



Akt nr:
R-E1a-0705

AU\$R-E1a-0705

gr. 5. 12. 6
53

55/38

R 1-0705

DIARIE N: 21518

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

9 DEC. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 17 juni 1938 för
"Munkatorps dikningsföretag av år 1937" i Björkängs och Fredsbergs
socknar av

SKARABORGS LÄN

inb. 2 b. handl.

under föreskrift, dels att bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av **ettusentrehundra-femtio (1.350)** kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt en av **statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm** vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ~~har~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroende-man för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1939,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet statsbidrag kunna komma att föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Munkatorp den *22-11* 19*38*.
Gerhard Bruhn

Att

Gerhard Bruhn

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Fritz Andersson

Lda Andersson

Adress

Hulket Boda Töreboda

Adress

Hulket Boda Töreboda

Med stöd av Kungl. brevet den 17 juni
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Majt:s och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 4 april 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R

1-0705

DIARIE Nr 21518

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

9 DEC. 1938

DIARIE Nr 1866

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

31 JAN. 1938

17 JUN. 1938

i und. anm.

Avskrift.

Handlingar angående
Munkatorps dikningsföretag av år 1937
i Björkängs och Fredsbergs socknar
av Skaraborgs län;
upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1937 av
Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträden
under syneförrättning enligt vattenla-
gen för torrläggning av mark tillhörande
Munkatorp och Järpetorp i Björkängs
socken av Skaraborgs län.

Den 17 september 1937.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning
/Bil. A/ av Länsstyrelsen blivit förordnad att handlägga denna syne-
förrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas
förestående dag klockan 10 hos Gerhard Bruhn, Munkatorp, varom sär-
skilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade
förteckning /Bil. C/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstä-
deskommit skiftesgodemännen

Gustaf Larsson, Borreboda Sörgården, Töreboda, och

Per Adolf Pettersson, Tomten, Kilen, " ,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade därjämte följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Gerhard Bruhn, Munkatorp, och Carl Larsson, Munkatorp,

såsom övriga sakägare:

Karl Gustaf Högberg, Munkatorp.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt förordnandet för förrättnings-
mannen upplästes och bilades protokollet.

2.
§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningsens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenskaddade markerna samt profilritningar över avloppet A-B-C. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade på att dikessträckorna A-B-C och B-D skulle uppgrävas till sådant djup och sådana dimensioner, att deras därav beroende mark kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Gerhard Bruhn yrkade på träbro omedelbart väster om punkt D och Carl Larsson yrkade på träbro omedelbart söder om punkt B.

§ 5.

Gerhard Bruhn upplyste, att den honom tillhöriga betesmarken, ägofigur 1, vore avdikad genom ett dike i sockengränsen mellan Björkäng och Fredsberg mot punkt 3432.

§ 6.

Sakägarna enades om att vid dagens sammanträde utse en förtroendeman för företaget och valdes härtill Gerhard Bruhn, Munkatorp, Töreboda, vilken även fick i uppdrag att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 7.

Till revisorer att granska förtroendemannens räkenskaper utsågos Carl Larsson och Karl Gustaf Högberg.

§ 8.

Meddelades, att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 52 timmar, vilka skulle gäldas med 40 öre per timme, alltså sammanlagt kronor 20:80.

§ 9.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att synehandlingarna skulle komma att tillställas gode männen för granskning, varefter förrättningen komme att avslutas genom synehandlingarnas framläggande å förrättningsmannens kontor, Alandergatan 13, Skara, lördagen den 16 oktober 1937 samt slutligen att avskrift av nämnda handlingar och kopia av ritningarna senast trettio dagar därefter komme att översändas till aktförvararen.

§ 10.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Gustaf Larsson

Per Pettersson

Biträdande gode män.

§ 11.

Den 16 oktober 1937 framlades synehandlingarna å förrättningsmannens kontor i enlighet med § 9. Ingen av sakägarna tillstadeskom. Härefter förklarades förrättningen avslutad.

Skara den 16 oktober 1937.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

4.
Bilaga 1.

D.&V.D. n:r 50 - 35
1936.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Munkatorps lägenheter i Björkängs socken.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Töreboda.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Gerhard Bruhn, adress Munkatorp pr Töreboda.

Munkatorp den 31/7 1936.

Carl Larsson

Gerhard Bruhn.

- - - - -

Bilaga 2 a.

D. & V.D. n:r 19 -52
1937.

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen

5.
underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 23 februari 1937.

Carl Mannerfelt.

Einar Johnson.

- - - - -

Bilaga 2 b.

D. & V.D. n:r 50 - 35
1936.

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att
i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införevän-
tas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 7 augusti 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

Einar Johnson

Elias Brandel.

- - - - -

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser angående sammanträde hos Gerhard Bruhn, Munketorp, fredagen den 17 september 1937 klockan 10 för torrläggning av mark tillhörande Munketorp och Järpetorp i Björkängs socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen avsänts den 31 augusti 1937 till:

Skiftesgodemannen Gustaf Larsson, Borreboda Sörgården, Töreboda,

Skiftesgodemannen Per Adolf Pettersson, Tomten, Kilen, "

Gerhard Bruhn, Munketorp, Töreboda,

Karl Gustav Högberg, Munketorp, Töreboda,

Karl J. Larsson, " "

Skara den 31 augusti 1937.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 7.

[illegible]

Förel. 2 ~~Ägarens~~ anteckn.	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
2/21	1 ¹⁰		<u>Pjörkängs socken</u> Munkatrup och färpetrup	<u>Erikend Bruden</u> skogsmark, frib. ij <u>Summa:</u>	1
1/12	1 ⁶		D ₁ , d ₁	<u>Karl Gustaf Långberg</u> åker, dyjnd på sand " " " " " " " " <u>Summa:</u>	2 3 4 a 8
1/12	1 ⁷		D ₁ , d ₁	<u>Karl Gustaf Långberg</u> åker, dyjnd på sand " " " " " " " " " " " " <u>Summa:</u>	4 b 5 6 7
1/14	1 ⁹		D ₁ , d ₁	<u>Karl Gustaf Långberg</u> åker, frib. ij " " " <u>Summa:</u>	9 10
1/3	1 ⁴		D ₁ , d ₁	<u>Erikend Bruden</u> åker, nytt på sand " " " " " " <u>Ömsfrö.</u>	11 12 13

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
							1	31									
							1	31									
	25							130	32	50	500	125	-	370	92	50	
	22							160	35	20	500	110	-	340	74	80	
	8							190	15	20	500	40	-	310	24	80	
	12							460	55	20	500	60	-	40	4	80	
	67								138	10		335	-		196	90	
	14							210	39	40	500	70	-	390	40	60	
	23							230	52	90	500	115	-	270	62	10	
	23							380	87	40	500	115	-	120	27	60	
	17							400	68	-	500	85	-	100	17	-	
	77								237	70		385	-		147	30	
							06										
							03										
							09										
	07							500	38	50	600	42	-	50	3	50	
	02							570	11	40	600	12	-	30	-	60	
	24							450	108	-	600	144	-	150	36	-	
	33								157	90		198	-		40	10	

Folkl i skolan	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Örefnt:</i>	
				<i>åker, dyjnd på sand</i>	<i>14</i>
				<i>" "</i>	<i>15</i>
				<i>" "</i>	<i>16</i>
				<i>" "</i>	<i>17</i>
				<i>" "</i>	<i>18</i>
				<i>" "</i>	<i>19</i>
				<i>" "</i>	<i>20</i>
				<i>" "</i>	<i>21</i>
				<i>" "</i>	<i>22</i>
				<i>" "</i>	<i>23</i>
				<i>" "</i>	<i>24</i>
				<i>" "</i>	<i>25</i>
				<i>" "</i>	<i>26</i>
				<i>Summa:</i>	
<i>1/6</i>	<i>12</i>		<i>Munkatops och Järpatorp</i>	<i>Carl Luossu</i>	
				<i>åker, dyjnd på sand</i>	<i>27</i>
				<i>" "</i>	<i>28</i>
				<i>" "</i>	<i>29</i>
				<i>" "</i>	<i>30 a</i>
				<i>" "</i>	<i>35</i>
				<i>" "</i>	<i>36</i>
				<i>" "</i>	<i>37</i>
				<i>" "</i>	<i>38 a</i>
				<i>Summa:</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
	33								157	90		198	-		40	10
	16							330	52	80	600	96	-	270	43	20
	12							330	39	60	600	72	-	270	32	40
	11							180	19	80	600	66	-	420	46	20
	26							130	33	80	600	156	-	470	122	20
	25							50	13	50	600	150	-	500	137	50
	26							110	28	60	600	156	-	490	127	40
	27							110	29	70	500	135	-	390	105	30
	34							140	47	60	500	170	-	360	122	40
	26							130	33	80	500	130	-	390	96	20
	13							130	16	90	500	65	-	370	48	10
	14							130	18	20	500	70	-	370	51	80
	16							110	17	60	500	80	-	390	62	40
	15							80	12	-	500	75	-	420	68	-
2	94								520	80		1619	-		1098	20
	21							130	27	30	500	105	-	370	77	70
	21							110	23	10	500	105	-	390	81	90
	23							80	18	40	500	115	-	420	96	60
	11							80	8	80	500	55	-	420	46	20
	36							140	42	-	500	150	-	360	108	-
	33							140	32	20	500	115	-	360	82	80
	19							170	32	30	500	95	-	330	62	70
	13							170	22	10	500	65	-	330	42	90
1	61								206	20		525	-		598	80

Stapel i Hemmanet inbörda.	Registrernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
1/6	13		Munkatorp och Färjatorp	<u>Carl Lussan</u> åker, dyjord på sand " <u>Summa:</u>	30 b 31 32 33 34 38 b 39 40 41
1/6	12		<u>Fredbergs socken</u> Munka - el. Fruiterussan	<u>Erikud Brulur</u> åker, dyjord på sand <u>Summa:</u>	42
1/6	13		D:o, d:o	<u>Erikud Brulur</u> åker, dyjord på sand <u>Summa:</u>	43
1/2	14		D:o, d:o	<u>Erikud Brulur</u> åker, dyjord på sand <u>Summa:</u>	44
1/2	15		D:o, d:o	<u>Erikud Brulur</u> åker, dyjord på sand <u>Summa:</u>	45

Fördel i Hemmanstäl- la eller i lottor	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
1/3	16		Munka el. Annikermossen	Erikud Bruden äldre, dyrd på sand <u>Summa:</u>	46
			<u>Sammandrag:</u> <u>Pjörkåns socken</u>		
2/21	110	allt	Munkatorp och Färgetorp	Erikud Bruden	1
1/12	16		D:o, d:o	Karl Gustaf Rydberg	2-4a 8
1/12	17		D:o, d:o	D: smc	48-7
1/14	19		D:o, d:o	D: smc	9-13
1/3	14		D:o, d:o	Erikud Bruden	11-26
1/6	12		D:o, d:o	Carl Lussow	27-30a 35-38a
1/6	13		D:o, d:o	D: smc	304-34 386-41
			<u>Fredbergs socken</u>		
1/6	12	in äng	Munka-el. Annika- mossen	Erikud Bruden	42
1/6	13		D:o, d:o	D: smc	43
1/12	14		D:o, d:o	D: smc	44
1/12	15		D:o, d:o	D: smc	45
1/3	16		D:o, d:o	D: smc	46
				<u>Summa:</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11		12	13		14		16	
	04							120	4	80	200	8	-	80	3	20
	04								4	80		8	-			

HEPTEKSONSKA BOKTR. EFTN.
• MARK •

Grävningstabell

Bilaga D.


Bilaga D.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Munkatorps dikningsföretag av år 1937.</u>							
<u>Sträckan A - B - C</u>							
0		1.64	0.30	2./	1./	6.00	
+50	50	1.52	0.30	2./	1./	5.60	
1	50	1.88	0.50	3.35	1:0.75	5.20	
+50	50	1.79	"	3.20	"	5.175	
2	50	1.75	"	3.15	"	5.15	
+50	50	1.78	"	3.20	"	5.125	
3	50	1.80	"	3.20	"	5.10	
+33	33	1.83	"	3.25	"	5.085	
+50	17	1.63	"	2.95	"	5.075	
4	50	1.74	"	3.15	"	5.05	
+50	50	1.80	0.30	2./	1./	5.025	
5	50	1.81	"	2./	1./	5.00	
+50	50	1.79	"	2./	1./	4.975	
6	50	1.62	"	2./	1./	4.95	
+28	28	1.92	0.50	3.40	1:0.75	4.935	
+50	22	1.86	"	3.30	"	4.925	
7	50	1.77	"	3.15	"	4.90	
+33	33	1.85	"	3.30	"	4.885	
+50	17	1.78	"	3.20	"	4.875	
+62	12	1.64	"	3.00	"	4.87	
8	38	2.00	"	3.50	"	4.85	
+50	50	2.06	"	3.60	"	4.825	
+53	3	1.71	"	3.10	"	4.825	
+95	42	1.52	"	2.80	"	4.80	
9 +30	<u>35</u>	?	"	?	"	4.785	
<u>930 meter.</u>							
1./ Sidolutningen skall i sand och sandbl. lera vara 1:1.5, i dy- och torv- jord 1:0.75.							
2./ Då sidolutningen varierar, kan dagbredden ej exakt angivas.							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Med <u>dagbredd</u> menas dikets bredd i jämnhöjd med den avvägda pålen. Med <u>djup</u> menas lodräta avståndet mellan den avvägda pålen och dikets botten. Skara den 16 oktober 1937. Ernst Öfverholm. Statens o. lantbruksingenjör.							

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000



Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för förbättrad utdikning av
vattenbesvärade marker tillhörande torpet
Munkatorp och Järpetorp i Björkängs socken
av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 23 februari 1937 hava erhållit Länsstyrelsens i
Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrätt-
ning, hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättning-
en handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet la-
ga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utföran-
de anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet,
är beläget cirka 5 km. nordöst om Björkängs kyrka inom sektion
Vättern av nederbördsområdet nr 67. Belägenheten framgår av motstå-
ende översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg
och vattensamlingsområdets gränser med blå linje.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och
ökad alstringsförmåga avser uppgrävning av öppna avloppsdiken är att
hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintli-
ga fallförhållanden omfattar syneförrättningen de dikessträckor,
som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäver-
na A - B - C och B - D.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättnings jämförelseplan. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Storleken av vattensamlingsområdet, vilket till övervägande del utgöres av skogs- och mossmark, har beräknats genom inläggning på generalstabens karta och utgör vid punkt A cirka 410 hektar. Dikenas dimensioner hava bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på ändamålsenlig torrläggning av de marker, som beröras av företaget. Bottenbredden har bestämts till 0.5 meter i dy- och torvjord, 0.3 meter i sand och sandbl. lera. Släntlutningen skall vara 0.75:1 i dy- och torvjord, 1:1.5 i sand och sandbl. lera.

5. Broar och trummor.

Företaget medför byggandet av två ägobroar av trä, till vilka typritning finnes upprättad.

6. Ersättningar.

Inga ersättningar skola utgå i samband med detta företags utförande.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 2500 kronor, inberäknat 10 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A./, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl till avdelningsbildning föreligger ej. Varje delägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet av den båtnad, som beredes hans mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. C./ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal. Då delägarna i företaget överenskommit, att var och en skall utföra så stor del av företaget, som svarar mot hans deltagningsskyldighet i kostnaderna, bestämmes,

att ägaren av Munkatorp och Järpetorp 1² och 1³ /Carl Larsson/

skall uppgräva sträckan 2+40 - 5+60 samt utföra ägobron vid

1+42,

att ägaren av Munkatorp och Järpetorp 1⁴ och Munke- el. Annickemos-

sen /Gerhard Bruhn/ skall uppgräva sträckorna 0 - 1+39 och

5+60 - 9+30 samt utföra ägobron vid 20+76,

att ägaren av Munkatorp och Järpetorp 1⁶ och 1⁷ /Karl Gustaf Högberg/

skall uppgräva sträckorna B - D och 1+39 - 2+40.

Vid beräknaⁿ⁾det härav har hänsyn tagits till kubikmassans och schaktningssvårighetens variation i enlighet med sektionsritningarna.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola gäldas i enlighet med kostnadsfördelningslängden med de statsmedel, som eventuellt kan komma att beviljas för företagets utförande.

9. Vattendomstolsavgift.

Då värdet av förbättringen, som skulle uppnås genom företagets utförande, understiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes i fråga om företaget ytterligare:

att det skall utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att förekommande dikeskrökar ej må göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 1 meter från avloppets kanter och att nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,

att jordbankarna skola vara utplanerade senast två år efter den dag företaget avsynats och godkänts,

att fullgott material med rätta dimensioner skall användas till fö-

retagets broar,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1939 samt att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De öppna avloppen böra grässkäras varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkommande islamingar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas efter samma procenttal som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande. I den händelse delägarna föredraga att ålägga varje fastighet skyldighet att underhålla viss dikessträcka, skall underhållsarbetet fördelas i enlighet med följande tablå.

Fastighet.		Dikessträckor att underhålla.
Munkatorp och Järpetorp	1 ²	1+90 - 4+15
D:o	1 ³	4+15 - 6+45
D:o	1 ⁴	0 - 1+39 och 6+60 - 9+30
D:o	1 ⁶	B - D
D:o	1 ⁷	1+39 - 1+90
Munke- el. Annickemossen	1 ²⁻¹⁶	6+45 - 6+60

Underhållet av brobyggnader skall även i framtiden åvila den eller dem som har att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppen.

Om någon av delägarna skulle försumma underhållsarbetet och inom ett halft år efter påminnelse av företagets förtroendeman icke fullgjort sina skyldigheter, bemyndigas förtroendemannen att på den försumliges bekostnad låta utföra arbetet.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en av intressenterna i företaget utsedd förtroendeman. Förtroendemannens åligganden äro:

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Munkatorps dikningsföretag av år 1937".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Skara den 16 oktober 1937.

Ernst Öfverholm.


Statens e. lantbruksingenjör.

Gustaf Larsson Per Pettersson.

Biträdande gode män.

Förestående avskrifter, sid 1 - 28, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:



ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Munkatorps dikningsföretag* av år
1937 i *Björkånga och Fredbergs*
socken^{mar} och *Skaratorps* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	5	0,50		2	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.		1,50			
		krokinje	"	1.5	3,00	4	50	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"	0.2	6,00	1	20	
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 17 ar	st.	46	0.17	7	82	
			har	8.04	1.06	8	52	
		äng och odlingsmark medelareal ar	st.					
			har					
		annan mark och impediment, medelareal 47 ar	st.	3	0.14	0	42	
			har	1.40	0.42	0	58	
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~40—15~~ ^{> 15} m. < 10						
		i åker o. d., raklinje	km.	0.2	3.-	0	60	
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"	0.3	11.-	3	30	
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ ~~bladet~~				4	-	
		övriga ~~regalark~~ ~~blad~~	st.				30	94
		Överföres					33	44

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				33 44
1937		Avvägning.				
20/4, 3-5/5		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	1/2	12,00		18 -
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal // punkter pr har har	8.04	0.50	4 02	
		avvägda punkter st.	89	0.03	2 67	
		i annan mark, medelantal 3 punkter pr har har	1.31	0.60	0 78	
		avvägda punkter "	4	0.16	0 64	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	0.4	2,00	0 80	
		i annan mark "	0.2	5,00	1 -	9 91
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 19 ar, st.	49	0.05	2 45	
		har	9.44	0.10	0 94	3 39
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer st.	49	0,04		1 96
		Markvärdering:				
17/9 1937		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	1/4	12,00	3 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	92	0,06	5 52	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	46	0,12	5 52	18 04
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	1.228	3.50		4 29
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	6	0.12	0 72	
		" "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	26	0.25	6 50	
		" "				
		" "				7 22
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	1 -	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00		3 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	25	0,03	0 75	1 75
		Överföres				106 50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				106 50
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	/	4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			2 50	6 50
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 -	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning			3 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		8 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	93	0,01		0 93
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	10	0,30	3 -	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		5 -
17/9, 16/10 1937		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18 -
14/10 1937		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	/	12,00		12 -
5/10 1937		Särskild utredning, § 46, mom. 2 ang. gränslängder dagar	1/3	12,00		4 -
		Utredning å länets lantmäterikonator rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slanficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				173 93
		1) 1:sta regalarcket blad			7 -	
		övriga regalarblad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 19 ar ägofigurer st.	49	0,07	3 43	
		har	9 44	0,14	1 32	
		Överföres			11 75	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 75	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 18	
		3) insättning av höjdlägestal st.	93	0,02	1 86	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	25	0,05	1 25	17 79
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall "	0.220	3:-	0 66	
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	1.008	6:-	6 04	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			7 22	
		3) broar och trummor, " "			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		18 92
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	24	0,55		13 20
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				53 91
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			4 -	4 -
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			22 -	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			20 80	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				42 80
		Summa kronor				46 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				173 93
		Lösen för kopior och avskrifter				53 91
		Övriga förrättningskostnader				46 80
		Summa kronor				274 64

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Norra Vadsbo häradsrätt.

Skara den 16 oktober 1937

Ernst Överholm
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

Bestyrkes i Gästern
Ernst Överholm

55/38

DIARIE Nr 5958
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 MRS. 1939

Kungl. Lantbrukstyrelsen,
Löckwalen.

Härmed anskiller om förskott å
beviljat statsbidrag å Munkatunga-
Fiskeriförätag i Fredbohus och Björkängs-
viken.

Värdstulen Vårdhäftighetsbevis för byggsman
och dyl.

Med utmärkt Högaaktning
Gustaf Brunken,
Förätagets förhållanden.

Förelöde 21-3 1939

55/38

DIARIE Nr 707
K. LANTBRUKSTYRELSEN
10 JAN. 1939

Högl. Lantbrukstyrelsen.
Stockholm.

Med anledning av ärade skrivelsen ang.
förskott i statelidag till

Munkatops Dikningsföretag av år 1937,
du jag att få återkomma längre fram
på vägen, när emighet om saken ej har
gått att få till stånd.

Företags d. 9-1 1939.

Gertad Braten.

Förtroendemans för företaget.

och Munkatops Företags.

STATENS e. LANTBRUKSINGENJÖR
ERNST ÖFVERHOLM


Telefon 866

S K A R A

Postgirokonto 35683

Att arbetet med "Munkatorps dikningsföretag av år 1937" i
Björkängs och Fredsbergs socknar av Skaraborgs län påbörjats,
intygas Skara den 11 april 1939

å tjänstens vägnar


Statens e. lantbruksingenjör.

Intyg.

DIARIE Nr 6996

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

11 APR. 1939

Härmed intygas att Tvåhundra
sträckmeter äro grävda i nedre ändan
å Munkatorps dikeinsjöföretag av år
1937 i Björkängs och Fredsbergs socknar.

Friabäck Töreboda den 6/4 1939.

Leif Dahlvik
Landstingsman.

Telefon Slätte nr 2

BEVIS

DIARIE NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 DEC. 1939

över verkställd avsyning av Munkatorps
dikningsföretag av år 1937 i Björkängs och
Fredsbergs socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t
~~Lantbruksstyrelsen~~ den 17 juni 1938

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 1.350

Lån från statens avdikningslånefond „ - - -

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 4 april 1939


Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1939

Företagets förtroendeman: Gerhard Bruhn
~~Arbetsstyrelsens ordf.~~

Adress: Munkatorp pr Töreboda

Vid av undertecknad den 20 december 1939 verkställd avsyning
av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den
fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Skara den 21 december 1939.


Statens e. lantbruksingenjör.

R 1*0705

DIARIE Nr 21518
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 DEC. 1938

Avskrift.


Betänkande
angående statsunderstöd till
Munkatorps dikningsföretag av år 1937
i Björkängs och Fredsbergs socknar
av Skaraborgs län;
avgivet år 1937 av
Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

1. Avskrift.
Ensom Kungl. Allij:ts undign brev
den 17 juni 1938 förställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 23 augusti 1938.
På Kungl. Lantbrukstyrelsens signat:
Hilmar Lönner.

Bestyrelsen i tjänsten:



B E T Ä N K A N D E

angående Munkatorps dikningsföretag av år 1937 i Björkängs och Freds-
bergs socknar av Skaraborgs län; avgivet i och för sökande av stats-
understöd.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdets läge framgår av till förrättningshandling-
arna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färg. Till
följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna i hög grad
besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att
bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget in-
gående marker.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen,
verkställd av undertecknad på förordnande av Länsstyrelsen.

Mot förrättningen, som avslutades den 16 oktober 1937, hava be-
svär ej anförts, vilket framgår av bilagda diariebevis.

Dikning.

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse
lämnad för till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbörds-
områden och till avrinning kommande vattenmängder. Företagets teknis-
ka detaljer framgå för övrigt av till förrättningen hörande ritning-
ar och handlingar.

Företagets omfattning.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till torrläggning av 8.04 hektar åker.

Kostnad.

Kostnaden för arbetenas utförande har vid syneförrättningen beräknats till kronor 2500:--. Kostnaden för denna syneförrättning belöper sig till kronor 274:64 och kostnaden för utredning angående statsunderstöd till kronor 68:20. Totala torrlägningskostnaden blir sålunda kronor 2842:84.

Båtnad.

Värdet av båtnaden genom dikningen har uppskattats till kronor 2700:10. Sålunda skulle kostnaden uppgå till cirka 105 % av båtnaden.

Bidragsbelopp.

Enligt gällande bestämmelser skall vid statsunderstödens beviljande hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torrlägningsarbetet ernådda båtnaden. Denna relativa kostnad är enligt ovan för ifrågavarande företag = 1.05. Som bidrag från statens avdikningsanslag skulle då kunna erhållas ett belopp motsvarande 50 % av båtnaden eller i runt tal 1350 kronor.

Aktförvarare.

Till företagets aktförvarare har utsetts Gerhard Bruhn, Munkatorp, Töreboda.

Arbetstid.

I synemännens utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1939.

Bilagor m.m.

Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag. Bilaga I.
2. Diariebevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats. Bilaga II.
3. Arvodesräkning. Bilaga III.
4. Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.
5. Kopia av plan-, profil-, m.fl. ritningar i 1 blad.

Skara i december 1937.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Såsom särskilt skäl för företagets understödjande med statsmedel kan anföras, att samtliga av företaget berörda fastigheter utgöres av småbruk, vilkas ägare för sin utkomst äro beroende av att största möjliga avkastning kan erhållas av desamma.

Skara i december 1937.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Bilaga I.K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

De föreslagna arbetena		2500:--
Synerförrättningen	274:64	
Betänkandet med bilagor	68:20	342:84
	<u>Summa kronor: 2842:84</u>	

Skara 1 december 1937.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Arskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
 för jämtaget beräknats till 2.842 kronor 84 öre
 Stockholm den 22 augusti 1938.

På Lantg. Lantbruksstyrelsens vägnar
 Hjalmar Krosman
 Bestyrkas i tjänsten
 Ernst Öfverholm

D i a r i e b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts
över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den
16 oktober 1937 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av
mark, tillhörande Munkatorps lägenheter i Björkängs och Fredsbergs
socknar, Skaraborgs län, betygar Vänersborg i Västerbygdens vatten-
domstols kansli den 15 januari 1938.

Olof Lindgren

Vattenrättsamanuens.

Stämpel: En krona 25 öre.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Munka-
torps dikningsföretag av år 1937 i Björkängs och Fredsbergs sock-
nar av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruks-
ingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag, 3 sidor à 3:- kr.	9:-- kr.
Vävkopia av ritningar	30:80 "
Avskrift av synehandlingar och betänkande 28 sidor à 0.55 kr.	15:40 "
Översiktskarta	4:-- "
Ansökningshandlingar och expedition	3:-- "
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:-- "
Inhäftning, 3 band	<u>3:-- "</u>

Summa: 68:20 kr.

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma
klandra genom stämning till Norra Vadsbo häradsrätt inom tre må-
nader härefter.

Skara den 20 december 1937.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 6, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:

