



Akt nr:
R-E1a-0707

AU\$R-E1a-0707

320/39

gr. 181

R 1*0707

DIARIE Nr 7474

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

18 APR. 1939

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

3 mars 1939

för

"Arnemossens dikningsföretag av år 1938" i Sils socken av

SKARABORGS LÄN

1 rikm. 2 h. handl.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett *lån* av tvåtusenfemtio (2.050)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusenniohundra nittio (1.990)kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,ävensom fastställt en av *statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm*

vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag

här undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till *ordförande i styrelsen* ~~förtroende-~~~~man~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager
och förbindes ~~oss~~ mig

1:o att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1940,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ledsgården den *28/3* 19*39*.
J. R. Andersson

Att *Herr J. R. Andersson*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Nils Perslund
Adress *Norra Kedum*

Karl Lönberg
Adress *Norra Kedum*

Med stöd av Kungl. brevet den 3 mars
1939 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 5 maj 1939

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Arne mossen

i Silo spoken

1938

4957/39

36.

Till

Statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm,

Skara.

Kungl. Maj:t har genom beslut den 3 mars 1939 anvisat dels ett *lån* av 2.050 kronor från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av 1.990 kronor från *statens avdikningsanslag* för "Arnemossens dikningsföretag av år 1938" i Sils socken av

SKARABORGS LÄN

enligt en av Eder
upprättad arbetsplan, som samtidigt fastställts.

I anledning härav översänder Kungl. Lantbruksstyrelsen för att vederbörande tillställas *dels* // den fastställda arbetsplanen, bestående av 2 häfte n handlingar och 1 ritning , *dels ock* formulär till kontrakt, säkerhetsförbindelse, skuldförbindelse och rekvisitioner, under anhållan att Ni ville infordra och till Styrelsen insända

dels ovan nämnda:

1:o *kontrakt* i 2 exemplar om arbetets utförande,

2:o *säkerhetsförbindelse* för kontraktets fullgörande och

3:o *skuldförbindelse*, ställd till Statskontoret, innefattande vederbörande låntagares betalningsansvar;

börande samtliga dessa handlingar vara försedda med vederbörandes av 2 vittnen styrkta namnunderskrifter,

dels även:

4:o *borgensförbindelse* för uppfyllande av den under punkten 3:o angivna skuldförbindelsen, å vilken sagda borgensförbindelse bör vara tecknad,

5:o *protokoll* eller *föreningsskrivelse* i avskrift, utvisande vilken eller vilka personer äro behöriga att å intressenternas vägnar avsluta kontraktet, lyfta statsunderstöden och vidtaga alla för företaget i övrigt erforderliga åtgärder,

6:o *bestyrkt kopia* å kalkérväv av fastställd ritning och *bestyrkt avskrift* av ovannämnda till arbetsplanen hörande handlingar; skolande därvid tillses, att de av Lantbruksstyrelsen verkställda påskrifter och eventuella ändringar såväl å ritningen som i handlingarna varda å kopian och i avskriften införda samt bestyrkta.

Därest vederbörande intressenter skulle önska ändring i den i kontraktsformulären föreslagna arbetstiden, bör detta anmälas till Lantbruksstyrelsen.

För *lyftande* av första delen av lånet och statsbidraget erfordras behörigt intyg, utvisande att arbetet blivit påbörjat eller till viss del utfört, samt vederbörligen underskrivna rekvisitioner.


Den i punkten 2:o omnämnda *säkerhetsförbindelsen* är icke erforderlig, därest anspråk icke göres på lyftande av någon del av statsunderstöden förrän företaget i dess helhet blivit av Lantbruksstyrelsen godkänt.

Kontraktshandlingarna böra insändas till Lantbruksstyrelsen snarast möjligt och senast före ett års utgång, räknat från tiden för statsunderstödens beviljande. Möter hinder härför, bör, med angivande av orsaken, anstånd sökas hos Lantbruksstyrelsen.

Anvisningar för uppsättande av ovan angivna kontrakt och förbindelser samt *P. M.* $\frac{1}{2}$ angående beräkning av statsunderstöden bifogas.

Stockholm den 14 mars 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



P. M.

angående statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till
Arnemossens dikningsföretag av år 1938 i Sils socken av Skaraborgs län.
Aktförvarare: J.R. Andersson, Ledsgården, Kinne Kleva, Kinnemalma.

Ägoslag och areal:

		Hela området	Låntagarnas andel
Åker	hektar	17,34	17,00
Ständig slätter- och betesvall	"	-	-
Annan mark	"	0,60	0,16
Summa hektar		17,94	17,16
Båtnad	kronor	4.198:20	4.120:35
Kostnad	"	4.085:73	4.009:94

Medelkostnad per hektar omkring 230 kronor.

Relativ kostnad 0,97.

Statsbidrag beräknas till 48,95 procent av kostnaden.

Statsbidrag utgår med 1.990 kronor.

Samtliga delägare söka lån.

Låntagarnas andel i statsbidraget uppgår till 1.953 kronor 09 öre.

Lån utgår med 2.050 kronor.

Lån har icke beräknats till fastigheterna Arnemossen 1⁴, 2¹ och 2³,
enär sagda fastigheter ingå i företaget med så obetydliga kostnadsandelar,
att lån av praktiska skäl synes icke böra utgå.

Arbetsplanen fastställles i oförändrat skick.

Stockholm den 26 januari 1939.

Olof Fredholm
föredragande.

KONTROLLBEVIS

Nr 1.

Vid den 27 januari 1939 vid Albert Perssons cementgjuteri i Kinne Vedum företagen hållfasthetsprovning av betongrör avsedda för "Arnemossens dikningsföretag av år 1938" i Sils socken befanns att cirka 300 meter 12 tums rör och erforderligt antal 9 tums rör kunde godkännas.

En provning av de 12 tums rör, vilka nu icke voro leveransfärdiga, måste främdeles företagas.

Skara den 28 januari 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS

Nr 2.

Vid den 20 april 1939 av tekniska biträdet H. Pettersson företagen hållfasthetsprovning av cirka 170 meter 12" betongrör, levererade till "Arnemossens dikningsföretag av år 1938" från Albert Perssons cementgjuteri i Kinne Vedum, befanns, att rören kunde godkännas.

Vid samma dag företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen å sträckan 9+50 - 7+20 befanns, att sträckan var utförd i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och sålunda kunde godkännas.

Skara den 20 april 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS

Nr 3.

Vid den 28 juni 1939 av undertecknad företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna å stäcken 720 - 2400 befanns att läggningen var utförd i så nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen att den kunde godkännas.

Skara den 29 juni 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

7474,75/39

Till Lantbrukaren J.R.Andersson,

Ledsgården,

Kinnemalma.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag antagit kontrakt om utförande av arbetet vid "Arnemossens dikningsföretag av år 1938" i Sils socken av

SKARABORGS LÄN

till vilket företag Kungl. Maj:t genom beslut den 3 mars 1939 anvisat dels lån med 2.050 kronor från statens avdikningslånefond och dels statsbidrag med 1.990 kronor från statens avdikningsanslag.

Lantbruksstyrelsen har denna dag jämväl medgivit, att för ändamålet må utbetalas av lånet *första delen* med 700 kronor och av statsbidraget *första delen* med 650 kronor, lånebeloppet dock först sedan den för lånet ställda skuldförbindelsen blivit av Kungl. Statskontoret godkänd.

Den insända lånerekvisitionen har överlämnats till Statskontoret, som äger att utanordna angivna lånebelopp.

Bidragsbeloppet kommer att från Lantbruksstyrelsens kassakontor jämlikt den härför gällande rekvisitionen tillställas **Eder.**

För varje *ytterligare utbetalning* av statsunderstöden skall till Lantbruksstyrelsens prövning insändas bevis eller rapport, utvisande hur långt arbetet fortskridit, samt rekvisitioner å lånet och statsbidraget. När, för erhållande av bevis eller rapport av ifrågavarande slag, besiktning eller avsyning av företaget önskas, har vederbörande intressent, förtroendeman eller arbetsstyrelse att härom göra framställning hos Lantbruksstyrelsen, som förordnar förrättningsman.

Ansökning om besiktning eller avsyning bör, upprättad i två lika lydande exemplar, i god tid insändas till Lantbruksstyrelsen.

./. Det ena av de båda hit insända kontraktsexemplaren återgår.

Stockholm den 5 maj 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
Kungl. Lantbruksstyrelsen.

B. Gunnarsson

14425/39

Till Lantbrukaren J.R.Andersson,.....
.....Ledsgården,.....
.....Kinnemäla.....

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag *godkänt* "Arnemossens dik-
ningsföretag av år 1938" i Sils socken av
.....SKARABORGS LÄN.....

beträffande vilket företag kontrakt om arbetets utförande antagits av Lant-
bruksstyrelsen den 5 maj 1939.

Innestående belopp av till företaget anvisade statsbidrag och lån komma
att från Lantbruksstyrelsens kassakontor jämlikt de hit insända rekvisitionerna
tillställas Eder.

Det nu godkända arbetet skall vederbörligen underhållas, vid äventyr
som stadgas i 13 kap. 16 och 17 §§ vattenlagen.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola för framtiden för-
varas av den som därtill blivit utsedd. Överlåtes förvarandet av nämnda
handlingar och ritningar på annan, eller förkomma desamma, skall anmälan
härom göras hos Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den 1 augusti 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

.....Olof Fredholm.....

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
L. Söderberg

Arnemossens dikningsföretag av år 1938.

Fördelningslängd.

	Summa kostnad	Stats- bidrag	Statslån	Erlägger kontant
Sil Ågården 10 ¹ Emil Johansson	700:28	341:66	358:62	
Arnemossen 1 ¹ J. R. Andersson	1804:85	880:58	924:27	
Arnemossen 2 ¹ J. R. Andersson	23:04	11:24		11:80
Arnemossen 1 ² Gottfrid Göthe	978:-	477:16	500:84	
Arnemossen 2 ² Gottfrid Göthe	129:78	63:32	66:46	
Arnemossen 1 ⁴ Gustaf Holmberg	4:37	2:13		2:24
Arnemossen 2 ³ Gustaf Holmberg	48:25	23:54		24:71
Arnemossen 3 ² Gustaf Holmberg	226:38	110:45	115:93	
Arnemossen 4 ³ Gustaf Holmberg	163:80	79:92	83:88	
Summa kronor:	4078:75	1990:-	2050:-	38:75

Skara den 14 augusti 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Arhemossens dikningsföretag av år 1938.

Syneförrättningen		
Förrättningsmannen	268:91	
Gode männen	30:60	
Hantlangning	<u>27:75</u>	327:26
Betänkande med bilagor		86:45
Annonser ang. anbud		18:20
Jordersättningar		13:00
Arbets- och materialkostnader		
Entreprenören	3144:00	
Reserverade medel, som förvaras å sparkasseräkning i företagets namn	<u>309:89</u>	3453:89
Räntor		40:30
Arbetets ledning, m.m.		
Styrelsens ordf.	35:00	
Lantbruksingenjören	<u>104:65</u>	139:65
Summa kronor		<u>4078:75</u>

Skara den 14 augusti 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

avsyning	Arnemossens
dik	38 Sils
en	Skaraborgs
	3 mars 39

1.990

2.050

5nmaJ 1939

39

J.R. Andersson, Ledsgården, Kinnemalma.

Vid av undertecknad den 25 juli 1939 verkställd avsyning av
ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fast-
ställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava uppgått till 3.950 kronor.

Skara den 25 juli 1939

Statens e. lantbruksingenjör.

Skiftesgodemannen Herr Josef Eliesson, Göttorp,

Husaby.

För torrläggning av mark tillhörande:

J.R. Andersson, Ledsgården,

Gustaf Holmberg, Tomten,

Gottfrid Göte, Fredstorp, samt

Emil Johansson, Ågården

i Sils socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdike
kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sam-
manträde hos J.R. Andersson, Ledsgården, tisdagen den 23 november
1937 kl. 1.

Jag får härmed anhålla om Edert biträde vid oförmälda syne-
förrättning.

Skulle Ni av jävsförhållanden eller annan anledning vara för-
hindrad, bedes Ni ofördröjligen underrätta härom.


Skara den 9 november 1937.

I tjänsten:

Erik Öfverberg
Statens e. lantbruksingenjör.

*För hämed underrätta,
att underrättad är av sjukdom
förhindrad, att närvara vid
ovannämnda förrättningar
Göteborg Husaby 12/11
Högaktungshuset 37
Josef Eliesson*

Benemoseen : Silb. sorken ✓



[illegible]

R

1-0707

Ink. till Jordbruks-Dep.

d. 23 FEB. 1939

3 MRS. 1939

i und: anm:

DIARIE Nr 7474
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 APR. 1939

DIARIE Nr 13964
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 AUG. 1938

Avskrift.

Handlingar angående
Arnemossens dikningsföretag av år 1938
i Sils socken av Skaraborgs län;
upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1938 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträden

under syneförrättning enligt vattenlag-
en för förbättrad utdikning av mark
tillhörande Arnemossen i Sils socken
av Skaraborgs län.

Den 23 november 1937.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning
/Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga
denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts
att hållas förestående dag klockan 1 hos J. R. Andersson, Ledsgår-
den, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända
enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstä-
deskommit skiftesgodemännen

Oskar Claesson, Bissgården, Husaby, och

Eric Bengtsson, Silboholm, Götene,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

J. R. Andersson, Ledsgården, Kinne Kleva,

Gustaf Holmberg, Tomten, Sil,

såsom övriga sakägare:

Emil Johansson, Ågården, Sil.

2

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritning över avloppet. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 55½ arbetstimmar, vilka skulle gäldas med 0.50 kr. per timme eller sammanlagt kronor 27.75.

§ 5.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal torsdagen den 17 mars 1938 klockan 10.

§ 6.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Eric Bengtsson

Ernst Öfverholm.

Oscar Claesson

Statens e. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

3.
Den 17 mars 1938.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synemän och följande sakägare:

J. R. Andersson, Ledsgården,

Gottfrid Göthe, Fredstorp,

Anders Andersson, Gröneberg,

Gustaf Holmberg, Tomten.

§ 7.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna, jordvärderingen och jordersättningarna samt för kostnadernas fördelning. Arbetsbeskrivningen upplästes.

§ 8.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande.

§ 9.

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 2 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes J. R. Andersson, Ledsgården, Kinne Malma, vilken tillika utsågs till ordförande och sammankallande, samt Gustaf Holmberg, Tomten, Sil. Till styrelsesuppleant valdes Emil Johansson, Ågården, Sil.

§ 10.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Gottfrid Göthe, Fredstorp, Sil, och Eric Bengtsson, Silboholm, Götene.

4.
§ 11.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av J. R. Andersson, Ledsgården, Kinne Kleva, Kinne Malma.

§ 12.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 13.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ledsgården den 17 mars 1938.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Oscar Claesson

Eric Bengtsson

Biträdande gode män.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande lägenheten Arnemossen i Sils socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Götene.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till lantbrukaren J. R. Andersson, adress Ledsgården, Kinne Kleva pr Götene, telefon: Kinne Kleva 2 b.

Ledsgården den 4 augusti 1936.

J. R. Andersson.

Gustaf Holmberg.

F Ö R T E C K N I N G

Över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn.

Ägarens namn.

Lilla Tomten

Gustaf Holmberg.

Bilaga 2 a.D. & V.D. n:r 20 - 52
1937.Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 23 februari 1937.

Carl Mannerfelt.

Einar Johnson

- - - - -

Bilaga 2 b.D. & V.D. n:r 52 - 35.
1936.Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 13 augusti 1936.

Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm.

F Ö R T E C K N I N G

öfver underrättelser angående sammanträde hos J. R. Andersson, Ledsgården, tisdagen den 23 november 1937 klockan 1 för torrläggning av mark tillhörande Ledsgården i Sils socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen avsänts den 9 november 1937 till:

Skiftesgodemannen Josef Eliesson, Götterp, Husaby,

Skiftesgodemannen Eric Bengtsson, Silboholm, Götene,

✓ J. R. Andersson, Ledsgården, Kinne Kleva, Götene,

Gustaf Holmberg, Tomten, Sil, Götene,

✓ Gottfrid Göthe, Fredstorp, Sil, "

✓ Emil Johansson, Ågården, Sil, "

Skara den 9 november 1937.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Underrättelse angående sammanträde den 17 mars 1938 kl. 10 avsändes den 10 mars 1938 till bröderna Andersson, Gröneberg, Kinne-
malma.

Skara den 10 mars 1938.

Ernst Öfverholm.

K A L L E L S E.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Arnemossen i Sils socken av Skaraborgs län genom läggning av rörledningar kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos J. R. Andersson, Ledsgården, torsdagen den 17 mars 1938 klockan 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde bl. a. följande fastigheter bliva berörda:
avs. Arnemossen 1², Ägare Gottfrid Göthe, Fredstorp, Sil, Götene,
avs. Arnemossen 2², Ägare Gottfrid Göthe, " " "

Skara den 2 mars 1938.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

- - - - -

Att förestående kallelse blivit mig delgiven erkännes:

Fredstorp den 4 mars 1938.

G. Göthe.

Att förestående kallelse blivit i för stämning stadgad ordning delgiven Gottfrid Göthe, Fredstorp, betygas å tjänstens vägnar:

Kinne Kleva den 4 mars 1938.

Axel Lundgren.

Delgivningskostnad.

Resa från hemvistet i Kinne Kleva till lantbr. Gottfrid Göthes bostad och åter Kinne Kleva 12 kilometer å 35 öre pr kilometern

tillsammans kronor

4:20

Delgivningsarvode kronor

2:-

Sma. kronor: 6:20.

Ovanstående belopp kvitteras.

Dag som ovan.

Axel Lundgren.

polisman.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	18							540	97	20	650	117	-	110	19	80
	21							560	117	60	650	136	50	90	18	90
	14							540	75	60	650	91	-	110	15	40
	15							590	88	50	650	97	50	60	9	-
	18							500	90	-	650	117	-	150	27	-
	12							460	55	20	650	78	-	190	22	80
	26							460	119	60	650	169	-	190	49	40
	33							520	171	60	650	214	50	130	42	90
	24							460	110	40	650	156	-	190	45	60
	23							540	124	20	650	149	50	110	25	30
	14							370	51	80	600	91	-	280	39	20
	44							390	171	60	650	226	-	260	114	40
	68							430	292	40	650	442	-	220	149	60
	25							390	97	50	650	162	50	260	65	-
	63							540	340	20	650	409	50	110	69	30
	17							610	103	70	650	110	50	40	6	80
		01						160	1	60	250	2	-	40	-	40
						01		-			-			-		
						01		-			-			-		
						08		-			-			-		
						03		-			-			-		
						06		-			-			-		
4	35		01			19			2108	70		2829	50		720	80
	65							480	312	-	650	422	50	170	110	50
1	17							330	386	10	650	760	50	320	374	40
1	82								698	10		1183	-		484	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Örnqvist:</i> <i>åker, lunnigla på luv</i> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
aro.	1 ²		<i>Jummuassur</i>	<i>Jummu:</i> <u><i>Estqvist Ester</i></u> <i>åker, lunnigla på luv</i> " " " " " " <i>åker, sandblandad luv</i> " " " " " " " " " " " " " " " " <i>Örnqvist:</i>	37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	82								698	10		1183	-		484	90
	20							300	60	-	650	130	-	350	70	-
	22							300	66	-	650	143	-	350	77	-
	20							300	60	-	650	130	-	350	70	-
	20							370	74	-	650	130	-	280	56	-
	20							370	74	-	650	130	-	280	56	-
	23							500	115	-	650	149	50	150	34	50
	50							370	185	-	650	325	-	280	140	-
	50							260	130	-	650	325	-	390	195	-
	54							260	140	40	650	351	-	390	210	60
	59							240	141	60	650	383	50	410	241	90
	38							300	114	-	650	247	-	350	133	-
	24							280	67	20	650	156	-	370	33	80
5	82								1925	30		3783	-		1857	70
	18							560	100	80	650	117	-	90	16	20
	25							460	115	-	650	162	50	190	47	50
	24							390	93	60	650	156	-	260	62	40
	25							370	92	50	650	162	50	280	70	-
	25							340	85	-	600	150	-	260	65	-
	24							340	81	60	600	144	-	260	62	40
	23							380	87	40	600	136	-	220	50	60
	23							460	105	80	600	138	-	140	32	20
	19							500	95	-	600	117	-	100	19	-
	13							420	54	60	600	78	-	180	23	40
	25							380	95	-	600	150	-	220	55	-
	21							320	67	20	600	126	-	280	58	80
	38							300	114	-	600	228	-	300	114	-
3	03								1187	50		1864	-		676	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				<u>Örnåst:</u> åker, sandbländad luv åker, luvmylla på luv " " betesmark, sandbl. luv ing. väg	50 51 52 53 54 55
avs.	1 ⁴		Gunnarsson	<u>Bustaf Holmberg</u> betesmark, sandbl. luv	56
				<u>Gunnar:</u>	
avs.	2 ¹		Gunnarsson	<u>J. R. Gunnarsson</u> åker, luvmylla på luv " " " "	57 58 59
				<u>Gunnar:</u>	
avs.	2 ²		Gunnarsson	<u>Kottåst Öster.</u> åker, sandbländad luv " " " " " " " " " " " " " " betesmark, sandbl. luv	60 61 62 63 64 65 66 67
				<u>Gunnar:</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	03								1187	50		1884	-		676	50
	41							320	131	20	600	246	-	280	114	80
	43							390	167	70	650	279	50	260	111	80
	42							410	172	20	650	273	-	240	100	80
			05					95	4	75	150	7	50	55	2	75
						02		-			-			-		
						09		-			-			-		
4	29		05			11			1663	35		2670	-		1076	65
			03					150	4	50	300	9	-	150	4	50
			03						4	50		9	-		4	50
	11							590	64	90	650	71	50	60	6	60
	12							590	70	80	650	78	-	60	7	20
	11							560	61	60	650	71	50	90	9	90
	34								197	30		221	-		23	70
	06							520	31	20	600	36	-	80	4	80
	05							520	26	-	600	30	-	80	4	-
	05							540	27	-	600	30	-	60	3	-
	05							540	27	-	600	30	-	60	3	-
	13							400	52	-	600	78	-	200	26	-
	30							340	68	-	600	120	-	260	52	-
	15							340	51	-	600	90	-	260	39	-
			03					90	2	70	150	4	50	60	1	80
	69		03						284	90		418	50		133	60

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
avo.	2 ³		Grummaran	<u>Enstraf Holmberg</u> odlingsmark, sundbl. ler	68
				" "	69
				<u>Summa:</u>	
avo.	3 ²		Grummaran	<u>Enstraf Holmberg</u> äker, sundblandad ler	70
				" "	71
				" "	72
				<u>Summa:</u>	
avo.	4 ³		Grummaran	<u>Enstraf Holmberg</u> äker, sundblandad ler	73
				betan., "	74
				sjö	75
				<u>Summa:</u>	

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Lammundreg.</u>		
			<u>Lils socken</u>		
1/2	10'		Lil Agärdin	Emil Johansson	
ars.	1'		Amundsson	J. R. Andersson	
ars.	1 ²		D: s	Kattgud Ecker	
ars.	1 ⁴		D: s	Eustaf Holmberg	
ars.	2'		D: s	J. R. Andersson	
ars.	2 ²		D: s	Kattgud Ecker	
ars.	2 ³		D: s	Eustaf Holmberg	
ars.	3 ²		D: s	D: surs	
ars.	4 ³		D: s	D: surs	
				<u>Lammur:</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	35	✓		01	✓			19	2108	70		2829	50		720	80
5	82	✓							1925	30		3783	-		1857	70
4	29	✓		05	✓			11	1663	35		2670	-		1006	65
				03	✓				4	50		9	-	4	50	
	34	✓							197	30		221	-	23	70	
	69	✓		03	✓				284	90		418	50		133	60
				41	✓				28	85		88	50	49	65	
1	09	✓							421	-		654	-	233	-	
	76	✓		07	✓			13	297	90		466	50		168	60
17	34	✓		60	✓			33	6941	80		11140	-		4198	20

Ledsgården den 17 mars 1938.

Ernst Öfnicksten

Statens v. lutherska församling.

Oscar Olsson

Erik Rungesson

Biträdande gods m.m.

Kostnadsförslag.

Bilaga B.
Bil.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+82 9 - 0 +82 +50 9 - 9 +50 +86 9 - 4 +86 +71 4 - 3 +71 +70 3 - 0 +70 0 - 0 +50 +98 9 - 8	982 32 464 115 301 70 52	Sträckan A-B /öppet dike och täckt ledning/ Schaktning av lera 12" cementrör 9" " 8" tegelrör 5" " Grävning, läggning och återfyllning	m ³ m m " " " "	45 0.70 3.10 1.80 1.70 0.75						
							31	50 ^v		
+98 +32 8 - 8 +32 8 - 7 +86 7 - 4	66 132 214	D:o d:o D:o d:o D:o d:o	" " "	66 0.70 0.80 0.85	44 20 ^v 46 20 ^v 105 60 ^v 181 90 ^v					
		Tillägg för bergsprängning				50 - ^v				
+86 +71 4 - 3	115	Grävning, läggning och återfyllning	m	115 ^v 0.60	69 - ^v					
+71 +60 3 - 2 +60 +70 2 - 0 +70 0 - 0 +50 9	111 190 70	D:o d:o D:o d:o D:o d:o	" " "	111 ^v 0.55 190 ^v 0.60 70 ^v 0.35	61 05 ^v 114 - ^v 24 50 ^v					
		Kringgjutning av rörutlopp				40 - ^v				
+98 +32 8, 8, 7, +37 +84 +86 6, 5, 4, +71 3		Brunn, d = 0.60 m.	7 ^v	40:-	280 - ^v					
+60 +70 2, 0 0		" d = 0.45 m.	2 ^v	30:-	60 - ^v					
		Sil			10 - ^v		390 - ^v		3327	55 ^v
		Tillägges c:a 10 %							329	45 ^v
		Ersättning till ägaren av 1/2 mtl. Gröneberg 14 ² : för mark, som åtgår till avloppets breddning för intrång av jordupplag	m ² m ³	40 0.10 45 0.20	4 - ^v 9 - ^v					13 - ^v
							Summa:		3670 - ^v	

Ledsgården den 17 mars 1938.

Ernst Öfverholm

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning för utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

- att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,
- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,
- att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1,
- att cementrören till företagets rörledningar och brunnar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla de i Svenska Kommunaltekniska Föreningens handlingar Nr 5 år 1931 angivna bestämmelserna ifråga om hållfasthet och täthet,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att, om täckdikningsplan finnes upprättad eller eljest då så anses vara lämpligt, det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre ledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,
- att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,
- att företagets brunnar och rörutlopp skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar. I stället för sådan kringgjutning, som ritning angiver för rörlednings utlopp, må dock fabriksgjutet s. k. trumöga användas,

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,
att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera betongarbeten,
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna
arbetsbeskrivning.

Ledsgården den 17 mars 1938.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			18
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	
Kronor	9	10	11	12	13	14	15	16	17
K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D.									

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Sils socken</u>				
1/2	10 ¹		Sil Ågården, Emil Johansson				
avs.	1 ¹		Arnemossen, J. R. Andersson	sök.			
"	2 ¹		D:o , D:sme	"			
"	1 ²		D:o , Gottfrid Göthe				
"	2 ²		D:o , D:sme				
"	1 ⁴		D:o , Gustaf Holmberg	sök.			
"	2 ³		D:o , D:sme	"			
"	3 ²		D:o , D:sme	"			
"	4 ³		D:o , D:sme	"			
			<u>Summa:</u>				

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av vattenbesvärade marker tillhörande lägenheterna Arnemossen i Sils socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 23 februari 1937 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning, hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

Några allmänna intressen synas ej komma att beröras av företaget.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget cirka 2.5 km. nordväst om Götene inom Sjörsåsans nederbördsområde nr 141. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av täckta ledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund och förefintliga fallförhållanden, omfattar syneförrättningen den dikessträcka,

som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättnings jämförelseplan. Täckta ledningar betecknas med en enkel röd linje och brunar med en röd ring. Öppet avloppsdike betecknas med dubbla röda linjer. Över avloppet hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdena för de olika dikessträckorna hava uppmätts å plankartan, där förekommande vattendelare angivits. Storleken utgör:

vid punkt	B	3.6 hektar	vid punkt	6+37	21.6 hektar
	0+70	6.1 "		7	25.3 "
	2+60	11.5 "		8+32	26.7 "
	3+47	14.5 "		8+98	27.4 "
	4+86	19.6 "			

Rörledningarna hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60. Dimensionerna ha bestämts under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar för 8 tums rör och mindre dimensioner samt av 1.25 liter pr sekund och hektar för större dimensioner.

5. Broar och trummor.

Bro- eller trumbyggnader förekomma ej.

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå till ägaren av fastigheten Gröneberg 14² för mark som åtgår till avloppets breddning med 4:-- kronor och för intrång av jordupplag med 9:-- kronor. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och utgivas så snart företaget kommit till utförande.

I övrigt skola inga ersättningar utgå.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 3670 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningar och 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl till avdelningsbildning föreligger ej. Varje delägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av

värdet av den båtnad, som beredes hans mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ anger fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga delägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, när företaget kommit till utförande. Vilka intressenter som ansetts som sökande eller med dem likställda anges i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök."

9. Vattendomstolsavgift.

Då värdet av förbättringen, som skulle uppnås genom företags utförande, understiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att innan arbetet påbörjas skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft,

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,
att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod
kvalitet,

att arbetet skall vara avslutat senast den 1 september 1939 samt
att företaget skall anses fullbordat, när det ansynats och godkänts
av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägg-
ningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas. Kostnader-
na för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder,
som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande. De till de
täckta ledningarna hörande brunnarna skola rensas minst en gång om
året.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse,
som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifter-
na i vattenlagens kap. 7:64. Arbetsstyrelsens åligganden äro,
att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelse-
val hos länsstyrelsen,
att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja
arbetet på förmånligaste sätt,
att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbe-
tets utförande i full överensstämmelse med det fastställda för-
slaget,
att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelning av kostnader-
na,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa

dessas för delägarna,

att genom kringläst kallelselista, å vilken delägarna teckna sina

namn, eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt,

senast åtta dagar i förväg, vid behov kalla delägarna till

sammanträde för gemensamma angelägenheter dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets

verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Arnemossens dikningsföretag av

år 1938".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Väster-

bygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola

vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären

skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen

därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill

åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i

tre exemplar.

Ledsgården den 17 mars 1938.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.


Oscar Claesson

Eric Bengtsson

Biträdande gode män.

Förestående avskrifters, sid 1 - 31, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:



ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Grumstorsens delningsföretag* av år
1938

i *Silo* socken och *Skumbro* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	0	0,50		4	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	0.32	1,50	48		
		krokinje	"	2.14	3,00	6 42		
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"	0.21	6,00	1 26		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 29 ar	st.	60	0.24	14 40		
			har	17.34	0.78	13 02		
		äng och odlingsmark medelareal 9 ar	st.	7	0.05	35		
			har	0.60	1.46	87		
		annan mark och impediment, medelareal 4 ar	st.	8	0.05	40		
			har	0.33	0.78	25		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje	km.	0.072	0.-	21		
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta						
		regalarket bladet				4 -		
		övriga regalark blad	st.				42	16
		Överföres					46	16

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				46 16
		Avvägning.				
1937	19/5	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har	17.94	0.50	8 97	
		avvägda punkter	157	0.03	4 71	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	1.44	2,00	2 88	
		i annan mark		5,00		28 56
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 24 ar, ...	75	0.05	3 75	
		 har	18.27	0.10	1 82	5 57
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	75	0,04	3 -	3 -
		Markvärdering:				
1937	23/11	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/4	12,00	3 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	134	0,06	8 04	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	67	0,12	8 04	23 08
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0.050		15	
		2) befintligt avlopp ell. vall	0.932		3 26	3 41
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	1	0.12	12	
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	1	0.25	25	
			7	0.22	1 54	
						1 91
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
1937	20/5	för vattenområdets areal		0,02		
1938	24/1	dagar	1/2	12,00		6 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 " min. avl.		10,00	10 -	10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	25	0,03	75	1 75
		Överföres				132 44

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				132 44
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	2050	2,50	12	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	0.732	4,00	3 72	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			3 67	7 51
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	157	0,01		1 57
		Översiktskarta, § 41				4 50
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			4 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	9	0,30	2 70	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		4 70
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	114	12,00		15 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/4	12,00	3 —	
		utlopp för täckt ledning	1/3	12,00	4 —	
		slamficka		12,00		
			1/6	12,00	2 —	9 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				199 72
		1) 1:sta regalarcket bladet			7 —	
		övriga regalarblad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 24 ar ägofigurer	75	0.07	5 25	
		har	18 27	0.14	2 55	
		Överföres			14 80	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 80	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 95	
		3) insättning av höjdlägestal st.	157	0,02	3 14	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	25	0,05	1 25	22 89
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall "				
		nytt avlopp eller vall "	0.050	5:-	25	
		ändring av befintligt avlopp "	0.932	6:-	5 59	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 91	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		7 75
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	9/12	12,00	9 -	
						9 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	27	0,55		14 85
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50
		Summa kronor				58 99
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		~~Delgivning~~				
		~~Annonshostnader~~ ang. sammanträdet			6 20	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			4 -	10 20
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			30 60	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			30 52	
						61 12
		Summa kronor				71 32
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				199 72
		Lösen för kopior och avskrifter				58 99
		Övriga förrättningskostnader				71 32
		Summa kronor				330 03

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kinn, resp. Kinnfjärdings häradsrätt.

Sedsgården den 17 mars 1938.

Ernst Öjnerholm
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

Bestyrkes i tjänsten:


320/39

STATENS e. LANTBRUKSINGENJÖR
ERNST ÖFVERHOLM
Telefon 866
S K A R A
Postgirokonto 35683

DIARIE Nr 7475
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 APR. 1939

Att arbetet med "Arnemossens dikningsföretag av år 1938" i
Sils socken av Skaraborgs län påbörjats, intygas

Skara den 15 april 1939.


Statens e. lantbruksingenjör.

3/3 39


FÖRTECKNING

Över de av Arnemossens dikningsföretag av år 1938 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemnans- tal	Register- nummer	Län, <u>socken</u> och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		<u>Sils socken</u>	
1/2	10 ¹	✓ Sil Ågården	Emil Johansson
avs.	1 ¹	✓ Arnemossen	J. R. Andersson
avs.	1 ²	✓ Arnemossen	Gottfrid Göthe
avs.	2 ²	✓ Arnemossen	Gottfrid Göthe
avs.	3 ²	✓ Arnemossen	Gustaf Holmberg
avs.	4 ³	✓ Arnemossen	Gustaf Holmberg

Skara i juni 1938.

I tjänsten:


Statens e. lantbruksingenjör.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Arnemossens dikningsföretag av år 1938" i Sils socken av Skaraborgs län.

Lån 2.050 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 3 mars 1939.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Sils socken.</u>			
Sil Ågården	1/2	10 ¹	Emil Johansson
Arnemossen	avs.	1 ¹	J.R.Andersson
"	"	2 ¹	Gottfrid G5the
"	"	2 ²	Densamme
"	"	3 ²	Gustaf Holmberg
"	"	4 ³	Densamme

Stockholm den 5 maj 1939.

På Kungl.Lantbrukestyrelsens vägnar

Albert Smith

Soek. 1/39 ³²⁰/₃₉

DIARIE Nr 14425
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JUL 1939

B E V I S

över verkställd avsyning av Arnemossens
dikningsföretag av år 1938 i Sils
socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 3 mars 1939

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 1.990

Lån från statens avdikningslånefond " 2.050

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 5 maj 1939


Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1939

Arbetsstyrelsens ordf.: J.R. Andersson, Ledsgården, Kinnemalma.

Vid av undertecknad den 25 juli 1939 verkställd avsyning av
ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fast-
ställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava uppgått till 3.950 kronor.

Skara den 25 juli 1939


Statens e. lantbruksingenjör.



Per. kostn. 4.085.35 kr.

R

1*0707

DIARIE Nr 7474

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

18 APR. 1939

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till
Arnemossens dikningsföretag av år 1938
i Sils socken av Skaraborgs län;
avgivet år 1938 av
Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

1. Avskrift.
Kungl. Mj: to nidinge hus
den 3 mars 1939 freställd till efter-
rättelse vid arbitrets utskund.

Stockholm den 14 mars 1939.
På Kungl. Lantbrukstygelsens sign:
Albert Smith.

Bestyrelsens i tjänsten:

B E T Ä N K A N D E

angående Arnemossens dikningsföretag av år 1938 i Sils socken av

Skaraborgs län; avgivet i och för sökande av statsunderstöd.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av till förrättningshand-
lingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färg.

Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvä-
rade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bere-
da möjlighet till ändamålsenlig torrläggning medelst täckdikning av
i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen,
verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot förrättningen, som avslutades den 17 mars 1938, hava besvär
ej anförts, vilket framgår av bifogade diariebevis.

Dikning.

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse
lämnad för till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbörds-
områden och till avrinning kommande vattenmängder. Företagets teknis-
ka detaljer framgå för övrigt av till förrättningen hörande ritningar
och handlingar.

Företagets omfattning.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till torrläggning av en areal av

Hela torrlägningsområdet:

Låntagarnas andel:

17.34 hektar åker

17.00 hektar åker

0.60 " annan mark

0.16 " annan mark

Summa: 17.94 hektar

Summa: 17.16 hektar

Lånesökande.

Samtliga delägare i företaget hava ingått förening om gemensamt sökande av lån av allmänna medel till företagets utförande. Lån har icke beräknats till fastigheterna Arnemossen 1⁴, 2¹ och 2³, enär dessa fastigheter ingå i företaget med så obetydliga kostnadsandelar, att lån av praktiska skäl synes icke böra utgå.

Kostnad.

Vid syneförrättningen har kostnaden för arbetenas utförande beräknats till 3670 kronor. Kostnaden för syneförrättningen uppgår till 330:03 kronor samt för detta betänkande med bilagor till 85:70. Den sammanlagda kostnaden uppgår sålunda till 4085:73 kronor. Härav kommer på låntagarnas del 98.145 % eller 4009:94 kronor.

Båtnad.

Värdet av båtnaden genom dikningen har uppskattats till kronor 4198:20. Sålunda skulle kostnaden uppgå till cirka 97 % av båtnaden. Av båtnaden kommer på låntagarnas del 4120:35 kronor.

Bidrags- och lånebelopp.

Enligt gällande bestämmelser skall vid statsunderstödens beviljande hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom

torrlägningsarbetet ernådda jordförbättringen. Denna relativa kostnad är för ifrågavarande företag = 0.97. Som bidrag från statens avdikningsanslag skulle då kunna erhållas ett belopp motsvarande 48.95 % av totala torrlägningskostnaden eller i runt tal 1990 kronor. Som lån från statens avdikningslånefond skulle kunna erhållas ett belopp av 2050 kronor.

Aktförvarare.

Företagets aktförvarare är J. R. Andersson, Ledsgården, Kinne Kleva, Kinnemalma.

Arbetstid.

I synemännens utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1939.

Bilagor m.m.

Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag. Bilaga I.
2. Förteckning över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån tillstyrkes. Bilaga II.
3. Föreningsskrivelse. Bilaga III.
4. Diariebevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats. Bilaga IV.
5. Arvodesräkning. Bilaga V.
6. Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.
7. Kopior av plan-, profil- m. fl. ritningar i 1 blad.

Skara 1 juni 1938.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

De föreslagna arbetena		3670:-
Syreförrättningen	330:03	
Betänkande med bilagor	<u>85:70</u>	<u>415:73</u>
	<u>Summa kronor:</u>	<u>4085:73</u>

Skara 1 juni 1938.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens o. lantbruksingenjör.

Beskrift.


Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för förtärgt beviljats till 4.085 kronor 73 öre, samt å lantbrukens andel 4.089 kronor 94 öre, sedan från delaktighet i lant utslutits förtärgternas Gruvrossar 1⁴, 2¹ och 2³.

— Stockholm den 14 mars 1939.

På Kungl. Lantbrukstygplanens signat:

Albert Smith.

Betygskyr i tjänsten:



F Ö R T E C K N I N G

Över de av Arnemossens dikningsföretag av år 1938 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans- tal	Register- nummer	Län, <u>socken</u> och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		<u>Sils socken</u>	
1/2	10 ¹	Sil Ågården	Emil Johansson
avs.	1 ¹	Arnemossen	J. R. Andersson
avs.	1 ²	Arnemossen	Gottfrid Gøthe
avs.	2 ²	Arnemossen	Gottfrid Gøthe
avs.	3 ²	Arnemossen	Gustaf Holmberg
avs.	4 ³	Arnemossen	Gustaf Holmberg

Skara 1 juni 1938.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i Arnemossens dikningsföretag av
 år 1938 inom Sils
 socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma
 i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel
 och giva för den ^{ordföranden 1/}skull företags arbetsstyrelse i uppdrag:
att göra framställning om största möjliga lån från statens av-
 dikningslånefond till företags genomförande;
att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande
 myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom
 underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindel-
 ser och handlingar;
att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt
att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande
 och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Ledsgården den 17 mars 1938.

J. R. Andersson

G. Göthe

Gustaf Holmberg

Bevittnas:

Oscar Claesson

Eric Bengtson

- - - - -

Emil Johansson

Bevittnas:

Augusta Johansson

Gustaf Svensson

7
Bilaga IV.

D I A R I E B E V I S.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 17 mars 1938 avslutad synförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande lägenheten Arnemossen i Sils socken av Skaraborgs län /Arnemossens dikningsföretag av år 1938/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 22 juli 1938.

S. Ströberg

Vattenrättsamanuens.

Stämpel En krona 25 öre.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm, Skara, p. b.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Arnemossens
dikningsföretag av år 1938 i Sils socken av Skaraborgs län; avgiven
 i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Uträkning av bidrags- och lånebelopp	2:- kr.
Betänkande, kostnadssammandrag och förteckning över fastigheter, till vilka lån sökes, 5 sidor à 3:- kr.	15:- "
Vävkopia av ritningar	33:50 "
Avskrift av synehandlingar och betänkande, 34 sidor à 0:55 kr.	18:70 "
Översiktskarta	4:50 "
Ansökningshandlingar och expedition	6:- "
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:- "
Inhäftning, 3 band	3:- "
	Summa: 85:70 kr.

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma
 klandra genom stämning till Kinne, respektive Kinnefjärdings härads-
 rätter inom tre månader härefter.

Skara den 3 juni 1938.

Ernst Öfverholm

Statens o. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifter, sid. 1 - 8, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:

