



Akt nr:
R-E1a-0709

AU\$R-E1a-0709

183

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 29/12 1939
godkänd den 11/1 1940

114
39

R

2*0709

DIARI Nr. 25324

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

12 8 DEC. 1939

KONTRAKT.

2 h. handl.
2 rikt.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 2 november 1939 för
"Essgårdets dikningsföretag av år 1938" i Husaby och Kinne Kleva sock-
nar av

SKARABORGS LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, mate-
rial av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat
föranleda, beviljat dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av fyratusentre-
hundratrettio (4.330) kronor att utgå från statens avdikningsanslag
och dels ett lån av tretusenniohundrasextio (3.960)

kronor att utgå från statens avdikningslånefond
ävensom fastställt en av statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm
vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
ha ~~va~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~
~~man~~ för företaget, med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ~~oss~~ mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbets-
planen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1940,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i
fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~amig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsbidrag och lån föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Essgårdet

den 6 Decemb. 1939.

Walter Johansson

~~Walter Johansson~~

J. P. B. Bonstedt

Att ~~Walter Johansson~~ Oskar Johansson
och J. P. B. Bonstedt

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Folke Bly

Adress Thårst, Himne Hleva

Folke² Dahlblom

Adress Thårst, Himne Hleva

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 18 januari 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Lehman

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

25324

DIARIE Nr 15469

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

14 SEP. 1938

Avskrift.

Handlingar angående
Essgårdets dikningsföretag av år 1938
i Husaby och Kinne Kleva socknar
av Skaraborgs län;
upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1938 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Essgärdet m. fl. i Husaby socken av Skaraborgs län.

Den 23 november 1937.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.30 hos Walfrid Johansson, Essgärdet, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Oskar Claesson, Bissgården, Husaby, och

Eric Bengtsson, Silboholm, Götene,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Walfrid Johansson, såsom ombud för Johan Johanssons sterbhus,
Essgärdet,

K. A. Johansson, Sántorp,

såsom övriga sakägare:

Domänintendenten ryttmästare Bertil Ekberg, Dagsnäs, och löjtnanten J. P. B. Boustedt, Kinne Kleva, åt vilka Kungl. Marinförvaltningen uppdragit att föra Kronans talan och dess rätt bevaka

/Bil. 5 a/

Oskar Johansson, Annemossen,

Arrendator Knut Andersson, Kärregården.

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

K. A. Johansson, Sántorp, hade ingått förening med sökanden till förrättningen genom att underteckna särskild föreningskrivelse, vilken upplästes och vitsordades genom synemännens påskrift.

/Bil. 4/.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Upplästes att den av företaget berörda landsvägsbron byggdes före år 1880.

§ 6.

Upplästes att den av företaget berörda marken väster om Södra

Kinnekulle Järnväg, vid tiden för järnvägens tillkomst utgjordes av åker.

§ 7.

Ersättning yrkades för mark, som åtgår till avloppens breddning, samt för intrång av jordupplag.

§ 8.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått $83\frac{1}{2}$ arbetstimmar, vilka skulle gäldas med 0.40 kr. pr timme eller sammanlagt kronor 33:40.

§ 9.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal torsdagen den 10 mars 1938 klockan 10.

§ 10.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Eric Bengtsson

Oscar Claesson

Biträdande gode män.

Den 10 mars 1938.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synemän och följande sakägare:

Walfrid Johansson såsom ombud för Johan Johanssons sterbhus,

Essgärdet, enligt fullmakt, /Bil. 5 b/,

K. A. Johansson, Sántorp,

Domänintendenten Bertil Ekberg,

Löjtnanten J. P. B. Boustedt,

Oskar Johansson, Annemossen,

Arrendator Knut Andersson, Kärrgården,

Banförman O. W. Svantesson såsom ombud för Södra Kinnekulles Järnväg,
enligt fullmakt, /Bil. 5 c/,

§ 11.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna, jordvärderingen, jordersättningarna samt för kostnadernas fördelning. Arbetsbeskrivningen upplästes.

§ 12.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande.

§ 13.

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Walfrid Johansson, Essgårdet, Husaby, vilken tillika utsågs till ordförande och sammankallande, samt Oskar Johansson, Kärret, Husaby, och löjtnant J. P. B. Boustedt, Kinne Kleva, Götene. Till styrelsesuppleant valdes Knut Andersson, Kärrgården.

§ 14.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Oskar Claesson, Bissgården, och K. A. Johansson, Sántorp.

6.
§ 15.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Walfrid Johansson, Essgärdet, Husaby.

§ 16.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 17.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Essgärdet den 10 mars 1938.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Oscar Claesson

Eric Bengtsson

Biträdande gode män.

Bilaga 1.

D. & V.D. n:r 31 - 55
1937

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Essgärdet i Husaby socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Götene.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Lantbrukaren Johan Johanssons Sterbhus, adress Essgärdet pr Husaby.

Telefon: Husaby nr 9.

Essgärdet, Husaby den 28 maj 1937.

Johan Johanssons Sterbhus

gm Walfrid Johansson

Ovanstående namnteckning bevittnas:

Oskar Johansson

Paul Rude

Kärret, Kinne Kleva

Lugnås

F Ö R T E C K N I N G

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Essgärdet nr 1

Johan Johanssons Sterbhus

Annemossen nr 3. 4.

"

"

"

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Annemossen nr 1. 2.

Oskar Johansson, Annemossen /Kärret

Kärrgården Jon-Nilsgården

Kungl. Maj:t och Kronan

Såntorp Jon-Nilsgården

Adolf Johansson, Såntorp

- - - - -

D. & V.D. n:r 53 - 60
1937

Bilaga 2 a.

Resolution.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta fränträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 1 oktober 1937.

På länsstyrelsens vägnar:

Einar Johnson

R. Dahlström

- - - - -

D. & V.D. n:r 31 - 55
1937

Bilaga 2 b.

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågevarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 3 juni 1937.

Carl Mannerfelt

Einar Johnson

Bilaga 3.F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser angående sammanträde hos Johan Johanssons sterbhus, Essgärdet, tisdagen den 23 november 1937 klockan 9.30 för torrläggning av mark tillhörande Essgärdet m. fl. hemman i Husaby socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen avsänts den 9 november 1937 till:

Skiftesgodemannen Josef Elieson, Götterp, Husaby,

Skiftesgodemannen Oskar Claesson, Bissgården, Husaby,

Johan Johanssons sterbhus, Essgärdet, Husaby,

K. A. Johansson, Sántorp, "

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län beträffande
Kärrgården Jon-Nilsgården,

Oskar Johansson, Annemossen /Kärret/, Husaby,

Arrendator Knut Andersson, Kärrgården, "

Skara den 9 november 1937.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

den 16 november 1937 till:

Skiftesgodemannen Eric Bengtsson, Silboholm, Götene.

Skara den 16 november 1937.

Ernst Öfverholm

Den 2 mars 1938 avsändes underrättelse beträffande sammanträde den 10 mars 1938 klockan 10 hos Walfrid Johansson, Essgärdet, till Lidköpings Järnvägar, Lidköping, /Södra Kinnekulles Järnväg/.

Skara den 2 mars 1938.

Ernst Öfverholm

- - - - -

Bilaga 4.F ö r e n i n g.

Undertecknad, delägare i det företag som avser uppgrävning av avlopp för torrläggning av vattenskadade marker hörande till Essgär-

det inom Husaby och Kinnekleva socknar av Skaraborgs län, gör härmed gemensam sak med sökanden till förrättningen och yrkar att företaget utsträcker så, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes mina marker.

Husaby den 27 aug. 1937.

K. A. Johanson

Sandtorp

Förestående förening upplästes vid sammanträde under syneförrättning den 23 november 1937.

Ernst Öfverholm

Eric Bengtsson

Oscar Claesson

- - - - -

Kungl.

Bilaga 5 a.

Marinförvaltningen

D. N:r 241-C
civ. 778/37

Utdrag av protokoll, hållet i

marinförvaltningen den 18 novem-

ber 1937.

Chefen för civilavdelningen, marinöverkommissarien Boalt föredrog en den 8 november 1937 dagtecknad skrivelse från statens extra lantbruksingenjör E. Öfverholm, varav framginge att kronan tillhöriga fastigheten Kärrgården Jon-Nilsgården i Husaby socken komme att beröras av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Essgårdet i Husaby socken, vilken förrättning komme att handläggas vid sammanträde hos Johan Johanssons sterbhus, Essgårdet, tisdagen den 23 november 1937 kl. 0930.

På hemställan av föredraganden beslöt marinförvaltningen uppdraga åt domänintendenten ryttmästaren Bertil Ekberg, Stora Dagsnäs, Falköping, att vid nämnda syneförrättning föra kronans talan och dess rätt bevaka samt åt löjtnanten J. P. S. Boustedt att vid förrättningen biträda domänintendenten Ekberg.

Härom skulle Ekberg och Boustedt underrättas genom utdrag av detta protokoll.

Som ovan.

Ur protokollet:

A. Andrén

- - - - -

Bilaga 5 b.

Husaby den 29/12 1937.

F u l l m a k t

För Herr Walfrid Johansson, Essgårde, Husaby, att föra vår talan vid sammanträden, angående dikningsföretaget över Arnemossen Kinne Kleva.

Josef Johansson
Lugnås

Anna Johansson

Holger E. Johansson
Varnhem

Binnie Johansson
Essgårde, Husaby

Alicé Johansson
Essgårde, Husaby

Bevittnas av

Gerda Johansson

Märta Karlsson

F U L L M A K T

för vår banförmän O. W. Svantesson att vid syneförrättning för
torrläggning av mark, tillhörande Essgårdet m. fl. hemman vara
ombud för Södra Kinnekulles järnväg. Ombudets laga åtgärder god-
kännas. Lidköping den 7 mars 1938.

för Södra Kinnekulles Järnväg

L. Westling

Bevittnas:

O. Härström

G. Lidman

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
1/6	2 ²		<u>Husaby socken</u> <u>Långsjö fm</u> <u>Nilegårdar</u>	<u>Karl Adolf Johansson</u> äker, mylla på sandbl. ler " " " " " " " " våg <u>Summa:</u>	1 2 3 4 5 6 7 8
1/4	3 ¹		<u>Långsjö Kirurgårdar</u>	<u>Knut. Oluf och Herman</u> <u>avr. Knut Andersson</u> äker, mylla på sandbl. ler " " " " " " " " odl. mark våg <u>Summa:</u>	9 10 11 12 13 14 15
1/4	3 ¹		<u>Långsjö Kirurgårdar</u>	<u>Knut. Oluf och Herman</u> <u>avr. Oskar Johansson</u> äker, mylla på sandbl. ler odl. mark, " " " " våg <u>Summa:</u>	16 17 18

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
2	03							310	629	30	800	1624	-	490	994	70
	63							310	195	30	800	504	-	490	308	70
	66							400	264	-	800	528	-	400	264	-
	66							370	244	20	800	528	-	430	283	80
	74							400	296	-	800	592	-	400	296	-
1	25							520	650	-	800	1000	-	280	350	-
	11							780	85	80	800	88	-	20	2	20
						05		-			-			-		
6	08					05			2364	60		4864	-		2499	40
	65							780	507	-	800	520	-	20	13	-
	57							780	444	60	800	456	-	20	11	40
1	41							520	733	20	800	1128	-	280	394	80
1	41							520	733	20	800	1128	-	280	394	80
	62							600	372	-	800	496	-	200	124	-
			08					300	16	-	400	32	-	200	16	-
						10		-			-			-		
4	66		08			10			2806	-		3760	-		954	-
	58							520	275	60	800	424	-	280	148	40
			94					400	376	-	500	470	-	100	94	-
						05		-			-			-		
53	94					05			651	60		894	-		242	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
14	3'		Säutrup Kungärdar	Kungl. Maj:t och Kronan tomt	19
				<u>Summa:</u>	
			Söder Kinneshulle jämrig	Lidköpings stad jämrig	20
				<u>Summa:</u>	
1	1'		Essgårdet	Johan Johanssons stulhus åker, myr på sandbl. ler	21
				" "	22
				" "	23
				" "	24
				" "	25
				" "	26
				" "	27
				" "	28
				" "	29
				" "	30
				" "	31
				odl. mark,	32
				" , fril. ij	33
				" "	34
				" "	35
				" "	36
				" "	37
				våg	38
				<u>Summa:</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	33							520	171	60	800	264	-	280	92	40
	33								171	60		264	-		92	40
							33	-			-			-		
							33									
	69							340	234	60	800	532	-	460	317	40
1	03							440	453	20	800	824	-	360	370	80
	72							560	403	20	~~800~~ 600	432	-	40	28	80
	76							370	281	20	~~800~~ 600	456	-	230	174	80
1	19							280	333	20	800	932	-	520	618	80
	73							250	182	50	800	584	-	550	401	50
	14							250	35	-	~~800~~ 600	84	-	350	49	-
	12							250	30	-	~~800~~ 600	72	-	350	42	-
	47							340	159	80	~~800~~ 600	282	-	260	122	20
	13							190	24	70	~~800~~ 600	78	-	410	53	30
	12							250	30	-	~~800~~ 600	72	-	350	42	-
		05						140	7	-	~~500~~ 300	15	-	160	8	-
							13	-			-			-		
		04						170	6	80	~~500~~ 300	12	-	130	5	20
		11						190	20	90	~~500~~ 300	22	-	10	1	10
		37						230	85	10	500	185	-	270	99	90
		05						180	9	-	400	20	-	220	11	-
							05	-			-			-		
6	10		62				18		2296	20		4642	-		2345	00

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
	27							280	75	60	~~800~~ ³⁵⁰	94	50	70	18	90
	30							280	84	-	800	240	-	320	156	-
	45							220	99	-	~~800~~ ³⁵⁰	157	50	130	58	50
	83							280	232	40	800	664	-	320	431	60
	81							480	388	80	800	648	-	320	259	20
	53							600	318	-	800	424	-	400	106	-
	45							400	180	-	800	360	-	400	180	-
	77							480	369	60	800	616	-	320	346	40
	60							700	420	-	800	480	-	100	60	-
	33							700	231	-	800	264	-	100	33	-
	62							600	372	-	800	496	-	200	124	-
	81							310	251	10	800	648	-	490	396	90
						32		-			-			-		
6	77					32			3021	50		3092	-		2070	50
	2	20						440	968	-	800	1760	-	360	792	-
	45							400	180	-	800	360	-	400	180	-
	48							320	249	60	800	384	-	280	134	40
	10							670	67	-	800	80	-	130	13	-
						06		-			-					
3	23					06			1464	60		2584	-		1119	40
	25							670	167	50	~~800~~ ⁷⁰⁰	175	-	30	7	50
	74							670	495	80	~~800~~ ⁷⁰⁰	518	-	30	22	20
						10		-			-			-		
	99					10			663	30		693	-		29	70

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Lammundrag.</u>		
			<u>Florsby socken.</u>		
1/6	2 ²		Långrop Jon	Karl Adolf Johansson	
			Wilsgränden		
1/4	3 ¹		Långrop Kunggränden	Kungl. Mij:t och Kroun arr: Knut Andersson	
1/4	3 ¹		D:o	Kungl. Mij:t och Kroun arr: Oskar Johansson	
1/4	3 ¹		D:o	Kungl. Mij:t och Kroun	
			Östra Kinneshult		
			jämsig	Lidhöjnings stad	
1	1 ¹		Essgrändet	Johan Johanssons stobhus	
			<u>Kinneshult socken</u>		
	4 ¹		Johansson	Johan Johanssons stobhus	
	3 ¹		D:o	Oskar Johansson	
	2 ¹		D:o	D: same	
				<u>Summa:</u>	

Kostnadsförslag.

Bilaga C.
Btt.

Lä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+8 +41 0 - 3	333	Sträckan A-B /öppet dike/ Sprängning av berg /sandsten/ m ³	215	14:-	3010	-	✓			
		Schaktning av: grus och sten "	165	2:-	330	-	✓			
		lera med buskar och stubbar "	195	1:-	195	-	✓			
+40 +41 2 - 3		d:o; buskar och stubbar läggas på vägen, jorden på höger sida om diket m ³	240	1.20	288	-	✓			
+42 2		Träbro med stenlandfästen enl. ritning och spec. kostnadsförslag			375	-	✓			
		Bortforsling av sten från fastigheten Essgärdet 1 ⁶			15	-	4213	-	✓	
		Tillägges c:a 10 %					420	-	4633	-
		Ersättningar enl. Bil. B för intrång av jordupplag							157	-
							Summa:		4790	-
+41 +45 3 - 4 } +50 20 - 21 }	254	Sträckan B-C-D /öppet dike/ Schaktning av lera med bus- kar och stubbar; de senare läggas på vägen och jorden på åkersidan m ³	250	1.20			300	-	✓	
		Tillägges c:a 10 %					30	-	330	-
		Ersättningar enl. Bil. B för intrång av jordupplag							50	-
							Summa:		380	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+40 30 - 32	240	Sträckan B-E /öppet dike/ Schaktning av lera med nå- got buskar och stubbar m ³ Sprängning av berg /sand- sten/ m ³ Tillägges c:a 10 % Ersättningar enl. Bil. B 1. för mark, som åtgår till dikets breddning 2. för intrång av jordupplag	495	0.90	445	50				
			40	16:-	640	-	1085	50		
							107	25	1192	75
							15	25		
							107	-	122	25
							Summa:		1315	-
+40 +85 32 - 34 +46 +11 7 - 8	310	Sträckan E-E ¹ -F-G /öppet ytvattendike/ Schaktning av sand och le- ra med något buskar och stubbar m ³ Tillägges c:a 10 % Ersättningar enl. Bil. B för intrång av jordupplag	135	1:-			135	-		
							13	-	148	-
									27	-
							Summa:		175	-
+39 40 - 41	139	Sträckan B-I /täckt ledning/ 8" tegelrör m	139	1.70	236	30				
+9 40 - 40	9	Grävning, läggning och återfyllning "	9	1.50	13	50				
+9 +39 40 - 41	130	D:o d:o "	130	0.75	97	50	347	30		
40 +9 +39 40 , 41		Kringgjutning av rörutlopp Brunn, typ A, d = 0.45 m Tillägges c:a 10 %	2	30:-	60	-	95	-	442	30
									42	70
							Summa:		485	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
+87 } 50 -51 +46 +17 7 -10 }	458	Sträckan E-F-G-H /täckt ledning/								
+53 50 -50	53	9" cementrör m	53	1.80	95	40 ✓				
		Grävning, läggning och återfyllning "	53	0.80	42	40 ✓	137	80 ✓		
50 +53 +63 50 -50	✓ 10	Kringgjutning av rörutlopp 9" cementrör. Rörledningen genom järnvägen ombesörjes och bekostas av Södra Kinnekulle järnväg					40	- ✓		
+63 +87 } 50 -51 +46 +11 7 - 8 }	189	9" cementrör m	189	1.80	340	20 ✓				
+11 +22 8 - 9	111	8" tegelrör "	111	1.70	188	70 ✓				
+22 +17 9 -10	95	6" " "	95	1.05	99	75 ✓	628	65 ✓		
+63 +87 50 -51	124	Grävning, läggning och återfyllning "	124	0.90	111	60 ✓				
+46 +11 7 - 8	65	D:o d:o "	65	0.65	42	25 ✓				
+11 +22 8 - 9	111	D:o d:o "	111	0.55	61	05 ✓				
+22 +17 9 -10	95	D:o d:o "	95	0.40	38	- ✓	252	90 ()		
+63 50		Brunn, typ A, d = 0.60 m	1	40:-	40	- ✓				
+87 +11 51, 8		" " C, d = 0.60 m	2	35:-	70	- ✓				
+22 +17 9, 10		" " A, d = 0.45 m	2	30:-	60	- ✓	170	- ✓	1229 35 ✓	
		Tillägges c:a 10 %							120 65 ✓	
							Summa:		1350 - ✓	
		<u>Sammandrag:</u>								
	333	Sträckan A-B /öppet dike/							4790 - ✓	
	254	" B-C-D /öppet dike/							380 - ✓	
	240	" B-E /öppet dike/							1315 - ✓	
	310	" E-E¹-F-G /öppet ytvattendike/							175 - ✓	
	139	" B-I /täckt ledning/							485 - ✓	
	458	" E-F-G-H /täckt ledning/							1350 - ✓	
	1734						Summa:		8495 - ✓	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Specialkostnadsförslag till bro för ägoväg vid 2442.</u>										
<u>Öppningen = 2.0 m. Fri körbana = 3.7 m.</u>										
Grundgrävning							50	-		
Undergrund		m ³	2.3	10:-			23	-		
Front- och sidomurar		"	14.0	12:-			168	-		
Underslag	4.15x0.15x0.15x2 st.	"	0.19	40:-	7	60				
Bärbjälkar	2.9x0.20x0.15x5 st.	"	0.44	50:-	22	-				
Bärplank	3.0x4.0x0.075	"	0.90	50:-	45	-				
Slitplank	3.0x3.0x0.025	"	0.23	50:-	11	50				
Följare	3.0x0.075x0.15x2 st.	"	0.07	40:-	2	80	88	90		
Stensättning av slänterna							25	-	354	90
För spik, smide m. m. tillägges									20	10
Summa:									375	-

Essgärdet den 10 mars 1938.

Ernst Öfverholm

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning för utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttas:

- att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätare försorg nya märken blivit utsatta,
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,
- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,
- att dikeskrökar ej må göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträttas och avrundas. Undantag härifrån får göras för krökar, vilka stembekläddas i botten och slänter,
- att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- att å sträckan 2+42 - C-D buskar, stubbar och rötter samt, i fall vederbörande markägare så påfordrar, all sten lägges på norra sidan om avloppet, under det att all jord lägges på södra sidan,
- att all sten, som upptages från avloppet genom lägenheten Essgärdet 1⁶, skall genom entreprenörens försorg omedelbart efter upptagandet bortforslas till den plats på norra sidan av avloppet i närheten av punkt 1+50, som anvisas av ägaren till Essgärdet 1¹,
- att all övrig sten från avloppet A-B-C skall genom entreprenörens försorg, innan företaget kan förklaras godkänt, sammanföras till den av ägaren till Essgärdet 1¹ anvisade ovan nämnda platsen,
- att stenen från sprängningen å sträckan B-E skall omhändertagas av markägaren,
- att alla buskar, stubbar och rötter, som av entreprenören uppläggas på norra sidan av avloppet, skyndsammast skola bortforslas av

- ägaren till den mark å vilken de vuxit,
- att under bergsprängning i närheten av byggnader fullständigt be-
tryggande täckning användes,
- att cementrören till företagets rörledningar och brunnar godkännas
endast under förutsättning att de underkastats vederbörande
lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att
de uppfylla de i Svenska Kommunaltekniska Föreningens handling-
ar Nr 5 år 1931 angivna bestämmelserna ifråga om hållfasthet
och täthet,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt
kompetent person,
- att, om täckdikningsplan finnes upprättad eller eljest då så anses
vara lämpligt, det första röret för de stammar, som beräknas
komma att utmynna i en brunn, inkopplas vid anläggandet av
brunnen ifråga,
- att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i
brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att
kopplas till 6 tums- eller mindre ledning och under förutsätt-
ning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan in-
spekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,
- att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,
- att företagets bro, brunnar och rörutlopp skola, för att kunna god-
kännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hö-
rande ritningar. I stället för sådana kringgjutningar, som rit-
ningarna angiva för rörlednings utlopp ~~och trummas in- och ut-~~
~~lopp~~, må dock fabrikgjutna s. k. trumögon användas.
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,
- att styrelsen skall kontrollera att endast väl impregnerat, fullgott
trä användes till företagets träbro,
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna ar-
betsbeskrivning.

Essgärdet den 10 mars 1938.


Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Husaby socken.</u>				
1/6	2 ²		Såntorp Jon Nilsgården				
			Karl Adolf Johansson	sök.	1 - 7		
1/4	3 ¹		Såntorp Kärrgården				
			Kungl. Maj:t och Kronan				
			1. Eget bruk		19		
			2. Arr. Knut Andersson		9 - 14		
			3. " Oskar Johansson		16 - 17		
1	1 ¹		Essgärdet				
			Johan Johanssons sterbhus	sök.	24 - 35		
				"	21-23, 36, 37		
			<u>Kinne Kleva socken.</u>				
	4 ¹		Annemossen				
			Johan Johanssons sterbhus	sök.	39 - 50		
	3 ¹		Annemossen, Oskar Johansson		52 - 55		
	2 ¹		D:o , D:sme		57 - 58		
			<u>Summa:</u>				

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av vattenbesvärade marker tillhörande Essgärdet m. fl. hemman i Husaby och Kinne Kleva socknar av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 1 oktober 1937 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning, hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget cirka 1.5 km. västsydväst om Kinne Kleva kyrka inom Sjörsåns nederbördsområde nr 141. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linje.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser dels uppgrävning och sprängning för öppna avloppsdiken, dels uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga fallförhållanden, omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hit-

hörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D, B-E-F-G-H, E-E¹-F och B-I.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättnings jämförelseplan. Täckta ledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Öppet avloppsdike, som skall uppgrävas till för täckdikning erforderligt djup, betecknas med dubbla röda linjer, under det att grunt flodvattendike betecknas med dubbla blå linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och vara de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdena hava där så varit lämpligt direkt inmätts; i övriga fall hava de inlagts å generalstabens karta. Storleken utgör:

vid punkt	9+22	3.3 hektar	vid punkt	I	20 hektar
	H	2.1 "		50+63	27 "
	40+9	22.0 "		F	24 "

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60. Sträckan G-H har dimensionerats för en högsta vattenmängd av 2.0 sekundliter pr hektar. Rörledningarna B-I och E-G, vilka skola utföras i kombination med öppna ytvattendiken, hava dimensionerats för en vattenmängd av 0.5

sekundliter pr hektar.

De stora öppna avloppens och broarnas dimensioner hava bestämts under antagande av en högvattenavrinning av 1.5 liter och en medelvattenavrinning av 0.1 sekundliter pr hektar.

		S t r ä c k a n		
		A-B	B-C	B-E
Vattensamlingsområde	hektar	1030	1000	40
Högvattenavrinning	seklit.	1545	1500	60
Medelvattenavrinning	"	103	100	4
Bottenlutning		0.5:1000	4:1000	0.5:1000
Släntlutning i jord		1:1.5	1:1.5	1:1.5
Bottenbredd i jord	meter	0.30	0.30	0.30
Högvattendjup	"	1.30	0.80	0.35
Medelvattendjup	"	0.45	0.25	
Släntlutning i berg		10:1	10:1	10:1
Bottenbredd i berg	meter	2.00	1.00	0.50
Våt sektionsarea vid flod	kvm.	2.93	1.20	0.30

5. Broar och trummor.

Vid A berör företaget allmän väg. Den därstädes befintliga brons botten, vilken utgöres av sandstensberg och som är skrovlig och ojäm, skall justeras på företagets bekostnad.

Södra Kinnekulle järnväg beröres av företaget därigenom att en, utefter järnvägen räknat, cirka 1800 meter från Kinne Kleva station befintlig trumma genom banvallen ligger för högt för att tillåta torrläggning till 1.20 meters djup av ovanför trumman belägen mark, vilken redan vid tiden för järnvägens tillkomst var åker.

Den nämnda trumman kan bibehållas i befintligt skick, om den rensas från slam, och därigenom att en rörledning av 9" cementrör lägges genom järnvägens banvall cirka 8 meter norr om trummans mitt.

Enligt vattenlagens bestämmelser skall anordnandet av det nya avloppet genom järnvägen /10 meter rörledning/ åvila järnvägens ägare, därest denne icke föredrager att ersätta den skada, som uppkommer därigenom att arbetet icke utföres. Ersättningsbeloppet skulle belöpa sig till 2571:70 kronor.

I den händelse det föreslagna vattenavloppet genom järnvägen skall komma till utförande, bör arbetet så bedrivas, att det kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit färdigställd och meddelande härom kommit vederbörande banbefäl tillhanda.

Jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen kommer förslaget att underställas Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens prövning.

Företaget medför i övrigt byggandet av en ägobro i enlighet med upprättad ritning.

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå i enlighet med ersättningslängden /Bil. B/ till vederbörande jordägare, dels för mark som åtgår till avlopps breddning med kronor 15:25, utgörande den bortgrävda markens värde i nu befintligt skick, dels för intrång av jordupplag med kronor 341:-- , utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Det obetydliga intrång, som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 8495:-- kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Synemännen hava undersökt huruvida företaget skall indelas i förberedande avdelningar. Beroende av att avloppet A-B upptages till det djup förslaget angiver äro figurerna 24 - 35 av fastigheten Essgårdet 1^l samt Annemossen 2^l, 3^l och 4^l. De övriga markområdena behöva för sin torrläggning till ändamålsenligt djup endast en mindre upprensning av avloppet A-B, en rensning, vars kostnad överslagsvis beräknats till kronor 700. Om företaget icke indelades i förberedande avdelningar, komme de sistnämnda markområdena att få delta med kronor 972:37 i kostnaderna för sträckan A-B. Företaget bör alltså indelas i två avdelningar, av vilka avdelning 1 skall utföra dikessträckan B-I och dessutom delta med 4090 kronor i kostnaderna för sträckan A-B,

avdelning 2 skall utföra dikessträckorna B-C-D, B-E-F-G-H och

E-E¹-F samt dessutom deltaga med 700 kronor i kostnaderna

för sträckan A-B.

Kostnaderna för företagets utförande skola fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning som av uppdelningen i avdelningar betingas. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter som ansetts som sökande eller med dem likställda, angivas i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.".

9. Vattendomstolsavgift.

Då värdet av förbättringen, som skulle uppnås genom företagets utförande, understiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes

ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma,

utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta

utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att, innan företaget påbörjas, skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1940 samt

att arbetet skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte grässkåras varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma

grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande.

Underhållet av bro- och trumbyggnader skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppen.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro: att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen, att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt, att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget, att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelning av kostnaderna, att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna, att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt,

senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Vid sammanträde äger varje delägare rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, dock med de inskränkningar ifråga om denna rätt, som närmare finnas angivna i 3 kap. 22 § vattenlagen, ägande sålunda icke någon rätt att utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda, vid sammanträdet företrädda andelstal.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Essgärdets dikningsföretag av år 1938".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därfor och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Essgärdet den 10 mars 1938.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.


Oscar Claesson

Eric Bengtsson

Biträdande gode män.

Förestående avskrifter, sid 1 - 38, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Carl O. Österberg". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the left and a large, stylized "O" in the middle.

Godk. 13/11 1942

414
39

DIARIE Nr 22038
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 NOV. 1942

BEVIS

över verkställd avsyning av Essgärdets

dik ningsföretag av år 1938 i Husaby och

Kinne Kleva socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Major~~ Lantbruksstyrelsen den 2 nov. 1939

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 4.330

Lån från statens avdikningslånefond „ 3.960

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 18 januari 1940

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1940

Arbetsstyrelsens ordf.: Walfrid Johansson

Adress: Essgärde gård pr Husaby

Vid av undertecknad den 5 november 1942 verkställd avsyning av
ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fast-
ställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava icke understigit det fastställda kost-
nadsbeloppet.

Skara den 5 november 1942.


Ernst Överholm.
Statens e. lantbruksingenjör.



2/11 39

FÖRTECKNING

Över de av Essgärdets dikningsföretag av år 1938 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, <u>socken</u> och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		<u>Husaby socken</u>	
1	1 ¹ - <i>u</i>	Essgärdet	Johan Johanssons stbh
1/6	2 ² - <i>u</i>	Såntorp Jon Nilsgården	Karl Adolf Johansson
		<u>Kinne Kleva socken</u>	
	3 ¹ - <i>u</i>	Annemossen	Oskar Johansson
	4 ¹ - <i>u</i>	Annemossen	Johan Johanssons stbh

Skara 1 juni 1938.

I tjänsten:

E. Ö. Österberg
Statens e. lantbruksingenjör.

1940 den 18 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Essgärdets dikningsföretag av år 1933" i Huseby och Kinne Kleva socknar av Skaraborgs län.

Lån 3.960 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Lantbruksstyrelsens beslut den 2 november 1939.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mental	Register- nummer	Ägare
<u>Huseby socken.</u>			
Essgärdet	1	¹ 1	Johan Johanssons sterbhus
Såntorp Jon Wils- gården	1/6	² 2	Karl Adolf Johansson
<u>Kinne Kleva socken.</u>			
Annemossen		¹ 3	Oskar Johansson
"		¹ 4	Johan Johanssons sterbhus

Stockholm den 18 januari 1940.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Sehlmark

S.

414
39

DIARIE Nr 25323
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 DEC. 1939

BEVIS

över verkställd besiktning av Essgärdets
dikningsföretag av år 1938 i Husaby och
Kinne Kleva socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 2 nov. 1939

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 4.330

Lån från statens avdikningslånefond „ 3.960

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1940

Arbetsstyrelsens ordf.: Walfrid Johansson

Adress: Essgärde pr Husaby.

Vid av undertecknad den 14 oktober 1939 verkställd besiktning
av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den
fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för
syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av cirka 5450
kronor eller omkring 60 procent av det till 9.088:79 kronor fast-
ställda kostnadsbeloppet.



Skara den 27 december 1939.

[Signature]
Statens e. lantbruksingenjör.

R

2*0709

25324

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 8 DEC. 1939

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till
Essgårdets dikningsföretag av år 1938
i Husaby och Kinne Kleva socknar
av Skaraborgs län;
avgivet år 1938 av
Ernst Öfverholm.


Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

1.
Avskrift.

Genom Kungl. Lantbrukstygelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
riktelse och arbetats ut förändring.
Stockholm den 2 november 1939
På Kungl. Lantbrukstygelsens vägnar
Albert Smith

Posttygels i tjänsten:



B E T Ä N K A N D E

angående Essgårdets dikningsföretag av år 1938 i Husaby och Kinne

Kleva socknar av Skaraborgs län; avgivet i och för sökande av stats-
understöd.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av till förrättningshand-
lingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färg.

Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvä-
rade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bere-
da möjlighet till ändamålsenlig torrläggning medelst täckdikning av
i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen,
verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot förrättningen, som avslutades den 10 mars 1938, hava besvär
ej anförts, vilket framgår av bifogade diariebevis.

Dikning.

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse
lämnad för till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbörds-
områden och till avrinning kommande vattenmängder. Företagets teknis-
ka detaljer framgå för övrigt av till förrättningen hörande ritningar
och handlingar.

Företagets omfattning.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till torrläggning av en areal av:

Hela torrläggningsområdet:

Låntagarnas andel:

28.69 hektar åker

22.18 hektar åker

1.64 " annan mark

0.62 " annan mark

Summa: 30.33 hektar.

Summa: 22.80 hektar.

Lånesökande.

Flertalet delägare i företaget hava ingått förening om gemensamt sökande av lån av allmänna medel till företagets utförande.

Lån har icke beräknats till fastigheten Annemossen 2¹, enär sagda fastighet ingår i företaget med så obetydlig kostnadsandel, att lån av praktiska skäl synes icke böra utgå.

Kostnad.

Vid syneförrättningen har kostnaden för arbetenas utförande beräknats till 8495:- kronor. Kostnaden för syneförrättningen uppgår till 482:98 kronor samt för detta betänkande med bilagor till 110:81 kronor. Den sammanlagda kostnaden uppgår sålunda till 9088:79 kronor. Härav kommer på låntagarnas del 86.778 procent eller 7887:07 kronor.

Båtnad.

Värdet av båtnaden genom dikningen har uppskattats till kronor 9353:60. Sålunda skulle kostnaden uppgå till cirka 97 procent av båtnaden. Av båtnaden kommer på låntagarnas del 8035:10.

Bidrags- och lånebelopp.

Enligt gällande bestämmelser skall vid statsunderstödens bevil-

3.
jande hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torrlägningsarbetet ernådda jordförbättringen. Denna relativa kostnad är för ifrågavarande företag = 0.97. Som bidrag från statens avdikningsanslag skulle då kunna erhållas ett belopp motsvarande 48.95 % av totala torrlägningskostnaden eller i runt tal 4440 kronor. Som lån från statens avdikningslånefond skulle kunna erhållas ett belopp av 4030 kronor.

Aktförvarare.

Företagets aktförvarare är Walfrid Johansson, Essgärdet, Husaby.

Arbetstid.

I synemännens utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1940.

Bilagor m.m.

Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag. Bilaga I.
2. Förteckning över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån tillstyrkes. Bilaga II.
3. Föreningsskrivelse och fullmakt. Bilaga III - III a.
4. Diariebevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats. Bilaga IV.
5. Arvodesräkning. Bilaga V.
6. Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.
7. Kopior av plan-, profil- m. fl. ritningar i 2 blad.

Skara 1 juni 1938.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

4.
Bilaga I.

KOSTNADSSAMMANDRAG.

De föreslagna arbetena	8495:-
Syneförrättningen	482:98
Betänkandet med bilagor	<u>110:81</u> <u>593:79</u>
	<u>Summa kronor: 9088:79</u>

Skara 1 juni 1938.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Anskrift.

Vid arbetoplanens fastställande har kostnaden för
förtäppligt beräknats till 9088 kronor, 79 öre, varav å
lantagarnas andel 888 kronor 15 öre, sedan från
delaktighet i länet utslutits fastigheten Annemossa 2.
Stockholm den 2 november 1939.

På Kungl. Lantbrukstypens vägnar

Albert Smith

Bestyrelsens i tjänsten:

Ernst Öfverholm

FÖRTECKNING

Över de av Essgärdets dikningsföretag av år 1938 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, <u>socken</u> och hemman	Ägare
1	1 ¹	Skaraborgs län	
		<u>Husaby socken</u>	
1/6	2 ²	Essgärdet	Johan Johanssons stbh
		Säntorp Jon Nilsgården	Karl Adolf Johansson
		<u>Kinne Kleva socken</u>	
	3 ¹	Annemossen	Oskar Johansson
	4 ¹	Annemossen	Johan Johanssons stbh

Skara 1 juni 1938.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i Essgärdets dikningsföretag av
år 1938 inom Husaby och Kinne Kleva
socknar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma
i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel
och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:
att göra framställning om största möjliga lån från statens av-
dikningslånefond till företagets genomförande;
att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande
myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom
underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindel-
ser och handlingar;
att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt
att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande
och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Essgärdet den 10 mars 1938.

Walfrid Johansson

K. A. Johanson

för Johan Johanssons sterbhus
enl. fullm. Bil. III a.

Oskar Johansson

Bevittnas:

Oscar Claesson

Eric Bengtsson

7.

Bilaga III a.

F U L L M A K T

för Walfrid Johansson, Essgärdet, att till vår andel i kostnaderna för Essgärdets dikningsföretag av år 1938 i Husaby och Kinne Kleva socknar av Skaraborgs län söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Essgärde den 10 mars 1938.

Anna Johansson

Binnie Johansson

Alicè Johansson

Holger E. Johansson

Josef Johansson

Elsa Johansson

Linnéa Johansson

Gerda Johansson

Bevittnas:

Oscar Olsén

Gideon Johanson

Husaby

Kinnemalma

- - - - -

Bilaga IV.

D i a r i e b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 10 mars 1938 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Essgärdet med flera fastigheter i Husaby och Kinne Kleva socknar av Skaraborgs län /Essgärdets dikningsföretag av år 1938/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 22 juli 1938.

S. Ströberg

Vattenrättsamanuens.

Stämpel En krona 25 öre.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm, Skara, p. b.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Essgårds
dikningsföretag av år 1938 i Husaby och Kinne Kleva socknar av Skara-
borgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Uträkning av bidrags- och lånebelopp	2:- kr.
Betänkande, kostnadssammandrag och förteckning över fastigheter, till vilka lån sökes, 5 sidor à 3:- kr.	15:- "
Vävkopia av ritningar	54:76 "
Avskrift av synehandlingar och betänkande, 41 sidor à 0:55 kr.	22:55 "
Översiktskarta	4:50 "
Ansökningshandlingar och expedition	6:- "
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:- "
Inhäftning, 3 band	3:- "

Summa: 110:81 kr.

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma
klandra genom stämning till Kinnefjärdings häradsrätt inom tre måna-
der härefter.

Skara den 18 juni 1938.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifter, sid. 1 - 8, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:

