



Akt nr:

R-E1a-0711

AU$R-E1a-0711

gr. godk. 185

318/39

R 2*0711

DIARIE N:r 7826
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 APR. 1939

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 3 mars 1939 för "Hallebo dikningsföretag av år 1938" i Trökörna socken av SKARABORGS LÄN

2 nätv. 2 h. handk.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***lån*** av tretusentrettio (3.030) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av tretusentjugo (3.020) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag har undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i styrelsen ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1940,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

1. 1939. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
29239

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~dess~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hallsberg den 22 mars 1939.

Karl Erik Forell

Att godsägare K. E. Forell

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Thea Amerös
Adress Grästorp

Gustaf Amerös
Adress Grästorp

Med stöd av Kungl. brevet den 3 mars 1939 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 9 maj 1939

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Axel Rehbinder

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Hällebergsmadens

Hallabo

i Svinköpings socken.

1938

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

4957/39

33.

Till

Statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm,

Skara.

Kungl. Maj:t har genom beslut den 3 mars 1939 anvisat dels ett ***lån*** av 3.030 kronor från ***statens avdikningslånefond*** och dels ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av 3.020 kronor från ***statens avdikningsanslag*** för "Hallebo dikningsföretag av år 1938" i Trökörna socken av SKARABORGS LÄN

enligt en av Eder upprättad arbetsplan, som samtidigt fastställts.

I anledning härav översänder Kungl. Lantbruksstyrelsen för att vederbörande tillställas *dels* den fastställda arbetsplanen, bestående av 2 häfte n handlingar och 2 ritningar , *dels ock* formulär till kontrakt, säkerhetsförbindelse, skuldförbindelse och rekvisitioner, under anhållan att Ni ville infordra och till Styrelsen insända

dels ovan nämnda:

1:o *kontrakt* i 2 exemplar om arbetets utförande,

2:o *säkerhetsförbindelse* för kontraktets fullgörande och

3:o *skuldförbindelse,* ställd till Statskontoret, innefattande vederbörande låntagares betalningsansvar;

börande samtliga dessa handlingar vara försedda med vederbörandes av 2 vittnen styrkta namnunderskrifter,

dels även:

2. 38. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
47138

4:o *borgensförbindelse* för uppfyllande av den under punkten 3:o angivna skuldförbindelsen, å vilken sagda borgensförbindelse bör vara tecknad,

5:o *protokoll* eller *föreningsskrivelse* i avskrift, utvisande vilken eller vilka personer äro behöriga att å intressenternas vägnar avsluta kontraktet, lyfta statsunderstöden och vidtaga alla för företaget i övrigt erforderliga åtgärder,

6:o *bestyrkt kopia* å kalkérväv av fastställd a ritningar och *bestyrkt avskrift* av ovannämnda till arbetsplanen hörande handlingar; skolande därvid tillses, att de av Lantbruksstyrelsen verkställda påskrifter och eventuella ändringar såväl å ritningarna som i handlingarna varda å kopian och i avskriften införda samt bestyrkta.

Därest vederbörande intressenter skulle önska ändring i den i kontraktsformulären föreslagna arbetstiden, bör detta anmälas till Lantbruksstyrelsen.

För *lyftande* av första delen av lånet och statsbidraget erfordras behörigt intyg, utvisande att arbetet blivit påbörjat eller till viss del utfört, samt vederbörligen underskrivna rekvisitioner.

Den i punkten 2:o omnämnda *säkerhetsförbindelsen* är icke erforderlig, därest anspråk icke göres på lyftande av någon del av statsunderstöden förrän företaget i dess helhet blivit av Lantbruksstyrelsen godkänt.

Kontraktshandlingarna böra insändas till Lantbruksstyrelsen snarast möjligt och senast före *ett* års utgång, räknat från tiden för statsunderstödens beviljande. Möter hinder härför, bör, med angivande av orsaken, anstånd sökas hos Lantbruksstyrelsen.

Anvisningar för uppsättande av ovan angivna kontrakt och förbindelser samt *P. M.* $^{1}/_{2}$ angående beräkning av statsunderstöden bifogas.

Stockholm den 14 mars 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som .....

.....

.....

.....

.....

genom ett av ..... den ..... undertecknat kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande "Hallebo dikningsföretag av år 1938" i Trökörna socken av

SKARABORGS LÄN

vartill Kungl. Maj:t den 3 mars 1939 beviljat dels *lån* med 3.030 kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med 3.020 kronor att utgå från *statens avdikningsanslag,* gå undertecknade i full borgen såsom för egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till ~~Kungl. Statskontoret~~ vederbörande statens myndighet av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

..... den ..... 19.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Att .....

5. 1937. 1 000.

Vänd!

.....

.....

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

....

Adress ..... Adress .....

....

Vederhäftighetsintyg:

Med stöd av Kungl. brevet den .....

..... godkänner Kungl. Lantbruks-

styrelsen denna borgensförbindelse.

Stockholm den .....***19***.....

Obs.! **Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal, erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.**

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
94137

Avskrift.Överlämnas till statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm, Skara.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

7826,27/39

Till Godsägaren K.E.Torell,
Hallebo egendom,
Frambo.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag ***antagit kontrakt*** om utförande av arbetet vid "Hallebo dikningsföretag av år 1938" i Trökörna socken av

SKARABORGS LÄN

till vilket företag Kungl. Maj:t genom beslut den 3 mars 1939 anvisat lån med 3.030 kronor från statens avdikningslånefond och statsbidrag med 3.020 kronor från statens avdikningsanslag.

Lantbruksstyrelsen har denna dag jämväl ***godkänt*** ifrågavarande företag.

Underrättelse om godkännandet har lämnats Kungl. Statskontoret, som äger att efter godkännande av den för lånet ställda skuldförbindelsen jämte för densamma lämnad borgen utbetala lånet i dess helhet i enlighet med insänd rekvisition.

Statsbidraget kommer att från Lantbruksstyrelsens kassakontor jämlikt den härför gällande rekvisitionen tillställas Eder.

./. Det ena av de båda hit insända kontraktsexemplaren återgår.

Det nu godkända arbetet skall vederbörligen underhållas, vid äventyr som stadgas i 13 kap. 16 och 17 §§ vattenlagen.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola för framtiden förvaras av den som därtill blivit utsedd. Överlåtes förvarandet av nämnda handlingar och ritningar på annan, eller förkomma desamma, skall anmälan härom göras hos Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den 9 maj 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
B. Ljungqvist

7. 1397. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
130237

P. M.

angående statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Hallebo dikningsföretag av år 1938 i Trökörna socken av Skaraborgs län.

Aktförvarare: Godsägaren K.E. Torell, Frambo.

Ägoslag och areal:		Hela området	Låntagarnas andel
Åker	*hektar*	14,12	
Ständig slåtter- och betesvall	*„*	-	
Annan mark	*„*	-	
	Summa hektar	14,12	
Båtnad	*kronor*	6.052:10	
Kostnad	*„*	6.067:98	

Medelkostnad per hektar omkring 430 *kronor.*

Relativ kostnad 1,00.

Statsbidrag beräknas till 50 *procent av* ~~*kostnaden*~~ båtnaden.

Statsbidrag utgår med 3.020 *kronor.*

Samtliga delägare söka lån.

~~*Låntagarnas andel i statsbidraget uppgår till ---------- kronor --- öre.*~~

Lån utgår med 3.030 *kronor.*

Arbetsplanen fastställes i oförändrat skick.

Stockholm den 26 januari 1939.

Olof Fredholm

föredragande.

4. 1938. 2 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
67438

avsyning Hallebo

dik 38 Trökörna

en Skaraborgs

3 mars 39

3.020

3.030

1 sept. 1939 av synemännen. 40 av Kungl. Lantbruksstyrelse

Godsägaren K.E. Torell, Hallebo, Frambo.

Vid av undertecknad den 6 oktober 1938 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava icke understigit det fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 22 april 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

	Deltager i kostnaderna med procent	kronor	Statsbidrag kronor	Statslån kronor	Ersättningar kronor
Karl Fredriksson, Gunnarebo 1^{11}					6.70
Karl A. Johansson, Gunnarebo					4.03
Gösta Andersson, Tamstorp 2^{5}	6.335	383.27	191.32	191.95	28.30
K.J. Andersson, Gunnarebo 1^{2}	16.266	984.09	491.23	492.86	
K.E. Torell, Hallebo 1^{4}	52.663	3186.11	1590.42	1595.69	712.65
K.E. Torell, Kyrketorp 1^{4}	24.736	1496.53	747.03	749.50	51.30
Summa 6	100.000	6050.00	3020.00	3030.00	802.98

Skara den 27 april 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

KUNGL.
VÄG- OCH VATTENBYGGNADS-
STYRELSEN
JÄRNVÄGS- OCH LUFTFARTSBYRÅN

D. Nr J.238/38.

Till

Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm,

Skara.

I skrivelse den 23 februari 1938 har Ni anhållit om yttrande enligt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen angående "Hallebo dikningsföretag av år 1938" i vad detsamma berör Trollhättan-Nossebro järnväg.

Efter granskning av företagets ritningar, vilka härmed återgå, försedda med påskrift om Kungl. styrelsens godkännande i detta avseende, får Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen meddela att förslaget ej föranlett annan erinran än att, därest vid fördjupning av det dike som löper längs banan, järnvägens stängsel måste flyttas, detta stängsel uppsättes på den sida av diket, som är belägen längst bort från banan och minst 0,6 meter från dikeskanten.

./.

Bestyrkt kopia av ritningarna skall inom en månad tillställas Kungl. styrelsen.

Stockholm den 7 mars 1938.

På Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar
Enligt uppdrag

Emil Ståhle

Kopian översänd i enlighet med ovanstående den 9 mars 1938.

Ernst Öfverholm

Härmed översändes:

Kontrakt i två exemplar,

Säkerhet för fullgörande av kontrakt,

Skuldförbindelse,

En till Kungl. Statskontoret ställd rekvisition,

En till Kungl. Lantbrukssstyrelsen ställd rekvisition.

Dessa handlingar skola underskrivas och bevittnas på sätt å medföljande tryckta anvisningar säges och i enlighet med av mig å handlingarna gjorda blyertsanteckningar. Handlingarna skola sedan de undertecknats och kompletterats med nedannämnda bevis, återsändas till mig, varvid dessutom bör medfölja:

Betänkandet,

Kopior på väv av ritningarna.

Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, utfärdat av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller vanligtvis landsfiskal, erfordras såväl å "Säkerhet för fullgörande av kontrakt" som å "Skuldförbindelse". Av dessa bevis skall framgå att dubbel säkerhet för åtagandet kan anses föreligga. Äro borgensmännen två, måste de alltså var för sig anses vederhäftiga för åtagandet. Äro de flera, skola de i vederhäftighetsbeviset sammanföras i två grupper, vilka var för sig skola vara vederhäftiga för åtagandet. För att en borgensman eller en grupp av borgensmän skall kunna anses vederhäftig av Kungl. Statskontoret och Kungl. Lantbrukssstyrelsen, fordras att vederbörande person eller grupp av personer äger fastighet eller fastigheter, taxerade till minst 3 gånger lånesumman.

Taxeringsbevis, utvisande värdet av fast egendom, tillhörig ~~styrelsen~~ - styrelsens ordförande - ~~förtroendemannen~~ - och dem som tecknat borgen å förenämnda skuldförbindelse, skall dessutom lösas hos vederbörande häradsskrivare eller landsfiskal. Som taxeringsbevis godkännes även senaste eller näst sista kronodebetsedel.

Mottag denna skrivelse till vederbörande som skall utfärda vederhäftighetsbevisen!

Skara den 23 mars 1939.

Statens o. lantbruksingenjör.

Godsägare K.E. Torell,

Hallebo, Frambo.

Skuldförbindelsen för lånet till dikningsföretaget kan icke godkännas av Kungl. Statskontoret, enär säkerheten icke är dubbel. För att en säkerhet skall vara dubbel, erfordras 2 borgensmän, vilka var för sig kunna anses vederhäftiga för åtagandet.

Komplettera skuldförbindelsen med ännu en borgensman, vilken äger fastighet värd minst 9090 kronor, samt med vederhäftighetsintyg för den nye borgensmannen. Den nye borgensmannens kronodebetsedel skall medsändas. Debetsedlarna återställas från Stockholm, sedan skuldförbindelsen godkänts.

Skara den 10 april 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Till

Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen,

Stockholm.

Beträffande: Rörledning genom Trollhättan - Nossebro Järnväg.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Hällebergsmaden i Trökörna socken av Skaraborgs län /"Hallebo dikningsföretag av år 1938"/ beröres Trollhättan - Nossebro Järnväg därigenom att en rörledning av 4 tums tegelrör måste läggas genom järnvägens banvall cirka 700 meter öster om Frambo station, för att bereda möjlighet till täckdikning av åker norr om järnvägen. Omedelbart öster om den för rörledningen avsedda platsen finnes en järnvägstrumma av sten, vilken kommer att bibehållas för att avleda ytvatten. Jordmånen utgöres här av ett tunt lager mylla på sandblandad lera.

Vidare beröres samma järnväg därigenom, att järnvägsdiket norr om järnvägen måste fördjupas och utvidgas på en sträcka av 20 meter. Utvidgningen kommer att ske helt på åkersidan i enlighet med sektionsritning. Jordmånen utgöres här av mylla på lera.

För sådant ändamål, som omförmäles i 10 kap. 52 § vattenlagen översändes härmed vördsamt företagets ritningar i 2 blad.

Skara den 23 februari 1938.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

Herr Godsägare Karl Erik Torell,

Hallebo, Frambo.

Som svar på Eder skrivelse av den 20 dennes får jag anföra följande.

En del av statsbidrag och lån till dikningsföretaget kan Ni förmodligen påräkna att kunna lyfta i slutet av innevarande år. Huru stor del denna del blir, är beroende av huru långt arbetet då fortskridit. Är arbetet nätt och jämt påbörjat, får Ni lyfta en tredjedel; är det utfört till hälften, kan Ni få lyfta ungefär två tredjedelar, o.s.v. Resten av statsunderstödet får Ni uppbära först när företaget blivit avsynat och godkänt.

Inom den närmaste tiden kommer jag att upprätta ett "betänkande", som tillsammans med avskrift av företagets handlingar och kopia av ritningarna ingives till Kungl. Lantbruksstyrelsen. En avskrift av detta betänkande kommer att tillställas Eder.

Dikningsföretaget skall vara fullbordat och avsynat senast den 1 september 1939. I den avskrift av handlingarna Ni erhållit har denna bestämmelse av förbiseende blivit utesluten. Jag upptäckte detta först sedan handlingarna skickats till Eder. Vid tillfälle skall jag komplettera Edert exemplar med denna punkt.

Skara den 21 april 1938.

I tjänsten:

Herr Sven Johan Johansson,

Hällebergsmaden, Frambo.

Syneförrättningen för torrläggning av mark tillhörande Hällebergsmaden och Hallebo är under handläggning.

För att kunna avgöra huruvida ny trumma genom landsvägen skall bekostas av dikningsföretaget eller vägdistriktet, är det nödvändigt att jag erhåller kännedom om när /ungefär vilket år/ den befintliga trumman byggdes eller senast ombyggdes. Jag vore därför tacksam, om Ni ville sätta Eder i förbindelse med personer i trakten, som möjligen kunna tänkas känna till förhållandet och sedan delgiva mig resultatet.


Om Ni till svaret använder det närslutna kuvertet med inneliggande papper, behöver frimärke icke åsättas brevet.

Skara den 15 december 1937.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

Hillebergsmaden



9.61
8.43 -
1,175

7.30
1.17 5 -
6,125

R 2*0711

DIARIE N:r 7826
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 4 APR. 1939

3 MRS. 1939

i und: anm:

DIARIE N:r 10688
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 5 JUN. 1938

Avskrift.

Handlingar angående

Hallebo dikningsföretag av år 1938

i Trökörna socken av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1938 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Ö/Ö

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Hällebergsmaden i Trökörna socken av Skaraborgs län.

Den 9 november 1937.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 10 hos Matilda Andersson, Hällebergsmaden, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Johan E. Bengtsson, Åråsa, Frambo, och

Karl A. Johansson, Gunnarebo, Frambo,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Sven Johan Johansson såsom ombud för Karl Johan Andersson, Trollhättan, fröken Matilda Anderssons efterträdare, /fullm. Bil. 5 a/.

såsom övriga sakägare:

Banmästaren P. J. Pettersson såsom ombud för Västergötland-Göteborgs Järnvägs A.B., enl. fullm. /Bil. 5 b/,

P. A. Stål, såsom ombud för Gösta Andersson, Lilla Brandstorp,

Ivar Karlsson, Hallebo,

Godsägare Karl Erik Torell, Hallebo egendom.

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökanden yrkade upptagande av avloppen 0 - 7 och 10 - 11+21 samt en täckt ledning från 0 fram till och genom järnvägen.

§ 4.

Beslöts att undersökning skulle företagas för konstaterande av järnvägstrummans, varav Hällebergsmaden för sin täckdikning är beroende, djup. Banmästaren förmenade, att om en täckt ledning skulle komma att läggas genom järnvägen, detta kunde få utföras av företagets arbetare under kontroll av järnvägens vakt.

§ 5.

Godsägare Karl Erik Torell ingick förening med sökanden till förrättningen /Bil. 4/.

§ 6.

Godsägare Torell yrkade på 3 st. rörtrummor, ersättning för mark, som åtgår till avloppets breddning, och ersättning för intrång av jordupplag.

§ 7.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna hittills åtgått 45 ½ arbetstimmar, vilka skulle gäldas med 0.55 kr. per timme eller sammanlagt kronor 25:03.

§ 8.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal torsdagen den 3 februari 1938 kl. 10.

§ 9.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

J. E. Bengtsson K. A. Johansson
Biträdande gode män.

Den 3 februari 1938.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synemän och följande sakägare:

Sven Johan Johansson,

Gösta Andersson,

Karl Erik Torell.

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna, jordvärderingen, jordersättningarna samt för kostnadernas fördelning. Arbetsbeskrivningen upplästes.

§ 11.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande.

§ 12.

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 3 medlemmar. Till medlemmar i styrelsen valdes godsägare K. E. Torell, Hallebo egendom, vilken tillika utsågs till ordförande och sammankallande, samt S. J. Johansson, Hällebergsmaden, och Gösta Andersson, Lilla Brandstorp.

§ 13.

Beslöts att ordföranden i företagets styrelse skulle hava att uppbära ett arvode i ett för allt av kronor 50.

§ 14.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av godsägare K. E. Torell, Hallebo egendom, Frambo.

§ 15.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 16.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Hällebergsmaden den 3 februari 1938.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

K. A. Johansson. J. E. Bengtsson

Biträdande gode män.

D. & V.D. n:r 38 - 32
1936.

Bilaga 1.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande lägenheten Hällebergsmaden i Trökörna socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Frambo 1 km.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till undertecknad, adress Hällebergsmaden pr Trökörna, Frambo. Telefon Frambo växel.

Hällebergsmaden, Trökörna, Frambo den 20 maj 1936.

Matilda Andersson.

Dräneringsplan över Hällebergsmaden och Hallebo finnes å Hushållningssällskapets expedition.

F Ö R T E C K N I N G

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn.	Ägarens namn.
Brandstorp	G. Stål.
Hallebo egendom	Torells sterbhus.

Bilaga 2 a.

D. & V.D. n:r 14 - 51
1937.

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 23 februari 1937.

Carl Mannerfelt.

Einar Johnson.

- - - - - - - - -

Bilaga 2 b.

D. & V.D. n:r 38 - 32
1936.

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 15 juni 1936.

Carl Mannerfelt.

Einar Johnson.

Bilaga 3.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Matilda Andersson, Hällebergsmaden, tisdagen den 9 november 1937 kl. 10 för torrläggning av mark tillhörande lägenheten Hällebergsmaden i Trökörna socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 21 oktober 1937 till:

Skiftesgodemannen Johan E. Bengtsson, Åråsa, Frambo,
Skiftesgodemannen Karl A. Johansson, Gunnarebo, Frambo,
Västergötland-Göteborgs Järnvägs A.B. Göteborg,
Fröken Matilda Andersson, Hällebergsmaden, Frambo,
Gösta Andersson, Lilla Brandstorp, "
Ivar Karlsson, Hallebo, "
Godsägare Karl Erik Torell, Hallebo egendom, "

Skara den 21 oktober 1937.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Den 19 januari 1938 underrättades ordf. i vägstyrelsen för Skaraborgs läns västra vägdistrikt, nämndemannen Josef Andersson, Backebo, Helås, om att sammanträde skulle hållas hos Sven Johan Johansson, Hällebergsmaden, torsdagen den 3 februari 1938 klockan 10.

Skara den 19 januari 1938.

Ernst Öfverholm.

- - - - - - - - - -

Bilaga 4.

Förening.

Undertecknad, delägare i det företag, som avser uppgrävning av avlopp för torrläggning av vattenskadade marker hörande till Hällebergsmaden i Trökörna socken av Skaraborgs län, gör härmed gemensam sak med sökanden till förrättningen och yrkar att företaget utsträckes så att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes min mark.

Hällebergsmaden den 9 nov. 1937.

Karl Erik Torell.

Bevittnas:

K. A. Johansson J. E. Bengtsson.

Bilaga 5 a.

FULLMAKT.

Härmed befullmäktigas herr Sven Johan Johansson, Hällebergsmaden, Frambo, att vid blivande syneförrättningar som avser ovannämnda lägenhet Hällebergsmaden, i Trökörna socken, Skaraborgs län, bevaka och tillvarataga mina intressen i detta ärende, samt underteckna de handlingar som kommer att avse detsamma. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Trollhättan den 6 november 1937.

Karl Johan Andersson. adr. Balder 1. Trollhättan 2.

Bevittnas:

C. A. Floodberg Olof Andersson.

- - - - - - - - - -

Bilaga 5 b.

FULLMAKT

för Banmästaren P. J. Pettersson att vid sammanträde i Frambo den 9 nov. 1937 för torrläggning av mark tillhörande Hällebergsmaden m.fl. hemman i Trökörna socken föra järnvägens talan och dess rätt bevaka.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg den 22 okt. 1937.

Trollhättan - Nossebro Nya Järnvägsaktiebolag.

G. Söderling.

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivning- och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Fröslunda socken.		
Kvst.	25		Tandstorp	Lösta Pudersson	
				väg	1
				"	2
				"	3
				åker, mylla på lera	4
				" "	5
				" "	6
				" "	7
				" "	8
				" "	9
				" "	10
				impediment	11
				åker, mylla på lera	12
				" "	13
				" "	14
				" "	15
				" "	16
				" "	17
				högl. mark	18
				åker, mylla på lera	19
				" "	20
				" "	21
				" "	22
				" "	23
				" "	24
				väg	25
				högl. mark	26
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							15	—			—			—		
							10	—			—			—		
							05	—			—			—		
	04							530	21	20	900	36	—	370	14	80
	05							450	22	50	900	45	—	450	22	50
	05							530	26	50	900	45	—	370	18	50
	02							530	10	60	900	18	—	370	7	40
	07							530	37	10	900	63	—	370	25	90
	17							580	98	60	900	153	—	320	54	40
	04							450	18	—	900	36	—	450	18	—
							01	—			—			—		
	08							410	32	80	900	72	—	490	39	20
	16							450	72	—	900	144	—	450	72	—
	20							310	62	—	900	180	—	590	118	—
	10							410	41	—	900	90	—	490	49	—
	06							740	44	40	900	54	—	160	9	60
	16							530	84	80	700	112	—	170	27	20
							18	—			—			—		
	07							490	34	30	900	63	—	410	28	70
	02							460	9	20	700	14	—	240	4	80
	17							380	64	60	700	119	—	320	54	40
	07							620	43	40	700	49	—	80	6	60
	07							590	41	30	700	49	—	110	7	70
	10							420	42	—	700	70	—	280	28	—
							02	—			—			—		
							05	—			—			—		
1	70						56		806	30		1412	—		605	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
avs.	1/2		Brunnsbo	Karl Johan Andersson	
			(Hällsbergsmarken)	väg	27
				bygd. mark	28
				åker, mylla på lera	29
				" "	30
				" "	31
				" "	32
				" "	33
				" "	34
				" "	35
				" "	36
				" "	37
				" "	38
				" "	39
				" "	40
				" "	41
				" "	42
				" "	43
				" "	44
				" "	45
				" , mylla på sandbl. lera	46
				" "	47
				" "	48
				" "	49
				" "	50
				" "	51
				väg,	52
				järnväg,	53
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							05	—			—			—		
							31	—			—			—		
	07							580	40	60	900	63	—	320	22	40
	09							660	59	40	900	81	—	240	21	60
	13							490	63	70	900	117	—	410	53	30
	24							490	117	60	900	216	—	410	98	40
	11							700	77	—	900	99	—	200	22	—
	09							780	70	20	900	81	—	120	10	80
	04							820	32	80	900	36	—	80	3	20
	07							850	59	50	900	63	—	50	3	50
	18							310	55	80	900	162	—	590	106	20
	11							310	34	10	900	99	—	590	64	90
	09							280	25	20	900	81	—	620	55	80
	09							250	22	50	900	81	—	650	58	50
	05							220	11	—	900	45	—	680	34	—
	04							250	10	—	900	36	—	650	26	—
	06							220	13	20	900	54	—	680	40	80
	04							220	8	80	900	36	—	680	27	20
	05							250	12	50	900	45	—	650	32	50
	05							560	28	—	800	40	—	240	12	—
	16							310	49	60	800	128	—	490	78	40
	20							220	44	—	800	160	—	580	116	—
	09							220	19	80	800	72	—	580	52	20
	05							220	11	—	800	40	—	580	29	—
	10							220	22	—	800	80	—	580	58	—
							02	—			—			—		
							20	—			—			—		
2	20						58		888	30		1915	—		1026	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
3/32	1/4		Hallsbo	Karl Erik Snell	
				åker, myckla på lera	54
				" "	55
				" "	56
				" "	57
				högl. mark	58
				åker, myckla på lera	59
				" "	60
				" "	61
				" "	62
				" "	63
				" "	64
				" "	65
				" "	66
				" "	67
				" "	68
				" "	69
				" "	70
				" "	71
				" "	72
				" "	73
				" "	74
				" "	75
				högl. mark	76
				åker, myckla på lera	77
				" "	78
				" "	79
				" "	80
				" "	81

Önsfors.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	03							530	15	90	900	27	-	370	11	10
	03							530	15	90	900	27	-	370	11	10
	07							620	43	40	900	63	-	280	19	60
	10							490	49	-	900	90	-	410	41	-
							07	-			-			-		
	04							530	21	20	900	36	-	370	14	80
	05							530	26	50	900	45	-	370	18	50
	06							530	31	80	900	54	-	370	22	20
	03							580	17	40	900	27	-	320	9	60
	06							620	37	20	900	54	-	280	16	80
	06							620	37	20	900	54	-	280	16	80
	07							700	49	-	900	63	-	200	14	-
	25							370	92	50	900	225	-	530	132	50
	28							370	103	60	900	252	-	530	148	40
	11							620	68	20	900	99	-	280	30	80
	13							620	80	60	900	117	-	280	36	40
	14							620	86	80	900	126	-	280	39	20
	07							620	43	40	900	63	-	280	19	60
	12							530	63	60	900	108	-	370	44	40
	23							340	78	20	900	207	-	560	128	80
	34							490	117	60	900	216	-	410	98	40
	18							700	126	-	900	162	-	200	36	-
							16	-			-			-		
	12							620	74	40	900	108	-	280	33	60
	15							660	99	-	900	135	-	240	36	-
	13							660	85	80	900	117	-	240	31	20
	04							320	32	80	900	36	-	80	3	20
	09							780	70	20	900	81	-	120	10	80
2	88						23		1567	20		2592	-		1024	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfverför:	
				åker, mylla på lera	82
				" "	83
				" "	84
				väg,	85
				",	86
				åker, mylla på lera	87
				" "	88
				" "	89
				" "	90
				" "	91
				högl. mark	92
				åker, mylla på lera	93
				" "	94
				" "	95
				" "	96
				" "	97
				" "	98
				" "	99
				" "	100
				" "	101
				" "	102
				" "	103
				" "	104
				" "	105
				" "	106
				", mylla på lera med sten	107
				" "	108
				impediment	109
				Öfverför:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	88						23		1567	20		2592	-		1024	80
	06							820	49	20	900	54	-	80	4	80
	06							660	39	60	900	54	-	240	14	40
	10							700	70	-	900	90	-	200	20	-
							02	-			-			-		
							02	-			-			-		
	10							820	82	-	900	90	-	80	8	-
	08							660	52	80	900	72	-	240	19	20
	09							580	52	20	900	81	-	320	28	80
	13							580	75	40	900	117	-	320	41	60
	08							580	46	40	900	72	-	320	25	60
							03	-			-			-		
	22							370	81	40	900	198	-	530	116	60
	14							530	74	20	900	126	-	370	51	80
	14							490	68	60	900	126	-	410	57	40
	08							410	32	80	900	72	-	490	39	20
	12							340	40	80	900	108	-	560	67	20
	15							340	51	-	900	135	-	560	84	-
	16							310	49	60	900	144	-	590	94	40
	06							250	15	-	900	54	-	650	39	-
	07							280	19	60	900	63	-	620	43	40
	12							280	33	60	900	108	-	620	74	40
	09							310	27	90	900	81	-	590	53	10
	09							340	30	60	900	81	-	560	50	40
	07							310	21	70	900	63	-	590	41	30
	05							340	17	-	900	45	-	560	28	-
	11							230	25	30	700	77	-	470	51	70
	08							350	28	-	700	56	-	350	28	-
							01	-			-			-		
6	33						31		2651	90		4759	-		2107	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfverföres:	
				impediment	110
				åker, mylla på lera med sten	111
				" "	112
				" "	113
				" "	114
				" "	115
				" "	116
				väg,	117
				åker, mylla på lera med sten	118
				" "	119
				" "	120
				" "	121
				" "	122
				" "	123
				" "	124
				" "	125
				", mylla på lera med något sten	126
				" "	127
				", mylla på lera	128
				" "	129
				" "	130
				" "	131
				" "	132
				" "	133
				" "	134
				" "	135
				" "	136
				" "	137
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. LKARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	33						31		2651	90		4759	-		2107	10
							02	—			—			—		
	07							350	24	50	700	49	-	350	24	50
	06							420	25	20	700	42	-	280	16	80
	06							420	25	20	700	42	-	280	16	80
	05							460	23	-	700	35	-	240	12	-
	06							560	33	60	700	42	-	140	8	40
	07							530	37	10	700	49	-	170	11	90
							04	—			—			—		
	02							460	9	20	700	14	-	240	4	80
	05							320	16	-	700	35	-	380	19	-
	04							320	12	80	700	28	-	380	15	20
	08							350	28	-	700	56	-	350	28	-
	05							380	19	-	700	35	-	320	16	-
	04							350	14	-	700	28	-	350	14	-
	03							380	11	40	700	21	-	320	9	60
	04							460	18	40	700	28	-	240	9	60
	10							520	52	-	800	80	-	280	28	-
	15							340	51	-	800	120	-	460	69	-
	21							310	65	10	900	189	-	590	123	90
	27							340	91	80	900	243	-	560	151	20
	16							410	65	60	900	144	-	490	78	40
	13							490	63	70	900	117	-	410	53	30
	12							580	69	60	900	108	-	320	38	40
	05							410	20	50	900	45	-	490	24	50
	05							400	20	-	800	40	-	400	20	-
	09							400	36	-	800	72	-	400	36	-
	09							440	39	60	800	72	-	360	32	40
	12							480	57	60	800	96	-	320	38	40
7	59						37		3581	80		6589	-		3007	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
5/12	14		Kyrkstorp	Karl Erik Gull	
				åker, myrlla på lera	138
				" "	139
				" "	140
				" "	141
				" "	142
				" "	143
				" "	144
				" "	145
				" "	146
				" "	147
				" "	148
				" "	149
				" "	150
				" "	151
				" "	152
				" "	153
				" "	154
				" "	155
				" "	156
				" "	157
				" "	158
				" "	159
				" "	160
				" "	161
				" "	162
				väg,	163
				"	164
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	10							310	31	-	900	90	-	590	59	-
	09							280	25	20	900	81	-	620	55	80
	08							280	22	40	900	72	-	620	49	60
	09							310	27	90	900	81	-	590	53	10
	08							250	20	-	900	72	-	650	52	-
	08							280	22	40	900	72	-	620	49	60
	07							310	21	70	900	63	-	590	41	30
	05							310	15	50	900	45	-	590	29	50
	04							310	12	40	900	36	-	590	23	60
	03							340	10	20	900	27	-	560	16	80
	02							340	6	80	900	18	-	560	11	20
	25							220	55	-	~~800~~ 760	190	-	540	135	-
	09							130	11	70	~~800~~ 640	57	60	510	45	90
	07							170	11	90	~~800~~ 700	49	-	530	37	10
	06							190	11	40	~~800~~ 730	43	80	540	32	40
	14							130	18	20	~~950~~ 670	93	80	540	75	60
	15							130	19	50	~~950~~ 670	100	50	540	81	-
	16							130	20	80	~~950~~ 670	107	20	540	86	40
	17							200	34	-	~~950~~ 770	130	90	570	96	90
	12							190	22	80	~~700~~ 660	79	20	470	56	40
	09							170	15	30	~~700~~ 640	57	60	470	42	30
	20							150	30	-	~~700~~ 620	124	-	470	94	-
	19							190	36	10	~~700~~ 660	126	40	470	89	30
	14							210	29	40	~~700~~ 680	95	20	470	65	80
	07							210	14	70	~~700~~ 680	47	60	470	32	90
							02	—			—			—		
							01	—			—			—		
2	63						03		546	30		1958	80		1412	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag:		
			Tjärhöna socken		
Hvst.	25		Gamstorp	Brita Andersson	
arr.	12		Lemmabo		
			(Hällebygemaden)	Karl Johan Andersson	
19/32	14		Hallebo	Karl Erik Trull	
5/12	14		Fyckestorp	Dronmme	
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET, SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	70						56		806	30		1412	-	0	605	70
2	20						58		888	30		1915	-	0	1026	70
7	59						57		3581	80		6089	-	0	3007	20
2	63						03		546	30		1958	80	0	1412	80
14	12					1	54		5822	70		11874	80		6052	10

Hällabrottsområdet den 3 februari 1938.

Ernst Öhrström
Statens v. lantbruksingenjör.

K. A. Johansson
Biträdande gradmätare.

J. E. Bergtsson

Bilaga B.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r		Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3		4	5	6	7
		Jordersättningar.					
		Ersättningar för mark, som åtgår till avloppens breddning.					
Sträckan A - B.							
	se Anm./	+50 7 -7	b.s.	45	9.0		4 05
Gunnarebo 1[11]	Karl Fredriksson	+58 7 -6	h.	30	9.0		2 70
Tamstorp 2[5]	Gösta Andersson	+54+77 6 -5	h.	100	5.3		5 30
		+58 7 -6	v.	30	9.0		2 70
Hallebo 1[4]	Karl Erik Torell	+54+77 6 -5	v.	70	5.3 ✓		3 71
						Summa:	18 46
Sträckan B - C.							
Hallebo 1[4]	Karl Erik Torell	+48+35 5 -3	h.	300	3.4 ✓		10 20
		+48+35 5 -3	v.	290	3.7 ✓		10 73
		+35+51 3 -2	h.	120	5.3		6 36
		+35+51 3 -2	v.	120	6.2		7 44
		+43+90 2 -0	h.	220	7.4		16 28
		+90 0 -0	h.	120	4.7		5 64
		+43+82 2 -1	v.	70	7.2		5 04
		+60 1 -0	v.	210	6.3		13 23
						Summa:	74 92
Sträckan C - D.							
Hallebo 1[4]	Karl Erik Torell	+2 20 -24	h.	370	3.6	13 32	
		+2 20 -24	v.	370	3.4	12 58	25 90
Kyrketorp 1[4]	Karl Erik Torell	+2 +55 24 -24	h.	50	3.1	1 55	
		+55 +97 24 -24	h.	30	2.5	75	
		+2 +55 24 -24	v.	50	2.8	1 40	3 70
						Summa:	29 60
		Sammandrag.					
Sträckan A - B.							18 46 ✓
" B - C.							74 92 ✓
" C - D							29 60 ✓
						Summa:	122 98
							✓

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Ersättningar för intrång av jordupplag.					
Sträckan A - B.						
	se Anm./	7 +50 -7	20	20	4 -	
Gunnarebo 1[11]	Karl Fredriksson	7 +58 -6 h.	20	20	4 -	
Tamstorp 2[5]	**Gösta Andersson**	6 +54 -5 h.	115	20	23 -	
Hallebo 1[4]	**Karl Erik Torell**	7 +48 -5 v.	140	20	28 -	59 -
Sträckan B - C.						
Hallebo 1[4]	**Karl Erik Torell**	5 +48 +51 -2	960	20	192 -	
		2 +43 -0	882	20	176 40	368 40
Sträckan C - D.						
Hallebo 1[4]	**Karl Erik Torell**	20 +2 -24	1025	20	205 -	
Kyrketorp 1[4]	**Densamme**	24 +2 -24 +97	238	20	47 60	252 60
					Summa:	680 -

Hällebergsmaden den 3 februari 1938.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

K.A. Johansson, J.E. Bengtsson.

Biträdande gode män.

Anm./ Jordersättningarna å sträckan 7 - 7+50 delas lika mellan K.E. Torell, Hallebo, och Karl A. Johansson, Gunnarebo.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.
30249

Kostnadsförslag.

Bilaga C Bil.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+50+48 7 -5	202	**Sträckan A - B.** /öppet dike/								
+50+58 7 -6	92	Schaktning av:								
		sandbl. lera m³	50	0.75	37	50				
		sten och grus "	5	2:25	11	25				
		Sprängning av berg "	4.5	20:-	90	-	138	75		
+58+54 6 -6	4	Omläggning av landsvägs-trumma; ombesörjes och bekostas av Skaraborgs läns västra vägdistrikt								
+54+48 6 -5	106	Schaktning av lera m³	150	0.75	112	50				
		" " pinnmo "	75	2.50	187	50				
		Sprängning av berg "	9.5	20:-	190	-	490	-	628	75
		Tillägges c:a 10 %							63	79
		Ersättningar enl. ersätt-ningslängd								
		1. för intrång av jordupplag					59	-		
		2. " mark, som åtgår till dikets breddning					18	46	77	46
		Summa:							770	-
+48 5 -0	548	**Sträckan B - C.** /öppet dike/								
+48+51 5 -2	297	Schaktning av pinnmo m³	10	2.50	25	-				
		" " lera "	950	0.75	712	50	737	50		
+51+43 2 -2	8	Järnvägstrumma; ändring obehövlig,								
+43 2 -0	243	Schaktning av lera m³	880	0.75	660	-				
		Sprängning av berg "	2	20:-	40	-	700	-		
+81 0		Rörtrumma; d = 0.8, b=4.0 m.					210	-	1647	50
		Tillägges c:a 10 %							164	18
		Ersättningar enl. ersätt-ningslängd:								
		Överföres:							1811	68

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:							1811	68
		1. för intrång av jordupplag					368	40		
		2. för mark, som åtgår till dikets breddning					74	92	443	32
		Summa:							2255	-
+97 20 -24	497	Sträckan C - D. /öppet dike/								
		Schaktning av lera m³	1260	0.75	945	-				
		Sprängning av berg "	2.5	20:-	50	-	995	-		
+78 +54 21 ,24		Rörtrumma, d=0.6, b=4.0 m.	2	170:-			340	-	1335	-
		Tillägges c:a 10 %							132	80
		Ersättningar enl. ersättningslängd:								
		1. för intrång av jordupplag					252	60		
		2. för mark, som åtgår till dikets breddning					29	60	282	20
		Summa:							1750	-
+21 10 -11	121	Sträckan B - E. /täckt ledning/								
		6" tegelrör m	121	1.10			133	10		
+38 10 -10	38	Grävning, läggning och återfyllning	38	0.25	9	50				
+38 +21 10 -11	83	D:o, d:o	83	0.35	29	05	38	55		
10 +38 +21 10 ,11		Kringgjutning av rörutlopp			40	-				
		Brunn, d = 0.45 m	2	30:-	60	-	100	-	271	65
		Tillägges c:a 10 %							28	35
		Summa:							300	-
+37 30 -32	237	Sträckan C - F. /täckt ledning/								
		4" tegelrör m	237	0.55			130	35		
+84 30 -30	84	Grävning, läggning och								
		Överföres:					130	35		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					130	35		
+84 +16		återfyllning m	84	0.30	25	20				
30 -32 +16 +26	132	D:o, d:o "	132	0.40	52	80				
32 -32 +26 +37	10	D:o, d:o "	10	3:-	30	-				
32 -32	11	D:o, d:o "	11	0.45	4	95	112	95		
30 +88 +37		Kringgjutning av rörutlopp			30	-				
30 ,32		Brunn, d = 0.45 m.	2	30:-	60	-	90	-	333	30
		Tillägges c:a 15 %							51	70
		Summa:							385	-
		Sammandrag.								
	202	Sträckan A - B. /öppet dike/							770	-
	548	" B - C. / " " /							2255	-
	497	" C - D. / " " /							1750	-
	121	" B - E. / täckt ledning/							300	-
	237	" C - F. / " " /							385	-
	1605	Summa:							5460	-

Hällebergsmaden den 3 februari 1938.

Ernst Öfverholm.

Bilaga D.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning för utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes,

att dikeskrökar ej må göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas och avrundas. Undantag härifrån får göras för krökar, vilka stenbeklädas i botten och slänter,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att cementrören till företagets trummor och brunnar godkännas endast under förutsättning att de uppfylla de i Svenska Kommunaltekniska Föreningens handlingar Nr 5 år 1931 angivna bestämmelserna ifråga om hållfasthet och täthet,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att, om täckdikningsplan finnes upprättad eller eljest då så anses vara lämpligt, det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trummor, brunnar och rörutlopp, för att kunna god-

kännas, nödvändigtvis måste utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att rörtrumma lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att entreprenören åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Hällebergsmaden den 3 februari 1938.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Trökörna socken.				
Avst.	2 5		Tamstorp; Gösta Andersson		1-7		
					8-26		
avs.	1 2		Gunnarebo /Hällebergsmaden/				
			Karl Johan Andersson	Sök.	27-33		
					34-53		
19/32	1 4		Hallebo; Karl Erik Torell	Sök.	54-137		
5/12	1 4		Kyrketorp; Densamme	Sök.	138-164		
			Summa:				

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Avd. 2	Avd. 1				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63:20	60:43					60:43	1.107	5:42	
542:50		285:45				285:45	5.228	25:58	
217:70		114:55				114:55	2.098	10:27	
809:-	773:55					773:55	14.168	69:32	
3007:20	2875:42					2875:42	52.663	257:69	
1412:50	1350:60					1350:60	24.736	121:03	
6052:10	5060:-	400:-				5460:-	100.000	489:31	

Hällebergsmaden den 3 februari 1938.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.


K. A. Johansson

J. E. Bengtsson

Biträdande gode män.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av vattenbesvärade marker tillhörande lägenheten Hällebergsmaden m. fl. fastigheter i Trökörna socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 23 februari 1937 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning, hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget cirka 3 km. sydöst om Trökörna kyrka och något öster om Frambo station inom Nossans nederbördsområde nr 143. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linje.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser dels uppgrävning av öppet avloppsdike, dels uppgrävning för och läggning av täckta ledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga fallförhållanden, omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hit-

hörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A - B - C - - D, B - E och C - F.

3. Plankarta och profilritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras. Täckta ledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdena hava där så varit lämpligt direkt inmätts; i övriga fall hava de inlagts å generalstabens karta. Storleken utgör:

vid punkt	A	242 hektar
	C	218 "
	21 + 80	175 "
	D	138 "

Det öppna avloppets och rörtrummornas dimensioner hava bestämts under antagande av en högvattenavrinning av 1 liter och en medelvattenavrinning av 0.1 liter per sekund och hektar.

De täckta ledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60. Sträckan B - E har dimensionerats för en högsta vattenmängd av 9 liter per sekund vid

E och 10 liter per sekund vid 10 + 38. Sträckan C - F skall utföras i kombination med befintligt öppet ytvattensdike, som bibehålles.

5. Broar och trummor.

Å sträckan A - B berör företaget allmän väg. Den därstädes befintliga vägtrumman, vilken enligt uppgift blivit omlagd år 1910 eller 1911, ligger för högt för att tillåta lagenlig torrläggning av ovanför trumman belägen åker. För att tillgodose markens torrläggningsbehov erfordras genom vägen en trumma, vars genomloppsöppning, i den händelse rörledning kommer att anläggas, skall vara minst 1 meter i diameter. Trummans botten får ligga högst 4.67 meter över företagets jämförelseplan.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 7 § skall arbetet med anordnandet av vattenavloppet genom vägen ombesörjas av vägens ägare, där ej denne hellre vill överlämna detta åt den dikande. Arbetet skall jämlikt 8 § föremämnda kap. bekostas av de väghållningsskyldiga. Därest den dikande kommer att utföra arbetet, skall vägstyrelsen i Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt underrättas, innan arbetet med trumman påbörjas, och dess anvisningar för trafiksäkerhetens upprätthållande efterföljas.

Företaget medför i övrigt byggandet av tre rörtrummor i enlighet med upprättad typritning.

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå i enlighet med ersättningslängden /Bil. B/ till vederbörande jordägare utefter avloppet A - B - C - D, dels för den mark som åtgår till avloppets breddning med kronor 122:98, utgörande den bortgrävda markens värde i nu befintligt skick, dels

för intrång av jordupplag med kronor 680:--, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Det obetydliga intrång, som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 5460:-- kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Synemännen hava undersökt huruvida företaget skall indelas i förberedande avdelningar. Både det markområde, som närmast är beroende av att dikessträckan B - E kommer till utförande, och de områden, som avvattnas genom avloppen B - C - D och C - F, äro beroende av att dikessträckan A - B uppgräves. För det förstnämnda markområdet erfordras dock icke, att A - B upptages till så stort djup som förslaget angiver. Kostnaden för avloppet A - B, vilken beräknats till 770:-- kronor, bör

enligt synemännens förmenande fördelas på markområdena i förhållande till den beräknade båtnaden. Sålunda bestämmes att företaget skall indelas i två förberedande avdelningar, av vilka

avdelning 1 skall utföra dikessträckan B - E och dessutom deltaga med 100:-- kronor i kostnaden för sträckan A - B,

avdelning 2 skall utföra dikessträckorna B - C - D och C - F samt dessutom deltaga med 670:-- kronor i kostnaden för sträckan A - B.

Kostnaderna för företagets utförande skola fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning som av uppdelningen i avdelningar betingas. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande.

9. Vattendomstolsavgift.

Då värdet av förbättringen, som skulle uppnås genom företagets utförande, understiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlå-

tande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att denna syneförrättning skall hava vunnit laga kraft, innan arbetet påbörjas,

att till rörtrummor, rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1939 samt

att arbetet skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. Det öppna avloppet bör därjämte grässkäras varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppet återställas till för detsamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande.

Underhållet av bro- och trumbyggnader skall även i framtiden åvila

den eller dem som har att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppen.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skaden skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Hallebo dikningsföretag av år 1938".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären

skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Hällebergsmaden den 3 februari 1938.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

K. A. Johansson J. E. Bengtsson.

Biträdande gode män.

Förestående avskrifters, sid 1 - 40, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten:

Ernst Öfverholm

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Hallsbo dikningsföretag av

år 1938

i Gärsnäs *socken och* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e		Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	8	0,50			4	—
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10							
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,							
		1) i åker, raklinje	km.		1,50				
		kroklinje	„	5.38	3,00	16	14		
		i annan mark, raklinje	„		3,00				
		kroklinje	„		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje	km.		3,00				
		kroklinje	„		5,00				
		i annan mark, raklinje	„		5,00				
		kroklinje	„		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter							
		i åker, raklinje	„		1,00				
		kroklinje	„		2,00				
		i annan mark, raklinje	„		2,00				
		kroklinje	„		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II							
		åker, medelareal 9.9 ar	st.	143	0.05	7	15		
			har	14.12	2.02	28	52		
		äng och odlingsmark, medelareal ar	st.						
			har						
		annan mark och impediment, medelareal 7 ar	st.	21	0.05	1	05		
			har	1.54	0.78	1	20		
		Tillägg för mätning i skala 1:							
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.							
		i åker o. d., raklinje	km.						
		kroklinje	„	0.092	5:-		46		
		i annan mark, raklinje	„						
		kroklinje	„						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet				4	—		
		övriga regalark blad	st.					58	52
			Överföres					62	52

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					62	52
		Avvägning.						
1937	28/6 7/11	*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4* ... *dagar*	3	12,00	36	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal > 4 *punkter pr har* ... *har*	15.66	0.50	7	83		
		avvägda punkter ... *st.*	243	0.03	7	29		
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr har* ... *st.*				—		
		avvägda punkter ... *st.*						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... *km.*	2.30	2,00	4	60		
		i annan mark ... *„*		5,00			55	72
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 9.5 *ar,* ... *st.*	164	0.05	8	20		
		... *har*	15.66	0.10	1	56	9	76
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*	164	0,04			6	56
		Markvärdering:						
1937	9/11	*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* ... *dagar*	1/4	12,00	3	—		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			4	—		
		för övriga kilometer ... *st.*	0.605	1,50	0	90		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	286	0,06	17	16		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	143	0,12	17	16	42	22
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*	0.153	3.—	—	45		
		2) befintligt avlopp ell. vall ... *„*	1.452	3.50	5	08	5	53
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st.*						
		... *„*						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... *-*	56	0.25	14	—		
		... *„*						
		... *„*					14	—
		Antal profil- och sektionsritningar ... *„*	1	3,00			3	—
		Hydrografisk utredning, *§ 23 och 48, grundbelopp* ...			2	—		
		för vattenområdets areal ... *km.²*		0,02				
		dagar ...		12,00			2	—
		Dimensionsberäkning, *§ 24*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*	1.247	3,50	4	36		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... *„*		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „						
		nämligen ... *m.² sektion på* ... *„*						
		... *„ „ „* ... *„*						
		... *„ „ „* ... *„*						
		... *„ „ „* ... *„*						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. min. avd. *„*		6,00	6	—		
		2) „ „ över 20 „ ... *„*		10,00			10	36
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp* ...			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	40	0,03	1	20	2	20
		Överföres					213	87

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				213 87
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor	*st.*	2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning*	*km.*	0.153 2,50	38	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på*	*»*			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	*»*	1.452 4,00	5 80	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på*	*»*			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			5 46	11 64
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	*km.*	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	*st.*	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	*km.*	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	*dagar*	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
			1	5.-	5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste	*st.*	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	*st.*	4,00		
		Grundförstärkning	*m²*	0,10		
		Antal särskilda ritningar	1	3,00	3 —	8 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	243	0,01		2 43
		Översiktskarta, *§ 41*				4 50
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar	*st.* 26	0,25	6 50	8 —
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter	*st.* 4	0,30	1 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	*»* 2	0,20	- 40	3 60
1937	9/11	***Utlåtande och betänkande,*** *§ 45*	*sid.* 7	3,00		21 —
1938	3/2	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1,*	*dagar* 1½	12,00		18 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* Extr. järnvägen	*dagar* 2/3	12,00		8 —
1937	16/12	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15*	*dagar* 1/3	12,00		4 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn*	*»* 1/4	12,00	3 —	
		utlopp för täckt ledning	*»* 1/3	12,00	4 —	
		slamficka	*»*	12,00		
						7 —
		Lösen för:	*Summa kronor*			313 04
		Kopia av plankartan, *§ 51*				
		1 a) 1:sta regalarket bladet			7 —	
		övriga regalark blad	*st.*			
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 9.5 *ar ägofigurer*	*st.* 164	0.07	11 48	
			har 15.66	0.14	2 19	
		Överföres			20 67	

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			20	67		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3	41		
		3) insättning av höjdlägestal st.	243	0,02	4	86		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	40	0,05	2	–	32	69
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.						
		befintligt vattendrag el. vall „	0.020	3:–		06		
		nytt avlopp eller vall „	0.153	5:–		76		
		ändring av befintligt avlopp „	1.452	6:–	8	71		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			14	–		
		3) broar och trummor, „ „			5	–		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3	–	31	53
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp ~~och slamficka~~ „	7/12	12,00	7	–		
		rörledning genom järnväg			3	–	10	–
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	38	0,55			20	90
		Översiktskarta i d:o, § 41					4	50
		Summa kronor					99	62
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			6		6	–
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			36	–		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			34	65		
							70	65
		Summa kronor					76	65
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					313	04
		Lösen för kopior och avskrifter					99	62
		Övriga förrättningskostnader					76	65
		Summa kronor					489	31

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vite *häradsrätt.*

Hällekisgrenden *den* 3 februari *1938*

Ernst Öjerholm

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

Bestyrkes i tjänsten:

Ernst Öjerholm

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
334135

3/3 39

F Ö R T E C K N I N G

över de av Hallebo dikningsföretag av år 1938 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Trökörna socken	
Avst.	2^{5}	Tamstorp	Gösta Andersson
avs.	1^{2}	Gunnarebo /Hällebergs-maden/	Karl Joh. Andersson
19/32	1^{4}	Hallebo	Karl Erik Torell
5/12	1^{4}	Kyrketorp	Karl Erik Torell

Skara i maj 1938.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

1939 den 9 maj

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn:"Hallens dikningsföretag av år 1938" i Trökörna socken av Skaraborgs län.

Lån 3.030 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 3 mars 1939.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Trökörna socken.			
Tamstorp	avst.	2 5/8	Gösta Andersson
Gunnarebo(Hälleborgsmaden)	avs.	1 2/8	Karl Joh.Andersson
Hallebo	19/32	1 4/8	Karl Erik Torell
Kyrketorp	5/12	1 4/8	Densamme

Stockholm den 9 maj 1939.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

318/39

Godkl. 9/5 1939

DIARIE N:r 7827
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 APR. 1939

BEVIS

över verkställd avsyning av Hallebo

dikningsföretag av år 1938 i Trökörna

socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 3 mars 1939

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 3.020

Lån från statens avdikningslånefond „ 3.030

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1940 av Kungl. Lantbruksstyrelsen
1 sept. 1939 av synemännen.

Arbetsstyrelsens ordf.: Godsägaren K.E. Torell, Hallebo, Frambo.

Vid av undertecknad den 6 oktober 1938 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava icke understigit det fastställda kostnadsbeloppet.

STAMPEL KR. EN KRONA STAMPEL KR.

Skara den 22 april 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356781

R 2*0711

DIARIE N:r 7826
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 APR. 1939

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Hallebo dikningsföretag av år 1938

i Trökörna socken av Skaraborgs län;

avgivet år 1938 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

I Avskrift.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga beslut den 3 mars 1939 förordnad till efterrättelse vid dikets underhåll.

Stockholm den 14 mars 1939.

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smitth.

Byråchef i tjänsten:

Ernst Österberg

B E T Ä N K A N D E

angående Hallebo dikningsföretag av år 1938 i Trökörna socken av Skaraborgs län; avgivet i och för sökande av statsunderstöd.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färg. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning medelst täckdikning av i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot förrättningen, som avslutades den 3 februari 1938, hava besvär ej anförts, vilket framgår av bifogade diariebevis.

Dikning.

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden och till avrinning kommande vattenmängder. Företagets tekniska detaljer framgå för övrigt av till förrättningen hörande ritningar och handlingar.

Företagets omfattning.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till torrläggning av en areal av 14.12 hektar åker.

Lånesökande.

Samtliga delägare i företaget hava ingått förening om gemensamt sökande av lån av allmänna medel till företagets utförande.

Kostnad.

Vid syneförrättningen har kostnaden för arbetenas utförande beräknats till 5460 kronor. Kostnaden för syneförrättningen uppgår till 489:31 kronor samt för detta betänkande med bilagor till 118:67 kronor. Den sammanlagda kostnaden uppgår sålunda till 6067:98 kronor.

Båtnad.

Värdet av båtnaden genom dikningen har uppskattats till kronor 6052:10. Sålunda skulle kostnaden uppgå till cirka 100 % av båtnaden.

Bidrags- och lånebelopp.

Enligt gällande bestämmelser skall vid statsunderstödens beviljande hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torrläggningsarbetet ernådda jordförbättringen. Denna relativa kostnad är för ifrågavarande företag = 1.00. Som bidrag från statens avdikningsanslag skulle då kunna erhållas ett belopp motsvarande 50 % av båtnaden eller i runt tal 3020 kronor. Som lån från statens avdikningslånefond skulle kunna erhållas ett belopp av 3030 kronor.

Aktförvarare.

Företagets aktförvarare är K. E. Torell, Hallebo egendom, Frambo.

Arbetstid.

I synemännens utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1939.

Bilagor m.m.

Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag. Bilaga I.
2. Förteckning över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån tillstyrkes. Bilaga II.
3. Föreningsskrivelse. Bilaga III.
4. Diariebevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats. Bilaga IV.
5. Arvodesräkning. Bilaga V.
6. Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.
7. Kopior av plan-, profil- m. fl. ritningar i 2 blad.

Skara i maj 1938.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

KOSTNADSSAMMANDRAG.

De föreslagna arbetena		5460:-
Syneförrättningen	489:31	
Betänkande med bilagor	118:67	607:98
	Summa kronor	6067:98

Skara i maj 1938.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Postskript.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 6.067 kronor 98 öre.

Stockholm den 14 mars 1939.

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smitt.

Byråchefen i tjänsten:

Ernst Öfverholm

Bilaga II.

FÖRTECKNING

över de av Hallebo dikningsföretag av år 1938 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmanstal	Registernummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Trökörna socken	
Avst.	2^{5}	Tamstorp	Gösta Andersson
avs.	1^{2}	Gunnarebo /Hällebergsmaden/	Karl Joh. Andersson
19/32	1^{4}	Hallebo	Karl Erik Torell
5/12	1^{4}	Kyrketorp	Karl Erik Torell

Skara i maj 1938.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga III.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i Hallebo dikningsföretag av år 1938 inom Trökörna socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Hällebergsmaden den 3 februari 1938.

Karl Erik Torell Gösta Andersson

Sven Johansson
enl. fullmakt /Bilaga III a/

Bevittnas:

K. A. Johansson J. E. Bengtsson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30253

Bilaga III a.

F U L L M A K T

för Sven Johan Johansson, Hällebergsmaden, att till min andel i kostnaderna för Hallebo dikningsföretag av år 1938 i Trökörna socken av Skaraborgs län söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Trollhättan den 7 februari 1938.

Karl Johan Andersson

Karl Johan Anderssons namnteckning bevittna:

Olof Andersson Karin Andersson

- - - - - - - -

Bilaga IV.

D i a r i e b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 3 februari 1938 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Hällebergsmaden i Trökörna socken, Skaraborgs län /Hallebo dikningsföretag av år 1938/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 6 maj 1938.

Olof Lindgren

Vattenrättsamanuens.

Stämpel En krona 25 öre.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm, Skara.

Bilaga V.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Hallebo dikningsföretag av år 1938 i Trökörna socken av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Uträkning av bidrags- och lånebelopp	2:-	kr.
Betänkande, kostnadssammandrag och förteckning över fastigheter till vilka lån sökes, 5 sidor à 3:- kr.	15:-	"
Vävkopia av ritningar	60:42	"
Avskrift av synehandlingar och betänkande, 45 sidor à 0:55 kr.	24:75	"
Översiktskarta	4:50	"
Ansökningshandlingar och expedition	6:-	"
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:-	"
Inhäftning, 3 band	3:-	"
Summa:	**118:67**	**kr.**

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Viste häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 31 maj 1938.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 8, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:

Ernst Öfverholm