



Akt nr:

R-E1a-0712

AU$R-E1a-0712

186

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 21/11 1941
godkänd den 27/11 1941

R 4*0712
DIARIENR 20291
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 NOV. 1941

ytbel. bidrag à 1.790 kr bev.d. 6.3.54.
Tilläggsbidrag " 1.900 " " " 6.3.54.

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 10 mars 1939 för "Hemmingsslättens dikningsföretag av år 1937" i Forshems socken av SKARABORGS LÄN

[redacted]

2 k. kronor.
4 öre.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***lån*** av åttahundraåttio (880)x) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av tvåtusensexhundrafyrtio (2.640) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör S.Hallin vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag hava undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, [redacted] med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ~~mig~~ oss.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbestplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1940,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

x) Indraget av Lantbruksstyrelsen den 12 juni 1953.

1. 1939. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
23239

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Österäng den 31 Maj 1939.

K. A. Jonsson
Hemmansäg.
adr. Hemmingsätten Österäng

Gustav Larsson
Hemmansäg.
Gamlebordarna Österäng

Martin Mattsson
Lägenh. äg.
adr. Tuthult Österäng

Att K. A. Jonsson, Gustav Larsson och Martin Mattsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

K Ekpoulund
Adress Österäng

Elon Ehrnish
Adress Storbo Österäng

Med stöd av Kungl. brevet den 10 mars 1939 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 5 december 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE N:r 23291
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 NOV. 1941

R 4*0712

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Avskrift.

186/39 Handlingar angående Hemmingsslättens dikningsföretag av år 1937 i Forshems socken av Skaraborgs län; upprättade år 1937 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

1 ex.

4x0712

U P P G I F T

över verkliga kostnader vid Hemmingsslättens dikningsföretag av år 19 17. i Forsheims socken av Skaraborgs län, grundad på av företagets styrelse lämnade uppgifter.

Gemensamhet	Summa kronor
Syneförrättningen	537.03
Vattendomstols-avgift	15.66
Betänkande m.m.	170.05
Jordersättning för avloppens breddning m. jordupplag	348.83
Arbets- och material-kostnad	13 202.48
Extra arbeten berg C-C1 dynamit m.m.	46.99
" berg E-G	140:—
Ersättning för jordupplag	—
Diverse omkostnader rattendomstol, arbetsledn.	200.20
Räntor under arbetstiden	895.04
Styrelsearvode	100:—
Summa kronor	15 626.28
Beräknad kostnad, minskad	6082.74
Båtnad,	9 073:—
Förbättringsåtgärder minskad prisnivå 1950 arbetspremien	18.273:90

Då i arbetsplanen gjorda anteckningarna ha obest. kostnaderna för företagets utförande, ent. uppgjord utredning. Då 2 alternativ utgjort av arbetsplan har alternativ båtnaden för företagets genomförande, ent. särskild utredning.

Stämningsskuldsmål 1937

1				
2				
April	2	085	20	
	2	384	45	
rör	1	122	—	
April	1	316	25	
-"-	1	230	63	
rör	8	678	50	ränta 48.50
rör		56	06	
Fäkelbränsfirm.		280	—	
Stamp. avgift		150	20	
järnvägsm		311	99	
grävn		40	—	
ångfyllen		100	—	
rör		42	20	
Arbete		408	—	
	13	202	48	
Ultra		ångpannen		24.30
-"-				22 69
				46.99

Räntor!

Flemingsbergs
df 1927

väsälen		2% år	48.50
Gustav Larsson	1372.69	1/4-49 - 31/12-51	95.70
Gilbert Johansson	486.65		33.09
Josef Johansson	787.39		53.54
John Eriksson	35.21		2.39
Martin Mattsson	481:-	10/12-49 - 31/12-51	24.05
Jonas Jonsson	9 379:-	1/4-49 - 31/12-51	637.77
			895.04

Div.		7.75
		2:-
		61.20
		22.35
		9:-
	— " —	8:-
		74.90
	— " —	15:-
		200 20

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Hemmingslätten m.fl. hemman i Forshems socken, Skaraborgs län.

Den 11 november 1937 i Hemmingslätten.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt gode männen Erik Wilsson, Tisslegården, och Rickard Persson, Källstorp, ävensom följande sakägare:

Sökanden K. A. Jonsson äg. jämte fyra brorsbarn Hemmingslätten 1^{1}, 1/3 av Mellanmarken n:r 2^{1} samt Soldatängen 1^{1} och Kinneskogen 14^{1}

Av övriga sakägare:

Aug. Larsson äg. Gamlebodarna 1^{5}

Gilbert Johansson och Emil Olsson äg. gemensamt Gamlebodarna 1^{6}

Gustaf Larsson äg. Gamlebodarna 1^{7}

Adolf Olsson " - " - 1^{3}

Alfred Eriksson äg. - " - 1^{24}

Martin Mattsson " Mellanmarken 2 (Fridhem)

Västergötland-Göteborgs Järnvägs A.B. genom banmästare A. Hall enl. fullmakt bil. D^{I}

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bil. A.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Förelades vid en äldre syneförrättning upprättad nivåkarta över det vattenbesvärade området samt vid förundersökning för denna förrättning upprättad profil över avloppen härifrån.

§ 4.

Sökanden yrkade på ifrågavarande avlopps fördjupning, så att hans därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup enl. upprättad täckdikningsplan.

§ 5.

Aug. Larsson, Gilbert Johansson, Emil Olsson, Gustaf Larsson och Martin Mattsson förenade sig med sökanden och yrkade på företagets utsträckning, så att jämväl deras därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup i den mån detta låter sig göra utan sänkning av Kvarntorpsån.

§ 6.

Det upplystes att marken ovanför järnvägstrumman vid 9+13 jämväl vid tidpunkten för järnvägens tillkomst (1889) till större delen var åker.

§ 7.

Banmästare Hall yrkade att eventuellt erforderlig ändring av järnvägstrumman skulle få göras på billigast möjliga sätt förslagsvis med särskilt rör för vanlig vattenföring bredvid den befintliga trumman.

§ 8.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan undersökningen kompletterats och förslag till dikningen upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas i K.A. Jonssons bostad i Österäng torsdagen den 30 december 1937 kl. 13.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

Erik Vilson R. Persson.

Den 30 december 1937 i Österäng.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

K.A. Jonsson, Hemmingslätten

Astrid, Olle, Britta och Jonas Jonsson, Hemmingslätten, genom modern Anna Jonsson enligt fullmakt bil. D^{II} för Astrid Jonsson och såsom förmyndare för de tre övriga barnen, som äro omyndiga.

Västergötland-Göteborgs Järnvägsaktiebolag genom banvakten Erik Lundblad

Aug. Larsson, Gamlebodarna

Nils Pettersson - " -

Martin Mattsson Fridhem

Gilbert Johansson, Gamlebodarna

Emil Olsson Gamlebodarna

Gust. Larsson - " -

Adolf Olsson - " -

A. Eriksson - " -

§ 9.

Fru Anna Jonsson såsom ombud för K.A. Jonssons brorsbarn förenade sig med sökandena om företagets utförande, bil.E.

§ 10.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade dikningsförslaget med därtill hörande handlingar.

§ 11.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enl. bil. K.

§ 12.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar och att sammankalla delägarna för val av styrelse utsågo synemännen K.A. Jonsson, Österäng.

§ 13.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 14.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

R. Persson Erik Vilson.

Bilaga A.

D. & V.D. n:o 86-114
1933

F Ö R O R D N A N D E .

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 15 december 1933.

Axel Ekman

Einar Johnsson

D. & V.D. n:o 86-114
1933

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hemmingslätten m.fl. i Forshems socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Österäng.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till undertecknad. Telefon: Österäng 1.

Österäng den 12 dec. 1933.

K.A. Jonsson

(Bor vid Österängs station).

F Ö R T E C K N I N G

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda:

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Flera ställen i Gamlebodarna	
Lägenheten Fridhem	Gustaf Andersson
Järnvägstrumman	Västgöta-Banan Skara-Mariestad

Bilaga B.

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde hos A. Jonsson, Hemmingslätten, torsdagen den 11 nov. 1937 kl. 10, rörande torrläggning av mark tillhörande Hemmingslätten m.fl. i Forshems socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § denna dag avsänts till:

1. A. Jonsson, Hemmingslätten, Österäng
2. Aug. Larsson, Gamlebodarna "
3. Sanfr. Andersson " "
4. Gilb. Johansson " "

5. Alfred Eriksson, Gamlebodarna, Österäng

6. Gustaf Andersson, Fridhem, "

7. Emil Olsson Gamlebodarna, "

8. Gustaf Larsson " "

9. Adolf Olsson " "

10. Västergötlands-Göteborgs A.B. Göteborg.

Skara den 4 nov. 1937.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Bilaga C[I].

K U N G Ö R E L S E .

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hemmingslätten m.fl. hemman i Forshems socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos K. A. Jonsson, Österäng, torsdagen den 30 dec. 1937 klockan 13, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde bl.a. följande fastigheter bliva berörda:

1/32 mtl Gamlebodarna äg. Nils Pettersson

Skara den 8 dec. 1937.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Att jag denna dag erhållit del av ovanstående kallelse

till sammanträde den 30 december 1937, erkännes:

Gamlebodarna, Österäng den 18 dec. 1937.

Nils Pettersson

Bevittnas:

Olof Larsson,

Fjärdingsman.

Bilaga C[II].

K U N G Ö R E L S E .

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hemmingslätten m.fl. i Forshems socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos K. A. Jonsson, Österäng, torsdagen den 30 dec. 1937 klockan 13, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde bl.a. följande fastighet bliva berörd:

Gamlebodarna äg. A. Eriksson.

Skara den 13 dec 1937.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Att jag denna dag erhållit del av ovanstående kallelse till sammanträde den 30 dec. 1937, erkännes:

Gamlebodarna, Österäng den 16 dec. 1937.

J. A. Eriksson

Bevittnas:
Olof Larsson,
Fjärdingsman.

Bilaga D I.

Fullmakt

för banmästare A. Hall, Skara, att vid syneförrättning enligt vattenlagen vid Hemmingslätten m.fl. hemman inom Forshems socken av Skaraborgs län före järnvägens talan och dess rätt bevaka. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg den 6 nov. 1937.

Västergötland-Göteborgs Järnvägsaktiebolag

G. Söderling.

Bilaga D II.

Fullmakt

för änkefru Anna Jonsson eller den, hon i sitt ställe förordnar, att föra min talan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Hemmingslätten m.fl. i Forshems socken, ävensom att för min räkning ingå förening om företagets utförande och söka lån av statsmedel till företagets utförande.

Linköping den 30 dec. 1937.

Astrid Jonsson

Bevittnas:

Blanche Gustafsson,
Lasarettet,
Linköping.

Anna-Lisa Andersson,
Lasarettet,
Linköping.

Bilaga E.

Undertecknade förena oss med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark, tillhörande Hemmingslätten, och yrka vi på företagets utsträckning, så att jämväl därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup i den mån detta låter sig göra utan sänkning av Kvarntorpsån.

Hemmingslätten den 11 nov. 1937.

Aug. Larsson Gilbert Johansson

Emil Olsson Gustav Larsson.

Martin Mattsson

Bestyrkes:

Sven Hallin

Erik Vilson R. Persson.

Förestående förening biträdes till alla delar.

Österäng den 30 dec. 1937.

Anna Jonsson

Bestyrkes:

Sven Hallin

R. Persson Erik Vilson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga F.

Beskrivnings- och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Forshems socken		
	1[1]		Hemmingslätten	K.A. Jonsson m.fl.	
				åker, mylla på lera	1
				" "	2
				" "	3
				" "	4
				" "	5
				" "	6
				" "	7
				" "	8
				" "	9
				" "	10
				" "	11
				" "	12
				" "	13
				" "	14
				" "	15
				" "	16
				" "	17
				" "	18
				" "	19
				" "	20
				" "	21
				" "	22
				" "	23
				" "	24
				" "	25
				" "	26
				" "	27
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	58							930	539	40	1000	580	–	70	40	60
	58							"	539	40	"	580	–	"	40	60
	43							"	399	90	"	430	–	"	30	10
	12							630	75	60	"	120	–	370	44	40
	22							500	110	–	"	220	–	500	110	–
	20							600	120	–	"	200	–	400	80	–
	46							760	349	60	"	460	–	240	110	40
	37							630	233	10	"	370	–	370	136	90
	58							800	464	–	"	580	–	200	116	–
	48							"	384	–	"	480	–	"	96	–
	67							860	576	20	"	670	–	140	93	80
	54							930	502	20	"	540	–	70	37	80
							22	–			–			–		
							05	–			–			–		
	23							960	220	80	1000	230	–	70	9	20
	26							930	241	80	"	260	–	70	18	20
	30							830	249	–	"	300	–	170	51	–
	24							"	199	20	"	240	–	"	40	80
	56							800	448	–	"	560	–	200	112	–
	12							"	96	–	"	120	–	"	24	–
	70							"	560	–	"	700	–	"	140	–
	41							660	270	60	"	410	–	340	139	40
	44							700	308	–	"	440	–	300	132	–
	43							760	326	80	"	430	–	240	103	20
	37							730	270	10	"	370	–	270	99	90
	27							800	216	–	"	270	–	200	54	–
	27							760	205	20	"	270	–	240	64	80
9	83						27		7904	90		9830	–		1925	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				åker, mylla på lera	28
				" "	29
				" "	30
				" "	31
				" "	32
				" "	33
				" "	34
				" "	35
				" "	36
				" "	37
				" "	38
				" "	39
				" "	40
				" "	41
				" "	42
				" "	43
				" "	44
				" "	45
				" "	46
				" "	47
				" "	48
				" "	49
				" "	50
				" "	51
				" "	52
				" "	53
				" "	54
				" "	55
				överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	83						27		7904	90		9830	-		1925	10
	86							760	653	60	1000	860	-	240	206	40
	51							730	372	30	"	510	-	270	137	70
	27							760	205	20	"	270	-	240	64	80
	27							630	170	10	"	270	-	370	99	90
	21							600	126	-	"	210	-	4000	84	-
	22							"	132	-	1100	242	-	500	110	-
	18							760	136	80	"	198	-	340	61	20
	25							630	157	50	"	275	-	470	117	50
	20							800	160	-	"	220	-	300	60	-
	24							660	158	40	"	264	-	440	105	60
	24							730	175	20	1000	240	-	270	64	80
	58							760	440	80	"	580	-	240	139	20
	06							830	49	80	"	60	-	170	10	20
	26							760	197	60	"	260	-	240	62	40
	63							700	441	-	"	630	-	300	189	-
	10							760	76	-	"	100	-	240	24	-
	34							730	248	20	"	340	-	270	91	80
	14							660	92	40	"	140	-	340	47	60
	43							"	283	80	"	430	-	"	146	20
	19							"	125	40	"	190	-	"	64	60
	47							630	296	10	"	470	-	370	173	90
	26							730	189	80	"	260	-	270	70	20
	57							560	319	20	"	570	-	440	250	80
	21							700	147	-	"	210	-	300	63	-
	50							660	330	-	"	500	-	340	170	-
	55							"	363	-	1100	605	-	440	242	-
	52							800	416	-	"	572	-	300	156	-
	57							860	490	20	"	627	-	240	136	80
19	66						27		14858	30		19933	-		5074	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				åker, mylla på lera	56
				" "	57
				" "	58
				" "	59
				" "	60
				" "	61
				Summa	
	1[1]		Soldatängen	K. A. Jonsson m.fl.	
				åker, mylla på lera	62
				" "	63
				" "	64
				" "	65
				" "	66
				" "	67
				" "	68
				" "	69
				" "	70
				" "	71
				" "	72
				" "	73
				" "	74
				" "	75
				" "	76
				" "	77
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
19	66						27		14858	30		19933	-		5074	70
	47							830	390	10	1100	517	-	270	126	90
	50							900	450	-	"	550	-	200	100	-
1	45							930	1348	50	"	1595	-	170	246	50
1	23							760	934	80	"	1353	-	340	418	20
	84							830	697	20	"	924	-	270	226	80
	61							800	488	-	"	671	-	300	183	-
24	76						27		19166	90		25543	-		6376	10
	90							900	810	-	1000	900	-	100	90	-
	03							760	22	80	"	30	-	240	7	20
	07							"	53	20	"	70	-	"	16	80
	06							730	43	80	"	60	-	270	16	20
	07							700	49	-	"	70	-	300	21	-
	07							630	44	10	"	70	-	370	25	90
	05							600	30	-	"	50	-	4000	20	-
	09							"	54	-	"	90	-	"	36	-
	05							560	28	-	"	50	-	440	22	-
	07							"	39	20	"	70	-	"	30	80
	04							530	21	20	"	40	-	470	18	80
	05							"	26	50	"	50	-	"	23	50
	10							600	60	-	"	100	-	400	40	-
	09							"	54	-	"	90	-	"	36	-
	05							"	30	-	"	50	-	"	20	-
	04							700	28	-	"	40	-	300	12	-
1	83								1393	80		1830	-		436	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
	2^{1}		Mellanmarken	K. A. Jonsson m.fl.	
				åker, mylla på lera	78
				" "	79
				" "	80
				" "	81
				" "	82
				" "	82 a
				" "	83
				" "	84
				" "	85
				" "	86
				" "	87
				" "	88
				Summa	
	1^{26}		Gamlebodarna	K. A. Jonsson m.fl.	
				åker, mylla på lera	89
	14^{1}		Kinneskogen	K.A.Jonsson o.Edv.Jonssons stbh.	
				åker, mylla på lera	90
				" "	91
				" "	92
				" "	93
				" "	94
				Summa	

PETTERSONSKA BONTR. EFTR. 356995

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	42							830	348	60	1000	420	-	170	71	40
	78							930	725	40	"	780	-	70	54	60
1	26							960	1209	60	"	1260	-	40	50	40
	33							"	316	80	"	330	-	"	13	20
							07	"	-		"	-		"	-	
	27							"	259	20	"	270	-	"	10	80
	15							900	135	-	"	150	-	100	15	-
	23							830	190	90	"	230	-	170	39	10
	26							"	215	80	"	260	-	"	44	20
	23							860	197	80	"	230	-	140	32	20
	21							730	153	30	"	210	-	270	56	70
	09							700	63	-	"	90	-	300	27	-
4	23						07		3815	40		4230	-		414	60
	25							860	215	-	1000	250	-	140	35	-
							30	-			-			-		
							38	-			-			-		
							25	-			-			-		
							16	-			-			-		
							07	-			-			-		
						1	16									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
	2		Mellanmarken	Martin Mattsson	
				åker, mylla på lera	97
				" "	98
				" "	99
				" "	100
				" "	101
				" "	102
				" "	103
				Summa	
	av 1^{5}		Gamlebodarna	Nils Pettersson	
				åker, mylla på lera	104
				" "	105
				" "	106
				" "	107
				" "	108
				" "	109
				" "	110
				" "	111
				" "	112
				" "	113
				" "	114
				Summa	
	1^{24}		Gamlebodarna	A. Eriksson	
				åker, mylla på lera	115
	$1^{24}-1^{3}$		"	Nils Pettersson	
				åker, mylla på lera	116

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	43							660	283	80	1000	430	-	340	146	20
	05							"	33	-	"	50	-	"	17	-
	03							730	21	90	"	30	-	270	8	10
	33							600	198	-	"	330	-	400	132	-
	17							"	102	-	"	170	-	"	68	-
	39							"	234	-	"	390	-	"	156	-
	23							630	144	90	"	230	-	370	85	10
1	63								1017	60		1630	-		612	40
	15							630	94	50	1000	150	-	370	55	50
	16							600	96	-	"	160	-	400	64	-
	13							660	85	80	"	130	-	340	44	20
	08							700	56	-	"	80	-	300	24	-
	38							600	228	-	"	380	-	400	152	-
	43							700	301	-	"	430	-	300	129	-
	41							600	246	-	"	410	-	400	164	-
							17									
							19									
							20	-			-			-		
							10	-			-			-		
1	74								1107	30		1740	-		632	70
	14							930	130	20	1000	140	-	70	9	80
	15							930	139	50	1000	150	-	70	10	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
	av 1^{5}		Gamlebodarna	Aug. Larsson	
				åker, mylla på lera	117
				" "	118
				" "	119
				" "	120
				" "	121
				" "	122
				" "	123
				" "	124
				" "	125
				" "	126
				Summa	
	1^{6}		Gamlebodarna	Gilb.Johansson o. Emil Olsson	
				åker, mylla på lera	127
				" "	128
				" "	129
				" "	130
				" "	131
				" "	132
				" "	133
				" "	134
				" "	135
				" "	136
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. Skara

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							14	-			-			-		
							12	-			-			-		
	28							530	148	40	1000	280	-	470	131	60
	10							"	53	-	"	100	-	"	47	-
	41							660	270	60	"	410	-	340	139	40
	18							800	144	-	"	180	-	200	36	-
	32							"	256	-	"	320	-	"	64	-
	11							700	77	-	"	110	-	300	33	-
	24							"	168	-	"	240	-	"	72	-
	11							660	72	60	"	110	-	340	37	40
1	75						26		1189	60		1750	-		560	40
							19	-			-			-		
							34	-			-			-		
							16	-			-			-		
	25							800	200	-	1000	250	-	200	50	-
	27							"	216	-	"	270	-	"	54	-
	45							760	342	-	"	450	-	240	108	-
	37							700	259	-	"	370	-	300	111	-
	29							800	232	-	"	290	-	200	58	-
	29							930	269	70	"	290	-	70	20	30
	22							760	167	20	"	220	-	240	52	80
2	14						69		1685	90		2140	-		454	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
	1^{7}		Gamlebodarna	Gust. Larsson	
				åker, mylla på lera	95
				" "	96
				" "	137
				" "	138
				" "	139
				" "	140
				" "	141
				" "	142
				" "	143
				" "	144
				" "	145
				" "	146
				Summa	
	1^{3}		Gamlebodarna	Adolf Olsson	
				åker, mylla på lera	147
				" "	148
				" "	149
				" "	150
				" "	151
				" "	152
				" "	153
				" "	154
				" "	155
				" "	156
				" "	157
				" "	158
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	09							960	86	40	1000	90	-	40	3	60
	17							700	119	-	"	170	-	300	51	-
	28							760	212	80	800	224	-	40	11	20
	28							"	212	80	"	224	-	40	11	20
	45							720	324	-	"	360	-	80	36	-
	53							500	265	-	"	424	-	300	159	-
	20							960	192	-	1000	200	-	40	8	-
	14							930	130	20	"	140	-	70	9	80
	36							830	298	80	"	360	-	170	61	20
	28							930	260	40	"	280	-	70	19	60
	23							830	190	90	"	230	-	170	39	10
	29							"	240	70	"	290	-	"	49	30
3	30								2533	-		2992	-		459	-
	21							760	159	60	800	168	-	40	8	40
	40							"	304	-	"	320	-	40	16	-
	64							730	467	20	"	512	-	70	44	80
	40							"	292	-	900	360	-	170	68	-
	36							600	216	-	800	288	-	200	72	-
	16							730	116	80	900	144	-	170	27	20
	19							760	144	40	"	171	-	140	26	60
	40							730	292	-	800	320	-	70	28	-
	09							760	68	40	1000	90	-	240	21	60
	17							"	129	20	"	170	-	"	40	80
	12							"	91	20	"	120	-	"	28	80
	25							"	190	-	"	250	-	"	60	-
3	39								2470	80		2913	-		442	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag.		
			Forshems socken.		
	1^{1}		Hemmingslätten	K. A. Jonsson m.fl.	1-61
	1^{1}		Soldatängen	Des.	62-77
	2^{1}		Mellanmarken	Des.	78-88
	1^{26}		Gamlebodarna	Des.	89
	14^{1}		Kinneskogen	Des.	90-94
	1^{7}		Gamlebodarna	Gust. Larsson	95-96, 137-146
	2		Mellanmarken	Martin Mattsson	97-103
	av 1^{5}		Gamlebodarna	Nils Pettersson	104-114
	1^{24}		"	A. Eriksson	115
	1^{24}-1^{3}		"	Nils Pettersson	116
	av 1^{5}		"	Aug. Larsson	117-126
	1^{6}		"	Gilb.Johansson o.Emil Olsson	127-136
	1^{3}		"	Adolf Olsson	147-158
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
24	76						27		19166	90		25543	-		6376	10
1	83								1393	80		1830	-		436	20
4	23						07		3815	40		4230	-		414	60
	25								215	-		250	-		35	-
						1	16		-			-			-	
3	30								2533	-		2992	-		459	-
1	63								1017	60		1630	-		612	40
1	74						30		1107	30		1740	-		632	70
	14								130	20		140	-		9	80
	15								139	50		150	-		10	50
1	75						26		1189	60		1750	-		560	40
2	14						69		1685	90		2140	-		454	10
3	39								2470	80		2913	-		442	20
45	31					2	75		34865	-		45308	-		10443	-

Österäng den 30 dec. 1937.

Sven Hallin

Erik Vilson R. Persson.

Bilaga G.

A R B E T S B E S K R I V N I N G .

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

Österäng den 30 dec. 1937.

Sven Hallin.

Jordersättningslängd

Bil. H.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Jordersättningslängd					
	För avloppens breddning					
	Diket B-C-D-E-F-G					
Hemmingslätten 1^1	K.A.Jonsson o.Edv. Jonssons stbh.	0-4+14	828	7.4	61 27	
Gamlebodarna av 1^5	Aug. Larsson	4+14-4+40,6+10- -6+50	96	7.0	6 72	
" 1^3-1^{14}	Nils Pettersson	4+40-5,6-6+10	100	6.0	6 -	
Mellanmarken 2	Martin Mattsson	5-6	150	6.0	9 -	
Gamlebodarna 1^6	Gilb. Johansson	6+50-7+36	120	7.7	9 24	
" 1^7	Axel Olsson Gust. Larsson	7+36-8+40	188	8.9	16 73	
" 1^3	Adel Olsson	8+40-11+50	570	7.1	40 47	149 43
	Diket C-C^I					
Hemmingslätten 1^1	K.A. Jonsson o. Edv.Jonssons stbh.	20-22+80	412	7.5	30 90	30 90
		Summa kronor				180 33
	För jordupplag					
	Diket B-C-D-E-F-G					
Hemmingslätten 1^1	K.A.Jonsson o. Edv.Jonssons stbh.	0-4+14	1242	10.	124 20	
Gamlebodarna av 1^5	Aug. Larsson	4+14-4+40,6+ +10-6+50	200	"	20 -	
" 1^3-1^{24}	Nils Pettersson	4+40-5,6-6+10	199	"	19 90	
Mellanmarken 2	Martin Mattsson	5-6	330	"	33 -	
Gamlebodarna 1^6	Gilb. Johansson o. Axel Olsson	6+50-7+36	293	"	20 30	
" 1^7	Gust. Larsson	7+36-8+40	354	"	35 40	
" 1^3	Adel Olsson	8+40-11+50	365	"	36 50	298 30
	Diket C-C^I					
Hemmingslätten 1^1	K.A.Jonsson o. Edv.Jonssons stbh.	20-22+80	672	10	67 20	67 20
		Summa kronor				365 50

Österäng den 30 dec. 1937.

Sven Hallin

Erik Vilson R. Persson

Kostnadsförslag

Bilaga I.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Diket A-B.								
30=0-32+65	265	15"rör grävn.läggn.återfylln	265	5.00	1325	-				
32+65		Slambrunn d=0.90 m st.	1	50.00	50	-				
31+25		Brunn typ A d=0,90 m "	1	50.00	50	-				
30		Kringmurning av rörutlopp "	1	40.00	40	-				
30+75,31+ +37,30		Framdragning av ledning genom ägobroar st.	3	5.00	15	-	1480	-		
		Arbetsledning o.oförutsett c:a 10 %					150	-	1630	-
		Diket B-C-D-E-F-G								
0-3	300	Lera m^3	687	0.70	480	90				
3-6	300	Lera "	661	0.70	462	70				
6-9	300	Lera "	843	0.70	590	10				
9-12	300	Lera "	391	0.70	273	70				
7+50-9+50		Berg "	3	14.00	42	-				
4+45,6+16, 7+46,7+50		Bro b=0.6, a=4.00 st	4	135.	540	-				
1+20,3		Omläggning av bro "	2	50.00	100	-	2489	40		
		Jordersättning och jordupplag					447	73		
		Arbetsledning o.oförutsett c:a 10 %					252	87	3190	-
		Tillkommer för B-C som lätt ledning							1630	-
		Diket C-C^I-C^{II}								
20-22+80	280	Lera C^I-C^{II} utgår m^3	422	0.70	295	40				
		Omläggning av bro st.	2	50.00	100	-				
22+80-24+ +25	145	8"rör grävn.läggn.återfylln	145	2.15	311	75				
24+25-25+ +59	134	5"rör -"- -"- -"-	134	1.15	154	10				
25+59,24+ +25		Brunn typ A st.	2	35.00	70	-				
22+80		Kringmurning av rörutlopp	1	30.00	30	-	961	25		
		Jordersättning o. jordupplag					98	10		
		~~Arbetsledning o. oförutsett~~					90	65	~~1150~~ 1170	-
		C-C^I som lätt ledning enl. kostnadsförslag							~~5970~~ 7620	-
		överföres								


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört							~~5970~~	-
		Diket D-D^{I}-D^{II} utgår								
39+86-40= =50-51+20	134	4"rör grävn.läggn.återfylln	134	0.95	127	30				
40,39+86		Brunn typ B st	2	25.00	50	-				
51+20		Kringmurning av rörutlopp "	1	30.00	30	-				
		Genomgrävn.av järnväg			50	-	257	30		
		Arbetsledning o.oförutsett c:a 10 %					22	70	~~280~~	-
		Summa kronor							~~6250~~	-

Österäng den 30 dec. 1937.

Sven Hallin

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SMÅRA

Översiktskarta.



Skala 1:50 000.

Bilaga K.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Hemmingsslätten m. fl. hemman i Forshems socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av ett i nordostlig huvudriktning flytande avlopp med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 1 km. öster om Österängs station inom nederbördsområde n:r 140/141 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F-G för huvudavloppet samt C-C^{I}-C^{II} och D-D^{I}-D^{II} för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har å profilritningarna angivits med blått. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat i den mån detta låter sig göra utan sänkning av den mindre å, i vilken huvudavloppet utfaller.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet. För utrönande om

uppdelning i olika avdelningar bör verkställas har särskild utredning verkställts bil. . Härav framgår, att samfälligheten i fråga skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av uppdelningen på två avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör Västergötlands-Göteborgs järnväg på så sätt, att dels en befintlig trumma genom banvallen vid E-F är för grund och måste fördjupas för att den ovanför liggande åkern skall kunna torrläggas till 1.2 meters djup och dels att ett nytt genomlopp genom banvallen behöver upptagas vid D_{I}-D_{II}. Arbete skall ombestyras av järnvägens ägare i enlighet med upprättade förslagsritningar och med noggrant iakttagande av de föreskrifter, som av Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller dess tjänstemän härför föreskrivet eller komma att föreskriva. Arbetet bör så bedrivas, att de nya genomloppen kunna tagas i bruk inom en månad efter det respektive nedanför liggan-

de avloppssträckor blivit färdigställda och meddelande härom kommit vederbörande baningenjör till handa. För fördjupningen av den befintliga trumman vid vid E-F äger järnvägens ägare ej utfå någon ersättning men för utförandet av nya genomloppet vid D I -D II skall företaget ersätta järnvägens ägare, så snart arbetet färdigställts med det belopp, som genomloppets utförande betingat.

Det åligger företaget att verkställa omläggning eller ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av xxkkxxxxg av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap.95 § vattenlagen skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft erläggas till Länsstyrelsen. Denna kostnad förskjutes av sökandena och fördelas, när företaget kommit till stånd, på delägarna med 1 kr.50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

~~Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.~~

Kostnaderna för syneförrättningne skola, sedan företaget kommit till stånd fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet, som i fråga om rör av betong skola uppfylla Kommunaltekniska föreningens standardfordringar för hållfasthet och täthet;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1944;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Hemmingsslättens dikningsföretag av år 1937".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med ikattagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Österäng den 30 dec. 1937.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

R. Persson. Erik Vilsson.

Bilaga L

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för A-B		Övriga						S:ma		Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
I	33-37 53-61	2290	50	1630	-	950	-					2580	-	1.126391	
II	Övriga	8152	50			4620	-					4620	-	0.566698	
I+II		10443	-	1630	-	4620	-					6250	-	0.598488	

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna för Avd. II ökas om avdelningarna sammanslås. Sålunda skall denna avdelnings deltagningsskyldighet i företaget jämkas, så att den motsvarar en beräknad kostnad av 0.566698 kronor per förbättringskrona.

Beräknad kostnad per förbättringskrona blir då för Avd. I 0.711635 kronor.

Österäng den 30 dec. 1937.

Sven Hallin.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Bilaga M.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Forshems socken.				
	1 1		Hemmingslätten K.A.Jonsson m.fl.	sök.	1-61	19166.90	25543.-
	1 1		Soldatängen -"-	"	62-77	1393.80	1830.-
	2 1		Mellanmarken -"-	"	78-88	3815.40	4230.-
	1 26		Gamlebodarna -"-	"	89	215.-	250.-
	1 7		Gamlebodarna Gust. Larsson	"	95-96 137-146	2533.-	2992.-
	2		Mellanmarken Martin Mattsson	"	97-103	1017.60	1630.-
	av 1 5		Gamlebodarna Nils Pettersson		104-114	1107.30	1740.-
	1 24		" A. Eriksson		115	130.20	140.-
	1 24-1 3		" Nils Pettersson		116	139.50	150.-
	av 1 5		" Aug. Larsson	sök.	117-126	1189.60	1750.-
	1 6		" Gilb.Johansson E.Olsson	"	127-136	1685.90	2140.-
	1 3		" Adolf Olsson		147-158	2470.80	2913.-
			Summa			34865.-	45308.-

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	I	II				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
6376.10	1630.	2315.30				3945.30	63.125	339.-		
436.20		247.19				247.19	3.955	21.24		
414.60		234.95				234.95	3.759	20.18		
35.-		19.83				19.83	0.317	1.70		
459.-		260.11				4.447.27 260.11	4.162	22.35		
612.40		347.05				347.05	5.553	29.82		
632.70		358.55				358.55	5.737	30.80		
9.80		5.55				5.55	0.089	0.48		
10.50		5.95				5.95	0.095	0.51		
560.40		317.58				317.58	5.081	27.29		
454.10		257.34				257.34	4.117	22.12		
442.20		250.60				250.60	4.010	21.54		
10443.-	1630.	4620.-				6250.-	100.000	537.03		

Österäng den 30 dec. 1937.

Sven Hallin

R. Persson Erik Vilson.

Vidimeras ex officio:

Utredning angående ytterligare statsunderstöd till "Hemmingsslättens dikningsföretag av år 1937" i Forshems socken av Skaraborgs län.

Genom beslut den 17/12 1938 fastställde Kungl. Lantbruksstyrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 2.640:-- kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 880:-- kronor i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Kostnaderna beräknades därvid till 6.942:74 kronor. Båtnaden uppskattades därvid till 10.443:-- kronor.

Enligt vid avsyningstillfällena den 31/7 1951 och 11/2 1953 företedda räkenskaper ha de verkliga kostnaderna uppgått till 15.626:28 kronor, varav 895:04 kronor i räntor under arbetstiden. Merkostnaden beror på ökade arbetspriser efter kostnadsförslagets upprättande.

	Verklig kostnad	15.626:28 kr
x)	Beräknad kostnad (minskad)	6.082:74 "
xx)	Båtnad enl. aynemännen 1937 (minskad)	9.073:-- "
xxx)	Båtnad enl. nämndens uppskattning (ökning 80 procent) . .	18.273:90 "
	Merkostnad	9.543:54 "

x) Beräknad kostnad minskad med 860:-- kr, enär dikena C^{I} - C^{II} och D - D^{I} - D^{II} inte utförts.

xx) Beräknad båtnad minskad med 1.370:-- kr, enär dikena C^{I} - C^{II} och D - D^{I} - D^{II} icke utförts.

xxx) På grund av penningvärdets fall kan markvärdet anses ha stigit med 80 procent från år 1937 till år 1950.

Båtnaden skulle då bliva $\frac{180}{100}$ x 9.073:-- = 16.331:40 kr

Brukningsbåtnad på grund av igenläggning av öppna dikena B - C och C - C^{I} med rör 1.942:50 "

Beräknad båtnad år 1950 18.273:90 "

Till merkostnaden sökes bidrag av statsmedel.

Företaget påbörjades den 2 febr. 1949.

Av de i företaget ingående 6 st. brukningsdelarna ha 5 st. en åkerareal understigande 20 har.

Samtliga jordägare, eller, där dödsbo är ägare, minst en av dem, är även brukare.

Då av företaget uppkommande båtnad enligt nu gällande penningvärde väl uppväger de verkliga kostnaderna och då företaget får anses vara icke blott försvarbart utan också angeläget, tillstyrkes begärt ytterligare statsunderstöd till merkostnaderna.

Skara den 20 mars 1953.

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Dess delegation för inre rationalisering.

/ Sven Hallin

"Hemmingeslättens dikningsföretag av år 1937".

Beräkning av båtnadsminskning på grund av avvikelser från fastställd arbetsplan.

Diket $C^{I} - C^{II}$.

Fig. 1 - 7		456:10 kr
" 9 - 12 (halva beloppet)		171:80 "
	Summa	627:90 "

Diket $D - D^{I} - D^{II}$.

Fig. 97		146:20 "
" 109 - 110		293:-- "
" 115 - 116		20:30 "
" 119 - 120		178:60 "
" 130 -131		104:-- "
	Summa	742:10 "
	Tillhopa summa	1370:-- "

Total båtnad enl. arbetsplan	10443:-- "
Avgående båtnad enl. ändringsförslaget	1370:-- "
Beräknad båtnad enl. ändringsförslaget	9073:-- "
Summa kvarstående båtnad	9073:-- "

Brukningsbåtnad.

Diket B - C.

Sträckan 0 - 1	= 100 m	å 6:-- kr		600:-- kr
" 1 - 2+65	= 165 "	" 4:50 "		742:50 "
			Summa	1342:50 "

Diket C - C^{I}.

Sträckan 20 - 22 = 200 m å 3:-- kr	600:--	kr
Summa	600:--	"
Brukningsbåtnad tillhopa summa	1942:50	

På grund av penningvärdets fall kan märkvärdet anses ha stigit med 80 procent från år 1937 till år 1950

Båtnaden skulle då bliva $\frac{180}{100} \times 9073$ =	16331:40	kr
Brukningsbåtnad enl. ovan	1942:50	"
Total båtnad år 1950	18273:90	"

Skara den 12 febr. 1953.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		"Hemmingsslättens dikningsföretag av år 1937".				
Beräkning av kostnader enligt avvikelser från fastställd arbetsplan med utgångspunkt från kostnadsförslagets å-priser.						
		Diken som anhålles utgå ur arbetsplanen:				
		Diket $C^{I} - C^{II}$				580:--
		" $D - D^{I} - D^{II}$				280:--
				Summa kronor		860:--
		Ändringsförslaget.				
		Diket B - C				
0-2+65	265	18" rör med frakt samt grävning, läggning o. återfyllning m	265	7:20	1908:--	
0, 1		Brunn typ A; d=1,0 m st	2	70:--	140:--	
2+65		Kringmurning "	1	40:--	40:--	
		Arbetsledning, oförutsett c:a 10 procent			212:--	2300:--
		Diket C - C^{I}.				
20-22+80	280	12" rör med frakt samt grävning, läggning o. återfyllning m	280	3:50	980:--	
22+80		Brunn typ A; d=0,80 m st	1	40:--	40:--	
20		Kringmurning "	1	40:--	40:--	
		Arbetsledning, oförutsett c:a 10 procent			110:--	1170:--
		Sammandrag.				
Diket	B - C	enligt ändringsförslag			2300:--	
"	"	" fastställd arbetsplan			670:--	
"	C - C^{I}	" ändringsförslag			1170:--	
"	"	" fastställd arbetsplan			570:--	

Lantbruksstyrelsen 3047 b. 1950 juni, 15 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 248150

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Merkostnaderna för utförandet av dikena B - C och C - C^{I} enligt ändrings-				
		förslaget hava bekostats av berörda markägare.				
		Total beräknad kostnad				6942:74
		Diket C^{I} - C^{II} avgår			580:--	
		" D - D^{I} - D^{II} "			280:--	860:--
		Kvarstående beräknad kostnad				6082:74

Skara den 12 febr. 1953.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Koncept

RAPPORT

över verkställd **avsyning.**

Företag: **"Hemmingsslättens dikningsföretag av år 1937" i Forshems socken av Skaraborgs län.**

(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: **Jonas Jonsson,**

~~Förtroendeman:~~

~~Ende intressent:~~ **Hemmingsslätten, Österäng.**

Arbetsplanen fastställd den **10 mars 1939**

Ändring medgiven den **-**

Bidrag från statens avdikningsanslag **2.640:--** kronor

Lån från statens avdikningslånefond **880:--** kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande **31/12 1947**

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen **1/9 1940**

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till **31/12 1951**

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till **1/9 1951**

Vid förrättningen, som verkställts av **ing. aspirant L. Gustaver och assistent S. Lundblad** den **31/7 1951 o. 11/2 1953**, har befunnits att **företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för följande:**

Diket $C^{I} - C^{II}$ anhålles utgå ur arbetsplanen

" $D - D^{I} - D^{II}$ - " -

" B - C har utförts såsom rördike med 18" rörledning i stället för öppet dike.

" $C - C^{I}$ har utförts såsom rördike med 12" rörledning i stället för öppet dike.

Merkostnaderna för igenläggning med rör å dikena B - C och $C - C^{I}$ ha bekostats av berörda markägare. Ändringarna ha införts med grön tusch å plan- och profilritningar.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets verkliga kostnader ha uppgått till 15.626:28 kr, varav 895:04 kr i räntor under arbetstiden och 100:— kr i styrelsearvode.

Skara den 12 febr. 1953.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.

Nr. 15. Fnr. 60/46

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MRS. 1952
DIARIE Nr J 337
SAK Nr

a.a. 337/39 kmb.

över verkställd **avsyning**

Företag: **"Hemmingsslättens dikningsföretag av år 1937" i Forshems socken av Skaraborgs län.**

(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: **Jonas Jonsson**

Arbetsplanen fastställd den **10 mars 1939**

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag **2.640:-** kronor

Lån från statens avdikningslånefond **880:-** kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande **31/12 1947**

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen **1/9 1940**

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till **31/12 1951**

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till **1/9 1951**

Vid förrättningen, som verkställts av **ing. asp. Lars Gustaver**

den **31.7.1951**, har befunnits att **företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för följande:**

Diket B - C har utförts såsom rördike med 18" rörledning i stället för öppet dike.

Diket C - C^1 har utförts såsom rördike med 12" rörledning i stället för öppet dike.

Diket C^I - C^{II} samt

Diket D - D^I - D^{II} hade ej utförts och kommer att anhållas utgå ur arbetsplanen.

Bevakn. anm. 8.7.52.

Skara den 9.2.1952.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.

Avskrift.

Nr 12 F.nr 60/46. 334/39 kamb.

RAPPORT

BESLUT DEN 3 APR 1951

LANTBRUKSSTYRELSEN 3 FEB 1951 DIARIE NR J 334 SAK NR

beordrad
över ~~verkställd~~ avsyning.

Företag: "Hemmingsslättens dikningsföretag LANTBRUKSSTYRELSEN i Norshems socken
(namn, socken och län)

av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: } Jonas Jonsson
~~Förtroendeman:~~
~~Ende intressent:~~ } Hemmingsslätten, Österäng

Arbetsplanen fastställd den 10/3 1939

Ändring medgiven den - Nyborgen 10/5 1949

Bidrag från statens avdikningsanslag 2.640:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 880:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande utgången av år 1947

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till utgången av år 1951.

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1 september 1949 1/1950

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Eskil Olsson

den 14 dec. 1949, har befunnits att företaget var utfört med undantag av öppna avloppets rensning jämte bortsprängning av ett mindre berg, vilka arbeten förväntas bliva utförda under början av år 1950.

Skara den 29 dec. 1949.

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Vidimeras ex officio

Sven Hallin

Lantbruksstyrelsen 3068. 1950 maj. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208750

Nr 12 F.nr 60/46.

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 FEB 1951
DIARIE NR J 334
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

På uppdrag av styrelsen för "Hemmingsslättens dikningsföretag av år 1937" i Forshems socken av Skaraborgs län, får undertecknad härmed vördsamt anhålla om förlängning av den för företagets färdigställande fastställda tiden till den 1 sept. 1951.

Återstående arbete avsågs utföras under början av år 1950 men på grund av rikligt vattenflöde såväl våren som hösten 1950 har det påbörjade arbetet vid flera tillfällen måst avbrytas, varför företaget i sin helhet ej blivit fullbordat inom sedermera föreskriven arbetstid.

Hemmingsslätten pr Österäng den 9 jan. 1951.

Ordf.

Jörl.

1 Sept. 1951.

Därest företaget icke skulle vara fullbordat till sistnämnda tidpunkt kommer L., att vidtaga erforderliga åtgärder för indragning av till företaget beviljat statsbidrag och lån.

Nr. 16 F. nr 60/46 334/39 - komb.

FÖREDRAGET
DEN 7 MRS 1950
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

RAPPORT

beordrad
över ~~verkställd~~ avsyning.

Företag: "Hemmingsslättens dikningsföretag av år 1937" i Forshems socken av Skaraborgs län.
(namn, socken och län)

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 FEB 1950
DIARIE NR 238

Ordf. i styrelsen: Jonas Jonsson,
~~Förtroendeman~~
~~Enskild intressent~~ Hemmingsslätten, Österäng

Arbetsplanen fastställd den 10/3 1939 Ny berörd 5/7 40

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 2.640:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 880:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande utgången av år 1947

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till 1 september 1949.
utgången av år 1951.

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Eskil Olsson

den 14 dec. 1949, har befunnits att företaget var utfört med undantag av öppna avloppets rensning jämte bortsprängning av ett mindre berg, vilka arbeten förväntas bliva utförda under början av år 1950.

1/950

Skara den 29 dec. 1949.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Nr 16 F. nr 60/46

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 FEB 1950
DIARIE NR 238
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Stockholm.

Undertecknade, ordförande i "Hemmingsslättens dikningsföretag av år 1937" i Forshems socken, Skaraborgs län, får härmed vördsamt anhålla om förlängning av den för företagets färdigställande fastställda tiden till den 1 sept. 1950.

Företagets utförande har under året intensifierats medelst maskindrift och återstående arbeten, som äro av ringa omfattning och av manuell art, förväntas bliva färdiga under hösten 1949 eller senast våren 1950.

Hemmingsslätten pr Österäng den 17 aug. 1949.

Lennart Svensson

334/39-kungl.

FÖREDRAGET
DEN 10 MAJ 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1949
DIARIE Nr J 856
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Stockholm.

Undertecknade, styrelse i "Hemmingsslättens diknings-företag av år 1937" i Forshems socken, Skaraborgs län, få härmed vördsamt anhålla om förlängning av den för företagets färdigställande fastställda tiden till den 1 sept. 1949.

Skälet till denna vår ansökan är förhållandet på arbetsmarknaden. Vi ha trots upprepade försök genom annonsering o.d. ej kunnat anskaffa entreprenör eller arbetskraft för utförande av företaget.

Hemmingsslätten pr Österäng den 30 dec. 1948.

Jonas Jonsson Gustav Larsson

Adolf Olsson

Namnteckningarna bevittnas:

Josef Johansson Gilbert Johansson

Transumt.

Avskrift.

Protokoll i det vid Västerbygdens vattendomstol anhängiga målet angående ansökan av Jonas Jonsson, Adolf Olsson och Gustav Larsson i Hemmingslätten i uppgiven egenskap av styrelse för Hemmingslättens dikningsföretag av år 1937 i Forshems socken, Skaraborgs län, om ytterligare anstånd med företagets utförande; fört å nedan angivna tider och ställen.

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1949
DIARIE Nr J 856
SAK Nr

="

D O M.

"=

Enär giltigt skäl för dröjsmål med företagets utförande visats, prövar vattendomstolen jämlikt 7 kap. 58 § vattenlagen lagligt bifalla ansökningen; och skall företaget, vid äventyr varom förmäles i sagda lagrum, sålunda vara fullbordat före utgången av år 1951.

="

På vattendomstolens vägnar:

Nils Lindberg.

Vidimeras ex officio:

[signature]

334/39

FÖREDRAGET
DEN 10 MAJ 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
12 APR. 1949
DIARIE NR J 1849
SAK Nr

INTYG.

Betr. Hemmingslättens dikningsföretag av år 1937 i Forshems socken av Skaraborgs län.

Vid av undertecknad den 1 febr. 1949 på platsen företagen utsättning befanns att arbetet påbörjats, vilket härmed vördsamt meddelas.

Skara den 2 febr. 1949.

/Eskil Olsson/
assistent.

LANTBRUKSSTYRELSEN
12 APR. 1949
DIARIE Nr 1849
SAK Nr

Utdrag ur protokäll, fört vid sammanträde med delägarna i "Hemmingslättens dikningsföretag av år 1937" hos Jonas Jonsson den 23/8 1946.

"§ 4.

Till styrelse i företaget valdes: Gustav Larsson, Adolf Olsson och Jonas Jonsson ordförande.

Till suppleanter valdes: Gilbert Johansson och John Eriksson.

Hemmingslätten, Österäng den 23/8 1946.

Jonas Jonsson."

Rätt utdraget intygas:

Josef Johansson ..... E. Linde .....

334/39

79.

FÖREDRAGET
DEN 10 MAJ 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1949
DIARIE Nr J 856
SAK Nr

INTYG.

Betr. Hemmingslättens dikningsföretag av år 1937 i Forshems socken av Skaraborgs län.

Vid av undertecknad den 1 febr. 1949 på platsen företagen utsättning befanns att arbetet påbörjats, vilket härmed vördsamt meddelas.

Skara den 2 febr. 1949.

Eskil Olsson

/Eskil Olsson/
assistent.

My bevget ej inkl.

vilar i avvaktan på ny begäran

Nr. 60/46

334/39

4225

FÖREDRAGET
DEN 10 MAJ 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 FEB 1948

RAPPORT

över beordrad avsyning av "Hemmingsslättens dikningsföretag av år 1937" i Forshems socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10/3 1939.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 2,640:--

Lån från statens avdikningslånefond " 880:--

Förlängd arbetstid till den 1 september 1947.

Styrelsens ordf.: Jonas Jonsson,
Hemmingsslätten, Österäng.

Vid personligt sammanträffande med arbetsstyrelsens ordf. den 4/11 1947 upplystes att det visat sig omöjligt att erhålla arbetskraft till företagets utförande, trots upprepade försök bl.a. genom annonsering i ortspressen. Härvid framgick att detta icke till ringa del berodde på att industrien i närliggande stad buss dagligen transporterade arbetarna från och till orten.

Skara den 5 nov. 1947.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Nr. 60/46

334/39

DIARIE N:r 4226
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 FEB. 1948

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Stockholm.

Undertecknade, styrelse i "Hemmingsslättens diknings-företag av år 1937" i Forshems socken, Skaraborgs län, få härmed vördsamt anhålla om förlängning av den för företagets färdigställande fastställda tiden till den 1 sept. 1948.

Skälet till denna vår ansökan är förhållandet på arbets-marknaden. Vi ha trots upprepade försök genom annonsering o.d. ej kunnat anskaffa entreprenör eller arbetskraft för utförande av företaget.

Ansökan om anstånd med fullbordandet av företaget har den 30 nov. 1947 insänts till Västerbygdens vattendomstol.

Hemmingslätten pr Österäng den 30 dec. 1947.

Jons Jonsson Adolf Olsson

Gustav Larsson

Namnteckningarna bevittnas:

Gustaf Larsson Oskar Svensson

334/39

79.

FÖREDRAGET
DEN 10 MAJ 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
16 MRS. 1949
DIARIE NR U 1581
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

STOCKHOLM.

Tosshems s:n, Skaraborgs län.

Sedan jag mottagit skrivelse från Kungl. Lantbruksstyrelsen av den 8 mars 1949 angående "Hemmingslättens dikningsföretag av år 1937", får jag meddela, att någon skrivelse av den 24 febr. 1948 icke kommit mig tillhanda.

Avskrifter av nu mottagna skrivelse till styrelseledamöterna voro felaktigt adresserade till Olsäng och kommo adressaterna tillhanda först efter omexpediering, varför möjligen även tidigare felaktig postadress kan ha varit orsaken till att skrivelsen icke kommit mig till del.

Styrelsen får vördsamt anhålla, att Kungl. Lantbruksstyrelsen måtte bevilja rätt till ifrågavarande statsmedel samt översända nya formulär av samma lydelse som de den 24 febr. 1948 översända, varefter styrelsen för dikningsföretaget omedelbart skall underskriva dessa och skaffa erforderlig borgen.

Avskrivet 24/2 48
Företaget övers. 24/3 49
LF

Hemmingslätten, Österäng den 14 mars 1949.

Tomas Jonsson

Ordf. i "Hemmingslättens dikningsföretags av år 1937" styrelse.

10/3 39

F ö r t e c k n i n g

över fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslåne-fond och som ingå i Hemmingsslättens dikningsföretag av år 1937 i Forshems socken av Skaraborgs län.

Socken o. fastigheter.	Mantal.	Reg.n:r	Ägare
Forshems socken.			
Mellanmarken	~~1/3~~	av 2	Martin Mattsson.
Gamlebodarna	~~3/16~~	5 x) av 1	Nils Pettersson ~~och~~ Aug. Larsson.
"		av 1 5	
"	3/32	6 1	Gilb.Johansson och Emil Olsson.

Skara i juli 1938.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

x) Enligt synehandlingarna två skilda fastigheter av 1 5.

104-114 Nils Pettersson
117-126 Aug Larsson

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
16 FEB. 1953
DIARIE Nr. 356
SAK Nr

334/39

över verkställd avsyning.

Företag: "Hemmingsslättens dikningsföretag av år 1937" i Forshems socken av Skaraborgs län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Jonas Jonsson, Hemmingsslätten, Österäng.

BESLUT
DEN 12 JUN 1953
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 10 mars 1939

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 2.640:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 880:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 31/12 1947

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1/9 1940

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till 31/12 1951

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1/9 1951

Vid förrättningen, som verkställts av ing. aspirant L. Gustaver och assistent S. Lundblad den 31/7 1951 o. 11/2 1953, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för följande:

Diket C^{I} - C^{II} anhålles utgå ur arbetsplanen

" D - D^{I} - D^{II} - " -

" B - C har utförts såsom rördike med 18" rörledning i stället för öppet dike.

" C - C^{I} har utförts såsom rördike med 12" rörledning i stället för öppet dike.

Merkostnaderna för igenläggning med rör å dikena B - C och C - C^{I} ha bekostats av berörda markägare. Ändringarna ha införts med grön tusch å plan- och profilritningar.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets verkliga kostnader ha uppgått till 15.626:28 kr, varav 895:04 kr i räntor under arbetstiden och 100:-- kr i styrelsearvode.

Skara den 12 febr. 1953.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

1 bef
3 ritn

Anvisning om utbetalande statsunderstöd 109/53

Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.

Utbet bidrag 900 Lånavsägelse.

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 FEB. 1953
DIARIE Nr 356
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen

BESLJT
DEN 12 JUN 1953
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Undertecknade, såsom styrelse för Hemmingsslättens dikningsföretag av år 1937 i Forsnems sock en av Skaraborgs län, få härigenom vördsamt anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgår av lantbruksingenjören i Skaraborgs län S. Hallins avsyningsbevis av den ....

Hemmingsslätten pr Österäng den 15/12 1953.

Jonas Jonsson John Svensson
Gilbert Johansson Karl Apelkvist

Mot bifall till förestående ansökan hava undertecknade av ändringen berörda markägare intet att invända.

Jonas Jonsson John Svensson
Gilbert Johansson Karl Apelkvist
Erik Svensson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Egon Johannesson Herbert Pettersson

BESLJT
DEN 12 JUN 1953
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 FEB. 1953
DIARIE Nr 435 Mkgai
SAK Nr

Tillhör J 356

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade intressenter i "Hemmingsslättens dikningsföretag av år 1937" i Forshems socken av Skaraborgs län, få härmed vördsamt uppsäga det till nedanstående fastigheter den 17/12 1938 beviljade lånet från statens avdikningslånefond å 880:- kronor.

Hemmingsslätten den 18/2 1953.

Martin Mattsson ..... äg. Mellanmarken 2^{1}
(Martin Mattsson)

Gilbert Johansson ..... äg. Gammelbodarna av 1^{5}, 1^{24}- 1^{3} och 1^{6}
(Gilbert Johansson)

Evert Karlsson ..... äg. Gammelbodarna av 1^{5}
(Evert Karlsson)

Bevittnas:

Tomas Tomsson ..... Birgit Tomsson .....

Martin Mattssons egenhändiga namnteckning bevittnas:

Viktor Nilsson ..... Gustaf Lind .....

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		"Hemmingsslättens dikningsföretag av år 1937".				
		Beräkning av kostnader enligt avvikelser från fastställd arbetsplan med utgångspunkt från kostnadsförslagets à-priser.				
		Diken som anhålles utgå ur arbetsplanen:				
		Diket $C^{I} - C^{II}$				580:--
		" $D - D^{I} - D^{II}$				280:--
					Summa kronor	860:--
		Ändringsförslaget.				
		Diket B - C				
0-2+65	265	18" rör med frakt samt grävning, läggning o. återfyllning m	265	7:20	1908:--	
0, 1		Brunn typ A; d=1,0 m st	2	70:--	140:--	
2+65		Kringmurning "	1	40:--	40:--	
		Arbetsledning, oförutsett c:a 10 procent			212:--	2300:--
		Diket C - C^{I}.				
20-22+80	280	12" rör med frakt samt grävning, läggning o. återfyllning m	280	3:50	980:--	
22+80		Brunn typ A; d=0,80 m st	1	40:--	40:--	
20		Kringmurning "	1	40:--	40:--	
		Arbetsledning, oförutsett c:a 10 procent			110:--	1170:--
		S a m m a n d r a g .				
Diket	B - C	enligt ändringsförslag			2300:--	
"	"	" fastställd arbetsplan			670:--	
"	C - C^{I}	" ändringsförslag			1170:--	
"	"	" fastställd arbetsplan			570:--	

LANTBRUKSSTYRELSEN
16 FEB 1953
DIARIE Nr 356
SAK Nr

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Merkostnaderna för utförandet av dikena B - C^{I} och C - C^{I} enligt ändrings-						
förslaget hava bekostats av berörda markägare.						
		Total beräknad kostnad				6942:74
Diket		C^{I} - C^{II} avgår			580:--	
"		D - D^{I} - D^{II} "			280:--	860:--
		Kvarstående beräknad kostnad				6082:74

Skara den 12 febr. 1953.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

LANTBRUKSSTYRELSEN
16 FEB. 1953
DIARIE Nr 356
SAK Nr

"Hemmingsslättens dikningsföretag av år 1937".

Beräkning av båtnadsminskning på grund av avvikelser från fastställd arbetsplan.

Diket $C^{I} - C^{II}$.

Fig. 1 - 7		456:10 kr
" 9 - 12 (halva beloppet)		171:80 "
	Summa	627:90 "

Diket $D - D^{I} - D^{II}$.

Fig. 97		146:20 "
" 109 - 110		293:-- "
" 115 - 116		20:30 "
" 119 - 120		178:60 "
" 130 -131		104:-- "
	Summa	742:10 "
	Tillhopa summa	1370:-- "

Total båtnad enl. arbetsplan	10443:-- "
Avgående båtnad enl. ändringsförslaget	1370:-- "
Beräknad båtnad enl. ändringsförslaget	9073:-- "
Summa kvarstående båtnad	9073:-- "

Brukningsbåtnad.

Diket B - C.

Sträckan 0 - I	= 100 m	à 6:-- kr		600:-- kr
" I - 2+65	= 165 "	" 4:50 "		742:50 "
			Summa	1342:50 "

Diket C - C^{I} .

Sträckan 20 - 22 = 200 m à 3:-- kr	600:--	kr
Summa	600:--	"
Brukningsbåtnad tillhopa summa	1942:50	

På grund av penningvärdets fall kan markvärdet anses ha stigit med 80 procent från år 1937 till år 1950

Båtnaden skulle då bliva $\frac{180}{100} \times 9073$ =	16331:40	kr
Brukningsbåtnad enl. ovan	1942:50	"
Total båtnad år 1950	18273:90	"

Skara den 12 febr. 1953.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

DIARIE N:r 20294
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 NOV. 1941

R 4*0712

Avskrift.

186/39

Betänkande

angående statsunderstöd till

Hemmingsslättens dikningsföretag av år 1937

i Forshems socken av Skaraborgs län;

upprättat år 1938 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

föreskrivit att till förtagit beviljat lån å 880 kronor
icke skall utgå.

Stockholm den 12 juli 1953.

Enligt uppdrag
E. Gripenberg.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 10 mars 1939 fastställt Lin efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 17 mars 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

B E T Ä N K A N D E

angående Hemmingslättens dikningsföretag av år 1937 i Forshems socken av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning.

Vid syneförrättningen enligt vattenlagen, som avslutades den 30 december 1937 hava undersökningar för avdikningen ifråga verkställts, förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts enligt vad närslutna intyg, bilaga I utvisar.

Areal:

Hela torrläggningsområdet:		Lånesökandenas andel:	
Åker	45.31 hektar.	Åker	7.26 hektar.

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden, jordmån, till avrinning kommande vattenmängder, lut-

Lantbruksstyrelsen har medgivit, att företaget må utföras med de ändringar, som framgå av en av lantbruksingenjören S. Hallin den 12 februari 1953 utfärdad avsyningsrapport på sätt å de fastställda ritningarna angivits med grön beteckning. Samtidigt har Styrelsen

(Forts. se föregående sid.)

ningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Äganderättsförhållanden m.m.

Martin Mattsson äg. 1/3 mtl Mellanmarken av 2[1] söker lån till sin kostnadsandel. Ägaren har lagfart å denna del av fastigheten.

Kostnad:

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 6 250.-

För laga syneförrättningen kronor 537.03

Vattendomstolsavgift kronor 15.66

För utredning angående statsbidrag kronor 140.05

Summa kronor 6 942.74

Härav kommer på lånesökandenas del kronor 1 422.43.

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats till kronor 10 443.- . Härav kommer på lånesökandenas del kronor 2 259.60. Enligt beräkning skulle kostnaden uppgå till c:a 66 procent av båtnaden.

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1940.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt gällande bestämmelser skulle kunna beviljas i jämnt tal 2 640.- kronor, såsom bidrag från statens avdikningsanslag och 880 .- kronor

såsom lån från statens avdikningslånefond. Lånet har därvid för ingen fastighet beräknats till högre belopp än 70 % av förbättringen.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Intyg, att besvär mot förrättningen ej anförts	Bilaga	I
Förteckning över fastigheter, till vilka lån sökes	"	II
Kostnadsförslag	"	III
Förening angående sökande av statsbidrag	"	IV
Protokoll rörande val av arbetsstyrelse	"	V
Arvodesräkningar	"	VI a,b.

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

Plan- och profilritningar i 3 blad.

Skara i juli 1938.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga I.

Diariibevis.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 30 december 1937 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Hemming slätten med flera hemman i Forshems socken, Skaraborgs län /Hemmingsslättens dikningsföretag av år 1937/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 28 juli 1938.

S. Ströberg.

vattenrättsamanuens.

Stämpel: En krona 25 öre.

Bilaga II.

Förteckning

över fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond och som ingå i Hemmingsslättens dikningsföretag av år 1937 i Forshems socken av Skaraborgs län.

Socken o. fastighet.	Mantal.	Reg.n:r	Ägare.
Forshems socken.			
Mellanmarken.	1/3	1 av 2	1. Martin Mattsson.
Gamlebodarna	3/16	5 1	2. Nils Pettersson och 3. Aug. Larsson
"	3/32	6 1	4. Gilb. Johansson och 5. Emil Olsson.

Skara i juli 1938.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Kostnadsförslag.

Bil. III

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Grävningsentreprenader					6250	-		
		Laga syneförrättning			537	03				
		Vattendomstolsavgift			15	66				
		Betänkande			140	05	692	74	6942	74
		Summa Kr.							6942	74

Skara i juli 1938.

T. Ljunstedt

Sven Hallin

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 6942 kronor 74 öre, varav å fastagarnas andel 1422 kronor 43 öre, vidare från delaktighet i länet utesluten fastigheten Gudmundsbodarna 1:24 och 1:3 (ägofig. 4/16).

Stockholm den 17 mars 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bilaga IV.

FÖRENING

Undertecknade delägare i Hemmingslättens diknings-företag av år 1937 inom Forshems socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Österäng den 30 dec. 1937.

1. Martin Mattson. 2. Nils Pettersson.

3. August Larsson. 4. Gilbert Johansson.

5. Emil Olsson.

Bestyrkes:

Sven Hallin. Erik Vilson.

Bilaga V.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i Hemmingslättens diknings-företag av år 1937 för val av styrelse.

Den 30 december 1937 i Österäng.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör samt följande delägare: K.A. Jonsson, Anna Jonsson, Aug. Larsson, Nils Pettersson, Martin Mattsson, Gilbert Johansson, Emil Olsson, Gust. Larsson, Adolf Olsson, A. Eriksson.

§ 1.

Beslöts att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter med två suppleanter.

§ 2.

Till ordinarie ledamöter utsågos K.A.Jonsson, Österäng, Gustaf Larsson, Gamlebodarna, och Martin Mattsson, Fridhem.

Till suppleanter utsågos Adolf Olsson, Gamlebodarna och Aug. Larsson, Gamlebodarna.

§ 3.

Uppdrogs åt styrelsen att till hela företaget söka bidrag från statens avdikningsanslag.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Bil. VI 6.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Hemmingslättens dikningsföretag år 1937

inom Forsheims sockn

av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

			Kr.	öre
§ 41.	Översiktskarta i 1 exemplar	à 5:-	5	—
§ 43.	Betänkande, sid. 3	„ 3:-	9	—
§ 44.	~~Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar~~ Kostnadsförslag i sammandrag		3	—
§ 44.	~~Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar~~ Uträkning av anslags- och lånebelopp	„ 12:-		
§ 44.	Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar 1/2	„ 12:-	6	—
§ 49.	Kopia av plankartan å väv		30	91
§ 52.	„ „ profiler och sektioner		51	64
§ 53.	„ „ bro- och trumritningar			
§ 55.	Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 50	„ ~~0.75~~ 0.55	27	50
	Inhäftning av handlingar		1	—
	Diariebevis, utlägg		3	—
	Kommissionärsarvode		3	—
	Summa Kronor:		140	05

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Länne häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 15 juli 1939

Sven Hallin
Statens lantbruksingeniör.

Kronor ..... kvitteras:

Skara den ..... 19.....

Vidimeras ex officio: