



Akt nr:

R-E1a-0714

AU$R-E1a-0714

318/39

gr. 188

R 2*0714

DIARIE N:r 7472
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 APR. 1939

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 3 mars 1939 för "Hvitesärks dikningsföretag av år 1938" i Grolanda socken av SKARABORGS LÄN

2. nibn. 2 h. handl.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***lån*** av fyratusentrehundratio (4.310) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av tretusenåttahundratio (3.810) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag har undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i styrelsen ~~förtroende-man~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1940 ,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

1. 1939. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
23239

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Skattegården den 29/3 1939.

Sven Alfredsson

Tel 16. Grolanda by

Att Sven Alfredsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Sten Persson

Adress Skenssra Grolanda

Egnas Jansson

Adress Kyrkebol Grolanda

Med stöd av Kungl. brevet den 3 mars 1939 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 5 maj 1939

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

2×0714

Hvitsark

Hvitsark

i Grolandsmeken

1938

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

4957/39

32.

Till

Statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm,

Skara.

Kungl. Maj:t har genom beslut den 3 mars 1939 anvisat dels ett ***lån*** av 4.310 kronor från ***statens avdikningslånefond*** och dels ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av 3.810 kronor från ***statens avdikningsanslag*** för "Hvitesärks dikningsföretag av år 1938" i Grolanda socken av SKARABORGS LÄN

enligt en av Eder upprättad arbetsplan, som samtidigt fastställts.

I anledning härav översänder Kungl. Lantbruksstyrelsen för att vederbörande tillställas *dels* den fastställda arbetsplanen, bestående av 2 häften handlingar och 2 ritningar, *dels ock* formulär till kontrakt, säkerhetsförbindelse, skuldförbindelse och rekvisitioner, under anhållan att Ni ville infordra och till Styrelsen insända

dels ovan nämnda:

1:o *kontrakt* i 2 exemplar om arbetets utförande,

2:o *säkerhetsförbindelse* för kontraktets fullgörande och

3:o *skuldförbindelse,* ställd till Statskontoret, innefattande vederbörande låntagares betalningsansvar;

börande samtliga dessa handlingar vara försedda med vederbörandes av 2 vittnen styrkta namnunderskrifter,

dels även:

2. 38. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
47138

4:o *borgensförbindelse* för uppfyllande av den under punkten 3:o angivna skuldförbindelsen, å vilken sagda borgensförbindelse bör vara tecknad,

5:o *protokoll* eller *föreningsskrivelse* i avskrift, utvisande vilken eller vilka personer äro behöriga att å intressenternas vägnar avsluta kontraktet, lyfta statsunderstöden och vidtaga alla för företaget i övrigt erforderliga åtgärder,

6:o *bestyrkt kopia* å kalkérväv av fastställda ritning**ar** och *bestyrkt avskrift* av ovannämnda till arbetsplanen hörande handlingar; skolande därvid tillses, att de av Lantbruksstyrelsen verkställda påskrifter och eventuella ändringar såväl å ritning**arna** som i handlingarna varda å kopian och i avskriften införda samt bestyrkta.

Därest vederbörande intressenter skulle önska ändring i den i kontraktsformulären föreslagna arbetstiden, bör detta anmälas till Lantbruksstyrelsen.

För *lyftande* av första delen av lånet och statsbidraget erfordras behörigt intyg, utvisande att arbetet blivit påbörjat eller till viss del utfört, samt vederbörligen underskrivna rekvisitioner.

Den i punkten 2:o omnämnda *säkerhetsförbindelsen* är icke erforderlig, därest anspråk icke göres på lyftande av någon del av statsunderstöden förrän företaget i dess helhet blivit av Lantbruksstyrelsen godkänt.

Kontraktshandlingarna böra insändas till Lantbruksstyrelsen snarast möjligt och senast före *ett* års utgång, räknat från tiden för statsunderstödens beviljande. Möter hinder härför, bör, med angivande av orsaken, anstånd sökas hos Lantbruksstyrelsen.

Anvisningar för uppsättande av ovan angivna kontrakt och förbindelser samt *P. M.* $^{1}/_{2}$ angående beräkning av statsunderstöden bifogas.

Stockholm den 14 mars 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Bil. 32.

P. M.

angående statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Hvitesärks dikningsföretag av år 1938 i Grolanda socken av Skaraborgs län.

Aktförvarare: Sven Alfredsson, Skattegården, Skånum, Grolanda.

Ägoslag och areal:		Hela området	Låntagarnas andel
Åker	*hektar*	20,86	20,09
Ständig slåtter- och betesvall	"	-	-
Annan mark	"	7,01	5,98
	Summa hektar	27,87	26,07
Båtnad	*kronor*	9.665:20	9.264:40
Kostnad	"	8.618:-	8.188:93

Medelkostnad per hektar omkring 310 *kronor.*

Flertalet delägare söka lån.

Statsbidrag och lån.

	Avdelning 1	Avdelning 2						Summa kronor
Båtnad	5.502:20	4.163:-						
Kostnad	4.161:54	4.456:46						
Minskad till.....								
Relativ kostnad	0,76	1,07						
Bidrag i % av den lägre kostnaden	41,60	a)						
Beräkn. bidrag	1.731:20	2.081:50						
Bidrag utg. med	1.729:97	2.080:03						3.810:-
Låntagarnas andel i båtnaden ...	5.502:20	3.762:20						
Låntagarnas andel i kostnaden...	4.161:54	4.027:39						
Låntagarnas andel i bidraget ...	1.729:97	1.879:76						
Beräknat lånebelopp.....	2.431:57	1.882:44	b)					
Lån utgår med	2.429:31	1.880:69						4.310:-

5. 38. 500

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
110838

a) Bidrag beräknas till 50 procent av båtnaden.

b) Lån beräknas till återstoden av båtnaden, sedan bidraget frånräknats.

Lån har på grund av ofullständig fastighetsbeteckning icke beräknats till Hvitesärk, soldattorp.

Arbetsplanen fastställes i oförändrat skick.

Stockholm den 26 januari 1939.

Olof Fredholm

föredragande.

Avskrift. Överlämnas till statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm, Skara.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

21126/39

Till Lantbrukaren Sven Alfredsson,
Skattegården, Skånum,
Grolanda.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag ***godkänt*** "Hvitesärks diknings-företag av år 1938" i Grolanda socken av
SKARABORGS LÄN

beträffande vilket företag kontrakt om arbetets utförande antagits av Lantbruksstyrelsen den 5 maj 1939.

Innestående belopp av till företaget anvisade statsbidrag och lån komma att från Lantbruksstyrelsens kassakontor jämlikt de hit insända rekvisitionerna tillställas Eder.

Det nu godkända arbetet skall vederbörligen underhållas, vid äventyr som stadgas i 13 kap. 16 och 17 §§ vattenlagen.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola för framtiden förvaras av den som därtill blivit utsedd. Överlåtes förvarandet av nämnda handlingar och ritningar på annan, eller förkomma desamma, skall anmälan härom göras hos Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den 10 november 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
f Kungl. Lantbruksstyrelsen

B. Svensson

7. 1939. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
147439

K O N T R O L L B E V I S

Nr 4.

Vid den 5 augusti 1939 av tekniska biträdet H. Arenberg företagen hållfasthetsprovning av betongrör, levererade till Hvitesärks diknings-företag av år 1939 från Falköpings cementgjuteri, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-datum	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
10"	64 cm	5/6 1939	992 kg	1370 kg	
10"	81 cm	19/6 1939	1255 kg	1415 kg	
10"	"	21/6 1939	"	1325 kg	
10"	"	14/7 1939	"	1400 kg	
10"	"	28/7 1939	"		1165 kg

700 st. 10" betongrör kunde sålunda godkännas.

Vid samma dag vid Falköpings cementgjuteri företagen hållfasthets-provning av 12" betongrör, som skola ersätta de underkända rören i sträckan A-C i Hvitesärks dikningsföretag av år 1938, erhölls följande resultat:

142 m.

12"	80 cm	21/4 1939	1280 kg	1310 kg
12"	"	24/4 1939	"	1280 kg
12"	"	27/4 1939	"	1295 kg

170 st. 12" betongrör kunde sålunda godkännas.

Vid samma dag företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna å sträckorna C-D, D-G-F, G-K och D - 1243 i Hvitesärks dikningsföretag av år 1938 befanns, att sträckorna utförts i huvudsaklig överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och sålunda kunde godkännas.

Skara den 14 augusti 1939.

Statens o. lantbruksingenjör.

Med entreprenören överenskoms att pris utgående för brunn skulle utgå
~~Beträffande~~ ~~ökning~~
~~med~~ 2½ löpmeter à 10:— 25:—
~~22~~ " à 7:50 165:—
190:—
Den extra kostnaden förklarad i sin helhet utbetalas, med vilken
22 m. längre
längre sträcka det.

besiktning Hvitesärks

dik 39 Grolanda

en Skaraborgs

~~26 januari~~ 3 mars 39.

3810.

4310.

5 maj 1939.

40.

Sven Alfredsson

Skattegården, Skånum, Grolanda.

Vid av tekniska biträdet H. Arenberg den 5 augusti 1939 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för synoförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 5330 kronor eller omkring 62 procent av det till 8618 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 14 augusti 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift. Överlämnas till statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm, Skara.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

7472,73/39

Till Lantbrukaren Sven Alfredsson,
Skattegården, Skånum,
Grolanda.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag antagit kontrakt om utförande av arbetet vid "Hvitesärks dikningsföretag av år 1938" i Grolanda socken av

SKARABORGS LÄN

till vilket företag Kungl. Maj:t genom beslut den 3 mars 1939 anvisat dels lån med 4.310 kronor från statens avdikningslånefond och dels statsbidrag med 3.810 kronor från statens avdikningsanslag.

Lantbruksstyrelsen har denna dag jämväl medgivit, att för ändamålet må utbetalas av lånet *första delen* med 1.400 kronor och av statsbidraget *första delen* med 1.300 kronor, lånebeloppet dock först sedan den för lånet ställda skuldförbindelsen blivit av Kungl. Statskontoret godkänd.

Den insända lånerekvisitionen har överlämnats till Statskontoret, som äger att utanordna angivna lånebelopp.

Bidragsbeloppet kommer att från Lantbruksstyrelsens kassakontor jämlikt den härför gällande rekvisitionen tillställas Eder.

För varje *ytterligare utbetalning* av statsunderstöden skall till Lantbruksstyrelsens prövning insändas bevis eller rapport, utvisande hur långt arbetet fortskridit, samt rekvisitioner å lånet och statsbidraget. När, för erhållande av bevis eller rapport av ifrågavarande slag, besiktning eller avsyning av företaget önskas, har vederbörande intressent, förtroendeman eller arbetsstyrelse att härom göra framställning hos Lantbruksstyrelsen, som förordnar förrättningsman.

Ansökning om besiktning eller avsyning bör, upprättad i två lika lydande exemplar, i god tid insändas till Lantbruksstyrelsen.

°/. Det ena av de båda hit insända kontraktsexemplaren återgår.

Stockholm den 5 maj 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
Kungl. Lantbruksstyrelsen
B. Brundgren

10. 1933. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
203538

avsyning Hvitesärks

dik 38 Grolanda

en Skaraborgs

////////////////// 3 mars 39

3810

4310

5 maj 1939

40

Sven Alfredsson,

Skattegården, Skånum Grolanda.

Vid av undertecknad den 3 november 1939 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava enligt närslutet kostnadssammandrag uppgått till kronor 8351:16.

Skara den 4 november 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Hvitesärks dikningsföretag av år 1938.

Kostnadssammandrag.

Syneförrättningen		
Förrättningsmannen	469:25	
Gode männen	36:80	
Hantlangning	103:80	609:85
Betänkande angående statsunderstöd		119:35
Registrering		6:50
Annons ang. entreprenör		11:40
Räntor		118:91
Ersättningar		217:50
Arbets- och materialkostnader		6977:75
Arbetets kontroll och ledning m.m.		
Styrelsen	100:00	
Lantbruksingenjören	177:90	277:90
Diverse omkostnader		12:00
Summa kronor		8351:16

Enligt ovan belöpa sig företagets kostnader till cirka 8351:16

För kommande utgifter reserverade medel /som förvaltas av företagets styrelse i företagets namn å sparkasseräkning/ cirka 262:42

Summa kronor 8613:58

Skara den 6 november 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

262:42
8613:58

Lantbrukaren Sven Alfredsson,

Skattegården, Grolanda.

Endast ett av kontraktsexemplaren har återsänts till mig. Myndigheterna skola hava båda exemplaren, av vilka det ena återställes sedan kontraktet antagits. Sänd alltså även det andra kontraktsexemplaren till mig.

Vederhäftighetsintyg från vederbörande landsfiskal saknas å såväl "Säkerhet för fullgörande av kontrakt" som "Skuldförbindelse". Intygen böra ha ungefär följande lydelse:

"Att Mårten Emil Johansson och Karl Albert Hedström tillsammans samt Johan Sanfrid Andersson, Klas Levin Mellqvist och Johan August Andersson tillsammans, båda grupperna var för sig anses fullt vederhäftiga för förestående förbindelses riktiga fullgörande, betygar

- -

- - - - - - - - - - - - - - - "

Skara den 10 april 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Arbetsintyg.

Sven Moberg, Hagens, Grolanda, Ivar Mauns, Simonstorp, Floby, och Folke Tryggs, Rönö, Grolanda,

K O N T R O L L B E V I S

Nr 5.

Vid den 19 september 1939 av undertecknad företagen hållfasthetsprovning av betongrör, levererade till Hvitesärks diknings-företag av år 1938 från Falköpings cementgjuteri, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-datum	Erforderlig hållfasthet	Höllvid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
9"	80 cm.	28/8 1939	1200 kg.		1200 kg.
9"	"	24/8 "	"	1200 kg.	

142 meter 9" betongrör kunde således godkännas.

Med entreprenören överenskoms, att extra ersättning för berg skulle utgå

2 ½	längdmeter berg	á	10:00 kr.	25:00
22	" "	á	7:50 "	165:00
			Summa kronor	190:00

Denna extra ersättning skall i sin helhet utbetalas till entreprenören, när rören lagts på den 22 m. långa sträckan.

Skara den 20 september 1939.

Statens o. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 2.

Vid den 18 april 1939 av assistenten Rolf Lindqvist företagen hållfasthetsprovning av ett parti cementrör om c:a 325 st., levererade till Hvitesärks dikningsföretag av år 1938 från Falköpings cementgjuteri och varav c:a 230 st. redan lagts å sträckan A - C, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Ålder	Erforderlig hållfasthet	Brast vid ett tryck av
12"	70 cm	7 veckor	1120 kg	735 kg
12"	"	"	"	1030 "
12" x/	"	"	"	735 "

x/Ur sträckan A - C.

Vid ytterligare provning av direkt från fabriken kommande rör av senare tillverkning erhölls följande resultat:

12"	70 cm	3½ veckor	1120 kg	960 kg
12" x/	"	2 "	1120 "	960 "

x/Specialrör.

De å sträckan A - C lagda rören jämte övriga delar av samma parti kunde sålunda icke godkännas utan måste utbytas. Beträffande de senare tillverkade rören beslöts, att ny provning skall verkställas å fabriken om c:a 14 dagar.

Skara den 19 april 1939.

Statens o. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 1.

Vid den 24 mars 1939 av tekniska biträdet H. Pettersson företagen hållfasthetsprovning av betongrör, levererade till Hvitesärks dikningsföretag av år 1938 från Falköpings cementgjuteri, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Erforderlig hållfasthet	Brast vid ett tryck av
12"	70 cm.	1120 kg.	960 kg.
12"	"	"	960 "
12"	"	"	960 "
12"	"	"	855 "

Ett parti 12" betongrör /c:a 325 st./ kunde således icke godkännas. Med hänsyn till att rören ej voro mer än omkring 4 veckor gamla bestämdes att förnyad provning av samma parti skulle företagas om c:a 3 veckor.

Skara den 28 mars 1939.

HP

Tekniskt biträde

hos statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm.


RÖRPROVNINGSBEVIS.

Vid den 6 juli 1939 i Skara av undertecknad verkställd hållfasthetsprovning av betongrör tillverkade av Falköpings cementgjuteri erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-datum	Erforderlig hållfasthet	Höllvid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
10"	80 cm.	15.6.1939	1200 kg.		1530 kg.
10"	"	18.6.1939	"		1650 kg.
10"	"	21.6.1939	"	1200 kg.	
12"	80 cm.	24.4.1939	1280 kg.		1370 kg.
12"	"	27.4.1939	"		1370 kg.

Skara den 6 juli 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.


Norg. 12
Svartnæs
11
Lekvaalen
5'
Gutu
10'
Hulog.
14'
Bredog.
8'

Kyrkebole

Simonstorp

19/192 1B

1/8 13

1/8 12

1/16 15

Horsteänk

1/8 12

1/8 13

1/16 16

Simonstorp

Anst. 17
4.185 hektar

Anst. 16
1.76 hektar

1/4 mill.
15

Skåmen

Skåmen Gärdet
15

Skåmen Gärdet
14

Skåmen Gärdet
11

1/6 mill.
310

1/6 mill.
35

1/2 mil. 4'

Skåmen Fonten
4'

1/4 mill. 12

Skåmen Gärdet
Aa 12

1/4 mill. 15

Skåmen Gärdet
Ad 15

Skåmen Gärdet
Ad

Skåmen Gärdet
Ac 14

1/8 13

1/8 12

1/8 12

19/192 mill.
1B

5/192 17

Tomt 17

Tomt 12


Tomt 13

Tomt 15

D

0.3 × 82.

0.3 liter per sekund och hektar



K O N T R O L L B E V I S

Nr 3.

Vid den 11 maj 1939 i Skara av undertecknad företagen hållfasthetsprovning av ett parti 12" betongrör från Bröderna Janssons cementvarufabrik i Råda, avsett till användning i "Hvitesärks dikningsföretag av år 1938", erhölls följande resultat.

Längd	Tillverkningsdatum	Höllvid ett tryck av	Erforderlig hållfasthet
80 cm.	1.4. 1939	1280 kg.	1280 kg.
80 cm.	30.3. 1939	1280 "	"

Partiet, som bestod av 294 st. rör, kunde sålunda godkännas.

Skara den 11 maj 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

R 2.0714
3 MRS. 1939
i und: anm:
Inl. till Jordbruks-Dep:t
d. 23 FEB. 1939
DIARIE N:r 15410
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 SEP. 1938
DIARIE N:r 7472
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 APR. 1939

Avskrift.

Handlingar angående

Hvitesärks dikningsföretag av år 1938

i Grolanda socken av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1938 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

/

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Hvitsärk m. fl. hemman i Grolanda socken av Skaraborgs län.

Den 1 december 1937.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade genom i Grolanda kyrka upplåst och i Falköpings Tidning införd kungörelse /Bil. 3 a-b/ sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.30 hos J. S. Andersson, Hvitsärk, varjämte särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 4/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Hjalmar Petersson, Simonstorp, Grolanda, och

Gunnar Lindberg, Ebbarp, Grolanda,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

J. Sanfrid Andersson, Hvitsärk,

Karl Hedström, "

Gustav Mellqvist, såsom ombud för fru Hilma Andersson /Frankenberg/, Hvitsärk, enligt fullmakt /Bil. 5 a/,

Klas Mellqvist, Tyskabo.

<u>såsom övriga sakägare:</u>

Arrendator Linus Trygg, Tomten, Skånum,

Elias Gustafsson såsom ombud för Gustaf Johanssons sterbhus, Gärdet, Skånum,

Sven Alfredsson, Skattegården, Skånum,

Mårten Johansson, Skräddaregården, Skånum,

Johan Andersson, " "

Karl Samuelsson, Skattegården, "

Sven Andersson såsom ombud för Oskar Andersson, Hvitsärk, enl. fullm. /Bil. 5 b/,

J. Sanfrid Andersson såsom ombud för Samuel Johanssons sterbhus, Hvitsärk,

Frans Johnsson /Klingberg/, Hvitsärk.

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avloppsdikenas upptagande till sådant djup och sådana dimensioner, att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Sven Andersson bestred öppen dikning jämsides med utfartsvägen å sträckan 4476 - 8422 under motivering att jorden utgöres av flytsand och för övrigt även med hänsyn till intrång på träd och tomtmark.

§ 5.

Karl Hedström bestred öppen dikning å sträckan 20 - 24497.

§ 6.

Intressenterna yrkade på ersättning för mark, som åtgår till avlopps breddning, ävensom för intrång av jordupplag.

§ 7.

Sven Andersson bestred deltagningsskyldighet i företagets kostnader för Oskar Anderssons mark intill diket å sträckan 17 - 18, under motivering att marken ifråga med fördel kunde dikas till avlopp norr om företaget.

§ 8.

Klas Mellqvist yrkade att dike skulle upptagas för torrläggning av den del av hans mark, som ligger jämsides med diket å sträckan 17 - 18.

§ 9.

Trumma yrkades vid 4475. I händelse av öppen dikning yrkades jämväl trummor vid 5450, 6450 och 6465, alternativt vid 20484, 21459 och 22426.

§ 10.

Ersättning yrkades för försvårad överkörsel vid 15440 och 16471.

§ 11.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 173 arbetstimmar, vilka skulle gäldas med 60 öre pr timme eller sammanlagt kronor 103:80.

§ 12.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom underrättelse komme att lämnas genom brevkort.

§ 13.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Hj. K. Petersson G. A. Lindberg
Biträdande gode män.

Den 13 maj 1938.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synemän och följande sakägare:

J. Sanfrid Andersson, Hvitsärk,

Karl Hedström, "

Gustav Mellquist, såsom ombud för fru Hilma Andersson, Hvitsärk,

Klas Mellquist, Tyskabo,

Mårten Johansson, Skräddaregården,

Johan Andersson, "

Erik Lundgren, nuvarande ägare till Skånum Gärdet 1/4 efter Karl Samuelsson,

Sven Andersson såsom ombud för Oskar Andersson, Hvitsärk,

Frans Johnsson, Hvitsärk.

§ 14.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna, jordvärderingen, jordersättningarna samt för kostnadernas fördelning. Arbetsbeskrivningen upplästes.

§ 15.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande, som hade lydelse enligt Bil. G.

§ 16.

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Sven Alfredsson, Skattegården, Skånum, Grolanda, vilken tillika utsågs till ordförande och sammankallande, samt J. Sanfrid Andersson, Hvitesärk, Grolanda, och Karl Hedström, Hvitesärk, Grolanda. Till styrelsesuppleant valdes Mårten Johansson, Skräddaregården, Skånum, Grolanda.

§ 17.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Sven Andersson, Hvitesärk, och Erik Lundgren, Skattegården.

§ 18.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Sven Alfredsson, Skattegården, Skånum, Grolanda.

§ 19.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 20.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Hvitesärk den 13 maj 1938.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Hj. K. Petersson G. A. Lindberg

Biträdande gode män.

D. & V.D. n:r 40 - 32
1936

Bilaga 1.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hvitsärk med flera i Skånum i Grolanda socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Slutarp.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till J. S. Andersson, adress Hvitsärk, Grolanda. Telefon: Slutarp 18.

Hvitsärk den 17 juni 1936.

J. S. Andersson

Karl Hedström	Hvitsärk, Grolanda
Hilma Frankenberg	Hvitsärk, Grolanda
Klas Mellqvist	Tyskabo, Grolanda

F Ö R T E C K N I N G

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Tomten Skånum	Kammarherre Fock
Skräddaregården	J. A. Andersson

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Gärdet	Elias Gustafsson
Skräddaregården	Mårten Johansson
Skattegården	Karl Samuelsson
"	Sven Alfredsson
Hvitsärk	J. S. Andersson
"	Karl Hedström
"	Oskar Andersson
"	Samuel Johanssons stbh
"	Hilma Frankenberg
"	Frans Johnsson
Tyskabo, Grolanda	Klas Mällkvist

- - - - - - - - -

Bilaga 2 a.

D. & V.D. n:r 15 - 51
1937

F ö r o r d n a n d e.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta fränträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 23 februari 1937.

Carl Mannerfelt

Einar Johnson

D. & V.D. n:r 40 - 32
1936

Bilaga 2 b.

F ö r o r d n a n d e.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 25 juni 1936.

Carl Mannerfelt

Einar Johnson

- - - - - - - - -

Bilaga 3 a.

K U N G Ö R E L S E.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hvitsärk m. fl. hemman i Grolanda socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos J. S. Andersson, Hvitsärk, onsdagen den 1 december 1937 klockan 9.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde Hvitsärk, Skånum Skattegården, Skräddaregården, Tomten, Gärdet och Aspekullen i Grolanda socken komma att beröras.

Skara den 10 november 1937.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Grolanda sockens kyrka den 14 nov. 1937 betygas:

G. Franck
kyrkoherde

Bilaga 3 b.

Falköping den 12/11 1937.

Statens e. lantbruksing. E. Öfverholm, Skara.

D e b e t

till

A.-B. Falköpings Tidning

		Ggr	Mm	
Nov. 13	An. Annons 6910 ang. Kung. Torrl. Hvitsärk m. fl.	1	85	12:75
			Summa:	12:75

- - - - - - - -

Bilaga 4.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos J. S. Andersson, Hvitsärk, onsdagen den 1 december 1937 klockan 9.30 för torrläggning av mark tillhörande Hvitsärk m. fl. hemman i Grolanda socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen avsänts den 10 november 1937 till:

Skiftesgodemannen Hjalmar Pettersson, Simonstorp, Grolanda,
Skiftesgodemannen Gunnar Lindberg, Ebbarp, Grolanda,
J. S. Andersson, Hvitsärk, Grolanda,
Karl Hedström, " "
Hilma Andersson /Frankenberg/, Hvitsärk, Grolanda,
Klas Mellqvist, Tyskabo, Grolanda,
Kammarherre Henrik Fock, Höfverö, Grolanda,
Arrendator Linus Trygg, Tomten, Skånum, Grolanda,
Arrendator Torsten Börjesson, Tomten , Skånum, Grolanda,
Gustaf Johanssons sterbhus, Gärdet, " "
Sven Alfredsson, Skattegården, Skånum, "
Mårten Johansson, Skräddaregården, Skånum, "
Johan Andersson, " " "
Karl Samuelsson, Skattegården, " "

Oskar Andersson, Hvitsärk, Grolanda,

Samuel Johanssons sterbhus, Hvitsärk, Grolanda,

Frans Johnsson, Hvitsärk, Grolanda.

Skara den 10 november 1937.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Den 25 april 1938 avsändes underrättelser till samtliga ovanstående personer angående sammanträde hos J. S. Andersson, Hvitesärk, fredagen den 13 maj 1938 klockan 9.30.

Skara den 25 april 1938.

Ernst Öfverholm

- - - - - - - - - - -

Bilaga 5 a.

F u l l m a k t

för min arrendator Gustav Mellqvist, Hvitsärk, att vid syneförrättningssammanträde den 1 december, hålles hos Sanfrid Andersson, föra min talan hållande jag för giltigt vad detta mitt ombud lagligen gör och låter betygas.

Hvitsärk den 30 november 1937.

Hilma Andersson

Egenhändig namnteckning bevittnas:

Denis Johansson Elsa Johansson

Bilaga 5 b.

F u l l m a k t

för min son Sven Andersson, Hvitsärk, Grolanda, att vid sammanträde hos Sanfrid Andersson, Hvitsärk, den 1 december 1937 för utdikning av vattensjuka marker föra min talan och håller jag för giltigt vad ombudet gör och låter betygar:

Hvitsärk, Grolanda den 30/11 1937.

O. Andersson

Bevittnas:

G. O. Andersson Mia Andersson

Bilaga 9.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bonitering- och värderingsgrund.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Bredsands socken		
1/8	1[2]		Hvitsäcke	Samuel Johansson stubbens	
				åker, dyjord på sand	8
				" "	9
				" "	10
				" "	11
				" "	12
				" "	13
				odlingsmark	28
				"	29
				åker, dyjord på sand	30
				" "	31
				" "	32
				" "	38
				" "	39
				äng	40
				Summa:	
1/8	1[3]		Hvitsäcke	Hilma Pettersson (Granberg)	
				åker, dyjord på sand	4
				" "	5
				" "	6
				" "	7
				" " fäb. j	21
				" "	41
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	42							210	88	20	700	294	-	490	205	80
	39							190	74	10	700	273	-	510	198	90
	39							210	81	90	700	273	-	490	191	10
	41							230	94	30	700	287	-	470	192	70
	40							230	92	-	700	280	-	470	188	-
	41							230	94	30	700	287	-	470	192	70
			12					100	12	-	350	42	-	250	30	-
			11					220	24	20	450	49	50	230	25	30
	04							470	18	80	700	28	-	230	9	20
	15							130	19	50	500	75	-	370	56	50
	16							140	22	40	600	96	-	460	73	60
	34							100	34	-	600	204	-	500	170	-
	13							140	18	20	600	78	-	460	59	80
			28					190	53	20	350	98	-	160	44	80
3	24		51						727	10		2364	50		1637	40
	56							370	207	20	700	392	-	330	184	80
	60							280	168	-	700	420	-	420	252	-
	60							260	156	-	700	420	-	440	264	-
	57							280	159	60	700	399	-	420	239	40
						1	48	-			-			-		
	63							100	63	-	600	378	-	500	315	-
2	96					1	48		753	80		2009	-		1255	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/16	1⁵		Ritrisåk	Frans Johnsson (Klingberg)	
				åker, dyjord på sand	14
				" "	43
				Summa:	
	nedst-torp		Ritrisåk	Frans Johnsson (Klingberg)	
				åker, dyjord på sand	33
				äng	34
				Summa:	
1/16	1⁶		Ritrisåk	Karl Hedström	
				åker, dyjord på sand	15
				" "	16
				" "	17
				" "	18
				" " fäb. j	19
				väg	20
				åker, dyjord på sand	42
				Summa:	
5/92	1⁷		Ritrisåk	J. Sanfrid Pettersson	
				åker, dyjord på sand	3
				" "	35
				" "	36
				" "	37
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	08							260	280	80	700	756	-	440	475	20
	14							100	14	-	600	84	-	500	70	-
1	22								294	80		840	-		545	20
	15							100	15	-	600	90	-	500	75	-
			11					190	20	90	400	44	-	210	23	10
	15		11						35	90		134	-		98	10
1	47							370	343	90	700	1029	-	330	485	10
	23							540	124	20	700	161	-	160	36	80
	51							560	285	60	800	408	-	240	122	40
	42							590	247	80	800	336	-	210	88	20
							06	-			-			-		
							35	-			-			-		
	18							100	18	-	600	108	-	500	90	-
2	81						41		1219	50		2042	-		822	50
	45							280	126	-	700	315	-	420	189	-
	10							100	10	-	500	50	-	400	40	-
	11							140	15	40	600	66	-	460	50	60
	20							120	24	-	600	120	-	480	96	-
	86								175	40		551	-		375	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
19/32	1⁰		Kvittsäter	Oskar Andersson	
				åker, dyjord på sand, förb. ej	1
				" " "	2
				" " "	22
				" " "	23
				" "	24
				" "	25
				" "	26
				väg	27
				Summa:	
Frst.	1⁶		Simmestorp	J. Gustaf Andersson	
				åker, dyjord på sand	79
				Summa:	
Frst.	1⁷		Simmestorp	Klas Mellqvist	
				åker, dyjord på sand	80
				" "	81
				Summa:	
1/4	1²		Skämma ödetorp	Gustaf Johansson stubbens	
				skogb. barrsk.	48
				äng	49
				skogb. barrsk.	50
				" "	51
				åker, dyjord på sand	52
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							56	–			–			–		
							67	–			–			–		
							68	–			–			–		
							33	–			–			–		
	11							400	44	–	700	77	–	300	33	–
	33							490	161	70	700	231	–	210	69	30
	18							260	46	80	700	126	–	440	79	20
							11	–			–			–		
	62					2	35		252	50		434	–		181	50
1	72							280	481	60	700	1204	–	420	722	40
1	72								481	60		1204	–		722	40
	37							330	122	10	700	259	–	370	136	90
	62							280	173	60	700	434	–	420	260	40
	99								295	70		693	–		397	30
			16					40	6	40	150	24	–	110	17	60
			93					100	93	–	500	465	–	400	372	–
			21					110	23	10	250	53	50	140	29	40
			08					80	6	40	200	16	–	120	9	60
	13							100	13	–	600	78	–	500	65	–
	13	1	38						141	90		635	50		493	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	14		Skänninge Landsk	Erik Lundgren	
				åker, dyjord på sand	68
				" "	69
				" "	70
				" "	71
				Summa:	
1/4	15		Skänninge Landsk	Sven Pettersson	
				skogb. betesm.	44
				"	45
				äng	46
				"	47
				åker, dyjord på sand	72
				" "	73
				" "	74
				" "	75
				" "	76
				skogb. odl.mark, dyjord på sand	77
				äng, "	78
				Summa:	
1/6	35		Skänninge Skeddevi:n	Mårten Johansson	
				skogb. betesm.	58
				"	59
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. LKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	14							280	39	20	660	91	-	370	51	80
	23							150	34	50	650	149	50	500	115	-
	34							150	51	-	650	221	-	500	170	-
	30							150	45	-	650	195	-	500	150	-
1	01								169	70		656	50		486	80
		1	07					40	42	80	150	160	50	110	117	70
			83					50	41	50	150	124	50	100	83	-
			52					90	46	80	450	234	-	360	187	20
			07					30	2	10	450	31	50	420	29	40
	91							280	254	80	700	637	-	420	382	20
	53							610	323	30	700	371	-	90	47	70
	45							580	261	-	700	315	-	120	54	-
	41							440	180	40	700	287	-	260	106	60
	33							350	115	50	700	231	-	350	115	50
			34					210	71	40	500	170	-	290	98	60
			50					330	165	-	650	325	-	320	160	-
2	63	3	33						1504	60		2886	50		1381	90
			38					130	49	40	250	95	-	120	45	60
			54					110	59	40	250	135	-	140	75	60
			92						108	80		230	-		121	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/6	3[10]		Skånum Skräddarg:n	Johan Andersson	
				åker, dyjord på sand	60
				äng	61
				åker, dyjord på sand	62
				" "	63
				" "	64
				" "	65
				" "	66
				väg	67
				Summa:	
1/2	4'		Skånum Torsten	Kommunalnämnden Skunkeå Torsk Klöfsnäs, arr.: Linnea Tryggg och Torsten Börjesson	
				åker, dyjord på sand	53
				" "	54
				väl. m.	55
				skogsb. barrträn.	56
				"	57
				Summa:	

FETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. ÖREBRO

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	20							280	56	-	700	140	-	420	84	-
			25					230	57	50	450	112	50	220	55	-
	18							220	39	60	650	117	-	430	77	40
	19							260	49	40	650	123	50	390	74	10
	21							260	54	60	650	136	50	390	81	90
	21							220	46	20	650	136	50	430	90	30
	20							170	34	-	650	130	-	480	96	-
							11	-			-			-		
1	19		25				11		337	30		896	-		558	70
	77							100	77	-	500	385	-	400	308	-
	56							110	61	60	570	280	-	390	318	40
			07					240	16	80	450	31	50	210	14	70
			17					100	17	-	200	34	-	100	17	-
			27					90	24	30	200	54	-	110	29	70
1	33		51						196	70		784	50		587	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag:		
			Upplands socken		
1/8	1:2		Kvittsäter	Samuel Johansson stubelus	
1/8	1:3		D:o	Hilma Andersson (Frankenberg)	
1/16	1:5		D:o	Frans Johnsson (Klingberg)	
	enligt torp		D:o	D:o	
1/16	1:6		D:o	Karl Lindström	
5/192	1:7		D:o	J. Gustaf Andersson	
19/192	1:8		D:o	Oskar Andersson	
Avst.	1:6		Simonstorp	J. Gustaf Andersson	
Avst.	1:7		D:o	Klas Mellqvist	
1/4	1:2		Skämma Gärdet	Gustaf Johnsons stubelus	
1/4	1:4		D:o d:o	Emil Lundgren	
1/4	1:5		D:o d:o	Sven Olofsson	
1/6	3:5		Skämma Skräddarg:n	Martin Johnsson	
1/6	3:10		D:o d:o	Johan Andersson	
1/2	4:1		Skämma Torpet	Kommunalen Kvinde Torp, Köpare, an.: Linus Trygg och Torsten Börjesson	
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	24		51						727	10		2364	50		1637	40
2	96					1	48		753	80		2009	-		1255	20
1	22								294	80		840	-		545	20
	15		11						35	90		134	-		98	10
2	81						41		1219	50		2042	-		822	50
	86								175	40		551	-		375	60
	62					2	35		252	50		434	-	Ej	181	50
1	72								481	60		1204	-		722	40
	99								295	70		693	-		397	30
	13	1	38						141	90		636	50		493	60
1	01								169	70		656	50		486	80
2	63	3	33						1504	60		2886	50		1381	90
			92						108	80		230	-	Ej	121	20
1	19		25				11		337	30		896	-		558	70
1	33		51						196	70		784	50		587	80
20	86	7	01			4	35		6695	30		16360	50		9665	20

Kvitsunda den 13 maj 1938.

Ernst Öhrström

Statens c. lantbruksingenjör.

Hj. K. Petrosson

C. A. Lindberg

Biträdande gode män.

Bilaga B.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Ersättningslängd.					
	Ersättningar för intrång av jordupplag.					
Sträckan A-B-C						
Hvitesärk 1[2]	Samuel Johanssons sterbhus	+72 +62 23 - 21 h	75	20		15 -
D:o 1[3]	Hilma Andersson /Frankenberg/	+69 +27 23 - 22 v	45	20		9 -
					Summa:	24 -
Sträckan C-D						
Hvitesärk 1[6]	Karl Hedström	+57 21 - 20	30	20		6 -
					Summa:	6 -
Sträckan D-G-F-E						
Skånum Gärdet 1[4]	Erik Lundgren	+79 +9 12 - 13 v	5	20		1 -
Simonstorp 1[6]	J. Sanfrid Andersson	+9 +67 13 - 16 v	175	20		35 -
" 1[7]	Klas Mellqvist	+67 +45 16 - 17 v	20	20		4 -
Hvitesärk 1[6]	Karl Hedström	+79 +52 12 - 13 h	15	20		3 -
D:o 1[5]	Frans Johnsson /Klingberg/	+52 +11 13 - 14 h	20	20		4 -
D:o 1[2]	Samuel Johanssons sterbhus	+11 +45 14 - 15 h	75	20		15 -
D:o 1[3]	Hilma Andersson /Frankenberg/	+45 +80 15 - 16 h	75	20		15 -
D:o 1[7]	J. Sanfrid Andersson	+80 +8 16 - 17 h	10	20		2 -
D:o 1[8]	Oskar Andersson	+8 +45 17 - 17 h	10	20		2 -
					Summa:	81 -
Sträckan H-I						
Hvitesärk 1[8]	Oskar Andersson	+73 +78 4 - 3 v	30	15		4 50
D:o 1[2]	Samuel Johanssons sterbhus	+78 +29 3 - 2 v	35	15	5 25	
		+21 +72 1 - 0 v	30	15	4 50	9 75
D:o soldattorp	Frans Johnsson /Klingberg/	+29 +85 2 - 1 v	5	15		75
D:o 1[7]	J. Sanfrid Andersson	+85 +21 1 - 1 v	20	15		3 -
D:o 1[3]	Hilma Andersson /Frankenberg/	+72 +12 0 - 0 v	25	15		3 75
					Överföres:	21 75

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
				Överföres:		21 75
Hvitesärk 1^{6}	Karl Hedström	+12 -7 0 - 0 v	5	15		75
D:o 1^{5}	Frans Johnsson /Klingberg/	-7 -20 0 - 0 v	5	15		75
Skånum Skräddare-gården 3^{10}	Johan Andersson	+73 +98 4 - 3 h	30	15		4 50
D:o 3^{5}	Mårten Johansson	+98 +32 3 - 2 h	40	15		6 -
Skånum Tomten 4^{1}	Kammarh. Henrik Fock arr. Linus Trygg och Torsten Börjes-son	+32 +20 2 - 0 h	75	15		11 25
Skånum Gärdet 1^{2}	Gustav Johanssons sterbhus	+20 -20 0 - 0 h	10	15		1 50
					Summa:	46 50

Sammandrag:

Sträckan A-B-C	24 -
" C-D	6 -
" D-G-F-E	81 -
" H-I	46 50
Summa:	157 50

Hvitesärk den 13 maj 1938.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Hj. K. Petersson G. A. Lindberg

Biträdande gode män.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.
30249

Kostnadsförslag.

Bil. C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+72 +55 23 - 21	217	Sträckan A-B-C /öppet dike/								
		Schaktning av:								
		dyjord m³	75	0.60	45	-				
		lerbl. grus och sten "	45	2.50	112	50	157	50		
+25 22		Rörtrumma, b=3.6 m., d=21"			140	-				
+60 21		" b=4.0 m., d=21"			150	-	290	-	447	50
		Tillägges c:a 10 %							43	50
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för intrång av jordupplag							24	-
							Summa:		515	-
+16 +55 23a -21	161	Sträckan A-C /täckt ledning/								
		12" cementrör m.	161	3:-			483	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	161	1.30			209	30		
+16 23a		Kringgjutning av rörutlopp			45	-				
+55 21		Brunn, typ C, d = 0.60 m.			35	-	80	-	772	30
		Tillägges c:a 10 %							77	70
							Summa:		850	-
+55 21 - 20	155	Sträckan C-D /komb. system/								
		Schaktning av:								
		lerbl. grus och sten m³	25	2.50	62	50				
		dyjord "	5	0.60	3	-	65	50		
+82 21		Rörtrumma, b=3.6 m., d=21"					140	-		
+55 21 - 20	155	12" cementrör m.	155	3:-			465	-		
+55 +85 21 - 20	70	Grävning, läggning och								
		återfyllning "	70	1.50	105	-				
+85 20 - 20	85	D:o d:o "	85	1.65	140	25	245	25		
20		Brunn, typ C, d = 0.60 m.					35	-	950	75
		Tillägges c:a 10 %							93	25
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för intrång av jordupplag							6	-
							Summa:		1050	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+79 +45										
12 - 17	466	Sträckan D-G-F-E /komb. system/								
		Schaktning av:								
		dyjord	m³	375	0.60	225	-			
		lerbl. grus och sten	"	30	2.50	75	-	300	-	
+79 +33										
12 - 14	154	6" tegelrör	m.	154	1.05	161	70			
+33 +47										
14 - 15	114	5" "	"	114	0.70	79	80			
+47 +80										
15 - 16	133	4" "	"	133	0.55	73	15	314	65	
+79 +33										
12 - 14	154	Grävning, läggning och								
		återfyllning	m.	154	0.80	123	20			
+33 +47										
14 - 15	114	D:o d:o	"	114	0.85	96	90			
+47 +80										
15 - 16	133	D:o d:o	"	133	0.75	99	75	319	85	
+52+33+47+80										
13,14,15,16		Brunn, typ C, d = 0.45 m.		4	25:-			100	-	1034 50
		Tillägges c:a 10 %								104 50
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för intrång av jordupplag								81 -
+40										
15		Ersättning för försvårad överkörsel						30	-	
+71										
16		" " "	"					30	-	60 -
								Summa:		1280 -
+60										
30 - 30	60	Sträckan G-K /täckt ledning/								
		4" tegelrör	m.	60	0.55			33	-	
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	"	60	0.70			42	-	
+60										
30		Brunn, typ A, d = 0.45 m.						30	-	105 -
		Tillägges c:a 10 %								10 -
								Summa:		115 -
+79										
12 -10	279	Sträckan D-H /komb. system; öppna diket bibehålles/								
+79 +3										
12 -12	76	12" cementrör	m.	76	3:-	228	-			
+3										
12 -10	203	10" "	"	203	2.10	426	30	654	30	
+79 +3										
12 -12	76	Grävning, läggning och								
		återfyllning	m.	76	1.50	114	-			
+3										
12 -10	203	D:o d:o	"	203	1.25	253	75	367	75	
		Överföres:						1022	05	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					1022	05		
+3 +12 12, 11		Brunn, typ C, d = 0.60 m.	2	35:-			70	-	1092	05
		Tillägges c:a 10 %							107	95
							Summa:		1200	-
+77 -20 4 - 0	497	Sträckan H-I /komb. system/								
		Schaktning av:								
		dyjord med sten m³	10	1:-	10	-				
		lerbl. grus med sten "	175	2.50	437	50				
		dyjord "	125	0.60	75	-	522	50		
+75 4		Rörtrumma, b=4.0 m., d=18"					130	-		
+77 +22 4 - 1	355	10" cementrör m.	355	2.10	745	50				
+22 -20 1 - 0	142	9" " "	142	1.80	255	60	1001	10		
+77 +22 4 - 1	355	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	355	1.25	443	75				
+22 -20 1 - 0	142	D:o d:o "	142	0.95	134	90	578	65		
+73+78+30 4, 3, 2, +22+21-20 1, 0, 0		Brunn, typ C, d = 0.60 m.	6	35:-			210	-	2442	25
		Tillägges c:a 10 %							241	25
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för intrång av jordupplag							46	50
							Summa:		2730	-
+76 4 - 6	124	Sträckan H-L /öppet dike/								
		Rensning av öppna diket m.	124	0.15			18	60		
+50 5		Rörtrumma, b=3.6 m., d=18"					120	-	138	60
		Tillägges c:a 10 %							11	40
							Summa:		150	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag:								
	217	Sträckan A-B-C /öppet dike/							515	-
	161	" A-C /täckt ledning/							850	-
	155	" C-D /komb. system/							1050	-
	466	" D-G-F-E " "							1280	-
	60	" G-K /täckt ledning/							115	-
	279	" D-H /komb. system/							1200	-
	497	" H-I " "							2730	-
	124	" H-L /öppet dike/							150	-
	1959						Summa:		7890	-

Hvitesärk den 13 maj 1938.

Ernst Öfverholm

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

379200

Bilaga D.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning för utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes,

att dikeskrökar ej må göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas och avrundas. Undantag härifrån får göras för krökar, vilka stenbeklädas i botten och slänter,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att cementrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla de i Svenska Kommunaltekniska Föreningens handlingar Nr 5 år 1931 angivna bestämmelserna ifråga om hållfasthet och täthet. Till företagets rörtrummor må under inga omständigheter brunnsringar användas,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att, om täckdikningsplan finnes upprättad eller eljest då så anses vara lämpligt, det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre ledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att, om grusning å rören erfordras, sådan grusning skall verkställas av entreprenören. Erforderlig mängd grus skall tillhandahållas i högar om ett lass storlek fritt arbetsplatsen av vederbörande markägare,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trummor, brunnar och rörutlopp skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att rörtrumma lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Hvitesärk den 13 maj 1938.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Grolanda socken.				
1/8	1^{2}		Hvitesärk; Samuel Johanssons stbh		8-13		
					28-32, 38-40		
1/8	1^{3}		D:o Hilma Andersson /Frankenberg/	Sök.	4-7		
				Sök.	41		
1/16	1^{5}		D:o Frans Johnsson /Klingberg/		14		
					43		
	soldattorp		D:o D:sme		33-34		
1/16	1^{6}		D:o Karl Hedström	Sök.	15-17		
				Sök.	18,42		
5/92	1^{7}		D:o J. Sanfrid Andersson	Sök.	3		
				Sök.	35-37		
19/192	1^{8}		D:o Oskar Andersson		24-26		
Avst.	1^{6}		Simonstorp; J. Sanfrid Andersson	Sök.	79		
Avst.	1^{7}		D:o Klas Mellqvist	Sök.	80-81		
1/4	1^{2}		Skånum Gärdet				
			Gustav Johanssons stbh		48-52		
1/4	1^{4}		Skånum Gärdet; Erik Lundgren		68-71		
1/4	1^{5}		D:o Sven Alfredsson		44-47		
					72-78		
1/6	3^{5}		Skånum Skräddaregården				
			Mårten Johansson		58-59		
1/6	3^{10}		Skånum Skräddaregården				
			Johan A. Andersson		60-66		
1/2	4^{1}		Skånum Tomten				
			Kammarherre Henrik Fock		53-57		
			Summa:				

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	1	2				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	A-B-C-D-G-F-E, A-C, G-K	D-H-I, H-L							
1169:20	809:61					809:61	10.261	L 62:53	
468:20		458:87				458:87	5.816	L 35:44	
940:20	651:04					651:04	8.251	L 50:28	
315:-		308:72				308:72	3.918	L 23:88	
475:20	329:05					329:05	4.170	L 25:41	
70:-		68:60				68:60	0.869	L 5:30	
98:10		96:14				96:14	1.218	7:42	—
644:30	446:15					446:15	5.654	L 34:45	
178:20		174:65				174:65	2.213	L 13:49	
189:-	130:87					130:87	1.659	L 10:11	
186:60		182:88				182:88	2.318	L 14:13	
181:50		177:88				177:88	2.254	13:74	Ej
722:40	500:23					500:23	6.340	L 38:64	
397:30	275:11					275:11	3.487	L 21:25	
493:60		483:76				483:76	6.131	L 37:36	
486:80		477:10				477:10	6.047	L 36:85	
417:30		408:98				408:98	5.183	L 31:58	
964:60	667:94	0.69				667:94	8.465	L 51:59	
121:20		118:78				118:78	1.505	9:17	Ej
558:70		547:56				547:56	6.940	L 42:29	
587:80		576:08	0.98			576:08	7.301	L 44:49	
9665:20	3810:-	4080:-	1.07			7890:-	100.000	609:40	

Hvitesärk den 13 maj 1938.

Ernst Öfverholm

Hj. K. Petersson G. A. Lindberg

Biträdande gode män.

Bilaga F.

ENTREPRENADSAMMANDRAG.

Entreprenaden omfattar:


Schaktning för öppet dike					
	dyjord	580 m³	à 0:60	348:-	
	dyjord med sten	10	1:-	10:-	
	lerbl. grus och sten	275	2:50	687:50	1045:50
Rensning av öppet dike		124 m.	à 0:15		18:60
Rörtrummor,	b=4.0 m., d=21"	1 st.	à 150:-	150:-	
	b=3.6 m., d=21"	2	140:-	280:-	
	b=4.0 m., d=18"	1	130:-	130:-	
	b=3.6 m., d=18"	1	120:-	120:-	680:-
Tegelrör:	4"	193 m.	à 0:55	106:15	
	5"	114	0:70	79:80	
	6"	154	1:05	161:70	347:65
Cementrör:	9"	142	1:80	255:60	
	10"	558	2:10	1171:80	
	12"	392	3:-	1176:-	2603:40
Grävning för och läggning av ovanstående rör samt återfyllning m. m. i enlighet med kostnadsförslaget, 1553 m.					1762:80
Brunnar, typ	A, d = 0.45 m.	1 st.	à 30:-	30:-	
	" C, d = 0.60 m.	10	35:-	350:-	
	" C, d = 0.45 m.	4	25:-	100:-	480:-
Kringgjutning av rörutlopp					45:-
				Summa:	6982:95

Hvitesärk den 13 maj 1938.

Ernst Öfverholm

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000



Bilaga G.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av vattenbesvärade marker tillhörande Hvitesärk m. fl. hemman i Grolanda socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 23 februari 1937 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning, hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget cirka 4½ km. nordöst om Grolanda kyrka inom sektion nr 1 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linje.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar i kombination med öppna flodvattendiken genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga fallförhållanden, omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-G-F-E, A-C, G-K, D-H-I och H-L.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Med dubbla röda linjer betecknas öppna flodvattendiken. Täckta rörledningar betecknas med en enkel röd linje utom då de förläggas under de öppna flodvattendikena, i vilket fall de betecknas med en streckad röd linje. Brunnar betecknas å plankartan med en röd ring. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdena hava direkt inmätts. Storleken utgör:

vid punkt	F	2.34 hektar	vid punkt	2430	52 hektar
	15+47	6.58 "		3+78	55 "
	G	11.35 "		H	59 ✓ "
	13+52	14.07 "		11+12	61 "
	I	40 "		12+ 3	63 "
	0+21	43 "		D	81 "
	1+22	48 "		C	83 ✓ "

Rörledningar, vilka skola utföras i kombination med öppna flodvattendiken, hava dimensionerats för en vattenmängd av 0.3 sekundliter pr hektar. Dimensionerna hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60.

5. Broar och trummor.

Företaget medför byggandet av fem rörtrummor i enlighet med upprättad typritning.

6. Ersättningar. Ersättning för försvårad överkörsel skall utgå till ägarna av träbroarna vid 15+40 och 16+71 med 30:- kronor till vardera.

Ersättningar skola utgå i enlighet med ersättningslängden /Bil. B/ till vederbörande jordägare för intrång av jordupplag med kronor 157:50, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 7890 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter. Ett särskilt sammandrag över företagets arbets- och materialkostnader /Bil. D/ har upprättats att användas till ledning vid val av entreprenör för företaget.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits

i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Synemännen hava undersökt huruvida företaget skall indelas i förberedande avdelningar. Härvid har konstaterats att företaget skall indelas i två avdelningar, av vilka

avdelning 1 skall omfatta dikessträckorna A-B-C-D-G-F-E, A-C och G-K, med en kostnad av 3810:- kronor, ett förbättringsvärde av 5502:20 kronor och en relativ kostnad av 0.69,

avdelning 2 skall omfatta dikessträckorna D-H-I och H-L, med en kostnad av 4080:- kronor, ett förbättringsvärde av 4163:- kronor och en relativ kostnad av 0.98.

Kostnaden pr förbättringskrona /relativa kostnaden/ för hela företaget är 0.82.

Kostnaderna för företagets utförande skola fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning som av uppdelningen i avdelningar betingas. Kostnadsfördelningslängden /Bil. F/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter som ansetts som sökande eller med dem likställda, angivas i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.".

9. Vattendomstolsavgift.

Då värdet av förbättringen, som skulle uppnås genom företagets utförande, understiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar, brunnar och rörtrummor skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1940 samt

att arbetet skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte grässkäras varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande.

Underhållet av bro- och trumbyggnader skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppen.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Hvitesärks dikningsföretag av år 1938".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen

därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Hvitesärk den 13 maj 1938.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Hj. K. Petersson G. A. Lindberg

Biträdande gode män.

Förestående avskrifters, sid 1 - 44, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten:

Ernst Öfverholm

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Hvitsäters dikningsföretag av år 1938 i Grolanda socken och Skaraborgs län, *upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st. 36	0,50			18	–
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km. 0.51	1,50		76		
		kroklinje	„ 1.86	3,00	5	58		
		i annan mark, raklinje	„	3,00				
		kroklinje	„ 1.63	6,00	10	98		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		kroklinje	„	5,00				
		i annan mark, raklinje	„	5,00				
		kroklinje	„	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	„	1,00				
		kroklinje	„	2,00				
		i annan mark, raklinje	„	2,00				
		kroklinje	„	5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 40 ar	st. 52	0.24	12	48		
			har 20.86	0.78	16	27		
		äng och odlingsmark medelareal 35 ar	st. 20	0.18	3	60		
			har 7.01	0.58	4	06		
		annan mark och impediment, medelareal 48 ar	st. 9	0.14	1	26		
			har 4.35	0.42	1	82		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10—15~~ ~~> 15~~ < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje	km. 0.45	3:-	1	35		
		kroklinje	„					
		i annan mark, raklinje	„					
		kroklinje	„					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	–		
		övriga regalark blad	st.				62	16
			Överföres				80	16

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					80	16
1937		***Avvägning.***						
13-21/7		*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4* ... *dagar*	2	12,00	24	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal > 4 *punkter pr har* ... *har*	23.82	0.60	11	91		
		avvägda punkter ... *st.*	263	0.03	7	89		
		i annan mark, medelantal > 4 *punkter pr har* ... *har*	4.05	1:-	4	05		
		avvägda punkter ... *st.*	33	0.06	1	98		
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... *km.*	1.31	2,00	2	62		
		i annan mark ... *„*	1.82	5,00	9	10	61	55
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 40 *ar,* ... *st.*	81	0.05	4	05		
		... *har*	32.22	0.10	3	22	7	27
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*	81	0,04			3	24
		Markvärdering:						
1937	1/12	*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* ... *dagar*	1/3	12,00	4	-		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			4	—		
		för övriga kilometer ... *st.*	0.969	1,50	1	43		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	144	0,06	8	64		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	72	0,12	8	64	26	71
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*	0.221	3:-		66		
		2) befintligt avlopp ell. vall ... *„*	2.142	3.50	7	47	8	15
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st.*	11	0.12	1	32		
		... *„*						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... *„*	39	0.25	9	75		
		... *„*						
		... *„*					11	07
		Antal profil- och sektionsritningar ... *„*	1	3,00			3	-
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2	—		
		för vattenområdets areal ... *km.²*		0,02				
1937 / 1938	13-21/7 / 26/4	*dagar*	1	12,00			12	-
		Dimensionsberäkning, *§ 24*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*	1.730	3,50	6	06		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... *„*		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „						
		nämligen ... *m.² sektion på* ... *„*						
		... *„ „ „* ... *„*						
		... *„ „ „* ... *„*						
		... *„ „ „* ... *„*						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. min. anv. *„*		6,00	6	-		
		2) „ „ över 20 „ ... *„*	1.092	10,00	10	92	23	-
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	49	0,03	1	47	2	47
		Överföres					238	62

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					238	62
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor *st.*	1	2,00	2		5	—
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* *km.*	0.221	2,50		55		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... *„*	1.738	4,00	6	95		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*						
		entreprenadsammandrag *c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)*			6 7	— 83	21	33
		***Förslag till invallning**, § 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ..... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00				
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete			5	—		
		för särkilt konstruerat landfäste ..... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10				
		Antal särskilda ritningar	1	3,00	3	—	8	—
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*	296	0,01			2	96
		***Översiktskarta**, § 41*					4	—
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar ..... *st.*	23	0,25	5	75	7	25
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter ..... *st.*	15	0,30	4	50		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... *„*	6	0,20	1	20	7	70
		***Utlåtande ~~och betänkande~~**, § 45* ..... *sid.*	7	3,00			21	—
1937 1938	1/12 1/6	***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1, dagar*	1½	12,00			18	—
		***Särskild utredning**, § 46, mom. 2 ang. avdelningsbilden* ..... *dagar*	1/3	12,00			4	—
1938	26/1	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* ..... *dagar*	1/3	12,00			4	—
		***Förslag enl. § 46 mom. 15**, brunn, 2 typer* ..... *„*	1/2	12,00	6	—		
		utlopp för täckt ledning ..... *„*	1/3	12,00	4	—		
		slamficka ..... *„*		12,00			10	—
		Lösen för: *Summa kronor*					351	86
		***Kopia av plankartan**, § 51*						
		1) 1:sta regalarket bladet			7	—		
		övriga regalark blad ..... *st.*						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 40 ar ägofigurer ..... *st.*	81	0.07	5	67		
		..... *har*	32.22	0.14	4	51		
		Överföres			17	18		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			17	18		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2	54		
		3) insättning av höjdlägestal	*st.* 296	0,02	5	92		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	49	0,05	2	45	29	84
		***Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar,** § 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	*km.*					
		befintligt vattendrag ell. vall	*„* 0.404	3:-	1	21		
		nytt avlopp eller vall	*„* 0.221	5:-	1	10		
		ändring av befintligt avlopp	*„* 1.738	6:-	10	42		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			11	07		
		3) broar och trummor, „ „			5	-		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	*st.* 1	3,00	3	-	31	80
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,*	*dagar*	12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka	*„* 5/6	12,00	10	-		
							10	-
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55*	*sid.* 41	0,55			22	55
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*					4	-
		Summa kronor					98	19
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden			12	75		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			6	-	18	75
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			36	80		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			103	80	140	60
		Summa kronor					159	35
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					351	86
		Lösen för kopior och avskrifter					98	19
		Övriga förrättningskostnader					159	35
		Summa kronor					609	40

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vilsbo *häradsrätt.*

Hvitsäle *den* 13 maj *1938.*

Ernst Öjmertsson

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

Bestyrkes i tjänsten:

Ernst Öjmertsson

FETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
368277

318/39

DIARIE N:r 7473
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 APR. 1939

Anbud

Undertecknad får härmed inlämna
sitt anbud i Skövde-Västra elektriska
företag i Gerlanda socken av
Skaraborgs län
Påbörjades den 16 mars 1939
Belöpan

Gerlanda den 30 mars 1939

[illegible]
Kommunalnämndsordf

3/3 39

F Ö R T E C K N I N G

över de av Hvitesärks dikningsföretag av år 1938 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Grolanda socken	
1/8	1^{2}	Hvitesärk	Samuel Johanssons stbh
1/8	1^{3}	Hvitesärk	Hilma Andersson /Frankenberg/
1/16	1^{5}	Hvitesärk	Frans Johnsson /Klingberg/
1/16	1^{6}	Hvitesärk	Karl Hedström
~~5/92~~ 5/192	1^{7}	Hvitesärk	J. Sanfrid Andersson
~~soldatboerp~~		~~Hvitesärk~~	~~Frans Johnsson~~ /Klingberg/
Avst.	1^{6}	Simonstorp	J. Sanfrid Andersson
Avst.	1^{7}	Simonstorp	Klas Mellqvist
1/4	1^{2}	Skånum Gärdet	Gustav Johanssons stbh
1/4	1^{4}	Skånum Gärdet	Erik Lundgren
1/4	1^{5}	Skånum Gärdet	Sven Alfredsson
1/6	3^{10}	Skånum Skräddaregården	Johan Andersson
1/2	4^{1}	Skånum Tomten	Kammarherre Henrik Fock

Skara i augusti 1938.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

Strykning med blått vidtagen av Kgl. Lantbruksstyrelsen.

5

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Hvitesärks dikningsföretag av år 1938" i Grolanda socken av Skaraborgs län.

Lån 4.310 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 3 mars 1939.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Grolanda socken.			
Hvitesärk	1/8	1 2/3	Samuel Johanssons sterbhus
"	1/8	1 5/6	Hilma Andersson(Frankenberg)
"	1/16	1 6/7	Frans Johansson(Klingberg)
"	1/16	1 7/2	" Karl Hedström
"	5/192	1 6/7	" J.Sanfrid Andersson
Simonstorp	avst.	1 7/2	Densamme
"	"	1 4/5	" Klas Mellqvist
Skånum Gärdet	1/4	1 5/10	Gustaf Johanssons sterbhus
" "	1/4	1 1/4	Erik Lundgren
" "	1/4	1 10/1	" Sven Alfredsson
" Skräddaregården	1/6	3	" Johan Andersson
" Tomten	1/2	4	Kammarherre Henrik Fock

Stockholm den 5 maj 1939.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

318/39

DIARIE Nr 15765
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 AUG. 1939

BEVIS

över verkställd besiktning av Hvitesärks dikningsföretag av år 1939 i Grolanda socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 26 januari 1939.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 3810.

Lån från statens avdikningslånefond „ 4310.

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 5 maj 1939.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1940.

Arbetsstyrelsens ordf.: Sven Alfredsson

Skattegården, Skånum, Grolanda.

Vid av tekniska biträdet H. Arenberg den 5 augusti 1939 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 5330 kronor eller omkring 62 procent av det till 8618 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 14 augusti 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.



PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
356781

D. N:r

15765/39

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Hvitesärks dikningsföretag av år 1938" i Grolanda socken av

Skaraborgs län

Arb. plan: 3/3 1939

Kontrakt: 5/5 1939

Fullbordas: 1/9 1940

Lån: 4.310 kronor

Statsbidrag: 3.810 kronor

Beräkn. kostnad: 8.618 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 5/5 1939 av lån: 1.400 kr.

av statsbidrag: 1.300 kr.

Utfört arbete enligt st.e.lantbr.ing.E.Öfverholm den 5 / 8 1939

5.330 kr. = c:a 62 %.

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. Sven Alfredsson, bef.

~~Ende-intressent-~~ } Skattegården, Skånum, Grolanda.

Rekv. ..... bifogad

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 1.400 kr.

av statsbidrag 1.300 kr.

Stockholm den 25 / 8 1939

F.

7. 1938. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
144738

DIARIE Nr 21126
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 NOV. 1939

Hvitesärks dikningsföretag av år 1938.

Kostnadssammandrag.

Syneförrättningen		
Förrättningsmannen	469:25	
Gode männen	36:80	
Hantlangning	103:80	609:85
Betänkande angående statsunderstöd		119:35
Registrering		6:50
Annons ang. entreprenör		11:40
Räntor		118:91
Ersättningar		217:50
Arbets- och materialkostnader		6977:75
Arbetets kontroll och ledning m.m.		
Styrelsen	100:00	
Lantbruksingenjören	177:90	277:90
Diverse omkostnader		12:00
	Summa kronor	8351:16

Skara den 4 november 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Godkänt den 10/11 1939 318/39

DIARIE Nr 21126
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 NOV. 1939

BEVIS

över verkställd avsyning av Hvitesärks

dikningsföretag av år 1938 i Grolanda

socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t ~~Lantbruksstyrelsen~~ den 3 mars 1939

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 3810

Lån från statens avdikningslånefond „ 4310

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 5 maj 1939

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1940

Arbetsstyrelsens ordf.: Sven Alfredsson,

Adress: Skattegården, Skånum pr Grolanda.

Vid av undertecknad den 3 november 1939 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava enligt närslutet kostnadssammandrag uppgått till kronor 8351:16.

Skara den 4 november 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

STÄMPEL KR. EN KRONA KR. STÄMPEL

Ber. kostn. 8.618 kr.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

R 2•0714

DIARIE N:r 7472
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 APR. 1939

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Hvitesärks dikningsföretag av år 1938

i Grolanda socken av Skaraborgs län;

avgivet år 1938 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

1. Avskrift.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga beslut den 3 mars 1939 fastställd till efterrättelse vid ärendets avgörande.

Stockholm den 14 mars 1939.

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Byråchef i tjänsten:



B E T Ä N K A N D E

angående Hvitesärks dikningsföretag av år 1938 i Grolanda socken av Skaraborgs län; avgivet i och för sökande av statsunderstöd.

Företagets läge, beskaffenhet m. m.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färg. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning medelst täckdikning av i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot förrättningen, som avslutades den 13 maj 1938, hava besvär ej anförts, vilket framgår av bifogade diariebevis.

Dikning.

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden och till avrinning kommande vattenmängder. Företagets tekniska detaljer framgå för övrigt av till förrättningen hörande ritningar och handlingar.

Företagets omfattning.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till torrläggning av en areal av

Hela torrläggningsområdet:	Lånesökandenas andel:
20.86 hektar åker	20.24 hektar åker
7.01 hektar annan mark	6.09 hektar annan mark

Lånesökande.

Flertalet delägare i företaget hava ingått förening om gemensamt sökande av lån av allmänna medel till företagets utförande.

Kostnad.

Vid syneförrättningen har kostnaden för arbetenas utförande beräknats till 7890:- kronor. Kostnaden för syneförrättningen uppgår till 609:40 kronor samt för detta betänkande med bilagor till 118:60 kronor. Den sammanlagda kostnaden uppgår sålunda till 8618:- kronor. Härav kommer på lånesökandenas del 96.241 procent eller 8294:05 kronor.

Båtnad.

Värdet av båtnaden genom dikningen har uppskattats till kronor 9665:20. Sålunda skulle kostnaden uppgå till cirka 89 % av båtnaden. Av båtnaden kommer på lånesökandenas del 9362:50 kronor.

Bidrags- och lånebelopp.

Enligt gällande bestämmelser skall vid statsunderstödens beviljande hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torrläggningsarbetet ernådda jordförbättringen. Denna relativa kostnad är för ifrågavarande företag = 0.89. Som bidrag från statens

avdikningsanslag skulle då kunna erhållas ett belopp motsvarande 46.15 % av totala torrläggningskostnaden eller i runt tal 3970 kronor. Som lån från statens avdikningslånefond skulle kunna erhållas ett belopp av 4470 kronor.

Aktförvarare.

Företagets aktförvarare är Sven Alfredsson, Skattegården, Skånum, Grolanda.

Arbetstid.

I synemännens utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1940.

Bilagor m. m.

Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag. Bilaga I.
2. Förteckning över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån tillstyrkes. Bilaga II.
3. Föreningsskrivelse jämte fullmakter. Bilaga III - III b.
4. Diariebevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats. Bilaga IV.
5. Arvodesräkning. Bilaga V.
6. Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.
7. Kopior av plan-, profil- m. fl. ritningar i 2 blad.

Skara i augusti 1938.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

De föreslagna arbetena		7890:-
Syneförrättningen	609:40	
Betänkandet med bilagor	118:60	728:-
	Summa kronor:	8618:-

Skara 1 augusti 1938.

I tjänsten:
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Postskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 8.618 kronor, varav å lottägarnas andel 8.188 kronor 93 öre, sedan från delaktighet i lånet uteslutits fastigheten Hvitsäle, soldattorp.

Stockholm den 14 mars 1939.

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smitt.

Biträdande i tjänsten:

Bilaga II.

FÖRTECKNING

över de av Hvitesärks dikningsföretag av år 1938 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Grolanda socken	
1/8	1^{2}	Hvitesärk	Samuel Johanssons stbh
1/8	1^{3}	Hvitesärk	Hilma Andersson /Frankenberg/
1/16	1^{5}	Hvitesärk	Frans Johnsson /Klingberg/
1/16	1^{6}	Hvitesärk	Karl Hedström
5/92	1^{7}	Hvitesärk	J. Sanfrid Andersson
soldattorp		Hvitesärk	Frans Johnsson /Klingberg/
Avst.	1^{6}	Simonstorp	J. Sanfrid Andersson
Avst.	1^{7}	Simonstorp	Klas Mellqvist
1/4	1^{2}	Skånum Gärdet	Gustav Johanssons stbh
1/4	1^{4}	Skånum Gärdet	Erik Lundgren
1/4	1^{5}	Skånum Gärdet	Sven Alfredsson
1/6	3^{10}	Skånum Skräddaregården	Johan Andersson
1/2	4^{1}	Skånum Tomten	Kammarherre Henrik Fock

5/92

Skara i augusti 1938.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga III.

FÖRENING

Undertecknade delägare i Hvitesärks dikningsföretag av år 1938 inom Grolanda socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse ordföranden i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Hvitesärk den 13 maj 1938.

Karl Hedström — Eric Lundgren

J. S. Andersson — J. A. Andersson

J. S. Andersson för Samuel Johanssons sterbhus, enl. fullmakt /Bil. III a/ — Hilma Andersson

Klas Mellqvist — Henrik Fock

Frans Jonsson

Bevittnas:

Hj. K. Petersson — G. A. Lindberg

Sven Alfredsson — Elias Gustafsson för Gustav Johanssons sterbhus, enl. fullmakt /Bil. III b/

Bevittnas:

Henning Andersson — Gunhild Andersson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.
30253

Bilaga III a.

F U L L M A K T

för J. S. Andersson, Hvitesärk, att till vår andel i kostnaderna för "Hvitesärks dikningsföretag av år 1938" i Grolanda socken av Skaraborgs län söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Hvitesärk den 13 maj 1938.

Sanda Samuelsson J. S. Andersson

Ivar Samuelsson Frida Samuelsson

Bevittnas:

Arvid Johansson Ivar Svensson

adr. Kyrkebol, Grolanda.

- - - - - - - - -

Bilaga III b.

F U L L M A K T

för Elias Gustafsson, Gärdet, att till vår andel i kostnaderna för "Hvitesärks dikningsföretag av år 1938" i Grolanda socken av Skaraborgs län söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Skånum, Gärdet den 4 juli 1938.

Elias Gustafsson Ivar Gustafsson

Hedvig Johansson

Bevittnas:

Artur Alfredsson Gunnar Alfredsson

- - - - - - - -

Göteborg den 12 juli 1938.

Signe Johansson John Johansson

Bevittnas:

Sonja Andersson

Bilaga IV.

D I A R I E B E V I S.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 13 maj 1938 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Hvitsärk med flera fastigheter i Skånum, Grolanda socken av Skaraborgs län /Hvitesärks dikningsföretag av år 1938/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 22 juli 1938.

S. Ströberg

Vattenrättsamanuens.

Stämpel En krona 25 öre.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm, Skara, p. b.

Bilaga V.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Hvitesärks dikningsföretag av år 1938 i Grolanda socken av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Uträkning av bidrags- och lånebelopp	2:-	kr.
Betänkande, kostnadssammandrag och förteckning över fastigheter, till vilka lån sökes, 5 sidor à 3:- kr.	15:-	"
Vävkopia av ritningar	58:65	"
Avskrift av synehandlingar och betänkande, 49 sidor à 0:55 kr.	26:95	"
Översiktskarta	4:-	"
Ansökningshandlingar och expedition	6:-	"
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:-	"
Inhäftning, 3 band	3:-	"
Summa:	118:60	kr.

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Vilske häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 27 augusti 1938.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 9, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:

