Akt nr:

R-E1a-0716

AU$R-E1a-0716

320/39

190

R 1*0716

DIARIE Nr 7174
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 APR. 1939

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 3 mars 1939 för "Ingasäters dikningsföretag av år 1938" i Säters socken av SKARABORGS LÄN

1 vitn. 2 h. handl.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***lån*** av ettusensexhundraåttio (1.680) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av ettusenåttahundrasjuttio (1.870) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag har undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i styrelsen ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss.~~ mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbestplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1940 ,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

1. 1939. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
29239

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vårda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ingarsäter den 3 april 1939.

Aron Lorentzon

Att godsägaren Aron Lorentzon

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gunnar Holmkvist Einar Andersson

Adress Ingarsäter, Skövde. Adress Ingarsäter, Skövde

Med stöd av Kungl. brevet den 3 mars 1939 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 21 april 1939

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE N:r 7174 R 1•0716
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 APR. 1939
Inl. till Jordbr.-Dep:t
d. 23 FEB. 1939

3 MRS. 1939
i und: anm:
DIARIE N:r 12411
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUL. 1938

Avskrift.

Handlingar angående

Ingasäters dikningsföretag av år 1938

i Säters socken av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1938 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör. 36.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Ingasäter m. fl. hemman i Säters socken av Skaraborgs län.

Den 16 november 1937.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.30 hos Aron Lorentzon, Ingasäter, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Erik Wilson, Björstorp, Säter, Skövde, och

Nils Jakobsson, Järpängen, Säter, Skövde,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Godsägare Aron Lorentzon, Ingasäter,

Emil Larsson, Marbacken, och

Johan Verner Svensson, Ekatorp,

såsom övriga sakägare:

Ernst Henning Carlander, Prästängen,

John Johansson, Ekatorp.

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Johan Svensson och Emil Larsson hade ingått förening med sökanden till förrättningen genom särskild skrivelse, vilken upplästes och vitsordades medelst synemännens påskrift /Bil. 4/.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritning över avloppet. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Rörtrumma yrkades av Aron Lorentzon vid 5413 och av Johan Svensson för ägovägen i gränsen mellan Ekatorp och Noläng.

§ 6.

Intressenterna uttalade sig för att ersättning, i den händelse öppet avlopp skulle uppgrävas, skulle utgå för mark, som åtgår till avloppets breddning, ävensom för intrång av jordupplag.

§ 7.

John Johansson påstod, att hans mark vore avdikad så, att inget vatten rinner till ifrågavarande avlopp samt förmenade, att han icke skulle hava någon nytta av dikningsföretaget och icke heller ville avstå från något vatten, som förut runnit till den bäck, vartill han dikat sin mark.

§ 8.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 88½ arbetstimmar, vilka skulle gäldas med 0.50 kr. pr timme eller sammanlagt kronor 44.25.

§ 9.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal torsdagen den 24 februari 1938 klockan 10.

§ 10.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Erik Wilson Nils Jakobsson
Biträdande gode män.

Den 24 februari 1938.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synemän och följande sakägare:

Godsägare Aron Lorentzøn, Ingasäter,

Emil Larsson, Marbacken, och

Johan Verner Svensson, Ekatorp.

§ 11.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna, jordvärderingen och för kostnadernas fördelning. Arbetsbeskrivningen upplästes.

§ 12.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande.

§ 13.

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 2 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Aron Lorentzon, Ingasäter, Skövde, vilken tillika utsågs till ordförande och sammankallande, samt Johan Svensson, Ekatorp. Till styrelsesuppleant valdes Emil Larsson, Marbacken.

§ 14.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes E. H. Carlander, Prästängen, och John Johansson, Ekatorp.

§ 15.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av godsägare Aron Lorentzon, Ingasäter, Skövde.

§ 16.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 17.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ingasäter den 24 februari 1938.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Erik Wilson Nils Jakobsson

Biträdande gode män.

Bilaga 1.

D. & V.D. n:r 37 - 32
1936

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 1 mtl. Ingasäter i Säters socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Skövde.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till undertecknad Aron Lorentzon, adress Ingasäter, Skövde. Tel. Stångsäter 30.

Ingasäter den 6 juni 1936.

Aron Lorentzon

F Ö R T E C K N I N G

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
3/16 mtl. Ekatorp	Johan Svensson
Lght. Prästängen	H. Carlander
Marbacken	Emil Larsson
Ekatorp	John Johansson

Bilaga 2 a.

D. & V.D. n:r 13 - 51
1937

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 23 februari 1937.

Carl Mannerfelt

Einar Johnson

- - - - - - - - - - -

Bilaga 2 b.

D. & V.D. n:r 37 - 32
1936

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 10 juni 1936.

Carl Mannerfelt

Einar Johnson

Bilaga 3.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Aron Lorentzon, Ingasäter, tisdagen den 16 november 1937 klockan 9.30 för torrläggning av mark tillhörande Ingasäter m. fl. i Säters socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen avsänts den 1 november 1937 till:

Skiftesgodemannen Erik Vilson, Björstorp, Säter, Skövde,
Skiftesgodemannen Nils Jakobsson, Järpängen, Säter, Skövde,
Godsägare Aron Lorentzon, Ingasäter, Skövde,
Ernst Henning Carlander, Prästängen, Säter, Skövde,
Emil Larsson, Marbacken, Säter, Skövde,
Johan Verner Svensson, Ekatorp, Säter, Skövde,
John Johansson, Ekatorp, Säter, Skövde.

Skara den 1 november 1937.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

- - - - - - - - - - - - - -

Bilaga 4.

FÖRENING.

Undertecknade förena sig härmed med sökande Herr Aron Lorentzon och yrkar att diket utsträckes så att oss tillhöriga marker inom Ekatorp och Marbacken kunna nöjaktigt torrläggas.

Johan Svensson Emil Larsson

Bevittnas:

Lennart Norén Valter Rosin

Förestående föreningshandling upplästes vid sammanträde under syneförrättning den 16 november 1937.

Ernst Öfverholm

Erik Wilson Nils Jakobsson

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sätters socken.		
1/2	1'		Ingasätter	Aron Lountgren.	
				åker, mylla på sand	1
				" "	2
				" "	3
				" "	4
				" "	5
				" "	6
				" "	17
				" "	18
				" "	19
				" "	20
				" "	21
				" "	22
				betesmark, mylla på sand, stenig	23
				" "	24
				odlingsmark, mylla på sand	25
				" "	26
				" "	27
				betesmark, mylla på sand, stenig	28
				" "	29
				imp.	30
				"	31
				"	32
				"	36
				dike	37
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	28							670	187	60	850	238	-	180	50	40
	12							550	66	-	850	102	-	300	36	-
	09							510	45	90	850	76	50	340	30	60
	09							460	41	40	850	76	50	390	35	10
	08							420	33	60	850	68	-	430	34	40
	17							350	59	50	850	144	50	500	85	-
	20							90	18	-	850	170	-	760	152	-
	25							130	32	50	850	212	50	720	180	-
	24							180	43	20	850	204	-	670	160	80
	21							200	42	-	850	178	50	650	136	50
	31							480	148	80	800	248	-	320	99	20
	14							440	61	60	800	112	-	360	50	40
			08					50	4	-	100	8	-	50	4	-
			08					50	4	-	100	8	-	50	4	-
			07					40	2	80	600	42	-	560	39	20
			05					50	2	50	600	30	-	550	27	50
			05					130	6	50	600	30	-	470	23	50
			08					110	8	80	400	32	-	390	23	20
			03					90	2	70	400	12	-	310	9	30
							01	-			-			-		
							02	-			-			-		
							01	-			-			-		
							03	-			-			-		
							07	-			-			-		
2	18		44				14		811	40		1992	50		1181	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	1'		Berg Store Bredegården	Aron Lountzon	
				åker, mylla på sand på kalkberg	7
				" "	8
				" "	9
				" "	10
				" "	11
				" "	12
				" "	13
				" "	14
				" "	15
				" "	16
				imp.	33
				"	34
				"	35
				Summa:	
avs.	1⁶		Berg Store Bredegården	E. H. Carlander	
				åker, mylla på sand på kalkberg	38
				tomt, förb. ej	39
				väg	40
				Summa:	
en äng	1'		Yttersöra	Emil Larsson	
				åker, mylla på sand på kalkberg,	41
				betesmark, " , stenig	42
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	11							480	52	80	800	88	-	320	35	20
	08							440	35	20	800	64	-	360	28	80
	31							440	136	40	800	248	-	360	111	60
	09							370	33	30	800	72	-	430	38	70
	14							370	51	80	800	112	-	430	60	20
	16							370	59	20	800	128	-	430	68	80
	17							370	62	90	800	136	-	430	73	10
	17							370	62	90	800	136	-	430	73	10
	21							370	77	70	800	168	-	430	90	30
	21							370	77	70	800	168	-	430	90	30
							04	-			-			-		
							01	-			-			-		
							01	-			-			-		
1	65						06		649	90		1320	-		670	10
	40							370	148	-	800	320	-	430	172	-
							05	-			-			-		
							09	-			-			-		
	40						14		148	-		320	-		172	-
	58							370	214	60	800	464	-	430	249	40
			24					90	21	60	400	96	-	310	74	40
	58		24						236	20		560	-		323	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	1³		Björstorps Nolgården	Emil Larsson	
				åker, mylla på sand på kalkberg,	43
				betesmark, " , stenig	44
				Summa:	
1/16	1⁷		Ekstorp	Johan Verner Svensson	
				åker, mylla på sand	45
				" "	46
				" "	47
				betesmark, " , stenig	48
				" "	49
				högl. mark	50
				dike	51
				väg	52
				Summa:	
1/16	1⁸		Ekstorp	Johan Johansson	
				åker, mylla på sand på kalkberg	53a
				" — " — , förb. ej.	53b
				" — " — .	54a
				" — " — , förb. ej	54b
				impo.	55
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	25							370	92	50	800	200	-	430	107	50
			12					90	10	80	400	48	-	310	37	20
	25		12						103	30		248	-		144	70
	47							600	282	-	800	376	-	200	94	-
	11							560	61	60	800	88	-	240	26	40
	50							520	260	-	800	400	-	280	140	-
		2	24					90	201	60	400	896	-	310	694	40
			06					90	5	40	400	24	-	310	18	60
							16	-			-			-		
							07	-			-			-		
							06	-			-			-		
1	03	2	30				29		810	60		1784	-		973	40
	13							250	32	50	800	104	-	550	71	50
							31	-			-			-		
	55							310	170	50	800	440	-	490	269	50
							97	-			-			-		
							01	-			-			-		
	68					1	29		203	-		544	-		341	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag:		
			Sätters socken		
1/2	1'		Ingasätter	Aron Lorentzon	
1/4	1'		Berg Stora Bredegården	D:sme	
avs.	1⁶		D:o, d:o	E. H. Carlander	
m äng	1'		Yttersöra	Emil Larsson	
1/4	1³		Björstorp Nolgården	D:sme	
1/16	1⁷		Ekatorp	Johan Verner Svensson	
1/16	1⁸		D:o	John Johansson	
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	18		44				14		811	40		1992	50		1181	10
1	65						06		649	90		1320	-		670	10
	40						14		148	-		320	-		172	-
	58		24						236	20		560	-		323	80
	25		12						103	30		248	-		144	70
1	08	2	30				29		810	60		1784	-		973	40
	68					1	29		203	-		544	-		341	-
6	82	3	10			1	92		2962	40		6768	50		3806	10
5	99	2	74												3337	60
															2996	60

Ingesäter den 24 februari 1938.

Ernst Öfverholm

Statens c. lantbruksingenjör.

Eric Wilson Nils Jacobson

Biträdande gode män.

Kostnadsförslag.

Bilaga B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+90 6 -0	690	Sträckan A - B								
+90 +40 6 -6	50	Schaktning av lösare pinnmo m³	55	2:-			110	-		
+40 +42 6 -4	198	9" cementrör m.	198	1.80	356	40				
+42 4 -2	242	8" tegelrör "	242	1.70	411	40				
+13 2 -1	87	6" " "	87	1.05	91	35				
+13 1 -0	113	5" " "	113	0.70	79	10	938	25		
+40 +42 6 -4	198	Grävning, läggning och återfyllning m.	198	1.25	247	50				
+42 4 -0	442	D:o, d:o "	442	2.50	1105	-	1352	50		
+40 6		Kringgjutning av rörutlopp			25	-				
+81 +42 5 , 4		Brunn, typ C, d = 0.60 m.	2	35:-	70	-				
+56 +13 3 ,2,1		" " C, d = 0.45 "	3	25:-	75	-				
0		" " A, d = 0.45 "	1	30:-	30	-	200	-		
+40 +46 6 -0	594	Schaktning av pinnmo och sten för öppet flödvattendike m³	170	2:-			340	-		
+13 5		Rörtrumma, b=3.6 m, d=12"					100	-	3040	75
		Tillägges c:a 10 %							309	25
							Summa:		3350	-

Ingasäter den 24 februari 1938.

Ernst Öfverholm

Bilaga C.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning för utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att cementrören till företagets trumma, rörledning och brunnar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla de i Svenska Kommunaltekniska Föreningens handlingar Nr 5 år 1931 angivna bestämmelserna ifråga om hållfasthet och täthet,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att, om täckdikningsplan finnes upprättad eller eljest då så anses vara lämpligt, det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre ledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trumma, brunnar och rörutlopp, för att kunna godkännas, nödvändigtvis måste utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att rörtrumma lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att entreprenören åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Ingasäter den 24 februari 1938.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Säters socken				
1/2	1[1]	W	Ingasäter				
			Aron Lorentzon	sök.			
1/4	1[1]	W	Berg Store Bredegården				
			Aron Lorentzon	sök.			
avs.	1[6]	W	Berg Store Bredegården				
			E. H. Carlander				
en äng	1[1]		Yttersöra				
			Emil Larsson	sök.			
1/4	1[3]		Björstorp Nolgården				
			Emil Larsson	sök.			
1/16	1[7]	W	Ekatorp				
			Johan Verner Svensson	sök.			
1/16	1[8]	W	Ekatorp				
			John Johansson				
			Summa:				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
1181:10					1	1039:51	31.03	109:03		
670:10					2	589:93	17.61	61:88		
172:--					1	151:42	4.52	15:88		
323:80						285:08	8.51	29:90		
144:70						127:30	3.80	13:35		
973:40					1	856:60	25.57	89:85		
341:--					2	300:16	8.96	31:49		läv. 003
3806:10						3350:--	100.00	351:38		

87.69 %

Ingasäter den 24 februari 1938.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Erik Wilson

Nils Jakobsson

78.73

Biträdande gode män.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av vattenbesvärade marker tillhörande Ingasäter m. fl. hemman i Säters socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 23 februari 1937 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning, hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

Några allmänna intressen synas ej komma att beröras av företaget.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget cirka 2½ km. norr om Säters kyrka inom sektion nr 3 av Tidans nederbördsområde nr 140. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av täckta ledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga fallförhållanden omfattar syneförrättningen den dikessträcka, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A - B.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Täckta ledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Öppet avloppsdike, som skall uppgrävas, betecknas med dubbla röda linjer, under det att flodvattendike, kombinerat med rörledning, betecknas med dubbla blå linjer. Över avloppet hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdena för de olika dikessträckorna hava uppmätts å plankartan, där förekommande vattendelare angivits. Storleken utgör:

vid punkt	B	1.7 hektar	vid punkt	3456	10.6 hektar	
	1413	4.3 "		4442	14.1	"
	2	6.5 "		5481	17.0	"

Rörledningarna hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60. Dimensionerna ha bestämts under antagande av en avrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar av nederbördsområdet. Då stora mängder källvatten springer upp här och var, kommer förmodligen rörledningen icke att kunna avbörda allt vatten vid flodtillfällen. Ett grunt flodvattendike ovan rör-

ledningen föreslås därför såsom reservavlopp.

5. Broar och trummor.

Förslaget medför byggandet av en rörtrumma i enlighet med upprättad ritning.

6. Ersättningar.

I samband med företagets utförande skola inga jordersättningar utgivas.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 3350 kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl till avdelningsbildning föreligger ej. Varje delägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet av den båtnad, som beredes hans mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens

avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.".

9. Vattendomstolsavgift.

Då värdet av förbättringen, som skulle uppnås genom företagets utförande, understiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes i fråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att innan arbetet påbörjas skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft,

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar och trumman skola användas rör av fullgod kvalitet,

att arbetet skall vara avslutat senast den 1 september 1939 samt

att företaget skall kontrolleras och avsynas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola rensas så ofta att de alltid kunna fylla uppgiften att tjänstgöra som slamfickor.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64. Arbetsstyrelsens åligganden äro,

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov kalla delägarna till sam-

manträde för gemensamma angelägenheters dryftande och att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Ingasäters dikningsföretag av år 1938".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Ingasäter den 24 februari 1938.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Erik Vilson Nils Jakobsson
Biträdande gode män.

Förestående avskrifters, sid 1 - 28, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten:

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Ingesätus dikningsföretag av

år 1938

i Sätus *socken och* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete		Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	7	0,50			3	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10							
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,							
		1) i åker, raklinje	km.		1,50				
		kroklinje	„	1.77	3,00	5	31		
		i annan mark, raklinje	„		3,00				
		kroklinje	„	0.42	6,00	2	52		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje	km.		3,00				
		kroklinje	„		5,00				
		i annan mark, raklinje	„		5,00				
		kroklinje	„		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter							
		i åker, raklinje	„		1,00				
		kroklinje	„		2,00				
		i annan mark, raklinje	„		2,00				
		kroklinje	„		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II							
		åker, medelareal 23 ar	st.	30	0.17	5	10		
			har	6.82	1.06	7	22		
		äng och odlingsmark medelareal 28 ar	st.	11	0.18	1	98		
			har	3.10	0.58	1	79		
		annan mark och impediment, medelareal 12 ar	st.	16	0.05		80		
			har	1.92	0.78	1	49		
		Tillägg för mätning i skala 1:							
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.							
		i åker o. d., raklinje	km.						
		kroklinje	„						
		i annan mark, raklinje	„						
		kroklinje	„						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket / bladet				4	–		
		övriga regalark / blad	st.					30	21
		Överföres						33	71

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					33	71
		Avvägning.						
1937	7-12/5	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	2½	12,00	30	–		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har ... har	9.60	0.50	4	80		
		avvägda punkter ... st.	78	0.03	2	34		
		i annan mark, medelantal 2.2 punkter pr har ... har.	2.24	0.60	1	34		
		avvägda punkter ... st.	5	0.16		80		
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.	1.64	2,00	3	28		
		i annan mark ... „	0.12	5,00		60	43	16
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 21 ar, ... st.	57	0.05	2	85		
		... har	11.84	0.10	1	18	4	03
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	57	0,04			2	28
		Markvärdering:						
1937	16/11	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	¼	12,00	3	–		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	—		
		för övriga kilometer ... st.		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	82	0,06	4	92		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	41	0,12	4	92	16	84
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.						
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	0.70	3.50	2	45	2	45
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	2	0.12		24		
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	14	0.25	3	50		
		... „						
		... „					3	74
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00			3	–
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2	—		
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02				
		dagar ...		12,00			2	–
		Dimensionsberäkning, § 24						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „						
		nämligen ... m.² sektion på ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ ... mun. avs. „		10,00	10	–	10	–
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	17	0,03		51	1	51
		Överföres					122	72

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					122	72
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor *st.*		2,00			3	—
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen *m² sektion på* „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp *min. art.* „		4,00	4	—		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen *m² sektion på* „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			3	35	7	35
		***Förslag till invallning**, § 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation *dagar*		12,00				
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete		5,-	5	—		
		för särkilt konstruerat landfäste *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen *st.*		4,00				
		Grundförstärkning *m²*		0,10				
		Antal särskilda ritningar		3,00			5	—
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*	83	0,01				83
		***Översiktskarta**, § 41*					4	50
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar *st.*		0,25				
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter *st.*	7	0,30	2	10		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20			4	10
		***Utlåtande ~~och betänkande~~**, § 45* *sid.*	6	3,00			18	—
1937 1938	14/11 24/2	***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1, dagar*	1½	12,00			18	—
		***Särskild utredning**, § 46, mom. 2* *dagar*		12,00				
1937 1938	7/11 24/1	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* *dagar*	1	12,00			12	—
		***Förslag enl. § 46 mom. 15**, brunn, Esi typen* „	½	12,00	6	—		
		utlopp för täckt ledning „	½	12,00	4	—		
		slamficka „		12,00				
							10	—
		Lösen för: *Summa kronor*					205	50
		***Kopia av plankartan**, § 51*						
		1) 1:sta regalarket bladet			7	-		
		övriga regalark blad *st.*						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 21 ar ägofigurer *st.*	57	0.07	3	99		
		har	11.84	0.14	1	65		
		Överföres			12	64		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			12	64		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1	41		
		3) insättning av höjdlägestal st.	83	0,02	1	66		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.		0,05		85	18	31
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.						
		befintligt vattendrag ell. vall „	0.01	3:-		03		
		nytt avlopp eller vall „						
		ändring av befintligt avlopp „	0.69	6:-	4	14		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3	50		
		3) broar och trummor, „ „			5	–		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00			12	67
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „	5/6	12,00	10	–		
							10	–
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	25	0,55			13	75
		Översiktskarta i d:o, § 41					4	50
		Summa kronor					59	23
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			4	–	4	–
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			38	40		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			44	25		
							82	65
		Summa kronor					86	65
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					205	50
		Lösen för kopior och avskrifter					59	23
		Övriga förrättningskostnader					86	65
		Summa kronor					351	38

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vadsbo häradsrätt.

Ingesäter den 24 februari 1938

Ernst Öfverholm
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

Bestyrkes i tjänsten:

Ernst Öfverholm

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
368277

Ingasäter

i Säters socken

1938

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

4957/39

37.

Till

Statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm,

Skara.

Kungl. Maj:t har genom beslut den 3 mars 1939 anvisat dels ett ***lån*** av 1.680 kronor från ***statens avdikningslånefond*** och dels ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av 1.870 kronor från ***statens avdikningsanslag*** för "Ingasäters dikningsföretag av år 1938" i Säters socken av SKARABORGS LÄN

enligt en av Eder upprättad arbetsplan, som samtidigt fastställts.

I anledning härav översänder Kungl. Lantbruksstyrelsen för att vederbörande tillställas *dels* den fastställda arbetsplanen, bestående av 2 häften handlingar och 1 ritning, *dels ock* formulär till kontrakt, säkerhetsförbindelse, skuldförbindelse och rekvisitioner, under anhållan att Ni ville infordra och till Styrelsen insända

dels ovan nämnda:

1:o *kontrakt* i 2 exemplar om arbetets utförande,

2:o *säkerhetsförbindelse* för kontraktets fullgörande och

3:o *skuldförbindelse,* ställd till Statskontoret, innefattande vederbörande låntagares betalningsansvar;

börande samtliga dessa handlingar vara försedda med vederbörandes av 2 vittnen styrkta namnunderskrifter,

dels även:

2. 38. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
47138

4:o *borgensförbindelse* för uppfyllande av den under punkten 3:o angivna skuldförbindelsen, å vilken sagda borgensförbindelse bör vara tecknad,

5:o *protokoll* eller *föreningsskrivelse* i avskrift, utvisande vilken eller vilka personer äro behöriga att å intressenternas vägnar avsluta kontraktet, lyfta statsunderstöden och vidtaga alla för företaget i övrigt erforderliga åtgärder,

6:o *bestyrkt kopia* å kalkérväv av fastställd ritning och *bestyrkt avskrift* av ovannämnda till arbetsplanen hörande handlingar; skolande därvid tillses, att de av Lantbruksstyrelsen verkställda påskrifter och eventuella ändringar såväl å ritningen som i handlingarna varda å kopian och i avskriften införda samt bestyrkta.

Därest vederbörande intressenter skulle önska ändring i den i kontraktsformulären föreslagna arbetstiden, bör detta anmälas till Lantbruksstyrelsen.

För *lyftande* av första delen av lånet och statsbidraget erfordras behörigt intyg, utvisande att arbetet blivit påbörjat eller till viss del utfört, samt vederbörligen underskrivna rekvisitioner.

Den i punkten 2:o omnämnda *säkerhetsförbindelsen* är icke erforderlig, därest anspråk icke göres på lyftande av någon del av statsunderstöden förrän företaget i dess helhet blivit av Lantbruksstyrelsen godkänt.

Kontraktshandlingarna böra insändas till Lantbruksstyrelsen snarast möjligt och senast före *ett* års utgång, räknat från tiden för statsunderstödens beviljande. Möter hinder härför, bör, med angivande av orsaken, anstånd sökas hos Lantbruksstyrelsen.

Anvisningar för uppsättande av ovan angivna kontrakt och förbindelser samt *P. M.* $^{1}/_{2}$ angående beräkning av statsunderstöden bifogas.

Stockholm den 14 mars 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Bil. 37.

P. M.

angående statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Ingasäters dikningsföretag av år 1938 i Säters socken av Skaraborgs län.

Aktförvarare: Godsägaren Aron Lorentzon, Ingasäter, Skövde.

Ägoslag och areal:		Hela området	Låntagarnas andel
Åker	*hektar*	6,82	5,99
Ständig slåtter- och betesvall	„	-	-
Annan mark	„	3,10	2,74
	Summa hektar	9,92	8,73
Båtnad	*kronor*	3.806:10	3.337:60
Kostnad	„	3.786:38	3.320:28

Medelkostnad per hektar omkring 380 *kronor.*

Relativ kostnad 0,99.

Statsbidrag beräknas till 49,65 *procent av kostnaden.*

Statsbidrag utgår med 1.870 *kronor.*

Flertalet dessägare söka lån.

Låntagarnas andel i statsbidraget uppgår till 1.639 *kronor* 80 *öre.*

Lån utgår med 1.680 *kronor.*

Arbetsplanen fastställes i oförändrat skick.

Stockholm den 26 januari 1939.

Olof Fredholm

föredragande.

4. 1938. 2 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
67438

Avskrift.Överlämnas till statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm, Skara.

16457/39

Till Kungl.Statskontoret.

Genom beslut den 3 mars 1939 beviljade Kungl.Maj:t, förutom statsbidrag från statens avdikningsanslag, lån med 1.680 kronor från statens avdikningslånefond till "Ingasäters dikningsföretag av år 1938" i Säters socken av Skaraborgs län.

Företaget godkändes av Kungl.Lantbruksstyrelsen den 5 juli 1939 och har lånet i sin helhet blivit till vederbörande intressenter utbetalat.

Uti en till Lantbruksstyrelsen den 30 augusti 1939 inkommen skrivelse har nu ägaren av fastigheten 1/16 mantal Ekatorp 1 8, John Johansson, avsagt sig sin låneandel och samtidigt till Lantbruksstyrelsen inbetalat 171 kronor 66 öre, vilket belopp enligt Lantbruksstyrelsens uträkning utgör den på sagda fastighet belöpande låneandelen.

Lantbruksstyrelsen har i anledning härav denna dag beslutat, dels att det till företaget beviljade lånet skall minskas från 1.680 kronor till 1.508 kronor 34 öre eller med 171 kronor 66 öre, dels ock att fastigheten 1/16 mantal Ekatorp 1 8 icke skall hava del i det till företaget utgående lånet.

Stockholm den 2 september 1939.

H.Sylvan

Albert Smith

Beslyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Avskrift. Överlämnas till statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

7174,75/39

Till Godsägaren Aron Lorentzon,
Ingasäter,
Skövde.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag antagit kontrakt om utförande av arbetet vid "Ingasäters dikningsföretag av år 1938" i Säters socken av

SKARABORGS LÄN

till vilket företag Kungl. Maj:t genom beslut den 3 mars 1939 anvisat dels lån med 1.680 kronor från statens avdikningslånefond och dels statsbidrag med 1.870 kronor från statens avdikningsanslag.

Lantbruksstyrelsen har denna dag jämväl medgivit, att för ändamålet må utbetalas av lånet ***första delen*** med 550 kronor och av statsbidraget ***första delen*** med 600 kronor, lånebeloppet dock först sedan den för lånet ställda skuldförbindelsen blivit av Kungl. Statskontoret godkänd.

Den insända lånerekvisitionen har överlämnats till Statskontoret, som äger att utanordna angivna lånebelopp.

Bidragsbeloppet kommer att från Lantbruksstyrelsens kassakontor jämlikt den härför gällande rekvisitionen tillställas Eder.

För varje ***ytterligare utbetalning*** av statsunderstöden skall till Lantbruksstyrelsens prövning insändas bevis eller rapport, utvisande hur långt arbetet fortskridit, samt rekvisitioner å lånet och statsbidraget. När, för erhållande av bevis eller rapport av ifrågavarande slag, besiktning eller avsyning av företaget önskas, har vederbörande intressent, förtroendeman eller arbetsstyrelse att härom göra framställning hos Lantbruksstyrelsen, som förordnar förrättningsman.

Ansökning om besiktning eller avsyning bör, upprättad i två lika lydande exemplar, i god tid insändas till Lantbruksstyrelsen.

°/. Det ena av de båda hit insända kontraktsexemplaren återgår.

Stockholm den 21 april 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
A. Söderberg

10. 1933. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
203538

2 ex. { 1sta normal 2
2dra tunt

Ingasäters dikningsföretag av år 1938.

Fördelningslängd.

	Summa kostnad	Statsbidrag	Statslån	Erlägger kontant
Ingasäter 1[1] Aron Lorentzon	1174:74	580:26	594:48	
Berg Store Bredegården 1[1] Aron Lorentzon	666:69	329:31	337:38	
Berg Store Bredegården 1[6] E.H. Carlander	171:12	84:52	86:60	
Yttersöra 1[1] Emil Larsson	322:18	159:14	-----	163:04
Björstorp Nolgården 1[3] Emil Larsson	143:86	71:06	-----	72:80
Ekatorp 1[7] Joh. Verner Svensson	968:04	478:16	489:88	
Ekatorp 1[8] John Johansson	339:21	167:55	171:66	
Summa kronor	3785:84	1870:00	1680:00	235:84

Skara den 15 juni 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

ARCHIVBIBLIOTHEK

Ingasäters dikningsföretag av år 1938.

Syneförrättningen		
Förrättningsmannen	268:73	
Gode männen	38:40	
Hantlangning	44:25	351:38
Betänkande med bilagor		85:75
Annons ang. anbud		8:--
Arbets- och materialkostnader		
Entreprenören	2775:--	
Transport av rör	50:--	2825:--
Porto		0:65
Lantbruksingenjörens arvode för arbetets ledning, kontroll och avsyning m.m.		84:35
För kommande utgifter för fördelning av statslån samt för slamrensning m.m. reserveras /förvaltas å sparkasseräkning/		430:71
	Summa kronor	3785:84

Skara den 14 juni 1939

Statens e. lantbruksingenjör.

I N G A S Ä T E R S dikningsföretag av år 1938.

D E B E T.

1938				
juli	1	Inbetalt av Lorentzon & Svensson	2.500.-	
"	30	" " E. Larsson	400.-	
1939		" " J. Johansson	300.-	3.200.-
"	30/4	Förskott å Statsbidrag	600.-	
	20/5	" å lån	550.-6	1.150.-
			Inkomster Kronor	4.350.-

K R E D I T.

1938			
	Ingeniör E. Öfverholm för syneförrättning	268.73	
	" " " " betänkande m . m.	85.75	
	Arvode till Skiftesgodemän	38.40	
	Annons ang. anbud	8.-	
	porto	-. 65	401.53
	2775:-	250:05	
	Utbetalt till Entrepenören	2.524.95	
	" " handräckning vid syneförr.	44.25	2.569.20
	Transport av rön	50:-	
	Kontant å sparkasseräkning		1.379.27
		Kronor	4.350.-

Ingasäter den 6 juni 1939

Aron Lorentzon

Anmäl styrelsevalg! Bredeg 1'
Ordf. söker Ebatag 1,6
Lånesökandenas andel 87.69 % Ingasäter 1,7
1,8

Ingasäter, Skövde den 6 april 1939

Ingeniör herr Ernst Öfverholm

Skara,

Översänder härmed handlingar för sökande av lån och bidrag till vårt dikningsföretag. Kopia av ritningen kan jag dock ej sända enär entrepenören fått hand om den,varför det torde bliva bäst göra en ny vartill originalritningen bifogas.

Tacksam att Ingeniör Öfverholm ordnar det hela, tecknar jag

Högaktningsfullt

Axel Svensson

K O N T R O L L B E V I S

Nr 1.

Vid den 18 juni 1938 vid Perssons cementgjuteri i Kinne Vedum företagen hållfasthetsprovning av 9" cementrör, avsedda för leverans till "Ingasäters diknings företag av år 1938" befanns att partiet kunde godkännas. Rören, som äro tillverkade i mars 1938, hålla för ett tryck av minst 1200 kg., motsvarande 15 kg. pr längdcentimeter.

Skara den 21 juni 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

Ingasäter, Skövde den 4 juni 1938

Ingenjör Herr E. Överholm

Skara.

Som vi nu antagit ett anbud för vårt dikningsföretag, vore bra om Ingenjör Överholm kunde komma med första och göra färdigt enär entrepenören helst vill börja genast.

Tacksam för meddelande vilken dag Ingenjören kan komma.

Högaktningsfullt

Arvid Svensson

Godsägaren Herr Aron Lorentzon,

Ingasäter, Skövde.

Annons för infordrande av anbud till dikningsföretaget kan lämpligen hava följande lydelse:

A N B U D
infordras härmed å Ingasäters dikningsföretag av år 1938 i Säters s:n. Entreprenaden omfattar 640 m. tegel- och betongrörsledning i kombination med öppet avloppsdike.
Anbuden skola vara undertecknad tillhanda senast den 31 maj 1938. Fri prövningsrätt förbehålles.
Handlingar och ritningar finnas tillgängliga hos undertecknad.
Ingasäter, Skövde den 13 maj 1938.
Aron Lorentzon.

Begär petitstil! - Annars vräker tidningen till med en onödigt dyrbar annons.

När en lämplig entreprenör anskaffats, kommer jag, efter anmodan från Eder, och gör avvägning för upprättande av grävningstabell och hjälper till med utskrivandet av kontrakt.

Skara den 13 maj 1938.

I tjänsten:

Ingasäter, Skövde den 11 maj 1938

Ingeniör Herr Ernst Öfverholm

Skara.

Som besvärstiden nu är slut för vårt dikningsföretag, vore kanske skäl att infordra anbud å arbetet. I annonsen behöver väl inte arbetet så utförligt specificeras, då vi hänvisa till ritning och arbetsbeskrivning, vilka visa och redogöra för allt sådant. Jag vore tacksam för några rader meddelande från Ingeniören ang. detta, ävensom att senare få den hjälp vid arbetets utlämning, som vi då behöva.

Högaktningsfullt

Anna Svensson

Karta över rågångarna [illegible]
Ingasäter och Noltorp
upprättad år 1858
(enda karta över Ingasäter)

Garparöns
ägor angränsa

Berg Store Bredegården
1/4 mtl. 1'

1/2 mtl. 1'

Ingasätter

1/2 mtl. Ingasätter
1'

Berg Store Bredegården
1/4 mtl. 1'

ovs. 1^6

Yttersöra
Yttersöra 1'
en äng

1/4 mtl. 1^3
(Nolängen)

Björstorp
Nolgården

1/16 mtl.
1^7

1/16 mtl.
1^8

Elsatorp

Sätters socken
Vadsbo härad
Lantmäteri kontant vanltidigt som
Östorp, Uddeberg, besök å Ingasäter och lantm. kont.
den 26. 1. 1938
1/3 + 2/3 dag

Ingasätter.


21.15 lit.
14.10
3.50
15.9 lit.
10,60
4.07
9.8 lit.
6.53
2.27
6.4 lit.
4.26
2.57
2.8 lit.
1.69
1.50

Yttersöra 1', en äng

~~Yttersöra 2'~~, en betesbage

Björstorps Nolgården 1/4 mtl. 1³ (= Nolängen)

~~1/2 mtl. Marbacken 1'~~

1/2 mtl. Ingasätter 1'

~~Ingasätter 2', en äng~~

~~Ingasätter 3', en äng~~

~~Ingasätter 4', ett bärr.~~




1 6 =
ars. fr. 1/4 mtl. Brey Store Bredeg: W


Ingasätes mark
Ängtill
Bergs
Prestegård
Barbatemtens ägor
Ängens ägor
Nohlängs ägor
14
13
Skala 1:2000
Ekatorp
15

Godkänt den 5 juli 39 320/39

DIARIE N:r 11467
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JUN. 1939

BEVIS

över verkställd avsyning av Ingasäters dikningsföretag av år 1938 i Säters socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 3 mars 1939

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 1.870

Lån från statens avdikningslånefond „ 1.680

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1939

Arbetsstyrelsens ordf.: Godsägaren Aron Lorentzon, Ingasäter, Skövde.

Vid av undertecknad den 14 juni 1939 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava, sedan medel reserverats till en första rensning, uppgått till det fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 22 juni 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. SKARA
356781

STATENS e. LANTBRUKSINGENJÖR
ERNST ÖFVERHOLM
Telefon 866
S K A R A

Postgirokonto 35683

320/39

DIARIE N:r 7175
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 APR. 1939

Att arbetet med "Ingasäters dikningsföretag av år 1938" i Säters socken av Skaraborgs län påbörjats intygas

Skara den 12 april 1939

å tjänstens vägnar:

Statens e. lantbruksingenjör.

1939 den 21 april

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn:"Ingasäters dikningsföretag av år 1938" i Säters socken av Skaraborgs län.

Lån 1.680 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 3 mars 1939.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman		Mantal	Register-nummer	Ägare
Säters socken.				
Berg Store	Bredegården	1/4	1 1	Aron Lorentzon
" "	"	avs.	1 6	E.H.Carlander
Ekatorp		1/16	1 7	Joh.Verner Svensson
"		1/16	1 8	John Johansson ×
Ingasäter		1/2	1 1	Aron Lorentzon

Stockholm den 21 april 1939.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

låneansägelse Dr 14390/39 fastighetens låneandel utgör kr 171:66.

× har den 30 aug. 1939 till Lantbruksstyrelsen inbetalat sin låneandel kr. 171:66

3/3 39

F Ö R T E C K N I N G

över de av Ingasäters dikningsföretag av år 1938 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och homman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Säters socken	
1/4	1 1	Berg Store Bredegården	Aron Lorentzon
avs.	1 6	Berg Store Bredegården	E. H. Carlander
1/16	1 7	Ekatorp	Joh. Verner Svensson
1/16	1 8	Ekatorp	John Johansson
1/2	1 1	Ingasäter	Aron Lorentzon

Skara i juni 1938.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

avsyning Ingasäters

dik 38 Säters

en Skaraborgs

3 mars 39

1.870

1.680

39

Godsägaren Aron Lorentzon, Ingasäter,
Skövde.

Vid av undertecknad den 14 juni 1939 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava, sedan medel reserverats till en första rensning, uppgått till det fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 22 juni 1939.

Statens o. lantbruksingenjör.

R 1★0716

DIARIE N:r 7174
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 APR. 1939

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Ingasäters dikningsföretag av år 1938

i Säters socken av Skaraborgs län;

avgivet år 1938 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

1. Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga bref den 3 mars 1939 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 14 mars 1939.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bestyrkes i tjänsten:
[signature]

BETÄNKANDE

angående Ingasäters dikningsföretag av år 1938 i Säters socken av Skaraborgs län; avgivet i och för sökande av statsunderstöd.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färg. Till följd av avloppets alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning medelst täckdikning av i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot förrättningen, som avslutades den 24 februari 1938, hava besvär ej anförts, vilket framgår av bifogade diariebevis.

Dikning.

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för till uppgrävning ifrågakommande dikessträcka, nederbördsområden och till avrinning kommande vattenmängder. Företagets tekniska detaljer framgå för övrigt av till förrättningen hörande ritningar och handlingar.

Företagets omfattning.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till torrläggning av en areal av

Hela torrläggningsområdet:	Lånesökandenas andel:
6.82 hektar åker	5.99 hektar åker
3.10 " annan mark	2.74 " annan mark
Summa: 9.92 hektar.	Summa: 8.73 hektar.

Lånesökande.

Flertalet delägare i företaget hava ingått förening om gemensamt sökande av lån av allmänna medel till företagets utförande.

Kostnad.

Vid syneförrättningen har kostnaden för arbetenas utförande beräknats till 3350:- kronor. Kostnaden för syneförrättningen uppgår till 351:38 kronor samt för detta betänkande med bilagor till 85:- kronor. Den sammanlagda kostnaden uppgår sålunda till 3786:38 kronor. Härav kommer på lånesökandenas del 87.69 procent eller 3320:27 kronor.

Båtnad.

Värdet av båtnaden genom dikningen har uppskattats till kronor 3806:10. Sålunda skulle kostnaden uppgå till cirka 99 procent av båtnaden. Av båtnaden kommer på lånesökandenas del 3337:60 kronor.

Bidrags- och lånebelopp.

Enligt gällande bestämmelser skall vid statsunderstödens bevillande hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torrläggningsarbetet ernådda jordförbättringen. Denna relativa kostnad är för ifrågavarande företag = 0.99. Som bidrag från statens

avdikningsanslag skulle då kunna erhållas ett belopp motsvarande 49.65 procent av totala torrläggningskostnaden eller i runt tal 1870 kronor. Som lån från statens avdikningslånefond skulle kunna erhållas ett belopp av 1680 kronor.

Aktförvarare.

Företagets aktförvarare är godsägare Aron Lorentzon, Ingasäter, Skövde.

Arbetstid.

I synemännens utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1939.

Bilagor m.m.

Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag. Bilaga I.
2. Förteckning över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån tillstyrkes. Bilaga II.
3. Föreningsskrivelse. Bilaga III.
4. Diariebevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats. Bilaga IV.
5. Arvodesräkning. Bilaga V.
6. Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.
7. Kopior av plan-, profil- m. fl. ritningar i 1 blad.

Skara i juni 1938.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

De förslagna arbetena		3350:-
Syneförrättningen	351:38	
Betänkandet med bilagor	85:-	436:38
Summa kronor:		**3786:38**

Skara 1 juni 1938.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 3.786 kronor 38 öre, varav å lantägarnas andel 3.320 kronor 30 öre.

Stockholm den 14 mars 1939.

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smitterberg.

Bestyrkes i tjänsten:

Ernst Öfverholm

Bilaga II.

FÖRTECKNING

över de av Ingasäters dikningsföretag av år 1938 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Säters socken	
1/4	1^{1}	Berg Store Bredegården	Aron Lorentzon
avs.	1^{6}	Berg Store Bredegården	E. H. Carlander
1/16	1^{7}	Ekatorp	Joh. Verner Svensson
1/16	1^{8}	Ekatorp	John Johansson
1/2	1^{1}	Ingasäter	Aron Lorentzon

Skara i juni 1938.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens o. lantbruksingenjör.

Bilaga III.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i Ingasäters dikningsföretag av år 1938 inom Säters socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Ingasäter den 24 februari 1938.

Johan Svensson Aron Lorentzon

Bevittnas:

Eric Wilson Nils Jacobson

- - - - - - -

John Johansson H. Carlander

Bevittnas:

Torsten Svensson John Karlsson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.
31253

Bilaga IV.

D i a r i e b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 24 februari 1938 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande hemmanet Ingasäter i Säters socken, Skaraborgs län /Ingasäters dikningsföretag av år 1938/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 6 maj 1938.

Olof Lindgren

Vattenrättsamanuens.

Stämpel En krona 25 öre.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm, Skara.

Bilaga V.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Ingasäters dikningsföretag av år 1938 i Säters socken av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Uträkning av bidrags- och lånebelopp	2:- kr.
Betänkande, kostnadssammandrag och förteckning över fastigheter till vilka lån sökes, 5 sidor à 3:- kr.	15:- "
Vävkopia av ritningar	33:90 "
Avskrift av synehandlingar och betänkande, 32 sidor à 0:55 kr.	17:60 "
Översiktskarta	4:50 "
Ansökningshandlingar och expedition	6:- "
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:- "
Inhäftning, 3 band	3:- "
Summa:	85:- kr.

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Vadsbo häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 14 juni 1938.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 8, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:

Ernst Öfverholm