



Akt nr:

R-E1a-0724

AU$R-E1a-0724

91/198

318/39

R 3*0724

DIARIE Nr 7353
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 APR. 1939

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 3 mars 1939 för "Nolgårdens dikningsföretag av år 1938" i Vartofta-Åsaka, Yllestads och Näs socknar av

SKARABORGS LÄN

3 mån. 9 h. handl.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***lån*** av fyratusenåttahundratjugo (4.820) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av sextusentvåhundrasextio (6.260) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag har undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i styrelsen ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbestplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1942,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

1. 1939. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
29239

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stolgärden den 31 mars 1939.

Linus Andersson

Att Linus Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gustav Wallin
Adress Kattilstorp

Karl Billman
Adress Vartofta.

Med stöd av Kungl. brevet den 3 mars 1939 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 21 april 1939

A. Segrell

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Nolgårdens

i Vantaa-Åsakas socken

1938.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

4957/39

30.

Till

Statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm,

Skara.

Kungl. Maj:t har genom beslut den 3 mars 1939 anvisat dels ett ***lån*** av 4.820 kronor från ***statens avdikningslånefond*** och dels ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av 6.260 kronor från ***statens avdikningsanslag*** för "Nolgårdens dikningsföretag av år 1938" i Vartofta-Åsaka, Ylle-stads och Näs socknar av

SKARABORGS LÄN

enligt en av Eder
upprättad arbetsplan, som samtidigt fastställts.

I anledning härav översänder Kungl. Lantbruksstyrelsen för att vederbörande tillställas *dels* den fastställda arbetsplanen, bestående av 2 häften handlingar och 3 ritningar, *dels ock* formulär till kontrakt, säkerhetsförbindelse, skuldförbindelse och rekvisitioner, under anhållan att Ni ville infordra och till Styrelsen insända

dels ovan nämnda:

1:o *kontrakt* i 2 exemplar om arbetets utförande,

2:o *säkerhetsförbindelse* för kontraktets fullgörande och

3:o *skuldförbindelse,* ställd till Statskontoret, innefattande vederbörande låntagares betalningsansvar;

börande samtliga dessa handlingar vara försedda med vederbörandes av 2 vittnen styrkta namnunderskrifter,

dels även:

1 sept. 1942

odg.

2. 38. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
47138

4:o *borgensförbindelse* för uppfyllande av den under punkten 3:o angivna skuldförbindelsen, å vilken sagda borgensförbindelse bör vara tecknad,

5:o *protokoll* eller *föreningsskrivelse* i avskrift, utvisande vilken eller vilka personer äro behöriga att å intressenternas vägnar avsluta kontraktet, lyfta statsunderstöden och vidtaga alla för företaget i övrigt erforderliga åtgärder,

6:o *bestyrkt kopia* å kalkérväv av fastställda ritningar och *bestyrkt avskrift* av ovannämnda till arbetsplanen hörande handlingar; skolande därvid tillses, att de av Lantbruksstyrelsen verkställda påskrifter och eventuella ändringar såväl å ritningarna som i handlingarna varda å kopian och i avskriften införda samt bestyrkta.

Därest vederbörande intressenter skulle önska ändring i den i kontraktsformulären föreslagna arbetstiden, bör detta anmälas till Lantbruksstyrelsen.

För *lyftande* av första delen av lånet och statsbidraget erfordras behörigt intyg, utvisande att arbetet blivit påbörjat eller till viss del utfört, samt vederbörligen underskrivna rekvisitioner.

Den i punkten 2:o omnämnda *säkerhetsförbindelsen* är icke erforderlig, därest anspråk icke göres på lyftande av någon del av statsunderstöden förrän företaget i dess helhet blivit av Lantbruksstyrelsen godkänt.

Kontraktshandlingarna böra insändas till Lantbruksstyrelsen snarast möjligt och senast före *ett* års utgång, räknat från tiden för statsunderstödens beviljande. Möter hinder härför, bör, med angivande av orsaken, anstånd sökas hos Lantbruksstyrelsen.

Anvisningar för uppsättande av ovan angivna kontrakt och förbindelser samt *P. M.* ½ angående beräkning av statsunderstöden bifogas.

Stockholm den 14 mars 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Bil. 30.

P. M.

angående statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Nolgårdens dikningsföretag av år 1938 i Vartofta-Åsaka, Yllestads och Näs socknar av Skaraborgs län.

Aktförvarare: Linus Andersson, Nolgården, Kättilstorp.

Ägoslag och areal:		Hela området	Låntagarnas andel
Åker	*hektar*	36,35	24,35
Ständig slåtter- och betesvall	„	-	-
Annan mark	„	8,95	6,27
	Summa hektar	45,30	30,62
Båtnad	*kronor*	14.714:70	10.013:40
Kostnad	„	13.363:24	9.067:89

Medelkostnad per hektar omkring 295 *kronor.*

Relativ kostnad 0,91.

Statsbidrag beräknas till 46,85 *procent av kostnaden.*

Statsbidrag utgår med 6.260 *kronor.*

6260:—
7103:17
13'363:17

Vissa delägare söka lån.

Låntagarnas andel i statsbidraget uppgår till 4.247 *kronor* 85 *öre.*

Lån utgår med 4.820 *kronor.*

Arbetsplanen fastställes i oförändrat skick.

Stockholm den 26 januari 1939.

Olof Fredholm

föredragande.

4. 1938. 2 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
67438

K O N T R O L L B E V I S

Nr 3.

Vid den 22 augusti 1939 av tekniska biträdet H. Arenberg företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen å sträckan H-I-K i Nolgårdens dikningsföretag av år 1938 befanns, att ledningen enligt avvägningen mellan pålarna 27+50 - 27+75 och mellan pålarna 30+70 - 31 icke hade någon lutning.

Entreprenören bör undersöka, huruvida så är fallet eller om avvägningsresultatet möjligen uppkommit genom att rören varit mer eller mindre skeva. Efter eventuell justering kan ledningen godkännas.

Skara den 23 augusti 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 4.

Vid den 20 september 1939 av tekniska biträdet H. Arenberg företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna å sträckorna C-O, I-L-M och L-N i Nolgårdens dikningsföretag av år 1938 befanns, att ledningarna voro lagda synnerligen ojämnt och mestadels för grunt, varför de i sitt nuvarande skick icke kunna godkännas

Skara den 2 oktober 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

besiktning Nolgårdens

dik 38 Vartofta-Åsaka,

Yllestads och Näs nar Skaraborgs

3 mars 39

6.260

4.820

42

Linus Andersson, Nolgården, Kättilstorp.

Vid av tekniska biträdet H. Pettersson den 13 april 1939 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och rör vara anskaffade i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betäckandet motsvarar en summa av cirka 8300 kronor eller omkring 62 procent av det till 13363:24 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 15 april 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

avsyning Nolgårdens

dik 38 Vartofta-Åsaka,

Yllestads och Näs nar Skaraborgs

---------- 3 mars 39

6.260

4.820

21 april 1939.

42

Lantbrukaren Linus Andersson,

Nolgården Kättilstorp

Vid av undertecknad den 27 oktober 1939 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava enligt närslutet kostnadssammandrag uppgått till kronor 13363:17.

Skara den 28 oktober 1939.

Statens el lantbruksingenjör.

Avskrift. Överlämnas till statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm, Skara.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

7353,54/39

Till Lantbrukaren Linus Andersson,
Nolgården,
Kättilstorp.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag antagit kontrakt om utförande av arbetet vid "Nolgårdens dikningsföretag av år 1938" i Vartofta-Åsaka, Yllestads och Näs socknar av
SKARABORGS LÄN

till vilket företag Kungl. Maj:t genom beslut den 3 mars 1939 anvisat dels lån med 4.820 kronor från statens avdikningslånefond och dels statsbidrag med 6.260 kronor från statens avdikningsanslag.

Lantbruksstyrelsen har denna dag jämväl medgivit, att för ändamålet må utbetalas av lånet ***första delen*** med 3.000 kronor och av statsbidraget ***första delen*** med 3.900 kronor, lånebeloppet dock först sedan den för lånet ställda skuldförbindelsen blivit av Kungl. Statskontoret godkänd.

Den insända lånerekvisitionen har överlämnats till Statskontoret, som äger att utanordna angivna lånebelopp.

Bidragsbeloppet kommer att från Lantbruksstyrelsens kassakontor jämlikt den härför gällande rekvisitionen tillställas Eder.

För varje ***ytterligare utbetalning*** av statsunderstöden skall till Lantbruksstyrelsens prövning insändas bevis eller rapport, utvisande hur långt arbetet fortskridit, samt rekvisitioner å lånet och statsbidraget. När, för erhållande av bevis eller rapport av ifrågavarande slag, besiktning eller avsyning av företaget önskas, har vederbörande intressent, förtroendeman eller arbetsstyrelse att härom göra framställning hos Lantbruksstyrelsen, som förordnar förrättningsman.

Ansökning om besiktning eller avsyning bör, upprättad i två lika lydande exemplar, i god tid insändas till Lantbruksstyrelsen.

/. Det ena av de båda hit insända kontraktsexemplaren återgår.

Stockholm den 21 april 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
L. Söderberg

10: 1933. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
203536

Avskrift. Överlämnas till statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

20555/39

Till Lantbrukaren Linus Andersson,
Nolgården,
Kättilstorp.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag *godkänt* "Nolgårdens diknings-företag av år 1938" i Vartofta-Åsaka, Yllestads och Näs socknar av SKARABORGS LÄN

beträffande vilket företag kontrakt om arbetets utförande antagits av Lantbruksstyrelsen den 21 april 1939.

Innestående belopp av till företaget anvisade statsbidrag och lån komma att från Lantbruksstyrelsens kassakontor jämlikt de hit insända rekvisitionerna tillställas Eder.

Det nu godkända arbetet skall vederbörligen underhållas, vid äventyr som stadgas i 13 kap. 16 och 17 §§ vattenlagen.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola för framtiden förvaras av den som därtill blivit utsedd. Överlåtes förvarandet av nämnda handlingar och ritningar på annan, eller förkomma desamma, skall anmälan härom göras hos Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den 3 november 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

7. 1939. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
147439

Nolgårdens dikningsföretag av år 1938.

Sammandrag av företagets kostnader.

Syneförrättningen		
Förrättningsmannen	713:70	
Gode männen	38:40	
Hantlangning	69:75	821:85
Betänkande ang. statsunderstöd		155:52
Vattendomstolsavgift		22:32
Registrering		5:25
Annons ang. entreprenör		9:60
Arbets- och materialkostnader, m.m.		10259:30
Räntor		200:00
Porto, telefon, papper, vederhäftighetsintyg		10:00
Ersättningar		
för ombyggnad av bro	200:00	
för mark till breddning av avlopp	131:63	
för intrång av jordupplag	1210:50	1542:13
Arbetets ledning och kontroll, m.m.		
Styrelsen	150:00	
Lantbruksingenjören	187:20	337:20
	Summa kronor	13363:17

Skara den 28 oktober 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Nolgårdens dikningsföretag av år 1938.

FÖRDELNINGSLÄNGD.

Vartofta-Åsaka socken

Vartofta Svänagården	11^{5}	Karl Gustafsson
" "	11^{3}	Karl Billman
Vartofta Nolgården	12^{6}	Karl Billman
" "	12^{7}	Linus Andersson
Vartofta Getagården	10^{1}	Arvid Andersson
Vartofta Ledsbacken	5^{1}	Albin Gustafsson
Vartofta Bredegården	8^{1}	Torsten Gustafsson
Vartofta Hulegården	14^{1}	Ernst och Hjalmar Gustafsson
Åsaka Skrivaregården, soldattorp,		Anna Mathilda och Carl Aug. Fagerlin
Åsaka Tomten	1^{1}	Carl Gustafsson m. fl.
Möleberget	1^{1}	Frans Bengtsson

Yllestads socken

Gärdstorp Millomg:n, soldattorp,		Gustaf Högberg
" "	2^{2}	Gustaf Högberg
Yllestad Ammagården	4^{4}	Oskar Karlsson

Näs socken

Näs Tyskagården	13^{3}	Helmer Andersson m.fl.
Kvättack Storegården	3^{5}	Levin Gustafsson

S u m m a:

Delaktighetsprocent	Summa kostnad	Statsbidrag	Statslån	Delägaren betalar kontant med / Ersättningar	Delägaren: Erlägger kontant	Delägaren: Erhåller kontant
1,831	244:68	114:62		53:20	76:86	
4,581	612:17	286:77	325:40	74:12		74:12
8,678	1159:65	543:24	616:41	89;74		89:74
27,769	3710:82	1738:34	1972:48	153:57		153:57
4,680	625:40	292:97	332:43	3:70		3:70
9,328	1246:52	583:93	662:58	2:-		2:-
0,297	39:69	18:59		20:35	0:75	
0,240	32:07	15:02		11:70	5:35	
1,204	160:89	75:37		72:02	13:50	
12,821	1713:29	802:60	910:70	302:48		302:48
18,823	2515:35	1178:32		387:94	949:09	
0,091	12:16	5:70			6:46	
1,028	137:37	64:35		64:28	8:74	
2,067	276:22	129:39		4:10	142:72	
5,145	687:53	322:08		302:93	62:53	
1,417	189:36	88:71			100:65	
100,000	13363:17	6260:-	4820:-	1542:13	1366:65	625:61

Skara den 30 oktober 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS.

Nr 2.

Vid av undertecknad den 28 juli 1939 företagen hållfasthetsprovning av 12" betongrör, levererade till "Nolgårdens diknings-företag av år 1938" från Bröderna Hanssons cementgjuteri, Kättilstorp, erhölls följande resultat.

Längd	Tillverknings-datum	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
82 cm	12.2.1939	1312 kg.	~~1400~~ 1400 kg.	
"	6.7.1939	"	1312	
"	6.7.1939	"	1400	

Det provade partiet, 53 st. 12" betongrör, kunde således godkännas.

Skara den 31 juli 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 1.

Vid av tekniska biträdet H. Pettersson den 13 april 1939 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, levererade till Nolgårdens diknings-företag av år 1938 från Bröderna Hanssons cementgjuteri, Kättilstorp, erhölls följande resultat:

	Dimension	Längd	Tillverknings-datum	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
6.7 1312	12"	82 cm.	22/1 1939	1312 kg.		1770 kg.
6.7 1400	12"	"	4/2 1939	"	1340 kg.	
12.2.	12"	"	6/2 1939	"		1810 kg.
			- - - - -			
	9"	83 cm.	4/1 1939	1245 kg.		1105 kg.
	9"	"	6/1 1939	"		1105 kg.
	9"	"	12/1 1939	"		1195 kg.

- - - - -

Det provade partiet 12" betongrör /348 m./ kunde således godkännas, medan det provade partiet 9" betongrör /180 m./ icke kunde godkännas. Dessutom godkändes till företaget levererade betongkulvertar.

Vid samma dag vid cementgjuteriet i Kättilstorp företagen hållfast-hetsprovning av 9" betongrör erhölls följande resultat:

9"	83 cm.	14/2 1939	1245 kg.	1445 kg.
9"	"	25/2 1939	"	1400 kg.
9"	"	1/3 1939	"	1255 kg.

- - - - -

Det provade partiet 9" betongrör /180 m./ kunde således godkännas för leverans till Nolgårdens diknings företag av år 1938 i stället för ovanstående underkända parti av samma dimension.

Skara den 18 april 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Lantbrukaren Linus Andersson,

Nolgården, Kättilstorp.

När ingenjör Arenberg i förrgår kontrollerade läggningen av tegelrörsledningarna, befanns att denna icke var utförd i enlighet med arbetsplanen. Lutningen var synnerligen ojämn, varför risk förefinnes för en mycket snar igenslamning.

I arbetsbeskrivningen är föreskrivet, att rörläggningen skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person. Entreprenören är tydligen ingen kompetent rörläggare. Att lägga en rörledning i jämn och bestämd lutning utan flukter och fluktkäpp är en omöjlighet.

Härigenom föreskrives att tegelrörsledningarna skola läggas om av en av Hushållningssällskapet godkänd rörläggare.

Kontrollbevis kommer att översändas, så snart ingenjör Arenberg får tid till kontors-arbete.

Skara den 21 oktober 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Tyskagården, Kättilstorp. den 19/5 1938

Lantbruksingenjörn Herr Ernst Överholm,

S k a r a.

Som svar å Eder skrivelse av den 16 dennes får jag medela. Att få ut hälften i kostnaden till den nya bron av vägdeltagarna är nog litet svårt då underhållet av vägen ej är fördelat, det är ju så att alla vill köra vägen men ingen vill underhålla densamma.


Jag ville i stället föreslå att ingenjören upptager kostnadsförslaget på bron lägre till exempel 250:- eller 300:- kronor I varje fall det högsta som går för att statsbidrag må erhållas på grund av den lilla areal över bron. Skulle i detta fall det synas omöjligt att utföra bron för det kostnadsförslag som bliver upptaget kan jag åtaga mig bron för kostnadsförslagsumman, så behöver ju dikningsföretaget ej lida för densamma.
Jag hoppas att Ingenjören gör sitt bästa så att jag får bron omlagd.

Då kostnaden för marken över bron blir så hög på grund av brons ommläggning, kan väl underhållskostnaden från denna mark ej utgå med samma % tal ?

Högaktningsfullt

Helmer Andersson.

Avrinning 1 Liter/sek. och hektar



13.05
62
124

1000:-

195
15
675
135
2025

11.80

R-E1a-0724

Vartofta häradsallmänning
22.2.1938
1 dag.

Kvättaks Storegården
1/8 mtl 35

Näs Tygshusgården
1/4 mtl. 133

Ullstorps Backagården
1/2 mtl. 91

Ullstorps Hummargården
3/4 mtl. 1/4

Gästgivaregården
Mölleberga 3/8 mtl. 72

Vestads s:n

Näs s:n

Vartofta-Åsaka s:n

Vartofta Hedeboarden
1/2 mtl. 5 1

Vartofta Ecktorpet
1/2 mtl. 10 1

613/1000 mtl. 12 1

Vartofta Nolgården
262/1000 mtl.
12 6

Mölleberget
1/4 mtl. 1 1

Åsaka Fourtes
1/4 mtl. 1 1

Vartofta Sörtorpsgården
1/4 mtl. 11 3

1/2 mtl.
11 5

Soldattorp.

Åsaka Skriftaregården
3/8 mtl. 4 3


1/8 mtl. 4 2

1/8 mtl. 4 2 } Anna Matilda Fagerlin
1/8 mtl. 4 3

1/4 mtl. 4 3 } Carl August Fagerlin

Vartofta Dredegården 3/4 mtl. 8 1
Vartofta Hulegården 1/2 mtl. 14 1

R-E1a-0724



ESSELTE

R-E1a-0724

4301B.

Herr Helmer Andersson,

Tyskagården, Kättilstorp.

Efter att närmare hava kalkylerat över kostnaderna för ombyggnaden av den bro, som Ni yrkar få omlagd i samband med utförandet av det dikningsföretag, för vilket syneförrättning nu är under handläggning, har jag funnit att marken ovan bron icke kan beräknas vinna så stor båtnad genom företaget, att den uppgår till summan av kostnaden för den nya bron och kostnaden för den planerade och nödvändiga uppgrävningen av avloppet från bron och fram till gränsen mot Ammagården.

Under sådana förhållanden skulle jag vilja föreslå en jämkning i fördelningen av kostnaderna /cirka 400:- kronor/ för den nya bron såtillvida, att dikningsföretaget bestrider hälften av kostnaderna och delägarna i bron den andra hälften. - Ett dylikt tillvägagångssätt användes ofta under sådana omständigheter att den gamla bron är så bristfällig att det kan antagas, att den kan behöva ombyggas inom en tämligen snar framtid.

För att jag skall kunna fatta något beslut i nämnda avseende fordras emellertid att samtliga delägare i bron och dess underhåll underteckna en förbindelse angående sättet för deltagandet i kostnaderna. Formulär till en sådan förbindelse medsändes.

Har Ni något annat förslag att komma med, är det icke uteslutet att det skulle kunna användas i stället. Huvudsaken är att saken ordnas snabbt och att jag kan få besked från Eder senast söndagen den 22 maj.

Finnas några bestämmelser angående huru kostnaderna för underhållet av vägen och dess broar skall fördelas på delägarna? I så fall skola dessa gälla för den del av kostnaderna, som skall bestridas av vägens ägare. Finnas inga sådana bestämmelser, bör en överenskommelse träffas.

Skara den 16 maj 1938.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

R 3*0724

3 MRS. 1939

i und: anm:

Ink. till Jordbruks-Dep:t
d. 23 FEB. 1939

DIARIE N:r 14524
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 AUG. 1938

DIARIE N:r 7353
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 APR. 1939

Avskrift.

Handlingar angående

Nolgårdens dikningsföretag av år 1938

i Vartofta-Åsaka, Näs och Yllestads socknar

av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1938 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

36.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Nolgården m. fl. hemman i Vartofta-Åsaka m. fl. socknar av Skaraborgs län.

Den 26 november 1937.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade genom i Vartofta-Åsaka, Yllestads och Näs församlingars kyrkor uppläst och i Falköpings Tidning införd kungörelse /Bil. 3 a-d/ sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.30 hos Linus Andersson, Nolgården, varjämte särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 4/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Ernst Andersson, Åsakatorp, Vartofta, och

Claes Johansson, Frälsegården, Kälvene,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Linus Andersson, Nolgården,

Karl Billman, Svänagården,

Carl Gustafsson, Tomten,

Arvid Andersson, Getagården,

Helmer Andersson, Tyskagården, jämväl med fullmakt för Emma, Emil och Ester Andersson, Tyskagården, /Bilagor 6 a-c/,

<u>såsom övriga sakägare:</u>

Karl Fagerlin, Skrivaregården,

Arvid Bengtsson, såsom ombud för Frans Bengtsson, Möleberget, /Bilaga 6 d/,

Gustav Högberg, Gärdstorp,

Karl Gustafsson, Svänagården,

Albin Gustafsson, Bergsgården,

Gustaf Gustafsson, Storegården,

Hjalmar Gustafsson, såsom ombud för Bröderna Gustafsson, Hulegården,

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Karl Billman, Svänagården, Carl Gustafsson, Tomten, Arvid Andersson, Getagården, och Helmer Andersson, Tyskagården, hade ingått förening med sökanden till förrättningen genom särskild skrivelse, vilken upplästes och vitsordades medelst synemännens påskrift /Bil. 5/.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenska-

dade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avloppsdikenas upptagande till sådant djup och sådana dimensioner, att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Gustaf Gustafsson, Storegården, ingick förening med de övriga sökandena till förrättningen genom att underteckna föreningshandlingen /Bil. 5/.

§ 6.

Intressenterna yrkade på ersättning för mark, som åtgår till avloppens breddning, ävensom för intrång av jordupplag.

§ 7.

Broar yrkades vid 8+84, 11+80, 17+4, 22+56 samt 25+46 och eventuellt vid 26+50, ifall här icke komme att läggas rörledning. Därest allmänningen skulle bliva deltagningsskyldig i kostnaderna för företaget, yrkades bro, möjliggörande framkomst till allmänningen.

§ 8.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 15½ dagsverken, vilka skulle gäldas med kronor 4:50 pr dagsverke eller sammanlagt kronor 69:75.

§ 9.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom underrättelse komme att lämnas genom brevkort.

§ 10.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Claes Johansson Ernst Andersson
Biträdande gode män.

Den 27 maj 1938.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synemän och följande sakägare:

Linus Andersson, Nolgården,

Karl Billman, Svänagården,

Carl Gustafsson, Tomten,

Arvid Andersson, Getagården,

Helmer Andersson, Tyskagården,

Karl Fagerlin, Skrivaregården,

Arvid Bengtsson, Möleberget,

Gustaf Högberg, Gärdstorp,

Oskar Karlsson, Ammagården,

Karl Gustafsson, Svänagården,

Albin Gustafsson, Bergsgården, /Ledsbacken/,

Gustaf Gustafsson, Storegården,

Thorsten Gustafsson, Bredegården.

§ 11.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna,

jordvärderingen, jordersättningarna samt för kostnadernas fördelning. Arbetsbeskrivningen upplästes.

§ 12.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande, som hade lydelse enligt Bil. G.

§ 13.

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Linus Andersson, Nolgården, Kättilstorp, vilken tillika utsågs till ordförande och sammankallande, samt Arvid Bengtsson, Möleberget, Kättilstorp, och Gustaf Högberg, Gärdstorp, Kättilstorp. Till styrelsesuppleant utsågs Arvid Andersson, Getagården, Vartofta.

§ 14.

Bestämdes att ett belopp av 150:- kronor skulle utgå i ett för allt till företagets styrelse.

§ 15.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Helmer Andersson, Näs Tyskagården, och Thorsten Gustafsson, Bredegården.

§ 16.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Linus Andersson, Nolgården, Kättilstorp.

§ 17.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 18.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och uppläses dagens protokoll.

Nolgården den 27 maj 1938.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Claes Johansson Ernst Andersson

Biträdande gode män.

D. & V.D. n:r 86 - 46
1936

Bilaga 1.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Nolgården m. fl. hemman i Vartofta-Åsaka socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Vartofta.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Linus Andersson, Nolgården, Kättilstorp. Telefon: Kättilstorp 10 a /bud/.

Nolgården den 16 november 1936.

Linus Andersson

F Ö R T E C K N I N G

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Tyskagården, Näs socken	H. Andersson
Gärdstorp, Yllestads socken	G. Högberg
Mölleberg, Vartofta Åsaka	F. Bengtsson
Tomten, " "	C. A. Gustavsson
Svänagården, " "	K. Billman
Svänagården, " "	K. Gustavsson

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Skrivaregården, Vartofta Åsaka	C. A. Fagerlin
Bredegården, " "	T. Gustavsson
Hulegården, " "	Bröderna Jonsson
Ledsbacken, " "	A. Gustavsson
Getagården, " "	A. Andersson

- - - - - - - - -

Bilaga 2 a.

D. & V.D. n:r 45 - 58
1937

F ö r o r d n a n d e.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 1 oktober 1937.

På länsstyrelsens vägnar:

Einar Johnson R. Dahlström

D. & V.D. n:r 86 - 46
1936

Bilaga 2 b.

F ö r o r d n a n d e.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 23 november 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm Elias Brandel

- - - - - - - - -

Bilaga 3 a.

K U N G Ö R E L S E.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Nolgården m. fl. hemman i Vartofta Åsaka m. fl. socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Linus Andersson, Nolgården, fredagen den 26 november 1937 kl. 9.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen synas följande fastigheter komma att beröras: Nolgården, Bergsgården, Getagården, Svänagården, Skrivaregården, Tomten, Möleberget och en allmänning i Vartofta Åsaka socken, Gärdstorp och Ammagården i Yllestads socken samt Tyskagården och Mobäcken i Näs socken.

Skara den 4 november 1937.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Vartofta-Åsaka sockens kyrka den 7 november 1937 betygas:

Ulf Lillieroth
komminister

- - - - - - - -

Bilaga 3 b.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Yllestads sockens kyrka den 7 november 1937 betygas:

D. Helgosson
kyrkoherde

- - - - - - - -

Bilaga 3 c.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Näs sockens kyrka den 7 november 1937 betygas:

Ulf Lillieroth
komminister

- - - - - - - - -

Bilaga 3 d.

Falköping den 5 november 1937.

Statens e. lantbruksingenjör Ernst Öfverholm, Skara.

D e b e t

till

A.-B. Falköpings Tidning

			Ggr	mm	
Nov. 6	An.	Annons 6787 ang. Kung. Torrl. Nolgården m. fl. i Vartofta	1	100	15:-
				Summa:	15:-

Bilaga 4.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Linus Andersson, Nolgården, Kättilstorp, fredagen den 26 november 1937 klockan 9.30 för torrläggning av mark tillhörande Nolgården m. fl. hemman i Vartofta Åsaka m. fl. socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen avsänts den 4 november 1937 till:

Skiftesgodemannen Ernst Andersson, Åsakatorp, Vartofta,
Skiftesgodemannen Claes Johansson, Frälsegården, Kälvene,
Linus Andersson, Nolgården, Kättilstorp,
Karl Billman, Svänagården, Vartofta,
Carl Gustafsson, Tomten, "
Arvid Andersson, Getagården, "
Helmer Andersson, Tyskagården, Kättilstorp,
Emma, Emil och Ester Andersson, Tyskagården, Kättilstorp,
Karl Fagerlin, Skrivaregården, Vartofta,
Frans Bengtsson, Möleberget, Kättilstorp,
Gust. Högberg, Gärdstorp, "
Oskar Karlsson, Ammagården, "
Karl Gustafsson, Svänagården, Vartofta,
Albin Gustafsson, Bergsgården, "
Gust. Gustafsson, Storegården, Mobäcken, Kättilstorp,
Bröderna Gustafsson, Hulegården, Vartofta,
Torsten Gustafsson, Bredegården, "

Skara den 4 november 1937.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Den 11 maj 1938 hava underrättelser angående sammanträde hos Linus Andersson, Nolgården, fredagen den 27 maj 1938 klockan 9.30 avsänts till samtliga ovanstående personer och dessutom till Anna Mathilda Fagerlin, Skrivaregården, Vartofta.

Skara den 11 maj 1938.

Ernst Öfverholm

Bilaga 5.

F Ö R E N I N G.

Såsom sökande till laga syneförrättning enligt vattenlagen förena sig undertecknade härmed med sökanden av dylik förrättning lantbrukaren Linus Andersson, Nolgården, Vartofta-Åsaka socken och yrka, att förrättningen utsträckes till att omfatta jämväl oss tillhöriga vattenbesvärade marker inom Vartofta-Åsaka, Näs och Yllestads socknar.

Nolgården, Kättilstorp den 9 oktober 1937.

Karl Billman Carl Gustafsson

Arvid Andersson Helmer Andersson

Förestående förening upplästes vid sammanträde under syneförrättning den 26 november 1937.

Ernst Öfverholm

Claes Johansson Ernst Andersson

Undertecknad förenar sig härmed med övriga sökandena till förrättningen och yrkar på avlopps upptagande fram till Storegårdens gräns.

Nolgården den 26 november 1937.

Gustaf Gustafsson

- - - - - - - -

Bilaga 6 a.

F u l l m a k t

för Helmer Andersson, Tyskagården, att vid sammanträde med Nolgårdens med flera gårdars dikningsföretag i Vartofta-Åsaka socken föra min talan och utöva min rösträtt.

Tyskagården den 26 november 1937.

Emma Andersson

Egenhändig namnteckning bevittnas:

Ester Andersson Bertil Törnquist

- - - - - - - - -

Bilaga 6 b.

F u l l m a k t

för min broder Helmer Andersson, Tyskagården, att vid sammanträde med Nolgårdens med flera gårdars dikningsföretag i Vartofta-Åsaka föra min talan och utöva min rösträtt.

Tranemo den 14 november 1937.

Emil Andersson

Egenhändig namnteckning bevittnas:

Lars Qvänstedt Arvid Bengtsson

- - - - - - - - -

Bilaga 6 c.

F u l l m a k t

för min broder Helmer Andersson, Tyskagården, att vid sammanträde med Nolgårdens med flera gårdars dikningsföretag i Vartofta-Åsaka socken föra min talan och utöva min rösträtt.

Tyskagården den 14 november 1937.

Ester Andersson

Egenhändig namnteckning bevittnas:

Lars Qvänstedt Arvid Bengtsson

Bilaga 6 d.

F u l l m a k t.

Härmed befullmäktigas min som Arvid Bengtsson, Möleberget, att vid sammanträde i Nolgården, Åsaka den 26 november 1937 angående torrläggning av mark tillhörande Nolgården m. fl. hemman inom Vartofta-Åsaka m. fl. socknar av Skaraborgs län min talan föra. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Möleberget, Åsaka den 26 november 1937.

Frans Bengtsson

m. h. p.

Bevittnas:

N. A. Högberg Linus Andersson

- - - - - - - - -

Bilaga 7.

Herr Lantbruksingenjör

Ernst Öfverholm,

Skara.

Med anledning av pågående undersökning för torrläggning av vattensjuk mark å Nolegården m. fl. hemman inom Vartofta-Åsaka socken så vill jag om möjligt söka ändring av sträckningen å ett sidodike.

I sydvästra ändan av en inom företaget berörd allmänning utgår från huvudavloppet ett sidodike till Getagården och Bergsgården. Detta dike anhåller jag blir förlagt i gränsen emellan Svänagården och allmänningen och icke som förslaget utvisar, att allmänningen genom diket styckas i tvenne delar i synnerhet vad angår Bredegården.

Som diket ifråga är till för avlopp av vatten från Getagården och Bergsgården och således kan hänföras till avloppsdike. Sådana diken bör ju såvitt möjligt förläggas i gränsskillnader.

Vidare önskar jag, att den bro som skall läggas för allmänningsintressenternas behov förlägges vid ändan av allmänningens lagliga in- och utfartsväg.

Jag hoppas, att herr Lantbruksingenjören beaktar dessa mina mindre anspråk så jag slipper att besvärsvis få dem till sin rätt.

Vore tacksam för ett svar som herr Lantbruksingenjören kan belägga med postförskott om så erfordras.

Tyvärr var jag förhindrad att närvara vid sammanträdet i Nolgården sistlidne 26 nov. eljest hade jag där muntligen framställt mina önskningar.

Bredegården, Vartofta den 6 dec. 1937.

Med all högaktning

Thorsten Gustafsson

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivning om värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Vartofta-Åsaka socken		
1/2	11⁵		Vartofta Svängården	Karl Gustafsson	
				stenb. mark, förb. ej	1
				åker, mossjord, stenig	2
				" , mossjord på sand	3
				" "	4
				" "	5
				betesmark, stenig	6
				Summa:	
1/4	11³		Vartofta Svängården	Karl Billman	
				betesmark, stenig	7
				" "	8
				åker, mossjord på sand	9
				" "	10
				" "	11
				" "	12
				betesmark, "	13
				Summa:	
263/1000	12⁶		Vartofta Nolgården	Karl Billman	
				betesmark, mossjord på sand	14
				" "	15
				" "	16
				" "	17
				åker, "	18
				" "	19
				" "	20
				" " , förb. ej	21
				Överförs	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							29	–			–			–		
	66							170	112	20	300	198	–	130	86	80
	25							260	65	–	600	150	–	340	85	–
	19							420	79	80	600	114	–	180	34	20
	03							440	13	20	600	18	–	160	4	80
			45					30	13	50	200	90	–	170	76	50
1	13		45				29		283	70		570	–		286	30
			31					70	21	70	300	62	–	130	40	30
			37					120	44	40	200	74	–	80	29	60
1	25							330	412	50	700	875	–	370	462	50
	18							440	79	20	700	126	–	260	46	80
	26							300	78	–	700	182	–	400	104	–
	09							370	33	30	700	63	–	330	29	70
			02					230	4	60	400	8	–	170	3	40
1	78		70						673	70		1390	–		716	30
			15					90	13	50	250	37	50	160	24	–
			04					110	4	40	250	10	–	140	5	60
			07					120	8	40	250	17	50	130	9	10
			12					200	24	–	400	48	–	200	24	–
	39							350	136	50	700	273	–	350	136	50
	14							330	46	20	700	98	–	370	51	80
1	22							400	488	–	700	854	–	300	366	–
							04	–			–			–		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfverförd:	
				åker, mossjord på sand	22
				" "	23
				" "	24a
				" "	24b
				" "	25a
				" "	25b
				" "	26
				hägn. mark, förr. ej	27
				" "	28
				" "	29
				väg	30
				Summa:	
613/1000	127		Vartofta Nolgården	Linus Andersson	
				åker, mossjord på sand	31
				" "	32a
				" "	32b
				" "	33a
				" "	33b
				" "	34
				" "	35
				" "	36
				" "	37
				" "	38
				" "	39
				" "	40
				" "	41
				" " förr. ej	42
				Öfverföres:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	14							370	51	80	700	98	-	330	46	20
	34							370	125	80	700	238	-	330	112	20
	22							370	81	40	700	154	-	330	72	60
	13							370	48	10	700	91	-	330	42	90
	47							350	164	50	700	329	-	350	164	50
	28							350	98	-	700	196	-	350	98	-
	55							330	181	50	700	385	-	370	203	50
							12	-						-		
							21	-						-		
							11	-						-		
							08	-						-		
3	88		38				56		1472	10		2829	-		1356	90
	33							280	92	40	700	231	-	420	138	60
	60							300	180	-	700	420	-	400	240	-
	21							300	63	-	700	147	-	400	84	-
	74							280	207	20	700	518	-	420	310	80
	19							280	53	20	700	133	-	420	79	80
	70							190	133	-	700	490	-	510	357	-
	70							230	161	-	700	490	-	470	329	-
	12							280	33	60	700	84	-	420	50	40
	43							230	98	90	700	301	-	470	202	10
	49							260	127	40	700	343	-	440	215	60
	63							330	207	90	700	441	-	370	233	10
	10							350	35	-	700	70	-	350	35	-
	35							540	189	-	700	245	-	160	56	-
							08	-			-			-		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfverföres:	
				åker, mossjord på sand	43
				" "	44
				" "	45
				" "	46
				" "	47
				" "	48
				" "	49
				" "	50
				" "	51
				" "	52
				" "	53
				" "	54
				" "	55
				" "	56
				" "	57
				" "	58
				" "	59
				odlingsmark, "	60
				betesmark, "	61
				odlingsmark, "	62
				" "	63
				" "	64
				lägl. mark, förb. ej	65
				väg	66
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	24							280	67	20	700	168	-	420	100	80
	29							370	107	30	700	203	-	330	95	70
	12							490	58	80	700	84	-	210	25	20
	08							370	29	60	700	56	-	330	26	40
	31							330	102	30	700	217	-	370	114	70
	25							230	57	50	700	175	-	470	117	50
	15							300	45	-	700	105	-	400	60	-
	27							300	81	-	700	189	-	400	108	-
	29							360	75	40	700	203	-	440	127	60
	18							260	46	80	700	126	-	440	79	20
	23							230	52	90	700	161	-	470	108	10
	23							230	52	90	700	161	-	470	108	10
	30							230	69	-	700	210	-	470	141	-
	33							260	85	80	700	231	-	440	145	30
	19							280	53	20	700	133	-	420	79	80
	21							230	48	30	700	147	-	470	98	70
	07							230	16	10	700	49	-	470	32	90
			24					170	40	80	400	96	-	230	55	20
			31					100	31	-	200	62	-	100	31	-
			13					40	5	20	300	39	-	260	33	80
			09					180	16	20	400	36	-	220	19	80
			05					310	15	50	500	25	-	190	9	50
							09	-			-			-		
							42	-			-			-		
9	33		82				51		2739	40		6789	-		4049	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/2	10'		Vartofta Ertegården	Arvid Andersson	
				åker, mossjord på sand	67
				" "	68
				" "	69
				" "	70
				Ertemark	71
				"	72
				Högl. mark, förb. ej	73
				Summa:	
1/2	5'		Vartofta Sedsbacken	Albin Gustafsson	
				åker, mossjord på sand	74
				" "	75
				" " , stenig	76
				" "	77
				" "	78
				" "	79
				" "	80
				äng, "	81
				Ertemark, "	82
				" "	83
				" "	84
				" "	85
				" "	86
				" "	87
				Högl. mark	88
				"	89
				åker, mossjord på sand	90
				Ertemark, "	91
				Öresumma:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	46							280	128	80	700	322	-	420	193	20
	69							300	207	-	700	483	-	400	276	-
	03							300	9	-	700	21	-	400	12	-
	27							230	62	10	700	189	-	470	126	90
			14					120	16	80	250	35	-	130	18	20
			03					100	3	-	250	7	50	150	4	50
							07	-			-			-		
1	45		17				07		426	70		1057	50		630	80
	29							280	81	20	700	203	-	420	121	80
	10							400	40	-	~~700~~ 600	60	-	200	20	-
	61							260	158	60	600	366	-	340	207	40
	40							230	92	-	700	280	-	470	188	-
	26							230	59	80	700	182	-	470	122	20
	25							230	57	50	700	175	-	470	117	50
	06							370	22	20	700	42	-	330	19	80
			16					220	35	20	300	48	-	80	12	80
		1	05					190	199	50	300	315	-	110	115	50
			12					160	19	20	300	36	-	140	16	80
			66					150	99	-	300	198	-	150	99	-
		1	00					150	150	-	300	300	-	150	150	-
			55					210	115	50	~~300~~ 250	137	50	40	22	-
			21					190	39	90	~~300~~ 250	52	50	60	12	60
							06	-			-			-		
							16	-			-			-		
	04							210	8	40	400	16	-	190	7	60
			17					120	20	40	250	42	50	130	22	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfverförd:	
				kägl. mark, förb. ej	92
				Summa:	
3/4	8'		Vestra Bredegården	Gustav Gustafsson	
				bebyggd, mossjord på sand	93
				Summa:	
1/2	14'		Vestra Skolegården	Ernst och Hjalmar Gustafsson.	
				bebyggd, mossjord på sand	94
				Summa:	
3/8	43		Åsaka Skriftargården	Anna Mathilda d. Carl August Fagelius	
				skogb. mark, förb. ej	95
				Summa:	
soldattorp			Åsaka Skriftargården	Anna Mathilda d. Carl August Fagelius	
				åker, mossjord på sand	96
				" "	97
				" "	98
				Summa:	
1/4	1'		Åsaka Gustav	Carl Gustafsson	
				åker, mossjord på sand	99
				" "	100
				" "	101
				" "	102
				" "	103
				" "	104
				Öfverförs:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							07	–			–			–		
2	01	3	92				29		1198	40		2453	50		1255	10
			29					90	26	10	250	72	50	160	46	40
			29						26	10		72	50		46	40
			25					100	25	–	250	62	50	150	37	50
			25						25	–		62	50		37	50
							37	–			–			–		
							37									
	24							280	67	20	600	144	–	320	76	80
	13							300	39	–	700	91	–	400	52	–
	18							370	66	60	700	126	–	330	59	40
	55								172	80		361	–		188	20
	14							350	49	–	700	98	–	350	49	–
	21							350	73	50	700	147	–	350	73	50
	27							350	94	50	700	189	–	350	94	50
	30							350	105	–	700	210	–	350	105	–
	32							350	112	–	700	224	–	350	112	–
	62							420	260	40	700	434	–	280	173	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfverf.:	
				åker, mossjord på sand	105
				" "	106
				" "	107
				" "	108
				" "	109
				" "	110
				" "	111
				" "	112
				" "	113
				" "	114
				" "	115
				" "	116
				" "	117
				äng	118
				högst. mark, förb. ej	119
				" "	120
				" "	121
				Summa:	
1/4	1'		Mölnbergs	Hans Bengtsson	
				åker, mossjord på sand	122
				" "	123
				" "	124
				" "	125
				" "	126
				" "	127
				" "	128
				" "	129
				Öfverf.:	

PETTERSONSKA BOKTR. I FÄR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	24							260	62	40	700	168	-	440	106	60
	11							510	56	10	700	77	-	190	20	90
	62							280	173	60	700	434	-	420	260	40
	63							350	220	50	700	441	-	350	220	50
	12							610	73	20	700	84	-	90	10	80
	22							540	118	80	700	154	-	160	35	20
	33							510	168	30	700	231	-	190	62	70
	19							400	76	-	700	133	-	300	57	-
	26							400	104	-	700	182	-	300	78	-
	32							490	156	80	700	224	-	210	67	20
	43							300	129	-	700	301	-	400	172	-
	41							300	123	-	700	287	-	400	164	-
	16							210	33	60	700	112	-	490	78	40
			28					170	47	60	400	112	-	230	64	40
							07	-								
							06	-								
							33	-								
5	90		28				46		2237	30		4242	-		2004	70
	12							440	52	80	700	84	-	260	31	20
	18							490	88	20	700	126	-	210	37	80
	74							330	244	20	700	518	-	370	273	80
	49							420	205	80	700	343	-	280	137	20
	82							230	188	60	700	574	-	470	385	40
	52							160	83	20	700	364	-	540	280	80
	22							230	50	60	700	154	-	470	103	40
	26							260	67	60	700	182	-	440	114	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öresund:	
				åker, mossjord på sand	130
				" "	131
				" "	132
				" "	133
				" "	134
				" "	135
				" "	136
				" "	137
				" "	138
				ödlingsmark, "	139
				betyl. mark, förb. i	140
				väg	141
				Summa:	
			Yllestads socken		
soldattorp			Södertorp Millesgården	Gustav Flygberg	
				åker, mossjord på sand	142
				Summa:	
3/8	2^2		Södertorp Millesgården	Gustav Flygberg	
				åker, mossjord på sand	143
				" "	144
				" "	145
				" "	146
				" "	147
				" "	148
				" " , åker och gropar	149
				väg	150
				Summa:	

FETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	28							230	64	40	700	196	-	470	131	60
	21							230	48	30	700	147	-	470	98	70
	14							440	61	60	700	98	-	260	36	40
	24							300	72	-	700	168	-	400	96	-
	40							280	112	-	700	280	-	420	168	-
	44							190	83	60	700	308	-	510	224	40
	93							190	176	70	700	651	-	510	474	30
	25							280	70	-	700	175	-	420	105	-
	21							470	98	70	700	147	-	230	48	30
		17						100	17	-	400	68	-	300	51	-
							23	-			-			-		
							07	-			-			-		
6	45	17					30		1785	30		4083	-		2797	70
	14							610	85	40	700	98	-	90	12	60
	14								85	40		98	-		12	60
	13							490	63	70	700	91	-	210	27	30
	15							560	84	-	700	105	-	140	21	-
	20							560	112	-	700	140	-	140	28	-
	15							610	91	50	700	105	-	90	13	50
	08							510	40	80	700	56	-	190	15	20
	08							490	39	20	700	56	-	210	16	80
	14							150	21	-	300	42	-	150	21	-
							05	-			-			-		
	93						05		452	20		595	-		142	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
3/14	4⁴		Yllestads Annagärden	Johan Karlsson	
				äng	151
				åker, utsigt på sand	152
				" "	153
				" "	154
				Summa:	
			Näs socken.		
1/4	13³		Näs Fyrkärden	Helmer, Emma, Emil och Ester Andersson	
				åker, utsigt på sand	155
				" "	156
				" "	157
				" "	158
				" "	159
				äng, "	160
				" , stenig	161
				Summa:	
1/8	3⁵		Kättleds Stengärden	Linus Gustafsson	
				Ostronmark	162
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. FÖR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			07					250	17	50	400	28	-	150	10	50
	06							350	21	-	700	42	-	350	21	-
	07							350	24	50	700	49	-	350	24	50
	66							350	231	-	700	462	-	350	231	-
	79		07						294	-		581	-		287	-
	49							260	127	40	700	343	-	440	216	60
	30							440	132	-	700	210	-	260	78	-
	34							490	166	60	700	238	-	210	71	40
	52							400	208	-	700	364	-	300	156	-
	36							510	183	60	700	252	-	190	68	40
			22					180	39	60	550	121	-	370	81	40
			28					200	56	-	350	98	-	150	42	-
2	01		50						913	20		1626	-		712	80
			95					200	190	-	400	380	-	200	190	-
			95						190	-		380	-		190	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag:		
			Vartofta Åsaka socken		
1/2	11 5		Vartofta Sörgården	Karl Gustafsson	
1/4	11 3		D:o	Karl Billman	
262/1000	12 6		Vartofta Nolgården	D:o m.fl.	
613/1000	12 7		D:o	Linus Andersson	
1/2	10 1		Vartofta Östergården	Axel Andersson	
1/2	5 1		" Lidsbacken	Albin Gustafsson	
3/4	8 1		" Bodgården	Gustav Gustafsson	
1/2	14 1		" Hultgården	Ernst och Hjalmar Gustafsson	
3/8	4 3		Åsaka Skiftesgården	Enke Matilda och Carl August Fagerlin	
soldatbo			D:o	D:o m.fl.	
1/4	1 1		Åsaka Gustav	Carl Gustafsson	
1/4	1 1		Mölleberget	Frans Berggren	
			Ullstorps socken		
soldatbo			Bäddabo Millergården	Gustav Högberg	
3/8	2 2		D:o	D:o m.fl.	
3/14	4 4		Ullstorps Prästgården	Oskar Karlsson	
			Näs socken		
1/4	13 3		Näs Byskogården	Hilma, Emma, Emil och Ester Andersson	
1/8	3 5		Skattarp Stengården	Elvira Gustafsson	
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	13		45				29		283	70		570	-		286	30
1	78		70						673	70		1390	-		716	30
3	88		38				56		1472	10		2829	-		1356	90
9	33		82				59		2739	40		6789	-		4049	60
1	45		17				07		426	70		1057	50		630	80
2	01	3	92				29		1198	40		2453	50		1265	10
			29						26	10		72	50		46	40
			25						25	-		62	50		37	50
							37		—			—			—	
	55								172	80		361	-		188	20
5	90		28				46		2237	30		4242	-		2004	70
6	45		17				30		1785	30		4583	-		2797	70
	14								85	40		98	-		12	60
	93						05		452	20		595	-		142	80
	79		07						294	-		581	-		287	-
2	01		50						913	20		1626	-		712	80
			95						190	-		380	-		190	-
36	35	8	95			2	91		12975	30		27690	-		14714	70

Nolgårdm den 27 maj 1938.

Ernst Ögrenholm

Statens c. kulturkonsulent

Ernst Andersson

Claes Johansson

Biträdande gode män.

Bilaga B.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r ägorigur	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Jordersättningar.					
	Ersättningar för mark, som åtgår till avlopps breddning.					
	Sträckan A-B					
Svänagården 11⁵	Karl Gustafsson	2	80	1.7	1 36	
		3	90	2.6	2 34	3 70
Svänagården 11³	Karl Billman	8	100	1.2	1 20	
		9	140	3.3	4 62	
		11	10	3.0	0 30	6 12
Nolgården 12⁶	Karl Billman	18	10	3.5		0 35
Skrivaregårdens	Anna Mathilda och	96	130	2.8	3 64	
soldattorp	Carl Aug. Fagerlin	97	30	3.0	0 90	
		98	40	3.7	1 48	6 02
Tomten 1¹	Karl Gustafsson	99-104	150	3.6	5 40	
		av 105	20	2.6	0 52	5 92
					Summa:	22 11
	Sträckan B-C-D-E					
Nolgården 12⁶	Karl Billman	14	50	0.9		0 45
Bredegården 8¹	Torsten Gustafsson	93	40	0.9		0 36
Hulegården 14¹	Ernst och Hjalmar					
	Gustafsson	94	70	1.0		0 70
Getagården 10¹	Arvid Andersson	72	20	1.0		0 20
Tomten 1¹	Karl Gustafsson	av 105, 107	190	2.8	5 32	
		108	80	3.5	2 80	
		115-116	150	3.0	4 50	
		117	170	2.1	3 57	
		118	70	1.7	1 19	17 38
Möleberget 1¹	Frans Bengtsson	124	60	3.3	1 98	
		125	60	4.2	2 52	
		126	30	2.3	0 69	
		127	140	1.6	2 24	
		130-131	480	2.3	11 04	18 47
					Summa:	37 56

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r ~~ägofigur~~	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Sträckan E-F					
Möleberget 1[1]	Frans Bengtsson	136	390	1.9	7 41	
		137	100	2.8	2 80	10 21
Nolgården 12[7]	Linus Andersson	37	490	2.3		11 27
Tyskagården 13[3]	Helmer Andersson m.fl.	156	140	4.4	6 16	
		157	30	4.9	1 47	
		158	40	4.0	1 60	
		160	160	1.8	2 88	12 11
Millomgården 2[2]	Gustav Högberg	144-145	80	5.6	4 48	
		146	50	6.1	3 05	
		147-148	60	5.0	3 -	10 53
					Summa:	44 12
	Sträckan F-G					
Millomgården 2[2]	Gustav Högberg	149	50	1.5		0 75
Tyskagården 13[3]	Helmer Andersson m.fl.	155	70	2.6		1 82
Ammagården 4[4]	Oskar Karlsson	151	10	2.5	0 25	
		152	10	3.5	0 35	0 60
					Summa:	3 17
	Sträckan D-P					
Tomten 1[1]	Karl Gustafsson	110,111	40	5.2	2 08	
		112	90	4.0	3 60	
		116	50	3.0	1 50	7 18
Möleberget 1[1]	Frans Bengtsson	122,123	50	4.6	2 30	
		124	120	3.3	3 96	6 26
					Summa:	13 44
	Sträckan B-H					
Nolgården 12[6]	Karl Billman	14-16	180	1.0	1 80	
		18	20	3.5	0 70	
		22-24a,25a,26	120	3.7	4 44	6 94
Bredegården 8[1]	Torsten Gustafsson	93	110	0.9		0 99
Nolgården 12[7]	Linus Andersson	31,32a,33a,39	110	3.0		3 30
					Summa:	11 23

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. SKARA 1
30249

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Sammandrag:					
Sträckan A-B						22 11
" B-C-D-E						37 56
" E-F						44 12
" F-G						3 17
" D-P						13 44
" B-H						11 23
					Summa:	131 63
	Ersättningar för intrång av jordupplag.					
	Sträckan A-B		m³	pr m³		
Svänagården 11⁵	Karl Gustafsson		125	10	12 50	
D:o	D:sme		185	20	37 -	49 50
Svänagården 11³	Karl Billman		120	10	12 -	
D:o	D:sme		270	20	54 -	
Nolgården 12⁶	D:sme		15	20	3 -	69 -
Skrivaregården 4³	Anna Mathilda och Karl Aug. Fagerlin		180	10	18 -	
Skrivaregårdens soldattorp	Desamma		240	20	48 -	66 -
Tomten 1¹	Karl Gustafsson		295	20		59 -
					Summa:	243 50
	Sträckan B-C-D-E					
Nolgården 12⁶	Karl Billman		80	10		8 -
Bredegården 8¹	Torsten Gustafsson		60	10		6 -
Hulegården 14¹	Ernst och Hjalmar Gustafsson		100	10		10 -
Getagården 10¹	Arvid Andersson		25	10		2 50
Tomten 1¹	Karl Gustafsson		845	20	169 -	
D:o	D:sme		90	10	9 -	178 -
Möleberget 1¹	Frans Bengtsson		870	20		174 -
					Summa:	378 50
	Sträckan D-P					
Tomten 1¹	Karl Gustafsson		175	20		35 -
Möleberget 1¹	Frans Bengtsson		175	20		35 -
					Summa:	70 -

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Sträckan E-F					
Möleberget 1[1]	Frans Bengtsson		720	20		144 -
Nolgården 12[7]	Linus Andersson		530	20		106 -
Tyskagården 13[3]	Helmer Andersson m. fl.		260	20	52 -	
D:o	D:sma		150	10	15 -	67 -
Millomgården 2[2]	Gustav Högberg		220	20		44 -
					Summa:	361 -
	Sträckan F-G					
Millomgården 2[2]	Gustav Högberg		90	10		9 -
Tyskagården 13[3]	Helmer Andersson m. fl.		110	20		22 -
Ammagården 4[4]	Oskar Karlsson		15	10	1 50	
D:o	D:sme		10	20	2 -	3 50
					Summa:	34 50
	Sträckan B-H					
Nolgården 12[6]	Karl Billman		200	20	40 -	
D:o	D:sme		310	10	31 -	
Svänagården 11[3]	D:sme		10	20	2 -	73 -
Bredegården 8[1]	Torsten Gustafsson		130	10		13 -
Hulegården 14[1]	Ernst och Hjalmar Gustafsson		10	10		1 -
Getagården 10[1]	Arvid Andersson		10	10		1 -
Ledsbacken 5[1]	Albin Gustafsson		10	20		2 -
Nolgården 12[7]	Linus Andersson		165	20		33 -
					Summa:	123 -

S a m m a n d r a g:

Sträckan	A-B	243 50
"	B-C-D-E	378 50
"	D-P	70 -
"	E-F	361 --
"	F-G	34 50
"	B-H	123 -
	Summa:	1210 50

Nolgården den 27 maj 1938.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Claes Johansson Ernst Andersson

Biträdande gode män.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30249

Kostnadsförslag.

Bil C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
1 - 6 +50	550	**Sträckan A-B**								
		Schaktning av:								
		sten, sprängsten i mull-								
		och grusblandad mosand								
		med rötter m³	420	3.00			1260	-		
		ngt stenbunden mosand "	215	1.20			258	-		
		mosand "	135	0.80			108	-		
		ngt stenbunden torvjord "	410	0.60			246	-		
		d:o med rötter "	50	0.70			35	-		
		torvjord "	200	0.50			100	-	2007	-
		Tillägges c:a 10 %							202	39
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för mark som åtgår till								
		avloppets breddning							22	11
		för intrång av jordupplag							243	50
							Summa:		2475	-
+50 +73 6 - 11	523	**Sträckan B-C-D-E**								
		Schaktning av:								
		pinnmo m³	80	2.75	220	-				
		ngt stenbunden mosand "	75	1.20	90	-				
		mosand "	290	0.80	232	-				
		torvjord med rötter "	180	0.60	108	-				
		torvjord "	1445	0.50	722	50	1372	50		
+84 8		Ägobro av 110 cm. betongkulvertar								
		Brobanans bredd: 3.6 m.								
		Trummans längd: 5.0 m.					330	-	1702	50
		Tillägges c:a 10 %							171	44
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark							37	56
		för intrång av jordupplag							378	50
							Summa:		2290	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+73 +2 11 -17	529	**Sträckan E-F**								
		Schaktning av:								
		sand, grus och sten m³	30	2.00	60	-				
		sand och grus "	15	1.20	18	-				
		sand "	60	0.80	48	-				
		torvjord med sten "	75	0.80	60	-				
		torvjord "	1700	0.50	850	-	1036	-		
+76 11		Trumma för utfartsväg av								
		100 cm. betongkulvertar								
		Brobanans bredd: 4.0 m.								
		Trummans längd: 7.0 m.					350	-	1386	-
		Tillägges c:a 10 %							138	88
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark							44	12
		för intrång av jordupplag							361	-
							Summa:		1930	-
+2 17 -18	98	**Sträckan F-G**								
		Schaktning av:								
		sand, grus och sten m³	35	2.00			70	-		
		torvjord med sten "	85	0.80			68	-		
		torvjord med rötter "	105	0.60			63	-	201	-
		Tillägges c:a 10 %							21	33
+5 17		Ersättning till Helmer								
		Andersson, Näs Tyskagår-								
		den, för ombyggnad i en-								
		lighet med ritning av bro								
		för utfartsväg							200	-
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för mark, som åtgår till								
		avloppets breddning							3	17
		för intrång av jordupplag							34	50
							Summa:		460	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+34 40 -42	234	**Sträckan C-O /rörledning/**								
+69 40 -41	169	6" tegelrör m.	169	1.05	177	45				
+69 +34 41 -42	65	5" " "	65	0.70	45	50	222	95		
+69 40 -41	169	Grävning, rörens läggning och jordens återfyllning m.	169	0.55	92	95				
+69 +34 41 -42	65	D:o d:o "	65	0.50	32	50	125	45		
40 +58+69+34 40,41,42		Rörledningsöga av betong					40	-		
		Brunn, d = 0.45 m.	3	30:-			90	-	478	40
		Tillägges c:a 10 %							46	60
							Summa:		525	-
+70 50 -52	270	**Sträckan D-P**								
		Schaktning av:								
		mosand m^3	100	0.80			80	-		
		torvjord "	250	0.50			125	-	205	-
		Tillägges c:a 10 %							21	56
		Ersättningar enl. Bil. B för mark till breddning							13	44
		för intrång av jordupplag							70	-
							Summa:		310	-
+10 20 -25	510	**Sträckan B-H**								
		Schaktning av:								
		mosand m^3	60	0.80	48	-				
		torvjord "	1130	0.50	565	-	613	-		
mellan 21 och 22, 22+54		Ägobro av 21" cementrör Brobanans bredd = 3.6 m.								
		Trummans längd = 6.0 m.	2	150:-			300	-	913	-
		Tillägges c:a 10 %							92	77
		Ersättningar enl. Bil. B för mark till breddning							11	23
		för intrång av jordupplag							123	-
							Summa:		1140	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+10 +82 25 -31	672	Sträckan H-I-K /rörledning/									
+10 +58 25 -28	348	12" cementrör	m.	348	3:-	1044	-				
+58 +38 28 -30	180	9" "	"	180	1.80	324	-				
+38 +82 30 -31	144	6" tegelrör	"	144	1.05	151	20	1519	20		
+10 +93 25 -25	83	Grävning, läggning och återfyllning	"	83	1.20	99	60				
+93 +19 25 -27	126	D:o d:o	"	126	0.60	75	60				
+19 +58 27 -28	139	D:o d:o	"	139	0.70	97	30				
+58 +38 28 -30	180	D:o d:o	"	180	0.60	108	-				
+38 +82 30 -31	144	D:o d:o	"	144	0.45	64	80	445	30		
+10 25		Rörledningsöga av betong						40	-		
+93+59+19 25,26,27, +58+38 28,30		Brunn, d = 0.60 m.		5	40:-			200	-		
+82 31		Brunn, d = 0.45 m.		1	30:-			30	-	2234	50
		Tillägges c:a 10 %								225	50
								Summa:		2460	-
+38 60 -62	238	Sträckan I-L-M /rörledning/									
+54 60 -61	154	8" tegelrör	m.	154	1.60	246	40				
+54 +38 61 -62	84	6" "	"	84	1.05	88	20	334	60		
+54 60 -61	154	Grävning, läggning och återfyllning	"	154	0.90	138	60				
+54 +38 61 -62	84	D:o d:o	"	84	0.65	54	60	193	20		
+54 +38 61, 62		Brunn, d = 0.45 m.		2	30:-			60	-	587	80
		Tillägges c:a 10 %								57	20
								Summa:		645	-
+86 70 -70	86	Sträckan L-N /rörledning/									
		4" tegelrör	m.	86	0.55			47	30		
		Grävning, läggning och återfyllning	"	86	0.45			38	70		
+86 70		Brunn, d = 0.45 m.						30	-	116	-
		Tillägges c:a 10 %								14	-
								Summa:		130	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

379200

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag:								
	550	Sträckan A-B							2475	-
	523	" B-C-D-E							2290	-
	529	" E-F							1930	-
	98	" F-G							460	-
	234	" C-O /rörledning/							525	-
	270	" D-P							310	-
	510	" B-H							1140	-
	672	" H-I-K /rörledning/							2460	-
	238	" I-L-M "							645	-
	86	" L-N "							130	-
	3710						Summa:		12365	-
		Specialkostnadsförslag för trummor av betongrör.								
		Rörens inre diam. = 21", brobanans bredd = 3.6 m.								
		Maskinstampade betongrör	m.	6	9.50				57	-
		Skyddsmurar av betong 1:3:5	m^3	1.5	35:-				52	50
		Stenskoning av botten och slänter	m^2	6	1.50				9	-
		Rivning av befintlig bro, schaktning utöver kanalsektionen, läggning av rören och brons färdigställande							31	50
							Summa:		150	-
		Rörens inre diam. = 1.10 m., brobanans bredd = 3.6 m.								
		Betongkulvertar	m.	5	36:-				180	-
		Skyddsmurar av betong 1:3:5	m^3	2.7	35:-				94	50
		Stenskoning av botten och slänter	m^2	10	1.50				15	-
		Rivning av befintlig bro, schaktning utöver kanalsektionen, läggning av rören och brons färdigställande							40	50
							Summa:		330	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
Bro för utfartsväg vid E:											
Rörens inre diam. = 1.0 m., Brobanans bredd = 4.0 m.											
Betongkulvertar			m.	7	30:-					210	-
Skyddsmurar av		betong 1:3:5	m^3	2.5	35:-					87	50
Stenskoning av		botten och slänter	m^2	10	1.50					15	-
Rivning av gamla bron, schaktning utöver kanalsektionen, rörens läggning och brons färdigställande										37	50
								Summa:		350	-
Bro för utfartsväg vid F:											
Rörens inre diam. = 1.0 m., brobanans bredd = 4.0 m.											
Betongkulvertar			m.	6	30:-					180	-
Skyddsmurar av		betong 1:3:5	m^3	2.5	35:-					87	50
Stenskoning av		vägbanken	m^2	20	1.50					30	-
Stenskoning av		botten och slänter	"	10	1.50					15	-
Rivning av gamla bron, schaktning utöver kanalsektionen, rörens läggning, räcke på brobanans båda sidor, brons färdigställande										87	50
								Summa:		400	-

Nolgården den 27 maj 1938.

Ernst Öfverholm

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

379200

Bilaga D.

Nolgårdens dikningsföretag av år 1938.

Entreprenaden omfattar:

Schaktning av:				
sten, spängsten i mull- och grus-				
blandad mosand med rötter	420 m³	à 3:-	1260:-	
pinnmo	80	2:75	220:-	
sand, grus och sten	65	2:-	130:-	
sand och grus	15	1:20	18:-	
något stenbunden mosand	290	1:20	348:-	
sand	60	0:80	48:-	
mosand	585	0:80	468:-	
torvjord med sten	160	0:80	128:-	
något stenbunden torvjord med				
rötter	50	0:70	35:-	
något stenbunden torvjord	410	0:60	246:-	
torvjord med rötter	285	0:60	171:-	
torvjord	4725	0:50	2362:50	5434:50
Ägobro av 110 cm. betongkulvertar			330:-	
Ägobro av 21" cementrör	2 st.	à 150:-	300:-	
Trumma av 100 cm. betongkulvertar			350:-	980:-
Tegelrör: 4"	86 m.	à 0:55	47:30	
5"	65	0:70	45:50	
6"	397	1:05	416:85	
8"	154	1:60	246:40	756:05
Cementrör: 9"	180	1:80	324:-	
12"	348	3:-	1044:-	1368:-
Grävning för och läggning av ovanstående rör samt återfyllning i enlighet med kostnadsförslaget, 1230 m.				802:65
Brunnar: d = 0.60 m.	5 st.	à 40:-	200:-	
d = 0.45 m.	7	30:-	210:-	410:-
Rörledningsögon av betong	2	40:-		80:-
			Summa:	9831:20

Nolgården den 27 maj 1938.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga E.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning för utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att öppet dike i görligaste mån rätas, dock, utom i de fall då helt nytt vattenavlopp föreskrivits, icke mera än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas,

att dikeskrökar ej må göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas och avrundas. Undantag härifrån får göras för krökar, vilka stenbeklädas i botten och slänter,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att å sträckan 20+22 - 21+88 diket utvidgas åt nordvästra sidan,

att cementrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Till företagets rörtrummor må under inga omständigheter brunnsringar användas,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att, om täckdikningsplan finnes upprättad eller eljest då så anses vara lämpligt, det första röret för de stammar, som beräknas kom-

ma att utmynna i en brunn, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre ledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att, om grusning å rören erfordras, sådan grusning skall verkställas av entreprenören. Erforderlig mängd grus skall tillhandahållas i högar om ett lass storlek fritt arbetsplatsen av vederbörande markägare,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trummor, brunnar och rörutlopp skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar. I stället för sådana kringgjutningar, som ritningarna angiva för rörledningS utlopp och trummas in- och utlopp, må dock fabriksgjutna s. k. trumögon användas.

att rörtrumma lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Nolgården den 27 maj 1938.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Vartofta-Åsaka socken				
1/2	11[5]		Vartofta Svänagården				
			Karl Gustafsson		2-6		
1/4	11[3]		Vartofta Svänagården				
			Karl Billman	sök.	7-13		
262/1000	12[6]		Vartofta Nolgården				
			Karl Billman	sök.	14-26		
613/1000	12[7]		Vartofta Nolgården				
			Linus Andersson	sök.	39-45,62 31-36,63		
			D:sme	sök.	37-38		
			D:sme	sök.	46-61,64		
1/2	10[1]		Vartofta Getagården				
			Arvid Andersson	sök.	71-72		
			D:sme	sök.	67-70		
1/2	5[1]		Vartofta Ledsbacken				
			Albin Gustafsson		90-91		
			D:sme		74-87		
3/4	8[1]		Vartofta Bredegården				
			Torsten Gustafsson		93		
1/2	14[1]		Vartofta Hulegården				
			Ernst och Hjalmar Gustafsson		94		
soldattorp			Åsaka Skrifvaregården				
			Anna Mathilda och				
			Carl August Fagerlin		96-98		
1/4	1[1]		Åsaka Tomten				
			Carl Gustafsson m. fl.	sök.	99-118		
1/4	1[1]		Möleberget				
			Frans Bengtsson		122-131, 139		
			D:sme		132-138		
			Överföres:				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	Avd. 1	Avd. 2	Avd. 3			Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
286:30	226:41					226:41	1.831	15:04	
716:30	566:45					566:45	4.581	L 37:63	
1356:90	1073:04					1073:04	8.678	L 71:28	
2189:-	1731:06					1731:06	14.000	L 115:-	
417:70		372:04				372:04	3.009	L 24:72	
1442:90			1330:46			1330:46	10.760	L 88:38	
22:70	17:95					17:95	0.145	L 1:19	
608:10			560:71			560:71	4.535	L 37:25	
29:70	23:49					23:49	0.190	L 1:56	
1225:40			1129:91			1129:91	9.138	L 75:06	
46:40	36:69					36:69	0.297	2:44	
37:50	29:65					29:65	0.240	1:97	
188:20	148:83					148:83	1.204	9:89	
2004:70	1585:32					1585:32	12.821	L 105:31	
1645:30	1301:11					1301:11	10.522	86:43	
1152:40		1026:44				1026:44	8.301	68:18	
13369:50	6740:-	1398:48	3021:08			11159:56	90.252	741:33	

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört:				
			Yllestads socken				
soldattorp			Gärdstorp Millomgården				
			Gustav Högberg		142		
3/8	2^{2}		Gärdstorp Millomgården				
			Gustav Högberg		143-149		
3/14	4^{4}		Yllestad Ammagården				
			Oskar Karlsson		151-154		
			Näs socken				
1/4	13^{3}		Näs Tyskagården, Helmer, Emma,				
			Emil och Ester Andersson	sök.	155-160		
			D:sma	sök.	161		
1/8	3^{5}		Kvättack Storegården				
			Levin Gustafsson	sök.	162		
			Summa:				

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	Avd. 1	Avd. 2	Avd. 3			Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13369:50	6740:-	1398:48	3021:08			11159:56	90.252	741:33	
12:60		11:22				11:22	0.091	0:75	
142:80		127:19				127:19	1.028	8:44	
287:-		255:63				255:63	2.067	16:98	
670:80		597:48				597:48	4.832	39:69	
42:-			38:73			38:73	0.313	2:57	
190:-			175:19			175:19	1.417	11:64	
14714:70	6740:-	2390:-	3235:-			12365:-	100.000	821:40	

Nolgården den 27 maj 1938.

Ernst Öfverholm


Statens e. lantbruksingenjör.

Claes Johansson Ernst Andersson

Biträdande gode män.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000



Bilaga G.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av marker tillhörande Vartofta Nolgården m. fl. hemman i Vartofta-Åsaka, Yllestads och Näs socknar av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 1 oktober 1937 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning, hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet är beläget cirka 2 km. nordöst om Vartofta-Åsaka kyrka inom sektion nr 1 av Ätrans nederbördsområde nr 103. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linje.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning av öppna avloppsdiken samt uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga fallförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hit-

hörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E-F-G, B-H-I-K, I-L-M, L-N, C-O och D-P.

3. Plankarta, profil- och sektionritningar.

Över avdikningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras. Täckta ledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med röda ringar. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdena hava där så varit lämpligt direkt inmätts, i övriga fall hava de inlagts och uppmätts å generalstabens karta. De öppna avloppens dimensioner hava bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på ändamålsenlig torrläggning av de marker som äro beroende av desamma. Rörledningarna och trummorna hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenavrinning av 1 liter pr sekund och hektar.

Vattensamlingsområdets storlek utgör:

vid punkt	A	750	hektar	vid punkt	25+93	42	hektar
	B	625	"		27+19	35	"
	E	500	"		I	28	"
	F	460	"		30+38	16	"
	52+17	30	"		K	6.5	"
	40+58	4.7	"		L	9	"
	41+69	3.8	"		M	6	"
	O	3.3	"		N	1.7	"

5. Broar och trummor.

Företaget medför byggandet av 4 st. rörtrummor i enlighet med kostnadsförslaget och upprättade ritningar.

6. Ersättningar.

Ersättning skall med 200 kronor utgå till Helmer Andersson, Näs Tyskagården, för ombyggnad av bro för utfartsväg vid punkt F, under förutsättning att bron utföres samtidigt med dikningsföretaget och i enlighet med upprättad ritning.

På grund av under syneförrättningen framställda yrkanden skall ersättning utgå till vederbörande jordägare för mark, som åtgår till avlopps breddning, samt för det intrång som förorsakas på grund av ur öppet avlopp uppschaktad jordmassa. För mark som åtgår till avlopps breddning skall ersättning utgå efter markens värde i nu befintligt skick. Den mark på vilken jordsträngarna uppläggas, ersättes däremot efter markens värde i torrlagt skick.

I särskilt upprättade jordersättningslängder /Bil. B/ finnas de sålunda för varje fastighet uträknade ersättningsbeloppen angivna och uppgå ersättningarna för avloppens breddning till 131:63 kronor och för intrång av jordupplag till 1210:50 kronor. Dessa ersättningar

skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Det obetydliga intrång, som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 12365 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp samt 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den mark som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande dikens utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i kap. 7 § 22 samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Synemännen hava undersökt huruvida företaget skall indelas i förberedande avdelningar.

Sträckor	Båtnad	Kostnad	Relativ kostnad
Hela företaget	14714:70	12365:-	0.84
A-B	1904:00	2475:-	1.30
B-C-D-E + C-O + D-P	4035:70	3125:-	0.77
E-F	2159:70	1930:-	0.89
F-G	523:60	460:-	0.88
B-H	2583:30	1140:-	0.44
H-I-K + I-L-M + L-N	3508:40	3235:-	0.92

Sträckor	Båtnad	Kostnad	Relativ kostnad
A-B-C-D-E + C-O + D-P	5939:70	5600:-	0.94
A-B-H	4487:30	3615:-	0.81
A-B-C-D-E + B-H + C-O + D-P	8523:00	6740:-	0.79
E-F-G	2683:30	2390:-	0.89

Av denna utredning framgår att företaget skall indelas i tre avdelningar, av vilka

avdelning 1 omfattar sträckorna A-B-C-D-E, B-H, C-O och D-P,

avdelning 2 omfattar sträckan E-F-G,

avdelning 3 omfattar sträckorna H-I-K, I-L och M-L-N.

Kostnaderna för företagets utförande skola fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning som av uppdelningen i avdelningar betingas. Kostnadsfördelningslängden /Bil. F/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter som ansetts som sökande eller med dem likställda, angivas i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med tjugutvå /22/ kronor 7 öre, vilken kostnad nu förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på del-

ägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar, brunnar och rörtrummor skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1942 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte gräsklippas varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner.

Underhållet av bro- och trumbyggnader skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppen. Nytillkommen trumbyggnad skall underhållas av dem för vars bruk den utlagts.

Företaget skall beträffande övriga underhållskostnader uppdelas i två avdelningar, av vilka

avdelning I omfattar sträckorna A-B-C-D-E-F-G, B-H, C-O och D-P,

avdelning II omfattar sträckorna H-I-K, K-L-M och L-N.

De båda avdelningarna skola i fråga om underhållet vara helt oberoende av varandra. Inom avdelningarna skola underhållskostnaderna fördelas i enlighet med fördelningslängden /Bil. H/.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Vid sammanträde äger varje delägare rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, dock med de inskränkningar ifråga om denna rätt, som närmare finnas angivna i 3 kap. 22 § vattenlagen, ägande sålunda icke

någon rätt att utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda, vid sammanträdet företrädda andelstal.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Nolgårdens dikningsföretag av år 1938".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Nolgården den 27 maj 1938.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Claes Johansson Ernst Andersson
Biträdande gode män.

Bilaga H.

Fördelningslängd för underhållskostnaderna.

Avdelning I omfattande sträckorna A-B-C-D-E-F-G, B-H, C-O och D-P.

		Båtnad kronor	Deltager i underhållskostnaderna med procent
Vartofta Svänagården 11^{5}	Karl Gustafsson	286:30	2.56
D:o 11^{3}	Karl Billman	716:30	6.39
Vartofta Nolgården 12^{6}	Karl Billman	1356:90	12.11
D:o 12^{7}	Linus Andersson	2606:70	23.26
Vartofta Getagården 10^{1}	Arvid Andersson	22:70	0.20
Vartofta Ledsbacken 5^{1}	Albin Gustafsson	29:70	0.27
Vartofta Bredegården 8^{1}	Torsten Gustafsson	46:40	0.41
Vartofta Hulegården 14^{1}	Ernst och Hjalmar Gustafsson	37:50	0.33
Åsaka Skrivaregårdens soldattorp	Anna Mathilda och Carl Aug. Fagerlin	188:20	1.68
Åsaka Tomten 1^{1}	Carl Gustafsson	2004:70	17.89
Möleberget 1^{1}	Frans Bengtsson	2797:70	24.97
Gärdstorp Millomgårdens soldattorp	Gustaf Högberg	12:60	0.11
Gärdstorp Millomgården 2^{2}	Gustaf Högberg	142:80	1.27
Yllestad Ammagården 4^{4}	Oskar Karlsson	287:-	2.56
Näs Tyskagården 13^{3}	Helmer Andersson m. fl.	670:80	5.99
	Summa:	11206:30	100.00

Avdelning II omfattande sträckorna H-I-K, I-L-M och L-N.

		Båtnad kronor	Deltager i underhållskostnaderna med procent
Vartofta Nolgården 12^{7}	Linus Andersson	1442:90	41.13
Vartofta Getagården 10^{1}	Arvid Andersson	608:10	17.33
Vartofta Ledsbacken 5^{1}	Albin Gustafsson	1225:40	34.93
Näs Tyskagården 13^{3}	Helmer Andersson m. fl.	42:-	1.20
Kvättack Storegården 3^{5}	Levin Gustafsson	190:-	5.41
	Summa:	3508:40	100.00

Nolgården den 27 maj 1938.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.


Claes Johansson

Ernst Andersson

Biträdande gode män.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 61, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:



ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Nolgårdens dikningsföretag år äv
1938 *i* Vartofta-Åsaka, Väs och Yllestads
socken ~~nar~~ *och* Skaraborgs *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	39	0,50			19	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje "	7.0	3,00	21	-		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "	1.8	6,00	10	80		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 32 ar st.	115	0.24	27	60		
		har	36.35	0.78	28	35		
		äng och odlingsmark medelareal 29 ar st.	31	0.18	5	58		
		har	8.95	0.58	5	19		
		annan mark och impediment, medelareal 15 ar st.	20	0.05	1	-		
		har	2.91	0.78	2	27		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10—15~~ ~~>15~~ < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "	0.2	11.-	2	20		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad st.					107	99
		Överföres					127	49

1	2	3	4	5	6	7
1937 8-17/10		Överfört				127 49
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	2½	12,00	30 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 8 punkter pr har ... har	39.24	0.50	19 62	
		avvägda punkter ... st.	309	0.03	9 27	
		i annan mark, medelantal 6 punkter pr har ... har	6.06	1.00	6 06	
		avvägda punkter ... st.	37	0.06	2 22	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	7.9	2,00	15 80	
		i annan mark ... „	0.7	5,00	3 50	86 47
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 29 ar, ... st.	166	0.05	8 30	
		... har	48.21	0.10	4 82	13 12
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	166	0,04	-	6 64
		Markvärdering:				
1937 1938	26/11 15/5	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	½	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för övriga kilometer ... st.	2.71	1,50	4 06	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	292	0,06	17 52	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	146	0,12	17 52	49 10
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	0.786	3: -	2 36	
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	3.174	3:50	11 10	13 46
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	4	0.12	0 48	
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	28	0.28	7 84	
		... „	14	0.25	3 50	
		... „				11 82
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
1937 1938 -"-	16/10 15/5 16/5	dagar ...	1	12,00		12 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	2.48	3,50	8 68	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen 1.0 m.² sektion på ... „	1.7	0.50	0 85	
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. min. avr. „		6,00	6 -	
		2) „ „ över 20 „ min. avr. „		10,00	10 -	25 53
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	93	0,03	2 79	3 79
		Överföres				352 41

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					332	41
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor *st.*		2,00	2		5	-
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* *km.*	0.786	2,50	1	96		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp *„*	2.324	4,00	11	69		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*	1.7	0.50	0	85		
		Entreprenadsammandrag			8	-		
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			12	36	34	86
		***Förslag till invallning,** § 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation *dagar*		12,00				
		***Förslag till bro- och trumbyggnad,** §§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete	2	5:-	10	-		
		Eludersökning			10	-		
		för särkilt konstruerat landfäste *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning	4	3:-	12	-		
		för särskilt konstruerade landfästen *st.*		4,00				
		Grundförstärkning *m²*		0,10				
		Antal särskilda ritningar	1	3,00	3	-	35	-
		***Införande av höjdsiffror å plankartan,** § 39*	346	0,01			3	46
		***Översiktskarta,** § 41*					5	-
		***Ersättningslängd,** § 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar *st.*	83	0,25	20	75	22	25
		***Kostnadsfördelning,** § 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter *st.*	16	0,30	4	80		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar *„*	6	0,20	1	20	8	-
1937	26/11	***Utlåtande och betänkande,** § 45* *sid.*	9	3,00			27	-
1938	27/5	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,** § 46 mom. 1,* *dagar*	1½	12,00			18	-
		***Särskild utredning,** § 46, mom. 2* anv. avdelu. bildn. *dagar*	½	12,00			6	-
1938	22/2	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,** § 46, mom. 15* *dagar*	1	12,00			12	-
		***Förslag enl. § 46 mom. 15,** brunn* *„*	¼	12,00	3	-		
		utlopp för täckt ledning, 2 typer *„*	⅔	12,00	8	-		
		slamficka *„*		12,00			11	-
		Fördelning av mudelbället					6	-
		Lösen för: *Summa kronor*					545	98
		***Kopia av plankartan,** § 51*						
		1) 1:sta regalarket bladet			7	-		
		övriga regalark blad *st.*						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 29 *ar ägofigurer* *st.*	166	0.07	11	62		
		har	48.21	0.14	6	75		
		Överföres			25	37		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			25	37		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			4	59		
		3) insättning av höjdlägestal st.	346	0,02	6	92		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	93	0,05	4	65	43	23
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.						
		befintligt vattendrag ell. vall „	0.25	3.00	0	75		
		nytt avlopp eller vall „	0.786	5.00	3	93		
		ändring av befintligt avlopp „	2.924	6.00	17	54		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			11	82		
		3) broar och trummor, „ „			10	-		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	2	3,00	6	-	50	04
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „	11/12	12,00			11	-
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	59	0,55			32	45
		Översiktskarta i d:o, § 41					5	-
		Summa kronor					141	77
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden			15	-		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			10	50	25	50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			38	40		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			69	75	108	15
		Summa kronor					133	65
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					545	98
		Lösen för kopior och avskrifter					141	77
		Övriga förrättningskostnader					133	65
		Summa kronor					821	40

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vartofta *häradsrätt.*

Vårgårda *den* 27 maj *19*38.

Ernst Öfverholm

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

Bestyrkes i tjänsten:

Ernst Öfverholm

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
368277

318/39

DIARIE N:r 7354
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17. APR. 1939

BEVIS

över verkställd besiktning av Nolgårdens dik ningsföretag av år 19 38 i Vartofta-Åsaka, Yllestads och Näs sock nar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 3 mars 1939

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 6.260

Lån från statens avdikningslånefond „ 4.820

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1942

Arbetsstyrelsens ordf.: Linus Andersson, Nolgården, Kättilstorp.

Vid av tekniska biträdet H. Pettersson den 13 april 1939 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och rör vara anskaffade i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av cirka 8300 kronor eller omkring 62 procent av det till 13363:24 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 15 april 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356781

3/3 39

F Ö R T E C K N I N G

över de av Nolgårdens dikningsföretag av år 1938 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Vartofta-Åsaka socken	
1/2	5[1]	Vartofta Ledsbacken	Albin Gustafsson
1/2	10[1]	Vartofta Getagården	Arvid Andersson
1/4	11[3]	Vartofta Svänagården	Karl Billman
262/1000	12[6]	Vartofta Nolgården	Karl Billman
613/1000	12[7]	Vartofta Nolgården	Linus Andersson
1/4	1[1]	Åsaka Tomten	Carl Gustafsson Mårten Karlson Gustav Karlsson Annie Karlsson Hildur Johanson Joh. M. Johanson

Skara i augusti 1938.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

1939 den 21 april

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn:"Nolgårdens dikningsföretag av år 1938" i Vartofta-Åsaka, Yllestads och Näs socknar av Skaraborgs län.

Lån 4.820 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 3 mars 1939.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Vartofta-Åsaka socken.			
Vartofta Ledsbacken	1/2	5 1	Albin Gustafsson
" Getagården	1/2	10 1	Arvid Andersson
" Svänagården	1/4	11 3	Karl Billman
" Nolgården	262/1000	12 6	Densamme
" "	613/1000	12 7	Linus Andersson
Åsaka Tomten	1/4	1 1	Carl Gustafsson, Mårten Karlsson, Gustav Karlsson, Annie Karlsson, Hildur Johansson, Joh.M.Johanson

Stockholm den 21 april 1939.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

DIARIE N:r 20555
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 0 OKT. 1939

Nolgårdens dikningsföretag av år 1938.

Sammandrag av företagets kostnader.

Syneförrättningen		
Förrättningsmannen	713:70	
Gode männen	38:40	
Hantlangning	69:75	821:85
Betänkande ang. statsunderstöd		155:52
Vattendomstolsavgift		22:32
Registrering		5:25
Annons ang. entreprenör		9:60
Arbets- och materialkostnader, m.m.		10259:30
Räntor		200:00
Porto, telefon, papper, vederhäftighetsintyg		10:00
Ersättningar		
för ombyggnad av bro	200:00	
för mark till breddning av avlopp	131:63	
för intrång av jordupplag	1210:50	1542:13
Arbetets ledning och kontroll, m.m.		
Styrelsen	150:00	
Lantbruksingenjören	187:20	337:20
	Summa kronor	13363:17

Skara den 28 oktober 1939.

Statens e. lantbruksingenjör

3/11 39

318/39

DIARIE N:r 20555
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 0 OKT. 1939

BEVIS

över verkställd avsyning av Nolgårdens dikningsföretag av år 1938 i Vartofta-Åsaka, Yllestads och Näs socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t ~~Lantbruksstyrelsen~~ den 3 mars 1939

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 6.260

Lån från statens avdikningslånefond „ 4.820

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 21 april 1939.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1942

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Linus Andersson,

Adress: Nolgården pr Kättilstorp

Vid av undertecknad den 27 oktober 1939 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava enligt närslutet kostnadssammandrag uppgått till kronor 13363:17.

Skara den 28 oktober 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

R 3*0724

DIARIE N:r 7353
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 APR. 1939

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Nolgårdens dikningsföretag av år 1938

i Vartofta-Åsaka, Yllestads och Näs socknar

av Skaraborgs län;

avgivet år 1938 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

1. Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga beslut den 3 mars 1939 anställd till efterrättelse vid arbetets närmande.

Stockholm den 14 mars 1939.

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smitt.

Biträdes i tjänsten:

Avskrift.

B E T Ä N K A N D E

angående Nolgårdens dikningsföretag av år 1938 i Vartofta-Åsaka, Yllestads och Näs socknar av Skaraborgs län; avgivet i och för sökande av statsunderstöd.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färg. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning medelst täckdikning av i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot förrättningen, som avslutades den 27 maj 1938, hava besvär ej anförts, vilket framgår av bifogade diariebevis.

Dikning.

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden och till avrinning kommande vattenmängder. Företagets tekniska detaljer framgå för övrigt av till förrättningen hörande ritningar och handlingar.

Företagets omfattning.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till torrläggning av en areal av

Hela torrläggningsområdet:		Lånesökandenas andel:	
Hektar åker	Hektar annan mark	Hektar åker	Hektar annan mark
36.35	8.95	24.35	6.27

Lånesökande.

Några av delägarna i företaget hava ingått förening om gemensamt sökande av lån av allmänna medel till företagets utförande.

Kostnad.

Vid syneförrättningen har kostnaden för arbetenas utförande beräknats till 12365:- kronor. Kostnaden för syneförrättningen uppgår till 821:40 kronor samt för detta betänkande med bilagor till 154:77 kronor. Vattendomstolsavgift erlägges med 22:07 kronor. Den sammanlagda kostnaden uppgår sålunda till 13363:24 kronor. Härav kommer på lånesökandenas del 67.857 procent eller 9067:89 kronor.

Båtnad.

Värdet av båtnaden genom dikningen har uppskattats till kronor 14714:70. Sålunda skulle kostnaden uppgå till cirka 91 % av båtnaden. Av båtnaden kommer på lånesökandenas del 10013:40 kronor.

Bidrags- och lånebelopp.

Enligt gällande bestämmelser skall vid statsunderstödens beviljande hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torrläggningsarbetet ernådda jordförbättringen. Denna relativa kostnad är för ifrågavarande företag = 0.91. Som bidrag från statens

avdikningsanslag skulle då kunna erhållas ett belopp motsvarande 46.85 % av totala torrläggningskostnaden eller i runt tal 6260 kronor. Som lån från statens avdikningslånefond skulle kunna erhållas ett belopp av 4820 kronor.

Aktförvarare.

Företagets aktförvarare är Linus Andersson, Nolgården, Kättilstorp.

Arbetstid.

I synemännens utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1942.

Bilagor m.m.

Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag. Bilaga I.
2. Förteckning över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån tillstyrkes. Bilaga II.
3. Föreningsskrivelse jämte fullmakt. Bilaga III - III a.
4. Diariebevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats. Bilaga IV.
5. Arvodesräkning. Bilaga V.
6. Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.
7. Kopior av plan-, profil-, m. fl. ritningar i 3 blad.

Skara i augusti 1938.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

De förslagna arbetena		12365:-
Syneförrättningen	821:40	
Betänkandet med bilagor	154:77	976:17
Vattendomstolsavgift		22:07
Summa kronor:		13363:24

Skara 1 augusti 1938.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för åtgärd beräknats till 13.363 kronor 24 öre, varav å lättagarnes andel 9.067 kronor 89 öre.

Stockholm den 14 mars 1939.

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smitt.

Kostnaden i tjänsten:

Ernst Öfverholm

Bilaga II.

FÖRTECKNING

över de av Nolgårdens dikningsföretag av år 1938 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Vartofta-Åsaka socken	
1/2	5^{1}	Vartofta Ledsbacken	Albin Gustafsson
1/2	10^{1}	Vartofta Getagården	Arvid Andersson
1/4	11^{3}	Vartofta Svänagården	Karl Billman
262/1000	12^{6}	Vartofta Nolgården	Karl Billman
613/1000	12^{7}	Vartofta Nolgården	Linus Andersson
1/4	1^{1}	Åsaka Tomten	Carl Gustafsson Mårten Karlson Gustav Karlsson Annie Karlsson Hildur Johanson Joh. M. Johanson

Skara i augusti 1938.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga III.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i Nolgårdens dikningsföretag av år 1938 inom Vartofta-Åsaka, Yllestads och Näs socknar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Nolgården den 27 maj 1938.

Linus Andersson — Arvid Anderson

Karl Billman — Carl Gustafson

enligt fullmakt, Bil. III a.

Bevittnas:

Claes Johansson — Ernst Andersson

- - - - - - - -

Albin Gustavsson, m. h. p.

Bevittnas:

Arvid Andersson — Linus Andersson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30253

Bilaga III a.

F U L L M A K T

för Carl Gustafsson, Tomten, att till vår andel i kostnaderna för "Nolgårdens dikningsföretag av år 1938" i Vartofta-Åsaka, Yllestads och Näs socknar av Skaraborgs län söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Tomten, Åsaka den 28 maj 1938.

Mårten Karlson og. Gustav Karlsson } g.
Hildur Johanson } g. Annie Karlsson }
Joh. M. Johanson }

Bevittnas av:

Karl Andersson Ingrid Andersson

- - - - - - - -

Bilaga IV.

D I A R I E B E V I S.

Såvitt här förda diarier utvisa har besvär inom föreskriven tid icke anförts emot en av lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 27 maj 1938 avslutad syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Nolgården med flera hemman i Vartofta-Åsaka, Yllestads och Näs socknar, Skaraborgs län, benämnt "Nolgårdens dikningsföretag av år 1938"; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 9 augusti 1938.

S. Ströberg.
Vattenrättsamanuens.

Stämpel En krona 25 öre.

Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Bilaga V.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Nolgårdens dikningsföretag av år 1938 i Vartofta-Åsaka, Yllestads och Näs socknar av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Uträkning av bidrags- och lånebelopp	2:-- kr.
Betänkande, kostnadssammandrag och förteckning över fastigheter, till vilka lån sökes, 5 sidor à 3:- kr.	15:-- "
Vävkopia av ritningar	84:47 "
Avskrift av synehandlingar och betänkande, 66 sidor à 0:55 kr.	36:30 "
Översiktskarta	5:-- "
Ansökningshandlingar och expedition	6:-- "
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:-- "
Inhäftning, 3 band	3:-- "
Summa:	154:77 kr.

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Vartofta häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 6 augusti 1938.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 8, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten:

Ernst Öfverholm