



Akt nr:

R-E1a-0726

AU$R-E1a-0726

320/39

200

R 1★0726

DIARIE N:r 7172
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 APR. 1939

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 3 mars 1939 för "Plogsbo dikningsföretag av år 1937" i Norra Kedums socken av SKARABORGS LÄN

i nibr. 2 kr. handl.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***lån*** av ettusensjuhundratrettio (1.730) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av tvåtusentjugo (2.020) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag har undertecknad....., som av vederbörande intressenter ordförande i utsetts till styrelsen ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbestplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1940 ,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

1. 1939. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
29239

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Norra Kedum den 28 Mars 1939.

Ivar Johansson

Att Ivar Johansson, Norra

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Antonia Gustafsson

Adress N. Kedum

A W Fagerberg

Adress N. Kedum

Med stöd av Kungl. brevet den 3 mars 1939 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 18 april 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.


Middelberg
i
Ottarstads socken
1937

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

8578/38

38.

Till

Statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm,

Skara.

Kungl. Maj:t har genom beslut den 20 maj 1938 anvisat dels ett ***lån*** av 4.330 kronor från ***statens avdikningslånefond*** och dels ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av 4.210 kronor från ***statens avdikningsanslag*** för "Uddebergs dikningsföretag av år 1937" i Otterstads socken av SKARABORGS LÄN

enligt en av Eder
upprättad arbetsplan, som samtidigt fastställts.

I anledning härav översänder Kungl. Lantbruksstyrelsen för att vederbörande tillställas *dels* den fastställda arbetsplanen, bestående av 2 häfte n handlingar och 1 ritning , *dels ock* formulär till kontrakt, säkerhetsförbindelse, skuldförbindelse och rekvisitioner, under anhållan att Ni ville infordra och till Styrelsen insända

dels ovan nämnda:

1:o *kontrakt* i 2 exemplar om arbetets utförande,

2:o *säkerhetsförbindelse* för kontraktets fullgörande och

3:o *skuldförbindelse,* ställd till Statskontoret, innefattande vederbörande låntagares betalningsansvar;

börande samtliga dessa handlingar vara försedda med vederbörandes av 2 vittnen styrkta namnunderskrifter,

dels även:

1 sept. 1939

2. 38. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
47138

4:o *borgensförbindelse* för uppfyllande av den under punkten 3:o angivna skuldförbindelsen, å vilken sagda borgensförbindelse bör vara tecknad,

5:o *protokoll* eller *föreningsskrivelse* i avskrift, utvisande vilken eller vilka personer äro behöriga att å intressenternas vägnar avsluta kontraktet, lyfta statsunderstöden och vidtaga alla för företaget i övrigt erforderliga åtgärder,

6:o *bestyrkt kopia* å kalkérväv av fastställd ritning och *bestyrkt avskrift* av ovannämnda till arbetsplanen hörande handlingar; skolande därvid tillses, att de av Lantbruksstyrelsen verkställda påskrifter och eventuella ändringar såväl å ritningen som i handlingarna varda å kopian och i avskriften införda samt bestyrkta.

Därest vederbörande intressenter skulle önska ändring i den i kontraktsformulären föreslagna arbetstiden, bör detta anmälas till Lantbruksstyrelsen.

För *lyftande* av första delen av lånet och statsbidraget erfordras behörigt intyg, utvisande att arbetet blivit påbörjat eller till viss del utfört, samt vederbörligen underskrivna rekvisitioner.

Den i punkten 2:o omnämnda *säkerhetsförbindelsen* är icke erforderlig, därest anspråk icke göres på lyftande av någon del av statsunderstöden förrän företaget i dess helhet blivit av Lantbruksstyrelsen godkänt.

Kontraktshandlingarna böra insändas till Lantbruksstyrelsen snarast möjligt och senast före *ett* års utgång, räknat från tiden för statsunderstödens beviljande. Möter hinder härför, bör, med angivande av orsaken, anstånd sökas hos Lantbruksstyrelsen.

Anvisningar för uppsättande av ovan angivna kontrakt och förbindelser samt *P. M.* $^{1}/_{2}$ angående beräkning av statsunderstöden bifogas.

Stockholm den 17 juni 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

P. M.

angående statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Uddebergs dikningsföretag av år 1937 i Otterstads socken av Skaraborgs län.

Aktförvarare: Anders Skoglund, Uddeberg, Kållandsö.

Ägoslag och areal:		Hela området	Lånesökandes andel
Åker	*hektar*	20,63	
Ständig slåtter- och betesvall	*„*	-	
Annan mark	*„*	-	
	Summa hektar	20,63	
Båtnad	*kronor*	8.712:30	
Kostnad	*„*	8.547:58	

Medelkostnad per hektar omkring **415** *kronor.*

Samtliga delägare söka lån.

Statsbidrag och lån.

	a)	b)						Summa kronor
Båtnad	5.865:60	2.846:70						
Kostnad	5.805:12	2.742:46						
Minskad till								
Relativ kostnad	0,99	0,96						
Bidrag i % av ~~den lägre~~ kostnaden	49,65	48,60						
Beräkn. bidrag	2.882:24	1.332:84						
Bidrag utg. med	2.878:77	1.331:23						4.210:-
Lånesökandes andel i båtnaden	5.865:60	2.846:70						
Lånesökandes andel i kostnaden	5.805:12	2.742:46						
Lånesökandes andel i bidraget	2.878:77	1.331:23						
Beräknat lånebelopp	2.926:35	1.411:23						
Lån utgår med	2.921:24	1.408:76						4.330:-

a) Södra samfälligheten.
b) Norra "

Arbetsplanen fastställes i oförändrat skick.

Stockholm den 12 april 1938.

Olof Fredholm
föredragande.

2. 1935. 2 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
31235

K O N T R O L L B E V I S

Nr 3.

Vid den 13 juni 1938 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna i "Södra samfälligheten" av "Uddebergs diknings-företag av år 1937"befanns att ledningarna voro lagda i överens-stämmelse med arbetsplanen.

Sedan dikesjorden återfyllts, kringgjutningen av rörutloppet putsats med cementbruk och botten- och släntförstärkning nedanför rörutloppet utförts i enlighet med ritning, kan samfälligheten förordas vederbörande myndighet till godkännande.

Skara den 13 juni 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

5805:12 = 68 % av 8547:58
192:46
5977:58 = 70 % — — " —

besiktning Uddebergs

dik 37

Otterstads en Skaraborgs

20 maj 38

4210

4330

39

Företagets förtroendeman: ~~fnders~~ Skoglund, Uddeberg, Källandsö.

Vid av undertecknad den 13 juni 1938 företagen besiktning av ovan angivna företag befanns "Södra samfälligheten" i detsamma vara utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen. Torrläggningskostnaden för samfälligheten jämte kostnaden för syneförrättningen och kostnaden för betänkandet uppgår till 5977:58 kronor eller 70 procent av det till 8547:58 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 1 augusti 1938.

Statens el lantbruksingenjör.

Avskrift. Överlämnas till statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm, Skara.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

14531,32/38

Till Lantbrukaren Anders Skoglund,
Uddeberg,
Kållandsö.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag antagit kontrakt om utförande av arbetet vid "Uddebergs dikningsföretag av år 1937" i Otterstads socken av

SKARABORGS LÄN

till vilket företag Kungl. Maj:t genom beslut den 20 maj 1938 anvisat dels lån med 4.330 kronor från statens avdikningslånefond och dels statsbidrag med 4.210 kronor från statens avdikningsanslag.

Lantbruksstyrelsen har denna dag jämväl medgivit, att för ändamålet må utbetalas av lånet ***första delen*** med 2.900 kronor, och av statsbidraget ***första delen*** med 2.900 kronor, lånebeloppet dock först sedan den för lånet ställda skuldförbindelsen blivit av Kungl. Statskontoret godkänd.

Den insända lånerekvisitionen har överlämnats till Statskontoret, som äger att utanordna angivna lånebelopp.

Bidragsbeloppet kommer att från Lantbruksstyrelsens kassakontor jämlikt den härför gällande rekvisitionen tillställas Eder.

För varje ***ytterligare utbetalning*** av statsunderstöden skall till Lantbruksstyrelsens prövning insändas bevis eller rapport, utvisande hur långt arbetet fortskridit, samt rekvisitioner å lånet och statsbidraget. När, för erhållande av bevis eller rapport av ifrågavarande slag, besiktning eller avsyning av företaget önskas, har vederbörande intressent, förtroendeman eller arbetsstyrelse att härom göra framställning hos Lantbruksstyrelsen, som förordnar förrättningsman.

Ansökning om besiktning eller avsyning bör, upprättad i två lika lydande exemplar, i god tid insändas till Lantbruksstyrelsen.

Det ena av de båda hit insända kontraktsexemplaren återgår.

Stockholm den 10 september 1938

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
Kungl. Lantbruksstyrelsen

B. Ljungqvist

2. 1938. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
31939

Avskrift.Överlämnas till statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm, Skara.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

11051/39

Till Lantbrukaren Anders Skoglund,
Uddeberg,
Kållandsö.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag *godkänt* "Uddebergs diknings-företag av år 1937" i Otterstads socken av
SKARABORGS LÄN

beträffande vilket företag kontrakt om arbetets utförande antagits av Lantbruksstyrelsen den 10 september 1938.

Underrättelse om godkännandet har lämnats Kungl. Statskontoret, som äger att i enlighet med rekvisition utbetala innestående del av det till företaget beviljade lånet.

Innestående del av det anvisade statsbidraget kommer att från Lantbruksstyrelsens kassakontor jämlikt rekvisition tillställas Eder.

Det nu godkända arbetet skall vederbörligen underhållas, vid äventyr som stadgas i 13 kap. 16 och 17 §§ vattenlagen.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola för framtiden förvaras av den som därtill blivit utsedd. Överlåtes förvarandet av nämnda handlingar och ritningar på annan, eller förkomma desamma, skall anmälan härom göras hos Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den 16 juni 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

2. 1938. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
7739

avsyning Uddebergs

dik 37 Otterstads

en Skarabergs

20 maj 38

4210

4330

10 september 1938.

39

Företagets förtroendeman: Anders Skoglund, Uddeberg, Kållandsö.

Vid av undertecknad den 29 april 1939 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava uppgått till 8300:- kronor, vilken summa fördelar sig med 5560 kronor på Södra samfälligheten och 2740 kronor på Norra samfälligheten.

Skara den 8 juni 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Norra samfällighetens arbets-och materialkostnad 2449:06

Södra -- " ------ " ---- " ---- 4814:96

716:63

7977 15

400

8 377:15

Gemensamma kostnader

Syneförrättning ---------- 436:58

Betänkandet ---- -------- 101:75

Förtroendemannens arvode -- 50:-

Lantbruksingenjörens arvode 128:30

716:63

Förestående sammandrag äro i full överensstämmelse

med företedda verifikationer, intygas:

Odensvik Kållandsö den 5/6 1939

Erik Andersson

2878:77 1331.23

2921:24 1408:76

5800:01 2739:99

2739:99

85 40 —

2449:06 4814:96

228:77 484:36

2677:83 5299:32

264:96

2740:— 5564:28

5560:—

8300:—

KONTROLLBEVIS

Nr 4.

Vid den 29 mars 1939 företagen hållfasthetsprovning av 9", 10" och 12" cementrör, som från Bröderna Janssons cementvarufabrik i Råda levererats till "Uddebergs dikningsföretag av år 1937" att användas i "Norra samfälligheten", befanns att samtliga för samfälligheten erforderliga cementrör kunde godkännas.

Skara den 29 mars 1939.

Assistent hos Statens e. lantbruksingenjör

Ernst Öfverholm.

K O N T R O L L B E V I S .

Nr 1.

Vid den 2 maj 1938 företagen hållfasthetsprovning av det lager av 15 tums cementrör som nämnda dag fanns vid Bröderna Janssons cementvarufabrik i Råda, befanns att partiet uppfyllde gällande hållfasthetsfordringar. Partiet, som var avsett att levereras till "Uddebergs dikningsföretag av år 1937", utgjordes av cirka 220 meter rör. Gjutningen av resten av de erforderliga rören skulle påbörjas omedelbart.

Skara den 3 maj 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS.

Nr 2.

Vid den 23 maj 1938 företagen hållfasthetsprovning av 9", 12" och 15" cementrör, som från Bröderna Janssons cementvarufabrik i Råda levererats till "Uddebergs dikningsföretag av år 1937" att användas i "Södra samfälligheten", befanns att samtliga erforderliga cementrör kunde godkännas?


Skara den 27 maj 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

Ploegsbos

Noord Kedums zaken.

1937


Källstorp
Skräpplingen
Lilla Lilepipan
Stora Lilepipan
Gretaleden
Gåtan
Vallebergs-
åsen
Sandgården
Skäftet
Gökhagen
Kambo
Nolgården
Granebergs-
Storegården
Kedumstorp
Pilebo
Ärtorp
Boberg
Torpa
Aggetorp
Mellangården
Nordmalmen
Storegården
Kedumstorp
N. Kedum
Kållstorp
Lägerberget
Källstorpet
Kyrkogården
Uthagen
Hjälmebacken
Ängen
Stubben
Källängen
Vallaberg
Gräsen
Lunden
Fiskaretorp
Hästhagen
Lars Ang
Skatte
167,66
35,38
75
72
48

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

4957/39

35.

Till

Statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm,

Skara.

Kungl. Maj:t har genom beslut den 3 mars 1939 anvisat dels ett ***lån*** av 1.730 kronor från ***statens avdikningslånefond*** och dels ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av 2.020 kronor från ***statens avdikningsanslag*** för "Plogsbo dikningsföretag av år 1937" i Norra Kedums socken av SKARABORGS LÄN

enligt en av Eder upprättad arbetsplan, som samtidigt fastställts.

I anledning härav översänder Kungl. Lantbruksstyrelsen för att vederbörande tillställas *dels* den fastställda arbetsplanen, bestående av 2 häften handlingar och 1 ritning , *dels ock* formulär till kontrakt, säkerhetsförbindelse, skuldförbindelse och rekvisitioner, under anhållan att Ni ville infordra och till Styrelsen insända

dels ovan nämnda:

1:o *kontrakt* i 2 exemplar om arbetets utförande,

2:o *säkerhetsförbindelse* för kontraktets fullgörande och

3:o *skuldförbindelse,* ställd till Statskontoret, innefattande vederbörande låntagares betalningsansvar;

börande samtliga dessa handlingar vara försedda med vederbörandes av 2 vittnen styrkta namnunderskrifter,

dels även:

2. 38. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
47138

4:o *borgensförbindelse* för uppfyllande av den under punkten 3:o angivna skuldförbindelsen, å vilken sagda borgensförbindelse bör vara tecknad,

5:o *protokoll* eller *föreningsskrivelse* i avskrift, utvisande vilken eller vilka personer äro behöriga att å intressenternas vägnar avsluta kontraktet, lyfta statsunderstöden och vidtaga alla för företaget i övrigt erforderliga åtgärder,

6:o *bestyrkt kopia* å kalkérväv av fastställd ritning och *bestyrkt avskrift* av ovannämnda till arbetsplanen hörande handlingar; skolande därvid tillses, att de av Lantbruksstyrelsen verkställda påskrifter och eventuella ändringar såväl å ritningen som i handlingarna varda å kopian och i avskriften införda samt bestyrkta.

Därest vederbörande intressenter skulle önska ändring i den i kontraktsformulären föreslagna arbetstiden, bör detta anmälas till Lantbruksstyrelsen.

För *lyftande* av första delen av lånet och statsbidraget erfordras behörigt intyg, utvisande att arbetet blivit påbörjat eller till viss del utfört, samt vederbörligen underskrivna rekvisitioner.

Den i punkten 2:o omnämnda *säkerhetsförbindelsen* är icke erforderlig, därest anspråk icke göres på lyftande av någon del av statsunderstöden förrän företaget i dess helhet blivit av Lantbruksstyrelsen godkänt.

Kontraktshandlingarna böra insändas till Lantbruksstyrelsen snarast möjligt och senast före *ett* års utgång, räknat från tiden för statsunderstödens beviljande. Möter hinder härför, bör, med angivande av orsaken, anstånd sökas hos Lantbruksstyrelsen.

Anvisningar för uppsättande av ovan angivna kontrakt och förbindelser samt *P. M.* ½ angående beräkning av statsunderstöden bifogas.

Stockholm den 14 mars 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Bil. 35.

P. M.

angående statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Plogsbo dikningsföretag av år 1937 i Norra Kedums socken av Skaraborgs län.

Aktförvarare: Ivar Johansson, Torpa, Norra Kedum.

Ägoslag och areal:		Hela området	Låntagarnas andel
Åker	*hektar*	13,36	10,08
Ständig slåtter- och betesvall	„	-	-
Annan mark	„	-	-
	Summa hektar	13,36	10,08
Båtnad	*kronor*	4.047:10	3.468:30
Kostnad	„	4.044:35	3.465:97

Medelkostnad per hektar omkring 305 *kronor.*

Relativ kostnad 1,00.

Statsbidrag beräknas till 50 *procent av kostnaden.*

Statsbidrag utgår med 2.020 *kronor.*

Vissa delägare söka lån.

Låntagarnas andel i statsbidraget uppgår till 1.731 *kronor* 12 *öre.*

Lån utgår med 1.730 *kronor.*

I företaget ingår bland annat ecklesiastika lönebostället Dryte nr 1.

Enligt skrivelse av den 11 april 1938 har Skara stiftsnämnd medgivit vederbörande pastorat rätt att för sagda löneboställe söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond för företagets utförande.

Arbetsplanen fastställes i oförändrat skick.

Stockholm den 26 januari 1939.

Olof Fredholm

föredragande.

4. 1938. 2 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
67438

avsyning Plogsbo

dik 37 Norra Kedums

en Skaraborgs

3 mars 39

2.020

1.730

40

Ivar Johansson, Torpa, Norra Kedum.

Vid av undertecknad den 12 juli 1938 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen utom vad beträffar kringgjutningarna av rörutloppen, vilka gjutningar utförts klumpigt och oestetiskt - dock på sådant sätt, att de väl fylla sin uppgift. Företaget förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava ej understigit de av förslagsställaren beräknade.

Skara den 12 april 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.Överlämnas till statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm, Skara.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

7172,73/39

Till Lantbrukaren Ivar Johansson,
Torpa,
Norra Kedum.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag ***antagit kontrakt*** om utförande av arbetet vid "Plogsbo dikningsföretag av år 1937" i Norra Kedums socken av

SKARABORGS LÄN

till vilket företag Kungl. Maj:t genom beslut den 3 mars 1939
anvisat lån med 1.730 kronor från statens avdikningslånefond och
statsbidrag med 2.020 kronor från statens avdikningsanslag.

Lantbruksstyrelsen har denna dag jämväl ***godkänt*** ifrågavarande företag. Underrättelse om godkännandet har lämnats Kungl. Statskontoret, som äger att efter godkännande av den för lånet ställda skuldförbindelsen jämte för densamma lämnad borgen utbetala lånet i dess helhet i enlighet med insänd rekvisition.

Statsbidraget kommer att från Lantbruksstyrelsens kassakontor jämlikt den härför gällande rekvisitionen tillställas Eder.

./. Det ena av de båda hit insända kontraktsexemplaren återgår.

Det nu godkända arbetet skall vederbörligen underhållas, vid äventyr som stadgas i 13 kap. 16 och 17 §§ vattenlagen.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola för framtiden förvaras av den som därtill blivit utsedd. Överlåtes förvarandet av nämnda handlingar och ritningar på annan, eller förkomma desamma, skall anmälan härom göras hos Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den 18 april 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bestyrkes å tjänstens vägnar
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

B. Hjuggren

7. 1397. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
130237

Då företaget redan är utfört
erfordras icke denna säkerhet.
Skaraborg!

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som Tore Johansson, Forsgrd

genom ett av kronan den 2 undertecknat kontrakt
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande
"Plogsbo dikningsföretag av år 1937" i Norra Kedums socken av
SKARABORGS LÄN

vartill Kungl. Maj:t den 3 mars 1939 beviljat dels *lån*
med 1.730 kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels *statsbidrag*
utan återbetalningsskyldighet med 2.020 kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, gå undertecknade i full borgen såsom för egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt
vederbörande statens myndighet
eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till ~~Kungl. Statskontoret~~ av lyftade statsmedel jämte däråt upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Norra Kedum den 1939.

Norra ägare av Forsgården
ägare av
a. 9. 5. 2

Att [illegible] Tore Johansson, Forsgrd

5. 1937. 1 000.

Vänd!

.....

.....

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

1 2

....

Adress ? **Adress** ?

....

? ?

Vederhäftighetsintyg:

Med stöd av Kungl. brevet den .....

..... godkänner Kungl. Lantbruks-

styrelsen denna borgensförbindelse.

Stockholm den ..... ***19*** .....

Obs.! **Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal, erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.**

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
94137

Plogsbo dikningsföretag av år 1939.

Sammandrag av företagets kostnader.

Torrläggningskostnad			
Entreprenören		3286:--	
Jordersättningar		340:26	
Annonser		14:--	
Porto, telefon, resor		21:35	
Ränta å lånta pengar		132:--	
Arbetets tillsyn och ledning m.m.			
Lantbruksingenjören	89:50		
Styrelsens ordförande	70:--	159:50	3953:11
Syneförrättningen		409:65	
Betänkande ang. statsunderstöd		104:70	514:35
Reserverade medel, som förvaltas av förtroendemannen			146:86
		Summa kronor	4614:32

Skara den 12 april 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Plogsbo dikningsföretag av år 1937.

Sammandrag av företagets kostnader.

Torrläggningskostnad	
Entreprenören	3286:--
Jordersättningar	340:26
Annonser	14:--
Porto, telefon, Resor	21:35
Ränta å lånta pengar	104:75
Arbetets tillsyn och ledning m.m.	

R 1•0726
DIARIE NR 7449
K LANTBRUKSSTYRELSEN
4 MAJ 1939

DIARIE N:r 7172
K LANTBRUKSSTYRELSEN
13 APR. 1939
3 MRS. 1939
i und: anm:

Avskrift.

Handlingar angående

Plogsbo dikningsföretag av år 1937

i Norra Kedums socken av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1937 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

57

/.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Plogsbo el. Lampekullen m.fl. hemman i Norra Kedums socken av Skaraborgs län.

Den 13 augusti 1937.

Sedan fältundersökningar företagits, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 10 hos Axel Hasselgren, Kåregården, varom kungörelse upplästs i Norra Kedums kyrka och varit införd i Nya Lidköpings-Tidningen samt särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3 - 5/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Wiktor Olsson, Smedegården, Skalunda, Lidköping, och

Gustaf Karlsson, Tomten, Lidköping,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade därjämte följande sakägare infunnit sig:

Vägstyrelsens ordförande i Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt, godsägare Karl Hellberg, Öredal, Vinninga,

Banmästaren Algot Gustafsson såsom ombud för Lidköping-Kållands Nya Järnvägs A.B., Lidköping,

Kyrkovärden Carl Adamsson, Aggetorp, såsom ombud för eckl. löneboställena Gröneberg och Dryte /enligt protokollsutdrag, bil. 6/ samt för Sofia Magnusson, Hedda Larsson och Amanda Larsson, Plogsbo, /enligt fullmakt, bil. 7/.

August Andersson, Plogsbo,

Axel Hasselgren, Kåregården,

Johan och Karolina Larsson, Kåregården,

Postförest. Georg Synnerdahl, N. Kedum,

Målaren Sven Larsson, N. Kedum,

Karl Gustavsson, Plogsbo,

Aug. Johansson, "

Maria Falk, "

Karl Johansson, Aggetorp, såsom ombud för Amanda Andersson, Torpa,
/enligt fullmakt, bil. 8/,

Ivar Johansson, Torpa,

Anton Gustafsson, Plogsbo, med fullmakt för sin maka Hilda Gustafsson
/bil. 9/.

Karl Svensson såsom ombud för Johannes Svenssons sterbhus, Aggetorp.

§ 1.

Jäv emot synemännen anfördes ej.

§ 2.

August Andersson, Plogsbo, hade vid sammanträde hos Axel Hasselgren, Kåregården, fredagen den 11 december 1936, för torrläggning av mark tillhörande Kåregården m.fl. hemman i Norra Kedums socken förenat sig med övriga sökandena till då ifrågavarande förrättning genom att underteckna särskild föreningshandling härom.

§ 3.

Kyrkovärden Carl Adamsson meddelade såsom ombud för Sofia Magnusson, Hedda Larsson och Amanda Larsson, att hans uppdragsgivare helst såge, att någon avdikning av deras mark nu icke komme till stånd och gjorde veterligt, att det vore August Anderssons hustru och icke Aug.

Andersson själv som tillsammans med Sofia Magnusson, Hedda Larsson och Amanda Larsson ägde de fastigheter, som August Andersson såsom brukare önskade få avdikade. Då August Andersson saknade fullmakt från såväl sin hustru som dennas släktingar att föra deras talan vid sammanträdet den 11 december 1936, förmenade ombudet, att Anderssons åtgärd att ställa sig såsom sökande icke lagligen hade sådan betydelse, att den kunde medföra, att förrättningen härigenom utsträcktes till att omfatta även avdikning av deras mark.

§ 4.

Förrättningsmannen uppmanade August Andersson att tillkalla hustrun att närvara vid sammanträdet.

§ 5.

Tvenne till förrättningsmannen inkomna skrivelser beträffande bland annat tidpunkten för verkställd ombyggnad av landsvägstrumman strax söder om Norra Kedums kyrka upplästes. /Bil. 10 Och 11/,.

§ 6.

Vägstyrelsens ordförande påstod, att de väghållningsskyldiga icke lagligen kunde åläggas att bekosta fördjupning av trumman söder om kyrkan och begärde avskrift av de inkomna skrivelserna angående senaste ombyggnaden.

§ 7.

Infann sig August Anderssons hustru, Hulda Andersson, till sammanträdet. Ansökan om förordnande för lantbruksingenjör att handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Plogsbo el. Lampekullen upprättades, varefter den undertecknades av Hulda Andersson.

§ 8.

Hulda Andersson lämnade muntligen sin make fullmakt att föra hennes talan vid förrättningen.

§ 9.

Något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 10.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökanden yrkade avloppsdikenas upptagande till sådant djup och sådana dimensioner, att därav beroende mark kunde torrläggas till 1.2 meters djup.

§ 11.

Anton Gustafsson yrkade täckt ledning mellan landsvägen och järnvägen.

§ 12.

Intressenterna uttalade sig för att ersättning skulle utgå för intrång av jordupplag samt för mark, som åtgår till avloppens breddning.

§ 13.

Karl Gustafsson yrkade bro för sin mark strax nedanför järnvägen. Upplyste att någon bro för närvarande ej funnes där.

§ 14.

August Andersson yrkade bro vid punkt 56435. Upplyste att bro av stockar och plank funnes där för närvarande.

§ 15.

Bestämdes att företaget skulle vara fullbordat senast den 1 sept. 1939.

§ 16.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 4 1/4 dagsverken à 3:50 kr. = 14:90 kronor och

5 1/4 dagsverken à 2:50 kr. = 13:10 kronor

alltså summa 28:00 kronor.

§ 17.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas beträffande Kåregården m.fl. hos Axel Hasselgren, Kåregården, fredagen den 3 september 1937 klockan 10 och beträffande Plogsbo m. fl. hos August Andersson, Plogsbo, fredagen den 1 oktober 1937 klockan 10, om vilka sammanträden inga ytterligare underrättelser komme att lämnas.

§ 18.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

Kåregården den 13 augusti 1937.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras:

Wiktor Olsson Gust. Karlsson

Biträdande gode män.

Den 1 oktober 1937, hos August Andersson i Plogsbo.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synemän och följande sakägare:

Kyrkovärdarna Edvard Nilsson, Skattegården, Tådene, och Carl Adamsson, Aggetorp, såsom ombud för eckl löneboställena Gröneberg och Dryte,

Sofia Magnusson, Plogsbo,

August Andersson, Plogsbo, såsom ombud för Hulda Andersson,

Karl Gustavsson, Plogsbo,

Karl Johansson, Aggetorp, såsom ombud för Amanda Andersson, Torpa,

Ivar Johansson, Torpa,

Anton Gustavsson, Plogsbo.

§ 19.

Protokollet från sammanträdet den 13 augusti 1937 upplästes och godkändes.

§ 20.

Förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 21.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna, jordvärderingen, ersättningarna samt för kostnadernas fördelning.

§ 22.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande.

§ 23.

Bestämdes att arvodet för styrelsens ordförande skulle utgöra 70:- kronor.

§ 24.

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Ivar Johansson, Torpa, Norra Kedum, vilken tillika utsågs till ordförande och sammankallande samt August Andersson, Plogsbo, och Anton Gustavsson, Plogsbo. Till styrelsesuppleant valdes Karl Gustafsson, Plogsbo.

§ 25.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes kyrkovärdarna Edvard Nilsson, Skattegården, och Carl Adamsson, Aggetorp. Till revisorssuppleant utsågs Carl Svensson, Aggetorp.

§ 26.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Ivar Johansson, Torpa, Norra Kedum.

§ 27.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 28.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Plogsbo den 1 oktober 1937.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Viktor Olsson Gust. Karlsson.
Biträdande gode män.

Bilaga 1.

Diarie n:r 13996

K. Lantbruksstyrelsen

20 aug. 1937.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skarabergs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt betämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Plogsbo eller Lampekullen i Norra Kedums socken av Skarabergs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Norra Kedum.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till August Andersson, Plogsbo, adress N. Kedum.

Kåregården den 13 augusti 1937.

Hulda Andersson

F Ö R T E C K N I N G

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda:

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Plogsbo eller Lampekullen	Anna Sofia Magnusson
	Hulda Andersson
	Hedda Larsson
	Amanda Larsson
D:o	Karl Gustafsson
D:o	Anton Gustafsson
	Hilda Gustafsson

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Torpa	Anna Sofia Magnusson m.fl.
D:o	Amanda Andersson
D:o	Ivar Johansson
Aggetorp	Johannes Svenssons sterbhus
Dryte	Eckl. löneboställe
Eke	Kronohemman

- - - - - - - - - -

Bilaga 2.

D. & V.D. n:r 41 - 57
1937.

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören Ernst Öfverholm, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 6 september 1937.

Carl Mannerfelt.

Einar Johnson.

- - - - - - - - - -

Bilaga 3.

K U N G Ö R E L S E.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kåregården m.fl. hemman i Norra Kedums socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Axel Hasselgren, Kåregården, fredagen den 13 augusti 1937 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde förutom Kåregården följande fastigheter beröras: Gröneberg, Dryte, Eke, Torpa, Aggetorp och Plogsbo el. Lampekullen.

Skara den 14 juli 1937.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Norra Kedums socken kyrka den 18 juli 1937 betygas:

Sture Knutsson.

v. pastor.

- - - - - - - - - -

Bilaga 4.

Lidköping den 31/7 1937.

Nya Lidköpingstidningen.

Herr Lantbruksing. Ernst Öfverholm, Skara.

1937		Ang. annons i Nya Lidköpings-Tidningen om:			
Juli	23	Kungörelse ang. torrläggn. av vatten-	mm.	ggr.	
		skadad. marker tillh. Kåregården	85	1	11.90
			Kronor.		11.90

- - - - - - - - - -

Bilaga 5.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Axel Hasselgren, Kåregården, N. Kedum, fredagen den 13 augusti 1937 klockan 10 för torrläggning av mark tillhörande Kåregården m.fl. hemman inom Norra Kedums socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 14 juli 1937 till:

Skiftesgodemannen Gustaf Karlsson, Tomten, Skalunda, Lidköping,
Skiftesgodemannen Viktor Olsson, Smedegården, Skalunda Lidköping,
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län beträffande eckl. lönebostället 1 mtl. Gröneberg 1^{1} och 1/4 mtl. Dryte 1^{1} samt kronogården 1 mtl. Eke.
Vägstyrelsens ordf. i Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt, godsägare Karl Hellberg, Öredal, Vinninga,
den 27 juli 1937 till:
Lidköping-Kållands Nya Järnvägs A.B., Lidköping,
Johan och Karolina Larsson, Kåregården, N. Kedum,
Axel Hasselgren, Kåregården,
Mejeristen Anders Tigerberg, "
Postförest. Georg Synnerdahl, "
Byggmästare Arvid Johansson, "
Målaren Sven Larsson, "
Arrendator Otto Ekblom, Gröneberg, "
Karl Gustavsson, Plogsbo, "
Aug, Johansson, " "
Maria Falk, " "
Anna Sofia Magnusson, Plogsbo, "
August Andersson, " "
Hedda Larsson, " "
Amanda Larsson, " "
Amanda Andersson, Torpa, "
Ivar Johansson, " "
Anton och Hilda Gustafsson, Plogsbo el. Ödegården, N. Kedum,
Johannes Svenssons sterbhus, St. Aggetorp, "

Skara den 27 juli 1937.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Meddelande angående sammanträde hos August Andersson, Plogsbo, fredagen den 1 oktober 1937 avsändes den 27 september 1937 till domänintendenten, ryttmästare Bertil Ekberg, Dagsnäs, St. Bjurum.

Skara den 27 september 1937.

Ernst Öfverholm.

Avskrift.

Bilaga 6.

Protokoll fört vid sammanträde med Tådene pastorats kyrkoråd å Gröneberg den 14 juli 1937.

- -

§ 3.

Till pastoratsombud vid kommande syneförrättning och stämmor angående Axel Hasselgrens Kåregården m.fl. dikningsföretag avseende torrläggning av mark tillhörande jämväl 1 mtl. lönebostället Gröneberg och 1/4 mtl. Tådene pastorats avlöningshemman, Dryte utsågos kyrkovärdarna Edvard Nilsson, Skattegården, Tådene och Carl Adamsson Aggetorp, Norra Kedum.

Dag som ovan

Sture Knutsson.
ordf.

Justerat

Gottfrid Larsson Juster. tillkännagiven i N. Kedum, Tådene,
Karl Persson Tranums och Lavads kyrkor d. 25 juli d. 1 och 8 aug. 1937

Rätt avskrivet betyga:

Lennart Blomberg Ruth Johansson

- - - - - - - - -

Bilaga 7.

Fullmakt för Carl Adamsson, Aggetorp, Norra Kedum, att föra vår talan vid sammanträde angående dikningsföretag å Kåregården m.fl. hemman fredagen den 13 augusti 1937.

Och godkänna vi vad ombudet lagligen gör och låter.

Plogsbo Norra Kedum den 11/8 1937.

Sofia Magnusson

Hedda Larsson Amanda Larsson

Egenhändig namnteckning bevittnas:

Anton Gustafsson Hilda Gustafsson

- - - - - - - - -

Bilaga 8.

Fullmakt för min son Karl Johansson, Aggetorp, N. Kedum att vid sammanträde hos A. Hasselgren, Kåregården fred. d. 13 aug. 1937 angående dikningsföretag å Kåregården m.fl. hemman att föra min talan och håller jag för giltigt vad ombudet lagligen gör och låter.

Torpa, Norra Kedum d. 12/8 1937.

Amanda Andersson
f. Johansson

Bevittnas av:

Carl Adamsson

Anna Kjellberg

Norra Kedum.

- - - - - - - - -

Bilaga 9.

Fullmakt för min make Anton Gustafsson att vid sammanträdet hos Axel Hasselgren den 13 augusti 1937 angående dikningsföretag föra min talan och håller jag för giltigt vad han lagligen gör och låter.

Plogsbo Norra Kedum den 12 augusti 1937

Hilda Gustafsson.

Egenhändig namnteckning bevittnas:

Hedda Larsson C.O. Lundberg.

Bilaga 10.

På begäran intygas härmed, att bron omedelbart söder om N. Kedums kyrka ombyggdes från grunden och breddades år 1888.

Aggetorp, N. Kedum den 23/4 1937.

August Svensson.

Egenhändiga namnteckningen bevittnas:

Elin Andersson K. Erik Andersson

- - - - - - - - -

Bilaga 11.

På begäran intygas härmed, att den s.k. Brogårdsbron ombyggdes år 1889 eller 1890, och att landsvägstrumman omedelbart söder om N. Kedums kyrka i varje fall helt ombyggdes senare och troligen först i början av 1900-talet.

Ekeberg, Tranum den 23/4 1937.

Fredrik Bengtsson.
/född år 1852/

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Rolf Lindqvist Axel Hasselgren

Vasag. 18, Skara Norra Kedum.

Bilaga 7.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Norra Skedvi socken.		
1/18	18		Ploxsbr d. Lampe-	Anton och Hilda Gustafsson	
			kullen	åker, mylla på lera	109
				" "	110
				" "	111
				" "	112
				" "	113
				= Summa:	
1/3	13		Ploxsbr d. Lampe-	Sofia Magnusson 1/2	
			kullen	Hulda Andersson 1/6	
				Hedda Larsson 1/6	
				Amanda Larsson 1/6	
				åker, mylla på lera	114
				" "	115
				" "	116
				" "	117
				" "	118
				" "	119
				" "	120
				" "	121
				" "	122
				" "	123
				" "	124
				" "	125
				" "	126
				" "	127
				" "	128
				" "	129
				Öregrund:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	10							750	75	-	800	80	-	50	5	-
	13							690	89	70	800	104	-	110	14	30
	18							690	124	20	800	144	-	110	19	80
	13							720	93	60	800	104	-	80	10	40
	04							700	30	-	800	32	-	50	2	-
	58								412	50		464	-		51	50
	45							510	229	50	900	405	-	390	175	50
	21							480	100	80	900	189	-	420	88	20
	10							480	48	-	900	90	-	420	42	-
	15							510	76	50	900	135	-	390	58	50
	14							510	71	40	900	126	-	390	54	60
	21							510	107	10	900	189	-	390	81	90
	25							510	127	50	900	225	-	390	97	50
	24							480	115	20	900	216	-	420	100	80
	16							420	67	20	900	144	-	480	76	80
	31							600	186	-	900	279	-	300	93	-
	22							630	138	60	900	198	-	270	59	40
	12							540	64	80	900	108	-	360	43	20
	23							570	131	10	900	207	-	330	75	90
	24							570	136	80	900	216	-	330	79	20
	23							570	131	10	900	207	-	330	75	90
	18							660	118	80	900	162	-	240	43	20
3	44								1850	40		3096	-		1245	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öruſjöt:	
				åker, mylla på lera	130
				" "	131
				" "	132
				" "	133
				" "	134
				" "	135
				" "	136
				" "	137
				" "	138
				" "	139
				" "	140
				" "	141
				" "	142
				" "	143
				" "	144
				" "	145
				" "	146
				" "	147
				äger	148
				Summa:	
224/450	2:3		Aggtorp	Johannes Svensons stubetus	
				åker, mylla på lera	149
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	44								1850	40		3096	–		1245	60
	25							660	165	–	900	225	–	240	60	–
	10							600	60	–	900	90	–	300	30	–
	13							660	85	80	900	117	–	240	31	20
	07							720	50	40	900	63	–	180	12	60
	03							300	9	–	900	27	–	600	18	–
	09							390	35	10	900	81	–	510	45	90
	12							450	54	–	900	108	–	400	54	–
	11							510	56	10	900	99	–	390	42	90
	10							570	57	–	900	90	–	330	33	–
	08							570	45	60	900	72	–	330	26	40
	22							540	118	80	900	198	–	360	79	20
	16							540	86	40	900	144	–	360	57	60
	20							510	102	–	900	180	–	390	78	–
	20							450	90	–	900	180	–	450	90	–
	22							450	99	–	900	198	–	450	99	–
	13							480	62	40	900	117	–	420	54	60
	14							450	63	–	900	126	–	450	63	–
	12							690	82	80	900	108	–	210	25	20
							13	–			–					
5	91						13		3172	80		5319	–		2146	20
	38							540	205	20	900	342	–	360	136	80
	38								205	20		342	–		136	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5		6
1/4	1[2]		Torpa	Sofia Magnusson	1/2	
				Hulda Andersson	1/6	
				Hedda Larsson	1/6	
				Amanda Larsson	1/6	
				väg		150
				åker, mylla på lera		151
				" "		152
				" "		153
				" "		154
				" "		155
				" "		156
				" "		157
				" "		158
				" "		159
				" "		160
				" "		161
				" "		162
				" "		163
				" "		164
				" "		165
				" "		166
				Summa:		
1/2	1[4]		Torpa	Amanda Andersson		
				åker, mylla på lera		167
				" "		168
				" "		169
				" "		170
				" "		171
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							05									
	18							630	113	40	900	162	-	270	48	60
	18							660	118	80	900	162	-	240	43	20
	17							690	117	30	900	153	-	210	35	70
	16							540	86	40	900	144	-	360	57	60
	18							482	86	40	900	162	-	420	75	60
	22							510	112	20	900	198	-	390	86	80
	21							540	113	40	900	189	-	360	75	60
	05							600	30	-	900	45	-	300	15	-
	07							630	44	10	900	63	-	270	18	90
	13							630	81	90	900	117	-	270	35	10
	11							630	69	30	900	99	-	270	29	70
	07							660	59	40	900	81	-	240	21	60
	08							720	57	60	900	72	-	180	14	40
	10							780	78	-	900	90	-	120	12	-
	10							870	81	-	900	90	-	90	9	-
	14							870	121	80	900	126	-	30	4	20
2	17						05		1371	-		1953	-		582	-
	11							870	95	70	900	99	-	30	3	30
	07							870	60	90	900	63	-	30	2	10
	05							810	40	50	900	45	-	90	4	50
	08							780	46	80	900	54	-	120	7	20
	05							780	39	-	900	45	-	120	6	-
	34								282	90		306	-		23	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5		6
				Öfverför:		
				åker, nyodla på lera		172
				" "		173
				Summa:		
Soldattorpsstt till:						
1/2	14		Torpa	Amanda Andersson		
				åker, nyodla på lera		174
				" "		175
				" "		176
				Summa:		
Soldattorpsstt till:						
1/4	12		Torpa	Sofia Magnusson	1/2	
				Hulda Andersson	1/6	
				Hedda Larsson	1/6	
				Amanda Larsson	1/6	
				åker, nyodla på lera		177
				" "		178
				" "		179
				Summa:		
Soldattorpsstt till:						
1/4	13		Torpa	Ivar Johnsson		
				åker, delvis grund nyodla på berg		180
				" , nyodla på lera		181
				Summa:		
1/4	11		Dyta	Eckl. Limbeställe		
				adr. Egnar Ställberg		
				åker,		182
				" ,		183
				Öfverför:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	34								282	90		376	-		33	10
	04							700	30	-	900	36	-	150	6	-
	06							700	45	-	900	54	-	150	9	-
	44								357	90		396	-		38	10
	10							490	49	-	700	70	-	210	21	-
	08							420	33	60	700	56	-	280	22	40
	16							370	55	50	700	105	-	330	49	50
	33								138	10		231	-		92	90
	13							470	61	10	700	91	-	230	29	90
	05							350	17	50	700	35	-	350	17	50
	03							560	16	80	700	21	-	140	4	20
	21								95	40		147	-		51	60
	07							200	14	-	400	28	-	200	14	-
	04							420	16	80	700	28	-	280	11	20
	11								30	80		56	-		25	20
	24							630	151	20	900	216	-	270	64	80
	23							510	117	30	900	207	-	390	89	70
	47								268	50		423	-		154	50

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öre fjät:	
				åker, nygla på lea	184
				" "	185
				" "	186
				" "	187
				väg	188
				Summa:	
1	1'		Eke	Kungl. Maj:t och Kronan	
				arr.: Karl Andersson	
				väg	189
				åker, nygla på lea	190
				" "	191
				" "	192
				" "	193
				" "	194
				" "	195
				" "	196
				" "	197
				Summa:	
1	1'		Björnberg	Eccl. Linneboställe	
				arr.: Otto Ekelund	
				åker, nygla på lea	198
				väg,	199
				Summa:	
				Landsväg	200
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	47								268	50		423	-		154	50
	37							450	166	50	900	333	-	450	166	50
	47							570	267	90	900	423	-	330	155	10
	11							780	85	80	900	99	-	120	13	20
	20							330	66	-	900	180	-	670	114	-
							05	-			-					
1	62						05		854	70		1458	-		603	30
							07				-			-		
	21							700	157	50	900	189	-	150	31	50
	18							780	140	40	900	162	-	120	21	60
	10							780	78	-	900	90	-	120	12	-
	05							840	42	-	900	45	-	60	3	-
	02							840	16	80	900	18	-	60	1	20
	33							690	227	70	900	297	-	210	69	30
	35							630	157	50	900	225	-	270	67	50
	32							630	201	60	900	288	-	270	86	40
1	46						07		1021	50		1314	-		292	00
	15							720	108	-	900	135	-	180	27	-
							08	-			-			-		
	15						08		108	-		135	-		27	-
							12	-			-			-		
							12									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag:		
			Norra Kedums socken		
1/18	1⁸		Ploxsbr d. Kampe-		
			backen	Anton och Hilda Andersson	
1/3	1³		D:o	Sofia Magnusson 1/2	
				Hulda Andersson 1/6	
				Hilda Larsson 1/6	
				Amanda Larsson 1/6	
224/450	2³		Åggetorp	Johannes Simsons Stiftelse	
1/4	1²		Torpet	Sofia Magnusson m. fl. utl. man	
1/2	1⁴		D:o	Amanda Andersson	
Soldattorpet till följande tre fastigheter:					
1/2	1⁴		Torpet	Amanda Andersson	
1/4	1²		D:o	Sofia Magnusson m. fl. utl. man	
1/4	1³		D:o	Ivar Johansson	
1/4	1¹		Dypet	Eckl. lönboställe	
				arr: Egnar Källberg	
1	1¹		Ekre	Kongl. Maj:t och Kronan	
				arr. Axel Andersson	
1	1¹		Grönberg	Eckl. lönboställe	
				arr: Otto Ekbelun	
				Kleinau säg	
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	53								412	50		464	-		51	50
5	91						13		3172	80		5319	-		2146	20
	38								205	20		342	-		136	80
2	17						05		1371	-		1953	-		582	-
	44								357	90		396	-		38	10
	33								138	10		231	-		92	90
	21								96	40		147	-		51	60
	11								30	50		56	-		25	20
1	62						05		854	70		1458	-		603	30
1	46						07		1021	50		1314	-		292	50
	15						08		108	-		135	-		27	-
							12									
13	36						50		7767	90		11815	-		4047	10

Ploggbo den 1 oktober 1937

Ernst Ekmarker

Statens c. kulturbeskrivningsman.

Wiktor Olsson

Bitr. Ernst Eriksson

Biträdande gradu mun.

Bilaga B.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Jordersättningar.				
Ersättning för mark som åtgår till avlopps breddning.						
Plogsbo el. Lampe-						
kullen						
1/18 mtl. 1[8]	Anton och Hilda					
	Gustafsson	+10 +98 51 -51	80	7.0		5 60
1/3 mtl. 1[3]	Sofia Magnusson och					
	hennes döttrar	+3 +62 52 -54	520	5.3	27 56	
		+62 +78 54 -55	320	6.0	19 20	
		+78 +76 55 -56	300	6.5	19 50	66 26
					Summa:	71 86
Ersättning för intrång av jordupplag.						
Plogsbo el. Lampe-			m³	pr m³		
kullen						
1/18 mtl. 1[7]	Karl Gustafsson	+50 +93 50 -50	20	20		4 -
1/18 mtl. 1[8]	Anton och Hilda					
	Gustafsson	+10 +98 51 -51	127	20		25 40
1/3 mtl. 1[3]	Sofia Magnusson och					
	hennes döttrar	+3 +76 52 -56	1195	20	239 -	
1/4 mtl. Torpa 1[2]	Desamma	+76 +26 56 -58	60	20	12 -	251 -
1/2 mtl. Torpa 1[4]	Amanda Andersson	+76 +26 56 -58	60	20		12 -
					Summa:	292 40

Plogsbo den 1 oktober 1937.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Wiktor Olsson Gust. Karlsson

Biträdande gode män.

Kostnadsförslag. Bilaga C. *Bil.*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+50 +26										
50 -58	776	Sträckan A - B - C - D - E.								
+50 +93										
50 -50	43	Schaktning av lera m³	20	0.80			16	-		
+93 +8.7										
50 - 51	15.7	Järnvägstrumma; rensningen utföres av järnvägen								
+8.7 +98										
51 -51	89.3	Schaktning av lera m³	115	0.70	80	50				
		" " berg "	12	12:-	144	-	224	50		
+98 +3										
51 -52	5	Landsvägstrumma; erforderlig ändring utföres och bekostas av Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt								
+3 +26										
52 -58	623	Schaktning av lera med enstaka block m³	1300	0.75	975	-				
		Sprängning av berg "	15	12:-	180	-	1155	-		
+35										
56		Trumma av cementrör d = 1.00 m. b = 4.00 m.					260	-	1655	50
		Tillägges c:a 10 %							160	24
		Ersättning för mark, som åtgår till avloppets breddning							71	86
		Ersättning för intrång av jordupplag							292	40
							Summa:		2180	-
+114										
70 -72	314	Sträckan B - F.								
+16										
70 -71	116	8" tegelrör m.	116	1.70	197	20				
+16 +30										
71 -72	114	6" " "	114	1.05	119	70				
+30 +114										
72 -72	84	5" " "	84	0.75	63	-	379	90		
+30										
70 -72	230	Grävning för täckt ledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning m.	230	0.50	115	-				
+30 +114										
72 -72	84	D:o, d:o "	84	0.40	33	60	148	60		
				Överföres:			528	50		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:						528	50		
+16 +30 +114 71 ,72 ,72		Brunn, d = 18"	st.	3	30:-			90	-		
70		Öga av cementrör med kring-gjutning						40	-	658	50
		Tillägges c:a 10 %								61	50
								Summa:		720	-
+12 90 -90	12	Sträckan C - C.									
		5" tegelrör	m.	12	0.75	9	-				
		Grävning, läggning och återfyllning	m.	12	0.60	7	20	16	20		
+12 90		Brunn, d = 18"						30	-		
90		Öga av cementrör med kring-gjutning						30	-	76	20
		Tillägges c:a 10 %								8	80
								Summa:		85	-
+75 80 -82	275	Sträckan D - H.									
+68 80 -81	168	6" tegelrör	m.	168	1.05	176	40				
+68 +24 81 -82	56	4" "	"	56	0.55	30	80				
+24 +75 82 -82	51	3" "	"	51	0.35	17	85	225	05		
+81 80 -80	81	Grävning, läggning och återfyllning		81	0.40	32	40				
+81 +20 80 -81	39	D:o, d:o	m.	39	0.65	25	35				
+20 +68 81 -81	48	D:o, d:o	"	48	0.40	19	20				
+68 +24 81 -82	56	D:o, d:o	"	56	0.35	19	60				
+24 +75 82 -82	51	D:o, d:o	"	51	0.30	15	30	111	85		
+81 +68 80 ,81 +24 +75 82 ,82		Brunn	st.	4	30:-			120	-		
80		Öga av cementrör med kring-gjutning						40	-	496	90
		Tillägges c:a 10 %								48	10
								Summa		545	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag:								
	776	Sträckan A - B - C - D - E.							✓ 2180	-
	314	Sträckan B - F							✓ 720	-
	12	Sträckan C - G							✓ 85	-
	275	Sträckan D - H							✓ 545	-
	1377						**Summa:**		✓ 3530	-

Plogsbo den 1 oktober 1937.

Ernst Öfverholm.

Bilaga D.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning för utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid arbetets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke desförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 1 meter från avloppets kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vid bergssprängning fullständigt betryggande täckning användes,

att rörläggning bör utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att, om täckdikningsplan finnes upprättad eller eljest då så anses vara lämpligt, det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn,

att rörtrumma lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,

att styrelsen under arbetets gång skola kontrollera alla betongarbeten,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan.

Plogsbo den 1 oktober 1937.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Norra Kedums socken.				
			Plogsbo el. Lampekullen				
1/18	1[8]		Anton och Hilda Gustafsson		109-113		
1/3	1[3]		Sofia Magnusson och				
			hennes döttrar: Hulda				
			Andersson, Hedda Larsson och				
			Amanda Larsson		114-148		
224/460	2[3]		Aggetorp, Johannes				
			Svenssons sterbhus		149		
1/4	1[2]		Torpa, Sofia Magnusson				
			och hennes döttrar		150-166		
1/2	1[4]		Torpa, Amanda Andersson		167-173		
Soldattorpslotter till följande tre fastigheter:							
1/2	1[4]		Torpa, Amanda Andersson		174-176		
1/4	1[2]		Torpa, Sofia Magnusson				
			och hennes döttrar		177-179		
1/4	1[3]		Torpa, Ivar Johansson		180-181		
1/4	1[1]		Dryte, Eckl. löneboställe				
			arr. Egnar Källberg		182-188		
1	1[1]		Eke, Kungl. Maj:t och Kronan				
			arr. Axel Andersson		189-197		
1	1[1]		Gröneberg, Eckl. löneboställe,				
			arr. Otto Ekblom		198-199		
						Summa:	
			Hulda Andersson	sök.			

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
51:50					ej	44:94	1.273	5:22	
2146:20					l	1871:99	53.031	217:24	
136:80					l	119:31	3.380	13:85	
582:-					l	507:65	14.381	58:91	
38:10					ej	33:22	0.941	3:85	
92:90					ej	81:01	2.295	9:40	
51:60					ej?	45:01	1.275	5:22	
25:20					ej	21:99	0.623	2:55	
603:30					l	526:22	14.907	61:07	
292:50					ej	255:11	7.227	29:61	
27:-					ej	23:55	0.667	2:73	
4047:10						3530:-	100.000	409:65	

Plogsbo den 1 oktober 1937.

Ernst Öfverholm.


Statens e. lantbruksingenjör.

Wiktor Olsson Gust. Karlsson

Biträdande gode män.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av marker tillhörande Plogsbo eller Lampekullen m.fl. hemman i Norra Kedums socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

För handläggandet av ifrågavarande syneförrättning vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande den 6 september 1937, har något laga hinder icke funnits föreligga. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget omedelbart söder och sydöst om Norra Kedums kyrka inom nederbördsområdet nr 142/143 mellan Lidan och Nossan. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdet med blå linje.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning av öppet avloppsdike och läggning av täckta ledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandens yrkanden och på grund av förefintliga fallförhållanden, omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A - B - C - D - E, B - F, C - G och D - H.

3. Plankarta och profilritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras. Täckta ledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdena hava där så varit lämpligt direkt inmätts; i övriga fall hava de inlagts å generalstabens karta. Storleken utgör:

vid punkt	A	490 hektar	vid punkt	G	4.2 hektar
	52	400 "		H	0.3 "
	F	2.2 "		82+24	1.3 "
	72+30	3.2 "		81+68	5.0 "
	71+16	4.9 "		80+81	6.1 "

Det öppna avloppets och rörtrummans dimensioner hava bestämts under antagande av en högvattenavrinning av 1.5 liter och en medelvattenavrinning av 0.1 liter per sekund och hektar.

De täckta ledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60 och under antagande av en flodvattenavrinning av 2 liter per sekund och hektar.

5. Broar och trummor.

Å sträckan A - B berör företaget allmän väg. Den därstädes befintliga bron lär enligt lämnade uppgifter hava ombyggts från grunden i slutet av 1800-talet eller i början av 1900-talet /Bil. 10 och 11/, - i varje fall efter år 1880. Enligt av förrättningsmannen utförda mätningar och med ledning därav upprättad ritning över bron synes det vara möjligt att vidtaga nödig fördjupning under bron utan att göra någon ändring i den befintliga brobyggnaden. Förstärkning av grunden medelst betonggjutning torde dock vara erforderlig.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 7 § skall arbetet med anordnandet av vattenavloppet genom vägen ombesörjas av vägens ägare, där ej denne hellre vill överlämna detta åt den dikande. Arbetet skall jämlikt 8 § förenämnda kap. bekostas av de väghållningsskyldiga. Därest den dikande kommer att utföra arbetet, skall vägstyrelsen i Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt underrättas, innan arbetet påbörjas, och dess anvisningar för trafiksäkerhetens upprätthållande efterföljas.

Företaget medför i övrigt byggandet av en rörtrumma i enlighet med upprättad ritning.

6. Ersättningar.

Ersättningar skall utgå i enlighet med ersättningslängden /Bil. B/ till vederbörande jordägare utefter avloppet A - B - C - D - E, dels för den mark som åtgår till avloppets breddning med kronor 71:86, utgörande den bortgrävda markens värde i nu befintligt skick, dels för intrång av jordupplag med kronor 292:40, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden. Dessa

ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Det obetydliga intrång, som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 3530:- kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 10 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A./, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl till avdelningsbildning föreligger ej. Varje delägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet av den båtnad, som beredes hans mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E./ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökanden förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande.

9. Vattendomstolsavgift.

Då värdet av förbättringen, som skulle uppnås genom företagets utförande, understiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att, innan arbetet påbörjas skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval.

att till rörtrummor, rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet.

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1939 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. Det öppna avloppet bör därjämte grässkäras varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppet återställas till för detsamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande.

Underhållet av bro- och trumbyggnader skall även i framtiden åvila den eller dem som har att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppen.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr, att om detta försummas företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Plogsbo dikningsföretag av år 1937".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Plogsbo den 1 oktober 1937.

Ernst Öfverholm.

Statens s. lantbruksingenjör.

Wiktor Olsson Gust. Karlsson

Biträdande gode män.

Förestående avskrifters, sid 1 - 41, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:

Ernst Östenberg

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Ploxabo dikningsföretag år åi 1937.

i Vena Kedums *socken och* Skaraborg *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	26	0,50			13	-
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	3.5	3,00	10	50		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 16 ar st.	86	0.17	14	62		
		har	13.36	1.06	14	16		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 8 ar st.	6	0.05	-	30		
		har	0.60	0.78	-	39		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad st.					43	97
		Överföres					56	97

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					56	97
22-27/4	1937	**Avvägning.**						
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ... dagar	2	12,00	24	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 10 punkter pr har ... har	10.36	0.50	6	68		
		avvägda punkter ... st.	140	0.03	4	20		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... st.						
		avvägda punkter ... st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.	1.8	2,00	3	60		
		i annan mark ... „		5,00			38	48
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 15 ar, ... st.	92	0.05	4	60		
		... har	13.86	0.10	1	38	5	98
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	92	0,04			3	68
		Markvärdering:						
13/8	1937	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	1/6	12,00	2	-		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	—		
		för övriga kilometer ... st.	0.377	1,50	-	56		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	172	0,06	10	32		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	86	0,12	10	32	27	20
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	0.095	3.-	-	28		
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	1.332	3.50	4	66	4	94
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	1	0.14		14		
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... -	23	0.28	6	44		
		... „						
		... „					6	68
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00			3	-
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp ...			2	—		
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02				
		dagar ...		12,00			2	-
		Dimensionsberäkning, § 24						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	<1	3,50	3	50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	<1	1,00	1	-		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „						
		nämligen 1 m.² sektion på ... „	<1		-	50		
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	<1	6,00	6	-		
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00			11	-
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	34	0,03	1	02	2	02
		Överföres					161	85

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					161	85
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00			3	-
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*	0.095	2,50		23		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	1.332	4,00	5	32		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen 1 *m² sektion på* ... *„*	1.332	-.50	-	66		
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			3	43	9	64
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ...		8,00				
		Ritarbete ...			5	-		
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning ...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Antal särskilda ritningar ...		3,00			5	-
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	140	0,01			1	40
		Översiktskarta, *§ 41* ...					4	50
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*	9	0,25	2	25	3	75
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2	—		
		antal fastigheter ... *st.*	11	0,30	3	30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*		0,20			6	30
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* ... *sid.*	7	3,00			21	-
13/8, 1/10	1937	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	1½	12,00			18	-
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2 ang. allmän väg* ... *dagar*	1½	12,00			6	-
9/7	1937	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	¼	12,00			3	-
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ... *„*	¼	12,00	3	-		
		utlopp för täckt ledning ... *„*	¼	12,00	4	-		
		slamficka ... *„*		12,00				
							7	-
		Lösen för: *Summa kronor*					249	44
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1 a) 1:sta regalarket bladet ...			7	-		
		övriga regalark blad ... *st.*						
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal ... *ar ägofigurer* ... *st.*	92	0.07	6	44		
		... *har*	13.86	0.14	1	94		
		Överföres ...			15	38		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			15	38		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2	09		
		3) insättning av höjdlägestal st.	140	0,02	2	80		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	34	0,05	1	70	23	72
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.						
		befintligt vattendrag el. vall „	0.050	3.-		15		
		nytt avlopp eller vall „	0.095	5.-		47		
		ändring av befintligt avlopp „	1.282	6.-	7	69		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			6	68		
		3) broar och trummor, „ „			5	-		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00			19	89
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „	7/12	12,00	7	-		
							7	-
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	40	0,55			22	-
		Översiktskarta i d:o, § 41					4	50
		Summa kronor					77	11
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden			11	90		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			4	-	15	90
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			39	20		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			28	-		
							67	20
		Summa kronor					83	10
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					249	44
		Lösen för kopior och avskrifter					77	11
		Övriga förrättningskostnader					83	10
		Summa kronor					409	65

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kållands *häradsrätt.*

Ploggbo *den* 1 oktober *19*37

Ernst Öfverholm

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

Bestyrkes i tjänsten:

Ernst Öfverholm

PETTERSONSKA BOKTR. EFTN
SKARA
334135

3/3 39

FÖRTECKNING

över de av Plogsbo dikningsföretag av år 1937 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Norra Kedums socken	
224/450	2^3	Aggetorp	Johannes Svenssons stbh
1/4	1^1	Dryte	Eckl. löneboställe
1/3	1^3	Plogsbo el. Lampekullen	Sofia Magnusson, Hulda Andersson, Hedda Larsson och Amanda Larsson
1/4	1^2	Torpa	Desamma

Skara i april 1938.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Plogsbo dikningsföretag av år 1937" i Norra Kedums socken av Skaraborgs län.

Lån 1.730 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 3 mars 1939.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register-nummer	Ägare
Norra Kedums socken.			
Aggetorp	224/450	2 3/1	Johannes Svenssons sterbhus
Dryte	1/4	1	Ecklesiastikt löneboställe
Plogsbo el. Lampekullen	1/3	1 3	Sofia Magnusson, Hulda Andersson, Hedda Larsson och Amanda Larsson
Torpa	1/4	1 2	Desamma

Stockholm den 18 april 1939.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

320/39

Sodh. 18/4 1939

DIARIE N:r 7173
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 APR. 1939

BEVIS

över verkställd avsyning av Plogsbo dikningsföretag av år 1937 i Norra Kedums socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 3 mars 1939

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 2.020

Lån från statens avdikningslånefond „ 1.730

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1940

Arbetsstyrelsens ordf.: Ivar Johansson, Torpa, Norra Kedum.

Vid av undertecknad den 12 juli 1938 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen utom vad beträffar kringgjutningarna av rörutloppen, vilka gjutningar utförts klumpigt och oestetiskt - dock på sådant sätt, att de väl fylla sin uppgift. Företaget förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava ej understigit de av förslagsställaren beräknade.

STAMPEL KR. EN KRONA KR. STAMPEL

Skara den 12 april 1939.

Statens e. lantbruksingenjör

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356781

R 1*0726

DIARIE N:r 7172
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 APR. 1939

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Plogsbo dikningsföretag av år 1937

i Norra Kedums socken av Skaraborgs län;

avgivet år 1938 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga beslut den 3 mars 1939 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 14 mars 1939. Avskrift.

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Biträdande i tjänsten:

BETÄNKANDE

angående Plogsbo dikningsföretag av år 1937 i Norra Kedums socken av Skaraborgs län; avgivet i och för sökande av statsunderstöd.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färg. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning medelst täckdikning av i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot förrättningen, som avslutades den 1 oktober 1937, hava besvär ej anförts, vilket framgår av bifogade diariebevis.

Dikning.

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden och till avrinning kommande vattenmängder. Företagets tekniska detaljer framgå för övrigt av till förrättningen hörande ritningar och handlingar.

Företagets omfattning.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till torrläggning av en areal av

Hela torrläggningsområdet:	Lånesökandenas andel:
13.36 hektar åker	10.08 hektar åker

Lånesökande.

Ägarna till fyra av de berörda fastigheterna hava ingått förening om gemensamt sökande av lån av allmänna medel till företagets utförande. En av dessa fastigheter är eckl. lönebostället 1/4 mtl. Dryte 1[1]. Tådene pastorat söker genom därtill befullmäktigat ombud /Bilaga III c/ avdikningslån till den kostnad, som belöper sig på lönebostället. Skara Stiftsnämnd har bifallit den av pastoratet vidtagna åtgärden /Bilaga III d/.

Kostnad.

Vid syneförrättningen har kostnaden för arbetenas utförande beräknats till 3530:- kronor. Kostnaden för syneförrättningen uppgår till 409:65 kronor samt för detta betänkande med bilagor till 104:70 kronor. Den sammanlagda kostnaden uppgår sålunda till 4044:35 kronor.

Härav kommer på lånesökandenas del 85.699 procent eller 3465:97 kronor.

Båtnad.

Värdet av båtnaden genom dikningen har uppskattats till kronor 4047:10. Härav kommer på lånesökandenas del 3468:30 kronor.

Bidrags- och lånebelopp.

Enligt gällande bestämmelser skall vid statsunderstödens beviljande hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torrläggningsarbetet ernådda jordförbättringen. Denna relativa kostnad är för ifrågavarande företag = 1.00. Som bidrag från statens avdikningsanslag skulle då kunna erhållas ett belopp motsvarande 50 procent av totala torrläggningskostnaden eller i runt tal 2020 kronor. Som lån från statens avdikningslånefond skulle kunna erhållas ett belopp av 1730 kronor.

Aktförvarare.

Företagets aktförvarare är Ivar Johansson, Torpa, Norra Kedum.

Arbetstid.

I synemännens utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1939.

Bilagor m.m.

Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag. Bilaga I.
2. Förteckning över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån tillstyrkes. Bilaga II.
3. Föreningsskrivelse jämte fullmakter m.m. Bil. III - III d.
4. Diariebevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats. Bilaga IV.
5. Arvodesräkning. Bilaga V.
6. Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.
7. Kopior av plan-, profil- m. fl. ritningar i 1 blad.

Skara 1 april 1938.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

KOSTNADSSAMMANDRAG.

De föreslagna arbetena		3530:-
Syneförrättningen	409:65	
Betänkande med bilagor	104:70	514:35
Summa kronor:		**4044:35**

Skara i april 1938.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Anskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 4.044 kronor 35 öre, varav å lättnadens andel 3.465 kronor 97 öre.

Stockholm den 14 mars 1939.

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smitt.

Biträdes i tjänsten:

Bilaga II.

F Ö R T E C K N I N G

över de av Plogsbo dikningsföretag av år 1937 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Norra Kedums socken	
224/450	2^3	Aggetorp	Johannes Svenssons stbh
1/4	1^1	Dryte	Eckl. löneboställe
1/3	1^3	Plogsbo el. Lampekullen	Sofia Magnusson, Hulda Andersson, Hedda Larsson och Amanda Larsson
1/4	1^2	Torpa	Desamma

Skara i april 1938.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

7.

Stiftsnämnden i Skara
14 jan. 1938
D. n:r 16

Bilaga III.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i Plogsbo dikningsföretag av år 1937 inom Norra Kedums socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Plogsbo den 1 oktober 1937.

August Andersson
enl. fullm. /Bilaga III a/

J. Svenssons stbh
genom Karl Svensson
enl. fullm. /Bilaga III b/

Plogsbo den 15 december 1937.

Carl Adamsson
/Bilagorna III c och III d/

Bevittnas:

Ivar Johansson

Edvard Nilsson

Bilaga III a.

F U L L M A K T

för August Andersson, Plogsbo, att till vår andel i kostnaderna för Plogsbo dikningsföretag av år 1937 i Norra Kedums socken söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Plogsbo den 1 oktober 1937.

Sofia Magnusson — Hedda Larsson

Hulda Andersson — Amanda Larsson

Bevittnas:

Carl Adamsson, adr. Norra Kedum — Edvard Nilsson, adr. Tådene

- - - - - - - - - - - - -

Bilaga III b.

F U L L M A K T

för Karl Svensson att till vår andel i kostnaderna för Plogsbo dikningsföretag av år 1937 i Norra Kedums socken av Skaraborgs län söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Aggetorp, N. Kedum den 31 december 1937.

Samtliga sterbhusdelägare:

Martin Svensson — August Svensson

Agda Svensson

Ovanstående namnteckningar bevittnas:

Carl Adamsson, adr. Norra Kedum — Elin Andersson

Stiftsnämnden i Skara
14 jan. 1938
D. n:r 16

Bilaga III c.

Utdrag ur protokoll vid ordinarie kyrkostämma med Tådene pastorats församlingar i Ekebergs skola den 26 december 1937.

- -

§ 5

Pastoratsstämman befullmäktigade kyrkovärden Carl Adamsson, Aggetorp, att å pastoratets vägnar skriva på låneansökan som berör dikningsföretaget å prästlönehemmanet Dryte i Norra Kedum, det s. k. Plogsbo dikningsföretag.

Dag som ovan
Edvard Nilsson
ordf.

Justerat
Emil Johansson
N. A. Friberg

Rätt avskrivet betygas, Tådene den 31 december 1937.

Edvard Nilsson

- - - - - - - - -

Skara Stiftsnämnd
N:r 94

Bilaga III d.

Statens e. lantbruksingenjör Ernst Öfverholm,
S k a r a.

I en den 12 januari 1938 dagtecknad ansökan har Ni hos stiftsnämnden anhållit om godkännande av en förening för sökande av avdik-

ningslån ur statens avdikningslånefond för "Plogsbo dikningsföretag av år 1937" i vad ifrågavarande förening angår ecklesiastika lönebostället 1/4 mantal Dryte nr 1 i Norra Kedums socken.

Efter vederbörandes hörande har stiftsnämnden denna dag funnit skäl bifalla den gjorda framställningen.

Skara stiftsnämnd den 11 april 1938.

Å stiftsnämndens vägnar:

Gustaf Ljunggren

Ewert Storm

- - - - - - - - - -

Bilaga IV.

D i a r i e b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 1 oktober 1937 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Plogsbo eller Lampekullen i Norra Kedums socken, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 15 januari 1938.

Olof Lindgren

Vattenrättsamanuens.

Stämpel En krona 25 öre.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Bilaga V.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Plogsbo dikningsföretag av år 1937" i Norra Kedums socken av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Uträkning av bidrags- och lånebelopp	2:-- kr.
Betänkande, kostnadssammandrag och förteckning över fastigheter till vilka lån tillstyrkes, 5 sidor à 3:- kr.	15:-- "
Vävkopia av ritning	41:80 "
Avskrift av synehandlingar och betänkande, 48 sidor à 0.55 kr.	26:40 "
Översiktskarta	4:50 "
Ansökningshandlingar och expedition	9:-- "
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:-- "
Inhäftning, 3 band	3:-- "
Summa:	104:70 kr.

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Kållands häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 14 april 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 11, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten: