Akt nr:

R-E1a-0728

AU$R-E1a-0728

gr. godk.

202 414/39

R 5*0728

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Finansdepartementet
den 29/1 1940
godkänd den 8/2 1940

DIARIE N:r 1761
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JAN. 1940

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 2 november 1939 för "Rosenborgs dikningsföretag av år 1938" i Ås socken av

SKARABORGS LÄN

2h. kandl.
5 ilu.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av åttatusenetthundratio (8.110) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ett ***lån*** av elvatusenfyrahundraåttio (11.480) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör S.Hallin vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, hava undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-man~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtagas och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1943,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

8. 1939. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
155139

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsbidrag och lån föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Karstorp Åskyrka den 13/1 1940.

Herman Gustavsson
Herman Svensson
Arvid Hagman

Att Herman Gustavsson, Herman Svensson och Arvid Hagman:

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Verner Andersson
Adress Sven-Olofsgården Åskyrka

Tage Andersson
Adress Sven Olofsgården Åskyrka

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 8 februari 1940.

H. Hyltén

Axel Berlin

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

5x 0728

LANTBRUKSSTYRELS...
19 SEP 1966
DIARIE Nr
SAK Nr

ID 54/66

7.3.1966

Till
Styrelsen för "Rosenborgs dikningsföretag av år 1938" i Ås socken av Skaraborgs län.

Med anledning av Eder framställning den 26.2.1966 om utsträckt arbetstid och med hänsyn till i ansökningen åberopade särskilda omständigheter, har lantbruksnämnden denna dag medgivit, att arbetstiden för underhållsarbetena avad rör diket I - I:I och A - B - C - C:I - C:II får utsträckas till den 1.11.1966.

Om underhållsarbetena till denna tidpunkt icke utförts på sådant sätt, att de kunna godkännas, torde Nämnden komma att göra framställning till länsstyrelsen om åtgärder jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 16 och 17 §§ vattenlagen.

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.
Dess delegation för inre rationalisering.

Rolf Eliasson

Rolf Eliasson

Stig Lundblad

Stig Lundblad

Bestyrkes:

Stig Lundblad

Grästorps Hälsovårdsnämnd

Grästorp

Utdrag
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2/7 1964

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
13. JUL. 1964
Diarie Nr.....

Blad 5.

LANTBRUKSSTYR[illegible]
19 SEP 1966
DIARIE Nr
SAK Nr

§ 19.

Lantbrukaren Carl Karlberg, Kjesenborg, Ås, har i en skrivelse av den 5 juni 1964 till hälsovårdsnämnden anält, att några till Rosenborgs diknings-företag anslutna fastigheter utsläppa sanitära avlopp i ett genom Karlbergs fastighet genomlöpande öppet avloppsdike, som utmynnar i Lillån. Vidare har detta öppna avloppsdike icke rensats någon gång på de sista 9 åren, utan är helt igenväxt.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
31. OKT. 1966
Diarie Nr.....

Ordföranden hade tillsammans med med länsveterinären besiktigst platsen och därvid konstaterat, att avloppsdiket är helt igenväxt och behöver att rensas. Ordföranden i dikningsföretaget skulle för Karlberg ha yttrat, att företaget icke vidtager några som helst åtgärder förrän efter ett föreläggande.

Vid verkställd undersökning har det visat sig, att endast en vattenklosett är ansluten till detta avloppsdike och föreskriven ceptitank finnes för detta.

Hälsovårdsnämnden beslutade att översända ärendet till Lantbruksingeniören för den åtgärd han finner lämpligt.

Utdragsbestyrkande

Avsändningslista:

Lantbrukare Carl Karlberg, Kjesenborgs gård, Grästorp

Hem.äg. Herman Svensson, Rosenborg, "

Grästorps Hälsovårdsnämnd

Polisassistent Swen Winnerholm, "

LK/JCK

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN
31 OKT 1966
Diarie Nr

LANTBRUKSSTYRELSEN
19 SEP 1966
DIARIE Nr
SAK Nr

Till

Grästorps Hälsovårdsnämnd

Polisassistent S. Winnerholm

G r ä s t o r p .

Beträffande i hälsovårdsnämndens protokollsutdrag den 2 juli 1964, 19 §, påtalat eftersatt underhåll å öppet dike ingående i "Rosenborgs dikningsföretag av år 1938" i Ås socken.

Lantbruksnämnden får härmed för kännedom meddela, att underhandskontakt denna dag tagits med såväl lantbrukaren Carl Karlberg som företagets ordf. hem.äg. Herman Svensson Rosenborg. Den senare har därvid påmints om gällande bestämmelser rörande underhållsskyldighet å statsunderstödda torrläggningsföretag. Svensson har uttalat, att erforderliga rensningsåtgärder omedelbart skall vidtagas inom berörda dikessträcka.

Om företaget eller någon av delägarna önskar plan för öppet dikes ersättande med rörledning, skall skriftlig hänvändelse härom göras hos lantbruksnämnden i Skaraborgs län, som mot ersättning enligt gällande taxa upprättar dylika förslag.

Karlbergs skrivelse till hälsovårdsnämnden återsändes härjämte. Skara den 28 nov. 1964.

Enligt uppdrag:

Lars Kvarnemo

P.O.
Stig Lundblad

Bestyrkes:

Stig Lundblad

LANTBRUKSSTYRELSEN
19 SEP 1966
DIARIE Nr
SAK Nr

ID 430/65

Lantbrukare Tage Andersson
Sven Olofsgården, Ås

GRÄSTORP

Betr. "Rosenborgs dikningsföretag av år 1938" i Ås socken av Skaraborgs län.

Lantbrukare Carl Karlberg, Kjesenborg, Grästorp, har hos lantbruksnämnden i Skaraborgs län ansökt om underhållskontroll av öppet dike genom Kjesenborgs ägor ingående i rubr. företag.

Sådan underhållskontroll har verkställts genom lantbruksnämndens försorg den 10 nov. 1965, varvid befanns, att underhållet av diket I - I:I och A - B - C - C:I - C:II var försummat.

Med anledning härav får nämnden härmed anmoda Eder i egenskap av styresman för företaget att föranstalta om, att alla erforderliga underhållsarbeten för återställande av nämnda diken i föreskrivet skick äro utförda senast den 1 juni 1966.

Om underhållsarbetena till denna tidpunkt icke utförts på sådant sätt, att de kunna godkännas, torde nämnden komma att göra framställning till länsstyrelsen om åtgärder jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 16 och 17 §§ vattenlagen.

Skara den 22 november 1965

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
Dess delegation för inre rationalisering
Rolf Eliasson

Rolf Eliasson

Stig Lundblad

Stig Lundblad

Bestyrkes:
Stig Lundblad

Grästorp den 26/2 1966

LANTBRUKSSTYRELSEN
19 SEP 1966
DIARIE Nr
BAK Nr

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
- 1 MRS 1966
Diarie Nr ID 54

Se ID 430/65

Lantbruksnämnden
Skaraborgs län
SKARA

Betr. dnr ID 430/65 Rosenborgs dikningsföretag av år 1938

Styrelsen för Rosenborgs dikningsföretag får härmed anhålla om utsträckning av tiden för underhållsarbetenas färdigställande till den 1 november 1966.
Som skäl för ovanstående anhållan vill styrelsen meddela att under våren och försommaren sker stor avrinning från de brukningsenheter som ingår i samfälligheten A - f, samtidigt som allt ytvatten från Kjesenborgs gårds angränsande marker rinner ner i den bäck som benämnes diket A -B, vari underhållsarb. skall utföras.
Med anledning av nämnda orsaker anser styrelsen det ej vara möjligt att utföra de påtalade underhållsarbetena före den 1/6 1966
Samtidigt får styrelsen meddela att trots Lantbruksnämndens yttrande till Länstyrelsen den 30/9 1965 i ärendet angående Grästorps hälsovårdsnämnds beslut om åläggande för företaget att igenlägga öppet dike med rör har Länsstyrelsen ännu ej meddelat något utslag.
I samband med detta vill styrelsen påpeka följande orsaker till att någon upprensning ej har blivit verkställd efter den påminelse som företagets dåvarande styrelseordf. erhöll den 28 nov. 1964.
Ordf. vände sig omedelbart till övriga styrelseledamöter och omtalade att han varit i telefonkontakt med lantbruksnämnden varvid han påmints om gällande bestämmelser rörande underhålls-skyldighet å statsunderstödda torrläggningsföretag, dagen efter alltså den 29 nov. 1964. företog styrelsen besiktning av den berörda dikessträckan därvid konstaterades att vattenflödet vid denna sena årstid var så rikligt att någon rensning ej skulle kunna utföras.
Den 22/2 1965 ålades företaget av Grästorps hälsovårdsnämnd att igenlägga öppet dike med rör, därvid påpekar hälsovårdsnämnden att ingenting gjorts trots Lantbruksnämndens påminnelser.
Under tiden mellan den 28/11, 64 - 22/2, 1965 går det knappast att utföra rensningsarbete.
På grund av att åläggandet har överklagats och styrelsen ville avvakta Länsstyrelsens utslag i ärendet har styrelsen hittills ej företagit några åtgärder.
Styrelsen vill även påpeka att vid den besiktning av diket som ovan nämnts alltså den 29 nov. 1964 konstaterades att den överfart vid punkt 103-67 i diket A-B vilken tillhör Karl Karlberg, utgör en fördämning i diket.

För kännedom bifogas styrelsens skrivelse till Karlberg.

HÖGAKTNINGSFULLT

Toge Andersson
Styrelsens ordf.

Till

Herr Carl Karlberg

Kjesenborgs gård

Grästorp

LANTBRUKSSTYRELSEN
19 SEP 1966
DIARIE Nr
SAK Nr

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
- 1. MRS 1966
Diarie Nr.....

Med anledning av de anmärkningar som av Eder framförts angående skötsel av öppet dike, tillhörande Rosenborgs dikningsföretag av år 1938, får styrelsen meddela följande protokollsutdrag.

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Rosenborgs dikningsföretag av år 1938 i SvenOlofsgården den 27 mars 1965.
Närvarande Karl Jonsson, Ragnar Hagman, Tage Andersson.

.....

§ 2

Vid besiktning av dikessträckan A-B i samfälligheten A-F har styrelsen konstaterat att markägaren för utsläpp av ytvatten, har avgrävt dikeskanten på tjugo (20) olika platser, nämnda utsläpp sker från sådd och plöjd åker och på grund av markytans kraftiga lutning mot diket medföres stora mängder lös jord däri och förorsakar igenslamning. Samtidigt konstaterades att igentrampning skett av betande djur.

§3

Styrelsen beslutade enhälligt att skriftligen meddela innehavaren av överfarten vid punkt 103-67 i diket A-B inom samfälligheten A-F av Rosenborgs dikningsföretag år 1938, att nämnda överfart utgör ett hinder för vattenföringen.

.....

Beträffande § 2 i ovanstående utdrag hänvisas till gällande bestämmelser för statsunderstödda torrläggningsföretag.
vad beträffar § 3 får styrelsen meddela att någon underhållsskyldighet av däri nämnda överfart ej åvilar företaget, varför styrelsen förväntar sig att ni iordningställer densamma snarast möjligt, dock att iordningställandet är utfört senast den 1 juni 1965. Ny besiktning kommer därefter att ske.

Grästorp den 27 mars 1965

styrelsen

Tage Andersson Ragnar Hagman

Karl Jonsson

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

S k a r a

Tel. 13140 (växel)
Postgiro nr 68815

Dnr

18.8.1966

Y t t r a n d e

över verkställd kontroll av underhållet vid "Rosenborgs dikningsföretag av år 1938"

i Ås socken, Skaraborgs län.

Styrelsens ordförande: Lantbrukare Tage Andersson
Sven Olofsgården, Ås
G R Ä S T O R P

Vid av undertecknad den 17 aug. 1966 verkställd kontroll av /diket I-I:I och A-B-C-CI-CII/ företaget befanns detsamma vara i föreskrivet skick med undantag för följande:

Diket I - I:I

112+50. Dikets botten låg 4 cm för högt

113 " " " 8 " " "

113+50 " " " 12 " " "

114+50 " " " 3 " " "

Diket C - C:I - C:II

122+56 Botten i rörtrumman låg 2 cm för högt i nedströnssiden
" " " " 4 " " " " uppströnssiden

122 Dikets botten låg 6 cm för högt

122+50 " " " 8 " " "

Diket B-C

100+95 Dikets botten låg 23 cm för lågt

101+50 " " " 14 " " "

102+28 " " " 15 " " "

Rörledningen skall vara täckt med ett jordlager på 30 cm:s tjocklek

Diket A B

107 Dikets botten låg 15 cm för högt

Rensningen förtsättes nedströms till fall erhållits efter 15 cm:s fördjupning vid sekt 107

Vattenvägen var utförd krokig och bottenbredden var otillräcklig på åtskilliga, på platsen till entreprenören, angivna sträckor.

Dessa skola justeras varvid vattenvägen uträtas och bottenbredden ökas. Dock skall hänsyn tagas till att botten ligger

35 cm för djup vid 102+50

25 " " " " 103 och

20 " " " " 103+50

Enligt uppdrag

Stig Lundblad

Ingenjör

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 0511/131 40 (växel)
Postgiro nr 688 15

Dnr.....

Ärendet handlägges av
Ingenjör
S. Lundblad/JCKa

LANTBRUKSSTYRELSEN
19 SEP 1966
DIARIE Nr
SAK Nr

22.8.1966

Y t t r a n d e

över verkställd kontroll av underhållet vid "Rosenborgs dikningsföretag av år 1938" i Ås socken, Skaraborgs län.

Styrelsens ordförande: Lantbrukare Tage Andersson
Sven Olofsgården, Ås
GRÄSTORP.

Vid av undertecknad den 19 aug. 1966 verkställd kontroll av diket I - I:I och A - B - C - C:I - C:II befanns desamma vara i föreskrivet skick med undantag för följande:

Diket C - C:I - C:II

122+56.	Botten i rörtrumman låg 2 cm för högt i nedströms-sidan
- " -	4 " " " i uppströms-sidan.

Diket A - B

107	Dikets botten låg 15 cm för högt.
	Rensningen fortsättes nedströms tills fall erhållits efter 15 cm:s fördjupning vid sekt. 107.
103+50--107	Vattenvägen var utförd slingrande och bottenbredden var otillräcklig på åtskilliga, till entreprenören på platsen angivna sträckor.

Enligt uppdrag
Stig Lundblad
Stig Lundblad

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
11. JUL. 1966
Diarie Nr 20.219

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 JUL 1966
DIARIE Nr I R 1149/
SAK Nr 4:1 700/66

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen

Härmed ingives anmälan om att ett laga synedike genom min jordbruksfastighet, Kjesenborg 14 i Ås församling, Gråstorps kommun Skaraborgs län, utgörande avlopp för samfälligheten A-F innom Rosenborgs dikningsföretag av år 1938, tillkommet med statligt bidrag, icke har skött enligt gällande föreskrifter. Sedan 1952 har ej någon rensning företagits trots att anmälan härom gjorts såväl till företagets styrelse som till Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Framhållas bör att diket numera även används för kloakutsläpp

Jag yrkar utredning och snara åtgärder från Eder i detta ärende

Högaktningsfullt
Carl Karlberg

Adress:
Kjesenborgs gård
Gråstorp

Tel. 0514 - 30115

Överlämnas från Kungl. Lantbruksstyrelsen
till Lantbruksnämnden i Skaraborgs län för yttrande Solna 8/7-66
Tu: Ak. Sjung

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygar:
V. Lindström M Nyman

Föredragande:
Ingenjör
S. Landblad/JCKa

22.9.1966

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Fack

S O L N A 1

Rosenborgs dikningsföretag av år 1938 i Ås socken av Skaraborgs län.

Remiss från Kungl. Lantbruksstyrelsen med begäran om yttrande över från Carl Karlberg, Kjesenborgs gård, Grästorp, inkommen skrivelse med anmälan om bristande underhåll inom rubr. företag.

I en till Kungl. Lantbruksstyrelsen ställd skrivelse IR 700/66, har Carl Karlberg anmält att bristande underhåll förelåg beträffande avloppet för samfälligheten A - F inom ovannämnt företag.

Med återsändande av remisskrivelsen jämte övriga till ärendet hörande handlingar, vilka återförvärvtas, får nämnden anföra följande:

Företaget, som är beläget c:a 2,5 km NO Ås kyrka, godkändes beträffande utförandet av Kungl. Lantbruksstyrelsen under år 1940.

Underhållet vid företaget godkändes senast av lantbruksnämnden år 1952.

Enl. Kungl. Lantbruksstyrelsens bestämmelser - Dnr IR 952/62 daterat den 9 april 1962 - ang. kontroll av underhållet av statsunderstödda torrläggningsföretag, innefattas icke detta företag i kontrollverksamheten på grund av dess mindre omfattning.

Under senare delen av år 1964 tog C. Karlberg ett flertal telefonkontakter med lantbruksnämnden rörande öppna diket A - B ingående i samfälligheten A - F . Då Karlberg genom skrivelse den 2 nov. 1965 bringat till lantbruksnämndens kännedom, att bristande underhåll förelåg, företogs underhållskontroll. Vid denna kontroll befanns att underhållet var eftersatt, varför lantbruksnämndens inre delegation genom beslut den 22 nov.1965 föreständigade företaget att återställa berörda diken i föreskrivet skick före den 1 juni 1966.

I en till lantbrukenämnden den 1 mars 1966 inkommen skrivelse begärde styrelsen för dikningsföretaget förlängd arbetstid till den 1 nov. 1966. Med anledning av denna framställning medgav lantbrukenämnden genom beslut den 7 mars 1966 utsträckt arbetstid för underhållsarbetena till den 1 nov. 1966.

Vid den 19 aug. 1966 företagen underhållskontroll befanns berörda diken vara återställda i föreskrivet skick med undantag för mindre brister, vars avhjälpande vad beträffar diket A - B igångsattes omedelbart efter kontrollen. Nämnden kommer att ånyo besiktiga företaget så snart bristerna enl. ovan anmäles avhjälpta eller senast den 1 nov. 1966, då tidsfristen utgår.

Dikningsföretaget beröres även av kloakutsläpp, vilket torde framgå av bifogade handlingar. Någon ansökan om förrättning enl. 8 kap. vattenlagen har ej ingivits, varför lantbrukenämnden eller dess förrättningsmän ej haft anledning att behandla denna del av ärendet.

I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit undertecknad ordförande samt nämndemoten Nils Andersson och lantbruksdirektören Torsten Adolfsson som suppleant för direktören Martin Hallerfors. Föredragande har varit undertecknad ingenjör.

Lantbrukenämnden i Skaraborgs län
Dess delegation för inre rationalisering

Rolf Eliasson

Stig Lundblad

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 0511/131 40 (växel)
Postgiro nr 688 15

Dnr.....

Ärendet handlägges av
Ingenjör
S. Lundblad/JCKa

Till lantbr. Carl Karlberg, Kjesenborgs gård, GRÄSTORP och till

ordf.lantbr. Tage Andersson, Sven Olofsgården, Ås, GRÄSTORP för kännedom.
Skara den 9.9.1966
Enligt uppdrag
Stig Lundblad

9.9.1966

LANTBRUKSSTYRELSEN
19 SEP 1966
DIARIE Nr
SAK Nr

Y t t r a n d e

över verkställd kontroll av underhållet vid "Rosenborgs dikningsföretag av år 1938" i Ås socken, Skaraborgs län.

Styrelsens ordförande: Lantbrukare Tage Andersson
Sven Olofsgården, Ås
GRÄSTORP.

Vid av undertecknad den 8 sept. 1966 verkställd kontroll av diket I - I:I och A - B - C - C:I - C:II befanns detsamma vara i föreskrivet skick.

Enligt uppdrag
Stig Lundblad

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 0511/131 40 (växel)
Postgiro nr 688 15

Dnr FD 7/67

24.1.1967

Till

Styrelsen för "Rosenborgs dikningsföretag av år 1938".

Betr. förfrågan ang. rördimension för trummor vid 101+35 och 63+60 meddelas följande:

Befintlig trumma dim. 300 mm vid 101+35.

Vid en beräknad högsta avrinning av 1,5 liter per sekund och hektar eller 105 lit./sek. torde uppdämningen genom in- och utströmningsförluster jämte friktionsförlust uppgå till omkring 10 cm och vid en avrinning av 2,0 l/s/ha eller 140 lit./sek. omkring 20 cm.

Beräkningen utförd på basis av Kungl. Lantbruksstyrelsens diagram 3106 för cirkulära trummor.

Ev. ny trumma vid 63+60.

Vid en beräknad avrinning av 1,5 l/s/ha eller 29 lit./sek. torde dim. 225 mm vara lämplig och vid 2,0 l/s/ha eller 38 l/s dim. 250 mm.

Det senare alternativet tillstyrkes för utförande.

Enligt uppdrag

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo

Stig Lundblad

Stig Lundblad

Avskrift

ÖVERLÄMNAS FÖR KÄNNEDOM
LANTBRUKSSTYRELSEN

lantbruksing. S.-E.Wallin/IH 12.10.1966 Dnr IR 700/66

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
31.OKT.1966
Diarie Nr.....

Lantbrukare Carl Karlberg
Kjesenborg
GRÄSTORP

Rosenborgs dikningsföretag av år 1938, Ås socken, Skaraborgs län.

I skrivelse, som inkom till lantbruksnämnden den 11 juli 1966, har Ni framfört vissa erinringar betr. skötseln av underhållsfrågan inom rubr. företag.

./. Lantbruksnämnden i Skara har på styrelsens begäran inkommit med yttrande i ärendet, vilket bifogas i avskrift. Av detsamma framgår att berörda underhållsarbeten nu återupptagits och att lantbruksnämnden har för avsikt att åter besiktiga desamma under innevarande höst.

I anledning av vad sålunda förevarit föranleder Eder skrivelse för närvarande icke någon styrelsens ytterligare åtgärd i ärendet.

Gunnar Hansson
Tf.Byråchef

S.-E.Wallin
Lantbruksingenjör

Anmält på inre del. sammanträde 21.nov.66

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
i Kungl. Lantbruksstyrelsen
Ingrid Haglén

5x0728

~~5x2302~~

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län

Mariestad

Betr. Rosenborgs dikningsföretag av år 1938 i Ås socken av Skaraborgs län.

För sådan anmälan, som i 7. kap. 62 § vattenlagen stadgas, överlämnas härmed nedanstående protokollsutdrag. Samtidigt anhålles att tre exemplar av den kungörelse, vari denna anmälan införes, mot postförskott översändes till undertecknad.

Sven Olofsgården, Ås, Grästorp den 12 mars 1965.

Tage Andersson

Styrelsens ordförande

Utdrag ur:

"P r o t o k o l l fört vid sammanträde med intressenterna i Rosenborgs dikningsföretag av år 1938 den 29 januari 1965.

"--"--"--"--"--"--"--"--"--"

§ 5.

Företogs val av styrelse och valda blevo Tage Andersson, Sven-Olofsgården, Herman Svensson, Rosenborg, Ragnar Hagman, Sven-Olofsgården.

Till styrelsesuppleant valdes Karl Johnsson, Ettrum.

§ 6.

Till ordförande och kassör Tage Andersson, Sven-Olofsgården.

Till vice ordförande valdes Ragnar Hagman, Sven-Olofsgården.

"--"--"--"--"--"--"--"--"--"

§ 8.

"--"--"--"--"--"--"--"--"--"

Dag som ovan:

Erik Eriksson

Justerat:

Erik Lundqvist Ragnar Hagman"

Förestående protokollsutdrag bestyrkes. Genom det senaste valet har ändring skett i styrelsens sammansättning för företaget. Samtidigt intygas, att syneförrättningen

rörande företaget, som avslutades den 18 februari 1938, vunnit laga kraft.

Skara den 12 mars 1965.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

5x0728

DEBITERINGSLÄNGD

över underhållskostnader under år 1952 för "Rosenborgs dikningsföretag av år 1938" grundade på kostnadsuppgifter lämnade av företagets styrelse.

Kostnader.

För samf. A - F	rensning av diket A-B-C; C^{III}-D-E-F	1386 m x 0:50 kr	=	693:--
	" " " C - C^{I} - C^{II}	890 " x 0:50 "	=	445:--
	" " " C^{I} - C^{III}	204 " x 0:50 "	=	102:--
	" " " E - E^{I}	467 " x 0:50 "	=	233:50
	reparation av brunnar	2 st. à 4:-- "	=	8:--
	rör härtill	2 " " 3:-- "	=	6:--
	rör till brunn vid E			6:--
	rensning och reparation av rörledning och brunn å E - E^{I}	kolstybb och rör		79:31
		grävning		117:--
	del av kostnad för debiteringslängd " " " " annons			20:65
		Summa kronor		1710:46
För samf. G - N	rensning av diket I - K	85 m x 0:50 kr	=	42:50
	" " " I - I^{I}	654 " x 0:50 "	=	327:--
	" " " K - K^{I}	420 " x 0:50 "	=	210:--
	reparation av brunn	1 st. à 4:-- "	=	4:--
	rör härtill	1 " " 1:90 "	=	1:90
	rör till rörutlopp	2 " " 3:-- "	=	6:--
	del av kostnad för debiteringslängd " " " " annons			11:33
		Summa kronor		602:73
För samf. O - P	reparation av brunnar	2 st. à 4:-- kr	=	8:--
	rör härtill	2 " " 1:90 "	=	3:80
	del av kostnad för debiteringslängd " " " " annons			3:47
		Summa kronor		15:27
För samf. Q - T	reparation av brunnar	5 st. à 4:-- kr	=	20:--
	rör (3 st. x 3:-- + 2 st. x 1:90)			12:80
	del av kostnad för debiteringslängd " " " " annons			5:75
		Summa kronor		38:55

Annonskostnad kr 18:20; utredning av underhållskostnaderna och fördelning på samfälligheterna jämte debiteringslängd kr 23:--.

Entreprenörens tillgodohavande kr 2210:--.

Reg. nr	Socken Hemman och jordägare	Att erlägga av alla	Förskotterat	Att erlägga	Att erhålla	Anm.
			K r o n o r			
	Ås socken.					
	Sammandrag.					
	Samfälligheten A - F .					
1^{5}	Karstorp, Aug.Karlssons stbh.	333:04	200:--	133:04		
1^{7}	" Erik Eriksson	288:49	200:--	88:49		
1^{10}	" Karl Karlsson	27:42		27:42		
1^{6}	" Erik Lundkvist	461:22	200:--	261:22		
2^{10}	Åsen Sven Olofsg.,Tage Andersson	107:64	254:60		146:96	
2^{9}	" " " Arvid Hagman	296:46	240:--	56:46		
5^{5}	" Måns Karlsg.Mat.Jonssons stbh.	196:19	200:--		3:81	
	Summa	1710:46	1294:60	566:63	150:77	
	Ås socken.					
	Samfälligheten G - N .		x) 430:-- 18:20 12:--			
4^{4}	Åsen Ödeg.(Rosenborg)Herm.Svensson	412:67	xx) 7:90		55:43	
	Karaby socken.					
1^{4}	Kilja Gunnar Månsg. Holg.Eriksson	166:11		166:11		
3^{6}	Kilja Gustafsg:n Densamme	15:68		15:68		
	Ås socken.					
3^{1}	Åsen Lilleg:n, Karl Karlberg	8:27		8:27		
	Summa	602:73	468:10	190:06	55:43	
	Ås socken.					
	Samfälligheten O - P .					
4^{4}	Åsen Ödeg.(Rosenborg)Herm.Svensson	15:27	3:80	11:47		
	Ås socken.					
	Samfälligheten Q - T .					
4^{4}	Åsen Ödeg.(Rosenborg)Herm.Svensson	5:07	12:80		7:73	
5^{4}	" Måns Karlsg:n, Densamme	28:96		28:96		
1^{3}	Kesenborg el.Rumpan(Nyhagen) Josef Larssons stbh.	4:52		4:52		
	Summa	38:55	12:80	33:48	7:73	

x) annons 18:20 kr
rör till brunnar 12:-- " samf.A-F

xx) rör till brunn 1:90 kr
" " rörutlopp 6:-- "

Lantbruksingenjörskontoret i lantbruksnämnden.

Skara den 11 nov. 1952.

R 5•0728
1761

Avskrift. 202/39

Handlingar angånde

Rosenborgs dikningsföretag av år 1938

i Ås socken, Skaraborgs län,

upprättad år 1938 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Avskrift.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Rosenborg m.fl. hemman i Ås och Karaby socknar av Skaraborgs län.

Den 18 november 1937 i Rosenborg.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman samt gode männen Josef Johansson, Skattegården, och Viktor Pettersson, Ödegården, ävensom följande sakägare:

Sökandena:

Herman Svensson äg. Ödegården 4^4 och Måns Karlsgården 5^4 (kallat Rosenborg)

Arvid Hagman " Sven Olofsgården 2^9

J. P. Andersson " " " 2^{10}

Herman Gustafsson " Lilla Karstorp 1^6

Av övriga sakägare:

Karl Eriksson äg. Lilla Karstorp 1^7 genom Libert Andersson enl. fullmakt, bil. E,

Aug. Karlssons sterbhus äg. St. Karstorp 1^3 och 1^5 genom Gunnar Jakobsson enligt fullmakt, bil. E^I

Matilda Jonssons sterbhus äg. Måns Karlsgården 5^5 genom delägaren Alexander Jonsson (Övriga delägare: Karl Jonsson, Ellen Svensson, Einar, Bertil, Berta, Greta och Lilly Jonsson, den sistnämnda omyndig; förmyndare är Einar Persson, Åsen)

Alfred Andersson äg. Kilja Gunnar Månsgården 1^{4}, Gustafsg. 3^{6}, samt Gateg. 2^{2} och 2^{12} genom Holger Eriksson enl. fullmakt, bil. E^{II}

Alfred Johansson " Kilja Lunnagården 4^{5}.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bil. A.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Förelades vid förundersökningen upprättad nivåkarta över det vattenbesvärade området samt profil över avloppen härifrån.

§ 4.

Sökandena yrkade på ifrågavarande avlopps fördjupning, så att deras därav beroende mark må kunna torrläggas till 1,2 meters djup samt att avloppen i möjligaste mån göras täckta över deras marker.

§ 5.

Alfrid Andersson, Alexander Jonsson och Aug. Karlssons sterbhus förenade sig med sökandena och yrkade på företagets utsträckning, så att jämväl deras därav beroende mark må kunna torrläggas till 1,2 meters djup samt att avloppen över deras mark i möjligaste mån göras täckta, bil. D.

§ 6.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, för-

klarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan förslag till dikningen upprättats och nödig jorduppskattning verkställts, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens fredagen den 18 februari 1938 kl. 13, och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas närvarande sakägare.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

Wiktor Pettersson Josef Johansson.

Den 18 februari 1938 å Karstorp.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Arvid Hagman, Sven Olofsgården

J. P. Andersson " "

Herman Gustafsson, L:a Karstorp

Karl Eriksson, Lillegården

Aug. Karlssons sterbhus, St. Karstorp, genom Gunnar Jakobsson

Matilda Jonssons sterbhus, Måns Karlsgården, genom Alexander Jonsson enl. fullmakter, bil. E^{III}, E^{IV}, E^{V}, E^{VI}

Karl Karlberg, Kjesenborg,

Karl Karlsson, Karstorp,

Alfred Andersson, Gategården, genom Holger Eriksson.

§ 7.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget

till de vattenskadade markernas bättre torrläggning med därtill hörande handlingar.

§ 8.

Karl Karlberg yrkade att företaget skulle verkställa sådan fördjupning och utvidgning av diket A-B ned till bäcken, att någon skada å hans mark ej genom företagets utförande orsakades. Ävenså yrkade han att företaget skulle iordningställa en över nämnda dike ledande vägövergång, så att den blir lika farbar som för närvarande.

§ 9.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bil. K.

§ 10 .

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar och att sammankalla delägarna för val av styrelse utsågo synemännen Herman Gustafsson, L:a Karstorp.

§ 11.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 12.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

Wiktor Pettersson Josef Johansson

D. o. V.D. n:r 82 - 45 / 1936 Bil. A.

F Ö R O R D N A N D E .

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 10 november 1936.

Carl Mannerfelt

Einar Johnsson.

D. o. V.D. n:r 82 - 45 / 1936

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Rosenberg (½ mtl Ödegården - 1/4 mtl Måns Karlsgården) i Ås socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Grästorp.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Herman Svensson, adress Rosenborg pr Åskyrka, telefon - .

Rosenborg den 20 oktober 1936.

Herman Svensson.

Arvid Hagman	1/12 mtl Sven Olofsgården
J.P. Andersson	1/12 mtl " "
Herman Gustafsson	1/8 mtl L:a Karstorp.

F Ö R T E C K N I N G

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Gategården, Karaby socken	Eriksson
L:a Karstorp, Ås socken	Karl Eriksson
St. Karstorp, " "	Aug. Karlssons sterbhus
Kesenborg, " "	Karl Karlberg.

Bil. B.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser ang. sammanträde hos Herman Svensson, Rosenborg, torsdagen den 18 nov. 1937 kl. 14 för torrläggning av mark tillhörande Rosenborg m. fl. hemman i Ås och Karaby socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser denna dag avsänts till

1. Herman Svensson,	Rosenborg,	Åskyrka
2. Arvid Hagman	Sven Olofsg., Ås	"
3. J. P. Andersson	" " "	"
4. Herman Gustafsson	L:a Karstorp "	"
5. Karl Eriksson	Lillegården "	"

6. Aug. Karlssons sterbhus	St. Karstorp, Ås,	Åskyrka
7. Alexander Jonsson	Måns Karlsg:n "	"
8. Karl Karlberg	Kjesenborg "	"
9. Josef Larssons sterbhus	" "	"
10. Alfred Andersson	Gategården, Karaby,	Grästorp
11. Alfred Johansson	Lunnagården "	"

Skara den 5 nov. 1937.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Bil.C.

K U N G Ö R E L S E .

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Rosenborg m. fl. hemman i Ås och Karaby socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Herman Gustafsson, L:a Karstorp, fredagen den 18 febr. 1938 klockan 13, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde bl. a. följande fastigheter bliva berörda:

Åsen Lillegården 3^1
Kjesenborg el. Rumpan 1^4 } äg. Karl Karlberg

Att förestående kungörelse blivi mig delgiven erkännes:

Carl Karlberg.

Kjesenborg el. Rumpan 1^3

kallat Nyhagen äg. Josef Larssons sterbhus. (Fru Elin Larsson är förmyndare för övriga delägare i sterbhuset.)

Skara den 18 jan. 1938.

I tjänsten:

Sven Hallin,

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit mig delgiven, erkännes:

För Josef Larssons sterbhus

Elin Larsson.

Att denna kungörelse blivit i för stämming stadgad ordning delgiven förestående sakägare bestyrkes i tjänsten:

Albin Andersson,

Fjärdingsman.

Bil.D.

Undertecknade förena oss med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark, tillhörande Rosenborg m.fl. hemman i Ås och Karaby socknar, och yrka vi på företagets utsträckning, så att jämväl våra därav beroende marker må kunna torrläggas till 1,2 meters djup, ävensom att avloppen i möjligaste mån göras täckta över våra marker.

Rosenborg den 18 nov. 1937.

Alf. Andersson Alex. Jonsson

H. Eriksson

Aug. Karlssons sterbhus genom Gunnar Jakobsson.

Bestyrkes:

Sven Hallin

Wiktor Pettersson Josef Johansson.

Bil.E.

F u l l m a k t

för Libert Andersson, Gustafsgården, Ås, att vid syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Rosenborg m.fl. hemman inom Ås och Karaby socknar, vid sammanträde hos Herman Svensson, Rosenborg, torsdagen den 18 nov. 1937 föra min talan och bevaka min lagliga rätt.

Lillegården, Ås, den 15 nov. 1937.

Carl E. Eriksson.

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Edvin Andersson Ruth Andersson

Åskyrka. Åskyrka.

Bil.E[I]

F u l l m a k t .

Härmed befullmäktigas Gunnar Jakobsson, Bertegården, Salstad, att föra vår talan och bevaka vår rätt i dikningsföretaget Rosenborg m. fl. hemman.

Karstorp, Åskyrka den 16 nov. 1937.

För Aug. Karlssons sterbhus:

Amalia Karlsson

Ester Karlsson Greta Karlsson

Bevittnas:

Berta Enström Per Enström.

Bil.E^II

F u l l m a k t

för Holger Eriksson, att vid syneförrättning angående torrläggning av mark, hos Herman Svensson, Rosenborg, torsdagen den 18 nov.1937, föra min talan. Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Karaby, Entegården den 18 nov. 1937.

Alfrid Andersson.

Att Alf. Andersson egenhändigt underskrivit ovanstående fullmakt och att Holger Erikssons namn då fanns tecknat å densamma intyga:

Gustav Nilsson Anna Nilsson

Karaby, Grästorp Karaby, Grästorp.

Bil.E^III

F u l l m a k t

för Alexander Jonsson eller den, han i sitt ställe förordar, att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Måns Karlsgården m.fl. hemman i Ås socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkanden, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Måns Karlsgården, Åsen, Åskyrka den 30 Nov. 1937.

Karl Jonsson Einar Persson,

Greta Jonsson godman för Lilly Jonsson

Einar Jonsson

Bevittnas:

J. P. Andersson Verner Andersson.

Bil.E[IV]

F u l l m a k t

för Alexander Jonsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Måns Karlsgården m. fl. hemman i Ås socken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån att statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Prästegården den 24 nov. 1937.

Ellen Svensson Artur Svensson

Bevittnas:

Linnea Eriksson Sven Svensson,

Bil. E[V]

F u l l m a k t

för Alexander Jonsson eller den, han i sitt ställe förordar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Måns Karlsgården m.fl. hemman i Ås socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till

min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Stora Hov den 30 nov. 1937.

Bertil Jonsson.

Bevittnas:

Rut Reinhold Hjalmar Reinhold.

Bil. E^VI

F u l l m a k t

för Alexander Jonsson eller den, han i sitt ställe förordar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Måns Karlsgården m.fl. hemman i Ås socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg den 29 nov. 1937.

Bertha Jonsson.

Bevittnas:

Alva Wikström Thea Karlsson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Ås socken		
1/4	1^5		Karstorp	Aug. Karlssons sterbhus	
				åker, mylla på styv lera	1
				" "	2
				" "	3
				" "	4
				" "	5
				" "	5a
				" "	6
				" "	7
				" "	8
				Summa	
1/8	1^7		"	Karl Eriksson	
				åker, mylla på styv lera	9
				" "	10
				" "	11
				" "	12
				" "	13
				Summa	
avs av 1/8	110 + 7		"	Karl Karlsson	
				åker, mylla på styv lera	14
				tomt, "	15
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. SKARI A.

356995

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	34							730	978	20	1000	1340	-	270	361	80
	60							730	438	-	"	600	-	270	162	-
1	30							760	988	-	"	1300	-	240	312	-
1	12							730	817	60	"	1120	-	270	302	40
1	33							730	970	90	"	1330	-	270	359	10
1	56							835	1302	60	"	1560	-	165	257	40
2	-							860	1720	-	"	2000	-	140	280	-
2	33							860	2003	80	"	2330	-	140	326	20
	82							600	492	-	"	820	-	400	328	-
12	40								9711	10		12400	-		2688	90
1	69							730	1233	70	1000	1690	-	270	456	30
1	66							730	1211	80	"	1660	-	270	448	20
1	67							730	1219	10	"	1670	-	270	450	90
1	03							700	721	-	"	1030	-	300	309	-
2	77							760	2105	20	"	2770	-	240	664	80
8	82								6490	80		8820	-		2329	20
1	17							630	737	10	800	936	-	170	198	90
	11							695	76	45	900	99	-	205	22	55
1	28								813	55		1035	-		221	45

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/8	1^{6}		Karstorp	Herman Gustafsson	
				åker, mylla på styv lera	16
				" "	17
				" "	18
				" "	19
				" "	20
				" "	21
				" "	22
				" "	23
				" "	24
				tomt "	25
				Summa	
1/12	2^{10}		Åsen Sven Olofsg.	J. P. Andersson	
				åker, mylla på styv lera	26
				" "	27
				" "	28
				" "	29
				" "	30
				tomt, "	31
				Summa	
1/12	2^{9}		Åsen Sven Olofsg:n	Arvid Hagman	
				tomt, mylla på styv lera	32
				åker, "	33
				" "	34
				" "	35
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	13							630	711	90	1000	1130	-	370	418	10
1	75							630	1102	50	"	1750	-	370	647	50
2	91							730	2124	30	"	2910	-	270	785	70
1	27							730	927	10	"	1270	-	270	342	90
1	66							730	1211	80	"	1660	-	270	448	20
1	16							630	730	80	"	1160	-	370	429	20
1	10							700	770	-	"	1100	-	300	330	-
	15							700	105	-	"	150	-	300	45	-
	25							630	157	50	"	250	-	370	92	50
	56							770	431	20	1100	616	-	330	184	80
11	94								8272	10		11996	-		3723	90
1	62							860	1393	20	1000	1620	-	140	226	80
1	73							930	1608	90	"	1730	-	70	121	10
						1	50									
1	90							800	1520	-	"	1900	-	200	380	-
	35							760	266	-	"	350	-	240	84	-
	22							840	184	80	1100	242	-	260	57	20
5	82					1	50		4972	90		5842	-		869	10
	42							730	306	60	1100	462	-	370	155	40
1	40							760	1064	-	1000	1400	-	240	336	-
1	40							830	1162	-	"	1400	-	170	238	-
1	35							730	985	50	"	1350	-	270	364	50
4	57								3518	10		4612	-		1093	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				åker, mylla på lera	36
				" "	37
				" "	38
				" "	39
				Summa	
1/4	5^5		Åsen Måns Karlsg:n	Matilda Jonssons sterbhus	40
				åker, mylla på lera	41
				" "	42
				Summa	
1/4	5^4		"	Herman Svensson	
				åker, mylla på styv lera	43
				" "	44
				" "	45
				" "	46
				" "	47
				" "	48
				" "	49
				" "	50
				" "	51
				" "	52
				" "	53
				" "	54
				" "	55
				" "	56
				överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARKS

356995

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	57								3518	10		4612	-		1093	90
1	32							760	1003	20	1000	1320	-	240	316	80
1	32							760	1003	20	"	1320	-	240	316	80
1	32							730	963	60	"	1320	-	270	356	40
1	29							760	980	40	"	1290	-	240	309	60
9	82								7468	50		9862	-		2393	50
	20							700	140	-	1000	200	-	300	60	-
	88							670	589	60	"	880	-	330	290	40
5	14							760	3906	40	"	5140	-	240	1233	60
6	22								4636	-		6220	-		1584	-
1	89							730	1379	70	1000	1890	-	270	510	30
1	92							730	1401	60	"	1920	-	270	518	40
	72							700	504	-	"	720	-	300	216	-
	62							700	434	-	"	620	-	300	186	-
	60							730	438	-	"	600	-	270	162	-
	49							830	406	70	"	490	-	170	83	30
	59							800	472	-	"	590	-	200	118	-
	52							800	416	-	"	520	-	200	104	-
	54							800	432	-	"	540	-	200	108	-
	47							800	376	-	"	470	-	200	94	-
	45							800	360	-	"	450	-	200	90	-
	52							730	379	60	"	520	-	270	140	40
	54							730	394	20	"	540	-	270	145	80
	46							730	335	80	"	460	-	270	124	20
10	33								7729	60		10330	-		2600	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på styv lera	57
				" "	58
				" "	59
				Summa	
1/2	4^4		Åsen Ödeg.(Rosenborg)	Herman Svensson	
				åker, mylla på styv lera	60
				" "	61
				" "	62
				" "	63
				" "	64
				" "	65
				" "	66
				" "	67
				" "	68
				" "	69
				" "	70
				" "	71
				" "	72
				" "	73
				" "	74
				" "	75
				" "	76
				" "	77
				" "	78
				" "	79
				" "	80
				Överföres	

PETTERSONSKA LOKTR. EFTR. SKARA

356995

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
10	33								7729	60		10330	-		2600	40
	50							760	380	-	1000	500	-	240	120	-
	48							830	398	40	"	480	-	170	81	60
	50							830	415	-	"	500	-	170	85	-
11	81								8923	-		11810	-		2887	-
1	07							800	856	-	1000	1070	-	200	214	-
1	50							960	1440	-	"	1500	-	40	60	-
	64							860	550	40	"	640	-	140	89	60
	63							960	604	80	"	630	-	40	25	20
	72							960	691	20	"	720	-	40	28	80
	70							960	672	-	"	700	-	40	28	-
	74							960	710	40	"	740	-	40	29	60
	76							960	729	60	"	760	-	40	30	40
	87							960	835	20	"	870	-	40	34	80
	50							900	450	-	"	500	-	100	50	-
	37							960	355	20	"	370	-	40	14	80
	41							830	340	30	"	410	-	170	69	70
	26							930	241	80	"	260	-	70	18	20
	44							730	321	20	"	440	-	270	118	80
	30							930	279	-	"	300	-	70	21	-
	28							700	196	-	"	280	-	300	84	-
	30							930	279	-	"	300	-	70	21	-
	26							700	182	-	"	260	-	300	78	-
	29							960	278	40	"	290	-	40	11	60
	39							700	273	-	"	390	-	300	117	-
	39							960	374	40	"	390	-	40	15	60
11	82								10659	90		11820	-		1160	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				åker, mylla på styv lera	81
				" "	82
				" "	83
				" "	84
				" "	85
				" "	86
				" "	87
				" "	88
				" "	89
				" "	90
				" "	91
				" "	92
				" "	93
				tomt "	94
				" "	95
				" "	96
				" "	97
				" "	98
				åker, "	99
				" "	100
				" "	101
				" "	102
				" "	103
				" "	104
				" "	105
				" "	106
				" "	107
				" "	108
				överföres	

PETTERSONSKA DOKTR. EFTR. i SKARA

356995

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
11	82								10659	90		11820	-		1160	10
	24							670	160	80	1000	240	-	330	79	20
	25							960	240	-	"	250	-	40	10	-
	35							930	325	50	"	350	-	70	24	50
	40							960	384	-	"	400	-	40	16	-
	40							960	384	-	"	400	-	40	16	-
	33							960	316	80	"	330	-	40	13	20
	37							930	344	10	"	370	-	70	25	90
	34							900	306	-	"	340	-	100	34	-
	35							760	266	-	"	350	-	240	84	-
	30							730	219	-	"	300	-	270	81	-
	34							730	248	20	"	340	-	270	91	80
	31							730	226	30	"	310	-	270	83	70
	11							670	73	70	"	110	-	330	36	30
	25							805	201	25	1100	275	-	295	73	75
	47							990	465	30	"	517	-	110	51	70
	35							805	281	75	"	385	-	295	103	25
	15							620	93	-	"	165	-	480	72	-
	50							660	330	-	"	550	-	440	220	-
	28							830	232	40	1000	280	-	170	47	60
	34							860	292	40	"	340	-	140	47	60
	35							860	301	-	"	350	-	140	49	-
	31							860	266	60	"	310	-	140	43	40
	33							860	283	80	"	330	-	140	46	20
	30							800	240	-	"	300	-	200	60	-
	30							800	240	-	"	300	-	200	60	-
	30							730	219	-	"	300	-	270	81	-
	33							600	198	-	"	330	-	400	132	-
	31							730	226	30	"	310	-	270	83	70
20	78								18025	10		20952	-		2926	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				åker, mylla på styv lera	109
				" "	110
				" "	111
				" "	112
				" "	113
				" "	114
				" "	115
				" "	116
				" "	117
				" "	117a
				" "	118
				" "	118a
				" "	119
				" "	120
				" "	121
				" "	122
				" "	123
				" "	124
				" "	125
				Summa	
1/4	1^3		Kesenborg el.Rumpan (Nyhagen)	Josef Larssons sterbhus åker, mylla på styv lera	126

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
20	78								18025	10		20952	-		2926	90
	50							830	415	-	1000	500	-	170	85	-
	22							930	204	60	"	220	-	70	15	40
	24							930	223	20	"	240	-	70	16	80
	22							930	204	60	"	220	-	70	15	40
	23							930	213	90	"	230	-	70	16	10
	23							930	213	90	"	230	-	70	16	10
	25							930	232	50	"	250	-	70	17	50
	24							930	223	20	"	240	-	70	16	80
2	44							730	1781	20	"	2440	-	270	658	80
1	83							800	1464	-	"	1830	-	200	366	-
2	50							760	1900	-	"	2500	-	240	600	-
	26							570	148	20	"	260	-	430	111	80
2	-							760	1520	-	"	2000	-	240	480	-
2	30							760	1748	-	"	2300	-	240	552	-
	60							600	360	-	"	600	-	400	240	-
1	70							730	1241	-	"	1700	-	270	459	-
1	-							830	830	-	"	1000	-	170	170	-
2	50							760	1900	-	"	2500	-	240	600	-
1	97							670	1319	90	"	1970	-	330	650	10
42	01								34168	30		42182	-		8013	70
1	50							700	1050	-	1000	1500	-	300	450	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
7/64	1^4		Kilja Gunnar Månsg:n	Alfred Andersson	
				åker, mylla på styv lera	127
				" "	128
				" "	129
				" "	130
				" "	131
				Summa	
1/12	3^6		Kilja Gustafsgården	Alfred Andersson	
				åker, mylla på styv lera	132
1/4	3^1		Åsen Lillegården	Karl Karlberg	133

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	40							800	1920	-	1000	2400	-	200	480	-
1	52							760	1155	20	"	1520	-	240	364	80
2	60							760	1976	-	"	2600	-	240	624	-
1	80							760	1368	-	"	1800	-	240	432	-
	57							670	381	90	"	570	-	330	188	10
8	89								6801	10		8890	-		2088	90
	73							730	532	90	1000	730	-	270	197	10
1	04							900	936	-	"	1040	-	100	104	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag.		
			Samfälligheten A - F.		
			Ås socken		
1/4	1^{5}		Karstorp	Aug. Karlssons sterbhus	1-8
1/8	1^{7}		"	Karl Eriksson	9-13
~~av 1/8~~ avs.	~~av 1^{7}~~ 1/10		"	Karl Karlsson	14,15
1/8	1^{6}		"	Herman Gustafsson	16-25
1/12	2^{10}		Åsen, Sven Olofsg:n	J. P. Andersson	26-31
1/12	2^{9}		" "	Arvid Hagman	32-39
1/4	5^{5}		Åsen Måns Karlsgården	Matilda Jonssons sterbhus	40-42
				Summa	
			Samfälligheten G - N.		
			Ås socken		
1/2	4^{4}		Åsen Ödeg.(Rosenborg)	Herman Svensson	83-94 97-122
			Karaby socken		
7/64	1^{4}		Kilja Gunnar Månsg:n	Alfred Andersson	127-131
1/12	3^{6}		" Gustafsgården	"	132
			Ås socken		
1/4	3^{1}		Åsen Lillegården	Karl Karlberg	133
				Summa	
			Samfälligheten O - P.		
			Ås socken		
1/2	4^{4}		Åsen Ödeg.(Rosenborg)	Herman Svensson	68-82 95,96 123-125
			Samfälligheten Q - T.		
			Ås socken		
1/2	4^{4}		Åsen Ödeg./Rosenborg/	Herman Svensson	60-67
1/4	5^{4}		" Måns Karlsgården	"	43-59
1/4	1^{3}		Kesenborg el.Rumpan (Nyhagen)	Josef Larssons sterbhus	126
				Summa	
				Slutsumma	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

356995

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
12	40								9711	10		12400	-		2688	90
8	82								6490	80		8820	-		2329	20
1	28								813	55		1035	-		221	45
11	94								8272	10		11996	-		3723	90
5	82					1	50		4972	90		5842	-		869	10
9	82								7468	50		9862	-		2393	50
6	22								4636	-		6220	-		1584	-
56	30					1	50		42364	95		56175	-		13810	05
23	41								18310	65		23500	-		5189	35
8	89								6801	10		8890	-		2088	90
	73								532	90		730	-		197	10
1	04								936	-		1040	-		104	-
34	07								26580	65		34160	-		7579	35
11	84								9603	25		11922	-		2318	75
6	76								6254	40		6760	-		505	60
11	81								8923	-		11810	-		2887	-
1	50								1050	-		1500	-		450	-
20	07								16227	40		20070	-		3842	60
122	28					1	50		94776	25		122327	-		27550	75

Karstorp den 18 februari 1938.

Sven Hallin.

Wiktor Pettersson Josef Johansson.

Bil.G.

A R B E T S B E S K R I V N I N G .

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

Karstorp den 18 februari 1938.

Sven Hallin.

Jordersättningslängd

Bil. H.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
	I För avl. breddning.							
	Samfälligheten A - F.							
	Diket A-B-C-C^{III}-D-E-F.							
Kesenborg el.Rumpan	Karl Karlberg	107-101+30	205	10	20	50		
Karstorp 1^{7}	Karl Eriksson	85-86+22 96+62-95+91	320	8	25	60		
Åsen Sven Olofsg:n2^{10}	J.P.Andersson	66+88-63+39	145	8	11	60		
" " 2^{9}	Arvid Hagman	63+39-61	170	8	13	60	71	30
	Diket C-C^{I}-C^{II}.							
Karstorp 1^{5}	Aug. Karlssons stbh.	128+94-125	535	10	53	50		
" 1^{7}	Karl Eriksson	125-122+56	170	7	11	90		
" av 1^{7}	Karl Karlsson	122+56-121+75	65	6	3	90		
" 1^{6}	Herman Gustafsson	121+75-120+4	85	6	5	10	74	40
	Diket C^{I}-C^{III}.							
Karstorp 1^{5}	Aug.Karlssons stbh.	130-131+94	330	6	19	80		
" 1^{7}	Karl Eriksson	131+94-132+4	20	7	1	40	21	20
	Diket E-E^{I}.							
Åsen Sven Olofsg.2^{10}	J.P. Andersson	82+67-80	110	8	8	80		
" " 2^{9}	Arvid Hagman	75-77 82+67-80	230	8	18	40		
Åsen Måns Karlsg.5^{5}	Matilda Jonssons stb.	75-77	140	8	11	20	38	40
	Samfälligheten G-N.							
	Diket G-H-I-K-L-M-N.							
Åsen Ödeg.(Rosenborg)4^{4}	Herman Svensson	5+89-6+74	30	9	2	70		
Kilja Gunnar Månsg.1^{4}	Alfred Svensson	5+89-6+74	30	9	2	70	5	40
	Diket I - I^{I}.							
Åsen Ödeg.(Rosenborg)4^{4}	Herman Svensson	110-116+52	360	8	28	80		
Åsen Lilleg:n 3^{1}	Karl Karlberg	110-116+20	340	8	27	20		
Kilja Gunnar Månsg.1^{4}	Alfred Andersson	116+20-116+52	20	8	1	60	57	60

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
	Diket K-K^{I}.							
Åsen Ödeg.Rosenborg 4^{4}	Herman Svensson	35-35+50	30	8	2	40		
Kilja Gunnar Månsg.1^{4}	Alfred Andersson	35-35+50	30	8	2	40	4	80
	II För jordupplag.							
	Samfälligheten A-F.							
	Diket A-B-C-C^{III}-D-E-F.							
Kesenborg el.Rumpan 1^{4}	Karl Karlberg	103+50-101+30	395	10	39	50		
Karstorp 1^{7}	Karl Eriksson	85-86+22 96+62-95+91	470	10	47	-		
Åsen Sven Olofsg.2^{10}	J.P.Andersson	66+88-63+39	235	10	23	50		
" " 2^{9}	Arvid Hagman	63+39-61	240	10	24	-	134	-
	Diket C-C^{I}-C^{II}.							
Karstorp 1^{5}	Aug. Karlssons stbh.	128+94-125	880	10	88	-		
" 1^{7}	Karl Eriksson	125-122+56	240	10	24	-		
" av 1^{7}	Karl Karlsson	122+56-121+75	90	10	9	-		
" 1^{6}	Herman Gustafsson	121+75-120+4	120	10	12	-	133	-
	Diket C^{I}-C^{III}.							
Karstorp 1^{5}	Aug.Karlssons stbh.	130-131+94	390	10	39	-		
" 1^{7}	Karl Eriksson	131+94-132+4	20	10	2	-	41	-
	Diket E-E^{I}.							
Åsen Sven Olofsg.2^{10}	J.P. Andersson	82+67-80	95	10	9	50		
" 2^{9}	Arvid Hagman	82+67-80 75-77	245	10	24	50		
Åsen Måns Karlsg.5^{5}	Matilda Jonssons stbh.	75-77	150	10	15	-	49	-
	Samfälligheten G-N.							
	Diket G-H-I-K-L-M-N.							
Åsen Ödeg.Rosenborg 4^{4}	Herman Svensson	5+89-6+74	90	10	9	-		
Kilja Gunnar Månsg.1^{4}	Alfred Andersson	5+89-6+74	90	10	9	-	18	-
	Diket J - J^{I}.							
Åsen Ödeg.Rosenborg 4^{4}	Herman Svensson	110-116+52	525	10	52	50		
Åsen Lillegården 3^{1}	Karl Karlberg	110-116+20	500	10	50	-		
Kilja Gunnar Månsg.1^{4}	Alfred Andersson	116+20-116+52	25	10	2	50	105	
	Diket K - K^{I}.							
Åsen Ödeg.Rosenborg 4^{4}	Herman Svensson	35-35+50	50	10	5	-		
Kilja Gunnar Månsg.1^{4}	Alfred Andersson	35-39+20	515	10	51	50		
Kilja Gustafsg. 3^{5}	A. G. Anderssons stb.	35+50-39+20	465	10	46	50	103	-

356390

PETTERSONSKA BOKTR. LPTH. SKARA

1	2	3	4	5	6	7
	Karstorp den 18 februari 1938.					
	Sven Hallin.					
	Wiktor Pettersson Josef Johansson.					

Kostnadsförslag

Bil. I.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A - F.								
		Diket A-B-C-C^{III}-D-E-F.								
107-103+50	350	Justering av botten o.slänt	350	0,20	70	-				
103+50-100 +95	255	Lera m^3	130	0,70	91	-				
96+62-85	193	" "	225	0,70	157	50				
66+88-64	288	" "	75	0,70	52	50				
64-61	300	" "	105	0,70	73	50				
102+30- -99+42	288	10" rör med frakt m	288	2.35	676	80				
+40	~~290~~	Grävn.,läggn.o.återfylln.m	288	0.80	230	40				
+40 99+42-95+ +91	341	9" rör med frakt "	341	1.80	613	80				
	39	Grävn.,läggn.o.återfylln."	341	0.75	255	75				
86+22-85	122	8" rör med frakt "	122	1.45	176	90				
		Grävn.,läggn.o.återfylln."	122	0.55	67	10				
66+88-64+ +63	225	8" rör med frakt "	225	1.45	326	25				
		Grävn.,läggn.o.återfylln."	225	0.55	123	75				
64+63-63+ +39	124	6" rör med frakt "	124	1:-	124	-				
		Grävn.,läggn.o.återfylln."	124	0.45	55	80				
63+39-62+9	130	5" rör med frakt "	130	0,68	88	40				
		Grävn.,läggn.o.återfylln."	130	0.40	52	-				
62+9-61	109	4" rör med frakt "	109	0.52	56	68				
		Grävn.,läggn.o.återfylln."	109	0.30	32	70				
96+62 96+40 66+80		Rörets framdragande g:m väg	3	10:-	30	-				
102+30		Kringmurning av rörutlopp typ A st.	1	35:-	35	-				
100+95		Brunn typ C^{I} d=0.60 m. "	1	30:-	30	-				
99+42 98+10		" " A d=0.60 " "	2	40:-	80	-				
96+62		" " C d=0.60 " "	1	30:-	30	-				
95+91		" " C^{I} d=0.90 " "	1	50:-	50	-				
66+88 63+39		" " C^{I} d=0.60 " "	2	30:-	60	-				
64+63		" " C d=0.60 " "	1	30:-	30	-				
62+9 61		" " C d=0.52 " "	2	25:-	50	-				
		överföres			3719	83				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört			3719	83				
103+67		Justering av överfart st.	1	25:-	25	-				
96+40		Bro enl.typritn. a=5.0 m. b=0.37" "	1	85:-	85	-	3829	83		
		Jorders.I för avl.breddn.					71	30		
		II för jordupplag					134	-		
		Arbetsledning ~~och jordupplag~~					384	87	4420	-
		Diket $C-C^{I}-C^{II}$.								
128+94--126	294	Lera m^3	325	0.70	227	50				
126-123	300	" "	150	0.70	105	-				
123-120+4	296	" med rötter "	110	0.90	99	-				
126+2		Bro enl.typritn. a=5m b=0,45m "	1	100:-	100	-				
122+56		" " " a=3.6m b=0.25m "	1	65:-	65	-	596	50		
		Jordersättn.I för avl.breddn					74	40		
		II för jordupplag					133	-		
		Arbetsledning o.oförutsett					61	10	865	-
		Diket $C^{I}-C^{III}$.								
130-132+4	204	Lera m^3	220	0.70	154	-				
131+70		Bro enl.typritn.a=3,60m b=0.45m st.	1	85:-	85	-	239	-		
		Jordersättn.I för avl.breddn.					21	20		
		II för jordupplag					41	-		
		Arbetsledning o.oförutsett					23	80	325	-
		Diket $D-D^{I}$.								
95+91-92++82	309	10" rör med frakt	309	2.35	726	15				
		Grävn.,läggn.o.återfylln.	309	1:-	309	-				
		överföres			1035	15				

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

333563

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört			1035	15				
92+82-91+40	142	9" rör med frakt m.	142	1:80	255	60				
		Grävn.,läggn.o.återfylln."	142	0:85	120	70				
91+40-90	140	6" rör med frakt "	140	1:-	140	-				
		Grävn.,läggn.o.återfylln."	140	0:60	84	-				
93+61 92+82 91+40		Brunn typ A d=0,60 m. st.	3	40:-	120	-				
90		" " A d=0,52 " "	1	35:-	35	-	1790	45		
		Arbetsledning o.oförutsett					179	55	1970	-
		Diket E-E^{I}.								
82+67-80	267	Lera m^3	75	0.80	60	-				
75-77	200	" "	140	0:70	98	-				
82+67-80	267	5" rör med frakt m	267	0:68	181	56				
		Grävn.,läggn.o.återfylln "	267	0:40	106	80				
75-77	200	4" rör med frakt "	200	0:52	104	-				
		Grävn.,läggn.o.återfylln."	200	0:30	60	-				
80+82 80 77		Brunn typ C d=0,52 m st	3	25:-	75	-				
80+2		a=3,6 m " Bro enl.typritn.b=0,25m "	1	65:-	65	-				
80+2		Rörets framdragande g:m väg	1	5:-	5	-	755	36		
		Jordersättning I för avl.breddn.					38	40		
		II för jordupplag					49	-		
		Arbetsledning o.oförutsett					77	24	920	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten G-N.								
		Diket G-H-J-K-L-M-N.								
16+40-15	140	9" rör med frakt m	140	1:80	252	-				
		Grävn.,läggn.o.återfylln "	140	0:80	119	-				
10+1-8+21	180	9" rör med frakt "	180	1:80	324	-				
		Grävn.,läggn.o.återfylln "	180	0:70	126	-				
8+21-5+89	232	8" rör med frakt "	232	1:45	336	40				
		Grävn.,läggn.o.återfylln "	232	0:60	139	20				
6+74-5+89	85	Lera m^3	25	0:80	20	-				
5+89-3+93	196	12" rör med frakt m	196	2:80	548	80				
		Grävn.,läggn.o.återfylln "	196	1:10	215	60				
3+93-1+73	220	9" rör med frakt "	220	1:80	396	-				
		Grävn.,läggn.o.återfylln "	220	0:90	198	-				
1+73-0+84	89	6" rör med frakt "	89	1:-	89	-				
		Grävn.,läggn.o.återfylln "	89	0:60	53	40				
0+84-0	84	4" rör med frakt "	84	0:52	43	68				
		Grävn.,läggn.o.återfylln "	84	0:50	42	-				
15+2		Rörets framdragande g:m väg	1	5:-	5	-				
16+40		Täckdikesöga st	1	15:-	15	-				
15 8+21		Brunn typ A d=0,60 m. "	2	40:-	80	-				
6+74		" " b d=0,60 " "	1	30:-	30	-				
5+89		" " C^I d=0,90 " "	1	50:-	50	-				
3+93		" " A d=0,90 " "	1	70:-	70	-				
2+73 1+73		" " A d=0,60 " "	2	40:-	80	-				
0+84 0		" " A d=0,52 " "	2	35:-	70	-	3303	08		
		Jordersättning I för avl.breddn.					5	40		
		" II för jordupplag					18	-		
		Arbetsledning o.oförutsett					333	52	3660	-
		Diket H - H^I.								
18-19+50	150	6" rör med frakt m	150	1:-	150	-				
		Grävn.,läggn.o.återfylln "	150	0:65	97	50				
		överföres			247	50				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört			247	50				
19+50		Brunn typ A d=0,45 m. st.	1	30:-	30	-	277	50		
		Arbetsledning o.oförutsett					32	50	310	-
		Diket J-J^{I}.								
116+52-113	352	Lera m^3	175	0,70	122	50				
113-120+2	302	" "	220	0:70	154	-	276	50		
		Jordersättnin I för avl.breddn.					57	60		
		" II för jordupplag					105	-		
		Arbetsledning o.oförutsett					30	90	470	-
		Diket K-K^{I}.								
35-37	200	Lera m^3	375	0:70	262	50				
37-39+20	220	" "	365	0:70	255	50				
38+70		a=4,00m st Bro enl.typritn.b=0,37m st	1	75:-	75	-	593	-		
		Jordersättning I för avl.breddn.					4	80		
		II för jordupplag					103	-		
		Arbetsledning o.oförutsett					59	20	760	-
		Diket L - L^{I}.								
25-26+96	196	6" rör med frakt m	196	1:-	196	-				
		Grävn.,läggn.o.återfylln. "	196	0:65	127	40				
26+96-27+92	96	5" rör med frakt "	96	0:68	65	28				
		Grävn.,läggn.o.återfylln."	96	0:55	52	80				
27+92 26+96		Brunn typ A d=0,45 m. st	2	30:-	60	-	501	48		
		Arbetsledning o.oförutsett					48	52	550	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Diket M-M[I].								
20-21+35	135	4" rör med frakt m	135	0:52	70	20				
		Grävn.,läggn.o.återfylln.	135	0:50	67	50				
21+35		Brunn Typ A d=0,45 m. st.	1	30:-	30	-	167	70		
		Arbetsledning o.oförutsett					12	30	180	-
		Samfälligheten O - P.								
		Diket O - P.								
34+89-33 +16	173	9" rör med frakt m	173	1:80	311	40				
		Grävn.,läggn.o.återfylln "	173	0:85	147	05				
33+16-31+ +10	206	6" rör med frakt "	206	1:-	206	-				
		Grävn.,läggn.o.återfylln "	206	0:65	133	90				
31+10-30	110	5" rör med frakt "	110	0:68	74	80				
		Grävn.,läggn.o.återfylln"	110	0:55	60	50				
34+89		Täckdikesöga st	1	15:-	15	-				
34+60 33+16		Brunn typ A d=0,60 m. "	2	40:-	80	-				
31+10 30		" " A d=0,52 m. "	2	35:-	70	-				
34+6 31+10		Rörets framdragande g:m väg	2	5:-	10	-	1108	65		
		Arbetsledning o.oförutsett					111	35	1220	-
		Samfälligheten Q - T.								
		Diket Q-R-S-T.								
46-45+23	77	12" rör med frakt m	77	2:80	215	60				
		Grävn.,läggn.o.återfylln "	77	0:90	69	30				
45+23-44	123	10" rör med frakt "	123	2:35	289	05				
		Grävn.,läggn.o.återfylln "	123	0:85	104	55				
44-41+46	254	9" rör med frakt "	254	1:80	457	20				
		Grävn.,läggn.o.återfylln "	254	0:85	215	90				
		överföres			1351	60				

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

356388

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört			1351	60				
41+46-41	46	8" rör med frakt m	46	1:45	66	70				
		Grävn.,läggn.o.återfylln"	46	0:65	29	90				
41-40	100	6" rör med frakt "	100	1:-	100	-				
		Grävn.,läggn.o.återfylln"	100	0:45	45	-				
46		Kringmurning av rörutlopp typ B st	1	25:-	25	-				
45+23 44		Brunn typ A d=0,9 m. "	2	70:-	140	-				
41+46		" " A d=0,6 m. "	1	40:-	40	-				
41 40		" " A d=0,52 m. "	2	35:-	70	-	1868	20		
		Arbetsledning o.oförutsett					191	80	2060	-
		Diket R - R^I.								
50-50+89	89	8" rör med frakt m	89	1:45	129	05				
		Grävn.,läggn.o.återfylln"	89	0:65	57	85				
50+89-51+ +48	59	5" rör med frakt "	59	0:68	40	12				
		Grävn.,läggn.o.återfylln"	59	0:50	29	50				
50+89 51+48		Brunn typ A d=0:45 m. st	2	30:-	60	-	316	52		
		Arbetsledning o.oförutsett					33	48	350	-
		Diket S - S^I								
55-57+35	235	6" rör med frakt m	235	1:-	235	-				
		Grävn.,läggn.o.återfylln "	235	0:65	152	75				
57+35		Brunn typ A d=0,60 m. st.	1	40:-	40	-	427	75		
		Arbetsledning o.oförutsett					42	25	470	-
		Sammandrag.								
		Samfälligheten A- F							8500	-
		" G - N							5930	-
		" O - P							1220	-
		överföres							15650	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							15650	-
		Samfälligheten Q - T							2880	-
					Tillsammans kr.				18530	-
		Karstorp den 18 febr. 1938.								
		Sven Hallin.								

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. SKARE A.

356388

Översiktskarta.



Skala 1 : 50000

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande Åsen Ödegården
m. fl. hemman i Ås socken av Skara-
borgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av åtskilliga dels i sydvästlig dels i nordostlig huvudriktning flytande avlopp med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna drygt 1 km. nordost om Ås kyrka inom nederbördsområde n:r 142/143 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning, Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blåa linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppsträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållande vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta~~r~~. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjar och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F för sydvästra huvudavloppet samt C - C^{I} - C^{II}, C^{I} - C^{III}, D - D^{I} och E - E^{I} för sidodiken härtill, G - H - I - K - L - M - N för nordöstra huvudavloppet samt H - H^{I}, I - I^{I}, L - L^{I} och M - M^{I} för sidodiken härtill, Q - R - S - T för östra huvudavloppet samt R - R^{I} och S - S^{I} för sido-

diken härtill, ävensom O - P för ett mindre avloppsdike mellan de båda sistnämnde huvudavioppen. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan två heldragna betecknar täckt ledning för dubbla medelvattenmängden under grundare öppet dike för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och uppgåtts å marken. Storleken har å profilritningarna angivits med blått.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar och medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökande förenat.

På grund av bestämmelserna i 7 kap. 3 § vattenlagen och då genom företagets utförande något mera vatten kommer att ledas till avloppssträckan A - B än för närvarande, skall det åligga företaget att fördjupa och vidga denna avloppssträcka på sätt å ritningarna angives.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad

svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i fyra av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter, benämnda "A - F", "G - N", "O - P", och "Q - T". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan jämkning, som omförmäles i 7 kap. 26 § vattenlagen, bör vid kostnadernas fördelning äga rum, har särskild utredning verkställts, varav framgått, att skäl härtill ej föreligger.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfrödelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma

grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ny- eller ombuggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår.

Vad beträffar en befintlig överfart vid 103+67 över sträckan A - B, vilken för närvarande är ordnad som vadställe genom avfasning av avloppets kanter, kommer företagets utförande endast att innebära en fördjupning av avloppet på knappt 0,1 meter. Det skall åligga företaget att verkställa ny avfasning av slänterna, så att upp- och nedfarterna ej bli brantare än för närvarande, markens ägare dock obetaget att själv utföre arbetet på sätt, han själv anser lämpligast, i vilket fall han äger att av företaget uppbära en kontant ersättning av 25:- kronor, så snart fördjupningen av avloppet på ifrågavarande plats blivit genom företagets försorg verkställd. Det åligger i så fall markägaren att, innan arbetet bortlämnas på entreprenad, skriftligen meddela företagets styrelse sin önskan att själv utföra arbetet. Skulle markens ägare önska utföra vägövergången som en vägtrumma, får fria vattenöppningen ej göras mindre än en cirkel med 0,6 meters diameter. Någon deltagningskyldighet i framtida underhållet av över avloppet ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av före-

taget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall innan företaget påbörjas, ac delägarna i samfälligheten A - E erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 20 kronor 72 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde. För övriga samfälligheter skulle sådan avgift understiga 15 kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och ned den likställda.

Jämlik föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökande önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande

med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschakta jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet, som i fråga om rör till vägtrummor skola uppfylla för vägrör av betong fastställda standardfordringar och i fråga om övriga rör av betong Kommunaltekniska Föreningens standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbert skola avhjälpas och nödiga sluntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställes;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara brakta till slut före utgången av år 1944;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Rosenborgs dikningsföretag av år 1938".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från innestående datum.

Karstorp den 18 febr. 1938.

I tjänsten:

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Wiktor Pettersson

Josef Johansson

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ås socken.				
			Sammandrag.				
			Samfälligheten A - T.				
1/4	1^5		Karstorp, Aug.Karlssons sterbhus	S	1-8	9711:10	12400:-
1/8	1^7		" Karl Eriksson		9-13	6490:80	8820:-
avs.	1/10						
~~av 1/8 av~~	~~1^7~~		" Karl Karlsson		14,15	813:55	1035:-
1/8	1^6		" Herman Gustafsson	S	16-25	8272:10	11996:-
1/12	2^{10}		Åsen Sven Olofsg. J.P. Andersson	S	26-31	4972:90	5842:-
1/12	2^9		" " Arvid Hagman	S	32-39	7468:50	9862:-
1/4	5^5		Åsen Måns Karlsg.Mat.Jonssons stbh	S	40-42	4636:-	6220:-
			Summa			42364:95	56175:-
			Ås socken				
			Samfälligheten G - N.				
1/2	4^4		Åsen Ödeg.(Rosenbrog)Herman Svensson	S	83-94 97-122	18310:65	23500:-
7/64	1^4		Karaby socken Kilja Gunnar Månsg.,Alfred ~~Svensson~~ Andersson	S	127-131	6801:10	8890:-
1/12	3^6		Kilja Gustafsgården, Dens.	S	132	532:90	730:-
1/4	3^1		Ås socken Åsen Lillegården, Karl Karlberg		133	936:-	1040:-
			Summa			26580:65	34160:-
			Ås socken				
			Samfälligheten O - P.				
1/2	4^4		Åsen Ödeg.(Rosenborg)Herman Sven:n	S	68-82 95,96 123-125	9603:25	11922:-
			Ås socken				
			Samfällligheten Q - T.				
1/2	4^4		Åsen Ödeg.(Rosenborg)Herman Sven:n	S	60-67	6254:40	6760:-
1/4	5^4		" Måns Karlsgården, Dens.	S	43-59	8923:-	11810:-
1/4	1^3		Kesenborg el.Rumpan (Nyhagen) Josef Larssons sterbhus		126	1050:-	1500:-
			Summa			16227:40	20070:-

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				%-tal för gemens. kostn.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
2688:90						1655:04	19.471	109.99		
2329:20						1433:60	16.866	95.27		
221:45					ej lön	136:26	1.603	9.06		
3723:90						2292:03	26.965	152.32		
869:10						534:90	6.293	35.55		
2393:50						1473:22	17.332	97.91		
1584:-						974:95	11.470	64.79		
13810:05						8500:-	100.000	564.89		50.126
5189:35						4060:09	68.467	212.28		
2088:90						1634:31	27.560	85.75		
197:10						154:24	2.601	8.06		
104:-					ej lön	81:36	1.372	4.25		
7579:35						5930:-	100.000	310.04		27.511
2318:75						1220:-	100.000	94.84		8.416
505:60						378:95	13.158	20.68		
2887:-						2163:80	75.132	118.09		
450:-					ej lön	337:25	11.710	18.41		
3842:60						2880:-	100.000	157.18		13.947

Karstorp den 18 februari 1938.

Sven Hallin

Wiktor Pettersson Josef Johansson.

2/11 39

Förteckning

över fastigheter, vartill lån sökes från statens avdikningslånefond och som ingå i Rosenborgs dikningsföretag av år 1938 i Ås och Karaby socknar av Skaraborgs län.

Socken o. fastighet.	Mantal.	Reg.n:r	Ägare.
Ås socken.			
Karstorp	1/4	5/1	Aug.Karlssons stbh.
"	1/8	6/1	Herman Gustafsson
"	1/8	7/1	Karl Eriksson
Åsen Sven Olofsg.	1/12	9/2	Arvid Hagman
" " "	1/12	10/2	J.P. Andersson
" Måns Karlsg.	1/4	4/5	Herman Svensson
" " "	1/4	5/5	Matilda Jonssons stbh.
" Ödeg. /Rosenborg/	1/2	4/4	Herman Svensson
Karaby socken.			
Kilja Gunnar Månsg.	7/64	4/1	Alfred Andersson
" Gustafsg.	1/12	6/3	Dens.

Skara i december 1938.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

1940 den 8 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Rosenborgs dikningsföretag av år 1938" i Ås socken av Skaraborgs län.

Lån 11.480 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Lantbrukestyrelsens beslut den 2 november 1939.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register-nummer	Ägare
Ås socken.			
Karstorp	1/4	5/1	Aug.Karlssons sterbhus
"	1/8	6/1	Herman Gustafsson
"	1/8	7/1	Karl Eriksson
Åsen Sven Olofsgården	1/12	9/2	Arvid Hagman
" " "	1/12	10/2	J.P.Andersson
" Måns Karlsgården	1/4	4/5	Herman Svensson
" " "	1/4	5/5	Matilda Jonssons sterbhus
" Ödegården (Rosenborg)	1/2	4/4	Herman Svensson
Karaby socken.			
Kilja Gunnar Månsgården	7/64	4/1	Alfred Andersson
" Gustafsgården	1/12	6/3	Densamme

Stockholm den 8 februari 1940.

På Kungl.Lantbrukestyrelsens vägnar

Olof Fredholm

S.

DIARIE N:r 22230
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 NOV. 1939

UPPGIFT

över verkliga kostnader vid Rosenborgs dikningsföretag av år 1938 i Ås socken av Skaraborgs län, grundad på av företagets styrelse lämnade uppgifter.

	Samfällighet				Summa kronor
	A-F	G-N	O-P	Q-T	
Syneförrättningen	564:89	310:04	94:84	157:18	1126:95
Vattendomstolsavgift . . .	20:72				20:72
Betänkande m.m.	130:92	71:86	21:98	36:43	261:19
Jorders./för avl.bröddn./ .	205:30	67:80			273:10
Arbets- och materialkostn.	7985:63	5445:25	1130:53	2594:18	17155:59
Ersättning för jordupplag .	357:--	226:--			583:--
Diverse omkostnader	168:60	109:90	28:15	42:68	349:33
Räntor under arbetstiden .	250:76	137:63	42:10	69:77	500:26
Styrelsearvoden	200:50	110:05	33:66	55:79	400:--
Summa kronor	9884:32	6478:53	1351:26	2956:03	20670:14

Skara den 18 nov. 1939.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

Godk. 8/2 1940

414/39

DIARIE Nr 1700
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JAN. 1940

BEVIS

över verkställd avsyning av Rosenborgs dik - ningsföretag av år 1938 i Ås socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 2 november 1939.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 8 110.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 11 840.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1943.

Arbetsstyrelsens ordf.: Herman Gustafsson. L:a Karstorp.

Åskyrka.

Vid genom ass. S. Lundblad den 8 november 1939 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha överstigit de beräknade.

Skara den 23 jan. 1940.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356781

R 5*0728
DIARIE Nr 1761
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JAN. 1940

Avskrift. 202/39

Betänkande

angående statsunderstöd till Rosenborgs dikningsföretag av år 1938 i Ås socken av Skaraborgs län; upprättat år 1938 av

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställes till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 2 november 1939.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

BETÄNKANDE

angående Rosenborgs dikningsföretag av år 1938 i Ås socken av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättningen enligt vattenlagen, som avslutades den 18 febr. 1938 hava undersökningar för avdikningen ifråga verkställts, förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts enligt vad närslutna intyg, bilaga I utvisar.

Areal:

a/ Samfälligheten A-F.

Hela torrläggningsområdet:		Lånesökandenas andel:	
Åker	56.30 hektar.	Åker	55.02 hektar.

b/ Samfälligheten G-N.

Hela torrläggningsområdet:		Lånesökandenas andel:	
Åker	34.07 hektar.	Åker	33.03 hektar.

c/ Samfälligheten O-P.

Hela torrläggningsområdet:		Lånesökandenas andel:	
Åker	11.84 hektar.	Åker	11.84 hektar.

d/ Samfälligheten Q-T.

Hela torrläggningsområdet:		Lånesökandenas andel:	
Åker	20.07 hektar.	Åker	18.57 hektar.

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden, jordmån, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Kostnad.

a/ Samfälligheten A-F.

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen

beräknats till kronor	8 500.-
För laga syneförrättningen kronor	564.89
Vattendomstolsavgift kronor	20.72
För utredning angående statsbidrag kronor	130.92
Summa kronor	9 216.53

Härav kommer på lånesökandenas del kronor 9 068.79.

b/ Samfälligheten G-N.

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 5 930.-

För laga syneförrättningen kronor 310.04

För utredning angående statsbidrag kronor 71.86

Summa kronor 6 311.90

Härav kommer på lånesökandenas del kronor 6 225.30

c/Samfälligheten O-P.

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 1 220.-

För laga syneförrättningen kronor 94.84

För utredning angående statsbidrag kronor 21.98

Summa kronor 1 336.82

Endast en fastighet ingår i samfälligheten, till denna sökes lån.

d/ Samfälligheten Q-T.

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 2 880.-

För laga syneförrättningen kronor 157.18

För utredning angående statsbidrag kronor 36.43

Summa kronor 3 073.61

Härav kommer på lånesökandenas del kronor 2 713.69.

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har för samfälligheten A-T uppskattats till kronor 13 810. 05 /härav kommer på lånesökandenas del kronor 13 590.60; för samfälligheten G-N till kronor 7 579.35 /härav på lånesökandenas del kronor 7475.35/, för samfälligheten O-P till kronor 2 318.75 och för samfälligheten Q-T till kronor 3 842.60 /härav på lånesökandenas del kronor 3 392.60/

Enligt beräkning skulle kostnaden uppgå till c:a 67 procent av båtnaden för samfälligheten A-F, c:a 83 procent för samfälligheten G-N, c:a 58 procent för samfälligheten O-P och c:a 80 procent för samfälligheten Q-T.

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1943.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt gällande bestämmelser skulle till samfälligheten A-F kunna beviljas 3 543.- kronor såsom bidrag från statens avdikningsanslag och 5 571.- kronor såsom lån från statens avdikningslånefond, till samfälligheten G-N 2 780.- kronor i bidrag och 3 483.- kronor i lån, till samfälligheten O-P 471.- kronor i bidrag och 864.- kronor i lån och till samfälligheten Q-T 1 321.- kronor i bidrag och 1 546.- kronor i lån och alltså sammanlagt för hela företaget i jämnt tal 8 110.- kronor i bidrag och 11 460.- kronor i lån. Lånet har därvid för ingen fastighet beräknats till högre belopp än 70 % av förbättringen.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Intyg, att besvär mot förrättningen ej anförts	Bilaga I.
Förteckning över fastigheter, till vilka lån sökes	" II
Kostnadsförslag	" III
Förening angående sökande av statsbidrag	" IV
Fullmakt	" V
Protokoll rörande val av arbetsstyrelse	" VI
Arvodesräkningar	" VII a,b.

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

Plan- och profilritningar i 5 blad.

Skara i december 1938.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga I.

D i a r i e b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 18 befruari 1938 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Rosenborg i Ås socken, Skaraborgs län /Rosenborgs dikningsföretag av år 1937-1938/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 28 juli 1938.

S. Ströberg.

Vattenrättsamanuens.

Stämpel En krona 25 öre.

Bilaga II.

Förteckning

över fastigheter, vartill lån sökes från statens avdikningslånefond och som ingå i Rosenborgs dikningsföretag av år 1938 i Ås och Karaby socknar av Skaraborgs län.

Socken o. fastighet.	Mantal.	Reg.n:r	Ägare.
Ås socken.			
Karstorp	1/4	5/1	8 Aug.Karlssons stbh.
"	1/8	6/1	6 Herman Gustafsson
"	1/8	7/1	7 Karl Eriksson
Åsen Sven Olofsg.	1/12	9/2	3 Arvid Hagman
" " "	1/12	10/2	4 J.P. Andersson
" Måns Karlsg.	1/4	4/5	1 Herman Svensson
" " "	1/4	5/5	5 Matilda Jonssons stbh.
" Ödeg. /Rosenborg/	1/2	4/4	1 Herman Svensson
Karaby socken.			
Kilja Gunnar Månsg.	7/64	4/1	2 Alfred Andersson
" Gustafsg.	1/12	6/3	2 Dens.

Skara i december 1938.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Kostnadsförslag.

Bil. III

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A-F.								
		Grävningskostnader					8500	-		
		Laga synefrättning			564	89				
		Vattendomstolsavgift			20	72				
		Beräkning			130	92	716	53	9216	53
		Summa kr.							9216	53
		Samfälligheten G-N.								
		Grävningskostnader					5930	-		
		Laga synefrättning			310	04				
		Beräkning			71	86	381	90	6311	90
		Summa kr.							6311	90
		Samfälligheten O-P.								
		Grävningskostnader					1220	-		
		Laga synefrättningen			94	84				
		Beräkning			21	98	116	82	1336	82
		Summa kr.							1336	82
		Samfälligheten Q-T.								
		Grävningskostnader					2880	-		
		Laga synefrättningen			157	18				
		Beräkning			36	43	193	61	3073	61
		Summa kr.							3073	61
		Totalkostnad kr.							19938	86

Skara i december 1938.

T. Ljungberg

Sven Hallin.

Vid arbetsplanens fast-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Häremot har kostnaden för företaget beräknats till 19:938 kronor 86 öre, varav å jäntagarnas andel 19:344 kronor 60 öre.

Stockholm den 6 november 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bilaga IV.

FÖRENING

Undertecknade delägare i Rosenborgs dikningsföretag av år 1938 inom Ås socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Karstorp den 18 febr. 1938

1 1. Herman Svensson

2. Alfrid Andersson gen. Holger Ericson enl.fullm.bil. E II i lagasynehandling.

3. Arvid Hagman

4. J.P. Andersson

5. Matilda Janssons sterbh. gen. Alexander Jansson enl.fullm.bil. III-VI E i laga synehandling.

6. Herman Gustavsson
7. Carl E. Eriksson
8. Aug. Karlssons sterbh. gen. Gunnar Jakobsson enligt fullm. bil. V.

Egenhändiga namnteckningar bevittnas av oss på en gång närvarande vittnen:

Karl Karlsson
Karstorp Åskyrka

Nils Karlsson
Karstorp Åskyrka

Bilaga V.

FULLMAKT

för Gunnar Jakobsson eller den, han i sitt ställe förordar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Rosenborg m.fl. hemman i Ås och Karaby socknar och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58§ Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Karstorp den 18/2 1938.

Amalia Karlsson Ester Karlsson Greta Karlsson

Bevittnas:

Berta Enström Per Enström.

Bil.

FULLMAKT

för Holger Eriksson eller den, han i sitt ställe förordnar, att till sin andel i "Rosenborgs dikningsföretag av år 1938" söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Gategården den 4 juli 1939

Erik Aaftel Andersson

Bevittnas:

Arthur Wikland Anders Karlberg.

Bil. VI

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i Rosenborgs diknings-företag av år 1938 för val av arbets-styrelse.

Den 9 januari 1939 å Karstorp.

Närvarande: Herman Gustavsson, Herman Svensson, Karl Eriksson, J. P. Andersson, Arvid Hagman, Aug. Karlssons sterbhus gm G. Jakobsson, Matilda Janssons sterbhus gm Alexander Jansson.

§ 1.

Beslöts att arbetsstyrelsen skall bestå av 3 ordinarie ledamöter och 1 suppleant.

§ 2.

Till ordinarie ledamöter utsågos: Herman Gustavsson, Herman Svensson, Arvid Hagman.

Till suppleant utsågs: J. P. Andersson.

§ 3.

Uppdrogs åt arbetsstyrelsen att söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

§ 4.

Som intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat.

Ort och tid som ovan.

Herman Gustavsson

Alexander Jansson

Justeras:

Gunnar Jakobsson.

Avskrift. Bil VII a.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Rosenbergs dikningsföretag av år 1938 i Ö socken och Skaraborgs län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete		Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	17	0,50			8	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10							
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,							
		1) i åker, raklinje	km.	4.9	1,50	6	35		
		kroklinje	„	2.5	3,00	7	50		
		i annan mark, raklinje	„		3,00				
		kroklinje	„		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje	km.		3,00				
		kroklinje	„		5,00				
		i annan mark, raklinje	„		5,00				
		kroklinje	„		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter							
		i åker, raklinje	„		1,00				
		kroklinje	„		2,00				
		i annan mark, raklinje	„		2,00				
		kroklinje	„		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II							
		åker, medelareal 92 ar	st.	133	0.36	47	88		
			har	~~122.28~~	0.54	65	88		
		äng och odlingsmark medelareal ar	st.						
			har						
		annan mark och impediment, medelareal ar	st.						
			har						
		Tillägg för mätning i skala 1:							
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10—15~~ > 15 / < 10 m.							
		i åker o. d., raklinje	km.	0.9	6.00	5	40		
		kroklinje	„	0.4	10.00	4	–		
		i annan mark, raklinje	„						
		kroklinje	„						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet				4	–		
		övriga regalark blad	st.					141	09
			Överföres					149	51

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					149	51
1937 maj	21-24	**Avvägning.**						
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	3½	12,00	42	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 7.4 punkter pr har ... har	122,28	0.50	61	14		
		avvägda punkter ... st.	900	0.03	27	-		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „						
		avvägda punkter ... „						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.	7.4	2,00	14	80		
		i annan mark ... „		5,00			144	94
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 92 ar, ... st.	133	0.07	9	31		
		... har	122,28	0.06	7	34	16	65
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	133	0,04			5	32
		Markvärdering:						
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	1	12,00	12	-		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	—		
		för övriga kilometer ... st.	7.4	1,50	11	10		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	266	0,06	15	96		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	133	0,12	15	96	59	02
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	0.4	3.00	1	20		
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	9.1	3.50	31	85	33	05
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	25	0.12	3	-		
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	43	0.22	9	46		
		... „	82	0.25	20	50		
		... „					32	96
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	3	3,00			9	-
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			7	—		
		för vattenområdets areal ... km.²	1	0,02				
		dagar ...	1½	12,00			18	—
		Dimensionsberäkning, § 24						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	4.1	3,50	14	35		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	4.1	1,00	4	10		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „						
		nämligen ... m.² sektion på ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	3.2	6,00	19	20		
		2) „ „ över 20 „ ... „	2.5	10,00	25	-	62	65
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	238	0,03	7	14	8	14
		Överföres					539	24

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					539	24
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00			3	-
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* ... *km.*	0.4	2,50	1	-		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	9.4	4,00	37	60		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			17	07	56	27
		***Förslag till invallning**, § 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~6~~	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete			5	-		
		för särkilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Antal särskilda ritningar	1	3,00	3	-	8	-
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*	900	0,01			9	-
		***Översiktskarta**, § 41*					4	50
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*	41	0,25	10	25	11	75
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter ... *st.*	15	0,30	4	50		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... „		0,20			6	50
		***Utlåtande och betänkande**, § 45* ... *sid.*	7	3,00			21	—
		***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1, dagar*	2	12,00			24	—
		***Särskild utredning**, § 46, mom. 2* ... *dagar*		12,00				
		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* ... *dagar*	1	12,00			12	—
		***Förslag enl. § 46 mom. 15**, brunn* ... „	1/2	12,00	6	-		
		utlopp för täckt ledning ... „	1½	12,00	18	-	24	—
		slamficka ... „		12,00				
		Lösen för: *Summa kronor*					719	26
		***Kopia av plankartan**, § 51*						
		1) 1:sta regalarket bladet			7	-		
		övriga regalark blad ... *st.*						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 92 ar ägofigurer ... *st.*	133	0.10	13	30		
		... *har*	12,28	0.08	9	38		
		Överföres			30	08		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			30	08		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %						
		3) insättning av höjdlägestal st.	900	0,02	18	-		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	238	0,05	11	90	61	73
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.						
		befintligt vattendrag ell. vall „						
		nytt avlopp eller vall „	0.4	5.-	2	-		
		ändring av befintligt avlopp „	7.8	6.00	46	80		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			32	96		
		3) broar och trummor, „ „			5	-		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	4	3,00	12	-	98	76
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „	2	12,00			24	-
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	54	0,55			29	70
		Översiktskarta i d:o, § 41					4	50
		Summa kronor					218	69
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3	-		
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			12	-	15	-
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			66	-		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. dagsv.	20	5.-	100	-		
					8	-	174	-
		Summa kronor					189	-
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					719	26
		Lösen för kopior och avskrifter					218	69
		Övriga förrättningskostnader					189	-
		Summa kronor					1126	95

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Åse *häradsrätt.*

Karstorp *den* 18 febr. *19* 38

Sven Kallin

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Viktor Petersson Josef Johansson

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19* .....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
368277

Bil. VII 6.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Rosenborgs dikningsföretag av år 1938

inom Ås socken

av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i ~~2~~ 1 exemplar	à 4.50	4	50
§ 43. Betänkande, sid. 5	„ 3:-	15	–
§ 44. ~~Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar~~ Kostnadsförslag i sammandrag	„ ~~12:-~~	3	–
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar m. m. Förteckning över fastigheter, som vilka lån sökes	dagar „ 12:-	12	–
§ 49. Kopia av plankartan å väv		61	73
§ 52. „ „ profiler och sektioner § 53. „ „ bro- och trumritningar		122	76
§ 55. Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 64	„ ~~0.75~~ 0.55	35	20
Inhäftning av handlingar		1	–
Diariebevis, utlägg		3	–
Kommissionärsarvode		3	–
Summa Kronor:		261	19

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Ås häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 11 jan. 1939

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Kronor ..... kvitteras:

Skara den ..... 19.....

Vidimeras ex officio:

Sven Hallin