



Akt nr:

R-E1a-0729

AU$R-E1a-0729

1/12
39

gr. godk.
203

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 20/12 1939
godkänd den 28/12 1939

R 7*0729

DIARIE Nr 24441
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 DEC. 1939

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 2 november 1939 för "Saleby dikningsföretag av år 1938" i Saleby socken av SKARABORGS LÄN

7 inkl. 2 h. handl.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av niotusensexhundratrettio (9.630) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ett ***lån*** av fjortontusensjuhundrasextio (14.760) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör S.Hallin vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~vunderteckna~~t, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~t och förbind~~a~~ oss ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1942,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

8. 1939. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
1581139

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsbidrag och lån föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Sakeby den 8 december 1939.

Alfr. Andersson
Arvid Andersson
Hugo Petersson
Ivar Broberg
Fritz Nilsson

Att Alfr. Andersson Arvid Andersson Hugo Petersson Ivar Broberg Fritz Nilsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Bertil Lövendahl
Adress Måns Ekolsgl. Sakeby

Johan Jeppsson
Adress Prästgl. Sakeby

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 3 januari 1940.

A. Nyström

Axel Nordström

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

7x0729

Debiteringslängd

för

rensning av "Saleby dikningsföretag av år 1938".

Samfälligheten L - X .

Hemman		Ägare	Att erlägga kronor	Anm.
Av 1^{1}	Saleby Prästg:n	Olle Kjällström	199:48	
"	" "	Saleby pastorat	1:84	
2^{2}	Friggeråker	Uno Lövstrand	148:32	
1^{10}	"	Anders Persson	65:36	
		Summa kronor	415:--	

Skara den 5 nov. 1951.

7×0729
7×2303

Länsbostadsnämnden i Skaraborgs län,

Skara.

Ang. ansökan om egnahemslån för nybyggnad av enfamiljshus å Friggeråker 1:16, Saleby kommun.

Efter granskning av förslag till avledande av kloakvatten från rubr. byggnad samt besök på platsen, får jag härmed avge följande yttrande.

Förslaget avser anslutning av en 6" avloppsledning till dagvattenbrunn i sekt. 54+26 av sträckan H^{I} - H^{II} ingående i "Saleby dikningsföretag av år 1938", av vilket utdrag ur plankartan bifogas. Ledningen H - H^{I} (4") och H^{I} - H^{II} (3") är dimensionerad för att enbart kunna avleda c:a 1/20 av flödesvattenmängden. De vattenmängder, som ej kunna mottagas av ledningen skola bortledas genom ett öppet flödesvattendike I - K. På grund av den klena dimensioneringen kan jag ej tillstyrka anslutning till dikningsföretaget enl. förslaget.

./.

Nedströms om punkt H utgöres avloppet av en 9" betongrörsledning, till vilken anslutning torde kunna ske utan olägenheter för företaget. Avståndet från bostadshuset till punkt H är emellertid c:a 440 m. fågelvägen, varför detta alternativ ställer sig relativt dyrt.

Enl. vad ordf. för dikningsföretaget lantbrukare Alfred Andersson, Slöta, Saleby, upplyser, ha delägarna ingenting att erinra emot att avloppsvatten, som behandlats i lämplig slamavskiljare, tillföres företaget.

En infiltrationsanläggning å sökandens mark skulle ställa sig billigare,

men för att utreda möjligheterna härtill erfordras speciella undersökningar på platsen.

Skara den 22 aug. 1957.

I tjänsten:

Sven Holmström

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Dnr. Li 68.

Ang. ansökan om agrarreform för nybyggnad av enfamiljshus å Trigger åker 1:16, Saleby kommun.
Sökt. Anders Fogel, Triggeråker, Saleby.
Uppdraget gen. kommunsyn

Saleby df 1938 Saleby m
ordf. Alfred Andersson
Sökt Ll 30040 Lidk.
kn. Saleby

Karl Larsson
Erik Braberg
Anders Persson
Herbert Pettersson
A. Fogel

(? Saleby ordf. suppl.)


Tel. till Lidk. ej Larsson 21-8-57.

Skriv allm. ang. infälk. att kand erg. gen. undersk. (se gen. kunde dä kant lysis i kanten av grunds)

Utdrag ur plankarta till

Saleby dikningsföretag

av år 1938.



R 7*0729

Lånat

den

24441

Avskrift.

203/39 Handlingar angående

Saleby dikningsföretag av år 1938

i Saleby socken av Skaraborgs län,

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid syneförrättning

enligt vattenlagen för torrläggning av

mark, tillhörande Friggeråker m.fl.

hemman i Saleby socken av Skaraborgs län.

Den 18 november 1937 i Måns Tolsgården

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingeniör och förrättningsman, samt gode männen Emil Andersson, Fläggagården, och Josef Hammarén, Antorp, ävensom följande sakägare:

Sökanden Erik Broberg, äg. Friggeråker 1^{6} och 2/135 mantal av Friggeråker 1^{8}

Av övriga sakägare:

Anders Andersson äg. Friggeråker 1^{4}, 1^{5} och 1^{7}

Anders Persson " " 1^{10}

August Mossberg " " 2^{2}

Hugo Pettersson " Stora Slöta 2^{5}

Alfred Andersson " " " 2^{4}

A. G. Broberg " Lilla " 1^{2}

Karl Sandgren " Synneråd Axelsgården 1^{6} genom sonen Oskar Sandgren

Saleby pastorat genom Anders Andersson enl. protokollutdrag bil. C^{I}

Ivar Broberg arr. Stora Prästgården

Knut Broberg arr. Lilla Prästgården Holma

Fritz Nilsson äg. 1/4 mtl Rasag:n 13

Sven Andersson äg. Synneråll Axelsg:n 1^{5}

Nils Nordling äg. jämte Rut Nordling Antorp 1^{21} och 1^{22} enl. fullmakt bil. O^{II}

Tage Jansson äg. Underberg 1^{1}

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bil. A^{I}

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över det vattenbesvärade området samt profil över avloppen härifrån.

§ 4.

Sökanden yrkade på ifrågavarande avlopps fördjupning, så att hans därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup enligt upprättad täckdikningsplan.

§ 5.

Alfred Andersson önskade utredning om möjligheten att sammanföra och event. igenlägga med rör avloppen över hans mark.

§ 6.

Fritz Nilsson, Knut Broberg, Ivar Broberg, Karl Sandgren, Anders Andersson, Sven Andersson, Anders Persson, A. G. Broberg, Nils och Ruut Nordling, Hugo Pettersson och Aug. Mossberg förenade sig med sökanden och yrkade på företagets utsträckning, så att jämväl deras därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup, ävensom att avloppen över deras marker i möjligaste mån göras täckta, bil. A II

§ 7.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan nödig jorduppskattning verkställts och förslag till dikningen upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas fredagen den 4 februari 1938 klockan 13. och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas närvarande sakägare.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Josef Hammarén Emil Andersson

Den 4 februari 1938 i Måns Tolsgården

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Erik Broberg, Friggeråker

Anders Andersson "

Anders Persson "

August Mossberg "

Hugo Pettersson Stora Slöta

Alfr. Andersson " "

A. G. Broberg Lilla "

Ivar Broberg arr. Saleby Prästgården

Saleby Pastorat genom Anders Andersson

Saleby skolråd genom ledamoten Anders Andersson

Fritz Nilsson Rasegården

Knut Broberg arr. Holma el. Saleby 9[1]

Nils Nordling för egen del och för Ruth Nordling enl. fullmakt

bil. C[II]

§ 8.

Det skulle till protokollet antecknas att synemännen den 19 januari tillsammans med ordföranden i Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikts styrelse och vägmästaren i samma distrikt undersökt det genomlopp och den dikessträcka, som berörde allmän väg, varvid vägstyrelsens ordförande yrkade, dels att om dike längs allmän väg behövde fördjupas, skulle det flyttas så, att mist 2.0 meters bankett mellan vägen och diket erhölles, och dels att eventuell ombyggnad av genomlopp genom allmän väg

skulle få utföras genom vägstyrelsens försorg.

§ 9.

Saleby pastorat och församling för skoltomten, försörjningshemmet och komministerbostället genom Anders Andersson samt Fritz Nilsson för Saleby Rasegården 13 8 förenade sig med sökandena och yrkade på företagets utsträckning så att före nämnda av företaget beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup, vilket yrkande bekräftades genom påskrift på bil. A II

§ 10.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas bättre torrläggning med därtill hörande handlingar.

§ 11.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bil. H

§ 12.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar och att sammankalla delägarna för val av styrelse utsågo synemännen Alfred Andersson, Stora Slöta.

§ 13.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 14.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Emil Andersson Josef Hammarén.

Bil. A II

Undertecknade förena oss med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark, tillhörande Friggeråker i Saleby socken, och yrka vi på företagets utsträckning, så att jämväl vår därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup. Samtidigt yrka vi att avloppen i möjligaste mån göras täckta över våra marker.

Måns Tolsgården den 18 nov. 1937.

Fritz Nilsson, Knut Broberg, Ivar Broberg, Karl Sandgren genom Oskar Sandgren, And. Andersson, Sven Andersson, Anders Persson, A. G. Broberg, Nils Nordling, Hugo Petersson, August Mossberg.

Bestyrkes:

Sven Hallin

Josef Hammarén Emil Andersson

Förestående förening biträdes till alla delar:

Saleby den 4 februari 1938.

För Saleby pastorat och församling:

And. Andersson Fritz Nilsson

Bestyrkes:

Sven Hallin

Emil Andersson Josef Hammarén.

Bilaga A I

D. & V.D. n:r 45 - 34
1936

FÖRORDNANDE.

Lantbruksingenjören Sven Hallin i Skara förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning, och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 juli 1936.

Carl Mannerfelt

J. Sunnerholm.

D. & V.D. n:r 45 - 34
1936

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneför-

rättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Erik Broberg Måns Tolsg:n Saleby socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Erik Broberg Telefon: 10 Saleby

Måns Tolsgården den 21/7 1936

Erik Broberg.

F Ö R T E C K N I N G

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Synneråll	Sven Andersson
Friggeråker	And. Andersson
"	And. Persson
Slöta	A. G. Broberg
"	Hugo Pettersson
"	Alfr. Andersson
Synneråll	A. Sandgren

Bilaga B.

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde hos Erik Broberg,

Måns Tolsgården torsdagen den 18 nov. 1937 kl. 9.30 för torrläggning av mark tillhörande Måns Tolsg:n m.fl. i Saleby socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser denna dag avsänts till:

1. Erik Broberg Flåberg, Skarstad Bya
2. Anders Andersson Friggeråker Saleby
3. Anders Persson " "
4. August Mossberg " "
5. Otto Jung " "
6. Syskonen Nordling Antorp "
7. Hugo Pettersson, Stora Slöta "
8. Alfred Andersson " " "
9. A. G. Broberg Lilla " "
10. Karl Sandgren Synneråll Axelsg:n "
11. Sven Andersson " " "
12. Tage Jansson Underberg "
13. Arr. å Prästgården "
14. Ordf. i Saleby pastorat "

Skara den 5 nov. 1937

I tjänsten:

Sven Hallin

Bil. C[I]

Utdrag ur protokoll vid ord. gällstämma med Saleby pastorat den 29 dec. 1936.

II.

Att som ombud för pastoratet närvara vid förekommande förrättningar rörande de ecklesiastiska boställena 1937 valdes kyrkovärden And. Andersson, Friggeråker och till suppleant för honom landstingsmannen Karl Johansson, Stommen Trässberg.

III.

Att justera detta protokoll valdes herrar Albin Nilsson och Emil Andersson.

Som ovan

Johannes Sixten

Justerat:

Emil Andersson

Justeringen kungjord i Saleby kyrka den 2/5 1937.

Rätt utdraget Betygar:

Joh:s Sixten

gällstämmans ordf.

Bilaga C[II]

Fullmakt

för Nils Nordling eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Friggeråker m.fl. hemman i Saleby socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna full-

makt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Antorp den 18 nov. 1937

Ruth Nordling

Bevittnas:

Sven Nordling Elsa Nordling.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings - och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Saleby		
1/4	13^{8}		Saleby Rasegården	Fritz Nilsson	
				åker, mylla på lera	1
					2
					3
					4
				Summa	
1/2	9^{1}		Holma el. Saleby	Saleby Pastorat, arr. Knut Broberg	
				åker, mylla på lera	5
					6
					7
					8
					9"
					10
					11
					12
					13"
					14
					15
					16
					17
					18
					19
					20
					21
					22
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	45							600	870	-	1000	1450	-	400	580	-
	50							630	315	-	1000	500	-	370	185	-
1	52							760	1155	20	1000	1520	-	240	364	80
	53							730	386	90	1000	530	-	270	143	10
4	00								2727	10		4000	-		1272	90
1	94							730	1416	20	1050	2037	-	320	620	80
1	45							700	1015	-	1050	1522	50	350	507	50
	39							800	312	-	1050	409	50	250	97	50
	58							700	406	-	1000	580	-	300	174	-
1	88							670	1259	60	1050	1974	-	380	714	40
1	29							700	903	-	1000	1290	-	300	387	-
	29							500	145	-	1000	290	-	500	145	-
	48							600	288	-	1000	480	-	400	192	-
	97							760	737	20	1000	970	-	240	232	80
	24							730	175	20	1000	240	-	270	64	80
	98							700	686	-	1050	1029	-	350	343	-
1	07							670	716	90	1050	1123	50	380	406	60
	54							670	361	80	1050	567	-	380	205	20
	39							670	261	30	1000	390	-	330	128	70
1	06							730	773	80	1000	1060	-	270	286	20
	94							700	658	-	1000	940	-	300	282	-
	08							730	58	40	1000	80	-	270	21	60
1	34							800	1072	-	1000	1340	-	200	268	-
15	91								11245	40		16322	50		5077	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1	1[1]		Saleby Prästgården	Saleby Pastorat, arr.Ivar Broberg	
				åker, mylla på lera	23
					24
					25
					26
					27
					28
					29
					30
					31
					31a
					32
					33
					34
					35
					36
					37
					38
					39
					40
					41
					42
					43
					44
					45
					46
					47
					48
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	37							730	270	10	1000	370	-	270	99	90
	52							900	468	-	"	520	-	100	52	-
	07							860	60	20	"	70	-	140	9	80
	67							760	509	20	"	670	-	240	160	80
1	04							760	790	40	"	1040	-	240	249	60
1	11							830	921	30	"	1110	-	170	188	70
	18							860	154	80	"	180	-	140	25	20
	52							700	364	-	"	520	-	300	156	-
	13							800	104	-	"	130	-	200	26	-
	14							730	102	20	"	140	-	270	37	80
	45							"	328	50	"	450	-	"	121	50
	32							"	233	60	"	320	-	"	86	40
	09							600	54	-	"	90	-	400	36	-
	31							730	226	30	"	310	-	270	83	70
	44							800	352	-	"	440	-	200	88	-
	37							"	296	-	"	370	-	"	74	-
	59							670	395	30	"	590	-	330	194	70
	27							800	216	-	"	270	-	200	54	-
	25							960	240	-	"	250	-	40	10	-
1	13							730	824	90	"	1130	-	270	305	10
	72							600	432	-	"	720	-	400	288	-
2	46							700	1722	-	"	2460	-	300	738	-
1	18							670	790	60	"	1180	-	330	389	40
1	40							"	938	-	"	1400	-	"	462	-
	79							900	711	-	"	790	-	100	79	-
	36							830	298	80	"	360	-	170	61	20
1	19							630	749	70	"	1190	-	370	440	30
17	07								12552	90		17070	-		4517	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
					49
					50
					51
					52
					52a
					53
					54
					55
					56
					57
					58
				Summa	
av 1	av 1[1]		Saleby Prästgården	Saleby Pastorat	
				tomt, mylla på lera	59
3/8	2[2]		Friggeråker	Aug. Mossberg	
				åker, mylla på lera	60
					61
					62
					63
					64
					65
					66
					67
					68
				överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
17	07								12552	90		17070	-		4517	10
1	65							730	1204	50	1000	1650	-	270	445	50
	67							700	469	-		670	-	300	201	-
	73							530	386	90		730	-	470	343	10
	74							600	444	-		740	-	400	296	-
	86							"	516	-		860	-	"	344	-
1	29							670	864	30		1290	-	330	425	70
	58							700	406	-		580	-	300	174	-
	62							670	415	40		620	-	330	204	60
	55							800	440	-		550	-	200	110	-
	36							900	324	-		360	-	100	36	-
	10							"	90	-		100	-	"	10	-
25	22								18113	-		25220	-		7107	-
	13							650	84	50	1200	156	-	550	71	50
1	32							760	1003	20	1000	1320	-	240	316	80
2	-							700	1400	-	"	2000	-	300	600	-
2	70							730	1971	-	"	2700	-	270	729	-
2	16							700	1512	-	"	2160	-	300	648	-
1	27							730	927	10	"	1270	-	270	342	90
2	-							500	1000	-	"	2000	-	500	1000	-
1	34							530	710	20	"	1340	-	470	629	80
	81							570	461	70	"	810	-	430	348	30
	80							430	344	-	"	800	-	570	456	-
14	40								9329	20		14400	-		5070	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
					69
					70
				Summa	
1/5	1[10]		Friggeråker	Anders Persson	
				åker, mylla på lera	71
					72
					73
					74
					75
				tomt	76
				åker,	77
					78
					79
					80
					81
					82
					83
				tomt	84
				åker	85
					86
					87
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
14	40								9329	20		14400	-		5070	80
	64							570	364	80	1000	640	-	430	275	20
	87							530	461	10	1000	870	-	470	408	90
15	91								10155	10		15910	-		5754	90
2	82							670	1889	40	1000	2820	-	330	930	60
2	71							760	2059	60	"	2710	-	240	650	40
1	11							730	810	30	"	1110	-	270	299	70
	28							530	148	40	"	280	-	470	131	60
	22							570	125	40	"	220	-	430	94	60
	27							870	234	90	1100	297	-	230	62	10
1	53							760	1162	80	1000	1530	-	240	367	20
1	07							900	963	-	1000	1070	-	100	107	-
	33							830	273	90	1000	330	-	170	56	10
	59							600	354	-	1000	590	-	400	236	-
	98							700	686	-	1000	980	-	300	294	-
	64							530	339	20	1000	640	-	470	300	80
	28							470	131	60	1000	280	-	530	148	40
	21							800	168	-	1100	231	-	300	63	-
	55							500	275	-	1150	632	50	650	357	50
1	09							600	654	-	1150	1253	50	550	599	50
	77							700	539	-	1150	885	50	450	346	50
15	45								10814	50		15859	50		5045	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
3/16	2 4		Slöta Stora	Alfred Andersson	
				åker, mylla på lera	88
					89
					90
					91
					92
					93
					94
					95
					96
				tomt	97
				åker	98
					99
					100
				Summa	
1/4	1 2		Slöta Lilla	A. G. Broberg	
				åker, mylla på lera	101
					102
					103
					104
					105
					106
					107
					108
					109
					110
					111
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							52									
							88									
	64							660	422	40	900	576	–	240	153	60
1	21							750	907	50	"	1089	–	150	181	50
	09							720	64	80	"	81	–	180	16	20
	22							660	145	20	"	198	–	240	52	80
							07									
	19							660	125	40	"	171	–	240	45	60
	14							720	100	80	"	126	–	180	25	20
	03							830	24	90	1000	30	–	170	5	10
	42							630	264	60	900	378	–	270	113	40
	59							570	336	30	"	531	–	330	194	70
	10							780	78	–	"	90	–	120	12	–
3	63					1	47		2469	90		3270	–		800	10
	46							730	335	80	1200	552	–	470	216	20
	40							"	292	–	1200	480	–	470	188	–
	22							"	160	60	1200	264	–	470	103	40
	41							800	328	–	1000	410	–	200	82	–
	31							730	226	30	"	310	–	270	83	70
	17							860	146	20	"	170	–	140	23	80
	33							730	240	90	"	330	–	270	89	10
	25							600	150	–	1150	287	50	550	137	50
	50							670	335	–	1150	575	–	480	240	–
1	89							"	1266	30	1150	2173	50	480	907	20
2	09							600	1254	–	1160	2403	50	550	1149	50
7	03								4735	10		7955	50		3220	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Slöta Stora	Hugo Pettersson	
				åker, mylla på lera	112
					113
					114
					115
					116
					117
					118
				Summa	
1/24	1[22]		Antorp	Sysk. Ruth & Nils Norling	
				åker, mylla på lera	119
					120
					121
				Summa	
1/24	1[21]		Antorp	Sysk. Ruth & Nils Norling	
				åker, mylla på lera	122
					123
					124
				Summa	
1/4	1[2]		Slöta Lilla	A. G. Broberg	
				åker, mylla på lera	125
					126
					127
					128
					129
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	20							730	146	-	1200	240	-	470	94	-
	31							670	207	70	1200	372	-	530	164	30
	15							500	75	-	1200	180	-	700	105	-
	28							730	204	40	1200	336	-	470	131	60
	22							860	189	20	1200	264	-	320	74	80
	26							670	174	20	1200	312	-	530	137	80
	20							670	134	-	1200	240	-	"	106	-
1	62								1130	50		1944	-		813	50
	70							900	630	-	1150	805	-	250	175	-
1	-							730	730	-	1100	1100	-	370	370	-
	42							630	264	60	1100	462	-	470	197	40
2	12								1624	60		2367	-		742	40
	28							470	131	60	1000	280	-	530	148	40
	50							630	315	-	1050	525	-	420	210	-
	71							730	518	30	1050	745	50	320	227	20
1	49								964	90		1550	50		585	60
	73							830	605	90	1000	730	-	170	124	10
	47							760	357	20	"	470	-	240	112	80
	53							600	318	-	"	530	-	400	212	-
	23							530	121	90	"	230	-	470	108	10
	37							760	281	20	"	370	-	240	88	80
2	33								1684	20		2330	-		645	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
7/135	1[4]		Friggeråker	Anders Andersson	
				åker, mylla på lera	130
					131
					132
					133
					134
					135
				Summa	
4/135	1[5]		"	Anders Andersson	
				åker, mylla på lera	136
					137
					138
				Summa	
4/135	1[7]		"	Anders Andersson	
				åker, mylla på lera	139
4/135	1[6]		"	Erik Broberg	
				åker, mylla på lera	140
					141
				Summa	
2/135	av 1[8]		"	Erik Broberg	
				åker, mylla på lera	142

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	60							570	342	-	1000	600	-	430	258	-
	28							730	204	40	1150	322	-	420	117	60
1	65							570	940	50	1150	1897	50	580	957	-
	01							400	4	-	1150	11	50	750	7	50
	13							500	65	-	1150	149	50	650	84	50
	20							600	120	-	1000	200	-	400	80	-
2	87								1675	90		3180	50		1504	60
	79							900	711	-	1000	790	-	1000	79	-
1	30							760	988	-	"	1300	-	240	312	-
	54							730	394	20	"	540	-	270	145	80
2	63								2093	20		2630	-		536	80
	85							600	510	-	1000	850	-	300	340	-
	43							600	258	-	1000	430	-	400	172	-
1	21							570	689	70	"	1210	-	430	520	30
1	64								947	70		1640	-		692	30
	40							730	292	-	1000	400	-	270	108	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
2/135 av	1^{8}		Friggeråker	Otto Jung	
				åker, mylla på lera	143
läg.	1^{6}		Synneråll Axelsg.	Karl Sandgren	
				åker, mylla på lera	144
				"	145
				tomt	146
				Summa	
3/32	1^{5}		"	Sven Andersson	
				åker, mylla på lera	147
					148
					149
				tomt	150
				Summa	
av 1/2 av	9^{1}		Holma el. Salsby	Saleby kommun	151
				tomt, mylla på sand	
			"	Saleby Pastorat	152
				tomt, mylla på sand	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	37							730	270	10	1000	370	-	270	99	90
	78							470	366	60	1000	780	-	530	413	40
1	03							600	618	-	"	1030	-	400	412	-
	01							770	7	70	1100	11	-	330	3	30
1	82								992	30		1821	-		828	70
	39							760	296	40	1000	390	-	240	93	60
	29							630	182	70	"	290	-	270	107	30
	08							800	64	-	"	80	-	200	16	-
	10							950	95	-	1100	110	-	150	15	-
	86								638	10		870	-		231	90
	25							300	75	-	1500	375	-	1200	300	-
	25							300	75	-	1500	375	-	1200	300	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag		
			Saleby socken	**Samfälligheten X - Ö**	
1/4	13^{8}		Saleby Rasgården	Fritz Nilsson	1-4
1/2	9^{1}		Holma el. Saleby	Saleby pastorat arr.Knut Broberg	5-21 24-28
1	1^{1}		Saleby Prästgården	" " " Ivar Broberg	31 a
av 1/2	av 9^{1}		Holma el. Saleby	" "	152
av 1/2	av 9^{1}		" " "	" Kommun	151
				Summa	
			Samfälligheten L - X		
1	1^{1}		Saleby Prästgården	Saleby pastorat arr. Ivar Broberg	29-58
av 1	av 1^{1}		" "	"	59
3/8	2^{2}		Friggeråker	August Mossberg	60-70
1/5	1^{10}		"	Anders Persson	71-77
3/16	2^{4}		Slöta Stora	Alfred Andersson	88-89
				Summa	
			Samfälligheten A - B^{I}		
3/16	2^{4}		Slöta Stora	Alfred Andersson	90-93
1/4	1^{2}		" Lilla	A. G. Broberg	125-129
1/5	1^{10}		Friggeråker	Anders Persson	78-84
				Summa	
			Samfälligheten B - D		
3/16	2^{4}		Slöta Stora	Alfred Andersson	94-100
			Samfälligheten Aa - Ab		
1/2	9^{1}		Holma el Saleby	Arr. Knut Broberg	22

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	-								2727	10		4000	-		1272	90
14	57								10173	40		14982	50		4809	10
3	55								2851	30		3550	-		698	70
	25								75	-		375	-		300	-
	25								75	-		375	-		300	-
22	62								15901	80		23282	50		7380	70
21	30								14991	60		21300	-		6308	40
	13								84	50		156	-		71	50
15	91								10155	10		15910	-		5754	90
8	94								6430	80		8967	-		2536	20
						1	40									
46	28					1	40		31662	-		46333	-		14671	-
2	16								1539	90		1944	-		404	10
2	33								1684	20		2330	-		645	80
4	10								2915	70		4121	-		1205	30
8	59								6139	80		8395	-		2255	20
1	47						07		930	-		1326	-		396	-
1	34								1072	-		1340	-		268	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Samfälligheten D - K		
1/4	1^{2}		Slöta Lilla	A. G. Broberg	101-111
1/5	1^{10}		Friggeråker	Anders Persson	85-87
3/16	2^{5}		Slöta Stora	Hugo Pettersson	112-118
1/24	1^{22}		Antorp	Rut & Nils Norling	119-121
1/24	1^{21}		"	Des.	122-124
7/135	1^{4}		Friggeråker	Anders Andersson	130-135
4/135	1^{5}		"	Dens.	136-138
4/135	1^{6}		"	Erik Broberg	140-141
4/135	1^{7}		"	Anders Andersson	139
av 4/135	av 1^{8}		"	Erik Broberg	142
av 4/135	av 1^{8}		"	Otto Jung	143
1	1^{1}		Saleby Prästgården	Saleby pastorat arr.Ivar Broberg	23
lägh.	1^{6}		Synneråll Axelsg:n	Karl Sandgrens sterbhus	144-146
3/32	1^{5}		" "	Sven Andersson	147-150
				Summa	
				Slut - summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	03								4735	10		7955	50		3220	40
2	41								1468	-		2771	50		1303	50
1	62								1130	50		1944	-		813	50
2	12								1624	60		2367	-		742	40
1	49								964	90		1550	50		585	60
2	87								1675	90		3180	50		1504	60
2	63								2093	20		2630	-		536	80
1	64								947	70		1640	-		692	30
	85								510	-		850	-		340	-
	40								292	-		400	-		108	-
	37								270	10		370	-		99	90
	37								270	10		370	-		99	90
1	82								992	30		1821	-		828	70
	86								638	10		870	-		231	90
26	48								17612	50		28720	-		11107	50
106	78					1	47		73318	10		109396	50		36078	40

Saleby den 4 febr. 1938

Sven Hallin

Emil Andersson Josef Hammarén

Bil. E.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävning så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller träd gård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

Saleby den 4 febr. 1938.

Sven Hallin.

Jordersättningslängd

Bil. F.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	I för avl. breddning.					
	Samfälligheten A - B^{I}					
	Diket A - B - B^{I}					
Slöta Stora 2^{4}	Alfred Andersson	86-86+50	25	9	2 25	2 25
	Samfälligheten B - D					
	Diket B - C - D					
Slöta Stora 2^{4}	Alfred Andersson	16+82-14+68	110	7	7 70	7 70
	Samfälligheten D - K					
	Diket D - E - F - G - H - J - K					
Slöta Stora 2^{4}	Alfred Andersson	14+68-13+94	60	6	3 60	
Synneråll Axelsg. 1^{5}	Sven Andersson	4+93-3+8	65	7	4 55	
" " 1^{6}	Karl Sandgren	3+8-0+12	130	6	7 80	
Friggeråker 1^{5}	Anders Andersson	3+74-4+93	35	7	2 45	18 40
	Samfälligheten L - X					
	Diket L - M - N - N^{III} - O - P					
Slöta Stora 2^{4}	Alfred Andersson	105+20-103+16	140	9	12 60	12 60
	Diket N - N^{II} - N^{III}					
Friggeråker 1^{10}	Anders Persson	350-352+8 103+16-100	510	5	25 50	
" 2^{2}	August Mossberg	350-352+8	125	5	6 25	31 75
	Diket Q - R - S - T - U - V - X					
Slöta Stora 2^{3}	John Andersson	413+50-408+50	480	9	43 20	
Slöta Lilla 1^{3}	Anders Andersson	408+50-406+57	540	10	54 -	
Friggeråker 2^{2}	August Mossberg	406+57-403+50	780	6	46 80	
Saleby Prästg. 1^{1}	Arr.Ivar Broberg	403+50-400	600	6	36 -	180 -
	Samfälligheten X - Ö					
	Diket X - Y - Z - Å - Ä - Ö					
Saleby Prästg. 1^{1}	Arr.Ivar Broberg	206+50-203+90	210	7	14 70	14 70
						267 40
	II för jordupplag.					
	Samfälligheten A - B^{I}					
	Diket A - B - B^{I}					
Slöta Stora 2^{4}	Alfred Andersson	86-86+50	65	9	5 85	

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
				Intrapat				
	Samfälligheten B - D				5	85	56	85
	Diket B - C - D							
Slöta Stora 2^4	Alfred Andersson	16-82-14+68	150	9	13	50	13	50
	Samfälligheten D - K							
	Diket D - E - F - G - H - J - K							
Slöta Stora 2^4	Alfred Andersson	14+68-13+94	115	10	11	50		
Synneråll Axelsg. 1^5	Sven Andersson	4+93-3+8	90	10	9	-		
" 1^6	Karl Sandgren	3+8-0+12	160	10	16	-		
Friggeråker 1^5	Anders Andersson	3+74-4+93	50	10	5	-	41	50
	Samfälligheten L - X							
	Diket L - M - N - N^{III} - O - P							
Slöta Stora 2^4	Alfred Andersson	105+20-103+16	205	9	18	45	18	45
	Diket N - N^{II} - N^{III}	350-352+8						
Friggeråker 1^{10}	Anders Persson	103+16-100	710	10	71	-		
" 2^2	August Mossberg	350-352+8	175	10	17	50	88	50
	Diket Q - R - S - T - U - V - X							
Slöta Stora 2^3	John Andersson	413+50-408+50	415	9	37	35		
Slöta Lilla 1^3	Anders Andersson	408+50-406+57	290	10	29	-		
Friggeråker 2^2	August Mossberg	406+57-403+50	460	10	46	-		
Saleby Prästg. 1^1	Arr.Ivar Broberg	403+50-400	230	10	23	-	135	35
	Samfälligheten X - Ö							
	Diket X - Y - Z - Å - Ä - Ö							
Saleby Prästg. 1^1	Arr.Ivar Broberg	206+50-203+90	365	10	36	50	36	50
							339	65

Saleby den 4 febr. 1938

Sven Hallin

Emil Andersson Josef Hammarén

PETTERSONSKA TRYCKERI AKTIEBOLAGET I SKARA

Kostnadsförslag Bil. G.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A B^I								
		Diket A - B - B^I								
86+50-86	50	Lera m^3	25	0.8	20	-				
86-82+7	393	8" rör med frakt m^1	393	1.45	569	85				
		Grävn.läggn.& återfylln."	393	0.55	216	15				
82+7-80+78	129	6" rör med frakt "	129	1.-	129	-				
		Grävn.läggn.& återfylln. "	129	0.45	58	05				
80+78-80	78	5" rör med frakt "	78	0.68	53	04				
		Grävn.läggn. & återfylln. "	78	0.40	31	20				
86 85+27 83+62 82+93 82+7 80+78 80		Täckdikesöga st.	1	15.-	15	-				
		Brunn typ A d= 0.52 m "	6	35.-	210	-				
85+27 82+93		Rörets framdragande gm väg	2	10.-	20	-	1322	29		
		Jordersättning I för avl. bredd					2	25		
		II för jordupplag					5	85		
		Arbetsledning & oförutsett					139	61	1470	-
		Samfälligheten B D								
		Diket B - C - D								
16+82-14+68	214	Lera m^3	65	0.80	52	-	52	-		
		Jordersättning I för avl breddning					7	70		
		II för jordupplag					13	50		
		Arbetsledn. & oförutsett					6	80	80	-
		Diket C - C^I								
35-36+50	150	3" rör med frakt m	150	0.33	49	50				
		Grävn.läggn.& återfyll. "	150	0.45	67	50				
		Täckdikesöga st.	1	10.-	10	-				
		överföres			127	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			127	-				
36		Rörets framdragande gm väg	1	8.-	8	-				
36										
36+50		Brunn typ B d=0.45 st.	2	20.-	40	-	175	-		
		Arbetsledning & oförutsett					20	-	195	-
		Samfälligheten D - K								
		Diket D - E - F - G - H - J - K								
14+68-13+94	74	Lera m^3	50	0.8	40	-				
13+94-12+88	106	15" rör med frakt m^1	106	4.25	450	50				
		Grävn.läggn.& återfylln."	106	1.-	106	-				
12+88-10+84	204	12" rör med frakt "	204	2.80	571	20				
		Grävn.läggn.& återfylln."	204	0.95	193	80				
10+84-8+29	255	10" rör med frakt "	255	2.35	599	25				
		Grävn.läggn.& återfylln."	255	0.80	204	-				
8+29-5+51	278	9" rör med frakt "	278	1.80	500	40				
		Grävn.läggn.& återfylln."	278	0.70	194	60				
5+51-4+93	58	8" rör med frakt "	58	1.45	84	10				
		Grävn.läggn.& återfylln."	58	0.60	34	80				
4+93-0+12	481	Lera m^3	95	0.80	76	-				
7+48-6+40	108	Berg "	20	14.-	280	-				
13+94		Kringmurn.av rörutlopp typ C	1	25.-	25	-				
12+88		Brunn typ A d=1.00 m st.	1	65.-	65	-				
12+45										
10+84		" " " d=0.90 m "	2	55.-	110	-				
9+43										
8+29		" " " d=0.60 m "	2	40.-	80	-				
7+17		" " " d=0.60 m "	1	50.-	50	-				
6+33										
5+51										
4+73		" " " d=0.60 m "	3	40.-	120	-				
12+45										
10+84										
10+3		Rörets framdrag gm väg	4	5.-	20	-	3804	65		
7+17										
		Jordersättning I för avl.breddning					18	40		
		II för jordupplag					41	50		
		Arbetsledning & oförutsett					385	45	4250.-	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Diket F - F^{I} - F^{II}								
126+57-125+85	72	12" rör med frakt m^1	72	2.80	201	60				
		Grävn.läggn.& återfylln.	72	0.95	68	40				
125+85-123+38	247	10" rör med frakt "	247	2.35	580	45				
		Grävn.läggn.& återfylln."	247	1.-	247	-				
123+38-122+8	130	9" rör med frakt "	130	1.80	234	-				
		Grävn.läggn.& återfylln."	130	0.80	104	-				
122+8-121+62	46	8" rör med frakt "	46	1.45	66	70				
		Grävn.läggn.& återfylln."	46	0.55	25	30				
121+62-120+75	87	6" rör med frakt "	87	1.-	87	-				
		Grävn.läggn.& återfylln."	87	0.50	43	50				
120+75-120	75	3" rör med frakt "	75	33	24	75				
		Grävn.läggn.& återfylln."	75	0.35	26	25				
123+96-122+66	130	Berg m^3	28	14.-	392	-				
125+85 125 124+95		Brunn typ A d=0.6 m st.	3	40.-	120	-				
123+38		" " " d=0.6 m "	1	50.-	50	-				
122+8		" " " d=0.6 m "	1	40.-	40	-				
121+62 120+75		" " " d=0.52 "	2	35.-	70	-				
120		" " " d=37 "	1	25.-	25	-				
126+15 124+45		Rörets framdrag under bro	2	5.-	10	-	2415	95		
		Arbetsledning & oförutsett					244	05	2660	-
		Diket F^{I} - F^{III}								
140-140+87	87	5" rör med frakt m^1	87	0.68	59	16				
		Grävn.läggn.& återfylln.	87	0.50	43	50				
140+37 140+87		Brunn typ A d=0.45 m st.	2	30.-	60	-	162	66		
		Arbetsledn. & oförutsett					17	34	180	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Diket G - G^{I}								
70-70+50	50	5" rör med frakt m^{1}	50	0.68	34	-				
		Grävn.läggn.& återfylln."	50	0.40	20	-				
70+50-71+47	97	4" rör med frakt "	97	0.52	50	44				
		Grävn.läggn.& återfylln."	97	0.30	29	10				
70+50		Brunn typ A d=0.52 m st.	1	35.-	35	-				
71+47		" " " d=0.45 m "	1	30.-	30	-	198	54		
		Arbetsledn.& oförutsett					21	46	220	-
		Diket H - H^{I} - H^{II}								
50-51+93	193	4" rör med frakt m^{1}	193	0.52	100	36				
		Grävn.läggn.& återfylln."	193	0.50	96	50				
51+93-55+6	313	3" rör med frakt "	313	0.33	103	29				
		Grävn.läggn.& återfylln."	313	0.45	140	85				
51+29		Brunn typ A d=0.45 m st.	1	30.-	30	-				
51+93		" " B d=0.45 m "	1	17.-	17	-				
52+42 53+55 54+28		" " B d=0.37 m "	3	15.-	45	-				
55+6		" " A d=0.45 m "	1	30.-	30	-				
55+3		Rörets framdrag gm väg	1	5.-	5	-	568	-		
		Arbetsledning & oförutsett					52	-	620	-
		Diket H^{I} - H^{III}								
30-31+70	170	3" rör med frakt m^{1}	170	0.33	56	10				
		Grävn.läggn.& återfylln. "	170	0.45	76	50				
30+33 31+70		Brunn typ B d=0.37 m st.	2	15.-	30	-	162	60		
		Arbetsledning & oförutsett					17	40	180	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten L - X								
		Diket L - M - N - N^{III} - O - P								
105+20-103+16	204	Lera m^3	70	0.80	56	-				
104+70-103+16	154	8" rör med frakt m^1	154	1.45	223	30				
		Grävn.läggn.& återfylln."	154	0.50	77	-				
219+41-216+66	275	8" rör med frakt "	275	1.45	398	75				
		Grävn.läggn.& återfylln."	275	0.60	165	-				
216+66-214+68	191	10" rör med frakt "	191	2.35	448	85				
		Grävn.läggn.& återfylln."	191	0.85	162	35				
214+68-212+94	174	8" rör med frakt "	174	1.45	252	30				
		Grävn.läggn.& återfylln."	174	0.45	78	30				
104+70		Kringmurn.av rörutlopp st.	1	25.-	25	-				
103+16		Brunn typ C d=0.90 m "	1	40.-	40	-				
218		" " A d=0.45 m "	1	30.-	30	-				
216+66		" " C^I d=0.60 m "	1	30.-	30	-				
214+68 212+94		" " A d=0.60 m "	2	35.-	70	-				
104+66 103+18 214+68		Rörets framdrag gm väg "	3	10.-	30	-	2086	85		
		Jordersättning I för avl. breddning					12	60		
		" II för jordupplag					18	45		
		Arbetsledning & oförutsett					182	10	2300	-
		Diket N - N^I								
110-111+89	189	6" rör med frakt m^1	189	1.-	189	-				
		Grävn.läggn.& återfylln."	189	0.60	113	40				
111+89		Brunn typ A d=0.60 m st.	1	40.-	40	-	342	40		
		Arbetsledning & oförutsett					37	60	380	-
		Diket N - N^{II}								
150-153+12	312	4" rör med frakt m^1	312	0.52	162	24				
		Grävn.läggn.& återfylln. "	312	0.50	156	-				
151+74 153+12		Brunn typ B d=0.37 m st.	1	15.-	15	-	333	24		
		Arbetsledning & oförutsett					36	76	370	-

PETTERSSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Diket N - N^{II} - N^{III}								
103+16-100	316	Lera m^3	230	0.70	161	-				
350-352+8	208	" "	145	0.70	101	50				
103 +7		Bro enl.typritn. a=4.5 m b=0.45 m st.	1	115.-	115	-	377	50		
		Jordersättning I för avl. breddning					31	75		
		II för jordupplag					88	50		
		Arbetsledning & oförutsett					42	25	540	-
		Diket O - O^{I}								
220-221+23	123	4" rör med frakt m^1	123	0.52	63	96				
		Grävn.läggn.& återfylln. "	123	0.50	61	50				
221+23-222+42	119	3" rör med frakt "	119	0.33	39	27				
		Grävn.läggn.& återfylln."	119	0.45	53	55				
221+23 222+42		Brunn typ B d=0.45 m st.	2	17.-	34	-	252	28		
		Arbetsledning & oförutsett					27	72	280	-
		Diket Q - R - S - T - U - V - X								
Y13+50-Y11	250	Lera m^3	40	0.80	32	-				
Y11-408+50	250	" "	290	0.70	203	-				
408+50-Y06+50	200	" "	375	0.70	262	50				
Y06+50-Y04+50	200	" "	345	0.70	241	50				
Y04+50-Y01+95	255	" "	500	0.70	350	-				
Y01+95-Y00	195	" "	35	0.70	24	50				
Y01+95-Y00	195	10" rör med frakt m^1	195	2.35	458	25				
		Grävn.läggn.& återfylln. "	195	0.50	97	50				
211+Y2-206+50	492	9" rör med frakt "	492	1.80	885	60				
		Grävn.läggn.& återfylln."	492	0.60	295	20				
412+21 410+83		Omläggning av bro st.	2	25.-	50	-				
406+57 405+35		Bro enl. typritn. a=5.0 m b=0.52 m	2	160.-	320	-				
401+93		Omläggning av bro st.	1	30.-	30	-				
206+78		Stensättning av överfart	1	20.-	20	-				
		överföres			3270	05				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört			3270	05				
401+95		Kringmurn.av rörutlopp A st	1	35.-	35	-				
401+5 } 400		Brunn typ C^I d=0.6 m st.	2	30.-	60	-				
210		" " C d=0.6 m "	1	30.-	30	-				
208+80		" " C^I d=0.6 m "	1	30.-	30	-				
206+78		" " A d=0.6 m "	1	40.-	40	-				
206+78		Rörets framdrag.under bro	1	5.-	5	-	3470	05		
		Jordersättning I för avl. breddning					180	-		
		II för jordupplag					135	35		
		Arbetsledning & oförutsett					344	60	4130	-
		Diket S - S^I								
373+33-371+57	176	6" rör med frakt m^1	176	1.-	176	-				
		Grävn.läggn.& återfylln."	176	0.45	79	20				
371+57-370	157	5" rör med frakt "	157	0.68	106	76				
		Grävn.läggn.& återfylln."	157	0.40	62	80				
371+57 } 370		Brunn typ A d=0.6 m st.	2	40.-	80	-	504	76		
		Arbetsledning & oförutsett					55	24	560	-
		Diket U - U^I								
320-323+26	326	8" rör med frakt m^1	326	1.45	472	70				
		Grävn.läggn.& återfylln."	326	0.65	211	90				
320+80 } 322+34 } 323+26		Brunn typ A d=0.52 st.	3	35.-	105	-				
321+80		Rörets framdrag.under bro	1	10.-	10	-	799	60		
		Arbetsledning & oförutsett					80	40	880	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten X - Ö								
		Diket X - Y - Z - Å - Ä - Ö								
206+50-205+82	68	8" rör med frakt m¹	68	1.45	98	60				
		Grävn.läggn.& återfylln."	68	0.55	37	40				
205+82-203+90	192	6" rör med frakt "	192	1.-	192	-				
		Grävn.läggn.& återfylln."	192	0.50	96	-				
203+84-202+68	116	12" rör med frakt "	116	2.80	324	80				
		Grävn.läggn.& återfylln."	116	1.-	116	-				
202+68-201+19	149	10" rör med frakt "	149	2.35	350	15				
		Grävn.läggn.& återfylln."	149	0.80	119	20				
201+19-200	119	8" rör med frakt "	119	1.45	172	55				
		Grävn.läggn.& återfylln."	119	0.55	65	45				
305-306+34	134	5" rör med frakt "	134	0.68	91	12				
		Grävn.läggn.& återfylln."	134	0.55	73	70				
206+50-203+90	260	Lera m³	230	0.70	161	-				
206+82 200+85		Rörets framdrag.gm väg st.	2	5.-	10	-				
203+59		" " " " "	1	10.-	10	-				
205+82		Bro enl.typritn. a=4.0 m b=0.37 "	1	130.-	130	-				
205+80		Brunn typ C[I] d=0.60 m st.	1	30.-	30	-				
203+84 202+68		" " A d=0.90 m "	2	55.-	110	-				
201+19 200		" " A d=0.60 m "	2	40.-	80	-				
306+34		" " A d=0.52 m "	1	35.-	35	-	2422	97		
		Jordersättning I för avl. breddn.					14	70		
		II för jordupplag					36	50		
		Arbetsledning & oförutsett					245	83	2600	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Diket Z - Z^{I}								
330-330+50	50	5" rör med frakt m^{1}	50	0.68	34	-				
		Grävn.läggn.& återfylln."	50	0.55	27	50				
330+50-332+80	230	4" rör med frakt "	230	0.52	119	60				
		Grävn.läggn.& återfylln."	830	0.50	115	-				
331+79 } 330+20 }		Rörets framdrag.gm.väg "	2	5.-	10	-				
330+50		Brunn typ B d=0.37 m st.	1	15.-	15	-				
332 } 332+80 }		" " A d=0.60 m "	2	40.-	80	-	401	10		
		Arbetsledning & oförutsett					38	90	440	-
		Diket Å - Å^{I}								
310-311+50	150	6" rör med frakt m^{1}	150	1.-	150	-				
		Grävnläggn.& återfylln."	150	0.50	75	-				
311+50-312+80	130	5" rör med frakt "	130	0.68	88	40				
		Grävn.läggn.& återfylln."	130	0.45	58	50				
311+50 } 312+80 }		Brunn typ A d=0.52 m st.	2	35.-	70	-	441	90		
		Arbetsledn.					41	90	490	- 483.80
		Diket Ä - Ä^{I}								
300-301+62	162	6" rör med frakt m^{1}	162	1.-	162	-				
		Grävn.läggn.& återfylln."	162	0.65	105	30				
301+62		Brunn typ A d=0.52 m st.	1	35.-	35	-	302	30		
		Arbetsledning & oförutsett					37	70	340	-


PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten Aa - Ab								
		Diket Aa - Ab								
20-21+40	140	3" rör med frakt	140	0.33	46	20				
		Grävn.läggn.& återfylln.	140	0.45	63	-				
21+40		Täckdikesöga st.	1	10.-	10	-				
20		Brunn typ B d=0.37 m "	1	15.-	15	-	134	20		
		Arbetsledning & oförutsett					15	80	150	-
		Sammandrag								
		Samfälligheten A - B^{I}					1470	-		
		" B - D					275	-		
		" D - K					8110	-		
		" L - X					9440	-		
		" X - Ö					3870	-		
		" Aa - Ab					150	-		
			Summa				23315	-		

Saleby den 4 februari 1938

Sven Hallin

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Bil. H.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Friggeråker m. fl. hemman i Saleby socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av twenne i nordvästlig huvudriktning flytande avloppsdiken med sidogrenar samt ett i sydvästlig riktning flytande kortare avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna omedelbart väster om Saleby kyrka inom sektion n:r 3 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-J-K, $B-B^{I}$, $C-C^{I}$, $F-F^{I}-F^{II}$, $F^{I}-F^{III}$, $G-G^{I}$, $H-H^{I}-H^{II}$ och $H^{I}-H^{III}$ för det västligaste huvudavloppet med dess sidogrenar, L-M-N-O-P, $N-N^{I}$, $N-N^{II}-N^{III}$ och $O-O^{I}$ för det mellersta huvudavloppet med sidogrenar samt Q-R-S-T-U-V-X-Y-Z-Å-Ä-Ö, $S-S^{I}$, $U-U^{I}$, $Z-Z^{I}$, $Å-Å^{I}$ och $Ä-Ä^{I}$ för det östligaste huvudavloppet med dess sidogre-

nar. Den korta i sydvästlig riktning flytande avloppssträckan beteckna med de röda bokstäverna Aa-Ab. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan två heldragna beteckna täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flödesvatten. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningar utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och uppgåtts å marken. Storleken har å profilritningarna utmärkts med blått. Den största till avrinning kommande vattenmängden har ~~i fråga om~~ .... antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar och medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar. Rörledningar för vanlig vattenföring ha antagits behöva avleda högst dubbla medelvattenmängden.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat. Härvid ha avloppen föreslagits täckta så långt detta ur ekonomisk synpunkt varit lämpligt.

Dessutom kommer, för att möjliggöra helt igenläggande av sträckan N-P, vattnet från avloppet T-Ö, som förut delat sig vid T med ungefär halva vattenmängden avrinnande mot P och återstoden mot R,

efter företagets utförande att avrinna uteslutande mot R. Härigenom ökas vattenmängden i sträckan Q-R, och för att denna ökning ej skall medföra olägenhet för omkringliggande mark åligger det företaget att jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 3 § vattenlagen utsträcka dikningen till Q på sätt i förslaget närmare angives.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i sex av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter, benämnda "A-B^{I}", "B-D", "D-K", "L-X", "X-Ö" och "Aa-Ab". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna B^{I}, B-D, X-Ö och Aa-Ab i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheterna D-K och L-X har särskild utredning verkställts bil. 7 ..... Härav framgår, att samfälligheterna

i fråga skall uppdelas på tre, respektive två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheterna D-K och L-K, som av deras uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmänna vägen Saleby-Härjevad på så sätt, att ett vid punkt Z befintligt genomlopp är för grunt och måste ombyggas. På grund av bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen skall det åligga Skaraborgs läns nord västra vägdistrikt att bekosta ombyggnaden. På grund av yrkande, som under hand framställts av vägstyrelsens ordförande, skall ombyggnaden jämväl ombestyras av vägstyrelsen enligt härför upprättad ritning. Arbetet bör så bedrivas, att nya genomloppet kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit vägstyrelsens ordförande till handa.

Dessutom berör företaget allmänna vägen Saleby-Trässberg på så sätt, att vägdiket nedanför R behöver vidgas och delvis fördjupas på

en sträcka av något mera än 700 m. För att detta arbete ej må medföra ökad risk för vägtrafiken, skall avloppet flyttas från vägen, så att den å ritningarna angivna banketten mellan vägkanten och diket erhålles. Detta arbete skall utföras och bekostas av företaget.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avloppe utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Karlstad med 54 kronor 12 öre, vilken kostnad ~~är~~ förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50öre för

tusen av vars och ens kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

- - - - - - - - - - - -

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dess, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet, som i fråga om rör av betong skola uppfylla Kommunaltekniska Föreningens standardfordringar för hållfasthet och täthet;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1944;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Saleby dikningsföretag av år 1938".

- - - - - - - - - - - -

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Saleby den 4 febr. 1938.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

Emil Andersson. Josef Hammarèn.

Bilaga **1**

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring Kr.	öre	Andel i kostnad för: D - 7+76, F - F II Kr.	öre	7+76 - 7+17 Kr.	öre	7+17 - K, G - G', H - H II, H I - H III' Kr.	öre	F I - F III Kr.	öre			S:ma Kr.	öre	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				Samfälligheten D - K.												
I	101-106, 108-124, 85-87	6576	30	5745	-	210	-							5955	-	0,905524
II	23, 131-150	4184	10			180	-	1975	-					2155	-	0,515045
III	107, 130	347	10							195	-			195	-	0,561797
I+II	23, 85-87, 101-106, 108-124, 131-150	10760	40	5745	-	210	-	1975	-					7930	-	0,736961
I+III	85-87, 101-106, 108-124, 107, 130	6923	40	5745	-	210	-			180	-			6135	-	0,886125
I+II+III	101-124, 130-150, 23, 85-87	11107	50	5745	-	210	-	1975	-	180	-			8110	-	0,730137

Alltså skall uppdelning ske på tre avdelningar med respektive 0,875872, 0,515045 och 0,561797 kr. pr. förbättringskrona i relativ beräknad kostnad.

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring Kr.	öre	Andel i kostnad för: L - P, N - N I, N - N II, N - N III, O - O' Kr.	öre	Q - T Kr.	öre	T - x, U - U I, S - S I Kr.	öre	211+42 - 212+94 Kr.	öre			S:ma Kr.	öre	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				Samfälligheten L - X.												
IV	49, 51-52 a, 59-77	9791	20	3870	-	1870	-							5740	-	0,586240
V	29-31, 32-48, 50, 53-58	4879	80			830	-	2925	-	595	-			4355	-	0,892454
IV+V	29-31, 32-77	14671	-	3870	-	2645	-	2925	-					9440	-	0,643446

Samfälligheten L - X uppdelas på två avdelningar med respektive 0,586240 och 0,758227 kr. pr. förbättringskrona i relativ beräknad kostnad.

Saleby den 4 febr. 1938.

Sven Hallin.

Bilaga K.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Saleby socken.				
			Samfälligheten X - Ö				
9 1/4	13[8]		Saleby Raseg:n Fritz Nilsson		1-4	2727.10	4000.-
			Saleby pastorat				
10 1/2	9[1]		Holma el.Saleby arr.Knut Broberg		5-21	10173.40	14982.50
			Saleby pastorat				
8 1	1[1]		Saleby Prästg. arr. Ivar Broberg		24-28, 3/4	2851.30	3550.-
- av 1/2	av 9[1]		Holma el. Saleby Saleby pastorat		152	75.-	375.-
- "	"		" " " " kommun		151	75.-	375.-
				Summa		15901.80	23282.50
			Samfälligheten L - X				
			Saleby pastorat				
8 av 1	av 1[1]		Saleby Prästg. arr.Ivar Broberg		29-58	14991.60	21300.-
- "	"		" " Saleby pastorat		59	84.50	156.-
4 3/8	2[2]		Friggeråker August Mossberg		60-70	10155.10	15910.-
3 1/5	1[10]		" Anders Persson		71-77	6430.80	8967.-
				Summa		31662.-	46333.-
			Samfälligheten A - B[I]				
6 3/16	2[4]		Slöta Stora Alfred Andersson		90-93	1539.90	1944.-
7 1/4	1[2]		" Lilla A. G. Broberg		125-129	1684.20	2330.-
3 1/5	1[10]		Friggeråker Anders Persson		78-84	2915.70	4021.-
				Summa		6139.80	8295.-
			Samfälligheten B - D				
6 3/16	2[4]		Slöta Stora Alfred Andersson		94-100	930.-	1326.-
			Samfälligheten Aa - Ab				
10 1/2	9[1]		Holma el. Saleby arr. Knut Broberg		22	1072.-	1340.-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				% tal för gemens. kostn.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	IV	V				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
1272.90						667.42	17.246	45.77		
4809.10						2521.61	65.158	172.92		
698.70						366.33	9.466	25.12		
300.-						157.32	4.065	10.79		
300.-						157.32	4.065	10.79		
7380.70						3870.-	100.000	265.39		20.457
6308.40	837.50	3700.-				4537.50	48.067	253.58		
71.50	41.92					41.92	0.444	2.34		
5754.90	3373.76					3373.76	35.739	188.54		
2536.20	1486.82					1486.82	15.750	83.09		
14671.-	5740.-	3700.-				9440.-	100.000	527.55		40.664
404.10						263.41	17.919	14.53		
645.80						420.95	28.636	23.22		
1205.30						785.64	53.445	43.35		
2255.20						1470.-	100.000	81.10		6.251
396.-						275.-	100.000	14.24		1.098
268.-						150.-	100.000	9.64		0.743

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten D - K				
7 1/4	1[2]		Slöta Lilla A. G. Broberg		101-111	4735.10	7955.50
3 1/5	1[10]		Friggeråker Anders Persson		85-87	1468.-	2771.50
5 3/16	2[5]		Slöta Stora Hugo Pettersson		112-118	1130.50	1944.-
11 1/24	1[22]		Antorp Rut & Nils Norling		119-121	1624.60	2367.-
11 1/24	1[21]		" Des.		122-124	964.90	1550.50
27/135	1[4]		Friggeråker Anders Andersson		130-135	1675.90	3180.50
24/135	1[5]		" Dens.		136-138	2093.20	2630.-
14/135	1[6]		" Erik Broberg		140-141	947.70	1640.-
24/135	1[7]		" Anders Andersson		139	510.-	850.-
1 av 4/135	av 1[8]		" Erik Broberg		142	292.-	400.-
- "	"		" Otto Jung		143	270.10	370.-
			Saleby pastorat				
8 1	1[1]		Saleby Prästg. arr.Ivar Broberg		23	270.10	370.-
13 lägh	1[6]		Synneråls Axelsg. Karl Sandgrens stbh.		144-146	992.30	1821.-
12 3/32	1[5]		" " Sven Andersson		147-150	638.10	870.-
				Summa		17612.50	28720.-

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				% tal för gemens. kostn.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	I	II	III			Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
3220.40	2742.62		50.06			2792.68	34.435	137.54		
1303.50	1141.70					1141.70	14.078	56.23		
813.50	712.52					712.52	8.786	35.09		
742.40	650.25					650.25	8.018	32.02		
585.60	512.91					512.91	6.324	25.26		
1504.60		642.06	144.94			787.-	9.704	38.76		
536.80		276.48				276.48	3.409	13.62		
692.30		356.57				356.57	4.397	17.56		
340.-		175.12				175.12	2.159	8.62		
108.-		55.62				55.62	0.686	2.74		
99.90		51.45				51.45	0.634	2.53		
99.90		51.45				51.45	0.634	2.53		
828.70		426.82				426.82	5.263	21.02		
231.90		119.43				119.43	1.473	5.89		
11107.50	5760.-	2155.-	195.-			8110.-	100.000	399.41		30.787

Saleby den 4 febr. 1938

Sven Hallin

Emil Andersson Josef Hammarén

Vidimeras ex officio:

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Saleby dikningsföretag av år 1938.

i Saleby *socken och* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	19	0,50			9	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	14.5	3,00	43	50		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 62 ar st.	152	0,36	54	72		
		har	106.78	0,54	57	66		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~> 15~~ ~~10—15~~ < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „	1.2	5:-	6	-		
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad st.	1	1:-	1	-	166	88
		Överföres					176	38

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					176	38
1937		**Avvägning.**						
april	13-20	*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4* ... *dagar*	7	12,00	84	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal ... *punkter pr har* ... *har*	106.78	0,50	53	39		
		avvägda punkter ... *st.*	800	0,03	24	—		
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr har* ... *st.*						
		avvägda punkter ... *st.*						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... *km.*	14.5	2,00	29	—		
		i annan mark ... *„*		5,00			190	39
		***Arealuträkning,** § 13, tariff V, medelareal* 62 *ar,* ... *st.*	152	0,07	10	64		
		... *har*	106.78	0.06	6	40	17	04
		***Ägobeskrivning,** § 14, ägofigurer* ... *st.*	152	0,04			6	08
1938		***Markvärdering:***						
jan.	19	*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* ... *dagar*	1	12,00	12	—		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			4	—		
		för övriga kilometer ... *st.*	9.9	1,50	14	85		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	304	0,06	18	24		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	152	0,12	18	24	67	33
		***Längdprofil,** § 19 längdskala 1:* ...						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*	2.2	3:-	6	60		
		2) befintligt avlopp ell. vall ... *„*	8.9	3,50	31	15	37	75
		***Tvärsektioner** §§ 21 och 22 i skala 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st.*	29	0,12	3	48		
		... *„*						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... *.*	61	0,25	15	25		
		... *„*	91	0,22	20	02	38	75
		... *„*						
		Antal profil- och sektionsritningar ... *„*	5	3,00			15	—
		***Hydrografisk utredning,** § 23 och 48, grundbelopp* ...			3	—		
		för vattenområdets areal ... *km.²*		0,02				
		dagar ...	1½	12,00			18	—
		***Dimensionsberäkning,** § 24*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*	3.3	3,50	11	55		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... *„*	3.3	1,00	3	30		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „						
		nämligen ... *m.² sektion på* ... *„*						
		... *„ „ „* ... *„*						
		... *„ „ „* ... *„*						
		... *„ „ „* ... *„*						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... *„*	6.2	6,00	37	20		
		2) „ „ över 20 „ ... *„*	1.4	10,00	14	—	66	05
		***Inritning å kartan av avlopp och vallar,** § 26 grundbelopp* ...			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	273	0,03	8	19	9	19
		... *Överföres*					641	96

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					641	96
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00			3	–
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*	1.9	2,50	4	75		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	9.0	4,00	36	–		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			22	77	63	52
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			1	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ...		8,00				
		Ritarbete 2 st. rörtrummor ...			10	–		
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning ...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Antal särskilda ritningar ...	1	3,00	3	–	13	–
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	800	0,01			8	–
		Översiktskarta, *§ 41* ...					4	–
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*	28	0,25	7	–	8	50
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2	—		
		antal fastigheter ... *st.*	28	0,30	8	40		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*	3	0,20	0	60	11	–
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* ... *sid.*	7	3,00			21	–
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, *§ 46 mom. 1,* *dagar*	2	12,00			24	–
1937		***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2 ang. samfälligheter* *dagar*	1½	12,00			18	–
okt.	23	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	1	12,00			12	–
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ... *„*	¾	12,00	9	–		
		utlopp för täckt ledning ... *„*	1½	12,00	18	–	27	–
		slamficka ... *„*		12,00				
		Lösen för: *Summa kronor*					854	98
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1 a) 1:sta regalarket bladet ...			10	50		
		övriga regalark blad ... *st.*						
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal ... *ar ägofigurer* ... *st.*	152	0,10	15	20		
		... *har*	106.78	0,08	8	54		
		Överföres ...			34	24		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			34	20		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %						
		3) insättning av höjdlägestal *st.*	800	0,02	16	–		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	273	0,05	13	65	65	60
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta *km.*						
		befintligt vattendrag el. vall *„*						
		nytt avlopp eller vall *„*	2.2	5:-	11	–		
		ändring av befintligt avlopp *„*	8.9	6:-	53	40		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			38	75		
		3) broar och trummor, „ „			10	–		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad *st.*	6	3,00	18	–	131	15
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Kopia av annan ritning *§ 46, pumpstation,* *dagar*		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka *„*	2 1/4	12,00			27	–
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* *sid.*	62	0,55			34	10
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*					4	–
		Summa kronor					261	85
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3	–		
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			16	–	19	–
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar					54	–
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. *dagsv.*	21 1/2	5.-			107	50
		Summa kronor					180	50
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					854	98
		Lösen för kopior och avskrifter					261	85
		Övriga förrättningskostnader					180	50
		Summa kronor					1297	33

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander däråt anställa genom stämning till Skarings *häradsrätt.*

Saleby *den* 4 febr. *19* 38.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor *kvitteras:*

den *19*

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA
334135

SKARA STIFTSNÄMND

N:r 337. Tillh. diarie n:r 20511

K. Lantbruksstyrelsen

5 dec. 1938.

Herr Lantbruksingenjören S. G. Hallin.

I skrivelse den 17 dennes har Ni med åberopande av Saleby pastorats kyrkoråds beslut den 19 december 1937 ifråga om tillstånd för arrendatorerna av löneboställena Saleby n:r 1 Prästgården och Saleby n:r 9 eller Holmen i Saleby socken att för bestridande av kostnaderna för ifrågasatt torrläggning av mark, tillhörande, bland annat, löneboställena, söka lån från statens avdikningslånefond, anhållit om stiftsnämndens godkännande av kyrkorådets beslut.

Stiftsnämnden finner skäligt lämna tillstånd för arrendatorerna att för boställenas räkning hos lånefonden söka lån för ifrågavarande torrläggningskostnader.

Skara stiftsnämnd den 30 november 1938.

Å stiftsnämndens vägnar:

Gustaf Ljunggren.

Bengt Gierup.

Vidimeras ex officio:

1940 den 3 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Saleby dikningsföretag av år 1938" i Saleby socken av Skaraborgs län.

Lån 14.760 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Lantbruksstyrelsens beslut den 8 november 1938.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Saleby socken.			
Saleby Prästgården	1	1 1	Saleby pastorat, arr. Ivar Broberg
Holma el. Saleby	1/2	9 1	Detsamma, arr. Knut Broberg
Saleby Rasegård	1/4	13 8	Fritz Nilsson
Friggeråker	7/135	1 4	Anders Andersson
"	4/135	1 5	Densamme
"	4/135	1 6	Erik Broberg
"	4/135	1 7	Anders Andersson
"	av 4/135	av 1 8	Erik Broberg
"	1/5	1 10	Anders Persson
"	3/8	2 2	Aug. Mossberg
Slöta Stora	3/16	2 4	Alfr. Andersson
" "	3/16	2 5	Hugo Pettersson
" Lilla	1/4	1 2	A.G. Broberg
Antorp	1/24	1 21	Rut och Nils Norling
"	1/24	1 23	Desamma
Synnerål Axelsgård	3/32	1 5	Sven Andersson
" "	lägenhet	1 6	Karl Sandgrens sterbhus

Stockholm den 3 januari 1940.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

F.

2/11 39

F ö r t e c k n i n g

över fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond och som ingå i Saleby dikningsföretag av år 1938 i Saleby socken av Skaraborgs län.

Fastighet.	Mantal.	Reg.n:r	Ägare.
Saleby Raseg.	1/4	8 13	Fritz Nilsson.
Holma el. Saleby	1/2	1 9	Saleby pastorat. arr. Knut Broberg.
Saleby Prästg.	1	1 1	Saleby pastorat. arr. Ivar Broberg.
Friggeråker	3/8	2 2	Aug. Mossberg
"	7/135	4 1	Anders Andersson
"	4/135	5 1	Dens.
"	4/135	6 1	Erik Broberg
"	4/135	7 1	Anders Andersson
"	av 4/135	8 av 1	Erik Broberg
"	1/5	10 1	Anders Persson
Slöta Stora	3/16	4 2	Alfr. Andersson
" "	3/16	5 2	Hugo Pettersson
" Lilla	1/4	2 1	A.G. Broberg
Antorp	1/24	21 1	Rut o. Nils Norling
"	1/24	22 1	Des.
Synneråt Axelsg.	3/32	5 1	Sven Andersson
" "	lägh.	6 1	Karl Sandgrens stbh.

Skara i nov. 1938.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

Godkl. 3/1 1940 4/12
39

BEVIS

DIARIE N:r 24442
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 DEC. 1939

över verkställd avsyning av Saleby dik-ningsföretag av år 19 38 i Saleby sock en av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 2 nov. 19 39

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 9.630:--

Lån från statens avdikningslånefond „ 14.760:--

~~Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den~~

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19 42.

Arbetsstyrelsens ordf.: Alfr. Andersson,

St. Slöta, Saleby.

Vid genom ass. S. Lundblad den 12 juli 1939 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha överstigit de beräknade.

Skara den 15 dec. 1939.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

STAMPEL Statens lantbruksingenjör 15/12 1939 SKARA

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356781

R 7*0729

DIARIE Nr 24441
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 DEC. 1939

Avskrift.

203/39

Betänkande

angående statsunderstöd till

Saleby dikningsföretag av år 1938

i Saleby socken av Skaraborgs län;

upprättat år 1938 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställes till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg att i arbetsplanen icke skall ingå utförandet av diket Z·Z I.

Stockholm den 2 november 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

B E T Ä N K A N D E

angående Saleby dikningsföretag av år 1938 i Saleby socken av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättningen enligt vattenlagen, som avslutades den 4 febr. 1938 hava undersökningar för avdikningen ifråga verkställts, förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts enligt vad närslutna intyg, bilaga I utvisar.

Areal:

a/ Samfälligheten X-Ö.

Hela torrläggningsområdet: (exkl. fig. 151 o. 152)		Lånesökandenas andel:	
Åker	~~22.62~~ 22.12 hektar.	Åker	22.12 hektar.

b/ Samfälligheten L-X.

Hela torrläggningsområdet:		Lånesökandenas andel:	
Åker	46.28 hektar.	Åker	46.15 hektar.

c/ Samfälligheten A-B I.

Hela torrläggningsområdet:		Lånesökandenas andel:	
Åker	8.59 hektar.	Åker	8.59 hektar.

d/ Samfälligheten B-D.

Hela torrläggningsområdet:		Lånesökandens andel:	
Åker	1.47 hektar.	Åker	1.47 hektar.

e/ Samfälligheten Aa-Ab.

Hela torrläggningsområdet:		Lånesökandens andel:	
Åker	1.34 hektar.	Åker	1.34 hektar.

f/ Samfälligheten D-K.

Hela torrläggningsområdet:		Lånesökandenas andel:	
Åker	26.48 hektar.	Åker	26.11 hektar.

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden, jordmån, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Äganderättsförhållanden m.m.

Oskar Sandgren har efter förrättningens avslutande köpt Synneråls Axelsgården $1\frac{6}{}$ av Karl Sandgrens sterbh. Arrendatorerna å ecklesiastika fastigheterna Holma el. Saleby $9\frac{1}{}$ och Saleby Prästg. $1\frac{1}{}$ söka lån från avdikningslånefonden. Tillstånd härtill har hos vederbörande stiftsnämnd begärts men har vid betänkandets avgivande ej hunnit erhållas.

Fig. 151 och 152 äro byggnadstomter och sålunda ej berättigade till statsunderstöd.

Kostnad:

a/ Samfälligheten X-Ö.

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 3 870.-

För laga syneförrättningen kronor 265.39

Vattendomstolsavgift kronor 11.07

För utredning angående statsbidrag kronor 54.51

Summa kronor 4 200.97

Avgår kostnadsandelen för fig. 1510.152 Återstår kronor 337.10 3 863.87

Härav kommer på lånesökandenas del kronor 3 863.87.

b/ Samfälligheten L-X.

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 9 440.-

För laga syneförrättningen kronor 527.55

Vattendomstolsavgift kronor 22.01

För utredning angående statsbidrag kronor 108.35

Summa kronor 10097.91

Härav kommer på lånesökandenas del kronor 10053.08.

c/ Samfälligheten A-B I.

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 1 470.-

Vattendomstolsavgift kronor 3.39

Laga syneförrättningen kronor 81.10

För utredning angående statsbidrag kronor 16.66

Summa kronor 1 571.15

Samtliga delägare söka lån.

d/ Samfälligheten B-D.

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 275.-

För laga syneförrättningen kronor 14.24

Vattendomstolsavgift kronor 0.60

För utredning angående statsbidrag kronor 2.92

Summa kronor 292.76

Endast en fastighet ingår i samfälligheten, ägaren söker lån.

e/ Samfälligheten Aa-Ab.

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 150.-

För laga syneförrättningen kronor 9.60

Vattendomstolsavgift kronor 0.39

För utredning angående statsbidrag kronor 1.98

Summa kronor 161.97

Endast en fastighet ingår i samfälligheten, ägaren söker lån.

f/ Samfälligheten D-K.

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 8 110.-

För laga syneförrättningen kronor 399.41

Vattendomstolsavgift kronor 16.66

För utredning angående statsbidrag kronor 82.04

Summa kronor 8 608.11

Härav kommer på lånesökandenas del kronor 8 553.53.

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har för samfälligheten X-Ö (exkl. fig. 1510-152) uppskattas till kronor ~~7 380.70~~ 6 780.70 / härav kommer på lånesökandenas del kronor 6 780.70/ för samfälligheten L-X till kronor 14 671.- /härav på lånesökandenas del kr. 14 599.50/; för samfälligheten A-B I till kronor 2 255.20; för samfälligheten B-D till kronor 396.-; för samfälligheten Aa-Ab 268.- kronor och för samfälligheten D-K D-K till kr. 11 107.50 /härav på lånesökandenas del kr. 11 007.60/

Enligt beräkning skulle kostnaden uppgå till c:a 57 procent av båtnaden för samfälligheten X-Ö, c:a 69 procent för samfälligheten L-X, c:a 70 procent för samfälligheten A-B I, c:a 74 procent för samfälligheten B-D, c:a 60 procent för samfälligheten Aa-Ab och c:a 77 procent för samfälligheten D-K.

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1942.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt gällande bestämmelser skulle till samfälligheten X-Ö kunna beviljas ~~1 468.-~~ 1 350.- kronor såsom bidrag från statens avdikningsanslag och 2 515.- kronor såsom lån från statens avdikningslånefond, till samfälligheten L-X 3 953.- kronor i bidrag och 6 117.- kronor i lån, till samfälligheten A-B I 620.- kronor i bidrag och 950.- kr. i lån, till samfälligheten B-D 119.- kronor i bidrag och 173.- kronor

i lån, till samfälligheten Aa-Ab 58.- kronor i bidrag och 103.- kronor i lån och till samfälligheten D-K 3 611.- kronor i bidrag och 4 965.- kronor i lån och alltså sammanlagt för hela företaget i jämnt tal kronor ~~9 820.-~~ 9 710.- i bidrag och 14 820.- kronor i lån. Lånet har därvid för ingen fastighet beräknats till högre belopp än 70 % av förbättringen.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Intyg, att besvär mot förrättningen ej anförts.	Bilaga	I.
Förteckning över fastigheter, till vilka lån sökes	"	II
Kostnadsförslag	"	III
Förening angående sökande av statsbidrag	"	IV
Protokoll vid stämma med Saleby pastorats kyrkoråd	"	V
Protokoll rörande val av arbetsstyrelse	"	VI
Arvodesräkningar	"	VII a,b.

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

Plan- och profilritningar i 7 blad.

Skara den 23 nov. 1938.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga I.

D i a r i i b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över-
en av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 4 februari 1938
avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande
Måns Tolsgården i Saleby socken, Skaraborgs län /Saleby dikningsföre-
tag av år 1937-1938; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols
kansli den 28 juli 1938.

S. Ströberg.

Vattenrättsamanuens.

Stämpel En krona 25 öre.

Bilaga II§

F ö r t e c k n i n g

över fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond och som ingå i Saleby dikningsföretag av år 1938 i Saleby socken av Skaraborgs län.

Fastighet.	Mantal.	Reg.n:r	Ägare.
Saleby Raseg.	1/4	8 13	9 Fritz Nilsson.
Holma el. Saleby	1/2	1 9	10 Saleby pastorat.arr. Knut Broberg.
Saleby Prästg.	1	1 1	8 Saleby pastorat. arr. Ivar Broberg.
Friggeråker	3/8	2 2	4 Aug. Mossberg
"	7/135	4 1	2 Anders Andersson
"	4/135	5 1	2. Dens.
"	4/135	6 1	1 Erik Broberg
"	4/135	7 1	2. Anders Andersson
"	av 4/135	8 av 1	1 Erik Broberg
"	1/5	10 1	3 Anders Persson
Slöta Stora	3/16	4 2	6 Alfr. Andersson
" "	3/16	5 2	5 Hugo Pettersson
" Lilla	1/4	2 1	7 A.G. Broberg
Antorp	1/24	21 1	11 Rut o. Nils Norling
"	1/24	22 1	11 Dess.
Synnerål Axelsg.	3/32	5 1	12 Sven Andersson
" "	lägh.	6 1	13 Karl Sandgrens stbh.

Skara i nov. 1938.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Kostnadsförslag.

Bil. III

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten X-Õ.								
		Grävningskostnader					3430 ~~3870~~	- -		
		Laga syneförrättning			235 22 ~~265 39~~					
		Vattendomstolsavgift			10 17 ~~11 07~~					
		Betänkande			48 31 ~~54 51~~		293 70 ~~330 97~~		3723 70 ~~4200 97~~ ×	
		Summa Kr.							3723 70 ~~4200 97~~	
		Samfälligheten L-X.								
		Grävningskostnader					9440 -			
		Laga syneförrättning			527 55					
		Vattendomstolsavgift			22 01					
		Betänkande			108 35		657 91		1097 91	
		Summa Kr.							1097 91	
		Samfälligheten A-B¹								
		Grävningskostnader					1470 -			
		Laga syneförrättning			81 10					
		Vattendomstolsavgift			3 39					
		Betänkande			16 66		101 15		1571 15	
		Summa Kr.							1571 15	
		Samfälligheten B-D								
		Grävningskostnader					275 -			
		Laga syneförrättning			14 24					
		Vattendomstolsavgift			0 60					
		Betänkande			2 92		17 76		292 76	
		Summa Kr.							292 76	

× Minskning vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen i samband med viss ändring i arbetsplanen.

10.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten Fa - Ab.								
		Prövningskostnader					150	-		
		Laga syneförrättning			9	60				
		Fastighetsinskrivningsavgift			0	39				
		Delägande			1	98	11	97	161	97
				Summa Kr.					161	97
		Samfälligheten D - K.								
		Prövningskostnader					8110	-		
		Laga syneförrättning			399	41				
		Fastighetsinskrivningsavgift			16	66				
		Delägande			82	04	498	11	8608	11
				Summa Kr.					8608	11

Skara i nov. 1938.
På tjänsten:
John Hallin.

Sammandrag.

Samfälligheten	X - Ö	3723	70
		~~4200~~	~~97~~
-"-	L - X	10097	91
-"-	A - B I	1571	15
-"-	B - D	292	76
-"-	Fa - Ab	161	97
-"-	D - K	8608	11
	Summa Kr.	24455	60
		~~24932~~	~~87~~

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 24455 kronor 60 öre, varav på fastigheternas andel 24356 kronor 19 öre.
Stockholm den 2 november 1939.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Bilaga IV

FÖRENING

Undertecknade delägare i Saleby dikningsföretag av år 1938 inom Saleby socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Saleby den 4 febr. 1938.

1. Erik Broberg.

2. And. Andersson.

3. Anders Persson.

4. Aug. Mossberg.

5. Hugo Petersson.

6. Alfr. Andersson.

7. A.G. Broberg.

8. Ivar Broberg enl. utdrag ur protokoll med Saleby pastorats kyrkoråd. bil.V.

9. Fritz Nilsson.

10. Knut Broberg enl.utdrag ur protokoll med Saleby pastorats kyrkoråd, bil. V.

11. Nils Nordling enl. fullm.bil. C II i laga synehandl.

12. Sven Andersson.

13. Oskar Sandgren.

Bevittnas:

Sven Hallin.

Emil Andersson.

Bilaga V.

Utdrag av protokoll vid sammanträde med Saleby pastorats kyrkoråd den 19 dec. 1937. Närvarande: samtliga ledamöter och undertecknad ordf.

§ 1.

Från arrendatorerna av ecklesiastika löneboställena Saleby Prästgården och Saleby Holmen hade inlämnats en skrivelse med anhållan om tillstånd att dels få förena sig med sökandena till syneförrättning enl. vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Friggeråker, Prästgården, Holmen m.fl. hemman och dels få till kostnadernas täckande söka lån från avdikningslånefonden.. Denna anhållan beviljades.

Som ovan.

JOH:S Sixten.

Justerat:

AND. ANDERSSON

JOEL ANDERSSON.

Rätt utdraget betygar:

Joh:s Sixten.

Pastoratskyrkorådets ordf.

Bilaga VI.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i Saleby dikningsföretag av år 1938 för val av styrelse.

Den 4 februari 1938 i Måns Tolsgården.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör, och följande delägare: Erik Broberg, Anders Andersson, Anders Persson, Aug. Mossberg, Hugo Pettersson, Alfr. Andersson, A.G. Broberg, Ivar Broberg, Anders Andersson för Saleby pastorat o. skolråd, Fritz Nilsson, Knut Broberg, Nils Nordling.

§ 1.

Beslöts att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter med två suppleanter.

§ 2.

Till ordinarie ladamöter utsågos Alfred Andersson, Stora Slöta, Anders Andersson, Friggeråker, Hugo Petersson, Stora Slöta, Ivar Broberg, Prästgården och Fritz Nilsson, Rasegården.

Till suppleanter utsågos Anders Persson, Friggeråker, och Erik Broberg, Friggeråker.

§ 3.

Uppdrogs åt styrelsen att till företaget i dess helhet söka största möjliga bidrag från avdikningsanslaget.

§ 4.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Bil. VII 6. 14.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Salebys dikningsföretag av år 1938

inom Saleby socken

av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i 1 exemplar	à 4.-	4	-
§ 43. Betänkande, sid. 5	„ 3:-	15	-
§ 44. ~~Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag~~ Kostnadsförslag i sammandrag. Uträkning av anslags- och lånebelopp, ~~dagar~~	„ ~~12:-~~	3	-
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar, förteckning över fastigheter, samlice lån m. m. dagar 1	„ 12:-	12	-
§ 49. Kopia av plankartan å väv		65	60
§ 52. „ „ profiler och sektioner § 53. „ „ bro- och trumritningar		118	61
§ 55. Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 75	„ ~~0:75~~ 0.55	41	25
Inhäftning av handlingar		1	—
Diariebevis, utlägg		3	-
Kommissionärsarvode		3	-
Summa Kronor:		266	46

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Skånings häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 25 nov. 1938.

Sven Hallén

Statens lantbruksingeniör.

Kronor ..... kvitteras:

Skara den ..... 19.....

Vidimeras ex officio:

Sven Hallén