Akt nr:

R-E1a-0735

AU$R-E1a-0735

209 39 ut

4/16 39

R 1•0735

DIARIE N:r 789
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 JAN. 1940

Skuldförbindelse överlämnad till Kungl. Statskontoret den 12/1 1940 godkänd den 8/2 1940

~~14116~~
6/11 39.

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 2 november 1939 för "Uddetorps dikningsföretag av år 1937" i Skara stad av SKARABORGS LÄN

2 h. kandl. 1 sats.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av ettusenfyrahundratjugo (1.420) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** +

och *dels* ett ***lån*** av ettusenfyrahundratrettio (1.430) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ++

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör S.Hallin vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~va~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ~~mig~~ oss.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1941,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

+Statsbidraget minskat enl.Kungl.Lantbruksstyrelsens beslut den 19/2 1940 till 1.240 kr.
++ Lånet " " " " " " " " " 1.250 "

8. 1939. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
158139

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsbidrag och lån föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Skara den 10 dec. 1939.

Sven Fogelqvist. Einar Borg

Erik Almlöf.

Att Sven Fogelqvist, Einar Borg och Erik Almlöf

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

G. Rundberg
Skara

Adress

Skara

Adress

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 19 februari 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE NR 789
K LANTBRUKSSTYRELSEN
1 JUNI 1938
R 1•0735

Avskrift.

Handlingar angående
Uddetorps dikningsföretag av år 1937
inom Skara stad av Skaraborgs län;
upprättade vid syneförrättning enligt vatten-
lagen av

Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

Avskrift.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Uddetorp i Skara stad.

Den 29 juni 1937 å Uddetorp.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman samt gode männen Sven Wennerstedt och Axel Eriksson ävensom följande sakägare:

Sökanden Einar Borg såsom arrendator å ecklesiastika bostället Uddetorp 1[1] med särskilt tillstånd från vederbörande domkapitel och stiftsnämnd, bil. A.

Av övriga sakägare:

Skara Domkapitel genom notarien Bengt Högrell enl. förordnande bil. B[I]

Veterinärinrättningen i Skara genom föreståndaren lektor V. Behm, såsom ägare till stadsägan n:r 361 (veterinärinrättningen).

Skara stad såsom ägare till stadsägan n:r 360 (Avedal) genom drätselkammarens ordförande, disponent Erik Petré enl. protokollsutdrag bil. B[II]

Frida Rohdins sterbhus äg. stadsägan 466 och 467 genom delägaren J. F. Rohdin (övriga delägare: Linnea Lindbom, Harald, Viola och Karin Rohdin, samtliga myndiga, ävensom Maj-Lis och Nils-Olof Rohdin, vars förmyndare är Karl Andersson, Källtorp).

Skara Läroverk, äg. Karstorp, genom notarien Bengt Högrell enl. fullmakt bil. B[I]

Adolf Andersson, äg. stadsägan n:r 458 (Nysäter) genom sonen Harry Andersson.

C. J. Larsson, arr. Avedal genom sonen Tage Larsson.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bil.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Förelades nivåkarta och profilritningar över de vattenskadade markerna och deras avlopp, som upprättats vid en år 1918 avslutad men aldrig fullföljd syneförrättning.

§ 4.

Sökanden yrkade på ifrågavarande avlopps utvidgning och fördjupning, så att den därav beroende marken, som arrenderas av honom, må kunna torrläggas genom täckdikning enligt av jordbrukskonsulent upprättad plan, samt att den del av avloppet, som ej går i gräns, igenlägges med rör eller flyttas till gräns, om detta blir avsevärt billigare.

§ 5.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan undersökningen kompletterats och förslag till dikningen upp-

rättats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens tisdagen den 27 juli 1937 kl. 13, och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

Axel Eriksson S. Wennerstedt.

Den 27 juli 1937 i Uddetorp

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare

Einar Borg, Uddetorp

Skara Domkapitel och Skara läroverk genom notarie Bengt Högrell

Skara Veterinärinrättning genom jordbrukskonsulenten Almlöf

enl. fullm. bil. B^{III}

Skara stad genom disponent Erik Petré

Adolf Andersson, Nysäter, genom sonen Harry Andersson,

Frida Rohdins sterbhus genom J. F. Rohdin.

§ 6.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas bättre torrläggning med därtill hörande handlingar.

§ 7.

Skara Veterinärinrättning förenade sig med sökanden, bil.C.

§ 8.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt

bil. H.

§ 9.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar och att sammankalla delägarna för val av styrelse utsågo synemännen Einar Borg, Uddetorp.

§ 10.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar skulle överlämnas till aktförvararen.

§ 11.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

Axel Eriksson S. Wennerstedt.

Bil. A.

Kungl.Maj:ts Befallningshavande
i Skaraborgs Län.
Landskansliet.

D. o. V.D. n:r 87 - 46
1936

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin i Skara förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande

förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 5 december 1936.

Carl Mannerfelt

J. Sunnerholm.

Utan avgift.

D. o. V.D. n:r 87 - 46
1936.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 1 mtl Uddetorp i Skara Stad av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Skara

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till undertecknad
adress Uddetorp pr Skara.
Telefon: Skara 489

Uddetorp den 28 nov. 1936.

Einar Borg.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

6.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Brogården	Veterinärinrättningen, Skara.
Avedal	Skara Stad.
Berghem	J. F. Rohdin.
Karstorp	Skara Läroverk.
m.fl. smålägenheter.	
Uddetorp	Skara domkyrka.
Törnsäter	August Lindkvists sterbhus.
	Alfrida Lindkvist.
Nysäter	Adolf Andersson.

Ink.till Skara Domkapitel
30 nov. 1936
D.n:r 931.

Till/
Skara Domkapitel.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om tillstånd att för torrläggning av vissa försumpade områden å av mig arrenderade 1 mtl. Uddetorp, Skara stad, hos Länsstyrelsen i Skaraborgs län få begära förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att enligt bestämmelserna i gällande vattenlag få handlägga syneförrättning därför.

För ekonomisering av ifrågavarande företag anhålles, att statsbidrag och låni vanlig ordning sökes hos Lantbruksstyrelsen.

Av mig undertecknad ansökan om syn jämte P.M. rörande sådan närslutes.

Skara den 28 november 1936.

Einar Borg.

Förestående tillstyrkes

Sven Fogelqvist.

Domkyrkosysslоman.

Förestående ansökan bifallen av Skara domkapitel den 2 december 1936, betygar Ex officio:

Nils Broström.

Förestående ansökan bifallen av Skara Stiftsnämnd den 3 december 1936, betygar Ex officio:

Nils Broström.

Bil. B^{I}

Skara Stiftsnämnd

Till notarien Bengt Högrell

Skara.

Ni förordnas härmed att såsom konsistorieombud och ombud för Skara stiftsnämnd närvara vid den med inneliggande avsedda förrättning i vad den avser fastigheterna Uddetorp 1^{1} och Karstorp 1^{1} inom Skara stad.

Skara den 26 juni 1937.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

Gustaf Ljunggren.

Bil. B^{II}

Utdrag av protokollet, fört vid sammanträde med drätselkammaren i Skara den 21 juni 1937.

§ 151.

Drätselkammaren hade erhållit kallelse till förrättning för torrläggning av mark, tillhörande Uddetorps m.fl. hemman inom Skara stad, att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Einar Borg, Uddetorp, Skara, tisdagen den 29 juni 1937

kl. 10 f.m.

Efter föredragning av ärendet beslöt finansavdelningen att till Skara stads ombud vid ifrågavarande förrättning utse drätselkammarens ordförande disponenten Erik Petré samt till suppleant för honom stadsfullmäktiges vice ordförande herr C. A. Nord.

UR PROTOKOLLET RÄTT UTDRAGET:

Otto Kellgren.

Disponenten Erik Petré.

Bil. B III

Veterinärinrättningen
i Skara.
Telefon 22.

Skara den 6 juli 1937.

Fullmakt

för innehavaren, konsulenten E. Almlöf eller den han i sitt ställe sätter, att vid sammanträden för vattenavledning å Uddetorp m.fl. ägor föra Veterinärinrättningens i Skara talan och utöva dess rösträtt.

Skara den 6 juli 1937
Å styrelsens för Veterinär-
inrättningen i Skara vägnar:
Carl Mannerfelt

/Vidar Behm.

Bil. C.

Undertecknad förenar mig härmed med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Uddetorp inom Skara stadsland, och yrkar jag på företagets utsträckning, så att jämväl Vetrinärinrättningens därav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas.

Uddetorp den 29 juli 1937.

Erik Almlöf

enl. fullmakt.

Bil. E.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

Uddetorp den 27 juli 1937.

Sven Hallin.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bil. D.

Beskrivnings- och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Skara stad.	**Samfälligheten A-D.**	
	918+919		Uddetorp	Domkyrkofonden arr. E. Borg	
				Åker, mylla på lera	1
				" -"-	2
				" -"-	3
				" -"-	4
				" -"-	5
				" -"-	6
				" -"-	7
				" -"-	8
				" -"-	9
				" -"-	10
				" -"-	11
				Summa	
	466		Berghem	Frida Rohdins sterbh.	
				Åker, mylla på lera	12
	727			Skara stad	
				Åker, mylla på lera	13a
				" -"-	13b
				Summa	
	360		Avedal	Skara stad	
				Åker, mylla på lera imp.	14
				" -"-	15
				" -"-	16
				" -"-	17
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

356995

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	49							545	267	05	800	392	-	255	124	95
	24							730	175	20	885	212	40	155	37	20
	03							730	21	90	1100	33	-	370	11	70
	18							585	105	30	"	198	-	515	92	70
2	00							"	1170	-	"	2200	-	"	1030	-
1	25							955	1193	75	"	1375	-	145	181	25
	84							840	705	60	"	924	-	260	218	40
						1	14									
	81							735	595	35	1100	891	-	365	295	65
	58							1030	597	40	"	638	-	70	40	60
1	15							805	925	75	"	1265	-	295	339	25
7	57					1	14		5757	30		8128	40		2371	10
	75							955	716	25	1100	825	-	145	108	75
	26							695	180	70	1100	286	-	405	105	30
							14	-			-					
	26						14		180	70		286	-		105	30
							36	-			-			-		
							36	-			-			-		
	63							920	579	60	1100	693	-	180	113	40
	94							730	686	20	"	1034	-	370	347	80
1	57					1	24		1265	80		1727	-		461	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Samfälligheten D-E		
	361		Brogården	Veterinärinrättningen	
				åker, mylla på lera	18a
				" -"-	19
				" -"-	18b
				" -"-	21
				" -"-	22
				" -"-	23
				" -"-	24
				Summa	
	458		Nysäter	A. Olsson	
				tomt	20
			Sammandrag.		
			Samfälligheten A-D		
	918+919		Uddetorp	Domkyrkofonden arr. E. Borg	1-11
	466		Berghem	Frida Rohdins sterbh.	12
	727			Skara stad	13a,b
	360		Avedal	-"-	14-17
				Summa	
			Samfälligheten D-E.		
	361		Brogården	Veterinärinrättningen	18a-19 21-24
	458		Nysäter	A. Olsson	20
				Summa	

PETTERSONSKA BORTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	44							550	242	-	880	387	20	330	145	20
	29							"	159	50	"	255	20	"	95	70
	88							810	712	80	1100	968	-	290	255	20
	25							1020	255	00	"	275	-	80	20	-
	42							"	428	40	"	462	-	"	33	60
	20							810	162	-	"	220	-	290	58	-
	22							880	193	60	"	242	-	220	48	40
2	70								2153	30		2809	40		656	10
							26	-			-			-		
7	57					1	14		5757	30		8128	40		2371	10
	75								716	25		825	-		108	75
	26						14		180	70		286	-		105	30
1	57					1	24		1265	80		1727	-		461	20
10	15					2	52		7920	05		10966	40		3046	35
2	70								2153	30		2809	40		656	10
							26									
2	70						26		2153	30		2809	40		656	10

Uddetorp den 27 juli 1937

Sven Hallin

Axel Eriksson

Sven Wennerstedt.

Jordersättningslängd

Bil. F.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Samfälligheten A-D.					
	Ersättning för avloppets breddning.					
Uddetorp	Domkyrkofonden	0-19-6+50	380	7	26 60	
Berghem	Frida Rohdins sterbh.	0-19-2+35	76	7	5 32	
	Skara stad	2+48-3+10	38	7	2 66	
Avedal	Skara stad	3+10-6+50	352	7	24 64	59 22
				Summa		59 22
	Ersättning för jordupplag.					
Uddetorp	Domkyrkofonden	0-19-6+50	808	11	88 88	
Berghem	Alfred Levander	0-19-2+35	260	11	28 60	
	Skara stad	2+48-3+10	81	11	8 91	
Avedal	Skara stad	3+10-6+50	571	11	62 81	189 20
				Summa		189 20
	Samfälligheten D-E.					
	Ersättning för avloppets breddning.					
Uddetorp	Domkyrkofonden	6+50-7+68	30	7	2 10	
Avedal	Skara stad	6+50-7+18	17	7	1 19	
Brogården	Veterinärinrättn.	7+18-10+95	247	7	17 29	20 58
				Summa		20 58
	Ersättning för jordupplag					
Uddetorp	Domkyrkofonden	6+50-7+68	112	11	12 32	
Avedal	Skara stad	6+50-7+18	24	11	2 64	
Brogården	Veterinärinrättn.	7+18-10+95	518	11	56 98	71 94
				Summa		71 94

Uddetorp den 27 juli 1937

Sven Hallin

Axel Eriksson

Sven Wennerstedt.

Kostnadsförslag

Bil. G.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A-D								
		Diket A-B-C-D								
0-19-6+50	669	Lera m^3	520	0.90	468	-				
		Jordersättning m^2	846	0.07	59	22				
		Ersättning för jorduppl. m^2	1720	0.11	189	20	716	42		
		Tillägges c:a 10 %					83	58	800	-
		Rördiket B-B^I-C.								
0-2+53	253	10" rör m.	253	2.35	594	55				
2+53		Slamficka			70	-				
0+00		Kringmurning av rörutlopp			40	-				
		Schaktn.läggn.o.återfylln.m.	253	0.95	240	35	944	90		
		Tillägges c:a 10 %					95	10	1040	-
		Rördiket B-B^{II}								
0-0+79	79	4" rör m.	79	0.48	37	92				
0+79-2+57	178	3" " "	178	0.26	46	28				
0		Dikesöga			10	-				
2+57		Kopplingsbrunn			25	-				
		Schaktn,läggn.o.återfylln.m.	257	0.70	179	90	299	10		
		Tillägges c:a 10 %					30	90	330	-
				Summa kr.					2170	-
		Samfälligheten D-E.								
		Diket D-E.								
6+50-8+73 8+82-10+95	223 213	Lera m^3	410	0.90	369	-				
8+73-8+82	9	12" vägrör m.	9	3.80	34	20				
8+73,8+82		Trumöga av betong st.	2	5.-	10	-				
8+73-8+82	9	Schaktn.läggn.o.återfylln.			30	-				
		Jordersättning m^2	294	0.07	20	58				
		Ersättning för jordupplag "	654	0.11	71	94	535	72		
		Tillägges					54	28	590	-
				Summa kr.					590	-

Uddetorp den 27 juli 1937

SvenHallin.

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Bilaga H.

Utlåtande vid syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Uddetorp m.fl. hemman och stadsägor inom Skara stad av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av ett i västlig huvudriktning flytande avlopp med sidogren genom och från vattenskadade marker, belägna nordväst om Skara stad inom sektion n:r 2 av nederbördsområde n:r 142 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels enkla, dels dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E för huvudavloppet samt B-B^{II} för ett sidodike härtill. Sträckan B-C skall utföras som täckt ledning för vanlig vattenföring i det nuvarande avloppets sträckning jämte en grundare ränna för flöden i gränsen mot Avedal. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och

enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har å profilritningarna utmärkts med rött. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till i allmänhet 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena, varvid täckta ledningen B-B^{I}-C dimensionerats för dubbla medelvattenmängden.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse såsom två torrläggningssamfälligheter "A-D" och"D-E". För utrönande om uppdelning på olika avdelningar bör verkställas har särskild utredning beträffande "A-D" verkställts bil. I. Härvid framgår, att samfälligheten ej skall uppdelas på ~~två~~ avdelningar ~~på sätt i bilagan närmare angivits.~~

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark ~~med den jämkning, som av uppdelningen på avdelningar betingas~~. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Huvudavloppet korsar allmän väg vid B och 8+80. Den vid B förefintliga trumman är tillräcklig för ifrågavarande torrläggning och behöver endast rensas från löst slam. Trumman vid 8+80 är för grund och måste kompletteras med en djupare liggande rörledning för vanlig vattenföring bredvid. Då trumman torde ha tillkommit före år 1880, skall det åligga företaget att utan ersättning ombestyra arbetets utförande på sätt, att fara för de vägfarande ej uppstår.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och

till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga 15 kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena. Mellan samfälligheterna delas förrättningskostnader och andra gemensamma utgifter i proportion till förbättringsvärdena.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få syhemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma;

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet, som i fråga om rör av betong skola uppfylla Kommunaltekniska föreningens standardfordringar för hållfasthet och täthet;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person:

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1942;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Uddetorps dikningsföretag av år 1937".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbyggdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vatten-

lagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Skara den 27 juli 1937.

I tjänsten:

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Axel Eriksson

Sven Wennerstedt.

Bil. I.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Skara stad.				
			Samfälligheten A-D.				
	918+919		Uddetorp {Domkyrkofonden arr. E. Borg.	1	1-11	5757.30	8128.40
	466		Berghem, Frida Rohdins sterbhus		12	716.25	825.-
	727		Skara stad		13a,b	180.70	286.-
	360		Avedal, Skara stad		14-17	1265.80	1727.-
			Summa			7920.05	10966.40
			Samfälligheten D-E.				
	361		Brogården, Veterinärinrättningen		18a-19 21-24	2153.30	2809.40

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				%-tal för gemens. kostn.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
2371.10						1689.-	77.834	208.70		
108.75						77.47	3.570	9.57		
105.30						75.02	3.457	9.28		
461.20						328.51	15.139	40.59		
3046.35						2170.-	100.000	268.14		82.279
656.10						590.-	100.000	57.75		17.721

Uddetorp den 27 juli 1937.

Sven Hallin.

Axel Eriksson Sven Wennerstedt.

Vidimeras ex officio:

Sven Hallin

2/11 39

F ö r t e c k n i n g

över fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond och som ingå i Uddetorps dikningsföretag av år 1937 inom Skara stad av Skaraborgs län.

Fastighetens namn.	Stadsäga. n:r	Ägare.
Uddetorp	918+919 ✓	Domkyrkofonden arr. E. Borg.
Brogården	361 ✓	Veterinärinrättningen arr. Folke Petersson.

Skara i juli 1938.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

1940 den 19 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Uddetorps dikningsföretag av år 1937" i Skara stad av Skaraborgs län.

Lån 1.430 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 2 november 1939. Lånet minskat den 19 februari 1940 till 1.350 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighetens namn	Stadsägans nr	Ägare
Uddetorp	918+919	Domkyrkofonden, arr. E.Borg
Brogården	361	Veterinärinrättningen, arr. Folke Peterson

Stockholm den 19 februari 1940.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Godkl. 19/2 1940 4/6 39

DIARIE N:r 781
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 JAN. 1940

BEVIS

över verkställd avsyning av Uddetorps dik- ningsföretag av år 1937 inom Skara stad ~~sock~~ av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 2 november 1939.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 1 420.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 1 430.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1941

Arbetsstyrelsens ordf.: arr. Einar Borg, Uddetorp. Skara.

Vid genom undertecknad den 18 dec. 1939 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 2766.11 kr., varav 25.- kronor i styrelsearvode och 5.- kronor i räntor under arbetstiden.

bet. kostn. 3.191:17

Skara den 8 jan. 1940.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

STAMPEL EN KRONA STAMPEL

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356781

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för										Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				B-1+32		1+32-B II		A-D				S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
I	6 och 7	339.	65	160	-	170	-					330	-	0.825723
II	övriga	2805	10	160	-			1840	-			2000	-	0.712987
I+II		3204	75	160	-	170	-	1840	-			2170	-	0.67712

Då en sammanslagning blir gynnsam för båda avdelningarna, skall avdelningsuppdelning ej göras, utan kostnaderna skola fördelas i proportion till båtnaden.

Uddetorp den 27 juli 1937.

I tjänsten:

Sven Hallin.

1×0735
2×2207

5.3.60

DISTRIKTSINGENJÖREN
FÖR VATTEN OCH AVLOPP

Skaraborgs läns landstings förvaltning
Mariestad

26.1.60 Dnr aVA 62/60 Ref va R 36-1

Uddetorps df 1937

Betr utsläpp av spillvatten från området Skultäppan i Skara stad till gränsdike

Efter besök på platsen i närvaro av rektor Lengdén och hälsovårdsinspektör Persson får distriktsingenjören härmed meddela följande.

Från 2 à 3 av de äldre fastigheterna i norra delen av berörda område har köksavlopp anslutits till av Uddetorp anlagd dräneringsledning, som mynnar i öppet dike ~ 500 m väster om området Skultäppan. Från den övriga bebyggelsen utsläppes köksavlopp i gränsdiket mot Brogården samt har ledning utförts från nybyggd villa, i vilken även wc är planerat. Sistnämnda ledning
./. passerar slamavskiljare av trekammartyp av bil. skiss.

./. Distriktsingenjören har i yttrande till länsbostadsnämnden, se bilagda avskrifter, framhållit det olämpliga i att utsläppa avloppsvatten i åkerdike utan vattenföring.

Enligt departementschefens uttalande i samband med skärpning av 8 kap 23 § vattenlagen framgår, att man i regel icke kan vägra avledande av kloakvatten till lämplig närliggande recipient, men att all förorening, varav uppkommer olägenhet av beskaffenhet som icke skäligen bör tolereras, bör förhindras intill måttet av vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt.

När det gäller utsläppet i gränsdiket, vilket är beläget utanför stadsplanelagt område och enligt uppgift är ett laga syneföretag, synes frågan böra underkastas prövning enligt vattenlagen.

Uddetorps df 1937

Beträffande anslutning av avlopp till dräneringsledningar uppges detta ha skett utan medgivande och torde landstinget kunna avbryta den gjorda inkopplingen.

Mariestad som ovan
DISTRIKTSINGENJÖREN
för vatten och avlopp
i Skaraborgs län

Sven Åke Svensson

Kopia av denna skrivelse har tillställts: /Stig Tovoté
Lantbruksingenjören i Skaraborgs län
Hälsovårdsnämnden i Skara


Från Mariestad
Uddetorp
Skiss över område
vid Uddetorp
Skala: 1:10000

39 Skara Mt.

R 1•0735
DIARIE NR 789
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 JAN. 1940

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Uddetorps dikningsföretag av år 1937

inom Skara stad av Skaraborgs län;

upprättat år 1938 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag tarfokäcd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 2 november 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Lindh.

Betänkande

angående Uddetorps dikningsföretag av år 1937 inom Skara stad av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättningen enligt vattenlagen, som avslutades den 27 juli 1937 hava undersökningar för avdikningen ifråga verkställts, förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts enligt vad närslutna intyg, bilaga I utvisar.

Areal:

a/ Samfälligheten A-D.

Hela torrläggningsområdet:		Lånesökandens andel:	
Åker	10.~~52~~ 15 hektar.	Åker	7.57 hektar.

b/ Samfälligheten D-E.

Hela torrläggningsområdet:		Lånesökandens andel:	
Åker	2.70 hektar.	Åker	2.70 hektar.

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden, jordmån, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Kostnad:

a/ Samfälligheten A-D.

Kostnaden för vattenavledningsarbetens har vid syneförrättningen beräknats till kronor 2 170.-

För laga syneförrättningen kronor 268.14

För utredning angående statsbidrag kronor 70.16

Summa kr. 2 508.30

Härav kommer på lånesökandens del kronor 1 952.31.

b/ Samfälligheten D-E.

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 590.-

För laga syneförrättningen kronor 57.75

För utredning angående statsbidrag kronor 15.12

Summa kronor 662.87

Ende delägaren söker lån.

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har för samfälligheten A-D uppskattats till kronor 3 046.35. Härav kommer på lånesökandens del kronor 2 371.10 och för samfälligheten D-E till kronor 656.10.

Enligt beräkning skulle kostnaden uppgå till c:a 82 procent av båtnaden för samfälligheten A-D och c:a 101 procent för samfälligheten D-E.

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1940.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt gällande bestämmelser skulle till samfälligheten A-D kunna beviljas 1096.12 kronor såsom bidrag från statens avdikningsanslag och 1099.15 kronor såsom lån från statens avdikningslånefond, och till samfälligheten D-E 328.05 kr. i bidrag och 328.05 kr. i lån och alltså sammanlagt för hela företaget i jämnt tal 1 420.- kr. i bidrag och 1 430. kr. i lån. Lånet har därvid för ingen fastighet beräknats till högre belopp än 70 % av förbättringen.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Intyg, att besvär mot förrättningen ej anförts	Bilaga I.
Förteckning över fastigheter, till vilka lån sökes	" II
Kostnadsförslag	" III
Förening angående sökande av statsbidrag	" IV

Protokoll från sammanträde med styrelsen för Veterinärinrättningen	Bilaga	VI
Protokoll rörande val av arbetsstyrelse	"	V
Arvodesräkningar	"	VII a,b.

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

Plan- och profilritningar i 1 blad.

Skara i juli 1938.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga I.

D i a r i i b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 27 juli 1937 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande fastigheten Uddetorp inom Skara stad /Uddetorps dikningsföretag av år 1937/; betygar Väbersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 27 november 1937.

Olof Lindgren.

Vattenrättsamanuens.

Stämpel En krona 25 öre.

Bilaga II

Förteckning

över fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond och som ingå i Uddetorps dikningsföretag av år 1937 inom Skara stad av Skaraborgs län.

Fastighetens namn.	Stadsäga.	Ägare.
Uddetorp	918+919	1. Domkyrkofonden arr. E. Borg.
Brogården	361	2. Veterinärinrättningen arr. Folke Petersson.

Skara i juli 1938.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Kostnadsförslag.

Bil. III

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A-D								
		Grävningskostnader					2170	-		
		Laga nyneförrättning			268	14				
		Betänkande			70	16	338	30	2508	30
				Summa Kr.					2508	30
		Samfälligheten D-E.								
		Grävningskostnader					590	-		
		Laga nyneförrättning			57	75				
		Betänkande			15	12	72	87	662	87
				Summa Kr.					662	87
				Totalkostnad					3171	17.

Skara i juli 1938.

På Länsstyrelsens vägnar:
Sven Hamin.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 3171 kronor 17 öre, varav å fastighetens andel 2615 kronor 18 öre.

Stockholm den 2 november 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.

Bilaga IV.

FÖRENING

Undertecknade delägare i Uddetorps dikningsföretag av år 1937 inom Skara stad ~~sock~~av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Uddetorp den 27.7 1937.

1. Einar Borg enl. bil. A i laga synehandl.

Bevittnas:

Sven Hallin. S. Wennerstedt.

Brogården den 25/9 1937.

2. Folke Petersson enl. bil. VI.

Bevittnas:

Erik Almlöf. Edv. Johansson.

Hindsbogat. 20, Skara.

Bilaga V.

Protokoll vid sammanträde med del-
ägarna i Uddetorps dikningsföretag av
år 1937 för val av styrelse.

Den 27 juli 1937 i Uddetorp.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör samt följande del-
ägare: Einar Borg, notarie Högrell, jordbrukskonsulent E. Almlöf, dis-
ponent Erik Petré, Harry Andersson, J.F. Rohdin.

§ 1.

Beslöts att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter
och en suppleant.

§ 2.

Till ordinarie ledamöter utsågos domkyrkosysslomannen Sven
Fogelqvist, jordbrukskonsulenten E. Almlöf och stadsingenjören A. Berg-
schöld.

Till suppleant utsågs arrendatorn Einar Borg, samtliga i Skara.

§ 3.

Uppdrogs åt styrelsen att till företaget söka största möjli-
ga bidrag från statens avdikningsanslag.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Bilaga VI.

Utdrag av protokoll fört vid sammanträde

med styrelsen för Veterinärinrättningen i

Skara den 30 september 1937.

. . . . . .

Beslöt styrelsen godkänna förening för sökande av avdikningslån och bidrag till Uddetorps dikningsföretag av år 1937, upprättad den 27 juli 1937, i vad den avsåg stadsägan 361 /Brogården/

Rätt utdraget, betygas i tjänsten:

Vidar Behm.

Föreståndare för Veterinärinrättningen i Skara.

1. Bilaga III a.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Utbetspo dikningsföretag
av år 1937
inom Skara stad *~~socken~~ och* Skaraborgs *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	9	0,50			4	50
		Ägomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „		3,00				
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal ar st.						
		har						
		äng och odlingsmark medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1: Kopia av äldre karta Lin lagasynekarta					19	25
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 *10—15* < 10 *m.*						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet						
		övriga regalark blad st.						
		Överföres					23	75

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				23 75
		Avvägning. Kompl. av plankartan;				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ..... *dagar*	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ..... *punkter pr har* ..... *har*				
		avvägda punkter ..... *st.*				
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr har* ..... „				
		avvägda punkter ..... „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km.*		2,00		
		i annan mark ..... „		5,00		24 -
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 68 *ar,* ..... *st.*	20	0.07	1 40	
		..... *har*	1366	0.07	96	2 36
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st.*	20	0,04		80
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ..... *dagar*	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km.*			4 -	
		för övriga kilometer ..... *st.*	0.2	1,50	30	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	30	0,06	1 80	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	15	0,12	1 80	13 90
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 1000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km.*	0.5	3.00	1 50	
		2) befintligt avlopp ell. vall „	0.7	3.50	2 45	3 95
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st.*				
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	18	0.25	4 50	
		..... „				
		..... „				4 50
		Antal profil- och sektionsritningar ..... „	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 -	
		för vattenområdets areal ..... *km.²*		0,02		
		dagar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km.*	1	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „	1	1,00	1 -	
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „				
		nämligen ..... *m.² sektion på* ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ..... „	1	6,00	6 -	
		2) „ „ över 20 „ ..... „	1	10,00	10 -	20 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ..... *cm.*		0,03		
		Överföres				98 76

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					98	76
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.		2,00			3	—
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* km.	1	2,50	2	50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² *sektion på* „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	1	4,00	4	—		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² *sektion på* „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			1	96	8	46
		***Förslag till invallning**, § 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25				
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00				
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete						
		för särkilt konstruerat landfäste st.		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00				
		Grundförstärkning m²		0,10				
		Antal särskilda ritningar		3,00				
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*	72	0,01				72
		***Översiktskarta**, § 41*					4	—
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar st.	10	0,25	2	50	4	—
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter st.	5	0,30	1	50		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20			3	50
		***Utlåtande och betänkande**, § 45* sid.	5	3,00			15	—
		***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1,* dagar	1	12,00			12	—
		***Särskild utredning**, § 46, mom. 2 aug. Brogården* dagar	3	12,00			36	—
		***Utredning å ~~länets lantmäterikontor~~ stadsingenjörskontoret rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* dagar	1/4	12,00			3	—
		***Förslag enl. § 46 mom. 15,** brunn* „	1/4	12,00	3	—		
		utlopp för täckt ledning „	1/2	12,00	6	—		
		slamficka „	1/2	12,00	6	—	15	—
		Summa kronor					203	44
		Lösen för:						
		***Kopia av plankartan**, § 51*						
		1) 1:sta ~~regalarket~~ bladet			10	50		
		övriga ~~regalark~~ blad st.						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 68 ar ägofigurer st.	20	0.10	2	00		
		har	1366	0.08	1	09		
		Överföres			13	59		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			13 59	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			77	
		3) insättning av höjdlägestal st.	72	0,02	1 44	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	34	0,05	1 70	19 25
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall „				
		nytt avlopp eller vall „	0.5	5.00	2 50	
		ändring av befintligt avlopp „	0.7	6.00	4 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			4 50	
		3) broar och trummor, „ : „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		11 20
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1¼	12,00		15 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	32	0,55		17 60
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				67 05
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			4 -	7 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			38 40	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. dagsv.	2½	4.-	10 -	48 40
		Summa kronor				55 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				203 44
		Lösen för kopior och avskrifter				67 05
		Övriga förrättningskostnader				55 40
		Summa kronor				325 89

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Skara rådhusrätt *häradsrätt.*

Skara *den* 27.7. *19*37.

Sven Hamin

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Axel Ejhamn S. Wennerstedt

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
368277

15. Bilaga VII 2.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Uddetorps dikningsföretag av år 1937

inom Skara stad ~~sock~~

av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i 1 exemplar	à 4.-	4	—
§ 43. Betänkande, sid. 3	„ 3:-	9	—
§ 44. ~~Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag~~ Kostnadsförslag i sammandrag		3	—
§ 44. Uträkning av anslags- och lånebelopp dagar 1/2	„ 12:-	6	—
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar	„ 12:-		
§ 49. Kopia av plankartan å väv		18	48
§ 52. „ „ profiler och sektioner § 53. „ „ bro- och trumritningar		19	65
§ 55. Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 33	„ ~~0:75~~ 0.55	18	15
Inhäftning av handlingar		1	—
Diariebevis, utlägg		3	—
Kommissionärsarvode		3	—
	Summa Kronor:	85	28

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Skara rådhusrätt häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 19. 8 1938

Sven Hamn

Statens lantbruksingeniör.

Kronor ..... kvitteras:

Skara den ..... 19.....

Vidimeras ex officio:

Anders Palm