Akt nr:

R-E1a-0738

AU$R-E1a-0738

9r. 212

350/39

R 7.0738

DIARIE N:r 11107
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 JUN. 1939

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 5 maj 1939 för "Örlanda dikningsföretag av år 1937" i Hyringa och Sparlösa socknar av SKARABORGS LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***lån*** av sextontusenfyrahundra (16.400) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av trettontusentvåhundrasjuttio (13.270) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag hava undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-man~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss. ~~mig.~~

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbestplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1942,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

1. 1939. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
29239

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ulfstorp den 24. Maj 1939.

Hjalmar Andersson. Sven-Ola Lang

Gustaf Jonsson Ulfstorp

Oswald Jeppsson Ulfstorps Egnahem

Att Hjalmar Andersson, Sven Lang, Gustaf Jonsson, Ulfstorp, och O. Jeppsson, Ulfstorps egnahem

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Sven Lundblom Axel Ekelman

Adress Ulfs Lag Adress Ulfstorp

Med stöd av Kungl. brevet den 5 maj 1939 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 22 juni 1939

Axel Ekelöf

föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

8819/39

22.

Till

Statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm,

Skara.

Kungl. Maj:t har genom beslut den 5 maj 1939 anvisat dels ett ***lån*** av 16.400 kronor från ***statens avdikningslånefond*** och dels ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av 13.270 kronor från ***statens avdikningsanslag*** för "Örlanda dikningsföretag av år 1937" i Hyringa och Sparlösa socknar av

SKARABORGS LÄN

enligt en av Eder upprättad arbetsplan, som samtidigt fastställts.

I anledning härav översänder Kungl. Lantbruksstyrelsen för att vederbörande tillställas *dels* den fastställda arbetsplanen, bestående av 3 häften handlingar och 7 ritningar, *dels ock* formulär till kontrakt, säkerhetsförbindelse, skuldförbindelse och rekvisitioner, under anhållan att Ni ville infordra och till Styrelsen insända

dels ovan nämnda:

1:o *kontrakt* i 2 exemplar om arbetets utförande,

2:o *säkerhetsförbindelse* för kontraktets fullgörande och

3:o *skuldförbindelse,* ställd till Statskontoret, innefattande vederbörande låntagares betalningsansvar;

börande samtliga dessa handlingar vara försedda med vederbörandes av 2 vittnen styrkta namnunderskrifter,

dels även:

4:o *borgensförbindelse* för uppfyllande av den under punkten 3:o angivna skuldförbindelsen, å vilken sagda borgensförbindelse bör vara tecknad,

5:o *protokoll* eller *föreningsskrivelse* i avskrift, utvisande vilken eller vilka personer äro behöriga att å intressenternas vägnar avsluta kontraktet, lyfta statsunderstöden och vidtaga alla för företaget i övrigt erforderliga åtgärder,

6:o *bestyrkt kopia* å kalkérväv av fastställda ritningar och *bestyrkt avskrift* av ovannämnda till arbetsplanen hörande handlingar; skolande därvid tillses, att de av Lantbruksstyrelsen verkställda påskrifter och eventuella ändringar såväl å ritningarna som i handlingarna varda å kopian och i avskriften införda samt bestyrkta.

Därest vederbörande intressenter skulle önska ändring i den i kontraktsformulären föreslagna arbetstiden, bör detta anmälas till Lantbruksstyrelsen.

För *lyftande* av första delen av lånet och statsbidraget erfordras behörigt intyg, utvisande att arbetet blivit påbörjat eller till viss del utfört, samt vederbörligen underskrivna rekvisitioner.

Den i punkten 2:o omnämnda *säkerhetsförbindelsen* är icke erforderlig, därest anspråk icke göres på lyftande av någon del av statsunderstöden förrän företaget i dess helhet blivit av Lantbruksstyrelsen godkänt.

Kontraktshandlingarna böra insändas till Lantbruksstyrelsen snarast möjligt och senast före *ett* års utgång, räknat från tiden för statsunderstödens beviljande. Möter hinder härför, bör, med angivande av orsaken, anstånd sökas hos Lantbruksstyrelsen.

Anvisningar för uppsättande av ovan angivna kontrakt och förbindelser samt *P. M.* $^{1}/_{2}$ angående beräkning av statsunderstöden bifogas.

/p. Stockholm den 16 maj 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

P. M.

angående statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Örlanda dikningsföretag av år 1937 i Hyringa och Sparlösa socknar av Skaraborgs län.

Aktförvarare: Hjalmar Andersson, Sven Larsgården, Hyringa, Ulvstorp.

Ägoslag och areal:		Hela området	Låntagarnas andel
Åker	*hektar*	127,47	
Ständig slåtter- och betesvall	*„*	-	
Annan mark	*„*	3,32	
	Summa hektar	130,79	
Båtnad	*kronor*	34.783:50	
Kostnad	*„*	29.674:56	

Medelkostnad per hektar omkring 225 *kronor.*

13 270
16 400
29.670

Relativ kostnad 0,85

Statsbidrag beräknas till 44,75 *procent av kostnaden.*

Statsbidrag utgår med 13.270 *kronor.*

Samtliga delägare söka lån.

Låntagarnas andel i statsbidraget uppgår till *kronor* *öre.*

Lån utgår med 16.400 *kronor.*

Arbetsplanen fastställes i oförändrat skick.

Stockholm den 31 mars 1939.

Olof Fredholm
Föredragande.

4. 1938. 2 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
67438

Avskrift.Överlämnas till statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm, Skara.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

11107,08/39

Till Lantbrukaren Hjalmar Anderson,
Sven Larsgården, Hyringa,
Ulvstorp.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag antagit kontrakt om utförande av arbetet vid "Örlanda dikningsföretag av år 1937" i Hyringa och Sparlösa socknar av

SKARABORGS LÄN

till vilket företag Kungl. Maj:t genom beslut den 5 maj 1939 anvisat dels lån med 16.400 kronor från statens avdikningslånefond och dels statsbidrag med 13.270 kronor från statens avdikningsanslag.

Lantbruksstyrelsen har denna dag jämväl medgivit, att för ändamålet må utbetalas av lånet *första delen* med 5.500 kronor och av statsbidraget *första delen* med 4.400 kronor, lånebeloppet dock först sedan den för lånet ställda skuldförbindelsen blivit av Kungl. Statskontoret godkänd.

Den insända lånerekvisitionen har överlämnats till Statskontoret, som äger att utanordna angivna lånebelopp.

Bidragsbeloppet kommer att från Lantbruksstyrelsens kassakontor jämlikt den härför gällande rekvisitionen tillställas Eder.

För varje *ytterligare utbetalning* av statsunderstöden skall till Lantbruksstyrelsens prövning insändas bevis eller rapport, utvisande hur långt arbetet fortskridit, samt rekvisitioner å lånet och statsbidraget. När, för erhållande av bevis eller rapport av ifrågavarande slag, besiktning eller avsyning av företaget önskas, har vederbörande intressent, förtroendeman eller arbetsstyrelse att härom göra framställning hos Lantbruksstyrelsen, som förordnar förrättningsman.

Ansökning om besiktning eller avsyning bör, upprättad i två lika lydande exemplar, i god tid insändas till Lantbruksstyrelsen.

/. Det ena av de båda hit insända kontraktsexemplaren återgår.

Stockholm den 22 juni 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
B. Ljungqvist

10. 1938. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
203538

Avskrift. Överlämnas till statens lantbruksingenjör E.Öfverholm, Skara.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

—··—

18469/39

Till Lantbrukaren Hjalmar Andersson,
Hyringa, Sven Larsgården,
Ulvestorp.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag *godkänt* "Örlanda dikningsföretag av år 1937" i Hyringa och Sparlösa socknar av

SKARABORGS LÄN

beträffande vilket företag kontrakt om arbetets utförande antagits av Lantbruksstyrelsen den 22 juni 1939.

Innestående belopp av till företaget anvisade statsbidrag och lån komma att från Lantbruksstyrelsens kassakontor jämlikt de hit insända rekvisitionerna tillställas Eder.

Det nu godkända arbetet skall vederbörligen underhållas, vid äventyr som stadgas i 13 kap. 16 och 17 §§ vattenlagen.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola för framtiden förvaras av den som därtill blivit utsedd. Överlåtes förvarandet av nämnda handlingar och ritningar på annan, eller förkomma desamma, skall anmälan härom göras hos Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den 13 oktober 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

B. Fjellvagen

7. 1939. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
147439

avsyning

Örlanda dik 37 Hyringa och

Sparlösa nar Skaraborgs

uuuuuuuuuuuuuuuuuuu 5 maj 1939

13.270

16.400

22 juni 1939

42

Lantbrukaren Hjalmar Andersson,

Sven Larsg:n, Hyringa Ulvstorp

Vid av undertecknad den 26 september 1939 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava enligt närslutet kostnadssammandrag uppgått till kronor 28.469:20.

Skara den 29 september 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 1.

Vid av tekniska biträdet H. Pettersson den 27 mars 1939 vid Sohlbergs cementvarufabrik i Grästorp företagen hållfasthetsprovning av betongrör, avsedda att levereras till Örlanda dikningsföretag av år 1937, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-datum	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
15"	69 cm.	9/2 1939	1173 kg.		1105 kg.
15"	"	13/2 1939	"		1165 "
15"	"	14/2 1939	"		1180 "
		- - - - -			
10"	67 cm.	16/3 1939	1040 kg.	1105 kg.	
		- - - - -			

Det provade partiet 15" betongrör /135 st./ kunde icke godkännas på grund av för dålig tryckhållfasthet, medan c:a 65 st. 10" betongrör kunde godkännas för användning i företaget.

Skara den 29 mars 1939.

Tekniskt biträde

hos statens o. lantbruksingenjör E. Öfverholm.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 2.

Vid den 25 april 1939 av tekniska biträdet H. Pettersson företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen å sträckan i-i[1] i Örlanda dikningsföretag av år 1937 befanns, att ledningen utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och således kunde godkännas.

Vid samma dag vid Sohlbergs cementvarufabrik i Grästorp företagen hållfasthetsprovning av betongrör, avsedda att levereras till Örlanda dikningsföretag av år 1937, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-datum	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av
15"	69 cm.	3/4 1939	1173 kg.	1210 kg.
15"	"	6/4 1939	"	1195 kg.
15"	"	12/4 1939	"	1195 kg.
		- - - - -		
10"	67 cm.	15/3 1939	1040 kg.	1105 kg.
10"	"	22/3 1939	"	1105 kg.
10"	"	28/3 1939	"	1105 kg.
		- - - - -		
9"	70 cm.	27/3 1939	1050 kg.	1060 kg.
9"	"	28/3 1939	"	1105 kg.
9"	"	31/3 1939	"	1105 kg.
		- - - - -		

De provade partierna, 200 st. 15", 850 st. 10" och 60 st. 9" betongrör, kunde godkännas för användning i företaget.

Skara den 28 april 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

d - d'
t ÷ 2

KONTROLLBEVIS.

Nr 3.

Vid den 25 maj 1939 av undertecknad vid Solbergs cementvarufabrik i Grästorp företagen hållfasthetsprovning av 15 tums betongrör, avsedda att levereras till Örlanda dikningsföretag av år 1937, erhölls följande resultat:

Längd	Tillverknings-datum	Erforderlig hållfasthet vid 6 veckors ålder kg	Höll vid ett tryck av kg	Brast vid ett tryck av kg
69 cm.	13/4 1939	1173 kg.		1180
"	20/4 1939	"		1180
"	9/5 1939	"	1180	
"	12/5 1939	" /endast 13 dagar gammalt/		1020

Ett parti om cirka 850 st. 15" betongrör kunde sålunda godkännas.

Vid samma dag företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna å sträckorna d-d[1] och f-g befanns, att ledningarna utförts i så nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen att de kunde godkännas.

Skara den 26 maj 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 5.

Vid den 27 juni och den 3 juli 1939 av tekniska biträdet H. Pettersson företagna kontrollavvägningar av de lagda rörledningarna å sträckorna a-b-c-d-e-f, f-k-l-8490, e-e^1, l-l^1, C-D-E-F, V^1- 62440, V^1-S^1, V^1-T och 192450 - V^1 i Örlanda dikningsföretag av år 1937 befanns, att ledningarna utförts i huvudsaklig överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och sålunda kunde godkännas.

Vid den 27 juni 1939 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, levererade till företaget från Solbergs cementvarufabrik i Grästorp, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-datum	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av
12"	70 cm.	18/5 1939	1120 kg.	1180 kg.
15"	69 cm.	24/5 1939	1173 "	1255 "

140 st. 12" och 300 st. 15" betongrör godkändes.

Vid den 3 juli 1939 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, levererade till företaget från A.V. Tholins cementgjuteri i Tråvad, erhölls följande resultat:

9"	80 cm.	27/5 1939	1200 kg.	1280 kg.
9"	"	1/6 1939	"	1270 "
9"	"	1/6 1939	"	1255 "

220 st. 9" betongrör godkändes.

Skara den 14 juli 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 6.

Vid den 31 juli 1939 av tekniska biträdet H. Pettersson vid Solbergs cementvarufabrik i Grästorp företagen hållfasthetsprovning av betongrör, avsedda för leverans till Örlanda dikningsföretag av år 1937, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-datum	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
9"	71 cm.	8/6 1939	1065 kg.	1105 kg.	
9"	"	16/7 1939	"	1105 "	
9"	"	17/7 1939	"		1105 kg.
9"	"	19/7 1939	"	1105 kg.	
		- - - - -			
10"	67 cm.	10/7 1939	1040 kg.	1105 kg.	
10"	"	11/7 1939	"	1105 "	
10"	"	13/7 1939	"	1105 "	
		- - - - -			
12"	70 cm.	7/6 1939	1120 kg.	1195 kg.	
12"	"	18/7 1939	"	1180 "	
12"	"	19/7 1939	"	1295 "	

840 st. 9", 300 st. 10" och 400 st. 12" betongrör kunde sålunda godkännas.

Vid samma dag vid Sven Larsgården i Hyringa företagen hållfasthetsprovning av betongrör, levererade till företaget från A.V. Tholins cementgjuteri i Tråvad, erhölls följande resultat:

9"	80 cm.	10/5 1939	1200 kg.		1310 kg.
9"	"	5/6 1939	"	1255 kg.	

110 st. 9" betongrör kunde sålunda godkännas.

Samtidigt provades betongrör, levererade från Bröderna Janssons cementvarufabrik i Råda. Följande resultat erhölls:

10"	80 cm.		1240 kg.	1400 kg.

60 st. 10" betongrör kunde sålunda godkännas.

Skara den 2 augusti 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 7.

Vid den 8 september 1939 av tekniska biträdet H. Arenberg företagen kontrollavvägning av dels de lagda rörledningarna å sträckorna 8490-C, D-L, D-M, E-N, F-F^1-192450, F-H-I, H-K, F^1-R-Y-Z, R-R^1 och 62440-X och dels de öppna avloppen å sträckorna h-f, k-k^2, k^1-k^2-k^3 och C-C^1 i Örlanda dikningsföretag av år 1937 befanns, att sträckorna utförts i huvudsaklig överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och sålunda kunde godkännas.

Skara den 11 september 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Örlanda dikningsföretag av år 1937.

Sammandrag av företagets kostnader.

Syneförrättningen		
Förrättningsmannen	1717:00	
Gode männen	60:80	
Hantlangning	156:67	1934:47
Betänkande ang. statsunderstöd, med bilagor		359:11
Entreprenadkostnadssammandrag		12:00
Vattendomstolsavgift		53:38
Arbets- och materialkostnader, m.m.	~~23000.-~~ ~~2567:30~~	24366:50 ~~25067:30~~
Ersättningar		
för mark till avlopps breddning	93:09	
för intrång av jordupplag	503:00	
för försvårad överkörsel	105:00	701:09
Ersättning för skada å växande gröda		80:00
Räntor		350:00
Diverse omkostnader		
porto, telefon, papper, annonsering och registrering		33:40
Arbetets ledning m.m.		
Lantbruksingenjören	259:25	
Styrelsens ordförande	270:00	
Övriga styrelseledamöter	50:00	579:25
Summa kronor		28469:20

Skara den 29 september 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

44.75 % i statsbidrag 13270 kronor
27102:70
55.25 % i statslån 12 121.76
1 148 24

44.7253 % i statsbidrag
55.2749 % i statslån × 27102.70

14980:93
13270:—
28250:93

12121.76
14980.93
27102.69
1148.24
28250.93

Till

Vattenrättsdomaren i Västerbygdens Vattendomstol,

Vänersborg.

Hos Västerbygdens vattendomstol hava Fru Ebba Liedberg, Ulfstorps egendom, Linus Larsson, Örlanda, J.A. Carlén, Påvelstorp, och Karl Bengtsson, Örlanda, anfört besvär över en av statens e. lantbruksingenjör Ernst Öfverholm med biträde av gode män handlagd, den 18 juni 1937 avslutad förrättning för torrläggning av mark, tillhörande Örlanda m.fl. hemman i Hyringa socken av Skaraborgs län.

Sedan undertecknade tagit del av besvärshandlingarna, få vi härmed vördsamt anföra följande.

A. Beträffande Fru Ebba Liedbergs besvärsskrivelse.

Fru Ebba Liedberg har skrivit sig såsom ägare av Ulfstorps egendom. Egendomen äges emellertid av Axel Liedbergs sterbhus, i vilket förutom änkan Ebba Liedberg även barnen Sigrid, Ann-Marie, Karin, Knut och Gösta Liedberg äro delägare. Knut och Gösta äro omyndiga.

1./ Beträffande kanalens läge.

Under tiden för förrättningens handläggning diskuterade intressenterna och förrättningsmannen olika alternativ för vattnets avledande från de vattenbesvärade marker, för vilkas avdikning förrättningen sökts. Av diskussionen framgick, att om vattnet komme att ledas den gamla vattenvägen genom Ulfstorps egendom, ombudet för egendomen skulle bliva missnöjd. Om däremot någon av möjligheterna till vattenväg västerut valdes, skulle de övriga intressenterna i företaget komma att opponera sig.

Vägen norrut genom Ulfstorps egendom valdes, dels av den anledningen att den på grund av fallförhållandena är den väg som naturen anvisat, dels emedan den är gammal vattenväg och slutligen därför att avloppets uppgrävning genom egendomen kommer att bereda båtnad jämväl för mark vid sidan av avloppet.

Fru Liedberg klagar över att, genom den föreslagna sträckningen, på egendomen komma att uppstå flera tvära krökar, varigenom fälten bli synnerligen oregelbundna. - En tvärkrök har genom förslaget borteliminerats. De övriga krökarna komma icke att uppstå, emedan de re-

dan finnas där. Under förrättningens gång upplystes för övrigt egendomens ombud om att det vore möjligt att yrka rätning av kanalen mellan punkterna 0453 och 4477, varvid särskilt framhölls att en på grund av rätning uppkommande fördyring i detta fall finge bekostas av egendomens ägare /jämkning enligt 7 kap. 26 § vattenlagen, se mom. 8 i utlåtandet/.

Mot den av klagandena föreslagna sträckningen från en punkt /omkr. påle 11 å dikesprofilen/ och västerut mot en cirka 300 meter väster om landsvägen befintlig kanal ävensom mot alternativet att förlägga huvudavloppet i gränsen /sockengränsen/ mellan Örlanda och Ulfstorps egendom och längre västerut mellan Örlanda och Gunnarstorps ägor fram till samma kanal komma delägarna i Stommens, Anders Olofsg:ns, Gunnar Larsg:ns, m.fl. hemmans i Hyringa socken dikningsföretag av år 1913 att på det bestämdaste opponera sig.

I intet av dessa båda alternativ kan man räkna med någon båtnad för mark väster om landsvägen.

August Svensson kommer aldrig att medgiva dikningsföretaget rätt att upptaga en kanal genom hans mark väster om landsvägen, i den fasta övertygelsen att han icke med stöd av vattenlagen kan tvingas därtill.

Skulle mot förmodan Västerbygdens Vattendomstol besluta att huvudavloppet skall förläggas i sockengränsen mot det att ägarna av Ulfstorps egendom bestrida merkostnaden, anse vi att fru Ebba Liedberg skall åläggas att bekosta Vattendomstolens utredning m.m. ävensom alla rättegångskostnader härför. Ombudet för egendomen har nämligen icke, trots att saken dryftats under förrättningen, erbjudit att egendomen skulle svara för merkostnaden.

2./ <u>Avledande av nytt vatten genom Ulfstorps egendom</u>.

Vid punkt C, alltså i gränsen mellan Örlanda och Ulfstorps egendom, uppgår för det föreslagna öppna avloppet vattensamlingsområdets storlek till 122 hektar, vari då inräknats en areal om 6.83 hektar /motsvarande 5.6 %/, varifrån vattnet för närvarande rinner genom landsvägen i västlig riktning. Tillskottet i vattenmängd inverkar på medelvattendjupet, vilket i detta fall är dimensionerande för avloppet, såtillvida, att djupet skulle öka med cirka 4 millimeter, och saknar följaktligen varje praktisk betydelse.

B. Beträffande de övriga klagandenas besvärsskrivelse.

Linus Larsson, J.A. Carlén och Karl Bengtsson yrka, att sökanden Sven Olsson helt bör uteslutas från företaget samt att sträckan från punkt 73 till N och sträckan C.- L böra utgå ur företaget. Gentemot dessa yrkanden åberopas i första hand 7 kap. 20 § vattenlagen, som säger , att om någon vill upptaga dike för torrläggning av sin mark, vare denne, såframt det är förenligt med dikningens ändamål och hinder ej möter till följd av markens beskaffenhet eller läge eller därav, att kostnaderna skulle oskäligt ökas, berättigad fordra att dikningen erhåller den utsträckning och omfattning, att största möjliga båtnad beredes hans mark. Det synes oss som om samtliga i vattenlagen föreskrivna förutsättningar förefinnas för en sådan omfattning av företaget som den synemännen givit åt densamma. Genom den sålunda föreslagna omfattningen torde samtliga intressenter i företaget i förhållande till deltagningsskyldigheten i kostnaderna bliva i största möjliga mån likställda beträffande möjlighet till täckdikning medelst täckdikning.

Mot de särskilda ändringsyrkandena få vi dessutom framhålla följande synpunkter:

1./ Det påstås att företagets kostnader, därest Olsson är med i företaget, bliva avsevärt högre än båtnaden för Olsson. - Denna grundsanning torde vara obestridlig.

Kostnaden för sträckan R - V och sträckan T - U - V - X utgör tillhopa kronor 1245:-. Sven Olsson har en deltagningsskyldighet i företaget för Krokstorp 1^{3} med kronor 192:34, för Lerum Lillegården 3^{12} med kronor 179:94, eller sammanlagt kronor 372:28. Genom företagets utförande beredes Lerum Lillegården 3^{11} för ägofigur 518 en båtnad av kronor 7:50 och Krokstorp 1^{4} en båtnad av kronor 1293:70. Mot dessa båda båtnadsvärden tillsammans svarar en deltagningsskyldighet av kronor 1020:67. Denna summa jämte den med vilken Sven Olsson är deltagningsskyldig, sammanlagt kronor 1392:95, överstiger med kronor 147:95 kostnaden för sträckorna R - V och T - U - V - X. Med det överstigande beloppet deltager fastigheterna Krokstorp 1^{3} och 1^{4} i kostnaderna för ytvattendiket F - O - P, vilket dike förutom av de nämnda fastigheterna bekostas av Krokstorp 1^{5}, Örlanda 1^{4} och 1^{5}.

Upptagandet av ett ytvattendike, antingen såsom förslaget angiver med sträckningen F - O - P eller också, i enlighet med protokollets § 14, från uppströmssidan av trumman vid punkt F mot och vidare i gränsen mellan Örlanda och Krokstorp och fram till P är en nödvändig förutsättning för torrläggning av de fastigheter, som ovan angivits såsom deltagningsskyldiga i kostnaderna för detsamma. Med den sistnämnda sträckningen kan ytvattendiket utföras till lägre kostnad än diket med sträckningen F - O - P, som har kostnadsberäknats till 1400:- kronor. På grund av detta förhållande kan ytvattendiket anses än mer berättigat.

Till uppdelning av dikningssamfälligheten i olika avdelningar med den mark, som är beroende av dikessträckorna F - O - P, R - V och T - U - V - X såsom särskilt område anses, på grund av vad ovan blivit utrett, någon anledning icke föreligga. Att någorlunda exakt fastställa ett sådant områdes gränser låter sig för övrigt svårligen göra.

2./ Sträckorna D - M och E - N gemensamt hava tillkommit för att mottaga vatten från ägofigurerna 246-283 av fastigheten Örlanda 1^2 och 101-147 av Ulfstorps säteris mark. Dessutom hava ägofigurerna 230-231 och 242-243 av Örlanda 1^2 beräknats få nytta av de ovannämnda avloppen. Genom de ifrågavarande båda avloppens utförande uppkommer sålunda en båtnad av kronor 2764:30 och en deltagningsskyldighet av 2168:34 kronor, vilket belopp med kronor 63:34 överstiger den sammanlagda kostnaden för avloppen, kronor 2105:-.

3./ Genom utförandet av avloppet C - L har en båtnad av kronor 3168:30 beräknats uppkomma för ägofigurerna 148-192 av Örlanda 1^2 samt en båtnad av kronor 637:20 för ägofigurerna 329-340 av Örlanda 1^5, ägare Linus Larsson. Mot dessa båtnadsvärden svarar en deltagningsskyldighet i företagets kostnader av kronor 2485:24 för Örlanda 1^2 och kronor 499:82 för Örlanda 1^5, eller sammanlagt kronor 2985:06, vilket belopp med kronor 105:06 överstiger kostnaden för avloppet C - L. Medtagandet av avloppet C - L i företaget medför sålunda, att kostnaderna för de övriga sakägarna bliva mindre än därest grenen ifråga skulle uteslutas.

Deltagningsskyldigheten för Linus Larsson i kostnaderna för avloppet C - L har av klagandena felaktigt angivits till kronor 637:20. Enligt ovan belöper den sig till endast kronor 499:82.

Linus Larsson har förmodligen räknat med att, ifall ett avlopp skulle upptagas från hans här ifrågavarande mark mot huvudkanalen, han endast skulle behöva svara för kostnaden för ett sådant avlopp. Så enkelt torde saken emellertid icke ligga till. Det är icke uteslutet att deltagningsskyldigheten för honom genom en sådan ändring skulle komma att belöpa sig till ett ännu högre belopp än vad kostnadsfördelningslängden nu angiver.

4./ Yrkandet ifråga vittnar om att klagandena icke varit i stånd att förstå innebörden av mom. 8 i synemännens utlåtande, vari bland annat avhandlats Ulfstorps säteris deltagningsskyldighet i företaget. En stöörre beräknad båtnad för den del av säteriets mark, som endast är beroende av dikessträckan A - B :s uppgrävning, har ingen som helst inverkan på deltagningsskyldigheten för övriga intressenter i företaget.

5./ Yrkandet är orimligt.

Undertecknade intressenter i företaget äro samtliga överens om att godtaga dikningsförslaget och synemännens utlåtande med därtill hörande handlingar i nu befintligt skick och få med stöd av vad ovan blivit anfört vördsamt anhålla,att klagandenas påståenden och yrkanden icke måtte föranleda någon ändring av förslaget.

Slutligen yrka vi vördsamt, att klagandena måtte ålägga att betala kostnaderna för vattendomstolens sammanträde, protokollslösen och övriga kostnader jämte våra rättegångskostnader, vilka på Vattendomstolssammanträdet komma att preciseras.

Hyringa pr Ulvstorp den ..... oktober 1937.

.....	.....
Sven Larsgården.	Ulvstorp.
.....	.....
Krokstorp.	Örlanda.
.....	.....
Krokstorp.	Lillegården.
.....	
Sven Larsgården.	

Herr Hjalmar Andersson,

Sven Larsgården, Ulvstorp.

Härmed översändes mitt förslag till bemötande av besvärsskrivelserna. Skulle Ni finna förklaringen vara avfattad i överensstämmelse med Edra egna åsikter, ha Ni att underteckna skrivelsens båda exemplar såsom jag föreskrivit med blyerts och senast den 9 oktober 1937 ingiva dem till vattenrättsdomaren.

Vattendomstolssammanträdet blir hos någon av klagandena, på Ulvstorps egendom förmodligen.

Skara den 4 oktober 1937.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

Västerbygdens Vattendomstol
Vänersborg
~~Vattenrättsdomaren~~
Telefon 310.

Till

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm,

Skara.

Sedan besvär anförts över utlåtande rörande Örlanda diknings-
företag av år 1937 får jag härmed anhålla, att Ni hit måtte över-
sända förrättningshandlingarna med tillhörande ritningar.

Vänersborg den 10 augusti 1937.

I tjänsten:

Leino Lovén

K U N G Ö R E L S E .

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Örlanda m.fl. hemman i Hyringa och Sparlösa socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Sven Olsson, Krokstorp, fredagen den 23 april 1937 klockan 9.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande hemman bliva berörda: Örlanda, Krokstorp, Påvelstorp, Lerum Lillegården och Hyringa Gunnar Larsgården med Sven Larsgården i Hyringa socken samt Ulvstorps egendom i Sparlösa socken.

Skara den 2 april 1937.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Till

Skiftesgodemannen Herr C.D. Kinbom,

Sven Månsgården, Ulvstorp.

Jag får härmed anhålla om Edert biträde vid den i ovanstående kungörelse omförmälda syneförrättningen.

Skulle Ni av jävsförhållanden eller annan anledning vara förhindrad, bedes Ni ofördröjligen underrätta härom.

Skara den 2 april 1937.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Hjalmar Andersson 10 ✓
Inspektor Jeppsson
Karl Bergström 10
Gustaf Jonsson 10
Linus Larsson ✓ 9
J. A. Karlén ✓ 10
Anders Svensson
Sven Olsson ✓
Artur Kess ✓

Inspektor Jeppson
Sigfrid Andersson
Sven Olsson

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Avskrift.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Åshults dikningsföretag av år 1928" i Ryda, Hyringa och Sparlösa socknar av Skaraborgs län.

Lån 7.350 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 20 juni 1930.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register-nummer	Ägares namn m.m.
Ryda socken.			
Åshult nr 1	3/16	1 4	August Svensson
"	1/8	1 5	Sven och Harald Svensson
"	1/8	1 6	Karl Gustafsson
"	1/8	1 7	Emil Larsson
"	5/72	1 19	Anders Larsson
"		1 21	Densamme
"		1 10	A.Nicklassons sterbhus
Hyringa socken.			
Ekedal el.Herrhagen	1/32	1 8	Georg Sköld
Hyringa Anders Olofsgård		3 8	Gustaf Pettersson
" Stommen	2/3	1 2	Aug.Johansson
Gunnar Larsgård med Sven Larsgård nr 2	1/48	2 7	Aug.Bengtsson
d:o	1/24	2 8	Gustaf Levin Bengtsson
d:o	1/16	2 9	Karl Andersson
Hyringa Anders Olofsgård		3 2-6	L.P.Andersson
d:o d:o	1/6	3 7	Knut Andersson
Sparlösa socken.			
Ulfstorps säteri			
bestående av:			
~~Granbacken~~	~~1/8~~	~~1~~ 1	Axel Liedberg

Hansatorp	1/2	1 1	
Hunnebacken	1/2	1 1	
Maden el.Snaddan	1/16	1 2	
Olofstorp	1/8	1 1	
Råglandsåsen	1/2	1 1	
Råttneby	3/4	1 1	
Skogen	1	1 1	
Smedstorp	1/8	1 1	
Applabacken	1/8	1 1	Axel Liedberg
Granbacken	1/8	1 1	
Svegeråsen	1/8	1 1	
Tomane	1/2	1 1	
Täppan med Bodan	1/8	1 1	
Ulfstorp,säteri	1	5	
Ulfstorp Bergsgården	1	1 4	

(ägovidden gemensam)

Stockholm den 3 oktober 1930.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

B. Gunagren

R 7*0738
5 MAJ 1939
i und. anm.
DIARIE N:r 11107
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 JUN. 1939
28 APR. 1939
i und. anm:
DIARIE N:r 4836
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MRS. 1939

Avskrift.

Handlingar angående

Örlanda dikningsföretag av år 1937

i Hyringa och Sparlösa socknar, Skaraborgs län;

upprättade år 1938 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör

vid förnyad handläggning av syneförrättning i enlighet med Västerbygdens Vattendomstols dom.

/

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Örlanda m.fl. hemman i Hyringa socken och Ulfstorps egendom i Sparlösa socken av Skaraborgs län.

Den 22 november 1938.

Sedan Västerbygdens Vattendomstol i den 30 december 1937 meddelad dom /Bilaga 2/ återförvisat syneförrättningen till förrättningsmannen för förnyad handläggning, hade genom i Hyringa och Sparlösa församlingars kyrkor uppläst och i Skaraborgs Läns Tidning införd kungörelse /Bil. 3a - 3c/ sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag kl. 10 å Ulfstorps egendom, varjämte särskilda underrättelser om sammanträdet blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 4/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Johan Svensson, Ulfvestorp, Ulvstorp, och

Gustaf Svensson, Frittorp, Ulvstorp.

Till sammanträdet hade därjämte följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Inspektor O. Jeppson såsom ombud för Axel Liedbergs sterbhus, Ulfstorps egendom,

Anders Svensson såsom ombud för August Svenssons sterbhus, Örlanda, enl. fullm. /Bil. 1a/,

Sven Olsson, Krokstorp,

Hjalmar Andersson, Sven Larsgården.

<u>såsom övriga sakägare:</u>

Linus Larsson, Örlanda,

Karl Bengtsson, "

Slaktarmästare Gustav Jonsson, Ulvstorp,

Sigfrid Andersson såsom ombud för Augusta Andersson,

J. A. Carlén, Påfvelstorp,

Banmästare A. Magnusson, Vara, såsom ombud för Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga Järnvägsaktiebolag, Uddevalla, enl. fullm. /Bil. 1b/.

§ 21.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna, jordvärderingen, jordersättningarna samt för kostnadernas fördelning. Arbetsbeskrivningen upplästes.

§ 22.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande.

§ 23.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 24.

Beslöts att välja en ny styrelse för företaget och att denna skulle bestå av 3 medlemmar och 2 suppleanter. Till medlemmar i styrelsen valdes Hjalmar Andersson, Sven Larsgården, Hyringa, Ulvstorp, vilken tillika utsågs till ordförande och kassör, samt slaktaremästare Gustaf Jonsson, Ulvstorp, och inspektor O. Jeppsson, Ulfstorps egendom, Ulvstorp. Till styrelsesuppleanter valdes Linus Larsson, Örlanda, och J. A. Carlén, Påfvelstorp.

§ 25.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Karl Bengtsson, Örlanda, och Sigfrid Andersson, Lillegården.

§ 26.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Hjalmar Andersson, Sven Larsgården, Hyringa, Ulvstorp.

§ 27.

Beslöts, att ordföranden-kassören skulle erhålla en ersättning för sitt arbete under tiden intill dess företaget avsynats och godkänts av sammanlagt ett för allt kronor 270.

§ 28.

Att bedöma storleken av den ersättning, som kan komma att yrkas på grund av skada å växande gröda, valdes Gustaf Svensson, Frittorp, och Johan Svensson, Ulfvestorp.

§ 29.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ulfstorp den 22 november 1938.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

J. A. Svensson Gustaf Svensson

Biträdande gode män.

Bilaga 1 a.

Fullmakt

för innehavaren Anders Svensson, att å sammanträdet å Ulfstorps egendom tisdagen den 22 nov. 1938 utföra vår talan för August Svenssons sterbhus i Örlanda. Ombudets åtgärder godkännes.

Sven Svensson Anders Svensson

Bevittnas:

A. E. Andersson Lilly Nyqvist.

- - - - -

Bilaga 1 b.

Fullmakt

för innehavaren att vid sammanträde den 22 november 1938 rörande torrläggning av mark tillhörande Örlanda m.fl. hemman inom Hyringa och Sparlösa socknar av Skaraborgs län vår talan föra och rätt bevaka; godkännande vi ombudets laga åtgärder.

Uddevalla den 7 november 1938.

Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga Järnvägsaktiebolag.

Tord Jacobowsky N. Bruce

Bevittnas:

Olle Lindberg Oscar Dalbäck.

Avskrift.

Kungl. Patent- och Registreringsverket
Aktiebolagsavdelningen
Stockholm.

Att Kungl. patent- och registreringsverket den 31 maj 1898 beviljat registrering för Uddevalla-Venersborg-Herrljunga jernvägs-

aktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Vänersborg, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av disponenten Olof von Nolting i Vänersborg, rådmannen Erik Teodor Blomdahl, vice konsuln David Baer Jacobowsky och verkställande direktören trafikchefen Nils Olof Bruce, alla i Uddevalla, samt överingenjören Axel Fredrik Malmgren i Vargön, Västra Tunhems socken av Älvsborgs län, med vice konsuln Johan Herman Sanne och direktören William Graham Thorburn, båda i Uddevalla, till suppleanter, och att firman teckenas, förutom av styrelsen, av Blomdahl, Jacobowsky och Bruce två i förening, det varder härmed till bevis meddelat.

Stämpel.

Stockholm den 15 juni 1938.

Ex officio:

Carl Rosenberg

Kungl. Patent-och Registreringsverket.

Lösen .....Kr. 1:50
Stämpel ..... " 2:-

Summa: 3:50

Kungl. Patent- och registreringsverkets kommissionär, på begäran.

Vidimeras:

Margareta Andreasson L. Andreasson

Avskrift. Bilaga 2.

Till

Västerbygdens Vattendomstol,

Vänersborg.

I samband med laga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Örlanda m.fl. gårdar i Hyringa och Sparlösa socknar av Skaraborgs län har genom statens e. lantbruksingenjör Ernst Öfverholm, Skara, förslag upprättats över berörda arealer, och har det planerade företaget benämnts "Örlanda dikningsföretag av år 1937."

Emot det av ingenjör Öfverholm upprättade förslaget har undertecknad som ägare av Ulfstorps egendom vissa erinringar att göra, som här nedan framgår:

1:o/ Beträffande kanalens läge. I förslaget har räknats med att huvudavloppet ledes genom Ulfstorps egendom i ett där nu befintligt dike, som uppgräves, eller en av de vattenvägar, som förut avvattna större delen av berörda areal. Den del av Ulfstorps egendom, varigenom avloppet är föreslaget, utgör en av landsväg, järnväg och skog begränsad del om c:a 60 hektar. Denna areal är ännu ej täckdikad, men kommer sådan givetvis inom en ej för avlägsen framtid att verkställas. Därvid vore av största betydelse, om arealen kunde bli en sammanhängande ägofigur /gårdens totala åkerareal utgör c:a 180 hektar under eget bruk/. Med den maskinella jordbruksdrift, som alltmera framtvingas, är det av oerhört stor betydelse att få hela, sam-

manhängande åkerfält.

Undertecknad anser därför, att avloppet kan ledas väster ut över landsvägen till en större avloppskanal /förut reglerad genom laga förrättning/, vars bottenläge ligger c:a 60 cm. lägre än det i gränsen mot Ulfstorps egendom i nya kanalen föreslagna. Avloppsdiket för all till företaget hörande areal, Ulfstorps egendom undantagen, blir härigenom c:a 700m. kortare mot förslaget. Därtill kommer, att det föreslagna avloppets fortsättning i Ulfstorps egendom nedanför och norr om landsväg och järnväg är otillräckligt för de vattenflöden, som, sedan regleringen verkställts, komma att uppstå. I den föreslagna sträckningen genom Ulfstorps egendom uppstår dessutom flera tvära krökar, varigenom fälten bli synnerligen oregelbundna. Den av mig föreslagna sträckningen från en punkt / omkr. påle 11 å dikesprofilen/ kan däremot dragas alldeles rak väster ut mot befintligt avlopp.

En annan möjlighet anser jag även förefinnas, nämligen att förlägga kanalen i gränsen mellan Örlanda och Ulfstorps egendom och längre väster ut Örlanda och Gunnarstorps ägor. Denna synpunkt, liksom föregående, har av undertecknad vid sammanträdena framställts, men avvisats med motivering, att kostnaderna ställa sig för höga. I det senare fallet torde detta möjligen äga berättigande, men ej i först angivna.

2:o/ <u>Avledande av nytt vatten genom Ulfstorps egendom.</u> Till företaget har i täckta ledningen C - L föreslagits att avleda vatten från en areal, som nu har avlopp till kanalen i väster. Däri-

genom komma vattenflödena i Ulfstorps egendom att ytterligare ökas, och förefaller det mig som om öppna kanalen genom Ulfstorps egendom därigenom även måste få större djup mot om detta vatten ej medtages.

Undertecknad får därför framställa besvär över den handlagda förrättningen med anhållan, att Vattendomstolen måtte pröva de av mig framlagda synpunkterna.

Ulfstorps egendom, Ulfstorp den 7 aug. 1937.

Högaktningsfullt

Ebba Liedberg.

Rätt avskrivet, intyga:

Inga Johanson Astrid Dahlgren

- - - - -

Till

Västerbygdens Vattendomstol.

Över en av statens e. lantbruksingenjör Ernst Öfverholm med biträde av skiftesgodemännen Johan och Gustaf Svensson den 23 sistlidne april påbörjad och den 18 juni i år avslutad syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Örlanda m. fl. hemman i Hyringa och Sparlösa socknar med till förrättningen hörande utlåtande få undertecknade sakägare härmed vördsamt anföra besvär, enär förrättningen och utlåtandet i flera avseenden icke är lagligen grundat och enär vi blivit alltför betungade bl.a. genom för hög båtnadsuppskattning för oss, m.m..

Härmed få vi sålunda vördsamt framställa följande ändringsyrkanden:

1/ Sökanden Sven Olsson bör helt uteslutas från företaget, enär företagets kostnader, därest Olsson är med, bliva avsevärt högre än båtnaden för Olsson. Kostnaden för sträckan R - V utgör 680:- kronor och för sträckan T-U-V-X 565:- kronor eller tillhopa 1245:- kronor, vilka kostnader icke alls uppkommit, därest Olsson icke varit med i företaget. Båtnaden för Olsson har skattats till sammanlagt 474, 60 kronor och Olsson skall deltaga i kostnaderna med endast 372,21 kronor. Övriga sakägares gemensamma förlust, därigenom att Olsson är med i företaget, uppgår sålunda till 872,72 kronor.

2/ Av sträckan E-N bör delen från punkt 73 till N utgå ur företaget, enär denna delsträcka måste anses såsom icke berörande själva huvudföretaget, utan måste betraktas såsom en privat ledning för sakägaren August Svensson i Örlanda. August Svenssons ombud vid förrättningen förklarade också, att Svensson ensam skulle bekosta nu ifrågavarande delsträcka. Svensson kommer ändock i samma läge till huvudledningen, som övriga sakägare, därest delsträckan bortfaller.

3/ Sträckan C-L bör helt utgå ur företaget. Undertecknad Linus Larsson får för denna sträcka deltaga i kostnaden med 637,20 kronor, men kan jag för billigare kostnad komma till huvudkanalen i närheten av punkten G, varför nu nämnda sträcka för min del är utan betydelse. Sträckan skulle sålunda endast hava betydelse för sökanden August Svensson, men denne har ju huvudkanalen genom sin mark och skulle genom nu nämnda sträcka komma i bättre läge än övriga sakägare. Dess-

utom anföres, att Svensson för sin mark väster om vattendelaren har annat utlopp åt väster till. Kostnaden för denna sträcka blir för dyr för företaget och gynnar endast Svensson på de övrigas bekostnad. Om sträckan skall finnas, så bör kostnaden för densamma helt åvila Svensson, vadan hans andel i företagets kostnader bör avsevärt ökas.

4/ Vi yrka vidare, att Axel Liedbergs stärbhus ålägges att för egendomen Ulfstorps säteri ingå i företaget med all den mark, som finnes upptagen å avvägningskartan och som ingår i säteriet. Enl. den av Öfverholm upprättade kartan intogs från början betydligt mera mark från Ulfstorps säteri, än som sedan medräknades i företaget. Vi förmena, att säteriets övriga mark enl. kartan jämväl bör ingå i företaget.

5/ Båtnadsvärdet för Ulfstorps säteri och för August Svenssons mark har satts för lågt i förhållande till de båtnadsvärden, som beräknats för undertecknades fastigheter, och yrka vi nu, att båtnadsvärdet för en var av nu nämnda fem fastigheter bestämmes till lika belopp per hektar.

Vi förbehålla oss rätt att under målets gång vidare utveckla och komplettera vår talan.

Slutligen yrka vi vördsamt, att övriga sakägare åläggas att solidariskt betala kostnaderna för vattendomstolens sammanträde, kungörelser och övriga kostnader samt 300:- kronor för våra rättegångskostnader jämte protokollsavgifterna.

Hyringa, Ulfstorp den 11 augusti 1937.

Linus Larsson	J. A. Carlén	Karl Bengtsson
Örlanda.	Påvelstorp.	Örlanda.

Kungörelse.

Hos Västerbygdens vattendomstol hava Ebba Liedberg å Ulfstorp med flera anfört besvär över en av extra lantbruksingenjören Ernst Öfverholm med biträde av gode män handlagd, den 18 juni 1937 avslutad förrättning för torrläggning av mark, tillhörande Örlanda med flera hemman i Hyringa socken och Ulfstorps säteri i Sparlösa socken, Skaraborgs län.

Sakägare, som vill yttra sig över vad i besvären anförts och yrkats, skall till vattenrättsdomaren ingiva förklaring i två exemplar sist den 9 oktober 1937 vid äventyr, där förklaring ingives senare, att vattendomstolen icke är pliktig fästa avseende vid densamma i den mån den rör annat än fråga om värdet av båtnaden eller om ersättning, som bör utgå till följd av företaget. Förklaring över yrkande i sistnämnda hänseende må avgivas sist å vattendomstolens första sammanträde i målet före början av synegång.

Ett exemplar av handlingarna i målet hålles tillgängligt hos aktförvararen, Hjalmar Andersson, Sven Larsgården, Ulfstorp.

Kallelser och andra meddelanden till parterna införas i Skaraborgs Läns Tidning samt hållas tillgängliga hos aktförvararen.

Vänersborg den 7 september 1937.

Av vattenrättsdomarämbetet:

Artur Thelin.

Till

Vattenrättsdomaren i Västerbygdens Vattendomstol,

Vänersborg.

Hos Västerbygdens vattendomstol hava Fru Ebba Liedberg, Ulfstorps egendom, Linus Larsson, Örlanda, J. A. Carlén, Påvelstorp, och Karl Bengtsson, Örlanda, anfört besvär över en av statens e. lantbruksingenjör Ernst Öfverholm med biträde av gode män handlagd, den 18 juni 1937 avslutad förrättning för torrläggning av mark, tillhörande Örlanda m.fl. hemman i Hyringa socken av Skaraborgs län.

Sedan undertecknade tagit del av besvärshandlingarna, få vi härmed vördsamt anföra följande.

A. Beträffande Fru Ebba Liedbergs besvärsskrivelse.

Fru Ebba Liedberg har skrivit sig såsom ägare av Ulfstorps egendom. Egendomen äges emellertid av Axel Liedbergs sterbhus, i vilket förutom änkan Ebba Liedberg även barnen Sigrid, Ann-Marie, Karin, Knut och Gösta Liedberg äro delägare. Knut och Gösta äro omyndiga.

1./ Beträffande kanalens läge.

Under tiden för förrättningens handläggning diskuterade intressenterna och förrättningsmannen olika alternativ för vattnets avledande från de vattenbesvärade marker, för vilkas avdikning förrättningen sökts. Av diskussionen framgick, att om vattnet komme att ledas den gamla vattenvägen genom Ulfstorps egendom, ombudet för egendomen skulle bliva missnöjd. Om däremot någon av möjligheterna till vattenväg västerut valdes, skulle de övriga intressenterna i företaget komma att opponera sig.

Vägen norrut genom Ulfstorps egendom valdes, dels av den anledningen att den på grund av fallförhållandena är den väg som naturen anvisat, dels emedan den är gammal vattenväg och slutligen därför att avloppets uppgrävning genom egendomen kommer att bereda båtnad jämväl för mark vid sidan av avloppet.

Fru Liedberg klagar över att, genom den föreslagna sträckningen, på egendomen komma att uppstå flera tvära krökar, varigenom fälten bli synnerligen oregelbundna. - En tvärkrök har genom förslaget bortelimnerats. De övriga krökarna komma icke att uppstå, emedan de redan finnas där. Under förrättningens gång upplystes för övrigt egendomens ombud om att det vore möjligt att yrka rätning av kanalen mellan punkterna 0453 och 4477, varvid särskilt framhölls att en på grund av rätning uppkommande fördyring i detta fall finge bekostas av egendomens ägare /jämkningenligt 7 kap. 26 § vattenlagen, se mom. 8 i utlåtandet/.

Mot den av klagandena föreslagna sträckningen från en punkt /omkr. pålslag 11 å dikesprofilen/ och västerut mot en cirka 300 meter väster om landsvägen befintlig kanal ävensom mot alternativet att förlägga huvudavloppet i gränsen /sockengränsen/ mellan Örlanda och Ulfstorps egendom och längre västerut mellan Örlanda och Gunnarstorps ägor fram till samma kanal komma delägarna i Stommens, Anders Olofsg:ns, Gunnar Larsg:ns, m.fl. hemmans i Hyringa socken dikningsföretag av år 1913 att på det bestämdaste opponera sig.

I intet av dessa båda alternativ kan man räkna med någon båtnad för mark väster om landsvägen.

August Svensson kommer aldrig att medgiva dikningsföretaget rätt att upptaga en kanal genom hans mark väster om landsvägen, i den fasta övertygelsen att han icke med stöd av vattenlagen kan tvingas därtill.

Skulle mot förmodan Västerbygdens Vattendomstol besluta att huvudavloppet skall förläggas i sockengränsen mot det att ägarna av Ulfstorps egendom bestrida merkostnaden, anse vi att fru Ebba Liedberg skall åläggas att bekosta Vattendomstolens utredning m.m. ävensom alla rättegångskostnader härför. Ombudet för egendomen har nämligen icke, trots att saken dryftats under förrättningen, erbjudit att egendomen skulle svara för merkostnaden.

2./ Avledande av nytt vatten genom Ulfstorps egendom.

Vid punkt C, alltså i gränsen mellan Örlanda och Ulfstorps egendom, uppgår för det föreslagna öppna avloppet vattensamlingsområdets storlek till 122 hektar, vari då inräknats en areal om 6.83 hektar /motsvarande 5.6 %/, varifrån vattnet för närvarande rinner genom landsvägen i västlig riktning. Tillskottet i vattenmängd inverkar på medelvattendjupet, vilket i detta fall är dimensionerande för avloppet, såtillvida, att djupet skulle öka med cirka 4 millimeter, och saknar följaktligen varje praktisk betydelse.

B. Beträffande de övriga klagandenas besvärsskrivelse.

Linus Larsson, J. A. Carlén och Karl Bengtsson yrka, att sökanden Sven Olsson helt bör uteslutas från företaget samt att sträckan från punkt 73 till N och sträckan C-L böra utgå ur företaget.

Gentemot dessa yrkanden åberopas i första hand 7 kap. 20 § vattenlagen, som säger, att om någon vill upptaga dike för torrläggning av sin mark, vare denne, såframt det är förenligt med dikningens ändamål och hinder ej möter till följd av markens beskaffenhet eller läge eller därav, att kostnaderna skulle oskäligt ökas, berättigad fordra att dikningen erhåller den utsträckning och omfattning, att största möjliga båtnad beredes hans mark. Det synes oss som om samtliga i vattenlagen föreskrivna förutsättningar förefinnas för en sådan omfattning av företaget som den synemännen givit åt detsamma. Genom den sålunda föreslagna omfattningen torde samtliga intressenter i företaget i förhållande till deltagningsskyldighet i kostnaderna bliva i största möjliga mån likställda beträffande möjlighet till torrläggning medelst täckdikning.

Mot de särskilda ändringsyrkandena få vi dessutom framhålla följande synpunkter:

1./ Det påstås att företagets kostnader, därest Olsson är med i företaget, bliva avsevärt högre än båtnaden för Olsson. - Denna grundsanning torde vara obestridlig.

Kostnaden för sträckan R-V och sträckan T-U-V-X utgör tillhopa kronor 1245:-. Sven Olsson har en deltagningsskyldighet i företaget för Krokstorp 1^{3} med kronor 192:34, för Lerum Lillegården 3^{12} med kronor 179:94, eller sammanlagt kronor 372:28. Genom företagets utförande beredes Lerum Lillegården 3^{11} för ägofigur 518 en båtnad av kronor 7:50 och Krokstorp 1^{4} en båtnad av kronor 1293:70. Mot dessa båda båtnadsvärden tillsammans svarar en deltagningsskyl-

dighet av kronor 1020:67. Denna summa jämte den med vilken Sven Olsson är deltagningsskyldig, sammanlagt kronor 1392:95, överstiger med kronor 147:95 kostnaden för sträckorna R-V och T-U-V-X. Med det överstigande beloppet deltager fastigheterna Krokstorp 1^{3} och 1^{4} i kostnaderna för ytvattendiket F-O-P, vilket dike förutom av de nämnda fastigheterna bekostas av Krokstorp 1^{5}, Örlanda 1^{4} och 1^{5}.

Upptagandet av ett ytvattendike, antingen såsom förslaget angiver med sträckningen F-O-P eller också, i enlighet med protokollets § 14, från uppströmssidan av trumman vid punkt F mot och vidare i gränsen mellan Örlanda och Krokstorp och fram till P är en nödvändig förutsättning för torrläggning av de fastigheter, som ovan angivits såsom deltagningsskyldiga i kostnaderna för detsamma. Med den sistnämnda sträckningen kan ytvattendiket utföras till lägre kostnad än diket med sträckningen F-O-P, som har kostnadsberäknats till 1400:- kronor. På grund av detta förhållande kan ytvattendiket anses än mer berättigat.

Till uppdelning av dikningssamfälligheten i olika avdelningar med den mark, som är beroende av dikessträckorna F-O-P, R-V och T-U-V-X såsom särskilt område anses, på grund av vad ovan blivit utrett, någon anledning icke föreligga. Att någorlunda exakt fastställa ett sådant områdes gränser låter sig för övrigt svårligen göra.

2./ Sträckorna D-M och E-N gemensamt hava tillkommit för att mottaga vatten från ägofigurerna 246-283 av fastigheten Örlanda 1^{2} och 101-147 av Ulfstorps säteris mark. Dessutom hava ägofigurerna 230-231 och 242-243 av Örlanda 1^{2} beräknats få nytta av de ovannämnda avlop-

pen. Genom de ifrågavarande båda avloppens utförande uppkommer sålunda en båtnad av kronor 2764:30 och en deltagningsskyldighet av 2168:34 kronor, vilket belopp med kronor 63:34 överstiger den sammanlagda kostnaden för avloppen, kronor 2105:-.

3./ Genom utförandet av avloppet C-L har en båtnad av kronor 3168:30 beräknats uppkomma för ägofigurerna 148-192 av Örlanda 1^{2} samt en båtnad av kronor 637:20 för ägofigurerna 329-340 av Örlanda 1^{5}, ägare Linus Larsson. Mot dessa båtnadsvärden svarar en deltagningsskyldighet i företagets kostnader av kronor 2485:24 för Örlanda 1^{2} och kronor 499:82 för Örlanda 1^{5}, eller sammanlagt kronor 2985:06, vilket belopp med kronor 105:06 överstiger kostnaden för avloppet C-L. Medtagandet av avloppet C-L i företaget medför sålunda, att kostnaderna för de övriga sakägarna bliva mindre än därest grenen ifråga skulle uteslutas.

Deltagningsskyldigheten för Linus Larsson i kostnaderna för avloppet C-L har av klagandena felaktigt angivits till kronor 637:20. Enligt ovan belöper den sig till endast kronor 499:82.

Linus Larsson har förmodligen räknat med att, ifall ett avlopp skulle upptagas från hans här ifrågavarande mark mot huvudkanalen, han endast skulle behöva svara för kostnaden för ett sådant avlopp. Så enkelt torde saken emellertid icke ligga till. Det är icke uteslutet att deltagningsskyldigheten för honom genom en sådan ändring skulle komma att belöpa sig till ett ännu högre belopp än vad kostnadsfördelningslängden nu angiver.

4./ Yrkandet ifråga vittnar om att klagandena icke varit i stånd att förstå innebörden av mom. 8 i synemännens utlåtande, vari bland annat avhandlats Ulfstorps säteris deltagningsskyldighet i företaget. En större beräknad båtnad för den del av säterists mark, som endast är beroende av dikessträckan A-B:s uppgrävning, har ingen som helst inverkan på deltagningsskyldigheten för övriga intressenter i företaget.

5./ Yrkandet är orimligt.

Undertecknade intressenter i företaget äro samtliga överens om att godtaga dikningsförslaget och synemännens utlåtande med därtill hörande handlingar i nu befintligt skick och få med stöd av vad ovan blivit anfört vördsamt anhålla, att klagandenas påståenden och yrkanden icke måtte föranleda någon ändring av förslaget.

Slutligen yrka vi vördsamt, att klagandena måtte åläggas att betala kostnaderna för vattendomstolens sammanträde, protokollslösen och övriga kostnader jämte våra rättegångskostnader, vilka på Vattendomstolssammanträdet komma att preciseras.

Hyringa pr Ulvstorp den 6 oktober 1937.

Hjalmar Andersson	Gustav Bengtsson
Sven Larsgården	Sven Larsgården
Sven Olsson	Anders Svensson
Krokstorp	Örlanda
Arthur Kruus	Sigfrid Andersson
Krokstorp	Lillegården

Till

Västerbygdens Vattendomstol,

Vänersborg.

Med anledning av att Fru Ebba Liedberg, Ulfstorps egendom, Ulfstorp, begärt ändrad sträckning av kanalen i den av Statens extra lantbruksingeniör E. Öfverholm, Skara, år 1937 uppgjorda arbetsplanen för Örlanda m.fl. hemman i Hyringa och Sparlösa socknar dikningsföretag få, undertecknade, samtliga styrelseledamöter för Stommen, Anders-Olofsg:n, Gunnar-Larsg:n m.fl. hemman i Hyringa socken dikningsföretag av år 1913 anföra följande: Skulle vattnet från Örlanda m.fl. hemman dikningsföretag, enl. Fru Ebba Liedbergs begäran, avledas till Stommen, Anders-Olofsg:n, Gunnar-Larsg:n m.fl. hemman dikningsföretags huvudkanal, så bleve följden, att markerna tillhörande sistnämnda dikningsföretag översvämmades. Ty det har, med den vattenmängd som nu ledes till kanalen, mitt på högsommaren, inträffat att vattnet vid stark nederbörd stigit så högt att det gått upp nittiotre meter å båda sidor av kanalen och t.o.m. gått in i ladugården hos Gustaf Pettersson, Anders-Olofsg:n, samt att det har tagit fyra dygn innan det hunnit avrinna. Så var exempelvis fallet i slutet av juni månad 1927. Det blev då ej någon kärna i säden, som hade stått under vattnet. Skulle nu vattnet också från Örlanda dikningsföretag enl. uppgift 122 hektar, avledas till vår huvudkanal, så komme avrinningen att ske ännu saktare. Det är så svag bottenlutning i största delen av huvudkanalen som 0.7:1000. Även värdet av dräneringen av åkerjorden som

utförts i stor omfattning /på en sträcka av 3500 meter utefter huvudkanalen/ och som alltjämt pågår, bleve då helt spolierat, och därmed bleve också 1913 års torrläggning av våra vattenskadade marker fullständigt meningslös. Vi yrka därför, på grund av åberopade skäl, att Fru Ebba Liedbergs ändringsförslag i sin helhet måtte avslås.

Hyringa den 29 sept. 1937.

Aug. Johansson — Johan Johansson

Josua Andersson — J. A. Andersson

Gustaf Pettersson

Att ovanstående skrivelse är med sanningen fullt överensstämmande intygas:

Emil Andersson, Lekunga, Ulfstorp. — Karl Johansson, Ragg:l. Lerum, Ulvstorp.

- - - - -

Resolution.

Därest klagandena vilja yttra sig över innehållet i bifogade inlagor skola påminnelse i 3 exemplar ingivas till Västerbygdens vattendomstol senast den 15 november 1937, vid äventyr att avseende ej fästes vid senare inkomna handlingar.

Vänersborg den 15 oktober 1937.

Av vattenrättsdomarämbetet:

Artur Thelin.

- - - - -

Till

Västerbygdens Vattendomstol,

Vänersborg.

Med anledning av från Västerbygdens vattendomstol remitterade handlingar i ärende rörande anförda besvär över "Örlanda m.fl. hemman i Hyringa och Sparlösa socknar dikningsföretag av år 1937" får jag härmed anföra följande.

Beträffande vissa sakägares bemötande av de av mig anförda besvären.

1. Kanalens läge. Jag vidhåller mina i besvärsskrivelsen anförda yrkanden att undersökning verkställes för utrörande av kostnaden för kanalens förläggande å av mig föreslagen plats samt att Vattendomstolen måtte pröva förutsättningarna därför.

2. Avledande av nytt vatten genom Ulfstorps egendom. Jag har ej i min skrivelse påstått, att medelvattendjupet i kanalen skulle avsevärt öka genom tilledande av vatten från detta område, utan har jag ifrågasatt, huruvida ej kanalen vid gränsen kunnat tagas något grundare, om den berörda arealen som ligger ganska lågt, ej medräknats för avlopp denna väg.

Äganderätten till gården står på barnen, men trodde jag, att fullmakt från dessa ej skulle erfordras, enär jag äger dispositions- och förvaltningsrätt över egendomen. Emellertid har jag nu införskaffat fullmakt, som härjämte bifogas.

Beträffande skrivelsen från Stommen m.fl. dikningsföretag av år 1913 får jag anföra följande.

Skulle de av styrelsen framhållna synpunkterna vara berättigade, förfaller giveltvis mina yrkanden, om kanalens förenande med Stommenföretaget på föreslagen plats.

Anhåller jag vördsamt att Vattendomstolen måtte pröva de av mig framhållna synpunkterna.

Ulfstorps egendom, Ulfstorp den 13/11 1937.

Ebba Liedberg.

- - - - -

Till

Västerbygdens Vattendomstol.

Med anl. av Hjalmar Andersson m.fl. inlaga av den 6 sistlidne oktober i ärende ang. torrläggning av mark, tillhörande Örlanda m.fl. hemman i Hyringa socken av Skaraborgs län, vilken förrättning verkställts av statens e. lantbruksingenjör Ernst Öfverholm, få undertecknade härmed vördsamt avgiva påminnelser och därvid anföra följande:

Vi bestrida till alla delar Hjalmar Anderssons m.fl. inlaga, vilken enl. uppgift uppsatts av Öfverholm.

A. <u>Ang. Ebba Liedbergs besvärsskrivelse:</u>

Beträffande fru Liedbergs besvär hänskjuta vi till Vattendomstolen att pröva befogenheten därav.

B. <u>Beträffande våra egna besvär:</u>

1/ <u>Olssons delägarskap i företaget.</u>

Vi vidhålla våra synpunkter i vår besvärsskrivelse och göra

gällande, att förklarandena icke framkommit med någon synpunkt, som rubbar riktigheten av våra påståenden. Förklarandena hava gått med på, att företagets kostnader, därest Olsson är med, bliva avsevärt högre än båtnaden för Olsson.

2. August Svenssons delsträcka.

Även i denna punkt hava förklarandena icke framkommit med något nytt. Våra synpunkter äro riktiga och vidhålla vi sålunda jämväl i denna del våra besvär. Om Svenssons andel häri täcker kostnaden, så inverkar detta på hans andel i huvudkanalen, vilket ju är till vår nackdel.

3. Linus Larssons delsträcka.

Besvären i denna del vidhållas och bestrides avseenden vid förklarandenas påståenden.

4. Ang. Axel Liedbergs sterbhus.

Tvistefrågan hänskjutes till Vattendomstolens prövning.

5. Ang. båtnadsvärden för Ulfstorps egendom och Aug. Svenssons mark.

Förklarandena anse denna punkt orimlig, men detta kunna vi icke förstå. Vi vidhålla även i denna del våra besvär. Vid förrättningen togs alldeles för få jordprov för sakens bedömande. Vi anse uppenbart, att båtnadsvärdet för ovannämnda två fastigheter satts för lågt, vilket bör kunna lätt konstateras vid förnyade provtagningar.

Vid bifall till våra besvär helt eller delvis, så skulle vår deltagarkostnad i företaget avsevärt förbilligas.

Hyringa, Ulfstorp den 8 november 1937.

J. A. Carlén Linus Larsson

Karl Bengtsson

Vidimeras:

D. Andersson Oscar Carlsson

Kungörelse.

För handläggning av det vid Västerbygdens vattendomstol anhängiga målet angående besvär av Ebba Liedberg å Ulfstorp med flera över en av extra lantbruksingenjören Ernst Öfverholm med biträde av gode män handlagd, den 18 juni 1937 avslutad förrättning för torrläggning av mark, tillhörande Örlanda med flera hemman i Hyringa socken och Ulfstorps säteri i Sparlösa socken, Skaraborgs län, sammanträder vattendomstolen å Ulfstorps egendom den 4 december 1937 klockan 10.00, då parterna hava att tillstädeskomma, beredda att slutföra sin talan.

Vänersborg den 19 november 1937.

Av vattenrättsdomarämbetet:

Artur Thelin.

- - - - -

Protokoll inför Västerbygdens vattendomstol i mål angående besvär av dels fru Ebba Liedberg å Ulfstorp, dels ock Linus Larsson och Karl Bengtsson i Örlanda samt J. A. Carlén i Påvelstorp över en av extra lantbruksingenjören Ernst Öfverholm med biträde av gode män handlagd och den 18 juni 1937 avslutad syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Örlanda med flera hemman i Hyringa socken och Ulfstorps säteri i Sparlösa socken, Skaraborgs län; hållet vid sammanträde å Ulfstorp den 4 december 1937.

Ledamöter i domstolen: Undertecknad vattenrättsdomare, vattenrättsingenjörerna Karl Elfström och H. Larsson samt vattenrättsnämndemännen Magnus Roland i Björklunda och A. J. Jonzén i Tengene Kålsbogården.

Vid protokollet: Tillförordnade vattenrättssekreteraren Einar Weiss.

Då vattendomstolen å utsatt tid företog målet till handläggning, inställde sig fru Ebba Liedberg för egen del samt såsom förmyndare för sina söner Knut Liedberg och Gösta Liedberg ävensom såsom befullmäktigat ombud för döttrarna Sigrid Liedberg, Karin Liedberg och Anne-Marie Liedberg. Såsom biträde åt Ebba Liedberg anmälde sig jordbrukskonsulenten Eric Almlöf i Skara.

Jämväl klagandena Linus Larsson, Karl Bengtsson och J. A. Carlén kommo personligen tillstädes, åtföljda och biträdda av advokaten Oscar Thuleson i Vara.

Av övriga delägare i företaget inställde sig Hjalmar Andersson i Sven Larsgården och Sven Olsson i Krokstorp personligen samt August Svensson i Örlanda genom sonen Anders Svensson därstädes på grund av nu företedd fullmakt ävensom Augusta Andersson i Lerum Lillegården genom sonen Anders Sigfrid Andersson, vilken sistnämnde till stöd för sin behörighet att föra moderns talan i målet åberopade en bland förrättningshandlingarna såsom Bilaga 1 intagen fullmakt.

För Skrehalla med flera hemmans kanalföretag anmälde sig Josua Andersson i Lerum och Gustaf Pettersson i Anders Olofsgården under åberopande av vederbörligen styrkt utdrag av protokoll, fört vid sammanträde den 2 innevarande december med arbetsdirektion för företaget.

Därjämte var extra lantbruksingenjören Ernst Öfverholm tillstädes.

Thuleson anförde: Hans huvudmän fullföljde sina besvär. Därest yrkandet under 1/ i deras besvärsskrift om Sven Olssons uteslutande ur företaget icke kunde bifallas, yrkade Linus Larsson och hans medparter, att Sven Olsson skulle ensam vidkännas kostnaderna för de täckta ledningarna R-V och T-U-V-X. Vidare yrkade dessa klagande, att August Svensson skulle åläggas att ensam bekosta den del av ledningen E-N, som tjänade såsom avlopp blott för Svenssons fastighet, ävensom ledningen C-L, om vattendomstolen icke skulle bifalla yrkandet om sistnämnda lednings uteslutande ur företaget. - Thulesons huvudmän gjorde icke anmärkning mot båtnadsberäkningen i och för sig, såvitt deras egna marker anginge, men de ansåge, att övriga delägare i företaget i förhållande härtill påförts mindre båtnad och därigenom också mindre andel i kostnaderna för företaget än som rättvisligen borde hava skett.

Bengtsson anförde: Såsom framginge av § 14 i förrättningsprotokollet hade intressenterna i företaget beslutat, att ytvattendiket F-O-P skulle läggas i rågången mellan Örlanda och Krogstorp samt från denna rålinjes brytningspunkt mellan ägofigurerna 304 och 446 över

förstnämnda figur fram mot uppströmssidan av trumman vid punkten F. Till förbilligande av företaget borde ifrågavarande dike göras så djupt, att den täckta ledningen G-R-V bleve obehövlig. Därigenom skulle även vinnas den fördelen, att det öppna diket F-G skulle kunna utbytas mot en täckt ledning.

Linus Larsson förklarade, att han icke hade något att erinra mot ett dike i det läge och av den beskaffenhet Bengtsson föreslagit under förutsättning likväl, att Larsson tillerkändes ersättning såväl för den mark, som toges i anspråk för diket, som ock för intrång genom jordupplag efter samma grunder, som bestämts för andra delägare i företaget, ävensom särskild ersättning med 50 kronor för det intrång och besvär, som den ändrade dikessträckningen skulle förorsaka vid brukningen av Larssons fastighet.

Öfverholm uppgav på frågor: Han hade icke närmare undersökt möjligheterna för ett dike mellan punkterna F och U, men det vore uppenbart, att förläggningen av ytvattendiket i denna sträckning skulle bliva billigare än i sträckningen F-O-U. Däremot torde ett dike av det djup, Bengtsson föreslagit, tarva sprängningsarbeten. Öfverholms assistent hade verkställt en provisorisk borrning och påträffat berg på en sträcka av omkring 50 meter i botten på det nuvarande rågångsdiket mellan ägofigurerna 295 och 418.

August Svensson yrkade i anledning av de nu behandlade besvären, att synemännens utlåtande måtte fastställas.

Almlöf anförde: Ebba Liedberg vidhölle sin i målet förda talan, men hade intet att anföra utöver vad besvärsskriften och påminnelse-

skriften innehölle. Beträffande kanalens läge ville Almlöf framhålla, att genom landsvägen funnes redan en trumma vid ägofiguren 153. Om vattnet medelst en kanal från pålen nr 11 leddes genom denna trumma ned till Skrehallakanalen, skulle avloppssträckan förkortas med 700 meter och företaget avsevärt förbilligas. Det öppna avloppet genom Ulfstorps ägor skulle då kunna i samband med täckdikning igenläggas. Almlöf hade vid uppgörande av en preliminär täckdikningsplan för Ulfstorps i företaget ingående mark beräknat kostnaderna för en täckt ledning å sträckan A-C till 3500 kronor, detta under förutsättning att avloppet finge den av klaganden föreslagna sträckningen mot väster. De i besvärsskriften omnämnda tvära krökarna å avloppet låge huvudsakligast norr om järnvägen och alltså nedströms företaget. Till undvikande av missförstånd ville Almlöf framhålla, att de för Ulfstorps egendom påyrkade ändringarna i planen för företaget, icke för övriga delägare i företaget medförde några ökade kostnader för detsammas genomförande.

Josua Andersson yttrade: Skrehallaföretaget motsatte sig bestämt, att det tillätes Örlandaföretaget att leda vattnet till Skrehallaföretagets diken, vilka icke vore dimensionerande för avrinningen från ytterligare 125 hektar. Ej heller vore de till sistnämnda företag hörande broarna tillräckligt rymliga för den ökade vattenmängden. Om Ebba Liedbergs yrkande likväl skulle bifallas, förbehölle sig Skrehallaföretaget rätt till ersättning för de skador, som i dylikt fall skulle drabba företaget.

August Svensson anförde: Han kunde icke medgiva, att avloppet

framdroges över hans mark mellan påle nr 11 och landsvägstrumman, enär härigenom skulle vållas honom betydande brukningssvårigheter. Han såge helst, att vattnet leddes den väg, där det av ålder gått, men att han möjligen skulle kunna medgiva att avloppet förlades i rågången mellan hans fastighet och Ulfstorp eller alltså från punkten C mot landsvägen, där emellertid i så fall en trumma måste byggas.

Öfverholm framhöll, att den nu befintliga landsvägstrumman mitt för påle nr 11 måste ombyggas och fördjupas, om avloppet skulle framdragas genom densamma, samt att sträckan mellan landsvägen och Skrehallakanalen måste nygrävas utan att denna nygrävning kunde beräknas medföra någon båtnad för markerna å ömse sidor om avloppet; Öfverholm ställde sig därför tvivlande till påståendet att vattnets ledande denna väg skulle förbilliga företaget.

Sedan det upplysts, att förutom järnvägstrumman vid punkten A funnes omkring 250 meter öster om denna ytterligare en trumma genom järnvägen, diskuterades frågan om avloppets upptagande i sträckningen från punkten 4476 mot denna östra trumma.

Öfverholm uppgav härvid, att eftersom Ulfstorps ägare icke velat förena sig med sökandena för att få den av en sådan sträckning berörda marken fullt torrlagd, Öfverholm icke ansett sig böra undersöka möjligheterna för vattnets avledande genom den östra trumman samt att han därför icke heller kunde nu lämna några uppgifter om trummans dimensioner.

Efter en stunds förhandlingar förklarade Ebba Liedberg, att hon

önskade förena sig med sökandena till företaget för att få detsamma så planlagt, att Ulfstorps söder om järnvägen belägna, å plankartan upptagna mark finge sådan torrläggning, att densamma kunde tillfredsställande täckdikas, samt att hon därför nu anhölle, att förrättningen måtte återförvisas till förrättningsmannen för förnyad handläggning.

Hjalmar Andersson bestred å företagets vägnar att utgiva till linus Larsson och hans medparter av dem fordrade 300 kronor såsom ersättning för rättegångskostnader, då det icke kunde anses hava varit erforderligt att för utförande av deras talan anlita biträde av advokat, varjämte Andersson yrkade ersättning av samtliga klagandena med 50 kronor för den å sid. 7 - 11 intagna förklaringsskriften.

Sedan härefter målet överlämnats till domstolens avgörande, tillsades att dom komme att meddelas å vattendomstolens kansli i Vänersborg den 30 innevarande december.

Vattendomstolen höll nu enskild överläggning, varvid beslöts följande

D O M,

meddelad å vattendomstolens kansli i Vänersborg den 30 december 1937.

Vattendomstolen har ej funnit skäl att i anledning av Linus Larssons, Karl Bengtssons och J.A. Carléns besvär i målet göra ändring i överklagade utlåtandet, och nämnda besvär lämnas förty utan avseende.

Då emellertid ägarna av Ulfstorps säteri vid vattendomstolens sammanträde i målet förklarat sig villiga att - för ernående av

sådan torrläggning av säteriets söder om järnvägen mellan Vänersborg och Herrljunga belägna mark, som möjliggör täckdikning av samma mark - förena sig med sökandena till företaget

ty och som den utvidgning av företaget, som följer av denna förklaring, förutsätter nya markundersökningar och jämväl föranleder ändring beträffande planen för företaget,

finner vattendomstolen skäligt att med undanröjande av synemännens utlåtande visa målet åter till förrättningsmannen, som har att på anmälan ånyo upptaga förrättningen till handläggning och därmed vidare lagligen förfara.

Vid den förnyade handläggningen hava synemännen att undersöka, huruvida med hänsyn till utvidgningen av företaget huvudavloppet lämpligen kan dragas genom en omkring 250 meter öster om punkten A belägen järnvägstrumma. Vidare hava synemännen att undersöka, huruvida det i § 14 i synemännens protokoll omnämnda diket F-U kan utföras på sätt, som föreslagits under målets behandling vid vattendomstolen. Under alla förhållanden hava synemännen att beträffande detta dike meddela föreskrifter, som överensstämma med delägarnas överenskommelse i nämnda paragraf.

Enligt vattendomstolens räkenskaper har domstolen förskjutit kostnaderna för kungörelser i målet med tillhopa 43 kronor 65 öre. Till gäldande av detta belopp förpliktigas klagandena att genast till domstolens kansli inbetala, Linus Larsson och hans medparter gemensamt eller vem av dem bäst gälda förmår tjuguen kronor 83 öre samt Ebba Liedberg tjuguen kronor 82 öre.

Linus Larsson och hans pedparter ävensom de icke klagande delägarna i företaget skola själva vidkänna sina å rättegången havda kostnader.

Talan mot denna dom må hos Vattenöverdomstolen fullföljas efter vad, som skall anmälas hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren sist den 13 januari 1938.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Artur Thelin.

- - - - -

Bilaga 3 a.

K U N G Ö R E L S E.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Örlanda m.fl. hemman i Hyringa socken och Ulfstorps egendom i Sparlösa socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att ånyo handläggas vid sammanträde å Ulfstorps egendom, tisdagen den 22 november 1938 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen beröras följande hemman: Örlanda, Krokstorp, Påvelstorp, Lerum Lillegården och Hyringa Gunnar Larsgården med Sven Larsgården i Hyringa socken samt Ulfstorps egendom i Sparlösa socken.

Skara den 31 oktober 1938.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Fridhems kyrka den 6 november 1938 betygas:

Karl Gustav Ek
vice komminister.

- - - - -

Bilaga 3 b.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Sparlösa sockens kyrka den 6/11 1938 betygas:

Eric Palmquist
komminister.

- - - - -

Bilaga 3 c.

Skara den 1 nov. 1938.

Lantbruksing. Ernst Öfverholm, Alandersgatan,
Skara.

1938	Nr	För annons ang.	mm.	ggr.
Nov. 1	10861	Kung. ang. torrläggning av vattenskadade marker tillh. Örlanda m.fl.	85	1 11:90
			Kronor:	11:90

- - - - -

Bilaga 4.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde å Ulfstorps egendom, tisdagen den 22 november 1938 klockan 10.00 för torrläggning av mark tillhörande Örlanda m.fl. hemman i Hyringa socken och Ulfstorps egendom i Sparlösa socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen avsänts den 31 oktober 1938 till:

Skiftesgodemannen Johan Svensson, Ulfvestorp, Ulvstorp,
Skiftesgodemannen Gustaf Svensson, Frittorp, "
Axel Liedbergs sterbhus, Ulfstorps egendom, "
Aug. Svensson, Örlanda, "
Linus Larsson, " "
Karl Bengtsson, " "
Slaktare Gustav Jonsson, "
Sven Olsson, Krokstorp, Hyringa, "
Arthur Kruus, " " "
Augusta Andersson, " "
J. A. Carlén, " "
Hjalmar Andersson, " "
Gustav Bengtsson, " "
Trafikchefen för Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga Järnvägsaktiebolag,
Uddevalla.

Skara den 31 oktober 1938.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ang och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga A.

Beskrivnings- och värderingslängd.

skall ersätta den del av 1937 års Beskrivnings- och värderingslängd, som avhandlade Ellfstorps sätesi.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Spulsbo socken.		
			Ellestorps säteri,	Axel Lindberg stubbens	
			som omfattar	åker, mylla på lera	601
1/2	1'		Hanestorp	" "	602
1/2	1'		Hunnebacken	" "	603
1/16	1²		Meden el. Sneddan	" "	604
1/8	1'		Olofstorp	" "	605
1/2	1'		Röglandsåsen	" "	606
3/4	1'		Röttneby	" "	607
1	1'		Skogen	" "	608
1/8	1'		Sneddstorp	" "	609
1/8	1'		Äppelbacken	" "	610
1/8	1'		Brunbacken	" "	611
1/8	1'		Svegersåsen	" "	612
1/2	1'		Tomme	" "	613
1/8	1'		Fäjesen med Bodan	" "	614
1	5'		Ellestorp, säteri	" "	615
1	4'		Ellestorp Bugegården	" "	616
			(ägoidden genomsnitt)	" "	617
				" "	618
				" "	619
				" "	620
				" "	621
				" "	622
				" "	623
				" "	624
				" "	625
				" "	626
				" "	627
				Ensfins:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ång och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	12							500	60	-	650	78	-	150	18	-
	11							520	57	30	600	71	50	130	14	30
	15							540	81	-	650	97	50	110	16	50
	17							520	88	40	650	110	50	130	22	10
	34							520	176	50	650	221	-	130	44	20
	46							480	220	80	650	299	-	170	78	20
	49							350	171	50	650	318	50	300	147	-
	57							330	188	10	650	370	50	320	182	40
	38							370	140	60	650	247	-	280	106	40
	36							460	165	60	650	234	-	190	68	40
	16							480	76	80	650	104	-	170	27	20
	13							480	62	40	650	84	50	170	22	10
	10							520	52	-	650	65	-	130	13	-
	05							540	27	-	650	32	50	110	5	50
	06							560	33	60	650	39	-	90	5	40
	06							560	33	60	650	39	-	90	5	40
	13							540	70	20	650	84	50	110	14	30
	15							500	75	-	650	97	50	150	22	50
	18							480	86	40	650	117	-	170	30	60
	23							460	105	80	650	149	50	190	43	70
	28							460	128	80	650	182	-	190	53	20
	37							460	170	20	650	240	50	190	70	30
	46							410	188	60	650	299	-	240	110	40
	59							350	206	50	650	383	50	300	177	-
	40							370	148	-	650	260	-	280	112	-
	42							390	163	80	650	273	-	260	109	20
	27							350	94	50	650	175	50	300	81	-
7	19								3073	20		4673	50		1600	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öreafört:	
				åker, mylla på lera	628
				" "	629
				" "	630
				" "	631
				" "	632
				" "	633
				" "	634
				" "	635
				" "	636
				" "	637
				" "	638
				" "	639
				" "	640
				" "	641
				" "	642
				" "	643
				" "	644
				" "	645
				" "	646
				" "	647
				" "	648
				" "	649
				" "	650
				" "	651
				" "	652
				" "	653
				" "	654
				" "	655
				Öreafins:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ang och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	19								3073	20		4673	50		1600	30
	27							330	89	10	650	175	50	320	86	40
	20							330	66	–	650	130	–	320	64	–
	18							330	59	40	650	117	–	320	57	60
	16							350	56	–	650	104	–	300	48	–
	15							390	58	50	650	97	50	260	39	–
	14							390	54	60	650	91	–	260	36	40
	15							390	58	50	650	97	50	260	39	–
	14							390	54	60	650	91	–	260	36	40
	14							390	54	60	650	91	–	260	36	40
	14							390	54	60	650	91	–	260	36	40
	13							370	48	10	650	84	50	280	36	40
	14							350	49	–	650	91	–	300	42	–
	14							350	49	–	650	91	–	300	42	–
	14							350	49	–	650	91	–	300	42	–
	14							350	49	–	650	91	–	300	42	–
	13							410	53	30	650	84	50	240	31	20
	13							480	62	40	650	84	50	170	22	10
	12							390	46	80	650	78	–	260	31	20
	12							300	36	–	650	78	–	350	42	–
	13							300	39	–	650	84	50	350	45	50
	16							330	52	80	650	104	–	320	51	20
	13							330	42	90	650	84	50	320	41	60
	14							330	46	20	650	91	–	320	44	80
	13							300	39	–	650	84	50	350	45	50
	13							280	36	40	650	84	50	370	48	10
	13							280	36	40	650	84	50	370	48	10
	14							280	39	20	650	91	–	370	51	80
	13							260	33	80	650	84	50	390	50	70
11	27								4487	40		7325	50		2838	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öreskär:	
				åker, myllo på lera	656
				" "	657
				" "	658
				" "	659
				" "	660
				" "	661
				" "	662
				" "	663
				" "	664
				" "	665
				" "	666
				" "	667
				" "	668
				" "	669
				" "	670
				" "	671
				" "	672
				" "	673
				" "	674
				" "	675
				" "	676
				" "	677
				" "	678
				" "	679
				" "	680
				" "	681
				" "	682
				" "	683
				Öreskär:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ang och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
11	27								4487	40		7325	50		2838	10
	13							260	33	80	650	84	50	390	50	70
	13							220	28	60	650	84	50	430	55	90
	12							220	26	40	650	78	–	430	51	60
	12							220	26	40	650	78	–	430	51	60
	12							220	26	40	650	78	–	430	51	60
	12							220	26	40	650	78	–	430	51	60
	12							220	26	40	650	78	–	430	51	60
	12							220	26	40	650	78	–	430	51	60
	11							220	24	20	650	71	50	430	47	30
	11							190	20	90	650	71	50	460	50	60
	24							330	79	20	650	156	–	320	76	80
	24							330	79	20	650	156	–	320	76	80
	25							330	82	50	650	162	50	320	80	–
	24							330	79	20	650	156	–	320	76	80
	22							330	72	60	650	143	–	320	70	40
	22							330	72	60	650	143	–	320	70	40
	21							330	69	30	650	136	50	320	67	20
	20							330	66	–	650	130	–	320	64	–
	24							370	88	80	650	156	–	280	67	20
	21							390	81	90	650	136	50	260	54	60
	29							390	113	10	650	188	50	260	75	40
	29							390	113	10	650	188	50	260	75	40
	34							430	146	20	650	221	–	220	74	80
	36							430	154	80	650	234	–	220	79	20
	46							430	197	80	650	299	–	220	101	20
	47							520	244	40	650	305	50	130	61	10
	40							520	208	–	650	260	–	130	52	–
17	47								6728	40		11355	50		4627	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öreskrift:	
				åker, myllra på lera	684
				" "	685
				" "	686
				" "	687
				" "	688
				" "	689
				" "	690
				" "	691
				" "	692
				" "	693
				" "	694
				" "	695
				" "	696
				" "	697
				" "	698
				" "	699
				" "	700
				" "	701
				" "	702
				" "	703
				" "	704
				" "	705
				" "	706
				" "	707
				" "	708
				" "	709
				" "	710
				" "	711
				Öreskrifter:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ang och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
17	47								6728	40		11355	50		4627	10
	36							520	187	20	650	234	–	130	46	80
	55							520	286	–	650	357	50	130	71	50
	12							610	73	20	650	78	–	40	4	80
	15							590	88	50	650	97	50	60	9	–
	22							560	123	20	650	143	–	90	19	80
	28							520	145	60	650	182	–	130	36	40
	34							480	163	20	650	221	–	170	57	80
	39							540	202	80	650	253	50	130	50	70
	36							560	201	60	650	234	–	90	32	40
	20							520	104	–	650	130	–	130	26	–
	34							370	125	80	650	221	–	280	95	20
	26							480	124	80	650	169	–	170	44	20
	22							480	105	60	650	143	–	170	37	40
	19							480	91	20	650	123	50	170	32	30
	15							500	75	–	650	97	50	150	22	50
	13							520	67	60	650	84	50	130	16	90
	10							520	52	–	650	65	–	130	13	–
	08							520	41	60	650	52	–	130	10	40
	08							520	41	60	650	52	–	130	10	40
	02							520	10	40	650	13	–	130	2	60
	10							480	48	–	650	65	–	170	17	–
	18							460	82	80	650	117	–	190	34	20
	23							430	98	90	650	149	50	220	50	60
	27							390	105	30	650	175	50	260	70	20
	22							390	85	80	650	143	–	260	57	20
	18							390	70	20	650	117	–	260	46	80
	15							390	58	50	650	97	50	260	39	–
	13							390	50	70	650	84	50	260	33	80
23	47								9639	50		15255	50		5616	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öndfört:	
				åker, mylle på ler	712
				" "	713
				" "	714
				" "	715
				" "	716
				" "	717
				" "	718
				" "	719
				" "	720
				" "	721
				" "	722
				" "	723
				" "	724
				" "	725
				" "	726
				" "	727
				" "	728
				" "	729
				" "	730
				" "	731
				" "	732
				" "	733
				" "	734
				" "	735
				" "	736
				" "	737
				" "	738
				" "	739
				Öndfäres:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
23	47								9689	50		15255	50		5616	–
	08							390	31	20	650	52	–	260	20	80
	05							390	19	50	650	32	50	260	13	–
	16							410	65	60	650	104	–	240	38	40
	16							390	62	40	650	104	–	260	41	60
	18							350	63	–	650	117	–	300	54	–
	13							350	45	50	650	84	50	300	39	–
	13							350	45	50	650	84	50	300	39	–
	13							330	42	90	650	84	50	320	41	60
	13							330	42	90	650	84	50	320	41	60
	10							430	43	–	650	65	–	220	22	–
	10							480	48	–	650	65	–	170	17	–
	09							520	46	80	650	58	50	130	11	70
	09							560	50	40	650	58	50	90	8	10
	02							390	7	80	650	13	–	260	5	20
	12							390	46	80	650	78	–	260	31	20
	23							410	94	30	650	149	50	240	55	20
	20							410	82	–	650	130	–	240	48	–
	58							410	237	80	650	377	–	240	139	20
	34							390	132	60	650	221	–	260	88	40
	34							390	132	60	650	221	–	260	88	40
	35							390	136	50	650	227	50	260	91	–
	35							370	129	50	650	227	50	280	98	–
	33							350	115	50	650	214	50	300	99	–
	33							350	115	50	650	214	50	300	99	–
	33							370	122	10	650	214	50	280	92	40
	34							370	125	80	650	221	–	280	95	20
	30							390	117	–	650	195	–	260	78	–
	34							390	132	60	650	221	–	260	88	40
29	50								11974	60		19175	–		7200	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öreuppt:	
				åker, mylla på ler	740
				" "	741
				" "	742
				" "	743
				" "	744
				" "	745
				" "	746
				" "	747
				" "	748
				" "	749
				" "	750
				" "	751
				" "	752
				" "	753
				" "	754
				" "	755
				" "	756
				" "	757
				" "	758
				" "	759
				" "	760
				" "	761
				" "	762
				" "	763
				" "	764
				" "	765
				" "	766
				" "	767
				Öreuppt:	

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET. SKARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
29	50								11974	60		19175	–		7200	40
	29							390	113	10	650	188	50	260	75	40
	30							370	111	–	650	195	–	280	84	–
	32							350	112	–	650	208	–	300	96	–
	27							330	89	10	650	175	50	320	86	40
	31							280	86	80	650	201	50	370	114	70
	33							280	92	40	650	214	50	370	122	10
	34							280	95	20	650	221	–	370	125	80
	17							370	62	90	650	110	50	280	47	60
	12							370	44	40	650	78	–	280	33	60
	12							350	42	–	650	78	–	300	36	–
	12							390	46	80	650	78	–	260	31	20
	14							390	54	60	650	91	–	260	36	40
	15							350	52	50	650	97	50	300	45	–
	18							300	54	–	650	117	–	350	63	–
	10							300	30	–	650	65	–	350	35	–
	16							280	44	80	650	104	–	370	59	20
	23							280	64	40	650	149	50	370	85	10
	22							280	61	60	650	143	–	370	81	40
	20							280	56	–	650	130	–	370	74	–
	20							300	60	–	650	130	–	350	70	–
	17							300	51	–	650	110	50	350	59	50
	14							300	42	–	650	91	–	350	49	–
	07							330	23	10	650	45	50	320	22	40
	37							430	159	10	650	240	50	220	81	40
	60							410	246	–	650	390	–	240	144	–
	64							390	249	60	650	416	–	260	166	40
	64							350	224	–	650	416	–	300	192	–
	62							350	217	–	650	403	–	300	186	–
37	02								14560	–		24063	–		9503	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öreskott:	
				åker, mylla på lera	768
				" "	769
				" "	770
				" "	771
				" "	772
				" "	773
				" "	774
				" "	775
				" "	776
				" "	777
				" "	778
				" "	779
				" "	780
				" "	781
				" "	782
				" "	783
				" "	784
				" "	785
				" "	786
				" "	787
				" "	788
				räg	789
				"	790
				"	791
				"	792
				"	793
				åker, mylla på lera	794
				" "	795
				Öreskott:	

PETTERSONSKA BOKTR. F'IR. SKARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
37	02								14560	–		24063	–		9503	–
	63							350	220	50	650	409	50	300	189	–
	66							330	217	80	650	429	–	320	211	20
	61							330	201	30	650	396	50	320	195	20
	65							330	214	50	650	422	50	320	208	–
	60							330	198	–	650	390	–	320	192	–
	57							350	199	50	650	370	50	300	171	–
	45							390	175	50	650	292	50	260	117	–
	54							390	210	60	650	351	–	260	140	40
	53							390	206	70	650	344	50	260	137	80
	36							390	140	40	650	234	–	260	93	60
	35							410	143	50	650	227	50	240	84	–
	34							430	146	20	650	221	–	220	74	80
	33							430	141	90	650	214	50	220	72	60
	27							410	110	70	650	175	50	240	64	80
	24							410	98	40	650	156	–	240	57	60
	23							430	98	90	650	149	50	220	50	60
	20							370	74	–	650	130	–	280	56	–
	15							390	58	50	650	97	50	260	39	–
	12							430	51	60	650	78	–	220	26	40
	09							430	38	70	650	58	50	220	19	80
	19							430	81	70	650	123	50	220	41	80
							31	—			—			—		
						1	63	—			—			—		
							86	—			—			—		
							06	—			—			—		
							03	—			—			—		
	71							460	326	60	600	426	–	140	99	40
	22							440	96	80	600	132	–	160	35	20
46	06					2	89		18012	30		29892	50		11880	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öregrund:	
				åker, mylla på lur	796
				" "	797
				" "	798
				" "	799
				" "	800
				" "	801
				" "	802
				" "	803
				" "	804
				" "	805
				" "	806
				" "	807
				" "	808
				" "	809
				" "	810
				" "	811
				" "	812
				" "	813
				" "	814
				" "	815
				" "	816
				" "	817
				" "	818
				" "	819
				" "	820
				" "	821
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. ETTR. SKARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
46	06					2	89		18012	30		29892	50		11880	20
	34							360	122	40	600	204	–	240	81	60
	28							320	89	60	600	168	–	280	78	40
	32							260	83	20	600	192	–	340	108	80
	33							240	79	20	600	198	–	360	118	80
	29							220	63	80	600	174	–	380	110	20
	24							220	52	80	600	144	–	380	91	20
	36							240	86	40	600	216	–	360	129	60
	35							240	84	–	600	210	–	360	126	–
	32							260	83	20	600	192	–	340	108	80
	32							280	89	60	600	192	–	320	102	40
	34							480	163	20	600	204	–	120	40	80
	17							580	98	60	600	102	–	20	3	40
	42							260	109	20	600	252	–	340	142	80
	39							260	101	40	600	234	–	340	132	60
	39							260	101	40	600	234	–	340	132	60
	39							260	101	40	600	234	–	340	132	60
	41							280	114	80	600	246	–	320	131	20
	34							320	108	80	600	204	–	280	95	20
	36							380	136	80	600	216	–	220	79	20
	22							400	88	–	600	132	–	200	44	–
	20							400	80	–	600	120	–	200	40	–
	22							420	92	40	600	132	–	180	39	60
	29							460	133	40	600	174	–	140	40	60
	31							500	155	–	600	186	–	100	31	–
	42							520	218	48	600	252	–	80	33	60
	42							560	235	20	600	252	–	40	16	80
54	50					2	89		20884	50		34956	50		14072	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag:		
			Sparlösa socken.		
			Ulfstorps säteri	Axel Lindberg i stärbhus	
			Styringe socken		
5/8	1 2		Öfslunda	August Samuelsons stärbhus	
1/8	1 4		D:o	Slaktare Gustaf Jonsson	
1/8	1 5		D:o	Linus Larsson	
1/8	1 6		D:o	Karl Bengtsson	
1/16	2 9		Styringe Gunnar Larsgården med		
			Sven Larsgården	Carl Hjalmar Andersson	
1/24	2 8		D:o med d:o	Gustaf Bengtssons stärbhus	
1/8	1 3		Kroksstorp	Sven Olsson	
1/4	1 4		D:o	Slaktare Gustaf Jonsson	
1/16	1 5		D:o	D:sme	
1/16	1 2		Påfrelstorp	D:sme	
3/16	1 3		D:o	J. A. Carlén	
1/16	3 10		Lerum Lillegården	August Andersson	
1/12	3 11		D:o	Artur Linus	
1/12	3 12		D:o	Sven Olsson	
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
54	50					2	87		20884	50		34956	50		14072	–
27	73	1	52			1	47		11331	–		18454	–		7123	–
1	77	1	07				12		646	–		1276	–		630	–
8	11		73				37		3260	30		5776	–		2515	70
6	60						07		2442	30		4796	–		2353	70
4	98						10		1961	60		3654	–		1692	40
1	13								454	70		791	–		336	30
	80								282	80		528	–		245	20
4	35						14		1663	30		2957	–		1293	70
1	47								694	90		1029	–		334	10
2	44						07		1093	80		1708	–		614	20
6	90						26		2683	–		4830	–		2147	–
3	19						02		1785	70		2233	–		447	30
2	88								1268	–		2017	50		749	50
	62								235	60		465	–		229	40
127	47	3	32			5	51		50687	50		85471	–		34783	50

Ullfotorp den 22 november 1938.

Ernst Ohrelius

Statens c. landbruksingenjör.

J. A. Samsson

Ernst Samsson

Biträdande grdr mn.

Bilaga B.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7

Jordersättningar.

Denna ersättningslängd skall ersätta ersättningslängden av den 18 juni 1937.

Ersättningar för bortgrävd mark.

Ulfstorps säteri	Axel Liedbergs sterbhus					
Sträckan h-i-f			1200	4.0	48 -	
Sträckan C-C¹			400	4.0	16 -	64 -
Örlanda 1²	August Svensson's sterbhus					
Sträckan C-D			230	3.6	8 28	
Sträckan D-E			270	3.3	8 91	17 19
Örlanda 1⁵	Linus Larsson					
Sträckan F-F¹			350	3.4		11 90
					Summa:	93 09

Ersättningar för intrång av jordupplag.

			Antal m³	pr m³		
Ulfstorps säteri	Axel Liedbergs sterbhus					
Sträckan h-i-f			900	20	180 -	
Sträckan f-k-l-C			210	20	42 -	
Sträckan k-k²			105	20	21 -	
Sträckan k¹-k²-k³			60	20	12 -	
Sträckan C-C¹			260	20	52 -	307 -
Örlanda 1²	August Svensson's sterbhus					
Sträckan C-D			140	20	28 -	
Sträckan D-E-F			390	20	78 -	106 -
Sträckan F-F¹-V¹-P						
Örlanda 1⁵	Linus Larsson		190	20		38 -
Örlanda 1⁴	Gustaf Jonsson		100	20	20 -	
Krokstorp 1⁵	D:sme		30	20	6 -	
Krokstorp 1⁴	D:sme		130	20	26 -	52 -
					Summa:	503 -

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Ersättningar för försvårad överkörsel.					
Ulfstorps säteri	Axel Liedbergs sterbhus					
Sträckan $k-k^2$					35 -	
Sträckan $k^1-k^2-k^3$					35 -	70 -
Örlanda 1^5	Linus Larsson					
Sträckan $F-F^1$						35 -
					Summa:	105 -

Ulfstorp den 22 november 1938.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

J. A. Svensson Gustaf Svensson

Biträdande gode män.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30249

Kostnadsförslag.

Bil. C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Detta kostnadsförslag skall ersätta kostnadsförslaget av den 18 juni 1937.										
+69 130 -135	569	**Sträckan a-b-c-d-e-f**								
+59 130 -130	59	15" cementrör m.	59	4.20	247	80				
+69 +69 130 -135	500	15" " m.	500	4.20	2100	-	2347	80		
+59 130 -130	59	Grävning för rörledning, rörens läggning och jordens återfyllning, m.	59	1.30	76	70				
+69 +43 130 -131	74	D:o, d:o m.	74	2.-	148	-				
+43 +53 131 -131	10	D:o, d:o m.	10	4.-	40	-				
+53 +68 131 -132	115	D:o, d:o m.	115	2.10	241	50				
+68 +88 132 -133	120	D:o, d:o m.	120	1.05	126	-				
+88 +31 133 -134	43	D:o, d:o m.	43	1.50	64	50				
+31 +69 134 -135	138	D:o, d:o m.	138	1.05	144	90	841	60		
130		Kringgjutning av rörutlopp					45	-		
+53 131 , +68 +31 132 ,134		Brunn typ A, d = 0.60 m.	3	40:-	120	-				
+69 135		Brunn typ C, d = 0.60 m.	1		35	-	155	-	3389	40
		Tillägges c:a 10 %							340	60
+59 +69 130 -130	10	15" rörledning under Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga Järnvägs banvall utföres och bekostas av järnvägsaktiebolaget.								
							Summa:		3730	-
+50 +41 215 -220	491	**Sträckan h-i-f**								
		Schaktning av lera m^3	900	0.80			720	-		
c:a 218		Rörtrumma, b=4.0 m. d=0.7 m.					250	-	970	-
		Tillägges c:a 10 %							97	-
		Ersättningar för:								
		bortgrävd mark m^2	1200	0.04					48	-
		intrång av jordupplag m^3	900	0.20					180	-
							Summa:		1295	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+11 +6 5 -11	595	**Sträckan f-k-l-C-D**								
+11 +18 5 -10	507	Uppgrävning av öppet yt-								
		vattendike, lera m.	507	0.50	253	50				
+18 +6 10 -11	88	D:o, d:o m³.	150	0.80	120	-	373	50		
+50 6		Rörtrumma, b=4.0 m,d=0.7 m					250	-		
+11 +90 5 -8	379	15" cementrör m.	379	4.20	1591	80				
+90 +6 8 -11	216	12" " m.	216	3.-	648	-	2239	80		
+11 +90 5 -8	379	Grävning för rörledning,								
		rörens läggning och jor-								
		dens återfyllning m.	379	1.00	379	-				
+90 +6 8 -11	216	D:o, d:o m.	216	0.85	183	60	562	60		
+53 +70 6 ,7 +90 +6 8 ,11		Brunn typ C, d = 0.60 m.	4	35:-			140	-	3565	90
		Tillägges c:a 10 %							355	82
		Ersättning för:								
		mark till nytt avlopp							8	28
		intrång av jordupplag							70	-
							Summa:		4000	-
+6 +49 11 -16	543	**Sträckan D-E-F**								
+6 +21 11 -12	115	Uppgrävning av öppet yt-								
		vattendike, lera m³	140	0.80	112	-				
+21 +49 12 -16	428	D:o, d:o m	428	0.75	321	-	433	-		
+38 13 +31 +46 15 ,16		Rörtrumma, b=4.0 m d=21"	3	140:-			420	-		
+6 +49 11 -16	543	10" cementrör m	543	2.20			1194	60		
+6 +65 11 -14	359	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	359	0.70	251	30				
+65 +70 14 -14	5	Grävning, sprängning, lägg-								
		ning och återfyllning m	5	8:-	40	-				
+70 +49 14 -16	179	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	179	0.70	125	30	416	60		
+87 +9 12 ,14 +34 +49 15 ,16		Brunn typ C, d = 0.60 m.	4	35:-			140	-	2604	20
		Överföres:							2604	20

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356388

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:							2604	20
		Tillägges c:a 10 %							258	89
		Ersättning för mark till nytt avlopp							8	91
		Ersättning för intrång av jordupplag							78	-
							Summa:		2950	-
+49 +33 16 -23	684	Sträckan F-H-I								
+49 +55 16 -18	206	10" cementrör m.	206	2.20	453	20				
+55 +5 18 -22	350	9" " m.	350	1.75	612	50				
+5 +33 22 -23	128	6" tegelrör m.	128	1.05	134	40	1200	10		
+49 +11 16 -18	162	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	162	0.70	113	40				
+11 +55 18 -18	44	D:o, d:o m.	44	1.05	46	20				
+55 +50 18 -20	195	D:o, d:o m.	195	1.-	195	-				
+50 +5 20 -22	155	D:o, d:o m.	155	0.65	100	75				
+5 +33 22 -23	128	D:o, d:o m.	128	0.40	51	20	506	55		
+55 18 +50 +5 20 ,22		Brunn typ A, d = 0.60 m.	3	40:-	120	-				
+33 23		Brunn typ A, d = 0.45 m.	1		30		150	-	1856	65
		Tillägges c:a 10 %							183	35
							Summa:		2040	-
+31 30 -30	31	Sträckan H-K								
		5" tegelrör m.	31	0.75			23	25		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	31	0.45			13	95		
+31 30		Brunn typ A, d = 0.45 m.	1				30	-	67	20
		Tillägges c:a 10 %							7	80
							Summa:		75	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+91 120 -124	491	**Sträckan d-d¹**								
+41 120 -120	41	9" cementrör m.	41	1.75	71	75				
+41 +23 120 -122	182	6" tegelrör m.	182	1.05	191	10				
+23 +29 122 -123	106	5" " m.	106	0.75	79	50				
+29 +37 123 -123	8	6" cementrör m. muff m.	8	1.40	11	20				
+37 +91 123 -124	154	4" tegelrör m.	154	0.55	84	70	438	25		
+41 120 -120	41	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	41	1.40	57	40				
+41 +83 120 -120	42	D:o, d:o m.	42	0.70	29	40				
+83 +23 120 -122	140	D:o, d:o m.	140	0.60	84	-				
+23 +29 122 -123	106	D:o, d:o m.	106	0.55	58	30				
+29 +37 123 -123	8	D:o, d:o jämte tätning								
		av rörskarvar med tjär-								
		drev och cementbruk m.	8	1.25	10	-				
+37 +91 123 -124	154	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	154	0.30	46	20	285	30		
+41 120		Brunn typ A, d = 0.60 m.	1		40	-				
+23 122 +37 +91 123 ,124		Brunn typ B, d = 0.45 m.	3	20:-	60	-	100	-	823	55
		Tillägges c:a 10 %							81	45
							Summa:		905	-
+8 +30 171 -176	522	**Sträckan e-e¹**								
+8 +35 171 -175	427	8" tegelrör m.	427	1.65	704	55				
+35 +30 175 -176	95	6" " m.	95	1.05	99	75	804	30		
+8 +35 171 -175	427	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	427	0.55	234	85				
+35 +30 175 -176	95	D:o, d:o m.	95	0.40	38	-	272	85		
+47 +52 172 ,173 +35 +30 175 ,176		Brunn typ A, d = 0.45 m.	4	30:-			120	-	1197	15
		Tillägges c:a 10 %							117	85
							Summa:		1315	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

379200

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
230 +81 -231 +81	181	**Sträckan i-i¹.**								
		8" tegelrör m.	181	1.65			298	65		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	181	0.50			90	50		
230		Rörledningsöga av betong								
		/fabriksgjutet/ jämte erf.								
		stensättning					20	-		
231 +81		Brunn typ A, d = 0.45 m.	1				30	-	439	15
		Tillägges c:a 10 %							45	85
							Summa:		485	-
135 +69 -137 +31	162	**Sträckan f-g.**								
		8" tegelrör m.	162	1.65			267	30		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	162	0.85			137	70		
137 +31		Brunn typ A, d = 0.45 m.					30	-	435	-
		Tillägges c:a 10 %							45	-
							Summa:		480	-
160 +76 -163	376	**Sträckan k-k².**								
		Uppgrävning av öppet yt-								
		vattendike, lera m.	376	0.40					150	40
		Tillägges c:a 10 %							13	60
		Ersättning för:								
160 +2		försvårad överkörsel							35	-
		intrång av jordupplag							21	-
							Summa:		220	-
150 +3 -151	103	**Sträckan k¹-k²-k³.**								
		Uppgrävning av öppet yt-								
		vattendike, lera m³.	60	1.00					60	-
		Tillägges c:a 10 %							8	-
150 +30		Ersättning för försvårad								
		överkörsel							35	-
							Överföres:		103	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
			Överfört:						103	-
		Ersättning för intrång av jordupplag							12	-
							Summa:		115	-
240 +37 -242 +37	237	Sträckan 1-1¹.								
		8" tegelrör m.	237	1.65			391	05		
		Grävning, läggning och återfyllning m.	237	0.55			130	35		
241 +38 ,242 +37		Brunn typ A, d = 0.45 m.	2	30:-			60	-	581	40
		Tillägges c:a 10 %							8	60
							Summa:		590	-
140 +11 -144	411	Sträckan C-C¹.								
		Uppgrävning av öppet ytvattendike, lera m³.	260	0.80					208	-
		Tillägges c:a 10 %							19	-
		Ersättningar för:								
		bortgrävd mark							16	-
		intrång av jordupplag							52	-
							Summa:		295	-
91a +90 -98 +90	690	Sträckan D-L.								
91a +90 -93a +90	200	10" cementrör m.	200	2.20	440	-				
93a +86 -95 +86	196	9" " m.	196	1.75	343	-				
95 +59 -97 +59	173	8" tegelrör m.	173	1.65	285	45				
97 +80 -98 +90	121	5" " m.	121	0.75	90	75	1159	20		
91a +90 -93a +90	200	Grävning, läggning och återfyllning m.	200	0.95	190	-				
93a +86 -95 +86	196	D:o, d:o	196	0.75	147	-				
95 +59 -97 +59	173	D:o, d:o	173	0.60	103	80				
97 +80 -98 +90	121	D:o, d:o	121	0.50	60	50	501	30		
93a +86 ,95 +59		Brunn typ A, d = 0.60 m.	2	40:-	80	-				
97 +80 ,98		Brunn typ A, d = 0.45 m.	2	30:-	60	-	140	-	1800	50
		Tillägges c:a 10 %							179	50
							Summa:		1980	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

379200

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+98 100-100	98	**Sträckan D-M**								
		8" tegelrör m.	98	1.65			161	70		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	98	0.65			63	70		
+98 100		Brunn typ A, d = 0.45 m.	1				30	-	255	40
		Tillägges c:a 10 %							24	60
							Summa:		280	-
+90 70 -76	690	**Sträckan E-N**								
+14 70 -71	114	9" cementrör m.	114	1.75	199	50				
+14 +49 71 -74	335	8" tegelrör m.	335	1.65	552	75				
+49 +90 74 -76	241	6" tegelrör m.	241	1.05	253	05	1005	30		
+14 70 -71	114	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	114	0.60	68	40				
+14 +56 71 -72	142	D:o, d:o m.	142	0.50	71	-				
+56 +76 72 -72	20	D:o, d:o m.	20	0.80	16	-				
+76 +24 72 -73	48	D:o, d:o m.	48	0.55	26	40				
+24 +89 73 -73	65	D:o, d:o m.	65	0.75	48	75				
+89 +49 73 -74	60	D:o, d:o m.	60	0.50	30	-				
+49 +90 74 -76	241	D:o, d:o m.	241	0.80	192	80	453	35		
+14 71		Brunn typ A, d = 0.60 m.	1		40	-				
+76 +89 72 ,73 , +49 +90 74 ,76		Brunn typ A, d = 0.45 m.	4	30:-	120	-	160	-	1618	65
		Tillägges c:a 10 %							161	35
							Summa:		1780	-
+52 190 -195	552	**Sträckan F-F^1-V^1-P**								
+52 190 -195	552	Uppgrävning av öppet yt-								
		vattendike, lera, delvis								
		med stubbar och rötter m^3	450	1.25			562	50		
+7 194		Rörtrumma, b=4.0 m d=15"					100	-		
+69 190 -191	169	9" cementrör m.	169	1.75	295	75				
+69 +5 191 -194	236	6" tegelrör m.	236	1.05	247	80	543	55		
		Överföres:					1206	05		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					1206	05		
+69 190 -191	169	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	169	0.80	135	20				
+69 +5 191 -194	236	D:o, d:o m.	236	0.60	141	60	276	80		
+69 191		Brunn typ C, d = 0.60 m.	1		35	-				
+10 +5 193 ,194		Brunn typ C, d = 0.45 m.	2	25:-	50	-	85	-	1567	85
		Tillägges c:a 10 %							155	25
		Ersättning för:								
c:a 191		försvårad överkörsel							35	-
		bortgrävd mark							11	90
		intrång av jordupplag							90	-
							Summa:		1860	-
+90 +44 49 -56	654	Sträckan F^1-R-Y-Z								
+90 +69 49 -51	179	12" cementrör m.	179	3:-	537	-				
+69 +69 51 -53	200	10" " m.	200	2.20	440	-				
+69 +10 53 -55	141	9" " m.	141	1.75	246	75				
+10 +44 55 -56	134	6" tegelrör m.	134	1.05	140	70	1364	45		
+90 +69 49 -51	179	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	179	0.90	161	10				
+69 +69 51 -53	200	D:o, d:o m.	200	0.60	120	-				
+69 +10 53 -55	141	D:o, d:o m.	141	0.65	91	65				
+10 +44 55 -56	134	D:o, d:o m.	134	0.45	60	30	433	05		
+69 +82 51 ,52 +69 +10 53 ,55		Brunn typ A, d = 0.60 m.	4	40:-	160	-				
+44 56		Brunn typ A, d = 0.45 m.	1	30:-	30	-	190	-	1987	50
		Tillägges c:a 10 %							197	50
							Summa:		2185	-
+68 +62 81 -82	94	Sträckan $R-R^1$								
		5" tegelrör m.	94	0.75			70	50		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	94	0.50			47	-		
+62 82		Brunn typ A, d = 0.45 m.	1				30	-	147	50
		Tillägges c:a 10 %							12	50
							Summa:		160	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

379200

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+61 +9 60 -63	248	Sträckan V^1-X								
+61 +9 60 -63	248	5" tegelrör m.	248	0.75			186	-		
+61 +25 60 -61	64	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	64	0.50	32	-				
+25 +9 61 -63	184	D:o, d:o m.	184	0.40	73	60	105	60		
+9 63		Brunn typ A, d = 0.45 m.	1				30	-	321	60
		Tillägges c:a 10 %							33	40
							Summa:		355	-
+31 250-251	131	Sträckan V^1-S^1								
		3" tegelrör m.	131	0.35			45	85		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	131	0.40			52	40		
		Rörmynningen vid +31 251								
		igenpluggas, tills täck-								
		dikesstam inkopplas där							98	25
		Tillägges c:a 10 %							11	75
							Summa:		110	-
+49 260-261	149	Sträckan V^1-T								
		3" tegelrör m.	149	0.35			52	15		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	149	0.40			59	60		
		Rörmynningen vid +49 261								
		igenpluggas, tills täck-								
		dikesstam inkopplas där							111	75
		Tillägges c:a 10 %							13	25
							Summa:		125	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag:								
	569	Sträckan a-b-c-d-e-f							3730	-
	491	" h-i-f							1295	-
	595	" f-k-l-C-D							4000	-
	543	" D-E-F							2950	-
	684	" F-H-I							2040	-
	31	" H-K							75	-
	491	" $d-d^1$							905	-
	522	" $e-e^1$							1315	-
	181	" $i-i^1$							485	-
	162	" f-g							480	-
	376	" $k-k^2$							220	-
	103	" $k^1-k^2-k^3$							115	-
	237	" $l-l^1$							590	-
	411	" $C-C^1$							295	-
	690	" D-L							1980	-
	98	" D-M							280	-
	690	" E-N							1780	-
	552	" $F-F^1-V^1-P$							1860	-
	654	" $F^1-R-Y-Z$							2185	-
	94	" $R-R^1$							160	-
	248	" V^1-X							355	-
	131	" V^1-S^1							110	-
	149	" V^1-T							125	-
Summa:	8702 meter.						Summa:		27330	-

Ulfstorp den 22 november 1938.

Ernst Öfverholm.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

379200

Bilaga D.

ARBETSBESKRIVNING.

Förutom vad som bestämmes i utlåtandet och arbetsbeskrivningen den 18 juni 1937 skall vid företagets utförande iakttagas:

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företaget böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att rörsträng av tegelrör skall avslutas med två stycken betongrör vid rörledningsöga i öppet avlopp,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att, om grusning å rören erfordras, sådan grusning skall verkställas av entreprenören,

att till rörtrummor med en inre diameter av 15" - 21 " må användas s.k. lantbruksrör, under det att till rörtrummor med en inre diameter av 24" eller större diameter betongkulvertar skola användas,

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att buskar och träd ej må förekomma närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, såvida icke markägaren träffat eller kommer att träffa avtal med kontrollanten om särskilda bestämmelser härutinnan,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna och föregående arbetsbeskrivning.

Ulfstorp den 22 november 1938.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Sparlösa socken.				
			Ulfstorps säteri				
			Axel Liedbergs sterbhus	sök.	601-821		
			Hyringa socken.				
5/8	1^{2}		Örlanda, August Svenssons stbh.	sök.	148-283		
1/8	1^{4}		D:o , Slaktare Gustaf Jonsson		284-300		
1/8	1^{5}		D:o , Linus Larsson		301-340		
1/8	1^{6}		D:o , Karl Bengtsson		341-366		
1/16	2^{9}		Hyringa Gunnar Larsgården med Sven Larsgården				
			Carl Hjalmar Andersson	sök.	367-390		
1/24	2^{8}		D:o med d:o, Gustaf Bengtssons sterbhus		391-400		
1/8	1^{3}		Krokstorp, Sven Olsson	sök.	401-408		
1/4	1^{4}		D:o , Slaktare Gustaf Jonsson		409-445		
1/16	1^{5}		D:o , D:sme		446-456		
1/16	1^{2}		Påfvelstorp, D:sme		457-469		
3/16	1^{3}		D:o J. A. Carlén		470-494		
1/16	3^{10}		Lerum Lillegården				
			Augusta Andersson		495-500		
1/12	3^{11}		D:o, Artur Kruus	sök.	501-518		
1/12	3^{12}		D:o, Sven Olsson	sök.	519		
							Summa:

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
14072:-						11056:62	40.456	L 782:43		
7123:-						5596:64	20.478	L 396:05		
630:-						494:95	1.811	L 35:02		
2515:70						1976:51	7.232	L 139:87		
2353:70						1849:42	6.767	L 130:87		
1692:40						1329:88	4.866	L 94:11		
336:30						264:28	0.967	L 18:70		
245:20						192:68	0.705	L 13:63		
1293:70						1016:40	3.719	L 71:93		
334:10						262:64	0.961	L 18:59		
614:20						482:65	1.766	L 34:15		
2147:-						1686:81	6.172	L 119:37		
447:30						351:46	1.286	L 24:87		
749:50						588:96	2.155	L 41:68		
229:40						180:10	0.659	L 12:75		
34783:50						27330:-	100.000	1934:02		

Ulfstorp den 22 november 1938.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

J. A. Svensson **Gustaf Svensson**

Biträdande gode män.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Bilaga F.

Nytt utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av marker tillhörande Örlanda m.fl. hemman i Hyringa socken och Ulfstorps säteri i Sparlösa socken av Skaraborgs län.

Sedan syneförrättningen, avseende torrläggning av ovannämnda mark och som avslutades den 18 juni 1937, överklagats, har Västerbygdens Vattendomstol i den 30 december 1937 meddelad dom /Bilaga 2/ funnit skäligt att med undanröjande av synemännens utlåtande visa målet åter till förrättningsmannen för förnyad handläggning. I enlighet härmed hava kompletterande undersökningar företagits och nytt avdikningsförslag upprättats. Då synemännens utlåtande, avgivet den 18 juni 1937, till vissa delar fortfarande kan bibehållas oförändrat, hänvisas i det följande till nämnda utlåtande.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att - - - - - kunna utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, som skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget - - - - - gul färg.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar i kombination med öppna yt- och flodvattendiken, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga

terräng- och fallförhållanden omfattar syneförrättningen nu de dikessträckor, som å plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna a-b-c-d-e-f-k-l-C-D-E-F-H-I, H-K, h-i-f, $d-d^1$, $e-e^1$, $i-i^1$, f-g, $k-k^2$, $k^1-k^2-k^3$, $l-l^1$, $C-C^1$, D-L, D-M, E-N, $F-F^1-V^1-P$, $F^1-R-Y-Z$, $R-R^1$, V^1-X, V^1-S^1 och V^1-T.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över större delen av avdikningsområdet upprättades hösten 1936 plankarta i skala 1:4000. Ändringsförslagets omfattning åskådliggöres av en plankarta, som upprättats dels genom kopiering av den äldre kartan, dels genom nymätning sommaren 1938. Såsom av företaget beroende - - - - - . Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Med dubbla blå linjer betecknas öppet yt- och flodvattendike. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje - - - - - finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdena för de olika dikessträckorna hava där så varit lämpligt direkt inmätts, i övriga fall inlagts och uppmätts å generalstabens karta.

De öppna dikenas dimensioner hava bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet. Dimensioneringen av rörledningarna har utförts under antagande av en avrinning av 1.5 liter per sekund och hektar för 8 tums rör och mindre dimensioner samt av 1.25 liter per sekund och hektar för 9 tums rör och större rördimensioner. Rörledningen $e-f-k-l-C-D-E-F-F^1-V^1$ förmår avbörda minst 0.2 sekundliter per hektar, medan rörledningarna 120441 - d^1, V^1-S^1 och V^1-T dimen-

sionerats för en vattenmängd av 0.65 sekundliter per hektar. Samtliga rörledningar hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid konstanten "k" satts till 60.

Vattensamlingsområdets storlek utgör:

vid punkt	d	257	hektar,	vid punkt	X	2.2	hektar
	e	240	"		241+38	8.2	"
	f	226	"		1^1	6	"
	1	192	"		93a+90	12	"
	D	109	"		95+86	9	"
	E	97	"		97+59	5.5	"
	F	77	"		L	2.5	"
	18+55	17.5	"		M	6.4	"
	20+50	10.5	"		71+14	13	"
	H	6.5	"		72+76	7.5	"
	I	3.7	"		73+89	6	"
	K	1.2	"		74+49	4.5	"
	172+47	9.6	"		N	2.5	"
	173+52	8.4	"		F^1	53	"
	175+35	5.5	"		R	21	"
	e^1	3.1	"		R^1	3.8	"
	120+41	11.5	"		51+69	15.5	"
	122+23	5	"		52+82	11.5	"
	123+37	3.2	"		Y	10	"
	d^1	1.6	"		55+10	7.5	"
	i^1	18	hektar=18 seklit.		Z	3.5	"
	g	7.6	"		V^1	28	"

5. <u>Broar och trummor.</u>

Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga Järnväg beröres av förrättningen dels å sträckan a-b-c-d, dels å sträckan h-i. Sträckan h-i har föreslagits att utföras såsom grunt öppet yt- och flodvattendike. Den här berörda järnvägstrummans botten ligger på tillräckligt stort djup för detta ändamål. Den cirka 1200 meter väster om Ulvstorps

station belägna järnvägstrumman ligger för högt för att tillåta torrläggning till 1.2 meters djup av ovanför trumman belägen mark, vilken redan vid tiden för järnvägens tillkomst var åker och äng.

För att tillgodose markens torrläggningsbehov föreslås, att en 15 tums betongrörsledning skall läggas under järnvägen 80 meter väster om den befintliga järnvägstrumman.

Enligt vattenlagens bestämmelser skall anordnandet av det nya vattenavloppet under järnvägen /en sträcka b-c = 10 meter/ åvila järnvägens ägare, därest icke denne föredrager att ersätta den skada, som uppkommer därigenom, att arbetet icke utföres. Jordförbättringen genom företagets utförande har uppskattats till kronor 34783:50, medan kostnaden för företaget beräknats till kronor 27330:-. Om företaget icke kunde komma till utförande, skulle intressenterna sålunda förlora en vinst av kronor 7453:50.

I den händelse rörledningen under järnvägen kommer att utföras, bör arbetet därmed så bedrivas, att den kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit färdigställd och meddelande härom kommit vederbörande banbefäl tillhanda. Ledningen skall läggas på exakt det djup som dikningsförslaget angiver.

Jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen kommer förslaget att underställas Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens prövning.

På företagets bekostnad skall en 15 tums rörledning läggas under allmän väg vid punkt d. Styrelsen för Skaraborgs läns västra vägdistrikt skall underrättas, innan arbetet med ledningen genom vägen påbörjas. Vägstyrelsens anvisningar för trafiksäkerhetens upp-

rätthållande skola efterföljas.

Företaget medför i övrigt byggandet av sex stycken rörtrummor i enlighet med upprättad typritning, och på de platser som angivits i kostnadsförslaget.

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå i enlighet med ersättningslängden /Bil. B/ till vederbörande jordägare, dels för bortgrävd mark med kronor 93:09, utgörande den bortgrävda markens värde i nu befintligt skick, dels för intrång av jordupplag med kronor 503:- utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden, dels även för försvårad överkörsel med kronor 105:-. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda - - - - - i jordbruk kunniga män.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 27330 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och tio procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark som för - - - - - utgöres av jordförbättring.

Synemännen hava undersökt huruvida företaget skall indelas i förberedande avdelningar.

Sträckor	Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
Hela företaget	27330	34783:50	0.7857
1/ a-f + h-f + f-D + d-d^1 + e-e^1 + i-i^1 + f-g + k-k^2 + k^1-k^3 + l-l^1 + C-C^1	13430	14180:60	0.9471
2/ D-L	1980	2873:50	0.6891
3/ D-M	280	1234:60	0.2268
4/ E-N	1780	2287:90	0.7780
5/ D-E-F	2950	3083:10	0.9568
6/ F-H-I + H-K	2115	4829:70	0.4379
7/ F-F^1-V^1-P + F^1-R-Y-Z + R-R^1 + V^1-X + V^1-S^1 + V^1-T	4795	6294:10	0.7618
1 + 2	15410	17054:10	0.9036
1 + 3	13710	15415:20	0.8894
8/ a-f + h-f + f-D + d-d^1 + e-e^1 + i-i^1 + f-g + k-k^2-k^1-k^3 + l-l^1 + C-C^1 + D-L + D-M	15690	18288:70	0.8579
8 + 4 + 5	20420	23659:70	0.8631
8 + 4 + 5 + 6	22535	28489:40	0.7910
8 + 4 + 5 + 7	25215	29953:80	0.8418
Alla sträckor, varav Ulfstorps egendom är beroende	14865	Ulfstorps egendoms förbättr. 14072:-	1.0564

Av förestående tabell framgår att/ den lägsta kostnaden pr förbättringskrona /relativ kostnad/ för varje del av företaget erhålles, om uppdelning i avdelningar icke göres. Varje delägare skall således deltaga i alla med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet av den båtnad, som beredes hans mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning - - - - - med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med femtiotvå /52/ kronor 18 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, men sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna - - - - - förstärkningsåtgärder vidtagas, att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1942 samt att företaget skall anses fullbordat - - - - - lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av - - - - - låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter - - - - - företrädda andelstal.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Örlanda dikningsföretag av år 1937".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden

vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Ulfstorp den 22 november 1938.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

J. A. Svensson Gustaf Svensson

Biträdande gode män.

Förestående avskrifters, sid 1 - 76, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:

Ernst Öfverholm

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Örlanda dikningsföretag av år 1937 i Hyringa och Sparlösa

~~socken~~ och Skaraborgs län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete		Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	16	0,50			8	–
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10							
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,							
		1) i åker, raklinje	km.	1.7	1,50	2	55		
		kroklinje	„	6.3	3,00	18	90		
		i annan mark, raklinje	„		3,00				
		kroklinje	„		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje	km.		3,00				
		kroklinje	„		5,00				
		i annan mark, raklinje	„		5,00				
		kroklinje	„		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter							
		i åker, raklinje	„		1,00				
		kroklinje	„		2,00				
		i annan mark, raklinje	„		2,00				
		kroklinje	„		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II							
		åker, medelareal 21 ar	st.	494	0.17	83	98		
			har	102.66	1.06	108	82		
		äng och odlingsmark, medelareal 55 ar	st.	6	0.26	1	56		
			har	3.32	0.42	1	39		
		annan mark och impediment, medelareal 21 ar	st.	19	0.05	–	95		
			har	4.00	0.78	3	12		
		Tillägg för mätning i skala 1:							
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 m.							
		i åker o. d., raklinje	km.						
		kroklinje	„						
		i annan mark, raklinje	„						
		kroklinje	„						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet				4	–		
		övriga regalark blad	st.	1	1.–	1	–	226	27
		Överföres						234	27

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					234	27
1936		**Avvägning.**						
23/10 - 17/11		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 6 dagar		12,00	72	–		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 7 punkter pr har har	105.50	0.50	52	75		
		avvägda punkter st.	720	0.03	21	60		
		i annan mark, medelantal 3 punkter pr har ~~st.~~ har	4.48	0.60	2	68		
		avvägda punkter st.	13	0.16	2	08		
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark km.	0.8	2,00	1	60		
		i annan mark „		5,00			152	71
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 21 ar, st.	519	0.05	25	95		
		har	109.98	0.10	11	–	36	95
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	519	0,04			20	76
		Markvärdering:						
	23/4	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	1/2	12,00	6	–		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd km.			4	—		
		för övriga kilometer st.	5.077	1,50	7	61		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	1000	0,06	60	–		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	500	0,12	60	–	137	61
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	1.570	3.–	4	71		
		2) befintligt avlopp ell. vall „	4.521	3.50	15	82	20	53
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	1	0.12	–	12		
		„						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion -	46	0.25	11	50		
		„						
		„					11	62
		Antal profil- och sektionsritningar „	2	3,00			6	–
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp			2	—		
23/11 - 17/11		för vattenområdets areal km.²		0,02				
10/4 1937		dagar	1½	12,00			18	–
		Dimensionsberäkning, § 24						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	2.342	3,50	8	19		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „						
		nämligen m.² sektion på „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „	1.914	6,00	11	48		
		2) „ „ över 20 „ „	1.821	10,00	18	21	37	88
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	152	0,03	4	56	5	56
		Överföres					681	89

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					681	89
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.		2,00			3	-
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	1.570	2,50	3	92		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² sektion på „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	4.507	4,00	18	02		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² sektion på „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			20	01	41	95
		Förslag till invallning, § 29						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25				
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete	1	5-	5	-		
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00				
		Grundförstärkning m²		0,10	—			
		Antal särskilda ritningar	1	3,00	3	-	8	-
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	733	0,01			7	33
		Översiktskarta, § 41					4	50
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1	50		
		antal ersättningar st.		0,25	23	-	24	50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2	—		
		antal fastigheter st.	15	0,30	4	50		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „	1	0,20	-	20	6	70
1937		**Utlåtande** ~~och bestämmande~~, § 45 sid.	10	3,00			30	-
23/4 18/6		**Sammanträden o. upprättande av protokoll,** § 46 mom. 1, dagar	1½	12,00			18	-
14/6		**Särskild utredning,** § 46, mom. 2 ang. avdelningar dagar	1/3	12,00			4	-
31/3		**Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,** § 46, mom. 15 dagar	3/4	12,00			9	-
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 2 typer „	1/3	12,00	4	-		
		utlopp för täckt ledning 2 typer „	2/3	12,00	8	-		
		slamficka „		12,00				
							12	-
		Lösen för: Summa kronor					850	87
		Kopia av plankartan, § 51						
		1 a) 1:sta ~~regalarket~~ bladet			7	-		
		övriga regalark blad st.						
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 21 ar ägofigurer st.	519	0.07	36	33		
		har	109.98	0.14	15	39		
		Överföres			58	72		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			58	72		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			12	93		
		3) insättning av höjdlägestal st.	733	0,02	14	66		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	152	0,05	7	60	95	66
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.						
		befintligt vattendrag el. vall „	0.014	3:-		04		
		nytt avlopp eller vall „	1.570	5:-	7	85		
		ändring av befintligt avlopp „	4.507	6:-	27	04		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			11	62		
		3) broar och trummor, „ „			5	-		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	3	3,00	9	-	60	55
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp ~~och slamficka~~ „	1	12,00	12	-		
							12	-
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid.	80	0,55			44	-
		Översiktskarta i d:o, § 41					4	50
		Summa kronor					216	71
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden			14	70		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			13	-	27	70
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			40	40		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			120	67		
							161	07
		Summa kronor					188	77
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					850	87
		Lösen för kopior och avskrifter					216	71
		Övriga förrättningskostnader					188	77
		Summa kronor					1256	35

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vista *häradsrätt.*

Ulvstorp *den* 18 juni *19* 37.

Ernst Öfverholm
Statens Lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

Bestyrkes i tjänsten:
Ernst Öfverholm

PETTERSONSKA BOKTR. EFTH. • SKARA •
334135

Tillägg till

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Öslunda dikningsföretag av år 1937 i Styinge och Spanlöse socken ~~och~~ och Skarberga län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930 efter förnyad handläggning.

År och månad	Dag	Arbete		Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	17	0,50			8	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10							
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,							
		1) i åker, raklinje	km.	2.5	1,50	3	75		
		kroklinje	„		3,00				
		i annan mark, raklinje	„		3,00				
		kroklinje	„		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje	km.		3,00				
		kroklinje	„		5,00				
		i annan mark, raklinje	„		5,00				
		kroklinje	„		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter							
		i åker, raklinje	„		1,00				
		kroklinje	„		2,00				
		i annan mark, raklinje	„		2,00				
		kroklinje	„		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II							
		åker, medelareal 35 ar	st.	72	0.24	17	28		
			har	24.81	0.78	19	35		
		äng och odlingsmark medelareal ar	st.						
			har						
		annan mark och impediment, medelareal 75 ar	st.	2	0.20	–	40		
			har	1.51	0.30	–	45		
		Tillägg för mätning i skala 1:							
		Dikesläggning till originalkarta				5	–		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. (> 15 / < 10)							
		i åker o. d., raklinje	km.						
		kroklinje	„						
		i annan mark, raklinje	„						
		kroklinje	„						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket ~~bladet~~				4	–		
		övriga regalark blad	st.	1	1:–	1	–	51	23
			Överföres					59	73

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					59	73
2½ 7-11/7	1938	**Avvägning.**						
¾ 16/9	"	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	5½	12,00	66	—		
¼ 13/10	"	b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
1 29/10	"	i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har har	13	0.50	6	50		
1 3/11	"	avvägda punkter st.	62	0.03	1	86		
		i annan mark, medelantal punkter pr har "						
		avvägda punkter "						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark km.		2,00				
		i annan mark "		5,00			74	36
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 29 ar, st.	142	0.05	7	10		
		har	41.61	0.10	4	16	11	26
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	235	0,04			9	40
		Markvärdering:						
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00				
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd km.			4	—		
		för övriga kilometer st.	1.576	1,50	2	36		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	432	0,06	25	92		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	216	0,12	25	92	58	20
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	1.746	3:-	5	23		
		2) befintligt avlopp ell. vall "	4.126	3.50	14	44	19	67
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	13	0.12	1	56		
		"						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	41	0.22	9	02		
		"						
		"					10	58
		Antal profil- och sektionsritningar "	2	3,00			6	—
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2	—		
		för vattenområdets areal km.²		0,02				
		dagar	1/3	12,00			4	—
		Dimensionsberäkning, § 24						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	3.071	3,50	10	74		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00				
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² "						
		nämligen m.² sektion på "						
		" " " "						
		" " " "						
		" " " "						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "	1.744	6,00	10	46		
		2) " " över 20 " "	1.948	10,00	19	48	40	68
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	217	0,03	6	51	7	51
		Överföres					301	39

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					301	39
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.		2,00			3	—
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	1.590	2,50	3	97		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² sektion på „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	5.173	4,00	20	69		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² sektion på „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			21	31	45	97
		Förslag till invallning, § 29						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25				
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete						
		för särkilt konstruerat landfäste st.		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00				
		Grundförstärkning m²		0,10				
		Antal särskilda ritningar		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	62	0,01			—	62
		Översiktskarta, § 41					4	50
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1	50		
		antal ersättningar st.	19	0,25	4	75	6	25
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2	—		
		antal fastigheter st.	15	0,30	4	50		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20			6	50
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00			21	—
22/11	1938	**Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00			12	—
14-21/11	"	**Särskild utredning**, § 46, mom. 2 avg. avdelningsbilda dagar	1	12,00			12	—
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00			20	—
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn, typ 6 „	1/4	12,00			3	—
		utlopp för täckt ledning „		12,00				
		slamficka „		12,00				
		Lösen för: Summa kronor					436	23
		Kopia av plankartan, § 51						
		1) 1:sta regalarket bladet			7	—		
		övriga regalark blad st.						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 26 ar ägofigurer st.	221	0.07	15	47		
		har	57.39	0.14	8	03		
		Överföres			30	50		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			30	50		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			5	87		
		3) insättning av höjdlägestal st.	319	0,02	6	38		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	217	0,05	10	85	55	35
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.						
		befintligt vattendrag ell. vall „	1.203	3:-	3	60		
		nytt avlopp eller vall „	2.007	5:-	10	03		
		ändring av befintligt avlopp „	4.800	6:-	28	98		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			10	58		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	2	3,00	6	-	59	19
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1/4	12,00	3	-		
							3	-
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	72	0,55			39	60
		Översiktskarta i d:o, § 41					4	50
		Summa kronor					161	64
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden			11	90		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			11	50	23	40
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			20	40		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. dagar	8	4.50	36	-	56	40
		Summa kronor					79	80
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					436	23
		Lösen för kopior och avskrifter					161	64
		Övriga förrättningskostnader					79	80
		Summa kronor					677	67

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Visby *häradsrätt.*

Ulfsdorp den 22 november 1938.

Ernst Öfverholm
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

Bestyrkes i tjänsten:
den ..... 19..

Ernst Öfverholm

FETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
368277

R 7★0738

DIARIE N:r 11107
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 JUN. 1939

28 APR. 1939
i und. anm:

5 MAJ 1939
i und. anm.

DIARIE N:r 4836
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MRS. 1939

29

Avskrift.

Handlingar angående
Örlanda dikningsföretag av år 1937
i Hyringa och Sparlösa socknar
av Skaraborgs län;
upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1937 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

/.

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Örlanda m.fl. hemman i Hyringa och Sparlösa socknar av Skaraborgs län.

Den 23 april 1937.

Sedan undertecknad, statens e. lantbruksingenjör, på därom gjord ansökning /Bil. 2/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 3/ att handlägga denna syneförrättning, hade genom i Hyringa och Sparlösa församlingars kyrkor uppläst och i Skaraborgs Läns Tidning införd kungörelse /Bil. 5^1- 5^3/ sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.30 hos Sven Olsson, Krokstorp, varjämte särskilda underrättelser om sammanträdet blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 6/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Johan Svensson, Ulfvestorp, Ulvstorp, och

Gustaf Svensson, Frittorp, Ulvstorp,

Till sammanträdet hade därjämte följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Anders Svensson för Aug. Svensson, Örlanda,

Sven Olsson, Krokstorp,

Artur Krus, Krokstorp,

Carl Hjalmar Andersson, Sven Larsgården.

såsom övriga sakägare:

Inspektor O. Jeppsson för Axel Liedbergs sterbhus, Ulvstorps säteri,

Linus Larsson, Örlanda,

Karl Bengtsson, Örlanda,

Slaktare Gustaf Jonsson, Ulvstorp,

Anders Sigfrid Andersson för Augusta Andersson, Lillegården enl. fullm. /Bil. 1[1]/,

J.A. Karlén, Påvelstorp,

Gustaf Bengtsson, Sven Larsgården.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenskadade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avloppsdikens upptagande till sådant djup och sådana dimensioner, att deras därav beroende marker, där så beräknades bliva ekonomiskt fördelaktigt, kunde torrläggas till 1.2 meters djup.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till lösning av ifrågavarande dikningsproblem. Ingen av intressenterna hade någon anmärkning att framställa gentemot detsamma.

§ 5.

Elin Nilsson hade såsom ägare av 1/12 mtl. Lerum Lillegården 3[11] ingått förening med sökandena till förrättningen genom särskild skrivelse, vilken upplästes och vitsordades medelst synemännens påskrift. /Bil. 4/. Ifrågavarande fastighet vore numera försåld till Artur Krus. Det skulle antecknas, att i köpekontraktet mellan Elin Nilsson och Artur Krus särskilt anmärkts, att Krus genom köpet skulle övertaga och svara för alla tidigare ingångna förbindelser angående fastigheten.

§ 6.

Intressenterna uttalade sig för att ersättning skulle utgå för mark, som komme att tagas i anspråk för de öppna avloppens breddning, ävensom för det intrång, som förorsakades av ur desamma uppschaktad jordmassa.

§ 7.

Följande rörtrummor yrkades:

vid 0+65, 6+50, 13+38, 15+32, 16+52, och 44+42.

§ 8.

Bestämdes att företaget skulle vara fullbordat senast den 1 september 1940.

§ 9.

Meddelades, att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått sammanlagt 30 hela och 1/6 dagsverken, vilka på olika delägare fördela sig sålunda:

K. Hj. Andersson	14 3/4	dagsverken
Sven Olsson	12 1/2	"
Anders Svensson	1 1/3	"

Sigfrid Andersson 5/6 dagsverken

Karl Olsson 3/4 "

Intressenterna överenskommo, att varje dagsverke skulle gäldas med 4:- kronor, varför sammanlagda hantlangningskostnaden skulle uppgå till 120:67 kronor.

§ 10.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas hos slaktare Gustaf Jonsson, Ulvstorp, fredagen den 18 juni 1937 klockan 9.30.

§ 11.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Ernst Öfverholm

Staten e. lantbruksingenjör.

J.A. Svensson Gustaf Svensson

Biträdande gode män.

Den 18 juni 1937 hos slaktare Gustaf Jonsson, Ulvstorp.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Anders Svensson för Aug. Svensson, Örlanda, enl. fullm. /Bil. 1²/,

Sven Olsson, Krokstorp,

Artur Kruus, Krokstorp,

Carl Hjalmar Andersson, Sven Larsgården,

Inspektor O. Jeppsson för Axel Liedbergs sterbhus, Ulvstorps säteri,

Linus Larsson, Örlanda,

Karl Bengtsson, Örlanda,

Slaktare Gustaf Jonsson, Ulvstorp,

Sigfrid Andersson för Augusta Andersson, Lillegården, enl. fullm.
/Bil. 1[1]/

J.A. Karlén, Påvelstorp, och

Gustaf Bengtsson, Sven Larsgården.

§ 12.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna, jordvärderingen, jordersättningarna samt för kostnadsfördelningen.

§ 13.

Skrivelse upprättades angående avdikning av 1/12 mtl. Lerum Lillegården 3[12], genom vilken skrivelse Sven Olsson garanterade att leda allt vatten från nämnda fastighet i sydostlig riktning. /Bil. 7/.

§ 14.

Samtliga intressenter voro eniga om att ändra ytvattendiket F - O - P:s sträckning till den gamla vattengången i gränsen mellan Örlanda och Krokstorp med fortsättning i riktning mot uppströmssidan av trumman vid punkten F, att kostnaden för trumman vid O skulle överflyttas å trumma för Linus Larssons mark samt att dessutom en trumma skulle läggas vid punkt 60+60.

Kostnadsfördelningslängden förmenades kunna bibehållas sådan den nu var upprättad trots denna ändring i planen.

§ 15.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande.

§ 16.

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle be-

stå av 3 medlemmar och 2 suppleanter. Till medlemmar i styrelsen valdes Hjalmar Andersson, Sven Larsgården, Ulvstorp, vilken tillika utsågs till ordförande och sammankallande, samt Karl Bengtson, Örlanda och slaktaremästare Gustaf Jonsson, Ulvstorp. Till styrelsesuppleanter valdes Linus Larsson, Örlanda och J. A. Karlén, Påfvelstorp.

§ 17.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper utsågos Inspektor O. Jeppsson, Ulvstorp och Sigfrid Andersson, Lillegården. Till revisorssuppleant utsågs Sven Olsson, Krokstorp.

§ 18.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Hjalmar Andersson, Sven Larsgården, Ulvstorp.

§ 19.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna samt dessas fördelning.

§ 20.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

J.A. Svensson Gustaf Svensson
Biträdande gode män.

Bilaga 1[1].

Fullmakt

för min son Anders Sigfrid Andersson, Lillegården Lerum, att vid syneförrättning den 23 april hos Sven Johan Olsson, Krokstorp, Lerum, rörande torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lillegården m.fl. ställen samt vid möjligen framdeles förekommande sammanträde rörande samma torrläggningsföretag min talan föra och min rätt bevaka. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Lillegården Lerum den 15 april 1937.

Augusta Andersson

Bevittnas av:

C.A. Krus, Lerum, Ulvstorp.

Alfred Johansson, Lerum, Ulvstorp.

Bilaga 1[2].

Fullmakt

för innehavaren Anders Svensson att å sammanträdet hos slaktaremästaren Gustaf Jonsson den 18 juni 1937 min talan utföra. Ombudets åtgärder godkännes.

August Svensson

Bevittnas:

Albin Johansson Gustaf Kasper.

Bilaga 2.

D. & V.D. n:r 13-3
1935.

Till

Konungens Befallningshafvande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande statens lantbruksingenjör att i enlighet med gällande dikningslag förrätta syn å utloppsdiket genom och från våra ägor inom Hyringa socken, Wiste härad.

Öfrige sakegare finnas upptagne uti omstående förteckning.

Krokstorp, Sven Larsgården, Örlanda per Ulfstorp den 7 mars 1935.

Sven Olsson

Carl Hj. Andersson

August Svensson

Förteckning:

Utloppsdiket berör Hemmansdelarna Sven Larsgården, Lillegården, Påvelstorp, Krokstorp och Örlanda. Samtliga i Hyringa socken, samt delar av Ulfstorps egendom i Sparlösa socken, Viste härad, Skaraborgs län.

- - - - - - - - - -

Bilaga 3.

D.& V.D. n:r 56-37
1936.

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen,

som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 27 augusti 1936.

Carl Mannerfelt.

Einar Johnson.

- - - - - - - - - -

D. & V.D. n:r 56-37
1936.

D. & V.D. n:r 13-3
1935.

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 9 mars 1935.

Axel Ekman.

Einar Johnson.

- - - - - - - - - -

Bilaga 4.

Förening.

Undertecknad delägare i det företag, som avser uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av vattenbesvärade marker inom Krokstorp m.fl. fastigheter i Hyringa och Sparlösa socknar av Skaraborgs län, gör härmed gemensam sak med sökandena till förrättningen och yrkar, att företaget utsträckes så, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes mina marker.

Ulfstorp den 31 oktober 1936.

Elin Nilsson.

Att förestående föreningsskrivelse blivit uppläst vid syneförrättningssammanträde den 23 april 1937 betyga

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

J.A. Svensson Gustaf Svensson

Biträdande gode män.

- - - - - - - - -

Bilaga 5[1].

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Örlanda m.fl. hemman i Hyringa och Sparlösa socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Sven Olsson, Krokstorp, fredagen den 23 april 1937 klockan 9.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande hemman bliva berörda: Örlanda, Krokstorp, Påvelstorp, Lerum lillegården och Hyringa Gunnar Larsgården med Sven Larsgården i Hyringa socken samt Ulvstorps egendom i Sparlösa socken.

Skara den 2 april 1937.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Skara den 8 april 1937.

SKARABORGS LÄNS TIDNING.

Lantbruksingenjören Herr Ernst Öfverholm.

Skara.

1937 dato.	N:r	För annons ang.	mm.	ggr.
April 6	3307	Kung. ang. torrläggning av marker tillhörande Örlanda m.fl. hemman i Hyringa socken	105	1	14:70
		Kronor:		14:70

Bilaga 5[2].

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Sparlösa sockens kyrka den 4 april 1937 betygas:

Axel C. Anderson
Kyrkoherde.

Bilaga 5[3].

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Hyringa sockens kyrka, Fridhem den 11 april 1937 betygas:

Nils Lindholm
Kyrkoherde.

- - - - - - - - - -

Bilaga 6.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Sven Olsson, Krokstorp, fredagen den 23 april 1937 klockan 9.30 för torrläggning av mark tillhörande Örlanda m.fl. hemman i Hyringa och Sparlösa socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen avsänts den 2 april 1937 till:

Skiftesgodemannen Johan Svensson, Ulfvestorp, Ulvstorp,

Skiftesgodemannen C.D. Kinbom, Sven Månsgården, Ulvstorp,

Axel Liedbergs sterbhus, Ulvstorps egendom, "

Aug. Svensson, Örlanda, "

Linus Larsson, " "

Karl Bengtsson, " "

Slaktare Gustav Jonsson, "

Sven Olsson, Krokstorp, Hyringa, "

Artur Kruus, " " "

Augusta Andersson, " "

J.A. Karlén, " "

Carl Hjalmar Andersson, " "

Gustav Bengtsson, " "

Skara den 2 april 1937.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

- - - - - - - - -

Bilaga 7.

Undertecknad garanterar härmed, att före 1937 års utgång bereda möjlighet för allt vatten från min fastighet 1/12 mtl. Lerum Lillegården 3^{12} att rinna i sydostlig riktning ävensom att anlägga en fördämning i det dike som går från nämnda fastighet i riktning mot Påfvelstorp, så att inget vatten kommer att rinna åt detta håll.

Ulvstorp den 18 juni 1937.

Sven Johan Olsson.

J.A. Svensson

Gustaf Svensson
Biträdande gode män.

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

Röda siffror angiva blivande värdet å ägofiguren, vilka icke uträtt utan bereds möjlighet till full torvläggning.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5		6
			Sparlösa socken			
			Ulfstorps säteri	Axel Liedbergs sterbhus.		
			bestående av:	åker, myllia på bera		1
1/2	1'		Hansatorp	"	"	2
1/2	1'		Hummebacken	"	"	3
1/16	1²		Maden vl. Snaddan	"	"	4
1/8	1'		Olofstorp	"	"	5
1/2	1'		Råglandsåsen	"	"	6
3/4	1'		Påunaby	"	"	7
1	1'		Skogen	"	"	8
1/8	1'		Smedstorp	"	"	9
1/8	1'		Applabacken	"	"	10
1/8	1'		Granbacken	"	"	11
1/8	1'		Svegeråsen	"	"	12
1/2	1'		Tomane	"	"	13
1/8	1'		Täppan med Bodan	"	"	14
1	5'		Ulfstorp, säteri	"	"	15
1	4'		Ulfstorp Bergsgården	"	"	16
			(ägoviddan gemensam)	"	"	17
				"	"	18
				"	"	19
				"	"	20
				"	"	21
				"	"	22
				"	"	23
				"	"	24
				"	"	25
				"	"	26

Övergånes

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	12							540	64	80	600	72	-	60	7	20
	11							540	59	40	600	66	-	60	6	60
	15							560	84	-	600	90	-	40	6	-
	17							540	91	80	600	102	-	60	10	20
	34							540	183	60	600	204	-	60	20	40
	46							500	230	-	600	276	-	100	46	-
	49							400	196	-	600	294	-	200	98	-
	57							400	228	-	600	342	-	200	114	-
	38							440	167	20	600	228	-	160	60	80
	36							480	172	80	600	216	-	120	43	20
	16							500	80	-	600	96	-	100	16	-
	13							520	67	60	600	78	-	80	10	40
	10							540	54	-	600	60	-	60	6	-
	05							540	27	-	600	30	-	60	3	-
	06							340	20	40	~~600~~ 400	24	-	60	3	60
	06							340	20	40	~~650~~ 400	24	-	60	3	60
	13							360	46	80	~~650~~ 400	52	-	40	5	20
	15							340	51	-	~~650~~ 400	60	-	60	9	-
	18							310	55	80	~~650~~ 400	72	-	90	16	20
	23							310	71	30	~~650~~ 400	92	-	90	20	70
	28							310	86	80	~~650~~ 400	112	-	90	25	20
	37							290	107	30	~~650~~ 400	148	-	110	40	70
	46							270	124	20	~~650~~ 400	184	-	130	59	80
	59							180	106	20	~~650~~ 400	236	-	220	129	80
	40							180	72	-	~~650~~ 400	160	-	220	88	-
	42							180	75	60	~~650~~ 400	168		220	92	40
6	92								2544	-		3486	-		942	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på lera	27
				" "	28
				" "	29
				" "	30
				" "	31
				" "	32
				" "	33
				" "	34
				" "	35
				" "	36
				" "	37
				" "	38
				" "	39
				" "	40
				" "	41
				" "	42
				" "	43
				" "	44
				" "	45
				" "	46
				" "	47
				" "	48
				" "	49
				" "	50
				" "	51
				" "	52
				" "	53
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	92								2544	-		3486	-		942	-
	44							330	145	20	650	286	-	320	140	80
	42							350	147	-	650	273	-	300	126	-
	33							350	115	50	650	214	50	300	99	-
	32							370	118	40	650	208	-	280	89	60
	28							370	103	60	650	182	-	280	78	40
	29							370	107	30	650	188	50	280	81	20
	27							370	99	90	650	175	50	280	75	60
	28							370	103	60	650	182	-	280	78	40
	27							350	94	50	650	175	50	300	81	-
	27							350	94	50	650	175	50	300	81	-
	26							350	91	-	650	169	-	300	78	-
	25							330	82	50	650	162	50	320	80	-
	26							330	85	80	650	169	-	320	83	20
	26							330	85	80	650	169	-	320	83	20
	26							330	85	80	650	169	-	320	83	20
	25							330	82	50	650	162	50	320	80	-
	25							330	82	50	650	162	50	320	80	-
	24							330	79	20	650	156	-	320	76	80
	23							300	69	-	650	149	50	350	80	50
	23							240	55	20	650	149	50	410	94	30
	24							360	86	40	600	144	-	240	57	60
	24							360	86	40	600	144	-	240	57	60
	25							380	95	-	600	150	-	220	55	-
	24							400	96	-	600	144	-	200	48	-
	22							380	83	60	600	132	-	220	48	40
	22							380	83	60	600	132	-	220	48	40
	21							400	84	-	600	126	-	200	42	-
14	20								5087	80		8137	-		3049	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på lera	54
				" "	55
				" "	56
				" "	57
				" "	58
				" "	59
				" "	60
				" "	61
				" "	62
				" "	63
				" "	64
				" "	65
				" "	66
				" "	67
				" "	68
				" "	69
				" "	70
				" "	71
				" "	72
				väg	73
				åker, mylla på lera	74
				" "	75
				" "	76
				" "	77
				" "	78
				" "	79
				" "	80
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
14	20								5087	80		8137	-		3049	20
	20							420	84	-	600	120	-	180	36	-
	24							440	105	60	600	144	-	160	38	40
	19							480	91	20	600	114	-	120	22	80
	26							500	130	-	600	156	-	100	26	-
	28							520	145	60	600	168	-	80	22	40
	32							520	166	40	600	192	-	80	25	60
	30							560	168	-	600	180	-	40	12	-
	32							560	179	20	600	192	-	40	12	80
	28							560	156	80	600	168	-	40	11	20
	22							560	123	20	600	132	-	40	8	80
	20							560	112	-	600	120	-	40	8	-
	35							540	189	-	600	210	-	60	21	-
	01							580	5	80	600	6	-	20	-	20
	08							560	44	80	600	48	-	40	3	20
	16							560	89	60	600	96	-	40	6	40
	21							540	113	40	600	126	-	60	12	60
	23							540	124	20	600	138	-	60	13	80
	15							540	81	-	600	90	-	60	9	-
	05							560	28	-	600	30	-	40	2	-
							1	02								
	10							400	40	-	600	60	-	200	20	-
	13							400	52	-	600	78	-	200	26	-
	13							400	52	-	600	78	-	200	26	-
	14							380	53	20	600	84	-	220	30	80
	18							360	64	80	600	108	-	240	43	20
	19							340	64	60	600	114	-	260	49	40
	21							360	75	60	600	126	-	240	50	40
14	33						1	02	7627	80		11215	-		3587	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på lera	81
				" "	82
				" "	83
				" "	84
				" "	85
				" "	86
				" "	87
				" "	88
				" "	89
				" "	90
				" "	91
				" "	92
				" "	93
				" "	94
				" "	95
				" "	96
				" "	97
				" "	98
				" "	99
				väg	100
				åker, mylla på lera	101
				" "	102
				" "	103
				" "	104
				" "	105
				" "	106
				" "	107
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
19	33					1	02		7627	80		11215	-		3587	20
	21							380	79	80	600	126	-	220	46	20
	19							400	76	-	600	114	-	200	38	-
	15							420	63	-	600	90	-	180	27	-
	13							420	54	60	600	78	-	180	23	40
	11							400	44	-	600	66	-	200	22	-
	13							380	49	40	600	78	-	220	28	60
	17							380	64	60	600	102	-	220	37	40
	24							360	86	40	600	144	-	240	57	60
	28							300	84	-	600	168	-	300	84	-
	30							300	90	-	600	180	-	300	90	-
	30							340	102	-	600	180	-	260	78	-
	29							380	110	20	600	174	-	220	63	80
	22							360	79	20	600	132	-	240	52	80
	18							360	64	80	600	108	-	240	43	20
	14							360	50	40	600	84	-	240	33	60
	15							340	51	-	600	90	-	260	39	-
	15							340	51	-	600	90	-	260	39	-
	18							320	57	60	600	108	-	280	50	40
	12							320	38	40	600	72	-	280	33	60
							33									
	05							280	14	-	600	30	-	320	16	-
	10							280	28	-	600	60	-	320	32	-
	10							300	30	-	600	60	-	300	30	-
	09							300	27	-	600	54	-	300	27	-
	04							300	12	-	600	24	-	300	12	-
	22							320	70	40	600	132	-	280	61	60
	16							340	54	40	600	96	-	260	41	60
23	73					1	35		9160	-		13855	-		4695	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på lera	108
				" "	109
				" "	110
				" "	111
				" "	112
				" "	113
				" "	114
				" "	115
				" "	116
				" "	117
				" "	118
				" "	119
				" "	120
				" "	121
				" "	122
				" "	123
				" "	124
				" "	125
				" "	126
				" "	127
				" "	128
				" "	129
				" "	130
				" "	131
				" "	132
				" "	133
				" "	134
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
23	73					1	35		9160	-		13855	-		4695	-
	17							340	57	80	600	102	-	260	44	20
	15							300	45	-	600	90	-	300	45	-
	15							300	45	-	600	90	-	300	45	-
	15							300	45	-	600	90	-	300	45	-
	15							320	48	-	600	90	-	280	42	-
	15							300	45	-	600	90	-	300	45	-
	11							380	41	80	600	66	-	220	24	20
	11							400	44	-	600	66	-	200	22	-
	11							440	48	40	600	66	-	160	17	60
	20							450	90	-	500	100	-	50	10	-
	21							450	94	50	500	105	-	50	10	50
	14							470	65	80	500	70	-	30	4	20
	14							470	65	80	500	70	-	30	4	20
	12							470	56	40	500	60	-	30	3	60
	17							440	74	80	500	85	-	60	10	20
	15							440	66	-	500	75	-	60	9	-
	14							440	61	60	500	70	-	60	8	40
	15							440	66	-	500	75	-	60	9	-
	12							420	50	40	500	60	-	80	9	60
	10							400	40	-	500	50	-	100	10	-
	10							390	39	-	500	50	-	110	11	-
	09							370	33	30	500	45	-	130	11	70
	09							350	31	50	500	45	-	150	13	50
	13							350	45	50	500	65	-	150	19	50
	15							230	34	50	500	75	-	270	40	50
	11							230	25	30	500	55	-	270	29	70
	12							230	27	60	500	60	-	270	32	40
27	41					1	35		10548	-		15820	-		5272	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på lera	135
				" "	136
				" "	137
				" "	138
				" "	139
				" "	140
				" "	141
				" "	142
				" "	143
				" "	144
				" "	145
				" "	146
				väg	147
				Summa:	
			Styringa socken		
5/8	12		Orlanda	Ang. Svensson	
				åker, mylla på lera	148
				" "	149
				" "	150
				" "	151
				" "	152
				" "	153
				" "	154
				" "	155
				" "	156
				" "	157
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

356995

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
27	41					1	35		10548	-		15820	-		5272	-
	12							230	27	60	500	60	-	270	32	40
	21							230	48	30	500	105	-	270	56	70
	21							230	48	30	500	105	-	270	56	70
	18							230	41	40	500	90	-	270	48	60
	19							250	47	50	500	95	-	250	47	50
	20							250	50	-	500	100	-	250	50	-
	20							250	50	-	500	100	-	250	50	-
	18							250	45	-	500	90	-	250	45	-
	21							250	52	50	500	105	-	250	52	50
	17							250	42	50	500	85	-	250	42	50
	18							250	45	-	500	90	-	250	45	-
	23							250	57	50	500	115	-	250	57	50
							03									
~~29~~	~~69~~					~~1~~	~~38~~		~~11.103~~	~~60~~		~~16960~~	~~-~~		~~5856~~	~~40~~
	27							350	94	50	650	175	50	300	81	-
	26							350	91	-	650	169	-	300	78	-
	11							350	38	50	650	71	50	300	33	-
	11							350	38	50	650	71	50	300	33	-
	33							350	115	50	650	214	50	300	99	-
	42							330	138	60	650	273	-	320	134	40
	09							370	33	30	650	58	50	280	25	20
	04							370	14	80	650	26	-	280	11	20
	22							330	72	60	650	143	-	320	70	40
	22							350	77	-	650	143	-	300	66	-
2	07								714	30		1345	50		631	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på lera	158
				" "	159
				" "	160
				" "	161
				" "	162
				" "	163
				" "	164
				" "	165
				" "	166
				" "	167
				" "	168
				" "	169
				" "	170
				" "	171
				" "	172
				" "	173
				" "	174
				" "	175
				" "	176
				" "	177
				" "	178
				" "	179
				" "	180
				" "	181
				" "	182
				" "	183
				" "	184
				" "	185
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

356995

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	07								714	30		1345	50		631	20
	04							370	14	80	650	26	-	280	11	20
	08							390	31	20	650	52	-	260	20	80
	42							350	147	-	650	273	-	300	126	-
	42							350	147	-	650	273	-	300	126	-
	06							370	22	20	650	39	-	280	16	80
	06							370	22	20	650	39	-	280	16	80
	42							370	155	40	650	273	-	280	117	60
	43							370	159	10	650	279	50	280	120	40
	05							370	18	50	650	32	50	280	14	-
	04							440	17	60	700	28	-	260	10	40
	39							420	163	80	700	273	-	280	109	20
	43							420	180	60	700	301	-	280	120	40
	42							420	176	40	700	294	-	280	117	60
	42							420	176	40	700	294	-	280	117	60
	20							400	80	-	700	140	-	300	60	-
	21							400	84	-	700	147	-	300	63	-
	45							370	166	50	700	315	-	330	148	50
	24							400	96	-	700	168	-	300	72	-
	26							400	104	-	700	182	-	300	78	-
	25							400	100	-	700	175	-	300	75	-
	28							420	117	60	700	196	-	280	78	40
	30							440	132	-	700	210	-	260	78	-
	29							440	127	60	700	203	-	260	75	40
	19							400	76	-	700	133	-	300	57	-
	12							470	56	40	700	84	-	230	27	60
	13							570	66	30	700	91	-	190	24	70
	19							470	89	30	700	133	-	230	43	70
	29							440	127	60	700	203	-	260	75	40
9	15								3569	80		6202	50		2632	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på lera	186
				" "	187
				" "	188
				" "	189
				" "	190
				" "	191
				" "	192
				" "	193
				" "	194
				" "	195
				" "	196
				" "	197
				" "	198
				" "	199
				" "	200
				" "	201
				" "	202
				imp.	203
				åker, mylla på lera	204
				" "	205
				" "	206
				" "	207
				" "	208
				" "	209
				" "	210
				" "	211
				" "	212
				Överföres	

PETTERSONSKA LOKTR. EFTR. A. SKARA A.

356995

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	15								3569	80		6202	50		2632	70
	25							440	110	-	700	175	-	260	65	-
	36							440	158	40	700	252	-	260	93	60
	37							470	173	90	700	259	-	230	85	10
	39							490	191	10	700	273	-	210	81	90
	40							510	204	-	700	280	-	190	76	-
	43							490	210	70	700	301	-	210	90	30
	19							470	89	30	700	133	-	230	43	70
	08							540	43	20	700	56	-	160	12	80
	16							540	86	40	700	112	-	160	25	60
	17							510	86	70	700	119	-	190	32	30
	17							490	83	30	700	119	-	210	35	70
	16							490	78	40	700	112	-	210	33	60
	25							470	117	50	700	175	-	230	57	50
	15							470	70	50	700	105	-	230	34	50
	15							470	70	50	700	105	-	230	34	50
	15							470	70	50	700	105	-	230	34	50
	17							470	79	90	700	119	-	230	39	10
							03									
	15							470	70	50	700	105	-	230	34	50
	19							440	83	60	700	133	-	260	49	40
	19							440	83	60	700	133	-	260	49	40
	19							420	79	80	700	133	-	280	53	20
	40							370	148	-	700	280	-	330	132	-
	20							400	80	-	700	140	-	300	60	-
	20							420	84	-	700	140	-	280	56	-
	42							420	176	40	700	294	-	280	117	60
	38							440	176	20	700	266	-	260	98	80
15	47						03		6467	20		10626	50		4159	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på lera	213
				" "	214
				" "	215
				" "	216
				" "	217
				" "	218
				" "	219
				" "	220
				" "	221
				" "	222
				" "	223
				" "	224
				" "	225
				" "	226
				" "	227
				" "	228
				" "	229
				" "	230
				" "	231
				" "	232
				" "	233
				" "	234
				" "	235
				" "	236
				" "	237
				" "	238
				" "	239
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

356995

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
15	47						03		6467	20		10626	50		4159	30
	39							420	163	80	700	273	-	280	109	20
	36							370	133	20	700	252	-	330	118	80
	35							350	122	50	650	227	50	300	105	-
	35							350	122	50	650	227	50	300	105	-
	32							350	112	-	650	208	-	300	96	-
	30							350	105	-	650	195	-	300	90	-
	14							370	51	80	650	91	-	280	39	20
	13							370	48	10	650	84	50	280	36	40
	27							370	99	90	650	175	50	280	75	60
	13							390	50	70	650	84	50	260	33	80
	12							390	46	80	650	78	-	260	31	20
	24							410	98	40	650	156	-	240	57	60
	16							380	60	80	600	96	-	220	35	20
	15							360	54	-	600	90	-	240	36	-
	14							360	50	40	600	84	-	240	33	60
	14							360	50	40	600	84	-	240	33	60
	14							340	47	60	600	84	-	260	36	40
	14							340	47	60	600	84	-	260	36	40
	14							340	47	60	600	84	-	260	36	40
	15							340	51	-	600	90	-	260	39	-
	15							320	48	-	600	90	-	280	42	-
	15							320	48	-	600	90	-	280	42	-
	14							320	44	80	600	84	-	280	39	20
	15							320	48	-	600	90	-	280	42	-
	15							340	51	-	600	90	-	260	39	-
	15							340	51	-	600	90	-	260	39	-
	15							340	51	-	600	90	-	260	39	-
20	77						03		8.373	10		13999	-		5625	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på lera	240
				" "	241
				" "	242
				" "	243
				" "	244
				" "	245
				" "	246
				skogsmark, Förb. ej.	247
				imp.	248
				väg,	249
				åker, mylla på lera	250
				" "	251
				" "	252
				odlingsmark "	253
				åker, mylla på lera	254
				" "	255
				" "	256
				" "	257
				" "	258
				" "	259
				" "	260
				" "	261
				" "	262
				" "	263
				" "	264
				" "	265
				" "	266
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA
356995

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
20	77						03		8.373	10		13999	-		5625	90
	16							340	54	40	600	96	-	260	41	60
	21							340	71	40	600	126	-	260	54	60
	19							340	64	60	600	114	-	260	49	40
	23							320	73	60	600	138	-	280	64	40
	17							340	57	80	600	102	-	260	44	20
	18							340	61	20	600	108	-	260	46	80
	25							290	72	50	500	125	-	210	52	50
						1	16									
							03									
							25									
	15							360	54	-	600	90	-	240	36	-
	17							340	57	80	600	102	-	260	44	20
	26							340	88	40	600	156	-	260	67	60
		1	52					130	197	60	200	307	-	70	106	40
	22							300	66	-	600	132	-	300	66	-
	18							300	54	-	600	108	-	300	54	-
	21							300	63	-	600	126	-	300	63	-
	21							320	67	20	600	126	-	280	58	80
	29							480	139	20	600	174	-	120	34	80
	24							440	105	60	600	144	-	160	38	40
	22							400	88	-	600	132	-	200	44	-
	22							400	88	-	600	132	-	200	44	-
	23							380	87	40	600	138	-	220	50	60
	21							380	79	80	600	126	-	220	46	20
	15							380	57	-	600	90	-	220	33	-
	28							540	151	20	600	168	-	60	16	80
	23							540	124	20	600	138	-	60	13	80
25	63	1	52			1	47		10397	-		17194	-		6797	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på lera	267
				" "	268
				" "	269
				" "	270
				" "	271
				" "	272
				" "	273
				" "	274
				" "	275
				" "	276
				" "	277
				" "	279
				" "	280
				" "	281
				" "	282
				" "	283
				Summa.	
1/8	14		Örlanda	Slaktare G. Jonsson	
				åker, mylla på lera	284
				" "	285
				" "	286
				" "	287
				" "	288
				" "	289
				" "	290
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
25	63	1	52			1	47		10397	-		17194	-		6797	-
	23							520	119	60	600	138	-	80	18	40
	23							500	115	-	600	138	-	120	23	-
	25							480	120	-	600	150	-	120	30	-
	23							480	110	40	600	138	-	120	27	60
	23							460	105	80	600	138	-	140	32	20
	07							360	25	20	600	42	-	250	16	80
	07							360	25	20	600	42	-	240	16	80
	10							380	38	-	600	60	-	220	22	-
	10							420	42	-	600	60	-	180	18	-
	09							460	41	40	600	54	-	140	12	60
	11							380	41	80	600	66	-	220	24	20
	06							360	21	60	600	36	-	240	14	40
	06							360	21	60	600	36	-	240	14	40
	08							380	30	40	600	48	-	220	17	60
	09							400	36	-	600	54	-	200	18	-
	10							400	40	-	600	60	-	200	20	-
27	73	1	52			1	47		11331	-		18454	-		7123	-
	14							300	42	-	600	84	-	300	42	-
	14							320	44	80	600	84	-	280	39	20
	16							340	54	40	600	96	-	260	41	60
	27							360	97	20	600	162	-	240	64	80
	18							240	43	20	600	108	-	360	64	80
	19							260	49	40	600	114	-	340	64	60
	19							300	57	-	600	114	-	300	57	-
1	27								388	-		762	-		374	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på lera	291
				" "	292
				odlingsmark "	293
				" "	294
				" "	295
				väg	296
				åker, mylla på lera	297
				" "	298
				" "	299
				odlingsmark "	300
				Summa:	
1/8	15		Örlanda	Linus Larsson	
				åker, mylla på lera	301
				odlingsmark "	302
				väg	302a
				åker, mylla på lera	303
				" "	304
				" "	305
				" "	306
				" "	307
				" "	308
				" "	309
				" "	310
				" "	311
				" "	312
				" "	313
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	27								388	-		762	-		374	-
	04							260	10	40	600	24	-	340	13	60
	11							260	28	60	600	66	-	340	37	40
			10					100	10	-	200	20	-	100	10	-
			46					100	46	-	200	92	-	100	46	-
			50					100	50	-	200	100	-	100	50	-
							12									
	17							320	54	40	600	102	-	280	47	60
	11							320	35	20	600	66	-	280	30	80
	07							320	22	40	600	42	-	280	19	60
			01					100	1	-	200	2	-	100	1	-
1	77	1	07				12		646	-		1276	-		630	-
	06							480	28	80	600	36	-	120	7	20
			73					140	102	20	200	146	-	60	43	80
							32									
	41							340	139	40	600	246	-	260	106	60
	34							330	112	20	700	238	-	370	125	80
	27							330	89	10	700	189	-	370	99	90
	24							330	79	20	700	168	-	370	88	80
	25							350	87	50	700	175	-	350	87	50
	29							350	101	50	700	203	-	350	101	50
	31							350	108	50	700	217	-	350	108	50
	28							350	98	-	700	196	-	350	98	-
	29							350	101	50	700	203	-	350	101	50
	27							350	94	50	700	189	-	350	94	50
	33							370	122	10	700	231	-	330	108	90
3	34		73				32		1264	50		2437	-		1172	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Övergått	
				åker, mylla på lera	314
				" "	315
				" "	316
				" "	317
				väg	318
				åker, mylla på lera	319
				" "	320
				" "	321
				" "	322
				" "	323
				" "	324
				" "	325
				" "	326
				" "	327
				" "	328
				" "	329
				" "	330
				" "	331
				" "	332
				" "	333
				" "	334
				" "	335
				" "	336
				" "	337
				" "	338
				" "	339
				" "	340
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	34		73				32		1264	50		2437	-		1172	50
	32							370	118	40	700	224	-	330	105	60
	03							350	10	50	700	21	-	350	10	50
	24							470	112	80	700	168	-	230	55	20
	28							420	117	60	700	196	-	280	78	40
							05									
	27							420	113	40	700	189	-	280	75	60
	22							420	92	40	700	154	-	280	61	60
	23							400	92	-	700	161	-	300	69	-
	16							420	67	20	700	112	-	280	44	80
	14							440	61	60	700	98	-	260	36	40
	15							440	66	-	700	105	-	260	39	-
	15							470	70	50	700	105	-	230	34	50
	15							470	70	50	700	105	-	230	34	50
	12							490	58	80	700	184	-	210	25	20
	17							490	83	30	700	119	-	210	35	70
	19							370	70	30	700	133	-	330	62	70
	15							370	55	50	700	105	-	330	49	50
	15							370	55	50	700	105	-	330	49	50
	14							370	51	80	700	98	-	330	46	20
	11							370	40	70	700	77	-	330	36	30
	05							400	20	-	700	35	-	300	15	-
	10							420	42	-	700	70	-	280	28	-
	20							420	84	-	700	140	-	280	56	-
	30							420	126	-	700	210	-	280	84	-
	28							420	117	60	700	196	-	280	78	40
	31							420	130	20	700	217	-	280	86	80
	16							420	67	20	700	112	-	280	44	80
8	11		73				37		3260	30		5776	-		2515	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/8	1[6]		Örlanda	Karl Bengtsson	
				åker, myra på lera	341
				" "	342
				" "	343
				" "	344
				" "	345
				" "	346
				" "	347
				" "	348
				" "	349
				" "	350
				" "	351
				" "	352
				" "	353
				" "	354
				" "	355
				väg	356
				åker, myra på lera	357
				" "	358
				" "	359
				" "	360
				" "	361
				" "	362
				" "	363
				" "	364
				" "	365
				" "	366
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	21							380	79	80	750	157	50	370	77	70
	24							380	91	20	750	180	-	370	88	80
	32							380	121	60	750	240	-	370	118	40
	50							350	175	-	750	375	-	400	200	-
	36							350	126	-	750	270	-	400	144	-
	35							380	133	-	750	262	50	370	129	50
	38							380	144	40	750	285	-	370	140	60
	25							380	95	-	750	187	50	370	92	50
	14							380	53	20	750	105	-	370	51	90
	26							380	98	80	750	195	-	370	96	20
	11							380	41	80	750	82	50	370	40	70
	40							380	152	-	750	300	-	370	148	-
	29							440	127	60	700	203	-	260	75	40
	29							420	121	80	700	203	-	280	81	20
	27							400	108	-	700	189	-	300	81	-
							07									
	22							400	88	-	700	154	-	300	66	-
	26							350	91	-	700	182	-	350	91	-
	25							350	87	50	700	175	-	350	87	50
	25							350	87	50	700	175	-	350	87	50
	22							330	72	60	700	154	-	370	81	40
	23							330	75	90	700	161	-	370	85	10
	22							330	72	60	700	154	-	370	81	40
	25							330	82	50	700	175	-	370	92	50
	24							350	84	-	700	168	-	350	84	-
	09							350	31	50	700	63	-	350	31	50
6	60						07		2442	30		4796	-		2353	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/16	29		Hyringa Gunnar Larsgården med Ivan Larsgården	Carl Hjalmar Andersson	
				åker, myllra på lera	367
				" "	368
				" "	369
				" "	370
				" "	371
				" "	372
				" "	373
				" "	374
				" "	375
				" "	376
				" "	377
				" "	378
				" "	379
				" "	380
				" "	381
				" "	382
				" "	383
				" "	384
				" "	385
				väg	386
				åker, myllra på lera	387
				" "	388
				" "	389
				" "	390
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	19							440	83	60	700	133	-	260	49	40
	12							400	48	-	700	84	-	300	36	-
	13							400	52	-	700	91	-	300	39	-
	15							370	55	50	700	105	-	330	49	50
	17							350	59	50	700	119	-	350	59	50
	17							350	59	50	700	119	-	350	59	50
	18							350	63	-	750	135	-	400	72	-
	19							350	66	50	750	142	50	400	76	-
	20							350	70	-	750	150	-	400	80	-
	22							380	83	60	750	165	-	370	81	40
	22							400	88	-	750	165	-	350	77	-
	26							380	89	80	750	195	-	370	96	20
	26							400	104	-	750	195	-	350	91	-
	27							400	108	-	750	202	50	350	94	50
	30							400	120	-	750	225	-	350	105	-
	29							400	116	-	750	217	50	350	101	50
	32							430	137	60	750	240	-	320	102	40
	30							430	129	-	750	225	-	320	96	-
	35							430	150	50	750	262	50	320	112	-
							10									
	18							470	84	60	700	126	-	230	41	40
	18							350	63	-	700	126	-	350	63	-
	27							370	99	90	700	189	-	330	89	10
	06							350	21	-	700	42	-	350	21	-
4	98						10		1961	60		3654	-		1692	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/24	28		Hyringa Summar	Gustav Bengtsson.	
			Larsgården med	åker, mylla på lera	391
			Sven Larsgården	" "	392
				" "	393
				" "	394
				" "	395
				" "	396
				" "	397
				" "	398
				" "	399
				" "	400
				Summa:	
1/8	13		Krokstorp	Sven Olsson	
				åker, mylla på lera	401
				" "	402
				" "	403
				" "	404
				" "	405
				" "	406
				" "	407
				" "	408
				Summa:	
1/4	14		Krokstorp	Slaktare Gustav Jonsson	
				åker, mylla på lera	409
				" "	410
				" "	411
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

356995

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	13							510	66	30	700	91	-	190	24	70
	15							470	70	50	700	105	-	230	34	50
	10							440	44	-	700	70	-	260	26	-
	11							420	46	20	700	77	-	280	30	80
	13							400	52	-	700	91	-	300	39	-
	12							370	44	40	700	84	-	330	39	60
	13							350	45	50	700	91	-	350	45	50
	14							330	46	20	700	98	-	370	51	80
	10							330	33	-	700	70		370	37	-
	02							330	6	60	700	14	-	370	7	40
1	13								454	70		791	-		336	30
	08							380	30	40	600	48	-	220	17	60
	05							340	17	-	600	30	-	260	13	-
	06							300	18	-	600	36	-	300	18	-
	07							300	21	-	600	42	-	300	21	-
	08							280	22	40	600	48	-	320	25	60
	08							260	20	80	600	48	-	340	27	20
	06							260	15	60	600	36	-	340	20	40
	32							430	137	60	750	240	-	320	102	40
	80								282	80		528	-		245	20
	24							380	91	20	750	180	-	370	88	80
	04							380	15	20	750	30	-	370	14	80
	11							300	33	-	600	66	-	300	33	-
	39								139	40		276	-		136	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, myra på lera	412
				" "	413
				" "	414
				" "	415
				" "	416
				" "	417
				" "	418
				" "	419
				" "	420
				" "	421
				" "	422
				" "	423
				" "	424
				" "	425
				" "	426
				" "	427
				" "	428
				" "	429
				" "	430
				" "	431
				" , myra på sandbl. lera	432
				" "	433
				" "	434
				" "	435
				" "	436
				" "	437
				" "	438
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

356995

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	39								139	40		276	-		136	60
	10							300	30	-	600	60	-	300	30	-
	10							300	30	-	600	60	-	300	30	-
	10							280	28	-	600	60	-	320	32	-
	10							260	26	-	600	60	-	340	34	-
	08							260	20	80	600	48	-	340	27	20
	10							260	26	-	600	60	-	340	34	-
	23							440	101	20	700	161	-	260	59	80
	21							420	88	20	700	147	-	280	58	80
	21							420	88	20	700	147	-	280	58	80
	22							400	88	-	700	154	-	300	66	-
	23							370	85	10	700	161	-	330	75	90
	26							330	85	80	700	182	-	370	96	20
	27							300	81	-	700	189	-	400	108	-
	23							300	69	-	700	161	-	400	92	-
	22							300	66	-	700	154	-	400	88	-
	02							490	9	80	700	14	-	210	4	20
	12							330	39	60	700	84	-	370	44	40
	10							330	33	-	700	70	-	370	37	-
	09							330	29	70	700	63	-	370	33	30
	14							330	46	20	700	98	-	370	51	80
	12							500	60	-	650	78	-	150	18	-
	12							560	67	20	650	78	-	90	10	80
	10							630	63	-	650	65	-	20	2	-
	09							630	56	70	650	58	50	20	1	80
	08							630	50	40	650	52	-	20	1	60
	08							540	43	20	650	52	-	110	8	80
	07							430	30	10	650	45	50	220	15	40
4	18								1581	60		2838	-		1256	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på lera	439
				" "	440
				" "	441
				" "	442
				väg	443
				"	444
				damm	445
				Summa:	
1/16	15		Skrokstorp	Slaktare Gustav Jonsson	
				åker, mylla på lera	446
				" "	447
				" "	448
				" "	449
				" "	450
				" "	451
				" "	452
				" "	453
				" "	454
				" "	455
				" "	456
				Summa:	
1/16	12		Påfvelstorp	Slaktare Gustav Jonsson	
				åker, mylla på lera	457
				" "	458
				" "	459
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARS

356995

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	18								1581	60		2838	-		1256	40
	06							440	26	40	700	42	-	260	15	60
	04							440	17	60	700	28	-	260	10	40
	03							510	15	30	700	21	-	190	5	70
	04							560	22	40	700	28	-	140	5	60
							03									
							09									
							02									
4	35						14		1663	30		2957	-		1293	70
	18							540	97	20	700	126	-	160	28	80
	15							490	73	50	700	105	-	210	31	50
	15							420	63	-	700	105	-	280	42	-
	15							440	66	-	700	105	-	260	39	-
	14							470	65	80	700	98	-	230	32	20
	13							470	61	10	700	91	-	230	29	90
	12							490	58	80	700	84	-	210	25	20
	11							510	56	10	700	77	-	190	20	90
	12							490	58	80	700	84	-	210	25	20
	11							440	48	40	700	77	-	260	28	60
	11							420	46	20	700	77	-	280	30	80
1	47								694	90		1029	-		334	10
	23							510	117	30	700	161	-	190	43	70
	23							470	108	10	700	161	-	230	52	90
	23							440	101	20	700	161	-	260	59	80
	69								326	60		483	-		156	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på lera	460
				" "	461
				" "	462
				" "	463
				" "	464
				" "	465
				" "	466
				" "	467
				" "	468
				väg	469
				Summa:	
3/16	13		Påfvelstorp	J. A. Karlén.	
				åker, mylla på lera	470
				" "	471
				" "	472
				" "	473
				" "	474
				" "	475
				" "	476
				" "	477
				" "	478
				" "	479
				" "	480
				" "	481
				" "	482
				" "	483
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	69								326	60		483	-		156	40
	22							420	92	40	700	154	-	280	61	60
	20							400	80	-	700	140	-	300	60	-
	23							400	92	-	700	161	-	300	69	-
	16							490	78	40	700	112	-	210	33	60
	17							470	79	90	700	119	-	230	39	10
	19							470	89	30	700	133	-	230	43	70
	18							440	79	20	700	126	-	260	46	80
	19							440	83	60	700	133	-	260	49	40
	21							440	92	40	700	147	-	260	54	60
							07									
2	44						07		1.093	80		1.708	-		614	20
	42							350	147	-	700	294	-	350	147	-
	43							350	150	50	700	301	-	350	150	50
	46							350	161	-	700	322	-	350	161	-
	43							350	150	50	700	301	-	350	150	50
	23							370	85	10	700	161	-	330	75	90
	22							370	81	40	700	154	-	330	72	60
	23							370	85	10	700	161	-	330	75	90
	22							400	88	-	700	154	-	300	66	-
	22							400	88	-	700	154	-	300	66	-
	41							370	151	70	700	287	-	330	135	30
	49							370	181	30	700	343	-	330	161	70
	30							490	147	-	700	210	-	210	63	-
	23							470	108	10	700	161	-	230	52	90
	22							470	103	40	700	154	-	230	50	60
4	51								1728	10		3157	-		1428	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, myllа på lera	484
				" "	485
				" "	486
				" "	487
				" "	488
				" "	489
				" "	490
				" "	491
				" "	492
				väg	493
				"	494
				Summa:	
1/16	3/10		Lerum Lillegården	Augusta Andersson	
				åker, mylla på lera	495
				" "	496
				" "	497
				" "	498
				" "	499
				väg	500
				Summa:	
1/12	3/11		Lerum Lillegården	Artur Krums	
				åker, mylla på lera	501
				" "	502
				" "	503
				" "	504
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

356995

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	51								1728	10		3157	-		1428	90
	21							440	92	40	700	147	-	260	54	60
	21							420	88	20	700	147	-	280	58	80
	20							420	84	-	700	147	-	280	56	-
	21							400	84	-	700	147	-	300	63	-
	21							400	84	-	700	147	-	300	63	-
	20							400	80	-	700	140	-	300	60	-
	20							370	74	-	700	140	-	330	66	-
	39							370	144	30	700	273	-	330	128	70
	56							400	224	-	700	392	-	300	168	-
							08									
							18									
6	90						26		2683	-		4830	-		2147	-
	21							370	77	70	700	147	-	330	69	30
	30							420	126	-	700	210	-	280	84	-
1	44							560	806	40	700	1008	-	140	201	60
	08							560	44	80	700	56	-	140	11	20
1	16							630	730	80	700	812	-	70	81	20
							02									
3	19						02		1785	70		2233	-		447	30
	19							490	93	10	700	133	-	210	39	90
	25							440	110	-	700	175	-	260	65	-
	26							470	122	20	700	182	-	230	59	80
	28							510	142	80	700	196	-	190	53	20
	98								468	10		686	-		217	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på lera	505
				" "	506
				" "	507
				" "	508
				" "	509
				" "	510
				" "	511
				" "	512
				" "	513
				" "	514
				" "	515
				" "	516
				" "	517
				" "	518
				Summa:	
1/12	3 12		Lerum Lilegården	Sven Olsson	
				åker, mylla på lera	519
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	98								468	10		686	-		217	90
	23							470	108	10	700	161	-	230	52	90
	23							440	101	20	700	161	-	260	59	80
	23							420	96	60	700	161	-	280	64	40
	23							420	96	60	700	161	-	280	64	40
	22							400	88	-	700	154	-	300	66	-
	12							400	48	-	700	84	-	300	36	-
	12							400	48	-	700	84	-	300	36	-
	10							400	40	-	700	70	-	300	30	-
	10							400	40	-	700	70	-	300	30	-
	09							400	36	-	700	63	-	300	27	-
	08							400	32	-	700	56	-	300	24	-
	07							420	29	40	700	49	-	280	19	60
	05							420	21	-	700	35	-	280	14	-
	03							500	15		750	22	50	250	7	50
2	88								1268	-		2017	50		749	50
	62							380	235	60	750	465	-	370	229	40
	62								235	60		465	-		229	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag		
			Sparlösa socken.		
			Ulfstorps säteri	Axel Liedbergs sterbhus	
			Hyringa socken.		
5/8	1 2		Orlanda	Ang. Svensson	
1/8	1 4		Dº	Slaktare Gustaf Jonsson	
1/8	1 5		Dº	Linus Larsson	
1/8	1 6		Dº	Karl Bengtsson	
1/16	2 9		Hyringa Gunnar Larsgården med Sven Larsgården	Carl Hjalmar Andersson	
1/24	2 8		Dº med dº	Gustaf Bengtsson	
1/8	1 3		Krokstorp	Sven Olsson	
1/4	1 4		Dº	Slaktare Gustaf Jonsson	
1/16	1 5		Dº	D: sne	
1/16	1 2		Påfvelstorp	D: sne	
3/16	1 3		Dº	J. A. Karlén	
1/16	3 10		Lerum Lillegården	Augusta Andersson	
1/12	3 11		Dº	Artur Ekmus	
1/12	3 12		Dº	Sven Olsson	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356995

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
29	69					1	38		11103	60		16960	-		5856	40
27	73	1	52			1	47		11331	-		18454	-		7123	-
1	77	1	07				12		646	-		1276	-		630	-
8	11		73				37		3260	30		5776	-		2515	70
6	60						07		2442	30		4796	-		2353	70
4	98						10		1961	60		3654	-		1692	40
1	13								454	70		791	-		336	30
	80								282	80		528	-		245	20
4	35						14		1663	30		2957	-		1293	70
1	47								694	90		1029	-		334	10
2	44						07		1093	80		1708	-		614	20
6	90						26		2683	-		4830	-		2147	-
3	19						02		1785	70		2233	-		447	30
2	88								1268	-		2017	50		749	50
	62								235	60		465	-		229	40
102	66	3	32			4	00		40.906	60		67.474	50		26.567	90

Ulvsorp den 18 juni 1937.

Ernst Öjverholm

Statens r. lantbruksingenjör.

J. A. Svensson Gustaf Svensson

Biträdande goda män.

Bilaga B.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
	Jordersättningar.							
	Ersättningar för mark, som åtgår till avlopps breddning.							
Sträckan A - B.								
Ulfstorps säteri	**Axel Liedbergs sterb-**							
	hus	1 - 2	55	5.4	2	97		
		3	20	5.6	1	12		
		4 - 5	50	5.4	2	70		
		6	45	5.0	2	25		
		7 - 8	55	4.0	2	20		
		40 - 44	140	3.3	4	62		
		45	30	3.0	-	90		
		46	25	2.4	-	60		
		47 - 48	55	3.6	1	98		
		49	30	3.8	1	14		
		50	30	4.0	1	20		
		51 - 52	45	3.8	1	71		
		53	25	4.0	1	-		
		54	25	4.2	1	05		
		55	30	4.4	1	32		
		56	245	4.8	11	76		
		57	260	5.0	13	-		
		58 - 59	40	5.2	2	08		
		60 - 64	100	5.6	5	60		
		65, 70 - 71	40	5.4	2	16		
		72	15	5.6	-	84		
		76	20	4.0	-	80		
		77	35	3.8	1	33		
		78	35	3.6	1	26		
		79	35	3.4	1	19		
		80	35	3.6	1	26		
		81	35	3.8	1	33		
		82	35	4.0	1	40		
		83 - 84	75	4.2	3	15		
		85	35	4.0	1	40		
		86 - 87	75	3.8	2	85		
		88	35	3.6	1	26	79	43
			Summa:				79	43

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m2	Pris pr m2 öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Sträckan B - C.						
Ulfstorps säteri	Axel Liedbergs sterb-					
	hus	27	40	3.3	1 32	
		28 - 29	80	3.5	2 80	
		30 - 34	140	3.7	5 18	
		35 - 37	80	3.5	2 80	
		38 - 39	50	3.3	1 65	
		89 - 90	70	3.0	2 10	
		91	40	3.4	1 36	
		92	40	3.8	1 52	
		93 - 95	115	3.6	4 14	
		96 - 97	85	3.4	2 89	
		98 - 99	60	3.2	1 92	27 68
					Summa:	27 68
Sträckan C - D - E - F.						
Örlanda 1[2]	Aug. Svensson	193 - 194	40	5.4	2 16	
		195	30	5.1	1 53	
		196 - 197	60	4.9	2 94	
		198 - 202	150	4.7	7 05	
		204	20	4.7	- 94	
		205 - 206	40	4.4	1 76	
		207	20	4.2	- 84	
		208	40	3.7	1 48	
		209	20	4.0	- 80	
		210 - 211	60	4.2	2 52	
		212	40	4.4	1 76	
		213	45	4.2	1 89	
		214	50	3.7	1 85	
		215 - 217	200	3.5	7 -	
		225	145	3.8	5 51	
		226 - 228	250	3.6	9 -	
		229 - 232	320	3.4	10 88	
		233 - 236	240	3.2	7 68	
		237 - 242	190	3.4	6 46	
		243	40	3.2	1 28	
			Överföres:		75 33	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30249

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
			Överfört:		75 33	
		245	140	3.4	4 76	
		250	30	3.6	1 08	
		251 - 252	180	3.4	6 12	87 29
				Summa:		87 29
Sträckan F - G.						
Örlanda 1[5]	Linus Larsson	304 - 306	100	3.3	3 30	
		307	30	3.5	1 05	
		325 - 326	60	4.7	2 82	
		327 - 328	50	4.9	2 45	9 62
				Summa:		9 62
Sträckan F - O - P.						
Örlanda 1[2]	Aug. Svensson	252	10	3.4	- 34	
		253	80	1.3	1 04	
		254 - 256	30	3.0	- 90	
		257	15	3.2	- 48	
		264	70	3.8	2 66	
		265	125	5.4	6 75	
		283	25	4.0	1 -	13 17
Örlanda 1[4]	Gustaf Jonsson	287	10	3.6	- 36	
		288	10	2.4	- 24	
		289	10	2.6	- 26	
		290	40	3.0	1 20	
		291 - 292	65	2.6	1 69	
		293 - 294	235	1.-	2 35	6 10
Krokstorp 1[4]	Gustaf Jonsson	411 - 413	35	3.-	1 05	
		414	10	2.8	- 28	1 33
				Summa:		20 60
Sammandrag:						
Sträckan A - B.						79 43
" B - C						27 68
" C - D - E - F						87 29
" F - G						9 62
" F - O - P						20 60
					Summa:	224 62

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Ersättning för intrång av jordupplag.					
Sträckan A - B.			Antal m³	pr m³ öre		
Ulfstorps säteri	Axel Liedbergs sterbhus		2100	20	420 -	
Sträckan B - C.						
Ulfstorps säteri	Axel Liedbergs sterbhus		945	20	189 -	609 -
Sträckan C - D - E - F.						
Örlanda 1²	Aug. Svensson		2510	20		502 -
Sträckan F - G.						
Örlanda 1⁵	Linus Larsson		240	20		48 -
Sträckan F - O - P.						
Örlanda 1²	Aug. Svensson		635	20	127 -	
Örlanda 1⁴	Gustaf Jonsson		230	20	46 -	
Krokstorp 1⁴	D:sme		25	20	5 -	178 -
					Summa:	1337 -

Ulvstorp den 18 juni 1937.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

J. A. Svensson Gustaf Svensson

Biträdande gode män.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30249

Kostnadsförslag.

Bil. Bil.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
0 +14 -8	786	Sträckan A - B / öppet dike/								
		Schaktning av								
		flytlera m^3	255	1:-	255	-				
		lera	1845	0.70	1291	50	1546	50		
0 +63		Rörtrumma, b=4.0, d=0.90 m			230	-				
6 +49		" , b=4.0, d=0.80 m			210	-	440	-	1986	50
		Tillägges c:a 10 %							194	07
		Ersättningar enl. ersättningslängd för:								
		1. bortgrävd mark					79	43		
		2. intrång av jordupplag					420	-	499	43
							Summa:		2680	-
8 +28 -10	228	Sträckan B - C /öppet dike/								
		Schaktning av lera m^3	945	0.70					661	50
		Tillägges c:a 10 %							66	82
		Ersättningar för:								
		1. bortgrävd mark					27	68		
		2. intrång av jordupplag					189	-	216	68
							Summa:		945	-
10 +28 -16 +43	615	Sträckan C - D - E - F. /öppet dike/.								
		Schaktning av:								
		lera m^3	1050	0.70	735	-				
		" med något sten "	1265	0.75	948	75				
		" " " " samt								
		buskar och rötter m^3	390	0.85	331	50	2015	25		
13 +38, 15 +31		Rörtrumma; b=4.0 m, d=24"	2	170:-			340	-	2355	25
		Tillägges c:a 10 %							235	46
		Överföres:							2590	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:							2590	71
		Ersättningar för:								
		1. bortgrävd mark					87	29		
		2. intrång av jordupplag					502	-	589	29
							Summa:		3180	-
+43 +33 16 -23	690	Sträckan F - G - H - I /öppet dike och täckt ledning/								
+43 +12 16 -17	69	Schaktning av lera m³	240	0.70	168	-				
+47 16		Rörtrumma; b=4.0 m, d=21"			150	-	318	-		
+12 +55 17 -18	143	12" cementrör m	143	3:-	429	-				
+55 +50 18 -20	195	10" " "	195	2.20	429	-				
+50 +5 20 -22	155	9" " "	155	1.75	271	25				
+5 +33 22 -23	128	6" tegelrör "	128	1:-	128	-	1257	25		
+12 +15 17 -18	103	Grävning för täckt ledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning	103	0.80	82	40				
+15 +55 18 -18	40	D:o, d:o	40	1.20	48	-				
+55 +50 18 -20	195	D:o, d:o	195	1:-	195	-				
+50 +5 20 -22	155	D:o, d:o	155	0.60	93	-				
+5 +33 22 -23	128	D:o, d:o	128	0.35	44	80	463	20		
+12 17		Kringmurning av rörutlopp			40	-				
+55 +50 +5 18,20,22		Brunn, d=0.60 m	3	40:-	120	-				
+33 23		" d=0.45 m	1	30:-	30	-	190	-	2228	45
		Tillägges c:a 10 %							223	93
		Ersättningar för:								
		1. bortgrävd mark					9	62		
		2. intrång av jordupplag					48	-	57	62
							Summa:		2510	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

356388

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+80 90 -98	880	Sträckan C - L /täckt ledning/.								
+19 90 -92	219	12" cementrör m	219	3:-	657	-				
+19 +90 92 -93	171	10" " "	171	2.20	376	20				
+90 +86 93 -95	196	9" " "	196	1.75	343	-				
+86 +59 95 -97	173	8" tegelrör "	173	1.60	276	80				
+59 +80 97 -98	121	5" " "	121	0.70	84	70	1737	70		
+19 90 -92	219	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	219	1.15	251	85				
+19 +90 92 -93	171	D:o, d:o "	171	0.75	128	25				
+90 +86 93 -95	196	D:o, d:o "	196	0.70	137	20				
+86 +59 95 -97	173	D:o, d:o "	173	0.55	95	15				
+59 +80 97 -98	121	D:o, d:o "	121	0.45	54	45	666	90		
90		Kringmurning av rörutlopp			45	-				
+19 +86 92 ,95		Brunn, d=0.60 m	2	40:-	80	-				
+90 93		Kopplingsbrunn, d=0.60 m	1	30:-	30	-				
+59 +80 97 ,98		Brunn, d=0.45 m	2	30:-	60	-	215	-	2619	60
		Tillägges c:a 10 %							260	40
							Summa:		2880	-
+98 100 -100	98	Sträckan D - M. /täckt ledning/								
		6" tegelrör	98	1:-			98	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	98	0.50			49	-		
		Rörsträngen avslutas med								
		2 st. 6" cementrör med muff								
		och vanlig kringgjutning								
		/det sista tegelröret in-								
		skjutes i det första cement-								
		rörets muff/			45	-				
+98 100		Brunn, d=0.45 m			30	-	75	-	222	-
		Tillägges c:a 10 %							23	-
							Summa:		245	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
70 +90 -76	690	Sträckan E - N /täckt ledning/									
70 +14 -71	114	10" cementrör	m	114	2.20	250	80				
71 +14 -74 +49	335	8" tegelrör	"	335	1.60	536	-				
74 +49 -76 +90	241	6" "	m	241	1:-	241	-	1027	80		
70 +14 -71	114	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	114	0.65	74	10				
71 +14 -72 +56	142	D:o, d:o	"	142	0.50	71	-				
72 +56 -72 +76	20	D:o, d:o	"	20	0.80	16	-				
72 +76 -73 +24	48	D:o, d:o	"	48	0.55	26	40				
73 +24 -73 +89	65	D:o, d:o	"	65	0.75	48	75				
73 +89 -74 +49	60	D:o, d:o	"	60	0.50	30	-				
74 +49 -76 +90	241	D:o, d:o	"	241	0.80	192	80	459	05		
70		Kringmurning av rörutlopp		1		45	-				
71 +14		Brunn, d=0.60 m		1		40	-				
72,73,74,76 +76+89+49+90		" , d=0.45 m		4	30:-	120	-	205	-	1691	85
		Tillägges c:a 10 %								168	15
								Summa:		1860	-
40 +44 -46	644	Sträckan F - O - P /öppet dike/									
40 +42 -44	442	Diket följer väg; jordupplag lägges åt en sida.									
		Stensättning i enlighet med									
		arbetsbeskrivningen		3 m.	5:-			15	-		
		Schaktning av:									
		lera med mycket stubbar									
		och rötter	m^3	140	1.30	182	-				
		lera med rötter	"	495	1.10	544	50	726	50		
42 +42 -46 +44	202	Schaktning av:									
		lera	m^3	125	0.70	87	50				
		" med mycket stubbar									
		och rötter	m^3	130	1.20	156	-	243	50		
44 +42		Rörtrumma, b=4.0 m, d=15"						110	-	1095	-
		Tillägges c:a 10 %								106	40
		Överföres:								1201	40

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:							1201	40
		Ersättningar för:								
		1. bortgrävd mark					20	60		
		2. intrång av jordupplag					178	-	198	60
							Summa:		1400	-
80 +68 -81	168	Sträckan G - R /täckt ledning/.								
		15" cementrör m	168	4.10			688	80		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	168	1.15			193	20		
80		Kringmurning av rörutlopp					45	-		
81 +68		Brunn, d=0.60 m					40	-	967	-
		Tillägges c:a 10 %							93	-
							Summa:		1060	-
81 +68 -84 +6	238	Sträckan R - V. /täckt ledning/								
		8" tegelrör m	238	1.60			380	80		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	238	0.80			190	40		
82 +62		Kopplingsbrunn, d=0.45 m			20	-				
84 +6		Brunn, d=0.45 m			30	-	50	-	621	20
		Tillägges c:a 10 %							58	80
							Summa:		680	-
110 +16 -110	16	Sträckan S - U /täckt ledning/								
		3" cementrör med muff m	16	0.75			12	-		
		Grävning, läggning, tätning								
		med tjärdrev eller asfalt-								
		kitt samt återfyllning	16	0.60			9	60	21	60
		Rörmynningen vid 110+16 igen-								
		pluggas, tills ev. täckdikes-								
		stam inkopplas där								
		Tillägges c:a 10 %							3	40
							Summa:		25	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+10 +9 59 -63	399	Sträckan T - U - V - X /täckt ledning/									
+10 +8 59 -60	98	2" tegelrör	m	98	0.17	16	66				
+8 +61 60 -60	53	4" "	"	53	0.55	29	15				
+61 +47 60 -61	86	6" "	"	86	1:-	86	-				
+47 +9 61 -63	162	5" "	"	162	0.70	113	40	245	21		
+10 +61 59 -60	151	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	151	0.35	52	85				
+61 +47 60 -61	86	D:o, d:o	m	86	0.70	60	20				
+47 +9 61 -63	162	D:o, d:o	m	162	0.40	64	80	177	85		
+8 +61 +9 60,60 ,63		Brunn, d=0.45 m		3	30:-			90	-	513	06
		Rörmynningen vid 59 +10 igen-									
		pluggas, tills ev. täckdikes-									
		stam inkopplas där									
		Tillägges c:a 10 %								51	94
								Summa:		565	-
+50 +44 50 -56	594	Sträckan R - Y - Z /täckt ledning/									
+50 +69 50 -51	119	12" cementrör	m	119	3:-	357	-				
+69 +69 51 -53	200	10" "	"	200	2.20	440	-				
+69 +10 53 -55	141	9" "	"	141	1.75	246	75				
+10 +44 55 -56	134	6" tegelrör	"	134	1:-	134	-	1177	75		
+50 +69 50 -51	119	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	119	0.80	95	20				
+69 +69 51 -53	200	D:o, d:o	"	200	0.60	120	-				
+69 +10 53 -55	141	D:o, d:o	"	141	0.65	91	65				
+10 +44 55 -56	134	D:o, d:o	"	134	0.45	60	30	367	15		
+69 +82+69+10 51,52 ,53,55		Brunn, d=0.60 m		4	40:-	160	-				
+44 56		" , d=0.45 m		1		30	-	190	-	1734	90
		Tillägges c:a 10 %								175	10
								Summa:		1910	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356388

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
30-30 +31	31	Sträckan H - K /täckt ledning/								
		5" tegelrör m	31	0.70			21	70		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	31	0.45			13	95		
30 +31		Brunn, d=0.45 m	1				30	-	65	65
		Tillägges c:a 10 %							4	35
							Summa:		70	-
		Sammandrag:								
	786	Sträckan A - B /öppet dike/							2680	-
	228	" B - C / " " /							945	-
	615	" C - D - E - F /öppet dike/							3180	-
	690	" F - G - H - I /öppet dike och täckt ledning/							2510	-
	880	" C - L /täckt ledning/							2880	-
	98	" D - M / " " /							245	-
	690	" E - N / " " /							1860	-
	644	" F - O - P /öppet dike/							1400	-
	168	" G - R /täckt ledning/							1060	-
	238	" R - V / " " /							680	-
	16	" S - U / " " /							25	-
	399	" T - U - V - X /täckt ledning/							565	-
	594	" R - Y - Z / " " /							1910	-
	31	" H - K / " " /							70	-
	6077						Summa:		20010	-

Ulvstorp den 18 juni 1937.

Ernst Öfverholm.

Bilaga D.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning för utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som finnes bestämt i synemännens utlåtande skall vid arbetets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att jord, som uppschaktas ur blivande öppet avlopp, skall läggas minst 1 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas och avrundas,

att rörläggning bör utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rören ej få täckas, förrän de avsynats och godkänts beträffande läggningen,

att, om täckdikningsplan finnes upprättad eller eljest då så anses vara lämpligt, det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn,

att rörtrumma lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att huvudavloppets slänter och botten stenbeklädas på en sträcka av 3 m. vid avloppet F-O-P:s utlopp i huvudavloppet samt

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan.

Ulvstorp den 18 juni 1937

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Sparlösa socken.				
			Ulfstorps säteri				
			Axel Liedbergs sterbhus		1-100		
					101-147		
			Hyringa socken.				
5/8	1^{2}		Örlanda, Aug. Svensson	Sök.	148-283		
1/8	1^{4}		D:o, Gustaf Jonsson		284-300		
1/8	1^{5}		D:o, Linus Larsson		301-340		
1/8	1^{6}		D:o, Karl Bengtsson		341-366		
1/16	2^{9}		Hyringa Gunnar Larsgården med				
			Sven Larsgården				
			Carl Hjalmar Andersson	Sök.	367-390		
1/24	2^{8}		D:o, Gustaf Bengtsson		391-400		
1/8	1^{3}		Krokstorp, Sven Olsson	Sök.	401-408		
1/4	1^{4}		D:o, Gustaf Jonsson		409-445		
1/16	1^{5}		D:o, D:sme		446-456		
1/16	1^{2}		Påfvelstorp, D:sme		457-469		
3/16	1^{3}		D:o, J.A. Karlén		470-494		
1/16	3^{10}		Lerum Lillegården				
			Augusta Andersson		495-500		
1/12	3^{11}		D:o, Artur Kruus	Sök.	501-518		
1/12	3^{12}		D:o, Sven Olsson	Sök.	519		
							Summa:

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
4474:80	× 0.5989094 *)					2680:-	13,39	168,22		
1381:60	× 0.7844078					1083:74	5,42	68:09		
7123:-	- " -					5587:34	27,92	350:77		
630:-	- " -					494:18	2,47	31:03		
2515:70	- " -					1973:33	9,86	123:88		
2353:70	- " -					1846:26	9,23	115.96		
1692:40	- " -					1327:53	6,63	83:30		
336:30	- " -					263:80	1,32	16:58		
245:20	- " -					192:34	0,96	12:06		
1293:70	- " -					1014:79	5,07	63:70		
334:10	- " -					262:07	1,31	16:46		
614:20	- " -					481:78	2,41	30:28		
2147:-	- " -					1684:12	8,42	105:78		
447:30	- " -					350:87	1,75	21:99		
749:50	- " -					587:91	2,94	36:94		
229:40	- " -					179:94	0.90	11:31		
26567:90						20010:-	100:-	1256:35		

*) Jämkning i delaktigheten jämlikt 7 kap. 26 § vattenlagen.
Se utlåtandet!

Ulvstorp den 18 juni 1937.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

J.A. Svensson Gustaf Svensson

Biträdande gode män.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av marker, hörande till Örlanda m.fl. hemman i Hyringa socken och Ulfstorps säteri i Sparlösa socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 27 augusti 1936 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning, hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet eller omfattning.

Avdikningsområdet är beläget 1 till 2½ km. väster till söder om Ulfstorps station å Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga Järnväg inom nederbördsområdet nr 142/143 mellan Lidan och Nossan. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg. Området skall bilda en dikningssamfällighet.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser dels uppgrävning av öppna avloppsdiken, dels uppgrävning för och läggning av täckta ledningar genom och från vattenbesvärade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga terräng- och fallförhållanden omfattar syneförrättningen det öppna av-

loppet A-B-C-D-E-F-G, det öppna ytvattendiket F-O-P samt de täckta rörledningarna G-H-J, H-K, C-L, D-M, E-N, G-R-V, S-U, T-U-V-X och R-Y-Z.

Ombudets för Ulfstorps säteri under tiden ~~för~~ för förrättningens handläggning framställda önskemål, att huvudavloppet skulle förläggas i gränsen mellan Hyringa och Sparlösa socknar i stället för att giva det sträckningen A-B-C genom säteriets mark, har beaktats men icke kunnat tillgodoses, emedan kostnaden för övriga sakägare genom sagda ändring väsentligt skulle komma att ökas.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknas lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. ~~Med dubbla röda linjer betecknas öppet avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras.~~ Täckta ledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

~~4. Vattenmängd och dimensionering.~~

~~Vattensamlingsområdena för de olika dikessträckorna hava direkt~~

inmätts utom ifråga om ytvattendiket F-O-P, vilket vattensamlingsområde uttagits å generalstabens karta. Storleken utgör:

vid punkt	3+41	141	hektar	vid punkt	71+14	13	hektar
	C	122	"		72+76	7.5	"
	D	105	"		73+89	6	"
	E	97	"		74+49	4.5	"
	F	77	"		N	2.5	"
	16+50	52	"		40	25	"
	G	49	"		R	27	"
	18+55	17.5	"		82+62	10	"
	20+50	10.5	"		84+ 6	7.5	"
	H	6.5	"		S	1.3	"
	J	3.7	"		T	0.5	"
	K	1.2	"		U	3.3	"
	92+19	15	"		60+61	4.5	"
	93+90	12	"		X	2.2	"
	95+86	9	"		51+69	15.5	"
	97+59	5.5	"		52+82	11.5	"
	98+80	2.5	"		Y	10	"
	M	2.3	"		55+10	7.5	"
					Z	3.5	"

De öppna dikenas dimensioner hava bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på ändamålsenlig torrläggning av de marker, som beröras av företaget. Dimensioneringen av de täckta ledningarna har utförts under antagande av en avrinning av 2 liter per sekund och hektar för 8 tums rör och mindre dimensioner samt av 1.5 liter per sekund och hektar för 9 tums rör och större rördimensioner. Där de täckta ledningarna anläggas i kombination med öppet ytvattendike hava dimensionerna bestämts så, att rörledningarna förmå avbörda en vattenmängd av 0.65 liter per sekund och hektar, motsvarande grundvattenavrinning genom täckdikning. Rörledningarna hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid konstanten "k" satts

till 60.

5. Broar och trummor.

Företaget slutar omedelbart ovanför en järnvägstrumma tillhörande Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga Järnväg. Å sträckan A-B berör företaget allmän väg. Den därstädes befintliga vägtrumman ävensom ovannämnda järnvägstrumma ligga på sådant djup och hava sådana dimensioner, att de tillåta ändamålsenlig torrläggning av sökandenas mark.

Företaget medför byggandet av 6 st. rörtrummor i enlighet med upprättad typritning och på de platser, som angivits i kostnadsförslaget.

6. Ersättningar.

På grund av under syneförrättningen framställda yrkanden skall ersättning utgå till vederbörande jordägare för mark, som åtgår till avlopps breddning, samt för det intrång som förorsakas på grund av ur öppet avlopp uppschaktad jordmassa. För mark som åtgår till avlopps breddning skall ersättning utgå efter markens värde i nu befintligt skick. Den mark på vilken jordsträngarna uppläggas, ersättes däremot efter markens värde i torrlagt skick. Denna ersättning beräknas motsvara 20 öre per kubikmeter uppschaktad jordmassa.

I särskilt upprättade jordersättningslängder /Bil. B/ finnas de sålunda för varje fastighet uträknade ersättningsbeloppen angivna och uppgå ersättningarna för avloppens breddning till 224:62 kronor och för intrång av jordupplag till 1337:- kronor. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga för-delningen av kostnaderna för företaget.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av utförandet av de täckta rörledningarna skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga, i jordbruk kunniga män.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 20010 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

För de fastigheter eller delar av fastigheter, som äro så belägna, att de icke gränsa intill något avloppsdike, hava jämkningar vidtagits vid jordvärderingen med hänsyn till att särskilt avlopp måste uppgrävas för att vederbörande jordägare skall kunna utnyttja den möjlighet till jordförbättring, som beredes marken ifråga på grund av detta företags utförande.

Skäl till avdelningsbildning föreligger ej. Varje delägare skulle därför hava att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet av den båtnad, som beredes hans mark, med en kostnad per förbättringskrona av 0:75 kronor. Verkställd undersökning har emellertid givit vid handen, att den del av Ulfstorps säteris mark, som beredes möjlighet till torrläggning medelst täckdikning genom att dikessträckan A-B uppgräves, kan vinna denna möjlighet till lägre kostnad, därest annan icke deltager i dikningen. Jämlikt 7 kap. 26 § vattenlagen äger därför säteriet, för den del av marken varom här är fråga, åtnjuta jämkning i delaktigheten, så att denna svarar mot den beräknade kostnaden för upptagandet av dikessträckan A-B. Efter jämkningen blir kostnaden per förbättringskrona för denna del 0:5989094 kronor, under det att den relativa kostnaden för den återstående delen av företaget stiger till 0:7844078 kronor. I enlighet med ovanstående angiver kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med trettionio /39/ kronor, 85 öre, vilken kostnad nu förskjutes av sökandena och

~~sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna i företaget med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.~~

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan arbetet påbörjas skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet. Cementrören godkännas endast under förutsättning, att de underkastats sakkunnig kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla de i Svenska Kommunaltekniska Föreningens handlingar Nr 5 år 1931 angivna bestämmelserna ifråga om hållfasthet och täthet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart

skola avhjälpas och nödiga släntförstärkningar eller andra förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1940 samt att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte grässkäras varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande.

Underhållet av bro- och trumbyggnader skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppen.

Det åligger envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr, att om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse,

som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 § . Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Vid sammanträde äger varje delägare rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, dock med de inskränkningar ifråga om denna rätt, som närmare finnas angivna i 3 kap. 22 § vattenlagen, ägande sålunda icke någon rätt att utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda, vid sammanträdet företrädda andelstal.

13. Övriga yrkanden.

Yrkanden, som framställts under förrättningen och som icke behandlats i detta utlåtande, hava icke föranlett någon synemännens åtgärd.

14. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Örlanda dikningsföretag av år 1937".

15. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Ulvsterp den 18 juni 1937.

Ernst Öfverholm.

Statens o. lantbruksingenjör.

J. A. Svensson. Gustaf Svensson.

Biträdande gode män.

Förestående avskrifters, sid 1 - 81, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten:

Ernst Öfverholm

STATENS e. LANTBRUKSINGENJÖR
ERNST ÖFVERHOLM
Telefon 866
SKARA
Postgirokonto 35683

350/39

DIARIE N:r 11108
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 JUN. 1939

Att arbetet med "Örlanda dikningsföretag av år 1937" i Hyringa och Sparlösa socknar påbörjats intygas.

Skara den 6 juni 1939.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn:"Örlanda dikningsföretag av år 1937" i Hyringa och Sparlösa socknar av Skaraborgs län.

Lån 16.400 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 5 maj 1939.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken,by och hemman	Mantal	Register-nummer	Ägare
Hyringa socken.			
Hyringa Gunnar Larsgården		8	
med Sven Larsgården	1/24	2	Gustaf Bengtssons sterbhus
		9	
d:o d:o	1/16	2	Carl Hjalmar Andersson
		3	
Krokstorp	1/8	1	Sven Olsson
		4	
"	1/4	1	Gustaf Jonsson
		5	
"	1/16	1	Densamme
		10	
Lerum Lillegården	1/16	3	Augusta Andersson
		11	
" "	1/12	3	Artur Kruus
		12	
" "	1/12	3	Sven Olsson
		2	
Påvelstorp	1/16	1	Gustaf Jonsson
		3	
"	3/16	1	J.A.Carlén
		2	
Örlanda	5/8	1	Aug.Svenssons sterbhus
		4	
"	1/8	1	Gustaf Jonsson
		5	
"	1/8	1	Linus Larsson
		6	
"	1/8	1	Karl Bengtsson
Sparlösa socken.			
Ulvstorps säteri,som omfattar:			
		1	
Hansatorp	1/2	1	Axel Liedbergs sterbhus
		1	
Hunnebacken	1/2	1	Detsamma
		2	
Maden eller Snaddan	1/16	1	Detsamma
		1	
Olofstorp	1/8	1	Detsamma
		1	
Råglandsåsen	1/2	1	Detsamma
		1	
Råttneby	3/4	1	Detsamma

Skogen	1	1 1	Axel Liedbergs storhus
Smedstorp	1/8	1 1	Detsamma
Applabacken	1/8	1 1	Detsamma
Granbacken	1/8	1 1	Detsamma
Svegeråsen	1/8	1 1	Detsamma
Tomane	1/2	1 1	Detsamma
Täppan med Bodan	1/8	1 1	Detsamma
Ulfstorp, säteri	1	5 1	Detsamma
Ulfstorp Bergsgården	1	4 1	Detsamma

(Ågovidden gemensam)

Stockholm den 22 juni 1939.

På Kungl.Lantbrukstyrelsens vägnar

5/5 39

F Ö R T E C K N I N G

över de av Örlanda dikningsföretag av år 1937 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmanstal	Registernummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Hyringa socken	
1/24	2^{8}	Hyringa Gunnar Larsgården	
		med Sven Larsgården	Gustaf Bengtssons sterbhus
1/16	2^{9}	D:o	Carl Hjalmar Andersson
1/8	1^{3}	Krokstorp	Sven Olsson
1/4	1^{4}	D:o	Gustaf Jonsson
1/16	1^{5}	D:o	Gustaf Jonsson
1/16	3^{10}	Lerum Lillegården	Augusta Andersson
1/12	3^{11}	D:o	Artur Kruus
1/12	3^{12}	D:o	Sven Olsson
1/16	1^{2}	Påfvelstorp	Gustaf Jonsson
3/16	1^{3}	D:o	J. A. Carlén
5/8	1^{2}	Örlanda	Aug. Svenssons sterbhus
1/8	1^{4}	D:o	Gustaf Jonsson
1/8	1^{5}	D:o	Linus Larsson
1/8	1^{6}	D:o	Karl Bengtsson

Vänd!

Hemmanstal	Registernummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Sparlösa socken	
		Ulfstorps säteri,	Axel Liedbergs sterbhus
		som omfattar:	
1/2	1^{1}	Hansatorp	
1/2	1^{1}	Hunnebacken	
1/16	1^{2}	Maden eller Snaddan	
1/8	1^{1}	Olofstorp	
1/2	1^{1}	Råglandsåsen	
3/4	1^{1}	Råttneby	
1	1^{1}	Skogen	
1/8	1^{1}	Smedstorp	
1/8	1^{1}	Applabacken	
1/8	1^{1}	Granbacken	
1/8	1^{1}	Svegeråsen	
1/2	1^{1}	Tomane	
1/8	1^{1}	Täppan med Bodan	
1	5^{1}	Ulfstorp, säteri	
1	4^{1}	Ulfstorp Bergsgården	
		/ägovidden gemensam/	

Skara i februari 1939.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

DIARIE N:r 18469
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 SEP. 1939

Örlanda dikningsföretag av år 1937.

Sammandrag av företagets kostnader.

Syneförrättningen		
Förrättningsmannen	1717:00	
Gode männen	60:80	
Hantlangning	156:67	1934:47
Betänkande ang. statsunderstöd, med bilagor		359:11
Entreprenadkostnadssammandrag		12:00
Vattendomstolsavgift		53:38
Arbets- och materialkostnader,m.m.		24366:50
Ersättningar		
för mark till avlopps breddning	93:09	
för intrång av jordupplag	503:00	
för försvårad överkörsel	105:00	701:09
Ersättning för skada å växande gröda		80:00
Räntor		350:00
Diverse omkostnader		
porto, telefon, papper, annonsering och registrering		33:40
Arbetets ledning m.m.		
Lantbruksingenjören	~~259:25~~	259,25
Styrelsens ordförande	~~270:00~~	500:—
Övriga styrelseledamöter	~~50:00~~	~~579:25~~
		28·649,20
Summa kronor		~~28469:20~~
Förhöjning av avd. lön		100:—
		kr 28·749,20.

Skara den 29 september 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Godkänt den 13/10 1939

350/39

DIARIE N:r 18469
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 SEP. 1939

BEVIS

över verkställd avsyning av

Örlanda dik ningsföretag av år 19 37 i Hyringa och

Sparlösa sock nar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t ~~Lantbruksstyrelsen~~ den 5 maj 1939

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 13.270

Lån från statens avdikningslånefond „ 16.400

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 22 juni 1939

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19 42

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Hjalmar Andersson,

Adress: Sven Larsg:n, Hyringa pr Ulvstorp

Vid av undertecknad den 26 september 1939 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava enligt närslutet kostnadssammandrag uppgått till kronor 28.469:20. torde böra höjas till 28.749:20

Skara den 29 september 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

STAMPEL KR. EN KRONA KR. TEPPVÄLS

Utlok

Bnr. hoku. 29.674:56 kr

96.887.

kr. 925:36

3.12 %.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

R 7★0738

DIARIE N:r 11107
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 JUN. 1939

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Örlanda dikningsföretag av år 1937

i Hyringa och Sparlösa socknar

av Skaraborgs län;

avgivet år 1939 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

1. Postskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga bref den 5 maj 1939 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 maj 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smitt.

Förstyrkes i tjänsten:

Avskrift.

BETÄNKANDE

angående Örlanda dikningsföretag av år 1937 i Hyringa och Sparlösa socknar av Skaraborgs län; avgivet i och för sökande av statsunderstöd.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen. Mot förrättningen, som avslutades den 18 juni 1937, anfördes besvär hos Västerbygdens Vattendomstol, vilken i den 30 december 1937 meddelad dom återförvisade syneförrättningen till förrättningsmannen för förnyad handläggning. Förrättningen avslutades ånyo den 22 november 1938 och har såsom framgår av bifogade diariebevis vunnit laga kraft.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färg. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning medelst täckdikning av i företaget ingående marker.

Dikning.

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse

lämnad för till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden och till avrinning kommande vattenmängder. Företagets tekniska detaljer framgå för övrigt av till förrättningen hörande ritningar och handlingar.

Företagets omfattning.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till torrläggning av en areal av

127.47 hektar åker

3.32 hektar annan mark

Summa: 130.79 hektar

Lånesökande.

Samtliga delägare i företaget hava ingått förening om gemensamt sökande av lån av allmänna medel till företagets utförande.

Kostnad.

Vid syneförrättningen har kostnaden för arbetenas utförande beräknats till 27330:- kronor. Kostnaden för syneförrättningen uppgår till 1934:02 kronor samt för detta betänkande med bilagor till 358:36 kronor. Vattendomstolsavgift erlägges med kronor 52:18. Den sammanlagda kostnaden uppgår sålunda till 29674:56 kronor.

Båtnad.

Värdet av båtnaden genom dikningen har uppskattats till kronor 34783:50. Sålunda skulle kostnaden uppgå till cirka 85 % av båtnaden.

Bidrags- och lånebelopp.

Enligt gällande bestämmelser skall vid statsunderstödens beviljande hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom

torrläggningsarbetet ernådda jordförbättringen. Denna relativa kostnad är för ifrågavarande företag = 0.85. Som bidrag från statens avdikningsanslag skulle då kunna erhållas ett belopp motsvarande 44.75 % av totala torrläggningskostnaden eller i runt tal 13270 kronor. Som lån från statens avdikningslånefond skulle kunna erhållas ett belopp av 16400 kronor.

Aktförvarare.

Företagets aktförvarare är Hjalmar Andersson, Sven Larsgården, Hyringa, Ulvstorp.

Arbetstid.

I synemännens utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1942.

Bilagor m.m.

Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag. Bilaga I.
2. Förteckning över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån tillstyrkes. Bilaga II.
3. Föreningsskrivelse jämte fullmakter. Bilaga III - III d.
4. Diariebevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats. Bilaga IV.
5. Arvodesräkning. Bilaga V.
6. Avskrift av synehandlingarna i 2 närslutna häften.
7. Kopior av plan-, profil- m.fl. ritningar i 7 blad.

Skara i februari 1939.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

KOSTNADSSAMMANDRAG.

De föreslagna arbetena		27330:-
Syneförrättningen	1934:02	
Betänkandet med bilagor	358:36	2292:38
Vattendomstolsavgift		52:18
	Summa kronor:	29674:56

Skara i februari 1939.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Anskafft.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för föreslagna beräknats till 29.674 kronor 56 öre.

Stockholm den 16 maj 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten:

Ernst Öfverholm

Bilaga II.

FÖRTECKNING

över de av Örlanda dikningsföretag av år 1937 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmanstal	Registernummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Hyringa socken	
1/24	2^{8}	Hyringa Gunnar Larsgården	
		med Sven Larsgården	Gustaf Bengtssons sterbhus
1/16	2^{9}	D:o	Carl Hjalmar Andersson
1/8	1^{3}	Krokstorp	Sven Olsson
1/4	1^{4}	D:o	Gustaf Jonsson
1/16	1^{5}	D:o	Gustaf Jonsson
1/16	3^{10}	Lerum Lillegården	Augusta Andersson
1/12	3^{11}	D:o	Artur Kruus
1/12	3^{12}	D:o	Sven Olsson
1/16	1^{2}	Påfvelstorp	Gustaf Jonsson
3/16	1^{3}	D:o	J. A. Carlén
5/8	1^{2}	Örlanda	Aug. Svenssons sterbhus
1/8	1^{4}	D:o	Gustaf Jonsson
1/8	1^{5}	D:o	Linus Larsson
1/8	1^{6}	D:o	Karl Bengtsson

Vänd!

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Sparlösa socken	
		Ulfstorps säteri,	Axel Liedbergs sterbhus
		som omfattar:	
1/2	1^{1}	Hansatorp	
1/2	1^{1}	Hunnebacken	
1/16	1^{2}	Maden eller Snaddan	
1/8	1^{1}	Olofstorp	
1/2	1^{1}	Råglandsåsen	
3/4	1^{1}	Råttneby	
1	1^{1}	Skogen	
1/8	1^{1}	Smedstorp	
1/8	1^{1}	Applabacken	
1/8	1^{1}	Granbacken	
1/8	1^{1}	Svegeråsen	
1/2	1^{1}	Tomane	
1/8	1^{1}	Täppan med Bodan	
1	5^{1}	Ulfstorp, säteri	
1	4^{1}	Ulfstorp Bergsgården	
		/ägovidden gemensam/	

Skara i februari 1939.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens o. lantbruksingenjör.

Bilaga III.

FÖRENING

Undertecknade delägare i Örlanda dikningsföretag av år 1937 inom Sparlösa och Hyringa socknar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Ulvstorp den 22 november 1938.

Anders Svensson
för August Svenssons sterbhus
enl. fullm. /Bil. III a/

Linus Larsson

Hjalmar Andersson

Sigfrid Andersson
för Augusta Andersson, enl. fullm. /Bil. III b/

Karl Bengtsson

Gustaf Jonsson

Sven Olsson

J. Carlén

Bevittnas:

J.A. Svensson

Gustaf Svensson

- - - - -

Arthur Kruus

Bevittnas:

Hjalmar Andersson

Alfred Johansson

- - - - -

Matilda Bengtsson
enda delägare i Gustaf Bengtssons sterbhus

Bevittnas:

Hjalmar Anderson

Anders Pettersson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA
3883

Ebba Liedberg
för Axel Liedbergs sterbhus, enl. fullm. /Bil. III c/ och utdrag av förmyndarskapsprotokoll /Bil. III d/

Fru Ebba Liedbergs namnteckning bevittnas:

Olgard Jeppsson Hjalmar Anderson

Ulfstorp

- - - - -

Bilaga III a.

F U L L M A K T

för Anders Svensson, Örlanda, att till min andel i kostnaderna för "Örlanda dikningsföretag av år 1937" i Hyringa och Sparlösa socknar söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond.

Örlanda den 20/12 1938.

Sven Svensson

Sven Svenssons egenhändiga namnteckning bevittnas:

Hjalmar Anderson Lilly Nyquist

- - - - -

Bilaga III b.

F U L L M A K T

för Anders Sigfrid Andersson eller den han i sitt ställe förordnar, att till min andel i kostnaderna för "Örlanda dikningsföretag av år 1937" i Hyringa och Sparlösa socknar söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lerum Lillegården den 21 juni 1937.

Augusta Andersson

Bevittnas av:

C.A. Krus Alfred Johansson

adr. Lerum, Ulfstorp. Lerum, Ulvstorp

- - - - -

Bilaga III c.

F U L L M A K T

för Fru Ebba Liedberg, Ulfstorps egendom, att till vår andel i kostnaderna för "Örlanda dikningsföretag av år 1937" i Hyringa och Spar-

lösa socknar av Skaraborgs län söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ulfstorp den 1/12 1938.

Sigrid Liedberg Anne Marie Liedberg

Ovanstående namnteckningar bevittnas:

Olgard Jeppsson Asta Johansson
Ulfstorp Ulfstorp

- - - - -

Karin Liedberg

Bevittnas:

Margit Larsson Margaretha Hedelin

- - - - -

Avskrift. Bilaga III d.

Utdrag av protokollet över ärenden rörande förmynderskap och godmanskap, hållet vid andra allmänna sammanträdet under lagtima hösttinget med Åse, Viste, Barne och Laske härad å tingshuset i Vara köping den 23 september 1929.

§ 41. Landsfiskalen Viktor Bergström i Vara företrädde och ingav en så lydande ansökan:

"Till Åse, Viste, Barne, Laske häradsrätt.

Sedan undertecknad förordnats till god man för avlidne godsägaren Knut Axel Gustav Liedbergs från Ulfstorp samt hans efterlevande frus omyndiga barn Anne-Marie, född den 21 maj 1910, Karin Vendla, född den 28 februari 1915, samt Knut Axel och Gösta Fredrik, båda födda den 12 september 1918, samt sedan skifte förrättats i dödsboet efter godsägare Liedberg, får jag härmed vördsamt anhålla att få frånträda berörda godmanskap, så att änkefru Ebba Kornelia Liedberg, född Herfurth, måtte få övertaga förmynderskapet för sina härovan nämnda omyndiga barn.

Borås den 11 september 1929.

Knut Frendin.

Förestående framställning biträdes av undertecknad.

Ulfstorp som ovan

Ebba Liedberg

f. Herfurth."

Av häradsrättens förmynderskapsprotokoll den 14 januari innevarande år § 2, inhämtades, att häradsrätten då dels antecknat, att Ebba Liedberg enligt lag vore förmyndare för sina i ovanintagna ansökan omförmälda omyndiga barn och dels förordnat bankdirektör Knut Frendin att i egenskap av god man för de omyndiga bevaka deras rätt i boet efter deras fader Axel Liedberg under boutredningen ävensom vid blivande bodelning och skifte eller vid ingående av avtal om sammanlevnad i oskiftat bo.

Bergström åberopade ett av överförmyndaren i Sparlösa socken utfärdat bevis, att han godkänt ett den 29 augusti 1929 upprättat arvskifteinstrument efter avlidne godsägaren Axel Liedberg från Ulfstorp.

Landsfiskalen V.G. Bergström i Vara.

Lösen En kr.

På grund härav fann häradsrätten skäligt entlediga bankdirektör Frendin från ifrågavarande godmansbefattning.

Som ovan

På Häradsrättens vägnar:

Lars Waller

Rätt avskrivet intygas:

Olgard Jeppsson

D I A R I E B E V I S.

Sedan Västerbygdens vattendomstol genom dom den 30 december 1937 till förnyad handläggning återförvisat en av statens e. lantbruksingenjör Ernst Öfverholm den 18 juni 1937 avslutad förrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Örlanda med flera hemman i Hyringa och Sparlösa socknar, Skaraborgs län, och den förnyade handläggningen avslutats enligt uppgift den 22 november 1938, har, såvitt härstädes fört diarium utvisar,besvär emot sistnämnda förrättning icke anförts; betygar: Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 23 februari 1939.

S. Ströberg
Vattenrättsamanuens.

Stämpel En krona 25 öre.

e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Bilaga V.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Örlanda dikningsföretag av år 1937 i Hyringa och Sparlösa socknar av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande, kostnadssammandrag och förteckning över fastigheter, till vilka lån sökes, 5 sidor à 3:- kr.	15:- kr.
Vävkopia av ritningar	233:26 "
Avskrift av synehandlingar och betänkande, 162 sidor à 0:55 kr.	89:10 "
Översiktskarta	9:- "
Ansökningshandlingar och expedition	6:- "
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:- "
Inhäftning, 3 band	3:- "
Summa:	358:36 kr.

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Viste häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 25 februari 1939.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 12, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:

Ernst Öfverholm