



Akt nr:

R-E1a-0746

AU$R-E1a-0746

gr. godk.

164

298

T0

R 7•0746

DIARIE N:r 22760

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

12 DEC. 1940

Skuldförbindelse överlämnad till Kungl. Statskontoret den 17/12 1940

godkänd den 19/12 1940

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 september 1940 till Bäckabo - Vasens dikningsföretag av år 1939 i Naums socken av SKARABORGS LÄN

D.k.kassa.
3 ütb.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ***statsbidrag*** med sjutusensexhundrasjuttio (7.670) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med sextusentrehundratjugo (6.320) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm vid syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i styrelsen ~~för troendeman~~ för företaget, _____.

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1942 ,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

6. 1940. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
137940

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråupplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bäckebo, Nauen den 19 nov. 1940.

Erik Magnusson.

Att lantbrukaren Erik Magnusson, Bäckebo

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Karl Andersson Oskar Håkansson

Adress Broddetorp Nauen Adress Bäckebo Nauen

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 8 januari 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Axel Rehnberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

7399

DIARIE Nr 9519
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 MAJ 1942

R 7-0746

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

66

Handlingar angående Bäckabo-Vasens dikningsföretag av år 1939 i Naums socken av Skaraborgs län; upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen år 1939 av Ernst Öfverholm. Statens e. lantbruksingenjör.

4

/

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande St. Bäckebo m.fl. fastigheter

i Naums

socken av

Skaraborgs län.

Den 7 oktober 1938.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade genom i Naums sockens kyrka uppläst och i Skaraborgs Läns Tidning införd kungörelse /Bil. 3 a-b/ sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.30 hos Erik Magnusson, Bäckebo, varjämte särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 4a/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Emil Larsson, Lund, Vara, och

Carl Larsson, Kedum Herregården, Arentorp,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Erik Magnusson, Bäckebo, Naum, Vara,

Oskar Håkansson, Bäckebo,

Karl Andersson, Bredäng

såsom övriga sakägare:

Bertil Nilsson, Västorp,

Lars Nordblom, St. Levene, såsom förmyndare för John Bohman, Västergården,

Herman Andersson, Västergården,

Karl Persson, Bäckebo,

Carl Fridolf Andersson, Gäran,Längjum, såsom ombud för Maja Andersson, Vasen,

Valfrid Svahn, Ringsholmen,

Gustaf Johansson, Håkan Månsgården.

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Oskar Håkansson, Bäckebo, hade genom särskild skrivelse /Bil. 5/ ingått förening med de övriga sökandena till förrättningen. Föreningshandlingen upplästes och vitsordades medelst synemännens påskrift.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avloppsdikens upptagande till sådant djup och sådana dimensioner, att dennes därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Herman Andersson, Västergården, yrkade att avloppet skulle utföras i gränsen mellan John Bohmans del av Botten Lilla och Herman Anderssons del av Botten Lilla. Häremot protesterade Lars Nordblom.

§ 6.

Karl Persson yrkade rörledning å sträckan 70 - 71+21 på hans mark.

§ 7.

Intressenterna yrkade ersättning för intrång av jordupplag i den händelse öppet avloppsdike skulle uppgrävas.

§ 8.

Intressenterna yrkade trummor för alla vägar som beröras av dikningen.

§ 9.

Carl Fridolf Andersson ingick såsom ombud för Maja Andersson förening med de övriga sökandena genom att underteckna föreningshandlingen.

§ 10.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 21 dagsverken, vilka skulle gäldas med 5.50 kronor per dagsverke eller sammanlagt kronor 115.50.

§ 11.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom underrättelse komme att delgivas genom brevkort.

§ 12.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Emil Larsson ..... Carl Carlsson .....

Biträdande gode män.

Den 9 mars 1939.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synemän och följande sakägare:

Erik Magnusson, Bäckebo, Naum, Vara,

Karl Andersson, Bredäng,

Lars Nordblom, St. Levene,

Herman Andersson, Västergården,

Karl Niklasson, Bredan,

Jägmästaren i Hunnebergs revir, Bror Fornell, Lilleskog.

§ 13.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna, jordersättningar och jordvärderingen samt för kostnadernas fördelning. Arbetsbeskrivningen upplästes.

§ 14.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /Bilaga F/.

§ 15.

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Erik Magnusson, Bäckebo, Nanna, Vara ... , vilken tillika utsågs till ordförande, samt Oskar Håkansson, Bäckebo, och Karl Andersson, Bredäng ... . Till styrelsesuppleant valdes Karl Niklasson, Bredäng .....

§ 16.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes ..... Lars Nordblom, St. Levene, och Herman Andersson, Västergården .....

§ 17.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Erik Magnusson, Bäckebo, Nanna, Vara .....

§ 18.

Styrelsen bemyndigades att å delägarnas i företaget vägnar upptaga tillfälliga lån intill ett belopp av femtontusen /15000/ kronor för gäldande av förrättningskostnaderna och för arbetenas bedrivande intill dess statsunderstöd blir tillgängligt.

§ 19.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 20.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Bäckebo den 9 mars 1939.

Statens e. lantbruksingenjör

Emil Larsson Carl Carlsson

Biträdande gode män.

Bilaga 1.

L. F. V. S. 10 - 69
1938

- 8. MRS. FD -

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad e får r härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bredäng och Bäckebo i Naums socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Vara, 7 km.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Erik Magnusson

adress Bäckebo Naum, pr Vara

Telefon:

Naum den 7 mars 1938

Erik Magnusson

Karl Andersson
Bredäng Naum

Johan Jansson, Sterk
Bredäng Naum

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

	Fastighetens namn:	Ägarens namn:
	Vasen	Maja Andersson
	"	Karl Johan Andersson Åberbacka
	"	August Andersson
	Bredäng	Karl Andersson
	Sunnaskär	Herman Eriksson
	"	Arvid Andersson
	Bredan	Karl Niklasson
	"	(Birger Gust.) Johan Johansson Åberbacka
	Odegården	Eklesiastikbostället
	Dammgården	Gustaf Johansson Åberbacka
	Prästnoparken	Östen Ullvik
	Backen	Karl Persson
	"	Oskar Eliasson
	Östergården	Nils Andersson
	"	Johan Andersson
	"	Gustav Johansson
258a	Hofmansgården	August Andersson
258b	Västergården	Herman Andersson
	"	Axel Johansson
	"	Sysskolan Ståhlman
	"	Axel Johansson
	"	John Boman
	"	Ester Andersson
	"	Adolf Andersson
	Västan.	Bröderna Nilsson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
311841

9

Bilaga 2 a.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. o. V.D. n:r 10 - 69
1938

29- 72
1938

Förordnande.

Lantbruksingenjören S. Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 11 mars *193* 8

Carl Mannerfelt

Utan avgift.


10 Haum

Bilaga 2 b.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. o.V.D. nr 10 - 69
1938



Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 2 maj 1938.

På länsstyrelsens vägnar:

Utan avgift.

Bilaga 3 a.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av mark tillhörande St. Bäckebo m.fl. fastigheter i Naums socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Erik Magnusson, Bäckebo, Naum, fredagen den 7 oktober 1938 klockan 9.30, då vederbörande sakägare hava att tillständeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen synas följande fastigheter komma att beröras: Västorp Lilla, Västergården el. Botten Lilla, Östergården, Stora Bäckebo, Lilla Bäckebo el. Småmaderna, Wasskärra, Bredan, Bredäng, Vasen och Ringsholmen.

Skara den 15 september 1938.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit upplåst i Naums sockens kyrka den 25 September 1938 betygas:

.....

.....

Ax. Mellander

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 15 september 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 3 b.

Kungörelse

För torrläggning av mark tillhörande St. Bäckebo m. fl. fastigheter i Naums socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Erik Magnusson, Bäckebo, Naum, fredagen den 7 oktober 1938 klockan 9,30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen synas följande fastigheter komma att beröras:

Västorp Lilla, Västergården el. Botten Lilla, Östergården, Stora Bäckebo, Lilla Bäckebo el. Småmaderna, Wasskärra, Bredan, Bredäng, Vasen och Ringsholmen.

Skara den 15 september 1938.

ERNST ÖFVERHOLM.
Statens e. lantbruksingenjör.

Från konto 35683

Till konto 30170

har 11 kr. 65 öre

girerats till:

Skaraborgs Läns Tidning
Skara

Bokfört
26.9.1938
Postgirokontoret

Kupong nr 39

Fol.

SKARA den 19 sept. 1938

Tryckeriet utför allt slags Tidnings-, Bok- och Accidenstryck

Tel. 9, 114, 914

SKARABORGS LÄNS TIDNING

LÄNETS MEST SPRIDDA NYHETS- och ANNONSBLAD

Fördelaktigaste organ för auktionister handlande, platser m. m.

Grundad 1884

Lantbruksing. E. Öfverholm
Skara

Postgirokonto nr 30 170

DEBET

Månad o. Dag	N:r	För annons ang.	mm.	ggr	
19 38					
Sept. 20	9246	Kung. ang. torrläggning av mark tillh. St. Bäckebo m.fl. fastigh.	83	1	11:65
		Kronor			11:65

Postkvitto erkännes av oss som vårt kvitto. Vid inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller all rätt till rabatt. Vid likvids insändande torde räkningens fol.- eller ordernummer uppgivas.

Bilaga 4.a.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Erik Magnusson, Bäckebo, fredagen den 7 oktober 1938 klockan 9.30, för torrläggning av mark tillhörande St. Bäckebo m.fl. fastigheter i Naums socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen avsänts den 19 september 1938 till:

3 kuv. expl
5 kuv. expl

Skiftesgodemannen Emil Larsson, Lund, Vara, 16:- + 2.40 = 18.40
Skiftesgodemannen Carl Larsson, Kedum Herregården, Arentorp, 16:- + 4:- = 20:-
Erik Magnusson, Bäckebo, Naum, Vara,
Oskar Håkansson, " " "
Johan Jonssons sterbhus, Bredan, Naum, Vara,
Karl Andersson, Bredäng, " "
Bröderna Nils och Bertil Nilsson, Västorp, " "
Adolf Andersson, Västergården, " "
Ester Andersson, " " "
Axel Johansson, " " "
John Bohman, " " "
Lars Nordblom, St. Levene,
Herman Andersson, Västergården, Naum, Vara,
Syskonen Stålman, " " "
Andreas Jonssons sterbhus, Västergården, " "
Karl Persson, Bäckebo, " "
Nils Andersson, Östergården, " "
Aug. Andersson, Hofmansgården, " "
Karl Niklasson, Bredan, " "
Maja Andersson, Vasen, " "
Karl Johan Anderssons sterbhus, Vasen, " "
Sten Andersson, Ringsholmen, " "
Arrendator Johan Hj. Ludv. Karlsson, Ringsholmen, Naum, Vara.

Skara den 19 september 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 4 b.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Erik Magnusson, Bäckebo, torsdagen den 9 mars 1939 klockan 10, vilka underrättelser avsänts den 23 februari 1939 till:

Skiftesgodemannen Emil Larsson, Lund, Vara,

Skiftesgodemannen Carl Larsson, Kedum Herregården, Arentorp,

Erik Magnusson, Bäckebo, Naum, Vara,

Oskar Håkansson, " " "

Johan Jonssons sterbhus, Bredan, Naum, Vara,

Karl Andersson, Bredäng, " "

Bröderna Nils och Bertil Nilsson, Västorp, " "

Adolf Andersson, Västergården, " "

Ester Andersson, " " "

Axel Johansson, " " "

Lars Nordblom, St. Levene, såsom förmyndare för John Bohman, Västergården, Naum,

Herman Andersson, Västergården, Naum, Vara,

Syskonen Stålman, " " "

Andreas Jonssons sterbhus, Västergården, " "

Karl Persson, Bäckebo, " "

Nils Andersson, Östergården, " "

Aug. Andersson, Hofmansgården, " "

Karl Niklasson, Bredan, " "

Carl Fridolf Andersson, Gäran, Längjum, såsom ombud för Maja Andersson, Vasen,

Karl Johan Anderssons sterbhus, Vasen, Naum, Vara,

Sten Andersson, Ringsholmen, " "

Jägmästaren i Hunnebergs revir, Lilleskog.

Skara den 23 februari 1939.

Bror Tornell

Sv. 47 st.

Bilaga 5.

Förening.

Undertecknade delägare i det företag, som avser uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av vattensjuka marker inom Bredång och Bäckebo m. fl. fastigheter i Naums socken av Skaraborgs län, göra härmed gemensam sak med sökandena till företrädningen och yrka, att företaget utsträckes så, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes våra marker.

Naum i juni 1938.

Naums den 7 oktober 1938 Oskar Håkansson Bäckebo

Maja Andersson Gunnar Carl Fridh Andersson

Föreliggande föreningsförhandling upplästes och justerades den 7 oktober 1938.

Emil Larsson Carl Larsson

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslänga.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Nanns socken.			
1/4			Nanns Östergärda	Aug. Andersson		
				åker, mylla på sand	1	7.00
				Summa:		
3/16			Dº	Nils Andersson		
				Arr. Erik Magnusson		
				åker, mylla på sand	2	6.90
				Summa:		
hälften	ar 1/2		Botten Lilla	Adolf Andersson		
				åker, mylla på sand	3	6.25
				Summa:		
hälften	ar 1/2		Dº	Ester Andersson		
				åker, mylla på sand	4	5.90
				Summa:		
	1/3		Dº	Axel Johansson		
				åker, mylla på sand	5	5.55
				Summa:		
	1/6		Dº	John Bohman		
				Frkmynd. Vars Nordbo, St. Tuna		
				Arr. Erik Magnusson		
				åker, mylla på sand	6	5.55
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	80							390	312	–	650	520	–	260	208	–
	80								312	–		520	–		208	–
	80							390	312	–	650	520	–	260	208	–
	80								312	–		520	–		208	–
	60							390	234	–	650	390	–	260	156	–
	60								234	–		390	–		156	–
	52							300	156	–	650	338	–	350	182	–
	52								156	–		338	–		182	–
	1 44							280	403	20	650	936	–	370	532	80
	1 44								403	20		936	–		532	80
	81							320	259	20	650	526	50	330	267	30
	81								259	20		526	50		267	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
	1/7		Botten Villa	Herman Andersson		
				åker, mylla på sand	7	5.50
				" "	8	5.65
				Summa:		
	1/4		Dº	Johan Stålmans ärfdhus samt Anton och Hanna Stålman		
				åker, mylla på sand	9	5.85
				väg	10	—
				Summa:		
	4/2		Bäckabo	Erik Magnusson		
				åker, mylla på sand	11	5.80
				" "	12	6.10
				Summa:		
	4/3		Dº	Erik Magnusson		
				åker, mylla på sand	13	6.05
				" "	14	6.30
				" , fäb. ej	15	—
				" , mylla på sand	16	6.50
				" "	17	6.70
				" "	18	6.45
				" "	19	7.80
				" "	20	7.75
				odl. mark, "	21	8.25
				väg	22	—
				skog	65	8.15
				"	66	"
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	15							300	45	-	650	97	50	350	52	50
	71							370	262	70	650	461	50	280	198	80
	86								307	70		559	-		251	30
1	58							500	790	-	650	1027	-	150	237	-
							17	-			-			-		
1	58						17		790	-		1027	-		237	-
	89							350	311	50	800	712	-	450	400	50
	77							450	346	50	800	616	-	350	269	50
1	66								658	-		1328	-		670	-
	30							430	129	-	300	240	-	370	111	-
	64							560	358	40	800	512	-	240	153	60
							03	-			-			-		
	60							570	360	40	800	544	-	270	183	60
	39							530	206	70	800	312	-	270	105	30
	37							480	177	60	800	296	-	320	118	40
	51							420	214	20	700	357	-	280	142	80
	41							400	164	-	700	287	-	300	123	-
			04					150	6	-	200	8	-	50	2	-
							22	-			-			-		
					14			140	19	60	150	21	-	10	1	40
					17			140	23	80	150	25	50	10	1	70
3	30		04		31		25		1659	70		2602	50		942	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/32	3 2		Bäckabo	Oskar Håkansson		
				åker, mylla på sand	23	8.40
				" "	24	8.95
				" "	25	9.30
				" , sand, förb. ej	26	9.60
				" " "	27	9.50
				" , mylla på sand	28	8.90
				" "	29	8.75
				" "	30	.
				" "	31	9.05
				" "	32	8.75
				" "	33	8.55
				" , förb. ej	34	—
				" , mylla på sand	35	8.55
				" "	36	8.90
				" "	37	9.40
				" "	38	9.35
				" "	39	9.15
				Tomt	40	—
				väg	41	—
				Summa:		
1/32	3 3		Id.	Oskar Håkansson		
				åker, mylla på sand	42	9.40
				" "	43	9.30
				" "	44	9.00
				" "	45	9.05
				" , sand, förb. ej	46	9.30
				" " "	47	9.50
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
65	1 04							340	353 60		600	624 –		260	270 40	
60	16							360	57 60		600	96 –		240	38 40	
25	11							500	55 –		600	66 –		100	11 –	
~~10~~							02	–			–			–		
~~20~~							05	–			–			–		
80	36							280	100 80		600	216 –		320	115 20	
85	22							260	57 20		600	132 –		340	74 80	
"	11							260	28 60		600	66 –		340	37 40	
45	06							430	25 20		600	36 –		180	10 80	
50	27							400	108 –		600	162 –		200	54 –	
30	17							480	81 60		600	102 –		620	20 40	
–							08	–			–			–		
100	27							200	54 –		600	162 –		400	108 –	
75	99							300	297 –		600	594 –		300	297 –	
"	55							300	165 –		600	330 –		300	165 –	
80	05							280	14 –		600	30 –		320	16 –	
65	39							340	132 60		600	234 –		260	101 40	
–							35	–			–			–		
–							24	–			–			–		
	4 75						74		1530 20			2850 –			1319 80	
75	86							300	258 –		600	516 –		300	259 –	
60	1 16							360	417 60		600	696 –		240	278 40	
90	19							240	45 60		600	114 –		360	68 40	
80	29							280	81 20		600	174 –		320	92 80	
~~20~~							28	–			–			–		
~~40~~							75	–			–			–		
	2 50					1	03		802 40			1500 –			697 60	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öreryd:		
				åker, mylla på sand	48	9.25
				" "	49	9.-
				Summa:		
	4⁴		Bäckabo	Karl Persson		
				åker, mylla på sand, förb. ej	50	~~8.10~~
				" "	51	6.65
				" "	52	6.75
				" "	53	7.05.
				" " , förb. ej	62	8.10
				skog "	63	8.-
				" "	64	"
				Summa:		
	4⁵		D:o	Karl Persson		
				åker, mylla på sand	54	7.10
				" "	55	"
				" " , förb. ej	56	7.15
				" " "	57	7.15
				skog	58	-
				Summa:		
	4⁶		D:o	Karl Persson		
				åker, mylla på sand	59	7.50
				" "	60	"
				" "	61	7.75
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	50					1	03		822	40		1600	–		697	60
35	48							460	220	80	600	288	–	140	67	20
60	09							360	32	40	600	54	–	240	21	60
3	07					1	03		1055	60		1842	–		786	40
–							17	–			–			–		
45	76							530	402	80	750	570	–	220	167	20
35	78							580	1032	40	750	1335	–	170	302	60
15	20							680	136	–	750	150	–	70	14	–
~~75~~							59	–			–			–		
10							03	–			–			–		
10							03	–			–			–		
2	74						82		1571	20		2055	–		483	80
10	10							650	65	–	700	70	–	50	5	–
4	09							650	58	50	700	63	–	50	4	50
–							12	–			–			–		
–							11	–			–			–		
–							28	–			–			–		
	19						51		123	50		133	–		9	50
~~25~~							55	–			–			–		
–							56	–			–			–		
–							55	–			–			–		
						1	66									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
	1/4		Bredarne	Johan Jonsson Skerbhus		
				väg	67	—
				odl. mark, mylla på sand	68	8.50
				" "	69	8.75
				skog, sand	70	9.00
				" "	71	8.75
				åker, mylla på sand	72a	9.20
				" "	72b	8.95
				" "	73	9.40
				väg	74	—
				"	75	—
				Summa:		
	1/6		Do	Johan Jonsson Skerbhus		
				åker, mylla på sand	76	9.40
				" "	77	9.50
				odl. mark, "	78	9.75
				åker, "	79	10.55
				" "	80	11.80
				" "	81	11.40
				" , högl. mark	82	—
				Tomt, ej täkb.	83	—
				väg	84	—
				Summa:		
	1/5		Do	Karl Niklasson		
				åker, mylla på sand	85	9.05
				" "	86	9.15
				" "	87	9.20
				väg	88	—
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							05	—			—			—		
			95					170	161	50	400	380	—	230	218	50
			64					230	147	20	400	256	—	170	108	80
					10			140	14	—	100	15	—	10	1	—
					15			140	21	—	150	22	50	10	1	50
	60							420	252	—	700	420	—	280	168	—
	56							330	184	80	700	392	—	370	207	20
	46							400	184	—	700	322	—	300	138	—
							23	—			—			—		
							12	—			—			—		
1	62	1	59		25		40		964	50		1807	50		843	—
1	14							350	399	—	700	798	—	350	399	—
1	40							400	560	—	700	980	—	300	420	—
			04					310	12	40	400	16	—	90	3	60
	71							400	284	—	600	426	—	200	142	—
	53							470	249	10	500	265	—	30	15	90
	86							350	301	—	500	430	—	150	129	—
							28	—			—			—		
							24	—			—			—		
							10	—			—			—		
4	64		04				62		1805	50		2915	—		1109	50
	91							300	273	—	700	637	—	400	364	—
	06							330	19	80	700	42	—	370	22	20
1	29							370	477	30	700	903	—	330	425	70
							05	—			—			—		
2	26						05		770	10		1582	—		811	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
	1/7		Bredarne	Karl Niklasson		
				åker, mylla på sand	89	9.50
				" "	90	9.45
				" "	91	9.75
				" "	92	9.60
				" "	93	9.25
				" "	94	9.15
				väg	95	—
				Summa:		
	1/		Bredäng	Karl Andersson		
				åker, mylla på sand	96	9.65
				" "	97a	10.10
				" "	97b	10.20
				" "	98	10.45
				" " , förb. ej	99	—
				" "	100	10.35
				" " , förb. ej	101	—
				" " "	102	—
				" "	103	9.80
				" "	104	9.50
				" "	105	9.60
				" "	106	"
				" "	107	9.85
				" "	108	9.75
				" , förgl. mark	109	—
				odl. mark, "	110	10.35
				väg	111	—
				"	112	—
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR.-FÖR. SKARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	03							510	15	30	700	21	–	190	5	70
1	65							420	693	–	700	1155	–	280	462	–
	14							560	78	40	700	98	–	140	19	60
	55							470	258	50	700	385	–	230	126	50
	48							350	168	–	700	336	–	350	168	–
	18							330	59	40	700	126	–	370	66	60
							04	–			–			–		
3	03						04		1272	60		2121	–		848	40
	92							400	368	–	700	644	–	300	276	–
	41							470	192	70	700	287	–	230	94	30
	66							510	336	60	700	462	–	190	125	40
	96							560	537	60	700	672	–	140	134	40
							69	–			–			–		
	86							490	421	40	700	602	–	210	180	60
							19	–			–			–		
							12	–			–			–		
1	60							510	816	–	700	1120	–	190	304	–
	72							400	288	–	700	504	–	300	216	–
	98							420	411	60	700	686	–	280	274	40
	35							400	140	–	700	245	–	300	105	–
1	74							470	817	80	700	1218	–	230	400	20
	46							470	216	20	700	322	–	230	105	80
							15	–			–			–		
			06					360	21	60	400	24	–	40	2	40
							10	–			–			–		
							10	–			–			–		
9	66		06			1	35		4567	50		6786	–		2218	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/16	1 3		Vasen	Maja Andersson		
				åker, mylla på sand	113	10.10
				" "	114a	9.70
				" " , högl. mark	114b	—
				" "	115	9.80
				väg	116	—
				Summa:		
1/16	1 2		Vasen	Karl Johan Anderssons stenbleus		
				åker, mylla på sand	117	9.95
				" "	118	9.90
				" "	119	10.-
				" "	120	10.20
				" "	121a	9.95
				" "	121b	9.85
				" "	122	9.85
				betesvall, "	123	10.15
				åker, "	124	9.95
				" "	125	10.15
				" "	126	10.30
				" "	127	9.90
				" "	128	"
				" "	129	9.85
				" "	130	10.05
				väg	131	—
				"	132	—
				"	133	—
				högl. mark	134	—
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. E:FTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
60	1 02							420	428	40	700	714	–	280	285	60
60	57							420	239	40	700	399	–	280	159	60
–							08	–			–			–		
50	1 42							470	667	40	700	994	–	230	326	60
–							02	–			–			–		
	3 01						10		1335	20		2107	–		771	80
50	35							470	164	50	700	245	–	230	80	50
70	39							370	107	30	700	203		330	95	70
65	95							400	380	–	700	665	–	300	285	–
55	50							440	220	–	700	350	–	260	130	–
70	1 10							370	407	–	700	770	–	330	363	–
70	33							370	122	10	700	231	–	330	108	90
60	24							420	100	80	700	168	–	280	67	20
40		10						290	29	–	400	40	–	110	11	–
75	1 04							300	312	–	600	624	–	300	312	–
65	45							340	153	–	600	270	–	260	117	–
55	17							440	74	80	700	119	–	260	44	20
65	59							400	236	–	700	413	–	300	177	–
	72							400	288	–	700	504	–	300	216	–
100	1 48							230	340	40	700	1036	–	470	695	60
80	1 74							330	574	20	700	1218	–	370	643	80
							13	–			–			–		
							04	–			–			–		
							12	–			–			–		
							95	–			–			–		
	9 95	10				1	24		3509	10		6856	–		3346	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/64	1/7		Ringsholmen	Adolfsd Svahn		
				Skog Förb. ej.	135	
				" "	136	
				Summa:		
3/64	1/3		D:o	Sven Andersson		
				Arr. Joh. Hj. K. Karlsson		
				åker, mylla på sand	137	10.70
				" "	138	"
				" " , högt mark	139	
				Summa:		
			Sammandrag:			
			Norra samfällighet.			
			Nanns socken			
1/4			Nanns Östergård	Aug. Andersson		1
3/16			D:o	Nils Andersson		1
Hälften av	1/2		Bottna Villa	Adolf Andersson		1
" "	1/2		D:o	Ester Andersson		1
	1/3		D:o	Axel Johansson		1
	1/6		D:o	John Bohman		
				Förmynd. Vasa Nordbom, St. Tuna		
				Arr. Erik Magnusson		
	1/7		D:o	Herman Andersson		1
	1/4		D:o	Johan Stålmans sterbhus genom		
				Anton och Hanna Stålman		1
	4/2		Bäckabo	Erik Magnusson		1
	4/3		D:o	D:o	13-22	1 och 2
1/32	3/2		Bäckabo	Oskar Håkansson		2,354
1/32	3/3		D:o	D:o		2,354
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							20									
							05									
							25									
2	10							360	756	–	600	1260	–	240	504	–
2	30							360	828	–	600	1380	–	240	552	–
							10	–			–			–		
4	40						10		1584	–		2640	–		1056	–
	80								312	–		520	–		208	–
	80								312	–		520	–		208	–
	60				lån				234	–		390	–		156	–
	52				lån				156	–		338	–		182	–
1	44				lån				403	20		936	–		532	80
	81								259	20		526	50		267	30
	86								307	70		559	–		251	30
1	58						17		790	–		1027	–		237	–
1	66				lån				658	–		1328	–		670	–
3	30			04	lån		25		1616	30		2556	–		939	70
4	75				lån		74		1530	20		2850	–		1319	80
3	07				lån	1	03		1055	60		1842	–		786	40
20	19			04		2	19		7634	20		13392	50		5758	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd:	
	4 4		Bäckabo	Karl Persson	
	4 5		Dº	Dº sme	
	4 6		Dº	Dº sme	
				Summa:	
			Södra samfälligheten		
			Hanaas socken		
	4 3		Bäckabo	Erik Magnusson	65-66
	1 4		Bredsrne	Johan Jonsson Skrubbs	
	1 6		Dº	Dº sme	
	1 5		Dº	Karl Niklasson	
	1 7		Dº	Dº sme	
	1 1		Bredäng	Karl Andersson	
1/16	1 3		Vasen	Maja Andersson	
1/16	1 2		Dº	Karl Johan Anderssons stadbons	
1/64	1 7		Ringsholmen	Wilfrid Svahn	
3/64	1 3		Dº	Sven Andersson	
				Arr.: Joh. Gj. L. Karlsson	
				Summa:	
			Slutsammandrag:		
			Norra samfälligheten		
			Södra "		
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
20	19		04			2	19		7634	20		13392	50		5758	30
2	74						82		1571	20		2055	–		483	80
	19						51		123	50		133	–		9	50
						1	66		–			–			–	
23	12		04			5	18		9328	90		15580	50		6251	60
				lån	31				43	40		46	50		3	10
1	62	1	59	lån	25		40		964	50		1807	50		843	–
4	64		04	lån			62		1805	50		2915	–		1109	50
2	26			lån			05		770	10		1582	–		810	90
3	03			lån			04		1272	60		2121	–		848	40
9	66		06	lån		1	35		4567	50		6786	–		2218	50
3	01						10		1335	20		2107	–		771	80
9	95		10	lån		1	24		3509	10		6856	–		3346	90
							25		–			–			–	
4	40						10		1584	–		2640	–		1056	–
38	57	1	79		56	4	15		15851	90		26861	–		11009	10
23	12		04			5	18		9328	90		15580	50		6251	60
38	57	1	79		56	4	15		15851	90		26861	–		11009	10
61	69	1	83		56	9	33		25180	80		42441	50		17260	70

Bäckebo den 9 mars 1939.

Statens c. Lantbruksnämnd

Emil Larsson

Carl Larsson

Biträdande gode män

Bilaga B.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7

Ersättningslängd.

Ersättningar för mark, som åtgår till dikes breddning.

Norra samfälligheten

Sträckan A-B-C-D

Västtorp Lilla 1[1]	Nils och Bertil Nilsson	0 - 1+83	95	8.0		7 60
		fig. nr				
Botten Lilla 1[6]	John Bohman	6	165	3.2		5 28
D:o 1[7]	Herman Andersson	7	260	3.0		7 80
Bäckabo 4[2]	Erik Magnusson	11	40	3.5	1 40	
		12	30	4.5	1 35	2 75
D:o 4[3]	D:sme	13	30	4.3	1 29	
		14	15	5.6	84	
		16, 17	60	5.3	3 18	
		18	20	4.8	96	6 27
					Summa:	29 70

Sträckan O-P

Bäckabo 4[6]	Karl Persson	70 - 71+14	110	7.0		7 70
					Summa:	7 70

Sammandrag för Norra samfälligheten

Sträckan A-B-C-D	29 70
" O-P	7 70
Summa:	37 40

Södra samfälligheten

Sträckan R-O-S-T

Bäckabo 4[6]	Karl Persson	8 - 10	110	7.0		7 70
D:o 4[4]	D:sme	10 - 10+50	40	7.0		2 80
					Summa:	10 50

Sammandrag:

Norra samfälligheten	37 40
Södra "	10 50
Summa:	47 90

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
322799

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m³	Pris pr m³ öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Ersättningar för intrång av jordupplag.					
Norra samfälligheten						
Sträckan A-B-C-D						
Västtorp Lilla 1¹	Nils och Bertil Nilsson	0 - 1+85	105	20	21 -	
Botten Lilla 1⁶	John Bohman	1+85 - 3+61	130	20	26 -	
D:o 1⁷	Herman Andersson	1+85 - 3+61	135	20	27 -	
Bäckabo 4²	Erik Magnusson	3+61 - 4+38	60	20	12 -	
D:o 4³	D:sme	4+38 - 5+49	90	20	18 -	104 -
Sträckan O-P						
Bäckabo 4⁶	Karl Persson	70 -71+21	75	20	15 -	
D:o 3²	Oskar Håkansson	72 -73+32	30	20	6 -	
D:o 3³	D:sme	73+32 -74+56	15	20	3 -	24 -
					Summa:	128 -
Södra samfälligheten						
Sträckan R-O-S-T						
Bäckabo 4⁶	Karl Persson	8 - 10	105	20		21 -
D:o 4⁴	D:sme	10 - 10+50	60	20		12 -
					Summa:	33 -
	S a m m a n d r a g:					
Norra samfälligheten						128 -
Södra "						33 -
					Summa:	161 -

Bäckebo den 9 mars 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Emil Larsson ..... Carl Carlsson .....

Biträdande gode män.

Kostnadsförslag.

Bil. C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Norra samfälligheten								
+49 0 - 5	544	**Sträckan A-B-C-D** /öppet ytvattendike/								
		Schaktning av:								
		sand med mycket buskar och rötter	m^3	90	1:-	90 -				
		myrmalm	"	20	3:-	60 -				
		sand	"	260	0.75	195 -				
		sand med något buskar och rötter	m^3	115	0.90	103 50				
		rostblandat grus	"	35	1.50	52 50	501	-		
+85 1		Trumma av 70 cm. betongkulvert, trummans längd = 5.0 m.				200 -				
+80 4		Trumma av 70 cm. betongkulvert, trummans längd = 4.0 m.				175 -	375	-	876	-
		Tillägges c:a 10 %							85	30
		Ersättningar enl. Bil. B för bortgrävd mark					29	70		
		för intrång av jordupplag					104	-	133	70
							Summa:		1095	-
+88 100 -104	488	**Sträckan B-E-F** /täckt ledning/								
+85 100 -100	85	9" betongrör	m.	85	1.75	148 75				
+85 +25 100 -101	40	6" tegelrör	"	40	1.05	42 -				
+25 +18 101 -104	293	5" "	"	293	0.75	219 75				
+18 +88 104 -104	70	4" "	"	70	0.55	38 50	449	-		
+85 100 -100	85	Grävning, läggning och återfyllning	m.	85	1.15	97 75				
+85 +14 100 -101	29	D:o d:o	"	29	0.75	21 75				
+14 +25 101 -101	11	D:o d:o	"	11	1:-	11 -				
+25 +70 101 -102	145	D:o d:o	"	145	0.45	65 25				
+70 +18 102 -104	148	D:o d:o	"	148	0.65	96 20				
+18 +88 104 -104	70	D:o d:o	"	70	0.60	42 -	333	95		
		Överföres:					782	95		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					782	95		
100 +85		Kringgjutning av rörutlopp			40	-				
100 +25 +96 +18 +88 101,102,104,104		Brunn, typ B, d = 0.60 m.	1	30:-	30	-				
		" " D, d = 0.45 m.	4	25:-	100	-	170	-	952	95
		Tillägges c:a 10 %							97	05
							Summa:		1050	-
110 -114 +13	413	Sträckan E-G-H /täckt ledning/								
110 -111 +92	192	8" tegelrör m.	192	1.65	316	80				
111 -114 +92 +13	221	4" " "	221	0.55	121	55	438	35		
110 -110 +36	36	Grävning, läggning och återfyllning m.	36	0.80	28	80				
110 -110 +36 +49	13	D:o d:o "	13	1:-	13	-				
110 -111 +49 +92	143	D:o d:o "	143	0.75	107	25				
111 -114 +92 +13	221	D:o d:o "	221	0.55	121	55	270	60		
110, 111 +49 +92		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	2	30:-	60	-				
113, 114 +49 +13		" " D, d = 0.45 m.	2	25:-	50	-	110	-	818	95
		Tillägges c:a 10 %							81	05
							Summa:		900	-
120 -122 +14	214	Sträckan G-I /täckt ledning/								
120 -120 +65	65	6" tegelrör m.	65	1.05	68	25				
120 -121 +65 +62	97	5" " "	97	0.75	72	75				
121 -122 +62 +14	52	4" " "	52	0.55	28	60	169	60		
120 -120 +65	65	Grävning, läggning och återfyllning m.	65	0.60	39	-				
120 -121 +65 +62	97	D:o d:o "	97	0.50	48	50				
121 -122 +62 +14	52	D:o d:o "	52	0.45	23	40	110	90		
120,121,122 +65 +62 +14		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	3	30:-			90	-	370	50
		Tillägges c:a 10 %							39	50
							Summa:		410	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

356388

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+84 60 -62	284	Sträckan C-K /täckt ledning/								
		8" tegelrör m.	284	1.65			468	60		
+24 60 -61	124	Grävning, läggning och								
		återfyllning "	124	0.50	62	-				
+24 +24 61 -62	100	D:o d:o "	100	0.80	80	-				
+24 +84 62 -62	60	D:o d:o "	60	0.65	39	-	181	-		
60 +24+24+84 61,62,62		Kringgjutning av rörutlopp			40	-				
		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	3	30:-	90	-	130	-	779	60
		Tillägges c:a 10 %							80	40
							Summa:		860	-
+84 +71 62 -64	187	Sträckan K-L /täckt ledning/								
+84 +57 62 -63	73	6" tegelrör m.	73	1.05	76	65				
+57 +71 63 -64	114	5" " "	114	0.75	85	50	162	15		
+84 +57 62 -63	73	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	73	0.45	32	85				
+57 +71 63 -64	114	D:o d:o "	114	0.40	45	60	78	45		
+57 +71 63, 64		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	2	30:-			60	-	300	60
		Tillägges c:a 10 %							29	40
							Summa:		330	-
+48 +95 69 -65	353	Sträckan K-M /täckt ledning/								
+48 +49 69 -67	199	5" tegelrör m.	199	0.75	149	25				
+49 +95 67 -65	154	4" " "	154	0.55	84	70	233	95		
+48 +90 69 -68	58	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	58	0.55	31	90				
+90 +45 68 -68	45	D:o d:o "	45	0.75	33	75				
+45 +49 68 -67	96	D:o d:o "	96	0.55	52	80				
+49 +95 67 -65	154	D:o d:o "	154	0.65	100	10	218	55		
+45+49+67+95 68,67,66,65		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	4	30:-			120	-	572	50
		Tillägges c:a 10 %							57	50
							Summa:		630	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
70 +56 -74	456	**Sträckan O-P** /öppet ytvattendike/								
		Schaktning av:								
		sand	75 m³	0.75	56	25				
		sand med stubbar och rötter	135 m³	1.10	148	50	204	75		
73 +11 -73 +96	85	Uppläggning av vall mot diket	85 m.	0.25			21	25		
71 +15		Rörtrumma, b = 4.0 m., d = 15", fabriksgjutna trumögon			70	-				
72 +63		Rörtrumma, b = 4.0 m., d = 18", fabriksgjutna trumögon			90	-	160	-	386	-
		Tillägges c:a 10 %							37	30
		Ersättningar enl. Bil. B för bortgrävd mark					7	70		
		för intrång av jordupplag					24	-	31	70
							Summa:		455	-
		Sammandrag för Norra samfälligheten								
	544	Sträckan A-B-C-D /öppet ytvattendike/							1095	-
	488	" B-E-F /täckt ledning/							1050	-
	413	" E-G-H " "							900	-
	214	" G-I " "							410	-
	284	" C-K " "							860	-
	187	" K-L " "							330	-
	353	" K-M " "							630	-
	456	" O-P /öppet ytvattendike/							455	-
	2939						Summa:		5730	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38386

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Södra samfälligheten								
+72 8 - 17	972	Sträckan R-O-S-T /öppet dike och komb. system/								
+50 8 - 10	250	Schaktning av:								
		sand m^3	60	0.75	45	-				
		rostblandat grus "	80	1.50	120	-				
		sand med stubbar och rötter m^3	110	1.10	121	-	286	-		
+50 +72 10 -17	722	12" betongrör m.	722	3:-			2166	-		
+50 +23 10 -12	173	Grävning, läggning och återfyllning "	173	1.10	190	30				
+23 +50 12 -15	327	D:o d:o "	327	1.20	392	40				
+50 +72 15 -17	222	D:o d:o "	222	0.95	210	90				
+20+83+30 12,15,17		Tillägg för försvårat arbete vid broar	3	5:-	15	-	808	60		
+50 10		Kringgjutning av rörutlopp			40	-				
+96+23+50 10,12,13, +71+87+72 14,15,17		Brunn, typ C, d = 0.60 m.	6	35:-	210	-	250	-		
+50 +72 10 -17	722	Påfyllning av rören till föreskriven höjd samt justering av botten och slänter i öppna ytvattendiket m.	722	0.50			361	-	3871	60
		Tillägges c:a 10 %							384	90
+50 8 - 10	250	Ersättningar enl. Bil. B för bortgrävd mark					10	50		
		för intrång av jordupplag					33	-	43	50
							Summa:		4300	-
+72 +49 17 -19	177	Sträckan T-U /komb. system/								
		12" betongrör m.	177	3:-			531	-		
		Grävning, läggning och återfyllning "	177	0.95			168	15		
+49 19		Brunn, typ C, d = 0.60 m.					35	-		
		Överföres:					734	15		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					734	15		
+72 +49 17 -19	177	Justering av botten och slänter i öppna ytvattendiket m.	177	0.50			88	50	822	65
		Tillägges c:a 10 %							82	35
							Summa:		905	-
+49 +88 19 -21	239	Sträckan U-V /komb. system/								
		12" betongrör m.	239	3:-			717	-		
		Grävning, läggning och återfyllning m.	239	0.95			227	05		
+34 20		Tillägg för försvårat arbete vid bron					5	-		
+36 +88 20 , 21		Brunn, typ C, d = 0.60 m.	2	35:-			70	-		
+49 +88 19 -21	239	Påfyllning av rören till föreskriven höjd samt justering av botten och slänter i öppna ytvattendiket m.	239	0.50			119	50	1138	55
		Tillägges c:a 10 %							111	45
							Summa:		1250	-
+88 +53 21 -23	165	Sträckan V-X /komb. system/								
		9" betongrör m.	165	1.75			288	75		
		Grävning, läggning och återfyllning "	165	0.75			123	75		
+42 +53 22, 23		Brunn, typ C, d = 0.60 m.	2	35:-			70	-		
+88 +53 21 -23	165	Påfyllning av rören till föreskriven höjd samt justering av botten och slänter i öppna ytvattendiket m.	165	0.50			82	50	565	-
		Tillägges c:a 10 %							55	-
							Summa:		620	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+53 +61 23 -26	308	Sträckan X-Y /komb. system/. Utföres ej.								
		9" betongrör m.	308	1.75			539	-		
+53 +78 23 -25	225	Grävning, läggning och								
		återfyllning "	225	0.65	146	25				
+78 +61 25 -26	83	D:o d:o "	83	0.85	70	55	216	80		
+77 +57 23, 26		Tillägg för försvårat ar-								
		bete vid brcar	2	5:-			10	-		
+32 +61 24, 26		Brunn, typ C, d = 0.60 m.	2	35:-			70	-		
+53 +61 23 -26	308	Påfyllning av rören till								
		föreskriven höjd samt jus-								
		tering av botten och slän-								
		ter i öppna ytvattendiket m.	308	0.50			154	-	989	80
		Tillägges c:a 10 %							100	20
							Summa:		1090	-
+67 50 -51	167	Sträckan S-S^1 /täckt ledning/								
		4" tegelrör m.	167	0.55			91	85		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	167	0.60			100	20		
+67 51		Brunn, typ A, d = 0.45 m.					30	-	222	05
		Tillägges c:a 10 %							22	95
							Summa:		245	-
+50 40 -42	250	Sträckan T-T^1 /täckt ledning/								
+59 40 -40	59	5" tegelrör m.	59	0.75	44	25				
+59 +50 40 -42	191	4" " "	191	0.55	105	05	149	30		
+59 40 -40	59	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	59	0.45	26	55				
+59 40 -41	41	D:o d:o "	41	0.40	16	40				
+50 41 -42	150	D:o d:o "	150	0.55	82	50	125	45		
+59 +50 40, 42		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	2	30:-			60	-	334	75
		Tillägges c:a 10 %							35	25
							Summa:		370	-


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+55 80 -82	255	Sträckan U-U¹ /täckt ledning/								
+16 80 -81	116	6" tegelrör m.	116	1.05	121	80				
+16 +55 81 -82	139	5" " "	139	0.75	104	25	226	05		
+16 80 -81	116	Grävning, läggning och återfyllning m.	116	0.85	98	60				
+16 +55 81 -82	139	D:o d:o "	139	0.40	55	60	154	20		
+16 +55 81, 82		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	2	30:-			60	-	440	25
		Tillägges c:a 10 %							44	75
							Summa:		485	-
+64 90 -91	164	Sträckan V-Z-Å /täckt ledning/								
+30 90 -91	130	8" tegelrör m.	130	1.65	214	50				
+30 +64 91 -91	34	4" " "	34	0.55	18	70	233	20		
+30 90 -91	130	Grävning, läggning och återfyllning m.	130	0.60	78	-				
+30 +64 91 -91	34	D:o d:o "	34	0.35	11	90	89	90		
+30 +64 91, 91		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	2	30:-			60	-	383	10
		Tillägges c:a 10 %							36	90
							Summa:		420	-
+88 130 -132	288	Sträckan Z-Å /täckt ledning/. Utföres ej.								
+57 130 -131	157	6" tegelrör m.	157	1.05	164	85				
+57 +88 131 -132	131	5" " "	131	0.75	98	25	263	10		
+20 130 -130	20	Grävning, läggning och återfyllning m.	20	0.85	17	-				
+20 +57 130 -131	137	D:o d:o "	137	0.75	102	75				
+57 +88 131 -132	131	D:o d:o "	131	0.60	78	60	198	35		
+57 +88 131, 132		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	2	30:-			60	-	521	45
		Tillägges c:a 10 %							53	55
							Summa:		575	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

38386

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag för Södra samfälligheten								
	972	Sträckan R-O-S-T /öppet dike och komb. system/							4300	-
	177	" T-U /komb. system/							905	-
	239	" U-V " "							1250	-
	165	" V-X " "							620	-
	167	" S-S^1 /täckt ledning/							245	-
	250	" T-T^1 " "							370	-
	255	" U-U^1 " "							485	-
	164	" V-Z-Å " "							420	-
	2389						Summa:		8595	-
		Slutsammandrag:								
	2939	Norra samfälligheten							5730	-
	2389	Södra "							8595	-
	5328						Summa:		14325	-

Bäckebo den 9 mars 1939.



Bilaga D.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning för utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes,

att öppet dike, som icke går i gräns, i görligaste mån rätas, dock, utom i de fall då helt nytt vattenavlopp föreskrivits, icke mera än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas,

att dikeskrökar ej må göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att å sträckan 1410 - 1483 diket utvidgas åt norra sidan,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att tegelrörskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas, är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Rörledningarna K-L och K-M skola täckas med ett decimetertjockt sandfritt matjordslager,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trummor, brunnar och rörutlopp skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att rörtrumma lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan.

Bäckebo den 9 mars 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga E.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Norra omfälligheten.				
			Nauns socken.				
1/4			Naun Östergården				
			Aug. Andersson				
3/16			Naun Östergården				
			Nils Andersson				
hälften av	1[2]	lön	Bolten Villa			1	
			Adolf Andersson				
hälften av	1[2]	lön	Bolten Villa			2	
			Ester Andersson				
	1[3]	lön	Bolten Villa			3	
			Axel Johansson				
	1[6]		Bolten Villa				
			John Bohman				
	1[7]		Bolten Villa				
			Herman Andersson				
	1[4]		Bolten Villa				
			Johan Stålmans Skerbhus samt				
			Anton och Hanna Stålman				
	4[2]	lön	Bäckabo; Erik Magnusson	Sök.		11	
	4[3]	lön	Dº ; Dº:sme	Sök.	13-22	12	
1/32	3[2]	lön	Bäckabo; Oskar Håkansson	Sök.		9	
1/32	3[3]	lön	Dº ; Dº:sme	Sök.		10	
	4[4]		Bäckabo; Karl Persson				
	4[5]		Dº ; Dº:sme				
			Summa:				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			Deltager i gemensamma kostnader
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. / öre	med %
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Summa kostnad	Statsbidrag	Statslån		Betalger kontant				
208:-	216:02	101:95	——	(103:57)	114:07 (10:50)	190:64	3.327	12:51	
208:-	216:02	101:95	——	(103:57)	114:07 (10:50)	190:64	3.327	12:51	
156:-	164:-	76:46	77:67		7:87	142:96	2.495	9:38	
182:-	189:02	89:21	90:62		9:19	166:80	2.911	10:95	
532:80	553:40	261:18	265:32		26:90	488:37	8.523	32:06	
267:30	277:64	131:03	——	(133:11)	146:61 (13:50)	245:01	4.276	16:08	
251:30	261:02	123:19	——	(125:14)	137:83 (12:69)	230:35	4.020	15:12	
237:-	246:15	116:17	——	(118:01)	129:98 (11:97)	217:22	3.791	14:26	
670:-	695:87	328:42	333:62		33:83	614:08	10.717	40:31	
939:70	975:98	460:62	467:91		47:45	861:28	15.031	56:53	
1319:80	1370:82	646:97	657:21		66:64	1209:72	21.112	79:40	
786:40	816:77	385:48	391:58		39:71	720:78	12.579	47:31	
483:80	502:51	237:16	——	(270:92)	246:35 (24:43)	443:44	7.739	29:11	
9:50	9:87	4:66	——	(4:73)	5:21 (0:48)	8:71	0.152	0:57	
6251:60	6493:09	3064:45	2283:93	(829:05)	1144:71	5730:-	100.000	376:10	40.000
			(3112:98)		(315:66)				
			73.368 %						

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	 Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Södra samfälligheten				
			Nauns socken				
	4 3	lön	Bäckabr; Erik Magnusson	Sök.			
	1 4	lön	Bredsne; Johan Jonsson Skerblus	Sök.		4	
	1 6	lön	D:o ; D:o	Sök.		6	
	1 5	lön	D:o ; Karl Niklasson			5	
	1 7	lön	D:o ; D:o			7	
	1 1	lön	Bredäng; Karl Andersson	Sök.		8	
1/16	1 3		Åsen; Maja Andersson	Sök.			
1/16	1 2	lön	D:o ; ~~Karl Johan Anders-~~ Anna Nordström ~~son Skerblus~~			13	
3/64	1 3		Ringstholmen; Stea Andersson				
			Summa:				
			Sammandrag:				
			Norra samfälligheten				
			Södra "				
			Summa:				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltager i gemensamma kostnader med %
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
	Summa kostnad	Statsbidrag	Statsdel		Enligt kontant					
3:10	3:26	1:57	1:57		0:12	2:92	0.034	0:19		
843:-	875:15	420:99	421:72		32:44	785:67	9.141	51:57		
1109:50	1151:76	554:05	555:01		42:70	1033:98	12.030	67:87		
811:90	842:80	405:43	406:13		31:24	756:62	8.803	49:66		
848:40	880:71	423:66	424:40		32:65	790:65	9.199	51:90		
2218:50	2303:02	1107:86	1109:79		85:37	2067:53	24.055	135:71		
771:80	801:25	385:44	—	(386:11)	415:21 (29:70)	719:32	8.369	47:21		
2233:75	2318:92	1115:51	1117:45		85:94	2081:79	24.221	136:64		
382:55	397:13	191:04	—	(191:37)	206:09 (14:72)	356:52	4.148	23:40		
9222:50	9574:00	4605:55	4036:07	(577:48)	932.38	8595:-	100.000	564:15		60.000
			4613:55 Cirkes. 87.483 %		354.90					
6251:60						5730:-	40.000	376:10		
9222:50						8595:-	60.000	564:15		
15474:10						14325:-	100.000	940:25		

Björkabo den 9 mars 1939.

Emil Larsson


Statens c. kulturbefullmäktige

Carl Larsson

Biträdande godemän

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av vattenbesvärade marker tillhörande Bäckabo, Bredäng m.fl. i Naums socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 2 maj 1938 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att ~~handlägga~~ verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet är beläget 2 à 4 km. söder om Naums kyrka inom sektion nr 1 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linje.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning av öppna diken ~~och~~ samt uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden, omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D, B-E-F, E-G-H, G-I, C-K-L, K-M, O-P, R-O-S-T-U-V-X, S-S^1, T-T^1, U-U^1 och V-Z-Å.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Med dubbla röda linjer betecknas öppet flodvattendike. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje utom då de förläggas under öppet flodvattendike, i vilket fall de betecknas med en streckad röd linje. Brunnar betecknas å plankartan med en röd ring. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdet för huvudavloppet har inlagts å generalstabens karta, under det att vattensamlingsområdena för grenledningarna direkt inmätts. De öppna avloppens dimensioner hava bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet. Huvudavloppet har dimensionerats under antagande av en flodvattenavrinning av 0.75 liter pr sekund och hektar. Rörledningen 10+50 - S - T - U - V - X - Y, som skall läggas under botten på öppet yt- och flodvattendike, har beräknats kunna avbörda minst en femtedel av flodvattenmängden. Rörledningarna B-E-F och E-G-H hava dimensionerats för en grundvattenavrinning från ägofigurerna 6 - 9, 11 - 18 och 51 - 55 av 0.65 sekundliter pr hektar samt för en avrinning av 1.25 sekundliter pr hektar från åker och

0.75 sekundliter pr hektar från skogsmark väster om ledningen E-G-I. Övriga rörledningar hava dimensionerats för en avrinning av 1.25 sekundliter pr hektar åker och 0.75 sekundliter pr hektar skogsmark. Alla rördimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60.

Flodvattenmängden har beräknats till:

vid punkt	1+80	304 sekundliter,	vid punkt	61+24	16.5 sekundliter
	0	252 "		K	14.8 "
	12+20	170 "		63+57	8.1 "
	U	120 "		L	3.6 "
	V	100 "		M	1.1 "
	X	90 "		66+67	1.9 "
	Y	65 "		67+49	2.6 "
	E	16.4 "		68+45	4.0 "
	101+25	4.7 "		71+21	55.0 "
	102+96	3.2 "		S^1	3.4 "
	104+18	2.3 "		40+59	6.4 "
	F	1.4 "		T^1	1.8 "
	110+49	11.7 "		81+16	7.1 "
	G	9.4 "		U^1	3.4 "
	113+49	1.8 "		Z	9.6 "
	H	1.4 "		Å	2.1 "
	120+65	6.6 "		131+57	5.5 "
	121+62	4.4 "		Ä	2.6 "
	I	3.0 "			

5. <u>Broar och trummor.</u>

Företaget medför byggandet av rörtrummor vid 1+85 och 4+80 å sträckan B-C samt vid 71+15 och 72+63 å sträckan O-P i enlighet med kostnadsförslaget och upprättad typritning.

Om någon bro över avloppet R-O-S-T-U-V-X skulle behöva röras, skall den återställas i fullgott skick.

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå i enlighet med ersättningslängden /Bil. B/ till vederbörande jordägare, dels för mark som åtgår till avlopps breddning med kronor 47:90, utgörande den bortgrävda markens värde i nu befintligt skick, dels för intrång av jordupplag med kronor 161:-, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Det obetydliga intrång, som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 14325 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade marken skall uppdelas i två av varandra oberoende dikningssamfälligheter: "Norra samfälligheten" och "Södra samfälligheten". Av kostnadsförslaget framgår vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits

i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Förbättringsvärdena i värderingslängden hava beräknats såsom om dikessträckorna X-Y och Z-Ä skulle utföras. Då någon sökande till dessa sträckor icke finnes, skola de emellertid icke ingå i dikningsföretaget. Dikessträckorna hava kostnadsberäknats för att ifråga om deltagningsskyldighet kunna jämställa de av dessa sträckor beroende markerna med övriga marker i "Södra samfälligheten".

Om sträckorna X-Y och Z-Ä medräknas, blir relativa kostnaden för "Södra samfälligheten" $\frac{10260}{11009.10} = 0.9319563$.

De av dikessträckan X-Y direkt beroende ägofigurerna 119 - 121 a och 137 - 138 hava i värderingslängden åsatts ett sammanlagt förbättringsvärde av kronor 1834:-. Detta skall minskas med den mot kostnaden för sträckan svarande båtnaden $\frac{1090}{0.9319563}$ = 1169:60 kronor. Återstoden 664:40 kronor utgör 36.226826 procent av den i utredningssyfte beräknade båtnaden och fördelar sig sålunda:

Ägofigur 119 får en båtnad av 103:25

" 120 " " " " 47:10

" 121a " " " " 131:50 281:85 kronor

" 137 " " " " 182:58

" 138 " " " " 199:97 382:55 kronor.

De av dikessträckan Z-Ä direkt beroende ägofigurerna 126 och 129 - 130 hava i värderingslängden åsatts ett sammanlagt förbättrings-

värde av kronor 1383:60. Detta skall minskas med den mot kostnaden för sträckan svarande båtnaden $\frac{575}{0.9319563}$ = 617:- kronor. Återstoden 766:60 kronor utgör 55.406187 procent av den i utredningssyfte beräknade båtnaden och fördelar sig sålunda:

Ägofigur 126 får en båtnad av 24:49 kronor

" 129 " " " " 385:41 "

" 130 " " " " 356:70 "

Fastigheten Vasen 1^2 tillskyndas sålunda genom företagets utförande en båtnad av kronor 2233:75 och fastigheten Ringsholmen 1^3 en båtnad av kronor 382:55.

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats att skäl till uppdelning av någon av samfälligheterna i förberedande avdelningar icke förefinnes. Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall båda samfälligheterna komma till utförande,

"Norra samfälligheten" för 40.00 % av företagets gemensamma kostnader,

"Södra samfälligheten" " 60.00 % " " " "

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.".

9. Vattendomstolsavgift.

Då ingen av samfällighetternas förbättring överstiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till trummor, förledningar och brunnar skola användas rör av full-

god kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1942 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte gräsklippas varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för dessamma nu föreskrivna dimensioner. Underhållet skall beträffande "Norra samfälligheten" uppdelas i fyra av varandra oberoende delar:

1./ Sträckorna A-B-C-D, B-E-F, E-G-H och G-I.

2./ Sträckorna C-K-L och K-M.

3./ Sträckan O - 71+85.

4./ Sträckan 71+85 - P.

En särskild fördelningslängd /Bil. C/ har upprättats för "Norra samfällighetens" underhållskostnader. "Södra samfällighetens" underhållskostnader skola fördelas efter de procenttal, som i kostnadsfördel-

ningslängden angivits för dikningskostnaderna.

Underhållet av bro- och trumbyggnader skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppen.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen,

kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Bäckabo-Vasens dikningsföretag av år 1939".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Bäckebo den 9 mars 1939.

Statens lantbruksingenjör.

Emil Larsson ..... Carl Larsson

Biträdande gode män.

Bilaga C.

Fördelningslängd för underhållskostnader.

Delägare i "Norra samfälligheten"	Deltager i underhållskostnaderna med procent
1./ Sträckorna A-B-C-D, B-E-F, E-G-I och G-H	
Naum Östergården, 1/4 mtl., Aug. Andersson	5.47
D:o 3/16 mtl., Nils Andersson	5.47
Botten Lilla, av 1^2, Adolf Andersson	4.10
D:o av 1^2, Ester Andersson	4.78
D:o 1^3, Axel Johansson	14.01
D:o 1^6, John Bohman	7.03
D:o 1^7, Herman Andersson	6.61
D:o 1^4, Johan Stålmans sterbhus samt Anton och Hanna Stålman	6.23
Bäckabo 4^2, Erik Magnusson	17.62
D:o 4^3, Erik Magnusson	15.71
D:o 4^4, Karl Persson	12.72
D:o 4^5, Karl Persson	0.25
	100.00
2./ Sträckorna C-K-L och K-M	
Bäckabo 4^3, Erik Magnusson	17.53
D:o 3^2, Oskar Håkansson	51.68
D:o 3^3, Oskar Håkansson	30.79
	100.00
3./ Sträckan 0 - 71+85	
Bäckabo 4^6, Karl Persson	50.00
D:o 3^2, Oskar Håkansson	31.33
D:o 3^3, Oskar Håkansson	18.67
	100.00
4./ Sträckan 71+85 - P	
Kronoparken Östra Hillet	50.00
Bäckabo 3^2, Oskar Håkansson	31.33
D:o 3^3, Oskar Håkansson	18.67
	100.00

Bäckabo den 9 mars 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Emil Larsson ..... Carl Larsson .....

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Bärkabo - Vasens Likning - Jönköpings år år 1939

i Vaxens *socken och* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	47	0,50			23	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	1.21	1,50	1	81		
		kroklinje „	8.83	3,00	26	49		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	1.05	6,00	6	30		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 68.5 ar st.	90	0.36	32	40		
		har	61.69	0.54	33	31		
		äng och odlingsmark medelareal 30.5 ar st.	6	0.24	1	44		
		har	1.83	0.78	1	42		
		annan mark och impediment, medelareal 19.9 ar st.	47	0.17	7	99		
		har	9.33	1.06	9	89		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~40—15~~ >15 / <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.	0.11	3:-	0	33		
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad st.	1		1	-	126	38
		Överföres					149	88

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				149 88
		Avvägning.				
1938	24/5-14/6	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	3½	12,00	42 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal >4 punkter pr har ... har	70.95	0.50	35 47	
		avvägda punkter ... st.	560	0.03	16 80	
		i annan mark, medelantal >4 punkter pr har ... „	2.46	1: -	2 46	
		avvägda punkter ... „	35	0.06	2 10	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	5.30	2,00	10 60	
		i annan mark ... „	0.50	5,00	2 50	111 93
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 51.3 ar, ... st.	143	0.07	10 01	
		... har	73.41	0.06	4 40	14 41
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	143	0,04		5 72
		Markvärdering:				
1938	7/10	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	½	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för övriga kilometer ... st.	4.906	1,50	7 35	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	200	0,06	12 -	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	100	0,12	12 -	41 35
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000.				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	1.508	3: -	4 52	
		2) befintligt avlopp ell. vall „	4.773	3.50	16 70	21 22
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	7	0.12	0 84	
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	67	0.22	14 74	
		... „				
		... „				15 58
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	2	3,00		6 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			~~2~~ —	
1938	13-14	för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
1939	6/2 23/2	dagar ...	1⅓	12,00		16 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	2.861	3,50	10 01	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen ... m.² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	2.960	6,00	17 76	
		2) „ „ över 20 „ ... „	1.696	10,00	16 96	44 73
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	148	0,03	4 44	5 44
		Överföres				432 26

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					432	26
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2	-	5	-
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* km.	1.508	2,50	3	77		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² *sektion på* „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	4.398	4,00	17	59		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y..						
		nämligen m² *sektion på* „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) jämte X-Y och Z-A			15	99	37	35
		***Förslag till invallning**, § 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25				
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00				
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete			5	-		
		för särkilt konstruerat landfäste st.		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00				
		Grundförstärkning m²		0,10				
		Antal särskilda ritningar	1	3,00	3	-	8	-
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*	595	0,01			5	95
		***Översiktskarta**, § 41*					4	50
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar st.	22	0,25	5	50	7	-
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter st.	23	0,30	6	90		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20			8	90
1938	7/10	***Utlåtande ~~och betänkande~~**, § 45* sid.	10	3,00			30	-
1939	9/3	***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1,* dagar	1½	12,00			18	-
1939	4/3	***Särskild utredning**, § 46, mom. 2 ang. avdelningsbildn.* dagar	½	12,00			6	-
1939	4/2 23/2	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* dagar	½	12,00			6	-
		***Förslag enl. § 46 mom. 15**, brunn , 4 lyftor* „	1	12,00	12	-		
		utlopp för täckt ledning 2 "-" „	⅔	12,00	8	-		
		slamficka „		12,00			20	-
		Underhållskostnadsfördelningslängd					6	75
		Lösen för: *Summa kronor*					595	71
		***Kopia av plankartan**, § 51*						
		1) 1:sta regalarket bladet			7	-		
		övriga regalark blad st.						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 5/3 ar ägofigurer st.	143	0.10	14	30		
		har	73.41	0.08	5	87		
		Överföres			27	17		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			27 17	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			5 04	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 595	0,02	11 90	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	148	0,05	7 40	53 26
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag ell. vall	„ 0.375	3:-	1 12	
		nytt avlopp eller vall	„ 1.508	5:-	7 54	
		ändring av befintligt avlopp	„ 4.398	6:-	26 38	
		2) tvärsektioner, ~~originalritningens belopp~~			14 74	
		3) broar och trummor, „ „			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 2	3,00	6 -	60 78
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	„ 1 2/3	12,00	20 -	
						20 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 59	0,55		32 45
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50
		Summa kronor				170 99
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			11 65	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			8 -	19 65
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			38 40	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			115 50	
						153 90
		Summa kronor				173 55
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				595 71
		Lösen för kopior och avskrifter				170 99
		Övriga förrättningskostnader				173 55
		Summa kronor				940 25

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Barna *häradsrätt.*

Bärkabo *den* 9 mars *19*39

Statens lantbruksingenjör.

595:71
170:99
19:65
786:35
12:-
798:35

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

FETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
368277

Bäckabo

Bäckabo-Vasen

i Naums socken

1939.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

38.

Till Statens lantbruksingenjör E.Öfverholm,

Skara.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har genom beslut den 16 september 1940 anvisat dels ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av 7.670 kronor från ***statens avdikningsanslag*** och dels ett ***lån*** av 6.320 kronor från ***statens avdikningslånefond*** för Bäckabo - Vasens dikningsföretag av år 1939 i Naums socken av SKARABORGS LÄN

enligt en av Eder upprättad arbetsplan, som samtidigt fastställts.

I anledning härav översänder Lantbruksstyrelsen för att vederbörande tillställas *dels* den fastställda arbetsplanen, bestående av 2 häften handlingar och 3 ritningar, *dels ock* formulär till kontrakt, säkerhetsförbindelse, skuldförbindelse och rekvisitioner, under anhållan att Ni ville infordra och till Styrelsen insända

dels ovan nämnda:

1:o *kontrakt* i två exemplar om arbetets utförande,

2:o *säkerhetsförbindelse* för kontraktets fullgörande och

3:o *skuldförbindelse*, ställd till Statskontoret, innefattande vederbörande låntagares betalningsansvar;

börande samtliga dessa handlingar vara försedda med vederbörandes av 2 vittnen styrkta namnunderskrifter,

dels även:

ordf. sökes lån m. m.

10. 1939. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
229839

4:o borgensförbindelse för uppfyllande av den under punkten 3:o angivna skuldförbindelsen, å vilken sagda borgensförbindelse bör vara tecknad,

5:o protokoll eller föreningsskrivelse i avskrift, utvisande vilken eller vilka personer som äro behöriga att å intressenternas vägnar avsluta kontraktet, lyfta statsunderstöden och vidtaga alla för företaget i övrigt erforderliga åtgärder,

6:o för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen. Beträffande förslag och utredning, som sålunda till Lantbruksstyrelsen insändas skall tillses, att av Lantbruksstyrelsen verkställda påskrifter och eventuella ändringar å ritning och i handlingarna varda å kopian och i avskriften införda samt bestyrkta.

Därest vederbörande intressenter skulle önska ändring i den i kontraktsformulären föreslagna arbetstiden, bör detta anmälas till Lantbruksstyrelsen.

För *lyftande* av första delen av statsbidraget och lånet erfordras behörigt intyg, utvisande att arbetet blivit påbörjat eller till viss del utfört, samt vederbörligen underskrivna rekvisitioner.

Den i punkten 2:o omnämnda *säkerhetsförbindelsen* är icke erforderlig, därest anspråk icke göres på lyftande av någon del av statsunderstöden, förrän företaget i dess helhet blivit av Lantbruksstyrelsen godkänt.

Kontraktshandlingarna böra insändas till Lantbruksstyrelsen snarast möjligt och senast före *ett* års utgång, räknat från tiden för statsunderstödens beviljande. Möter hinder härför, bör, med angivande av orsaken, anstånd sökas hos Lantbruksstyrelsen.

Anvisningar för uppsättande av ovan angivna kontrakt och förbindelser samt *P. M.* ½ angående beräkning av statsunderstöden bifogas.

Stockholm den 11 oktober 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

K O N T R O L L B E V I S .

Nr 1.

Vid den 23 juni 1939 av undertecknad vid August Johanssons cementgjuteri i Essunga företagen hållfasthetsprovning av betongrör, avsedda för leverans till "Bäckabo-Vasens dikningsföretag av år 1939" befanns att ett parti om 85 meter, 0.82 meter långa, 9" betongrör hade en medelhållfasthet av 1665 kg., motsvarande 20.3 kg. pr längdcentimeter.

Då den erforderliga hållfastheten är 1230 kg. = 15 kg. pr längdcentimeter, kunde partiet godkännas.

Skara den 27 juni 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 2.

Vid den 5 augusti 1939 av undertecknad företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen B-E-G-120+65 i "Norra samfälligheten" av "Bäckabo-Vasens dikningsföretag av år 1939" befanns, att läggningen var utförd i enlighet med arbetsplanen, varför ledningen kunde godkännas.

Skara den 14 augusti 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 3.

Vid den 3 oktober 1939 av tekniska biträdet H. Arenberg företagen hållfasthetsprovning av betongrör, levererade till Bäckabo-Vasens dikningsföretag av år 1939 från A. V. Tholins cementgjuteri i Tråvad, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverkningsdatum	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
9"	80 cm	8/7 1939	1200 kg	1400 kg	
9"	"	25/7 1939	"	1400 kg	
9"	"	30/8 1939	"	1400 "	
		- - - - - - - -			
12"	82 cm	1/7 1939	1312 kg	1430 kg	
12"	"	14/8 1939	"	1460 "	
12"	"	27/8 1939	"		1475 kg
		- - - - - - - -			

De provade partierna, 180 st. 9" och 550 st. 12" betongrör, kunde sålunda godkännas.

Skara den 6 oktober 1939

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 4.

Vid den 19 oktober 1939 av tekniska biträdet H. Arenberg företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna å sträckorna 120+65 - I, G-H, E - 101+25 och 60+40 - 61+24 i Norra samfälligheten av Bäckabo-Vasens dikningsföretag av år 1939 befanns, att ledningarna utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och sålunda kunde godkännas.

Skara den 20 oktober 1939.

Statens o. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 5.

Vid den 24 april 1940 av tekniska biträdet H. Arenberg företagen hållfasthetsprovning av betongrör, levererade till Bäckabo-Vasens dikningsföretag av år 1939 från A. V. Tholins cementgjuteri i Tråvad, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-datum	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
12"	82 cm	11/10 1939	1312 kg	1545 kg	
"	"	25/10 1939	"		1340 kg
"	"	21/12 1939	"		750 kg
"	"	26/12 1939	"		800 kg
"	"	28/12 1939	"		750 kg
"	"	5/1 1940	"		810 kg
"	"	17/1 1940	"		960 kg

Av hela partiet, bestående av 725 st. 12" betongrör, kunde endast de rör, som voro tillverkade under oktober månad och levererade till företaget under november månad 1939, cirka 300 st., godkännas. Resten underkändes på grund av den dåliga tryckhållfastheten, sannolikt orsakad av frostskador.

Vid samma dag företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen å sträckan 10+50 - 12+50 i Södra samfälligheten av Bäckabo-Vasens dikningsföretag av år 1939 befanns, att ledningen utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och sålunda kunde godkännas.

Skara den 25 april 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 6.

Vid den 17 juni 1940 av tekniska biträdet H. Arenberg företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen å sträckan 12+50 - S - 16+50 i Södra samfälligheten av Bäckabo-Vasens dikningsföretag av år 1939 befanns, att läggningen var utförd i huvudsaklig överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför ledningen kunde godkännas.

Skara den 18 juni 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 7.

Vid den 5 juli 1940 av tekniska biträdet H. Arenberg vid Arentorps cementvarufabrik företagen hållfasthetsprovning av betongrör, avsedda för leverans till Bäckabo-Vasens dikningsföretag av år 1939, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-datum	Erforderlig hållfasthet	Brast vid ett tryck av
12"	70 cm	7/6 1940	1120 kg	1165 kg
12"	"	10/6 1940	"	1135 kg
12"	"	12/6 1940	"	1135 kg

Det provade partiet, bestående av cirka 500 st. 12" betongrör, tillverkade mellan 7 - 19 juni 1940, kunde sålunda godkännas.

- - - - -

Vid samma dag företagen kontrollavvägning av dels de lagda rörledningarna 101+25-F, C-60+40, 61+24-K-L och K-M samt de öppna avloppen A-B-C-D och O-P i Norra samfälligheten och dels de lagda rörledningarna S-S^1, T-T^1, U-U^1 och V-Z-Å i Södra samfälligheten av Bäckabo-Vasens dikningsföretag av år 1939 befanns, att samtliga sträckor voro utförda i huvudsaklig överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och sålunda kunde godkännas.

Skara den 8 juli 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

avsyning Bäckabo-Vasens

dik 39 Naums

en Skaraborgs

------

16 sept. 40

7.670

6.320

42

Erik Magnusson

Bäckebo, Naum, V A R A

Vid av undertecknad den 25 juli 1940 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava enligt närslutet kostnadssammandrag uppgått till kronor 16.067:09.

Skara den 11 december 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

P. M.

angående statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Bäckabo-Vasens dikningsföretag av år 1939 i Naums socken av Skaraborgs län.

Aktförvarare: Lantbrukaren Erik Magnusson, Bäckebo, Naum, Vara.

Ägoslag och areal:		Hela området	Låntagarnas andel
Åker	*hektar*	61.69	46.50
Ständig slåtter- och betesvall	„	-	-
Annan mark	„	2.39	2.39
	Summa hektar	64.08	48.89
Båtnad	*kronor*	15.474:10	12.654:85
Kostnad	„	15.449:40	12.643:33

Medelkostnad per hektar omkring 240 *kronor.*

Vissa delägare söka lån.

Statsbidrag och lån.

	a)	b)						Summa kronor
Båtnad	6.251:60	9.222:50						
Kostnad	6.179:76	9.269:64						
Minskad till.....								
Relativ kostnad	0.99	1.01						
Bidrag i % av den lägre kostnaden	49.65	c)						
Beräkn. bidrag	3.068:25	4.611:25						
Bidrag utg. med	3.064:45	4.605:55						7.670:-
Låntagarnas andel i *båtnaden* ...	4.586:70	8.068:15						
kostnaden ...	4.533:97	8.109:36						
bidraget	2.248:33	4.029:07 d)						
Beräknat lånebelopp	2.285:64	4.039:08						
Lån utgår med	2.283:93	4.036:07						6.320:-

11. 39. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
263039

a) Norra samfälligheten.

b) Södra "

c) Bidrag beräknas till 50 procent av båtnaden.

d) Lån beräknas till återstoden av båtnaden, sedan bidraget frånräknats.

Arbetsplanen fastställes i oförändrat skick.

Stockholm den 16 september 1940.

Olof Fredholm.

föredragande.

Avskrift.Överlämnas till statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm, Skara.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

22769
22760 /40

Till Lantbrukaren Erik Magnusson,
Bäckebo, Naum,
Vara.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag ***antagit kontrakt*** om utförande av arbetet vid Bäckabo - Vasens dikningsföretag av år 1939 i Naums socken av

SKARABORGS LÄN

till vilket företag den 16 september 1940 anvisats dels statsbidrag med 7.670 kronor från statens avdikningsanslag och dels lån med 6.320 kronor från statens avdikningslånefond.

Lantbruksstyrelsen har denna dag jämväl ***godkänt*** ifrågavarande företag.

Statsbidraget och lånet komma att från Lantbruksstyrelsens kassakontor jämlikt de härför gällande rekvisitionerna tillställas Eder.

·/. Det ena av de båda hit insända kontraktsexemplaren återgår.

Det nu godkända arbetet skall vederbörligen underhållas, vid äventyr som stadgas i 13 kap. 16 och 17 §§ vattenlagen.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola för framtiden förvaras av den som därtill blivit utsedd. Överlåtes förvarandet av nämnda handlingar och ritningar på annan, eller förkomma desamma, skall anmälan härom göras hos Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den 8 januari 1941.

På Kungl. Lanbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
B. Tjungagren

9. 1939. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
190139

Bäckebr. Varum, Jara, den 16/8 80

Ing:enjör C. Öfverholm Skara!

Med anledning av igenslamning i öppna ytvattensdiket alldeles vid ägot av södra samfälligheten. Till styrelsen för företaget gäller en dålig förfrågan vem som skall betala upprensningen, som bekant är inte ägaren av markerna med i delkning företaget.

Nu har den stäcktorn gräns 12 famns ägot till min gräns alldeles slammat igen så att det stoppar upp vid ägot.

På vad sätt kan man lösa ovannämda upprensning. ur ekonomisk synpunkt?

Kan man tvinga jordägaren till att betala arbetet? Vi äniga har dommit överens om att rensa var och en sitt.


Penningarna är för närvarande slut

Tacksam för svar omgående teckna högaktningsfullt

Erik Magnusson

Brovägården
Sia Kyrketorp

Bäckebr
Damm



19.1
520
22
430
65
365

ESSELTE

Bäckabo-Vasens dikningsföretag av år 1939.

Sammandrag av företagets kostnader.

För hela företaget gemensamma kostnader

Syneförrättningen		
Förrättningsmannen	786:35	
Gode männen	38:40	
Hantlangning	115:50	940:25
Kostnadssammandrag för entreprenaden		12:00
Betänkande angående statsunderstöd		184:15
Annons ang. entreprenör		10:80
Kungörelse ang. styrelseval		5:50
Porto, telefon, vederhäftighetsintyg och taxeringsbevis		20:00
Räntor		600:00
Arbetets ledning, kontroll m.m.		
Styrelsens arvode	150:00	
Lantbruksingenjörens arvode	256:35	406:35
	Kronor	2179:05

Norra samfälligheten

Arbets- och materialkostnader		5296:07
40 procent av gemensamma kostnader		871:62
Ersättningar		
för mark till avlopps breddning	37:40	
för intrång av jordupplag	128:00	
för skada å växande gröda	160:00	325:40
Summa kronor		6493:09

Södra samfälligheten

Arbets- och materialkostnader		8223:07
60 procent av gemensamma kostnader		1307:43
Ersättningar		
för mark till avlopps breddning	10:50	
för intrång av jordupplag	33:00	43:50
Summa kronor		9574:00

Hela företaget.

Norra samfälligheten	6493:09
Södra samfälligheten	9574:00
Summa kronor	16067:09

Skara den 11 december 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

34 66/25/41 15.000 15000·5·1/100·12 250/22/30 12/6 600:-

Bäckabo-Vasen

Sammandrag av entreprenadkostnader.

För hela företaget gemensamma kostnader

Styrelsearvoden

Förrättningsmannen	786:35	
Goda männen	38:40	
Hantlangning	115:50	940:25
Kostnadssammandrag		12:-
Betänkande ang. statsunderstöd		184:15
Annons ang. entreprenad		10:80
Kungörelse ang. styrelseval		5:50
Porto, telefon, vederhäftighetsbevis		19 80
Räntor (beräknade till den 1 december 1940)		548,85
Arbetets ledning, kontroll m.m.		
Styrelsens arvode	150:- ~~115:-~~ ~~110~~	
Lantbruksingenjörens arvode	6:35 ~~253:35~~	406:35 ~~368:35~~
Summa kronor		2089 70

~~2124 10~~ 2179.05

Norra samfälligheten

Entreprenadsumman	5165:-	
Extra arbeten	2. 131,07	5296,07
40 % av gemensamma kostnader		871,62
Beräkningar		
för mark till avloppsbreddning	37.40	
för inteckning av jordupplåtelse	128.-	
för skada å växande gröda	2. 160	325 40
Summa kronor		~~5621 47~~ 6493:09

Södra samfälligheten

Entreprenadsumman	7935:-	
Extra arbeten	2. 288,07	8223,07
60 % av gemensamma kostnader		1307:43
Beräkningar		
för mark till avloppsbreddning	10:50	
för inteckning av jordupplåtelse	33:-	43:50
Summa kronor		8266,57

Bäckabo, Naum den 30 november 1940.

2179:05
16067.09

Erik Magnusson 9574,00
Styrelsens ordförande.

Bäckabos-Vasen

Sammandrag av företagets kostnader

För hela företaget gemensamma kostnader

Syneförrättningar

Förrättningsmannen	786.35	
Gode männen	38:40	
Stamlängdsavg	115:50	940:25
Kostnadssammandrag		12:–
Betänkande ang. statsunderstöd		184:15
~~Arrons~~ Arons ang. entreprenör		10.80
Redogörelse ang. skyddsvall		5.50
Porto, telefon, vederhäftighetsbevis		
Räntor		
Arbetets ledning, kontorsk m.m.		
Styrelsens arvode	150:–	
Lantbruksingenjörens arvode	256:35	

Norra samfälligheten

Arbets- och materialkostnaden (entreprenadsumma 5165:–)

40.000 procent av gemensamma kostn.

Försäkringar för skador å växande gröda

för mark till avloppsledning	37.40	
för intäkt av jordupplag	128.–	165.40
Summa kronor		

Södra samfälligheten

Arbets och materialkostnaden (7935:– 117:–)

60.000 procent av gem. kostn.

Försäkringar

för mark till avloppsledning	10.50	
för intäkt av jordupplag	33.–	43:50
Summa kronor		

Sammandrag

Norra samf.

Södra samf.

Summa kronor

Herr Bankdirektör R. von Mehlen,

Vara.

Med anledning av dagens samtal får jag härmed beträffande "Bäckabo-Vasens dikningsföretag av år 1939" i Naums socken anföra följande.

Dikningsföretaget har kostnadsberäknats till kronor 15.449:40. Företaget skall utföras med statsunderstöd, av vilket

i form av statsbidrag beräknas erhållas	kronor	7.670:00
i form av statslån " "	kronor	6.320:00
Av icke lånesökande erlägges kontant	kronor	1.459:40.

Statsunderstödet kan förväntas bliva beviljat våren 1940. Om företaget då nätt och jämnt är påbörjat utbetalas 1/3

" är utfört till hälften en tredjedel " 1/2

" är utfört till hälften " 3/4 av de beviljade beloppen.

Statsunderstödet utbetalas ofta successivt allt eftersom arbetet fortskrider. En del innehålles alltid till dess företaget fullbordats, avsynats och godkänts.

Enligt entreprenadkontrakt skall företaget vara fullbordat senast den 1 nov. 1940.

Skara den 16 juni 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bäcktr Vasa den 17/5 39

Domkapitlets i Åbo!

Härmed insändes ansökan om
lån av föreningen undertecknade personer.
Då kommer även en ny extra
kostnad för gripfrågan för en person i Lochs kompaniskap
som har tillträtt efter den 14 mars. vid Rådman Bertil
Nordström i Vasa. köpare av Kapt Johan Mattsson
Herttuas. Den vill om möjligt vara med om dikningen
om det kan tala sig göras. Stricken är ju uppmätt,
avvägd och upprätad, men ej medtagen i den gemen-
samma kostnaden. Den motiveras att han vill kasa
~~den~~ med
~~den~~ i den gemensamma dikningen för han av ekonomisk
synpunkt behöver det så väl. och därför åtar att
hans kostnad är andra kingst. Fkr 2081,72

Kan det ordnas utan större svårig-
heter så vore det nog för sin plats. Han tycks
vara en praktisk kar. V. för sin thysebons sida
har ingenting emot saken i fråga


Ärbetar Kapitelsingenjör
Erik Nyström

Bäcketorp Vaxa den 16/5 37

Herr Lantbruksingenjör C. Öfverholm
Skara

En jordägare vid namn Axel Johansson Vestergl. i dikningsföretaget "Bäcketorp Vaxa" vill om möjligt göra en ändring i den rösledning som går i gränsen av hans äter. Han motiverar att hans dikning i annat fall bliver alldeles för dyr till den nytta den ~~kan~~ ungår emot som den ginge i det av honom uppskattade tändjet.

Jag skall försöka här nedan göra en skarta över hurru det nu är och huru han vill hava det.



Alltså ströckan G. C. vill han hava ändrad till den av mig utritade linjerna. Därför att han tillöra mycket mera betyder med den lejningen emot om den som det nu är blivet lagd i gränsen. Jag kan även tillstyrka att vattnet vill bättre gå den vägen, och har gjort det förr i världen.

Högaktningsfullt
Erik Magnusson

(förande)

Då synpunkterna om vunnit
lagakraft, är tiden inne att uppställa
kandidaten för nästande av statsråden
och tänka till tillsättningsförfarandet.

Den föreningsordning, som jag
tillämpade både på ordförandesamman-
trädet, (vilken den partiledande
~~ordförandekonferensen~~) skall ~~ordförandekonferensen~~ ~~den~~
~~förslagsmän~~ underrätta samt av alla som
önska komma i åtanke att statsråd
och beredande, utan dessförinnan
överenskomma till andra.

Skara den 12 maj 1939.

Beträffande Enkel 1 beslut av den 23. 3. 1939 för [illegible] upprättande av förslag till "Bäckebo-Vare" delningsplan av år 1939"

Sagesförrättningsarvode	95.71
Kostnad av kopiering av avvärderingsplan	170:99
Kontorsarbete under	11:65
Tidsödning av handlingar	8:—
och upprättande av räkning	
Kostnadsräkning, separat i tre exemplar	12:—
	798:35

Beloppen Herr Ingenjör C. Öfverholm Skara!

Ersättning till goda männen 38.40
och handläggningskostnad 115.50 153:90 bör [illegible]
gäldas [illegible] debiteras [illegible]

Med anledning av Eder skrivelse i förrättningsakten i Kr. 798.35 fodrar styrelsen en specificerad räkning innan utbetalningen kan verkställas och kunna avgöra, som ingår i det. Ingår kontorsarbete i den summan i så fall kunna mycket

Emotser vår [illegible] räkning med det snaraste så att utbetalningen kan verkställas

Högaktningsfullt

å styrelsens vägnar

Erik Magnusson.

SKARABORGS LÄNS
- 9. MRS. 1938
LANTBRUKSSÄLLSKAPET

Bäckebo Varum den 7/3 1938

Till

Kungl. Maj:t:s Befallningshavande i
Skaraborgs-län

Då undertecknad har sökt
Statsbidrag till täckdikning till min fastighet
Ls. Bäckebo i Varum tycken av Skaraborgs län
och villkoret arbete bör vara fullgjort för
avsyning den 1/11 1938.

Av ovannämnda anledning beder
jag vördsammast i den mån jag kan, att om
möjligt forcera ~~ovannämnda~~ arbetet med
syningsförrättningen. Helst denna månad om tiden
tillåter På förhand tackar jag för
de besvär som event. kommer för den
när historien

Högaktningsfullt.
Erik Algotsson.

Bäckebo Wäxnäs den 22/11 60

Ingenjör C. Öfverholm Skara

Med anledning av en rördimension på stickan K. M. hos Oskar Håkansson Bäckebo som ej tyckes fylla de anspråk som vore oss tillkörligt.

Alltså talan den stickan K. M. som utgöres av 4 tum. tyckes vara för liten dimension. varför tankvatten uppgrabis i den Östra brunnen. Enligt flera tillfällen vid ej för stora nederbördstillfällen har brunnen varit mer än till hälften fylld med vatten. Det tyckes som om det skulle varit nödvändigt med 5 tum den stickan också.

Vi vill vi i styrelsens vägnar göra en enkälig förfrågan om ej den saken kunde ändras innan handlingarna skickas vidare till Eder. Alltså den merkostnaden bis komma med i såväl statsbidraget som länet. om det går att ordna nu om det ej är för sent

Lyd aktningsfullt
Erik Alexanderson

Svar omgående

Lantbruksingenjör Erik Magnusson
Björkebo, Norum, Vara

Som svar på Edra skrifvelse av den 22 nov. får jag anföra följande.

Med hänsyn till vederbörlig säkerhet torde 4" vara lämplig dimension för stickan 67 + 49 – M. Möjligt är dock att några källådror påträffas och att tillflödet härigenom blir så stort, att större dimension är erforderlig.
Kanske sand eller järnoxider avsätts i ledningen.
Stickbrunnen och hänförande ledningen kommer att kontrolleras årligen och vid misstanke om förändringar i vattnets beskaffenhet undersökas. Större förändringar torde ej kunna förutses. Något gällande statsunderstöd kan icke påräknas.

14 14

2/3 av 12

15 15

1/3 av 12

Bredaune, 2te Tag

16

2/3 av 13

17 17

1/3 av 13

Bredaune 1te

~~en grönsäck~~

en grönsäck

1/16

13

Vasen

1/16 mell.

13 13

Vasen

1/16 mell

12 12

1/64 mell.

17

3/64

13

Ringa hallen

Lantm. kont. 6/2
om 23.2.1939

1/32 mtl.
3 3

1/32 mtl.
3 2 Bäckaby 3

1 7

7/48
ar hela

1/4 1 1

1/8 1 7

1/8 1 6

1/4 1 5

1/4 osplitt

4 2

3/24
4 3

9/32
4 4

9/160
4 5

Bäckaby

36/160 ar hela
4 6

9/32
4 4

3/24
4 3

A

B

C

D

E

C

B

1

2

1874 års karta

B 3/16 mantal Nils Andersson

Nanna Österström
A 1/4 mantal Torbjörn Andersson Rotsund

Österström

103

Västra Lida 1/8
1, alla tomp

Bostäder Lida
att vara tomp

1/4 osplitt

åker à 0.75
åker à 1.25

Bäckabo

skog
åker

skog
4.5 ha
3.4

skog

åker

åker

skog à 0.75
åker à 1.25

Bedarne

50

1.8
0.9

1.4

6.4
3.3

40

(4.6)

2.7 3.7

30

30 - 3.7 - 7.1

3.4

54 - 68 l.

2.7

2.1

9.6

1.7

3.3 = 4.1

5.5

Vasen

2.3 = 2.9

2.6

2.1

R 7*0746
DIARIE N:r 22760
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 DEC. 1940

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Bäckabo-Vasens dikningsföretag av år 1939

i Naums socken av Skaraborgs län;

avgivet år 1939 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Avskrift.
Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd för efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 16 september 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten:

B E T Ä N K A N D E

angående Bäckabo-Vasens dikningsföretag av år 1939 i Naums socken av Skaraborgs län; avgivet i och för sökande av statsunderstöd.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdenas läge framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där de markerats med gul färg. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot förrättningen, som avslutades den 9 mars 1939, hava besvär ej anförts, vilket framgår av bifogade diariebevis.

Dikning.

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden och till avrinning kommande vattenmängder. Företagets tekniska detaljer framgå för övrigt av till förrättningen hörande ritningar och handlingar.

Företagets omfattning.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till torrläggning av:

a/ Norra samfälligheten.

	Hela torrläggningsomr.	Lånesökandenas andel
Åker	23.12 hektar	15.34 hektar
Annan mark	0.04 "	0.04 "
Summa:	23.16 hektar	15.38 hektar

b/ Södra samfälligheten.

	Hela torrläggningsomr.	Lånesökandenas andel
Åker	38.57 hektar	31.16 hektar
Annan mark	2.35 "	2.35 "
Summa:	40.92 hektar	33.51 hektar

Lånesökande.

Flertalet delägare i företaget hava ingått förening om gemensamt sökande av lån av allmänna medel till företagets utförande.

Efter syneförrättningen har fastigheten 1/16 mtl. Vasen 1^2 försålts av Karl Johan Anderssons sterbhus till Arvid Nordström, vilken undertecknat föreningsskrivelsen angående, bland annat, sökande av lån från statens avdikningslånefond.

Kostnad.

a/ Norra samfälligheten.

Kostnaderna för samfällighetens utförande hava vid syneförrättningen beräknats till kronor 5730:-

Kostnad för syneförrättningen kronor 376:10

Överföres: 6106:10

Överfört: 6106:10

Kostnad för utredning angående statsunderstöd kronor 73:66

Summa kronor: 6179:76

Härav kommer på lånesökandenas del 73.368 procent eller kronor 4533:97.

b/ Södra samfälligheten.

Kostnaderna för samfällighetens utförande hava vid syneförrättningen beräknats till kronor 8595:-

Kostnad för syneförrättningen kronor 564:15

Kostnad för utredning angående statsunderstöd kronor 110:49

Summa kronor: 9269:64

Härav kommer på lånesökandenas del 87.483 procent eller kronor 8109:36.

Båtnad.

Värdet av båtnaden genom dikningen har uppskattats till:

	Hela båtnaden	Lånesökandenas andel
a/ Norra samfälligheten	6251:60	4586:70
b/ Södra samfälligheten	9222:50	8068:15
Summa kronor:	15474:10	12654:85

Bidrags- och lånebelopp.

Enligt gällande bestämmelser skall vid statsunderstödens bevilljande hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torrläggningsarbetet ernådda båtnaden. Denna relativa kostnad är för Norra samfälligheten = 0.99 och för Södra samfälligheten = 1.01.

Som statsbidrag skulle då kunna erhållas:

för Norra samfälligheten 49.65 % av kostnaden,

för Södra samfälligheten 50.00 % av båtnaden.

Sålunda skulle för hela företaget kunna beräknas ett sammanlagt bidrag från statens avdikningsanslag av 7670 kronor, vilken summa fördelar sig på Norra samfälligheten med kronor 3064:45 och på Södra samfälligheten med kronor 4605:55.

Som lån från statens avdikningslånefond skulle för Norra samfälligheten kunna beräknas kronor 2283:93 och för Södra samfälligheten kronor 4036:07 eller sammanlagt för hela företaget ett belopp av 6320 kronor.

Kostnaden för Södra samfälligheten överstiger båtnaden med ungefär ½ procent. Såsom särskilt skäl för denna dels av företaget understödjande med statsmedel kan anföras, att de i samfälligheten ingående fastigheterna i huvudsak utgöras av småbruk, vilkas ägare för sin utkomst äro beroende av att vinna högsta möjliga avkastning av desamma.

Aktförvarare.

Till företagets aktförvarare har utsetts lantbrukaren Erik Magnusson, Bäckebo, Naum, Vara.

Arbetstid.

I synemännens utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1942.

Bilagor m.m.

Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag. Bilaga I.

2. Förteckning över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån tillstyrkes. Bilaga II.

3. Föreningsskrivelse, m.m. Bilaga III.

4. Diariebevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats. Bilaga IV.

5. Arvodesräkning. Bilaga V.

6. Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

7. Kopior av plan-, profil- m. fl. ritningar i 3 blad.

Skara i juni 1939.

I tjänsten:
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

a/ Norra samfälligheten.

De föreslagna arbetena		5730:-
Syneförrättningen	376:10	
Betänkandet med bilagor	73:66	449:76
	Summa kronor:	6179:76

b/ Södra samfälligheten.

De föreslagna arbetena		8595:-
Syneförrättningen	564:15	
Betänkandet med bilagor	110:49	674:64
	Summa kronor:	9269:64

Norra samfälligheten	6179:76
Södra samfälligheten	9269:64
Totalsumma kronor:	15449:40

Skara i juni 1939.

I tjänsten:
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 15.449 kronor 40 öre varav å lånetagarnas andel 12.643 kronor 33 öre.

Stockholm den 16 september 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Bestyrkes i tjänsten:

Bilaga II.

FÖRTECKNING

över de av Bäckabo-Vasens dikningsföretag av år 1939 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Naums socken	
hälften av	1:2	Botten Lilla	Adolf Andersson
hälften av	1:2	Botten Lilla	Ester Andersson
	1:3	Botten Lilla	Axel Johansson
	1:4	Bredarne	Johan Jonssons sterbhus
	1:5	Bredarne	Karl Niklasson
	1:6	Bredarne	Johan Jonssons sterbhus
	1:7	Bredarne	Karl Niklasson
	1:1	Bredäng	Karl Andersson
1/32	3:2	Bäckabo	Oskar Håkansson
1/32	3:3	Bäckabo	Oskar Håkansson
	4:2	Bäckabo	Erik Magnusson
	4:3	Bäckabo	Erik Magnusson
1/16	1:2	Vasen	Arvid Nordström

Skara i juni 1939.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga III.

FÖRENING

Undertecknade delägare i Bäckabo-Vasens dikningsföretag av år 1939 inom Naums socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Naum den 9 mars 1939.

Karl Andersson Karl Nicklasson

Erik Magnusson

Bevittnas:

Emil Larsson Carl Larsson

- - - - -

Oskar Håkansson

Bevittnas:

Helga Andersson Erik Magnusson

- - - - -

Axel Johansson

Bevittnas:

Erik Magnusson Herberth Hallgren

- - - - -

Ester Andersson

Bevittnas:

Erik Magnusson Einar Åhman

- - - - -

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
3883

Arvid Nordström

Bevittnas:

August Andersson Beda Gustavsson

- - - - -

Johan Jonssons sterbhus

genom Birger Gull , enl. fullm. /Bil. III a-b/

Bevittnas:

Adolf Andersson Ellen Eriksson

- - - - -

Adolf Andersson

Bevittnas:

Erik Magnusson Ellen Eriksson

- - - - -

Bilaga IV.

D i a r i e b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 9 mars 1939 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Bredäng och Bäckebo i Naums socken, Skaraborgs län /Bäckabo-Vasens dikningsföretag av år 1939/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 24 maj 1939.

S. Ströberg

Vattenrättsamanuens.

Stämpel En krona 25 öre.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm p. b.

Bilaga III a.

FULLMAKT

för Birger Gull att till min andel i kostnaden för "Bäckabo-Vasens dikningsföretag av år 1939" i Naums socken av Skaraborgs län söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bredan, Naum den 25 maj 1939.

Jenny Jonsson.

Bevittnas:

Arvid Anderson,
adr. Tingstaden, Vara.

Augusta Heij,
Tingstaden, Vara.

- - - - -

Bilaga III b.

FULLMAKT

för Birger Gull att till vår andel i kostnaden för "Bäckabo-Vasens dikningsföretag av år 1939" i Naums socken av Skaraborgs län söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bredan, Naum den 2/6 1939.

Lilly Jonsson, Henny Johnsson.

Bevittnas:

Anna Svensson
adr. oläslig

Rickard Andersson,
Tingstaden.

Bilaga V.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Bäckabo-Vasens dikningsföretag av år 1939 i Naums socken av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Uträkning av bidrags- och lånebelopp	4:-- kr.
Betänkande, kostnadssammandrag och förteckning över fastigheter, till vilka lån tillstyrkes, 6 sid. à 3:- kr.	18:-- "
Vävkopia av ritningar	108:80 "
Avskrift av synehandlingar och betänkande, 67 sidor à 0:55 kr.	36:85 "
Översiktskarta	4:50 "
Ansökningshandlingar och expedition	6:-- "
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:-- "
Inhäftning, tre band	3:-- "
Summa:	184:15 kr.

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Barne häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 2 juni 1939.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 11, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:

Godk. 8/1 1941/298
Y0

DIARIE N:r 22759
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 DEC. 1940

BEVIS

över verkställd avsyning av Bäckabo-Vasens dikningsföretag av år 19 39 i Naums sock en av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 16 sept. 19 40

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 7.670

Lån från statens avdikningslånefond „ 6.320

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19 42

Arbetsstyrelsens ordf.: Erik Magnusson

Adress: Bäckebo, Naum, pr VARA

Vid av undertecknad den 25 juli 1940 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava enligt närslutet kostnadssammandrag uppgått till kronor 16.067:09., därav räntor 600.

Ber. kostn. 15.449:40 Skara den 11 december 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

STAMPEL KR. EN KRONA 11. 12. 1940 KR. STAMPEL

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

Bäckabo-Vasens dikningsföretag av år 1939.

Sammandrag av företagets kostnader.

För hela företaget gemensamma kostnader

Syneförrättningen		
Förrättningsmannen	786:35	
Gode männen	38:40	
Hantlangning	115:50	940:25
Kostnadssammandrag för entreprenaden		12:00
Betänkande angående statsunderstöd		184:15
Annons ang. entreprenör		10:80
Kungörelse ang. styrelseval		5:50
Porto, telefon, vederhäftighetsintyg och taxeringsbevis		20:00
Räntor		600:00
Arbetets ledning, kontroll m.m.		
Styrelsens arvode	150:00	
Lantbruksingenjörens arvode	256:35	406:35
	Kronor	2179:05

Norra samfälligheten

Arbets- och materialkostnader		5296:07
40 procent av gemensamma kostnader		871:62
Ersättningar		
för mark till avlopps breddning	37:40	
för intrång av jordupplag	128:00	
för skada å växande gröda	160:00	325:40
	Summa kronor	6493:09

Södra samfälligheten

Arbets- och materialkostnader		8223:07
60 procent av gemensamma kostnader		1307:43
Ersättningar		
för mark till avlopps breddning	10:50	
för intrång av jordupplag	33:00	43:50
	Summa kronor	9574:00

Hela företaget.

Norra samfälligheten	6493:09
Södra samfälligheten	9574:00
Summa kronor	16067:09

Skara den 11 december 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

1941 den 8 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Bäckabo - Vasens dikningsföretag av år 1939 i Naums socken av Skaraborgs län.

Lån 6.320 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbrukssty relsens beslut den 16 september 1940.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Naums socken.			
Botten Lilla	hälften av	1 8	Adolf Andersson
" "	" "	1 2	Ester Andersson
" "		1 3	Axel Johansson
Bredarne		1 4	Johan Jonssons sterbhus
"		1 5	Karl Niklasson
"		1 6	Johan Jonssons sterbhus
"		1 7	Karl Niklasson
Bredäng		1 1	Karl Andersson
Bäckabo	1/32	3 2	Oskar Håkansson
"	1/32	3 3	Densamme
"		4 2	Erik Magnusson
"		4 3	Densamme
Vasen	1/16	1 2	Arvid Nordström

Stockholm den 8 januari 1941.

På Kungl. Lantbrukssty relsens vägnar

Olof Fredholm

f.

16/9 40

F Ö R T E C K N I N G

över de av Bäckabo-Vasens dikningsföretag av år 1939 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Naums socken	
hälften av	1 2	Botten Lilla	Adolf Andersson
hälften av	1 2	Botten Lilla	Ester Andersson
(? Hardeslagen)	1 3	Botten Lilla	Axel Johansson
	1 4	Bredarne	Johan Jonssons sterbhus
	1 5	Bredarne	Karl Niklasson
	1 6	Bredarne	Johan Jonssons sterbhus
	1 7	Bredarne	Karl Niklasson
	1 1	Bredäng	Karl Andersson
1/32	3 2	Bäckabo	Oskar Håkansson
1/32	3 3	Bäckabo	Oskar Håkansson
	4 2	Bäckabo	Erik Magnusson
	4 3	Bäckabo	Erik Magnusson
1/16	1 2	Vasen	Arvid Nordström

Skara i juni 1939.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

1938.

DIARIE N:r 22760
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 DEC. 1940

DIARIE N:r 11503
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JUN. 1939

R 7-0746

Avskrift.

Handlingar angående

Bäckabo-Vasens dikningsföretag av år 1939

i Naums socken av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1939 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande St. Bäckebo m. fl. fastigheter i Naums socken av Skaraborgs län.

Den 7 oktober 1938.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade genom i Naums sockens kyrka uppläst och i Skaraborgs Läns Tidning införd kungörelse /Bil. 3 a-b/ sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.30 hos Erik Magnusson, Bäckebo, varjämte särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 4 a/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Emil Larsson, Lund, Vara, och

Carl Larsson, Kedum Herregården, Arentorp,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Erik Magnusson, Bäckebo, Naum, Vara,

Oskar Håkansson, Bäckebo,

Karl Andersson, Bredäng.

såsom övriga sakägare:

Bertil Nilsson, Västorp,

Lars Nordblom, St. Levene, såsom förmyndare för John Bohman, Västergården,

Herman Andersson, Västergården,

Karl Persson, Bäckebo,

Carl Fridolf Andersson, Gäran, Längjum, såsom ombud för Maja Andersson, Vasen,

Valfrid Svahn, Ringsholmen,

Gustaf Johansson, Håkan Månsgården.

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Oskar Håkansson, Bäckebo, hade genom särskild skrivelse /Bil. 5/ ingått förening med de övriga sökandena till förrättningen. Föreningshandlingen upplästes och vitsordades medelst synemännens påskrift.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avloppsdikens upptagande till sådant djup och sådana dimensioner, att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Herman Andersson, Västergården, yrkade att avloppet skulle utföras i gränsen mellan John Bohmans del av Botten Lilla och Herman Anderssons del av Botten Lilla. Häremot protesterade Lars Nordblom.

§ 6.

Karl Persson yrkade rörledning å sträckan 70 - 71+21 på hans mark.

§ 7.

Intressenterna yrkade ersättning för intrång av jordupplag i den händelse öppet avloppsdike skulle uppgrävas.

§ 8.

Intressenterna yrkade trummor för alla vägar som beröras av dikningen.

§ 9.

Carl Fridolf Andersson ingick såsom ombud för Maja Andersson förening med de övriga sökandena genom att underteckna föreningshandlingen.

§ 10.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 21 dagsverken, vilka skulle gäldas med 5:50 kronor pr dagsverke eller sammanlagt kronor 115:50.

§ 11.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom underrättelse komme att delgivas genom brevkort.

§ 12.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Emil Larsson Carl Larsson
Biträdande gode män.

Den 9 mars 1939.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synemän och följande sakägare:

Erik Magnusson, Bäckebo, Naum, Vara,

Karl Andersson, Bredäng,

Lars Nordblom, St. Levene,

Herman Andersson, Västergården,

Karl Niklasson, Bredan,

Jägmästaren i Hunnebergs revir, Bror Fornell, Lilleskog.

§ 13.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna, jordersättningar och jordvärderingen samt för kostnadernas fördelning. Arbetsbeskrivningen upplästes.

§ 14.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /Bilaga F/.

§ 15.

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes

Erik Magnusson, Bäckebo, Naum, Vara, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Oskar Håkansson, Bäckebo, och Karl Andersson, Bredäng. Till styrelsesuppleant valdes Karl Niklasson, Bredan.

§ 16.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Lars Nordblom, St. Levene, och Herman Andersson, Västergården.

§ 17.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Erik Magnusson, Bäckebo, Naum, Vara.

§ 18.

Styrelsen bemyndigades att å delägarnas i företaget vägnar upptaga tillfälliga lån intill ett belopp av femtontusen /15000/ kronor för gäldande av förrättningskostnaderna och för arbetenas bedrivande intill dess statsunderstöd blir tillgängligt.

§ 19.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 20.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Bäckebo den 9 mars 1939.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Emil Larsson Carl Larsson
Biträdande gode män.

Bilaga 1.

D. & V.D. nr 10 - 69
1938

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bredäng och Bäckebo i Naums socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Vara, 7 km.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Erik Magnusson, adress Bäckebo, Naum pr Vara.

Naum den 7 mars 1938.

Erik Magnussson

Karl Andersson
Bredäng, Naum

Johan Jonssons sterbhus
Bredan, Naum

F Ö R T E C K N I N G

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Vasen	Maja Andersson
"	Karl Johan Anderssons sterbhus
"	August Andersson
Bredäng	Karl Andersson

Lunnakärr	Herman Eriksson
"	Arvid Andersson
Bredan	Karl Niklasson
"	Johan Johanssons sterbhus
Ödegården	Ecklesiastikboställe
Dränggården	Efraim Johanssons sterbhus
Kronoparken Östra Hillet	
Bäckebo	Karl Persson
"	Oskar Håkansson
Östergården	Nils Andersson
"	Johan Andersson
"	Gustav Johansson
Hofmansgården	August Andersson
Vestergården	Herman Andersson
"	Axel Johansson
"	Syskonen Stålman
"	Axel Johansson
"	John Boman
"	Ester Andersson
"	Adolf Andersson
Vestorp	Bröderna Nilsson

Bilaga 2 a.

D. & V.D. nr 10 - 69
1938

F ö r o r d n a n d e.

Lantbruksingenjören S. Hallin förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 11 mars 1938.

Carl Mannerfelt

Einar Johnson

- - - - -

Bilaga 2 b.

D. & V.D. nr 10 - 69
1938

F ö r o r d n a n d e.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 2 maj 1938.

På länsstyrelsens vägnar:

Einar Johnson Joh. Bergholmen

Bilaga 3 a.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av mark tillhörande St. Bäckebo m. fl. fastigheter i Naums socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Erik Magnusson, Bäckebo, Naum, fredagen den 7 oktober 1938 klockan 9.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen synas följande fastigheter komma att beröras: Västorp Lilla, Västergården el. Botten Lilla, Östergården, Stora Bäckebo, Lilla Bäckebo el. Småmaderna, Wasskärra, Bredan, Bredäng, Vasen och Ringsholmen.

Skara den 15 september 1938.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Naums sockens kyrka den 25 september 1938 betygas:

Ax. Mellander

kh

- - - - -

Bilaga 3 b.

Skara den 19 sept. 1938.

SKARABORGS LÄNS TIDNING

Lantbruksing. E. Öfverholm, Skara.

1938				Debet
Sept. 20 Nr 9246 Kung. ang. torrläggnig av	mm.	ggr		Kronor
mark tillhörande St. Bäckebo m. fl.	83	1		11:65
			Kronor	11:65

Bilaga 4 a.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Erik Magnusson, Bäckebo, fredagen den 7 oktober 1938 klockan 9.30, för torrläggning av mark tillhörande St. Bäckebo m. fl. fastigheter i Naums socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen avsänts den 19 september 1938 till:

Skiftesgodemannen Emil Larsson, Lund, Vara,
Skiftesgodemannen Carl Larsson, Kedum Herregården, Arentorp,
Erik Magnusson, Bäckebo, Naum, Vara,
Oskar Håkansson, " " "
Johan Jonssons sterbhus, Bredan, " "
Karl Andersson, Bredäng, " "
Bröderna Nils och Bertil Nilsson, Västorp, " "
Adolf Andersson, Västergården, " "
Ester Andersson, " " "
Axel Johansson, " " "
John Bohman, " " "
Lars Nordblom, St. Levene,
Herman Andersson, Västergården, Naum, Vara,
Syskonen Stålman, " " "
Andreas Jonssons sterbhus, Västergården, " "
Karl Persson, Bäckebo, " "
Nils Andersson, Östergården, " "
Aug. Andersson, Hofmansgården, " "
Karl Niklasson, Bredan, " "
Maja Andersson, Vasen, " "
Karl Johan Anderssons sterbhus, Vasen, " "
Sten Andersson, Ringsholmen, " "
Arrendator Johan Hj. Ludv. Karlsson, Ringsholmen, " "

Skara den 19 september 1938.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

//

Bilaga 4 b.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Erik Magnusson, Bäckebo, torsdagen den 9 mars 1939 klockan 10, vilka underrättelser avsänts den 23 februari 1939 till:

Skiftesgodemannen Emil Larsson, Lund, Vara,

Skiftesgodemannen Carl Larsson, Kedum Herregården, Arentorp,

Erik Magnusson, Bäckebo, Naum, Vara,

Oskar Håkansson, " " "

Johan Jonssons sterbhus, Bredan, " "

Karl Andersson, Bredäng, " "

Bröderna Nils och Bertil Nilsson, Västorp, " "

Adolf Andersson, Västergården, " "

Ester Andersson, " " "

Axel Johansson, " " "

Lars Nordblom, St. Levene, såsom förmyndare för John Bohman, Västergården, Naum,

Herman Andersson, Västergården, Naum, Vara,

Syskonen Stålman, " " "

Andreas Jonssons sterbhus, Västergården, " "

Karl Persson, Bäckebo, " "

Nils Andersson, Östergården, " "

Aug. Andersson, Hofmansgården, " "

Karl Niklasson, Bredan, " "

Carl Fridolf Andersson, Gäran, Längjum, såsom ombud för Maja Andersson, Vasen,

Karl Johan Anderssons sterbhus, Vasen, Naum, Vara,

Sten Andersson, Ringsholmen, " "

Jägmästaren i Hunnebergs revir, Lilleskog.

Skara den 23 februari 1939.

Ernst Öfverholm

Bilaga 5.

F ö r e n i n g.

Undertecknade delägare i det företag, som avser uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av vattenbesvärade marker inom Bredäng och Bäckebo m. fl. fastigheter i Naums socken av Skaraborgs län, göra härmed gemensam sak med sökandena till förrättningen och yrka, att företaget utsträckes så, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes våra marker.

Naum i juni 1938.

Oskar Håkansson, Bäckebo

Naum den 7 oktober 1938.

Maja Andersson genom Carl Frid. Andersson

Förestående föreningshandling upplästes vid sammanträde den 7 oktober 1938.

Ernst Öfverholm

Emil Larsson

Carl Larsson

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Hanins socken.		
1/4			Hanin Östergården	Ryg. Andersson	
				åker, mylla på sand	1
				Summa:	
3/16			D:o	Nils Andersson	
				Hr. Erik Magnusson	
				åker, mylla på sand	2
				Summa:	
hälften av 1/2			Botten Lilla	Adolf Andersson	
				åker, mylla på sand	3
				Summa:	
hälften av 1/2			D:o	Ester Andersson	
				åker, mylla på sand	4
				Summa:	
	1/3		D:o	Axel Johansson	
				åker, mylla på sand	5
				Summa:	
	1/6		D:o	John Eriksson	
				Förmynd. Lars Nordblom, St. Hanin	
				Hr. Erik Magnusson	
				åker, mylla på sand	6
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	80							390	312	–	650	520	–	260	208	–
	80								312	–		520	–		208	–
	80							390	312	–	650	520	–	260	208	–
	80								312	–		520	–		208	–
	60							390	234	–	650	390	–	260	156	–
	60								234	–		390	–		156	–
	52							300	156	–	650	338	–	350	182	–
	52								156	–		338	–		182	–
1	44							280	403	20	650	936	–	370	532	80
1	44								403	20		936	–		532	80
	81							320	259	20	650	526	50	330	267	30
	81								259	20		526	50		267	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
	1⁷		Bottna Lilla	Hemmans Andersson	
				åker, mylla på sand	7
				" "	8
				Summa:	
	1⁴		D:o	Johan Stålmans stubbhus samt	
				Anton och Hanna Stålman	
				åker, mylla på sand	9
				säg	10
				Summa:	
	4²		Björkabr	Erik Magnusson	
				åker, mylla på sand	11
				" "	12
				Summa:	
	4³		D:o	Erik Magnusson	
				åker, mylla på sand	13
				" "	14
				" , fäbl. ej	15
				" , mylla på sand	16
				" "	17
				" "	18
				" "	19
				" "	20
				rdl. mark, "	21
				säg	22
				skog	65
				"	66
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	15							350	45	–	650	97	50	350	52	50
	71							370	262	70	650	461	50	280	198	80
	86								307	70		559	–		251	30
1	58							500	790	–	650	1027	–	150	237	–
							17	–			–			–		
1	58						17		790	–		1027	–		237	–
	89							350	311	50	800	712	–	450	400	50
	77							450	346	50	800	616	–	350	269	50
1	66								658	–		1328	–		670	–
	30							430	129	–	800	240	–	370	111	–
	64							560	358	40	800	512	–	240	153	60
							03	–			–			–		
	68							530	360	40	800	544	–	270	183	60
	39							530	206	70	800	312	–	270	105	30
	37							480	177	60	800	296	–	320	118	40
	51							420	214	20	700	357	–	280	142	80
	41							400	164	–	700	287	–	300	123	–
			04					100	6	–	200	8	–	50	2	–
							22	–			–			–		
					14			140	19	60	150	21	–	10	1	40
					17			140	23	80	150	25	50	10	1	70
3	30		04		31		25		1659	70		2602	50		942	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/32	3²		Bärkabo	Oskar Håkansson	
				åker, mylla på sand	23
				" "	24
				" "	25
				" , sand, förb. ej	26
				" " "	27
				" , mylla på sand	28
				" "	29
				" "	30
				" "	31
				" "	32
				" "	33
				" , förb. ej	34
				" , mylla på sand	35
				" "	36
				" "	37
				" "	38
				" "	39
				tomt	40
				väg	41
				Summa:	
1/32	3³		D:o	Oskar Håkansson	
				åker, mylla på sand	42
				" "	43
				" "	44
				" "	45
				" , sand, förb. ej	46
				" " "	47
				Öfverföres:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	04							340	353	60	600	624	-	260	270	40
	16							360	57	60	600	96	-	340	38	40
	11							500	55	-	600	66	-	100	11	-
							02	-			-			-		
							05	-			-			-		
	36							280	100	80	600	216	-	320	115	20
	22							260	57	20	600	132	-	340	74	80
	11							260	28	60	600	66		340	37	40
	06							420	25	20	600	36	-	180	10	80
	27							400	108	-	600	162	-	200	54	-
	17							480	81	60	600	102	-	120	20	40
							08	-			-			-		
	27							200	54	-	600	162	-	400	108	-
	99							300	297	-	600	594	-	300	297	-
	55							300	165	-	600	330	-	300	165	-
	05							280	14	-	600	30	-	320	16	-
	39							340	132	60	600	234	-	260	101	40
							35	-			-			-		
							24	-			-			-		
4	75						74		1530	20		2850	-		1319	80
	86							300	258	-	600	516	-	300	258	-
1	16							360	417	60	600	696	-	240	278	40
	19							240	45	60	600	114	-	360	68	40
	29							280	81	20	600	174	-	320	92	80
							28	-			-			-		
							75	-			-			-		
2	50					1	03		802	40		1500	-		697	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öresund:	
				åker, mylla på sand	48
				" "	49
				Summa:	
	44		Bäckaby	Karl Persson	
				åker, mylla på sand, förb. ej	50
				" "	51
				" "	52
				" "	53
				" " , förb. ej	62
				skog "	63
				" "	64
				Summa:	
	45		D:o	Karl Persson	
				åker, mylla på sand	54
				" "	55
				" " , förb. ej	56
				" "	57
				väg	58
				Summa:	
	46		D:o	Karl Persson	
				åker, mylla på sand	59
				" "	60
				" "	61
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	50					1	03		802	40		1100	-		697	60
	48							460	220	80	600	288	-	140	67	20
	09							360	32	40	600	54	-	240	21	60
3	07					1	03		1055	60		1842	-		786	40
							17	-			-			-		
	76							530	402	80	750	570	-	220	167	20
1	78							580	1032	40	700	1335	-	170	302	60
	20							680	136	-	750	150	-	70	14	-
							09	-			-			-		
							03	-			-			-		
							03	-			-			-		
2	74						82		1571	20		2055	-		483	80
	10							650	65	-	700	70	-	50	5	-
	09							650	58	50	700	63	-	50	4	50
							12	-			-			-		
							11	-			-			-		
							28	-			-			-		
	19						51		123	50		133	-		9	50
							55									
							56									
							55									
						1	66									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
	14		Bredarp	Johan Jonsson Stenholms	
				väg	67
				rdl. mark, mylla på sand	68
				" "	69
				skog, sand	70
				" "	71
				åker, mylla på sand	72a
				" "	72b
				" "	73
				väg	74
				"	75
				Summa:	
	16		Dito	Johan Jonsson Stenholms	
				åker, mylla på sand	76
				" "	77
				rdl. mark, "	78
				åker, "	79
				" "	80
				" "	81
				" , betyl. mark	82
				tomt, fäb. ej	83
				väg	84
				Summa:	
	15		Dito	Karl Nilsson	
				åker, mylla på sand	85
				" "	86
				" "	87
				väg	88
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							05	—			—			—		
			95					170	161	50	400	380	-	230	218	50
			64					230	147	20	400	256	-	170	108	80
					10			140	14	-	150	15	-	10	1	-
					15			140	21	-	150	22	50	10	1	50
	60							420	252	-	700	420	-	280	168	-
	56							330	184	80	700	392	-	370	207	20
	46							400	184	-	700	322	-	300	138	-
							23	—			—			—		
							12	-			-			-		
1	62	1	59		25		40		964	50		1807	50		843	-
1	14							350	399	-	700	798	-	350	399	-
1	40							400	560	-	700	980	-	300	420	-
			04					310	12	40	400	16	-	90	3	60
	71							400	284	-	600	426	-	200	142	-
	53							470	249	10	500	265	-	30	15	90
	86							350	301	-	500	430	-	150	129	-
							28	—			—			—		
							24	-			-			-		
							10	-			-			-		
4	64		04				62		1805	50		2915	-		1109	50
	91							300	273	-	700	637	-	400	364	-
	56							330	19	80	700	42	-	370	22	20
1	29							370	477	30	700	903	-	330	425	70
							05	-			-			-		
2	26						05		770	10		1582	-		811	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
	17		Bredarum	Karl Nilsson	
				åker, mylla på sand	89
				" "	90
				" "	91
				" "	92
				" "	93
				" "	94
				väg	95
				Summa:	
	1'		Bredäng	Karl Andersson	
				åker, mylla på sand	96
				" "	97a
				" "	97b
				" "	98
				" " , förl. ej	99
				" "	100
				" " , förl. ej	101
				" " "	102
				" "	103
				" "	104
				" "	105
				" "	106
				" "	107
				" "	108
				" " , bygd. mark	109
				odl. mark, "	110
				väg	111
				"	112
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

381337

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	03							510	15	30	700	21	-	190	5	70
1	65							420	693	-	700	1155	-	280	462	-
	14							560	78	40	700	98	-	140	19	60
	55							470	258	50	700	385	-	230	126	50
	48							350	168	-	700	336	-	350	168	-
	18							330	59	40	700	126	-	370	66	60
							04	-			-			-		
3	03						04		1272	60		2121	-		848	40
	92							400	368	-	700	644	-	300	276	-
	41							470	192	70	700	287	-	230	94	30
	66							510	336	60	700	462	-	190	125	40
	96							560	537	60	700	672	-	140	134	40
							69	-			-			-		
	86							490	421	40	700	602	-	210	180	60
							19	-			-			-		
							12	-			-			-		
1	60							510	816	-	700	1120	-	190	304	-
	72							400	288	-	700	504	-	300	216	-
	98							420	411	60	700	686	-	280	274	40
	35							400	140	-	700	245	-	300	105	-
1	74							470	817	80	700	1218	-	230	400	20
	46							470	216	20	700	322	-	230	105	80
							15	-			-			-		
			06					360	21	60	400	24	-	40	2	40
							10	-			-			-		
							10	-			-			-		
9	66		06			1	35		4567	50		6786	-		2218	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/16	1:3		Vasen	Maja Andersson	
				åker, mylla på sand	113
				" "	114a
				" " , betyl. mark	114b
				" "	115
				väg	116
				Summa:	
1/16	1:2		Vasen	Karl Johan Anderssons stubbens	
				åker, mylla på sand	117
				" "	118
				" "	119
				" "	120
				" "	121a
				" "	121b
				" "	122
				bettorall, "	123
				åker, "	124
				" "	125
				" "	126
				" "	127
				" "	128
				" "	129
				" "	130
				väg	131
				"	132
				"	133
				betyl. mark	134
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. ÖXARA

381337

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	02							420	428	40	700	714	-	280	285	60
	57							420	239	40	700	399	-	280	159	60
							08	-			-			-		
1	42							470	667	40	700	994	-	230	326	60
							02	-			-			-		
3	01						10		1335	20		2107	-		771	80
	35							470	164	50	700	245	-	230	80	50
	29							370	107	30	700	203	-	330	95	70
	95							400	380	-	700	665	-	300	285	-
	50							440	220	-	700	350	-	260	130	-
1	10							370	407	-	700	770	-	330	363	-
	33							370	122	10	700	231	-	330	108	90
	24							420	100	80	700	168	-	280	67	20
		10						290	29	-	400	40	-	110	11	-
1	04							300	312	-	600	624	-	300	312	-
	45							340	153	-	600	270	-	260	117	-
	17							440	74	80	700	119	-	260	44	20
	59							400	236	-	700	413	-	300	177	-
	72							400	288	-	700	504	-	300	216	-
1	48							230	340	40	700	1036	-	470	695	60
1	74							330	574	20	700	1218	-	370	643	80
							13	-			-			-		
							04	-			-			-		
							12	-			-			-		
							95	-			-			-		
9	95	10				1	24		3509	10		6856	-		3346	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/64	1⁷		Ringshulmen	Adolf Svalin	
				skog, fäb. tj	135
				" "	136
				Summa:	
3/64	1³		D:o	Sten Andersson	
				Arr. Joh. Hj. L. Isaksson	
				åker, nyela på sand	137
				" "	138
				" " , högl. mark	139
				Summa:	
			Sammandrag:		
			Norra sammfälligheten		
			Hamns socken.		
1/4			Hamn Östergården	Aug. Andersson	
3/16			D:o	Nils Andersson	
hälften av	1²		Bottna Lilla	Adolf Andersson	
"	" 1²		D:o	Oster Andersson	
	1³		D:o	Axel Johnsson	
	1⁶		D:o	John Bohman	
				Förmynd. Hans Nordblom, St. Hesnäs	
				Arr. Erik Magnusson	
	1⁹		D:o	Herman Andersson	
	1⁴		D:o	John Stålmans sterbhus samt	
				Anton och Hanna Stålman	
	4²		Bäckabo	Erik Magnusson	
	4³		D:o	D:o	13-22
1/32	3²		D:o	Oskar Ståhlsson	
1/32	3³		D:o	D:o	
				Öresfinn:	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							20									
							05									
							25									
2	10							360	756	-	600	1260	-	240	504	-
2	30							360	828	-	600	1380	-	240	552	-
							10	—			—			—		
4	40						10		1584	-		2640	-		1056	-
	80								312	-		520	-		208	-
	80								312	-		520	-		208	-
	60								234	-		390	-		156	- L
	82								156	-		330	-		182	- L
1	44								403	20		936	-		532	80 L
	81								259	20		526	50		267	30
	86								307	70		559	-		251	30
1	58						17		790	-		1027	-		237	-
1	66								658	-		1328	-		670	- L
3	30		04				25		1616	30		2556	-		939	70 L
4	75						74		1530	20		2850	-		1319	80 L
3	07					1	03		1055	60		1842	-		786	40 L
20	19		04			2	19		7634	20		13392	50		5758	30

15. 34 04

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfverf:	
	47		Björkabo	Karl Persson	
	45		D:o	D:o dito	
	46		D:o	D:o dito	
				Summa:	
			Södra samfälligheten		
			Hamra by.		
	43		Björkabo	Erik Magnusson	65-66
	14		Bredarne	Johan Jonsson Stenholm	
	16		D:o	D:o dito	
	15		D:o	Karl Nilsson	
	17		D:o	D:o dito	
	11		Bruding	Karl Andersson	
1/16	13		Hasen	Maja Andersson	
1/16	12		D:o	Karl Johan Anderssons Stenholm	
1/64	17		Ringsholmen	Adolf Svahn	
3/64	13		D:o	Sven Andersson	
				Arr. Joh. Hj. K. Karlsson	
				Summa:	
			Slutsammandrag:		
			Hela samfälligheten		
			Södra - " -		
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
20	19		04			2	19		7634	20		13392	50		5758	30
2	74						82		1571	20		2055	-		483	80
	19						51		123	50		133	-		9	50
						1	66		—			—			—	
23	12		04			5	18		9328	90		15580	50		6251	60
					31				43	40		46	50		3	10
1	62	1	59		25		40		964	50		1807	50		843	-
4	64		04				62		1805	50		2915	-		1109	50
2	26						05		770	10		1582	-		811 (810)	90
3	03						04		1272	60		2121	-		848	40
9	66		06			1	35		4567	50		6786	-		2218	50
3	01						10		1335	20		2107	-		771	80
9	95		10			1	24		3509	10		6856	-		3346 (2233)	90 (75)
							25		—			—			—	
4	40						10		1584	-		2640	-		1056 (382)	- (55)
38	57	1	79		56	4	15		15851	90		26861	-		11009	10
31	16	1	79		56						minskas med				1786	60
															9222	50
23	12		04			5	18		9328	90		15580	50		6251	60
38	57	1	79		56	4	15		15851	90		26861	-		11009	10
61	69	1	83		56	9	33		25180	80		42441	50		17260	70

Bäckeby den 9 mars 1939.

Ernst Ohrnberg

Statens c. lantbruksingenjör.

Emil Larsson Carl Larsson

Biträdande gode män.

Bilaga B.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7

Ersättningslängd.

Ersättningar för mark, som åtgår till dikes breddning.

Norra samfälligheten

Sträckan A-B-C-D

Västtorp Lilla 1[1]	Nils och Bertil Nilsson	0 - 1+83	95	8.0		7 60
		fig. nr				
Botten Lilla 1[6]	John Bohman	6	165	3.2		5 28
D:o 1[7]	Herman Andersson	7	260	3.0		7 80
Bäckabo 4[2]	Erik Magnusson	11	40	3.5	1 40	
		12	30	4.5	1 35	2 75
D:o 4[3]	D:sme	13	30	4.3	1 29	
		14	15	5.6	84	
		16, 17	60	5.3	3 18	
		18	20	4.8	96	6 27
					Summa:	29 70

Sträckan O-P

Bäckabo 4[6]	Karl Persson	70 - 71+14	110	7.0		7 70
					Summa:	7 70

Sammandrag för Norra samfälligheten

Sträckan A-B-C-D	29 70
" O-P	7 70
Summa:	37 40

Södra samfälligheten

Sträckan R-O-S-T

Bäckabo 4[6]	Karl Persson	8 - 10	110	7.0		7 70
D:o 4[4]	D:sme	10 - 10+50	40	7.0		2 80
					Summa:	10 50

Sammandrag:

Norra samfälligheten	37 40
Södra "	10 50
Summa:	47 90

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m³	Pris pr m³ öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Ersättningar för intrång av jordupplag.					
Norra samfälligheten						
Sträckan A-B-C-D						
Västtorp Lilla 1^{1}	Nils och Bertil Nilsson	0 - 1+85	105	20	21 -	
Botten Lilla 1^{6}	John Bohman	1+85 - 3+61	130	20	26 -	
D:o 1^{7}	Herman Andersson	1+85 - 3+61	135	20	27 -	
Bäckabo 4^{2}	Erik Magnusson	3+61 - 4+38	60	20	12 -	
D:o 4^{3}	D:sme	4+38 - 5+49	90	20	18 -	104 -
Sträckan O-P						
Bäckabo 4^{6}	Karl Persson	70 -71+21	75	20	15 -	
D:o 3^{2}	Oskar Håkansson	72 -73+32	30	20	6 -	
D:o 3^{3}	D:sme	73+32 -74+56	15	20	3 -	24 -
					Summa:	128 -
Södra samfälligheten						
Sträckan R-O-S-T						
Bäckabo 4^{6}	Karl Persson	8 - 10	105	20		21 -
D:o 4^{4}	D:sme	10 - 10+50	60	20		12 -
					Summa:	33 -
	S a m m a n d r a g:					
Norra samfälligheten						128 -
Södra "						33 -
					Summa:	161 -

Bäckebo den 9 mars 1939.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Emil Larsson Carl Larsson

Biträdande gode män.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. SMÅRS
30249

Kostnadsförslag.

Bil. C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Norra samfälligheten								
+49 0 - 5	544	Sträckan A-B-C-D /öppet ytvattendike/								
		Schaktning av:								
		sand med mycket buskar och rötter m³	90	1:-	90	-				
		myrmalm "	20	3:-	60	-				
		sand "	260	0.75	195	-				
		sand med något buskar och rötter m³	115	0.90	103	50				
		rostblandat grus "	35	1.50	52	50	501	-		
+85 1		Trumma av 70 cm. betongkulvert, trummans längd = 5.0 m.			200	-				
+80 4		Trumma av 70 cm. betongkulvert, trummans längd = 4.0 m.			175	-	375	-	876	-
		Tillägges c:a 10 %							85	30
		Ersättningar enl. Bil. B för bortgrävd mark					29	70		
		för intrång av jordupplag					104	-	133	70
							Summa:		1095	-
+88 100 -104	488	Sträckan B-E-F /täckt ledning/								
+85 100 -100	85	9" betongrör m.	85	1.75	148	75				
+85 +25 100 -101	40	6" tegelrör "	40	1.05	42	-				
+25 +18 101 -104	293	5" " "	293	0.75	219	75				
+18 +88 104 -104	70	4" " "	70	0.55	38	50	449	-		
+85 100 -100	85	Grävning, läggning och återfyllning m.	85	1.15	97	75				
+85 +14 100 -101	29	D:o d:o "	29	0.75	21	75				
+14 +25 101 -101	11	D:o d:o "	11	1:-	11	-				
+25 +70 101 -102	145	D:o d:o "	145	0.45	65	25				
+70 +18 102 -104	148	D:o d:o "	148	0.65	96	20				
+18 +88 104 -104	70	D:o d:o "	70	0.60	42	-	333	95		
		Överföres:					782	95		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:							782	95
100		Kringgjutning av rörutlopp				40 -				
+85 100		Brunn, typ B, d = 0.60 m.	1	30:-		30 -				
+25 +96 +18 +88 101,102,104,104		" " D, d = 0.45 m.	4	25:-		100 -		170 -		952 95
		Tillägges c:a 10 %								97 05
								Summa:		1050 -
+13 110 -114	413	Sträckan E-G-H /täckt ledning/								
+92 110 -111	192	8" tegelrör	m. 192	1.65		316 80				
+92 +13 111 -114	221	4" "	" 221	0.55		121 55		438 35		
+36 110 -110	36	Grävning, läggning och								
		återfyllning	m. 36	0.80		28 80				
+36 +49 110 -110	13	D:o d:o	" 13	1:-		13 -				
+49 +92 110 -111	143	D:o d:o	" 143	0.75		107 25				
+92 +13 111 -114	221	D:o d:o	" 221	0.55		121 55		270 60		
+49 +92 110, 111		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	2	30:-		60 -				
+49 +13 113, 114		" " D, d = 0.45 m.	2	25:-		50 -		110 -		818 95
		Tillägges c:a 10 %								81 05
								Summa:		900 -
+14 120 -122	214	Sträckan G-I /täckt ledning/								
+65 120 -120	65	6" tegelrör	m. 65	1.05		68 25				
+65 +62 120 -121	97	5" "	" 97	0.75		72 75				
+62 +14 121 -122	52	4" "	" 52	0.55		28 60		169 60		
+65 120 -120	65	Grävning, läggning och								
		återfyllning	m. 65	0.60		39 -				
+65 +62 120 -121	97	D:o d:o	" 97	0.50		48 50				
+62 +14 121 -122	52	D:o d:o	" 52	0.45		23 40		110 90		
+65 +62 +14 120,121,122		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	3	30:-				90 -		370 50
		Tillägges c:a 10 %								39 50
								Summa:		410 -

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+84 60 -62	284	Sträckan C-K /täckt ledning/								
		8" tegelrör m.	284	1.65			468	60		
+24 60 -61	124	Grävning, läggning och								
		återfyllning "	124	0.50	62	-				
+24 +24 61 -62	100	D:o d:o "	100	0.80	80	-				
+24 +84 62 -62	60	D:o d:o "	60	0.65	39	-	181	-		
60 +24+24+84 61,62,62		Kringgjutning av rörutlopp			40	-				
		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	3	30:-	90	-	130	-	779	60
		Tillägges c:a 10 %							80	40
							Summa:		860	-
+84 +71 62 -64	187	Sträckan K-L /täckt ledning/								
+84 +57 62 -63	73	6" tegelrör m.	73	1.05	76	65				
+57 +71 63 -64	114	5" " "	114	0.75	85	50	162	15		
+84 +57 62 -63	73	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	73	0.45	32	85				
+57 +71 63 -64	114	D:o d:o "	114	0.40	45	60	78	45		
+57 +71 63, 64		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	2	30:-			60	-	300	60
		Tillägges c:a 10 %							29	40
							Summa:		330	-
+48 +95 69 -65	353	Sträckan K-M /täckt ledning/								
+48 +49 69 -67	199	5" tegelrör m.	199	0.75	149	25				
+49 +95 67 -65	154	4" " "	154	0.55	84	70	233	95		
+48 +90 69 -68	58	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	58	0.55	31	90				
+90 +45 68 -68	45	D:o d:o "	45	0.75	33	75				
+45 +49 68 -67	96	D:o d:o "	96	0.55	52	80				
+49 +95 67 -65	154	D:o d:o "	154	0.65	100	10	218	55		
+45+49+67+95 68,67,66,65		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	4	30:-			120	-	572	50
		Tillägges c:a 10 %							57	50
							Summa:		630	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
70 +56 -74	456	Sträckan O-P /öppet ytvattendike/								
		Schaktning av:								
		sand	m³ 75	0.75	56	25				
		sand med stubbar och rötter	m³ 135	1.10	148	50			204	75
73 +11 -73 +96	85	Uppläggning av vall mot diket	m. 85	0.25			21	25		
71 +15		Rörtrumma, b = 4.0 m., d = 15", fabriksgjutna trumögon			70	-				
72 +63		Rörtrumma, b = 4.0 m., d = 18", fabriksgjutna trumögon			90	-	160	-	386	-
		Tillägges c:a 10 %							37	30
		Ersättningar enl. Bil. B för bortgrävd mark					7	70		
		för intrång av jordupplag					24	-	31	70
							Summa:		455	-
		Sammandrag för Norra samfälligheten								
	544	Sträckan A-B-C-D /öppet ytvattendike/							1095	-
	488	" B-E-F /täckt ledning/							1050	-
	413	" E-G-H " "							900	-
	214	" G-I " "							410	-
	284	" C-K " "							860	-
	187	" K-L " "							330	-
	353	" K-M " "							630	-
	456	" O-P /öppet ytvattendike/							455	-
	2939						Summa:		5730	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Södra samfälligheten								
+72 8 - 17	972	Sträckan R-O-S-T /öppet dike och komb. system/								
+50 8 - 10	250	Schaktning av:								
		sand m³	60	0.75	45	-				
		rostblandat grus "	80	1.50	120	-				
		sand med stubbar och rötter m³	110	1.10	121	-	286	-		
+50 +72 10 -17	722	12" betongrör m.	722	3:-			2166	-		
+50 +23 10 -12	173	Grävning, läggning och återfyllning "	173	1.10	190	30				
+23 +50 12 -15	327	D:o d:o "	327	1.20	392	40				
+50 +72 15 -17	222	D:o d:o "	222	0.95	210	90				
+20+83+30 12,15,17		Tillägg för försvårat arbete vid broar	3	5:-	15	-	808	60		
+50 10		Kringgjutning av rörutlopp			40	-				
+96+23+50 10,12,13, +71+87+72 14,15,17		Brunn, typ C, d = 0.60 m.	6	35:-	210	-	250	-		
+50 +72 10 -17	722	Påfyllning av rören till föreskriven höjd samt justering av botten och slänter i öppna ytvattendiket m.	722	0.50			361	-	3871	60
		Tillägges c:a 10 %							384	90
+50 8 - 10	250	Ersättningar enl. Bil. B för bortgrävd mark					10	50		
		för intrång av jordupplag					33	-	43	50
							Summa:		4300	-
+72 +49 17 -19	177	Sträckan T-U /komb. system/								
		12" betongrör m.	177	3:-			531	-		
		Grävning, läggning och återfyllning "	177	0.95			168	15		
+49 19		Brunn, typ C, d = 0.60 m.					35	-		
		Överföres:					734	15		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					734	15		
+72 +49 17 -19	177	Justering av botten och slänter i öppna ytvattendiket	m. 177	0.50			88	50	822	65
		Tillägges c:a 10 %							82	35
							Summa:		905	-
+49 +88 19 -21	239	Sträckan U-V /komb. system/								
		12" betongrör	m. 239	3:-			717	-		
		Grävning, läggning och återfyllning	m. 239	0.95			227	05		
+34 20		Tillägg för försvårat arbete vid bron					5	-		
+36 +88 20 , 21		Brunn, typ C, d = 0.60 m.	2	35:-			70	-		
+49 +88 19 -21	239	Påfyllning av rören till föreskriven höjd samt justering av botten och slänter i öppna ytvattendiket	m. 239	0.50			119	50	1138	55
		Tillägges c:a 10 %							111	45
							Summa:		1250	-
+88 +53 21 -23	165	Sträckan V-X /komb. system/								
		9" betongrör	m. 165	1.75			288	75		
		Grävning, läggning och återfyllning	" 165	0.75			123	75		
+42 +53 22, 23		Brunn, typ C, d = 0.60 m.	2	35:-			70	-		
+88 +53 21 -23	165	Påfyllning av rören till föreskriven höjd samt justering av botten och slänter i öppna ytvattendiket	m. 165	0.50			82	50	565	-
		Tillägges c:a 10 %							55	-
							Summa:		620	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

356388

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+53 +61 23 -26	308	Sträckan X-Y /komb. system/. Utföres ej.								
		9" betongrör m.	308	1.75			539	-		
+53 +78 23 -25	225	Grävning, läggning och								
		återfyllning "	225	0.65	146	25				
+78 +61 25 -26	83	D:o d:o "	83	0.85	70	55	216	80		
+77 +57 23, 26		Tillägg för försvårat ar-								
		bete vid broar	2	5:-			10	-		
+32 +61 24, 26		Brunn, typ C, d = 0.60 m.	2	35:-			70	-		
+53 +61 23 -26	308	Påfyllning av rören till								
		föreskriven höjd samt jus-								
		tering av botten och slän-								
		ter i öppna ytvattendiket m.	308	0.50			154	-	989	80
		Tillägges c:a 10 %							100	20
							Summa:		1090	-
+67 50 -51	167	Sträckan S-S^1 /täckt ledning/								
		4" tegelrör m.	167	0.55			91	85	✓	
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	167	0.60			100	20	✓	
+67 51		Brunn, typ A, d = 0.45 m.					30	-	✓ 222	05 ✓
		Tillägges c:a 10 %							22	95 ✓
							Summa:		245	- ✓
+50 40 -42	250	Sträckan T-T^1 /täckt ledning/								
+59 40 -40	59	5" tegelrör m.	59	0.75	44	25	✓			
+59 +50 40 -42	191	4" " "	191	0.55	105	05	✓ 149	30 ✓		
+59 40 -40	59	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	59	0.45	26	55	✓			
+59 40 -41	41	D:o d:o "	41	0.40	16	40	✓			
+50 41 -42	150	D:o d:o "	150	0.55	82	50	✓ 125	45 ✓		
+59 +50 40, 42		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	2	30:-			60	-	✓ 334	75 ✓
		Tillägges c:a 10 %							35	25 ✓
							Summa:		370	- ✓

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+55 80 -82	255	Sträckan U-U[1] /täckt ledning/								
+16 80 -81	116	6" tegelrör m.	116	1.05	121	80				
+16 +55 81 -82	139	5" " "	139	0.75	104	25	226	05		
+16 80 -81	116	Grävning, läggning och återfyllning m.	116	0.85	98	60				
+16 +55 81 -82	139	D:o d:o "	139	0.40	55	60	154	20		
+16 +55 81, 82		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	2	30:-			60	-	440	25
		Tillägges c:a 10 %							44	75
							Summa:		485	-
+64 90 -91	164	Sträckan V-Z-Å /täckt ledning/								
+30 90 -91	130	8" tegelrör m.	130	1.65	214	50				
+30 +64 91 -91	34	4" " "	34	0.55	18	70	233	20		
+30 90 -91	130	Grävning, läggning och återfyllning m.	130	0.60	78	-				
+30 +64 91 -91	34	D:o d:o "	34	0.35	11	90	89	90		
+30 +64 91, 91		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	2	30:-			60	-	383	10
		Tillägges c:a 10 %							36	90
							Summa:		420	-
+88 130 -132	288	Sträckan Z-Å /täckt ledning/. Utföres ej.								
+57 130 -131	157	6" tegelrör m.	157	1.05	164	85				
+57 +88 131 -132	131	5" " "	131	0.75	98	25	263	10		
+20 130 -130	20	Grävning, läggning och återfyllning m.	20	0.85	17	-				
+20 +57 130 -131	137	D:o d:o "	137	0.75	102	75				
+57 +88 131 -132	131	D:o d:o "	131	0.60	78	60	198	35		
+57 +88 131, 132		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	2	30:-			60	-	521	45
		Tillägges c:a 10 %							53	55
							Summa:		575	-

PETTERSONSKA BOKTR. LPTH. • SKARA •

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag för Södra samfälligheten								
	972	Sträckan R-O-S-T /öppet dike och komb. system/							4300	-
	177	" T-U /komb. system/							905	-
	239	" U-V " "							1250	-
	165	" V-X " "							620	-
	167	" $S-S^1$ /täckt ledning/							245	-
	250	" $T-T^1$ " "							370	-
	255	" $U-U^1$ " "							485	-
	164	" V-Z-Å " "							420	-
	2389						Summa:		8595	-
		Slutsammandrag:								
	2939	Norra samfälligheten							5730	-
	2389	Södra "							8595	-
	5328						Summa:		14325	-

Bäckebo den 9 mars 1939.

Ernst Öfverholm

Bilaga D.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning för utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes,

att öppet dike, som icke går i gräns, i görligaste mån rätas, dock, utom i de fall då helt nytt vattenavlopp föreskrivits, icke mera än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas,

att dikeskrökar ej må göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att å sträckan 1410 - 1483 diket utvidgas åt norra sidan,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att tegelrörskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas, är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Rörledningarna K-L och K-M skola täckas med ett decimetertjockt sandfritt matjordslager,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trummor, brunnar och rörutlopp skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att rörtrumma lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att entreprenören åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan.

Bäckebo den 9 mars 1939.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Norra samfälligheten				
			Naums socken				
1/4			Naum Östergården				
			Aug. Andersson				
3/16			Naum Östergården				
			Nils Andersson				
hälften av		1^2	Botten Lilla				
			Adolf Andersson				
hälften av		1^2	Botten Lilla				
			Ester Andersson				
	1^3		Botten Lilla				
			Axel Johansson				
	1^6		Botten Lilla				
			John Bohman				
	1^7		Botten Lilla				
			Herman Andersson				
	1^4		Botten Lilla				
			Johan Stålmans sterbhus samt				
			Anton och Hanna Stålman				
	4^2		Bäckabo; Erik Magnusson	sök.			
	4^3		D:o D:sme	sök.	13-22		
1/32	3^2		Bäckabo; Oskar Håkansson	sök.			
1/32	3^3		D:o D:sme	sök.			
	4^4		Bäckabo; Karl Persson				
	4^5		D:o D:sme				
							Summa:

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltagare i gemensamma kostnader med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
208:-						190:64	3.327	12:51		
208:-						190:64	3.327	12:51		
156:-						142:96	2.495	9:38		L
182:-						166:80	2.911	10:95		L
532:80						488:37	8.523	32:06		L
267:30						245:01	4.276	16:08		
251:30						230:35	4.020	15:12		
237:-						217:22	3.791	14:26		
670:-						614:08	10.717	40:31		L
939:70						861:28	15.031	56:53		L
1319:80						1209:72	21.112	79:40		L
786:40						720:78	12.579	47:31		L
483:80						443:44	7.739	29:11		
9:50						8:71	0.152	0:57		
6251:60						5730:-	100.000	376:10		40.000

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Södra samfälligheten				
			Naums socken				
	4 3		Bäckabo; Erik Magnusson	sök.			
	1 4		Bredarne; Johan Jonssons stbh	sök.			
	1 6		D:o D:sma	sök.			
	1 5		D:o Karl Niklasson				
	1 7		D:o D:sme				
	1 1		Bredäng; Karl Andersson	sök.			
1/16	1 3		Vasen; Maja Andersson	sök.			
1/16	1 2		D:o Karl Johan Anderssons sterbhus				
3/64	1 3		Ringsholmen; Sten Andersson				
							Summa:
			S a m m a n d r a g:				
			Norra samfälligheten				
			Södra "				
							Summa:

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Delägare i gemensamma kostnader med fastighet
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
3:10						2:92	0.034	0:19		L
843:-						785:67	9.141	51:57		L
1109:50						1033:98	12.030	67:87		L
811:90						756:62	8.803	49:66		L
848:40						790:65	9.199	51:90		L
2218:50						2067:53	24.055	135:71		L
771:80						719:32	8.369	47:21		
2233:75						2081:79	24.221	136:64		L
382:55						356:52	4.148	23:40		
9222:50						8595:-	100.000	564:15		60.000
6251:60						5730:-	40.000	376:10		
9222:50						8595:-	60.000	564:15		
15474:10						14325:-	100.000	940:25		

Bäckabo den 9 mars 1939.

Ernst Öfverholm


Statens e. lantbruksingenjör.

Emil Larsson Carl Larsson

Biträdande gode män.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av vattenbesvärade marker tillhörande Bäckabo, Bredäng m.fl. i Naums socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 2 maj 1938 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet är beläget 2 à 4 km. söder om Naums kyrka inom sektion nr 1 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linje.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning av öppna diken och uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden, omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D, B-E-F, E-G-H, G-I, C-K-L, K-M, O-P, R-O-S-T-U-V-X, S-S^1, T-T^1, U-U^1 och V-Z-Å.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Med dubbla röda linjer betecknas öppet flodvattendike. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje utom då de förläggas under öppet flodvattendike, i vilket fall de betecknas med en streckad röd linje. Brunnar betecknas å plankartan med en röd ring. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdet för huvudavloppet har inlagts å generalstabens karta, under det att vattensamlingsområdena för grenledningarna direkt inmätts. De öppna avloppens dimensioner hava bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet. Huvudavloppet har dimensionerats under antagande av en flodvattenavrinning av 0.75 liter pr sekund och hektar. Rörledningen 10+50 - S - T - U - V - X - Y, som skall läggas under botten på öppet yt- och flodvattendike, har beräknats kunna avbörda minst en femtedel av flodvattenmängden. Rörledningarna B-E-F och E-G-H hava dimensionerats för en grundvattenavrinning från ägofigurerna 6 - 9, 11 - 18 och 51 - 55 av 0.65 sekundliter pr hektar samt för en avrinning av 1.25 sekundliter pr hektar från åker och

0.75 sekundliter pr hektar från skogsmark väster om ledningen E-G-I. Övriga rörledningar hava dimensionerats för en avrinning av 1.25 sekundliter pr hektar åker och 0.75 sekundliter pr hektar skogsmark. Alla rördimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60.

Flodvattenmängden har beräknats till:

vid punkt	1+80	304 sekundliter,	vid punkt	61+24	16.5 sekundliter
	0	252 "		K	14.8 "
	12+20	170 "		63+57	8.1 "
	U	120 "		L	3.6 "
	V	100 "		M	1.1 "
	X	90 "		66+67	1.9 "
	Y	65 "		67+49	2.6 "
	E	16.4 "		68+45	4.0 "
	101+25	4.7 "		71+21	55.0 "
	102+96	3.2 "		S^1	3.4 "
	104+18	2.3 "		40+59	6.4 "
	F	1.4 "		T^1	1.8 "
	110+49	11.7 "		81+16	7.1 "
	G	9.4 "		U^1	3.4 "
	113+49	1.8 "		Z	9.6 "
	H	1.4 "		Å	2.1 "
	120+65	6.6 "		131+57	5.5 "
	121+62	4.4 "		Ä	2.6 "
	I	3.0 "			

5. Broar och trummor.

Företaget medför byggandet av rörtrummor vid 1+85 och 4+80 å sträckan B-C samt vid 71+15 och 72+63 å sträckan O-P i enlighet med kostnadsförslaget och upprättad typritning.

Om någon bro över avloppet R-O-S-T-U-V-X skulle behöva röras, skall den återställas i fullgott skick.

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå i enlighet med ersättningslängden /Bil. B/ till vederbörande jordägare, dels för mark som åtgår till avlopps breddning med kronor 47:90, utgörande den bortgrävda markens värde i nu befintligt skick, dels för intrång av jordupplag med kronor 161:-, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Det obetydliga intrång, som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 14325 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade marken skall uppdelas i två av varandra oberoende dikningssamfälligheter: "Norra samfälligheten" och "Södra samfälligheten". Av kostnadsförslaget framgår vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits

i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Förbättringsvärdena i värderingslängden hava beräknats såsom om dikessträckorna X-Y och Z-Ä skulle utföras. Då någon sökande till dessa sträckor icke finnes, skola de emellertid icke ingå i dikningsföretaget. Dikessträckorna hava kostnadsberäknats för att ifråga om deltagningsskyldighet kunna jämställa de av dessa sträckor beroende markerna med övriga marker i "Södra samfälligheten".

Om sträckorna X-Y och Z-Ä medräknas, blir relativa kostnaden för "Södra samfälligheten" $\frac{10260}{11009.10} = 0.9319563$.

De av dikessträckan X-Y direkt beroende ägofigurerna 119 - 121 a och 137 - 138 hava i värderingslängden åsatts ett sammanlagt förbättringsvärde av kronor 1834:-. Detta skall minskas med den mot kostnaden för sträckan svarande båtnaden $\frac{1090}{0.9319563} = 1169{:}60$ kronor. Återstoden 664:40 kronor utgör 36.226826 procent av den i utredningssyfte beräknade båtnaden och fördelar sig sålunda:

Ägofigur 119 får en båtnad av 103:25

" 120 " " " " 47:10

" 121a " " " " 131:50 281:85 kronor

" 137 " " " " 182:58

" 138 " " " " 199:97 382:55 kronor.

De av dikessträckan Z-Ä direkt beroende ägofigurerna 126 och 129 - 130 hava i värderingslängden åsatts ett sammanlagt förbättrings-

värde av kronor 1383:60. Detta skall minskas med den mot kostnaden för sträckan svarande båtnaden $\frac{575}{0.9319563}$ = 617:- kronor. Återstoden 766:60 kronor utgör 55.406187 procent av den i utredningssyfte beräknade båtnaden och fördelar sig sålunda:

Ägofigur 126 får en båtnad av 24:49 kronor

" 129 " " " " 385:41 "

" 130 " " " " 356:70 "

Fastigheten Vasen 1^2 tillskyndas sålunda genom företagets utförande en båtnad av kronor 2233:75 och fastigheten Ringsholmen 1^3 en båtnad av kronor 382:55.

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats att skäl till uppdelning av någon av samfälligheterna i förberedande avdelningar icke förefinnes. Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall båda samfälligheterna komma till utförande,

"Norra samfälligheten" för 40.00 % av företagets gemensamma kostnader,

"Södra samfälligheten" " 60.00 % " " " "

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.".

9. Vattendomstolsavgift.

Då ingen av samfälligheternas förbättring överstiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till trummor, rörledningar och brunnar skola användas rör av full-

1786.10

god kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1942 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte gräsklippas varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Underhållet skall beträffande "Norra samfälligheten" uppdelas i fyra av varandra oberoende delar:

1./ Sträckorna A-B-C-D, B-E-F, E-G-H och G-I.

2./ Sträckorna C-K-L och K-M.

3./ Sträckan 0 - 71+85.

4./ Sträckan 71+85 - P.

En särskild fördelningslängd /Bil. G/ har upprättats för "Norra samfällighetens" underhållskostnader. "Södra samfällighetens" underhållskostnader skola fördelas efter de procenttal, som i kostnadsfördel-

ningslängden angivits för dikningskostnaderna.

Underhållet av bro- och trumbyggnader skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppen.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen,

kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Bäckabo-Vasens dikningsföretag av år 1939".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Bäckebo den 9 mars 1939.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Emil Larsson Carl Larsson

Biträdande gode män.

Bilaga G.

Fördelningslängd för underhållskostnader.

Delägare i "Norra samfälligheten"	Deltager i underhållskostnaderna med procent
1./ Sträckorna A-B-C-D, B-E-F, E-G-I och G-H	
Naum Östergården, 1/4 mtl., Aug. Andersson	5.47
D:o 3/16 mtl., Nils Andersson	5.47
Botten Lilla, av 1^{2}, Adolf Andersson	4.10
D:o av 1^{2}, Ester Andersson	4.78
D:o 1^{3}, Axel Johansson	14.01
D:o 1^{6}, John Bohman	7.03
D:o 1^{7}, Herman Andersson	6.61
D:o 1^{4}, Johan Stålmans sterbhus samt Anton och Hanna Stålman	6.23
Bäckabo 4^{2}, Erik Magnusson	17.62
D:o 4^{3}, Erik Magnusson	15.71
D:o 4^{4}, Karl Persson	12.72
D:o 4^{5}, Karl Persson	0.25
	100.00
2./ Sträckorna C-K-L och K-M	
Bäckabo 4^{3}, Erik Magnusson	17.53
D:o 3^{2}, Oskar Håkansson	51.68
D:o 3^{3}, Oskar Håkansson	30.79
	100.00
3./ Sträckan 0 - 71+85	
Bäckabo 4^{6}, Karl Persson	50.00
D:o 3^{2}, Oskar Håkansson	31.33
D:o 3^{3}, Oskar Håkansson	18.67
	100.00
4./ Sträckan 71+85 - P	
Kronoparken Östra Hillet	50.00
Bäckabo 3^{2}, Oskar Håkansson	31.33
D:o 3^{3}, Oskar Håkansson	18.67
	100.00

Bäckabo den 9 mars 1939.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Emil Larsson Carl Larsson

Biträdande gode män.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 59, likhet med originalet

bestyrkes i tjänsten:



ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Bäckabo - Vasens dikningsföretag

av år 1939

i Kinna socken och Skaraborgs län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	47	0,50			23	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	1.21	1,50	1	81		
		kroklinje „	8.83	3,00	26	49		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	1.05	6,00	6	30		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 68.5 ar st.	90	0.36	32	40		
		har	61.69	0.54	33	31		
		äng och odlingsmark medelareal 30.5 ar st.	6	0.24	1	44		
		har	1.83	0.78	1	42		
		annan mark och impediment, medelareal 19.9 ar st.	47	0.17	7	99		
		har	9.33	1.06	9	89		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~> 15~~ ~~10—15~~ < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.	0.11	3:-	0	33		
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad st.	1		1	-	126	38
		Överföres					149	88

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					149	88
		Avvägning.						
1938	24/5-14/6	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	3½	12,00	42	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal >4 punkter pr har ... har	70.95	0.50	35	47		
		avvägda punkter ... st.	560	0.03	16	80		
		i annan mark, medelantal >4 punkter pr har ... „	2.46	1.-	2	46		
		avvägda punkter ... „	35	0.06	2	10		
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.	5.30	2,00	10	60		
		i annan mark ... „	0.50	5,00	2	50	111	93
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 51.3 ar, ... st.	143	0.07	10	01		
		... har	73.41	0.06	4	40	14	41
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	143	0,04			5	72
		Markvärdering:						
1938	7/10	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	½	12,00	6	-		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	—		
		för övriga kilometer ... st.	4.906	1,50	7	35		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	200	0,06	12	-		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	100	0,12	12	-	41	35
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000.						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	1.508	3.-	4	52		
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	4.773	3.50	16	70	21	22
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	7	0.12	0	84		
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	67	0.22	14	74		
		... „						
		... „					15	58
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	2	3,00			6	-
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			~~2~~	—		
1938	13-17/2	för vattenområdets areal ... km.²		0,02				
1939	23/2	dagar ...	1⅓	12,00			16	-
		Dimensionsberäkning, § 24						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	2.861	3,50	10	01		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „						
		nämligen ... m.² sektion på ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	2.960	6,00	17	76		
		2) „ „ över 20 „ ... „	1.696	10,00	16	96	44	73
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	148	0,03	4	44	5	44
		Överföres					432	26

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					432	26
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2	-	5	-
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* km.	1.508	2,50	3	77		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² *sektion på* „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	4.398	4,00	17	59		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² *sektion på* „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) jämte X-Y och Z-A			15	99	37	35
		***Förslag till invallning**, § 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25				
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00				
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete			5	-		
		för särkilt konstruerat landfäste st.		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00				
		Grundförstärkning m²		0,10				
		Antal särskilda ritningar	1	3,00	3	-	8	-
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*	595	0,01			5	95
		***Översiktskarta**, § 41*					4	50
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar st.	22	0,25	5	50	7	-
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter st.	23	0,30	6	90		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20			8	90
1938	7/10	***Utlåtande ~~och betänkande~~**, § 45* sid.	10	3,00			30	-
1939	9/3	***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1,* dagar	1½	12,00			18	-
1939	2/3	***Särskild utredning**, § 46, mom. 2 ang. avdelningsbild.* dagar	½	12,00			6	-
1939	6/2 23/2	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* dagar	½	12,00			6	-
		***Förslag enl. § 46 mom. 15**, brunn, 4 typer* „	1	12,00	12	-		
		utlopp för täckt ledning 2 „ - „	2/3	12,00	8	-		
		slamficka „		12,00			20	-
		Underhållsbokstadsfördelningslängd					6	75
		Lösen för: *Summa kronor*					595	71
		***Kopia av plankartan**, § 51*						
		1) 1:sta regalarket bladet			7	-		
		övriga regalark blad st.						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 5/3 ar ägofigurer st.	143	0.10	14	30		
		har	73.41	0.08	5	87		
		Överföres			27	17		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			27	17		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			5	04		
		3) insättning av höjdlägestal st.	595	0,02	11	90		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	148	0,05	7	40	53	26
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.						
		befintligt vattendrag ell. vall „	0.375	3:-	1	12		
		nytt avlopp eller vall „	1.508	5:-	7	54		
		ändring av befintligt avlopp „	4.398	6:-	26	38		
		2) tvärsektioner, ~~originalritningens belopp~~			14	74		
		3) broar och trummor, „ „			5	-		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	2	3,00	6	-	60	78
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1 2/3	12,00	20	-		
							20	-
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	59	0,55			32	45
		Översiktskarta i d:o, § 41					4	50
		Summa kronor					170	99
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden			11	65		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			8	-	19	65
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			38	40		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			115	50		
							153	90
		Summa kronor					173	55
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					595	71
		Lösen för kopior och avskrifter					170	99
		Övriga förrättningskostnader					173	55
		Summa kronor					940	25

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Barne *häradsrätt.*

Bäckebo *den* 9 mars *19*39

Ernst Öfverholm

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor *kvitteras:*

Bestyrkes i tjänsten:

Ernst Öfverholm

FETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. SKARA A
368277