



Akt nr:

R-E1a-0749

AU$R-E1a-0749

266/40

Skuldförbindelse överlämnad till Kungl. Statskontoret den 24/8 1940 godkänd den 5/9 1940

R 6•0749
14357

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 AUG. 1940

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 juli 1940 till Karleby - Lofvene dikningsföretag av år 1938 i Karleby och Falköpings Östra socknar av

SKARABORGS LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ***statsbidrag*** med sjutusenfyrahundranittio (7.490) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med sjutusentrehundrafemtio (7.350) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm vid syneförrättning år 1938 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för-troendeman~~ för företaget, _____

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1942,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

6. 1940. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
137940

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Klöva Karleby den 22 juli 1940.

Karl Karlsson delägare av Klövatomten 1

Erik Andersson

Gustaf Johansson Lovene Backgården

Att Karl Karlsson, Klövagården, Erik Andersson, Kopparegården, och Gustaf Johansson, Backgården

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Bertil Gustavsson Sven Eb Andersson

Adress Brodgården Karleby Vartofta

Adress Koppar, Karleby Vartofta

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 11 september 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Schlyter

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Karlaby-Lotsens

i Karlaby socken

och Falköpings Östra

1938

Bil. 37.

P. M.

angående statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Karleby-Lofvene dikningsföretag av år 1938 i Karleby och Falköpings Östra socknar av Skaraborgs län.

Aktförvarare: Hemmansägaren Karl Karlsson, Karleby, Vartofta.

Ägoslag och areal:		Hela området	Låntagarnas andel
Åker	*hektar*	63.86	54.93
Ständig slåtter- och betesvall	"	-	-
Annan mark	"	15.90	4.69
	Summa hektar	79.76	59.62
Båtnad	*kronor*	17.768:60	15.213:30
Kostnad	"	16.042:81	13.801:31

Medelkostnad per hektar omkring **200** *kronor.*

7 014.03
480.—
7.494.03

Flertalet delägare söka lån.

Statsbidrag och lån.

	a)	b)		Stora samfällighet	Lilla samfällighet			Summa kronor
Båtnad	16.803:60	965:-		16 803:60	965:-			
Kostnad	15.084:13	958:68		16.130:-	958:68			
Minskad till.....	1.719:47	-						
Relativ kostnad	0.90	0.99		0.96	0.99			
Bidrag i % av den lägre kostnaden	46.50	49.65		48:60	49.65			
Beräkn. bidrag	7.014:12	475:98		7839:18	475:98		8315:16	
Bidrag utg. med	7.014:03	475:97		7834:32	475:68		8310:-	7.490:-
Låntagarnas andel i *båtnaden* ...	14.248:30	965:-		14.248:30	965:-			
kostnaden...	12.842:63	958:68		13733:08	958:68			
bidraget ...	5.971:75	475:97		6670:14	475:68			
Beräknat låne-belopp.....	6.870:88	482:71		7.062:94	483:00		7.545:94	
Lån utgår med	6.867:52	482:48		7.057.38	482:62		7.540:-	7.350:-

a) Stora samfälligheten
b) Lilla "

48.60

Arbetsplanen fastställes i oförändrat skick.

Stockholm den 8 juli 1940.

Olof Fredholm.
föredragande.

5. 38. 500

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
110838

Avskrift. Överlämnas till statens e.lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

14357/40

Till Lantbrukaren Karl Karlsson,
Klövagården, Karleby,
Vartofta.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag antagit kontrakt om utförande av arbetet vid Karleby - Lofvene dikningsföretag av år 1938 i Karleby och Falköpings Östra socknar av
SKARABORGS LÄN

till vilket företag den 8 juli 1940
anvisats dels statsbidrag med 7.490 kronor från statens avdiknings-anslag och dels lån med 7.350 kronor från statens avdiknings-lånefond.

Lantbruksstyrelsen har denna dag jämväl medgivit, att för ändamålet må utbetalas av statsbidraget ***första delen*** med 4.100 kronor och av lånet ***första delen*** med 4.000 kronor.

Sagda belopp komma att från Lantbruksstyrelsens kassakontor jämlikt de härför gällande rekvisitionerna tillställas Eder.

För varje ***ytterligare utbetalning*** av statsunderstöden skall till Lantbruksstyrelsens prövning insändas bevis eller rapport, utvisande hur långt arbetet fortskridit, samt rekvisitioner å statsbidraget och lånet. När, för erhållande av bevis eller rapport av ifrågavarande slag, besiktning eller avsyning av företaget önskas, har vederbörande intressent, förtroendeman eller arbetsstyrelse att härom göra framställning hos Lantbruksstyrelsen, som förordnar förrättningsman.

Ansökning om besiktning eller avsyning bör, upprättad i två lika lydande exemplar, i god tid insändas till Lantbruksstyrelsen.

·/. Det ena av de båda hit insända kontraktsexemplaren återgår.

Stockholm den 11 september 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Carl Sehlmark

7. 1939. 500.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
B. Trägårdh

besiktning Karleby - Lofvene

dik 38 Karleby och

Falköpings Östra nar Skaraborgs

------ 8 juli 40

7.490

7.350

11 september 1940.

42

Karl Karlsson,

Klövagården, Karleby Vartofta.

Vid av undertecknad den 29 november 1940 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av cirka 11200 kronor eller omkring 70 procent av det till 16.042:81 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 22 mars 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

37

e./

Till Statens lantbruksingenjör E.Öfverholm,

Skara.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har genom beslut den 8 juli 1940 anvisat dels ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av 7.490 kronor från ***statens avdikningsanslag*** och dels ett ***lån*** av 7.350 kronor från ***statens avdikningslånefond*** för Karleby - Lofvene dikningsföretag av år 1938 i Karleby och Falköpings Östra socknar av

SKARABORGS LÄN

36

enligt en av Eder
upprättad arbetsplan, som samtidigt fastställts.

I anledning härav översänder Lantbruksstyrelsen för att vederbörande tillställas *dels* den fastställda arbetsplanen, bestående av 2 häfte n handlingar och 3 ritning ar, *dels ock* formulär till kontrakt, säkerhetsförbindelse, skuldförbindelse och rekvisitioner, under anhållan att Ni ville infordra och till Styrelsen insända

dels ovan nämnda:

1:o *kontrakt* i två exemplar om arbetets utförande,

2:o *säkerhetsförbindelse* för kontraktets fullgörande och

3:o *skuldförbindelse*, ställd till Statskontoret, innefattande vederbörande låntagares betalningsansvar;

börande samtliga dessa handlingar vara försedda med vederbörandes av 2 vittnen styrkta namnunderskrifter,

dels även:

10. 1939. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
229839

4:o borgensförbindelse för uppfyllande av den under punkten 3:o angivna skuldförbindelsen, å vilken sagda borgensförbindelse bör vara tecknad,

5:o protokoll eller föreningsskrivelse i avskrift, utvisande vilken eller vilka personer som äro behöriga att å intressenternas vägnar avsluta kontraktet, lyfta statsunderstöden och vidtaga alla för företaget i övrigt erforderliga åtgärder,

6:o för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen. Beträffande förslag och utredning, som sålunda till Lantbruksstyrelsen insändas skall tillses, att av Lantbruksstyrelsen verkställda påskrifter och eventuella ändringar å ritning och i handlingarna varda å kopian och i avskriften införda samt bestyrkta.

Därest vederbörande intressenter skulle önska ändring i den i kontraktsformulären föreslagna arbetstiden, bör detta anmälas till Lantbruksstyrelsen.

För *lyftande* av första delen av statsbidraget och lånet erfordras behörigt intyg, utvisande att arbetet blivit påbörjat eller till viss del utfört, samt vederbörligen underskrivna rekvisitioner.

Den i punkten 2:o omnämnda *säkerhetsförbindelsen* är icke erforderlig, därest anspråk icke göres på lyftande av någon del av statsunderstöden, förrän företaget i dess helhet blivit av Lantbruksstyrelsen godkänt.

Kontraktshandlingarna böra insändas till Lantbruksstyrelsen snarast möjligt och senast före *ett* års utgång, räknat från tiden för statsunderstödens beviljande. Möter hinder härför, bör, med angivande av orsaken, anstånd sökas hos Lantbruksstyrelsen.

Anvisningar för uppsättande av ovan angivna kontrakt och förbindelser samt *P. M.* $^{1}/_{2}$ angående beräkning av statsunderstöden bifogas.

Stockholm den 10 juli 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Avskrift. Överlämnas till statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

19828/42

Till Lantbrukaren Karl Karlsson,
Klövagården, Karleby,
V a r t o f t a.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har genom beslut denna dag medgivit, att till vederbörande intressenter i **Karleby - Lofvene dikningsföretag av år 1938 i Karleby och Falköpings Östra socknar av**

SKARABORGS LÄN

må utbetalas av det till ifrågavarande företag beviljade statsbidraget ytterligare 700 kronor och av det därtill anvisade lånet ytterligare 700 kronor.

Nämnda belopp komma att från Lantbruksstyrelsens kassakontor i enlighet med de hit insända rekvisitionerna tillställas **Eder.**

Lantbruksstyrelsen har denna dag jämväl medgivit anstånd med företagets fullbordande till den 1 september 1943.

Stockholm den **9 oktober 1942.**

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
B. Ahlberg

Obs.! För nästa utbetalning bör ansökning om besiktning eller avsyning av företaget i god tid insändas till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

12. 1941. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
311741

besiktning Karleby - Lofvene

dik 38 Karleby och

Falköpings Östra nar Skaraborgs

xxxxxx 8 juli 40

7.490

7.350

11 september 1940

42

Karl Karlsson,

Klövagården, Karleby Vartofta.

Vid av undertecknad den 4 september 1942 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av cirka 14.500 kronor eller omkring 90 procent av det till 16.042:81 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Företaget har icke kunnat fullbordas inom föreskriven tid på grund av brist på arbetskraft. Till Västerbygdens Vattendomstol har ansökning ingivits om förlängning av arbetstiden.

Skara den 5 september 1942.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 1.

Vid den 11 januari 1940 av statens e. lantbruksingenjör Ernst Öfverholm vid Falköpings cementgjuteri företagen hållfasthetsprovning av betongrör, avsedda att levereras till Karleby-Lofvene dikningsföretag av år 1938, erhölls följande resultat:

Dim.	Längd	Tillverknings-datum	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
9"	81 cm	12/12 1939	1215 kg		1770 kg
9"	"	14/12 1939	"	1400 kg	
9"	"	15/12 1939	"	1545 kg	

200 st. 9" betongrör kunde sålunda godkännas. Dessutom godkändes 36 st. betongkulvertar med en diameter av 60 cm.

Skara den 11 januari 1940.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

gm

Avskrift. Överlämnas till statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

—··—

24107/42

Till Lantbrukaren Karl Karlsson,
Klövagården, Karleby,
Vartofta.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag *godkänt* Karleby - Lofvene dikningsföretag av år 1938 i Karleby och Falköpings Östra socknar av SKARABORGS LÄN

beträffande vilket företag kontrakt om arbetets utförande antagits av Lantbruksstyrelsen den 11 september 1940.

Innestående belopp av till företaget anvisade statsbidrag och lån komma att från Lantbruksstyrelsens kassakontor jämlikt de hit insända rekvisitionerna tillställas Eder.

Det nu godkända arbetet skall vederbörligen underhållas, vid äventyr som stadgas i 13 kap. 16 och 17 §§ vattenlagen.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola för framtiden förvaras av den som därtill blivit utsedd. Överlåtes förvarandet av nämnda handlingar och ritningar på annan, eller förkomma desamma, skall anmälan härom göras hos Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den 4 december 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
B. Tjungarve

12. 1941. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
268441

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Till

Statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm,

S k a r a.

Genom beslut den 14 mars 1945 har Kungl. Lantbruksstyrelsen beviljat ytterligare statsbidrag med 480 kronor från statens avdikningsanslag till Karleby - Lofvens dikningsföretag av år 1938 i Karleby och Falköpings östra socknar av Skaraborgs län.

Med anledning härav översändas för att vederbörande tillställas
./. ett av Eder den 30 september 1942 upprättat betänkande, rekvisition
./. samt P.M. för beräkning av det ytterligare statsbidraget, under anhållan att Ni ville infordra och till Lantbruksstyrelsen insända avskrift av ovannämnda betänkande samt rekvisitionen vederbörligen underskriven och bevittnad.

Stockholm den 24 april 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Lantbrukare Karl Karlsson
Klöragården, Karleby. Dalsjöfors.

Härmed översändes en rekvisition angående det beviljade ytterligare statsbidraget med 480 kronor. Rekvisitionen skall undertecknas av styrelsen och vaxmellanlägget bevittnas. Därefter skall den återsändas till mig.

Om en avskrift av mitt BETÄNKANDE angående ytterligare statsunderstöd finnes hos Eder skall denna avskrift ~~i dag~~ samtidigt sändas till mig.

Skara den 28 april 1945.

WTV

Trans. avskrift.

Överlämnas till Statens lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara, för kännedom.

Stockholm den 14 mars 1945.

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN

P r o t o k o l l,

hållet hos Kungl. Lantbruksstyrelsen den 14 mars 1945.

I anledning av utav vederbörande intressenter gjorda ansökningar beslöt Lantbruksstyrelsen att till utförande av nedannämnda torrläggningsföretag under de villkor, som angivas i kungl. kungörelsen den 30 juni 1939 (nr 431) angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag, bevilja statsbidrag nämligen

företag	bidrag kronor
9) till Karleby - Lofvene dikningsföretag i Karleby och Falköpings Östra socknar i Skaraborgs län	480

Vid protokollet
Sven Robertsson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
Britt Grimaldi

Klövagården Karleby den 21/2 1944

Lantbruksingenjör Överholm.

Med anledning av Eder skrivelse av den 16 aug. 1943 vari företagets olika kostnader uppställts. Undertecknad anhåller med anledning därav vördsamt att få följande frågor besvarade.
I skrivelsen upptagna gemensamma kostnader kr: 1,515,01 som stora samfälligheten utbetalat denna kostnad, är då lilla samfälligheten skyldig att till stora samfälligheten utbetala kr: 20,67 för sin del i företagskostnaderna?
2) Har styrelsen rätt tillgodogöra sig det i skrivelsen upptagna styrelsearvodet kr: 150 utan ett sammanträdes hörande?
Det ytterligare statsbidrag varom vi fått löfte har ännu ej avkörts varför räkenskaperna ännu ej kunnat avslutats.

Klövag. Karleby Vartofta dag som ovan.

På Karleby Lapvens diknings företags vägnar. Karl Karlsson.

Karleby-Lofvene dikningsföretag av år 1938.

			Summa kostnad	Statsbidrag	Statslån	Kontant erläggas
Stora samfälligheten						
Karleby socken						
Karleby Korpagården	17^{2}	Sven E. Andersson	156.96	73.52		83.44
Klöfvatomten	1^{3}	Johan Karlsson o hans barn	1206.08	564.90	608:03	33.15
Karleby Korpagården	17^{3}	Ernst Gustafsson	1048.15	490.93	528.41	28.81
Karleby Haragården	8^{2}	A. Gustaf Petterssons hustrus sterbhus	1645.60	770.76	829.60	45.24
Karleby Bredegården	9^{2}	Anders Gustafssons stbh	882.24	413.22	444.77	24.25
Karleby Korpagården	17^{4}	Amandus Andersson	1351.05	632.80	681.11	37.14
Karleby Trägården	18^{8}	A. Gustaf Pettersson	195.68	91.65	98.65	5.38
"	18^{9}	Johan Pettersson	68.15	31.92		36.23
Karleby Utbogården	23^{1}	Mårten Kardell	1795.35	840.90	905.10	49.35
Lofvene Stommen	1^{6}	Helgot Jonsson	554.55	259.74	279.57	15.24
"	1^{7}	Augusta, Gerda och Gustaf Johansson	458.57	214.78		243.79
Lofvene Bäckgården	5^{4}	Karl Johansson	992.97	465.08	500.59	27.30
"	5^{3}	Gustaf Jonsson	640.81	300.14		340.67
"	5^{2}	Gustaf Andersson	2035.69	953.47	1026.26	55.96
Lofvene		allmän för Lofvene	33.60	15.74		17.86
Snösbäck	1^{3}	Amandus Andersson	1057.76	495.43	533.25	29.08
Falköpings östra s:n Snösbäck	1^{2}	C.A. Jäderbloms sterbhus	857.28	401.53	432.18	23.57
"	1^{3}	Ivar Leijon,	906.72	424.69		482.03
"	1^{4}	Frans Leonard Ahlström	11.03	5.17		5.86
"	1^{6}	K.A. Johansson, Postg:n	67.68	31.70		35.98
"	1^{7}	Sven Johan Jonsson, "	6.56	3.07		3.49
"	1^{8}	Karl Johan Andersson,	27.52	12.89		14.63
		Summa kronor:	16000.00	7494.03	6867.52	1638.45

Lilla samfälligheten.

Karleby socken

Karleby Bredegården	9^{6}	Johan Karlsson o hans barn		328.00	332.49	
Karleby Korpagården	17^{3}	Ernst Gustafsson		147.97	149.99	
		Summa kronor:		475.97	482.48	

Skara den 17 augusti 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Karleby-Lofvene dikningsföretag av år 1938.

Gemensamma kostnader för hela företaget.

Syneförrättningskostnader		
Förrättningsmannen	763:16	
Gode männen	73:20	
Hantlangning	152:50	988:86
Betänkande ang. statsunderstöd		158:75
Inregistrering		4:50
Avvägningspålar		10:--
Vederhäftighetsbevis		2:--
Arbetets kontroll och ledning m.m.		
Styrelsearvode	150:--	
Lantbruksingenjören	200:90	350:90
	Kronor	1515:01

Stora samfälligheten.

Arbets- och materialkostnader		12175:--
94.015 procent av gemensamma kostnader		1424:34
Annonser ang. entreprenör		24:15
Vattendomstolsavgift		25:20
Ersättningar		
För bortgrävd mark	34:35	
För intrång av jordupplag	1532:--	
För försvårad vattning	30:--	1596:35
Porto och telefon, cirka		15:--
Räntor å lån, cirka		400:--
Till kommande utgifter reserveras		339:96
	Summa kronor:	16000:00

Posterna "Porto och telefon" och "Räntor å lån" hava upptagits med ungefärliga belopp. Sedan de båda posternas storlek fastställts, jämkas posten "Till kommande utgifter reserveras", så att slutsumman blir densamma.

Skara den 16 augusti 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Till

Vattenrättsdomaren,

Västerbygdens Vattendomstol,

Vänersborg.

Vördsamt anhålles härmed jämlikt 7 kap. 58 § vattenlagen om anstånd till den 1 september 1943 med fullbordandet av "Karleby-Lofvene dikningsföretag av år 1938" i Karleby och Falköpings Östra socknar av Skaraborgs län.

Företagets synehandlingar närslutas.

Cirka tio procent av arbetet återstår att utföra. Företaget har icke kunnat färdigställas inom den föreskrivna tiden på grund av brist på arbetskraft.

Klövagården, Karleby pr Vartofta den 31 augusti 1942.

.....

Ordförande i företagets styrelse.

avsyning Karleby-Lofvene

dik 38 Karleby och

Lofvene nar Skaraborgs

xxxxxx 8 juli 40

7.490

7.350

11 september 1940

42, - förlängd till den
1 september 1943, jämlikt Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse den
9 oktober 1942

Lantbrukaren Karl Karlsson

Klövagården, Karleby Vartofta

Vid av undertecknad den 25 november 1942 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava uppgått till:

Stora samfälligheten	16.130:--
Lilla samfälligheten	960:--
Summa kronor:	17.090:--

Företagets styrelse har hos Kungl. Lantbruksstyrelsen anhållit om ytterligare statsunderstöd i enlighet med mitt betänkande av den 30 september 1942.

Skara den 25 november 1942.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Klövag Karleby den 2/8 1940.

Herr Lantbruksingenjör Överholm.

Undertecknad medsänder även ett intyg från två kommunalnämndsledamöter i Karleby som bevis på att arbetet är påbörjat, om det i någon mån kan påskynda att någon del av lånet och bidraget utbetalas, då det nu ställer sig ganska svårt och dyrt att låna. Om Ingenjören anser att det ej har någon inverkan i ovannämnda avseende eller i övrigt ej är lämpligt att medsända så var vänlig och påminn dessamma i så fall.
Hoppas att handlingarna i övrigt är rätt undertecknade.

Högaktningsfullt
Karl Karlsson.

Herr Ingenjör Ernst Öfverholm, Skara.

Härmed får jag anhålla om, att avvägning förrättas i sista sträckan, nämligen sträckan B-F-G-H. i kanalen tillhörande Kaluby – Lovene dikningsföretag. Är tacksam för verkställande så snart skett kan.

Kaluby den 13 juni 1942

Högaktningsfullt

Karl Strubberg

Tel. Kaluby 42.

Lidby den 15 aug. 1944.

Lantbruksingenjör Herr E. Öfverholm.

Får härmed anhålla om uppskov med avsyningen av kanalen, som enligt kontrakt skulle varit färdig för avsyning den 1 sept. i år. På grund av de förändrade förhållanden som råda i världen, har jag ej kunnat få arbetare i den utsträckning som behövts för kanalens färdigställande, i år har jag ej fått någon till hjälp, trots annonsering i ortstidningen och även annorledes har jag försökt erhålla arbetare men utan resultat. Sedan mars månad har jag arbetat ensam med sprängning av berg och detta är nu till största laget, är framme vid 2+44. Fordringarna på arbetslöner är också nu betydligt större än

då det gjordes upp om arbetet. Kan möjligen på grund härav ersättning erhållas?
Eller får kanalen anstå tills bättre förhållanden inträtt, ja, det vill säga jag ämnar ja själv arbeta därmed. I förväntan på Herr Ingeniörens svar tecknar jag

Högaktningsfullt
Carl Stenberg

Karleby-Lofvene dikningsföretag av år 1938.

S a m m a n d r a g

över företagets arbets- och materialkostnader.

Stora samfälligheten.

Schaktning av:				
torvjord	80 m^3	à 0:50	40:-	
torvjord	3455	0:55	1900:25	
torvjord med stubbar o. rötter	2485	0:65	1615:25	
mosand	625	0:80	500:-	
grusblandad mojord med stubbar och rötter	585	1:25	731:25	4786:75
Rensning av dike	270 m.	à 1:-		270:-
Sprängning av kalkberg	135 m^3	à 10:-	1350:-	
Dito	172	12:-	2064:-	3414:-
Trummor av betongkulvert, b = 4 m., d = 24"	6 st.	à 230:-	1380:-	
Trummor av betongrör, b = 4 m., d = 21"	3	150:-	450:-	1830:-
Cementrör: 9"	152 m.	à 1:80		273:60
Grävning för och läggning av ovanstående rör jämte återfyllning m.m. i enlighet med kostnadsförslaget, 152 m.				160:50
Brunn, typ A, d = 0.60 m.				40:-
Kringgjutning av rörutlopp				40:-
			Summa kronor:	10814:85

Lilla samfälligheten.

Schaktning av torvjord	10 m^3	à 0:50		5:-
Sprängning av kalkberg	23	7:-		161:-
Tegelrör: 5"	126 m.	à 0:70	88:20	
6"	95	1:05	99:75	187:95
Grävning för och läggning av ovanstående rör jämte återfyllning m.m. i enlighet med kostnadsförslaget, 221 m.				369:30
Brunn, typ A, d = 0.45 m.				50:-
Dito				30:-
Kringgjutning av rörutlopp				5:-
			Summa kronor:	808:25

S a m m a n d r a g:

Stora samfälligheten	10814:85
Lilla samfälligheten	808:25
Summa kronor:	11623:10

Skara den 13 januari 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Karleby den 26 okt. 1939.

Herr Ingeniör Ernst Öfverholm Skara.

Med anledning av de svåra tiderna och därmed stigande priser på cementrör tänkte jag nu inköpa rör till brunn uti Karleby — Lovens dikningsförbund. Jag har införskrivat anbud från Hellidens cementgjuteri Tidaholm, men leveransen därifrån ställer sig ganska dyr. Nu finns det en cementvarufirma i Falköping, som heter Falköpings cementvarufabrik, som åtager sig leverera fullgoda rör till betydligt billigare pris, jämförbara med andra firmors rör, vilka verkställt prov och äro anslutna till provningsanstalt, vilken ej den här berörda firman är. Nu tänkte jag härmed framföra en vänlig förfrågan, om Herr Ingeniören ville godkänna denna firmas rörleverans och

verkställa rörprov på arbetsplatsen innan täcken skall nedläggas. De påstå, att de ännu levererat rör till broar i andra kanalföretag, vilka godkänts. Då rörpriserna redan stigit, kommer detta givetvis att betyda stegrade utgifter för mig och kan invecklas på mitt återstående arbete, så att det ej går ihop. Beder om beträffande svar å detta angående.

Samtidigt ber jag vänligen, att få avvägning verkställd av sträckan B - C, när det passar sig och vattenlåken ej lägger hinder i vägen härför.

Högaktningsfullt

Karl Stenberg

adr/ Lesby, Vartofta

Kontraktet bör uppgöras med förbehåll att ersättningsbroarna prövas å arbetsplatsen och att ersättningsbroarna uppfylla de fordringar som ställas på dem. 24 ersättningsbroar äro redan byggda av betongelementen och alltså måste samtliga brunnsrör å Rör provningen bekostas av tillverkningsföretaget och rören godkännas, innan montage får ske av leveranten.

Hlövag Hacleby den 4/4 1939

Lantbruksingenjör Åberholm.

Undertecknad får härmed meddela att det ett anbud inkommit å dikningsarbetet varierande mellan 10,500 å 11,000 kr. Vid styrelsens granskning av de olika anbuden antogs enhälligt Karl Stenberg Lealey till entreprenör vars anbud var 10,525 kr. Som Ingenjören lovade att hjälpa oss vid arbetskontraktets upprättande får jag vördsamt anhålla om att vi nu få hjälp med den saken. Var vänlig meddela dag och tid när Ingenjören kan komma, helst så snart som möjligt, för mig möter ingen svårighet att få bud till entreprenören.

Högaktningsfullt
Karl Karlsson.
(adr) Hlövag Hacleby Jordfotta.


fredagen den 14 april kl. 8.30

Klöva Karleby den 28/2 1937

Lantbruksingenjör Öberholm.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om en del råd och upplysningar. Som jag nu för Karleby-Lovenets dikningsföretags räkning fått erlägga en vattendomstolsavgift å kr 25,20, kan man därav anse att företaget kommit laga kraft.s Som Ingenjören nämde att det dröjer ett år innan statslån blir beviljat så kanske det kan bli en del svårigheter med företagets finansiering under nämda tid, om vi omedelbart sätta i gång med arbetet. Som styrelsen bemyndigats att upptaga lån upp till ett belopp av kr 5,000 varav kr 1,000 redan förbrukats till förrättningskostnader. Om t.e. vi antaga en entreprenör som fullbordar arbetet inom ett år så får företaget om jag fattat rätt förskottera hela kostnaden. I så fall kanske det är nödvändigt att hålla sammanträde med samtliga intressenter för att få deras medgivande till upptagande av ytterligare lån så att

finansieringen blir tryggad innan
man infordrar anbud.s
Eller skall styrelsen infordra anbud
och på arbetet påbörjat så långt som
dom 40,000 kr. räcker och sedan begära
delägarnas bemyndigande till ytterligare lån.s
Vilket anser Ingenjören vara lämpligast.s
Om styrelsen eventuellt skulle kunna
upplåna erforderligt kapital till 3% ränta
på privat väg till företagets finansiering
fills statslån kan erhållas fodras även
i så fall samtliga delägares medgivande.s
Tacksam för snart svar.
Högaktningsfullt.
Karl Karlsson.
(Adr) Illovaj Karleby Vartofta.


75 hulstan
62 hulstan
24 hulstan
109
680 hulstan

Eb Lofsens Bäckgården 5:3

Ec Löfsens Bäckgården 5:4

1/4 mtl. 1:7

Bb Lofsens Stommen

Ba Lofsens Stommen 1/4 mtl. 1:6

A Karlsby Utbogården 23'

3/4 mtl. 23'

Karlsby Kvarngården
Fc
17:4 1/16 mtl. 17:4

Karlsby Tegsgården 18:3 1/8 18:9

Bb
Karlsby Tegsgården 1/8 18:8

1/3 mtl.

Karlsby Bredegården
Ka
9:2 1/4 mtl. 9:2

Karlsby Haragården
Ca
8:2 8:2

Fb
17:3 Karlsby Kvarngården 1/8 mtl. 17:3

9:6 1/16 mtl. 9:6


Ke
Karlsby Bredegården

Jb Klöfsatomten 1:3


1/8 mtl. 1:3

Fa
17:2 Karlsby Kvarngården

3/16 mtl. 17:2


Smörbäcke 1:3
i Karlsborgs socken
15/16 mtl.
1/3 mtl
Smörbäcke 1:2
i Falköpings stad
åker
mosstäckt åker
äng
åker
äng
betesmark.
delvis betesmark
delvis mosstäckt äng
delvis åker
Smörbäcke 1:3
2/3 mtl.
äng mosstäckt
ingen skuggning
1/16 mtl.
Smörbäcke 1:3
i Karlsborgs socken
Vartofta häradsrätt
Underrätten den
17 aug. 1938.

*) samf. för Bäcken.
xx) allmän för skogarna



Karleby-Lofvene dikningsföretag av år 1938.

S a m m a n d r a g

över företagets arbets- och materialkostnader.

Stora samfälligheten.

Schaktning av:					
torvjord	80 m³	à	0:50	40:-	
torvjord	3455		0:55	1900:25	
torvjord med stubbar o. rötter	2485		0:65	1615:25	
mosand	625		0:80	500:-	
grusblandad mojord med stubbar och rötter	585		1:25	731:25	4786:75
Rensning av dike	270 m.	à	1:-		270:-
Sprängning av kalkberg	135 m³	à	10:-	1350:-	
Dito	172		12:-	2064:-	3414:-
Trummor av betongkulvert, b = 4 m., d = 24"	6 st.	à	230:-	1380:-	
Trummor av betongrör, b = 4 m., d = 21"	3		150:-	450:-	1830:-
Cementrör: 9"	152 m.	à	1:80		273:60
Grävning för och läggning av ovanstående rör jämte återfyllning m.m. i enlighet med kostnadsförslaget, 152 m.					160:50
Brunn, typ A, d = 0.60 m.					40:-
Kringgjutning av rörutlopp					40:-
				Summa kronor:	10814:85

Lilla samfälligheten.

Schaktning av torvjord	10 m³	à	0:50		5:-
Sprängning av kalkberg	23		7:-		161:-
Tegelrör: 5"	126 m.	à	0:70	88:20	
6"	95		1:05	99:75	187:95
Grävning för och läggning av ovanstående rör jämte återfyllning m.m. i enlighet med kostnadsförslaget, 221 m.					369:30
Brunn, typ A, d = 0.45 m.					50:-
Dito					30:-
Kringgjutning av rörutlopp					5:-
				Summa kronor:	808:25

S a m m a n d r a g:

Stora samfälligheten	10814:85
Lilla samfälligheten	808:25
Summa kronor:	11623:10

Skara den 13 januari 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Karleby-Lofvene dikningsföretag av år 1938.

S a m m a n d r a g

över företagets arbets- och materialkostnader.

Stora samfälligheten.

Schaktning av:				
torvjord	80 m³	à 0:50	40:-	
torvjord	3455	0:55	1900:25	
torvjord med stubbar o. rötter	2485	0:65	1615:25	
mosand	625	0:80	500:-	
grusblandad mojord med stubbar och rötter	585	1:25	731:25	4786:75
Rensning av dike	270 m.	à 1:-		270:-
Sprängning av kalkberg	135 m³	à 10:-	1350:-	
Dito	172	12:-	2064:-	3414:-
Trummor av betongkulvert, b = 4 m., d = 24"	6 st.	à 230:-	1380:-	
Trummor av betongrör, b = 4 m., d = 21"	3	150:-	450:-	1830:-
Cementrör: 9"	152 m.	à 1:80		273:60
Grävning för och läggning av ovanstående rör jämte återfyllning m.m. i enlighet med kostnadsförslaget, 152 m.				160:50
Brunn, typ A, d = 0.60 m.				40:-
Kringgjutning av rörutlopp				40:-
			Summa kronor:	10814:85

Lilla samfälligheten.

Schaktning av torvjord	10 m³	à 0:50		5:-
Sprängning av kalkberg	23	7:-		161:-
Tegelrör: 5"	126 m.	à 0:70	88:20	
6"	95	1:05	99:75	187:95
Grävning för och läggning av ovanstående rör jämte återfyllning m.m. i enlighet med kostnadsförslaget, 221 m.				369:30
Brunn, typ A, d = 0.45 m.				50:-
Dito				30:-
Kringgjutning av rörutlopp				5:-
			Summa kronor:	808:25

S a m m a n d r a g:

Stora samfälligheten	10814:85
Lilla samfälligheten	808:25
Summa kronor:	11623:10

Skara den 13 januari 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

2214 - 3

R 6:0749

LANTBRUKSSTYRELSEN
25 AUG 1949
DIARIE NR
SAK NR

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

2214-3

Komb 1940

Handlingar angående
Karleby-Lofvene dikningsföretag av år 1938
i Karleby och Falköpings Östra socknar
av Skaraborgs län;
upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1938 av
Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Klövagården m.fl. i Karlaby socken av Skaraborgs län.

Den 26 augusti 1938

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade genom i Karlaby socken kyrka uppläst och i Falköpings Tidning införd kungörelse /Bil. 3 a-b/ sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.30 hos Karl Karlsson, Klövagården, varjämte särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 4/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillställdeskommit skiftesgodemännen

Henrik Eriksson, Prästgården, Slöta, Vartofta, och

Sanfrid Karlsson, Nolgården, Skörstorp, Kälvene,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Johan Karlsson, Klövagården,

Karl Karlsson, Klövagården, med fullm. för syskonen Märta Andersson och Ester Bergsten, /Bil. 6 a och b/,

Sven E. Andersson, Korpagården,

Ernst Gustafsson, "

Amandus Andersson, "

A. Gustaf Pettersson, Haragården, såsom ombud för hustruns sterbhus, med fullmakter /Bil. 6 c-e/,

Gustaf Johansson, Backgården,

Karl Johansson, Bäckgården,

Ingvar Gustafsson, såsom ombud för Anders Gustafssons sterbhus, Bredegården,

såsom övriga sakägare:

Godsägare Albin Jäderblom, såsom ombud för C.A. Jäderbloms sterbhus, Viken, Falköping,

Godsägare Ivar Leijon, Rantens gård, Falköping,

Gustaf Jonsson, Bäckgården,

Gustaf Andersson, "

Erik Blomstrand, Nolgården,

Sanfrid Karlsson, Skattegården,

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avloppsdikens upptagande till sådant djup och sådana dimensioner, att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

A.G. Pettersson, Haragården, och Johan Karlsson, Klövagården, hade ingått förening med de övriga sökandena till förrättningen genom att underteckna särskild föreningsskrivelse /Bil. 5/, vilken upplästes och vitsordades medelst synemännens påskrift.

§ 5.

Godsägare Leijon yrkade på att helt bliva befriad från deltagningsskyldighet i företagets kostnader.

§ 6.

Sanfrid Karlsson och Erik Blomstrand ansågo att de icke skulle få någon nytta av dikningen. Likaså ansågs att Bäckgårdens betesmarker tillhörande Gustaf Jonsson, Karl Johansson och Gustaf Andersson icke skulle bliva förbättrade genom dikningens utförande.

§ 7.

Godsägare Jäderblom meddelade att den honom tillhöriga marken, som inmätts på plankartan, huvudsakligen användes såsom brännntorvstag.

§ 8.

Vattningsställen yrkades av Erik Blomstrand, Gustaf Andersson och Gustaf Jonsson.

§ 9.

Trummor yrkades för alla mellan påle 0 och påle 15 belägna fastigheter, vilka delas genom avloppsdiket.

§ 10.

Ersättning yrkades för intrång av jordupplag.

§ 11.

Amandus Andersson yrkade ersättning för mark, som åtgår till att bredda avloppet genom Korpagården 17^{4}. Övriga markägare yrkade ingen ersättning för mark som åtgår till dikenas utvidgning.

§ 12 .

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna hittills åtgått 27 dagsverken, vilka skulle gäldas med 5:- kr. per dagsverke, eller sammanlagt kronor 135:—.

§ 13 .

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom underrättelse komme att delgivas genom bevakat.

§ 14 .

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Henrik Erikson ..... Sanfrid Karlsson

Biträdande gode män.

Den 22 december 1938.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synemän och följande sakägare:

Johan Karlsson, Klövagården,

Karl Karlsson, Klövagården,

Sven E. Anderssson, Korpagården,

Ernst Gustafsson, "

Amandus Andersson, "

A. Gustaf Pettersson, Haragården, såsom ombud för hustruns sterbhus,

Emil Andersson, Haragården, gift med A.G. Pettèrssons dotter Agda,

Karl Johansson, Bäckgården,

Ingvar Gustafsson, såsom ombud för Anders Gustafssons sterbhus, Bredegården, enl. fullm. /Bil. 6 f/,

Johan Pettersson, Trägården,

Gustaf Andersson, Bäckgården,

Erik Blomstrand, Nolgården.

§ 15.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna, jordvärderingen, jordersättningarna samt för kostnadernas fördelning. Arbetsbeskrivningen upplästes.

§ 16.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande, som hade lydelse enligt Bil. F.

§ 17.

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 3 medlemmar och 2 suppleanter. Till medlemmar i styrelsen valdes Karl Karlsson, Klövgården, Karleby, Vantaatie, vilken tillika utsågs till ordförande och sammankallande, samt Erik Andersson, Korsgården, och Gustaf Johansson, Backgården.

Till styrelsesuppleanter valdes Karl Johansson, Backgården, och Samuel Gustafsson, Klövgården.

§ 18.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Mårten Nordell, Utbygården, och Gustaf Jonsson, Backgården.

§ 19.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Karl Karlsson, Klövgården, Karleby, Vantaatie.

§ 20.

Styrelsen bemyndigades att å delägarnas i företaget vägnar upptaga tillfälliga lån intill ett belopp av fem tusen /5000/ kronor för gäldande av förrättningskostnaderna och för arbetenas bedrivande intill dess statsunderstöd blir tillgängligt.

§ 21.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 22.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Karleby den 22 december 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

Henrik Erikson ... Sampsa Karlsson

Biträdande gode män.

8.

Bilaga 1.

A. o. 2. 4. 7 = 21 - 47.

1936.

SKARABORGS LÄNS
21 DEC. 1936
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Klovagården m. fl. Hemman i Karleby socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Falköping

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Karl Karlsson

adress Klövagl Karleby pr Varfotta

Telefon:

Karleby den 17 dec 1936

J. Anderssson Korpag
A. Gustafsson Bredegs
Sven Erikssson Korpag
Karl Karlsson Klövage
Ernst Gustafsson Korpagl
Märten Andrée Ekborgården
Helgot Jonsson Backe
Karl Johansson Bärkg
Gustaf Johansson Backe

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Haragården	A. G. Pettersson.
Bäckgården	Gustav Andersson
Bäckgården	Gustav Jonsson
Snösbäck	Ivar Lejon,

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
• SKARA •
311841

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

10.

Bilaga 2 a.

D. o. V.D. n:r 91 - 47
1936

48-59

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 22 december *1936.*

Utan avgift.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Bilaga 2 b.

D. o. V.D. n:r 48 - 59
1937



Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 1 oktober 1937.

På länsstyrelsens vägnar:

Erik Jonsson / E. Dahlström

Bilaga 3 a.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av mark tillhörande Klövagården, Korpag:n, Bredeg:n, Utbog:n, Backg:n, Bäckg:n, Harag:n, Trädg:n och Stommen i Karleby socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Karl Karlsson, Klövagården, Karleby, fredagen den 26 augusti 1938 klockan 9.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förutom ovannämnda hemman synas följande komma att beröras av förrättningen: Nolgården, Skattegården och Snösbäck i Karleby socken.

Skara den 5 augusti 1938.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Karleby sockens kyrka den 7. aug. 1938 betygas:

Axel Ljungqvist
kyrkoherde

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 5 augusti 1938.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 3 b.

ALKÖPINGS TIDNING Nr 6

Kungörelse.

För torrläggning av mark tillhörande Klövagården, Korpag:n, Bredeg:n, Utbog:n, Backg:n, Bäckg:n, Harag:n, Trädg:n och Stommen i Karleby socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Karl Karlsson, Klövagården, Karleby, fredagen den 26 augusti 1938 klockan 9,30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förutom ovannämnda hemman synas följande komma att beröras av förrättningen: Nolgården, Skattegården och Snösbäck i Karleby socken.

Skara den 5 augusti 1938.

Ernst Öfverholm.

5035 Statens c. lantbruksingenjör.

Från konto 35683

Till konto 12873

har 15 kr. — öre

girerats till:

Falköpings Tidning Falköping

Inkört 18.8.1938 Postgirokontoret

Kupong nr 34

Falköping den 9. 8 1938

Herr Statens c. lantbruksing. Ernst Öfverholm

Skara

Debet

till

A.-B. Falköpings Tidning

			Ggr	Mm		
Aug.	10	An. Annons 5035 ang. Inrättggn. Klöväg. m. fl.	1	100	15	—

Kredit beviljas icke för längre tid än tre månader.
För räkningar, som ej likviderats inom 90 dagar från räkningens datum, bortfaller all rabatt.
Postanvisningskvitto gäller som vårt eget.

Postgiro 12873.

Henrik Eriksson
2 resor à 3 kr: 6:-
2 resor à 1.20 2:40
2 resor à 3:- 6:-
14:40
24:-
38:40

Bilaga 4 a.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Karl Karlsson, Klövagården, Karleby, fredagen den 26 augusti 1938 kl. 9.30 för torrläggning av mark tillhörande Klövagården m.fl. hemman i Karleby socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen avsänts den 8 augusti 1938 till:

3 hr. bostan
omkr. resa
6 km. taxebil

Skiftesgodemannen Otto Svensson, L:a Skattegården, Vartofta,
Skiftesgodemannen Henrik Eriksson, Prästgården, Slöta, Vartofta,
Johan Karlsson, Klövagården, Karleby, Vartofta,
Karl Karlsson med syskon, Klövagården, " "
Sven E. Andersson, Korpagården, " "
Ernst Gustafsson, " " "
Amandus Andersson, " " "
A. Gustaf Pettersson, Haragården, " "
Mårten Kardell, Utbogården, " "
Helgot Jonsson, Backgården, " "
Frans Johanssons sterbhus, Backgården, " "
Karl Johansson, Bäckgården, " "
Anders Gustafsson, Bredegården, " "
C.A. Jäderbloms sterbhus, Viken, Falköping,
Ivar Leijon, Rantens gård, Falköping
Johan Pettersson, Trädgården, Karleby, Vartofta,
Gustaf Jonsson, Bäckgården, " "
Gustaf Andersson, " " "
Erik Blomstrand, Nolgården, " "
Sanfrid Karlsson, Skattegården, " "

Skara den 8 augusti 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

den 11 augusti 1938 till:

Glem ej bil
6 resor à 1.80 10.80
24:-
34:80

Skiftesgodemannen Sanfrid Karlsson, Nolgården, Skörstorp, Kälvene.

Skara den 11 augusti 1938.

Bilaga 4 b.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Karl Karlsson, Klövagården, Karleby, torsdagen den 22 december 1938 kl. 9.30 för torrläggning av mark tillhörande Klövagården m.fl. hemman i Karleby socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 6 december 1938 till:

Skiftesgodemannen Henrik Eriksson, Prästgården, Slöta, Vartofta,
Skiftesgodemannen Sanfrid Karlsson, Nolgården, Skörstorp, Kälvene,
Johan Karlsson, Klövagården, Karleby, Vartofta,
Karl Karlsson med syskon, Klövagården, " "
Sven E. Andersson, Korpagården, " "
Ernst Gustafsson, " " "
Amandus Andersson, " " "
A. Gustaf Pettersson, Haragården, " "
Mårten Kardell, Utbogården, " "
Helgot Jonsson, Backgården, " "
Augusta, Gerda och Gustaf Johansson, Backg:n, " "
Karl Johansson, Bäckgården, " "
Anders Gustafsson, Bredegården, " "
Johan Pettersson, Trägården, " "
Gustaf Jonsson, Bäckgården, " "
Gustaf Andersson, Bäckgården, " "
Erik Blomstrand, Nolgården, " "
Sanfrid Karlsson, Skattegården, " "
C.A. Jäderbloms sterbhus, Viken, Falköping,
Ivar Leijon, Rantens gård, Falköping,
såsom rekommenderade försändelser till:
Fjärdingsman Frans Leonard Ahlström, Nolgården, Gunnestorp, Falköping,
Karl Aug. Johansson, Postgården, "
Sven Johan Jonsson, " "
Karl Johan Andersson, " "

Skara den 6 december 1938.

Sid 47 nr.

Bilaga 5.

Undertecknade förena sig härmed med Karl Karlsson, Klinajärden, Kuleby socken, m.fl., vilkas räkenskaper äro sammanförda enligt upprättad balansräkning och göra att förrättningen utbetalar till att omfatta jämnaut över fastighetsägare nattenbergsområde marker inom Kuleby socken av Skredsberg Lan.

Klinajärden, Kuleby, Varkaffle den 27 sept 1937.

A. G. Pettersson

Johan Karlsson

Föreliggande föreningsbehandling upplästes vid sammanträde under sammanträdesdag den 26 augusti 1938.

Emil Öjerholm

Henrik Eriksson, Sakfäld Karlsson

Bilaga 6 a.

Fullmakt för Karl Karlsson Klöväg att å mina vägnar närvara vid syneförrättnings sammanträde med Klöväg m. fl. hemman i Karleby den 26. aug 1938. angående uppgrävning av avloppsdiken, samt att därvid föra min talan och bevaka min rätt, hållande jag för gillt vad ombudet för min sökning lagligen gör och låter.

Klöväg Karleby den 21 aug 1938
Märta Andersson

Bevittnas av:
Ingve Karlsson Hjalmar Johansson

Bilaga 6 b.

Fullmakt för Karl Karlsson Klöväg. att å mina vägnar närvara vid syneförrättningssammanträde med Klöväg. m. fl. lantmäteri i Kastaby den 26 aug. 1938 angående uppgrävning av avloppsdiken, samt att därvid föra min talan och bevaka min rätt, hållande jag för gillt vad ombudet för min räkning lagligen gör och låter.

Klöväg. Kastaby den 21 augusti 1938

Ester Bergström

Bevittnas av:

Ingve Karlsson Hjälmar Johansson

19.

Bilaga 6 c.

FULLMAKT

för A Gustafsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Klövgården m. fl. hemman i Karlsby sock en och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Karlsby den 26 augusti 1938

Johan Gustafsson

Bevittnas:

Karl Karlsson. Vega Karlsson.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

356391

Bilaga 6 d

FULLMAKT

för A. G. Pettersson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Haraqården m. fl. hemman i Karleby socken och Skaraborgs län föra Min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till Min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Falköping den 24/8 1938

Mårten Gustavsson

Bevittnas:

K. Johansson

Lydia Johansson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. ♦ SKARA ♦

356391

Bilaga 6 e.

Fullmakt för A. G. Pettersson Haraq att å mina vägnar närvara vid syneförrättnings-sammanträde med Klöväg m. fl. hemman i Karleby den 26 aug. 1938. angående uppgrävning av avloppsdiken, samt att därvid föra min talan och bevaka min rätt, hållande jag för gillt vad ombudet för min räkning lagligen gör och låter.

Haraq Karleby den 21 aug 1938.

Elna Johansson.

Bevittnas av:
Karl Karlsson. Sven E Andersson

Bilaga 6 f.

FULLMAKT

för Ingvar Gustavsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Klövagärden m. fl. hemman i Barkeby socken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bredegärden den 22-12 1938

Erik Bergman
Bertil Gustavsson
Bertil Johansson

Sven Holm
Helgot Jonsson
Ake Karlsson

Hilda Gustavsson

Bevittnas:

Axel Hahn

Lennart Andersson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

356391

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Karleby socken			
3/16	17 2		Karleby Kronogården	Sven E. Andersson		
				äng, mylla på kalkberg	1	9.05
				Summa:		
1/8	1 3		Klöfvaforsen	Johan Karlsson och hans barn		
				väg	2	—
				åker, mylla på kalkberg	3	8.40
				" "	4	8.30
				" "	5	8.40
				" "	6	8.45
				" "	7	9.10
				" "	8	8.85
				" "	9	8.65
				" "	10	8.55
				Summa:		
1/16	9 6		Karleby Bredegården	Johan Karlsson och hans barn		
				betesmark, mylla på kalkberg	11	—
				" , mylla	12	—
				Summa:		
1/8	17 3		Karleby Kronogården	Ernst Gustafsson		
				betesmark, mylla på kalkberg	13	—
				åker förb. ej	14	—
				" förb. ej	15	—
				" , mylla på kalkberg	16	8.60
				"	17	8.10
				"	18	"
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			62					360	223	20	600	372	–	240	148	80
			62						223	20		372	–		148	80
–							23	–			–			–		
60	1	39						420	583	80	700	973	–	280	389	20
75		81						350	283	50	700	567	–	350	283	50
65		55						400	220	–	700	385	–	300	165	–
60		36						420	151	20	700	252	–	280	100	80
10		07						560	39	20	600	42	–	40	2	80
25		28						500	140	–	600	168	–	100	28	–
40		50						440	220	–	600	300	–	160	80	–
50		59						340	200	60	500	295	–	160	94	40
4	55						23		1838	30		2982	–		1143	70
			65					200	130	–	700	455	–	500	325	–
			68					200	136	–	700	476	–	500	340	–
		1	33						266	–		931	–		665	–
			75					100	75	–	500	375	–	400	300	–
–							98	–			–			–		
–							34	–			–			–		
60		57						490	279	30	700	399	–	210	119	70
100		28						280	78	40	700	196	–	420	117	60
95		28						280	78	40	700	196	–	420	117	60
1	13		75			1	32		511	10		1166	–		654	90

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, mylla på kalkberg	19	8.10
				" "	20	"
				" "	21	8.25
				" "	22	8.20
				" "	23	8.40
				högl. mark	24	–
				väg	25	–
				Summa:		
1/3	82		Karleby Haragården	A. Gustaf Petterssons hustegs stenbleus		
				väg	26	–
				åker, mylla på kalkberg	27	8.70
				" "	28	8.10
				" "	29	8.–
				" "	30	7.85
				" "	31	"
				" "	32	"
				" "	33	7.65
				" "	34a	8.10
				" "	34b	8.20
				högl. mark	35	–
				åker, mylla på kalkberg	36	7.80
				Summa:		
1/4	92		Karleby Bredegården	Anders Gustafssons stenbleus		
				åker, mylla på kalkberg	37	7.55
				" , dyjord	38	7.45
				gropp, förb. ej	39	–
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	13		75			1	32		511	10		1166	–		654	90
	25							300	75	–	700	175	–	400	100	–
	39							300	117	–	700	273	–	400	156	–
	04							370	14	80	700	28	–	330	13	20
	73							350	255	50	700	511	–	350	255	50
	44							440	193	60	700	308	–	260	114	40
–							04	–			–			–		
–							24	–			–			–		
2	98		75			1	60		1167	–		2461	–		1294	–
–							09	–			–			–		
	33							560	184	80	~~700~~ 600	198	–	40	13	20
	20							330	66	–	700	140	–	370	74	–
	22							280	61	60	700	154	–	420	92	40
	33							280	92	40	700	231	–	420	138	60
	23							260	59	80	700	161	–	440	101	20
	22							260	57	20	700	154	–	440	96	80
1	45							220	319	–	600	870	–	380	551	–
	44							370	162	80	550	220	–	130	57	20
1	07							470	302	90	700	749	–	230	246	10
–							42	–			–			–		
	95							250	237	50	450	427	50	200	190	–
5	44						51		1744	–		3304	50		1560	50
1	22							210	256	20	~~500~~ 450	549	–	240	292	80
	90							370	333	–	700	630	–	330	297	–
–							09	–			–			–		
2	12						09		589	20		1179	–		589	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, dyjord	40	7.45
				" , "	41	7.70
				" , mylla på kalkberg	42	7.85
				" , dyjord	43	7.65
				" , "	44	7.70
				" , mylla på kalkberg	45	8 -
				betesmark, dyjord	46	8.15
				Summa:		
1/16	17 4		Karleby Korpagården	Amandus Andersson		
				åker, mossjord	47	7.40
				" , "	48	7.45
				" , "	49	7.25
				" , "	50	7.10
				" , "	51	7.15
				" , mylla på kalkberg	52	7.35
				Summa:		
1/8	18 8		Karleby Trägården	A. Gustaf Pettersson ~~dito, mellan~~		
				åker, mylla på kalkberg	53a	7.60
				—" — —" —	53b	8.40
				Summa:		
1/8	18 9		Karleby Trägården	Johan Pettersson		
				åker, mylla på kalkberg	54	7.65
				" , "	55	8.25
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	12						09		589	20		1179	–		589	80
	51							330	168	30	~~700~~ 650	331	50	320	163	20
	34							430	146	20	~~700~~ 650	221	–	220	74	80
	19							440	83	60	~~700~~ 600	114	–	160	30	40
	14							380	53	20	~~700~~ 600	84	–	220	30	80
	06							380	22	80	~~700~~ 600	36	–	220	13	20
	57							420	239	40	~~600~~ 500	285	–	80	45	60
			40					470	188	–	~~600~~ 500	200	–	30	12	–
3	93		40				09		1490	70		2450	50		959	80
	43							300	129	–	~~700~~ 600	258	–	300	129	–
	22							340	74	80	~~700~~ 600	132	–	260	57	20
1	17							260	304	20	~~700~~ 600	702	–	340	397	80
	91							260	236	60	700	637	–	440	400	40
	48							280	134	40	700	336	–	420	201	60
	86							370	318	30	700	602	–	330	283	80
4	07								1197	20		2667	–		1469	80
	68							250	170	–	500	340	–	250	170	–
1	55							140	217	–	~~300~~ 150	232	50	10	15	50
2	23								387	–		572	50		185	50
	65							210	136	50	~~350~~ 300	195	–	90	58	50
	61							140	85	40	~~250~~ 150	91	50	10	6	10
1	26								221	90		286	50		64	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
3/4	23'		Karleby Utbogärden	Mårten Kardell		
				åker, mylla på kalkberg	56	7.90
				" , "	57	7.60
				" , "	58	7.65
				" , "	59	7.25
				" , mossjord	60	7.15
				" , "	61	"
				" , mylla på kalkberg	62	"
				torvtäkt,	63	6.95
				åker, mossjord	64a	7.15
				" , "	64b	7.10
				" , "	65a	7.15
				" , "	65b	7.20
				" , "	66a	"
				" , "	66b	"
				" , "	67a	7.15
				" , "	67b	"
				" , "	68a	7.10
				" , "	68b	"
				" , "	69	7.25
				Summa:		
1/4	16		Lofsene Stommen	Helgot Jonsson		
				åker, mossjord	70	7.15
				torvtäkt	71	6.90
				åker, mossjord	72	7.10
				" , mylla på kalkberg	73	7.15
				" , "	74	7.60
				Summa:		
1/4	17		Lofsene Stommen	Angusta, Gerda och Gustaf Johansson		
				åker, mylla på kalkberg	75	7.60
				" , "	76	7.15
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	56							80	44	80	~~200~~ 100	56	–	20	11	20
1	19							300	357	–	~~500~~ 450	535	50	150	178	50
	56							440	246	40	~~700~~ 600	336	–	160	89	60
	37							330	122	10	700	259	–	370	136	90
	11							280	30	80	700	77	–	420	46	20
	26							280	72	80	700	182	–	420	109	20
	13							280	36	40	700	91	–	420	54	60
				14				100	14	–	150	21	–	50	7	–
	18							300	54	–	700	126	–	400	72	–
	14							280	39	20	700	98	–	420	58	80
	18							300	54	–	700	126	–	400	72	–
	15							330	49	50	700	105	–	370	55	50
	11							330	36	30	700	77	–	370	40	70
	08							330	26	40	700	56	–	370	29	60
	18							300	54	–	700	126	–	400	72	–
	16							300	48	–	700	112	–	400	64	–
	29							280	81	20	700	203	–	420	121	80
	23							280	64	40	700	161	–	420	96	60
1	82							300	546	–	~~700~~ 650	1183	–	350	637	–
6	70				14				1977	30		3930	50		1953	20
								330								
	84							330	277	20	700	588	–	370	310	80
								100								
					32			100	32	–	150	48	–	50	16	–
								330								
	20							330	66	–	700	140	–	370	74	–
								330								
	48							330	158	40	700	336	–	370	177	60
								70			100					
	83							70	58	10	~~200~~	83	–	30	24	90
2	35				32				591	70		1195	–		603	30
	61							160	97	60	~~350~~ 200	122	–	40	24	40
	46							200	92	–	~~500~~ 400	184	–	200	92	–
1	07								189	60		306	–		116	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, mylla på kalkberg	77	7.10
				torrstäkt	78	6.75
				åker, mossjord förb. på	79	–
				" , "	80	6.95
				" , "	81	7.15
				Summa:		
1/8	5⁴		Lofvene Bäckgården	Karl Johansson		
				åker, mossjord	82	7.10
				" , "	83	7.05
				" , "	84	7.–
				" , mylla på kalkberg	85	7.05
				" , "	86	7.15
				" , "	87	7.65
				" , "	88	6.55
				" , "	89	"
				" , mossjord	90	6.35
				" , mylla på kalkberg	91	6.45
				Summa:		
1/8	5³		Lofvene Bäckgården	Gustaf Jonsson		
				åker, mylla på kalkberg	92	7.55
				"	93	7.20
				" , mossjord	94	7.–
				imp.	95	–
				åker, mossjord	96	6.95
				"	97	7.05
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	07								189	60		306	–		116	40
	15							300	45	–	600 ~~700~~	90	–	300	45	–
					31			100	31	–	150	46	50	50	15	50
							05	–			–			–		
	31							300	93	–	700	217	–	400	124	–
	60							370	222	–	700	420	–	330	198	–
2	13				31		05		580	60		1079	50		498	90
	75							350	262	50	700	525	–	350	262	50
	53							350	185	50	700	371	–	350	185	50
	41							280	114	80	650 ~~700~~	266	50	370	151	70
	23							280	64	40	600 ~~700~~	138	–	320	73	60
	55							230	126	50	450 ~~600~~	247	50	220	121	–
	50							200	100	–	250 ~~450~~	125	–	50	25	–
	47							150	70	50	250 ~~350~~	117	50	100	47	–
	90							150	135	–	250 ~~350~~	225	–	100	90	–
	86							300	18	–	700	42	–	400	24	–
1	00							150	150	–	250 ~~350~~	250	–	100	100	–
5	40								1227	20		2307	50		1080	30
	43							180	77	40	250 ~~450~~	107	50	70	30	10
	54							240	129	60	450 ~~600~~	243	–	210	113	40
	63							260	163	80	600 ~~700~~	378	–	340	214	20
							03	–			–			–		
	42							300	126	–	700	294	–	400	168	–
	49							350	171	50	700	343	–	350	171	50
2	51						03		668	30		1365	50		697	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/4	5 2		Lofvene Bäckgården	Gustaf Andersson		
				odl.-mark, mossjord	98	7.15
				" " "	99	6.95
				" " "	100	"
				åker, mossjord	101	7.-
				" "	102	6.95
				" "	103	7.-
				" "	104	"
				" "	105	7.20
				" "	106	7.40
				" "	107	7.20
				" "	108	7.05
				" "	109	7.15
				" "	110	7.05
				" "	111	7.55
				" "	112	7.40
				" "	113	6.95
				" "	114	6.60
				" "	115	6.60
				torrmosse, skogbevuxen	116	6.45
				högl. mark	117a	—
				"	117b	—
				"	117c	—
				Summa:		
samf. för			Lofvene Bäckgården	torvfäkt,		
				väg	118	—
					120	—
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			36					250	90	—	400	144	—	150	54	—
			22					190	41	80	400	88	—	210	46	20
			03					230	6	90	400	12	—	170	5	10
	61							330	201	30	~~700~~ 650	396	50	320	195	20
1	01							300	303	—	~~700~~ 650	656	50	350	353	50
	80							370	296	—	~~700~~ 650	520	—	280	224	—
	74							320	236	80	~~700~~ 600	444	—	280	207	20
	39							420	163	80	~~700~~ 600	234	—	180	70	20
	11							390	42	90	~~700~~ 500	55	—	110	12	10
	30							320	96	—	~~700~~ 500	150	—	180	54	—
	30							230	69	—	~~700~~ 500	150	—	270	81	—
	56							230	128	80	~~700~~ 500	280	—	270	151	20
	08							250	20	—	~~700~~ 500	40	—	250	20	—
	84							120	100	80	~~350~~ 150	126	—	30	25	20
	50							140	70	—	~~350~~ 150	75	—	10	5	—
	85							230	195	50	~~450~~ 300	255	—	70	59	50
	73							310	226	30	550	401	50	240	175	20
1	28							330	422	40	700	896	—	370	473	60
					05			100	5	—	150	7	50	50	2	50
							17	—			—			—		
							50	—			—			—		
							11	—			—			—		
9	10		61		05		78		2716	30		4931	—		2214	70
							77									
							27									
						1	04									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
	allmän	för	Lofvene	torrmosse, skogbevuxen	119	6.45
				Summa:		
1/16	1³		Snösbäck	Amandus Andersson		
				åker, mossjord	121	7.55
				" "	122	7.60
				" "	123	7.65
				" "	124	"
				" "	125	7.70
				" "	126	7.65
				" "	127	7.65
				" "	128	7.60
				imp.	129	—
				Summa:		
			Falköpings Östra socken			
1/3	1²		Snösbäck	C. A. Jäderbloms stbk, Viken		
				åker, mossjord	130	7.50
				" "	131	7.40
				" "	132	7.35
				" "	133	7.30
				" "	134	7.35
				betesmark, mossjord	135	7.35
				betesmark, ifrån. ej	158	—
				" "	159	—
				torvfäkt, "	160	—
				Summa:		

PETTERSONSKA KNKTR.-FÖR. LKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
					73			100	73	–	150	109	50	50	36	50
					73				73	–		109	50		36	50
1	34							370	495	80	700	938	–	330	442	20
	40							370	148	–	~~700~~ 650	260	–	280	112	–
	42							410	172	20	~~700~~ 650	273	–	240	100	80
	38							460	174	80	~~700~~ 650	247	–	190	72	20
	56							500	280	–	~~700~~ 650	364	–	150	84	–
	62							480	297	60	~~700~~ 650	403	–	170	105	40
	64							480	307	20	~~700~~ 650	416	–	170	108	80
	66							460	303	60	~~700~~ 650	429	–	190	125	40
							05	–			–			–		
5	02						05		2179	20		3330	–		1150	80
	52							410	213	20	~~700~~ 650	338	–	240	124	80
	79							410	323	90	~~700~~ 650	513	50	240	189	60
	69							410	282	90	~~700~~ 650	448	50	240	165	60
	62							410	254	20	~~700~~ 650	403	–	240	148	80
	54							390	210	60	~~700~~ 650	351	–	260	140	40
		1	09					250	272	50	~~500~~ 450	436	–	150	163	50
							32	–			–			–		
							09	–			–			–		
						1	12	–			–			–		
3	16	1	09			1	53		1557	30		2490	–		932	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
2/3	1:3		Snöbäck	Ivar Leijon, Rantens gård		
				barrmosse, skogbevuxen	136	6.50
				odlingsmark. ~~åker~~, mossjord	137	6.20
				åker, "	138	6.30
				" , " på kalkberg	139	6.15
				" , " " "	140	6.20
				" , "	141	6.30
				odlingsmark "	142	6.35
				åker, "	143	6.50
				" , "	144	6.90
				högl. mark	145	-
				betesmark, förb. ej	156	-
				" "	157	-
				Summa:		
	1:4		Snöbäck	Fjärdingsman Frans Leonard Ahlström		
				äng, mossjord	146	7.25
				barrskog, förb. ej	154	-
				Summa:		
	1:5		Snöbäck	Per Johan Johansson, Skolgården		
				barrskog, förb. ej	155	-
				Summa:		
	1:6		Snöbäck	K. A. Johansson, Postgården		
				äng, mossjord	147	7.05
				barrskog, förb. ej	151	-
				" "	152	-
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. E:FIR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
				7	70			50	385	—	100 ~~150~~	770	—	50	385	—
	30							70	21	—	200	60	—	130	39	—
			25					280	70	—	600	150	—	320	80	—
	47							210	98	70	450	211	50	240	112	80
	03							250	7	50	500	15	—	250	7	50
	36							260	93	60	530 ~~600~~	198	—	290	104	40
	29							70	20	30	150 ~~200~~	43	50	80	23	20
			62					300	186	—	500 ~~600~~	310	—	200	124	—
1	58							330	321	40	400 ~~600~~	632	—	70	110	60
							33	—			—			—		
							13	—			—			—		
						1	70	—			—			—		
3	03		87	7	70	2	16		1403	50		2390	—		986	50
			20					140	28	—	200 ~~350~~	40	—	60	12	—
							21	—			—			—		
			20				21		28	—		40	—		12	—
							22	—			—			—		
							22									
			46					190	87	40	350	161	—	160	73	60
							11	—			—			—		
							09	—			—			—		
			46				20		87	40		161	—		73	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
	1:7		Snörbäck	Sven Johan Jonsson, Portgården		
				äng, mossjord	148	7.25
				torrtäkt, förb. ej	153	—
				Summa:		
	1:8		Snörbäck	Karl Johan Andersson, Portgården		
				äng, mossjord	149	7.—
				torrtäkt, förb. ej	150	—
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. I FIR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			12				05	140 –	16	80	200 ~~350~~ –	24	–	60 –	7	20
			12				05		16	80		24	–		7	20
			20				15	200 –	40	–	350 –	70	–	150 –	30	–
			20				15		40	–		70	–		30	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag:		
			Stora sammfällighetens Karleby socken		
3/16	17 2		Karleby Korpagården	Sven G. Andersson	
1/8	1 3		Klöfvarstenen	Johan Karlsson och hans barn	län
~~1/16~~	~~9 6~~		~~Karleby Bredegården~~	~~Johan Karlsson och hans barn~~	
1/8	17 3		Karleby Korpagården	Ernst Gustafsson	län 14-25
1/3	8 2		Karleby Haragården	A. Gustaf Pettersons lustens stenblues	län
1/4	9 2		Karleby Bredegården	Anders Gustafssons stenblues	län
1/16	17 4		Karleby Korpagården	Armandus Andersson	län
1/8	18 8		Karleby Trägården	A. Gustaf Pettersons ~~lustens stenblues~~	län
1/8	18 9		Karleby Trägården	Johan Pettersson	
3/4	23 1		Karleby Ubbogården	Mårten Kardell	län
1/4	1 6		Lofvene Stommen	Helgot Jonsson	län
1/4	1 7		Lofvene Stommen	Augusta, Gerda och Gustaf Johansson	
1/8	5 4		Lofvene Bäckgården	Karl Johansson	län
1/8	5 3		Lofvene Bäckgården	Gustaf Jonsson	
1/4	5 2		Lofvene Bäckgården	Gustaf Andersson	län
samf. för			Lofvene Bäckgården		
allmän för			Lofvene		
1/16	1 3		Snörbäck	Armandus Andersson	län
			Falköpings Östra socken		
1/3	1 2		Snörbäck	C. A. Jäderbloms stbk, Viken	
2/3	1 3		Snörbäck	Ivar Leijon, Rankens gård	
	1 4		Snörbäck	Fjärdingsman Frans Leonard Ahlström	
	1 5		Snörbäck	Per Johan Johansson, Stolgården	
	1 6		Snörbäck	K. A. Johansson, Postgården	
	1 7		Snörbäck	Sven Johan Jonsson, Postgården	
	1 8		Snörbäck	Karl Johan Andersson, Postgården	
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. I FIR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			62						223	20		372	–		148	80
4	55						23		1838	30		2982	–		1143	70
2	98					1	60		1092	–		2086	–		994	–
5	44						51		1744	–		3304	50		1560	50
3	93		40				09		1490	70		2450	50		959	80
4	07								1197	20		2667	–		1469	80
2	23								387	–		572	50		185	50
1	26								221	90		286	50		64	60
6	70				14				1977	30		3930	50		1953	20
2	35				32				591	70		1195	–		603	30
2	13				31		05		580	60		1079	50		498	90
5	40								1227	20		2307	50		1080	30
2	51						03		668	30		1365	50		697	20
9	10		61		05		78		2716	30		4931	–		2214	70
						1	04									
					73				73	–		109	50		36	50
5	02						05		2179	20		3330	–		1150	80
3	16	1	09			1	53		1557	30		2490	–		932	70
3	03		87	7	70	2	16		1403	50		2390	–		986	50
			20				21		28	–		40	–		12	–
							22									
			46				20		87	40		161	–		73	60
			12				05		16	80		24	–		7	20
			20				15		40	–		70	–		30	–
63	86	4	57	9	25	8	90		21340	90		38144	50		16803	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Lilla samfälligheten		
			Karleby socken		
1/16	9 6		Karleby Bredegården	Johan Karlsson och hans barn	lån
1/8	17 3		Karleby Korpagården	Ernst Gustafsson	lån 13
				Summa	
			Sammandrag för hela fastigheten		
			Stora samfälligheten		
			Lilla samfälligheten		
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		1	33						266	-		931	-		665	-
			75						75	-		375	-		300	-
		2	08						341	-		1306	-		965	-
63	86	4	57	9	25	8	90		21340	90		38144	50		16803	60
		2	08						341	-		1306	-		965	-
63	86	6	65	9	25	8	90		21681	90		39450	50		17768	60

Karleby den 22 december 1938.

Emil Österholm
Statens s. Kanzlibesiktningsman

Henrik Eriksson
Biträdande gode män

Sanfrid Karlsson

Fastighet	Ägarens namn	Läge fig.pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Ersättningslängd.					
	Ersättningar för mark till breddning av och nytt dike.					
Sträckan B - C						
L. Stommen 1⁶	Helgot Jonsson	70	90	3.3		2 97
K. Utbogården 23¹	Mårten Kardell	64a - 68b	740	3.0		22 20
K. Korpagården 17⁴	Amandus Andersson	50 - 51	340	2.7		9 18
					Summa:	34 35
	Ersättningar för intrång av jordupplag.					
Sträckan A - B		Läge pål. n:r	Antal m³	Pris pr m³ öre		
L. Bäckgården 5²	Gustaf Andersson	23+80 -22+50	30	5	1 50	
		22+50 -22+18	10	5	50	
		19+40 -17+85	320	20	64 -	
		17+85 -17+67	25	5	1 25	
		15+46 -15+30	25	10	2 50	
		15+30 -15+ 7	45	20	9 -	78 75
L. Bäckgården 5⁴	Karl Johansson	22+18 -21+86	5	5	25	
		20+22 -19+40	150	20	30 -	30 25
L. Bäckgården 5³	Gustaf Jonsson	21+86 -21+50	10	5	50	
		22+36 -21+50	20	5	1 -	
		21+50 -20+22	95	20	19 -	20 50
L. Nolgården 3¹	Erik Blomstrand	22+50 -22+36	5	5		25
Allmän för Lofvene		17+67 -16+41	205	5		10 25
Snösbäck 1³	Ivar Leijon	21+50 -19+75	170	20	34 -	
		19+75 -15+64	760	5	38 -	72 -
					Summa:	212 -
Sträckan B - C						
L. Bäckgården 5²	Gustaf Andersson	15+ 7 -14+25	160	20	32 -	
		14+25 -13+93	60	10	6 -	
		15+ 7 -13+93	220	10	22 -	60 -
L. Bäckgården 5³	Gustaf Jonsson	13+93 -13+33	195	20		39 -
L. Bäckgården 5⁴	Karl Johansson	13+33 -12+73	175	20		35 -
L. Stommen 1⁷	Augusta, Gerda och Gustaf Johansson	12+73 -12+23	150	20		30 -
					Överföres:	164 -

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
322799

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m³	Pris pr m³ öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
				Överfört:		164 -
L. Stommen 1^{6}	Helgot Jonsson	12+23 -11+62	85	20	17 -	
		12+23 -11+62	85	10	8 50	
		11+62 -11+14	90	50	45 -	70 50
K. Utbogården 23^{1}	Mårten Kardell	11+62 -9+43	725	50		362 50
K. Korpagården 17^{4}	Amandus Andersson	9+43 -8+ 5	375	50		187 50
					Summa:	784 50
Sträckan C - D - E						
K. Korpagården 17^{4}	Amandus Andersson	8+ 5 -7+11	85	20		17 -
K. Brodegården 9^{2}	And. Gustafssons stbh	8+5 -6+25	165	20		33 -
K. Trägården 18^{8}	A. Gust. Petterssons ~~hustrus sterbhus~~	7+11 -6+80	25	20		5 -
K. Haragården 8^{2}	A. Gust. Petterssons hustrus sterbhus	6+80 -2+65	795	20		159 -
K. Korpagården 17^{3}	Ernst Gustafsson	2+65 -1+22	220	20		44 -
Klöfvatomten 1^{3}	Johan Karlsson och hans barn	1+70 -1+22	50	20		10 -
					Summa:	268 -
Sträckan B - F - G						
L. Bäckgården 5^{2}	Gustaf Andersson	40 -41+36	285	10		28 50
L. Bäckgården 5^{3}	Gustaf Jonsson	41+36 -42+ 3	130	20		26 -
Snösbäck 1^{2}	C.A. Jäderbloms stbh	40+92 -44+42	485	20		97 -
Snösbäck 1^{3}	Amandus Andersson	42+33 -44+42	200	20		40 -
					Summa:	191 50
Sträckan F - H						
Snösbäck 1^{3}	Amandus Andersson	60+25 -61+85	135	20		27 -
L. Bäckgården 5^{4}	Karl Johansson	60 -60+73	65	20		13 -
L. Stommen 1^{7}	Augusta, Gerda och Gustav Johansson	60+73 -61+ 5	25	20		5 -
L. Stommen 1^{6}	Helgot Jonsson	61+ 5 -61+44	35	20		7 -
K. Utbogården 23^{1}	Mårten Kardell	61+44 -61+85	40	20		8 -
					Summa:	60 -
Sträckan D - I						
K. Korpagården 17^{3}	Ernst Gustafsson	70 - 70+44	40	20		8 -
Klöfvatomten 1^{3}	Johan Karlsson och hans barn	70 - 70+44	40	20		8 -
					Summa:	16 -

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Sammandrag:					
Sträckan A - B						212 -
" B - C						784 50
" C - D - E						268 -
" B - F - G						191 50
" F - H						60 -
" D - I						16 -
					Summa:	1532 -
	Ersättningar för försvårad vattning.					
Sträckan A - B						
L. Bäckgården 5:2	Gustaf Andersson					10 -
L. Bäckgården 5:3	Gustaf Jonsson					20 -
					Summa:	30 -

Karleby den 22 december 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

Henrik Eriksson ... Samuel Karlsson

Biträdande gode män.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. E. SVANO. E.
322799

Kostnadsförslag.

Bil. C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Stora samfälligheten								
+50 +7 26 -15	1143	**Sträckan A-B** /öppet dike/								
+50 +80 26 -23	270	Rensning av diket: lösa stenar och slam samt utskjutande lösa torvkokor uppschaktas och kanterna befrias från lösa stenar intill 0.6 m. och från buskar intill 1 m. från diket	m. 270	1:-			270	-		
+80 23 -15	880	Sprängning av kalkstensberg	m^3 170	12:-	2040	-				
		Schaktning av:								
		grusblandad mojord med stubbar och rötter	m^3 585	1:25	731	25				
		torvjord med d:o	" 1285	0:65	835	25				
		mosand	" 135	0:80	108	-	3714	50	3984	50
		Tillägges c:a 15 %							598	50
		Ersättningar enl. Bil. B för intrång av jordupplag							212	-
		för försvårad vattning							30	-
							Summa:		4825	-
+7 +5 15 - 8	702	**Sträckan B-C** /öppet dike/								
		Schaktning av:								
		torvjord med stubbar och rötter	m^3 1200	0:65	780	-				
		mosand	" 185	0:80	148	-				
		torvjord	" 895	0:55	492	25				
		Sprängning av kalkstensberg	m^3 2	12:-	24	-	1444	25		
+96+37+70+20 +10 13,13,12,12,11,8		Trummor av betongkulvertar, b = 4 m., d = 24"	6	230:-			1380	-	2824	25
		Tillägges c:a 15 %							421	90
							överföres:		3246	15

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
						Överfört:			3246	15
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark					34	35		
		för intrång av jordupplag					784	50	818	85
						Summa:			4065	-
+5 -30 8 - 0	835	Sträckan C-D-E /öppet dike och täckt ledning/								
+5 +22 8 - 1	683	Schaktning av:								
		torvjord m³	1100	0:55	605	-				
		mosand "	100	0:80	80	-				
		Sprängning av kalkberg "	135	10:-	1350	-	2035	-		
+45+70+50 4, 2, 2		Trumma av betongrör,								
		b = 4 m., d = 21"	3	150:-			450	-		
+22 -30 1 - 0	152	9" cementrör m.	152	1:80			273	60		
+22 +32 1 - 0	90	Grävning, läggning, grus-								
		ning och återfyllning m.	90	0:75	67	50				
+32 -30 0 - 0	62	D:o d:o "	62	1:50	93	-	160	50		
+22 1 -30 0		Kringgjutning av rörutlopp			40	-				
		Brunn, typ A, d = 0.60 m.			40	-	80	-	2999	10
		Tillägges c:a 15 %							447	90
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för intrång av jordupplag							268	-
						Summa:			3715	-
+42 40 -44	442	Sträckan B-F-G /öppet dike/								
		Schaktning av:								
		torvjord m³	1135	0:55			624	25		
		mosand "	205	0:80			164	-	788	25
		Tillägges c:a 10 %							80	25
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för intrång av jordupplag							191	50
						Summa:			1060	-
+85 60 -61	185	Sträckan F-H /öppet dike/								
		Schaktning av torvjord m³	325	0:55					178	75
		Tillägges c:a 10 %							16	25
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för intrång av jordupplag							60	-
						Summa:			255	-

PETTERSONSKA HÖKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+74 70 -70	74	Sträckan D-I /öppet dike/								
		Schaktning av torvjord m^3	80	0:50					40	-
		Tillägges c:a 10 %							4	-
		Ersättningar enl. Bil. B för intrång av jordupplag							16	-
							Summa:		60	-
		Sammandrag för Stora samfälligheten.								
	1143	Sträckan A-B /öppet dike/							4825	-
	702	" B-C " "							4065	-
	835	" C-D-E /öppet dike och täckt ledning/							3715	-
	442	" B-F-G /öppet dike/							1060	-
	185	" F-H " "							255	-
	74	" D-I " "							60	-
	3381						Summa:		13980	-
		Lilla samfälligheten.								
+77 52 -50	277	Sträckan K-L /öppet dike och täckt ledning/								
+77 +21 52 -52	56	Schaktning av torvjord m^3	10	0:50	5	-				
		Sprängning av kalkberg "	23	7:-	161	-	166	-		
+21 +26 52 -51	95	6" tegelrör m.	95	1:05	99	75				
+26 51 -50	126	5" tegelrör "	126	0:70	88	20	187	95		
+21 +50 52 -51	71	Grävning, läggning, grusning och återfyllning m.	71	3:50	248	50				
+50 +26 51 -51	24	D:o d:o "	24	2:50	60	-				
+26 51 -51	26	D:o d:o "	26	0:80	20	80				
51 -50	100	D:o d:o "	100	0:40	40	-	369	30		
+21 52		Kringgjutning av rörutlopp /Ledningens två sista rör skola vara 6" betongrör/			5	-				
+26 51		Brunn, typ A, d = 0.45 m.			50	-				
50		" " A, d = 0.45 m.			30	-	85	-	808	25
		Tillägges c:a 10 %							81	75
							Summa:		890	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag för hela företaget:								
	3381	Stora samfälligheten							13980	-
	277	Lilla samfälligheten							890	-
	3658						Summa:		14870	-

Karleby den 22 december 1938.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38386

Bilaga D.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning för utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes,

att dikeskrökar ej må göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 1.0 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Till företagets rörtrummor må under inga omständigheter brunnsringar användas. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg /grusbädd/,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att tegelrörsledningarna skola grusas,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trummor, brunnar och rörutlopp skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att rörtrumma läggas på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan.

Karleby den 22 december 1938.

Statens o. lantbruksingenjör.

Bil. E.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlemmar likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Stora samfälligheten.				
			Karleby socken.				
3/16	17 2		Karleby Krogagården				
			Sven E. Andersson	Sök.			136.96
1/8	1 3		Klöpratomten				
			Johan Karlsson och hans barn	Sök.		v lån	1206.08
1/8	17 3		Karleby Krogagården				
			Ernst Gustafsson	Sök.	14-25	v lån	1048.15
1/3	8 2		Karleby Kvarngården				
			A. Gustaf Pettersons hustrus sterbhus	Sök.		v lån	1645.60
1/4	9 2		Karleby Bredgården				
			Anders Gustafssons sterbhus	Sök.		v lån	882.24
1/16	17 4		Karleby Kroggården				
			Amandus Andersson	Sök.		v lån	1351.05
1/8	18 8		Karleby Prästgården				
			A. Gustaf Pettersson ~~hustrus sterbhus~~	Sök.		v lån	195.68
1/8	18 9		Karleby Prästgården				
			Johan Pettersson				68.15
3/4	23 1		Karleby Utbogården				
			Mårten Nordell	Sök.		v lån	1795.35
1/4	1 6		Yttre Stommen				
			Helgot Jonsson	Sök.		v lån	334.55
1/4	1 7		Yttre Stommen; Augusta,				
			Gerd och Gustaf Johansson	Sök.			458.57
1/8	5 4		Yttre Bäckgården				
			Karl Johansson	Sök.		v lån	992.97
1/8	5 3		Yttre Bäckgården				
			Gustaf Jonsson				640.81
1/4	5 2		Yttre Bäckgården				
			Gustaf Andersson			v lån	2035.69
			Överföres:				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	Avd. 1.	Avd. 2				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	0.80313228	0.92138372							
148.80		137.10	73.52	[illegible]	83.44	137.10	0.981	9. 12	
1143.70		1053.79	564.90	608.03	33.15	1053.79	7.538	70.08	
994:-		915.85	490.93	528.41	28.81	915.85	6.551	60.90	
1560.50		1437.82	770.76	829.60	45.24	1437.82	10.285	95.62	
959.80	770.85		413.22	444.77	24.25	770.85	5.514	51.26	
1469.80	1180.44		632.80	681.11	37.14	1180.44	8.444	78.50	
185.50		170.92	91.65	98.65	5.38	170.92	1.223	11.37	
64.60		59.52	31.92	[illegible]	36.23	59.52	0.426	3.96	
1953.20	1568.68		840.90	905.10	49.35	1568.68	11.221	104.32	
603.30	484.53		259.74	279.57	15.24	484.53	3.466	32.22	
498.90	400.68		214.78	[illegible]	243.79	400.68	2.866	26.65	
1080.30	867.62		465.08	500.59	27.30	867.62	6.206	57.70	
697.20	559.94		300.14	[illegible]	340.67	559.94	4.005	37.24	
2214.70	1778.70		953.47	1026.24	55.96	1778.70	12.723	118.28	
13574.30	7611.44	3775:-				11386.44	81.449	757.21	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Öreskär:				
allmän		fri	Torpena				33.60
12 1/16	1 3		Snösbäck, Amandus Andersson, Falköpings Östra socken.	Sök.		v. lån	105.76
1/3	1 2		Snösbäck; C. A. Söderblom, dess hus, Örkan			Lån	85.28
2/3	1 3.		Snösbäck; Jöns Eejin, Axtens gård				906.72
	1 4		Snösbäck; Gårdsägaren Jöns Vernes Ahlström				11.03
			~~Snösbäck;~~ ~~Per Johan Johansson, Ödegärda~~				
	1 6		Snösbäck K. A. Johansson, Postgärda				67.68
	1 7		Snösbäck Sven Johan Jonsson, Postgärda				6.56
	1 8		Snösbäck Karl Johan Andersson, Postgärda				27.52
			Summa:				1600.—
			Villa samfällighet Karleby socken				
2 1/16	9 6		Karleby Bredgärda Johan Karlsson och hans barn	Sök.		v. lån	
1/8	17 3		Karleby Kroppgärda Ernst Gustafsson	Sök.	13	v. lån	
			Summa:				

Obs! Sammandrag gjöres på denna sida!

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Procent av gemensamma kostnader
	Avd. 1.	Avd. 2	Stråtsbiten	Stentäkten	Kontorets kostnader	Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
13574.30	7611.44	3775:-				11386.44	81.449	757.21		
36.50	29.32		15.74		17.86	29.32	0.210	1.95		
1150.80	924.25		495.43	533.25	29.08	924.25	6.611	61.46		
932.70	749.08		401.53	432.18	23.57	749.08	5.358	49.81		
986.50	792.29		424.69		482.03	792.29	5.667	52.69		
12:-	9.64		5.17		5.86	9.64	0.069	0.64		
73.60	59.11		31.70		35.98	59.11	0.423	3.93		
7.20	5.78		3.07		3.49	5.78	0.041	0.38		
30:-	24.09		12.89		14.63	24.09	0.172	1.60		
16803.60	10205:-	3775:-	7494.03	~~8066:15~~ 6867:52	1638:45	13980:-	100.000	929.68		94.015
				~~1198:63~~	~~439:82~~					
665:-			328.-	332.49		613.32	68.912	40.78		
300:-			147.97	149.99		276.68	31.088	18.40		
965:-			475:97	482.48		890:-	100.000	59.18		5.985

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Sammandrag för hela företaget				
			Stora samfälligheten				
			Lilla samfälligheten				
			Summa:				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
16803.60						13980:-	94.015	929.68		
965:-						890:-	5.985	59.18		
17768.60						14870:-	100.000	988.86		

Karlskoga den 23 december 1938

Sune Östenberg


Statens s. k. fastighetsmyndighet

Henrik Ericson, Sanfrid Karlsson

Biträdande gode män

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100000



Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av marker tillhörande Klövagården m.fl. hemman i Karleby och Falköpings Östra socknar av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 1 oktober 1937 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet är beläget cirka ½ till 2 km. nordväst om Karleby kyrka inom sektion nr 2 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linje.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning av avloppsdiken samt uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Jordmånen utgöres av, dels ett relativt tunt lager dyjord på kalkstensberg, dels mer eller mindre väl förmultnad torvjord. Flerstädes måste sprängningar företagas i kalkstensberget.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga fallförhållanden, omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E, B-F-G, F-H, D-I och K-L.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Med gröna siffror angives avståndet från berg till markyta. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Öppet dike betecknas med dubbla röda linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdena hava där så varit lämpligt direkt inmätts, i övriga fall hava de uppmätts å generalstabens karta. Storleken utgör:

vid punkt	B	680 hektar,	vid punkt	E	24 hektar
	C	75 "		L	5 "
	D	62 "		51+26	8 "

De öppna avloppens dimensioner hava bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på ändamålsenlig torrläggning av de marker som äro beroende av desamma samt för en maximiav-

rinning av 1.25 sekundliter pr hektar och för en medelavrinning av 0.1 sekundliter pr hektar. Rörtrummorna och rörledningen K-L hava dimensionerats för en vattenmängd av 1.5 sekundliter pr hektar, medan rörledningen D-E dimensionerats för en vattenmängd av 1.25 sekundliter pr hektar.

5. Broar och trummor.

I samband med dikningsarbetet skola byggas rörtrummorna vid 2+50, 2+70, 4+45, 8+10, 11, 12+20, 12+70, 13+37 och 13+96 efter å typritning och i kostnadsförslag lämnade anvisningar.

Beträffande övriga broar och trummor, som kunna bliva uppförda över eller i ifrågavarande diken bestämmes, att de icke få uppföras på sådant sätt att de uppdämma vattnet.

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå i enlighet med ersättningslängden /Bil. B/ till vederbörande jordägare, dels för mark som åtgår till avlopps breddning med kronor 34:35, utgörande den bortgrävda markens värde i nu befintligt skick, dels för intrång av jordupplag med kronor 1532:-, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden, dels även för försvårad vattning med kronor 30:-. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Det obetydliga intrång, som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 14870 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 10, i vissa fall 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Den å plankartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra oberoende samfälligheter: "Stora samfälligheten" och "Lilla samfälligheten". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

Utredning har verkställts för att konstatera huruvida "Stora samfälligheten" skall indelas i förberedande avdelningar. Resultatet av utredningen åskådliggöres av följande tabell.

Sträckor	Båtnad	Kostnad	Relativ kostnad
Hela samfälligheten	16803:60	13980:-	0.832
A-B	3621:50	4825:-	1.332

Sträckor	Båtnad	Kostnad	Relativ kostnad
B-C	7001:50	4065:-	0.581
B-F-G + F-H	2083:50	1315:-	0.631
A-B-C	10623:-	8890:-	0.837
A-B-F-G + F-H	5705:-	6140:-	1.076
A-B-C + B-F-G + F-H	12706:50	10205:-	0.803
C-D-E + D-I	4097:10	3775:-	0.921

Samfälligheten skall indelas i två förberedande avdelningar, av vilka

avdelning 1 omfattar sträckorna A-B-C, B-F-G och F-H,

avdelning 2 omfattar sträckorna C-D-E och D-I.

Kostnaderna för företagets utförande skola inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av uppdelningen i avdelningar betingas. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall båda samfälligheterna komma till utförande, "Stora samfälligheten" för 94.015 procent av företagets gemensamma kostnader och "Lilla samfälligheten" för 5.985 procent. Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens

avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, av "Stora samfälligheten" erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med tjugufem /25/ kronor 20 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar, brunnar och rörtrummor skola användas rör av

fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt

att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart

skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1942 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts

av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggnings-resultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte grässkäras varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande.

Underhållet av bro- och trumbyggnader skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppen.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

Underhållet av vattningsställe åvilar vederbörande markägare. Om detta underhåll skulle så försummas, att vattnet i avloppet uppdämmes, bemyndigas företagets styrelse att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt,

senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen, kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Karleby-Lofvene dikningsföretag av år 1938".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Karleby den 22 december 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

..... Sanfrid Karlsson.....

Biträdande gode män.

Henrik Eriksson,

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Kuraby-Lagrums Lämningsgärdet
år 1938 *i* Kuraby *och* Falköpings Östra
socken *och* Skaraborgs *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 *juni* 1930.

År och månad	Dag	Arbete		Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	47	0,50			23	50
		Ägomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—10*							
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,							
		1) i åker, raklinje	km.	0.7	1,50	1	05		
		kroklinje	„	4.6	3,00	13	80		
		i annan mark, raklinje	„		3,00				
		kroklinje	„		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje	km.		3,00				
		kroklinje	„		5,00				
		i annan mark, raklinje	„		5,00				
		kroklinje	„		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter							
		i åker, raklinje	„		1,00				
		kroklinje	„		2,00				
		i annan mark, raklinje	„		2,00				
		kroklinje	„		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II							
		åker, medelareal 53 *ar*	st.	120	0.36	43	20		
			har	63.86	0.54	34	48		
		äng och odlingsmark medelareal 44 *ar*	st.	15	0.18	2	70		
			har	6.65	0.58	3	85		
		annan mark och impediment, medelareal 53 *ar*	st.	34	0.20	6	80		
			har	18.15	0.30	5	44		
		Tillägg för mätning i skala 1:							
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~>15~~ ~~10—15~~ < 10 *m.*							
		i åker o. d., raklinje	km.						
		kroklinje	„						
		i annan mark, raklinje	„						
		kroklinje	„	0.75	11.–	8	25		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~*bladet*~~ *regalarket*				4	–		
		övriga ~~*blad*~~ *regalark*	st.			1	–	124	57
			Överföres					148	07

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					148	07
24/9-8/10	1937	**Avvägning.**						
19-22/9	1938	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	8	12,00	96	—		
29/11	1938	b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal >4 punkter pr har ... har	79.77	0.50	39	88		
		avvägda punkter ... st.	407	0.03	12	21		
		i annan mark, medelantal <2 punkter pr har ... har	8.89	0.36	3	20		
		avvägda punkter ... „	12	0.28	3	36		
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.	5.1	2,00	10	20		
		i annan mark ... „		5,00			164	85
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 52 ar, ... st.	169	0.07	11	83		
		... har	88.66	0.06	5	31	17	14
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	169	0,04			6	76
		Markvärdering:						
9/9	1938	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	1	12,00	12	—		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	—		
		för övriga kilometer ... st.	2.655	1,50	3	98		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	282	0,06	16	92		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	141	0,12	16	92	53	82
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	1.209	3 -	3	62		
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	3.022	3.50	10	57	14	19
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	11	0.12	1	32		
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	49	0.25	12	25		
		... „						
		... „					13	57
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	2	3,00			6	—
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			~~2~~	—		
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02				
8/10	1937	dagar ...	1/3	12,00			4	—
		Dimensionsberäkning, § 24						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	3.355	3,50	11	74		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	1.585	1,00	1	58		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „						
		nämligen 1.75 m.² sektion på ... „	1.585	0.87	1	37		
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ min. arv. ... „	0.3	10,00	10	—	24	69
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	91	0,03	2	73	3	73
		Överföres ...					456	82

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				456 82
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00	2	5 —
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* km.	0.783	2,50	1 95	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	2.872	4,00	11 48	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen 1.75 *m² sektion på* „	1.585	0.87	1 37	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			14 87	29 67
		***Förslag till invallning**, § 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särkilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		5 —
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*	419	0,01		4 19
		***Översiktskarta**, § 41*				4 —
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar st.	48	0,25	12 —	13 50
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter st.	24	0,30	7 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20		9 20
		***Utlåtande och betänkande**, § 45* sid.	9	3,00		27 —
26/ 22/ 8, 12	1938	***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1,* dagar	1½	12,00		18 —
		***Särskild utredning**, § 46, mom. 2 ang. avdelningsbildn.* dagar	⅓	12,00		4 —
17/ 20/ 18, 10	1938	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* dagar	1	12,00		12 —
		***Förslag enl. § 46 mom. 15,** brunn* „	¼	12,00	3 —	
		utlopp för täckt ledning „	⅓	12,00	4 —	
		slamficka „		12,00		
						7 —
		Lösen för: *Summa kronor*				595 38
		***Kopia av plankartan**, § 51*				
		1) 1:sta ~~bladet~~ regalarket			7 —	
		övriga ~~blad~~ regalark st.	1		1 75	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 52 *ar ägofigurer* st.	169	0.10	16 90	
		har	88.66	0.08	7 09	
		Överföres			32 74	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			32 74	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			6 –	
		3) insättning av höjdlägestal st.	419	0,02	8 38	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	91	0,05	4 55	53 42
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall „	0.176	3.–	– 52	
		nytt avlopp eller vall „	0.783	5.–	3 91	
		ändring av befintligt avlopp „	2.872	6.–	17 23	
		2) tvärsektioner, ~~originalritningens belopp~~			12 25	
		3) broar och trummor, „ „			5 –	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	2	3,00	6 –	44 91
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	7/12	12,00	7 –	
						7 –
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	59	0,55		32 45
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 –
		Summa kronor				141 78
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			15 –	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			11 –	26 –
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			73 20	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			152 50	225 70
		Summa kronor				251 70
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				595 38
		Lösen för kopior och avskrifter				141 78
		Övriga förrättningskostnader				251 70
		Summa kronor				988 86

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander däråa anställa genom stämning till Vartofta *häradsrätt.*

Karlsborg *den* 22 dec. *19*38

595.38
141.78
26.—
763,16
225.70
988,86

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
368277

14357

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 AUG. 1940

R 6*0749

Kvmb. 1940

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Karleby-Lofvene dikningsföretag av år 1938

i Karleby och Falköpings Östra socknar

av Skaraborgs län;

avgivet år 1939 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Avskrift.
Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 8 juli 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Sjalmar Svensson.
Beslyftes i tjänsten:

B E T Ä N K A N D E

angående Karleby-Lofvene dikningsföretag av år 1938 i Karleby och Falköpings Östra socknar av Skaraborgs län; avgivet i och för sökande av statsunderstöd.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdenas läge framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där de markerats med gul färg. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning medelst täckdikning av i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot förrättningen, som avslutades den 22 december 1938, hava besvär ej anförts, vilket framgår av bifogade diariebevis.

Dikning.

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden och till avrinning kommande vattenmängder. Företagets tekniska detaljer framgå för övrigt av till förrättningen hörande ritningar

och handlingar.

Företagets omfattning.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till torrläggning av:

a/ Stora samfälligheten.

	Hela området	Lånesökandenas andel
Åker	63.86 hektar	51.77 hektar
Annan mark	13.82 "	1.52 "
Summa:	77.68 hektar	53.29 hektar

b/ Lilla samfälligheten.

Betesmark 2.08 hektar. Båda delägarna lånesökande.

Lånesökande.

Cirka halva antalet delägare i företaget hava ingått förening om gemensamt sökande av lån av allmänna medel till företagets utförande.

Kostnad.

a/ Stora samfälligheten.

Kostnaderna för arbetets utförande har vid syneförrättningen beräknats till kronor 13980:-

Kostnad för syneförrättningen kronor 929:68

Kostnad för utredning angående statsunderstöd kronor 149:25

Vattendomstolsavgift kronor 25:20

Summa: 15084:13

Härav kommer på lånesökandenas del 79.782 % eller kronor 12034:42.

b/ Lilla samfälligheten.

Kostnaderna för arbetets utförande har vid syneförrättningen beräknats till kronor 890:-

Kostnad för syneförrättningen kronor 59:18

Kostnad för utredning angående statsunderstöd kronor 9:50

Summa: 958:68

Båtnad.

Värdet av båtnaden genom dikningen har uppskattats sålunda:

a/ Stora samfälligheten: kronor 16803:60, varav på lånesökandenas del kronor 13315:60.

b/ Lilla samfälligheten: kronor 965:-.

Bidrags- och lånebelopp.

Enligt gällande bestämmelser skall vid statsunderstödens bevilljande hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torrläggningsarbetet ernådda båtnaden. Denna relativa kostnad är för Stora samfälligheten = 0.90 och för Lilla samfälligheten = 0.99. Som statsbidrag skulle då kunna erhållas:

för Stora samfälligheten 46.50 % av kostnaden,

för Lilla samfälligheten 49.65 % av kostnaden.

Sålunda skulle för hela företaget kunna beräknas ett sammanlagt bidrag från statens avdikningsanslag av 7490 kronor, vilken summa fördelar sig på Stora samfälligheten med kronor 7014:03 och på Lilla samfälligheten med kronor 475:97.

Som lån från statens avdikningslånefond skulle för hela företaget kunna beräknas ett belopp av 6920 kronor, vilken summa fördelar sig på Stora samfälligheten med kronor 6437:37 och på Lilla samfälligheten

med kronor 482:63.

Aktförvarare.

Till företagets aktförvarare har utsetts Karl Karlsson, Klövagården, Karleby, Vartofta.

Arbetstid.

I synemännens utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1942.

Bilagor m.m.

Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag. Bilaga I.
2. Förteckning över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån tillstyrkes. Bilaga II.
3. Föreningsskrivelse jämte fullmakter. Bilaga III - III b.
4. Diariebevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats, Bilaga IV.
5. Arvodesräkning. Bilaga V.
6. Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.
7. Kopior av plan-, profil- m.fl. ritningar i 4 blad.

Skara i april 1939.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

KOSTNADSSAMMANDRAG.

.a/ **Stora samfälligheten.**

De föreslagna arbetena		13980:-
Syneförrättningen	929:68	
Betänkandet med bilagor	149:25	1078:93
Vattendomstolsavgift		25:20
	Summa kronor:	15084:13

b/ **Lilla samfälligheten.**

De föreslagna arbetena		890:-
Syneförrättningen	59:18	
Betänkandet med bilagor	9:50	68:68
	Summa kronor:	958:68

Stora samfälligheten	15084:13
Lilla samfälligheten	958:68
Totalsumma kronor:	16042:81

Skara i april 1939.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 16.042 kronor 81 öre, varav å länetagarnas andel 13.801 kronor 31 öre.

Stockholm den 8 juli 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Svensson.

Bestyrkes i tjänsten:

Ernst Öfverholm

Bilaga II.

FÖRTECKNING

över de av Karleby-Lofvene dikningsföretag av år 1938 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Karleby socken	
1/4	9^{2}	Karleby Bredegården	Anders Gustafssons stbh
1/16	9^{6}	Karleby Bredegården	Johan Karlsson och hans barn
1/3	8^{2}	Karleby Haragården	A. Gustaf Petterssons hustrus sterbhus
1/8	17^{3}	Karleby Korpagården	Ernst Gustafsson
1/16	17^{4}	Karleby Korpagården	Amandus Andersson
1/8	18^{8}	Karleby Trägården	A. Gustaf Pettersson
3/4	23^{1}	Karleby Utbogården	Mårten Kardell
1/8	1^{3}	Klöfvatomten	Johan Karlsson och hans barn
1/4	5^{2}	Lofvene Bäckgården	Gustaf Andersson
1/8	5^{4}	Lofvene Bäckgården	Karl Johansson
1/4	1^{6}	Lofvene Stommen	Helgot Jonsson
1/16	1^{3}	Snösbäck	Amandus Andersson
1/3	1^{2}	"	Albin Jädenblom

Skara i april 1939.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga III.

FÖRENING

Undertecknade delägare i Karleby-Lofvene dikningsföretag av år 1938 inom Karleby och Falköpings Östra sock nar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Karleby den 22 december 1938.

Karl Karlsson
för Johan Karlsson och hans barn, enl. fullm. /Bil. III a/

A. G. Pettersson
jämväl för hustruns sterbhus, enl. fullm. /Bil. III b och 6 c-e i syneh./

Amandus Andersson

Ernst Gustafsson

Ingvar Gustavsson
för Anders Gustafssons sterbhus, enl. fullm. /Bil. 6 f i syneh./

Karl Johanson

Bevittnas:

Henrik Erikson

Sanfrid Karlsson

- - - - -

Mårten Kardell

Gustaf Andersson

Helgot Jonsson

Bevittnas:

Karl Karlsson

J. A. Karlsson

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
3883

Bilaga III a.

F U L L M A K T

för Karl Karlsson, Klövagården, att till vår andel i kostnaderna för "Karleby-Lofvene dikningsföretag av år 1938" i Karleby och Falköpings Östra socknar av Skaraborgs län söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Klövagården, Karleby den 4 januari 1939.

J. A. Karlsson Ester Bergsten Märta Andersson

Bevittnas:

Erik Andersson Märtha Andersson

- - - - -

Bilaga III b.

F U L L M A K T

för A. G. Pettersson, Haragården, att till vår andel i kostnaderna för "Karleby-Lofvene dikningsföretag av år 1938" i Karleby och Falköpings Östra socknar av Skaraborgs län söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Karleby Haragården den 2 januari 1939.

Ernst Gustafsson Agda Andersson

Bevittnas:

Karl Karlsson Erik Andersson

- - - - -

Bilaga IV.

D i a r i e b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 22 december 1938 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillh örande Klövagården med flera hemman i Karleby socken, Skaraborgs län /Karleby-Lofvene dikningsföretag av år 1938/; betygar: Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 23 februari 1939.

S. Ströberg

Vattenrättsamanuens.

Stämpel En krona 25 öre.

Bilaga V.

ARVODESRÄKNING.

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Karleby-Lofvene dikningsföretag av år 1938 i Karleby och Falköpings Östra socknar av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Uträkning av bidrags- och lånebelopp	4:-	kr.
Betänkande, kostnadssammandrag och förteckning över fastigheter, till vilka lån tillstyrkes, 5 sid. à 3:- kr.	15:-	"
Vävkopia av ritningar	86:35	"
Avskrift av synehandlingar och betänkande, 68 sidor à 0:55 kr.	37:40	"
Översiktskarta	4:-	"
Ansökningshandlingar och expedition	6:-	"
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:-	"
Inhäftning, tre band	3:-	"
Summa:	158:75	kr.

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Vartofta häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 12 april 1939.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 9, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:

Godkänt 4 dec. 1942 266/40

DIARIE N:r 24107
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 NOV. 1942

BEVIS

över verkställd avsyning av Karleby-Lofvene dikningsföretag av år 1938 i Karleby och Lofvene socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 8 juli 1940

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 7.490

Lån från statens avdikningslånefond „ 7.350

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 11 september 1940

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1942, - förlängd till den 1 september 1943, jämlikt Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse den 9 oktober 1942

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Karl Karlsson

Adress: Klövagården, Karleby pr Vartofta

Vid av undertecknad den 25 november 1942 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava uppgått till:

Stora samfälligheten	16.130:--
Lilla samfälligheten	960:--
Summa kronor:	17.090:--

Företagets styrelse har hos Kungl. Lantbruksstyrelsen anhållit om ytterligare statsunderstöd i enlighet med mitt betänkande av den 30 september 1942.

KR. STAMPEL EN KRONA STAMPEL KR.


Skara den 25 november 1942.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

Avskrift.

Avskrift.
Tillhör den av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 juli 1940 fastställda arbetsplanen.
Stockholm den 24 april 1945.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.
Bestyrkes i tjänsten:



DIARIE N:r 10228
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 MAJ 1945

B E T Ä N K A N D E

angående ytterligare statsunderstöd till "Karleby - Lofvene dikningsföretag av år 1938" i Karleby och Falköpings Östra socknar av Skaraborgs län.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har genom beslut den 8 juli 1940 anvisat dels ett statsbidrag av 7.490 kronor från statens avdikningsanslag och dels ett lån från statens avdikningslånefond av 7.350 kronor för "Karleby - Lofvene dikningsföretag av år 1938" i Karleby och Falköpings Östra socknar av Skaraborgs län.

"Stora samfälligheten" i företaget har på grund av brist på arbetskraft icke kunnat utföras så snabbt som dikningsentreprenören tänkt sig, då han åtog sig arbetet. Följden härav har blivit högre arbets- och materialkostnader än vad från början beräknades ävensom oförutsedda kostnader för upprensning av slam i de öppna avloppen. "Stora samfälligheten":s slutliga kostnader synas nu komma att uppgå till kronor 16.130 kronor. "Lilla samfälligheten" fullbordades redan år 1939. Dess kostnader hava icke överstigit de beräknade.


I enlighet med mina uträkningar i tabellen å omstående sida skulle ytterligare statsunderstöd kunna utgå till företaget med 820 kronor från statens avdikningsanslag och med 190 kronor från statens avdikningslånefond.

Företaget beräknas vara fullbordat före innevarande års utgång.

Skara den 30 september 1942.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Bestyrkes i tjänsten:



	Stora samfälligheten	Lilla samfälligheten	Summa kronor
Båtnad	16.803:60	965:00	
Kostnad	16.130:00	958:68	
Relativ kostnad	0.96	0.99	
Bidrag i % av kostnaden	48.60	49.65	
Beräknat bidrag	7.839:18	475:98	8315:16
B I D R A G utgår med	7.834:32	475:68	8310:--
Lånesökandenas andel			
i båtnaden	14.248:30	965:00	
i kostnaden	13.733:08	958:68	
i bidraget	6.670:14	475:68	
Beräknat lånebelopp	7.062:94	483:00	7.545:94
L Å N utgår med	7.057:38	482:62	7.540:--

P. M.

D. N:r 19828/42

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Karleby - Lofvene dikningsföretag av år 1938 i Karleby och Falköpings Östra socknar av

Skaraborgs län

Arb. plan: 8/7 40

Kontrakt: 11/9 40

Fullbordas: 1/9 42 förl. ej beg. hos Lbrstn.

Statsbidrag: 7.490

Lån: 7.350

Beräkn. kostnad: 16.042:81

Verkst. utbet. d. 11/9 40 m.fl.

av statsbidrag: 5.300 kr.

av lån: 5.200 kr.

Utfört arbete enligt e. st./lbring E. Öfverholm den 4 / 9 1942

14.500 kr. = c:a 90%.

0,80 · 7'490 = 6'000
5'800
700

0,80 · 7'350 = 5'900
5'200
700

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Ende intressent~~ } Lantbr. Karl Karlsson, Klövagården, Karleby, Vartofta.

Rekv. bifogad

Utbetalas

av statsbidrag 700 kr.

av lån 700 kr.

+ förl. 2. 7/9 43

Stockholm den 9 / 10 1942

11. 1939. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
246239

266
40

19828

DIARIENR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 OKT. 1942

BEVIS

över verkställd besiktning av Karleby - Lofvene dikningsföretag av år 19 38 i Karleby och Falköpings Östra socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:xxx~~ Lantbruksstyrelsen den 8 juli 1940

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 7.490

Lån från statens avdikningslånefond „ 7.350

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 11 september 1940

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19 42

Arbetsstyrelsens ordf.: Karl Karlsson,

Adress: Klövagården, Karleby pr Vartofta.

Vid av undertecknad den 4 september 1942 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av cirka 14.500 kronor eller omkring 90 procent av det till 16.042:81 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Företaget har icke kunnat fullbordas inom föreskriven tid på grund av brist på arbetskraft. Till Västerbygdens Vattendomstol har ansökning ingivits om förlängning av arbetstiden.



Skara den 5 september 1942.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

D. N:r 5507/41

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Karleby - Lofvene dikningsföretag av år 1938 i Karleby och Falköpings Östra socknar av Skaraborgs län

län

Arb. plan: 8 juli 1940

Kontrakt: 11 sept. 1940

Fullbordas: 1 sept 1942

Statsbidrag: 7.490

Lån: 7.350

Beräkn. kostnad: 16.042:81

Verkst. utbet. d. 11/9 40 av statsbidrag: v 4.100 kr.

av lån: v 4.000 kr.

Utfört arbete enligt lbsing. Öfverholm den 22/3 1941

11.200 kr. = c:a 70 %.

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. Karl Karlsson,

~~Ende intressent~~ } Klövagården, Karleby, Vartofta.

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 1.200 kr.

av lån 1.200 kr.

Stockholm den 9 / 4 1941

11. 1939. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
248239

266
70

5507
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 MRS. 1941

BEVIS

över verkställd besiktning av Karleby - Lofvene dik ningsföretag av år 1938 i Karleby och Falköpings Östra sock nar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 8 juli 1940

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 7.490

Lån från statens avdikningslånefond „ 7.350

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 11 september 1940.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1942

Arbetsstyrelsens ordf.: Karl Karlsson,

Adress: Klövagården, Karleby pr Vartofta.

Vid av undertecknad den 29 november 1940 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av cirka 11200 kronor eller omkring 70 procent av det till 16.042:81 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

KR. STAMPEL STAMPEL KR.

Skara den 22 mars 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
392197

8/7 40

F Ö R T E C K N I N G

över de av Karleby-Lofvene dikningsföretag av år 1938 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Karleby socken	
1/4	9 2	Karleby Bredegården	Anders Gustafssons stbh
1/16	9 6	Karleby Bredegården	Johan Karlsson och hans barn
1/3	8 2	Karleby Haragården	A. Gustaf Petterssons hustrus sterbhus
1/8	17 3	Karleby Korpagården	Ernst Gustafsson
1/16	17 4	Karleby Korpagården	Amandus Andersson
1/8	18 8	Karleby Trägården	A. Gustaf Pettersson
3/4	23 1	Karleby Utbogården	Mårten Kardell
1/8	1 3	Klöfvatomten	Johan Karlsson och hans barn
1/4	5 2	Lofvene Bäckgården	Gustaf Andersson
1/8	5 4	Lofvene Bäckgården	Karl Johansson
1/4	1 6	Lofvene Stommen	Helgot Jonsson
1/16	1 3	Snösbäck	Amandus Andersson
1/3	1 2	"	Albrijäderblom

Skara i april 1939.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

1940 den 11 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Karleby - Lofvene dikningsföretag av år 1938 i Karleby och Falköpings Östra socknar av Skaraborgs län.

Lån 7.350 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 8 juli 1940.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Karleby socken.			
Karleby Haragården	1/3	6 2	hustrus/ A.Gustaf Pettersons sterbhus
" Brodegården	1/4	9 2	Anders Gustafssons sterbhus
" "	1/16	9 6	Johan Karlsson och hans barn
" Korpagården	1/8	17 3	Ernst Gustafsson
" "	1/16	17 4	Amandus Andersson
" Trägården	1/8	18 6	A.Gustaf Pettersson
" Utbogården	3/4	23 1	Mårten Kardell
Klövatomten	1/8	1 3	Johan Karlsson och hans barn
Lofvene Stommen	1/4	1 6	Helgot Jonsson
" Bäckgården	1/4	5 2	Gustaf Andersson
" "	1/8	5 4	Karl Johansson
Snösbäck	1/3	1 2	Albin Jäderblom
"	1/16	1 3	Amandus Andersson

Stockholm den 11 september 1940.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Sehlmark

S.

266/40

14357 6.

Undertecknade få härmed på begäran av styrelsen för Kalleby-Laveneds dikningsföretag, och sedan vi tagit del av räkenskaperna för nämnda företag samt konstaterat hur stor del av dikningsarbetet som hittills utförts intyga följande.
Å arbetslöner till entreprenören ha utbetalts pr: 4,586. Arbetet har fortskridit så långt att hela sträckan A-B samt halva sträckan B-C, nu färdigjorts.

Kalleby den 01 juli 1940

John. Johansson
led. i kommunalnämnden

Martin Svensson
vice ordf i kommunalnämnden

Värdet av det enligt ovan utförda arbetet jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet uppgår till cirka 8.000 kronor eller cirka 50 procent av det till kronor 16.042:81 fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 4 augusti 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

DIARIE N:r 14357
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 AUG. 1940

R 6*0749

DIARIE N:r 7858
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 APR. 1939

Avskrift.

1937

Komb 1940 Handlingar angående

Karleby-Lofvene dikningsföretag av år 1938

i Karleby och Falköpings Östra socknar

av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1938 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

/

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Klöfvagården m. fl. hemman i Karleby socken av Skaraborgs län.

Den 26 augusti 1938.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade genom i Karleby sockens kyrka uppläst och i Falköpings Tidning införd kungörelse /Bil. 3 a - b/ sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.30 hos Karl Karlsson, Klöfvagården, varjämte särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 4/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Henrik Eriksson, Prästgården, Slöta, Vartofta, och

Sanfrid Karlsson, Nolgården, Skörstorp, Kälvene,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Johan Karlsson, Klövagården,

Karl Karlsson, Klövagården, med fullm. för syskonen Märta Andersson och Ester Bergsten, /Bil. 6 a och b/,

Sven E. Andersson, Korpagården,

Ernst Gustafsson, "

Amandus Andersson, Korpagården,

A. Gustaf Pettersson, Haragården, såsom ombud för hustruns sterbhus, med fullmakter /Bil. 6 c - e/,

Gustaf Johansson, Backgården,

Karl Johansson, Bäckgården,

Ingvar Gustafsson, såsom ombud för Anders Gustafssons sterbhus, Bredegården,

<u>såsom övriga sakägare:</u>

Godsägare Albin Jäderblom, såsom ombud för C.A. Jäderbloms sterbhus, Viken, Falköping,

Godsägare Ivar Leijon, Rantens gård, Falköping,

Gustaf Jonsson, Bäckgården,

Gustaf Andersson, "

Erik Blomstrand, Nolgården,

Sanfrid Karlsson, Skattegården.

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avloppsdikens upptagande

till sådant djup och sådana dimensioner, att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

A.G. Pettersson, Haragården, och Johan Karlsson, Klövagården, hade ingått förening med de övriga sökandena till förrättningen genom att underteckna särskild föreningsskrivelse /Bil. 5/, vilken upplästes och vitsordades medelst synemännens påskrift.

§ 5.

Godsägare Leijon yrkade på att helt bliva befriad från deltagningsskyldighet i företagets kostnader.

§ 6.

Sanfrid Karlsson och Erik Blomstrand ansågo, att de icke skulle få någon nytta av dikningen. Likaså ansågs att Bäckgårdens betesmarker tillhörande Gustaf Jonsson, Karl Johansson och Gustaf Andersson icke skulle bliva förbättrade genom dikningens utförande.

§ 7.

Godsägare Jäderblom meddelade att den honom tillhöriga marken, som inmätts på plankartan, huvudsakligen användes såsom brännorvstag.

§ 8.

Vattningsställen yrkades av Erik Blomstrand, Gustaf Andersson och Gustaf Jonsson.

§ 9.

Trummor yrkades för alla mellan påle 0 och påle 15 belägna fastigheter, vilka delas genom avloppsdiket.

§ 10.

Ersättning yrkades för intrång av jordupplag.

§ 11.

Amandus Andersson yrkade ersättning för mark, som åtgår till att bredda avloppet genom Korpagården 17/4. Övriga markägare yrkade ingen ersättning för mark, som åtgår till dikenas utvidgning.

§ 12.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna hittills åtgått 27 dagsverken, vilka skulle gäldas med 5:- kr. pr dagsverke eller sammanlagt kronor 135:-.

§ 13.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom underrättelse komme att delgivas genom brevkort.

§ 14.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Henrik Erikson Sanfrid Karlsson
Biträdande gode män.

Den 22 december 1938.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synemän och följande sakägare:

Johan Karlson, Klövagården,

Karl Karlsson, Klövagården,

Sven E. Andersson, Korpagården,

Ernst Gustafsson, "

Amandus Andersson, "

A. Gustaf Pettersson, Haragården, såsom ombud för hustruns sterbhus,

Emil Andersson, Haragården, gift med A.G. Petterssons dotter Agda,

Karl Johansson, Bäckgården,

Ingvar Gustafsson, såsom ombud för Anders Gustafssons sterbhus, Bredegården, enl. fullm. /Bil. 6 f/,

Johan Pettersson, Trägården,

Gustaf Andersson, Bäckgården,

Erik Blomstrand, Nolgården.

§ 15.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna, jordvärderingen, jordersättningarna samt för kostnadernas fördelning. Arbetsbeskrivningen upplästes.

§ 16.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande, som hade lydelse enligt Bil. F.

§ 17.

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 3 medlemmar och 2 suppleanter. Till medlemmar i styrelsen valdes

Karl Karlsson, Klövagården, Karleby, Vartofta, vilken tillika utsågs till ordförande och sammankallande, samt Erik Andersson, Korpagården, och Gustaf Johansson, Backgården. Till styrelsesuppleanter valdes Karl Johansson, Bäckgården, och Ernst Gustafsson, Korpagården.

§ 18.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Mårten Kardell, Utbogården, och Gustaf Jonsson, Bäckgården.

§ 19.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Karl Karlsson, Klövagården, Karleby, Vartofta.

§ 20.

Styrelsen bemyndigades att å delägarnas i företaget vägnar upptaga tillfälliga lån intill ett belopp av femtusen /5000/ kronor för gäldande av förrättningskostnaderna och för arbetenas bedrivande intill dess statsunderstöd blir tillgängligt.

§ 21.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 22.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Karleby den 22 december 1938.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Henrik Erikson Sanfrid Karlsson
Biträdande gode män.

D. & V.D. Nr 91 - 47
1936

Bilaga 1.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Klövagården m. fl. hemman i Karleby socken av Skaraborgs län.

Förteckning över fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Falköping.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Karl Karlsson, adress Klövagården, Karleby pr Vartofta.

Karleby den 17 dec. 1936.

A. Andersson, Korpagården
A. Gustafsson, Bredegården
Sven E. Andersson, Korpagården
Karl Karlsson, Klövagården
Ernst Gustafsson, Korpagården
Mårten Kardell, Utbogården
Helgot Jonsson, Backgården
Karl Johanson, Bäckgården
Gustaf Johansson, Backgården

F Ö R T E C K N I N G

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Haragården	A.G. Pettersson
Bäckgården	Gustav Andersson
Bäckgården	Gustav Jonsson
Snösbäck	Ivar Lejon

- - - - - - -

Bilaga 2 a.

D. & V.D nr 91 - 47
1936

F ö r o r d n a n d e.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 22 december 1936.

Carl Mannerfelt

Einar Johnson

- - - - - - -

Bilaga 2 b.

D. & V.D. Nr 48 - 59
1937

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över

mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta fränträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 1 oktober 1937.

På länsstyrelsens vägnar:

Einar Johnson R. Dahlström

- - - - - -

Bilaga 3 a.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av mark tillhörande Klövagården, Korpag:n, Bredeg:n, Utbog:n, Backg:n, Bäckg:n, Harag:n, Trädg:n och Stommen i Karleby socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Karl Karlsson, Klövagården, Karleby, fredagen den 26 augusti 1938 klockan 9.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förutom ovannämnda hemman synas följande komma att beröras av förrättningen: Nolgården, Skattegården och Snösbäck i Karleby socken.

Skara den 5 augusti 1938.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Karleby sockens kyrka den 7 augusti 1938 betygas:

Axel Ljungkvist

kyrkoherde.

Bilaga 3 b.

Falköping den 9/8 1938.

Herr Statens e. lantbruksingenjör Ernst Öfverholm, Skara.

Debet

till
A.-B. Falköpings Tidning

			Ggr Mm	Kronor
Aug. 10	An.	Annons 5035 ang. Torrläggn. Klövag. m. fl.	1 100	15:-

- - - - - -

Bilaga 4 a.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Karl Karlsson, Klövagården, Karleby, fredagen den 26 augusti 1938 kl. 9.30 för torrläggning av mark tillhörande Klövagården m.fl. hemman i Karleby socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen avsänts den 8 augusti 1938 till:

Skiftesgodemannen Otto Svensson, L:a Skattegården, Vartofta,
Skiftesgodemannen Henrik Eriksson, Prästgården, Slöta, Vartofta,
Johan Karlsson, Klövagården, Karleby, "
Karl Karlsson med syskon, Klövagården, " "
Sven E. Andersson, Korpagården, " "
Ernst Gustafsson, " " "
Amandus Andersson, " " "
A. Gustaf Pettersson, Haragården, " "
Mårten Kardell, Utbogården, " "
Helgot Jonsson, Backgården, " "
Frans Johanssons sterbhus, Backgården, " "
Karl Johansson, Bäckgården, " "
Anders Gustafsson, Bredegården, " "
C.A. Jäderbloms sterbhus, Viken, Falköping,
Ivar Leijon, Rantens gård, Falköping,
Johan Pettersson, Trägården, Karleby, Vartofta,
Gustaf Jonsson, Bäckgården, " "
Gustaf Andersson, " " "

Erik Blomstrand, Nolgården, Karleby, Vartofta,

Sanfrid Karlsson, Skattegården, " "

Skara den 8 augusti 1938.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

den 11 augusti 1938 till:

Skiftesgodemannen Sanfrid Karlsson, Nolgården, Skörstorp, Kälvene.

Skara den 11 augusti 1938.

Ernst Öfverholm

- - - - - - -

Bilaga 4 b.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Karl Karlsson, Klövagården, Karleby, torsdagen den 22 december 1938 kl. 9.30 för torrläggning av mark tillhörande Klövagården m.fl. hemman i Karleby socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 6 december 1938 till:

Skiftesgodemannen Henrik Eriksson, Prästgården, Slöta, Vartofta,

Skiftesgodemannen Sanfrid Karlsson, Nolgården, Skörstorp, Kälvene,

Johan Karlsson, Klövagården, Karleby, Vartofta,

Karl Karlsson med syskon, Klövagården, " "

Sven E. Andersson, Korpagården, " "

Ernst Gustafsson, " " "

Amandus Andersson, " " "

A. Gustaf Pettersson, Haragården, " "

Mårten Kardell, Utbogården, " "

Helgot Jonsson, Backgården, " "

Augusta, Gerda och Gustaf Johansson, Backg:n, " "

Karl Johansson, Bäckgården, " "

Anders Gustafsson, Bredegården, " "

Johan Pettersson, Trägården, " "

Gustaf Jonsson, Bäckgården, " "

Gustaf Andersson, Bäckgården, " "

Erik Blomstrand, Nolgården, Karleby, Vartofta,
Sanfrid Karlsson, Skattegården, " "
C.A. Jäderbloms sterbhus, Viken, Falköping,
Ivar Leijon, Rantens gård, Falköping,
såsom rekommenderade försändelser till:
Fjärdingsman Frans Leonard Ahlström, Nolgården, Gunnestorp, Falköping,
Karl Aug. Johansson, Postgården, "
Sven Johan Jonsson, " "
Karl Johan Andersson, " "

Skara den 6 december 1938.

Ernst Öfverholm

- - - - - -

Bilaga 5.

Undertecknade förena sig härmed med Karl Karlsson, Klövagården, Karleby socken, m. fl., såsom sökande till syneförrättning enligt vattenlagen och yrka, att förrättningen utsträckes till att omfatta jämväl oss tillhöriga vattenbesvärade marker inom Karleby socken av Skaraborgs län.

Haragården, Karleby, Vartofta den 27 september 1937.

A.G. Pettersson

Johan Karlsson

Förestående föreningshandling upplästes vid sammanträde under syneförrättning den 26 augusti 1938.

Ernst Öfverholm

Henrik Eriksson Sanfrid Karlsson

Bilaga 6 a.

F u l l m a k t

för Karl Karlsson, Klövagården, att å mina vägnar närvara vid syneförrättningssammanträde med Klövagården m. fl. hemman i Karleby den 26 augusti 1938 angående uppgrävning av avloppsdiken, samt att därvid föra min talan och bevaka min rätt, hållande jag för gillt vad ombudet för min räkning lagligen gör och låter.

Klövagården, Karleby den 21 augusti 1938.

Märta Andersson

Bevittnas av:

Yngve Karlsson Hjalmar Johansson

- - - - -

Bilaga 6 b.

F u l l m a k t

för Karl Karlsson, Klövagården, att å mina vägnar närvara vid syneförrättningssammanträde med Klövagården m. fl. hemman i Karleby den 26 augusti 1938 angående uppgrävning av avloppsdiken, samt att därvid föra min talan och bevaka min rätt, hållande jag för gillt vad ombudet för min räkning lagligen gör och låter.

Klövagården, Karleby den 21 augusti 1938.

Ester Bergsten

Bevittnas av:

Yngve Karlsson Hjalmar Johansson

Bilaga 6 c.

FULLMAKT

för A. G. Pettersson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Klövagården m. fl. hemman i Karleby socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Karleby den 26 augusti 1938.

Johan Gustafsson

Bevittnas:

Karl Karlsson Vega Karlsson

- - - - - -

Bilaga 6 d.

FULLMAKT

för A. G. Pettersson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Haragården m. fl. hemman i Karleby socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Falköping den 24/8 1938.

Mårten Gustavsson

Bevittnas:

K. Johansson Lydia Johansson

Bilaga 6 e.

F u l l m a k t

för A. G. Pettersson, Haragården, att å mina vägnar närvara vid syneförrättningssammanträde med Klövagården m. fl. hemman i Karleby den 26 augusti 1938 angående uppgrävning av avloppsdiken, samt att därvid föra min talan och bevaka min rätt, hållande jag för gillt vad ombudet för min räkning lagligen gör och låter.

Haragården, Karleby den 21 augusti 1938.

Elna Johansson

Bevittnas av:

Karl Karlsson Sven E. Andersson

- - - - - -

Bilaga 6 f.

F U L L M A K T

för Ingvar Gustavsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Klövagården m. fl. hemman i Karleby socken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bredegården den 22/12 1938.

Erik Bergman Sven Holm

Bertil Gustavsson Helgot Jonsson

Bertil Johansson Åke Karlsson

Hilda Gustavson

Bevittnas:

Axel Holm Lennart Andersson

Bilaga 9.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Kalleby socken		
3/16	17^2		Kalleby Kryssgården	Sven E. Andersson	
				äng, mylla på kalleberg	1
				Summa:	
1/8	1^3		Klöfratmuren	Johan Karlsson och hans barn	
				väg	2
				åker, mylla på kalleberg	3
				" "	4
				" "	5
				" "	6
				" "	7
				" "	8
				" "	9
				" "	10
				Summa:	
1/16	9^6		Kalleby Brudegården	Johan Karlsson och hans barn	
				betesmark, mylla på kalleberg	11
				" , mylla	12
				Summa:	
1/8	17^3		Kalleby Kryssgården	Ernst Gustafsson	
				betesmark, mylla på kalleberg	13
				åker Förb. ej	14
				" "	15
				" , mylla på kalleberg	16
				" "	17
				" "	18
				Omfång:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			62					360	223	20	600	372	-	240	148	80
			62						223	20		372	-		148	80
							23	-			-			-		
1	39							420	583	80	700	973	-	280	389	20
	81							350	283	50	700	567	-	350	283	50
	55							400	220	-	700	385	-	300	165	-
	36							420	151	20	700	252	-	280	100	80
	07							560	39	20	600	42	-	40	2	80
	28							500	140	-	600	168	-	100	28	-
	50							440	220	-	600	300	-	160	80	-
	59							340	200	60	500	295	-	160	94	40
4	55						23		1838	30		2982	-		1143	70
			65					200	130	-	700	455	-	500	325	-
			68					200	136	-	700	476	-	500	340	-
		1	33						266	-		931	-		665	-
			75					100	75	-	500	375	-	400	300	-
							98	-			-			-		
							34	-			-			-		
	57							490	279	30	700	399	-	210	119	70
	28							280	78	40	700	196	-	420	117	60
	28							280	78	40	700	196	-	420	117	60
1	13		75			1	32		511	10		1166	-		654	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfversk:	
				åker, mylla på kallaberg	19
				" "	20
				" "	21
				" "	22
				" "	23
				högl. mark	24
				väg	25
				Summa:	
1/3	8²		Kallaby Skuggården	A. Gustaf Petterssons lagstyrko [illegible]	
				väg	26
				åker, mylla på kallaberg	27
				" "	28
				" "	29
				" "	30
				" "	31
				" "	32
				" "	33
				" "	34a
				" "	34b
				högl. mark	35
				åker, mylla på kallaberg	36
				Summa:	
1/4	9²		Kallaby Byrdegården	Anders Gustafssons [illegible]	
				åker, mylla på kallaberg	37
				" , dyjord	38
				gryo [illegible]	39
				Öfversk:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	13		75			1	32		511	10		1166	-		654	90
	25							300	75	-	700	175	-	400	100	-
	39							300	117	-	700	273	-	400	156	-
	04							370	14	80	700	28	-	330	13	20
	73							350	255	50	700	511	-	350	255	50
	44							440	193	60	700	308	-	260	114	40
							04	-			-			-		
							24	-			-			-		
2	98		75			1	60		1167	-		2461	-		1294	-
							09	-			-			-		
	33							560	184	80	600 ~~700~~	198	-	40	13	20
	30							330	66	-	700	140	-	370	74	-
	22							280	61	60	700	154	-	420	92	40
	33							280	92	40	700	231	-	420	138	60
	23							260	59	80	700	161	-	440	101	20
	22							360	57	20	700	154	-	440	96	80
1	45							220	319	-	600	870	-	380	551	-
	44							370	162	80	500	220	-	130	57	20
1	07							470	302	90	700	749	-	230	246	10
							42	-			-			-		
	95							250	237	50	450	427	50	200	190	-
5	44						51		1744	-		3304	50		1560	50
1	22							210	256	20	450 ~~500~~	549	-	240	292	80
	90							370	333	-	700	630	-	330	297	-
							09	-			-			-		
2	12						09		589	20		1179	-		589	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öresjöstt:	
				åker, dyjord	40
				" "	41
				" , mylla på kalkberg	42
				" , dyjord	43
				" "	44
				" , mylla på kalkberg	45
				betesmark, dyjord	46
				Summa:	
1/16	17 4		Karlsby Kyrogården	Amandus Jonsson	
				åker, mossjord	47
				" "	48
				" "	49
				" "	50
				" "	51
				" , mylla på kalkberg	52
				Summa:	
1/8	18 8		Karlsby Fröjården	A. Gustaf Pettersson	
				åker, mylla på kalkberg	53a
				" "	53b
				Summa:	
1/8	18 9		Karlsby Fröjården	Johan Pettersson	
				åker, mylla på kalkberg	54
				" "	55
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	12						09		589	20		1179	-		589	80
	51							330	168	30	~~700~~ 650	331	50	320	163	20
	34							430	146	20	~~700~~ 650	221	-	220	74	80
	19							440	83	60	~~700~~ 600	114	-	160	30	40
	14							380	53	20	~~700~~ 600	84	-	220	30	80
	16							380	22	80	~~700~~ 600	36	-	220	13	20
	57							420	239	40	~~600~~ 500	285	-	80	45	60
			40					470	188	-	~~600~~ 500	200	-	30	12	-
3	93		40				09		1490	70		2450	50		959	80 ✓
	43							300	129	-	~~700~~ 600	~~258~~	-	300	129	-
	22							340	74	80	~~700~~ 600	132	-	260	57	20
1	17							260	304	20	~~700~~ 600	702	-	340	397	80
	91							260	236	60	700	637	-	440	400	40
	48							280	134	40	700	336	-	420	201	60
	86							370	318	20	700	602	-	330	283	80
4	07								1197	20		2667	-		1469	80 ✓
	68							250	170	-	500	340	-	250	170	-
1	55							140	217	-	~~300~~ 150	232	50	10	15	50
2	23								387	-		572	50		185	50 ✓
	65							210	136	50	~~350~~ 300	195	-	90	58	50
	61							140	85	40	~~250~~ 150	91	50	10	6	10
1	26								221	90		286	50		64	60 ✓

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
3/4	23'		Karlsborg Ullbogården	Mårten Nordell	
				åker, nyodlad på Kalkberg	56
				" "	57
				" "	58
				" "	59
				" , mossjord	60
				" "	61
				" , nyodlad på Kalkberg	62
				torrstånd	63
				åker, mossjord	64a
				" "	64b
				" "	65a
				" "	65b
				" "	66a
				" "	66b
				" "	67a
				" "	67b
				" "	68a
				" "	68b
				" "	69
				Summa:	
1/4	1[6]		Lofsmon Stommen	Helge Jonsson	
				åker, mossjord	70
				torrstånd	71
				åker, mossjord	72
				" , nyodlad på Kalkberg	73
				" "	74
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	56							80	44	80	~~100~~ 330	56	–	20	11	20
1	19							300	357	–	~~450~~ 550	535	50	150	178	50
	56							440	246	40	~~600~~ 700	336	–	160	89	60
	37							330	122	10	700	259	–	370	136	90
	11							280	30	80	700	77	–	420	46	20
	26							280	72	80	700	182	–	420	109	20
	13							280	36	40	700	91	–	420	54	60
					14			100	14	–	150	21	–	50	7	–
	18							300	54	–	700	126	–	400	72	–
	14							280	39	20	700	98	–	420	58	80
	18							300	54	–	700	126	–	400	72	–
	15							330	49	50	700	105	–	370	55	50
	11							330	36	30	700	77	–	370	40	70
	08							330	26	40	700	56	–	370	29	60
	18							300	54	–	700	126	–	400	72	–
	16							300	48	–	700	112	–	400	64	–
	29							280	81	20	700	203	–	420	121	80
	23							280	64	40	700	161	–	420	96	60
1	82							300	546	–	~~650~~ 700	1183	–	350	637	–
6	70				14				1977	30		3930	50		1953	20 ✓
	84							330	277	20	700	588	–	370	310	80
					32			100	32	–	150	48	–	50	16	–
	20							330	66	–	700	140	–	370	74	–
	48							330	158	40	700	336	–	370	177	60
	83							70	58	10	~~200~~ 100	83	–	30	24	90
2	35				32				591	70		1195	–		603	30 ✓

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	17		Lofsens Stommen	Augusta, Emil och Gustaf Johansson.	
				åker, mylla på kalleberg	75
				" "	76
				" "	77
				torstäkt	78
				åker, mossjord fäbl. ej	79
				" "	80
				" "	81
				Summa:	
1/8	5⁴		Lofsens Björkgården	Karl Johansson	
				åker, mossjord	82
				" "	83
				" "	84
				" , mylla på kalleberg	85
				" "	86
				" "	87
				" "	88
				" "	89
				" , mossjord	90
				" , mylla på kalleberg	91
				Summa:	
1/8	5³		Lofsens Björkgården	Gustaf Jonsson	
				åker, mylla på kalleberg	92
				" "	93
				" , mossjord	94
				ängsp.	95
				åker, mossjord	96
				" "	97
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	61							160	97	60	~~350~~ 300	122	-	40	24	40
	46							200	92	-	~~550~~ 400	184	-	200	92	-
	15							300	45	-	~~700~~ 600	90	-	300	45	-
					31			100	31	-	150	46	50	50	15	50
							05	-			-			-		
	31							300	93	-	700	217	-	400	124	-
	60							370	222	-	700	420	-	330	198	-
2	13				31		05		580	60		1079	50		498	90 ✓
	75							350	262	50	700	525	-	350	262	50
	53							350	185	50	700	371	-	350	185	50
	41							280	114	80	~~700~~ 650	266	50	370	151	70
	23							280	64	40	~~700~~ 600	138	-	320	73	60
	55							230	126	50	~~600~~ 450	247	50	220	121	-
	50							200	100	-	~~450~~ 250	125	-	50	25	-
	47							150	70	50	~~350~~ 250	117	50	100	47	-
	90							150	135	-	~~350~~ 250	225	-	100	90	-
	06							300	18	-	700	42	-	400	24	-
1	00							150	150	-	~~350~~ 250	250	-	100	100	-
5	40								1227	20		2307	50		1080	30 ✓
	43							180	77	40	~~450~~ 250	107	50	70	30	10
	54							240	129	60	~~600~~ 450	243	-	210	113	40
	63							260	163	80	~~700~~ 600	378	-	340	214	20
							03	-			-			-		
	42							300	126	-	700	294	-	400	168	-
	49							350	171	50	700	343	-	350	171	50
2	51						03		668	30		1365	50		697	20 ✓

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	5²		Lofsmo Björkgärde	Gustaf Andersson	
				odl.-mark, nassjord	98
				" "	99
				" "	100
				åker, "	101
				" "	102
				" "	103
				" "	104
				" "	105
				" "	106
				" "	107
				" "	108
				" "	109
				" "	110
				" "	111
				" "	112
				" "	113
				" "	114
				" "	115
				torrmosse, skogsbevuxen	116
				björk. mark	117a
				"	117b
				"	117c
				Summa:	
	snuvf. för		Lofsmo Björkgärde	torrtäkt, förr. ej väg	118 120
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			36					250	90	–	400	144	–	150	54	–
			22					190	41	80	400	88	–	210	46	20
			03					230	6	90	400	12	–	170	5	10
	61							330	201	30	~~700~~ 650	396	50	320	195	20
1	01							300	303	–	~~700~~ 650	656	50	350	353	50
	80							370	296	–	~~700~~ 650	520	–	280	224	–
	74							320	236	80	~~700~~ 600	444	–	280	207	20
	39							420	163	80	~~700~~ 600	234	–	180	70	20
	11							390	42	90	~~700~~ 500	55	–	110	12	10
	30							320	96	–	~~700~~ 500	150	–	180	54	–
	30							230	69	–	~~700~~ 500	150	–	270	81	–
	56							230	128	80	~~700~~ 500	280	–	270	151	20
	08							250	20	–	~~700~~ 500	40	–	250	20	–
	84							120	100	80	~~350~~ 150	126	–	30	25	20
	50							140	70	–	~~350~~ 150	75	–	10	5	–
	85							230	195	50	~~450~~ 300	255	–	70	59	50
	73							310	226	30	550	401	50	240	175	20
1	28							330	422	40	700	896	–	370	473	60
					05			100	5	–	150	7	50	50	2	50
							17	–			–			–		
							50	–			–			–		
							11	–			–			–		
9	10		61		05		78		2716	30		4931	–		2214	70
							77									
							27									
						1	04									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
	allmän.	fn	Lofsmo	torvmosse, skogslev.	119
				Summa:	
1/16	1[3]		Svisbäck	Amandus Pettersson	
				åker, mossjord	121
				" "	122
				" "	123
				" "	124
				" "	125
				" "	126
				" "	127
				" "	128
				imp.	129
				Summa:	
			Falköpings Östra	socken.	
1/3	1[2]		Svisbäck	C. F. Jädeblums stbk., Vikarn	
				åker, mossjord	130
				" "	131
				" "	132
				" "	133
				" "	134
				betesmark, "	135
				" , förb. ej	158
				" "	159
				torvtäkt, "	160
				Summa:	

FETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
					73			100	73	–	150	109	50	50	36	50
					73				73	–		109	50		36	50
1	34							370	495	80	700	938	–	330	442	20
	40							370	148	–	~~700~~ 650	260	–	280	112	–
	42							410	172	20	~~700~~ 650	273	–	240	100	80
	38							460	174	80	~~700~~ 650	247	–	190	72	20
	56							500	280	–	~~700~~ 650	364	–	150	84	–
	62							480	297	60	~~700~~ 650	403	–	170	105	40
	64							480	307	20	~~700~~ 650	416	–	170	108	80
	66							460	303	60	~~700~~ 650	429	–	190	125	40
							05	–			–			–		
5	02						05		2179	20		3330	–		1150	80
	52							410	213	20	~~700~~ 650	338	–	240	124	80
	79							410	323	90	~~700~~ 650	513	50	240	189	60
	69							410	282	90	~~700~~ 650	448	50	240	165	60
	62							410	254	20	~~700~~ 650	403	–	240	148	80
	54							390	210	60	~~700~~ 650	351	–	260	140	40
		1	09					250	272	50	~~500~~ 400	436	–	150	163	50
							32	–			–			–		
							09	–			–			–		
						1	12	–			–			–		
3	16	1	09			1	53		1557	30		2490	–		932	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
2/3	1:3		Snisbäck	Sven Svijen, Rautus gård	
				torrmosse, skogless.	136
				odlingsmark, ressjord	137
				åker, "	138
				" " på kallkberg	139
				" " "	140
				" "	141
				odlingsmark, "	142
				åker, "	143
				" , "	144
				bygl. mark.	145
				betesmark, förb. ej	156
				" "	157
				Summa:	
	1:4		Snisbäck	Tjudingemon Sven Svend Olofsson	
				äng, ressjord	146
				torrtäkt, förb. ej	154
				Summa:	
	1:5		Snisbäck	Per Johan Johansson, Wilgården	
				torrtäkt, förb. ej	155
				Summa:	
	1:6		Snisbäck	K. A. Johansson, Prostgården	
				äng, ressjord	147
				torrtäkt, förb. ej	151
				" "	152
				Summa:	

FETTERSONSKA BOKTR. I FIR. EKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
				7	70			50	385	–	~~150~~ 100	770	–	50	385	–
	30							70	21	–	200	60	–	130	39	–
			25					280	70	–	600	150	–	320	80	–
	47							210	98	70	450	211	50	240	112	80
	03							250	7	50	500	15	–	250	7	50
	36							260	93	60	~~600~~ 550	198	–	290	104	40
	29							70	20	30	~~200~~ 150	43	50	80	23	20
			62					300	186	–	~~600~~ 500	310	–	200	124	–
1	58							330	521	40	~~600~~ 400	632	–	70	110	60
							33	–			–			–		
							13	–			–			–		
						1	70	–			–			–		
3	03		87	7	70	2	16		1403	50		2390	–		986	50
			20					140	28	–	~~350~~ 200	40	–	60	12	–
							21	–			–			–		
			20				21		28	–		40	–		12	–
							22									
							22									
			46					190	87	40	350	161	–	160	73	60
							11	–			–			–		
							09	–			–			–		
			46				20		87	40		161	–		73	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
	17		Snösbäck	Sven Johan Jonsson, Prostgården	
				äng, nassjord	148
				torrtäkt, fäbl. ej	153
				Summa:	
	18		Snösbäck	Karl Johan Andersson, Prostgården	
				äng, nassjord	149
				torrtäkt, fäbl. ej	150
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET
SKARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		12					05	140 –	16	80	~~350~~ 200 –	24	–	60 –	7	20
		12					05		16	80		24	–		7	20 ✓
		20					15	200 –	40	–	350 –	70	–	150 –	30	–
		20					15		40	–		70	–		30	– ✓

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag:		
			Stora samfälligheten.		
			Kalleby socken.		
3/16	17 2		Kalleby Knegegården	Sven E. Andersson	
1/8	1 3		Klöfratorpet	Johan Karlsson och hans barn	
1/8	17 3		Kalleby Knegegården	Ernst Ernstsson	14-25
1/3	8 2		Kalleby Lunngården	A. Gustaf Pettersons hustrus stubbus	
1/4	9 2		Kalleby Bredgården	Andreas Ernstssons stubbus	
1/16	17 4		Kalleby Knegegården	Amandus Andersson	
1/8	18 8		Kalleby Prägården	A. Gustaf Pettersson	
1/8	18 9		Kalleby Prägården	Johan Pettersson	
3/4	23 1		Kalleby Ödegården	Morten Kardell	
1/4	1 6		Lofsens Stommen	Helgå Jonsson	
1/4	1 7		Lofsens Stommen	Augusta, Linda och Gustaf Johansson	
1/8	5 4		Lofsens Bäckgården	Karl Johansson	
1/8	5 3		Lofsens Bäckgården	Gustaf Jonsson	
1/4	5 2		Lofsens Bäckgården	Gustaf Andersson	
samf. för			Lofsens Bäckgården		
allmänn. för			Lofsens		
1/16	1 3		Svisbäck	Amandus Andersson	
			Fallköpings Östra socken.		
1/3	1 2		Svisbäck	C.A. Jädeblads ställe., Vilem	
2/3	1 3		Svisbäck	Sven Lisjön, Rantens gård	
	1 4		Svisbäck	Fjädingsmän Hans Svensd Ahlstjärn	
	1 5		Svisbäck	Pr Johan Johansson, Ödegården	
	1 6		Svisbäck	K. A. Johansson, Prästgården	
	17		Svisbäck	Sven Johan Jonsson, Prästgården.	
	1 8		Svisbäck	Karl Johan Andersson, Prästgården	
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			62						223	20		372	–		148	80
4	55						23		1838	30		2982	–		1143	70
2	98					1	60		1092	–		2086	–		994	–
5	44						51		1744	–		3304	50		1560	50
3	93		40				09		1490	70		2450	50		959	80
4	07								1197	20		2667	–		1469	80
2	23								387	–		572	50		185	50
1	26								221	90		286	50		64	60
6	70				14				1977	30		3930	50		1953	20
2	35				32				591	70		1195	–		603	30
2	13				31		05		580	60		1079	50		498	90
5	40								1227	20		2307	50		1080	30
2	51						03		668	30		1365	50		697	20
9	10		61		05		78		2716	30		4931	–		2214	70
						1	04									
					73				73	–		109	50		36	50
5	82						05		2179	20		3330	–		1150	80
3	16	1	09			1	53		1557	30		2490	–		932	70
3	03		87	7	70	2	16		1403	50		2390	–		986	50
			20				21		28	–		40	–		12	–
							22									
			46				20		87	40		161	–		73	60
			12				05		16	80		24	–		7	20
			20				15		40	–		70	–		30	–
63	86	4	57	9	25	8	90		21340	90		38144	50		16803	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Lilla samfälligheten		
			Kullby socken.		
1/16	9 6		Kullby Nordsjöden	Johan Karlsson och hans barn	
1/8	17 3		Kullby Kryssgården	Ernst Gustafsson	13
				Summa:	
			Sammandrag för hela fastaget.		
			Stora samfälligheten		
			Lilla samfälligheten		
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		1	33						266	–		931	–		665	–
			75						75	–		375	–		300	–
		2	08						341	–		1306	–		965	–
63	86	4	57	9	25	8	90		21340	90		38144	50		16803	60
		2	08						341	–		1306	–		965	–
63	86	6	65	9	25	8	90		21681	90		39450	50		17768	60

Kullby den 22 december 1938.

Ernst Öfverholm

Statens c. lantbruksingenjör

Henrik Eriksson — Sanfrid Karlsson

Biträdande gode män.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r fig.	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Ersättningslängd.					
Ersättningar för mark till breddning av och nytt dike.						
Sträckan B - C						
L. Stommen 1⁶	Helgot Jonsson	70	90	3.3		2 97
K. Utbogården 23¹	Mårten Kardell	64a - 68b	740	3.0		22 20
K. Korpagården 17⁴	Amandus Andersson	50 - 51	340	2.7		9 18
					Summa:	34 35
Ersättningar för intrång av jordupplag.						
Sträckan A - B		Läge pål. n:r	Antal m³	Pris pr m³ öre		
L. Bäckgården 5²	Gustaf Andersson	23+80 -22+50	30	5	1 50	
		22+50 -22+18	10	5	50	
		19+40 -17+85	320	20	64 -	
		17+85 -17+67	25	5	1 25	
		15+46 -15+30	25	10	2 50	
		15+30 -15+ 7	45	20	9 -	78 75
L. Bäckgården 5⁴	Karl Johansson	22+18 -21+86	5	5	25	
		20+22 -19+40	150	20	30 -	30 25
L. Bäckgården 5³	Gustaf Jonsson	21+86 -21+50	10	5	50	
		22+36 -21+50	20	5	1 -	
		21+50 -20+22	95	20	19 -	20 50
L. Nolgården 3¹	Erik Blomstrand	22+50 -22+36	5	5		25
Allmän för Lofvene		17+67 -16+41	205	5		10 25
Snösbäck 1³	Ivar Leijon	21+50 -19+75	170	20	34 -	
		19+75 -15+64	760	5	38 -	72 -
					Summa:	212 -
Sträckan B - C						
L. Bäckgården 5²	Gustaf Andersson	15+ 7 -14+25	160	20	32 -	
		14+25 -13+93	60	10	6 -	
		15+ 7 -13+93	220	10	22 -	60 -
L. Bäckgården 5³	Gustaf Jonsson	13+93 -13+33	195	20		39 -
L. Bäckgården 5⁴	Karl Johansson	13+33 -12+73	175	20		35 -
L. Stommen 1⁷	Augusta, Gerda och Gustaf Johansson	12+73 -12+23	150	20		30 -
					Överföres:	164 -

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m³	Pris pr m³ öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
				Överfört:		164 -
L. Stommen 1⁶	Helgot Jonsson	12+23 -11+62	85	20	17 -	
		12+23 -11+62	85	10	8 50	
		11+62 -11+14	90	50	45 -	70 50
K. Utbogården 23¹	Mårten Kardell	11+62 -9+43	725	50		362 50
K. Korpagården 17⁴	Amandus Andersson	9+43 -8+ 5	375	50		187 50
					Summa:	784 50
Sträckan C - D - E						
K. Korpagården 17⁴	Amandus Andersson	8+ 5 -7+11	85	20		17 -
K. Bredegården 9²	And. Gustafssons stbh	8+5 -6+25	165	20		33 -
K. Trägården 18⁸	A. Gust. Pettersson	7+11 -6+80	25	20		5 -
K. Haragården 8²	A. Gust. Petterssons hustrus sterbhus	6+80 -2+65	795	20		159 -
K. Korpagården 17³	Ernst Gustafsson	2+65 -1+22	220	20		44 -
Klöfvatomten 1³	Johan Karlsson och hans barn	1+70 -1+22	50	20		10 -
					Summa:	268 -
Sträckan B - F - G						
L. Bäckgården 5²	Gustaf Andersson	40 -41+36	285	10		28 50
L. Bäckgården 5³	Gustaf Jonsson	41+36 -42+ 3	130	20		26 -
Snösbäck 1²	C.A. Jäderbloms stbh	40+92 -44+42	485	20		97 -
Snösbäck 1³	Amandus Andersson	42+33 -44+42	200	20		40 -
					Summa:	191 50
Sträckan F - H						
Snösbäck 1³	Amandus Andersson	60+25 -61+85	135	20		27 -
L. Bäckgården 5⁴	Karl Johansson	60 -60+73	65	20		13 -
L. Stommen 1⁷	Augusta, Gerda och Gustav Johansson	60+73 -61+ 5	25	20		5 -
L. Stommen 1⁶	Helgot Jonsson	61+ 5 -61+44	35	20		7 -
K. Utbogården 23¹	Mårten Kardell	61+44 -61+85	40	20		8 -
					Summa:	60 -
Sträckan D - I						
K. Korpagården 17³	Ernst Gustafsson	70 - 70+44	40	20		8 -
Klöfvatomten 1³	Johan Karlsson och hans barn	70 - 70+44	40	20		8 -
					Summa:	16 -

PETTERSONSKA BOKTR. EFTH. • SKARA •
30249

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Sammandrag:					
Sträckan A - B						212 -
" B - C						784 50
" C - D - E						268 -
" B - F - G						191 50
" F - H						60 -
" D - I						16 -
					Summa:	1532 -
	Ersättningar för försvårad vattning.					
Sträckan A - B						
L. Bäckgården 5²	Gustaf Andersson					10 -
L. Bäckgården 5³	Gustaf Jonsson					20 -
					Summa:	30 -

Karleby den 22 december 1938.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Henrik Erikson Sanfrid Karlsson

Biträdande gode män.

Kostnadsförslag.

Bil. C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Stora samfälligheten								
+50 +7 26 -15	1143	**Sträckan A-B** /öppet dike/								
+50 +80 26 -23	270	Rensning av diket: lösa stenar och slam samt utskjutande lösa torvkokor uppschaktas och kanterna befrias från lösa stenar intill 0.6 m. och från buskar intill 1 m. från diket	270 m.	1:-			270	-		
+80 +7 23 -15	880	Sprängning av kalkstensberg	170 m³	12:-	2040	-				
		Schaktning av: grusblandad mojord med stubbar och rötter	585 m³	1:25	731	25				
		torvjord med d:o	1285 "	0:65	835	25				
		mosand	135 "	0:80	108	-	3714	50	3984	50
		Tillägges c:a 15 %							598	50
		Ersättningar enl. Bil. B för intrång av jordupplag							212	-
		för försvårad vattning							30	-
							Summa:		4825	-
+7 +5 15 - 8	702	**Sträckan B-C** /öppet dike/								
		Schaktning av: torvjord med stubbar och rötter	1200 m³	0:65	780	-				
		mosand	185 "	0:80	148	-				
		torvjord	895 "	0:55	492	25				
		Sprängning av kalkstensberg	2 m³	12:-	24	-	1444	25		
+96+37+70+20 +10 13,13,12,12,11,8		Trummor av betongkulvertar, b = 4 m., d = 24"	6	230:-			1380	-	2824	25
		Tillägges c:a 15 %							421	90
							Överföres:		3246	15

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
							Överfört:		3246	15
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark					34	35		
		för intrång av jordupplag					784	50	818	85
							Summa:		4065	-
+5 -30 8 - 0	835	Sträckan C-D-E /öppet dike och täckt ledning/								
+5 +22 8 - 1	683	Schaktning av:								
		torvjord	m³	1100	0:55	605	-			
		mosand	"	100	0:80	80	-			
		Sprängning av kalkberg	"	135	10:-	1350	-	2035	-	
+45+70+50 4, 2, 2		Trumma av betongrör,								
		b = 4 m., d = 21"		3	150:-			450	-	
+22 -30 1 - 0	152	9" cementrör	m.	152	1:80			273	60	
+22 +32 1 - 0	90	Grävning, läggning, grusning och återfyllning	m.	90	0:75	67	50			
+32 -30 0 - 0	62	D:o d:o	"	62	1:50	93	-	160	50	
+22 1 -30 0		Kringgjutning av rörutlopp				40	-			
		Brunn, typ A, d = 0.60 m.				40	-	80	-	2999	10
		Tillägges c:a 15 %								447	90
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för intrång av jordupplag							268	-
							Summa:		3715	-
+42 40 -44	442	Sträckan B-F-G /öppet dike/								
		Schaktning av:								
		torvjord	m³	1135	0:55			624	25		
		mosand	"	205	0:80			164	-	788	25
		Tillägges c:a 10 %								80	25
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för intrång av jordupplag							191	50
							Summa:		1060	-
+85 60 -61	185	Sträckan F-H /öppet dike/								
		Schaktning av torvjord	m³	325	0:55					178	75
		Tillägges c:a 10 %								16	25
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för intrång av jordupplag							60	-
							Summa:		255	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+74 70 -70	74	Sträckan D-I /öppet dike/								
		Schaktning av torvjord m^3	80	0:50					40	-
		Tillägges c:a 10 %							4	-
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för intrång av jordupplag							16	-
							Summa:		60	-
		Sammandrag för Stora samfälligheten.								
	1143	Sträckan A-B /öppet dike/							4825	-
	702	" B-C " "							4065	-
	835	" C-D-E /öppet dike och täckt ledning/							3715	-
	442	" B-F-G /öppet dike/							1060	-
	185	" F-H " "							255	-
	74	" D-I " "							60	-
	3381						Summa:		13980	-
		Lilla samfälligheten.								
+77 52 -50	277	Sträckan K-L /öppet dike och täckt ledning/								
+77 +21 52 -52	56	Schaktning av torvjord m^3	10	0:50	5	-				
		Sprängning av kalkberg "	23	7:-	161	-	166	-		
+21 +26 52 -51	95	6" tegelrör m.	95	1:05	99	75				
+26 51 -50	126	5" tegelrör "	126	0:70	88	20	187	95		
+21 +50 52 -51	71	Grävning, läggning, grus-								
		ning och återfyllning m.	71	3:50	248	50				
+50 +26 51 -51	24	D:o d:o "	24	2:50	60	-				
+26 51 -51	26	D:o d:o "	26	0:80	20	80				
51 -50	100	D:o d:o "	100	0:40	40	-	369	30		
+21 52	3/21	Kringgjutning av rörutlopp								
		/Ledningens två sista rör								
		skola vara 6" betongrör/			5	-				
+26 51		Brunn, typ A, d = 0.45 m.			50	-				
50		" " A, d = 0.45 m.			30	-	85	-	808	25
		Tillägges c:a 10 %							81	75
							Summa:		890	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag för hela företaget:								
	3381	Stora samfälligheten							13980	-
	277	Lilla samfälligheten							890	-
	3658						Summa:		14870	-

Karleby den 22 december 1938.

Ernst Öfverholm

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

379200

Bilaga D.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning för utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes,

att dikeskrökar ej må göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 1.0 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Till företagets rörtrummor må under inga omständigheter brunnsringar användas. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg /grusbädd/,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att tegelrörsledningarna skola grusas,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trummor, brunnar och rörutlopp skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att rörtrumma lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan.

Karleby den 22 december 1938.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Stora samfälligheten				
			Karleby socken				
3/16	17 2		Karleby Korpagården				
			Sven E. Andersson	sök.			
1/8	1 3	✓	Klöfvatomten				
			Johan Karlsson och hans barn	sök.			
1/8	17 3	✓	Karleby Korpagården				
			Ernst Gustafsson	sök.	14-25		
1/3	8 2	✓	Karleby Haragården				
			A. Gustaf Petterssons hustrus stbh	sök.			
1/4	9 2	✓	Karleby Bredegården				
			Anders Gustafssons sterbhus	sök.			
1/16	17 4	✓	Karleby Korpagården				
			Amandus Andersson	sök.			
1/8	18 8	✓	Karleby Trägården				
			A. Gustaf Pettersson	sök.			
1/8	18 9		Karleby Trägården				
			Johan Pettersson				
3/4	23 1	✓	Karleby Utbogården				
			Mårten Kardell	sök.			
1/4	1 6	✓	Lofvene Stommen				
			Helgot Jonsson	sök.			
1/4	1 7		Lofvene Stommen				
			Augusta, Gerda och Gustaf Johansson	sök.			
1/8	5 4	✓	Lofvene Bäckgården				
			Karl Johansson	sök.			
1/8	5 3		Lofvene Bäckgården				
			Gustaf Jonsson				
1/4	5 2	✓	Lofvene Bäckgården				
			Gustaf Andersson				
			Överföres:				

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Avd. 1	Avd. 2				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
	0.803/3228	0.92/3642								
148:80		137:10				137:10	0.981	9:12		
1143:70		1053:79			l	1053:79	7.538	70:08		
994:-		915:85			l	915:85	6.551	60:90		
1560:50		1437:82			l	1437:82	10.285	95:62		
959:80	770:85				l	770:85	5.514	51:26		
1469:80	1180:44				l	1180:44	8.444	78:50		
185:50		170:92			l	170:92	1.223	11:37		
64:60		59:52			-	59:52	0.426	3:96		63,48 63 64,11
1953:20	1568:68				l	1568:68	11.221	104:32		
603:30	484:53				l	484:53	3.466	32:22		
498:90	400:68				-	400:68	2.866	26:65		
1080:30	867:62				l	867:62	6.206	57:70		
697:20	559:94				-	559:94	4.005	37:24		
2214:70	1778:70				l	1778:70	12.723	118:28		
13574:30	7611:44	3775:-				11386:44	81.449	757:21		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört:				
allmän för			Lofvene				
1/16	1 3	✓	Snösbäck; Amandus Andersson	sök.			
			Falköpings Östra socken				
1/3	1 2	✓	Snösbäck				
			C.A. Jäderbloms stbh, Viken				
2/3	1 3		Snösbäck; Ivar Leijon, Rantens gård				
	1 4		Snösbäck				
			Fjärdingsman Frans Leonard Ahlström				
	1 6		Snösbäck				
			K.A. Johansson, Postgården				
	1 7		Snösbäck				
			Sven Johan Jonsson, Postgården				
	1 8		Snösbäck				
			Karl Johan Andersson, Postgården				
			Summa:				
			Lilla samfälligheten				
			Karleby socken				
1/16	9 6		Karleby Bredegården				
			Johan Karlsson och hans barn	sök.			
1/8	17 3	✓	Karleby Korpagården				
			Ernst Gustafsson	sök.	13		
			Summa:				
			Sammandrag för hela företaget				
			Stora samfälligheten				
			Lilla samfälligheten				
			Summa:				

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Grund av gruvägarnas kontrakt
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	Avd. 1	Avd. 2				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
13574:30	7611:44	3775:-				11386:44	81.449	757:21		
36:50	29:32				—	29:32	0.210	1:95		
1150:80	924:25				l	924:25	6.611	61:46		
932:70	749:08				l	749:08	5.358	49:81		
986:50	792:29				—	792:29	5.667	52:69		
12:-	9:64				—	9:64	0.069	0:64		
73:60	59:11				—	59:11	0.423	3:93		
7:20	5:78				—	5:78	0.041	0:38		
30:-	24:09				—	24:09	0.172	1:60		
16803:60	10205:-	3775:-				13980:-	100.000	929:68		94.015
665:-					l	613:32	68.912	40:78		
300:-					l	276:68	31.088	18:40		
965:-						890:-	100.000	59:18		5.985
16803:60						13980:-	94.015	929:68		
965:-						890:-	5.985	59:18		
17768:60						14870:-	100.000	988:86		

Karleby den 22 december 1938.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.


Henrik Erikson

Sanfrid Karlsson

Biträdande gode män.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000



Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av marker tillhörande Klövagården m.fl. hemman i Karleby och Falköpings Östra socknar av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 1 oktober 1937 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet är beläget cirka ½ till 2 km. nordväst om Karleby kyrka inom sektion nr 2 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linje.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning av avloppsdiken samt uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Jordmånen utgöres av, dels ett relativt tunt lager dyjord på kalkstensberg, dels mer eller mindre väl förmultnad torvjord. Flerstädes måste sprängningar företagas i kalkstensberget.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga fallförhållanden, omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E, B-F-G, F-H, D-I och K-L.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Med gröna siffror angives avståndet från berg till markyta. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Öppet dike betecknas med dubbla röda linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdena hava där så varit lämpligt direkt inmätts, i övriga fall hava de uppmätts å generalstabens karta. Storleken utgör:

vid punkt	B	680 hektar,	vid punkt	E	24 hektar
	C	75 "		L	5 "
	D	62 "		51+26	8 "

De öppna avloppens dimensioner hava bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på ändamålsenlig torrläggning av de marker som äro beroende av desamma samt för en maximiav-

rinning av 1.25 sekundliter pr hektar och för en medelavrinning av 0.1 sekundliter pr hektar. Rörtrummorna och rörledningen K-L hava dimensionerats för en vattenmängd av 1.5 sekundliter pr hektar, medan rörledningen D-E dimensionerats för en vattenmängd av 1.25 sekundliter pr hektar.

5. Broar och trummor.

I samband med dikningsarbetet skola byggas rörtrummorna vid 2+50, 2+70, 4+45, 8+10, 11, 12+20, 12+70, 13+37 och 13+96 efter å typritning och i kostnadsförslag lämnade anvisningar.

Beträffande övriga broar och trummor, som kunna bliva uppförda över eller i ifrågavarande diken bestämmes, att de icke få uppföras på sådant sätt att de uppdämma vattnet.

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå i enlighet med ersättningslängden /Bil. B/ till vederbörande jordägare, dels för mark som åtgår till avlopps breddning med kronor 34:35, utgörande den bortgrävda markens värde i nu befintligt skick, dels för intrång av jordupplag med kronor 1532:-, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden, dels även för försvårad vattning med kronor 30:-. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Det obetydliga intrång, som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 14870 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 10, i vissa fall 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Den å plankartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra oberoende samfälligheter: "Stora samfälligheten" och "Lilla samfälligheten". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

Utredning har verkställts för att konstatera huruvida "Stora samfälligheten" skall indelas i förberedande avdelningar. Resultatet av utredningen åskådliggöres av följande tabell.

Sträckor	Båtnad	Kostnad	Relativ kostnad
Hela samfälligheten	16803:60	13980:-	0.832
A-B	3621:50	4825:-	1.332

Sträckor	Båtnad	Kostnad	Relativ kostnad
B-C	7001:50	4065:-	0.581
B-F-G + F-H	2083:50	1315:-	0.631
A-B-C	10623:-	8890:-	0.837
A-B-F-G + F-H	5705:-	6140:-	1.076
A-B-C + B-F-G + F-H	12706:50	10205:-	0.803
C-D-E + D-I	4097:10	3775:-	0.921

Samfälligheten skall indelas i två förberedande avdelningar, av vilka

avdelning 1 omfattar sträckorna A-B-C, B-F-G och F-H,

avdelning 2 omfattar sträckorna C-D-E och D-I.

Kostnaderna för företagets utförande skola inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av uppdelningen i avdelningar betingas. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall båda samfälligheterna komma till utförande, "Stora samfälligheten" för 94.015 procent av företagets gemensamma kostnader och "Lilla samfälligheten" för 5.985 procent. Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens

avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, av "Stora samfälligheten" erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med tjugufem /25/ kronor 20 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar, brunnar och rörtrummor skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläggas på sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1942 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte grässkäras varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande.

Underhållet av bro- och trumbyggnader skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppen.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

Underhållet av vattningsställe åvilar vederbörande markägare. Om detta underhåll skulle så försummas, att vattnet i avloppet uppdämmes, bemyndigas företagets styrelse att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt,

senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Karleby-Lofvene dikningsföretag av år 1938".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Karleby den 22 december 1938.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Henrik Erikson Sanfrid Karlsson

Biträdande gode män.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 60, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten:



ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Kullby - Lofsnäs dikningsföretag
av år 1938 i Kullby och Falköpings Östra
socken och Skaraborgs län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	47	0,50			23	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	0.7	1,50	1	05		
		kroklinje „	4.6	3,00	13	80		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 53 ar st.	120	0.36	43	20		
		har	63.86	0.54	34	48		
		äng och odlingsmark medelareal 44 ar st.	15	0.18	2	70		
		har	6.65	0.58	3	85		
		annan mark och impediment, medelareal 53 ar st.	34	0.20	6	80		
		har	18.15	0.30	5	44		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~> 15~~ ~~10—15~~ < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „	0.75	11.-	8	25		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~bladet~~ regalarket			4	-		
		övriga ~~blad~~ regalark st.			1	-	124	57
		Överföres					148	07

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					148	07
24/9-8/10	1937	**Avvägning.**						
19-22/9	1938	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	8	12,00	96	–		
29/11	1938	b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal >4 punkter pr har ... har	79.77	0.50	39	88		
		avvägda punkter ... st.	407	0.03	12	21		
		i annan mark, medelantal <2 punkter pr har ... har.	8.89	0.36	3	20		
		avvägda punkter ... „	12	0.28	3	36		
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.	5.1	2,00	10	20		
		i annan mark ... „		5,00			164	85
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 52 ar, ... st.	169	0.07	11	83		
		... har	88.66	0.06	5	31	17	14
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	169	0,04			6	76
		Markvärdering:						
2/9	1938	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	1	12,00	12	–		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	—		
		för övriga kilometer ... st.	2.655	1,50	3	98		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	282	0,06	16	92		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	141	0,12	16	92	53	82
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	1.209	3.-	3	62		
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	3.022	3.50	10	57	14	19
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	11	0.12	1	32		
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	49	0.25	12	25		
		... „						
		... „					13	57
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	2	3,00			6	–
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2	—		
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02				
2/10	1937	dagar ...	1/3	12,00			4	–
		Dimensionsberäkning, § 24						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	3.355	3,50	11	74		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	1.585	1,00	1	58		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „						
		nämligen 1.75 m.² sektion på ... „	1.585	0.87	1	37		
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ min. ant. „	0.3	10,00	10	–	24	69
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	91	0,03	2	73	3	73
		Överföres					456	82

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					456	82
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor	*st.*	2,00	2	-	5	-
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning*	*km.*	2,50	1	95		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen ..... m² sektion på	*„*					
		b) vid förändring av befintligt avlopp	*„*	4,00	11	48		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen 1.75 m² sektion på	*„*	0.87	1	37		
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			14	87	29	67
		***Förslag till invallning**, § 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön	*km.*	0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner	*st.*	0,25				
		d) Kostnadsberäkning	*km.*	3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation	*dagar*	12,00				
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete			5	-		
		för särkilt konstruerat landfäste	*st.*	4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen	*st.*	4,00				
		Grundförstärkning	*m²*	0,10				
		Antal särskilda ritningar		3,00			5	-
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*	419	0,01			4	19
		***Översiktskarta**, § 41*					4	-
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar	*st.* 48	0,25	12	-	13	50
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter	*st.* 24	0,30	7	20		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	*„*	0,20			9	20
		***Utlåtande och betänkande**, § 45*	*sid.* 9	3,00			27	-
26/8, 22/12	1938	***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1,*	*dagar* 1½	12,00			18	-
		***Särskild utredning**, § 46, mom. 2 ang. ordn. bilda.*	*dagar* ⅓	12,00			4	-
17/8, 20/10	1938	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15*	*dagar* 1	12,00			12	-
		***Förslag enl. § 46 mom. 15,** brunn*	*„* ¼	12,00	3	-		
		utlopp för täckt ledning	*„* ⅓	12,00	4	-		
		slamficka	*„*	12,00				
							7	-
		Lösen för: *Summa kronor*					595	38
		***Kopia av plankartan**, § 51*						
		1) 1:sta regalarket ~~bladet~~			7	-		
		övriga regalark ~~blad~~	*st.* 1		1	75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 52 ar ägofigurer	*st.* 169	0.10	16	90		
			har 88.66	0.08	7	09		
		Överföres			32	74		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			32	74		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			6	–		
		3) insättning av höjdlägestal	st. 419	0,02	8	38		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	91	0,05	4	55	53	42
		***Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar,** § 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.					
		befintligt vattendrag ell. vall	„ 0.176	3.-	-	52		
		nytt avlopp eller vall	„ 0.783	5.-	3	91		
		ändring av befintligt avlopp	„ 2.872	6.-	17	23		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			12	25		
		3) broar och trummor, „ „			5	–		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 2	3,00	6	-	44	91
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,*	dagar	12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka	„ 7/12	12,00	7	-		
							7	-
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55*	sid. 59	0,55			32	45
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*					4	-
		Summa kronor					141	78
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden			15	-		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			11	-	26	-
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			73	20		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			152	50	225	70
		Summa kronor					251	70
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					595	38
		Lösen för kopior och avskrifter					141	78
		Övriga förrättningskostnader					251	70
		Summa kronor					988	86

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vartofta *häradsrätt.*

Kuddby *den* 22 dec. *19*38.

Ernst Öhrnberg
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

Bertyckes i Tjärstorp den 19

FETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
368277