



Akt nr:

R-E1a-0750

AU$R-E1a-0750

300 / 1/0 164 / 52 R 7*0750

Skuldförbindelse överlämnad till Kungl. Statskontoret den 29/11 1940 godkänd den 5/12 1940

DIARIE N:r 21398
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 NOV. 1940

Ytterl. bidr. å 2.050 kr. bev. av K. Maj:t d. 18.7.52.

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 september 1940 till Karlsberg - Tåsseryds dikningsföretag av år 1939 i Larvs socken av SKARABORGS LÄN

2 h. kvadl. 3 ökn.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ***statsbidrag*** med femtusensjuhundrafemtio (5.750) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med sjutusentvåhundrasextio (7.260) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm vid syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha 2:a undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för troendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1942,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

6. 1940. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
137940

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråupplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Karlsberg Larf den 8. november 1940.

Thorsby, Karlsberg Larf Lantbr.

Edvin Johansson Olof-Svenngården Karlsberg Lantbr.

Axel Svensson Smedgården Jullarp Lantbr.

Att Folke Thorsby, Edvin Johansson och Axel Svensson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Sigrid Kåll
Adress Karlsberg Larf

A Lyss
Adress Larv

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 13 december 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

2210-4

LANTBRUKSSTYRELSEN
R 7-0750

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

2210-4

Handlingar angående
Karlsberg-Tåsseryds dikningsföretag av år 1939
i Larvs socken av Skaraborgs län;
upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1939 av
Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

BEVIS

RAPPORT

300/40.

LI Dnr 41/49

FÖREDRAGET
DEN 8 FEB 1949
LANTBRUKSSTYRELSEN

gpkb 8/2 49

över verkställd avsyning.

Företag: "Karlsberg-Tåsseryds dikningsföretag av år 1939" i Larvs
(namn, socken och län)
socken av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Folke Krook, Karlsberg, Larv.
~~Förtroendeman~~
~~Ende intresserad~~

LANTBRUKSSTYRELSEN
31 JAN. 1949
DIARIE Nr J 732
SAK Nr

Arbetsplanen fastställd den 16 sept. 1940.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 5.750:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 7.260:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande den 1 sept. 1942.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Eskil Olsson och tekn.bitr. Lennart Roth den 10 dec. 1948, har befunnits att företaget utförts enl. den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande i befintligt skick.

De beräknade kostnaderna hava väsentligt överskridits.

Skara den 29 jan. 1949.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.



2 sekr

Insp. dnr 732/49

RAPPORT

över verkställd beordrad avsyning.

Företag: "Karlsberg-Tåsseryds dikningsföretag av år 1939" i
(namn, socken och län)
Larvs socken av Skaraborgs län.

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1949
DIARIE Nr
SAK Nr

Ordf. i styrelsen: Folke Krook,
~~Förrättsledaren~~:
~~Enda intressent~~: Karlsberg, Larv.

Arbetsplanen fastställd den 16 september 1940.

Ändring medgiven den .....

Bidrag från statens avdikningsanslag 5.750:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 7.260:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande .....

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen .....

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till .....

.....

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Eskil Olsson och tekn.bitr. Lennart Roth
den 10 dec. 1948, har befunnits att företaget utförts enl. den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande i befintligt skick.

Skara den 25 jan. 1949.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
832546

Uppgift jämlikt stadgandet av i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Karlsberg - Tåsseryds dikningsföretag av år 1939 i Larvs socken, Skaraborgs län.

Lån 7.260 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 16 september 1940.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Registernummer	Ägare
Larvs socken			
Jultorp Smedegården	1/8	1^3	Axel Svensson
Karlsberg Anders Jonsgården	1/2	3^1	Nils Krook
Karlsberg Olof Svensgården	1/2	2^1	A.J. Johanssons sterbh.
Karlsberg Sven Torkilsgården	1/4	5^2	Aug. Johansson
"	1/8	5^4	Karl Andersson
"	1/8	5^5	Dens.
Tåsseryd	1/8	1^2	Joh. Svenssons sterbh.
"	1/8	1^3	Axel Carlsson
Vagnslätt	3/8	1^1	Hilmer Jakobson

Stockholm den 8 februari 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund.

Nr. 432/46

FÖREDRAGET 300/40
DEN 8 FEB 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr 4229
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 FEB 1948

RAPPORT

över verkställd avsyning av "Karlsberg-Tåsseryds diknings-företag av år 1939" i Larvs socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16/9 1940.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 5,750:--

Lån från statens avdikningslånefond " 7,260:--

Fastställd arbetstid till den 1 september 1947.

Styrelsens ordförande: Lantbrukaren Folke Krook,
Karlsberg, Larv.

Vid genom assistent Eskil Olsson den 3 dec. 1947 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört till c:a 45 procent.

Företaget som är under färdigställande medelst grävmaskin har tidigare, på grund av rådande brist på såväl manuell kraft som på maskiner, ej kunnat utföras.

Skara den 30 dec. 1947.

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

16/9 40

FÖRTECKNING

över de av Karlsberg-Tåsseryds dikningsföretag av år 1939 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Larvs socken	
1/8	1³	Jultorp Smedegården	Axel Svensson
1/2	3¹	Karlsberg Anders Jonsg:n	Nils Krook
1/2	2¹	Karlsberg Olof Svensg:n	A.J. Johanssons stbh
1/4	5²	Karlsberg Sven Torkilsg:n	Aug. Johansson
1/8	5⁴	Karlsberg Sven Torkilsg:n	Karl Andersson
1/8	5⁵	Karlsberg Sven Torkilsg:n	Karl Andersson
1/8	1²	Tåsseryd	Joh. Svenssons stbh
1/8	1³	Tåsseryd	Axel Carlsson
3/8	1¹	Vagnslätt	Hilmer Jakobson

Skara i juni 1939.

I tjänsten:

Statens e. kulturingenjör.

R 7*0750
DIARIE N:r 21398
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 6 NOV. 1940

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Karlsberg-Tåsseryds dikningsföretag av år 1939

i Larvs socken av Skaraborgs län;

avgivet år 1939 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Avskrift.
Genom Kungl. Lantbruksstyrelsen
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 16 september 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsen vägnar
Albert Smith.

Bestyrkes i tjänsten:

BETÄNKANDE

angående Karlsberg-Tåsseryds dikningsföretag av år 1939 i Larvs socken av Skaraborgs län; avgivet i och för sökande av statsunderstöd.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdets läge framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färg. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot förrättningen, som avslutades den 16 mars 1939, hava besvär ej anförts, vilket framgår av bifogade diariebevis.

Dikning.

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden och till avrinning kommande vattenmängder. Företagets tekniska detaljer framgå för övrigt av till förrättningen hörande ritningar och handlingar.

Företagets omfattning.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till torrläggning av:

	Hela torrläggningsomr.		Lånesökandenas andel	
	åker	annan mark	åker	annan mark
a/ Lilla samfälligheten	0.39 har	0.43 har	0.39 har	0.15 har
b/ Stora samfälligheten	40.67 "	3.44 "	40.67 "	3.44 "
Summa:	41.06 har	3.87 har	41.06 har	3.59 har

Lånesökande.

Flertalet delägare i företaget hava ingått förening om gemensamt sökande av lån av allmänna medel till företagets utförande.

Kostnad.

a/ Lilla samfälligheten.

Kostnaderna för arbetets utförande har vid syneförrättningen beräknats till kronor	205:--
Kostnad för syneförrättningen kronor	12:26
Kostnad för utredning angående statsunderstöd kronor	2:34
Summa:	219:60

Härav kommer på lånesökandenas del 91.135 procent eller 200:13 kr.

b/ Stora samfälligheten.

Kostnaderna för arbetets utförande har vid syneförrättningen beräknats till kronor	11935:--
Kostnad för syneförrättningen kronor	713:27
Kostnad för utredning angående statsunderstöd kronor	136:19
Vattendomstolsavgift	23:08
Summa:	12807:54

Samtliga delägare i Stora samfälligheten söka avdikningslån.

Båtnad.

Värdet av båtnaden genom dikningen har uppskattats till:

	Hela båtnaden	Lånesökandenas andel
a/ Lilla samfälligheten	221:10	201:50
b/ Stora samfälligheten	15384:80	15384:80
Summa kronor:	15605:90	15586:30

Bidrags- och lånebelopp.

Enligt gällande bestämmelser skall vid statsunderstödens bevil-jande hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torrläggningsarbetet ernådda båtnaden. Denna relativa kostnad är för Lilla samfälligheten = 0.99 och för Stora samfälligheten = 0.83. Som statsbidrag skulle då kunna erhållas:

för Lilla samfälligheten 49.65 % av kostnaden,

för Stora samfälligheten 44.05 % av kostnaden.

Sålunda skulle för hela företaget kunna beräknas ett sammanlagt bidrag från statens avdikningsanslag av 5750 kronor, vilken summa fördelar sig på Lilla samfälligheten med kronor 109:02 och på Stora samfälligheten med kronor 5640:98.

Som lån från statens avdikningslånefond skulle för hela företaget kunna beräknas ett lån av 7260 kronor, vilken summa fördelar sig på Lilla samfälligheten med kronor 100:67 och på Stora samfälligheten med kronor 7159:33.

Aktförvarare.

Företagets aktförvarare är Folke Krook, Karlsberg, Larv.

Arbetstid.

I synemännens utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1942.

Bilagor m.m.

Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag. Bilaga I.
2. Förteckning över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån tillstyrkes. Bilaga II.
3. Föreningsskrivelse jämte fullmakter. Bilaga III - III b.
4. Diariebevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats. Bilaga IV.
5. Arvodesräkning. Bilaga V.
6. Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.
7. Kopior av plan-, profil- m. fl. ritningar i 3 blad.

Skara i juni 1939.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

a/ Lilla samfälligheten.

De föreslagna arbetena		205:--
Syneförrättningen	12:26	
Betänkandet med bilagor	2:34	14:60
	Summa kronor:	219:60

b/ Stora samfälligheten.

De föreslagna arbetena		11935:--
Syneförrättningen	713:27	
Betänkandet med bilagor	136:19	849:46
Vattendomstolsavgift		23:08
	Summa kronor:	12807:54

Lilla samfälligheten	219:60
Stora samfälligheten	12807:54
Totalsumma kronor:	**13027:14**

Skara i juni 1939.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Anskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaderna för företaget beräknats till 13.027 kronor 14 öre, varav å fångtagarnas andel 13.007 kronor 67 öre.

Stockholm den 16 september 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Bestyrkes i tjänsten:

Bilaga II.

FÖRTECKNING

över de av Karlsberg-Tåsseryds dikningsföretag av år 1939 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Larvs socken	
1/8	1^{3}	Jultorp Smedegården	Axel Svensson
1/2	3^{1}	Karlsberg Anders Jonsg:n	Nils Krook
1/2	2^{1}	Karlsberg Olof Svensg:n	A.J. Johanssons stbh
1/4	5^{2}	Karlsberg Sven Torkilsg:n	Aug. Johansson
1/8	5^{4}	Karlsberg Sven Torkilsg:n	Karl Andersson
1/8	5^{5}	Karlsberg Sven Torkilsg:n	Karl Andersson
1/8	1^{2}	Tåsseryd	Joh. Svenssons stbh
1/8	1^{3}	Tåsseryd	Axel Carlsson
3/8	1^{1}	Vagnslätt	Hilmer Jakobson

Skara i juni 1939.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens o. lantbruksingenjör.

Bilaga III.

FÖRENING

Undertecknade delägare i Karlsberg-Tåsseryds dikningsföretag av år 1939 inom Larvs socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Karlsberg den 16 mars 1939.

H. Jakobson

Nils Krook

August Johansson

Edvin Johansson
för A.J. Johanssons sterbhus
enl. fullm. /Bilaga III a/

Arno Josefsson
för Johannes Svenssons sterbhus
enl. fullm. /Bilaga III b/

Karl Andersson

Axel Svensson

Axel Carlsson

Bevittnas:

Fritz Pehrson

Linus Jakobsson

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
3883

Bilaga III a.

F U L L M A K T

för Edvin Johansson att till vår andel i kostnaden för "Karlsberg-Tåsseryds dikningsföretag av år 1939" i Larvs socken av Skaraborgs län söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Olof Svensgården, Karlsberg och Tubbetorp den 18/3 1939.

David Johansson S. C. Johansson

Astrid Johansson Ellen Johansson

Bevittnas:

Hanna Andersson Nils Fryklund

adress: Domsåsen, Vedum. Tubbetorp, Vedum.

- - - - -

Bilaga III b.

F U L L M A K T

för Arno Josefsson att till vår andel i kostnaden för "Karlsberg-Tåsseryds dikningsföretag av år 1939" i Larvs socken av Skaraborgs län söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Karlsberg den 18/3 1939.

Charlotta Johanson Ida Johanson

Karin Johansson

Bevittnas:

Aron Andersson E. Andersson

adress: Larv Larv

Bilaga IV.

D i a r i e b e v i s.

Såvitt vid Västerbygdens Vattendomstol fört diarium över besvärs- och underställningsmål utvisar, hava besvär icke anförts över det utlåtande, som den 16 mars 1939 meddelats i samband med avslutandet samma dag av en av extra lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd syneförrättning rörande Karlsberg-Tåsseryds dikningsföretag av år 1939 i Larvs socken, Skaraborgs län; betygar: Vänersborg i Vattendomstolens kansli den 16 juni 1939.

S. Ströberg

Vattenrättsamanuens.

Stämpel En krona 25 öre.

Extra lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Bilaga V.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Karlsberg-Tåsseryds dikningsföretag av år 1939" i Larvs socken av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.


Uträkning av bidrags- och lånebelopp	4:-- kr.
Betänkande, kostnadssammandrag och förteckning över fastigheter, till vilka lån tillstyrkes, 5 sid. à 3:- kr.	15:-- "
Vävkopior av ritningar	74:93 "
Avskrift av synehandlingar och betänkande, 52 sidor à 0:55 kr.	28:60 "
Översiktskarta	4:-- "
Ansökningshandlingar och expedition	6:-- "
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:-- "
Inhäftning, 3 band	3:-- "
Summa kronor:	138:53

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Laske häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 14 juni 1939.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 10, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten:



Utredning angående ytterligare statsunderstöd till "Karlsberg-Tåsseryds dikningsföretag av år 1939" i Larvs socken av Skaraborgs län.

Genom beslut den 16 sept. 1940 fastställde Kungl. Lantbruksstyrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 5.750:-- kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 7.260:-- kronor i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Kostnaderna beräknades därvid till 13.027:14 kronor.

Enligt vid avsyningstillfället den 10 dec. 1948 företedda räkenskaper ha de verkliga kostnaderna uppgått till 34.364:43 kronor, varav 1.084:55 kronor i räntor under arbetstiden. Båtnaden har uppskattats till 15.605:90 kronor. Merkostnaden uppgår till 21.337:29 kronor och beror på ökade arbetspriser efter kostnadsförslagets upprättande.

Hur verkliga kostnaderna m.m. fördela sig på de olika samfälligheterna framgår av följande:

Samfälligheten	Lilla	Stora	Summa kronor
Verklig kostnad	557:36	33.807:07	34.364:43
Beräknad kostnad	219:60	12.807:54	13.027:14
Båtnad	221:10	15.384:80	15.605:90
Merkostnad	337:76	20.999:53	21.337:29
Merkostnad till vilken statsunderstöd enl. K.K. 431,432:39 beräknas utgå	-	2.577:26	2.577:26

Samfälligheten	Lilla	Stora	Summa kronor
Verklig arbets-och materialkostnad	539:60	31.414:17	31.953:77
Beräknad arbets- och materialkostnad +110 procenteller båtnaden, då denna är större	221:10	15.384:80	15.605:90
Beräknad arbets- och materialkostnad + 160 procent	324:26	18.414:21	18.738:47
Tilläggsbidrag beräknas till hälften av kr	103:16	3.029:41	3.132:57
Tilläggsbidrag beräknas utgå med kr	50:--	1.510:--	1.560:--

Företaget skulle alltså vara berättigat erhålla dels statsunderstöd enl. Kungl. kungörelserna 431 och 432:1939 för stora samf. till skillnaden mellan beräknad kostnad och båtnad, enär å densamma verkliga kostnaden överstiger jordförbättringen, dels statsbidrag för stora och lilla samf. enligt Kungl. kungörelsen 192:1946.

Till merkostnaden sökes såväl lån som bidrag av statsmedel.

Skara den ~~4~~ 30 mars 1949.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre	
1	2	3	4	5	6		7		8		
3-5	200	Sträckan D-E									
		Schaktning av:									
		Sandmylla med sten o. stubbar	m³ 130	1.90			247	-			
		mosand	335	1.15			385	25			
		torvjord med enstaka block och stubbar	m³ 435	1.90			826	50	1458	75	
		Tillägges c:a 15 %							215	75	218.81
		Ers. enl. Bil. B.									
		för bortgård mark					10	50			
		för intäkning av jordupplag					135	-	145	50	
							Summa:		1820	-	
5-6 +93 60-64 +92	685	Sträckan E-F									
		Schaktning av:									
		torvjord med mycket block, sten och stubbar	m³ 320	2.60	832	-					
		sand	405	1.15	465	75					
		sand med enstaka sten	130	1:35	175	50					
		torvjord med ensk. sten	190	1:-	190	-					
		torvjord	2275	0.75	1706	25					
		sten och grus	25	3.50	87	50	3457	-			
c:a 6, 61 +50 +50		Summa av betongkulvert,									
		6 = 4.0, d = 0.80 m	2	340:-	680	-					
64 +2		Summa av betongkulvert för									
		trärost, b = 4.0, d = 0.70 m	1		340	-	1020	-	4477	-	
		Tillägges c:a 15 %							670	41	671.55
		Ers. enl. Bil. B									
		för bortgård mark					58	09			
		- inte. av jordupplag					554	50	612	59	
							Summa:		5760	-	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Karlsborg - Fässeryd.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Lilla sanspällighetsen								
-192 +12 0 - 0	204	Sträckan A-B								
		Schaktning av:								
		grus, sten och block	m³	30	3.75		112	50		
		sand med mycket sten och								
		stötter	m³	20	1.90		38	-		
		sand med enstaka sten								
		och stötter	m³	100	1.30		130	-	280	50
		För arbetets tillsyn samt								
		oförutsedda utgifter tillägg								
		ges c:a 15 %							42	16
		Ers. enl. Bil. B								
		för vattgård mark							2	34
						Summa:			325	-
		Stora sanspällighetsen								
+12 0 - 3	288	Sträckan B-C-D								
		Schaktning av:								
+12 +53 0 - 0	41	grus, sten, block och								
		tjuvgrus	m³	15	5:-		75	-		
+60 0 - 3	240	sandbl. tvärjord med sten,								
		stubbar och stötter	m³	300	2.25		675	-		
		gruvmo	"	115	4.50		517	50		
		sandmylla med enstaka sten,								
		stubbar och stötter	m³	90	1.90		171	-		
		mosand	"	40	1.15		46	-	1484	50
		Tillägges c:a 15 %							225	50
+53 +60 0 - 0	7	Betongkulvert, d=1.0 m, grävning genom								
		vägen, rörens läggning, jordens återfyll-								
		ning och vägbanans återställande								
		bekostas av Väg förrättningen i Skara-								
		borgs län								
							Summa:		1710	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Overför:					45 –		1944	10
		Ers. enl. Bil. B								
		för borttagd mark					21	90		
		för inläggning av jordbyggnad					159 –		225	90
							Summa:		2170	–
50-50 +26	26	Sträckan C-J								
		4" tegelrör m	26	0.85			22	10		
		Grävning, läggning, täckning av rören med ek lager								
		kolstybb samt återfyllning m	26	0.90			23	40		
50		Betongring, 6"			15 –					
50 +26		Brunn typ A, d=0.45 m			40 –		55 –		100	50
		Tillägges c:a 15 %							14	50
							Summa:		115	–
40-44 +90	490	Sträckan D-K								
40-41 +13		8" tegelrör m	113	2.30	259	90				
-42 +87		6" " "	174	1.65	287	10				
-44 +90		5" " "	203	1.15	233	45	780	45		
		Gr., l. o.								
		a. m	113	0.95	107	35				
		D:o "	174	0.55	95	70				
42-43 +87 +77		D:o "	90	0.45	40	50				
-44 +20		D:o "	43	0.75	32	25				
-44 +90		D:o "	70	0.50	35 –		411	30		
40		Betongring, 9"	1		40 –					
41, 42, 43, 44 +13 +87 +77 +90		Brunn typ A, d=0.45 m	4	40:-	160 –		200 –		1391	75
		Tillägges c:a 15 %:							208	25
									208.75	
							Summa:		1600	–
30-32 +38	238	Sträckan E-L								
30-31 +50	+	5" tegelrör m	150	1.15	172	50				
-32 +38		4" " "	88	0.85	74	80	247	30		
30-30 +32		Gr., l. o.								
		a. m	30	0.70	21 –					
-31 +50		D:o "	120	0.65	78 –					
		Överföres:			99 –		247	30		

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
64 +193 - 68 +159	367	**Sträckan F - G**								
		Schaktning av torrjord m^3	1700	0.75			1275	-		
c:a 65, 67 +50		Summa av betongkulvert på								
		Kulvert, 6-kl, d=0.60 m	2	290:-			580	-	1855	-
		Tillägges c:a 15 %.							277	40
		Ers. enl. Bil. B								
		på bottgård mark					37	60		
		på inkl. av jordtyngder					340	-	377	60
					Summa:				2510	-
68 +159 - 69 +168	393	**Sträckan G - H**								
15 +46 - 18 +150		Schaktning av:								
		torrjord m. mycket större sten m^3	685	1.15			787	75		
		" " ord. sten "	30	1:-			30	-		
		sten och grus "	50	3:-			150	-		
		lera "	15	1.15			17	25	985	-
		Tillägges c:a 15 %.							149	25
		Ers. enl. Bil. B.								
		på bottgård mark					10	29		
		" inkl. av jordtyngder					145	50	155	79
					Summa:				1290	-
21 +76 - 26 +164	558	**Sträckan F - H**								
21 +76 - 24 +196	390	Schaktning av torrjord med								
		mycket större m^3	955	1.15			1098	25		
24 +196 - 26 +164		6" Tegelrör m	168	1.65			277	20		
		Grävning för rörledning,								
		rörens läggning och täckjor.								
		Rens återfyllning m	168	1.40			235	20		
2 Betongsjö	24 +196	Betongsjunkning vid rörläggn.,								
		jämte rörel av betong.			40	-				
6	26 +164	Brunn typ A, d=0.45 m	1		40	-	80	-	1690	65
		Tillägges c:a 15 %.							253	45
	21 +187	Ersättning till Karlsborg Olof								
		Svensgården 2, A.J. Johansson								
		stbk., för förvänd trädkant					45	-		
		Överföres:					45	-	1944	10

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överför:			99	–	247	30		
31 +150 -32 +38		D:o	m 88	0.45	39	60	138	60		
		Betongbädd, 6'			15	–				
31, 32 +50 +38		Brunn typ A, d=0.45 m	2	40:–	80	–	95	–	480	90
		Tillägges enl. 15 §.							74	10
					Summa:				555	–
		Sammandrag:								
		Lilla samfällighetsen								
	204	Sträckan A-B							325	–
		Stora samfällighetsen								
288		Sträckan B-C-D					1710	–		
200		" D-E					1820	–		
685		" E-F					5760	–		
367		" F-G					2510	–		
393		" G-H					1290	–		
558		" F-M					2170	–		
26		" C-I					115	–		
490		" D-K					1600	–		
238	3245	" E-L					555	–	17530	–
Summa:	3449				Summa:				17855	–
					Behörig bidrag c:a				18100	–

Herr Folke Krook,

Karlsberg, Larv.

Syneförrättningen ang. "Karlsberg-Tåsseryds dikningsföretag av år 1939", vilket företag enligt synemännens utlåtande skulle vara fullbordat senast den 1 september 1942, äger som känt är icke laga kraft längre. En ny syneförrättning rörande torrläggning av samma marker kan därför ånyo verkställas. Samma ritningar kunna därvid användas och samma kostnadsfördelning kan tillämpas. Däremot kommer ett nytt kostnadsförslag att upprättas med nuvarande arbets- och materialpriser och ny båtnadsberäkning att göras med nu gällande jordvärden som grund. När den nya syneförrättningen vunnit laga kraft, kan statsunderstöd sökas i vanlig ordning. I det nya utlåtandet kan bestämmas att företaget icke behöver vara fullbordat förrän den 1 september 1950.

Jag översänder en till Kungl. Maj:ts Befallningshavande ställd ansökning. Denna skall undertecknas av ägarna av

Karlsberg Olof Svensgården	2^{1}
Karlsberg Anders Jonsgården	3^{1}
Karlsberg Sven Torkilsgården	5^{2}
"	5^{4}
"	5^{5}
Jultorp Smedegården	1^{3}
Tåsseryd	1^{2}
"	1^{3}
Vagnslätt	1^{1}

och sedan återsändas till mig, helst så snart som möjligt. Jag kommer

förmodligen icke att stanna såsom förrättningsman i Skaraborgs län mera än ungefär ett år till och vill gärna ordna upp Eder torrläggningsfråga innan jag lämnar tjänsten här.

Skara den 2 mars 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

/

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande gårdar i Karlsbergs by i Larvs socken av Skaraborgs län.

Den 11 oktober 1938.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.30 hos Nils Krook, Karlsberg, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillställdeskommit skiftesgodemännen

Fritz Pehrson, Krogstorp, Larv, och

Linus Jakobsson, Prästgården, Larv,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

<u>såsom sökande</u>:

Nils och Folke Krook, Karlsberg,

Edvin Johansson såsom ombud för A.J. Johanssons sterbhus, Olof Svensgården,

Axel Carlsson, Tåsseryd,

Hilmer Jakobson, Vagnslätt,

Karl Andersson, Frälsegården,

Axel Svensson, Jultorp Smedegården,

Arno Josefsson såsom ombud för Johan Svenssons sterbhus, Tåsseryd, enl. fullm. /Bilaga 4 /.

<u>såsom övriga sakägare</u>:

Ordföranden i styrelsen för Skaraborgs läns västra vägdistrikt, nämndemannen Josef Andersson, Backebo, Helås.

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökanden yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att deras därav berörde marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Upplystes att ett flertal reparationer av den av företaget berörda landsvägstrumman gjorts, däribland en grundlig sådan år 1919, samt att trumman för närvarande vore i sådant skick att den inom en mycket snar framtid behöver ombyggas.

§ 5.

Vägstyrelsens ordförande lovade att verkställa en undersökning rörande planerad vägomläggning och att inom en månad tillställa förrättningsmannen yttrande i ärendet.

§ 6.

Axel Svensson yrkade att en upprensning skulle företagas i diket genom hans betesmark nedanför påle 0.

§ 7.

Hilmer Jakobson och Edvin Johansson yrkade rörledning genom grusbacken /sträckan cirka 25 - 26+64/. Nederbördsområdet uppgavs vara cirka 2 hektar.

§ 8.

Broar yrkades på alla ställen, där broar finnas för närvarande. I samband med den nya sträckningen av avloppet genom Krooks mark skulle dock brostället på denna mark flyttas.

§ 9.

Ersättning yrkades för intrång av jordupplag och för mark, som åtgår till avlopps breddning eller ny sträckning.

§ 10.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 15½ dagsverken, vilka skulle gäldas med 5:- kr. per dagsverke eller sammanlagt kronor 77:50.

§ 11.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, som underrättelse komme att delgivas genom brevkort.

§ 12.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

.....

.....

Biträdande gode män.

Den 16 mars 1939.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synemän och följande sakägare:

Folke Krook såsom ombud För Nils Krook, Karlsberg,

Edvin Johansson såsom ombud för A.J. Johanssons sterbhus, Olof Svensgården enl. fullm. /Bil. 4 b/,

Axel Carlsson, Tåsseryd,

Hilmer Jakobson, Vagnslätt,

Karl Andersson, Frälsegården,

August Johansson, Frälsegården,

Axel Svensson, Jultorp Smedegården,

Arno Josefsson såsom ombud för Johannes Svenssons sterbhus, Tåsseryd,

Karl Johansson, Lunnaberg.

§ 13.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna, jordersättningar och jordvärderingen samt för kostnadernas fördelning. Arbetsbeskrivningen upplästes.

§ 14.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /Bilaga F/.

§ 15 .

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Folke Krook, Karlsberg, Lars ....., vilken tillika utsågs till ordförande, samt Axel Svensson, Jultorp, Smedegården, och Edvin Johansson, Stora Svensgården ..... Till styrelsesuppleant valdes Arne Jonsson, Tåsenegd, Knapetorp .....

§ 16 .

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Fritz Persson, Knapstorp, och Karl Johansson, Lunnaberg .....

§ 17 .

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Folke Krook, Karlsberg, Lars .....

§ 18 .

Styrelsen bemyndigades att å delägarnas i företaget vägnar upptaga tillfälliga lån intill ett belopp av åttatusen / 8000/ kronor för gäldande av förrättningskostnaderna och för arbetenas bedrivande intill dess statsunderstöd blir tillgängligt.

§ 19 .

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 20 .

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Karlsberg den 16 mars 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Fritz Persson Linus Jakobsson


Biträdande gode män.

L. ö. V. A. p. 69-64.

1937.

6

Bilaga 1.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

i

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande gårdar i Karlsbergs by i Karls socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Vadum

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Folke Krook

adress Karlsberg pr Karls

Telefon: Karls 9

Karls den 29 november 1937

Folke Krook

Edvin Johansson
för A.J. Johanssons sterbhus

Axel Carlsson

Karin Johansson
för Johannes Svenssons sterbhus

Hilmer Jakobsson

Karl Anderson

Augusti Johansson

Axel Svensson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Ärnd. Jons- m. fl. gården	Nils Knoob
Olof. Sonsgården	A. J. Johanssons Stenbl. g. E. J.
Tåsberyd	J. Svensons Stenbhus
Tåseryd	Axel Carlsson
Vagnsätt	Hilmer Jakobsson
Frälsegård	Karl Andersson
Frälsegården	Augusti Johansson
Jultorp	Abel Svensson

Dessutom berörer Skaraborgs läns sydvästra vägdistrikts väg kassa genom en landsvägsbro.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA
311841

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. o. V.D. n:r 69 - 64
1937

Lav 8

27 - 72
1938

Bilaga 2 a.



Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin . . . . . .

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 17 december *193*7.

På länsstyrelsens vägnar:

Utan avgift.

Bilaga 2 b.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. o. V.D. nr 69 - 64
1937



Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 2 maj 1938.

På länsstyrelsens vägnar:

Utan avgift.

Bilaga 3.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Nils Krook, Karlsberg, tisdagen den 11 oktober 1938 klockan 9.30 för torrläggning av gårdar i Karlsbergs by i Larvs socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 27 september 1938 till:

Skiftesgodemannen Fritz Pehrson, Krogstorp, Larv,
Skiftesgodemannen Linus Jakobsson, Prästgården, Larv,
Nils Krook, Karlsberg, "
A.J. Johanssons sterbhus, Olof Svensgården, "
Axel Carlsson, Tåsseryd, "
Hilmer Jakobson, Vagnslätt, "
Karl Andersson, Frälsegården, "
August Johansson, Frälsegården, "
Axel Svensson, Jultorp Smedegården, "
Johannes Svenssons sterbhus, Tåsseryd, "
Ordföranden i styrelsen för Skaraborgs läns västra vägdistrikt, nämndemannen Josef Andersson, Backebo, Helås.

Skara den 27 september 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

UNDERRÄTTELSER

angående sammanträde hos Nils Krook, Karlsberg, torsdagen den 16 mars 1939 klockan 10 avsändes till samtliga i ovanstående förteckning upptagna sakägare den 23 februari 1939.

Skara den 23 februari 1939.

Underrättelse angående sammanträdet den ~~16 mars~~ avsändes den 2 mars 1939 till Karl Johansson, Lunnaberg, Larv.

Skara den 2 mars 1939.

Bilaga 4 a/.

Fullmakt

Får Arno Josephsson att vår talan föra och vår rätt bevaka vid dom) af Kronofogdens Befallningshafvande förordnade laga Syneförrättning angående afledning af vatten från vattenskadde marker tillhörande ~~Anders Jons-~~ ~~son Sven Langåsen~~ med fl Gemman uti Lagfs Socken i Lasske Härad och Skaraborgslän

Och hålles vi för gillt, hvad ombudet härvid lagligen gör och låter såvem beträffande förrättningens ingående som förrättagets utförande och afledningslags fästande.

Tåsbergd Larf den 11. Okt 1938

Johannis Jönsans Stenbuss

Bevittnas

Erik Jakobsson Gunnar Jacobsson

Bilaga 4 b

Fullmakt för bröderna Edvin Johansson, att som vårt ombud vid syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Karlsberg Anders Jonsgården m. fl. hemman inom Laxe socken av Skaraborgs län, föra vår talan, även som underskriva handlingar och förbindelser rörande förrättningen, godkännande vi vad ombudet laglig gör.

Stubbetorp C. Billerna och Karlsberg Obf. Jonsgården den 15 mars 1939.

David Johansson

J. Gjohansson

Ellen Johansson

Astrid Johansson,

delägare i A. J. Johanssons stenblus.

Egenhändiga namnteckningar bevittnar:

Nils Fryklund

Svante Nilsson

Bilaga 5 a.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Karlsberg Anders Jonsgården, K. Sven Torkilsgården, K. Olof Svensgården, Tåsseryd, Vagnslätt, Edum Jonagården och Jultorp Smedegården i Larvs socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Nils Krook, Karlsberg, torsdagen den 16 mars 1939 klockan 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma.

Skara den 23 februari 1939.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Larvs sockens kyrka den 26 februari 1939 betygas:

Gustaf Linder,
kyrkoherde.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 23 februari 1939.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 5 b.

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Karlsberg Anders Jonsgården, K. Sven Torkilsgården, K. Olof Svensgården, Tåsseryd, Vagnslätt, Edum Jonagården och Jultorp Smedegården i Larvs socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Nils Krook, Karlsberg, **torsdagen den 16 mars 1939 klockan 10,** då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma.

Skara den 23 febr. 1939.

Ernst öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Från konto **35683**

Till konto
30170

har 11 kr. 90 öre

girerats till:

Skaraborgs Läns
Tidning
Skara.

Postkontoret
4.3.1939
Postgirokontoret

Kupong nr 21

Fol.

SKARA den 28 febr. 1939

Tryckeriet utför alltslags Tidnings-, Bok- och Accidenstryck

Tel. 9, 114, 914

SKARABORGS LÄNS TIDNING

LÄNETS MEST SPRIDDA NYHETS- OCH ANNONSBLAD

Fördelaktigaste organ för auktionister, handlande, platser m. m.

Grundad 1884

Lantbruksing. Hr. E. ÖFverholm
Allandersgatan
Skara

Postgirokonto nr 30 170

DEBET

Månad o. Dag	Nr	För annons ang.	mm.	ggr	
19 39					
Febr. 28	2067	Kung. ang. torrläggning av vättenskadade marker tillh., Karlsberg, m. fl. i Larvs socken	85	1	11:90
		Kronor			11:90

Postkvitto erkännes av oss som vårt kvitto. Vid inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller all rätt till rabatt. Vid likvids insändande torde räkningens fol.- eller annonsnummer uppgivas.

Räkning likvideras senast 30 dagar efter fakturans mottagande, i annat fall förverkas event. rabatt.

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och Värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Järvs socken			
1/4	2 4		Edsum Jonsgården	Karl Johansson, Ammaberg		
				skog	1	2.7
				Summa:		
1/8	1 3		Jättorp Smedsgården	Axel Svensson		
				skog	2	2.9
				betesvall	3	3.0
				åker, dyjord på sand	4	4.
				betesvall, "	5	5.
				åker, "	6	5.
				" "	7	5.
				" "	8	5.0
				" ; rödlera på sand	9	5.
				" dyjord på sand	10	5.
				" "	11	5.
				väg	12	-
				Summa:		
1/2	3 1		Karlsberg Anders Jonsgården	Nils Krook		
				väg	13	-
				skog	14	3
				"	15	4.3
				"	16	4.3
				"	17	
				"	18	
				Hl. mark, mylla på mjäla	19	4.
				åker, "	20	5.
				" "	21	5.
				Öresjön:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
50					28			130	36	40	200	56	-	70	19	60
					28				36	40		56	-		19	60
50					25			130	6	50	200	10	-	70	3	50
90	39							300	117	-	800	312	-	500	195	-
75	21							500	105	-	1000	210	-	500	105	-
15	13							720	93	60	800	104	-	80	10	40
35	06							770	46	20	1000	60	-	230	13	80
50	33							670	221	10	1000	330	-	330	108	90
75	36							500	180	-	1000	360	-	500	180	-
70	35							370	129	50	600	175	-	130	45	50
50	72							670	482	40	1000	720	-	330	237	60
30	63							800	504	-	1000	630	-	200	126	-
-							05	-			-			-		
3	18				05		05		1885	30		2911	-		1025	70
-							07	-			-			-		
25					10			170	17	-	200	20	-	30	3	-
30					83			160	132	80	200	166	-	40	33	20
25					34			170	57	80	300	68	-	30	10	20
15					10			180	18	-	200	20	-	20	2	-
10					08			190	15	20	200	16	-	10	-	80
75			37					350	129	50	700	259	-	350	129	50
60	27							600	162	-	1000	270	-	400	108	-
40	68							730	496	40	1000	680	-	270	183	60
	95		37	1	45		07		1028	70		1499	-		470	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öreryfärd:		
				åker, mylla på mjäla	22	5.85
				" "	23	6.80
				" "	24	6.60
				" "	25	5.90
				" "	26	5.40
				" "	27	5.60
				" "	28	5.95
				bebesmall, "	29	6.30
				" "	30	7.25
				" "	31	"
				åker "	32	6.25
				" "	33	5.75
				imp.	34	-
				"	35	-
				"	36	-
				"	37	-
				"	38	-
				bebesmark, stenb. , förb. ej	39	
				" " "	40	
				imp	41	-
				"	42	-
				skog, förb. ej	43	-
				imp.	44	-
				väg	45	-
				åker, mylla på mjäla	46	5.7
				" , torvjord	47	5.3
				od. mark, stenb.	48	5.2
				"	49	5.0
				Öreryfärs:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	95		37	1	45		07		1028	70		1499	–		470	30
1	40							620	868	–	900	1260	–	280	392	–
	77							600	462	–	900	693	–	300	231	–
	43							690	296	70	900	387	–	210	90	30
	71							660	468	60	900	639	–	240	170	40
	50							800	400	–	1000	500	–	200	100	–
	27							830	224	10	1000	270	–	170	45	90
	73							510	372	30	900	657	–	390	284	70
	62							430	266	60	700	434	–	270	167	40
	74							650	481	–	700	518	–	50	37	–
	33							520	171	60	700	231	–	180	59	40
1	23							680	836	40	900	1107	–	220	270	60
	33							830	273	90	1000	330	–	170	56	10
							03	–			–			–		
							06	–			–			–		
							10	–			–			–		
							19	–			–			–		
							11	–			–			–		
							48	–			–			–		
							27	–			–			–		
							03	–			–			–		
							01	–			–			–		
							11	–			–			–		
							01	–			–			–		
							26	–			–			–		
1	53							540	826	20	900	1377	–	360	550	80
1	00							210	210	–	700	700	–	490	490	–
			13					120	15	60	300	39	–	180	23	40
			11					100	11	–	300	33	–	200	22	–
11	84		61	1	45	1	73		7212	70		10674	–		3461	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				skog, fjäb. ej	50	–
				åker, sädesm på sand	51	5.5
				" , torrjord	52	5.4
				" "	53	5.3
				Summa:		
1/4	5 2		Karlsberg Svea Tor. fiskeljorden	Aug. Johansson		
				åker, torrjord	54	5.95
				" "	55	5.55
				" "	56	"
				" , mylla på sand	57	5.7
				Summa:		
1/8	5 4		D:o	Karl Andersson		
				äng, mylla på sand	58	6.3
				åker, "	59	6.2
				" , torrjord	60	5.8
				" "	61	5.8
				" "	62	5.8
				" "	63	6.0
				Summa:		
1/8	5 5		D:o	Karl Andersson		
				torvtag, fjäb. ej	64	–
				åker, torrjord	65	6.1
				" "	66	6.3
				" "	67	6.2
				" "	68	5.9
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
11	54		61	1	45	1	73		7212	70		10674	–		3461	30
							94	–			–			–		
75	61							250	152	50	500	305	–	250	152	50
90	59							280	165	20	700	413	–	420	247	80
100	1 49							230	342	70	700	1043	–	470	700	30
14	23		61	1	45	2	17		7873	10		12435	–		4561	90
75	52							350	182	–	700	364	–	350	182	–
115	2 07							190	393	30	700	1449	–	510	1055	70
105	80							210	168	–	700	560	–	490	392	–
75	62							350	217	–	700	434	–	350	217	–
4	01								960	30		2807	–		1846	70
25			04					420	16	80	500	20	–	80	3	20
60	29							480	139	20	800	232	–	320	92	80
100	45							230	103	50	700	315	–	470	211	50
100	34							230	78	20	700	238	–	470	159	80
105	62							210	130	20	700	434	–	490	303	80
90	75							280	210	–	700	525	–	420	315	–
2	45		04						677	90		1764	–		1086	10
–							23	–			–			–		
90	14							280	39	20	700	98	–	420	58	80
80	59							330	194	70	700	413	–	370	218	30
4	86							330	283	80	700	602	–	370	318	20
105	09							210	18	90	700	63	–	490	44	10
1	68						23		536	60		1176	–		639	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på sand	69	6.25
				" "	70	6.50
				väg	71	—
				Summa:		
1/2	2'		Karlsberg Obst Svensgården	A. J. Johanssons arfvingar		
				åker, torrjord	72	6.45
				" "	73	6.30
				" "	74	6.55
				" , mylla på sand	75	7.15
				" "	76	6.85
				" "	77	7.15
				" "	78	7.10
				" , torrjord	79	6.55
				" "	80	6.60
				" "	81	6.45
				" "	82	6.55
				" "	83	7.10
				skog	84	7.—
				Torvtag, fråb. ej	85	—
				" "	86	—
				väg	87	—
				Summa:		
1/8	1 3		Tässeryd	Axel Carlsson		
				åker, mylla på sand	88	7.60
				odl. mark, torrjord	89	7.—
				åker, mylla på sand	90	7.70
				Överföres:		

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	1	68						23		536	60		1176	–		639	40
60		03							480	14	40	800	24	–	320	9	60
50		28							530	148	40	800	224	–	270	75	60
–								10	–			–			–		
	1																
	1	99						33		699	40		1424	–		724	60
80	1	62							330	534	60	700	1134	–	370	599	40
95		91							260	236	60	700	637	–	140	400	40
50		18							470	84	60	700	126	–	230	41	40
15		05							450	22	50	500	25	–	50	2	50
45		18							350	63	–	500	90	–	150	27	–
20		07							440	30	80	500	35	–	60	4	20
50		14							400	56	–	600	84	–	200	28	–
105		72							210	151	20	700	504	–	490	352	80
110		90							190	171	–	700	630	–	510	459	–
110		97							190	184	30	700	679	–	510	494	70
90	2	83							280	792	40	700	1981	–	420	1188	60
95		63							260	163	80	700	441	–	440	277	20
20						78			170	132	60	200	156	–	30	23	40
–								15	–			–			–		
–							1	17	–			–			–		
–								04	–			–			–		
	9	20				78	1	36		2623	40		6522	–		3898	60
10		05							650	32	50	700	35	–	50	2	50
85				33					170	56	10	410	132	–	230	75	90
15		08							630	50	40	700	56	–	70	5	60
		13		33						139	–		223	–		84	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, mylla på sand	91	7.30
				obd. mark, "	92	7.45
				åker, fäb. ej	93	–
				" Torrjord	94	7.85
				" "	95	7.25
				" "	96	6.85
				väg	97	–
				Summa:		
1/8	1 2		Tässeryd	Johannes Svensson Skerbhus		
				åker, Torrjord	98	6.9
				" "	99	7.2
				Summa:		
3/8	1 1		Ingnstätt	Hilmer Jakobson		
				obd. mark, skenb. Torrjord	100	7.2
				åker, Torrjord	101	"
				" "	102	6.9
				Summa:		
				Sammandrag:		
				Vilka samfälligheter		
				Kärrs neken		
1/4	2 4		Ödum Jonagärda	Karl Johansson, Ommaberg	1	
1/8	1 3		Jultorp Smedjgärda	Axel Svensson	2,3	lån
1/2	3 1		Karlsberg Anders Jonsgärda	Nils Krook	14	lån
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. I LUND, SKÅNE

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	13		33						139	–		223	–		84	–
90	64							280	179	20	700	448	–	420	268	80
110			08					110	8	80	400	32	–	290	23	20
–							05	–			–			–		
45.	53							490	259	70	700	371	–	210	111	30
90	42							280	117	60	700	294	–	420	176	40
100	74							230	170	20	700	518	–	470	347	80
–							17	–			–			–		
2	46		41				22		874	50		1886	–		1011	50
95	55							260	143	–	700	385	–	440	242	–
80	1 87							330	617	10	700	1309	–	370	691	90
2	42								760	10		1694	–		933	90
80			25					190	47	50	400	100	–	210	52	50
45	32							510	163	20	900	288	–	390	124	80
85	80							300	240	–	700	560	–	400	320	–
1	12		25						450	70		948	–		497	30
					28				36	40		56	–		19	60
	39				05				123	50		322	–		198	50
					10				17	–		20	–		3	–
	39				43				176	90		398	–		221	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Stora samfällighet.		
			Åsbo socken.		
1/8	1 3		Fultorp Smedgården	Axel Svensson	4-12
1/2	3 1		Karlsberg Anders Jonsgård	Nils Krook	13,15-53
1/4	5 2		" Sven Torkilsgården	Aug. Johansson	54-57
1/8	5 4		D:o	Karl Andersson	58-63
1/8	5 5		D:o	D:o	64-71
1/2	2 1		Karlsberg Olof Svensgården	J. J. Johannes Herbhus	72-87
1/8	1 3		Tässeryd	Axel Carlsson	88-97
1/8	1 2		D:o	Johannes Svensons Herbhus	98-99
2/8	1 1		Ugnsåld	Hilmer Jakobsson	100-102
				Summa:	
			Slutsammandrag:		
			Lilla samfälligheten		
			Stora "		
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	79						05		1761	80		2689	-		827	20
14	23		61	1	35	2	17		7856	10		12415	-		4558	90
4	01								960	30		2807	-		1846	70
2	45		04						677	90		1764	-		1086	10
1	99						33		699	40		1424	-		724	60
9	20				78	1	36		2623	40		6522	-		3898	60
2	46		41				22		874	50		1886	-		1011	50
2	42								760	10		1694	-		933	90
1	12		25						450	70		948	-		497	30
40	67	1	31	2	13	4	13		16664	20		32049	-		15384	80
	39				43				176	90		398	-		221	10
40	67	1	31	2	13	4	13		16664	20		32049	-		15384	80
41	06	1	31	2	56	4	13		16841	10		32447	-		15605	90

Karlsborg den 16 mars 1939

Statens c. lantbruksingenjör

Sven Persson
Biträdande gode man

Sven Jakobsson

+20 2 | 20209 32 | 38936 40 | 18727 08

Bilaga B.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Ersättningslängd.					
	Ersättningar för bortgrävd mark.					
Lilla samfälligheten						
Sträckan A-B		fig. nr				
Edum Jonagården	Karl Johansson	1	180	1.3		2 34
					Summa:	2 34
Stora samfälligheten						
Sträckan D-E						
Karlsberg Anders Jonsgården 3^1	Nils Krook	19	300	3.5		10 50
					Summa:	10 50
Sträckan E-F						
K. Anders Jonsgården 3^1	Nils Krook	19	60	3.5	2 10	
		47	460	2.1	9 66	
		53	320	2.3	7 36	19 12
K. Sven Torkilsgården 5^2	Aug. Johansson	55-56	700	2.0		14 -
D:o 5^4	Karl Andersson	60,61	230	2.3	5 29	
		62	110	2.1	2 31	
		63	120	2.8	3 36	10 96
D:o 5^5	Karl Andersson	65	30	2.8	84	
		66,67	380	3.3	12 54	
		68	30	2.1	63	14 01
					Summa:	58 09
Sträckan F-G						
K. Olof Svensgården 2^1	A. J. Johanssons sterbhus	72	250	3.3		8 25
		73	250	2.6		6 50
		79	160	2.1		3 36
		80,81	510	1.9		9 69
		82	350	2.8		9 80
					Summa:	37 60

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.
322799

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Sträckan G-H		fig. nr				
K. Olof Svensgården 2[1]	A.J. Johanssons stbh	79	120	2.1		2 52
Tässeryd 1[2]	Johannes Svenssons sterbhus	98	60	2.6		1 56
D:o 1[3]	Axel Karlsson	89	50	1.7	85	
		91,95	60	2.8	1 68	
		96	160	2.3	3 68	6 21
					Summa:	10 29
Sträckan F-M						
K. Sven Torkilsgården 5[5]	Karl Andersson	66	90	3.3		2 97
K. Olof Svensgården 2[1]	A.J. Johanssons sterbhus	72	280	3.3	9 24	
		82	120	2.8	3 36	12 60
Vagnslätt 1[1]	Hilmer Jakobson	101	30	5.1	1 53	
		102	160	3.0	4 80	6 33
					Summa:	21 90
	Sammandrag för Stora samfälligheten					
Sträckan D-E						10 50
" E-F						58 09
" F-G						37 60
" G-H						10 29
" F-M						21 90
					Summa:	138 38
	Slutsammandrag:					
Lilla samfälligheten						2 34
Stora "						138 38
					Summa:	140 72

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m^3	Pris pr m^3 öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Ersättningar för intrång av jordupplag.					
Stora samfälligheten						
Sträckan D-E						
K. Anders Jonsg:n 3^1	Nils Krook	3 - 5	450	20		90 -
Jultorp Smedeg:n 1^3	Axel Svensson	3+86 - 5	225	20		45 -
					Summa:	135 -
Sträckan E-F						
Jultorp Smedeg:n 1^3	Axel Svensson	5 - 5+37	95	20		19 -
K. Anders Jonsg:n 3^1	Nils Krook	5 - 5+37	95	20	19 -	
		5+37 - 6+44	295	10	29 50	
		6+44 - 6+93	135	20	27 -	
		60 - 61+47	665	20	133 -	208 50
K. Sven Torkilsg:n 5^2	Aug. Johansson	61+47 - 62+93	710	20		142 -
D:o 5^4	Karl Andersson	62+93 - 63+90	450	20		90 -
D:o 5^5	D:sme	63+90 - 64+92	475	20		95 -
					Summa:	554 50
Sträckan F-G						
K. Olof Svensg:n 2^1	A.J. Johanssons stbh	64+92- 68+59	1700	20		340 -
					Summa:	340 -
Sträckan G-H						
K. Olof Svensg:n 2^1	A.J. Johanssons stbh	68+59- 69+68	195	20		39 -
Tässeryd 1^2	Johannes Svenssons sterbhus	68+59 - 69+ 1	95	20		19 -
D:o 1^3	Axel Karlsson	69+ 1 - 18+50	295	20	59 -	
		15+66 - 15+86	25	20	5 -	
		15+86 - 16+86	105	10	10 50	
		16+86 - 18+10	50	20	10 -	
		18+10 - 18+50	15	20	3 -	87 50
					Summa:	145 50
Sträckan F-M						
K. Sven Torkilsg:n 5^5	Karl Andersson	21+ 6 - 21+72	105	20		21 -
K. Olof Svensg:n 2^1	A.J. Johanssons stbh	21+6 - 24+96	475	20		95 -
Vagnslätt 1^1	Hilmer Jakobson	23+10 - 24+96	215	20		43 -
					Summa:	159 -

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH. 4
322799

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Sammandrag:					
Sträckan D-E						135 -
" E-F						554 50
" F-G						340 -
" G-H						145 50
" F-M						159 -
					Summa:	1334 -

Karlsberg den 16 mars 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

Kostnadsförslag.

Bil. C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Lilla samfälligheten								
-192+12										
0 - 0	204	**Sträckan A-B** /öppet dike/								
		Schaktning av:								
		grus, sten och block m³	30	2.50			75	-		
		sand med mycket sten och								
		rötter "	20	1.25			25	-		
		sand med enstaka sten och								
		rötter m³	100	0.85			85	-	185	-
		Tillägges c:a 10 %							17	66
		Ersättning enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark							2	34
							Summa:		205	-
		Stora samfälligheten								
+12										
0 - 3	288	**Sträckan B-C-D** /öppet dike/								
		Schaktning av:								
+12 +53										
0 - 0	41	grus, sten, block och								
		sprängsten m³	15	3.25			48	75		
+60										
0 - 3	240	sandbl. torvjord med sten,								
		stubbar och rötter m³	300	1.50			450	-		
		pinnmo "	115	3:-			345	-		
		sandmylla med enstaka sten,								
		stubbar och rötter m³	90	1.25			112	50		
		mosand "	40	0.75			30	-	986	25
		Tillägges c:a 10 %							98	75
+53 +60										
0 - 0	7	Betongkulvert, d = 1.0 m., grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande bekostas av Skaraborgs läns västra vägdistrikt.								
							Summa:		1085	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
3 - 5	200	Sträckan D-E /öppet dike/								
		Schaktning av:								
		sandmylla med sten och stubbar m³	130	1.25			162	50		
		mosand "	335	0.75			251	25		
		torvjord med enstaka block och stubbar m³	435	1.25			543	75	957	50
		Tillägges c:a 10 %							97	-
		Ersättningar enl. Bil. B för bortgrävd mark					10	50		
		för intrång av jordupplag					135	-	145	50
							Summa:		1200	-
5 - 6 +93 60 -64 +92	685	Sträckan E-F /öppet dike/								
		Schaktning av:								
		torvjord med mycket block, sten och stubbar m³	320	1.75	560	-				
		sand "	405	0.75	303	75				
		sand med enstaka sten "	130	0.90	117	-				
		torvjord med enstaka sten m³	190	0.65	123	50				
		torvjord "	2275	0.50	1137	50				
		sten och grus "	25	2.25	56	25	2298	-		
c:a 6, 61 +50+50		Trumma av betongkulvert, b = 4.0, d = 0.80 m.	2	280:-	560	-				
64 +2		Trumma av betongkulvert på trärust, b = 4.0, d = 0.70	m. 1	280:-	280	-	840	-	3138	-
		Tillägges c:a 10 %							314	41
		Ersättningar enl. Bil. B för bortgrävd mark					58	09		
		för intrång av jordupplag					554	50	612	59
							Summa:		4065	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+92 +59 64 -68	367	Sträckan F-G /öppet dike/								
		Schaktning av torvjord m³	1700	0.50			850	-		
+50 c:a 65, 67		Trumma av betongkulvert på								
		trärust, b = 4.0, d = 0.6 m.	2	250:-			500	-	1350	-
		Tillägges c:a 10 %							132	40
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark					37	60		
		för intrång av jordupplag					340	-	377	60
							Summa:		1860	-
+59 +68 68 -69 +66 +50 15 -18	393	Sträckan G-H /öppet dike/								
		Schaktning av:								
		torvjord med mycket rötter m³	685	0.75			513	75		
		torvjord med enstaka sten m³	30	0.65			19	50		
		sten och grus "	50	2:-			100	-		
		lera "	15	0.75			11	25	644	50
		Tillägges c:a 10 %							64	71
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark					10	29		
		för intrång av jordupplag					145	50	155	79
							Summa:		865	-
+6 +64 21 -26	558	Sträckan F-M /öppet dike och täckt ledning/								
+6 +96 21 -24	390	Schaktning av torvjord med								
		mycket rötter m³	955	0.75			716	25		
+96 +64 24 -26	168	6" tegelrör m.	168	1.05			176	40		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	168	1:-			168	-		
+96 24		Kringgjutning; första								
		röret av betong			40	-				
+64 26		Brunn, typ A, d = 0.45 m.			30	-	70	-	1130	65
		Överföres:							1130	65

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:							1130	65
		Tillägges c:a 10 %							113	45
+87 21		Ersättning till Karlsberg Olof Svensgården 2[1], A. J. Johanssons sterbhus, för försvårad överkörsel					30	-		
		Ersättningar enl. Bil. B för bortgrävd mark					21	90		
		för intrång av jordupplag					159	-	210	90
							Summa:		1455	-
+26 50 -50	26	Sträckan C-I /täckt ledning/								
		4" tegelrör m.	26	0.55			14	30		
		Grävning, läggning, täckning av rören med ett lager kolstybb samt återfyllning m.	26	0.75			19	50		
50		Fabriksgjutet rörledningsöga av betong, 6", jämte stensättning			10	-				
+26 50		Brunn, typ A, d = 0.45 m.			30	-	40	-	73	80
		Tillägges c:a 10 %							6	20
							Summa:		80	-
+90 40 -44	490	Sträckan D-K /täckt ledning/								
+13 40 -41	113	8" tegelrör m.	113	1.65	186	45				
+13 +87 41 -42	174	6" " "	174	1.05	182	70				
+87 +90 42 -44	203	5" " "	203	0.75	152	25	521	40		
+13 40 -41	113	Grävning, läggning och återfyllning m.	113	0.70	79	10				
+13 +87 41 -42	174	D:o d:o "	174	0.40	69	60				
+87 +77 42 -43	90	D:o d:o "	90	0.30	27	-				
+77 +20 43 -44	43	D:o d:o "	43	0.50	21	50				
+20 +90 44 -44	70	D:o d:o "	70	0.35	24	50	221	70		
40		Fabriksgjutet rörledningsöga av betong, 9", jämte stensättning			15	-				
		Överföres:			15	-	743	10		

PETTERSONSKA BOKTR.-LYTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			15	-	743	10		
413+87+77+90 41,42,43,44		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	4	30:-	120	-	135	-	878	10
		Tillägges c:a 10 %							86	90
							Summa:		965	-
438 30 -32	238	Sträckan E-L /täckt ledning/								
450 30 -31	150	5" tegelrör m.	150	0.75	112	50				
450 438 31 -32	88	4" " "	88	0.55	48	40	160	90		
430 30 -30	30	Grävning, läggning och återfyllning m.	30	0.50	15	-				
430 450 30 -31	120	D:o d:o "	120	0.45	54	-				
450 438 31 -32	88	D:o d:o "	88	0.30	26	40	95	40		
30		Fabriksgjutet rörledningsöga av betong, 6", jämte stensättning			10	-				
450 438 31, 32		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	2	30:-	60	-	70	-	326	30
		Tillägges c:a 10 %							33	70
							Summa:		360	-
		Sammandrag för Stora samfälligheten								
	288	Sträckan B-C-D /öppet dike/							1085	-
	200	" D-E " "							1200	-
	685	" E-F " "							4065	-
	367	" F-G " "							1860	-
	393	" G-H " "							865	-
	558	" F-M /öppet dike och täckt ledning/							1455	-
	26	" C-I /täckt ledning/							80	-
	490	" D-K " "							965	-
	238	" E-L " "							360	-
	3245						Summa:		11935	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Slutsammandrag:								
	204	Lilla samfälligheten							205	-
	3245	Stora samfälligheten							11935	-
	3449						Summa:		12140	-

Karlsberg den 16 mars 1939.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. GKARA

38386

Bilaga D.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning för utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes,

att öppet dike, som icke går i gräns, i görligaste mån rätas, dock, utom i de fall då helt nytt vattenavlopp föreskrivits, icke mera än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas,

att dikeskrökar ej må göras skarpa, utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord (på sträckan B-C-D 1.0 meter) skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att betongkulvertarna till företagets trummor godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Kulvertarna böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att tegelrörskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas, är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trummor, brunnar och rörutlopp skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att entreprenören åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,

att träd, som stå närmare rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan.

Karlsberg den 16 mars 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga E.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnadsfördelningsplängd

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Lilla samfälligheten				
			Vårs socken				
1/4	2 4		Edsum Jonsgärda				
			Karl Johansson, Linnaberg		1		
1/8	1 3		Jultorp Smedgärda				
			Axel Svensson	Sök.	2, 3		
1/2	3 1		Karlsberg Anders Jonsgärda				
			Nils Krook		14		
			Summa:				
			Stora samfälligheten				
			Vårs socken				
1/8	1 3		Jultorp Smedgärda			1	
			Axel Svensson	Sök.	4-12		
1/2	3 1		Karlsberg Anders Jonsgärda			2	
			Nils Krook	Sök.	13, 15-53		
1/4	5 2		Karlsberg Syd Torkilsgärda			4	
			Anz. Johansson	Sök.	54-57		
1/8	5 4		Karlsberg Syd Torkilsgärda			5	
			Karl Andersson	Sök.	58-63		
1/8	5 5		Karlsberg Syd Torkilsgärda			6	
			Karl Andersson	Sök.	64-71		
1/2	2 1		Karlsberg Kyrk Jonsgärda			3	
			A. J. Johanssons Sterbhus	Sök.	72-87		
1/8	1 3		Trasseryd			8	
			Axel Carlsson	Sök.	88-97		
1/8	1 2		Trasseryd			7	
			Johannes Svenssons Sterbhus	Sök.	98-99		
3/8	1 1		Ugnslätt			9	
			Hilmer Jakobsson	Sök.	100-102		
			Summa:				

Förbättringsvärde Kronor	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			Deltager i gemensamma kostnader med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. / öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19:60					—	18:17	8.865	1:09	
198:50					lån	184:05	89.778	11:01	
3:—					lån	2:78	1.357	—:16	
221:10						205:—	100.000	12:26	1.69
827:20					lån	641:74	5.377	38:35	
4558:90					lån	3536:58	29.632	211:36	
1846:70					lån	1432:56	12.003	85:61	
1086:10			1404.75	11.770	83.95 lån	842:61	7.060	50:36	
724:60						562:14	4.710	33:59	
3898:60					lån	3024:45	25.341	180:75	
1011:50					lån	784:73	6.575	46:90	
933:90					lån	724:45	6.070	43:30	
497:30					lån	385:74	3.232	23:05	
15384:80						11935:—	100.000	713:27	98.31

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Sammandrag:				
			Vilka omfälligheten				
			Stora				
			Summa:				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
221:10						205:-	1.69	12:26	
15384:80						11935:-	98.31	713:27	
15605:90						12140:-	100.00	725:53	

Karlsborg den 16 mars 1939.

Emil Öjerholm
Statens kulturingenjör


Linus Jakobsson

Bifogande gode män

Viktor Pehrsson

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100000



Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av marker tillhörande Karlsberg Anders Jonsgården m. fl. hemman i Larvs socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 2 maj 1938 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet är beläget cirka 3 km. söder om Larvs kyrka inom sektion nr 1 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linje.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning av avloppsdiken samt uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Sökandena hava yrkat avlopps utförande till sådant djup och sådana dimensioner, att deras här ifrågavarande marker kunna torrläggas till ändamålsenligt djup. Synemännen bestämma, att ett helt nytt

huvudavlopp /sträckan D-E-F-G-69^{+68} / skall uppgrävas i stället för att förbättra det gamla avloppet /sträckan D-8^{+36} -15^{+66} /. Syneförrättningen omfattar de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H, C-I, D-K, E-L och F-M.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Öppet dike betecknas med dubbla röda linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdena hava där så varit lämpligt direkt inmätts, i övriga fall hava de uppmätts å generalstabens karta. Storleken utgör:

vid punkt 0459 300 hektar, vid punkt F 190 hektar

6493 240 " 65 95 "

De öppna avloppens dimensioner hava bestämts med hänsyn till vattenmängd, lutningsförhållanden, jordens sättning och jordmånens beskaffenhet. Rörtrummorna hava dimensionerats för en maximiavrinning av 1.5 sekundliter pr hektar. Rörledningarna hava dimensionerats un-

der antagande av en maximiavrinning av 1.5 sekundliter pr hektar åker och 0.75 sekundliter pr hektar skogsmark. Flodvattenmängden har beräknats till

vid punkt 41+13 14.0 sekundliter, vid punkt 31+50 3.3 sekundliter

42+87 8.6 " L 1.5 "

43+77 6.1 " M 6.0 "

K 4.0 "

Rördimensionerna hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60.

5. Broar och trummor.

Å sträckan B-C berör företaget allmän väg. Den därstädes befintliga stentrumman, vilken enligt uppgift varit föremål för ett flertal reparationer, däribland en grundlig sådan år 1919, och vilken nu är i sådant skick att den dämmer vattnet och sålunda under alla omständigheter snart behöver ombyggas, ligger för grunt för att tillåta lagenlig torrläggning av ovanför trumman belägen åker. För att tillgodose markens torrläggningsbehov erfordras en rörtrumma med 1 meters invändig diameter å höjden + 2.82. Synemännen bestämma att Skaraborgs läns västra vägdistrikt skall bekosta den nya trumman genom vägen. Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 7 § skall arbetet även ombesörjas av den väghållningsskyldige, där ej denne hellre vill överlämna detta åt den dikande.

Företaget medför i övrigt byggandet av fem stycken rörtrummor i enlighet med upprättade typritningar.

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå i enlighet med ersättningslängden /Bil. B/ till vederbörande jordägare, dels för bortgrävd mark med kronor 140:72, utgörande den bortgrävda markens värde i nu befintligt skick, dels för intrång av jordupplag med kronor 1334:-, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Det obetydliga intrång, som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 12140 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Den å plankartan avfattade och enligt förenämnda längd förbätt-

rade marken skall uppdelas i två av varandra oberoende samfälligheter: "Stora samfälligheten" och "Lilla samfälligheten". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats att skäl till uppdelning av någon av samfälligheterna i förberedande avdelningar icke förefinnes. Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall båda samfälligheterna komma till utförande, "Stora samfälligheten" för 98.31 procent av företagets gemensamma kostnader och "Lilla samfälligheten" för 1.69 procent. Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, av "Stora samfälligheten" erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med tjugutre /23/ kronor 8 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar, brunnar och rörtrummor skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1942 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte gräsklädas (slås) varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande.

Underhållet av bro- och trumbyggnader skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av motsvarande nu befintliga broar över avloppen. Trumma, som utföres utan att motsvarande trumma funnits förut, skall underhållas av den för vars mark och bruk den byggas.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen ut-

släppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen, kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Karlsberg-Tåsseryds dikningsföretag av år 1939".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Karlsberg den 16 mars 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Karlsberg-Tåssemyds likningsförrättning år 1939

i Lassa *socken och* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	25	0,50			12	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	5.5	3,00	16	50		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	1.3	6,00	7	80		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 63 ar st.	65	0.36	23	40		
		har	41.06	0.54	22	17		
		äng och odlingsmark medelareal 18.7 ar st.	7	0.14		98		
		har	1.31	0.74		96		
		annan mark och impediment, medelareal 22.3 ar st.	30	0.05	1	50		
		har	6.69	0.78	5	21		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „	0.17	11:-	1	87		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad st.					84	39
		Överföres					96	89

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				96 89
1938	14-23/5	**Avvägning.**				
1939	22/2	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	4½	12,00	54 –	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har ... har	44.28	0.50	22 14	
		avvägda punkter ... st.	273	0.03	8 19	
		i annan mark, medelantal > 4 punkter pr har ... har	4.78	1.00	4 78	
		avvägda punkter ... st.	31	0.06	1 86	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	2.10	2,00	4 20	
		i annan mark ... „	0.67	5,00	3 36	98 52
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 48.1 ar, ... st.	102	0.05	5 10	
		... har	49.06	0.10	4 90	10 –
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	102	0,04		4 08
		Markvärdering:				
1938	11/10	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	⅓	12,00	4 –	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för övriga kilometer ... st.	2.449	1,50	3 67	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	160	0,06	9 60	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	80	0,12	9 60	30 87
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	1.644	3.–	4 93	
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	2.784	3.50	9 74	14 67
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	23	0.12	2 76	
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	42	0.22	9 24	
		... „				
		... „				12 –
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	2	3,00		6 –
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2 —	
1938	23/5	för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
1939	7/3	dagar ...	⅓	12,00		4 –
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	2.527	3,50	8 84	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen ... m.² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. min. ant. „		6,00	6 –	
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00		14 84
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	86	0,03	2 58	3 58
		Överföres				295 45

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					295	45
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2	-	5	-
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* km.	1.470	2,50	3	67		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² *sektion på* „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	1.979	4,00	7	91		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² *sektion på* „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			12	14	23	72
		***Förslag till invallning**, § 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25				
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00				
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete						
		A.	2	5:—	10	-		
		för särkilt konstruerat landfäste st.		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00				
		Grundförstärkning m²		0,10				
		Antal särskilda ritningar		3,00			10	-
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*	304	0,01			3	04
		***Översiktskarta**, § 41*					4	-
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar st.	48	0,25	12	-	13	50
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter st.	12	0,30	3	60		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20			5	60
1938	11/10	***Utlåtande och betänkande**, § 45* sid.	8	3,00			24	-
1939	16/3	***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1,* dagar	1½	12,00			18	-
1939	10/3	***Särskild utredning**, § 46, mom. 2* avg. avdelningschefen dagar	⅓	12,00			4	-
1939	19/1	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* dagar	⅓	12,00			4	-
		***Förslag enl. § 46 mom. 15,** brunn* „	¼	12,00	3	-		
		utlopp för täckt ledning „	⅓	12,00	4	-		
		slamficka „		12,00				
							7	-
		Lösen för: *Summa kronor*					417	31
		***Kopia av plankartan**, § 51*						
		1) 1:sta regalarket bladet			7	-		
		övriga regalark blad st.						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 48.1 ar ägofigurer st.	102	0.07	7	14		
		har	49.06	0.14	6	86		
		Överföres			21	—		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			21 –	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3 50	
		3) insättning av höjdlägestal st.	304	0,02	6 08	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	86	0,05	4 30	36 63
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.	0.174	2.50	43	
		befintligt vattendrag ell. vall „	0.805	3:–	2 41	
		nytt avlopp eller vall „	1.470	5:–	7 35	
		ändring av befintligt avlopp „	1.979	6:–	11 87	
		2) tvärsektioner, ~~originalritningens belopp~~			10 68	
		3) broar och trummor, „ „			10 –	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	2	3,00	6 –	48 74
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	7/12	12,00	7 –	
						7 –
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	44	0,55		24 20
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 –
		Summa kronor				120 57
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			11 90	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			8 –	19 90
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			42 –	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			125 75	
						167 75
		Summa kronor				187 65
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				417 31
		Lösen för kopior och avskrifter				120 57
		Övriga förrättningskostnader				187 65
		Summa kronor				725 53

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Laska ..... *häradsrätt.*

Karlsborg *den* 16 mars *19*39

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

557.78
167.75
725,53

FETTERSCHSKA BOKTR. EFTR. A.-B. SKARA
368277