



Akt nr:

R-E1a-0751

AU$R-E1a-0751

97 169 266/40

Skuldförbindelse överlämnad till Kungl. Statskontoret den 7/8 1940
godkänd den 16/8 1940

R 6•0751

DIARIE N:r 13986
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 AUG. 1940

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 juli 1940 till Klostergårdens dikningsföretag av år 1938 i Dimbo socken av SKARABORGS LÄN

2 k. kandt.
3 vita.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ***statsbidrag*** med fyratusentrehundrafemtio (4.350) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med fyratusensexhundraåttio (4.680) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm vid syneförrättning år 1938 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i styrelsen ~~för troendeman~~ för företaget, _____

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1942 ,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

6. 1940. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
137940

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Klasteegården den 24/7 1940.

C. H. Jacobsson

Att C. H. Jacobsson, Klosterbolaget

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

G. Hofman Hilmer Brink

Adress Tomten Dimbobj Adress Klostergr. Dimbobj

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 2 september 1940.

På Kungl. Lantbrukss tyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

6 × 0751

Original

Protokoll

fört vid sammanträde med delägarna
i Klostergårdens dikningsföretag
av år 1938 den 7 februari 1984.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Tel 0511-131 40

KALLELSE

1984-01-25

Med anledning av planerad rensning av "Klostergårdens dikningsföretag av år 1938" i Dimbo socken av Skaraborgs län, har sammanträde blivit utsatt att hållas tisdagen den 7/2 1984 kl 14.00 hos Bengt Wilhelmson, Klosterholmen, Dimbo. Såsom uppgiven sakägare kallas Ni till sammanträdet för att föra Er talan. Sammanträdet är även avsett för val av styrelse.

Den som har handlingar och kartor till dikningsföretaget ombedes medtaga dessa till sammanträdet.

Då inställelse sker genom ombud, skall fullmakt företes. Om så anses lämpligt kan fullmaktsformuläret nedan ifyllas och användas.

Fullmakten får icke avskiljas från kallelsen.

Arne Persson
Konsulent

F u l l m a k t

(får ej avkiljas från kallelsen)

för .....

att vid ovannämnda sammanträde min/vår talan föra och rätt bevaka, även som att å mina/våra vägnar träffa överenskommelse i frågor, som vid sammanträdet förekomma. - Ombudets laga åtgärder godkännes.

..... den 1984

....

....

Bevittnas:

....

D A G O R D N I N G 1984 02 07

SAMMANTRÄDE MED DELÄG. I KLOSTERGÅRDENS D.F.AV ÅR 1938

Upprop

1. Val av ordförande och sekreterare för dagen, mötet öppnas

2 Val av justeringsmän

3. Dagordningens godkännande

4. Kallelsens Godkännande

5. Val av styrelse för företaget

6. Frågan om underhåll

7. Övriga frågor

Mötet avslutas.

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i Klostergårdens dikningsföretag av år 1938 i Dimbo socken, Skaraborgs län.

Tisdagen den 7 februari 1984 på Klosterholmen, Dimbo

Meddelande om sammanträdet samt tid och plats hade per post tillställt varje känd delägare enligt förteckning.

Efter välkomsthälsning av Bengt Wilhelmson företogs upprop av konsulent Arne Persson, lantbruksnämnden, Skara.

Närvarande:

Fastighet	Fig	Namn	Procent	Närvarande=N Ej närv. =E
Dvärstorp Lilla Holmen 11:2, 4, 5	8, 11 14-15, 16	Staffan Dverstorp gm fullmakt till		
Dimbo Bäckgården 10:1	17	Gunnar Hagman		
Dvärstorp 14:1			4,436	N
Hedan Jon 3:1	18-21	Ella Andersson		
Ljungkullen 1:1	23-30	gm Sven Andersson	18,319	N
Dimbo Toragården 25:2	31-37	Egon Hermansson		
Dimbo 25:2			8,563	N
Hedan 1:1	38-42	Erik Wallemyr		
Heden 1:1			5,831	N
Dvärstorp Tomten 7:14	44	Bengt o Margareta		
-"- Klosterg 5:5	45-58	Wilhelmson		
-"- -"- 5:9	71-75			
-"- Tomten 7:10	77-78			
-"- -"- 7:11	80-82			
Nuvarande beteckn. 5:12	101-102			
	103-106		24,414	N
Dvärstorp Klosterg 5:8	62-70	Börje Claesson	7,836	N
Dvärstorp Klosterg 5:7	84-88	Nils Brink m fl		
		gm Nils Brink	4,608	N
Dvärstorp Tomten 7:6	90-93b	Åke Lindblad		N
-"- -"- 7:7	109-112			
-"- -"- 7:8	113-114		16,608	
-"- Klosterg 5:10	96-99	Alice Lindblad	3,805	E
Dvärstorp Tomten 7:9	107-108	Lennart Hermansson	4,159	N
Allmänning för 3/16 mantal Dvärstorp Tomten	100	Samfällt Lennart Hermansson Bengt Wilhelmson	1,421	N
			100,000	

Inkommen fullmakt bifogas originalprotokollet.

§ 1

Till att leda dagens förhandlingar och att även föra protokollet valdes Arne Persson som öppnade mötet.

§ 2

Att justera dagens protokoll valdes Erik Wallemyr och Lennart Hermansson.

§ 3

Den upprättade dagordningen upplästes och godkändes.

§ 4

Kallelsen till sammanträdet godkändes.

§ 5

Företogs val av styrelse för företaget. De närvarande beslöt att styrelsen skall bestå av tre ledamöter. Till ordförande för företaget och tillika aktförvarare valdes Bengt Wilhelmson, Klosterholmen. Till övriga styrelseledamöter valdes Erik Wallemyr och Börje Claesson.

§ 6

Efter diskussion om företagets behov av underhåll beslöts att öppna huvudavloppet, sträckan A-L samt sidodikena, sträckorna C-O, D-P och G-S skall rensas så att företagets fastställda dimensioner och djup erhålles. Vidare beslöts att växande träd och buskar i kanalen och på dess slänter skall nedtagas av resp markägare. Ett arbetsområde på minst fem meters bredd och på lämplig sida om kanalen skall förberedas utförandet.

§ 7

Delägarna beslöt att den uppgrävda rensningsjorden skall bredspridas i samband med rensningen. Hantering av stubbar regleras i avtalet med entreprenören. Vidare beslöts att ersättning för intrång i form av jordupplag och för för tidigt avverkade träd inom arbetsområdet ej skall utgå.

§ 8

Beslutades även att företagets rörledning, brunnar och flödesränna uppströms punkt L likaledes skall justeras och iståndsättas så att vattenföringen ej hindras. Växande träd och buskar över halvtäckta rörledningen uppströms punkt L skall omgående åtgärdas enär risk för rotinväxt i underliggande rörledning är överhängande. De grövre trädens rotsystem bör vara dödade inom två år. Eventuell spolrensning av rörledningar skall avgöras av styrelsen.

§ 9

Företagets styrelse fick i uppdrag att ombesörja rensningsåtgärden som skall upphandlas genom anbudsförfarande. Mötet beslöt att sträckorna enligt § 6 skall vara fria från hindrande träd, sly och stängsel senast den 1 september 1984 och att rensningsåtgärden, om möjligt, skall utföras före den 1 november 1984.

§ 10

Ordföranden förklarade mötesförhandlingarna avslutade varefter värdsfolket bjöd på ett gott eftermiddagskaffe med dopp.

Vid protokollet

Arne Persson

Justerat

Erik Wallemyr

Lennart Hermansson

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Tel 0511-131 40

KALLELSE

1984-01-25

Med anledning av planerad rensning av "Klostergårdens dikningsföretag av år 1938" i Dimbo socken av Skaraborgs län, har sammanträde blivit utsatt att hållas tisdagen den 7/2 1984 kl 14.00 hos Bengt Wilhelmson, Klosterholmen, Dimbo. Såsom uppgiven sakägare kallas Ni till sammanträdet för att föra Er talan. Sammanträdet är även avsett för val av styrelse.

Den som har handlingar och kartor till dikningsföretaget ombedes medtaga dessa till sammanträdet.

Då inställelse sker genom ombud, skall fullmakt företes. Om så anses lämpligt kan fullmaktsformuläret nedan ifyllas och användas.

Fullmakten får icke avskiljas från kallelsen.

Arne Persson
Konsulent

F u l l m a k t

(får ej avkiljas från kallelsen)

för Gunnar Hagman Ambergs Folkabo

att vid ovannämnda sammanträde min/~~vår~~ talan föra och rätt bevaka, även som att å mina/~~våra~~ vägnar träffa överenskommelse i frågor, som vid sammanträdet förekomma. - Ombudets laga åtgärder godkännes.

Dimbo den 2-2- 1984

.....


.....

Bevittnas:

.....

.....

Bloc



Klostergårdens dikningsföretag av år 1938

i Dimbo socken av Skaraborgs län.

Förslaget upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1938 av

Statens e Lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

R 6:0751

3 mtr

R-E1a-0751

R 6:0751 2211 3

LANTBRUKSSTYRELSEN
ARKIV
DIARIENR

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

2211-3

Handlingar angående

Klostergårdens dikningsföretag av år 1938

i Dimbo socken av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1938 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Klostergården m.fl. kommun i Dimbo

socken av

Skaraborgs län.

Den 16 augusti 1938

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade genom i Dimbo sockens kyrka uppläst och i Falköpings Tidning införd kungörelse /Bil. 3 a-b/ sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.30 hos C.H. Jacobson, Klosterholmen, varjämte särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 4/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Birger Gustavsson, N. Bissgården, Dimboby, och

Arvid Andersson, Oltorp, Ekedalen,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

C.H. Jakobson, Klosterholmen,

Fru Olga Abrahamsson, Ljungkullen,

Karl Heimer, Traneberg,

A.E. Gustavsson, Klostergården,

Arrendator Gillis Ingemar, Tomten,

Hilmer Brink såsom ombud för Ida Brink, Klostergården,

<u>såsom övriga sakägare</u>:

Godsägare G. Hagman, Anneberg,

Förvaltare Peder Ström, såsom ombud för godsägare Martin Linderoth enligt fullmakt, /Bil. 6 a/,

Fröken Gunhild Hoffman såsom ombud för Gustaf Hoffmans sterbhus, Tomten,

G. Rydberg, Hagen,

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avloppsdikenas upptagande till sådant djup och sådana dimensioner, att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Fru Olga Abrahamsson, Karl Heimer, Gillis Ingemar, August Johansson, A.E. Gustafsson, Hilmer Brink och Johan Karlsson hade ingått förening med sökanden till förrättningen. Denna föreningsskrivelse /Bil. 5/ upplästes vid sammanträdet och vitsordades medelst synemännens påskrift.

§ 5.

Förvaltare Ström yrkade att få behålla de fem vattningsställen, som för närvarande finnas anlagda för betesfållorna å Dvärstorps gård.

§ 6.

Ersättning yrkades för intrång av jordupplag och för mark, som åtgår till avlopps breddning.

§ 7.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 15 dagsverken, vilka skulle gäldas med 6:- kr. per dagsverke eller sammanlagt kronor 90:-.

§ 8.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom underrättelse komme att lämnas genom besörjt.

§ 9.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

Den 29 november 1938.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synemän och följande sakägare:

C.H. Jacobson, Klosterholmen,

Olga Abrahamsson, Ljungkullen,

Karl Heimer, Traneberg,

A.E. Gustavsson, Klostergården,

Gillis Ingemar såsom ombud för Aug. Johansson, Tomten,

Åke Lindblad såsom ombud för Johan Karlsson, Tomten,

Godsägare B.O. Pettersson, Hasslekärr,

Förvaltare Peder Ström såsom ombud för Martin Linderoth, Dverstorp,

Gunhild Hoffman såsom ombud för G. Hoffmans sterbhus, Tomten,

Gillis Rydberg, Åsatorp,

Ella Smedberg, Tomten,

Hilmer Brink såsom ombud för Ida Brink, Klostergården, och Anna Persson, Lotsgatan 6, Marstrand,

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna, jordvärderingen, jordersättningarna samt för kostnadernas fördelning. Arbetsbeskrivningen upplästes.

§ 11.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande, som hade lydelse enligt Bil. F.

§ 12.

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes C. H. Jacobson, Klosterholmen, Dimbo, vilken tillika utsågs till ordförande och sammankallande, samt Jan Olof Abrahamsson, Ljungskullen, och Karl Heimer, Framberg.

Till styrelsesuppleant valdes Gillis Rydberg, Boatorp, Höngsdala.

§ 13.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes förvaltare Peder Ström, Boatorp, ordförande, och Gillis Ingemar, Fonten.

§ 14.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av C. H. Jacobson, Klosterholmen, Dimbo.

§ 15.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 16.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Klosterholmen den 29 november 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

Hans Andersson Birger Gustafsson

Biträdande gode män.

K. o. V. H. y-35-56.

1937.

5.

Bilaga 1.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Klosterägarna m. fl. i Dimbo socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Falkabo

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Landtbrukaren Carl Jacobsson Klosterholmen

adress Dimboby pr

Telefon: 13

Klosterholmen den 19/6 1937

C. A. Jacobsson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
1/4 Klostergården	C. J. Jacobsson
1/4 Ljungkullen	Olga Abrahamsson
1/4 Tranebergs	Karl Steiner
1/4 Klosterg	Ida Brink
1/8 Klosterg	A. E. Gustavsson
Anneberg	G. Hagman
Nestelkärr	B. O. Pettersson
Överstorps	Martin Lindeström

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
311841

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

F.
Duba

Bilaga 2 a.

D. o. V.D. n:r 35 - 56
1937

5H-61

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin i Skara

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 juni *193*7.

På länsstyrelsens vägnar:

Utan avgift.

Bilaga 2 b.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

D. o. V.D. n:r 54 - 61
1937

LÄNSSTYRELSEN I SKARABORGS LÄN

Resolution.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 1 oktober 1937.

På länsstyrelsens vägnar:

Bilaga 3 a.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av mark tillhörande Klostergården, Tomten, m.fl. hemman i Dimbo socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos C.H. Jacobson, Klosterholmen, tisdagen den 16 augusti 1938 kl. 9.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen synas följande fastigheter komma att beröras: Klostergården, Tomten, Ljungkullen /Jonsbohed/, Dverstorps egendom, lägenh. Traneberg samt torp till Annebergs och Hasslekärrs egendomar.

Skara den 25 juli 1938.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Dimbo sockens kyrka den 31 juli 1938 betygas:

.....

.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 25 juli 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 3 b.

Kungörelse.

För torrläggning av mark tillhörande Klostergården, Tomten, m. fl. hemman i Dimbo socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos C. H. Jacobson, Klosterholmen, tisdagen den 16 augusti 1938 kl. 9,30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen synas följande fastigheter komma att beröras: Klostergården, Tomten, Ljungkullen (Jonsbohed), Dverstorps egendom, lägenh. Traneberg samt torp till Annebergs och Hasslekärrs egendomar.

Skara den 25 juli 1938.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Från konto 35683

Till konto 12873

har 12 kr. — öre

girerats till:

Falköpings Tidning
Falköping

Bokfört
4.8.1938
Postgirokontoret

Kupong nr 32

Falköping den 29.7 1938.

Herr Statens e. lantbruksingenjör Ernst Öfverholm
Skara.

Debet

till

A.-B. Falköpings Tidning

			Ggr	Mm		
Juli	30	An. Annons 4745 ang. Kungörelse	1	80	12	—

Kredit beviljas icke för längre tid än tre månader.
För räkningar, som ej likviderats inom 90 dagar från räkningens datum, bortfaller all rabatt.
Postanvisningskvitto gäller som vårt eget.

Postgiro 12873.

Bilaga 4 .

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos C.H. Jacobson, Klosterholmen, tisdagen den 16 augusti 1938 kl. 9.30 för torrläggning av mark tillhörande Klostergården m.fl. hemman i Dimbo socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen avsänts den 28 juli 1938 till:

Skiftesgodemannen Birger Gustavsson, N. Bissgården, Dimboby,
Skiftesgodemannen Arvid Andersson, Oltorp, Ekedalen,
C.H. Jacobson, Klosterholmen, Dimboby,
Olga Abrahamsson, Ljungkullen, "
Karl Heimer, Traneberg, "
Hilmer Brink såsom ombud för Gustava Karlssons sterbhus, Klostergården, Dimboby,
A.E. Gustavsson, Klostergården, Dimboby,
Aug. Johansson, Tomten, " f.v.b.
Arrendator Gillis Ingemar, Tomten, "
Johan Karlsson, Tomten, "
Godsägare G. Hagman, Anneberg, "
Godsägare B.O. Pettersson, Hasslekärr, "
Dverstorps egendom, Dimboby,
G. Hoffmans sterbhus, Tomten, "
G. Rydberg, Hagen, "
Emil Hermansson, Tomten, "
Ella Smedberg, Tomten, "
Ida Brink, Klostergården, "

Skara den 28 juli 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

Underrättelser angående sammanträde hos C.H. Jakobson, Klosterholmen, tisdagen den 29 november 1938 avsändes den 11 november 1938 till samtliga i ovanstående förteckning upptagna sakägare utom Hilmer Brink. Dessutom kallades fru Anna Persson, Lotsgatan 6, Marstrand.

Skara den 11 november 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 5.

Undertecknade förena sig härmed med C. A. Jakobsson i Klostergården, Dimbo socken samt sökande hos syneförrättning enligt vattenlagen och yrka att förrättningen utsträcke sig att omfatta jämväl oss tillhöriga vattenbesvärande marker inom Dimbo socken av Skaraborgs län.

Kungsgården, Tranebergs Tomten, Klostergården per Dimbo den 16 september 1937.

Olga Abrahamsson
äg. av 1/4 mtl. Kedan Jun

Karl Heimer
äg. av 1/4 mtl. Torsgården

Sigrid Sigurdsson
arr. av 3/32 mtl. Tomten

August Johansson
äg. av 3/32 mtl. Tomten

A. E. Gustavsson
äg. av 1/8 mtl. Klostergården

Hilmer Brink
delägare i 1/8 mtl. Klostergården

Johan Karlsson
äg. av 1/16 Tomten

Förestående förhandling upplästes på sammanträde vaktens syneförrättning den 16 augusti 1938.

Sigfrid Gustafsson

Hjalmar Andersson

Bilaga 6 a.

Fullmakt för Förvaltaren Peder Ström, Svärtorp Dimbaby, att vid sammanträden med del-ägarna i marker tillhörande Klostergården m. fl. hemman i Dimbo socken, rörande torrläggning, bevaka min rätt och föra min talan och godkänner jag vad ombudet lagligen gör och låter.

Svinstad, Linköping den 13 aug. 1938.

Karlin Lindorka

Egenhändiga namnteckningen bevittnas:

Hagman

Alf Tengbom.

Bilaga 6 b.

Fullmakt

för Åke Lindblad att vid sammanträde för handläggning av syneförrättning, för torrläggning av mark tillhörande Klostergården m. fl. hemman i Dimbo socken, som hålles i Klosterholmen Dimbo den 29 nov 1938, föra min talan.

Tomten Dvärstorp den 28 nov. 1938

Johan Karlsson

Bevittnas:

Frits Carlsson

Anna Carlsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga A.

Beskrivnings- och värderingslängd

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Dimbo socken			
7/400	12⁴		Doärstorp Kyrkegården	Doerstorps egendom, Martin Lindroth		
				betesmark, förb. ej	1	
				" " "	2	
				Summa:		
1/10	12⁵		Doärstorp Kyrkegården	Doerstorps egendom, Martin Lindroth		
				betesmark, förb. ej	3	
				" " "	4	
				Summa:		
7/100	11²		Doärstorp Lilla Holmen	Doerstorps egendom, Martin Lindroth		
				betesmark, förb. ej	5	
				" " "	6	
				" " "	7	
				" , mylla på mad ö gras	8	9.65
				" , förb. ej	9	
				" " "	10	
				" , mylla på mad ö gras	11	9.65
				Summa:		
9/100	11³		Doärstorp Lilla Holmen	Doerstorps egendom, Martin Lindroth		
				betesmark, förb. ej	12	
				" " "	13	
				Summa:		
9/100	11⁴		Doärstorp Lilla Holmen	Doerstorps egendom, Martin Lindroth		
				betesmark, mylla på mad ö gras	14	10.25
				odlingsmark, svartmylla på sand	15	10.55
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							29							—		
							34							—		
							63								—	
							18							—		
							55							—		
							73								—	
							32	—			—			—		
							18	—			—			—		
							62	—			—			—		
35			48					390	187	20	500	240	—	110	52	80
							19	—			—			—		
							48	—			—			—		
30			29					320	92	80	400	116	—	80	23	20
			77			1	79		280	—		356	-		76	-
							42							—		
							64							—		
						1	06								—	
30			13					320	41	60	400	52	-	80	10	40
45			65					350	227	50	500	325	-	150	97	50
			78						269	10		377	-		107	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/10	11⁵		Dörstorp Lilla Holmen	Dörstorps egendom (Martin Linderoth		
				odlingsmark, svartmylla på sand	16	10.50
				Summa:		
1/2	10¹		Dimbo Björkgården	G. Hagman, Ämsberg		
				odlingsmark, svartmylla på sand	17	10.50
				Summa:		
1/4	3¹		Hedens Jord	Fru Olga Abrahamsson		
				åker, svartmylla på sand	18	10.60
				betesmark, "	19	10.20
				" "	20	10.40
				åker "	21	10.70
				högl. mark, fäb. äj	22	—
				åker, svartmylla på sand	23	10.85
				" "	24	10.50
				" "	25	10.60
				" "	26	11.50
				" "	27	11.50
				" "	28	11.05
				" "	29	11.05
				" "	30	11.05
				Summa:		
ass.	25²		Dimbo Torsagården	Karl Heimer, Ämsberg		
				åker, svartmylla på sand	31	11.60
				" "	32	12.00
				" "	33	11.95
				" "	34	11.95
				Överföres:		

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl.-mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
45				16					350	56	–	500	80	–	150	24	–
				16						56	–		80	–		24	–
60			2	42					300	726	–	500	1210	–	200	484	–
			2	42						726	–		1210	–		484	–
65		82							400	328	–	700	574	–	300	246	–
(20) 115			1	94					70	135	80	300	582	–	230	446	20
(10) 110				51					80	40	80	300	153	–	220	112	20
95		87							240	208	80	650	565	50	410	356	70
–								28	–			–			–		
105		79							190	150	10	650	513	50	460	363	40
110		36							170	61	20	650	234	–	480	172	80
100		11							220	24	20	650	71	50	430	47	30
30		64							520	332	80	650	416	–	130	83	20
80		37							330	122	10	700	259	–	370	136	90
85		59							280	165	20	650	383	50	370	218	30
85		85							280	238	–	650	552	50	370	314	50
90		80							300	240	–	750	600	–	450	360	–
	6	20	2	45				28		2047	–		4904	50		2857	50
55		07							510	35	70	800	56	–	290	20	30
70		57							430	245	10	800	456	–	370	210	90
75		26							370	96	20	750	195	–	380	98	80
90		68							300	204	–	750	510	–	450	306	–
	1	58								581	–		1217	–		636	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överföres:		
				åker, svartmylla på sand	35	12.20
				" "	36	12.30
				mosse, skogbev.	37	11.45
				Summa:		
1/8	1		Hoddad	B. O. Pettersson i Hasselkärr		
				mosse, skogbev.	38	11.80
				betesmark, svartmylla på sand	39	12.65
				" "	40	12.80
				" "	41	14.10
				" "	42	14.45
				väg	43	-
				Summa:		
1/16	7 14		Doarestorp Fourteen	Emil Hermansson		
				åker, svartmylla på sand	44	11.95
				Summa:		
1/4	5 5		Doarestorp Klostergården	C. H. Jacobson		
				åker, svartmylla på sand	45	11.60
				betesmark, "	46	10.75
				åker "	47	10.60
				" "	48	10.55
				" "	49	10.50
				" "	50	10.65
				" "	51	11.00
				" "	52	11.00
				" "	53	11.00
				Överföres:		

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	1	58								581	–		1217	–		636	–
80		34							280	95	20	600	204	–	320	108	80
85		36							260	93	60	600	216	–	340	122	40
80						21			40	8	40	100	21	–	60	12	60
	2	28				21				778	20		1658	–		879	80
80						91			100	91	–	300	273	–	200	182	–
30				36					360	129	60	450	162	–	90	32	40
55				65					280	182	–	700	292	50	170	110	50
55				51					320	163	20	500	255	–	180	91	80
65				76					310	235	60	550	418	–	240	182	40
–								04	–			–			–		
			2	28		91		04		801	40		1400	50		599	10
40		17							510	86	70	700	119	–	190	32	30
		17								86	70		119	–		32	30
60		24							420	100	80	700	168	–	280	67	20
35				68					390	265	20	500	340	–	110	74	80
50		23							470	108	10	700	161	–	230	52	90
65		44							400	176	–	700	308	–	300	132	–
70		47							370	173	90	700	329	–	330	155	10
70		44							370	162	80	700	308	–	330	145	20
60		42							420	176	40	700	294	–	280	117	60
60		38							420	159	60	700	266	–	280	106	40
65		34							400	136	–	700	238	–	300	102	–
	2	96		68						1458	80		2412	–		953	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, svartmylla på mark	54	11.00
				" " "	55	10.70
				betesmark, "	56	11.30
				" " "	57	11.80
				" " "	58	11.90
				högl. mark	59	-
				"	60	-
				"	61	-
				Summa:		
1/8	5-8		Döestorps Klosterjords	Gustavs Karlssons stenbl.		
				betesmark, svartmylla på mark, [redacted]	62	-
				" " " " [redacted]	63	-
				" " "	64	11.90
				åker " "	65	11.35
				mosse " "	66	10.25
				åker " "	67	11.10
				" " "	68	11.00
				" " "	69	10.90
				" " "	70	10.90
				Summa:		
1/8	5-9		Döestorps Klosterjords	A. E. Gustafsson		
				åker, svartmylla på mark	71	10.90
				" "	72	11.15
				" "	73	11.05
				" "	74	11.60
				betesmark, "	75	11.20
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	96		68						1458	80		2412			953	20
65	54							400	216	–	700	378	–	300	162	–
75	60							350	210	–	700	420	–	350	210	–
60			39					300	117	–	500	195	–	200	78	–
50			78					340	265	20	500	390	–	160	124	80
70			64					270	172	80	500	320	–	230	147	20
							18	–			–			–		
							06	–			–			–		
							33	–			–			–		
4	10	2	49				57		2439	80		4115	–		1675	20
40			41					370	151	70	500	205	–	130	53	30
50			29					340	98	60	500	145	–	160	46	40
70			85					270	229	50	500	425	–	230	195	50
65	56							430	240	80	750	420	–	320	179	20
(25) 1.25					16			50	8	–	300	48	–	250	40	–
55	51							410	209	10	650	331	50	240	122	40
75	31							370	114	70	750	232	50	380	117	80
95	37							270	99	90	750	277	50	480	177	60
100	58							250	145	–	750	435	–	500	290	–
2	33	1	55		16				1297	30		2519	50		1222	20
105	37							220	81	40	750	277	50	530	196	10
95	32							270	86	40	750	240	–	480	153	60
110	31							200	62	–	750	232	50	550	170	50
65	34							430	146	20	750	255	–	320	108	80
100			60					160	96	–	500	300	–	340	204	–
1	34		60						472	–		1305	–		833	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öster fält:		
				åker, fjärb. ej	76	-
				betesmark, svartmylla på sand	77	11.80
				skog " "	78	12.00
				torvtag	79	-
				åker, svartmylla på sand	80	11.85
				" " "	81	12.00
				" " "	82	12.55
				torvtag	83	-
				Summa:		
1/8	5⁷		Dörstorps Klostergård	Ida Brink		
				åker, svartmylla på sand	84	12.55
				" " "	85	12.60
				" " "	86	12.75
				" " "	87	13.25
				" " "	88	13.70
				högl. mark, fjärb. ej.	89	-
				Summa:		
1/16	7⁶		Dörstorps Torpet	G. Hoffmans sterbhus		
				betesmark, mylla på sand	90	14.00
				åker, svartmylla på sand	91	14.00
				" " "	92	15.30
				" " "	93a	15.35
				mosse, "	93b	15.10
				väg	94	-
				högl. mark	95	-
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	34		60						472	–		1305	–		833	–
–							05	–			–			–		
55			35					280	98	–	450	157	50	170	59	50
15					25			80	20	–	100	25	–	20	5	–
–							09	–			–			–		
60		08						450	36	–	750	60	–	300	24	–
65		32						430	137	60	750	240	–	320	102	40
25		08						630	50	40	750	60	–	120	9	60
–							05	–			–			–		
1	82		95		25		19		814	–		1847	50		1033	50
40		69						550	379	50	750	517	50	200	138	–
100		38						250	95	–	750	285	–	300	190	–
100		34						160	54	40	500	170	–	340	115	60
25		09						500	45	–	600	54	–	100	9	–
30		13						640	83	20	800	104	–	160	20	80
–							07	–			–			–		
1	63						07		657	10		1130	00		473	40
85			1	45				210	304	50	500	725	–	290	420	50
40		07						590	41	30	800	56	–	210	14	70
75		42						370	155	40	750	315	–	380	159	60
85		84						320	268	80	750	630	–	430	361	20
80					28			100	28	–	300	84	–	200	56	–
–							06	–			–			–		
–							07	–			–			–		
1	33	1	45		28		13		798	–		1810	–		1012	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
avs.	5 10		Döarstorps Klostergård	Gillis ~~och Lars~~ Rydberg		
				åker, svartmylla på sand	96	17.60
				" " "	97	15.10
				" " "	98	17.90
				" " "	99	15.20
				Summa:		
allmänning 3/16 mantal			Döarstorps Fornten	~~Aug. Johansson~~ ~~A. E. Gustavsson~~ Ella Smedberg		
				mosse	100	15.20
				Summa:		
3/64	7 10		Döarstorps Fornten	Ella Smedberg		
				mosse	101	15.50
				odlingsmark	102	15.55
				Summa:		
3/64	7 11		Döarstorps Fornten	A. E. Gustavsson		
				åker, svartmylla på sand	103	15.70
				" "	104	15.90
				" "	105	15.90
				" "	106	16.25
				Summa:		
3/32	7 9		Döarstorps Fornten	Aug. Johansson		
				åker, svartmylla på sand	107	15.85
				" "	108	15.95
				Summa:		

PETTERSONSKA KONST.-FÖR. GRAFA

379477

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
70		63							350	220	50	650	409	50	300	189	–
40		08							480	38	40	650	52	–	170	13	60
80		36							260	93	60	550	198	–	290	104	40
80		24							300	72	–	650	156	–	350	84	–
	1	31								424	50		815	50		391	–
80						73			100	73	–	300	219	–	200	146	–
						73				73	–		219	–		146	–
45						79			190	150	10	300	237	–	110	86	90
75				40					300	120	–	600	240	–	300	120	–
				40		79				270	10		477	–		206	90
75		56							400	224	–	800	448	–	400	224	–
60		14							480	67	20	800	112	–	320	44	80
60		17							480	81	60	800	136	–	320	54	40
25		07							670	46	90	800	56	–	130	9	10
		94								419	70		752	–		332	30
75		43							400	172	–	800	344	–	400	172	–
70		69							430	296	70	800	552	–	370	255	30
	1	12								468	70		896	–		427	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/16	7⁷		Döärstorp Fonten	Gs. Hoffmans stenbrus		
				åker, svartmylla på sand	109	16.15
				" "	110	16.05
				" "	111	16.40
				betesmark	112	16.40
				Summa:		
1/16	7⁸		Döärstorp Fonten	Johan Karlsson		
				åker, svartmylla på sand	113	16.15
				" "	114	16.10
				Summa:		
			Östra Ferums socken			
ars.	2¹		Åratorp	Fillis ~~et Lund~~ Rydberg		
				åker, svartmylla på sand, förb. ej	115	—
				Summa:		

PETTERSONSKA KONTORSFÖR. LKPG

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	61							530	323	30	800	488	–	270	164	70
	26							480	124	80	800	208	–	320	83	20
	31							560	173	60	800	248	–	240	74	40
			24					380	91	20	600	144	–	220	52	80
1	18		24						712	90		1088	–		375	10
	56							430	240	80	800	448	–	370	207	20
	28							400	112	–	800	224	–	400	112	–
	84								352	80		672	–		319	20
							30									
							30									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag		
			Dimbo socken		
7/400	12⁴		Doåstorps Kyrkogården	Martin Linderoth	
1/10	12⁵		D:o	D:o	
7/100	11²		Doåstorps Lilla Holmen	D:o	
9/100	11³		D:o	D:o	
9/100	11⁴		D:o	D:o	
1/10	11⁵		D:o	D:o	
1/2	10¹		Dimbo Bäckgården	G. Hagman, Annerberg	
1/4	3¹		Hedan Jon	Fru Olga Abrahamsson	lån
aos.	23²		Dimbo Foragården	Karl Heimer, Granberg	lån
1/8	1¹		Hedan	B.O. Pettersson, Hasslekärr	
1/16	7¹⁴		Doåstorp Tomten	Emil Hermansson	
1/4	5⁵		Doåstorp Klostergården	C.H. Jacobson	lån
1/8	5⁸		D:o	Gustava Karlssons sterblus	lån
1/8	5⁹		D:o	A.E. Gustavsson	lån
1/8	5⁷		D:o	Ida Brink	lån
1/16	7⁶		Doåstorps Tomten	G. Hoffmans sterblus	lån
aos.	5¹⁰		Doåstorps Klostergården	Gillis ~~Olsson~~ Rydberg	
allmänning 9/16 mantal		Jön	Doåstorps Tomten	Aug. Johansson A.E. Gustavsson Ella Smedberg	
9/64	7¹⁰		D:o	Ella Smedberg	lån
3/64	7¹¹		D:o	A.E. Gustavsson	lån
3/32	7⁹		D:o	August Johansson	lån
1/16.	7⁷		D:o	G. Hoffmans sterblus	lån
1/16	7⁸		D:o	Johan Karlsson	
			Östra Grennes socken		
aos.	2¹		Åsatorp	Gillis ~~Olsson~~ Rydberg	
				Summa	

8

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							63									
							73									
			77			1	79		280	–		356	–		76	–
						1	06									
			78						269	10		377	–		107	90
			16						56	–		80	–		24	–
		2	42						726	–		1210	–		484	–
6	20	2	45				28		2047	–		4904	50		2857	50
2	28				21				778	20		1658	–		879	80
		2	28		91		04		801	40		1400	50		599	10
	17								86	70		119	–		32	30
4	10	2	49				57		2459	80		4115	–		1675	20
2	33	1	55		16				1297	30		2519	50		1222	20
1	82		95		25		19		814	–		1847	50		1033	50
1	63						07		657	10		1130	50		473	40
1	33	1	45		28		13		798	–		1810	–		1012	–
1	31								424	50		815	50		391	–
					73				73	–		219	–		146	–
			40		79				270	10		477	–		206	90
	94								419	70		752	–		332	30
1	12								468	70		896	–		427	30
1	18		24						712	90		1088	–		375	10
	84								352	80		672	–		317	20
							30									
25	25	15	94	3	33	5	79		13772	30		26447	–		12674	70

S:a 50,21

Klosterholmen den 29 november 1938.

Ernst Österholm
Statens c. Klosterholmsegendom

Herr. Henriksson
Bitr. förvaltande godsmästare

Birger Gustafsson

Bilaga B.

Fastighet	Ägarens namn	Ägofigur pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Ersättningar för mark, som åtgår för dikes breddning.						
Sträckan A - B.						
D:p Lilla Holmen 11[2]	Martin Linderoth	7,10	30	5.0	1 50	
		8	10	3.9	39	
		11	120	3.2	3 84	5 73
D:o 11[4]	D:sme	14 - 15	60	3.3		1 98
Dimbo Bäckgården 10[1]	G. Hagman	17	20	3.0		60
Hedan Jon 3[1]	Olga Abrahamsson	18	20	4.0		80
D:p Klosterg:n 5[5]	C. H. Jacobson	47	10	4.7	47	
		48 - 49	30	3.9	1 17	1 64
				Summa:		10 75
Sträckan B - C - D - E - F						
Hedan Jon 3[1]	Olga Abrahamsson	18	30	4.0	1 20	
		19	90	0.7	63	
		20	10	0.8	08	
		21	70	2.4	1 68	
		23	50	1.9	95	
		30	30	3.0	90	5 44
D:p Klosterg:n 5[5]	C. H. Jacobson	50 - 54	80	4.0	3 20	
		55	30	3.5	1 05	4 25
D:o 5[8]	Gustava Karlssons sterbhus	67	40	4.1	1 64	
		68 - 69	30	3.2	96	
		70	50	2.5	1 25	3 85
				Summa:		13 54
Sträckan F - G.						
Hedan Jon 3[1]	Olga Abrahamsson	30	40	3.0		1 20
Dimbo Torag:n, avs. 25[2]	Karl Heimer	31	20	5.1	1 02	
			20	8.0	1 60	
		32	50	4.3	2 15	
		37	50	0.4	20	4 97
D:p Klosterg:n 5[9]	A. E. Gustavsson	71 - 72	40	2.4	96	
		73 - 74	20	3.1	62	
				Överföres:	1 58	6 17

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.
322799

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
			Överfört:		1 58	6 17
		77	20	2.8	56	
		80	20	4.5	90	
		81	30	4.3	1 29	4 33
					Summa:	10 50
		Sträckan G - H.				
Hedan 1^1	B. O. Pettersson	38	200	1.0	2 -	
		40	70	2.8	1 96	
		41	30	3.2	96	4 92
D:p Klosterg:n 5^9	A. E. Gustavsson	81	80	4.3		3 44
D:o	Ida Brink	84	110	5.5	6 05	
		85	100	2.5	2 50	8 55
					Summa:	16 91
		Sträckan H - I - K.				
Hedan 1^1	B. O. Pettersson	41	180	3.2		5 76
D:p Tomten 7^6	G. Hoffmans stbh.	90	180	2.1		3 78
					Summa:	9 54
		Sträckan C - O.				
Hedan Jon 3^1	Olga Abrahamsson	19 - 20	360	0.75		2 70
		26	170	5.2		8 84
		28	170	2.8		4 76
					Summa:	16 30
		Sträckan O - S.				
Dimbo Torag:n, avs 25^2	Karl Heimer	37	40	0.4	16	
		34	130	3.0	3 90	
		36	30	2.6	78	4 84
Hedan 1^1	B. O. Pettersson	38	200	1.0		2 -
					Summa:	6 84
		Sammandrag:				
Sträckan A-B						10 75
" B-C-D-E-F						13 54
" F-G						10 50
" G-H						16 91
" H-I-K						9 54
					Överföres:	61 24

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
			Överfört:			61 24
Sträckan C-O						16 30
" G-S						6 84
					Summa:	84 38
Ersättningar för intrång av jordupplag.						
Sträckan A - B.			m³	pr m³		
D:p Lilla Holmen 11²	Martin Linderoth	3 - 3485	70	10	7 -	
		3485 - 5464	115	8	9 20	
D:p Lilla Holmen 11⁴	Martin Linderoth	5464 - 6473	100	8	8 -	
		6473 - 745	25	10	2 50	26 70
Dimbo Bäckg:n 10¹	G. Hagman	745 - 7485	50	10		5 -
Hedan Jon 3¹	Olga Abrahamsson	7485 - 8	20	14		2 80
D:p Klosterg:n 5⁵	C. H. Jacobson	6473 - 8	95	14		13 30
					Summa:	47 80
Sträckan B - C - D - E - F.						
Hedan Jon 3¹	Olga Abrahamsson	8 - 8433	40	14	5 60	
		8433 - 9450	150	6	9 -	
		9450 - 11412	200	13	26 -	
		11412-11450	50	15	7 50	48 10
D:p Klosterg:n 5⁵	C. H. Jacobson	8 - 9462	210	14		29 40
D:p Klosterg:n 5⁸	Gustava Karlssons sterbhus	9462 - 10422	90	13	11 70	
		10422-11450	140	15	21 -	32 70
					Summa:	110 20
Sträckan F - G.						
Hedan Jon 3¹	Olga Abrahamsson	11450-12437	70	15		10 50
Dimbo Torag:n 25²	Karl Heimer	12437-13492	140	16	22 40	
		13492-14434	60	2	1 20	23 60
D:p Klosterg:n 5⁹	A. E. Gustavsson	11450-12476	95	15	14 25	
		12476-13418	40	9	3 60	
		13466-13484	20	15	3 -	
		14416-14434	30	15	4 50	25 35
				Summa:		59 45

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.
322799

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m³	Pris pr m³ öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Sträckan G - H.						
Hedan 1[1]	B. O. Pettersson	14434-1648	215	6	12 90	
		1648 -16494	95	9	8 55	21 45
D:p Klosterg:n 5[9]	A. E. Gustavsson	14434-14492	110	15		16 50
D:o 5[7]	Ida Brink	14492-16494	200	15		30 -
					Summa:	67 95
Sträckan H - I - K.						
Hedan 1[1]	B. O. Pettersson	16494-18476	200	10		20 -
D:p Tomten 7[6]	G. Hoffmans stbh.	16494-18476	195	10		19 50
					Summa:	39 50
Sträckan C - O.						
Hedan Jon 3[1]	Olga Abrahamsson	50 -51487	555	6	33 30	
		51487-53	390	13	50 70	84 -
					Summa:	84 -
Sträckan D - P.						
D:p Klosterg:n 5[5]	C. H. Jacobson	30 -31415	35	14	4 90	
		31415-32458	50	10	5 -	9 90
D:o 5[8]	Gustava Karlssons sterbhus	30 -30427	5	13	65	
		30427-30475	10	6	60	
		30475-31415	15	13	1 95	
		31415-32458	50	10	5 -	8 20
					Summa:	18 10
Sträckan G - S.						
Dimbo Torag:n 25[2]	Karl Heimer	60 -60452	55	2	1 10	
		60452-62419	180	15	27 -	
		62419-62450	30	12	3 60	31 70
Hedan 1[1]	B. O. Pettersson	60 -62450	260	6		15 60
					Summa:	47 30

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7

Sammandrag:

Sträckan A-B		47 80
" B-C-D-E-F		110 20
" F-G		59 45
" G-H		67 95
" H-I-K		39 50
" C-O		84 -
" D-P		18 10
" G-S		47 30
	Summa:	474 30

Klosterholmen den 29 november 1938.

Statens o. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

PETTERSONSKA TRYCKTR. EFTR. SKARA
322799

Kostnadsförslag.

Bil. C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
3 -8	500	Sträckan A - B.								
		Schaktning av:								
		sandbl. mulljord m³	140	0.60	84	-				
		mullbl. sandjord m. sten"	65	1.-	65	-				
		mullbl. sandjord med sten och rötter m³	250	1.10	275	-				
		sten, grus och sand "	50	2.25	112	50				
		sand och sten "	70	2.25	157	50				
		grus och sten "	100	2.50	250	-	944	-		
+44 +50 3 -3	6	Vattnings- och övergångsställe, med botten 20 cm. djupare än dikets botten, bottenbredd = 0.5 m., sidolutning 1:2.5, längd i botten 4 m., längd i dagen 6 m. Schaktning utöver dikessektionen av mullblandad sand med sten; jordupplaget läggas ovanför och nedanför men ej mitt framför vattningsstället, m³	15	2:-			30	-	974	-
		Tillägges c:a 10 %							97	45
		Ersättning för mark till dikets breddning							10	75
		Ersättning för intrång av jordupplag							47	80
							Summa:		1130	-
+50 8 -11	350	Sträckan B - C - D - E - F.								
		Schaktning av:								
		sandbl. mulljord m³	590	0.60	354	-				
		sandbl. mulljord med enstaka sten "	205	0.70	143	50				
		sten, grus och sand "	85	2.25	191	25			688	75
		Överföres:							688	75

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:							688	75
		Tillägges c:a 10 %							67	51
		Ersättning för mark till breddning							13	54
		Ersättning för intrång av jordupplag							110	20
							Summa:		880	-
+50 +34 11 -14	284	Sträckan F - G.								
		Schaktning av:								
		sandbl. mulljord med rötter m^3	535	0.70					374	50
		Tillägges c:a 10 %							35	55
		Ersättning för mark till breddning							10	50
		Ersättning för intrång av jordupplag							59	45
							Summa:		480	-
+34 +94 14 -16	260	Sträcken G - H.								
		Schaktning av:								
		sandbl. mulljord med rötter m^3	250	0.70	175	-				
		sandjord med sten och rötter m^3	160	1.35	216	-				
		sand, grus och sten med rötter m^3	210	1.60	336	-			727	-
		Tillägges c:a 10 %							73	14
		Ersättning för mark till breddning							16	91
		Ersättning för intrång av jordupplag							67	95
							Summa:		885	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+94 +76 16 -18	182	**Sträckan H - I - K.**								
		Schaktning av:								
		sand, grus och sten m³	395	1.50			592	50		
+74 18		Trumma av betongkulvertar								
		b = 4.0 m. d = 0.6 m.					230	-	822	50
		Tillägges c:a 10 %							83	46
		Ersättning för mark till breddning							9	54
		Ersättning för intrång av jordupplag							39	50
							Summa:		955	-
+35 +4 18a-25 +80 +24 19a-23	669 344	**Sträckan I - L - M.** Justering av öppet yt-								
		och flodvattendike m.	344	0.20			68	80		
+84 +70+22 20 ,22,23 ,		Befintliga ägobroar av sten med en bredd av 0.6 m. återställas i fullgott skick efter rörledningens								
		läggning	3	25:-			75	-		
+35 +24 18a-23 +24 +87	489	9" betongrör m.	489	1.80	880	20				
23 -23 +87 +4	63	8" tegelrör m.	63	1.65	103	95				
23 -25 +35 +80	117	6" " m.	117	1.05	122	85	1107	-		
18a-19a	145	Grävning för rörledning, rörens läggning, dikesjor- dens återfyllning och till- stampning m.	145	0.90	130	50				
+80 +94 19a-21 +94 +24	214	D:o, d:o m.	214	1.00	214	-				
21 -23 +24 +87	130	D:o, d:o m.	130	0.65	84	50				
23 -23 +87 +4	63	D:o, d:o o. grusning m.	63	0.70	44	10				
23 -25 +35	117	D:o, d:o o. grusning m.	117	0.60	70	20	543	30		
18a +24 23		Kringgjutning av rörutlopp					35	-		
		Intagningsbassäng					70	-		
		Överföres:					1899	10		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					1899	10		
+80 19a-,c:a +94 +72 21 ,22	+20 21 ,	Brunn typ C, d = 0.6 m.	4	35:-	140	-				
+87 +4 23 , 25 ,		Brunn typ A, d = 0.45 m.	2	30:-	60	-	200	-	2099	10
		Tillägges c:a 10 %							210	90
							Summa:		2310	-
+462 40 -42	262	**Sträckan B - N.**								
+31 40 -41	131	8" tegelrör m.	131	1.65	216	15				
+31 +462 41 -42	131	5" " "	131	0.75	98	25	314	40		
+31 40 -41	131	Grävning, läggning, grusning och återfyllning m.	131	0.85	111	35				
+31 +462 41 -42	131	D:o, d:o m.	131	0.55	72	05	183	40		
40		Kringgjutning av rörutlopp, rörledningen avslutas med 2 st. betongrör					35	-		
+31 +462 41 , 42 ,		Brunn typ A, d = 0.45 m.	2	30:-			60	-	592	80
		Tillägges c:a 10 %							57	20
							Summa:		650	-
50 -53	300	**Sträckan C - O.**								
		Schaktning av:								
		torvjord m^3.	520	0.55	286	-				
		sandjord m^3.	425	0.80	340	-			626	-
		Tillägges c:a 10 %							63	70
		Ersättning för mark till breddning							16	30
		Ersättning för intrång av jordupplag							84	-
							Summa:		790	-
+58 30 -32	258	**Sträckan D - P.**								
		Schaktning av:								
		sandbl. mulljord m^3	25	0.60	15	-				
		sand med sten "	50	1.40	70	-				
		sand med sten och spräng-sten m^3	90	2.00	180	-			265	-
		Överföres:							265	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38386

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:							265	-
		Tillägges c:a 10 %							26	90
		Ersättning för intrång av jordupplag							18	10
							Summa:		310	-
+92 70 -71	192	Sträckan E - R.								
+20 70 -71	120	5" tegelrör m.	120	0.75	90	-				
+20 +92 71 -71	72	4" " "	72	0.55	39	60	129	60		
+20 70 -71	120	Grävning, läggning, grusning och återfyllning m.	120	0.75	90	-				
+20 +92 71 -71	72	D:o, d:o "	72	0.60	43	20	133	20		
70		Kringgjutning av rörutlopp, rörledningen avslutas med 2 st. betongrör					35	-		
+20 +92 71 ,71		Brunn typ B, d = 0.45 m.	2	20:-			40	-	337	80
		Tillägges c:a 10 %							32	20
							Summa:		370	-
+50 60 -62	250	Sträckan G - S.								
		Schaktning av:								
		torvjord med rötter m^3.	525	0.60					315	-
		Tillägges c:a 10 %							30	86
		Ersättning för mark till breddning							6	84
		Ersättning för intrång av jordupplag							47	30
							Summa:		400	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag.								
	500	Sträckan A - B							1130	-
	350	" B - C - D - E - F							880	-
	284	" F - G							480	-
	260	" G - H							885	-
	182	" H - I - K							955	-
	669	" I - L - M							2310	-
	262	" B - N							650	-
	300	" C - O							790	-
	258	" D - P							310	-
	192	" E - R							370	-
	250	" G - S							400	-
Summa:	3507 meter.						Summa:		9160	-

Klosterholmen den 29 november 1938.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Bilaga D.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning för utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes,

att dikeskrökar ej må göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avloppe kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets trumma och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Till företagets rörtrumma må under inga omständigheter brunnsringar användas. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trumma, brunnar, rörutlopp och bassäng skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att rörtrumma lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att entreprenören åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan.

Klosterholmen den 29 november 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Bilaga E.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor.	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dimbo socken				
7/100	11 2		Dvärstorp Lilla Holmen Staffan Överstorp Martin Linderoth		8, 11		
9/100	11 4		Dvärstorp Lilla Holmen Martin Linderoth		14-15	— " —	
1/10	11 5		Dvärstorp Lilla Holmen Martin Linderoth		16	— " —	
1/2	10 1		Dimbo Bäckgården F. Hagman, Anneberg		17	— " —	
1/4	3 1		Hedan Jon Ella Andersson Fru Olga Abrahamsson		18-21, 23-30		✓ lån
avs.	25 2		Dimbo Torpagården Egon Hermansson Karl Heimer, Traneberg		31-37		✓ lån
1/8	1 1		~~Hedan~~ / Erik Wallemyr B. O. Pettersson, Hasslekärr		38-42		
1/16	7 14		Dvärstorp Tomten Bengt Wilhelmson Emil Hermansson		44		
1/4	5 5		Dvärstorp Klostergården C. H. Jacobson		45-58	— 1 —	✓ lån
1/8	5 8		Dvärstorp Klostergården Börje Claesson Gustava Karlssons sterbhus		62-70		✓ lån
1/8	5 9		Dvärstorp Klostergården Bengt Wilhelmson A. E. Gustavsson		71, 72, 75 73, 74, 77-78, 80-82		✓ lån ✓ lån
1/8	5 7		Dvärstorp Klostergården Nils Brink Ida Brink		84-88		✓ lån
1/16	7 6		Dvärstorp Tomten Åke Lindblad F. Hoffmans sterbhus		90-93 b		✓ lån
avs.	5 10		Dvärstorp Klostergården Alice Lindblad Fillis ~~Lindblad~~ Rydberg		96-99		

Överföres:

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Avd.	Avd.				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	1	2				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Summa kostnad	Statsbidrag	Statslån				Kontant gottgörelse
76:-	44:63		49.25	21.18	—	44:63	0.487	3:84	28:07
107:90	63:36		69.99	30.10	—	63:36	0.692	5:46	39:89
20/90 24:-	14:09		15.58	6.70	—	14:09	0.154	1:21	8.88
484:-	284:23		313:84	134:98	—	284:23	3.103	24:46	178.86
2857:50	1678:06		1852.79	796:88	1055.91	1678:06	18.319	144:41	
879:80		784:38	866.06	372:49	493:57	784:38	8.563	67:50	
599:10		534:12	589:75	253:65	—	534:12	5.831	45:97	336.10
32:30	18:97		20:93	9.00	—	18:97	0.207	1:63	11:93
1675:20	983:76		1086:25	467:19	619:06	983:76	10.740	84:66	
1222:20	717:74		792:54	340:87	451:67	717:74	7.836	61:77	
553:70	325:16		831:28	357:53	473:75	325:16	8.219 3.549	27:98	
479:80		427:76				427:76	4.670	36:81	
473:40		422:06	466.06	200:45	265:61	422:06	4.608	36:32	
1012:-		902:24	996:23	428:47	567:76	902:24	9.850	77:65	
391:-		348:59	384:84	165:52	—	348:59	3.805	3:-	219:34
10867:90	4130:-	3419:15				7549:15	82.414	649:67	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
						Överfört:	
allmänning för mantal 3/16			Dvärstorp Tomten Aug. Johansson, L Hermansson A. E. Gustavsson Ella Smedberg, B Wilhelmsson		100		
9) 3/64	7 10		Dvärstorp Tomten Ella Smedberg, B Wilhelmsson		101-102		✓ Lån
10) 3/64	7 11		Dvärstorp Tomten A. E. Gustavsson		103-106	— 11 —	✓ Lån
8) 3/32	7 9		Dvärstorp Tomten August Johansson, L Hermansson		107-108		✓ Lån
7) 1/16	7 7		Dvärstorp Tomten G. Hoffmans återbokus, Åke Lindberg		109-112		✓ Lån
1/16	7 8		Dvärstorp Tomten Johan Karlsson		113-114	— 4 —	
						Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. KARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Avd. 1	Avd. 2				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10 867:90	4130:-	3419:15				7549:15	82.414	649:67	
146:-		130:17	143:72	61:81	—	130:17	1.421	11:20	81:90
206:90		184:46	203:70	87:61	116:09	184:46	2.014	15:83	
332:30		296:26	327:09	140:68	186:41	296:26	3.234	25:49	
427:30		380:96	420:64	180:92	239:73	380:96	4.159	32:79	
375:10		334:42	369.26	158:82	210:44	334:42	3.651	28:78	
319:20		284:58	314:24	135:15	—	284:58	3.107	24:49	179:09
12674:70	4130:-	5030:-	10.114:04	4350:-	4680:-	9160:-	100.000	788:30	1084:04
					(5764:04)				

Klosterholmen den 29 november 1938

Lars S. Öjenbolag

Statens g. lantbruksingenjör

Sjur. Andersson Birger Gustafsson

Bitr. tillförordnade gode män

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000



Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av vattenbesvärade marker tillhörande Klostergården m. fl. hemman i Dimbo socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 1 oktober 1937 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning, hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet lagahinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget cirka 2½ à 4 km. sydväst om Dimbo kyrka inom sektion nr 3 av Tidans nederbördsområde nr 140. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linje.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning av avloppsdiken samt uppgrävning för och läggning av rörledningar, delvis i kombination med öppna yt- och flodvattendiken, genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga fallförhållanden, omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hit-

hörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-I-K, I-L-M, B-N, C-O, D-P, E-R och G-S.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Öppet avloppsdike, som skall uppgrävas till för täckdikning erforderligt djup, betecknas med dubbla röda linjer, under det att yt- och flodvattendike betecknas med dubbla blå linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdena hava där så varit lämpligt direkt inmätts, i övriga fall hava de inlagts och uppmätts å generalstabens karta. Storleken utgör:

vid punkt	M	3.6 hektar,	vid punkt	3485	450 hektar
	23+87	7.5 "		O	300 "
	N	4.4 "		I	145 "
	41+31	6.0 "		23+24	45 "

De öppna avloppens dimensioner hava bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på ändamålsenlig torrläggn-

ning av de marker som äro beroende av desamma. Rörledningarna hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar. De med öppet yt- och flodvattendike kombinerade rörledningarna hava dimensionerats för en vattenmängd av minst 0.2 sekundliter pr hektar.

5. Broar och trummor.

Företaget medför byggandet av en rörtrumma i enlighet med upprättad ritning. Tre ägovägsbroar å sträckan L - 23+24 beröras av företaget. Dessa skola återställas i fullgott skick på företagets bekostnad.

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå i enlighet med ersättningslängden /Bil. B/ till vederbörande jordägare, dels för mark som åtgår till avlopps breddning med kronor 84:38, utgörande den bortgrävda markens värde i nu befintligt skick, dels för intrång av jordupplag med kronor 474:30, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Det obetydliga intrång, som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 9160 kronor, inberäknat ovannämnda ersätt-

ningsbelopp och 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Synemännen hava undersökt huruvida företaget skall indelas i förberedande avdelningar. Härvid har konstaterats att företaget skall indelas i två avdelningar, av vilka

avdelning 1 skall omfatta dikessträckorna A-B-C-D-E-F, B-N, C-O, D-P och E-R med en kostnad av 4130 kronor, ett förbättringsvärde av 7032:80 kronor och en relativ kostnad av 0.59,

avdelning 2 skall omfatta dikessträckorna F-G-H-I-K, G-S och I-L-M med en kostnad av 5030 kronor, ett förbättringsvärde av 5641:90 kronor och en relativ kostnad av 0.89.

Kostnaden pr förbättringskrona /relativa kostnaden/ för hela företaget är 0.72.

Kostnaderna för företagets utförande skola fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning som av uppdelningen i avdelningar betingas. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprät-

tade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter som ansetts som sökande eller med dem likställda, angivas i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med nitton /19/ kronor 01 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar, brunnar och rörtrummor skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutninger, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1942 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte grässkäras varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande.

Underhållet av bro- och trumbyggnader skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppen.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel

skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Vid sammanträde äger varje delägare rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, dock med de inskränkningar ifråga om denna rätt, som närmare finnas angivna i 3 kap. 22 § vattenlagen, ägande sålunda icke någon rätt att utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda, vid sammanträdet företrädda andelstal.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Klostergårdens dikningsföretag av år 1938".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsyrkandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Klostergården den 29 november 1938.

Statens o. lantbruksingenjör.

Herr Andersson ... Birger Gustafsson

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Klostergården Likningsjöarna
år 1938
i Dimbo *socken och* Skaraborgs *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	38	0,50			19	—
		Ägomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	4.—	3,00	12	—		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	4.3	6,00	25	80		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 41 *ar* st.	62	0.24	14	88		
		har	25.25	0.78	19	69		
		äng och odlingsmark medelareal 66 *ar* st.	24	0.26	6	24		
		har	15.94	0.42	6	69		
		annan mark och impediment, medelareal 30 *ar* st.	30	0.14	4	20		
		har	9.12	0.42	3	88		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 *m.*						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket / bladet			4	—		
		övriga regalark / blad st.					97	33
		Överföres					116	33

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				116 33
		Avvägning.				
20/8–9/9	1937	*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	4	12,00	48 –	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal >4 *punkter pr har* ..... *har*	47.72	0.50	23 71	
		avvägda punkter ..... *st.*	331	0.03	9 93	
		i annan mark, medelantal >4 *punkter pr har* ..... „	2.89	1.00	2 89	
		avvägda punkter ..... „	30	0.06	1 80	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km.*	6.6	2,00	13 20	
		i annan mark ..... „		5,00		99 53
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 43 *ar,* ..... *st.*	116	0.05	5 80	
		..... *har*	50.31	0.10	5 03	10 83
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st.*	116	0,04		4 64
		Markvärdering:				
14/8	1938	*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* ..... *dagar*	1/2	12,00	6 –	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km.*			4 –	
		för övriga kilometer ..... *st.*	2.507	1,50	3 76	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	186	0,06	11 16	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	93	0,12	11 16	36 08
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km.*	0.357	3.–	1 07	
		2) befintligt avlopp ell. vall ..... „	3.670	3.50	12 84	13 91
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st.*	8	0.12	0 96	
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	68	0.22	14 96	
		..... „				
		..... „				15 92
		Antal profil- och sektionsritningar ..... „	1	3,00		3 –
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			4 –	
7/9	1937	*för vattenområdets areal* ..... *km.²*		0,02		
4/11	1938	*dagar*	3/4	12,00		9 –
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km.*	2.384	3,50	8 34	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „				
		nämligen ..... *m.² sektion på* ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ..... „	0.634	6,00	6 –	
		2) „ „ över 20 „ ..... „	0.489	10,00	10 –	24 34
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1 –	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ..... *cm.*	87	0,03	2 61	3 61
		Överföres				337 19

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				337 19
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 —	5 —
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* km.	0.192	2,50	- 48	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m² *sektion på* „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	3.315	4,00	13 26	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m² *sektion på* „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			9 16	22 90
		***Förslag till invallning**, § 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 -	
		för särkilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m²		0,10		
		Antal särskilda ritningar	1	3,00	3 —	8 —
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*	361	0,01		3 61
		***Översiktskarta**, § 41*				4 —
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar st.	83	0,25	20 75	22 25
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter st.	20	0,30	6 —	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „	1	0,20	- 20	8 20
		***Utlåtande** [illegible], § 45* sid.	8	3,00		24 —
16/8, 29/11	1938	***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1,* dagar	1½	12,00		18 —
26/11	1938	***Särskild utredning**, § 46, mom. 2* avg. avdeln. bildn. dagar	½	12,00		6 —
17/8, 8/9	1938	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* dagar	1	12,00		12 —
		***Förslag enl. § 46 mom. 15,** brunn, 3 typer* „	¾	12,00	9 -	
		utlopp för täckt ledning „	⅓	12,00	4 —	
		slamficka = intagningsbrunnar „	⅓	12,00	4 —	17 —
		Lösen för: *Summa kronor*				488 15
		***Kopia av plankartan**, § 51*				
		1) 1:sta regalarket bladet			7 —	
		övriga regalark blad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 43 ar ägofigurer st.	116	0.07	8 12	
		har	50.31	0.14	7 04	
		Överföres			22 16	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			22 16	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3 79	
		3) insättning av höjdlägestal st.	361	0,02	7 22	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	87	0,05	4 35	39 27
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall "	0.520	3.-	1 56	
		nytt avlopp eller vall "	0.337	5.-	1 68	
		ändring av befintligt avlopp "	3.170	6.-	19 02	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			15 92	
		3) broar och trummor, " "			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	2	3,00	6 -	49 18
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	1 5/12	12,00	17 -	
						17 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	52	0,55		28 60
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				138 05
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			12 -	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar (4.50 + 6.00)			10 50	22 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			43 60	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.	16	6:-	96 -	139 60
		Summa kronor				162 10
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				488 15
		Lösen för kopior och avskrifter				138 05
		Övriga förrättningskostnader				162 10
		Summa kronor				788 30

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vartofta *häradsrätt.*

Klosterholmen *den* 29 november 1938

Statens Jordbruksingenjör.

488.15
138.05
22.50
648,70
139.60
788,30

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:

Kronor ..... *kvitteras:*

den ..... 19.....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA
368277

R 6*0751
DIARIE N:r 13986
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 AUG. 1940

Avskrift. 169-40 Kanb

Betänkande

angående statsunderstöd till

Klostergårdens dikningsföretag av år 1938

i Dimbo socken av Skaraborgs län;

avgivet år 1939 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift. 1

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 8 juli 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Fuxman.

Byråchef i Tjänsten:

B E T Ä N K A N D E

angående Klostergårdens dikningsföretag av år 1938 i Dimbo socken av Skaraborgs län; avgivet i och för sökande av statsunderstöd.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdets läge framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färg. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning medelst täckdikning av i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot förrättningen, som avslutades den 29 november 1938, hava besvär ej anförts, vilket framgår av bifogade diariebevis.

Dikning.

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden och till avrinning kommande vattenmängder. Företagets tekniska detaljer framgå för övrigt av till förrättningen hörande ritningar och handlingar.

Företagets omfattning.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till torrläggning av:

Hela torrläggningsområdet		Lånesökandenas andel	
åker	annan mark	åker	annan mark
25.25 hektar	19.27 hektar	22.93 hektar	11.22 hektar

Lånesökande.

Flertalet delägare hava ingått förening om gemensamt sökande av lån av allmänna medel till företagets utförande. Lån har icke beräknats till allmänningen för 3/16 mtl. Dvärstorp Tomten.

Kostnad.

Kostnaderna för arbetets utförande har vid syneförrättningen beräknats till kronor 9160:-

Kostnad för syneförrättningen kronor 788:30

Kostnad för utredning angående statsunderstöd kronor 150:56

Vattendomstolsavgift 19:01

Summa kronor: 10117:87

Härav kommer på lånesökandenas del 81.193 % eller 7093:92 kronor.

Båtnad.

Värdet av båtnaden genom dikningen har uppskattats till kronor 12674:70. Sålunda skulle kostnaden uppgå till cirka 80 procent av båtnaden. Av båtnaden kommer på lånesökandenas del 10495:20 kronor.

Bidrags- och lånebelopp.

Enligt gällande bestämmelser skall vid statsunderstödens bevillande hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torrläggningsarbetet ernådda båtnaden. Denna relativa kostnad är för

ifrågavarande företag = 0.80. Som bidrag från statens avdikningsanslag skulle då kunna erhållas ett belopp motsvarande 43.00 % av totala torrläggningskostnaden eller i runt tal 4350 kronor. Som lån från statens avdikningslånefond skulle kunna erhållas ett belopp av 4680 kronor.

Aktförvarare.

Företagets aktförvarare är C. H. Jacobson, Klosterholmen, Dimboby.

Arbetstid.

I synemännens utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1942.

Bilagor m.m.

Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag. Bilaga I.
2. Förteckning över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån tillstyrkes. Bilaga II.
3. Föreningsskrivelse jämte fullmakter. Bil. III - III c.
4. Diariebevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats. Bilaga IV.
5. Arvodesräkning. Bilaga V.
6. Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.
7. Kopior av plan-, profil-, m.fl. ritningar i 3 blad.

Skara i april 1939.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

De föreslagna arbetena		9160:-
Syneförrättningen	788:30	
Betänkandet med bilagor	150:56	938:86
Vattendomstolsavgift		19:01
	Summa kronor:	10117:87

Skara i april 1939.

I tjänsten:
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Anskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 10.117 kronor 87 öre, varav å länstagarnas andel 8.215 kronor.

Stockholm den 8 juli 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Svensson.

Beslutes i öfverensstämmelse med hemställan.

Bilaga II.

FÖRTECKNING

över de av Klostergårdens dikningsföretag av år 1938 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Dimbo socken	
avs.	25^{2}	Dimbo Toragården	Karl Heimer, Traneberg
1/4	5^{5}	Dvärstorp Klostergården	C. H. Jacobson
1/8	5^{7}	Dvärstorp Klostergården	Ida Brink
1/8	5^{8}	Dvärstorp Klostergården	Gustava Karlssons stbh
1/8	5^{9}	Dvärstorp Klostergården	A. E. Gustavsson
1/16	7^{6}	Dvärstorp Tomten	G. Hofmans sterbhus
1/16	7^{7}	Dvärstorp Tomten	G. Hofmans sterbhus
3/32	7^{9}	Dvärstorp Tomten	August Johansson
3/64	7^{10}	Dvärstorp Tomten	Ella Smedberg
3/64	7^{11}	Dvärstorp Tomten	A. E. Gustavsson
1/4	3^{1}	Hedan Jon	Olga Abrahamsson

Skara i april 1939.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga III.

FÖRENING

Undertecknade delägare i Klostergårdens dikningsföretag av år 1938 inom Dimbo socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Klostergården den 29 november 1938.

Olga Abrahamsson

Karl Heimer

C. H. Jacobson

Hilmer Brink
för Ida Brink och Gustava Karlssons sterbhus /delägare Ida Brink och Anna Persson/ enl. fullm. /Bil. III a och III b/.

Gunhild Hofman
för G. Hofmans sterbhus, enl. fullm. /Bil. III c/.

Bevittnas:

Arv. Andersson

Birger Gustafsson

- - - - -

August Johansson

Bevittnas:

Gustaf Johansson

Emma Johansson

- - - - -

Ella Smedberg

Bevittnas:

G. G. Ingemar

H. Bruhn

- - - - -

A. E. Gustavsson

Bevittnas:

C. H. Jacobson

Gunvor Jacobsson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA 3883

Bilaga III a.

F U L L M A K T

för Hilmer Brink att till min andel i kostnaderna för "Klostergårdens dikningsföretag av år 1938" i Dimbo socken av Skaraborgs län söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Klostergården den 4 januari 1939.

Ida Brink

Fru Ida Brinks namnteckning bevittnas:

C. H. Jacobson Gunvor Jacobsson

- - - - -

Bilaga III b.

F U L L M A K T

för Hilmer Brink att till min andel i kostnaderna för "Klostergårdens dikningsföretag av år 1938" i Dimbo socken av Skaraborgs län söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Marstrand den 2 december 1938.

Anna Persson

Fru Anna Perssons namnteckning bevittnas:

Simon E. Svensson namn oläsligt

- - - - -

Bilaga III c.

F U L L M A K T

för fröken Gunhild Hofman att till vår andel i kostnaderna för "Klostergårdens dikningsföretag av år 1938" i Dimbo socken av Skaraborgs län söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Tomten, Dimboby den 5 dec. 1938.

Kristina Hofman Anny Hofman

Bevittnas:

C. H. Jacobson Gunvor Jacobsson

Bilaga IV.

D i a r i e b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 29 november 1938 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Klostergården med flera hemman i Dimbo socken, Skaraborgs län /Klostergårdens dikningsföretag av år 1938/; betygar: Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 23 februari 1939.

S. Ströberg
Vattenrättsamanuens.

Stämpel En krona 25 öre.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Bilaga V.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Klostergårdens dikningsföretag av år 1938" i Dimbo socken av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Uträkning av bidrags- och lånebelopp	2:-	kr.
Betänkande, kostnadssammandrag och förteckning över fastigheter, till vilka lån tillstyrkes, 5 sid. à 3:- kr.	15:-	"
Vävkopior av ritningar	85:11	"
Avskrift av synehandlingar och betänkande, 59 sidor à 0:55 kr.	32:45	"
Översiktskarta	4:-	"
Ansökningshandlingar och expedition	6:-	"
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:-	"
Inhäftning, 3 band	3:-	"
Summa:	150:56	kr.


Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Vartofta häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 12 april 1939.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 9, likhet med originalet bestyrkes i tjänsten:



Godkänt 7/10 1942 266/40

DIARIE N:r 19733
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 OKT. 1942

BEVIS

över verkställd avsyning av Klostergårdens dikningsföretag av år 1938 i Dimbo socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Majxt~~ Lantbruksstyrelsen den 8 juli 1940

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 4.350

Lån från statens avdikningslånefond „ 4.680

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 2 september 1940

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1942

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren C.H. Jacobson,

Adress: Klosterholmen pr Dimboby

Vid av undertecknad den 1 oktober 1942 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava uppgått till det fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 3 oktober 1942.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

STATENS STAMPEL KR. EN KRONA KR.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

D. N:r
15267/41

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Klostergårdens dikn.företag av år 1938 i Dimbo sn av

Skaraborgs län

Arb. plan: 8/7 40

Kontrakt: 2/9 40

Fullbordas: 1/9 42

Statsbidrag: 4350 v

Lån: 4.680 v

Beräkn. kostnad: 10,117:87

Verkst. utbet. d. 2/9 40

av statsbidrag: 2.000 kr.

av lån: 2.200 kr.

Utfört arbete enligt Öfverholm den 22 / 8 1941

kr. = c:a 89 %.

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. C.H.Jacobson (bef)

~~Ende intressent~~ } Klosterholmen, Dimboby

Rekv. bifogade

Utbetalas

av statsbidrag 1.700 kr.

av lån 1.800 kr.

Stockholm den 11 / 9 1941

F.

11. 1939. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
248239

266
40

DIARIE N:r 15267
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 AUG. 1941

BEVIS

över verkställd besiktning av Klostergårdens dikningsföretag av år 1938 i Dimbo socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 8 juli 1940

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 4.350

Lån från statens avdikningslånefond „ 4.680

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 2 september 1940

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1942

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren C.H. Jacobson,

Adress: Klosterholmen pr Dimboby.

Vid av undertecknad den 22 augusti 1941 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för synneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av cirka 9.000 kronor eller omkring 89 procent av det till 10.117:87 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 23 augusti 1941.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

STAMPEL KR. EN KRONA 23.8.41 Öfverholm KR. STAMPEL

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
392197

266
/40

DIARIE N:r 13985
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 AUG. 1940

BEVIS

över verkställd besiktning av Klostergårdens dikningsföretag av år 1938 i Dimbo sock en av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 8 juli 1940

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 4.350

Lån från statens avdikningslånefond „ 4.680

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1942

Arbetsstyrelsens ordf.: C.H. Jacobson,

Adress: Klosterholmen pr Dimboby.

Vid av undertecknad den 24 juli 1940 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av cirka 3.750 kronor eller omkring 37 procent av det till 10.117:87 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 1 augusti 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

STAMPEL KR. 1 KRONA 1940

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

1940 den 2 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Klostergårdens dikningsföretag av år 1938 i Dimbo socken av Skaraborgs län.

Lån 4.680 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 8 juli 1940.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Dimbo socken.			
Dimbo Toragården	avs.	2 25	Karl Heimer, Traneberg
Dvärstorp Klostergården	1/4	5 5	C.H.Jacobson
" "	1/8	5 7	Ida Brink
" "	1/8	5 8	Gustava Karlssons sterbhus
" "	1/8	5 9	A.E.Gustavsson
" Tomten	1/16	7 6	C.Hofmans sterbhus
" "	1/16	7 7	Detsamma
" "	3/32	7 9	August Johansson
" "	3/64	7 10	Ella Smedberg
" "	3/64	7 11	A.E.Gustavsson
Nedan Jon	1/4	3 1	Olga Abrahamsson

Stockholm den 2 september 1940.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

H.F.

8/7 40

F Ö R T E C K N I N G

över de av Klostergårdens dikningsföretag av år 1938 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Dimbo socken	
avs.	25^{2}	Dimbo Toragården	Karl Heimer, Traneberg
1/4	5^{5}	Dvärstorp Klostergården	C. H. Jacobson
1/8	5^{7}	Dvärstorp Klostergården	Ida Brink
1/8	5^{8}	Dvärstorp Klostergården	Gustava Karlssons stbh
1/8	5^{9}	Dvärstorp Klostergården	A. E. Gustavsson
1/16	7^{6}	Dvärstorp Tomten	G. Hofmans sterbhus
1/16	7^{7}	Dvärstorp Tomten	G. Hofmans sterbhus
3/32	7^{9}	Dvärstorp Tomten	August Johansson
3/64	7^{10}	Dvärstorp Tomten	Ella Smedberg
3/64	7^{11}	Dvärstorp Tomten	A. E. Gustavsson
1/4	3^{1}	Hedan Jon	Olga Abrahamsson

Skara i april 1939.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

R 6*0751
DIARIE N:r 13886
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 AUG. 1940

DIARIE N:r 7857
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 4 APR. 1939

Avskrift. 1937 169-40 Kanal

Handlingar angående Klostergårdens dikningsföretag av år 1938 i Dimbo socken av Skaraborgs län; upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen år 1938 av

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

/

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Klostergården m.fl. hemman i Dimbo socken av Skaraborgs län.

Den 16 augusti 1938.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade genom i Dimbo sockens kyrka upplåst och i Falköpings Tidning införd kungörelse /Bil. 3 a-b/ sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.30 hos C.H. Jacobson, Klosterholmen, varjämte särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 4/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillständeskommit skiftesgodemännen

Birger Gustavsson, N. Bissgården, Dimboby, och

Arvid Andersson, Oltorp, Ekedalen,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

C.H. Jacobson, Klosterholmen,

Fru Olga Abrahamsson, Ljungkullen,

Karl Heimer, Traneberg,

A.E. Gustavsson, Klostergården,

Arrendator Gillis Ingemar, Tomten,

Hilmer Brink såsom ombud för Ida Brink, Klostergården,

<u>såsom övriga sakägare:</u>

Godsägare G. Hagman, Anneberg,

Förvaltare Peder Ström, såsom ombud för godsägare Martin Linderoth enligt fullmakt, /Bil. 6 a/,

Fröken Gunhild Hoffman såsom ombud för Gustaf Hoffmans sterbhus, Tomten,

G. Rydberg, Hagen.

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avloppsdikenas upptagande till sådant djup och sådana dimensioner, att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Fru Olga Abrahamsson, Karl Heimer, Gillis Ingemar, August Johansson, A.E. Gustafsson, Hilmer Brink och Johan Karlsson hade ingått förening med sökanden till förrättningen. Denna föreningsskrivelse /Bil. 5/ upplästes vid sammanträdet och vitsordades medelst syne-

männens påskrift.

§ 5.

Förvaltare Ström yrkade att få behålla de fem vattningsställen, som för närvarande finnas anlagda för betesfållorna å Dvärstorps gård.

§ 6.

Ersättning yrkades för intrång av jordupplag och för mark, som åtgår till avlopps breddning.

§ 7.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 15 dagsverken, vilka skulle gäldas med 6:- kr. per dagsverke eller sammanlagt kronor 90:-.

§ 8.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom underrättelse komme att lämnas genom brevkort.

§ 9.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Ernst Öfverholm.

Statens o. lantbruksingenjör.

Birger Gustafsson Arv. Andersson

Biträdande gode män.

Den 29 november 1938.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synemän och följande sakägare:

C.H. Jacobson, Klosterholmen,

Olga Abrahamsson, Ljungkullen,

Karl Heimer, Traneberg,

A.E. Gustavsson, Klostergården,

Gillis Ingemar såsom ombud för Aug. Johansson, Tomten,

Åke Lindblad såsom ombud för Johan Karlsson, Tomten,

Godsägare B.O. Pettersson, Hasslekärr,

Förvaltare Peder Ström såsom ombud för Martin Linderoth, Dverstorp,

Gunhild Hoffman såsom ombud för G. Hoffmans sterbhus, Tomten,

Gillis Rydberg, Åsatorp,

Ella Smedberg, Tomten,

Hilmer Brink såsom ombud för Ida Brink, Klostergården, och Anna Persson, Lotsgatan 6, Marstrand,

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna, jordvärderingen, jordersättningarna samt för kostnadernas fördelning. Arbetsbeskrivningen upplästes.

§ 11.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande, som hade lydelse enligt Bil. F.

§ 12.

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes C.H. Jacobson, Klosterholmen, Dimboby, vilken tillika utsågs till ordförande och sammankallande, samt fru Olga Abrahamsson, Ljungkullen, och Karl Heimer, Traneberg. Till styrelsesuppleant valdes Gillis

Rydberg, Åsatorp, Hångsdala.

§ 13.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes förvaltare Peder Ström, Dverstorps egendom, och Gillis Ingemar, Tomten.

§ 14.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av C.H. Jacobson, Klosterholmen, Dimboby.

§ 15.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 16.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Klosterholmen den 29 november 1938.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Arv. Andersson Birger Gustafsson

Biträdande gode män.

4c.

Bilaga 1.

D. & V.D. n:r 35 - 56
1937.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Klostergården m.fl. i Dimbo socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Folkabo.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Lantbrukaren Carl Jacobson, Klosterholmen, adress Dimboby. Telefon 13.

Klosterholmen den 19/6 1937.

C.H. Jacobson.

F Ö R T E C K N I N G

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
1/4 Klostergården	C.H. Jacobson
1/4 Ljungkullen	Olga Abrahamsson
Traneberg	Karl Heimer
1/4 Klostergården	Ida Brink
1/8 Klostergården	A.E. Gustavsson

Anneberg G. Hagman

Hesslekärr B.O. Pettersson

Dverstorp Martin Linderoth.

- - - - -

D. & V.D. n:r 35 - 56
1937.

Bilaga 2 a.

F ö r o r d n a n d e.

Lantbruksingenjören Sven Hallin i Skara förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 juni 1937.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm Elias Brandel

- - - - -

D. & V.D. n:r 54 - 61
1937.

Bilaga 2 b.

Resolution.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis, och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 1 oktober 1937.

På länsstyrelsens vägnar:

Einar Johnson R. Dahlström

Bilaga 3 a.

K U N G Ö R E L S E.

För torrläggning av mark tillhörande Klostergården, Tomten, m.fl. hemman i Dimbo socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos C.H. Jacobson, Klosterholmen, tisdagen den 16 augusti 1938 kl. 9.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen synas följande fastigheter komma att beröras: Klostergården, Tomten, Ljungkullen /Jonsbohed/, Dverstorps egendom, lägenhet. Traneberg samt torp till Annebergs och Hasslekärrs egendomar.

Skara den 25 juli 1938.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit upplåst i Dimbo sockens kyrka den 31 juli 1938 betygas:

J. Eliasson.

- - - - -

Bilaga 3 b.

Falköping den 29/7 1938.

Herr Statens e. lantbruksingenjör Ernst Öfverholm, Skara.

A. - B. Falköpings Tidning.

			Ggr	Mm	
Juli 30	An. Annons 4745 ang. Kungörelse		1	80	12:-
		Summa kronor:			12:-

Bilaga 4.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos C. H. Jacobson, Klosterholmen, tisdagen den 16 augusti 1938 kl. 9.30 för torrläggning av mark tillhörande Klostergården m.fl. hemman i Dimbo socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen avsänts den 28 juli 1938 till:

Skiftesgodemannen Birger Gustavsson, N. Bissgården, Dimboby,
Skiftesgodemannen Arvid Andersson, Oltorp, Ekedalen,
C.H. Jacobson, Klosterholmen, Dimboby,
Olga Abrahamsson, Ljungkullen, "
Karl Heimer, Traneberg, "
Hilmer Brink såsom ombud för Gustava Karlssons sterbhus, Klostergården, Dimboby,
A.E. Gustavsson, Klostergården, Dimboby,
Aug. Johansson, Tomten, " f.v.b.
Arrendator Gillis Ingemar, Tomten, "
Johan Karlsson, Tomten, "
Godsägare G. Hagman, Anneberg, "
Godsägare B.O. Pettersson, Hasslekärr, "
Dverstorps egendom, Dimboby,
G. Hoffmans sterbhus, Tomten, "
G. Rydberg, Hagen, "
Emil Hermansson, Tomten, "
Ella Smedberg, Tomten, "
Ida Brink, Klostergården, "

Skara den 28 juli 1938.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Underrättelser angående sammanträde hos C.H. Jacobson, Klosterholmen, tisdagen den 29 november 1938 avsändes den 11 november 1938 till samtliga i ovanstående förteckning upptagna sakägare utom Hilmer Brink. Dessutom kallades fru Anna Persson, Lotsgatan 6, Marstrand.

Skara den 11 november 1938.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 5.

Undertecknade förena sig härmed med C.H. Jacobson i Klosterholmen, Dimbo socken såsom sökande till syneförrättning enligt vattenlagen och yrka att förrättningen utsträckes till att omfatta jämväl oss tillhöriga vattenbesvärade marker inom Dimbo socken av Skaraborgs län.

Ljungkullen, Traneberg, Tomten, Klostergården pr Dimboby

den 16 september 1937.

Olga Abrahamsson
äg. av 1/4 mtl. Hedan Jon

Karl Heimer
äg. avs. från Toragården

Gillis Ingemar
arr. av 3/32 mtl. Tomten

August Johansson
äg. av 3/32 mtl. Tomten

A.E. Gustavsson
äg. av 1/8 mtl. Klostergården

Hilmer Brink
delägare i 1/8 mtl. Klosterg:n

Johan Karlsson
äg. av 1/16 Tomten

Förestående föreningshandling upplästes på sammanträde under syneförrättning den 16 augusti 1938.

Ernst Öfverholm.

Birger Gustafsson Arv. Andersson.

- - - - -

Bilaga 6 a.

F u l l m a k t

för Förvaltaren Peder Ström, Dvärstorp Dimboby, att vid sammanträden med delägarna i marker tillhörande Klostergården m.fl. hemman i Dimbo socken, rörande torrläggning, bevaka min rätt och föra min talan och godkänner jag vad ombudet lagligen gör och låter.

Sviestad, Linköping den 13 aug. 1938.

Martin Linderoth.

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

G. Hagman Olof Tengbom.

- - - - -

Bilaga 6 b.

F u l l m a k t

för Åke Lindblad att vid sammanträde för handläggning av syneförrättning, för torrläggning av mark tillhörande Klostergården m.fl. hemman i Dimbo socken, som hålles i Klosterholmen Dimbo den 29 nov. 1938, föra min talan.

Tomten Dvärstorp den 28 nov. 1938.

Johan Karlsson

Bevittnas:

Frits Carlsson Anna Carlsson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga A.

Beskrivnings- och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Dimbo socken.		
7/400	12^{4}		Dräestorp Kyrkegården	Dräestorps egendom, Martin Lindestål.	
				betesmark, föäb. ej	1
				" , "	2
				Summa:	
1/10	12^{5}		Dräestorp Kyrkegården	Dräestorps egendom, Martin Lindestål	
				betesmark, föäb. ej	3
				" , "	4
				Summa:	
7/100	11^{2}		Dräestorp Lilla Hvlmen	Dräestorps egendom, Martin Lindestål	
				betesmark, föäb. ej	5
				" , "	6
				" , "	7
				" , mylla på sand ö grus	8
				" , föäb. ej	9
				" , "	10
				" , mylla på sand ö grus	11
				Summa:	
9/100	11^{3}		Dräestorp Lilla Hvlmen	Dräestorps egendom, Martin Lindestål.	
				betesmark, föäb. ej	12
				" , "	13
				Summa:	
9/100	11^{4}		Dräestorp Lilla Hvlmen	Dräestorps egendom, Martin Lindestål	
				betesmark, mylla på sand ö grus	14
				odlingsmark, mylla på sand	15
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							29									
							34									
							63									
							18									
							55									
							73									
							32	–			–			–		
							18	–			–			–		
							62	–			–			–		
			48					390	187	20	500	240	–	110	52	80
							19	–			–			–		
							48	–			–			–		
			29					320	92	80	400	116	–	80	23	20
			77			1	79		280	–		356	–		76	–
							42									
							64									
						1	06									
			13					320	41	60	400	52	–	80	10	40
			65					350	227	50	500	325	–	150	97	50
			78						269	10		377	–		107	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/10	11⁵		Dunstorp Lilla Klockare	Dunstorps egendom, Martin Lindestål.	
				odlingsmark, sandmylla på sand	16
				Summa:	
1/2	10¹		Dimbo Kyrkogården	G. Hagman, Strumberg	
				odlingsmark, sandmylla på sand	17
				Summa:	
1/4	3¹		Hedum Jon	Fru Olga Klockmasson	
				åker, sandmylla på sand	18
				betesmark, "	19
				" , "	20
				åker , "	21
				högl. mark, fäbl. ej	22
				åker, sandmylla på sand	23
				" , "	24
				" , "	25
				" , "	26
				" , "	27
				" , "	28
				" , "	29
				" , "	30
				Summa:	
ass.	25²		Dimbo Prästgården	Karl Skinner, Strumberg	
				åker, sandmylla på sand	31
				" , "	32
				" , "	33
				" , "	34
				Öresfors:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			16					350	56	–	500	80	–	150	24	–
			16						56	–		80	–		24	–
		2	42					300	726	–	500	1210	–	200	484	–
		2	42						726	–		1210	–		484	–
	82							400	328	–	700	574	–	300	246	–
		1	94					70	135	80	300	582	–	230	446	20
			51					80	40	80	300	153	–	220	112	20
	87							240	208	80	650	565	50	410	356	70
							28	–			–			–		
	79							190	150	10	650	513	50	460	363	40
	36							170	61	20	650	234	–	480	172	80
	11							220	24	20	650	71	50	430	47	30
	64							520	332	80	650	416	–	130	83	20
	37							330	122	10	700	259	–	370	136	90
	59							280	165	20	650	383	50	370	218	30
	85							280	238	–	650	552	50	370	314	50
	80							300	240	–	750	600	–	450	360	–
6	20	2	45				28		2047	–		4904	50		3857	50
	07							510	35	70	800	56	–	290	20	30
	57							430	245	10	800	456	–	370	210	90
	26							370	96	20	750	195	–	380	98	80
	68							300	204	–	750	510	–	450	306	–
1	58								581	–		1217	–		636	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfverföres:	
				åker, svartmylla på sand	35
				" , "	36
				mosse, skogbev.	37
				Summa:	
1/8	1		Sleden	B. O. Pettersson, Rasslekärr	
				mosse, skogbev.	38
				betesmark, svartmylla på sand	39
				" , "	40
				" , "	41
				" , "	42
				väg	43
				Summa:	
1/16	7 14		Drustorp Grunden	Emil Hermansson	
				åker, svartmylla på sand	44
				Summa:	
1/4	5 5		Drustorp Klostergården	C. A. Jacobsson	
				åker, svartmylla på sand	45
				betesmark, "	46
				åker, "	47
				" , "	48
				" , "	49
				" , "	50
				" , "	51
				" , "	52
				" , "	53
				Öfföres:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	58								581	–		1217	–		636	–
	34							280	95	20	600	204	–	320	108	80
	36							260	93	60	600	216	–	340	122	40
					21			40	8	40	100	21	–	60	12	60
2	28				21				778	20		1658	–		879	80
					91			100	91	–	300	273	–	200	182	–
			36					360	129	60	450	162	–	90	32	40
			65					280	182	–	450	292	50	170	110	50
			51					320	163	20	500	255	–	180	91	80
			76					310	235	60	550	418	–	240	182	40
							04	–			–			–		
		2	28		91		04		801	40		1400	50		599	10
	17							510	86	70	700	119	–	190	32	30
	17								86	70		119	–		32	30
	24							420	100	80	700	168	–	280	67	20
			68					390	265	20	500	340	–	110	74	80
	23							470	108	10	700	161	–	230	52	90
	44							400	176	–	700	308	–	300	132	–
	47							370	173	90	700	329	–	330	155	10
	44							370	162	80	700	308	–	330	145	20
	42							420	176	40	700	294	–	280	117	60
	38							420	159	60	700	266	–	280	106	40
	34							400	136	–	700	238	–	300	102	–
2	96		68						1458	80		2412	–		953	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfverförd:	
				åker, sandmylla på sand	54
				" , "	55
				betesmark , "	56
				" , "	57
				" , "	58
				löjl. mark	59
				"	60
				"	61
				Summa:	
1/8	58		Dråstorps Klosterägodom	Gustava Karlsson stubbmo.	
				betesmark, sandmylla på sand	62
				" , "	63
				" , "	64
				åker , "	65
				mosse, "	66
				åker , "	67
				" , "	68
				" , "	69
				" , "	70
				Summa:	
1/8	59		Dråstorps Klosterägodom	A. E. Gustafsson	
				åker, sandmylla på sand	71
				" , "	72
				" , "	73
				" , "	74
				betesmark	75
				Öfverförs:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	96		68						1458	80		2412	–		953	20
	54							400	216	–	700	378	–	300	162	–
	60							350	210	–	700	420	–	350	210	–
			39					300	117	–	500	195	–	200	78	–
			78					340	265	20	500	390	–	160	124	80
			64					270	172	80	500	320	–	230	147	20
							18	–			–			–		
							06	–			–			–		
							33	–			–			–		
4	10	2	49				57		2439	80		4115	–		1675	20
			41					370	151	70	500	205	–	130	53	30
			39					340	98	60	500	145	–	160	46	40
			85					270	229	50	500	425	–	230	195	50
	56							430	240	80	750	420	–	320	179	20
					16			50	8	–	300	48	–	250	40	–
	51							410	209	10	650	331	50	240	122	40
	31							370	114	70	750	232	50	380	117	80
	37							270	99	90	750	277	50	480	177	60
	58							250	145	–	750	435	–	500	290	–
2	33	1	55		16				1297	30		2519	50		1222	20
	37							220	81	40	750	277	50	530	196	10
	32							270	86	40	750	240	–	480	153	60
	31							200	62	–	750	232	50	550	170	50
	34							430	146	20	750	255	–	320	108	80
			60					160	96	–	500	300	–	340	204	–
1	34		60						472	–		1305	–		833	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öresjöstr:	
				åker, fäbl. ej	76
				betesmark, sandmylla på sand	77
				skog, "	78
				torvtag	79
				åker, sandmylla på sand	80
				" , "	81
				" , "	82
				torvtag	83
				Summa:	
1/8	57		Dömstorps Klostergärden	Sdr Bjärke	
				åker, sandmylla på sand	84
				" , "	85
				" , "	86
				" , "	87
				" , "	88
				löjl. mark, fäbl. ej	89
				Summa:	
1/16	76		Dömstorps Gården	C. Hoffmans Stiftelses	
				betesmark, mylla på sand	90
				åker, sandmylla på sand	91
				" , "	92
				" , "	93a
				mosse, "	93b
				väg	94
				löjl. mark	95
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR.-ETAB. SKARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	34		60						472	–		1305	–		833	–
							05	–			–			–		
			35					280	98	–	450	157	50	170	59	50
					25			80	20	–	100	25	–	20	5	–
							09	–			–			–		
	08							450	36	–	750	60	–	300	24	–
	32							430	137	60	750	240	–	320	102	40
	08							630	50	40	750	60	–	120	9	60
							05	–			–			–		
1	82		95		25		19		814	–		1847	50		1033	50
															v	
	69							550	379	50	750	517	50	200	138	–
	38							250	95	–	750	285	–	500	190	–
	34							160	54	40	500	170	–	340	115	60
	09							500	45	–	600	54	–	100	9	–
	13							640	83	20	800	104	–	160	20	80
							07	–			–			–		
1	63						07		657	10		1130	50		473	40
															v	
		1	45					210	304	50	500	725	–	290	420	50
	07							590	41	30	800	56	–	210	14	70
	42							370	155	40	750	315	–	380	159	60
	84							320	268	80	750	630	–	430	361	20
					28			100	28	–	300	84	–	200	56	–
							06	–			–			–		
							07	–			–			–		
1	33	1	45		28		13		798	–		1810	–		1012	–
															v	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
ods.	5/10		Döderhyo Klostergården	Gillis Rydberg	
				åker, sandmylla på sand	96
				" , "	97
				" , "	98
				" , "	99
				Summa:	
allmänning för 3/16 mantal			Döderhyo Fjunten	Ryg. Johansson A. E. Enstorpsson Ella Svedberg	
				mosse	100
				Summa:	
3/64	7/10		Döderhyo Fjunten	Ella Svedberg	
				mosse	101
				odlingsmark	102
				Summa:	
3/64	7/11		Döderhyo Fjunten	A. E. Enstorpsson	
				åker, sandmylla på sand	103
				" , "	104
				" , "	105
				" , "	106
				Summa:	
3/32	7/9		Döderhyo Fjunten	Ryg. Johansson	
				åker, sandmylla på sand	107
				" , "	108
				Summa:	

FETTERSONSKA BOKTR. FÖR. SKARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	63							350	220	50	650	409	50	300	189	–
	08							480	38	40	650	52	–	170	13	60
	36							260	93	60	550	198	–	290	104	40
	24							300	72	–	650	156	–	350	84	–
1	31								424	50		815	50		391	–
					73			100	73	–	300	219	–	200	146	–
					73				73	–		219	–		146	–
					79			190	150	10	300	237	–	110	86	90
			40					300	120	–	600	240	–	300	120	–
			40		79				270	10		477	–		206	90
	56							400	224	–	800	448	–	400	224	–
	14							480	67	20	800	112	–	320	44	80
	17							480	81	60	800	136	–	320	54	40
	07							670	46	90	800	56	–	130	9	10
	94								419	70		752	–		332	30
	43							400	172	–	800	344	–	400	172	–
	69							430	296	70	800	552	–	370	255	30
1	12								468	70		896	–		427	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/16	7⁷		Drästrup Gruten	G. Hoffmans stiftelse	
				åker, sandmylla på sand	109
				" , "	110
				" , "	111
				betesmark	112
				Summa:	
1/16	7⁸		Drästrup Gruten	Johan Carlsson	
				åker, sandmylla på sand	113
				" , "	114
				Summa:	
			Östra Vemmens socken		
aas.	2¹		Åstrup	Lillie Rydberg	
				åker, sandmylla på sand, förb. j	115
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. FÖR. GRARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	61							530	323	30	800	488	–	270	164	70
	26							480	124	80	800	208	–	320	83	20
	31							560	173	60	800	248	–	240	74	40
			24					380	91	20	600	144	–	220	52	80
1	18		24						712	90		1088	–		375	10
															v	
	56							430	240	80	800	448	–	370	207	20
	28							400	112	–	800	224	–	400	112	–
	84								352	80		672	–		319	20
															v	
							30									
							30									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag:		
			Dimbo socken.		
7/400	12 4		Dånstorp Nyckegården	Martin Lindestål	
1/10	12 5		D:o	D:o	
7/100	11 2		Dånstorp Lilla Holmen	D:o	
9/100	11 3		D:o	D:o	
9/100	11 4		D:o	D:o	
1/10	11 5		D:o	D:o	
1/2	10 1		Dimbo Bäckgården	C. Magnus, Smedberg	
1/4	3 1		Heden Jon	Enk. Olga Abrahamsson	
ans.	25 2		Dimbo Tegården	Karl Ekman, Smedberg	
1/8	1 1		Heden	B. O. Pettersson, Hasselkär	
1/16	7 14		Dånstorp Gruten	Emil Hermansson	
1/4	5 5		Dånstorp Klostergården	C. H. Jacobsson	
1/8	5 8		D:o	Gustava Karlsson stubbens	
1/8	5 9		D:o	A. E. Gustafsson	
1/8	5 7		D:o	Ida Brink	
1/16	7 6		Dånstorp Gruten	C. Hoffmans stubbens	
ans.	5 10		Dånstorp Klostergården	Cillis Rydberg	
allmänning till 3/16 mantal			Dånstorp Gruten	Kap. Johnsson A. E. Gustafsson Ella Smedberg	
3/64	7 10		D:o	Ella Smedberg	
3/64	7 11		D:o	A. E. Gustafsson	
3/32	7 9		D:o	Augusta Johansson	
1/16	7 7		D:o	C. Hoffmans stubbens	
1/16	7 8		D:o	John Karlsson	
			Östra Hemmets socken.		
ans.	2 1		Åstorp	Cillis Rydberg	
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. I FÄR. SKARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							63									
							73									
			77			1	79		280	–		356	–		76	–
						1	06									
			78						269	10		377	–		107	90
			16						56	–		80	–		24	–
		2	42						726	–		1210	–		484	–
6	20	2	45				28		2047	–		4904	50		2857	50
2	28				21				778	20		1658	–		879	80
		2	28		91		04		801	40		1400	50		599	10
	17								86	70		119	–		32	30
4	10	2	49				57		2439	80		4115	–		1675	20
2	33	1	55		16				1297	30		2519	50		1222	20
1	82		95		25		19		814	–		1847	50		1033	50
1	63						07		657	10		1130	50		473	40
1	33	1	45		28		13		798	–		1810	–		1012	–
1	31								424	50		815	50		391	–
					73				73	–		219	–		146	–
			40		79				270	10		477	–		206	90
	94								419	70		752	–		332	30
1	12								468	70		896	–		427	30
1	18		24						712	90		1088	–		375	10
	84								352	80		672	–		319	20
							30									
25	25	15	94	3	33	5	79		13772	30		26447	–		12674	70

Klosterholmen den 29 november 1938.

Ernst Öhrnholm
Statens c. landbruksingenjör.

Arv. Andersson
Biträdande gradmän.

Birger Carlsson

Bilaga B.

Fastighet	Ägares namn	Ägofigur pat. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Ersättningar för mark, som åtgår för dikes breddning.						
		Sträckan A - B.				
D:p Lilla Holmen 11^2	Martin Linderoth	7,10	30	5.0	1 50	
		8	10	3.9	39	
		11	120	3.2	3 84	5 73
D:o 11^4	D:sme	14 - 15	60	3.3		1 98
Dimbo Bäckgården 10^1	G. Hagman	17	20	3.0		60
Hedan Jon 3^1	Olga Abrahamsson	18	20	4.0		80
D:p Klosterg:n 5^5	C. H. Jacobson	47	10	4.7	47	
		48 - 49	30	3.9	1 17	1 64
				Summa:		10 75
		Sträckan B - C - D - E - F				
Hedan Jon 3^1	Olga Abrahamsson	18	30	4.0	1 20	
		19	90	0.7	63	
		20	10	0.8	08	
		21	70	2.4	1 68	
		23	50	1.9	95	
		30	30	3.0	90	5 44
D:p Klosterg:n 5^5	C. H. Jacobson	50 - 54	80	4.0	3 20	
		55	30	3.5	1 05	4 25
D:o 5^8	Gustava Karlssons sterbhus	67	40	4.1	1 64	
		68 - 69	30	3.2	96	
		70	50	2.5	1 25	3 85
				Summa:		13 54
		Sträckan F - G.				
Hedan Jon 3^1	Olga Abrahamsson	30	40	3.0		1 20
Dimbo Torag:n, avs. 25^2	Karl Heimer	31	20	5.1	1 02	
			20	8.0	1 60	
		32	50	4.3	2 15	
		37	50	0.4	20	4 97
D:p Klosterg:n 5^9	A. E. Gustavsson	71 - 72	40	2.4	96	
		73 - 74	20	3.1	62	
				Överföres:	1 58	6 17

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
			Överfört:		1 58	6 17
		77	20	2.8	56	
		80	20	4.5	90	
		81	30	4.3	1 29	4 33
					Summa:	10 50
		Sträckan G - H.				
Hedan 1[1]	B. O. Pettersson	38	200	1.0	2 -	
		40	70	2.8	1 96	
		41	30	3.2	96	4 92
D:p Klosterg:n 5[9]	A. E. Gustavsson	81	80	4.3		3 44
D:o	Ida Brink	84	110	5.5	6 05	
		85	100	2.5	2 50	8 55
					Summa:	16 91
		Sträckan H - I - K.				
Hedan 1[1]	B. O. Pettersson	41	180	3.2		5 76
D:p Tomten 7[6]	G. Hoffmans stbh.	90	180	2.1		3 78
					Summa:	9 54
		Sträckan C - O.				
Hedan Jon 3[1]	Olga Abrahamsson	19 - 20	360	0.75		2 70
		26	170	5.2		8 84
		28	170	2.8		4 76
					Summa:	16 30
		Sträckan G - S.				
Dimbo Torag:n, avs 25[2]	Karl Heimer	37	40	0.4	16	
		34	130	3.0	3 90	
		36	30	2.6	78	4 84
Hedan 1[1]	B. O. Pettersson	38	200	1.0		2 -
					Summa:	6 84
		Sammandrag:				
Sträckan A-B						10 75
" B-C-D-E-F						13 54
" F-G						10 50
" G-H						16 91
" H-I-K						9 54
					Överföres:	61 24

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
30249

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
			Överfört:			61 24
Sträckan C-O						16 30
" G-S						6 84
					Summa:	84 38
Ersättningar för intrång av jordupplag.						
Sträckan A - B.			m³	pr m³		
D:p Lilla Holmen 11²	Martin Linderoth	3 - 3+85	70	10	7 -	
		3+85 - 5+64	115	8	9 20	
D:p Lilla Holmen 11⁴	Martin Linderoth	5+64 - 6+73	100	8	8 -	
		6+73 - 7+5	25	10	2 50	26 70
Dimbo Bäckg:n 10¹	G. Hagman	7+5 - 7+85	50	10		5 -
Hedan Jon 3¹	Olga Abrahamsson	7+85 - 8	20	14		2 80
D:p Klosterg:n 5⁵	C. H. Jacobson	6+73 - 8	95	14		13 30
					Summa:	47 80
Sträckan B - C - D - E - F.						
Hedan Jon 3¹	Olga Abrahamsson	8 - 8+33	40	14	5 60	
		8+33 - 9+50	150	6	9 -	
		9+50 - 11+12	200	13	26 -	
		11+12-11+50	50	15	7 50	48 10
D:p Klosterg:n 5⁵	C. H. Jacobson	8 - 9+62	210	14		29 40
D:p Klosterg:n 5⁸	Gustava Karlssons sterbhus	9+62 - 10+22	90	13	11 70	
		10+22-11+50	140	15	21 -	32 70
					Summa:	110 20
Sträckan F - G.						
Hedan Jon 3¹	Olga Abrahamsson	11+50-12+37	70	15		10 50
Dimbo Torag:n 25²	Karl Heimer	12+37-13+92	140	16	22 40	
		13+92-14+34	60	2	1 20	23 60
D:p Klosterg:n 5⁹	A. E. Gustavsson	11+50-12+76	95	15	14 25	
		12+76-13+18	40	9	3 60	
		13+66-13+84	20	15	3 -	
		14+16-14+34	30	15	4 50	25 35
				Summa:		59 45

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m³	Pris pr m³ öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Sträckan G - H.						
Hedan 1^{1}	B. O. Pettersson	14+34-1648	215	6	12 90	
		1648 -16+94	95	9	8 55	21 45
D:p Klosterg:n 5^{9}	A. E. Gustavsson	14+34-14+92	110	15		16 50
D:o 5^{7}	Ida Brink	14+92-16+94	200	15		30 -
					Summa:	67 95
Sträckan H - I - K.						
Hedan 1^{1}	B. O. Pettersson	16+94-18+76	200	10		20 -
D:p Tomten 7^{6}	G. Hoffmans stbh.	16+94-18+76	195	10		19 50
					Summa:	39 50
Sträckan C - O.						
Hedan Jon 3^{1}	Olga Abrahamsson	50 -51+87	555	6	33 30	
		51+87-53	390	13	50 70	84 -
					Summa:	84 -
Sträckan D - P.						
D:p Klosterg:n 5^{5}	C. H. Jacobson	30 -31+15	35	14	4 90	
		31+15-32+58	50	10	5 -	9 90
D:o 5^{8}	Gustava Karlssons sterbhus	30 -30+27	5	13	65	
		30+27-30+75	10	6	60	
		30+75-31+15	15	13	1 95	
		31+15-32+58	50	10	5 -	8 20
					Summa:	18 10
Sträckan G - S.						
Dimbo Torag:n 25^{2}	Karl Heimer	60 -60+52	55	2	1 10	
		60+52-62+19	180	15	27 -	
		62+19-62+50	30	12	3 60	31 70
Hedan 1^{1}	B. O. Pettersson	60 -62+50	260	6		15 60
					Summa:	47 30

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ
30249

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7

Sammandrag:

Sträckan A-B		47 80
" B-C-D-E-F		110 20
" F-G		59 45
" G-H		67 95
" H-I-K		39 50
" C-O		84 -
" D-P		18 10
" G-S		47 30
	Summa:	474 30

Klosterholmen den 29 november 1938.

Ernst Öfverholm.

Statens o. lantbruksingenjör.

Arv. Andersson Birger Gustafsson

Biträdande gode män.

84 38

558 68

Kostnadsförslag.

Bil. C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
3 -8	500	**Sträckan A - B.**								
		Schaktning av:								
		sandbl. mulljord m³	140	0.60	84	-				
		mullbl. sandjord m. sten"	65	1.-	65	-				
		mullbl. sandjord med sten								
		och rötter m³	250	1.10	275	-				
		sten, grus och sand "	50	2.25	112	50				
		sand och sten "	70	2.25	157	50				
		grus och sten "	100	2.50	250	-	944	-		
+44 +50 3 -3	6	Vattnings- och övergångsställe, med botten 20 cm. djupare än dikets botten, bottenbredd = 0.5 m., sidolutning 1:2.5, längd i botten 4 m., längd i dagen 6 m. Schaktning utöver dikessektionen av mullblandad sand med sten; jordupplaget läggas ovanför och nedanför men ej mitt framför vattningsstället, m³	15	2:-			30	-	974	-
		Tillägges c:a 10 %							97	45
		Ersättning för mark till dikets breddning							10	75
		Ersättning för intrång av jordupplag							47	80
							Summa:		1130	-
+50 8 -11	350	**Sträckan B - C - D - E - F.**								
		Schaktning av:								
		sandbl. mulljord m³	590	0.60	354	-				
		sandbl. mulljord med enstaka sten "	205	0.70	143	50				
		sten, grus och sand "	85	2.25	191	25			688	75
		Överföres:							688	75

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:							688	75
		Tillägges c:a 10 %							67	51
		Ersättning för mark till breddning							13	54
		Ersättning för intrång av jordupplag							110	20
							Summa:		880	-
+50 +34 11 -14	284	Sträckan F - G.								
		Schaktning av:								
		sandbl. mulljord med rötter m^3	535	0.70					374	50
		Tillägges c:a 10 %							35	55
		Ersättning för mark till breddning							10	50
		Ersättning för intrång av jordupplag							59	45
							Summa:		480	-
+34 +94 14 -16	260	Sträckan G - H.								
		Schaktning av:								
		sandbl. mulljord med rötter m^3	250	0.70	175	-				
		sandjord med sten och rötter m^3	160	1.35	216	-				
		sand, grus och sten med rötter m^3	210	1.60	336	-			727	-
		Tillägges c:a 10 %							73	14
		Ersättning för mark till breddning							16	91
		Ersättning för intrång av jordupplag							67	95
							Summa:		885	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356388

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+94 +76 16 -18	182	**Sträckan H - I - K.**								
		Schaktning av:								
		sand, grus och sten m³	395	1.50			592	50		
+74 18		Trumma av betongkulvertar								
		b = 4.0 m. d = 0.6 m.					230	-	822	50
		Tillägges c:a 10 %							83	46
		Ersättning för mark till breddning							9	54
		Ersättning för intrång av jordupplag							39	50
							Summa:		955	-
+35 +4 18a-25	669	**Sträckan I - L - M.**								
+80 +24 19a-23	344	Justering av öppet yt-								
		och flodvattendike m.	344	0.20			68	80		
+84 +70+22 20 ,22,23 ,		Befintliga ägobroar av sten								
		med en bredd av 0.6 m.								
		återställas i fullgott								
		skick efter rörledningens								
		läggning	3	25:-			75	-		
+35 +24 18a-23	489	9" betongrör m.	489	1.80	880	20				
+24 +87 23 -23	63	8" tegelrör m.	63	1.65	103	95				
+87 +4 23 -25	117	6" " m.	117	1.05	122	85	1107	-		
+35 +80 18a-19a	145	Grävning för rörledning,								
		rörens läggning, dikesjor-								
		dens återfyllning och till-								
		stampning m.	145	0.90	130	50				
+80 +94 19a-21	214	D:o, d:o m.	214	1.00	214	-				
+94 +24 21 -23	130	D:o, d:o m.	130	0.65	84	50				
+24 +87 23 -23	63	D:o, d:o o. grusning m.	63	0.70	44	10				
+87 +4 23 -25	117	D:o, d:o o. grusning m.	117	0.60	70	20	543	30		
+35 18a		Kringgjutning av rörutlopp					35	-		
+24 23		Intagningsbassäng					70	-		
		Överföres:					1899	10		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					1899	10		
+80 19a-,c:a 21 , +94 +72 21 ,22	+20	Brunn typ C, d = 0.6 m.	4	35:-	140	-				
+87 +4 23 , 25 ,		Brunn typ A, d = 0.45 m.	2	30:-	60	-	200	-	2099	10
		Tillägges c:a 10 %							210	90
							Summa:		2310	-
+62 40 -42	262	Sträckan B - N.								
+31 40 -41	131	8" tegelrör m.	131	1.65	216	15				
+31 +62 41 -42	131	5" " "	131	0.75	98	25	314	40		
+31 40 -41	131	Grävning, läggning, grusning och återfyllning m.	131	0.85	111	35				
+31 +62 41 -42	131	D:o, d:o m.	131	0.55	72	05	183	40		
40		Kringgjutning av rörutlopp, rörledningen avslutas med 2 st. betongrör					35	-		
+31 +62 41 , 42 ,		Brunn typ A, d = 0.45 m.	2	30:-			60	-	592	80
		Tillägges c:a 10 %							57	20
							Summa:		650	-
50 -53	300	Sträckan C - O.								
		Schaktning av:								
		torvjord m^3.	520	0.55	286	-				
		sandjord m^3.	425	0.80	340	-			626	-
		Tillägges c:a 10 %							63	70
		Ersättning för mark till breddning							16	30
		Ersättning för intrång av jordupplag							84	-
							Summa:		790	-
+58 30 -32	258	Sträckan D - P.								
		Schaktning av:								
		sandbl. mulljord m^3	25	0.60	15	-				
		sand med sten "	50	1.40	70	-				
		sand med sten och sprängsten m^3	90	2.00	180	-			265	-
		Överföres:							265	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

379200

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:							265	-
		Tillägges c:a 10 %							26	90
		Ersättning för intrång av jordupplag							18	10
							Summa:		310	-
+92 70 -71	192	Sträckan E - R.								
+20 70 -71	120	5" tegelrör m.	120	0.75	90	-				
+20 +92 71 -71	72	4" " "	72	0.55	39	60	129	60		
+20 70 -71	120	Grävning, läggning, grusning och återfyllning m.	120	0.75	90	-				
+20 +92 71 -71	72	D:o, d:o "	72	0.60	43	20	133	20		
70		Kringgjutning av rörutlopp, rörledningen avslutas med 2 st. betongrör					35	-		
+20 +92 71 ,71		Brunn typ B, d = 0,45 m.	2	20:-			40	-	337	80
		Tillägges c:a 10 %							32	20
							Summa:		370	-
+50 60 -62	250	Sträckan G - S.								
		Schaktning av:								
		torvjord med rötter m^3.	525	0.60					315	-
		Tillägges c:a 10 %							30	86
		Ersättning för mark till breddning							6	84
		Ersättning för intrång av jordupplag							47	30
							Summa:		400	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag.								
	500	Sträckan A - B							1130	-
	350	" B - C - D - E - F							880	-
	284	" F - G							480	-
	260	" G - H							885	-
	182	" H - I - K							955	-
	669	" I - L - M							2310	-
	262	" B - N							650	-
	300	" C - O							790	-
	258	" D - P							310	-
	192	" E - R							370	-
	250	" G - S							400	-
Summa:	3507 meter.						Summa:		9160	-

Klosterholmen den 29 november 1938.

Ernst Öfverholm.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

379200

Bilaga D.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning för utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes,

att dikeskrökar ej må göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets trumma och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Till företagets rörtrumma må under inga omständigheter brunnsringar användas. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trumma, brunnar, rörutlopp och bassäng skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att rörtrumma lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att entreprenören åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan.

Klosterholmen den 29 november 1938.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande, m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dimbo socken.				
7/100	11[2]		Dvärstorp Lilla Holmen				
			Martin Linderoth		8,11		
9/100	11[4]		Dvärstorp Lilla Holmen				
			Martin Linderoth		14-15		
1/10	11[5]		Dvärstorp Lilla Holmen				
			Martin Linderoth		16		
1/2	10[1]		Dimbo Bäckgården				
			G. Hagman, Anneberg		17		
1/4	3[1]		Hedan Jon				
			Fru Olga Abrahamsson		18-21,23-30		
avs.	25[2]		Dimbo Toragården				
			Karl Heimer, Traneberg		31-37		
1/8	1[1]		Hedan				
			B.O. Pettersson, Hasslekärr		38-42		
1/16	7[14]		Dvärstorp Tomten				
			Emil Hermansson		44		
1/4	5[5]		Dvärstorp Klostergården				
			C.H. Jacobson		45-58		
1/8	5[8]		Dvärstorp Klostergården				
			Gustava Karlssons sterbhus		62-70		
1/8	5[9]		Dvärstorp Klostergården				
			A.E. Gustavsson		71,72,75		
					73,74,77-78,80-82		
1/8	5[7]		Dvärstorp Klostergården				
			Ida Brink		84-88		
1/16	7[6]		Dvärstorp Tomten				
			G. Hoffmans sterbhus		90-93b		
avs.	5[10]		Dvärstorp Klostergården				
			Gillis Rydberg		96-99		
			Överföres:				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Avd. 1	Avd. 2				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
76:-	44:63					44:63	0.487	3:84		
107:90	63:36					63:36	0.692	5:46		
24:-	14:09					14:09	0.154	1:21		
484:-	284:23					284:23	3.103	24:46		
2857:50	1678:06					1678:06	L 18.319	144:41		
879:80		784:38				784:38	L 8.563	67:50		
599:10		534:12				534:12	5.831	45:97		
32:30	18:97					18:97	0.207	1:63		
1675:20	983:76					983:76	L 10.740	84:66		
1222:20	717:74					717:74	L 7.836	61:77		
553:70	325:16					325:16	L 3.549	27:98		
479:80		427:76				427:76	L 4:670	36:81		
473:40		422:06				422:06	L 4.608	36:32		
1012:-		902:24				902:24	L 9.850	77:65		
391:-		348:59				348:59	3.805	3:-		
10867:90	4130:-	3419:15				7549:15	82.414	649:67		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört:				
allmänning för 3/16 mantal			Dvärstorp Tomten				
			Aug. Johansson A.E. Gustavsson Ella Smedberg		100		
3/64	7[10]		Dvärstorp Tomten				
			Ella Smedberg		101-102		
3/64	7[11]		Dvärstorp Tomten				
			A.E. Gustavsson		103-106		
3/32	7[9]		Dvärstorp Tomten				
			August Johansson		107-108		
1/16	7[7]		Dvärstorp Tomten				
			G. Hoffmans sterbhus		109-112		
1/16	7[8]		Dvärstorp Tomten				
			Johan Karlsson		113-114		
			Summa:				

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
322800

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	Avd. 1	Avd. 2				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
10867:90	4130:-	3419:15				7549:15	82.414	649:67		
146:-		130:17				130:17	1.421	11:20		
206:90		184:46				184:46	2.014	15:88		
332:30		296:26				296:26	3.234	25:49		
427:30		380:96				380:96	4.159	32:79		
375:10		334:42				334:42	3.651	28:78		
319:20		284:58				284:58	3.107	24:49		
12674:70	4130:-	5030:-				9160:-	100.000	788:30		

Klosterholmen den 29 november 1938.

Ernst Öfverholm.


Statens e. lantbruksingenjör.

Arv. Andersson Birger Gustafsson

Biträdande gode män.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000



Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av vattenbesvärade marker tillhörande Klostergården m. fl. hemman i Dimbo socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 1 oktober 1937 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning, hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget cirka 2½ à 4 km. sydväst om Dimbo kyrka inom sektion nr 3 av Tidans nederbördsområde nr 140. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linje.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning av avloppsdiken samt uppgrävning för och läggning av rörledningar, delvis i kombination med öppna yt- och flodvattendiken, genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga fallförhållanden, omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hit-

hörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-I-K, I-L-M, B-N, C-O, D-P, E-R och G-S.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Öppet avloppsdike, som skall uppgrävas till för täckdikning erforderligt djup, betecknas med dubbla röda linjer, under det att yt- och flodvattendike betecknas med dubbla blå linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdena hava där så varit lämpligt direkt inmätts, i övriga fall hava de inlagts och uppmätts å generalstabens karta. Storleken utgör:

vid punkt	M	3.6 hektar,	vid punkt	3+85	450 hektar
	23+87	7.5 "		C	300 "
	N	4.4 "		I	145 "
	41+31	6.0 "		23+24	45 "

De öppna avloppens dimensioner hava bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på ändamålsenlig torrläggn-

ning av de marker som äro beroende av desamma. Rörledningarna hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar. De med öppet yt- och flodvattendike kombinerade rörledningarna hava dimensionerats för en vattenmängd av minst 0.2 sekundliter pr hektar.

5. Broar och trummor.

Företaget medför byggandet av en rörtrumma i enlighet med upprättad ritning. Tre ägovägsbroar å sträckan L - 23+24 beröras av företaget. Dessa skola återställas i fullgott skick på företagets bekostnad.

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå i enlighet med ersättningslängden /Bil. B/ till vederbörande jordägare, dels för mark som åtgår till avlopps breddning med kronor 84:38, utgörande den bortgrävda markens värde i nu befintligt skick, dels för intrång av jordupplag med kronor 474:30, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Det obetydliga intrång, som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 9160 kronor, inberäknat ovannämnda ersätt-

ningsbelopp och 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Synemännen hava undersökt huruvida företaget skall indelas i förberedande avdelningar. Härvid har konstaterats att företaget skall indelas i två avdelningar, av vilka

avdelning 1 skall omfatta dikessträckorna A-B-C-D-E-F, B-N, C-O, D-P och E-R med en kostnad av 4130 kronor, ett förbättringsvärde av 7032:80 kronor och en relativ kostnad av 0.59,

avdelning 2 skall omfatta dikessträckorna F-G-H-I-K, G-S och I-L-M med en kostnad av 5030 kronor, ett förbättringsvärde av 5641:90 kronor och en relativ kostnad av 0.89.

Kostnaden pr förbättringskrona /relativa kostnaden/ för hela företaget är 0.72.

Kostnaderna för företagets utförande skola fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning som av uppdelningen i avdelningar betingas. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprät-

tade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter som ansetts som sökande eller med dem likställda, angivas i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med nitton /19/ kronor 01 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar, brunnar och rörtrummor skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1942 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte grässkäras varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande.

Underhållet av bro- och trumbyggnader skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppen.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel

skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Vid sammanträde äger varje delägare rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, dock med de inskränkningar ifråga om denna rätt, som närmare finnas angivna i 3 kap. 22 § vattenlagen, ägande sålunda icke någon rätt att utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda, vid sammanträdet företrädda andelstal.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Klostergårdens dikningsföretag av år 1938".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Klostergården den 29 november 1938.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Arv. Andersson Birger Gustafsson

Biträdande gode män.

Förestående avskrifters, sid 1 - 51, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten: