



Akt nr:

R-E1a-0753

AU$R-E1a-0753

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 5/8 1940
godkänd den 16/8 1940

R 7.0753

13875

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 AUG. 1940

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 1 juli 1940 till Sigge Ringsåsens dikningsföretag av år 1939 i Holmestads socken av SKARABORGS LÄN under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ***statsbidrag*** med femtusenetthundrafemtio /5.150/ kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med femtusenfyrahundratjugo /5.420/ kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm vid syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i styrelsen ~~för troendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1941,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

6. 1940. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
137940

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Sigga Ringsåsen den 22 juli 1940.
Sven Johansson.

Att hemmansägaren Sven Johansson, Sigga Ringsåsen

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Anton Bäcklund Sigrid Bergström
Adress Anderstorp Åstekärr Adress Anderstorp Åstekärr


Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 22 augusti 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Axel Rutström

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.


Sigge
Ringpärsen
i Holmestads socken
1939.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

45.

e./
Till Statens lantbruksingenjör E.Öfverholm,

Skara.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har genom beslut den 1 juli 1940 anvisat dels ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av 5.150 kronor från ***statens avdikningsanslag*** och dels ett ***lån*** av 5.420 kronor från ***statens avdikningslånefond*** för Sigge Ringsåsens dikningsföretag av år 1939 i Holmestads socken av SKARABORGS LÄN

enligt en av Eder
upprättad arbetsplan, som samtidigt fastställts.

I anledning härav översänder Lantbruksstyrelsen för att vederbörande tillställas *dels* den fastställda arbetsplanen, bestående av 2 häfte n handlingar och 3 ritning ar , *dels ock* formulär till kontrakt, säkerhetsförbindelse, skuldförbindelse och rekvisitioner, under anhållan att Ni ville infordra och till Styrelsen insända

dels ovan nämnda:

1:o *kontrakt* i två exemplar om arbetets utförande,

2:o *säkerhetsförbindelse* för kontraktets fullgörande och

3:o *skuldförbindelse*, ställd till Statskontoret, innefattande vederbörande låntagares betalningsansvar;

börande samtliga dessa handlingar vara försedda med vederbörandes av 2 vittnen styrkta namnunderskrifter,

dels även:

10. 1939. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
229839

4:o borgensförbindelse för uppfyllande av den under punkten 3:o angivna skuldförbindelsen, å vilken sagda borgensförbindelse bör vara tecknad,

5:o protokoll eller föreningsskrivelse i avskrift, utvisande vilken eller vilka personer som äro behöriga att å intressenternas vägnar avsluta kontraktet, lyfta statsunderstöden och vidtaga alla för företaget i övrigt erforderliga åtgärder,

6:o för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen. Beträffande förslag och utredning, som sålunda till Lantbruksstyrelsen insändas skall tillses, att av Lantbruksstyrelsen verkställda påskrifter och eventuella ändringar å ritning och i handlingarna varda å kopian och i avskriften införda samt bestyrkta.

Därest vederbörande intressenter skulle önska ändring i den i kontraktsformulären föreslagna arbetstiden, bör detta anmälas till Lantbruksstyrelsen.

För *lyftande* av första delen av statsbidraget och lånet erfordras behörigt intyg, utvisande att arbetet blivit påbörjat eller till viss del utfört, samt vederbörligen underskrivna rekvisitioner.

Den i punkten 2:o omnämnda *säkerhetsförbindelsen* är icke erforderlig, därest anspråk icke göres på lyftande av någon del av statsunderstöden, förrän företaget i dess helhet blivit av Lantbruksstyrelsen godkänt.

Kontraktshandlingarna böra insändas till Lantbruksstyrelsen snarast möjligt och senast före *ett* års utgång, räknat från tiden för statsunderstödens beviljande. Möter hinder härför, bör, med angivande av orsaken, anstånd sökas hos Lantbruksstyrelsen.

Anvisningar för uppsättande av ovan angivna kontrakt och förbindelser samt *P. M.* ½ angående beräkning av statsunderstöden bifogas.

Stockholm den 3 juli 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 1.

Vid den 29 september 1939 av tekniska biträdet H. Arenberg företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna å sträckorna B-42+50, C-C^1 och D-L^1 i Sigge Ringsåsens dikningsföretag av år 1939 befanns, att ledningarna voro utförda i enlighet med den fastställda arbetsplanen och sålunda kunde godkännas.

Skara den 2 oktober 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 3.

Vid den 3 november 1939 av tekniska biträdet H. Arenberg företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna 42+50 - B^1, D-E-F-G-H-I-K, E - 61+19, F-F^1, F-P-R, P-P^1, G-M-N-O, M-M^1, N-N^1 och I-I^1 i Sigge Ringsåsens dikningsföretag av år 1939 befanns, att ledningarna voro utförda i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och sålunda kunde godkännas.

Skara den 4 november 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 4.

Vid den 15 november 1939 av tekniska biträdet H. Arenberg företagen kontrollavvägning av dels det öppna avloppet H-S-T och dels de täckta ledningarna 61+19 - E^1, U-V-X och V-Y i Sigge Ringsåsens dikningsföretag av år 1939 befanns, att samtliga sträckor voro utförda i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och sålunda kunde godkännas.

Skara den 16 november 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

avsyning Sigge Ringsåsens

dik 39 Holmestads

en Skaraborgs

------ 1 juli 40

5.150

5.420

41

Sven Johansson,

Ringsåsen Äskekärr

Vid av undertecknad den 25 maj 1940 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava uppgått till kronor 11.624:50.

11. 3 15: 84
3 08 .66

Skara den 1 augusti 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

P. M.

angående statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Sigge Ringsåsens dikningsföretag av år 1939 i Holmestads socken av Skaraborgs län.

Aktförvarare: Lantbrukaren Sven Johansson, Ringsåsen, Äskekärr.

Ägoslag och areal:		Hela området	Låntagarnas andel
Åker	*hektar*	50.88	39.16
Ständig slåtter- och betesvall	„	-	-
Annan mark	„	0.74	0.61
	Summa hektar	51.62	39.77
Båtnad	*kronor*	13.863:20	11.608:60
Kostnad	„	11.633:89	9.736:51

Medelkostnad per hektar omkring 225 *kronor.*

En delägare söker lån.

Statsbidrag och lån.

	a)	b)						Summa kronor
Båtnad	11.805:50	2.057:70						
Kostnad	10.081:07	1.552:82						
Minskad till.....								
Relativ kostnad	0.85	0.75						
Bidrag i % av den lägre kostnaden	44.75	41.25						
Beräkn. bidrag	4.511:28	640:54						
Bidrag utg. med	4.509:69	640:31						5.150
Låntagarnas andel i *båtnaden* ...	9.832:-	1.776:60						
kostnaden ...	8.395:82	1.340:69						
bidraget	3.755:81	552:84						
Beräknat lånebelopp	4.640:01	787:85						
Lån utgår med	4.633:29	786:71						5.420

83.283% 86.339%

5563.31 911.19

Summa a) 10073:00

b) 1551:50

Summa kostnad 11624:50

11. 39. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
263039

a) Stora samfälligheten

b) Lilla "

Arbetsplanen fastställes i oförändrat skick.

Stockholm den 1 juli 1940.

Olof Fredholm.

föredragande.

e./

Avskrift. Överlämnas till statens lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

13875,76/40

Till Hemmansägaren Sven Johansson,
Ringsåsen,
Äskekärr.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag ***antagit kontrakt*** om utförande av arbetet vid Sigge Ringsåsens dikningsföretag av år 1939 i Holmestads socken av

SKARABORGS LÄN

till vilket företag den 1 juli 1940 anvisats dels statsbidrag med 5.150 kronor från statens avdikningsanslag och dels lån med 5.420 kronor från statens avdikningslånefond.

Lantbruksstyrelsen har denna dag jämväl ***godkänt*** ifrågavarande företag.

Statsbidraget och lånet komma att från Lantbruksstyrelsens kassakontor jämlikt de härför gällande rekvisitionerna tillställas Eder.

·/. Det ena av de båda hit insända kontraktsexemplaren återgår.

Det nu godkända arbetet skall vederbörligen underhållas, vid äventyr som stadgas i 13 kap. 16 och 17 §§ vattenlagen.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola för framtiden förvaras av den som därtill blivit utsedd. Överlåtes förvarandet av nämnda handlingar och ritningar på annan, eller förkomma desamma, skall anmälan härom göras hos Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den 22 augusti 1940.

På Kungl. Lanbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

B. Lindagren

9. 1939. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
190139

Sigge Ringsåsens dikningsföretag av år 1939.

Sammandrag av företagets kostnader.

För hela företaget gemensamma kostnader.

Syneförrättningen		
Förrättningsmannen	651.19	
Gode männen	40.80	
Hantlangning	75.00	766.99
Kostnadssammandrag till ledning vid val av entreprenör		12.00
Betänkande angående statsunderstöd		189.19
Annons ang. entreprenör		30.10
Porto, telefon, papper, vederhäftighetsintyg, m.m.		3.15
Räntor å kapital, som upplånats för arbetets utförande		374.65
Ränta å syneförrättnings- och betänkandekostn.		36.65
Arbetets ledning, kontroll m.m.		
Lantbruksingenjören		174.20
Summa kronor		1586.93

Stora samfälligheten.

Arbets- och materialkostnader		8174.70
86.632 procent av gemensamma kostnader		1374.79
Vattendomstolsavgift		17.71
Ersättningar		
för mark till breddning av avlopp	14.55	
för intrång av jordupplag	227.25	241.80
Behållning, som förvaltas av styrelsens ordf. å sparkasseräkning i företagets och samfällighetens namn		264.00
Summa kronor		10073:00

Lilla samfälligheten.

Arbets- och materialkostnader	1294.70
13.368 procent av gemensamma kostnader	212.14
Behållning, som förvaltas av styrelsens ordf. å sparkasseräkning i företagets och samfällighetens namn	44.66
Summa kronor	1551:50

Sammandrag.

Stora samfälligheten	10073:00
Lilla samfälligheten	1551:50
Summa kronor	11624:50

Skara den 11 augusti 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Komplettera nedanstående och återsänd sammandraget sedan till mig.
med bläck

Sigge Ringsåsens dikningsföretag av år 1939.

Sammandrag av företagets kostnader

✓ Syneförrättningen		
Förrättningsmannen	651.19	
Gode männen	40.80	
Hantlangning	75.00	766.99 ✓
✓ Kostnadssammandrag till ledning vid val av entreprenör		12.00 ✓
✓ Betänkande ang. statsunderstöd		189.19 ✓
Vattendomstolsavgift		17.71
✓ Annons ang. entreprenör		30 10 ✓
Arbets- och materialkostnader /entreprenören/	8174.70 1294.70	9469 40
✓ Porto, telefon, papper, vederhäftighetsintyg, m.m.		3 15 ✓
Ersättningar		
för mark till breddning av avlopp	14.55	
för intrång av jordupplag	227.25	241.80
✓ Räntor, t.o.m. den 15 augusti 1940, å kapital, som upplånats för arbetets utförande		374 65 ✓
✓ Ränta å syneförrättnings- och betänkandekostn.		36.65 ✓
✓ Arbetets ledning och kontroll m.m.		
Lantbruksingenjören	~~174.20~~	174.20 ✓
Behållning förvaltas av ordf. å ~~Styrelsen~~ (fastställt att) sparbanksräkning i Karlskoga		308.66
Summa kronor		11624.50

Gemensamma kostnader 1586:93

Stora samfällighetet

86.632 procent av g. k. 1374:79
Vattendomstolsavgift 17:71
Arbets- och materialkostn. 8174:70
Ersättningar
14.55
227.25 241:80

Behållning, som 264:—
10073:—

Lilla samf.

13.368 procent av g. k. 212.14
Arbets- och mat. kost. 1506.84 1294.70
Behållning, som 44.66
1551:50

Kassa Kont.

Inkomster

Statsbidrag	5'152:—
Statslån	5420:—
Kontot enl. kolumnen "Delägarnas enligare konton" i förslutningsräkningen	1023:75
	11593:75

Utgifter

Alla kostnader utom erläggningarna 11624.50 - 241.80	11382:70
Kontot ~~Kassa~~ enl. kolumnen erläggningar i jour.	211:05
	11593.75

67
25
42
31
11

TRYCKERIAKTIEBOLAGET SVENSKA TIDNINGEN

Sigge Ringsåsens dikningsföretag av år 1939.

K A S S A K O N T O

Inkomster.

Statsbidrag	5150:00
Statslån	5420:00
Kontant enl. kolumnen "Delägaren erlägger kontant" i fördelningslängden	1023:75
Kronor	11593:75

Utgifter.

Alla kostnader utom ersättningarna 11624:50 - 241:80	11382:70
Kontant enl. kolumnen "Delägaren erhåller kontant" i fördelningslängden	211:05
Kronor	11593:75

Skara den 11 augusti 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Sigge Ringsåsens diknings företag av år 1939.

FÖRDELNINGSLÄNGD.

		Delaktighetsprocent
Stora samfälligheten.		
Ringåsen Sigge 1^{1}	Sven Johansson	83.283
Bronäs av 1^{1}	Johan Hallgren	0.055
Brännebrona 1^{17} Järnbrohult 1^{17}	Bror Jakobsson	2.816
Brännebrona 1^{18} Järnbrohult 1^{18}	Frans Andersson	1.313
Brännebrona 1^{22}	Linus Larsson	4.084
Kämpaslätten Stora 2^{1}	Kungl. Maj:t och Kronan	3.896
Enebacken 1^{25} och 1^{29}	Karl Kron	0.842
Holmestad Brogården 2^{8}	Karl Andersson	1.360
Holmestad Stommen 1^{3}	Hilmer Persson	2.351
		100.000
Lilla samfälligheten.		
Ringåsen Sigge 1^{1}	Sven Johansson	86.339
Ringåsen Stora 2^{2}	Linus Johansson	13.661
		100.000

Summa kostnad	Statsbidrag	Statslån	Deltager kontant med	Ersättningar	Delägaren erhåller kontant	Delägaren erlägger kontant
8389.10	3755.81	4633.29		211.05	211.05	
5.54	2.48		3.06	0.75		2.31
283.65	126.99		156.66			156.66
132.26	59.21		73.05			73.05
411.38	184.18		227.20	7.00		220.20
392.45	175.70		216.75	11.00		205.75
84.82	37.97		46.85			46.85
136.99	61.33		75.66	12.00		63.66
236.81	106.02		130.79			130.79
10073.00	4509.69	4633.29	930.02	241.80	211.05	899.27
1339.55	552.84	786.41				
211.95	87.47		124.48			124.48
1551.50	640.31	786.41	124.48			124.48

Skara den 11 augusti 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Anvisningar

för

uppsättande av kontrakt och förbindelser rörande statsunderstöd till torrläggningsföretag.

1:o. Den eller de som underteckna kontrakt och förbindelser skola under sina namn angiva yrke och hemvist (exempelvis ägare av Nr hemmanets namn).

2:o. Vittnesintyg för namnteckning erfordras för den eller dem som underskrivit kontrakt och förbindelser och skall avgivas av två myndiga ojäviga personer.

3:o. Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, utfärdat av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal, erfordras så väl å säkerhetsförbindelsen för fullgörande av kontraktet som, därest lån beviljats företaget, å skuldförbindelsen för lånet.

4:o. Säkerhetsförbindelse för kontraktets fullgörande erfordras icke för det fall, att anspråk icke göres på lyftande av någon del av statsunderstödet, förrän företaget i sin helhet blivit vederbörligen avsynat och godkänt.

5:o. Å rekvisition för lyftande av statsbidrag eller lån skall titel, namn och adress å den till vilken medlen skola sändas ifyllas på därför anvisad plats.

6:o. Radering får icke företagas å kontrakt och förbindelser.

7:o. Kontraktshandlingarna skola, vid risk att frågan om statsunderstöd till företaget annars anses förfallen, vara inkomna till Lantbruksstyrelsen inom ett år räknat från tiden för statsunderstödets beviljande. Erfordras längre tid, skall ansökning därom göras hos Lantbruksstyrelsen.

8:o. Därest arbetet är påbörjat eller till viss del utfört, bör samtidigt med kontraktshandlingarna insändas intyg därom, utfärdat av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga personer, som icke äro intressenter i företaget.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

8. 1938. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
162538

Herr Jägmästare K.S. Tholerud,

Malmgatan 5, Skara.

Av "Stora samfälligheten" i "Sigge Ringsåsens dikningsföretag av år 1939" i Holmestads socken av Skaraborgs län beröres bl. a. kronohemmanet 1/8 mtl. Stora Kämpaslätten 2^{1}.

Hela dikningssamfälligheten, som omfattar 44.06 hektar åker och 0.74 hektar annan mark och som beräknats komma att förbättras med 11805:50 kronor, har kostnadsberäknats till 9235:00 kronor. Av kronohemmanet kommer en areal av 1.15 hektar åker att beredas en båtnad av 460 kronor. Mot denna båtnad svarar en deltagningsskyldighet i samfälligheten kostnader av 3.896 procent eller 359:80 kronor jämte cirka 35 kronor i förrättningskostnader.

Till samfällighetens kostnader beräknas ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av cirka 45 procent.

Skara den 14 april 1939.

Statens o. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 2.

Vid den 10 oktober vid Albert Perssons cementgjuteri i Kinne Vedum av undertecknad företagen hållfasthetsprovning av 9" betongrör, avsedda för Sigge Ringsåsens dikningsföretag av år 1939 i Holmestads socken, erhölls följande resultat:

Längd	Tillverkningsdatum	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
80 cm.	21/9 1939	1200 kg.	1250 kg.	
"	21/9 1939	"		1225 kg.
"	22/9 1939	"		1225 kg.

442 meter 9" betongrör kunde sålunda godkännas.

Vid samma dag av undertecknad företagen hållfasthetsprovning av 10" betongrör, levererade till Sigge Ringsåsens dikningsföretag från Alb. Perssons cementgjuteri, erhölls följande resultat:

Längd	Tillverknings-datum	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
80 cm.	25/8 1939	1200 kg.	1250 kg.	
"	26/8 1939	"	1280 kg.	
"	28/8 1939	"	1250 kg.	

271 meter 10" betongrör kunde sålunda godkännas.

Skara den 10 oktober 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Landmäteribyrån C 23.2.1939

1/2 dag.

Skala 1:2000

Lst Asplund

aos. 28

Ringåsen Stora

Skala 1:4000

Ringåsen Stora

aos.

Ringåsen Stora 2:2

"Asplund"

2.98 hektar

Raggarängen C 227

Stenhemmet

Ringåsen Stora

1/4 mtl. 2:1

D

B

E

Coll.

Betänkande (se Kåregården)

angående Sigge Ringsäters dikningsföretag av år 1939 i Holmentads socken av Skaraborgs län; - - - - - - - - - statsunderstöd.

Företagets läge, beskaffenhet m. m.

(lika)

Föregående rättslig utredning.

- - - - - , som avslutades den 23 mars 1939, - - diarieb.nr.

Dikning.

(lika)

Företagets omfattning.

- - - - - - - torrläggning av:

	Hela torrläggningsområdet		Länsrökandens andel	
	åker	annan mark	åker	annan mark
a) Stora samfälligheten	44.06 har	0.74 har	33.53 har	0.61 har
b) Lilla samfälligheten	6.82 "	—	5.63 "	—
Summa:	50.88 har	0.74 har	39.16 har	0.61 har

Länsrökande.

En delägare i företaget söker lån av allmänna medel till företagets utförande.

Kostnad.

a) Stora samfälligheten.

Kostnaderna för arbetets utförande - - -	9235: -
- - - syneförrättningen - -	664: 46
- - - utredning - - -	163: 90
Vattendomstolsavgift	17: 71
Summa kronor:	10081: 07

Härav kommer på länsrökandens del 83.283 % eller kronor 8395: 82.

b) Lilla samfälligheten.

Kostnaderna för arbetets utförande - -	1425: -
- - - syneförrättningen - - -	102: 53
- - - utredning - - -	25: 29
Summa kronor:	1552: 82

Härav kommer på länsrökandens del 86.339 % eller kronor 1340: 69.

Bätnad.

Värdet av bätnaden - - - - fill:

	Hela bätnaden	Länesökandens andel
a) Stora samfälligheten	11805:50	9832:-
b) Lilla samfälligheten	2057:70	1776:60
Summa kronor:	13863:20	11608:60

Bidrags- och lånebelopp.

Enligt gällande bestämmelser - - - . Denna relativa kostnad är för Stora samfälligheten = 0.85 och för Lilla samfälligheten = = 0.75. Som statsbidrag skulle då kunna erhållas:

för Stora samfälligheten 44.75 % av kostnaden,
för Lilla samfälligheten 41.25 % av kostnaden.

Sålunda skulle - - - avdikningsanslag av 5150 kronor, vilken summa fördelar sig på Stora samfälligheten med kronor 4509:69 och på Lilla samfälligheten med kronor 640:31.

Som lån - - - ett lån av 5420 kronor, vilken - - - - Stora samfälligheten med kronor 4633:29 och på Lilla samfälligheten med kronor 786:71.

Aktförvarare.

- - - - lantbrukaren Sven Johansson, Ringgården, Åskekärr.

Arbetstid.

- - - - den 1 september 1942.

Bilagor m. m.

- - -

3. Skrivelse angående lån. Bilaga III.
- - - - - -

7. - - - i 3 blad.

Skara i juni 1939.
I tjänsten:
E. Ö.
Statens c. lantbruksingenjör.

	Stora samf.	Lilla samf.	Summa
Beräknat bidrag	4511:28	640:54	5151:82
Bidrag utgår med	4509:69	640:31	5150:-
Länesökandens andel: kostnaden	8395:82 ✓	1340:69 ✓	
Länesökandens andel: bidraget	3755:81 ✓	552:84 ✓	
Beräknat lån	4640:01	787:85	5427:86
Lån utgår med	4633:29	786:71	5420:-

7406
R 7•0753
DIARIE N:r 9550
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 MAJ 1942

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

55

Handlingar angående
Sigge Ringsåsens dikningsföretag av år 1939
i Holmestads socken av Skaraborgs län;
upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1939 av
Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

4

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Ringsåsen i Holmestads socken av Skaraborgs län.

Den 29 september 1938.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.30 hos Sven Johansson, Ringsåsen, , varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillställdeskommit skiftesgodemännen

Hjalmar Andersson, Siggagården, Äskekärr, och

Einar Fagerlind, Älghagen, Äskekärr,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Sven Johansson, Ringsåsen,

såsom övriga sakägare:

Jägmästaren i Kinne revirförvaltning, K.S. Tholerud, Malmgatan 5, Skara,

Bror Jakobsson, Brännebrona,

Aug. Svensson, "

Frans Andersson, "

Johan Hallgren, Bronäs,

Linus Larsson, Bränna,

Karl Kron, Sandtorp,

Karl Andersson, Brogårdskärr,

H. Persson, Stomkärret,

Linus Johansson, Aspelund,

Birger Karlsson, Ringsåsen,

Arrendator Göran Leijon, Kämpaslätten.

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3 .

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppet . Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökanden yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att hans därav berörande marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Sökanden yrkade erforderligt antal ägovägsbroar.

§ 5.

Ersättning yrkades för intrång av jordupplag och för mark, ~~som~~ som åtgår till avlopps breddning.

§ 6 .

Karl Andersson, Brogårdskärr, yrkade att diket genom Ringsåsens mark från gränsen mot Brogårdskärr och neråt skulle bibehållas öppet.

§ 7.

Aug. Svensson och Johan Hallgren yrkade att det öppna avloppet skulle utföras i gränsen mellan Bronäs och Brännebrona 1:5.

§ 8 .

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 12 dagsverken, vilka skulle gäldas med 6:— kr. per dagsverke eller sammanlagt kronor 72:— .

§ 9 .

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom underrättelser komma att tillgiva genom besörjt.

§ 10 .

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Hj. Andersson Einar Fagerlund

Biträdande gode män.

Den 23 mars 1939.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synemän och följande sakägare:

Sven Johansson, Ringsåsen,
Bror Jakobsson, Brännebrona,
Aug. Svensson, "
Frans Andersson, "
Johan Hallgren, Bronäs,
Linus Larsson, Bränna,
Karl Kron, Sandtorp,
Karl Andersson, Brogårdskärr,
H. Persson, Stomkärret,
Linus Johansson, Aspelund,
Birger Karlsson, Ringsåsen.

§ 11.

Frans Andersson, Brännebrona, hade ingått förening med sökanden till förrättningen genom att underteckna särskild skrivelse /Bil. 4/. Föreningsskrivelsen upplästes och vitsordades av synemännen.

§ 12.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna, jordersättningar och jordvärderingen samt för kostnadernas fördelning. Arbetsbeskrivningen upplästes.

§ 13.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /Bilaga F/.

§ 14.

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Sven Johansson, Ringsåsen, Åkaklåva vilken tillika utsågs till ordförande, samt Bror Jakobsson, Brännaberget, och Hans Andersson, Brännaberget. Till styrelsesuppleant valdes Linus Larsson, Brännaberget.

§ 15.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Karl Andersson, Brogårdsåsen, och Karl Knut, Sandtorp.

§ 16.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Sven Johansson, Ringsåsen, Åkaklåva.

§ 17

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 18

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ringsåsen den 23 mars 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Hj. Andersson Einar Fagerlind

Biträdande gode män.

Y. S. V. L. Y. 7-49.
1937.

6.

30 JAN 1937
LANTBRUKSKANSLI

Bilaga 1.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 1/4 mtl. Ringsåsen Stigga i Holmestad socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Götene, 9 km.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till undertecknad

adress Ringsåsen Holmestad pr Åsbolid.

Telefon: Bud Holmestad 38.

Ringsåsen Holmestad den 27/1 1937

Sven Johansson.

Tåsad. plan finnes.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Brännbrona	Johan Lodgren
-"-	Aug. Persson
-"-	Bror Jakobsson
-"-	Frans Andersson
Brännö	Linus Larsson
Kompelotten.	Ekman
Mellersta	Karl Andersson
Stenkärret	Edvard Persson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
311841

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

Bilaga 2 a.

Bolmestad

21-11
1938

D. o. V.D. n:r 7 - 49
1937

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 2 februari *1937.*

På länsstyrelsens vägnar:

Utan avgift.

Bilaga 2 b.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D.o.V.D. nr 7 - 49
1937



Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 2 maj 1938.

På länsstyrelsens vägnar:

Utan avgift.

Bilaga 3.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Sven Johansson, Ringsåsen, torsdagen den 29 september 1938 klockan 9.30, för torrläggning av mark tillhörande Ringsåsen i Holmestads socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen avsänts den 6 september 1938 till:

✓ Skiftesgodemannen Hjalmar Andersson, Siggagården, Äskekärr,
Skiftesgodemannen Linus Larsson, Åbberyd, Götene,
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län beträffande kronohemmanet Kämpaslätten nr 2,

✓ Sven Johansson, Ringsåsen, Holmestad, Äskekärr,
✓ Bror Jakobsson, Brännebrona, " "
✓ Aug. Svensson, " " "
✓ Frans Andersson, " " "
✓ Johan Hallgren, Bronäs, " "
✓ Linus Larsson, Bränna, " "
✓ Karl Kron, Sandtorp, " "
✓ Karl Andersson, Brogårdskärr, " "
✓ H. Persson, Stomkärret, " "
✓ Linus Johansson, Aspelund, " "
✓ Birger Karlsson, Ringsåsen, " "
Arrendator Lejon, Kämpaslätten, Holmestad, Götene.

Skara den 6 september 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

Den 10 september 1938 till:

✓ Skiftesgodemannen Einar Fagerlind, Älghagen, Äskekärr.

Skara den 10 september 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

UNDERRÄTTELSER

angående sammanträde hos Sven Johansson, Ringsåsen, torsdagen den 23 mars 1939 klockan 10.00 avsändes den 9 mars 1939 till skiftesgodemännen Hjalmar Andersson, Siggagården, och Einar Fagerlind, Älghagen, samt till samtliga i ovanstående förteckning upptagna sakägare ~~samt till Bröderna Byström, Anderstorp, och Axel Gustafsson, Ringsberg.~~

Skara den 9 mars 1939.

Bilaga 4.

FÖRENING.

Undertecknad delägare i det företag, som avser uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ringåsen Sigge i Holmestads socken av Skaraborgs län, gör härmed gemensam sak med sökanden till förrättningen och yrkar att företaget utsträckes så, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes mig tillhörig av företaget berörd mark.

Holmestad den 13 mars 1939.

Frans Andersson

Förestående föreningsskrivelse har vid sammanträde under syneförrättning denna dag upplästs.

Ringsåsen den 23 mars 1939.

Hj. Andersson. Einar Persson

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Södra samfälligheten			
			Kolmårdens socken			
1/4	1		Ringåsen Sigge	Sven Johansson		
				åker, lermylla på lera	1	8.75
				" "	2	8.75
				" "	3	8.80
				" "	4	8.75
				" "	5	8.70
				" "	6	8.50
				" "	7	8.50
				" "	8	8.40
				" "	9	8.40
				" "	10	8.35
				" "	11	8.35
				" "	12	8.45
				" "	13	8.45
				betesmark, förb. ej	14	—
				åker, lermylla på lera	15	7.75
				" "	16	7.90
				" "	17	6.85
				" "	18	6.85
				" "	19	7.00
				" , mylla på sandbl. lera	20	6.95
				" "	21	7.10
				" "	22	7.35
				" "	23	6.90
				" "	24	6.85
				" "	25	7.30
				" "	26	7.85
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	72							570	410	40	900	648	-	330	237	60
	75							600	450	-	900	675	-	300	225	-
	66							600	396	-	900	594	-	300	198	-
	55							570	313	50	900	495	-	330	181	50
	80							570	456	-	900	720	-	330	264	-
	37							450	166	50	900	333	-	450	166	50
	40							450	180	-	900	360	-	450	180	-
	40							420	168	-	900	360	-	480	192	-
	29							420	121	80	900	261	-	480	139	20
	23							420	96	60	900	207	-	480	110	40
	39							420	163	80	900	351	-	480	187	20
	53							450	238	50	900	477	-	450	238	50
	22							450	99	-	900	198	-	450	99	-
							92	-			-			-		
	26							560	145	60	800	208	-	240	62	40
1	06							640	678	40	800	848	-	160	169	60
	73							450	328	50	800	584	-	350	255	50
	15							450	67	50	800	120	-	350	52	50
	40							510	204	-	800	320	-	290	116	-
	32							420	134	40	700	224	-	280	89	60
	08							300	24	-	700	56	-	400	32	-
	18							420	75	60	700	126	-	280	50	40
	57							400	228	-	700	399	-	300	171	-
	76							370	281	20	700	532	-	330	250	80
	24							400	96	-	700	168	-	300	72	-
	63							370	233	10	700	441	-	330	207	90
11	69						92		5756	40		9705	-		3948	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, mylla på sandbl. lera	27	8.
				" "	28	8.60
				" "	29	8.45
				" , mylla på lera	30	8.65
				" "	31	"
				" "	32	8.55
				" "	33	"
				" "	34	8.65
				" "	35	"
				" "	36	8.60
				" "	37	8.45
				" "	38	8.70
				" "	39	8.60
				" "	40	8.55
				" "	41	8.50
				högl. mark	42	
				åker, mylla på sandbl. lera	43	6.90
				" "	44	6.80
				" "	45	4
				" "	46	6.75
				" "	47	7.30
				" "	48	6.85
				" , mylla på lera	49	6.95
				" "	50	8.15
				" "	51	8.05
				" "	52	6.65
				" , sandmylla på lera	53	6.60
				" "	54	6.65
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
11	69						92		5756	40		9705	–		3948	60
65	28							400	112	–	700	196	–	300	84	–
55	33							440	145	20	700	231	–	260	85	80
65	43							400	172	–	700	301	–	300	129	–
60	73							480	350	40	800	584	–	320	233	60
60	28							480	134	40	800	224	–	320	89	60
70	55							430	236	50	800	440	–	370	203	50
75	52							400	208	–	800	416	–	400	208	–
70	66							430	283	80	800	528	–	370	244	20
40	37							660	244	20	800	296	–	140	51	80
50	43							600	258	–	800	344	–	200	86	–
60	46							560	257	60	800	368	–	240	110	40
40	20							780	156	–	800	160	–	20	4	–
20	86							760	45	60	800	48	–	40	2	40
50	20							610	122	–	800	160	–	190	38	–
95	49							590	289	10	800	392	–	210	102	90
–							49	–			–			–		
65	85							400	340	–	700	595	–	300	255	–
70	90							370	333	–	700	630	–	330	297	–
"	98							370	362	60	700	686	–	330	323	40
55	88							350	308	–	700	616	–	350	308	–
50	25							610	152	50	700	175	–	90	22	50
65	1 10							400	440	–	700	770	–	300	330	–
50	57							530	302	10	800	456	–	270	163	90
75	89							560	498	40	800	712	–	240	213	60
50	53							530	280	90	800	424	–	270	143	10
60	49							480	235	20	800	392	–	320	156	80
"	42							480	201	60	800	336	–	320	134	40
35	27							610	164	70	800	216	–	190	51	30
25	81					1	41		12390	20		20401	–		8010	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, sandmylla på lera	55	6.70
				" "	56	6.45
				" "	57	6.30
				" "	58	5.70
				" "	59	5.55
				" "	60	6.45
				" "	61	5.90
				" "	62	5.85
				" , mylla på sandlager på lera	63	5.80
				" "	64	5.55
				" "	65	5.45
				" "	66	6.45
				kögl. mark	67	—
				åker, mylla på sandlager på lera	68	6.95
				" "	69	6.50
				" "	70	6.20
				" "	71	5.90
				" , lera	72	4.40
				äng, lerbl. mylla på sandbl. lera	73	4.30
				" "	74	4.05
				" "	75	3.25
				Summa:		
1/2 av avs.	1'		Bronäs	Johan Hallgren		
				äng, lerbl. mylla på sandbl. lera	76	3.15
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
25	81					1	41		12390	20		20401	–		8310	80
	09							640	57	60	800	72	–	160	14	40
	23							500	115	–	600	138	–	100	23	–
	20							590	118	–	800	160	–	210	42	–
	34							530	180	20	800	272	–	270	91	80
	31							480	148	40	800	248	–	320	99	20
	88							610	536	80	800	704	–	190	167	20
	68							530	360	40	800	544	–	270	183	60
	60							530	318	–	800	480	–	270	162	–
	64							490	313	60	700	448	–	210	134	40
	73							510	372	30	700	511	–	190	138	70
	68							470	319	60	700	476	–	230	156	40
	96							490	470	40	700	672	–	210	201	60
							31	–			–			–		
	17							490	83	30	700	119	–	210	35	70
	27							470	126	90	700	189	–	230	62	10
	37							420	155	40	700	259	–	280	103	60
	51							420	214	20	700	357	–	280	142	80
	06							480	28	80	600	36	–	120	7	20
			36					120	43	20	200	72	–	80	28	80
			17					90	15	30	200	34	–	110	18	70
			08					50	4	–	~~200~~ 150	12	–	100	8	–
33	53	61				1	72		16372	–		26204	–		9832	–
			13					50	6	50	~~200~~ 100	13	–	50	6	50
			13						6	50		13	–		6	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
7/240	1:17		Brännebrona	Bror Jakobsson		
—	1:17		Järnbrohult	åker, mylla på lera	77	5.65
				" "	78	5.75
				" "	79	5.95
				" "	80	6.05
				" "	81	6.15
				Summa:		
7/480	1:18		Brännebrona	Frans Andersson		
—	1:18		Järnbrohult	åker, mylla på sandbl. lera	82	7.35
				" , förb. ej	83	—
				Summa:		
Avst.	1:22		Brännebrona	Linus Larsson		
				åker, mylla på lera	84	9.05
				" "	85	8.45
				Summa:		
1/8	2'		Kämparlåken Södra	Kongl. Maj:t och Kronan		
				arr. Göran Leijon		
				åker, mylla på lera	86	8.55
				Summa:		
21/512	1:25		Enebacken	Karl Kron		
				åker, mylla på lera	87	9.20
				" "	88	9.05
				Summa:		

FETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	19							590	112	10	800	152	–	210	39	90
	37							610	225	70	800	296	–	190	70	30
	57							640	364	80	800	456	–	160	91	20
	38							670	254	60	800	304	–	130	49	40
	51							640	326	40	800	408	–	160	81	60
2	52								1283	60		1616	–		332	40
	62							550	341	–	800	496	–	250	155	–
							04	–			–			–		
	62						04		341	–		496	–		155	–
	95							630	598	50	900	855	–	270	256	50
	47							420	197	40	900	423	–	480	225	60
1	42								795	90		1278	–		482	10
1	15							350	345	–	700	805	–	400	460	–
1	15								345	–		805	–		460	–
	22							490	107	80	700	154	–	210	46	20
	21							470	98	70	700	147	–	230	48	30
	43								206	50		301	–		94	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/128	1:29		Enebacken	Karl Kron		
				åker, mylla på lera	89	9.35
				Summa:		
avs.	2:8		Holmestad Brogården	Karl Andersson		
				åker, mylla på lera	90	9.25
				" "	91	9.20
				" "	92	9.60
				" "	93	9.50
				Summa:		
Avst.	1:3		Holmestad Skommen	Hilmer Persson		
				åker, mylla på lera	94	9.35
				" "	95	9.50
				äng.	96	—
				åker, mylla på lera	97	9.65
				Summa:		
				Vägar:		
				väg	98	
				"	99	
				"	100	
				"	101	
				"	102	
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR.-FÖR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	07							630	44	10	700	49	-	70	4	90
	07								44	10		49	-		4	90
	17							690	117	30	800	136	-	110	18	70
	36							640	230	40	800	288	-	160	57	60
	28							750	210	-	800	224	-	50	14	-
	54							670	361	80	800	432	-	130	70	20
1	35								919	50		1080	-		160	50
	03							720	21	60	800	24	-	80	2	40
2	77							720	1994	40	800	2216	-	80	221	60
							04	-			-			-		
	67							720	482	40	800	536	-	80	53	60
3	47						04		2498	40		2776	-		277	60
							19									
							21									
							67									
							07									
							26									
						1	40									

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag för Stora samfälligheten:		
			Holmestads socken		
1/4	1'		Ringåsen Sigge	Sven Johansson	1-75
1/2 av avs.	1'		Bronäs	Johan Hallgren	76
7/240	1[17]		Brännebrona		
—	1[17]		Järnbrohult	Bror Jakobsson	77-81
7/480	1[18]		Brännebrona		
—	1[18]		Järnbrohult	Frans Andersson	82-83
Avst.	1[22]		Brännebrona	Linus Larsson	84-85
1/8	2'		Kämpastäken Stora	Kungl. Maj:t och Kronan	
				arr. Göran Leijon	86
21/512	1[25]		Enebacken	Karl Kron	87-88
1/128	1[29]		Enebacken	Karl Kron	89
avs.	2[8]		Holmestad Brogården	Karl Andersson	90-93
Avst.	1[3]		Holmestad Stommen	Hilmer Persson	94-97
				Vägar	98-102
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
33	53		61			1	72		16372	–		26204	–		9832	–
			13						6	50		13	–		6	50
2	02								1283	60		1616	–		332	40
	62						04		341	–		496	–		155	–
1	42								795	90		1278	–		482	10
1	15								345	–		805	–		460	–
	43								206	50		301	–		94	50
	07								44	10		49	–		4	90
1	35								919	50		1080	–		160	50
3	47						04		2498	40		2776	–		277	60
						1	40		–			–			–	
44	06		74			3	20		22812	50		34618	–		11805	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Lilla samfälligheten			
			Holmestads socken			
1/4	1'		Ringåsen Sigge	Sven Johansson		
				åker, lermylla på lera	103	5.3
				" "	104	5.1
				" "	105	5.1
				" "	106	5.4
				" "	107	5.2
				" "	108	5.4
				Summa:		
avs.	2²		Ringåsen Stora	Linus Johansson		
				åker, lermylla på lera	109	5.
				"	110	5.1
				dike	112	
				väg	111	
				Summa:		
			Sammandrag för Lilla samfälligheten:			
			Holmestads socken			
1/4	1'		Ringåsen Sigge	Sven Johansson	103-108	
avs.	2²		Ringåsen Stora	Linus Johansson	109-112	
				Summa:		
			Slutsammandrag:			
Stora	samfälligheten					
Lilla	- " -					
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	06							600	636	–	900	954	–	300	318	–
	73							510	372	30	900	657	–	390	284	70
	87							510	443	70	900	783	–	390	339	30
	94							660	620	40	900	846	–	240	225	60
1	10							600	660	–	900	990	–	300	330	–
	93							600	558	–	900	837	–	300	279	–
5	63								3290	40		5067	–		1776	60
	52							630	327	60	900	468	–	270	140	40
	67							690	462	30	900	603	–	210	140	70
							17	–			–			–		
							24	–			–			–		
1	19						41		789	90		1071	–		281	10
5	63								3290	40		5067	–		1776	60
1	19						41		789	90		1071	–		281	10
6	82						41		4080	30		6138	–		2057	70
44	06		74			3	20		22812	50		34618	–		11805	50
6	82						41		4080	30		6138	–		2057	70
50	88		74			3	61		26892	80		40756	–		13863	20

Ringsåsen den 23 mars 1939.

Emil Björnberg
Statens u. Hantverksinspektör

Hj. Andersson Einarstorp
Biträdande gode man

Bilaga B.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Ersättningslängd.				
		Ersättningar för bortgrävd mark.				
Stora samfälligheten						
Sträckan B-C-D		**fig. n:r**				
Ringåsen Sigge 1[1]	Sven Johansson	56	100	5.0		5 -
		57	90	5.9		5 31
		58	80	5.3		4 24
					Summa:	14 55
	Ersättningar för intrång av jordupplag.					
Stora samfälligheten						
Sträckan A-B		**pål. n:r**	**m³**	**pr m³**		
Bronäs 1[1]	Johan Hallgren	0 - 0+59	15	5	75	
Ringåsen Sigge 1[1]	Sven Johansson	0+59 - 2+77	425	5	21 25	22 -
Sträckan B-C-D						
Ringåsen Sigge 1[1]	Sven Johansson	2+77 - 3+30	85	5	4 25	
		3+30 - 5+29	400	20	80 -	84 25
Sträckan D-E						
Ringåsen Sigge 1[1]	Sven Johansson	5+29 - 6+46	60	20		12 -
Sträckan E-F						
Ringåsen Sigge 1[1]	Sven Johansson	6+46 - 7+51	80	20		16 -
Sträckan F-G-H						
Ringåsen Sigge 1[1]	Sven Johansson	7+51 - 8+41	50	20		10 -
Sträckan H-S-T						
Ringåsen Sigge 1[1]	Sven Johansson	20a - 22a+36				
		109+89-110+9	265	20	53 -	
		110+18-115+22				
Brännebrona 1[22]	Linus Larsson	110+50-111+10	35	20	7 -	
Kämpaslätten Stora 2[1]	Kungl. Maj:t och Kronan arr. Göran Leijon	111+10-113+54	55	20	11 -	
Holmestad Brog:n 2[8]	Karl Andersson	113+54-115+22	60	20	12 -	83 -
					Summa:	227 25

Ringsåsen den 23 mars 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Hj. Andersson ..... Einar Lagerlund ..... Biträdande gode män.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
322799

Kostnadsförslag.

Bil. C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Stora samfälligheten								
+77 0 - 2	277	**Sträckan A-B** /öppet dike/								
		Schaktning av:								
		sandblandad lera m³	395	0.75			296	25		
		sandblandad lera med buskar och rötter m³	90	1:-			90	-	386	25
		Tillägges c:a 10 %							41	75
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för intrång av jordupplag							22	-
							Summa:		450	-
+77 +29 2 - 5	252	**Sträckan B-C-D** /öppet dike/								
		Schaktning av sandblandad lera med buskar och rötter m³	475	1:-	475	-				
		lera "	250	0.75	187	50	662	50		
+29 5		Betongbassäng enl. ritning					60	-	722	50
		Tillägges c:a 10 %							73	70
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark					14	55		
		för intrång av jordupplag					84	25	98	80
							Summa:		895	-
+29 +46 5 - 6	117	**Sträckan D-E** /komb. system/								
		10" betongrör m.	117	2.20			257	40		
		Grävning, läggning och återfyllning m.	117	0.80			93	60		
+46 6		Brunn, typ C, d = 0.60 m.					35	-		
+29 +46 5 - 6	117	Schaktning av lera för öppet flodvattendike m³	60	0.75			45	-	431	-
		Tillägges c:a 10 %							42	-
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för intrång av jordupplag							12	-
							Summa:		485	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
÷46 ÷51 6 - 7	105	Sträckan E-F /komb. system/								
		10" betongrör m.	105	2.20			231	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	105	0.80			84	-		
÷51 7		Brunn, typ C, d = 0.60 m.					35	-		
÷46 ÷51 6 - 7	105	Schaktning av lera för								
		öppet flodvattendike m^3	80	0.75			60	-		
÷48 7		Rörtrumma på grusbädd,								
		b = 4.0 m., d = 21",								
		fabriksgjutna trumögon					100	-	510	-
		Tillägges c:a 10 %							49	-
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för intrång av jordupplag							16	-
							Summa:		575	-
÷51 ÷41 7 - 8	90	Sträckan F-G-H /komb. system/								
÷51 7 - 8	49	10" betongrör m.	49	2.20	107	80				
÷41 8 - 8	41	9" " "	41	1.75	71	75	179	55		
÷51 7 - 8	49	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	49	0.80	39	20				
÷41 8 - 8	41	D:o d:o "	41	0.70	28	70	67	90		
8		Brunn, typ C, d = 0.60 m.					35	-		
÷51 ÷41 7 - 8	90	Schaktning av lera för								
		öppet flodvattendike m^3	50	0.75			37	50	319	95
		Tillägges c:a 10 %							30	05
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för intrång av jordupplag							10	-
							Summa:		360	-
÷45 40 -43	345	Sträckan $B-B^1$ /täckt ledning/								
÷62 40 -41	162	6" tegelrör m.	162	1.05	170	10				
÷62 ÷50 41 -42	88	5" " "	88	0.75	66	-				
÷50 ÷45 42 -43	95	4" " "	95	0.55	52	25	288	35		
		Överföres:					288	35		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					288	35		
+15 40 -40	15	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	15	0.45	6	75				
+15 +62 40 -41	147	D:o d:o "	147	0.40	58	80				
+62 +50 41 -42	88	D:o d:o "	88	0.35	30	80				
+50 +45 42 -43	95	D:o d:o "	95	0.30	28	50	124	85		
40		Rörledningsöga av betong,								
		sista röret 6" betongrör			10	-				
+62 +45 41, 43		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	2	30:-	60	-	70	-	483	20
		Tillägges c:a 10 %							46	80
							Summa:		530	-
+85 50 -51	185	Sträckan C-C[1] /täckt ledning/								
+77 50 -50	77	5" tegelrör m.	77	0.75	57	75				
+77 +85 50 -51	108	3" " "	108	0.35	37	80	95	55		
+77 50 -50	77	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	77	0.50	38	50				
+77 +85 50 -51	108	D:o d:o "	108	0.35	37	80	76	30		
50		Rörledningsöga av betong,								
		sista röret 6" betongrör			10	-				
+77 +85 50, 51		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	2	30:-	60	-	70	-	241	85
		Tillägges c:a 10 %							23	15
							Summa:		265	-
+86 260 -260	86	Sträckan D-L[1] /täckt ledning/								
		3" tegelrör m.	86	0.35			30	10		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	86	0.40			34	40		
260		Sista röret 4" betongrör,								
		som ingjutes i bassängen								
		vid 5+29								
+86 260		Brunn, typ D, d = 0.45 m.					25	-	89	50
		Tillägges c:a 10 %							10	50
							Summa:		100	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+82 250 -250	82	**Sträckan D-L** /öppet ytvattendike/								
		Justering av botten och								
		slänter m.	82	0.40					32	80
		Tillägges c:a 10 %							2	20
							Summa:		35	-
+87 60 -62	287	**Sträckan E-E^1** /täckt ledning/								
+19 60 -61	119	5" tegelrör m.	119	0.75	89	25				
+19 +13 61 -62	94	4" " "	94	0.55	51	70				
+13 +87 62 -62	74	3" " "	74	0.35	25	90	166	85		
+19 60 -61	119	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	119	0.45	53	55				
+19 +13 61 -62	94	D:o d:o "	94	0.30	28	20				
+13 +87 62 -62	74	D:o d:o "	74	0.35	25	90	107	65		
+19 +87 61, 62		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	2	30:-			60	-	334	50
		Tillägges c:a 10 %							35	50
							Summa:		370	-
+6 +95 70 -70	89	**Sträckan F-F^1** /täckt ledning/								
		4" tegelrör m.	89	0.55			48	95		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	89	0.45			40	05		
+95 70		Brunn, typ A, d = 0.45 m.					30	-	119	-
		Tillägges c:a 10 %							11	-
							Summa:		130	-
+6 +82 30 -32	276	**Sträckan F-P-R** /täckt ledning/								
+6 +80 30 -31	174	6" tegelrör m.	174	1.05	182	70				
+80 +82 31 -32	102	3" " "	102	0.35	35	70	218	40		
+6 +14 30 -30	8	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	8	0.90	7	20				
+14 +80 30 -31	166	D:o d:o "	166	0.55	91	30				
+80 +82 31 -32	102	D:o d:o "	102	0.35	35	70	134	20		
+80 +82 31, 32		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	2	30:-			60	-	412	60
		Tillägges c:a 10 %							42	40
							Summa:		455	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38386

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+73 100 -101 +82	173	**Sträckan P-P1** /täckt ledning/								
100 -100	82	5" tegelrör m.	82	0.75	61	50				
+82 +73 100 -101 +82	91	4" " "	91	0.55	50	05	111	55		
100 -100	82	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	82	0.45	36	90				
+82 +73 100 -101	91	D:o d:o "	91	0.35	31	85	68	75		
+82 +73 100, 101		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	2	30:-			60	-	240	30
		Tillägges c:a 10 %							24	70
							Summa:		265	-
+60 19 -23	340	**Sträckan G-M** /täckt ledning/								
		9" betongrör m.	340	1.75			595	-		
+60 +96 19 -19	36	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	36	0.80	28	80				
+96 +87 19 -20	91	D:o d:o "	91	0.60	54	60				
+87 +4 20 -22	117	D:o d:o "	117	0.75	87	75				
+4 +36 22 -22	32	D:o d:o "	32	1:-	32	-				
+36 22 -23	64	D:o d:o "	64	0.85	54	40	257	55		
+87 +4 20, 22, 23		Brunn, typ A, d = 0.60 m.	3	40:-			120	-	972	55
		Tillägges c:a 10 %							97	45
							Summa:		1070	-
+12 23 -26 +63	312	**Sträckan M-N-O** /täckt ledning/								
23 -25	263	8" tegelrör m.	263	1.65	433	95				
+63 +12 25 -26 +42	49	4" " "	49	0.55	26	95	460	90		
23 -24	142	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	142	0.60	85	20				
+42 +63 24 -25	121	D:o d:o "	121	0.45	54	45				
+63 +12 25 -26	49	D:o d:o "	49	0.30	14	70	154	35		
+42 +63 24, 25		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	2	30:-	60	-				
+12 26		" " D, d = 0.45 m.	1	25:-	25	-	85	-	700	25
		Tillägges c:a 10 %							69	75
							Summa:		770	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+24 90 -91	124	Sträckan M-M¹ /täckt ledning/								
+2 90 -91	102	5" tegelrör m.	102	0.75	76	50				
+2 +24 91 -91	22	4" " "	22	0.55	12	10	88	60		
+2 90 -91	102	Grävning, läggning och återfyllning m.	102	0.45	45	90				
+2 +24 91 -91	22	D:o d:o "	22	0.55	12	10	58	-		
+2 +24 91, 91		Brunn, typ D, d = 0.45 m.	2	25:-			50	-	196	60
		Tillägges c:a 10 %							18	40
							Summa:		215	-
+50 140 -141	150	Sträckan N-N¹ /täckt ledning/								
		3" tegelrör m.	150	0.35			52	50		
		Grävning, läggning och återfyllning "	150	0.40			60	-		
+50 141		Brunn, typ D, d = 0.45 m.					25	-	137	50
		Tillägges c:a 10 %							12	50
							Summa:		150	-
+36 20a -22a +89 +22 109 -115	769	Sträckan H-S-T /öppet ytvattendike/								
		Schaktning av:								
		lera m^3	310	0.75	232	50				
		lera med buskar och rötter m^3	65	0.85	55	25				
		lera med stubbar och rötter m^3	100	1:-	100	-	387	75		
+9 +18 110 -110	9	Rörtrumma, d = 12", fabriksgjutna trumögon					50	-	437	75
		Tillägges c:a 10 %							44	25
		Ersättningar enl. Bil. B för intrång av jordupplag							83	-
							Summa:		565	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+41 +26 8 - 14	585	**Sträckan H-I-K** /täckt ledning/								
+41 +2 8 - 9	61	9" betongrör m.	61	1.75	106	75				
+2 9 -10	98	8" tegelrör "	98	1.65	161	70				
+27 10 -12	227	6" " "	227	1.05	238	35				
+27 +26 12 -14	199	5" " "	199	0.75	149	25	656	05		
+41 +2 8 - 9	61	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	61	0.70	42	70				
+2 9 - 10	98	D:o d:o "	98	0.55	53	90				
+27 10 -12	227	D:o d:o "	227	0.45	102	15				
+27 +26 12 -14	199	D:o d:o "	199	0.60	119	40	318	15		
+2 9 +46+27+26		Brunn, typ A, d = 0.60 m.			40	-				
10,10,12,14		" " A, d = 0.45 m.	4	30:-	120	-	160	-	1134	20
		Tillägges c:a 10 %							115	80
							Summa:		1250	-
+77 80 -81	177	**Sträckan I-I^1** /täckt ledning/								
		5" tegelrör m.	177	0.75			132	75		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	177	0.45			79	65		
+18 +77 81, 81		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	2	30:-			60	-	272	40
		Tillägges c:a 10 %							27	60
							Summa:		300	-
		Sammandrag för Stora samfälligheten								
	277	Sträckan A-B /öppet dike/							450	-
	252	" B-C-D " "							895	-
	117	" D-E /komb. system/							485	-
	105	" E-F " "							575	-
	90	" F-G-H " "							360	-
	345	" B-B^1 /täckt ledning/							530	-
	185	" C-C^1 " "							265	-
	86	" D-L^1 " "							100	-
	82	" D-L /öppet ytvattendike/							35	-
	287	" E-E^1 /täckt ledning/							370	-
	89	" F-F^1 " "							130	-
	1915	Överföres:							4195	-


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1915	Överfört:							4195	-
	276	Sträckan F-P-R /täckt ledning/							455	-
	173	" P-P^1 " "							265	-
	340	" G-M " "							1070	-
	312	" M-N-O " "							770	-
	124	" M-M^1 " "							215	-
	150	" N-N^1 " "							150	-
	769	" H-S-T /öppet ytvattendike/							565	-
	585	" H-I-K /täckt ledning/							1250	-
	177	" I-I^1 " "							300	-
	4821						Summa:		9235	-
		Lilla samfälligheten								
+34 120 -124	434	**Sträckan U-V-X** /täckt ledning/								
+67 120 -122	267	8" tegelrör	m. 267	1.65	440	55				
+67 +32 122 -123	65	4" "	" 65	0.55	35	75				
+32 +34 123 -124	102	3" "	" 102	0.35	35	70	512	-		
120 -121	100	Grävning, läggning och								
		återfyllning	m. 100	0.50	50	-				
+67 121 -122	167	D:o d:o	" 167	0.70	116	90				
+67 +32 122 -123	65	D:o d:o	" 65	0.45	29	25				
+32 +34 123 -124	102	D:o d:o	" 102	0.35	35	70	231	85		
120		Kringgjutning av rörutlopp			40	-				
+80 +67 +34 121,122,124		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	3	30:-	90	-	130	-	873	85
		Tillägges c:a 10 %							86	15
							Summa:		960	-
+32 130 -132	232	**Sträckan V-Y** /täckt ledning/								
+46 130 -131	146	6" tegelrör	m. 146	1.05	153	30				
+46 +32 131 -132	86	5" "	" 86	0.75	64	50	217	80		
+55 130 -130	55	Grävning, läggning och								
		återfyllning	m. 55	0.90	49	50				
+55 +46 130 -131	91	D:o d:o	" 91	0.65	59	15				
+46 +32 131 -132	86	D:o d:o	" 86	0.40	34	40	143	05		
+46 +32 131, 132		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	2	30:-			60	-	420	85
		Tillägges c:a 10 %							44	15
							Summa:		465	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

38386

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag för Lilla samfälligheten								
	434	Sträckan U-V-X /täckt ledning/							960	-
	232	" V-Y " "							465	-
	666						Summa:		1425	-
		Slutsammandrag:								
	4821	Stora samfälligheten							9235	-
	666	Lilla samfälligheten							1425	-
	5487						Summa:		10660	-

Ringsåsen den 23 mars 1939.



Bilaga D.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning för utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes,

att öppet dike, som icke går i gräns, i görligaste mån rätas, dock, utom i de fall då helt nytt vattenavlopp föreskrivits, icke mera än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas,

att dikeskrökar ej må göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att tegelrörskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas, är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trummor, brunnar och bassäng skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan.

Ringsåsen den 23 mars 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga E.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Stora samfälligheten				
			Holmerbads socken				
1/4	1	lau	Ringåsen Sigge				
			Sven Johansson	sök.	1-75		
1/2 avs.	1	—	Bronäs				
			Johan Hallgren		76		
7/240	1 17	—	Brännebrona				
—	1 17		Järnbrohult				
			Bror Jakobsson		77-81		
7/480	1 18	—	Brännebrona				
—	1 18		Järnbrohult				
			Frans Andersson	sök.	82-83		
Avst.	1 22	—	Brännebrona				
			Linus Larsson		84-85		
1/8	2 1	—	Kämpastäkten Stora				
			Kungl. Maj:t och Kronan				
			arr. Göran Leijon		86		
21/512	1 25	—	Enebacken				
			Karl Kron		87-88		
1/128	1 29	—	Enebacken				
			Karl Kron		89		
avs.	2 8	—	Holmerbad Brogården				
			Karl Andersson		90-93		
Avst.	1 3	—	Holmerbad Stommen				
			Hilmer Persson		94-97		
							Summa:

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			Deltagen i gemensamma kostnader med procent	
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. / öre		
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Summa kostnad	Stats-bidrag	Statslån	Deltagen kostnad med	Beräkning				Erh.	Erl.
9832:-	8389.10	3755,81	4633:29		211.05	7691.18	83.283	553.38	211.05	
6:50	2.54	2.48		3.06	0.75	5.08	0.055	0.36		2,31
332:40	283,65	126,99		156,66		260.06	2.816	18.71		156,66
155:-	132,26	59,21		73.05		121.25	1.313	8.72		73.05
482:10	411,38	184,18		227.20	7:-	377.16	4.084	27.14		220,20
460:-	392,45	175,70		216,75	11:-	359.80	3.896	25.89		205,75
94:50	80,59	36,08		44,51		73.88	0.800	5.32		44,51
4:90	4,23	1,89		2.34		3.88	0.042	0.28		2.34
160:50	136,99	61,33		75,66	12.-	125.60	1.360	9.04		63,66
277:60	236,81	106,02		130,79		217.11	2.351	15.62		130,79
11805:50	10073:-	4509:69	4633:29	930:02	241:80	9235:-	100.000	664.46	211,05	899,27 86.632
			(5563:31)							

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Lilla samfälligheten				
			Holmestads socken				
1/4	1	båa	Ringåsen Ligge				
			Sven Johansson	sök.	103-108		
ars.	2	—	Ringåsen Stora				
			Linus Johansson		109-112		
						Summa:	
			Sammandrag:				
			Stora samfälligheten				
			Lilla — " —				
						Summa:	


PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltager i gemensamma kostnader med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
1776:60	1339,55	552,84	786.41			1230.33	86.339	88.52		
281:10	211,95	87.47		124,48		194.67	13.661	14.01		124.48
2057:70	1551:50	640:21	786:71	124.48		1425:-	100.000	102.53		124.48 13.368
			(911:19)							
11805:50						9235:-	86.632	664.46		
2057:70						1425:-	13.368	102.53		
13863:20						10660:-	100.000	766.99		

Ringsjöns den 23 mars 1939
Samfällighetsförening
Statens Lantbruksnämnd
Hj. Andersson Ellen Fogelius
Biträdande godemän

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av marker tillhörande Sigge Ringsåsen m. fl. hemman i Holmestads socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 2 maj 1938 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att (verkställa handlägga) ifrågavarande syneförrättning hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet är beläget cirka 4 km. nordöst om Holmestads kyrka inom nederbördsområdet nr 140/141 mellan Tidan och Sjöråsån. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linje.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning av avloppsdiken samt uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-I-K, B-B^1, C-C^1, D-L, D-L^1, E-E^1, F-F^1, F-P-R, P-P^1,

G-M-N-O, M-M^1, N-N^1, H-S-T, I-I^1, U-V-X och V-Y.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har genom kopiering av täckdikningsplaner och komplettering plankarta upprättats i skala 1:2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Öppet avloppsdike betecknas med dubbla röda linjer, grunt yt- och flodvattendike med dubbla blå linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdena hava där så varit lämpligt direkt inmätts på plankartan, i övriga fall på generalstabens karta. De öppna avloppens dimensioner hava bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet. Rörtrummornas och rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel och under antagande av en maximiavrinning av 1.25 sekundliter pr hektar åker och 0.75 sekundliter pr hektar skogsmark. Flodvattenmängden har beräknats till:

vid punkt	E	112	sekundliter,	vid punkt	100+82	2.4 sekundliter
	F	106	"		P^1	1.6 "
	G	96	"		20+87	24.7 "
	94+2	17	"		22+4	23.4 "
	I	12.4	"		M	22.6 "

vid punkt	10+46	7.8 sekundliter,	vid punkt	N	15.6 sekundliter
	12+27	5.1 "		25+63	11.4 "
	K	2.8 "		O	2.5 "
	41+62	6.8 "		91+ 2	3.4 "
	B^1	1.6 "		M^1	1.3 "
	50+77	4.5 "		N^1	0.5 "
	C^1	1.3 "		81+18	3.7 "
	L^1	1.4 "		I^1	2.9 "
	61+19	4.2 "		121+80	12.4 "
	E^1	1.0 "		V	12.0 "
	F^1	1.7 "		X	1.8 "
	P	4.8 "		131+46	6.0 "
	R	0.8 "		Y	3.0 "

5. Broar och trummor.

Företaget medför byggandet av två stycken rörtrummor i enlighet med upprättad typritning.

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå i enlighet med ersättningslängden /Bil. B/ till vederbörande jordägare, dels för bortgrävd mark med kronor 14:55, utgörande den bortgrävda markens värde i nu befintligt skick, dels för intrång av jordupplag med kronor 227:25, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Det obetydliga intrång, som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avlop-

pens färdigställande till 10660 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Den å plankartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra oberoende samfälligheter; "Stora samfälligheten" och "Lilla samfälligheten". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats att skäl till uppdelning av någon av samfälligheterna i förberedande avdelningar icke förefinnes. Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall båda samfälligheterna komma till utförande, "Stora samfälligheten" för 86.632 procent av företagets gemensamma kostnader och "Lilla samfälligheten" för 13.368 procent. Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, av "Stora samfälligheten" erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med sjutton /17/ kronor 71 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta

utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar, brunnar och rörtrummor skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1942 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. <u>Framtida underhållet.</u>

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte gräsklippas (slås) varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde

år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande.

Underhållet av bro- och trumbyggnader skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av motsvarande nu befintliga broar över avloppen. Trumma, som utföres utan att motsvarande trumma funnits förut, skall underhållas av den för vars mark och bruk den bygges.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen, kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Vid sammanträde äger varje delägare rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, dock med de inskränkningar ifråga om denna rätt, som närmare finnas angivna i 3 kap. 22 § vattenlagen, ägande sålunda icke någon rätt att utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda, vid sammanträdet företrädda andelstal.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Sigge Ringsåsens dikningsföretag av år 1939".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Ringsåsen den 23 mars 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Hj. Andersson Einar Jonsson

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Sigge Ringnäsens delningsföretag

av år 1939

i Holmestads *socken och* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	31	0,50			15	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje fig. 81, 109, 110 „	0.78	3,00	2	34		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 57 ar st.	3	0.36	1	08		
		har	1.70	0.54	0	91		
		äng och odlingsmark medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000			1	29		
		Kopiering till koncepthandl, § 40 st.	109	0.10	10	90		
		har	53.53	0.28	14	98		
		> 15 tillägg 25%			6	47		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet			10	50		
		övriga regalark blad st.					48	47
		Överföres					63	97

1	2	3	4	5	6	7
	1-7/7	Överfört				63 97
1938	15-16/7	**Avvägning.**				
1939	13/3	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	7	12,00	84 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har ... har	1.70	0.50	0 85	
		avvägda punkter ... st.	29	0.03	0 87	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „				
		avvägda punkter ... „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	4.35	2,00	8 70	
		i annan mark ... „		5,00		94 42
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 49 ar, ... st.	112	0.07	7 84	
		... har	55.23	0.20	11 04	18 88
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	112	0,04		4 48
		Markvärdering:				
1938	23/9	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	1/3	12,00	4 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för övriga kilometer ... st.	4.487	1,50	6 73	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	200	0,06	12 -	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	100	0,12	12 -	38 73
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	2.265	3:-	6 79	
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	4.600	3.50	16 10	22 89
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	8	0.12	0 96	
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	30	0.22	6 60	
		... „				
		... „				7 56
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	2	3,00		6 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			~~2~~ —	
1938	7/7	för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
1939	14/3	dagar ...	1	12,00		12 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	1.692	3,50	5 92	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen ... m.² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	3.394	6,00	20 36	
		2) „ „ över 20 „ min. - arv. „		10,00	10 -	36 28
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	275	0,03	8 25	9 25
		Överföres				314 46

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					314	46
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor	*st.*	1	2,00	2 -	5	-
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning*	*km.*	1.646	2,50	4	11	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ..... *m² sektion på*	*„*					
		b) vid förändring av befintligt avlopp	*„*	3.841	4,00	15	36	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ..... *m² sektion på*	*„*					
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)				10	66	30	13
		***Förslag till invallning**, § 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar				6	—		
		b) Inläggning av vallkrön	*km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner	*st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning	*km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation	*dagar*		12,00				
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning			8,00				
		Ritarbete				5	-		
		för särkilt konstruerat landfäste	*st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning							
		för särskilt konstruerade landfästen	*st.*		4,00				
		Grundförstärkning	*m²*		0,10				
		Antal särskilda ritningar		1	3,00	3	-	8	—
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*		1124	0,~~01~~ 02			22	48
		***Översiktskarta**, § 41*						4	50
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*				1	50		
		antal ersättningar	*st.*	14	0,25	3	50	5	-
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*				2	—		
		antal fastigheter	*st.*	12	0,30	3	60		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	*„*		0,20			5	60
1938	29/9	***Utlåtande ~~och betänkande~~**, § 45*	*sid.*	8	3,00			24	-
1939	25/3	***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1,*	*dagar*	1½	12,00			18	-
1939	16/5	***Särskild utredning**, § 46, mom. 2 ang. avdelningsbildn.*	*dagar*	⅓	12,00			4	-
1939	23/2	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15*	*dagar*	½	12,00			6	—
		***Förslag enl. § 46 mom. 15**, brunn, 3 typer*	*„*	¾	12,00	9	-		
		utlopp för täckt ledning	*„*	⅓	12,00	4	-		
		~~*slamficka*~~ *bassäng*	*„*	⅓	12,00	4	-		
								17	-
		Lösen för: *Summa kronor*						464	17
		***Kopia av plankartan**, § 51*							
		1) 1:sta regalarket bladet				10	50		
		övriga regalark blad	*st.*						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,							
		skalan 1: ~~1000~~ 2000, medelareal 49 *ar ägofigurer*	*st.*	112	0.10	11	20		
			har	55.23	0.28	15	46		
		Överföres				37	16		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			37 16	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			6 66	
		3) insättning av höjdlägestal st.	1124	0,02	22 48	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	275	0,05	13 75	81 80
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall „				
		nytt avlopp eller vall „	1.646	5:-	8 23	
		ändring av befintligt avlopp „	3.841	6:-	23 04	
		2) tvärsektioner, ~~originalritningens belopp~~			6 60	
		3) broar och trummor, „ „			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	2	3,00	6 -	48 87
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1 5/12	12,00	17 -	
						17 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	47	0,55		25 85
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50
		Summa kronor				178 02
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden 2×1:- + 3:- + 2×2:-				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			9 -	9 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar 20:- + 20.80:			40 80	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. 12½ dr à 6:-			75 -	
						115 80
		Summa kronor				124 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				464 17
		Lösen för kopior och avskrifter				178 02
		Övriga förrättningskostnader				124 80
		Summa kronor				766 99

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kiruna *häradsrätt.*

Kiruna Ringstäm den 23 mars 1939

Statens lanthushållningsingenjör.

464.17
178.02
9.-
651.19
12.-
663.19

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... 19.....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKHOLM
368277

R 7*0753

13875

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 AUG. 1940

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Sigge Ringsåsens dikningsföretag av år 1939

i Holmestads socken av Skaraborgs län;

avgivet år 1939 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Avskrift.
Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 1 juli 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Sjalmar Svensson.
Betygar så länsten:

BETÄNKANDE

angående Sigge Ringsåsens dikningsföretag av år 1939 i Holmestads socken av Skaraborgs län; avgivet i och för sökande av statsunderstöd.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdets läge framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färg. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning medelst täckdikning av i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot förrättningen, som avslutades den 23 mars 1939, hava besvär ej anförts, vilket framgår av bifogade diariebevis.

Dikning.

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden och till avrinning kommande vattenmängder. Företagets tekniska detaljer framgå för övrigt av till förrättningen hörande ritningar och handlingar.

Företagets omfattning.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till torrläggning av:

	Hela torrläggningsområdet		Lånesökandens andel	
	åker	annan mark	åker	annan mark
a/ Stora samfälligheten	44.06 har	0.74 har	33.53 har	0.61 har
b/ Lilla samfälligheten	6.82 "	-	5.63 "	-
Summa:	50.88 har	0.74 har	39.16 har	0.61 har

Lånesökande.

En delägare i företaget söker lån av allmänna medel till företagets utförande.

Kostnad.

a/ Stora samfälligheten.

Kostnaderna för arbetets utförande har vid syneförrättningen beräknats till kronor 9235:--

Kostnad för syneförrättningen kronor 664:46

Kostnad för utredning angående statsunderstöd kronor 163:90

Vattendomstolsavgift 17:71

Summa kronor: 10081:07

Härav kommer på lånesökandens del 83.283 % eller kronor 8395:82.

b/ Lilla samfälligheten.

Kostnaderna för arbetets utförande har vid syneförrättningen beräknats till kronor 1425:--

Kostnad för syneförrättningen kronor 102:53

Kostnad för utredning angående statsunderstöd kronor 25:29

Summa kronor: 1552:82

Härav kommer på lånesökandens del 86.339 % eller kronor 1340:69.

Båtnad.

Värdet av båtnaden genom dikningen har uppskattats till:

	Hela båtnaden	Lånesökandens andel
a/ Stora samfälligheten	11805:50	9832:--
b/ Lilla samfälligheten	2057:70	1776:60
Summa kronor:	13863:20	11608:60

Bidrags- och lånebelopp.

Enligt gällande bestämmelser skall vid statsunderstödens beviljande hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torrläggningsarbetet ernådda båtnaden. Denna relativa kostnad är för Stora samfälligheten = 0.85 och för Lilla samfälligheten = 0.75. Som statsbidrag skulle då kunna erhållas:

för Stora samfälligheten 44.75 % av kostnaden,

för Lilla samfälligheten 41.25 % av kostnaden.

Sålunda skulle för hela företaget kunna beräknas ett sammanlagt bidrag från statens avdikningsanslag av 5150 kronor, vilken summa fördelar sig på Stora samfälligheten med kronor 4509:69 och på Lilla samfälligheten med kronor 640:31.

Som lån från statens avdikningslånefond skulle för hela företaget kunna beräknas ett lån av 5420 kronor, vilken summa fördelar sig på Stora samfälligheten med kronor 4633:29 och på Lilla samfälligheten med kronor 786:71.

Aktförvarare.

Företagets aktförvarare är lantbrukaren Sven Johansson, Ringsåsen, Äskekärr.

Arbetstid.

I synemännens utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1942.

Bilagor m.m.

Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag. Bilaga I.
2. Förteckning över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån tillstyrkes. Bilaga II.
3. Skrivelse angående lån. Bilaga III.
4. Diariebevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats. Bilaga IV.
5. Arvodesräkning. Bilaga V.
6. Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.
7. Kopior av plan-, profil- m. fl. ritningar i 3 blad.

Skara i juni 1939.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

a/ **Stora samfälligheten.**

De föreslagna arbetena		9235:--
Syneförrättningen	664:46	
Betänkandet med bilagor	163:90	828:36
Vattendomstolsavgift		17:71
	Summa kronor:	10081:07

b/ **Lilla samfälligheten.**

De föreslagna arbetena		1425:--
Syneförrättningen	102:53	
Betänkandet med bilagor	25:29	127:82
	Summa kronor:	1552:82

Stora samfälligheten	10081:07
Lilla samfälligheten	1552:82
Totalsumma kronor:	11633:89

Skara i juni 1939.

I tjänsten:
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 11633 kronor 89 öre, varav å länsagarnas andel 9736 kronor 51 öre.

Stockholm den 1 juli 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Svensson

Beskyddes tjänsten:

Bilaga II.

FÖRTECKNING

över de av Sigge Ringsåsens dikningsföretag av år 1939 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län.	
		Holmestads socken	
1/4	1[1]	Ringåsen Sigge	Sven Johansson

Skara i juni 1939.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens o. lantbruksingenjör.

Bilaga III.

Undertecknad delägare i Sigge Ringsåsens dikningsföretag av år 1939 inom Holmestads socken av Skaraborgs län, förklarar mig härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel.

Ringsåsen den 23 maj 1939.

Sven Johansson

Bevittnas:

Karl Ståhl Karl Jonsson

- - - - -

Bilaga IV.

D i a r i e b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av extra lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 23 mars 1939 avslutad syneförrättning rörande Sigge Ringsåsens dikningsföretag av år 1939 i Holmestads socken, Skaraborgs län; betygar: Vänersborg i Västerbygdens Vattendomstols kansli den 16 juni 1939.

S. Ströberg

Vattenrättsamanuens.

Stämpel En krona 25 öre.

Extra Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Bilaga V.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Sigge Ringsåsens dikningsföretag av år 1939 i Holmestads socken av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Uträkning av bidrags- och lånebelopp	4:-- kr.
Betänkande, kostnadssammandrag och förteckning över fastigheter, till vilka lån tillstyrkes, 5 sid. à 3:- kr.	15:-- "
Vävkopior av ritningar	124:54 "
Avskrift av synehandlingar och betänkande, 53 sidor à 0:55 kr.	29:15 "
Översiktskarta	4:50 "
Ansökningshandlingar och expedition	6:-- "
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:-- "
Inhäftning, 3 band	3:-- "
Summa:	189:19 kr.

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Kinne häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 20 juni 1939.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 8, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten:

246/40

Godk. 22/8 1940

13876

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 AUG. 1940

BEVIS

över verkställd avsyning av Sigge Ringsåsens dik ningsföretag av år 19 39 i Holmestads socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 1 juli 1940

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 5.150

Lån från statens avdikningslånefond „ 5.420

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1941

Arbetsstyrelsens ordf.: Sven Johansson,

Adress: Ringsåsen pr Äskekärr

Vid av undertecknad den 25 maj 1940 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava uppgått till kronor 11.624:50.

Skara den 1 augusti 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

STAMPEL KR. EN KRONA KR. STAMPEL

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

F Ö R T E C K N I N G

över de av Sigge Ringsåsens dikningsföretag av år 1939 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län.	
		Holmestads socken	
1/4	1[1]	Ringåsen Sigge	Sven Johansson

Skara i juni 1939.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

1940 den 22 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Sigge Ringsåsens dikningsföretag av år 1939 i Holmestads socken av Skaraborgs län.

Lån 5.420 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 1 juli 1940.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastighet.

Socken, by och hemman	Mantal	Register-nummer	Ägare
Holmestads socken.			
Ringsåsen Sigge	1/4	1	Sven Johansson

Stockholm den 22 augusti 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

f.

1937

R 7*0753

DIARIE N:r 13356
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 JUL. 1939

13875
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 AUG. 1940

Avskrift.

Handlingar angående

Sigge Ringsåsens dikningsföretag av år 1939

i Holmestads socken av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1939 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Ringsåsen i Holmestads socken av Skaraborgs län.

Den 29 september 1938.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.30 hos Sven Johansson, Ringsåsen, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillställeskommit skiftesgodemännen

Hjalmar Andersson, Siggagården, Äskekärr, och

Einar Fagerlind, Älghagen, Äskekärr,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Sven Johansson, Ringsåsen,

såsom övriga sakägare:

Jägmästaren i Kinne revirförvaltning, K.S. Tholerud, Malmgatan 5, Skara,

Bror Jakobsson, Brännebrona,

Aug. Svensson, "

Frans Andersson, "

Johan Hallgren, Bronäs,

Linus Larsson, Bränna,

Karl Kron, Sandtorp,

Karl Andersson, Brogårdskärr,

H. Persson, Stomkärret,

Linus Johansson, Aspelund,

Birger Karlsson, Ringsåsen,

Arrendator Göran Leijon, Kämpaslätten.

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökanden yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att hans därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Sökanden yrkade erforderligt antal ägovägsbroar.

§ 5.

Ersättning yrkades för intrång av jordupplag och för mark, som åtgår till avlopps breddning.

§ 6.

Karl Andersson, Brogårdskärr, yrkade att diket genom Ringsåsens mark från gränsen mot Brogårdskärr och neråt skulle bibehållas öppet.

§ 7.

Aug. Svensson och Johan Hallgren yrkade att det öppna avloppet skulle utföras i gränsen mellan Bronäs och Brännebrona 1^{5}.

§ 8.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 12 dagsverken, vilka skulle gäldas med 6:- kr. pr dagsverke eller sammanlagt kronor 72:-.

§ 9.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom underrättelser komme att delgivas genom brevkort.

§ 10.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Hj. Andersson Einar Fagerlind
Biträdande gode män.

Den 23 mars 1939.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synemän och följande sakägare:

Sven Johansson, Ringsåsen,

Bror Jakobsson, Brännebrona,

Aug. Svensson, "

Frans Andersson, "

Johan Hallgren, Bronäs,

Linus Larsson, Bränna,

Karl Kron, Sandtorp,

Karl Andersson, Brogårdskärr,

H. Persson, Stomkärret,

Linus Johansson, Aspelund,

Birger Karlsson, Ringsåsen.

§ 11.

Frans Andersson, Brännebrona, hade ingått förening med sökanden till förrättningen genom att underteckna särskild skrivelse /Bil. 4/. Föreningsskrivelsen upplästes och vitsordades av synemännen.

§ 12.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna, jordersättningar och jordvärderingen samt för kostnadernas fördelning. Arbetsbeskrivningen upplästes.

§ 13.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /Bilaga F/.

§ 14.

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes

Sven Johansson, Ringsåsen, Äskekärr, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Bror Jakobsson, Brännebrona, och Frans Andersson, Brännebrona. Till styrelsesuppleant valdes Linus Larsson, Bränna.

§ 15.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Karl Andersson, Brogårdskärr, och Karl Kron, Sandtorp.

§ 16.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Sven Johansson, Ringsåsen, Äskekärr.

§ 17.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 18.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ringsåsen den 23 mars 1939.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Hj. Andersson Einar Fagerlind
Biträdande gode män.

Bilaga 1.

D. & V.D. nr 7 - 49
1937

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 1/4 mtl. Ringsåsen, Sigge i Holmestads socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Götene, 9 km.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till undertecknad, adress Ringsåsen, Holmestad pr Äskekärr. Telefon: bud Holmestad 3 b.

Ringsåsen, Holmestad den 27/1 1937.

Sven Johansson

Täckdikningsplan finnes.

F Ö R T E C K N I N G

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Brännebrona	Johan Hallgren
"	Aug. Svensson
"	Bror Jakobsson
"	Frans Andersson
Bränna	Linus Larsson
Kämpaslätten	Kronan
Malman	Karl Andersson
Stomkärret	Hilmer Persson

D. & V.D. nr 7 - 49
1937

Bilaga 2 a.

F ö r o r d n a n d e.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 2 februari 1937.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm R. Dahlström

- - - - -

D. & V.D. nr 7 - 49
1937

Bilaga 2 b.

F ö r o r d n a n d e.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 2 maj 1938.

På länsstyrelsens vägnar:

Einar Johnson Joh. Bergholmen

Bilaga 3.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Sven Johansson, Ringsåsen, torsdagen den 29 september 1938 klockan 9.30, för torrläggning av mark tillhörande Ringsåsen i Holmestads socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen avsänts den 6 september 1938 till:

Skiftesgodemannen Hjalmar Andersson, Siggagården, Äskekärr,

Skiftesgodemannen Linus Larsson, Abberyd, Götene,

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län beträffande kronohemmanet Kämpaslätten nr 2,

Sven Johansson, Ringsåsen, Holmestad, Äskekärr,
Bror Jakobsson, Brännebrona, " "
Aug. Svensson, " " "
Frans Andersson, " " "
Johan Hallgren, Bronäs, " "
Linus Larsson, Bränna, " "
Karl Kron, Sandtorp, " "
Karl Andersson, Brogårdskärr, Holmestad, "
H. Persson, Stomkärret, " "
Linus Johansson, Aspelund, " "
Birger Karlsson, Ringsåsen, " "
Arrendator Leijon, Kämpaslätten, Holmestad, Götene.

Skara den 6 september 1938.

Ernst Öfverholm

Statens o. lantbruksingenjör.

Den 10 september 1938 till:

Skiftesgodemannen Einar Fagerlind, Älghagen, Äskekärr.

Skara den 10 september 1938.

Ernst Öfverholm

Statens o. lantbruksingenjör.

UNDERRÄTTELSER

angående sammanträde hos Sven Johansson, Ringsåsen, torsdagen den 23 mars 1939 klockan 10.00 avsändes den 9 mars 1939 till skiftesgodemännen Hjalmar Andersson, Siggagården, och Einar Fagerlind, Älghagen samt till samtliga i ovanstående förteckning upptagna sakägare.

Skara den 9 mars 1939.

Ernst Öfverholm

Bilaga 4.

FÖRENING.

Undertecknad delägare i det företag, som avser uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ringåsen Sigge i Holmestads socken av Skaraborgs län, gör härmed gemensam sak med sökanden till förrättningen och yrkar att företaget utsträckes så, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes mig tillhörig av företaget berörd mark.

Holmestad den 13 mars 1939.

Frans Andersson

Förestående föreningsskrivelse har vid sammanträde under syneförrättning denna dag upplästs.

Ringsåsen den 23 mars 1939.

Ernst Öfverholm

Hj. Andersson

Einar Fagerlind

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingsmängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Stora sunnefällighetens.		
			Hälsingstads socken.		
1/4	1		Ringåsen Sigge	Sven Svensson	
				åker, bemylla på bra	1
				" "	2
				" "	3
				" "	4
				" "	5
				" "	6
				" "	7
				" "	8
				" "	9
				" "	10
				" "	11
				" "	12
				" "	13
				betesmark, fäbodvj	14
				åker, bemylla på bra	15
				" "	16
				" "	17
				" "	18
				" "	19
				" , mylla på medelbr. bra	20
				" "	21
				" "	22
				" "	23
				" "	24
				" "	25
				" "	26

Öfverföres:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	72							570	410	40	900	648	-	330	237	60
	75							600	450	-	900	675	-	300	225	-
	66							600	396	-	900	594	-	300	198	-
	55							570	313	50	900	495	-	330	181	50
	80							570	456	-	900	720	-	330	264	-
	37							450	166	50	900	333	-	450	166	50
	40							450	180	-	900	360	-	450	180	-
	40							420	168	-	900	360	-	480	192	-
	29							420	121	80	900	261	-	480	139	20
	23							420	96	60	900	207	-	480	110	40
	39							420	163	80	900	351	-	480	187	20
	53							450	238	50	900	477	-	450	238	50
	22							450	99	-	900	198	-	450	99	-
							92	-			-			-		
	26							560	145	60	800	208	-	240	62	40
1	06							640	678	40	800	848	-	160	169	60
	73							450	328	50	800	584	-	350	255	50
	15							450	67	50	800	120	-	350	52	50
	40							510	204	-	800	320	-	290	116	-
	32							420	134	40	700	224	-	280	89	60
	08							300	24	-	700	56	-	400	32	-
	18							420	75	60	700	126	-	280	50	40
	57							400	228	-	700	399	-	300	171	-
	76							370	281	20	700	532	-	330	250	80
	24							400	96	-	700	168	-	300	72	-
	63							370	233	10	700	441	-	330	207	90
11	69						92		5756	40		9705	-		3948	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öresjön:	
				åker, mylla på sandbl. lera	27
				" "	28
				" "	29
				" , mylla på lera	30
				" "	31
				" "	32
				" "	33
				" "	34
				" "	35
				" "	36
				" "	37
				" "	38
				" "	39
				" "	40
				" "	41
				högl. mark	42
				åker, mylla på sandbl. lera	43
				" "	44
				" "	45
				" "	46
				" "	47
				" "	48
				" , mylla på lera	49
				" "	50
				" "	51
				" "	52
				" , sandmylla på lera	53
				" "	54
				Öresjön:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
11	69						92		5756	40		9705	-		3948	60
	28							400	112	-	700	196	-	300	84	-
	33							440	145	20	700	231	-	260	85	80
	43							400	172	-	700	301	-	300	129	-
	73							480	350	40	800	584	-	320	233	60
	28							480	134	40	800	224	-	320	89	60
	55							430	236	50	800	440	-	370	203	50
	52							400	208	-	800	416	-	400	208	-
	66							430	283	80	800	528	-	370	244	20
	37							660	244	20	800	296	-	140	51	80
	43							600	258	-	800	344	-	200	86	-
	46							560	257	60	800	368	-	240	110	40
	20							780	156	-	800	160	-	20	4	-
	06							760	45	60	800	48	-	40	2	40
	20							610	122	-	800	160	-	190	38	-
	49							590	289	10	800	392	-	210	102	90
							49	-			-			-		
	85							400	340	-	700	595	-	300	255	-
	90							370	333	-	700	630	-	330	297	-
	98							370	362	60	700	686	-	330	323	40
	88							350	308	-	700	616	-	350	308	-
	25							610	152	50	700	175	-	90	22	50
1	10							400	440	-	700	770	-	300	330	-
	57							530	302	10	800	456	-	270	153	90
	89							560	498	40	800	712	-	240	213	60
	53							530	280	90	800	424	-	270	143	10
	49							480	235	20	800	392	-	320	156	80
	42							480	201	60	800	336	-	320	134	40
	27							610	164	70	800	216	-	190	51	30
25	81					1	41		12390	20		20401	-		8010	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfverförd:	
				åker, sandmylla på lera	55
				" "	56
				" "	57
				" "	58
				" "	59
				" "	60
				" "	61
				" "	62
				" , mylla på sandlager på lera	63
				" "	64
				" "	65
				" "	66
				bygd. mark	67
				åker, mylla på sandlager på lera	68
				" "	69
				" "	70
				" "	71
				", lera	72
				äng, lerbl. mylla på sandbl. lera	73
				" "	74
				" "	75
				Summa:	
1/2 ar ars.	1'		Ornäs	Johan Hallgren	
				äng, lerbl. mylla på sandbl. lera	76
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
25	81					1	41		12390	20		20401	–		8010	80
	09							640	57	60	800	72	–	160	14	40
	23							500	115	–	600	138	–	100	23	–
	20							590	118	–	800	160	–	210	42	–
	34							530	180	20	800	272	–	270	91	80
	31							480	148	40	800	248	–	320	99	20
	88							610	536	80	800	704	–	190	167	20
	68							530	360	40	800	544	–	270	183	60
	60							530	318	–	800	480	–	270	162	–
	64							490	313	60	700	448	–	210	134	40
	73							510	372	30	700	511	–	190	138	70
	68							470	319	60	700	476	–	230	156	40
	96							490	470	40	700	672	–	210	201	60
							31	–			–			–		
	17							490	83	30	700	119	–	210	35	70
	27							470	126	90	700	189	–	230	62	10
	37							430	155	40	700	259	–	280	103	60
	51							430	214	20	700	357	–	280	142	80
	06							480	28	80	600	36	–	120	7	20
			36					120	43	20	200	72	–	80	28	80
			17					90	15	30	200	34	–	110	18	70
			08					50	4	–	~~200~~ 150	12	–	100	8	–
33	53		61			1	72		16372	–		26204	–		9832	–
			13					50	6	50	~~200~~ 100	13	–	50	6	50
			13						6	50		13	–		6	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
7/240	1/17		Brännebrona	Per Jakobsson	
–	1/17		Järnbrohult	åker, mylla på lera	77
				" "	78
				" "	79
				" "	80
				" "	81
				Summa:	
7/480	1/18		Brännebrona	Hans Andersson	
–	1/18		Järnbrohult	åker, mylla på sandbl. lera	82
				" , fäle. ej	83
				Summa:	
Kron.	1/32		Brännebrona	Hans Larsson	
				åker, mylla på lera	84
				" "	85
				Summa:	
1/8	2'		Kämpahatten Stora	Kungl. Maj:t och Kronan	
				arr. Hans Lejon	
				åker, mylla på lera	86
				Summa:	
21/512	1/35		Enebacken	Karl Karn	
				åker, mylla på lera	87
				" "	88
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	19							590	112	10	800	152	–	210	39	90
	37							610	225	70	800	296	–	190	70	30
	57							640	364	80	800	456	–	160	91	20
	38							670	254	60	800	304	–	130	49	40
	51							640	326	40	800	408	–	160	81	60
2	02								1283	60		1616	–		332	40
															v	
	62							550	341	–	800	496	–	250	155	–
							04	–			–			–		
	62						04		341	–		496	–		155	–
															v	
	95							630	598	50	900	855	–	270	256	50
	47							420	197	40	900	423	–	480	225	60
1	42								795	90		1278	–		482	10
															v	
1	15							300	345	–	700	805	–	400	460	–
1	15								345	–		805	–		460	–
															v	
	22							490	107	80	700	154	–	210	46	20
	21							470	98	70	700	147	–	230	48	30
	43								206	50		301	–		94	50
															v	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/128	1:29		Enebacken	Karl Ahrn	
				åker, mylla på lera	89
				Summa:	
ano.	2:8		Hökunstad Prästgården	Karl Andersson	
				åker, mylla på lera	90
				" "	91
				" "	92
				" "	93
				Summa:	
Kvdl.	1:3		Hökunstad Stenmuren	Hilmer Persson	
				åker, mylla på lera	94
				" "	95
				inp.	96
				åker, mylla på lera	97
				Summa:	
				Ägor:	
				väg	98
				"	99
				"	100
				"	101
				"	102
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SMÅA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	07							630	44	10	700	49	-	70	4	90
	07								44	10		49	-		4	90
	17							690	117	30	800	136	-	110	18	70
	36							640	230	40	800	288	-	160	57	60
	28							750	210	-	800	224	-	50	14	-
	54							670	361	80	800	432	-	130	70	20
1	35								919	50		1080	-		160	50
	03							720	21	60	800	24	-	80	2	40
2	77							720	1994	40	800	2216	-	80	221	60
							04	-			-			-		
	67							720	482	40	800	536	-	80	53	60
3	47						04		2498	40		2776	-		277	60
							19									
							21									
							67									
							07									
							26									
						1	40									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag för Stora samfälligheten:		
			Hjulsteds socken.		
1/4	1'		Ringåsen Sigge	Sven Johansson	1-75
1/2 ass.	1'		Brovik	Johan Hallgren	76
7/240	1 17		Brännebrona		
–	1 17		Järnbrohult	Per Jakobsson	77-81
7/480	1 18		Brännebrona		
–	1 18		Järnbrohult	Frans Andersson	82-83
Arst.	1 22		Brännebrona	Linus Larsson	84-85
1/8	2'		Kämpeslätten Stora	Kungl. Maj:t och Kronan arr. Sven Lisen	86
21/512	1 25		Enebacken	Karl Olsson	87-88
1/128	1 29		Enebacken	Karl Olsson	89
ass.	2 8		Hjulsteds Bryggeri	Karl Andersson	90-93
Arst.	1 3		Hjulsteds Stenmuren	Nilsen Persson	94-97
				Vägar	98-102
				Summa:	
			Lilla samfälligheten:		
			Hjulsteds socken.		
1/4	1'		Ringåsen Sigge	Sven Johansson	
				åker, kunnylla på lera	103
				" "	104
				" "	105
				" "	106
				" "	107
				" "	108
				Summa.	

PETTERSONSKA BOKTR. ETTR. SMÅRA

381337

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
33	53		61			1	72		16372	–		26204	–		L 9832	–
			13						6	50		13	–		6	50
2	02								1283	60		1616	–		332	40
	62						04		341	–		496	–		155	–
1	42								795	90		1278	–		482	10
1	15								345	–		805	–		460	–
	43								206	50		301	–		94	50
	07								44	10		49	–		4	90
1	35								919	50		1080	–		160	50
3	47						04		2498	40		2776	–		277	60
						1	40		—			—			—	
44	06		74			3	20		22812	50		34618	–		11805	50
1	06							600	636	–	900	954	–	300	318	–
	73							510	372	30	900	657	–	390	284	70
	87							510	443	70	900	783	–	390	339	30
	94							660	620	40	900	846	–	340	325	60
1	10							600	660	–	900	990	–	300	330	–
	93							600	558	–	900	837	–	300	279	–
5	63								3290	40		5067	–		1776	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
avs.	2^2		Ringåsen Stora	Linus Johansson	
				åker, lemylla på lua	109
				" "	110
				dike	112
				väg	111
				Summa:	
			Sammandrag för hela samfälligheten:		
			Holmestads socken.		
1/4	1		Ringåsen Lilla	Linus Johansson	103-108
avs.	2^2		Ringåsen Stora	Linus Johansson	109-112
				Summa:	
			Slutsammandrag:		
			Stora samfälligheten		
			Lilla — " —		
				Summa:	

PETTERSSONSKA BOKTR.-ETR. SKARA.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	52							630	327	60	900	468	-	270	140	40
	67							690	462	30	900	603	-	210	140	70
							17	-			-			-		
							24	-			-			-		
1	19						41		789	90		1071	-		281	10
5	63								3290	40		5067	-		1776	60
1	19						41		789	90		1071	-		281	10
6	82						41		4080	30		6138	-		2057	70
44	06	✓	74	✓		3	20		22812	50		34618	-		11805	50
6	82	✓					41		4080	30		6138	-		2057	70
50	88	✓	74	✓		3	61		26892	80		40756	-		13863	30

Ringsåsen den 23 mars 1939.

Ernst Öhrnberg

Statens c. landbeskrivningsjär.

Lj. Andersson Einar Fagerlind

Biträdande gröde män.

Bilaga B.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Ersättningslängd.				
		Ersättningar för bortgrävd mark.				
Stora samfälligheten						
Sträckan B-C-D		**fig. n:r**				
Ringåsen Sigge 1 1	Sven Johansson	56	100	5.0		5 -
		57	90	5.9		5 31
		58	80	5.3		4 24
					Summa:	14 55
	Ersättningar för intrång av jordupplag.					
Stora samfälligheten						
Sträckan A-B		**pål. n:r**	**m³**	**pr m³**		
Bronäs 1 1	Johan Hallgren	0 - 0+59	15	5	75	
Ringåsen Sigge 1 1	Sven Johansson	0+59 - 2+77	425	5	21 25	22 -
Sträckan B-C-D						
Ringåsen Sigge 1 1	Sven Johansson	2+77 - 3+30	85	5	4 25	
		3+30 - 5+29	400	20	80 -	84 25
Sträckan D-E						
Ringåsen Sigge 1 1	Sven Johansson	5+29 - 6+46	60	20		12 -
Sträckan E-F						
Ringåsen Sigge 1 1	Sven Johansson	6+46 - 7+51	80	20		16 -
Sträckan F-G-H						
Ringåsen Sigge 1 1	Sven Johansson	7+51 - 8+41	50	20		10 -
Sträckan H-S-T						
Ringåsen Sigge 1 1	Sven Johansson	20a - 22a+36				
		109+89-110+9	265	20	53 -	
		110+18-115+22				
Brännebrona 1 22	Linus Larsson	110+50-111+10	35	20	7 -	
Kämpaslätten Stora 2 1	Kungl. Maj:t och Kronan arr. Göran Leijon	111+10-113+54	55	20	11 -	
Holmestad Brog:n 2 8	Karl Andersson	113+54-115+22	60	20	12 -	83 -
					Summa:	227 25

Ringsåsen den 23 mars 1939.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Hj. Andersson — Einar Fagerlind

Biträdande gode män.

Kostnadsförslag.

Bil. C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Stora samfälligheten								
+77 0 - 2	277	**Sträckan A-B** /öppet dike/								
		Schaktning av:								
		sandblandad lera m³	395	0.75			296	25		
		sandblandad lera med buskar och rötter m³	90	1:-			90	-	386	25
		Tillägges c:a 10 %							41	75
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för intrång av jordupplag							22	-
							Summa:		450	-
+77 +29 2 - 5	252	**Sträckan B-C-D** /öppet dike/								
		Schaktning av sandblandad lera med buskar och rötter								
		m³	475	1:-	475	-				
		lera "	250	0.75	187	50	662	50		
+29 5		Betongbassäng enl. ritning					60	-	722	50
		Tillägges c:a 10 %							73	70
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark					14	55		
		för intrång av jordupplag					84	25	98	80
							Summa:		895	-
+29 +46 5 - 6	117	**Sträckan D-E** /komb. system/								
		10" betongrör m.	117	2.20			257	40		
		Grävning, läggning och återfyllning m.	117	0.80			93	60		
+46 6		Brunn, typ C, d = 0.60 m.					35	-		
+29 +46 5 - 6	117	Schaktning av lera för öppet flodvattendike m³	60	0.75			45	-	431	-
		Tillägges c:a 10 %							42	-
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för intrång av jordupplag							12	-
							Summa:		485	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
‡46 ‡51 6 - 7	105	**Sträckan E-F** /komb. system/								
		10" betongrör	m. 105	2.20			231	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	m. 105	0.80			84	-		
‡51 7		Brunn, typ C, d = 0.60 m.					35	-		
‡46 ‡51 6 - 7	105	Schaktning av lera för								
		öppet flodvattendike	m³ 80	0.75			60	-		
‡48 7		Rörtrumma på grusbädd,								
		b = 4.0 m., d = 21",								
		fabriksgjutna trumögon					100	-	510	-
		Tillägges c:a 10 %							49	-
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för intrång av jordupplag							16	-
							Summa:		575	-
‡51 ‡41 7 - 8	90	**Sträckan F-G-H** /komb. system/								
‡51 7 - 8	49	10" betongrör	m. 49	2.20	107	80				
‡41 8 - 8	41	9" "	" 41	1.75	71	75	179	55		
‡51 7 - 8	49	Grävning, läggning och								
		återfyllning	m. 49	0.80	39	20				
‡41 8 - 8	41	D:o d:o	" 41	0.70	28	70	67	90		
8		Brunn, typ C, d = 0.60 m.					35	-		
‡51 ‡41 7 - 8	90	Schaktning av lera för								
		öppet flodvattendike	m³ 50	0.75			37	50	319	95
		Tillägges c:a 10 %							30	05
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för intrång av jordupplag							10	-
							Summa:		360	-
‡45 40 -43	345	**Sträckan B-B¹** /täckt ledning/								
‡62 40 -41	162	6" tegelrör	m. 162	1.05	170	10				
‡62 ‡50 41 -42	88	5" "	" 88	0.75	66	-				
‡50 ‡45 42 -43	95	4" "	" 95	0.55	52	25	288	35		
		Överföres:					288	35		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					288	35		
+15 40 -40	15	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	15	0.45	6	75				
+15 +62 40 -41	147	D:o d:o "	147	0.40	58	80				
+62 +50 41 -42	88	D:o d:o "	88	0.35	30	80				
+50 +45 42 -43	95	D:o d:o "	95	0.30	28	50	124	85		
40		Rörledningsöga av betong,								
		sista röret 6" betongrör			10	-				
+62 +45 41, 43		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	2	30:-	60	-	70	-	483	20
		Tillägges c:a 10 %							46	80
							Summa:		530	-
+85 50 -51	185	Sträckan C-C[1] /täckt ledning/								
+77 50 -50	77	5" tegelrör m.	77	0.75	57	75				
+77 +85 50 -51	108	3" " "	108	0.35	37	80	95	55		
+77 50 -50	77	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	77	0.50	38	50				
+77 +85 50 -51	108	D:o d:o "	108	0.35	37	80	76	30		
50		Rörledningsöga av betong,								
		sista röret 6" betongrör			10	-				
+77 +85 50, 51		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	2	30:-	60	-	70	-	241	85
		Tillägges c:a 10 %							23	15
							Summa:		265	-
+86 260 -260	86	Sträckan D-L[1] /täckt ledning/								
		3" tegelrör m.	86	0.35			30	10		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	86	0.40			34	40		
260		Sista röret 4" betongrör,								
		som ingjutes i bassängen								
		vid 5+29								
+86 260		Brunn, typ D, d = 0.45 m.					25	-	89	50
		Tillägges c:a 10 %							10	50
							Summa:		100	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+82 250 -250	82	Sträckan D-L /öppet ytvattendike/								
		Justering av botten och								
		slänter m.	82	0.40					32	80
		Tillägges c:a 10 %							2	20
							Summa:		35	-
+87 60 -62	287	Sträckan E-E[1] /täckt ledning/								
+19 60 -61	119	5" tegelrör m.	119	0.75	89	25				
+19 +13 61 -62	94	4" " "	94	0.55	51	70				
+13 +87 62 -62	74	3" " "	74	0.35	25	90	166	85		
+19 60 -61	119	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	119	0.45	53	55				
+19 +13 61 -62	94	D:o d:o "	94	0.30	28	20				
+13 +87 62 -62	74	D:o d:o "	74	0.35	25	90	107	65		
+19 +87 61, 62		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	2	30:-			60	-	334	50
		Tillägges c:a 10 %							35	50
							Summa:		370	-
+6 +95 70 -70	89	Sträckan F-F[1] /täckt ledning/								
		4" tegelrör m.	89	0.55			48	95		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	89	0.45			40	05		
+95 70		Brunn, typ A, d = 0.45 m.					30	-	119	-
		Tillägges c:a 10 %							11	-
							Summa:		130	-
+6 +82 30 -32	276	Sträckan F-P-R /täckt ledning/								
+6 +80 30 -31	174	6" tegelrör m.	174	1.05	182	70				
+80 +82 31 -32	102	3" " "	102	0.35	35	70	218	40		
+6 +14 30 -30	8	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	8	0.90	7	20				
+14 +80 30 -31	166	D:o d:o "	166	0.55	91	30				
+80 +82 31 -32	102	D:o d:o "	102	0.35	35	70	134	20		
+80 +82 31, 32		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	2	30:-			60	-	412	60
		Tillägges c:a 10 %							42	40
							Summa:		455	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+73										
100 -101	173	**Sträckan P-P[1]** /täckt ledning/								
+82										
100 -100	82	5" tegelrör	m. 82	0.75	61	50				
+82 +73										
100 -101	91	4" "	" 91	0.55	50	05	111	55		
+82										
100 -100	82	Grävning, läggning och								
		återfyllning	m. 82	0.45	36	90				
+82 +73										
100 -101	91	D:o d:o	" 91	0.35	31	85	68	75		
+82 +73										
100, 101		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	2	30:-			60	-	240	30
		Tillägges c:a 10 %							24	70
							Summa:		265	-
+60										
19 -23	340	**Sträckan G-M** /täckt ledning/								
		9" betongrör	m. 340	1.75			595	-		
+60 +96										
19 -19	36	Grävning, läggning och								
		återfyllning	m. 36	0.80	28	80				
+96 +87										
19 -20	91	D:o d:o	" 91	0.60	54	60				
+87 +4										
20 -22	117	D:o d:o	" 117	0.75	87	75				
+4 +36										
22 -22	32	D:o d:o	" 32	1:-	32	-				
+36										
22 -23	64	D:o d:o	" 64	0.85	54	40	257	55		
+87 +4										
20, 22, 23		Brunn, typ A, d = 0.60 m.	3	40:-			120	-	972	55
		Tillägges c:a 10 %							97	45
							Summa:		1070	-
+12										
23 -26	312	**Sträckan M-N-O** /täckt ledning/								
+63										
23 -25	263	8" tegelrör	m. 263	1.65	433	95				
+63 +12										
25 -26	49	4" "	" 49	0.55	26	95	460	90		
+42										
23 -24	142	Grävning, läggning och								
		återfyllning	m. 142	0.60	85	20				
+42 +63										
24 -25	121	D:o d:o	" 121	0.45	54	45				
+63 +12										
25 -26	49	D:o d:o	" 49	0.30	14	70	154	35		
+42 +63										
24, 25		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	2	30:-	60	-				
+12										
26		" " D, d = 0.45 m.	1	25:-	25	-	85	-	700	25
		Tillägges c:a 10 %							69	75
							Summa:		770	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+24 90 -91	124	**Sträckan M-M¹** /täckt ledning/								
+2 90 -91	102	5" tegelrör	m. 102	0.75	76	50				
+2 +24 91 -91	22	4" "	" 22	0.55	12	10	88	60		
+2 90 -91	102	Grävning, läggning och återfyllning	m. 102	0.45	45	90				
+2 +24 91 -91	22	D:o d:o	" 22	0.55	12	10	58	-		
+2 +24 91, 91		Brunn, typ D, d = 0.45 m.	2	25:-			50	-	196	60
		Tillägges c:a 10 %							18	40
							Summa:		215	-
+50 140 -141	150	**Sträckan N-N¹** /täckt ledning/								
		3" tegelrör	m. 150	0.35			52	50		
		Grävning, läggning och återfyllning	" 150	0.40			60	-		
+50 141		Brunn, typ D, d = 0.45 m.					25	-	137	50
		Tillägges c:a 10 %							12	50
							Summa:		150	-
+36 20a -22a +89 +22 109 -115	769	**Sträckan H-S-T** /öppet ytvattendike/								
		Schaktning av:								
		lera	m³ 310	0.75	232	50				
		lera med buskar och rötter	m³ 65	0.85	55	25				
		lera med stubbar och rötter	m³ 100	1:-	100	-	387	75		
+9 +18 110 -110	9	Rörtrumma, d = 12", fabriksgjutna trumögon					50	-	437	75
		Tillägges c:a 10 %							44	25
		Ersättningar enl. Bil. B för intrång av jordupplag							83	-
							Summa:		565	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+41 +26 8 - 14	585	**Sträckan H-I-K** /täckt ledning/								
+41 +2 8 - 9	61	9" betongrör m.	61	1.75	106	75				
+2 9 -10	98	8" tegelrör "	98	1.65	161	70				
+27 10 -12	227	6" " "	227	1.05	238	35				
+27 +26 12 -14	199	5" " "	199	0.75	149	25	656	05		
+41 +2 8 - 9	61	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	61	0.70	42	70				
+2 9 - 10	98	D:o d:o "	98	0.55	53	90				
+27 10 -12	227	D:o d:o "	227	0.45	102	15				
+27 +26 12 -14	199	D:o d:o "	199	0.60	119	40	318	15		
+2 9		Brunn, typ A, d = 0.60 m.			40	-				
+46+27+26 10,10,12,14		" " A, d = 0.45 m.	4	30:-	120	-	160	-	1134	20
		Tillägges c:a 10 %							115	80
							Summa:		1250	-
+77 80 -81	177	**Sträckan I-I^1** /täckt ledning/								
		5" tegelrör m.	177	0.75			132	75		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	177	0.45			79	65		
+18 +77 81, 81		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	2	30:-			60	-	272	40
		Tillägges c:a 10 %							27	60
							Summa:		300	-
		Sammandrag för Stora samfälligheten								
	277	Sträckan A-B /öppet dike/							450	-
	252	" B-C-D " "							895	-
	117	" D-E /komb. system/							485	-
	105	" E-F " "							575	-
	90	" F-G-H " "							360	-
	345	" B-B^1 /täckt ledning/							530	-
	185	" C-C^1 " "							265	-
	86	" D-L^1 " "							100	-
	82	" D-L /öppet ytvattendike/							35	-
	287	" E-E^1 /täckt ledning/							370	-
	89	" F-F^1 " "							130	-
	1915	Överföres:							4195	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1915	Överfört:							4195	-
	276	Sträckan F-P-R /täckt ledning/							455	-
	173	" P-P^1 " "							265	-
	340	" G-M " "							1070	-
	312	" M-N-O " "							770	-
	124	" M-M^1 " "							215	-
	150	" N-N^1 " "							150	-
	769	" H-S-T /öppet ytvattendike/							565	-
	585	" H-I-K /täckt ledning/							1250	-
	177	" I-I^1 " "							300	-
	4821						Summa:		9235	-
		Lilla samfälligheten								
+34 120 -124	434	Sträckan U-V-X /täckt ledning/								
+67 120 -122	267	8" tegelrör	m. 267	1.65	440	55				
+67 +32 122 -123	65	4" "	" 65	0.55	35	75				
+32 +34 123 -124	102	3" "	" 102	0.35	35	70	512	-		
120 -121	100	Grävning, läggning och								
		återfyllning	m. 100	0.50	50	-				
+67 121 -122	167	D:o d:o	" 167	0.70	116	90				
+67 +32 122 -123	65	D:o d:o	" 65	0.45	29	25				
+32 +34 123 -124	102	D:o d:o	" 102	0.35	35	70	231	85		
120		Kringgjutning av rörutlopp			40	-				
+80 +67 +34 121,122,124		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	3	30:-	90	-	130	-	873	85
		Tillägges c:a 10 %							86	15
							Summa:		960	-
+32 130 -132	232	Sträckan V-Y /täckt ledning/								
+46 130 -131	146	6" tegelrör	m. 146	1.05	153	30				
+46 +32 131 -132	86	5" "	" 86	0.75	64	50	217	80		
+55 130 -130	55	Grävning, läggning och								
		återfyllning	m. 55	0.90	49	50				
+55 +46 130 -131	91	D:o d:o	" 91	0.65	59	15				
+46 +32 131 -132	86	D:o d:o	" 86	0.40	34	40	143	05		
+46 +32 131, 132		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	2	30:-			60	-	420	85
		Tillägges c:a 10 %							44	15
							Summa:		465	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag för Lilla samfälligheten								
	434	Sträckan U-V-X /täckt ledning/							960	-
	232	" V-Y " "							465	-
	666						Summa:		1425	-
		Slutsammandrag:								
	4821	Stora samfälligheten							9235	-
	666	Lilla samfälligheten							1425	-
	5487						Summa:		10660	-

Ringsåsen den 23 mars 1939.

Ernst Öfverholm

Bilaga D.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning för utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes,

att öppet dike, som icke går i gräns, i görligaste mån rätas, dock, utom i de fall då helt nytt vattenavlopp föreskrivits, icke mera än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas,

att dikeskrökar ej må göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att tegelrörskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas, är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trummor, brunnar och bassäng skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan.

Ringsåsen den 23 mars 1939.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Bilaga E.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Stora samfälligheten				
			Holmestads socken				
1/4	1[1]		Ringåsen Sigge				
			Sven Johansson	sök.	1-75		
½ av avs.	1[1]		Bronäs				
			Johan Hallgren		76		
7/240	1[17]		Brännebrona				
-	1[17]		Järnbrohult				
			Bror Jakobsson		77-81		
7/480	1[18]		Brännebrona				
-	1[18]		Järnbrohult				
			Frans Andersson	sök.	82-83		
Avst.	1[22]		Brännebrona				
			Linus Larsson		84-85		
1/8	2[1]		Kämpaslätten Stora				
			Kungl. Maj:t och Kronan				
			arr. Göran Leijon		86		
21/512	1[25]		Enebacken				
			Karl Kron		87-88		
1/128	1[29]		Enebacken				
			Karl Kron		89		
avs.	2[8]		Holmestad Brogården				
			Karl Andersson		90-93		
Avst.	1[3]		Holmestad Stommen				
			Hilmer Persson		94-97		
			Summa:				

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Delbelopp i gemensamma kostnader med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
9832:-						7691:18	83.283	553:38		
6:50						5:08	0.055	0:36		
332:40						260:06	2.816	18:71		
155:-						121:25	1.313	8:72		
482:10						377:16	4.084	27:14		
460:-						359:80	3.896	25:89		
94:50						73:88	0.800	5:32		
4:90						3:88	0.042	0:28		
160:50						125:60	1.360	9:04		
277:60						217:11	2.351	15:62		
11805:50						9235:-	100.000	664:46		86.632

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Lilla samfälligheten				
			Holmestads socken				
1/4	1[1]		Ringåsen Sigge				
			Sven Johansson	sök.	103-108		
avs.	2[2]		Ringåsen Stora				
			Linus Johansson		109-112		
			Summa:				
			Sammandrag:				
			Stora samfälligheten				
			Lilla samfälligheten				
			Summa:				

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Delägare i gemensamma kostnader med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
1776:60						1230:33	86.339	L 88:52		
281:10						194:67	13.661	14:01		
2057:70						1425:-	100.000	102:53		13.368
11805:50						9235:-	86.632	664:46		
2057:70						1425:-	13.368	102:53		
13863:20						10660:-	100.000	766:99		

Ringsåsen den 23 mars 1939.

Ernst Öfverholm


Statens e. lantbruksingenjör.

Hj. Andersson Einar Fagerlind

Biträdande gode män.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av marker tillhörande Sigge Ringsåsen m. fl. hemman i Holmestads socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 2 maj 1938 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet är beläget cirka 4 km. nordöst om Holmestads kyrka inom nederbördsområdet nr 140/141 mellan Tidan och Sjöråsån. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linje.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning av avloppsdiken samt uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-I-K, B-B^1, C-C^1, D-L, D-L^1, E-E^1, F-F^1, F-P-R, P-P^1,

G-M-N-O, M-M^1, N-N^1, H-S-T, I-I^1, U-V-X och V-Y.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har genom kopiering av täckdikningsplaner och kompletteringar plankarta upprättats i skala 1:2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Öppet avloppsdike betecknas med dubbla röda linjer, grunt yt- och flodvattendike med dubbla blå linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdena hava där så varit lämpligt direkt inmätts på plankartan, i övriga fall på generalstabens karta. De öppna avloppens dimensioner hava bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet. Rörtrummornas och rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel och under antagande av en maximiavrinning av 1.25 sekundliter pr hektar åker och 0.75 sekundliter pr hektar skogsmark. Flodvattenmängden har beräknats till:

vid punkt	E	112	sekundliter,	vid punkt	100+82	2.4	sekundliter
	F	106	"		P^1	1.6	"
	G	96	"		20+87	24.7	"
	94 2	17	"		22+ 4	23.4	"
	I	12.4	"		M	22.6	"

vid punkt	10+46	7.8 sekundliter,	vid punkt	N	15.6 sekundliter
	12+27	5.1 "		25+63	11.4 "
	K	2.8 "		O	2.5 "
	41+62	6.8 "		91+ 2	3.4 "
	B^1	1.6 "		M^1	1.3 "
	50+77	4.5 "		N^1	0.5 "
	C^1	1.3 "		81+18	3.7 "
	L^1	1.4 "		I^1	2.9 "
	61+19	4.2 "		121+80	12.4 "
	E^1	1.0 "		V	12.0 "
	F^1	1.7 "		X	1.8 "
	P	4.8 "		131+46	6.0 "
	R	0.8 "		Y	3.0 "

5. Broar och trummor.

Företaget medför byggandet av två stycken rörtrummor i enlighet med upprättad typritning.

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå i enlighet med ersättningslängden /Bil. B/ till vederbörande jordägare, dels för bortgrävd mark med kronor 14:55, utgörande den bortgrävda markens värde i nu befintligt skick, dels för intrång av jordupplag med kronor 227:25, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Det obetydliga intrång, som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avlop-

pens färdigställande till 10660 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Den å plankartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra oberoende samfälligheter: "Stora samfälligheten" och "Lilla samfälligheten". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats att skäl till uppdelning av någon av samfälligheterna i förberedande avdelningar icke förefinnes. Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall båda samfälligheterna komma till utförande, "Stora samfälligheten" för 86.632 procent av företagets gemensamma kostnader och "Lilla samfälligheten" för 13.368 procent. Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, av "Stora samfälligheten" erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med sjutton /17/ kronor 71 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta

utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar, brunnar och rörtrummor skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1942 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte grässkäras varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde

år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande.

Underhållet av bro- och trumbyggnader skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av motsvarande nu befintliga broar över avloppen. Trumma, som utföres utan att motsvarande trumma funnits förut, skall underhållas av den för vars mark och bruk den bygges.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen, kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Vid sammanträde äger varje delägare rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, dock med de inskränkningar ifråga om denna rätt, som närmare finnas angivna i 3 kap. 22 § vattenlagen, ägande sålunda icke någon rätt att utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda, vid sammanträdet företrädda andelstal.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Sigge Ringsåsens dikningsföretag av år 1939".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Ringsåsen den 23 mars 1939.

Ernst Öfverholm


Statens e. lantbruksingenjör.

Hj. Andersson Einar Fagerlind

Biträdande gode män.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 49, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:



ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Sizzje Ringåsens delningsförrättning

av år 1939

i Holmestads *socken och* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	31	0,50			15	50
		Ägomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje fig. 81, 109, 110 „	0.70	3,00	2	34		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 57 *ar* st.	3	0.36	1	08		
		har	1.70	0.54	0	91		
		äng och odlingsmark medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000			1	29		
		Kopiering till kronofogdeskatta, § 40 st.	109	0.10	10	90		
		> 15 har	53.53	0.28	14	98		
		tillägg 25%			6	47		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		< 10 *i åker o. d., raklinje* km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet			10	50		
		övriga regalark blad st.					48	47
		Överföres					63	97

1	2	3	4	5	6		7	
	1-7/7	*Överfört*					63	97
1938	15-16/7	***Avvägning.***						
1939	13/3	*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4* ... *dagar*	7	12,00	84	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal > 4 *punkter pr har* ... *har*	1.70	0.50	0	85		
		avvägda punkter ... *st.*	29	0.03	0	87		
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr har* ... „						
		avvägda punkter ... „						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... *km.*	4.35	2,00	8	70		
		i annan mark ... „		5,00			94	42
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 49 *ar,* ... *st.*	112	0.07	7	84		
		... *har*	55.23	0.20	11	04	18	88
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*	112	0,04			4	48
		Markvärdering:						
1938	29/9	*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* ... *dagar*	1/3	12,00	4	—		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			4	—		
		för övriga kilometer ... *st.*	4.487	1,50	6	73		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	200	0,06	12	—		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	100	0,12	12	—	38	73
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*	2.265	3:-	6	79		
		2) befintligt avlopp ell: vall ... „	4.600	3.50	16	10	22	89
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st.*	8	0.12	0	96		
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	30	0.22	6	60		
		... „						
		... „					7	56
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	2	3,00			6	—
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp* ...			0	—		
1938	7/7	*för vattenområdets areal* ... *km.²*		0,02				
1939	14/3	*dagar* ...	1	12,00			12	—
		Dimensionsberäkning, *§ 24*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*	1.692	3,50	5	92		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00				
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „						
		nämligen ... *m.² sektion på* ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	3.394	6,00	20	36		
		2) „ „ över 20 „ ... *umu. avd.* ... „		10,00	10	—	36	38
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp* ...			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	275	0,03	8	25	9	25
		... *Överföres*					314	46

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					314	46
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor	*st.* 1	2,00	2	-	5	-
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning*	*km.* 1.646	2,50	4	11		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ..... m² sektion på	„					
		b) vid förändring av befintligt avlopp	„ 3.841	4,00	15	36		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ..... m² sektion på	„					
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			10	66	30	13
		***Förslag till invallning**, § 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön	*km.*	0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner	*st.*	0,25				
		d) Kostnadsberäkning	*km.*	3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation	*dagar*	12,00				
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete			5	-		
		för särkilt konstruerat landfäste	*st.*	4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen	*st.*	4,00				
		Grundförstärkning	*m²*	0,10				
		Antal särskilda ritningar	1	3,00	3	-	8	-
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*	1124	0,~~01~~ 02			22	48
		***Översiktskarta**, § 41*					4	50
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar	*st.* 14	0,25	3	50	5	-
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter	*st.* 12	0,30	3	60		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	„	0,20			5	60
1938	29/9	***Utlåtande ~~och betänkande~~**, § 45*	*sid.* 8	3,00			24	-
1939	23/3	***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1,*	*dagar* 1½	12,00			18	-
1939	16/3	***Särskild utredning**, § 46, mom. 2 ang. avdelningsbildn.*	*dagar* ⅓	12,00			4	-
1939	22/2	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15*	*dagar* ½	12,00			6	-
		***Förslag enl. § 46 mom. 15**, brunn, 3 typer*	„ ¾	12,00	9	-		
		utlopp för täckt ledning	„ ⅓	12,00	4	-		
		~~*slamficka*~~ *brunn*	„ ⅓	12,00	4	-		
							17	-
		Lösen för: *Summa kronor*					464	17
		***Kopia av plankartan**, § 51*						
		1) 1:sta regalarket bladet			10	50		
		övriga regalark blad	*st.*					
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: ~~4000~~ 2000, medelareal 49 ar ägofigurer	*st.* 112	0.10	11	20		
			har 55.23	0.20	15	46		
		Överföres			37	16		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			37	16		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			6	66		
		3) insättning av höjdlägestal *st.*	1124	0,02	22	48		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	275	0,05	13	75	81	80
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, *§ 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta *km.*						
		befintligt vattendrag ell. vall *„*						
		nytt avlopp eller vall *„*	1.646	5:-	8	23		
		ändring av befintligt avlopp *„*	3.841	6:-	23	04		
		2) tvärsektioner, ~~originalritningens belopp~~			6	60		
		3) broar och trummor, „ „			5	-		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad *st.*	2	3,00	6	-	48	07
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* *dagar*		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka *„*	1 5/12	12,00	17	-		
							17	-
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* *sid.*	47	0,55			25	85
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*					4	50
		Summa kronor					178	02
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			9	-	9	-
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			40	80		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			75	-		
							115	80
		Summa kronor					124	80
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					464	17
		Lösen för kopior och avskrifter					178	02
		Övriga förrättningskostnader					124	80
		Summa kronor					766	99

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kiruna *häradsrätt.*

Ringaåsen *den* 23 mars *1939.*

Ernst Ekenbohm.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

Bestyrkes i Tjänsten:
Ernst Ekenbohm

FETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
368277