

Akt nr:

R-E1a-0754

AU$R-E1a-0754

Nr 172

244
40

R 8-0754 16619

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 SEP. 1940

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 21/9 1940
godkänd den 3/10 1940

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 1 juli 1940 till Skälltorps dikningsföretag av år 1939 i Södra Kedums socken av SKARABORGS LÄN

2 h. kandl.
4 mitt.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ***statsbidrag*** med femtusenfyrahundrafemtio (5.450) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med sextusenfyrahundrafyrtio (6.440) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör Sven Hallin vid syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1941,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

6. 1940. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
137940

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Skällbo den 5 Aug 19 40.

Arthur Johansson

Att Arthur Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gustaf Johansson
Adress Vara

L Johansson
Adress Vara

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 11 oktober 1940.

På Kungl. Lantbrukss tyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

7407
DIARIE Nr 18108
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 OKT. 1941
R 8-0754

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar

angående "Skälltorps dikningsföretag av år 1939" i Södra Kedums socken av Skaraborgs län; upprättade vid laga syneförrättning år 1939 av

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid syne-
förrättning enligt
vattenlagen för fast-
läggning av mark,
tillhörande Ställtorp
m. fl. lägenheter i
Södra Ledsjö socken
av Skaraborgs län.

Den 19 maj 1939 å Ledsjöstrand

Närvarande: Undertecknad, statens
lantbruksingenjör och förrättningsman,
samt gode männen Karl Larsson Herre-
gården, och Gustaf O. Larsson, Ställtorp
Jägersson följande sakägare:

Företrädare:
Bertil Andersson äg: Ställtorps 3'
Artur Johansson " " 2:19, Vägen 2:3 och 1:2
Jolek Karlsson " " 2:20
Oskar Andersson " " 2:21, Vägen 2:2 och 1:9
Erland Karlsson " " 1:10
Hugo Lundkvist " " 1:6 och 2:4

Av övriga sakägare:
Edvin Johansson äg. Ställtorps 2:10-12
Axel Johansson " " 1:10
Hugo Persson " " 2:4 och Vättnet 1:3 och 1:4
Gustav Karlsson " " 2:12
J. A. Andersson " Ledsjö Nils tillsvidg. 2:5 och 2:13
Johan Roos " Vättnet 1:6

§ 1

Upplästes det för förrättningsmannen
utfärdade förordnandet, som kunde lyftas
bifogat bil. A.

§ 2

Något jäv emot synemännen kunde ej åtgöras.

§ 3

Föreslades den vid förrättningen upprättade nivåkartan över de vattenlösvärde markerna samt profil över dalgången där i från.

§ 4

Sökandena till förrättningen yrkade på i åtgärdsvarande dalgångs utvidgning och fördjupning så att deras vårar berörande mark må kunna tillgås till 1.2 meters djup samt att dalgången även deras mark i möjligaste mån göras tjänlig.

§ 5

Edvin Johansson och Gustav Karlsson förenade sig med sökandena och yrkade på företagets utsträckning så att jämväl deras vårar berörande mark må kunna på ändamålsenligt sätt förslagas, bil. E.

§ 6

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarade sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan nödig förrättning verkställt och förslag till delningen upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens torsdagen den 15 juni 1939 klockan 13, och

komma nya förbättrade anordningen
tillgång att bli ställda närvarande
sakägare.

Ort och tid som ovan
i tjänsten:

Bevittnas:

Bevittnande goda män:
Emil Jansson Gustaf Larsson

Den 15 juni 1939 å Tredumshalla
Närvarande: Undertecknad statens lant-
brukskonsulent och försättningsman,
samt förestående goda män äfvensom
följande sakägare:
Bertil Andersson Tredumshalla
Artur Johansson, Skällbergs
John Karlsson, "
Hugo Persson "
Oland Karlsson, Vägen
Hugo Lundkvist "
Johan Roos, Altorps
Västergötland-Göteborgs Järnvägsaktiebolag
genom lantmätare P. J. Pettersson
enl. fullmakt dat. d.
Oskar Andersson, Björkebacken
J. A. Andersson, Nils Stjärnsgården

§ 7.

Föreslades det redan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas bättre dikläggning med därtill hörande handlingar.

§ 8

Upplästes styrelsemannens utlåtande, varom nåde lydelse enligt bil. K.

§ 9

Att mottaga och pröfvara det förelagda förslaget rörande ändringar uti och tillägg till sammanträdesordningen och att sammanträda delägarna pröfvar val av styrelse utsågo styrelsemännen Bertil Andersson, Vedbyholm.

§ 10

I fråga om förrättningsmännens arvoden hänvisades till arvodesbestämmelserna, varav ett exemplar överlämnades till altpröfvaren.

§ 11

Som intet förelåg hade ordf. att till protokollet anteckna, förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Vid och till dem vann
i tjänsten:

Bevittnade dessa män:
Carl Ekman Gustaf Larsson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

Bil. A.

V. och V.D. n:r 6 - 67
1938

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 8 februari *193* 8.

Utan avgift.

Ö. ö. Yt. D. N:o 6-67

1938

SKARABORGS LÄNS
- 7. FEB. 1938
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad e få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Skåltorp m. fl. i Lå Kedums socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Skultorps c:a 2 km.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Birkil Andersson Kedumsbolm

adress pr Vara.

Telefon: Vara 41

Kedumsbolm den 2/2 1938

Birkil Andersson

Fr. Skultorp nr. 3	Arthur Johansson.
" " " 3	John Karlsson
" Björkebacken	Oskar Andersson
" Vägen	Erland Karlsson
" Vägen	Hugo Lundkvist

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Löjsb. Korsberg	Edvin Johansson
Skärstorp	Hugo Persson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
311841

Förteckning

över underrättelse ang. sammanträde hos Bertil Andersson, Kedumskolan, fredagen den 19 maj 1939 kl 10 för förläggning av mark tillhörande Skällerup m. fl. hemman inom Södra Kedums socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser denna dag avsänts till:

1. Bertil Andersson, Kedumsholm, Vara
2. Artur Johansson, Skällerup, S. Kedum, "
3. John Karlsson, " " "
4. Edvin Johansson, Nils Sigfridsg., Skövde
5. Axel Johansson, Backen, Naum, Vara
6. Hugo Persson, Skällerup, S. Kedum, "
7. Oskar Andersson, Björkbacken, " "
8. Inneh. Gustav Karlsson (Edvin Johansson ställ.) Hällås
9. Erland Karlsson, Vägen, S. Kedum, Vara
10. Hugo Lundkvist, " " "
11. Johan Alfr. Andersson, Nils Sigfridsg, S. Kedum, Skövde
12. Johan Roos, Häg. Alleröp, Vara

Skara den 10 maj 1939.

I fjänsten:

Ekenstam

Bil. 6.

Undertecknade fjäma oss härigenom med solidarisk ansvarighet för den syneförrättning, som avser tvistigheten av mark, tillhörande Skällbergs m. fl. hemman i södra Kedums socken, och yrka vi på förrättens utsträckning, så att jämväl den däruti berörde mark må kunna tvistlägges på ändamålsenligt sätt.

Kedumshamn den 19 maj 1919

Edvin Johansson Gustaf Carlsson

Bestyrkes:

Emil Larsson

Gustaf Larsson

Bil. d. 10

VÄSTERGÖTLAND—GÖTEBORGS JÄRNVÄGAR

GÖTEBORG den

Fullmakt

för banmästare P.J.Pettersson att vid sammanträde den 15 juni 1939 för torrläggning av mark tillhörande Skälltorp m.fl. hemman inom Södra Kedums socken Skaraborgs län, föra järnvägens talan och dess rätt bevaka. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg den 26 maj 1939.

Västergötland - Göteborgs Järnvägsaktiebolag

Widerberg

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga E.

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
S. Kedums socken.					
Skällorp	1 10		15/160		Axel Johansson
				1	åker, mylla på lera
				2	" "
				3	" "
				4	" "
					Summa
"	3 1		367/640		Bertil Andersson
				5	åker, mylla på lera
				6	" "
				7	" "
				8	" "
				9	" "
				10	" "
				11	" "
				12	" "
				13	" mylla på sandbl. lera
				14	" "
				15	" "
				16	" "
				17	" "
				18	" mylla på sand o lera
				19	" "
				20	" "
				21	" "
				22	" "
				23	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							18									
							19									
							18									
							30									
							85									
	19							860	163	40	1000	190	-	140	26	60
	90							"	774	-	"	900	-	140	126	-
1	93							"	1659	80	"	1930	-	140	270	20
1	78							790	1406	20	"	1780	-	210	373	80
1	60							790	1264	-	"	1600	-	210	336	-
	32							730	233	60	"	320	-	270	86	40
	83							790	655	70	"	830	-	210	174	30
1	50							860	1290	-	"	1500	-	140	210	-
1	60							930	1488	-	"	1600	-	70	112	-
2	10							790	1659	-	950	1995	-	160	336	-
1	64							750	1230	-	"	1558	-	200	328	-
1	14							630	718	20	"	1083	-	320	364	80
	80							630	504	-	"	760		320	256	-
	75							460	345	-	1000 ~~800~~	750 ~~600~~	-	540 ~~340~~	405 ~~255~~	-
	60							"	276	-	1000 ~~800~~	600 ~~480~~	-	540 ~~340~~	324 ~~204~~	-
	55							510	280	50	900	495	-	390	214	50
	50							"	255	-	"	450	-	390	195	-
	39							680	265	20	"	351	-	220	85	80
	45							"	306	-	"	405	-	220	99	-
19	57								14773	60		19097 ~~18827~~	-		4323 ~~4058~~	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Skälltorp	2[10]		1/32		Edvin Johansson
				24	åker, mylla på sandbl. lera
				25	" "
				26	" "
				27	" "
				28	" "
				29	" "
				30	" "
					Summa
—"—	2[11]		7/256		Edvin Johansson
				31	åker, mylla på sandbl. lera
				32	" "
				33	" "
				34	" "
				35	" "
				36	" "
				37	" "
					Summa
Kedum Nils Sigfridsg.	2[12]		1/32		Edvin Johansson
				38	åker, mylla på sandbl. lera

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	12							750	840	-	950	1064	-	200	224	-
	20							820	164	-	"	190	-	130	26	-
	53							"	434	60	"	503	50	130	68	90
	44							"	360	80	"	418	-	130	57	20
	85							750	637	50	"	807	50	200	170	-
	64							700	448	-	"	608	-	250	160	-
	54							700	378	-	"	513	-	250	135	-
4	32								3262	90		4104	-		841	10
	39							700	273	-	950	370	50	250	97	50
	71							700	497	-	"	674	50	250	177	50
	80							700	560	-	"	760	-	250	200	-
	67							750	502	50	"	636	50	200	134	-
	28							750	210	-	"	266	-	200	56	-
	37							700	259	-	"	351	50	250	92	50
	23							750	172	50	"	218	50	200	46	-
3	45								2474	-		3277	50		803	50
	10							660	66	-	900	90	-	240	24	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kedum Nils Sigfridsg.	2 13		1/32		Johan Alfred Andersson
				39	åker, mylla på sandbl. lera
"	2 5		1/16		Johan Alfred Andersson
				40	åker, mylla på sandbl. lera
Skälltorp	2 20		7/256		John Karlsson
				41	åker, mylla på sandbl. lera
				42	" "
				43	" "
				44	" "
				45	" "
				46	" "
				47	" "
				48	" "
				49	" "
				50	tomt "
					Summa
"	2 19		51/512		Artur Johansson
				51	åker, mylla på sandbl. lera
				52	"
				53	"
				54	"
				55	"
				56	"
				57	"
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	15							660	99	-	900	135	-	240	36	-
	08							660	52	80	900	72	-	240	19	20
	140							765	1071	-	950 ~~850~~	1330 ~~1190~~	-	185 ~~85~~	259 ~~119~~	-
	124							800	992	-	950 ~~850~~	1178 ~~1054~~	-	150 ~~50~~	186 ~~62~~	-
							100									
	148							805	1191	40	950	1406	-	145	214	60
	65							675	438	75	"	617	50	275	178	75
	17							735	124	95	950 ~~850~~	161 ~~114~~	50	215 ~~115~~	36 ~~19~~	55
	09							835	75	15	950	85	50	115	10	35
	109							900	981	-	"	1035	50	50	54	50
	100							"	900	-	"	950	-	50	50	-
	20							765	153	-	950 ~~850~~	190 ~~170~~	-	185 ~~85~~	37 ~~17~~	-
	732						100		592	25		6954 ~~6653~~	-		1026 ~~725~~	75
	70							780	546	-	950	665	-	170	119	-
	140							615	861	-	"	1330	-	335	469	-
	129							900	1161	-	"	1225	50	50	64	50
	100							760	760	-	"	950	-	190	190	-
	64							825	528	-	"	608	-	125	80	-
	62							"	511	50	"	589	-	125	77	50
	35							635	222	25	"	332	50	315	110	25
	600								4589	79		5700	-		1110	25

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överförd
				58	åker, mylla på sandbl. lera
				59	" "
				60	" "
				61	" "
				62	" "
				63	tomt "
					Summa
Vättnäs	1:2		1/16		Artur Johansson
				64	åker, mylla på sandbl. lera
				64a	" —"—
					Summa
Vägen, ett torp	2:3		7/20		Artur Johansson
				65	åker, mylla på sandbl. lera
				66	" "
				67	" "
				68	" "
					Summa
Skälltorp	2:4		5/256		Hugo Persson
				69	åker, mylla på sandbl. lera
				70	" "
				70a	tomt "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	00								4589	75		5700			1110	25
	10							570	57	-	950	95	-	380	38	-
	75							760	570	-	"	712	50	190	142	50
	23							"	174	80	"	218	50	190	43	70
	27							"	205	20	"	256	50	190	51	30
	25							825	206	25	"	237	50	125	31	25
	30							805	241	50	"	285	-	145	43	50
7	90								6044	50		7505	-		1460	50
	11							650	71	50	950	104	50	300	33	-
	40							650	260	-	"	380	-	300	120	-
	51								331	50		484	50		153	-
	15							650	97	50	950	142	50	300	45	-
	98							650	637	-	"	931	-	300	294	-
1	09							885	964	65	"	1035	50	65	70	85
1	28							695	889	60	"	1216	-	255	326	40
3	50								2588	75		3325	-		736	25
						1	33									
							34									
							19									
						1	86									

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vättinge	1:3		31/80		Hugo Persson
				71	åker, mylla på sandbl. lera
				72	" "
					Summa
"	1:4		9/20		Hugo Persson
				73	åker, mylla på sandbl. lera
Skälltorp	2:12		7/128		Gustav Karlsson
				74	åker, mylla på sandbl. lera
				75	" "
				76	" "
				77	" "
					Summa
"	2:21		15/512		Oskar Andersson
				78	åker, mylla på sandbl. lera
				79	" "
				80	" "
				81	" "
				82	Tomt "
					Summa
Vägen	2:2		1/10		Oskar Andersson
				83	åker, mylla på sandbl. lera
				84	" "
				85	" "
				86	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							54									
							30									
							84									
							48									
1	35							550	742	50	950	1282	50	400	540	-
	36							710	255	60	"	342	-	240	86	40
	85							485	412	25	"	807	50	465	395	25
	46							675	310	50	"	437	-	275	126	50
3	02								1720	85		2869	-		1148	15
	80							695	556	-	950	760	-	255	204	-
	80							760	608	-	"	760	-	190	152	-
	25							635	158	75	"	237	50	315	78	75
	67							"	425	45	"	636	50	315	211	05
	10							930	93	-	1000	100	-	70	7	-
2	62								1841	20		2494	-		652	80
	05							635	31	75	950	47	50	315	15	75
	59							650	383	50	"	560	50	300	177	-
	15							"	97	50	"	142	50	300	45	-
	08							700	56	-	"	76	-	250	20	-
	87								568	75		826	50		257	75

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vägan	1 9		3/64		Oskar Andersson
				87	åker, mylla på sandbl lera
				88	" "
				89	" "
				90	" "
				91	" "
				92	" "
				93	" "
				94	" "
				95	" "
				96	" "
					Summa
"	1 10		1/128		Erland Karlsson
				97	åker, mylla på sandbl. lera
				98	" "
					Summa
"	1 6		1/256		Hugo Lundkvist
				99	åker, mylla på sandbl lera
Vägan, ett torp	2 4		15/40		Hugo Lundkvist
				100	åker, mylla på sandbl lera
				101	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	36							665	239	40	950	342	-	285	102	60
	21							855	179	55	"	199	50	95	19	95
	70							570	399	-	"	665	-	380	266	-
	35							635	222	25	"	332	50	315	110	25
	05							780	39	-	900	45	-	120	6	-
	30							600	180	-	"	270	-	300	90	-
	68							"	408	-	"	612	-	300	204	-
1	08							760	820	80	"	972	-	140	151	20
	67							840	562	80	"	603	-	60	40	20
1	35							660	891	-	"	1215	-	240	324	-
5	75								3941	80		5256	-		1314	20
	70							600	420	-	900	630	-	300	210	-
	70							780	546	-	"	630	-	120	84	-
1	40								966	-		1260	-		294	-
	60							720	432	-	900	540	-	180	108	-
1	00							660	660	-	900	900	-	240	240	-
1	65							"	1089	-	"	1485	-	240	396	-
2	65								1749	-		2385	-		636	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Sammandrag.
					Samfälligheten A—E.
Södra Kedums socken.					
Skälltorp	1^{10}		$^{15}/_{160}$	1-4	Axel Johansson
"	3^{1}		$^{367}/_{640}$	5-17	Bertil Andersson
"	2^{10}		$^{1}/_{32}$	24-30	Edvin Johansson
"	2^{11}		$^{7}/_{256}$	31-37	Dens.
Kedum Nils Lizfridsg.	2^{12}		$^{1}/_{32}$	38	Dens.
" " "	2^{13}		$^{1}/_{32}$	39	Johan Alfred Andersson
" " "	2^{5}		$^{1}/_{16}$	40	Dens.
					Summa
					Samfälligheten F—L.
Skälltorp	3^{1}		$^{367}/_{640}$	18-23	Bertil Andersson
"	2^{20}		$^{7}/_{256}$	41-50	John Karlsson
"	2^{19}		$^{51}/_{512}$	63. 52-53	Artur Johansson
"	2^{12}		$^{7}/_{128}$	74-77	Gustav Karlsson
					Summa
					Samfälligheten K^{I}—K^{II}.
Skälltorp	2^{19}		$^{51}/_{512}$	51	Artur Johansson
"	2^{4}		$^{5}/_{256}$	69-70a	Hugo Persson
Vattnet	1^{3}		$^{31}/_{80}$	71-72	Dens.
"	1^{4}		$^{9}/_{20}$	73	Dens.
					Summa.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							85									
16	33								13045	90		16046	-		3000	10
4	32								3262	90		4104	-		841	10
3	45								2474	-		3277	50		803	50
	10								66	-		90	-		24	-
	15								99	-		135	-		36	-
	08								52	80		72	-		19	20
24	43						85		19000	60		23724	50		4723	90
3	24								1727	70		3051	-		1323	30
7	32					1	00		5927	25		6954	-		1026	75
2	99								2263	50		2840	50		577	-
3	02								1720	85		2869	-		1148	15
16	57					1	00		11639	30		15714	50		4075	20
	70								546	-		665	-		119	-
						1	86									
							84									
							48									
	70					3	18		546	-		665	-		119	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Samfälligheten M-V.
Skälltorp	2^{19}		51/512	54-62	Artur Johansson
Vattmat	1^{2}		1/16	64-64a	Dens.
Vägen, eft torp	2^{3}		7/20	65-68	Dens.
Skälltorp	2^{21}		15/512	78-82	Oskar Andersson
Vägen	2^{2}		1/10	83-86	Dens.
"	1^{9}		3/64	87-96	Dens.
"	1^{10}		1/128	97-98	Erland Karlsson
"	1^{6}		1/256	99	Hugo Lundkvist
"	2^{4}		15/40	100-101	Dens.
					Summa
					Slutsammandrag.
					Samfälligheten A-G
					— " — F-L
					— " — K^{I}-K^{II}
					— " — M-V
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	21								3235	-		3999	50		764	50
	51								331	50		484	50		153	-
3	50								2588	75		3325	-		736	25
2	62								1841	20		2494	-		652	80
	87								568	75		826	50		257	75
5	75								3941	80		5256	-		1314	20
1	40								966	-		1260	-		294	-
	60								432	-		540	-		108	-
2	65								1749	-		2385	-		636	-
22	11								15654	-		20570	50		4916	50
24	43						85		19000	60		23724	50		4723	90
16	57						100		11639	30		15714	50		4075	20
	70						318		546	-		665	-		119	-
22	11								15654	-		20570	50		4916	50
63	81						503		46839	90		60674	50		13834	60

Stockholm den 15 juni 1929

Albert Jansson

Carl Gerdman Gustaf Larsson

Bilaga F.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

att pör under flödesränna skall täckas med minst 0.3 m. tjockt jordlager, som stampas väl.

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad såvida densamma utförts av annan än Kushållningssällskapets täckdikningsförman.

Kdumsholm den 15 juni 1939

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
368283

Jordersättningslängd

Bil. G

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	I För avloppets breddning					
	Samfälligheten A-E.					
	Diket A-B-C-D-E.					
Skälltorp 1:10	Axel Johansson	6+50 - 7+20	35	10	3 50	3 50
	Diket C-C¹.					
Skälltorp 3:1	Bertil Andersson	17-19+40	100	6	6 -	
" 2:10	Edvin Johansson	17-18+40	56	7	3 92	9 92
	II För jorduppläg					
	Samfälligheten A-E.					
	Diket A-B-C-D-E.					
Skälltorp 1:10	Axel Johansson	6+50 - 7+20	100	10	10 -	10 -
	Diket C-C¹.					
Skälltorp 3:1	Bertil Andersson	18+40 - 19+40	180	9.5	17 10	17 10

Ydrums kalm den 15 juni 1939

Axel Hallin

Sven Karlsson Gustaf Larsson

(Skälltorp)

Kostnadsförslag.

Bil. 4.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A–E.								
		Utöver A–B–C–D–E.								
7+20–6+50	70	Lera m³	55	0.90	49	50				
6+50–5+29	121	9" rör, grävn, läggn, grusn o. täckn. m	121	2.75	332	75				
5+29–2	329	8" " " " " " " "	329	2,25	740	25				
2–0+90	110	6" " " " " " " "	110	1.65	181	50				
0+90–0	90	5" " " " " " " "	90	1.25	112	50				
10–10+72	72	6" " " " " " " "	72	1.65	118	80				
10+72–12+25	153	5" " " " " " " "	153	1.40	214	20				
12+25–12+97	72	4" " " " " " " "	72	1.20	86	40				
12+97–13+80	83	3" " " " " " " "	83	0,95	78	85				
2+2 11+40		Rörstos framdragande gen. väg st.	2	5:–	10	–				
6+50		Inmgn. av rörutlopp typ A "	1	35:–	35	–				
5+29		Brunn typ A, d = 0,6 m. "	1	40:–	40	–				
4+24 3+12 2		" " A, d = 0,6 m "	3	35:–	105	–				
0+90		" " A, d = 0,45 m. "	1	30:–	30	–				
0		" " B^{I}, d = 0,45 m. "	1	23:–	23	–				
10+72 11+40 12+25		" " A, d = 0,45 m. "	3	30:–	90	–				
12+97 13+80		" " A, d = 0,37 m. "	2	25:–	50	–	2299	75		
		Jordavtalen. I för avl. bredden.					3	50		
		" II för jorduppläg					10	–		
		Arbetsledning o. oförutsett					228	75	2540	–
		Utöver B–C–B^{I}.								
17–18+40	140	Sand m³	75	0.90	67	50				
18+40–19+50	110	Sand o. lera med rötter "	70	1,50	105	–	172	50		
		Jordavtalen. I för avl. bredden.					9	92		
		" II för jorduppläg					17	10		
		Arbetsledning o. oförutsett					20	48	220	–
		Överföres							2760	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överförd							2760	
		Diket K–D								
15–16+48	148	4" rör, grävn., läggn., grusn. o. återfyllnm.	148	1.20	177	60				
16+48		Brunn typ A, d = 0,37 m. st.	1	25:–	25	–	202	60		
		Arbetsledning o. oförutsett					17	40	220	–
		Samfälligheten A–G summa kronor							2980	–
		Samfälligheten F–L.								
		Diket F–G–K.								
30+66–28+54	212	10" rör, grävn., läggn., grusn. o. återfyllnm.	212	3.40	720	80				
28+54–25+95	259	5" " " " " " "	259	1,30	336	70				
28+52		Rörets framdragn. gen. väg st.	1	5:–	5	–				
28+50		Brunn typ B, d = 0,6 m. "	1	40:–	40	–				
25+95		" " B, d = 0,6 m. "	1	40:–	40	–				
30+66		Krängmurn. av rörledning typ B	1	35:–	35	–	1177	50		
		Arbetsledn. o. oförutsett					112	50	1290	–
		Diket K–J–K–L.								
35–36+70	170	4" rör, grävn., läggn., grusn. återfyllnm.	170	1.20	204	–				
25+95=1+30–1	30	9" rör " " " " "	30	3,20	96	–				
25+55–22+93	262	9" " " " " "	262	2.80	733	60				
22+83–21+58	125	8" " " " " "	125	2,60	325	–				
21+58–20	158	6" " " " " "	158	1.90	300	20				
23+70–23+78	8	Tätning av rörfogar	8	1,50	12	–				
24+83		Brunn typ A, d = 0,50 m. st.	1	30:–	30	–				
22+93 } 22+83 }		" " A, d = 0,50 m. "	2	35:–	70	–				
21+58		" " B, d = 0,45 m. "	1	18:–	18	–				
20 } 36+70 }		" " A, d = 0,45 m. "	2	30:–	60	–				
36+70		Rörets framdragn. gen. väg st.	1	5:–	5	–	185	80		
		Arbetsledning o. oförutsett					18	20	204	0
		Överföres							3330	–

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKÅRA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Comfort							3330	-
		Diket I–I I								
35–35+88	88	4" rör, grävn., läggn., gumm. åtef. m.	88	1,25	110	-				
35+88–37+20	132	3" " " " " "	132	0,95	125	40				
35+88		Brunn typ A, d=0.45 m. st.	1	30:-	30	-				
37+20		" " " d=0,37 m. "	1	25:-	25	-	290	40		
		Arbetsledning o. oförutsett					29	60	320	-
		Samfälligheten I–L summa kronor							3650	-
		Samfälligheten K I – K II								
		Diket K I – K II								
39+65–39+32	33	4" rör, grävn. läggn. gumm. o. åtef. m	33	1,50	49	50				
39+36 } 39+60 }		Rörets framdragn. gen. väg st	2	6:-	12	-				
39+65		Brunn typ A, d=0,37 m "	1	25:-	25	-	86	50		
		Arbetsledning o. oförutsett					8	50	95	-
		Samfälligheten K I – K II summa kronor							95	-
		Samfälligheten M – V.								
		Diket M – N – O – P – R – S.								
48+13–45+83	230	6" rör, grävn, läggn. gumm o. åtef. m	230	2:-	460	-				
45+83–43+61	222	9" " " " " "	222	2:60	577	20				
43+61–43+53	8	9" —— " ——	8	2:60	20	80				
43+53–42+15	138	8" —— " ——	138	2:55	351	90				
42+15–41+35	80	6" —— " ——	80	1:90	152	-				
40–41+35	135	5" —— " ——	135	1:45	195	75				
47+81–47+92	11	Rörets framdragn. gen. järnväg "	11	4:-	44	-				
48+13		Täckdikesvägn st	1	15:-	15	-				
45+83		Brunn typ C, d=0,60 m "	1	25:-	25	-				
		Överföres			1841	65				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överförd			1841	65				
45+32		Brunn typ B, d=0,6 m. st.	1	25:-	25	-				
43+61		" " A, d=0,6 m. st.	1	40:-	40	-				
43+53		" " A, d=0,6 m. "	1	40:-	40	-				
42+15 41+35 40		" " A, d=0,45 m. "	3	30:-	90	-				
40+4 43+53		Rörets framdrag. gem. väg "	2	5:-	10	-	2046	65		
		Arbetsledning o. oförutsett					203	35	2250	-
		Diket R-R^{I}								
50-51+36	136	4" rör, grävn. läggn. gem. o. återf. m.	136	1,20	163	20				
51+36		Brunn typ A, d=0,37 m. st.	1	25:-	25	-	188	20		
		Arbetsledning o. oförutsett					21	80	210	-
		Flodesdiket O-6^{I}								
60-62	200	Justering av bottens. slänter m.	200	0.08	16	-				
		Rörbro enl. typn. a=2,8 m b=0,3 m st	1	60:-	60	-	76	-		
		Arbetsledning o. oförutsett					14	-	90	-
		Diket O-J-U-V								
65-66	100	5" rör, grävn, läggn, gem. o. återf. m	100	1,25	125	-				
66-67+35	135	8" — " —	135	2.55	344	25				
67+35-67+93	58	6" — " —	58	1.90	110	20				
		Överföres			579	45			2550	-

PETTERSONSKA BOKTR.-CFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överförd			579	45			2550	-
67+93-68+72	79	5" rör, grävn. läggn. grusn. o. återf. m.	79	1,45	114	55				
68+72-69+76	104	4" ——"——	104	1,25	130	-				
68+68		Rörets framdragn. gen. väg st.	1	5:-	5	-				
66		Brunn typ B^{I}, d = 0,60 m. "	1	30:-	30	-				
66+82 } 67+55 }		" " A, d = 0,45 m. "	2	30:-	60	-				
67+93		" " B, d = 0,45 m. "	1	18:-	18	-				
68+72 } 69+76 }		" " A, d = 0,37 m. "	2	25:-	50	-				
65-66	100	Justering av botten o. slänter	100	0.05	5	-	992	-		
		Arbetsledning o. oförutsett					98	-	1090	-
		Liket J-J^{I}								
75-76+42	142	6" rör, grävn. läggn. grusn. o. återf. m	142	1,90	269	80				
76+42-77+70	128	5". ——"——	128	1,45	185	60				
76+42 } 77+70 }		Brunn typ A, d = 0,45 m. st.	2	30:-	60	-				
77+66		Rörets framdragn. gen. väg "	1	5:-	5	-	520	40		
		Arbetsledning o. oförutsett					49	60	570	-
		Liket Al-Al^{I}-J								
70-71+15	115	3" rör, grävn. läggn. grusn. o. återf. m.	115	0,95	109	25				
70+87		Rörets framdragn. gen. väg st	1	5:-	5	-				
71+15		Brunn typ A, d = 0,37 m "	1	25:-	25	-				
71+15-70+80	265	Justering av botten o. slänter m.	265	0.05	13	25	152	50		
		Arbetsledning o. oförutsett					17	50	170	-
		Samfälligheten Al-V summa kronor							4380	

Vänd!


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag.								
		Samfälligheten A - B							2980	-
		— " — F - L							3650	-
		— " — K I - K II							95	-
		— " — M - V							4300	-
		Summa							11.025	-

Kedumskolan den 15 juni 1919

Axel Palm

Bil. J.

Översiktskarta.



Skala 1:50 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Skälltorp m.fl. hemman i Södra Kedums socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av åtskilliga avloppsdiken genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 1 km. nordost om S. Kedums kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E, F - G - H - I - K - L och M - N - O - P - R - S för de olika huvudavloppen, samt C - C^{I}, D - D^{I}, H - H^{II}, I - I^{I}, O - O^{I}, R - R^{I}, O - T - U - V, T - T^{I} och U - U^{I} för sidogrenar härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan två heldragna betecknar täckt

ledning för vanlig vattenföring under grundare öppet dike för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningar utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar och i fråga om täckt ledning för vanlig vattenföring till 0.2 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetaionsperioden har antagits vara 0.05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna tillfullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i fyra av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter, benämnda "A - E", "F - L", "H^{I} - H^{II}" och M - V. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna A - E, H^{I} - H^{II} och M - V i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheten F - L har särskild utredning verkställts bil.L. Härav framgår, att samfälligheten i fråga skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheten F - L, som av dess uppdelning på två avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör järnväg på så sätt att rördiket N - M korsar järnvägssträckan Vara - Tumleberg vid N. Något genomlopp

finnes för närvarande ej vid denna punkt, men det skulle ställa sig dyrare att dra fram avloppet till den c:a 120 m. nordost härom befintliga trumman. Arbetet i fråga skall sålunda bekostas av företaget men ombestyras av järnvägens ägare, som äger härför uppbära ersättning efter självkostnadspris, så snart nya genomloppet är färdigt. Arbetet bör så bedrivas att genomloppet kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställt och meddelande härom kommit vederbörande baningenjör till handa. Vid arbetets utförande skall de föreskrifter, som av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen eller dess vederbörande tjänsteman kunna komma att utfärdas, noggrannt iakttagas.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av en rörtrumma över diket O - O^{I} på sätt och plats, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan

dröjsmål genom arbetsstyrelsen försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga 15 kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör

av fullgod kvalitet; som skola uppfylla gällande standardfordringar. Rör av betong skola hållfasthetsprovas;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga sluttförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1945;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Skälltorps dikningsföretag av år 1939".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Kedumsholm den 15 juni 1939.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Carl Karsson Gustaf Larsson

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för										Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				30+62-26+80		26+80-25+95		I-I^L 25+95-36+70				S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
				Samfälligheten F-L.										
I	18-23	1323	30	1170	-	120	-					1290	-	0.97483564
II	41-50 52, 53, 63 74-77	2751	90			100	-	2360	-			2460	-	0.89392784
I+II		4075	20	1170	-	120	-	2360	-			3650	-	0.89566157

Av utredningen framgår att samfälligheten F-L skall uppdelas på två avdelningar med respektive 0.88415326 och 0.89392784 kr. pr. förbättringskrona i relativ beräknad kostnad.

Kronofogdemyndigheten
Skattkärr, den 15 juni 1939.

Fredrik Larsson

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningsläng d.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Södra Kedums socken.				
			Samfälligheten A – B.				
1 367/640	3	1	Skälltorp Bertil Andersson	sök.	5-17	13045:90	16046:-
9 1/32	2	10	" Edvin Johansson	sök.	24-30	3262:90	4104:-
9 7/256	2	11	" dens.	"	31-37	2474:-	3277:50
– 1/32	2	12	Kedum Nils Sigfridsg. dens.	"	38	66:-	90:-
– 1/32	2	13	" " Johan Alfr. Andersson		39	99:-	135:-
– 1/16	2	5	" " dens.		40	52:80	72:-
			Summa			19000:60	23724:50
			Samfälligheten F – L.				
1 367/640	3	1	Skälltorp Bertil Andersson	sök.	18-23	1727:70	3051:-
2 7/256	2	20	" John Karlsson	sök.	41-50	5927:25	6954:-
3 51/512	2	19	" Artur Johansson	sök.	52-63-53	2263:50	2840:50
8 7/128	2	12	" Gustav Karlsson	sök.	74-77	1720:85	2869:-
			Summa			11639:30	15714:50
			Samfälligheten K I – K II.				
3 51/512	2	19	Skälltorp Artur Johansson	sök.	51	576:-	665:-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			% -tal för genomsnittskostnaden
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor		I	II			Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. / öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3000:10						1892:57	63.509	141.11	
841:10						530:62	17.806	39.57	
803:50						506:87	17.009	37.79	
24:–						15:14	0,508	1.13	
36:–						22:71	0.762	1.69	
19:20						12:09	0,406	0.90	
4723:90						2980:–	100.000	222.19	34.145
1323:30		1190:–				1190:–	32.603	62.50	
1026:75			917:84			917:84	25.146	48.20	
577:–			515:80			515:80	14.132	27.09	
1148:15			1026:36			1026:36	28.119	53.90	
4075:20		1190:–	2460:–			3650:–	100.000	191.69	29.457
119:–						95:–	100.000	5.59	0.860

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten N-V.				
3	51/512	2 19	Skällkorp Artur Johansson	sök.	57-62	3235:-	3999:50
3	1/16	1 2	Vättmk Dens.	"	64-64a	331:50	484:50
3	7/20	2 3	Vägen utt torp Dens.	"	65-68	2588:75	3325:-
4	15/512	2 21	Skällkorp Oskar Andersson	sök.	78-82	1841:20	2494:-
4	1/10	2 2	Vägen Dens.	"	83-86	568:75	826:50
4	3/64	19	" Dens.	"	87-96	3941:80	5256:-
5	1/128	1 10	" Erland Karlsson	sök	97-98	966:-	1260:-
6	1/256	16	" Hugo Lundkvist	sök.	99	432:-	540:-
6	15/40	2 4	" Dens.	"	100-101	1749:-	2385:-
			Summa			15654:-	20570:50

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				% - tal för gemens. kostn.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
764:50						668:65	15.550	35	96	
153:–						133:82	3.112	7	20	
736:25						643:93	14.975	34	63	
652:80						570:91	13.272	30	70	
257:75						225:45	5.243	12	12	
1314:20						1149:39	26.730	61	82	
294:–						257:14	5.980	13	83	
108:–						94:47	2.197	5	08	
636:–						556:24	12.936	29	92	
4916:50						4300:–	100.000	231	26	35.538

Stockholm den 15 juni 1939

Carl Ekman

Gustaf Larsson

Bil. N

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Skällbergs dikningsföretag

år och år 1939

i S. Kedums *socken och* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	15	0,50			7	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	8	3,00	24	–		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 69 ar st.	92	0.07	6	44		
		har	63.81	0.06	3	83		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 45 ar st.	11	0.05		55		
		har	5.03	0.10		50		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~> 15~~ ~~10—15~~ ~~< 10~~ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „	1.3	5.–	6	50		
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „			~~4~~			
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	–		
		övriga regalark blad st.					45	82
		Överföres					57	32

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				53 32
1939		***Avvägning.***				
mars	29/31	*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4* ..... *dagar*	2½	12,00	30 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7 *punkter pr har* ..... *har*	68.84	0.50	34 42	
		avvägda punkter ..... *st.*	550	0.03	16 50	
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr har* ..... *st.*				
		avvägda punkter ..... *st.*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km.*	8 —	2,00	16 —	
		i annan mark ..... *„*		5,00		96 92
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 67 *ar,* ..... *st.*	103	0.07	7 21	
		har	68.84	0.06	4 13	11 34
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st.*	103	0,04		4 12
		Markvärdering:				
maj	19	*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* ..... *dagar*	½	12,00	6 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km.*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st.*	4.3	1,50	6 45	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	184	0,06	11 04	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	92	0,12	11 04	38 53
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km.*	2.3	3.00	6 90	
		2) befintligt avlopp ell. vall ..... *„*	3.7	3.50	12 95	19 85
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st.*	21	0.14	2 94	
		..... *„*				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... *„*	26	0.25	6 50	
		..... *„*				
		..... *„*				9 44
		Antal profil- och sektionsritningar ..... *„*	3	3,00		9 —
		Hydrografisk utredning, *§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
		för vattenområdets areal ..... *km.²*		0,02		
		dagar	½	12,00		6 —
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km.*	1.1	3,50	3 85	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... *„*	1.1	1,00	1 10	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² *„*				
		nämligen ..... *m.² sektion på* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ..... *„*	3.6	6,00	21 60	
		2) „ „ över 20 „ ..... *„*	1.-	10,00	10 —	36 55
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ..... *cm.*	135	0,03	4 05	5 05
		Överföres				290 12

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				290 12
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... *st.*		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km.*	2.3	2,50	5 75	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *»*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... *»*	3.-	4,00	12 -	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *»*				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			10 99	28 74
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 —	
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km.*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st.*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ..... *km.*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste ..... *st.*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st.*		4,00		
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	550	0,01		5 50
		Översiktskarta, *§ 41*				4 50
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar ..... *st.*	5	0,25	1 25	2 75
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter ..... *st.*	20	0,30	6 —	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... *»*	1	0,20	20	8 20
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* ..... *sid.*	6	3,00		18 —
maj 19 juni 15		***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1,* *dagar*	1½	12,00		18 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* aug.-juni ..... *dagar*	½	12,00		6 —
maj 5		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*	1/2	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ..... *»*	3/4	12,00	9 -	
		utlopp för täckt ledning ..... *»*	1½	12,00	18 —	
		slamficka ..... *»*		12,00		27 -
		Lösen för: *Summa kronor*				422 81
		Kopia av plankartan, *§ 51*				
		1 a) 1:sta ~~*regalarket*~~ *bladet*			7 —	
		övriga regalark blad ..... *st.*				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 67 *ar ägofigurer* ..... *st.*	103	0.10	10 30	
		..... *har*	8.84	0.08	5 51	
		Överföres			22 81	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			22 81	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st.	550	0,02	11 —	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	125	0,05	6 25	41 81
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall „				
		nytt avlopp eller vall „	2.3	5.-	11 50	
		ändring av befintligt avlopp „	3.-	6.-	18 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			9 44	
		3) broar och trummor, „ „			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	3	3,00	9 -	
					52 94	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			13 23	39 71
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	2	12,00		24 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	50	0,55		27 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50
		Summa kronor				137 52
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			10 -	13 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			42 40	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. dagsv.	7.-	5.-	35 —	77 40
		Summa kronor				90 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				422 81
		Lösen för kopior och avskrifter				137 52
		Övriga förrättningskostnader				90 40
		Summa kronor				650 73

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander däråa anställa genom stämning till Barne *häradsrätt.*

Tidaholm *den* 15 juni *19*39

Sven Sallin

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Emil Svensson Gustaf Larsson

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
334135

KUNGL.
VÄG- OCH VATTENBYGGNADS-
STYRELSEN
JÄRNVÄGS- OCH LUFTFARTSBYRÅN

D. Nr J.887/39.

Till

Lantbruksingenjören Sven Hallin,

S k a r a.

För sådant ändamål, som omförmäles i 10 kap. 52 § vattenlagen har Ni i skrivelse till Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen den 21 juni 1939 insänt utdrag ur planen för Skälltorps dikningsföretag av år 1939 i de delar, som detta företag berör Västergötland-Göteborgs järnväg.

Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har intet att erinra mot det uppgjorda förslaget, varför de insända ritningarna härmed återgå, försedda med påskrift om godkännande.

./.

Bestyrkta kopior av ritningarna torde hit inom en månad insändas.

Stockholm den 13 juli 1939.

På Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar

Sven Ståhle

DIARIE N:r 16619
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 SEP. 1940
R 8*0754

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till "Skälltorps dikningsföretag av år 1939" i Södra Kedums socken av Skaraborgs län; upprättat år 1939 av

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 1 juli 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Hjalmar Svensson.

B E T Ä N K A N D E

angående Skälltorps dikningsföretag av år 1939 i Södra Kedums socken av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättningen enligt vattenlagen, som avslutades den 15 juni 1939 hava undersökningar för avdikningen ifråga verkställts, förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts enligt vad närslutna intyg, bilaga I utvisar.

Areal:

a/ Samfälligheten A - E .

Hela torrläggningsområdet:	Lånesökandenas andel:
Åker 24.43 hektar	Åker 24.10 hektar

b/ Samfälligheten F - L .

Hela torrläggningsområdet:	Lånesökandenas andel:
Åker 16.57 hektar	Åker 16.57 hektar.

c/ Samfälligheten $H^{I} - H^{II}$.

Hela torrläggningsområdet.	Lånesökandenas andel:
Åker 0.70 hektar	Åker 0.70 hektar.


d/ Samfälligheten M - V.

Hela torrläggningsområdet: Lånesökandenas andel:

Åker 22.11 hektar Åker 22.11

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden, jordmån, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.



Samfällighet	Kostnad				Båtnad	Lånesökandenas del av beräknad		Relativ kostnad	Beräknat	
	Grävningsarbete m.m. enl. kostnadsförslag Kr.	För laga syneförrättning Kr.	För utredning ang. statsbidrag Kr.	Summa Kr.	Kr.	Kostnad Kr.	Båtnad Kr.		Bidrag Kr.	Lån Kr.
A - E	2980:--	222:19	57:38	3259:57	4723:90	3204:94	4644:40	0.69	1276:12	1950:21
F - L	3650:--	191:69	49:49	3891:18	4075:20	3891:18	4075:20	0.95	1877:49	2013:69
I II H - H	95:--	5:59	1.44	102:03	119:--	102:03	119:--	0.86	46:02	56:01
M - V	4300:--	231:26	59:71	4590:97	4916:50	4590:97	4916:50	0.93	2183:01	2407:96

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1943.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt gällande bestämmelser skulle sammanlagt för hela företaget kunna beviljas i jämnt tal 5380:-- kr. i bidrag från statens avdikningsanslag och 6430:-- kr. i lån från statens avdikningslånefond. Lånet har därvid för ingen fastighet beräknats till högre belopp än 70 % av förbättringen.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Intyg, att besvär mot förrättningen ej anförts	Bilaga	I
Förteckning över fastigheter, till vilka lån sökes	"	II
Kostnadsförslag	"	III
Förening angående sökande av statsbidrag	"	IV
Fullmakt	"	V
Protokoll rörande val av arbetsstyrelse	"	VI
Arvodesräkningar	"	VII a, b.

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

Plan- och profilritningar i 4 blad.

Skara i augusti 1939.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. I.

D i a r i e b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 15 juni 1939 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Skälltorp med flera hemman i Södra Kedums socken, Skaraborgs län /Skälltorps dikningsföretag av år 1939/; betygar: Vänersborg i Västerbygdens Vattendomstols kansli den 31 augusti 1939.

S. Ströberg,

t.f. vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre.

Bil. II.

Förteckning

över fastigheter, till vilka lån sökes och som ingå i Skälltorps dikningsföretag av år 1939 i Södra Keduns socken av Skaraborgs län.

Socken o. fastighet	Mantal	Reg.n:r	Ägare
S. Keduns socken.			
Skälltorp	367/640	1 3	1. Bertil Andersson
"	1/32	10 2	9. Edvin Johansson
"	7/256	11 2	9. Dens.
"	7/128	12 2	8. Gustaf Karlsson
"	51/512	19 2	3. Artur Johansson
"	7/256	20 2	2. John Karlsson
"	15/512	21 2	4 Oskar Andersson
Vättnet	1/16	2 1	3. Artur Johansson
Vägen	1/256	6 1	6. Hugo Lundkvist
"	3/64	9 1	4 Oskar Andersson
"	1/128	10 1	5. Erland Karlsson
"	1/10	2 2	4. Oskar Andersson
" ett torp	7/20	3 2	3. Artur Johansson
"	15/40	4 2	6 Hugo Lundkvist

Skara i augusti 1939.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Kostnadsförslag.

Bil. III

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A-E								
		Grävningskostnader					2980	-		
		Laga syneförrättning			222	19				
		Betänkande			57	38	279	57	3259	57
				Summa kr.					3259	57
		Samfälligheten F-L								
		Grävningskostnader					3650	-		
		Laga syneförrättning			191	69				
		Betänkande			49	49	241	18	3891	18
				Summa kr.					3891	18
		Samfälligheten H^{I}-H^{II}								
		Grävningskostnader					95	-		
		Laga syneförrättning			559					
		Betänkande			1	44	7	03	102	03
				Summa kr.					102	03
		Samfälligheten M-V.								
		Grävningskostnader					4380 × 4300	-		
		Laga syneförrättning			231	26				
		Betänkande			59	71	290	97	4670 97 4590	97
				Summa kr.					4670 97 4590	97
		Sammandrag								
		Samfälligheten A-E							3259	57
		-"- F-L							3891	18
		-"- H^{I}-H^{III}							102	03
		-"- M-V							4670 97 4590	97
				Summa kr.					11923 11843	75

Skara i augusti 1939.

På uppdrag:

Sven Hallin.

Vänd.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

× Rättelse vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 11923 kronor 75 öre, varav på fäntagarnas andel 11869 kronor 12 öre. Stockholm den 1 juli 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman.

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

Bilaga IV.

FÖRENING

Undertecknade delägare i Skälltorps dikningsföretag av år 1939 inom Södra Kedums socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Kedumsholm den 15 juni 1939.

1. Bertil Andersson
2. John Karlsson
3. Arthur Johansson
4. Oskar Andersson
5. Erland Karlsson
6. Hugo Lundkvist

Bevittnas:

Sven Hallin

Gustaf Larsson Carl Larsson.

Förestående förening biträdes till alla delar:

8. Gustaf Carlsson 9. Edvin Johansson.

Bevittnas:

Bertil Andersson.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i Skälltorps dikningsföretag av år 1939 för val av styrelse.

Den 15 juni 1939 å Kedumsholm.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör, samt följande delägare: Bertil Andersson, Artur Johansson, John Karlsson, Hugo Persson, Erland Karlsson, Hugo Lundkvist, Johan Roos, Oskar Andersson, J.A. Andersson.

§ 1.

Beslöts att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter.

§ 2.

Till ordinarie ledamöter utsågos John Karlsson, Skälltorp, Hugo Lundkvist, Vägen, Oskar Andersson, Björkebacken, Artur Johansson, Skälltorp samt Bertil Andersson, Kedumsholm.

Till suppleanter utsågos Arvid Andersson, Björkebacken, och Johan Roos, Altorp.

§ 3.

Uppdrogs åt styrelsens ordförande att till hela företaget söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Skäcklooms dikningsföretag år år 1939

i S. Kedums *socken och* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	15	0,50			7	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	8	3,00	24	-		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 69 ar st.	92	0.07	6	44		
		har	6381	0.06	3	83		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 45 ar st.	11	0.05		55		
		har	503	0.10		50		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10—15~~ > 15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „	13	5.	6	50		
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad st.					45	82
		Överföres					53	32

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				53 32
1939		**Avvägning.**				
mars	29/31	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ... dagar	2½	12,00	30 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7 punkter pr har ... har	6.84	0.50	3 42	
		avvägda punkter ... st.	550	0.03	16 50	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... st.				
		avvägda punkter ... st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	8	2,00	16 -	96 92
		i annan mark ... „		5,00		
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 67 ar, ... st.	103	0.07	7 21	
		... har	6.84	0.06	4 13	11 34
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	103	0,04		4 12
		Markvärdering:				
maj	17	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	½	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för övriga kilometer ... st.	4.3	1,50	6 45	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	184	0,06	11 04	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	92	0,12	11 04	38 53
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	2.3	3.00	6 90	
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	3.7	3.50	12 95	19 85
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	21	0.14	2 94	
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	26	0.25	6 50	
		... „				
		... „				9 44
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	3	3,00		9 -
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
		dagar ...	½	12,00		6 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	1.1	3,50	3 85	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	1.1	1,00	1 10	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen ... m.² sektion på ... „				
		... „ „ „ „				
		... „ „ „ „				
		... „ „ „ „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	3.6	6,00	21 60	
		2) „ „ över 20 „ ... „	1.-	10,00	10 -	36 55
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	135	0,03	4 05	5 05
		Överföres				290 12

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				290 12
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*	2.3	2,50	5 75	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	3	4,00	12 -	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			10 99	28 74
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ...		8,00		
		Ritarbete ...			5 -	
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00		
		Kostnadsberäkning ...				
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00		
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10	—	
		Antal särskilda ritningar ...		3,00		5 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	550	0,01		5 50
		Översiktskarta, *§ 41* ...				4 50
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1 50	
		antal ersättningar ... *st.*	5	0,25	1 25	2 75
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2 —	
		antal fastigheter ... *st.*	20	0,30	6 -	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*	1	0,20	20	8 20
maj juni	19 15	***Utlåtande och betänkande,*** *§ 45* ... *sid.*	6	3,00		18 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, *§ 46 mom. 1,* *dagar*	1½	12,00		18 -
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* aug. järnväg ... *dagar*	½	12,00		6 -
maj	5	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	½	12,00		6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ... *„*	3/4	12,00	9 -	
		utlopp för täckt ledning ... *„*	1½	12,00	18 -	
		slamficka ... *„*		12,00		27 -
		Lösen för: *Summa kronor*				422 81
		Kopia av plankartan, *§ 51*				
		1 a) 1:sta ~~*regalarket*~~ *bladet* ...			7 -	
		övriga ~~*regalark*~~ *blad* ... *st.*				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 67 *ar ägofigurer* ... *st.*	103	0.10	10 30	
		... *har*	6884	0.08	5 51	
		Överföres			22 81	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			22 81	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st.	550	0,02	11 –	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	125	0,05	6 25	41 81
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall „				
		nytt avlopp eller vall „	2.3	5.–	11 50	
		ändring av befintligt avlopp „	3.–	6.–	18 –	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			9 44	
		3) broar och trummor, „ „			5 –	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	3	3,00	9 –	
					52 94	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			13 23	39 71
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	2	12,00		24 –
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	50	0,55		27 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50
		Summa kronor				137 52
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 –	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			10 –	13 –
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			42 40	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. dagsv.	7	5.–	35 –	77 40
		Summa kronor				90 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				422 81
		Lösen för kopior och avskrifter				137 52
		Övriga förrättningskostnader				90 40
		Summa kronor				650 73

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Barne *häradsrätt.*

Kedumshohm *den* 15 juni 19 39

Sven Hasen

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Carl Larsson Gustaf Larsson

Kronor *kvitteras:*

den 19

PETTERSONSKA BOKTR. E:TR. SKARA
334135

ARVODESRÄKNING

för ~~be~~tänkande och utredning angående statsunderstöd till Skälltorps dikningsföretag av år 1939
inom S. Kedums sock en av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i 1/2 exemplar	à 4.50	4	50
§ 43. Betänkande, sid. 3	„ 3:-	9	-
§ 44. ~~Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag.~~ Kostnadsförslag i sammandrag Uträkning av anlags- och länkbelopp dagar	„ ~~12:-~~	3	-
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar, fastställelse över fastigheter, till vilka lån sökes m. m. dagar	„ 12:-	12	-
§ 49. Kopia av plankartan å väv		41	81
§ 52. „ „ profiler och sektioner § 53. „ „ bro- och trumritningar		57	71
§ 55. Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 60	„ ~~0:75~~ 0.55	33	-
Inhäftning av handlingar		1	-
Diariebevis, utlägg		3	-
Kommissionärsarvode		3	-
Summa Kronor:		168	02

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Barne häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 5 sept. 1939

Sven Lavin.
Statens lantbruksingeniör.

Kronor ..... kvitteras:

Skara den ..... 19.....

Vidimeras ex officio:

Jordersättningslängd

Bil.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
	Skälltorps dikningsföretag av år 1939.							
	Ersättning för skada å växande gröda.							
	Samfälligheten A - E.							
	Diket C - C. I							
Skälltorp 10 2	Edvin Johansson	17-18+40	175	6,5	11	38		
" 1 3	Bertil Andersson	- " -	175	3,0	5	25	16	63
				Summa kronor			16	63

Skara den 7 dec. 1940.

På tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

244
40

DIARIE Nr 22773
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 DEC. 1940

BEVIS

över verkställd avsyning av Skälltorps dik-ningsföretag av år 19 39 i Södra Kedums sock en av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 1 juli 19 40

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 5.450:--

Lån från statens avdikningslånefond „ 6.440:--

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19 41

Arbetsstyrelsens ordf.: Bertil Andersson, Kedumsholm,

Vara.

Vid genom assistent Stig Lundblad den 4 dec. 1940 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 10.806:67 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 232:52 och i styrelsearvoden och arbetsledning kronor 275:--.

Skara den 7 dec. 1940.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

Statens lantbruksingenjör i Skaraborgs län

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356781

1940 den 11 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i l §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Skälltorps dikningsföretag av år 1939 i Södra Kedums socken av Skaraborgs län.

Lån 6.440 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Lantbruksstyrelsens beslut den 1 juli 1940.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Södra Kedums socken.			
Skälltorp	1/32	2 10	Edvin Johansson
"	7/256	2 11	Densamme
"	7/128	2 12	Gustaf Karlsson
"	51/512	2 19	Arthur Johansson
"	7/256	2 20	John Karlsson
"	15/512	2 21	Oskar Andersson
"	367/640	3 1	Bertil Andersson
Vättnet	1/16	1 2	Artur Johansson
Vägen	1/256	1 6	Hugo Lundkvist
"	3/64	1 9	Oskar Andersson
"	1/128	1 10	Erland Karlsson
"	1/10	2 2	Oskar Andersson
" ett torp	7/20	2 3	Arthur Johansson
"	15/40	2 4	Hugo Lundkvist

Stockholm den 11 oktober 1940.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

I/2 40

Förteckning

över fastigheter, till vilka lån sökes och som ingå i Skälltorps dikningsföretag av år 1939 i Södra Kedums socken av Skaraborgs län.

Socken o. fastighet	Mantal	Reg.n:r	Ägare
S. Kedums socken.			
Skälltorp	367/640	1 3	Bertil Andersson
"	1/32	10 2	Edvin Johansson
"	7/256	11 2	Dens.
"	7/128	12 2	Gustaf Karlsson
"	51/512	19 2	Artur Johansson
"	7/256	20 2	John Karlsson
"	15/512	21 2	Oskar Andersson
Vättnet	1/16	2 1	Artur Johansson
Vägen	1/256	6 1	Hugo Lundkvist
"	3/64	9 1	Oskar Andersson
"	1/128	10 1	Erland Karlsson
"	1/10	2 2	Oskar Andersson
" ett torp	7/20	3 2	Artur Johansson
"	15/40	4 2	Hugo Lundkvist

Skara i augusti 1939.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

2YY
YO

16618

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 SEP. 1940

BEVIS

över verkställd BESIKTNING av Skällitorps

dikningsföretag av år 1939 i

Södra Kedums socken av län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 1 juli 1940.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 5 450.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 6 440.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1941

Arbetsstyrelsens ordf.: Bertil Andersson. Kedumsholm. Vara.

Vid genom tekn. biträdet Axel Kedefält den 11 november 1939 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 8 950.- kronor eller omkring 75 procent av det till 11 923.75 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 16 nov. 1940.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.



PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356781

DIARIE N:r 16618
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 SEP. 1940

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i Skälltorps diknings-företag av år 1940.

Skälltorp den 5 aug. 1940.

Närvarande: Bertil Andersson, John Karlsson, Hugo Lundkvist, Oskar Andersson och Artur Johansson.

§ 1.

Uppdrogs åt Artur Johansson att för företagets räkning underteckna kontrakt och skuldförbindelse med Kungl. Lantbruksstyrelsen för utfående av lån och bidrag till företaget.

§ 2.

Att justera dagens protokoll utsågos John Karlsson och Hugo Lundkvist.

Ort och tid som ovan.

Ordf. Bertil Andersson

Justeras:

John Karlsson

Hugo Lundkvist

DIARIE N:r 16619
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 SEP. 1940

R 8*0754

DIARIE N:r 17031
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 SEP. 1939

Avskrift.

Handlingar

angående "Skälltorps dikningsföretag av år 1939" i Södra Kedums socken av Skaraborgs län; upprättade vid laga syneförrättning år 1939 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Skälltorp m.fl. hemman i Södra Kedums socken av Skaraborgs län.

Den 19 maj 1939 å Kedumsholm.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt gode männen Karl Larsson, Herregården, och Gustaf E. Larsson, Stallberg, ävensom följande sakägare:

Sökandena:

Bertil Andersson, äg. Skälltorp 3 1

Artur Johansson, " " 2 19, Vägen 2 3 och 1 2

John Karlsson, " " 2 20

Oskar Andersson, " " 2 21, Vägen 2 2 och 1 9

Erland Karlsson, " " 1 10

Hugo Lundkvist, " " 1 6 och 2 4

Av övriga sakägare:

Edvin Johansson, " Skälltorp 2 10-12

Axel Johansson, " " 1 10

Hugo Persson, " " 2 4 och Vättnet 1 3 och 1 4

Gustav Karlsson, " " 2 12

J. A. Andersson, " Kedum Nils Sigfridsg. 2 5 och 2 13

Johan Roos, " Vättnet 1 6

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bil. A.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över de vattenbesvärade markerna samt profil över avloppen därifrån.

§ 4.

Sökandena till förrättningen yrkade på ifrågavarande avlopps utvidgning och fördjupning, så att deras därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup samt att avloppen över deras mark i möjligaste mån göras täckta.

§ 5.

Edvin Johansson och Gustav Karlsson förenade sig med sökandena och yrkade på företagets utsträckning, så att jämväl deras därav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas, bil. C.

§ 6.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan nödig jorduppskattning verkställts och förslag till dikningen upp-

rättats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens torsdagen den 15 juni 1939 klockan 13, och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas närvarande sakägare.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

Carl Larsson Gustaf Larsson.

Den 15 juni 1939 å Kedumsholm.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt förestående gode män ävensom följande sakägare:

Bertil Andersson, Kedumsholm

Artur Johansson, Skälltorp

John Karlsson, "

Hugo Persson, "

Erland Karlsson, Vägen

Hugo Lundkvist, "

Johan Roos, Altorp

Västergötland-Göteborgs Järnvägsaktiebolag genom banmästare

P. J. Pettersson enl. fullmakt bil. D.

Oskar Andersson, Björkebacken

J. A. Andersson, Nils Sigfridsgården.

§ 7.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas bättre torrläggning med därtill hörande handlingar.

§ 8.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bil. K.

§ 9.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar och att sammankalla delägarna för val av styrelse utsågo synemännen Bertil Andersson, Kedumsholm.

§ 10.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 11.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

Carl Larsson Gustaf Larsson.

Bil. A.

V. och V.D. n:r 6 - 67
1938

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 8 februari 1938.

Carl Manneffelt

Einar Johnson.

D. och V.D. n:r 6 - 67
1938

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Skälltorp m.fl. i S:a Kedums socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Arentorp c:a 2 km.

Meddelande angående förrättningen torde ställas till Bertil Andersson, Kedumsholm, adress pr Vara. Telefon Vara 41.

Kedumsholm den 2/2 1938.

Bertil Andersson.

för Skälltorp n:r 3 — Arthur Johansson

" " " 3 — John Karlsson

" Björkebacken — Oskar Andersson

" Vägen — Erland Karlsson

" Vägen — Hugo Lundkvist

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Lägenh. Kaseberg	Edvin Johansson
Skälltorp	Hugo Persson

Bil. B.

FÖRTECKNING

över underrättelser ang. sammanträde hos Bertil Andersson, Kedumsholm, fredagen den 19 maj 1939 kl. 10 för torrläggning av mark tillhörande Skälltorp m.fl. hemman inom Södra Kedums socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser denna dag avsänts till:

1.	Bertil Andersson,	Kedumsholm,	Vara
2.	Artur Johansson,	Skälltorp, S. Kedum,	"
3.	John Karlsson,	" "	"
4.	Edvin Johansson,	Nils Sigfridsg.,	Arentorp
5.	Axel Johansson,	Backen, Naum,	Vara
6.	Hugo Persson,	Skälltorp, S. Kedum,	"

7. Oskar Andersson, Björkebacken, Vara

8. Smedm. Gustav Karlsson

/Edvin Johanssons sterbhus/ Helås

9. Erland Karlsson, Vägen S. Kedum Vara

10. Hugo Lundkvist, " " "

11. Johan Alfr. Andersson, Nils Sigfridsg. S.Kedum, Arentorp

12. Johan Roos, Läg. Altorp, Vara.

Skara den 10 maj 1939.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. C.

Undertecknade förena oss härigenom med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark, tillhörande Skälltorp m.fl. hemman i Södra Kedums socken, och yrka vi på företagets utsträckning, så att jämväl vår därav beroende mark må kunna torrläggas på ändamålsenligt sätt.

Kedumsholm den 19 maj 1939.

Edvin Johansson Gustaf Carlsson

Bestyrkes:

Sven Hallin.

Carl Larsson

Gustaf Larsson.

Bil. D.

VÄSTERGÖTLAND-GÖTEBORGS JÄRNVÄGAR

FULLMAKT

för banmästare P. J. Pettersson att vid sammanträde den 15 juni 1939 för torrläggning av mark tillhörande Skälltorp m.fl. hemman inom Södra Kedums socken Skaraborgs län, föra järnvägens talan och dess rätt bevaka. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg den 26 maj 1939.

Västergötland-Göteborgs Järnvägsaktiebolag.

G. Söderling.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga **E.**

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
S:a Kedums socken.					
Skälltorp	10 1		15/160		Axel Johansson
				1	åker, mylla på lera
				2	" "
				3	" "
				4	" "
					Summa
"	1 3		367/640		Bertil Andersson
				5	åker, mylla på lera
				6	" "
				7	" "
				8	" "
				9	" "
				10	" "
				11	" "
				12	" "
				13	" mylla på sandbl. lera
				14	" "
				15	" "
				16	" "
				17	" "
				18	" mylla på sand och lera
				19	" "
				20	" "
				21	" "
				22	" "
				23	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							18									
							19									
							18									
							30									
							85									
	19							860	163	40	1000	190	--	140	26	60
	90							"	774	--	"	900	--	140	126	--
1	93							"	1659	80	"	1930	--	140	270	20
1	78							790	1406	20	"	1780	--	210	373	80
1	60							790	1264	--	"	1600	--	210	336	--
	32							730	233	60	"	320	--	270	86	40
	83							790	655	70	"	830	--	210	174	30
1	50							860	1290	--	"	1500	--	140	210	--
1	60							930	1488	--	"	1600	--	70	112	--
2	10							790	1659	--	950	1995	--	160	336	--
1	64							750	1230	--	"	1558	--	200	328	--
1	14							630	718	20	"	1083	--	320	364	80
	80							630	504	--	"	760	--	320	256	--
	75							460	345	--	1000	750	--	540	405	--
	60							"	276	--	"	600	--	"	324	--
	55							510	280	50	900	495	--	390	214	50
	50							"	255	--	"	450	--	390	195	--
	39							680	265	20	"	351	--	220	85	80
	45	3,24						"	306	--	"	405	--	220	99	--
19	57								14773	60		19097	--		4323	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Skälltorp	2 10		1/32		Edvin Johansson
				24	åker, mylla på sandbl. lera
				25	" "
				26	" "
				27	" "
				28	" "
				29	" "
				30	" "
					Summa
"	2 11		7/256		Edvin Johansson
				31	åker, mylla på sandbl. lera
				32	" "
				33	" "
				34	" "
				35	" "
				36	" "
				37	" "
					Summa
Kedum Nils Sigfridsg.	2 12		1/32		Edvin Johansson
				38	åker, mylla på sandbl. lera

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	12							750	840	--	950	1064	--	200	224	--
	20							820	164	--	"	190	--	130	26	--
	53							"	434	60	"	503	50	130	68	90
	44							"	360	80	"	418	--	130	57	20
	85							750	637	50	"	807	50	200	170	--
	64							700	448	--	"	608	--	250	160	--
	54							700	378	--	"	513	--	250	135	--
4	32								3262	90		4104	--		841	10
	39							700	273	--	950	370	50	250	97	50
	71							700	497	--	"	674	50	250	177	50
	80							700	560	--	"	760	--	250	200	--
	67							750	502	50	"	636	50	200	134	--
	28							750	210	--	"	266	--	200	56	--
	37							700	259	--	"	351	50	250	92	50
	23							750	172	50	"	218	50	200	46	--
3	45								2474	--		3277	50		803	50
	10							660	66	--	900	90	--	240	24	--

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kedum Nils Sigfridsg.	13 2		1/32		Johan Alfred Andersson
				39	åker, mylla på sandbl. lera
" "	5 2		1/16		Johan Alfred Andersson
				40	åker, mylla på sandbl. lera
Skälltorp	20 2		7/256		John Karlsson
				41	åker, mylla på sandbl. lera
				42	" "
				43	" "
				44	" "
				45	" "
				46	" "
				47	" "
				48	" "
				49	" "
				50	tomt "
					Summa
"	19 2		51/512		Artur Johansson
			H^I-H^{II}	51	åker, mylla på sandbl. lera
				52	" "
			F-L	53	" "
				54	" "
				55	" "
				56	" "
				57	" "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	15							660	99	--	900	135	--	240	36	--
	08							660	52	80	900	72	--	240	19	20
1	40							765	1071	--	950	1330	--	185	259	--
1	24							800	992	--	"	1178	--	150	186	--
						1	00									
1	48							805	1191	40	"	1406	--	145	214	60
	65							675	438	75	"	617	50	275	178	75
	17							735	124	95	"	161	50	215	36	55
	09							835	75	15	"	85	50	115	10	35
1	09							900	981	--	"	1035	50	50	54	50
1	00							"	900	--	"	950	--	50	50	--
	20							765	153	--	"	190	--	185	37	--
7	32					1	00		5927	25		6954	--		1026	75
	70							780	546	--	950	665	--	170	119	--
1	40							615	861	--	"	1330	--	335	469	--
1	29							900	1161	--	"	1225	50	50	64	50
1	00							760	760	--	"	950	--	190	190	--
	64							825	528	--	"	608	--	125	80	--
	62							"	511	50	"	589	--	125	77	50
	35							635	222	25	"	332	50	315	110	25
6	00								4589	79		5700	--		1110	25

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				58	åker, mylla på sandbl. lera
				59	" "
				60	" "
				61	" "
				62	" "
				63	tomt "
					Summa
Vättnet	2 1		1/16		Artur Johansson
				64	åker, mylla på sandbl. lera
				64a	" "
					Summa
Vägen, ett torp	3 2		7/20		Artur Johansson
				65	åker, mylla på sandbl. lera
				66	" "
				67	" "
				68	" "
					Summa
Skälltorp	4 2		5/256		Hugo Persson
				69	åker, mylla på sandbl. lera
				70	" "
				70a	tomt "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	00								4589	75		5700	--		1110	25
	10							570	57	--	950	95	--	380	38	--
	75							760	570	--	"	712	50	190	142	50
	23							"	174	80	"	218	50	190	43	70
	27							"	205	20	"	256	50	190	51	30
	25							825	206	25	"	237	50	125	31	25
	30							805	241	50	"	285	--	145	43	50
7	90								6044	50		7505	--		1460	50
	11							650	71	50	950	104	50	300	33	--
	40							650	260	--	"	380	--	300	120	--
	51								331	50		484	50		v 153	--
	15							650	97	50	950	142	50	300	45	--
	98							650	637	--	"	931	--	300	294	--
1	09							885	964	65	" "	1035	50	65	70	85
1	28							695	889	60	"	1216	--	255	326	40
3	50								2588	75		3325	--		736	25
						1	33									
							34									
							19									
						1	86									

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vättnet	3 1		31/80		Hugo Persson
				71	åker, mylla på sandbl. lera
				72	" "
					Summa
"	4 1		9/20		Hugo Persson
				73	åker, mylla på sandbl. lera
Skälltorp	12 2		7/128		Gustav Karlsson
				74	åker, mylla på sandbl. lera
				75	" "
				76	" "
				77	" "
					Summa
"	21 2		15/512		Oskar Andersson
				78	åker, mylla på sandbl. lera
				79	" "
				80	" "
				81	" "
				82	tomt "
					Summa
Vägen	2 2		1/10		Oskar Andersson
				83	åker, mylla på sandbl. lera
				84	" "
				85	" "
				86	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							54									
							30									
							84									
							48									
1	35							550	742	50	950	1282	50	400	540	--
	36							710	255	60	"	342	--	240	86	40
	85							485	412	25	"	807	50	465	395	25
	46							675	310	50	"	437	--	275	126	50
3	02	✓							1720	85		2869	--		✓ 1148	15
	80							695	556	--	950	760	--	255	204	--
	80							760	608	--	"	760	--	190	152	--
	25							635	158	75	"	237	50	315	78	75
	67							"	425	45	"	636	50	315	211	05
	10							930	93	--	1000	100	--	70	7	--
2	62	✓							1841	20		2494	--		✓ 652	80
	05							635	31	75	950	47	50	315	15	75
	59							650	383	50	"	560	50	300	177	--
	15							"	97	50	"	142	50	300	45	--
	08							700	56	--	"	76	--	250	20	
	87								568	75		826	50		257	75

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
	9				
Vägen	1		3/64		Oskar Andersson
				87	åker, mylla på sandbl. lera
				88	" "
				89	" "
				90	" "
				91	" "
				92	" "
				93	" "
				94	" "
				95	" "
				96	" "
					Summa
	10				
"	1		1/128		Erland Karlsson
				97	åker, mylla på sandbl. lera
				98	" "
					Summa
	6				
"	1		1/256		Hugo Lundkvist
				99	åker, mylla på sandbl. lera
	4				
Vägen, ett torp	2		15/40		Hugo Lundkvist
				100	åker, mylla på sandbl. lera
				101	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	36							665	239	40	950	342	--	285	102	60
	21							855	179	55	"	199	50	95	19	95
	70							570	399	--	"	665	--	380	266	--
	35							635	222	25	"	332	50	315	110	25
	05							780	39	--	900	45	--	120	6	--
	30							600	180	--	"	270	--	300	90	--
	68							"	408	--	"	612	--	300	204	--
1	08							760	820	80	"	972	--	140	151	20
	67							840	562	80	"	603	--	60	40	20
1	35							660	891	--	"	1215	--	240	324	--
5	75								3941	80		5256	--		1314	20
	70							600	420	--	900	630	--	300	210	--
	70							780	546	--	"	630	--	120	84	--
1	40								966	--		1260	--		294	--
	60							720	432	--	900	540	--	180	108	--
1	00							660	660	--	900	900	--	240	240	--
1	65							"	1089	--	"	1485	--	240	396	--
2	65								1749	--		2385	--		636	--

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sammandrag.					
Samfälligheten A - E.					
S:a Kedums socken.					
Skälltorp	10 1		15/160	1-4	Axel Johansson
"	1 3		367/640	5-17	Bertil Andersson
"	10 2		1/32	24-30	Edvin Johansson
"	11 2		7/256	31-37	Dens.
Kedum Nils Sigfridsg.	12 2		1/32	38	Dens.
" " "	13 2		1/32	39	Johan Alfred Andersson
" " "	5 2		1/16	40	Dens.
					Summa
Samfälligheten F - L.					
Skälltorp	1 3		367/640	18-23	Bertil Andersson
"	20 2		7/256	41-50	John Karlsson
"	19 2		51/512	63, 52-53	Artur Johansson
"	12 2		7/128	74-77	Gustav Karlsson
					Summa
Samfälligheten H - H.	I II				
Skälltorp	19 2		51/512	51	Artur Johansson
"	4 2		5/256	69-70a	Hugo Persson
Vättnet	3 1		31/80	71-72	Dens.
"	4 1		9/20	73	Dens.
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							85									
16	33								13045	90		16046	--		3000	10
4	32								3262	90		4104	--		841	10
3	45								2474	--		3277	50		803	50
	10								66	--		90	--		24	--
	15								99	--		135	--		36	--
	08								52	80		72	--		19	20
24	43						85		19000	60		23724	50		4723	90
3	24								1727	70		3051	--		1323	30
7	32					1	00		5927	25		6954	--		1026	75
2	99								2263	50		2840	50		577	--
3	02								1720	85		2869	--		1148	15
16	57					1	00		11639	30		15714	50		4075	20
	70								546	--		665	--		119	--
						1	86									
							84									
							48									
	70					3	18		546	--		665	--		119	--

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
	Samfälligheten M - V.				
Skälltorp	19 2		51/512	54-62	Artur Johansson
Vättnet	2 1		1/16	64-64a	Dens.
Vägen, ett torp	3 2		7/20	65-68	Dens.
Skälltorp	21 2		15/512	78-82	Oskar Andersson
Vägen	2 2		1/10	83-86	Dens.
"	9 1		3/64	87-96	Dens.
"	10 1		1/128	97-98	Erland Karlsson
"	6 1		1/256	99	Hugo Lundkvist
"	4 2		15/40	100-101	Dens.
					Summa
					Slutsammandrag.
					Samfälligheten A-- E
					- " - F - L I II
					- " - H - H
					- " - M - V
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	21								3235	--		3999	50		764	50
	51								331	50		484	50		153	--
3	50								2588	75		3325	--		736	25
2	62								1841	20		2494	--		652	80
	87								568	75		826	50		257	75
5	75								3941	80		5256	--		1314	20
1	40								966	--		1260	--		294	--
	60								432	--		540	--		108	--
2	65								1749	--		2385	--		636	--
22	11								15654	--		20570	50		4916	50
24	43						85		19000	60		23724	50		4723	90
16	57					1	00		11639	30		15714	50		4075	20
	70					3	18		546	--		665	--		119	--
22	11								15654	--		20570	50		4916	50
63	81					5	03		46839	90		60674	50		13834	60

Kedumsholm den 15 juni 1939.

Sven Hallin.

Carl Larsson Gustaf Larsson.

Bilaga F.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att rör under flödesränna skall täckas med minst 0.3 m. tjockt jordlager, som stampas väl,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad såvida densamma utförts av annan än Hushållningssällskapets täckdikningsförman.

Kedumsholm den 15 juni 1939.

Sven Hallin.

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Bil. G.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	I För avloppets breddning.					
	Samfälligheten A - E.					
	Diket A - B - C - D - E.					
Skälltorp 1 10	Axel Johansson	6+50-7+20	35	10	3 50	3 50
	Diket C - C I.					
Skälltorp 3 1	Bertil Andersson	17-19+40	100	6	6 --	
" 2 10	Edvin Johansson	17-18+40	56	7	3 92	9 92
	II För jordupplag.					
	Samfälligheten A - E.					
	Diket A - B - C - D - E.					
Skälltorp 1 10	Axel Johansson	6+50-7+20	100	10	10 --	10 --
	Diket C - C I.					
Skälltorp 3 1	Bertil Andersson	18+40-19+40	180	9.5	17 10	17 10

Kedumsholm den 15 juni 1939.

Sven Hallin.

Carl Larsson Gustaf Larsson.

HETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
322799

Kostnadsförslag.

Bil. H.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A - E.								
		Diket A - B - C - D - E.								
7+20-6+50	70	Lera m³	55	0:90	49	50				
6+50-5+29	121	9"rör grävn.läggn.grusn. återf. m	121	2:75	332	75				
5+29-2	329	8" " - " -	329	2:25	740	25				
2-0+90	110	6" " - " -	110	1:65	181	50				
0+90-0	90	5" " - " -	90	1:25	112	50				
10-10+72	72	6" " - " -	72	1:65	118	80				
10+72-12++25	153	5" " - " -	153	1:40	214	20				
12+25-12++97	72	4" " - " -	72	1:20	86	40				
12+97-13++80	83	3" " - " -	83	0:95	78	85				
2+2 11+40		Rörets framdragn.gm väg st.	2	5:--	10	--				
6+50		Kringm.av rörutlopp typ A "	1	35:-	35	--				
5+29		Brunn typ A, d=0.6 m. st.	1	40:-	40	--				
4+24 3+12 2		" " A, d=0.6 m. "	3	35:-	105	--				
0+90		" " A, d=0.45 m. "	1	30:-	30	--				
0		" " C I, d=0.45 m. "	1	23:-	23	--				
10+72 11+40 12+25		" " A, d=0.45 m. "	3	30:-	90	--				
12+97 13+80		" " A, d=0.37 m. "	2	25:-	50	--	2297	75		
		Jordersättn. I för avl. breddn.					3	50		
		" II för jordupplag					10	--		
		Arbetsledning o. oförutsett					228	75	2540	--
		Diket C - C I.								
17-18+40	140	Sand m³	75	0:90	67	50				
18+40-19+50	110	Sand o. lera med rötter "	70	1:50	105	--	172	50		
		Jordersättn. I för avl. breddn.					9	92		
		" II för jordupplag					17	10		
		Arbetsledning o. oförutsett					20	48	220	--
		Överföres							2760	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							2760	--
		Diket D - D.								
15-16+48	148	4"rör grävn.läggn.grusn. återf. m	148	1:20	177	60				
16+48		Brunn typ A, d=0.37 m. st	1	25:-	25	--	202	60		
		Arbetsledning o. oförutsett					17	40	220	--
		Samfälligheten A - E summa kronor							2980	--
		Samfälligheten F - L.								
		Diket F - G - H.								
30+66-28++54	212	10" rör,grävn.läggn.grusn. återf. m	212	3:40	720	80				
28+54-25++95	259	5" - " -	259	1:30	336	70				
28+52		Rörets framdragn. gm väg st	1	5:--	5	--				
28+50		Brunn typ C , d=0.6 m. "	1	40:-	40	--				
25+95		" " C , d=0.6 m. "	1	40:-	40	--				
30+66		Kringmurn.av rörutlopp typ B	1	35:-	35	--	1177	50		
		Arbetsledning o. oförutsett					112	50	1290	--
		Diket H - I - K - L.								
35-36+70	170	4"rör,grävn.läggn.grusn. återf. m	170	1:20	204	--				
25+95=1++30-1	30	9" - " -	30	3:20	96	--				
25+55-22++93	262	9" - " -	262	2:80	733	60				
22+83-21++58	125	8" - " -	125	2:60	325	--				
21+58-20	158	6" - " -	158	1:90	300	20				
23+70-23++78	8	Tätning av rörfogar	8	1:50	12	--				
24+83		Brunn typ A , d=0.50 m. st	1	30:-	30	--				
22+93 22+83		" " A, d=0.50 m. "	2	35:-	70	--				
21+58		" " B, d=0.45 m. "	1	18:-	18	--				
20 36+70		" " A, d=0.45 m. "	2	30:-	60	--				
36+70		Rörets framdragn. gm väg st	1	5:-	5	--	1853	80		
		Arbetsledning o. oförutsett					186	20	2040	--
		Överföres							3330	--

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							3330	--
		Diket I - I.								
35-35+88	88	4"rör grävn.läggn.grusn. återf. m	88	1:25	110	--				
35+88-37++20	132	3" - " -	132	0:95	125	40				
35+88		Brunn typ A, d=0.45 m. st	1	30:-	30	--				
37+20		" " A, d=0.37 m. "	1	25:-	25	--	290	40		
		Arbetsledning o. oförutsett					29	60	320	--
		Samfälligheten F - L summa kronor							3650	--
		Samfälligheten H - H.								
		Diket H - H.								
39+65-39++32	33	4"rör grävn.läggn.grusn. återf. m	33	1:50	49	50				
39+36 39+60		Rörets framdragn.gm väg st	2	6:-	12	--				
39+65		Brunn typ A, d=0.37 m. "	1	25:-	25	--	86	50		
		Arbetsledning o. oförutsett					8	50	95	--
		Samfälligheten H - H summa kronor							95	--
		Samfälligheten M - V.								
		Diket M - N - O - P - R - S.								
48+13-45++83	230	6"rör grävn.läggn.grusn. återf. m	230	2:--	460	--				
45+83-43++61	222	9" - " -	222	2:60	577	20				
43+61-43++53	8	9" - " -	8	2:60	20	80				
43+53-42++15	138	8" - " -	138	2:55	351	90				
42+15-41++35	80	6" - " -	80	1:90	152	--				
40-41+35	135	5" - " -	135	1:45	195	75				
47+81-47+92	11	Rörets framdr.gm. järn-väg st	11	4:-	44	--				
48+13		Täckdikesöga "	1	15:-	15	--				
45+83		Brunn typ C, d=0.60 m. "	1	25:-	25	--				
		Överföres			1841	65				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			1841	65				
45+32		Brunn typ B, d=0.6 m. st	1	25:-	25	--				
43+61		" " A, d=0.6 m. "	1	40:-	40	--				
43+53		" " A, d=0.6 m. "	1	40:-	40	--				
42+15 41+35 40		" " A, d=0.45 m. "	3	30:-	90	--				
40+4 43+53		Rörets framdragn.gm väg st	2	5:-	10	--	2046	65		
		Arbetsledning o. oförutsett					203	35	2250	--
		I Diket R - R.								
50-51+36	136	4"rör grävn.läggn.grusn. återf. m	136	1:20	163	20				
51+36		Brunn typ A, d=0.37 m. st	1	25:-	25	--	188	20		
		Arbetsledning o. oförutsett					21	80	210	--
		I Flödesdiket O - O.								
60-62	200	Justering av botten o. slänter m	200	0:08	16	--				
		Rörbro enl.typr.a=2.8 m. b=0.3 m. st	1	60:-	60	--	76	--		
		Arbetsledning o. oförutsett					14	--	90	--
		Diket O - T - U - V.								
65-66	100	5"rör grävn.läggn.grusn. återf. m	100	1:25	125	--				
66-67+35	135	8" - " -	135	2:55	344	25				
67+35-67++93	58	6" - " -	58	1:90	110	20				
		Överföres			579	45			2550	--

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			579	45			2550	--
67+93-68+ +72	79	5"rör grävn.läggn.grusn. återf. m	79	1:45	114	55				
68+72-69+ +76	104	4" - " -	104	1:25	130	--				
68+68		Rörets framdragn.gm väg st	1	5:-	5	--				
66		Brunn typ C I , d=0.60 m. "	1	30:-	30	--				
66+82 67+35		" " A, d=0.45 m. "	2	30:-	60	--				
67+93		" " B, d=0.45 m. "	1	18:-	18	--				
68+72 69+76		" " A, d=0.37 m. "	2	25:-	50	--				
65-66	100	Justering av botten o. slänter	100	0:05	5	--	992	--		
		Arbetsledning o. oförutsett					98	--	1090	--
		I Diket T - T .								
75-76+42	142	6"rör grävn.läggn.grusn. återf. m	142	1:90	269	80				
76+42-77+ +70	128	5" - " -	128	1:45	185	60				
76+42 77+70		Brunn typ A, d=0.45 m. st	2	30:-	60	--				
77+66		Rörets framdragn.gm väg "	1	5:-	5	--	520	40		
		Arbetsledning o. oförutsett					49	60	570	--
		I Diket U - U - T .								
70-71+15	115	3"rör grävn.läggn.grusn. återf. m	115	0:95	109	25				
70+87		Rörets framdragn.gm väg st	1	5:-	5	--				
71+15		Brunn typ A, d=0.37 m. "	1	25:-	25	--				
71+15-73+ +80	265	Justering av botten o. slänter m	265	0:05	13	25	152	50		
		Arbetsledning o. oförutsett					17	50	170	--
		Samfälligheten M - V summa kronor							4380	--

Vänd!

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag.								
		Samfälligheten A - E							2980	--
		- " - F - L I II							3650	--
		- " - H - H							95	--
		- " - M - V							4380 4300	--
		Summa							11105 11025	-- --


Kedumsholm den 15 juni 1939.

Sven Hallin.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Bil. J.

Översiktskarta.



Skala 1:50 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Skälltorp m.fl. hemman i Södra Kedums socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av åtskilliga avloppsdiken genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 1 km. nordost om S. Kedums kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E, F - G - H - I - K - L och M - N - O - P - R - S för de olika huvudavloppen, samt $C^{I}-C^{I}$, $D-D^{I}$, $H-H^{II}$, $I-I^{I}$, $O-O^{I}$, $R-R^{I}$, $O-T-U-V$, $T-T^{I}$ och $U-U^{I}$ för sidogrenar härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan två heldragna betecknar täckt

ledning för vanlig vattenföring under grundare öppet dike för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningar utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar och i fråga om täckt ledning för vanlig vattenföring till 0.2 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetaionsperioden har antagits vara 0.05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i fyra av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter, benämnda "A - E", "F - L", "H - H" och M - V. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna A - E, H - H och M - V i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheten F - L har särskild utredning verkställts bil. L. Härav framgår, att samfälligheten i fråga skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheten F - L, som av dess uppdelning på två avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör järnväg på så sätt att rördiket N - M korsar järnvägssträckan Vara - Tumleberg vid N. Något genomlopp

finnes för närvarande ej vid denna punkt, men det skulle ställa sig dyrare att dra fram avloppet till den c:a 120 m. nordost härom befintliga trumman. Arbetet i fråga skall sålunda bekostas av företaget men ombestyras av järnvägens ägare, som äger härför uppbära ersättning efter självkostnadspris, så snart nya genomloppet är färdigt. Arbetet bör så bedrivas att genomloppet kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställt och meddelande härom kommit vederbörande baningenjör till handa. Vid arbetets utförande skall de föreskrifter, som av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen eller dess vederbörande tjänsteman kunna komma att utfärdas, noggrannt iakttagas.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av en rörtrumma över diket O - O^{I} på sätt och plats, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan

dröjsmål genom arbetsstyrelsen försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga 15 kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar:

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör

av fullgod kvalitet; som skola uppfylla gällande standardfordringar. Rör av betong skola hållfasthetsprovas;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, böra vara bragta till slut före utgången av år 1945;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Skälltorps dikningsföretag av år 1939".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Kedumsholm den 15 juni 1939.

I tjänsten:

Biträdande gode män: Sven Hallin.

Carl Larsson Gustaf Larsson.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för I - I										S:ma		Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				30+62--26+80		26+80--25+95		25+95--36+70								
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
				Samfälligheten F - L.												
I	18-23	1323	30	1170	--	120	--							1290	--	0.97483564
II	41-50 52,53,63 74-77	2751	90			100	--	2360	--					2460	--	0.89392784
I+II		4075	20	1170	--	120	--	2360	--					3650	--	0.89566157

Av utredningen framgår att samfälligheten F - L skall uppdelas på två avdelningar med respektive 0.88415326 och 0.89392784 kr. pr förbättringskrona i relativ beräknad kostnad.

Kedumsholm den 15 juni 1939.

Sven Hallin.

Bilaga M.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Södra Kedums socken.				
			Samfälligheten A - E .				
1367/640	3 1		Skälltorp Bertil Andersson	sök.	5-17	13045:90	16046:--
1/32	2 10		" Edvin Johansson	sök.	24-30	3262:90	4104:--
7/256	2 11		" Dens.	"	31-37	2474:--	3277:50
1/32	2 12		Kedum Nils Sigfridsg. Dens.	"	38	66:--	90:--
1/32	2 13		" " Johan Alfr.Andersson		39	99:--	135:--
1/16	2 5		" " Dens.		40	52:80	72:--
			Summa			19000:60	23724:50
			Samfälligheten F - L .				
1367/640	3 1		Skälltorp Bertil Andersson	sök.	18-23	1727:70	3051:--
7/256	2 20		" John Karlsson	sök.	41-50	5927:25	6954:--
51/512	2 19		" Artur Johansson	sök.	52-53 63,	2263:50	2840:50
7/128	2 12		" Gustav Karlsson	sök.	74-77	1720:85	2869:--
			Summa			11639:30	15714:50
			Samfälligheten H - H . I II				
51/512	2 19		Skälltorp Artur Johansson	sök.	51	546:--	665:--

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				%-tal för gemens. kostn.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor		I	II			Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
3000:10						1892:57	63.509	141:11		L
841:10						530:62	17.806	39:57		L
803:50						506:87	17.009	37:79		L
24:--						15:14	0.508	1:13		
36:--						22:71	0.762	1:69		
19:20						12:09	0.406	0:90		
4723:90						2980:--	100.000	222:19		34.145
1323:30		1190:--				1190:--	32.603	62:50		L
1026:75			917:84			917:84	25.146	48:20		L
577:--			515:80			515:80	14.132	27:09		L
1148:15			1026:36			1026:36	28.119	53:90		L
4075:20		1190:--	2460:--			3650:--	100.000	191:69		29.457
119:--						95:--	100.000	5:59		0.860 L

98.324

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten M - V.				
3 51/512	2 19		Skälltorp Artur Johansson	sök.	54-62	3235:--	3999:50
3 1/16	1 2		Vättnet Dens.	"	64-64a	331:50	484:50
3 7/20	2 3		Vägen ett torp Dens.	"	65-68	2588:75	3325:--
4 15/512	2 21		Skälltorp Oskar Andersson	sök.	78-82	1841:20	2494:--
4 1/10	2 2		Vägen Dens.	"	83-86	568:75	826:50
4 3/64	1 9		" Dens.	"	87-96	3941:80	5256:--
5 1/128	1 10		" Erland Karlsson	sök.	97-98	966:--	1260:--
6 1/256	1 6		" Hugo Lundkvist	sök.	99	432:--	540:--
6 15/40	2 4		" Dens.	"	100-101	1749:--	2385:--
			Summa			15654:--	20570:50

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				%-tal för gemens. kostn.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
764:50						668:65	15.550	35:96		L
153:--						133:82	3.112	7:20		L
736:25						643:93	14.975	34:63		L
652:80						570:91	13.277	30:70		L
257:75						225:45	5.243	12:12		L
1314:20						1149:39	26.730	61:82		L
294:--						257:14	5.980	13:83		L
108:--						94:47	2.197	5:08		L
636:--						556:24	12.936	29:92		L
4916:50						4300:--	100.000	231:26		35.538

Kedumsholm den 15 juni 1939.

Sven Hallin.

Carl Larsson

Gustaf Larsson.

Vidimeras ex officio:

Sven Hallin