



Akt nr:

R-E1a-0761

AU$R-E1a-0761

277

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 16/6 1941
godkänd den 26/6 1941

277
1/1

R 3·0761 0673
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 JUN. 1941

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 april 1941 till

Bengt Jonsgårdens dikningsföretag av år 1939 i Strö socken av

SKARABORGS LÄN

2 k. kanal.
2 vägtr.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ***statsbidrag*** med tretusenetthundra (3.100)

kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med tvåtusenniohundranittio (2.990)

kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm vid syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1942,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

6. 1940. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
137940

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Kärregården den 30 maj 1941.

Axel Hasselgren

Att Axel Hasselgren, Kärregården

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Sven Andersson
Adress Stö Tolsjö

Rune Ragnarsson
Adress Stö Tolsjö

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 7 juli 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Arbetslöshetsföretag

7397

DIARIE N:r 9553
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 MAJ 1942

R 3:6761

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

37

Handlingar angående

Bengt Jonsgårdens dikningsföretag av år 1939

i Strö socken av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1939 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

3

/.

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Bengt Jonsgården i Strö socken av Skaraborgs län.

Den 30 oktober 1939.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.30 hos Ernst Hasselgren, Bengt Jonsgården, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Axel Karlsson, Karlberg, Tolsjö, och

Oskar Karlsson, Hög, Tolsjö,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:

<u>såsom sökande:</u>

Axel Hasselgren, Kåregården, Norra Kedum,

<u>såsom övriga sakägare:</u>

Arrendator Ernst Hasselgren, Bengt Jonsgården,

Paul Johansson såsom ombud för Gustaf Johansson, Ängshagen, Råda, enl. fullm. /Bil. 4 a/,

Alfred Kihlén, Kyrkebacka,

Ragnar Andersson såsom ombud för Anders Svensson, Falun, enl. fullm. /Bil. 4 b/.

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökanden yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att hans därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 9 1/4dagsverken, vilka skulle gäldas med ~~kr. pr dagsverke eller~~ sammanlagt kronor 44:-.

§ 5.

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal fredagen den 10 november 1939 klockan 9.30.

§ 6.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Oskar Carlsson Axel Karlsson

Biträdande gode män.

Den 10 november 1939.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synemän och följande sakägare:

Axel Hasselgren, Kåregården, Norra Kedum,

Arrendator Ernst Hasselgren, Bengt Jonsgården,

Gustaf Johansson, Ängshagen, Råda,

Alfred Kihlén, Kyrkebacka,

Ragnar Andersson såsom ombud för Anders Svensson, Falun.

§ 7.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna och jordvärderingen samt för kostnadernas fördelning. Arbetsbeskrivningen upplästes.

§ 8.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande. /Bilaga E/

§ 9.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 10.

Sakägarna enades om att vid dagens sammanträde utse en förtroendeman för företaget och valdes härtill Axel Hasselgren, Kåregården, Norra Kedum.....

§ 11.

Till revisorer att granska förtroendemannens räkenskaper valdes Gustaf Johansson, Ängshagen, Råda, och Alfred Kihlén, Kyrkebacka.....

§ 12.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Ernst Hasselgren, Bengt-Jonsgården, Strö, Falun.

§ 13.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Strö den 10 november 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Axel Karlsson Oskar Carlson

Biträdande gode män.

Bilaga 1.

DIARIE N:r 996
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JAN. 1938

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Berg Jonsgården i Stiö socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Vidköping

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Axel Hasselgren

adress Rörgården pr Mon. Kedum

Telefon: N. Kedum 8

N. Kedum den 4 januari 1938

Axel Hasselgren

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Rytkebacken	Alfred Killén
Berg Jonsgården	Gustav Johansson
Falun	Anders Svensson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
311841

7.

Bilaga 2.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. o. V.D. n:r 2 - 66
1938

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm .....

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 31 januari *193* 8.

Utan avgift.

Bilaga 3.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Ernst Hasselgren, Bengt Jonsgården, Strö, måndagen den 30 oktober 1939 klockan 9.30 för torrläggning av mark tillhörande Bengt Jonsgården i Strö socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 16 oktober 1939 till:

Skiftesgodemannen Axel Karlsson, Karlberg, Tolsjö,

Skiftesgodemannen Oskar Karlsson, Hög, Tolsjö,

Axel Hasselgren, Kåregården, Norra Kedum,
Arrendator Ernst Hasselgren, Bengt Jonsgården, Strö, Tolsjö,
Gustaf Johansson, Ängshagen, Råda, Lidköping,

Arrendator ~~Emil~~ Paul Johansson, Bengt Jonsgården, Strö, Tolsjö,

Alfred Kihlén, Kyrkebacka, Strö, Tolsjö,

Anders Svensson, Falun, Strö, Tolsjö.

Skara den 16 oktober 1939.

Statens 6. lantbruksingenjör.

Bilaga 4 a.

Fullmakt för min
son Paul Johansson att
föra min talan vid
sammanträdet om torrläggning
av mark tillhörande Bengt
Jonsgården Strö

Gustaf Johansson
Ängshagen Råda Lidköping

Egenhändig namnteckning
bevittnar

J. E. Johansson.

Signe Ahlsson

Bilaga 4 b.

Fullmakt.

Härmed befullmäktigar jag min son Ragnar Andersson att å lantmäteriförrättningen i Bengt Jonas Strö den 30 okt. 1939 utöva min rösträtt och föra min talan.

Falun Strö d. 30 okt. 1939.

[redacted] Jonsson (Anders Svensson)
Ägare till 7/8 mtl. Falun nr 1.

Bevittnas:

Oskar Karlsson Karl Dalberg

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Strö socken			
			Östra samfälligheten			
7/8	14		Lindholmen och Lind-	Anders Svensson		
			holmens Ladugård,	äker, lermylla på lera	1	7.65
			Falun kallad	Summa:		
1/2	9³		Strö Bengt Jons-	Axel Hasselgren		
			gården	äker, lermylla på lera	2	7.20
				" "	3	7.55
				" "	4	8.00
				" "	5	7.55
				" "	6	-
				imp.	7	-
				vägar	8	6.95
				äker, lermylla på lera	9	7.15
				" "	10	9.40
				" "	11	9.10
				" "	12	10.60
				" "	13	10.85
				" "	14	10.65
				kägl. mark	15	-
				väg	16	-
				Summa:		
			Västra samfälligheten			
1/2	9³		Strö Bengt Jons-	Axel Hasselgren		
			gården	äker, lermylla på lera	17	7.90
				" "	18	7.95
				" "	19	8.20
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
65	14							510	71	40	900	126	–	390	54	60
	14								71	40		126	–		54	60
100	16							300	48	–	900	144	–	600	96	–
75	45							450	202	50	900	405	–	450	202	50
85	26							390	101	40	900	234	–	510	132	60
75	62							450	279	–	900	558	–	450	279	–
–							05	–			–			–		
–							51	–			–			–		
100	14							300	42	–	900	126	–	600	84	–
75	20							450	90	–	900	180	–	450	90	–
75	49							450	220	50	900	441	–	450	220	50
60	64							540	345	60	900	576	–	360	230	40
75	21							450	94	50	900	189	–	450	94	50
50	14							600	84	–	900	126		300	42	–
70	51							480	244	80	900	459	–	420	214	20
–							04	–			–			–		
–							10	–			–			–		
	3 82						70		1752	30		3438	–		1685	70
20	09							810	72	90	900	81	–	90	8	10
15	08							840	67	20	900	72	–	60	4	80
10	23							870	200	10	900	207	–	30	6	90
	40								340	20		360	–		19	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, lermylla på lera	20	8.15
				väg	21	–
				åker, lermylla på lera	22	8.15
				" "	23	8.00
				" "	24	8.05
				" "	25	7.95
				" "	26	7.70
				" "	27	7.60
				" "	28	7.95
				" "	29	7.50
				" "	30	8.30
				" "	31	7.75
				" "	32	7.65
				väg	33	–
				åker, lermylla på lera	34	8.10
				" "	35	7.75
				" "	36	7.35
				" "	37	7.00
				" "	38	7.20
				" "	39	7.45
				" "	40	7.45
				" "	41	7.35
				" "	42	7.85
				Summa:		
1/8	96		Strö Bengt Jons-	Gustav Johansson		
			gården	åker, lermylla på lera	43	8.10
				" "	44	8.10
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	40								340	20		360	–		17	80
15	26							840	218	40	900	234	–	60	15	60
–							11	–			–			–		
20	28							810	226	80	900	252	–	90	25	20
35	33							720	237	60	900	297	–	180	59	40
30	40							750	300	–	900	360	–	150	60	–
40	33							690	227	70	900	297	–	210	69	30
65	61							540	329	40	900	549	–	360	219	60
95	39							360	140	40	900	351	–	540	210	60
60	51							570	290	70	900	459	–	330	168	30
95	77							360	277	20	900	693	–	540	415	80
25	22							780	171	60	900	198	–	120	26	40
80	39							450	175	50	900	351	–	450	175	50
90	43							390	167	70	900	387	–	510	219	30
–							32	–			–			–		
35	27							720	194	40	900	243	–	180	48	60
60	55							570	313	50	900	495	–	330	181	50
105	46							300	138	–	900	414	–	600	276	–
170	46							90	41	40	900	414	–	810	372	60
120	42							210	88	20	900	378	–	690	289	80
95	40							360	144	–	900	360	–	540	216	–
95	38							360	136	80	900	342	–	540	205	20
105	36							300	108	–	900	324	–	600	216	–
65	62							540	334	80	900	558	–	360	223	20
7	24						43		4602	30		8316	–		3713	70
65	11							540	59	40	900	99	–	360	39	60
65	20							540	108	–	900	180	–	360	72	–
	31								167	40		279	–		111	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, lermylla på lera	45	8.25
				" "	46	8.30
				väg	47	–
				Summa:		
1/2	1'		Lunden	Alfred Kiklén		
				åker, lermylla på lera	48	8.85
				väg	49	–
				betesvall, lermylla på lera	50	8.70
				" "	51	8.60
				åker, "	52	8.80
				Summa:		
3/8	1'		Strö Kyrkobacka	Alfred Kiklén		
				åker, lermylla på lera	53	8.00
				" "	54	8.10
				" "	55	8.15
				" "	56	8.40
				väg	57	–
				Summa:		
			Sammandrag för	Östra samfälligheten		
7/8	14		Lindholmen och Lindholmens Ladugård, Falun kallad	Anders Svensson		
1/2	93		Strö Bengt Jonsgården	Axel Hasselgren		
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR.-ETR. SKARA

381337

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	31								167	40		279	–		111	60
50	31							630	195	30	900	279	–	270	83	70
45	33							660	217	80	900	297	–	240	79	20
–							17	–			–			–		
	95						17		580	50		855	–		274	50
40	44							610	268	40	800	352	–	190	83	60
–							04	–			–			–		
20			22					520	114	40	600	132	–	80	17	60
30			07					470	32	90	600	42	–	130	9	10
45	16							590	74	40	800	128	–	210	33	60
	60		29				04		510	10		654	–		143	90
55	56							600	336	–	900	504	–	300	168	–
50	41							630	258	30	900	369	–	270	110	70
50	44							630	277	20	900	396	–	270	118	80
30	35							750	262	50	900	315	–	150	52	50
–							06	–			–			–		
1	76						06		1134	–		1584	–		450	–
	14								71	40		126	–		54	60
3	82		lån				70		1752	30		3438	–		1685	70
3	96						70		1823	70		3564	–		1740	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag för Västra samfälligheten		
1/2	93		Strö Bengt Jons-		
			gården	Axel Hasselgren	
1/8	96		D:o	Gustav Johansson	
1/2	1'		Lunden	Alfred Kihlén	
3/8	1'		Strö Kyrkobacka	Alfred Kihlén	
				Summa:	
			Sammandrag för hela företaget		
			Östra samfälligheten		
			Västra samfälligheten		
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	24			lån			43		4602	30		8316	–		3713	70
	95						17		580	50		855	–		274	50
	60		29	lån			04		510	10		654	–		143	90
1	76			lån			06		1134	–		1584	–		450	–
12	55		29				70		6826	90		11409	–		4582	10
3	96						70		1823	70		3564	–		1740	30
12	55		29				70		6826	90		11409	–		4582	10
16	51		29			1	40		8650	60		14973	–		6322	40

m = 891

Sterö den 10 november 1939

Statens s. lantbruksinspektör

Biträdande gode män.

Axel Karlsson Oskar Carlsson

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Västra samfälligheten								
+50 +70 0 -8	820	**Sträckan A-B**								
+50 +30 0 -1	80	Schaktning av lera m³	65	1:-			65	-		
+30 +70 1 -8	740	8" betongrör m	740	1:60	1184	-				
		Grävning för täckt ledning, rörens läggning jordens återfyllning m	740	1:25	925	-	2109	-		
+30 1		Kringgjutning av rörutlopp					40	-		
+70 +1 +61 3 ,6 ,8 +70 8		Brunn typ C, d=0.45 m	3	30:-	90	-				
		Brunn med 15" bräddavlopp, d=0.60 m	1	40:-	40	-	130	-		
+30 +70 1 -8	740	Grävning och putsning av slänter samt putsning av botten i öppet yt- och flodvattendike m	740	0:20			148	-	2492	-
		Tillägges c:a 10 %							248	-
							Summa:		2740	-
+70 +39 8 -10	173	**Sträckan B-C**								
		8" betongrör m	173	1:60			276	80		
+70 +60 8 -9	90	Grävning, läggning och återfyllning m	90	1:15	103	50				
+60 +39 9 -10	83	D:o d:o "	83	1:-	83	-	186	50		
+39 10		Brunn med 15" bräddavlopp, d=0.60 m	1	40:-			40	-	503	30
		Tillägges c:a 10 %							51	70
							Summa:		555	-
+10 50-50	10	**Sträckan C-G**								
		5" tegelrör m	10	0:85			8	50		
+5 50-50	5	Grävning, läggning och återfyllning m	5	0:50	2	50				
+5 +10 50 -50	5	D:o d:o "	5	1:-	5	-	7	50		
+10 50		Brunn, typ A, d=0.45 m	1	35:-			35	-	51	-
		Tillägges c:a 10 %							4	-
							Summa:		55	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+39 +60 10 -11	121	**Sträckan C-D**								
		5" tegelrör m	121	0:85			102	85		
+39 10 -11	61	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	61	0:40	24	40				
+60 11-11	60	D:o d:o "	60	0:35	21	-	45	40		
+60 11		Brunn typ A, d=0.45 m	1	35:-			35	-	183	25
		Tillägges c:a 10 %							16	75
							Summa:		200	-
+89 30-30	89	**Sträckan B-E**								
		6" tegelrör m	89	1:15			102	35		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	89	0:65			57	85		
+89 30		Brunn typ A, d=0.45 m	1	35:-			35	-	195	20
		Tillägges c:a 10 %							19	80
							Summa:		215	-
+19 20-22	223	**Sträckan C-F**								
		5" tegelrör m	223	0:85			189	55		
+81 20-20	85	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	85	0:50	42	50				
+81 +86 20 -20	5	D:o d:o "	5	2:-	10	-				
+86 +56 20 -21	70	D:o d:o "	70	0:55	38	50				
+56 +19 21 -22	63	D:o d:o "	63	0:35	22	05	113	05		
+77 20		Brunn med 9" bräddavlopp,								
		d=0.45 m	1	30:-	30	-				
+86 20		Stensil	1	10:-	10	-				
+19 22		Brunn typ A, d=0.45 m	1	35:-	35	-	75	-	377	60
		Tillägges c:a 10 %							37	40
							Summa:		415	-

PETTERSONSKA BOKTR. UPTK.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag för Västra samfälligheten								
	820	Sträckan A-B /öppet dike och komb. system/							2740	-
	173	" B-C /täckt ledning/							555	-
	121	" C-D " "							200	-
	89	" B-E " "							215	-
	223	" C-F " "							415	-
	10	" C-G " "							55	-
	1436						Summa:		4180	-
		Östra samfälligheten								
+40 +94 40 -46	654	**Sträckan H-I-K**								
+40 +50 40 -40	10	Grävning för öppet dike m	10	0:30			3	-		
+50 +88 40 -42	238	8" betongrör "	238	1:60			380	80		
+88 +79 42 -43	91	6" tegelrör "	91	1:15	104	65				
+79 +58 43 -44	79	5" " "	79	0:85	67	15				
+58 +29 44 -46	171	4" " "	171	0:60	102	60				
+29 +94 46 -46	65	3" " "	65	0:40	26	-	300	40		
+50 +75 40 -40	25	Grävning, läggning och återfyllning m	25	0:35	8	75				
+75 40 -41	25	D:o d:o "	25	0:65	16	25				
+83 41-41	83	D:o d:o "	83	0:60	49	80				
+83 +89 41 -41	6	D:o d:o "	6	2:-	12	-				
+89 +23 41 -42	34	D:o d:o "	34	0:70	23	80				
+23 +36 42 -42	13	D:o d:o "	13	0:45	5	85				
+36 +40 42 -42	4	D:o, d:o jämte spräng-ning av berg m	4	8:-	32	-				
+40 +53 42 -42	13	Grävning, läggning och återfyllning m	13	0:50	6	50				
+53 +57 42 -42	4	D:o, d:o jämte spräng-ning av berg m	4	8:-	32	-				
+57 +69 42 -42	12	Grävning, läggning och återfyllning m	12	0:50	6	-				
+69 +76 42 -42	7	D:o, d:o jämte spräng-ning av berg m	7	8:-	56	-				
		Överföres:			248	95	684	20		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			248	95	684	20		
+76 +88 42 -42	12	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	12	0:40	4	80				
+88 +79 42 -43	91	D:o d:o "	91	0:35	31	85				
+79 +89 43 -43	10	D:o d:o "	10	0:35	3	50				
+89 +58 43 -44	69	D:o d:o "	69	0:50	34	50				
+58 +50 44 -45	92	D:o d:o "	92	0:35	32	20				
+50 +29 45 -46	79	D:o d:o "	79	0:45	35	55				
+29 +94 46 -46	65	D:o d:o "	65	0:55	35	75	427	10		
+50 40		Fabriksgjutet rörledningsöga av betong, d=9"	1	15:-	15	-				
+75 +23 +88 40 ,42 ,42 +79 +29 +94 43 ,46 ,46		Brunn typ A, d=0.45 m	6	35:-	210	-	225	-	1336	30
		Tillägges c:a 10 %							133	70
							Summa:		1470	-
+51 60-60	51	Sträckan I-L								
		3" tegelrör m	51	0:40			20	40		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	51	0:30			15	30		
+51 60		Brunn typ A, d=0.45 m	1	35:-			35	-	70	70
		Tillägges c:a 10 %							9	30
							Summa:		80	-
		Sammandrag för östra samfälligheten								
	654	Sträckan H-I-K /öppet dike och täckt ledning/							1470	-
	51	" I-L /täckt ledning/							80	-
	705						Summa:		1550	-
		Sammandrag för hela företaget								
	1436	Västra samfälligheten							4180	-
	705	Östra samfälligheten							1550	-
	2141				Totalsumma:				5730	-

Strö den 10 november 1939

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Bilaga C.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjes skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att under bergsprängning i närheten av byggnader fullständigt betryggande täckning användes,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att jorden, som återfylles på rörledningen under broarna å sträckan A-B, så väl tillstampas att den blir i möjligaste mån kompakt,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall, efter tillsägelse av vederbörande brukare, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att tegelrörskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas, är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets brunnar och rörutlopp skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att formarna till betonggjutningarna skola vara av sådant virke och så konstruerade att synliga betongytor bliva jämna,

att förtroendemannen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Strö den 10 november 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnadsfördelningslängd.


Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Skrō socken				
			Östra samfälligheten				
7/8	1⁴		Lindholmen och Lindholmens				
			Ladugård, Falun kallad				
			Anders Svensson		1		
1/2	9³	kån	Skrō Bengt Jonsgården				
			Axel Hasselgren	sök.	2-16		
						Summa:	
			Västra samfälligheten				
2 1/2	9³	kån	Skrō Bengt Jonsgården				
			Axel Hasselgren	sök.	17-42		
1/8	9⁶		Skrō Bengt Jonsgården				
			Gustav Johansson		43-47		
1 1/2	1'	kån	Lunden				
			Alfred Kiklén		48-52		
3 3/8	1'	kån	Skrō Kyrkobacka				
			Alfred Kiklén		53-57		
						Summa:	
			Sammandrag:				
			Östra samfälligheten				
			Västra samfälligheten				
						Summa:	

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			Deltagare i gemensamma kostnader med grannar
	Summa kostnad	Statsbidrag	Statslån	Enligare kontant		Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. / öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
54:60	53:69	25:90	—	27:79		48:62	3.137	3:54	
1685:70	1657:97	799:75	838:99	19:23	lån	1501:38	96.863	109:43	
1740:30	1711:66	825:65	(866:16) 838:99	(19:85) 47:02		1550:-	100.000	112:97	27.051
3713:70	3697:77	1843:32	1854:45	—	lån	3387:81	81.048	246:90	
274:50	273:34	136:26	—	137:08		250:42	5.991	18:25	
143:90	143:26	71:41	71:85	—	lån	131:25	3.140	9:57	
450:-	448:07	223:36	227:71	—	lån	410:52	9.821	29:92	
4582:10	4562:44	2274:35	(2288:09) 2151:01	137:08		4180:-	100.000	304:64	72.949
1740:30						1550:-	27.051	112:97	
4582:10						4180:-	72.949	304:64	
6322:40						5730:-	100.000	417:61	

Stöde den 10 november 1939
Statens c. kulturtekniska byrå
Axel Karlsson Oskar Carlsson
Biträdande godkännes.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av marker tillhörande Strö Bengt Jonsgården i Strö socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 31 januari 1938 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att ~~handlägga~~ verkställa ifrågavarande syneförrättning hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet är beläget nordväst till norr om Strö kyrka inom nederbördsområdet nr 142/143 mellan Lidan och Nossan. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandens yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D, B-E, C-G, C-F, H-I-K och I-L.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Öppet avloppsdike betecknas med dubbla röda linjer, yt- och flodvattendike med dubbla blå linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdenas gränser hava inlagts på plankartan. De öppna avloppens dimensioner hava bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet. Rörledningen 1+30-B-C-20+77, vilken kombinerats med öppet yt- och flodvattendike har beräknats kunna avbörda minst en femtedel av flodvattenmängden. Flodvattenavrinningen har antagits vara 1.5 sekundliter per hektar. Rördimensionerna hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60.

Vattensamlingsområdet utgör:

vid punkt 3+70 38.6 hektar, vid punkt G 3.5 hektar

vid punkt	6+1	35.1 hektar,	vid punkt	40+75	10.1 hektar
	B	30.9 "		42+23	9.5 "
	C	15.6 "		I	9.0 "
	D	3.8 "		43+79	5.4 "
	E	7.5 "		46+29	1.6 "
	20+77	6.7 "		K	0.8 "
	F	1.8 "		L	0.8 "

5. Broar och trummor.

Om någon av broarna över avloppet A-B skulle lida skada genom utförandet av detta företag, skall den återställas i fullgott skick. Företaget omfattar för övrigt inga bro- eller trumbyggnader.

6. Ersättningar.

Inga ersättningar skola utgå i samband med utförandet av detta företag.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 5730 kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuva-

rande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Den å plankartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra oberoende samfälligheter:"Västra samfälligheten" och "Östra samfälligheten". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats att skäl till uppdelning av någon av samfälligheterna i förberedande avdelningar icke förefinnes. Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall båda samfälligheterna komma till utförande, "Västra samfälligheten" för 72.949 procent av företagets gemensamma kostnader och "Östra samfälligheten" för 27.051 procent. Förrättningskostnaderna skola vid förrättning-

ens avslutande av sökanden förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande.

9. Vattendomstolsavgift.

Då ingen av samfällighetemas förbättring överstiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes i fråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på

sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1942 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte grässkäras varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande.

Underhållet av bro- och trumbyggnader skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppen.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen

utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, förtroendemannen bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en av intressenterna i företaget utsedd förtroendeman. Förtroendemannens åliggande äro:

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa,

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Bengt Jonsgårdens dikningsföretag av år 1939".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden

och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Strö den 10 november 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Axel Karlsson Oskar Carlsson

Biträdande gode män:

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Bengt Jonsgårdens dikningsföretag av år 1939

i Skö *socken och* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete		Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	8	0,50			4	—
1939	13-15/9	**Ägomätning:** *i skala 1: 4000, §§ 6—10*							
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,							
		1) i åker, raklinje	km.	0.23	1,50	—	34		
		kroklinje	„	4.30	3,00	12	90		
		i annan mark, raklinje	„		3,00				
		kroklinje	„	0.10	6,00	—	60		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje	km.		3,00				
		kroklinje	„		5,00				
		i annan mark, raklinje	„		5,00				
		kroklinje	„		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter							
		i åker, raklinje	„		1,00				
		kroklinje	„		2,00				
		i annan mark, raklinje	„		2,00				
		kroklinje	„		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II							
		åker, medelareal 35.9 *ar*	st.	46	0.24	11	04		
			har	16.51	0.78	12	87		
		äng och odlingsmark medelareal 14.5 *ar*	st.	2	0.14	—	28		
			har	0.29	0.74	—	21		
		annan mark och impediment, medelareal 15.5 *ar*	st.	9	0.05	—	45		
			har	1.40	0.78	1	09		
		Tillägg för mätning i skala 1:							
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~> 15~~ ~~10—15~~ < 10 *m.*							
		i åker o. d., raklinje	km.						
		kroklinje	„						
		i annan mark, raklinje	„						
		kroklinje	„	0.40	11.00	4	40		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket ~~bladet~~				4	—		
		övriga regalark blad	st.					48	18
			Överföres					52	18

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				52 18
1938	18/7	**Avvägning.**				
1939	13-16/9	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	2 1/4	12,00	27 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal >4 punkter pr har ... har	16.80	0.50	8 40	
		avvägda punkter ... st.	209	0.03	6 27	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „				
		avvägda punkter ... „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	1.93	2,00	3 86	
		i annan mark ... „		5,00		45 53
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 31.9 ar, ... st.	57	0.05	2 85	
		... har	18.20	0.10	1 82	4 67
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	57	0,04		2 28
		Markvärdering:				
1939	30/10	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	1/3	12,00	4 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för övriga kilometer ... st.	1.141	1,50	1 71	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	96	0,06	5 76	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	48	0,12	5 76	21 23
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	0.674	3.00	2 02	
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	1.557	3.50	5 44	7 46
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	8	0.12	— 96	
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	23	0.22	5 06	
		... „				
		... „				6 02
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00		3 00
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
1939	16/9	dagar ...	1/2	12,00		6 —
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning min.-avv. ... km.		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen ... m.² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	2.051	6,00	12 30	
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00		15 80
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	53.5	0,03	1 60	2 60
		Överföres				166 77

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					166	77
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor	*st.*	1	2,00	2 —	5	—
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning*	*km.*	0.634	2,50	1 58		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... m² sektion på ...	*„*					
		b) vid förändring av befintligt avlopp	*„*	1.507	4,00	6 02		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... m² sektion på ...	*„*					
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)				5 73	13	33
		***Förslag till invallning**, § 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar				6 —		
		b) Inläggning av vallkrön	*km.*		0,50			
		c) Uppritning av tvärsektioner	*st.*		0,25			
		d) Kostnadsberäkning	*km.*		3,00			
		§ 46 Förslag till pumpstation	*dagar*		12,00			
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning			8,00			
		Ritarbete						
		för särkilt konstruerat landfäste	*st.*		4,00			
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen	*st.*		4,00			
		Grundförstärkning	*m²*		0,10			
		Antal särskilda ritningar			3,00			
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*	*st.*	209	0,01		2	09
		***Översiktskarta**, § 41*					4	50
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*				1 50		
		antal ersättningar	*st.*		0,25			
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*				2 —		
		antal fastigheter	*st.*	6	0,30	1 80		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	*„*		0,20		3	80
		***Utlåtande ~~och betänkande~~**, § 45*	*sid.*	7	3,00		21	—
1939	30/10 10/11	***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1,*	*dagar*	1 1/2	12,00		18	—
		***Särskild utredning**, § 46, mom. 2*	*dagar*		12,00			
1939	6/11	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15*	*dagar*	1/3	12,00		4	—
		***Förslag enl. § 46 mom. 15**, brunn* 3 typer	*„*	3/4	12,00	9 —		
		utlopp för täckt ledning	*„*	1/3	12,00	4 —		
		slamficka	*„*		12,00			
		Antal ritningar		1	3.00	3 —	16	—
		Lösen för:						
		***Kopia av plankartan**, § 51*						
		1) 1:sta regalarket bladet				7 —		
		övriga regalark blad	*st.*					
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 3/9 ar ägofigurer	*st.*	57	0.07	3 99		
			har	18.20	0.14	2 54		
			Överföres			13 53		

Summa kronor 254 49

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			13	53		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1	63		
		3) insättning av höjdlägestal	st. 209	0,02	4	18		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan,	cm. 53.5	0,05	2	67	23	76
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, *§ 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km. 0.040	2.50		10		
		befintligt vattendrag ell. vall	„ 0.050	3.00		15		
		nytt avlopp eller vall	„ 0.634	5.00	3	17		
		ändring av befintligt avlopp	„ 1.507	6.00	9	04		
		2) tvärsektioner, ~~*originalritningens belopp*~~	st. 25		5	30		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 1	3,00	3	00	20	76
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,*	dagar	12,00				
		brunn, rörutlopp ~~*och slamficka*~~	„ 1 1/12	12,00	13	–		
							13	–
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55*	sid. 30	0,55			16	50
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*					4	50
		Summa kronor					78	52
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1	–		
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			6	–	7	–
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			33	60		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			44	–		
							77	60
		Summa kronor					84	60
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					254	49
		Lösen för kopior och avskrifter					78	52
		Övriga förrättningskostnader					84	60
		Summa kronor					417	61

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kalmar *häradsrätt.*

Stav *den* 10 nov. *19*39

254.49
78.52
7.—
340,01
7.10
347,11

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

FETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
E. SKARA E.
368277

R 3•0761
10673
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 JUN 1941

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Bengt Jonsgårdens dikningsföretag av år 1939

i Strö socken av Skaraborgs län;

avgivet år 1940 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift. 1

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 30 april 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Fuxman

Bestyrkes i tjänsten:

Avskrift.

BETÄNKANDE

angående Bengt Jonsgårdens dikningsföretag av år 1939 i Strö socken av Skaraborgs län; avgivet i och för sökande av statsunderstöd.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdenas läge framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där de markerats med gul färg. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot förrättningen, som avslutades den 10 november 1939, hava besvär ej anförts, vilket framgår av bifogade diariebevis.

Dikning.

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden och till avrinning kommande vattenmängder. Företagets tekniska detaljer framgå för övrigt av till förrättningen hörande ritningar och handlingar.

Företagets omfattning.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till torrläggning av:

	Hela torrläggningsområdet	Lånesökandenas del
a/ Östra samfälligheten		
Åker	3.96 hektar	3.82 hektar
b/ Västra samfälligheten		
Åker	12.55 hektar	11.60 hektar
Annan mark	0.29 "	0.29 "
Summa:	12.84 hektar	11.89 hektar

Lånesökande.

Tvenne delägare i företaget hava ingått förening om gemensamt sökande av lån av allmänna medel till företagets utförande.

Kostnad.

a/ Östra samfälligheten

Kostnaderna för samfällighetens utförande hava vid syneförrättningen beräknats till kronor 1550:-

Kostnad för syneförrättningen kronor 112:97

Kostnad för utredning angående statsunderstöd kronor 29:12

Summa kronor: 1692:09

Härav kommer på lånesökandens del 96.863 procent eller 1639:01 kr.

b/ Västra samfälligheten

Kostnaderna för samfällighetens utförande hava vid syneförrättningen beräknats till kronor 4180:-

Kostnad för syneförrättningen kronor 304:64

Kostnad för utredning angående statsunderstöd kronor 78:53

Summa kronor: 4563:17

Härav kommer på lånesökandenas del 94.009 procent eller 4289:79 kr.

Båtnad.

Värdet av båtnaden genom dikningen har uppskattats till:

	Hela båtnaden	Lånesökandenas del
a/ Östra samfälligheten	1740:30	1685:70
b/ Västra samfälligheten	4582:10	4307:60
Summa kronor:	6322:40	5993:30

Bidrags- och lånebelopp.

Enligt gällande bestämmelser skall vid statsunderstödens bevilljande hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torrläggningsarbetet ernådda båtnaden. Denna relativa kostnad är för Östra samfälligheten = 0.97 och för Västra samfälligheten = 1.00. Som statsbidrag skulle då kunna erhållas:

för Östra samfälligheten 48.95 % av kostnaden,

för Västra samfälligheten 50.00 % av kostnaden.

Sålunda skulle för hela företaget kunna beräknas ett sammanlagt bidrag från statens avdikningsanslag av 3100 kronor, vilken summa fördelar sig på Östra samfälligheten med kronor 825:65 och på Västra samfälligheten med kronor 2274:35.

Som lån från statens avdikningslånefond skulle för Östra samfälligheten kunna beräknas kronor 838:99 och för Västra samfälligheten kronor 2151:01 eller sammanlagt för hela företaget ett belopp av 2990 kronor.

Aktförvarare.

Till företagets aktförvarare har utsetts lantbrukaren Ernst Hasselgren, Bengt Jonsgården, Strö, Tolsjö.

Arbetstid.

I synemännens utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1942.

Bilagor m.m.

Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag. Bilaga I.
2. Förteckning över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån tillstyrkes. Bilaga II.
3. Föreningsskrivelse. Bilaga III.
4. Diariebevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats. Bilaga IV.
5. Arvodesräkning. Bilaga V.
6. Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.
7. Kopior av plan-, profil- m. fl. ritningar i 2 blad.

Skara i februari 1940.

I tjänsten:
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

a/ Östra samfälligheten

De föreslagna arbetena		1550:-
Syneförrättningen	112:97	
Betänkandet med bilagor	29:12	142:09
	Summa kronor:	1692:09

b/ Västra samfälligheten

De föreslagna arbetena		4180:-
Syneförrättningen	304:64	
Betänkandet med bilagor	78:53	383:17
	Summa kronor:	4563:17

Östra samfälligheten	1692:09
Västra samfälligheten	4563:17
Totalsumma kronor:	6255:26

Skara i februari 1940.

I tjänsten:
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 6.255 kronor 26 öre, varav å låntagarnas andel 5.928 kronor 80 öre.

Stockholm den 30 april 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Tornman.

Bestyrkes i tjänsten:

Bilaga II.

FÖRTECKNING

över de av Bengt Jonsgårdens dikningsföretag av år 1939 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Strö socken	
1/2	1^{1}	Lunden	Alfred Kihlén
1/2	9^{3}	Strö Bengt Jonsgården	Axel Hasselgren
3/8	1^{1}	Strö Kyrkobacka	Alfred Kihlén

Skara i februari 1940.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga III.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i Bengt Jonsgårdens dikningsföretag av år 1939 inom Strö socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets ~~arbetsstyrelse~~ förtroendeman i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Strö den 10 november 1939.

Axel Hasselgren Alfred Kihlén

Bevittnas:

Axel Karlsson Oskar Carlsson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
3883

Bilaga IV.

D I A R I E B E V I S.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 10 november 1939 avslutad syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Bengt Jonsgården i Strö socken av Skaraborgs län /Bengt Jonsgårdens dikningsföretag av år 1939/; betygar Vänersborg i Västerbygdens Vattendomstols kansli den 15 februari 1940.

Einar Weiss

Vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm p. b.

Bilaga V.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Bengt Jonsgårdens dikningsföretag av år 1939 i Strö socken av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Uträkning av bidrags- och lånebelopp	4:-
Betänkande, kostnadssammandrag och förteckning över fastigheter, till vilka lån tillstyrkes, 6 sid. à 3:- kr	18:-
Vävkopior av ritningar	47:45
Avskrift av synehandlingar och betänkande, 39 sidor à 0:55 kr	21:45
Översiktskarta	4:50
Ansökningshandlingar och expedition	6:-
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:-
Inhäftning, tre band	3:25
Summa kronor:	107:65

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Kållands häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 24 februari 1940.
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 9, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten:

L-S-1938

R 3-0761

DIARIE N:r 4836
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 MRS. 1940

DIARIE N:r 10673
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 JUN. 1941

Avskrift.

Handlingar angående

Bengt Jonsgårdens dikningsföretag av år 1939

i Strö socken av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1939 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

/

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Bengt Jonsgården i Strö socken av Skaraborgs län.

Den 30 oktober 1939.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.30 hos Ernst Hasselgren, Bengt Jonsgården, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Axel Karlsson, Karlberg, Tolsjö, och

Oskar Karlsson, Hög, Tolsjö,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:

såsom sökande:

Axel Hasselgren, Kåregården, Norra Kedum,

såsom övriga sakägare:

Arrendator Ernst Hasselgren, Bengt Jonsgården,

Paul Johansson såsom ombud för Gustaf Johansson, Ängshagen, Råda, enl. fullm. /Bil. 4 a/,

Alfred Kihlén, Kyrkebacka,

Ragnar Andersson såsom ombud för Anders Svensson, Falun, enl. fullm. /Bil. 4 b/.

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökanden yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att hans därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 9 1/4 dagsverken, vilka skulle gäldas med sammanlagt kronor 44:-.

§ 5.

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal fredagen den 10 november 1939 klockan 9.30.

§ 6.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Oskar Carlsson Axel Karlsson
Biträdande gode män.

Den 10 november 1939.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synemän och följande sakägare:

Axel Hasselgren, Kåregården, Norra Kedum,

Arrendator Ernst Hasselgren, Bengt Jonsgården,

Gustaf Johansson, Ängshagen, Råda,

Alfred Kihlén, Kyrkebacka,

Ragnar Andersson såsom ombud för Anders Svensson, Falun.

§ 7.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna och jordvärderingen samt för kostnadernas fördelning. Arbetsbeskrivningen upplästes.

§ 8.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande. /Bilaga E/.

§ 9.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 10.

Sakägarna enades om att vid dagens sammanträde utse en förtroendeman för företaget och valdes härtill Axel Hasselgren, Kåregården, Norra Kedum.

§ 11.

Till revisorer att granska förtroendemannens räkenskaper valdes Gustaf Johansson, Ängshagen, Råda, och Alfred Kihlén, Kyrkebacka.

§ 12.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Ernst Hasselgren, Bengt Jonsgården, Strö, Tolsjö.

§ 13.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Strö den 10 november 1939.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Axel Karlsson Oskar Carlsson
Biträdande gode män.

Bilaga 1.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bengt Jonsgården i Strö socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Lidköping.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Axel Hasselgren adress Kåregården pr Norra Kedum. Telefon: N. Kedum 8.

N.Kedum den 4 januari 1938.

Axel Hasselgren

F Ö R T E C K N I N G

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Kyrkebacka	Alfred Killén
Bengt Jonsgården	Gustav Johansson
Falun	Anders Svensson

- - - - -

D.& V.D. nr 2 - 66
1938

Bilaga 2.

F ö r o r d n a n d e.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm förordnas härmed att i laga

ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 31 januari 1938.

Carl Mannerfelt

Einar Johnson

- - - - - - - - - - -

Bilaga 3.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Ernst Hasselgren, Bengt Jonsgården, Strö, måndagen den 30 oktober 1939 klockan 9.30 för torrläggning av mark tillhörande Bengt Jonsgården i Strö socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 16 oktober 1939 till:

Skiftesgodemannen Axel Karlsson, Karlberg, Tolsjö,
Skiftesgodemannen Oskar Karlsson, Hög, Tolsjö,
Axel Hasselgren, Kåregården, Norra Kedum,
Arrendator Ernst Hasselgren, Bengt Jonsgården, Strö, Tolsjö,
Gustaf Johansson, Ängshagen, Råda, Lidköping,
Arrendator Paul Johansson, Bengt Jonsgården, Strö, Tolsjö,
Alfred Kihlén, Kyrkebacka, Strö, Tolsjö,
Anders Svensson, Falun, Strö, Tolsjö,

Skara den 16 oktober 1939.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

- - - - - - -

Bilaga 4 a.

FULLMAKT

för min son Paul Johansson att föra min talan vid sammanträdet om torrläggning av mark tillhörande Bengt Jonsgården Strö

Gustaf Johansson
Ängshagen Råda Lidköping

Egenhändig namnteckning bevittnar

J.E. Johansson Signe Ahlsson

Bilaga 4 b.

FULLMAKT

Härmed befullmäktigar jag min son Ragnar Andersson att å lantmäteriförrättningen i Bengt Jonsg. Strö den 30 oktober 1939 utöva min rösträtt och föra min talan.

Falun Strö den 30 okt. 1939.

Anders Svensson

Ägare till 7/8 mtl. Falun n:r 1.

Bevittnas:

Oskar Karlsson Karl Dalberg

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingskänga.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Skiö socken		
			Östra samfälligheten		
7/8	1 4		Lindholmen och Lindholmens ladugård, Falun Stadsl	Anders Svensson	
				åker, termylla på lera	1
				Summa:	
1/2	9 3		Skiö Bruk Jons-gården	Axel Hasselgren	
				åker, termylla på lera	2
				" "	3
				" "	4
				" "	5
				imp.	6
				vägar	7
				åker, termylla på lera	8
				" "	9
				" "	10
				" "	11
				" "	12
				" "	13
				" "	14
				högl. mark	15
				väg	16
				Summa:	
			Västra samfälligheten		
1/2	9 3		Skiö Bruk Jons-gården	Axel Hasselgren	
				åker, termylla på lera	17
				" "	18
				" "	19
				Öresfinn:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	14							510	71	40	900	126	–	390	54	60
	14								71	40		126	–		54	60
	16							300	48	–	900	144	–	600	96	–
	45							450	202	50	900	405	–	450	202	50
	26							390	101	40	900	234	–	510	132	60
	62							450	279	–	900	558	–	450	279	–
							05	–			–			–		
							51	–			–			–		
	14							300	42	–	900	126	–	600	84	–
	20							450	90	–	900	180	–	450	90	–
	49							450	220	50	900	441	–	450	220	50
	64							540	345	60	900	576	–	360	230	40
	21							450	94	50	900	189	–	450	94	50
	14							600	84	–	900	126	–	300	42	–
	51							480	244	80	900	459	–	420	214	20
							04	–			–			–		
							10	–			–			–		
3	82						70		1752	30		3438	–		1685	70
	09							810	72	90	900	81	–	90	8	10
	08							840	67	20	900	72	–	60	4	80
	23							870	200	10	900	207	–	30	6	90
	40								340	20		360	–		19	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört:	
				åker, lermylla på lera	20
				väg	21
				åker, lermylla på lera	22
				" "	23
				" "	24
				" "	25
				" "	26
				" "	27
				" "	28
				" "	29
				" "	30
				" "	31
				" "	32
				väg	33
				åker, lermylla på lera	34
				" "	35
				" "	36
				" "	37
				" "	38
				" "	39
				" "	40
				" "	41
				" "	42
				Summa:	
1/8	96		Stö Bruk Jons-	Gustav Johansson	
			gården	åker, lermylla på lera	43
				" "	44
				Överföres:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	40								340	20		360	-		19	80
	26							840	218	40	900	234	-	60	15	60
							11	-			-			-		
	28							810	226	80	900	252	-	90	25	20
	33							720	237	60	900	297	-	180	59	40
	40							750	300	-	900	360	-	150	60	-
	33							690	227	70	900	297	-	210	69	30
	61							540	329	40	900	549	-	360	219	60
	39							360	140	40	900	351	-	540	210	60
	51							570	290	70	900	459	-	330	168	30
	77							360	277	20	900	693	-	540	415	80
	22							780	171	60	900	198	-	120	26	40
	39							450	175	50	900	351	-	450	175	50
	43							390	167	70	900	387	-	510	219	30
							32	-			-			-		
	27							720	194	40	900	243	-	180	48	60
	55							570	313	50	900	495	-	330	181	50
	46							300	138	-	900	414	-	600	276	-
	46							90	41	40	900	414	-	810	372	60
	42							210	88	20	900	378	-	690	289	80
	40							360	144	-	900	360	-	540	216	-
	38							360	136	80	900	342	-	540	205	20
	36							300	108	-	900	324	-	600	216	-
	62							540	334	80	900	558	-	360	223	20
9	24						43		4602	30		8316	-		3713	70
	11							540	59	40	900	99	-	360	39	60
	20							540	108	-	900	180	-	360	72	-
	31								167	40		279	-		111	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört:	
				åker, lermylla på lera	45
				" "	46
				väg	47
				Summa:	
1/2	1'		Lunden	Alfred Kihlén	
				åker, lermylla på lera	48
				väg	49
				betesvall, lermylla på lera	50
				" "	51
				åker "	52
				Summa:	
3/8	1'		Stö Kyrkobacka	Alfred Kihlén	
				åker, lermylla på lera	53
				" "	54
				" "	55
				" "	56
				väg	57
				Summa:	
			Sammandrag för Östra samfälligheten		
7/8	14		Lindholmen och Lindholmens Ladugård, Fahnehallad	Anders Svensson	
1/2	93		Stö Bruk Jonsgården	Axel Lassolgren	
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	31								167	40		279	-		111	60
	31							630	195	30	900	279	-	270	83	70
	33							660	217	80	900	297	-	240	79	20
							17	-			-			-		
	95						17		580	50		855	-		274	50
	44							610	268	40	800	352	-	190	83	60
							04	-			-			-		
			22					520	114	40	600	132	-	80	17	60
			07					470	32	90	600	42	-	130	9	10
	16							590	94	40	800	128	-	210	33	60
	60		29				04		510	10		654	-		143	90
	56							600	336	-	900	504	-	300	168	-
	41							630	258	30	900	369	-	270	110	70
	44							630	277	20	900	396	-	270	118	80
	35							750	262	50	900	315	-	150	52	50
							06	-			-			-		
1	76						06		1134	-		1584	-		450	-
	14								71	40		126	-		54	60 V
3	82						70		1752	30		3438	-		1685	70 V
3	96						70		1823	70		3564	-		1740	30 V

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag för Västra samfälligheten		
1/2	9 3		Skrå Bruk Jons-		
			gården	Axel Karlsson	
1/8	9 6		D:o	Gustav Johansson	
1/2	1		Lunden	Alfred Kihlén	
3/8	1		Skrå Kyrkbacka	Alfred Kihlén	
				Summa:	
			Sammandrag för hela företaget		
			Östra samfälligheten		
			Västra samfälligheten		
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR.-ETR. SKÅNA

381337

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	24						43		4602	30		8316	–		3713	70
	95						17		580	50		855	–		274	50
	60		29				04		510	10		654	–		143	70
1	76						06		1134	–		1584	–		450	–
12	55		29				70		6826	90		11409	–		4582	10
3	96						70		1823	70		3564	–		1740	30
12	55		29				70		6826	90		11409	–		4582	10
16	51		29			1	40		8650	60		14973	–		6322	40

Sthlm den 10 november 1939
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör

Axel Karlsson Oskar Karlsson
Biträdande gode män.

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Västra samfälligheten								
+50 +70 0 -8	820	Sträckan A-B								
+50 +30 0 -1	80	Schaktning av lera m³	65	1:-			65	-		
+30 +70 1 -8	740	8" betongrör m	740	1:60	1184	-				
		Grävning för täckt ledning, rörens läggning jordens återfyllning m	740	1:25	925	-	2109	-		
+30 1		Kringgjutning av rörutlopp					40	-		
+70 +1 +61 3 ,6 ,8 +70 8		Brunn typ C, d=0.45 m	3	30:-	90	-				
		Brunn med 15" bräddavlopp, d=0.60 m	1	40:-	40	-	130	-		
+30 +70 1 -8	740	Grävning och putsning av slänter samt putsning av botten i öppet yt- och flodvattendike m	740	0:20			148	-	2492	-
		Tillägges c:a 10 %							248	-
							Summa:		2740	-
+70 +39 8 -10	173	Sträckan B-C								
		8" betongrör m	173	1:60			276	80		
+70 +60 8 -9	90	Grävning, läggning och återfyllning m	90	1:15	103	50				
+60 +39 9 -10 +39 10	83	D:o d:o "	83	1:-	83	-	186	50		
		Brunn med 15" bräddavlopp, d=0.60 m	1	40:-			40	-	503	30
		Tillägges c:a 10 %							51	70
							Summa:		555	-
+10 50-50	10	Sträckan C-G								
		5" tegelrör m	10	0:85			8	50		
+5 50-50	5	Grävning, läggning och återfyllning m	5	0:50	2	50				
+5 +10 50 -50 +10 50	5	D:o d:o "	5	1:-	5	-	7	50		
		Brunn, typ A, d=0.45 m	1	35:-			35	-	51	-
		Tillägges c:a 10 %							4	-
							Summa:		55	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+39 +60 10 -11	121	**Sträckan C-D**								
		5" tegelrör m	121	0:85			102	85		
+39 10 -11	61	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	61	0:40	24	40				
+60 11-11	60	D:o d:o "	60	0:35	21	-	45	40		
+60 11		Brunn typ A, d=0.45 m	1	35:-			35	-	183	25
		Tillägges c:a 10 %							16	75
							Summa:		200	-
+89 30-30	89	**Sträckan B-E**								
		6" tegelrör m	89	1:15			102	35		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	89	0:65			57	85		
+89 30		Brunn typ A, d=0.45 m	1	35:-			35	-	195	20
		Tillägges c:a 10 %							19	80
							Summa:		215	-
+19 20-22	223	**Sträckan C-F**								
		5" tegelrör m	223	0:85			189	55		
+81 20-20	85	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	85	0:50	42	50				
+81 +86 20 -20	5	D:o d:o "	5	2:-	10	-				
+86 +56 20 -21	70	D:o d:o "	70	0:55	38	50				
+56 +19 21 -22	63	D:o d:o "	63	0:35	22	05	113	05		
+77 20		Brunn med 9" bräddavlopp,								
		d=0.45 m	1	30:-	30	-				
+86 20		Stensil	1	10:-	10	-				
+19 22		Brunn typ A, d=0.45 m	1	35:-	35	-	75	-	377	60
		Tillägges c:a 10 %							37	40
							Summa:		415	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag för Västra samfälligheten								
	820	Sträckan A-B /öppet dike och komb. system/							2740	-
	173	" B-C /täckt ledning/							555	-
	121	" C-D " "							200	-
	89	" B-E " "							215	-
	223	" C-F " "							415	-
	10	" C-G " "							55	-
	1436						Summa:		4180	-
		Östra samfälligheten								
+40 +94 40 -46	654	Sträckan H-I-K								
+40 +50 40 -40	10	Grävning för öppet dike m	10	0:30			3	-		
+50 +88 40 -42	238	8" betongrör "	238	1:60			380	80		
+88 +79 42 -43	91	6" tegelrör "	91	1:15	104	65				
+79 +58 43 -44	79	5" " "	79	0:85	67	15				
+58 +29 44 -46	171	4" " "	171	0:60	102	60				
+29 +94 46 -46	65	3" " "	65	0:40	26	-	300	40		
+50 +75 40 -40	25	Grävning, läggning och återfyllning m	25	0:35	8	75				
+75 40 -41	25	D:o d:o "	25	0:65	16	25				
+83 41-41	83	D:o d:o "	83	0:60	49	80				
+83 +89 41 -41	6	D:o d:o "	6	2:-	12	-				
+89 +23 41 -42	34	D:o d:o "	34	0:70	23	80				
+23 +36 42 -42	13	D:o d:o "	13	0:45	5	85				
+36 +40 42 -42	4	D:o, d:o jämte sprängning av berg m	4	8:-	32	-				
+40 +53 42 -42	13	Grävning, läggning och återfyllning m	13	0:50	6	50				
+53 +57 42 -42	4	D:o, d:o jämte sprängning av berg m	4	8:-	32	-				
+57 +69 42 -42	12	Grävning, läggning och återfyllning m	12	0:50	6	-				
+69 +76 42 -42	7	D:o, d:o jämte sprängning av berg m	7	8:-	56	-				
		Överföres:			248	95	684	20		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			248	95	684	20		
+76 +88 42 -42	12	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	12	0:40	4	80				
+88 +79 42 -43	91	D:o d:o "	91	0:35	31	85				
+79 +89 43 -43	10	D:o d:o "	10	0:35	3	50				
+89 +58 43 -44	69	D:o d:o "	69	0:50	34	50				
+58 +50 44 -45	92	D:o d:o "	92	0:35	32	20				
+50 +29 45 -46	79	D:o d:o "	79	0:45	35	55				
+29 +94 46 -46	65	D:o d:o "	65	0:55	35	75	427	10		
+50 40		Fabriksgjutet rörledningsöga av betong, d=9"	1	15:-	15	-				
+75 +23 +88 40 ,42 ,42 +79 +29 +94 43 ,46 ,46		Brunn typ A, d=0.45 m	6	35:-	210	-	225	-	1336	30
		Tillägges c:a 10 %							133	70
							Summa:		1470	-
+51 60-60	51	Sträckan I-L								
		3" tegelrör m	51	0:40			20	40		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	51	0:30			15	30		
+51 60		Brunn typ A, d=0.45 m	1	35:-			35	-	70	70
		Tillägges c:a 10 %							9	30
							Summa:		80	-
		Sammandrag för Östra samfälligheten								
	654	Sträckan H-I-K /öppet dike och täckt ledning/							1470	-
	51	" I-L /täckt ledning/							80	-
	705						Summa:		1550	-
		Sammandrag för hela företaget								
	1436	Västra samfälligheten							4180	-
	705	Östra samfälligheten							1550	-
	2141				Totalsumma:				5730	-

Strö den 10 november 1939

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Bilaga C.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att under bergsprängning i närheten av byggnader fullständigt betryggande täckning användes,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att jorden, som återfylles på rörledningen under broarna å sträckan A-B, så väl tillstampas att den blir i möjligaste mån kompakt,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall, efter tillsägelse av vederbörande brukare, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att tegelrörskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas, är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets brunnar och rörutlopp skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att formarna till betonggjutningarna skola vara av sådant virke och så konstruerade att synliga betongytor bliva jämna,

att förtroendemannen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Strö den 10 november 1939.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Strö socken				
			Östra samfälligheten				
7/8	1⁴		Lindholmen och Lindholmens Ladugård, Falun kallad				
			Anders Svensson		1		
1/2	9³		Strö Bengt Jonsgården				
			Axel Hasselgren	sök.	2-16		
							Summa:
			Västra samfälligheten				
1/2	9³		Strö Bengt Jonsgården				
			Axel Hasselgren	sök.	17-42		
1/8	9⁶		Strö Bengt Jonsgården				
			Gustav Johansson		43-47		
1/2	1¹		Lunden				
			Alfred Kihlén		48-52		
3/8	1¹		Strö Kyrkobacka				
			Alfred Kihlén		53-57		
							Summa:
			Sammandrag:				
			Östra samfälligheten				
			Västra samfälligheten				
							Summa:


Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Anmärkningar i förhållande till ansökningen
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
54:60						48:62	3,137	3:54		
1685:70						1501:38	96,863	L 109:43		
1740:30						1550:-	100,000	112:97		27,051
3713:70						3387:81	81,048	L 246:90		
274:50						250:42	5,991	18:25		
143:90						131:25	3,140	L 9:57		
450:-						410:52	9,821	L 29:92		
4582:10						4180:-	100,000	304:64		72,949
1740:30						1550:-	27,051	112:97		
4582:10						4180:-	72,949	304:64		
6322:40						5730:-	100,000	417:61		

Strö den 10 november 1939
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Axel Karlsson Oskar Carlsson
Biträdande gode män.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av marker tillhörande Strö Bengt Jonsgården i Strö socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 31 januari 1938 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet är beläget nordväst till norr om Strö kyrka inom nederbördsområdet nr 142/143 mellan Lidan och Nossan. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandens yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D, B-E, C-G, C-F, H-I-K och I-L.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Öppet avloppsdike betecknas med dubbla röda linjer, yt- och flodvattendike med dubbla blå linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdenas gränser hava inlagts på plankartan. De öppna avloppens dimensioner hava bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet. Rörledningen 1+30-B-C-20+77, vilken kombinerats med öppet yt- och flodvattendike har beräknats kunna avbörda minst en femtedel av flodvattenmängden. Flodvattenavrinningen har antagits vara 1.5 sekundliter per hektar. Rördimensionerna hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60.

Vattensamlingsområdet utgör:

vid punkt 3+70 38.6 hektar, vid punkt G 3.5 hektar

vid punkt	6+1	35.1 hektar,	vid punkt	40+75	10.1 hektar
	B	30.9 "		42+23	9.5 "
	C	15.6 "		I	9.0 "
	D	3.8 "		43+79	5.4 "
	E	7.5 "		46+29	1.6 "
	20+77	6.7 "		K	0.8 "
	F	1.8 "		L	0.8 "

5. Broar och trummor.

Om någon av broarna över avloppet A-B skulle lida skada genom utförandet av detta företag, skall den återställas i fullgott skick. Företaget omfattar för övrigt inga bro- eller trumbyggnader.

6. Ersättningar.

Inga ersättningar skola utgå i samband med utförandet av detta företag.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 5730 kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuva-

rande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Den å plankartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra oberoende samfälligheter:"Västra samfälligheten" och "Östra samfälligheten". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats att skäl till uppdelning av någon av samfälligheterna i förberedande avdelningar icke förefinnes. Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall båda samfälligheterna komma till utförande, "Västra samfälligheten" för 72.949 procent av företagets gemensamma kostnader och "Östra samfälligheten" för 27.051 procent. Förrättningskostnaderna skola vid förrättning-

ens avslutande av sökanden förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande.

9. Vattendomstolsavgift.

Då ingen av samfälligheternas förbättring överstiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes i fråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på

sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1942 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte grässkäras varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande.

Underhållet av bro- och trumbyggnader skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppen.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen

utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, förtroendemannen bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en av intressenterna i företaget utsedd förtroendeman. Förtroendemannens åliggande äro:

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa,

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Bengt Jonsgårdens dikningsföretag av år 1939".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden

och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Strö den 10 november 1939.
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Axel Karlsson Oskar Carlsson

Biträdande gode män.

Förestående avskrifters, sid 1 - 33, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten:

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Bengt Jonsgårdens dikningsföretag av år 1939

i Stö *socken och* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	8	0,50			4	—
1939	13-15/9	**Ägomätning:** i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	0.23	1,50	—	34		
		kroklinje „	4.30	3,00	12	90		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	0.10	6,00	—	60		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 35.9 ar st.	46	0.24	11	04		
		har	16.51	0.78	12	87		
		äng och odlingsmark medelareal 14.5 ar st.	2	0.14	—	28		
		har	0.29	0.74	—	21		
		annan mark och impediment, medelareal 15.5 ar st.	9	0.05	—	45		
		har	1.40	0.78	1	09		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~> 15~~ ~~10—15~~ < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „	0.40	11.00	4	40		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~bladet~~ regalarket			4			
		övriga regalark blad st.					48	18
		Överföres					52	18

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					52	18
1938	18/7	**Avvägning.**						
1939	13-14/9	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	2¼	12,00	27	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har ... har	16.80	0.50	8	40		
		avvägda punkter ... st.	209	0.03	6	27		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „						
		avvägda punkter ... „						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.	1.92	2,00	3	86		
		i annan mark ... „		5,00			45	53
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 3/7 ar, ... st.	57	0.05	2	85		
		... har	18.20	0.10	1	82	4	67
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	57	0,04			2	28
		Markvärdering:						
1939	30/10	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	1/3	12,00	4	—		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	—		
		för övriga kilometer ... st.	1.141	1,50	1	71		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	96	0,06	5	76		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	48	0,12	5	76	21	23
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	0.674	3.00	2	02		
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	1.557	3.50	5	44	7	46
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	8	0.12	—	96		
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	23	0.22	5	06		
		... „						
		... „					6	02
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00			3	00
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2	—		
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02				
1939	16/9	dagar ...	½	12,00			6	00
		Dimensionsberäkning, § 24						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning min.-ant. ... km.		3,50	3	50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „						
		nämligen ... m.² sektion på ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	2.051	6,00	12	30		
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00			15	80
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	53.5	0,03	1	60	2	60
		Överföres					166	77

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					166	77
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor *st.*	1	2,00	2	—	5	—
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* *km.*	0.634	2,50	1	58		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... *„*	1507	4,00	6	02		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			5	73	13	33
		***Förslag till invallning**, § 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ..... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00				
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete						
		för särkilt konstruerat landfäste ..... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10				
		Antal särskilda ritningar		3,00				
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39* ~~st.~~	209	0,01			2	09
		***Översiktskarta**, § 41*					4	50
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar ..... *st.*		0,25				
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter ..... *st.*	6	0,30	1	80		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... *„*		0,20			3	80
		***Utlåtande ~~och betänkande~~**, § 45* ..... *sid.*	7	3,00			21	
1939	30/10, 1/11	***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1, dagar*	1½	12,00			18	
		***Särskild utredning**, § 46, mom. 2* ..... *dagar*		12,00				
1939	6/11	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* ..... *dagar*	½	12,00			4	—
		***Förslag enl. § 46 mom. 15**, brunn* 3 typer ..... *„*	3/7	12,00	9	—		
		utlopp för täckt ledning ..... *„*	½	12,00	4	—		
		slamficka ..... *„*		12,00				
		Antal ritningar	1	3.00	3	—	16	—
		Lösen för: *Summa kronor*					254	49
		***Kopia av plankartan**, § 51*						
		1) 1:sta regalarket bladet			7	—		
		övriga regalark blad ..... *st.*						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 3/7. *ar ägofigurer* ..... *st.*	57	0.07	3	99		
		..... *har*	18.20	0.14	2	54		
		Överföres			13	53		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			13	53		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1	63		
		3) insättning av höjdlägestal	st. 209	0,02	4	18		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan,	cm. 53.5	0,05	2	67	23	76
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km. 0.040	2.50		10		
		befintligt vattendrag ell. vall	„ 0.050	3.00		15		
		nytt avlopp eller vall	„ 0.634	5.00	3	17		
		ändring av befintligt avlopp	„ 1.507	6.00	9	04		
		2) tvärsektioner, ~~originalritningens belopp~~	~~st.~~ 25		5	30		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 1	3,00	3	00	20	76
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00				
		brunn, rörutlopp ~~och slamficka~~	„ 1 1/12	12,00	13	—		
							13	—
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 30	0,55			16	50
		Översiktskarta i d:o, § 41					4	50
		Summa kronor					78	52
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1	—		
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			6	—	7	—
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			33	60		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			44	—		
							77	60
		Summa kronor					84	60
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					254	49
		Lösen för kopior och avskrifter					78	52
		Övriga förrättningskostnader					84	60
		Summa kronor					417	61

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kalmar Läns *häradsrätt.*

Oskarshamn *den* 10 nov. *19*39

Ernst Öfverholm

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

Bestyrkes i tjänsten.

Ernst Öfverholm

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. SKARA
368277

Godk. 22/8 41 274

41

DIARIE N:r 14361
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 AUG. 1941

BEVIS

över verkställd avsyning av Bengt Jonsgårdens

dikningsföretag av år 1939 i Strö

socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 30 april 1941

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 3.100

Lån från statens avdikningslånefond „ 2.990

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 7 juli 1941

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1942

~~Arbetsstyrelsens ordf:xxx~~
Företagets förtroendeman: Axel Hasselgren,

Adress: Kåregården pr Norra Kedum

Vid av undertecknad den 11 augusti 1941 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava uppgått till det fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 14 augusti 1941.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

STAMPEL KR. EN KRONA STAMPEL KR.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

274
71

10672

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 JUN. 1941

BEVIS

över verkställd besiktning av Bengt Jonsgårdens

dikningsföretag av år 19 39 i Strö

socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 30 april 1941

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 3.100

Lån från statens avdikningslånefond „ 2.990

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1942

~~Arbetsstyrelsens ordf.:~~
Företagets förtroendeman: Axel Hasselgren,

Adress: Kåregården pr Norra Kedum

Vid av undertecknad den 17 september 1940 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 2.500 kronor eller omkring 40 procent av det till 6.255:26 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

STAMPEL KR. EN KRONA KR. STAMPEL 13.6.41

Skara den 13 juni 1941.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

1941 den 7 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Bengt Jonsgårdens dikningsföretag av år 1939 i Strö socken av Skaraborgs län.

Lån 2.990 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 30 april 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Strö socken.			
Lunden	1/2	1 1 v	Alfred Kihlén
Strö Kyrkobacka	3/8	1 1 v	Densamme
" Bengt Jons-gården	1/2	9 3 ✓	Axel Hasselgren

Stockholm den 7 juli 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

H.

Hjalmar Forsman

30/441

F Ö R T E C K N I N G


över de av Bengt Jonsgårdens dikningsföretag av år 1939 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Strö socken	
1/2	1^{1}	Lunden	Alfred Kihlén
1/2	9^{3}	Strö Bengt Jonsgården	Axel Hasselgren
3/8	1^{1}	Strö Kyrkobacka	Alfred Kihlén

Skara i februari 1940.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.


Bengt Jonsgården
i Stenkyrka
1939

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

Prot. 7/42

e./
Till Statens lantbruksingenjör E.Öfverholm,

Skara.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har genom beslut den 30 april 1941 anvisat dels ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av 3.100 kronor från ***statens avdikningsanslag*** och dels ett ***lån*** av 2.990 kronor från ***statens avdikningslånefond*** för Bengt Jonsgårdens dikningsföretag av år 1939 i Strö socken av SKARABORGS LÄN enligt en av Eder upprättad arbetsplan, som samtidigt fastställts.

I anledning härav översänder Lantbruksstyrelsen för att vederbörande tillställas *dels* den fastställda arbetsplanen, bestående av 2 häfte n handlingar och 2 ritning ar, *dels ock* formulär till kontrakt, säkerhetsförbindelse, skuldförbindelse och rekvisitioner, under anhållan att Ni ville infordra och till Styrelsen insända

dels ovan nämnda:

1:o *kontrakt* i två exemplar om arbetets utförande,

2:o *säkerhetsförbindelse* för kontraktets fullgörande och

3:o *skuldförbindelse*, ställd till Statskontoret, innefattande vederbörande låntagares betalningsansvar;

börande samtliga dessa handlingar vara försedda med vederbörandes av 2 vittnen styrkta namnunderskrifter,

dels även:

förtroendemannen
1942

10. 1939. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
229839

4:o borgensförbindelse för uppfyllande av den under punkten 3:o angivna skuldförbindelsen, å vilken sagda borgensförbindelse bör vara tecknad,

5:o protokoll eller föreningsskrivelse i avskrift, utvisande vilken eller vilka personer som äro behöriga att å intressenternas vägnar avsluta kontraktet, lyfta statsunderstöden och vidtaga alla för företaget i övrigt erforderliga åtgärder,

6:o för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen. Beträffande förslag och utredning, som sålunda till Lantbruksstyrelsen insändas skall tillses, att av Lantbruksstyrelsen verkställda påskrifter och eventuella ändringar å ritning och i handlingarna varda å kopian och i avskriften införda samt bestyrkta.

Därest vederbörande intressenter skulle önska ändring i den i kontraktsformulären föreslagna arbetstiden, bör detta anmälas till Lantbruksstyrelsen.

För *lyftande* av första delen av statsbidraget och lånet erfordras behörigt intyg, utvisande att arbetet blivit påbörjat eller till viss del utfört, samt vederbörligen underskrivna rekvisitioner.

Den i punkten 2:o omnämnda *säkerhetsförbindelsen* är icke erforderlig, därest anspråk icke göres på lyftande av någon del av statsunderstöden, förrän företaget i dess helhet blivit av Lantbruksstyrelsen godkänt.

Kontraktshandlingarna böra insändas till Lantbruksstyrelsen snarast möjligt och senast före *ett* års utgång, räknat från tiden för statsunderstödens beviljande. Möter hinder härför, bör, med angivande av orsaken, anstånd sökas hos Lantbruksstyrelsen.

Anvisningar för uppsättande av ovan angivna kontrakt och förbindelser samt *P. M.* $^{1}/_{2}$ angående beräkning av statsunderstöden bifogas.

Stockholm den 17 maj 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Till

e./

Statens lantbruksingenjör Ernst Öfverholm,

Skara.

Vid granskning i Kungl.Lantbruksstyrelsen av kontraktshandlingar o. dyl. rörande Bengt Jonsgårdens dikningsföretag av år 1939 i Strö socken av

SKARABORGS LÄN

har befunnits, att föreskriven uppgift angående vid arbetets utförande erforderlig arbetskraft saknas.

Då emellertid dylik uppgift jämlikt Kungl.Maj:ts beslut den 21 mars 1941 angående för budgetåret 1940/41 medgiven ytterligare bidragstilldelning från statens avdikningsanslag skall lämnas till ordföranden i statens arbetsmarknadskommission, får jag härigenom anmoda Eder vidtaga sådana åtgärder, att i förevarande uppgift snarast möjligt måtte insändas till Lantbruksstyrelsen. Härvid bilagda formulär må därvid tjäna till ledning.

./.

Stockholm den 19 juni 1941.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Försman.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 2.

Vid den 17 september 1940 av undertecknad företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen å delen 1+30 - 7+50 av sträckan A - B i "Västra samfälligheten" av "Bengt Jonsgårdens dikningsföretag av år 1939" befanns, att ledningen kunde godkännas.

Skara den 17 september 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 3.

Vid den 4 juli 1941 av tekniska biträdet H. Arenberg företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna å sträckorna H-J-K och J-L i Östra samfälligheten av Bengt Jonsgårdens dikningsföretag av år 1939 befanns, att ledningarna utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och sålunda kunde godkännas.

Skara den 5 juli 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

besiktning Bengt Jonsgårdens

dik 39 Strö

en Skaraborgs

---

30 april 41

3.100

2.990

42

Företagets förtroendeman: Axel Hasselgren,

Kåregården Norra Kedum

Vid av undertecknad den 17 september 1940 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 2.500 kronor eller omkring 40 procent av det till 6.855:26 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 13 juni 1941.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

avsyning Bengt Jonsgårdens

dik 39 Strö

en Skaraborgs

xxxxxx 30 april 41

3.100

2.990

7 juli 1941

42

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Företagets förtroendeman: Axel Hasselgren,

Kåregården Norra Kedum

Vid av undertecknad den 11 augusti 1941 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava uppgått till det fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 14 augusti 1941.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

P. M.

angående statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Bengt Jonsgårdens dikningsföretag av år 1939 i Strö socken av Skaraborgs län.

Aktförvarare: Lantbrukaren Ernst Hasselgren, Bengt Jonsgården, Strö, Tolsjö.

Ägoslag och areal:		Hela området	Låntagarnas andel
Åker	*hektar*	16.51	15.42
Ständig slåtter- och betesvall	„	-	-
Annan mark	„	0.29	0.29
	Summa hektar	16.80	15.71
Båtnad	*kronor*	6.322:40	5.993:30
Kostnad	„	6.255:26	5.928:80

Medelkostnad per hektar omkring 370 *kronor.*

Några delägare söka lån.

Statsbidrag och lån.

	a)	b)						Summa kronor
Båtnad	1.740:30	4.582:10						
Kostnad	1.692:09	4.563:17						
Minskad till.....								
Relativ kostnad	0.97	1.00						
Bidrag i % av den lägre kostnaden	48.95	50.00						
Beräkn. bidrag	828:28	2.281:59						
Bidrag utg. med	825:65	2.274:35						3.100:-
Låntagarnas andel i *båtnaden* ...	1.685:70	4.307:60						
kostnaden ...	1.639:01	4.289:79						
bidraget	799:75	2.138:09						
Beräknat lånebelopp	839:26	2.151:70						
Lån utgår med	838:99	2.151:01						2.990:-

a) Östra samfälligheten.
b) Västra "

Arbetsplanen fastställes i oförändrat skick.
Stockholm den 30 april 1941.

Olof Fredholm.
föredragande.

11. 39. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
263039

Avskrift. Överlämnas till statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm, Skara.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

—··—

10672,73/41

Till Lantbrukaren Axel Hasselgren,
Kåregården,
Norra Kedum.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag antagit kontrakt om utförande av arbetet vid Bengt Jonsgårdens dikningsföretag av år 1939 i Strö socken av

SKARABORGS LÄN

till vilket företag den 30 april 1941
anvisats dels statsbidrag med 3.100 kronor från statens avdikningsanslag och dels lån med 2.990 kronor från statens avdikningslånefond.

Lantbruksstyrelsen har denna dag jämväl medgivit, att för ändamålet må utbetalas av statsbidraget ***första delen*** med 1.500 kronor och av lånet ***första delen*** med 1.500 kronor.

Sagda belopp komma att från Lantbruksstyrelsens kassakontor jämlikt de härför gällande rekvisitionerna tillställas Eder.

För varje ***ytterligare utbetalning*** av statsunderstöden skall till Lantbruksstyrelsens prövning insändas bevis eller rapport, utvisande hur långt arbetet fortskridit, samt rekvisitioner å statsbidraget och lånet. När, för erhållande av bevis eller rapport av ifrågavarande slag, besiktning eller avsyning av företaget önskas, har vederbörande intressent, förtroendeman eller arbetsstyrelse att härom göra framställning hos Lantbruksstyrelsen, som förordnar förrättningsman.

Ansökning om besiktning eller avsyning bör, upprättad i två lika lydande exemplar, i god tid insändas till Lantbruksstyrelsen.

°/. Det ena av de båda hit insända kontraktsexemplaren återgår.

Stockholm den 7 juli 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
L. Söderberg

6. 1941. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
43541

Avskrift.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

—··—

14361/41

Till Lantbrukaren Axel Hasselgren,
Kåregården,
Norra Kedum.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag ***godkänt*** Bengt Jonsgårdens dikningsföretag av år 1939 i Strö socken av SKARABORGS LÄN

beträffande vilket företag kontrakt om arbetets utförande antagits av Lantbruksstyrelsen den 7 juli 1941.

Innestående belopp av till företaget anvisade statsbidrag och lån komma att från Lantbruksstyrelsens kassakontor jämlikt de hit insända rekvisitionerna tillställas Eder.

Det nu godkända arbetet skall vederbörligen underhållas, vid äventyr som stadgas i 13 kap. 16 och 17 §§ vattenlagen.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola för framtiden förvaras av den som därtill blivit utsedd. Överlåtes förvarandet av nämnda handlingar och ritningar på annan, eller förkomma desamma, skall anmälan härom göras hos Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den 22 augusti 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
B. Ljungqvist

7. 1939. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
147439

Bengt Jonsgårdens dikningsföretag av år 1939.

F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D

	Summa kostnad	Statsbidrag	Statslån	Erlägger kontant
Östra samfälligheten				
Lindholmen och Lindholmens Ladugård, Falun kallad, 1^{4} Anders Svensson	53:69	25:90		27:79
Strö Bengt Jonsgården 9^{3} Axel Hasselgren	1657:97	799:75	838:99	19:23
Summa:	1711:66	825:65	838:99	47:02
Västra samfälligheten				
Strö Bengt Jonsgården 9^{3} Axel Hasselgren	3697:77	1843:32	1854:45	
Strö Bengt Jonsgården 9^{6} Gustav Johansson	273:34	136:26		137:08
Lunden 1^{1} Alfred Kihlén	143:26	71:41	71:85	
Strö Kyrkobacka 1^{1} Alfred Kihlén	448:07	223:36	224:71	
Summa:	4562:44	2274:35	2151:01	137:08

Skara den 16 oktober 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bengt Jonsgårdens dikningsföretag av år 1939.

Syneförrättningen		
Förrättningsmannen	340:01	
Gode männen	33:60	
Hantlangning	44:00	417:61
Betänkande ang. statsunderstöd /med porto/		108:40
Kostnadssammandrag för entreprenad		7:10
Annons ang. entreprenör		5:00
Ränta å utlagt kapital		100:00
Arbetets ledning, kontroll m.m.		
Lantbruksingenjören		125:85
Summa gemensamma kostn.		763:96

Östra samfälligheten.

Arbets- och materialkostnader	1505:00
27.051 procent av gemensamma kostnader	206:66
Kronor	1711:66

Västra samfälligheten.

Arbets- och materialkostnader	3844:00
72.949 procent av gemensamma kostnader	557:30
Till underhåll av öppna yt- och flodvattendiket å sträckan A-B reserveras	148:00
Till kommande övriga utgifter reserveras	13:14
Kronor	4562:44

Östra samfälligheten	1711:66
Västra samfälligheten	4562:44
Kronor	6274:10

Statsbidrag	3100:00
Statslån	2990:00
Kontant erläggas	184:10
Kronor	6274:10

Skara den 15 oktober 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 1.

Vid den 14 maj 1940 av tekniska biträdet H. Arenberg företagen hållfasthetsprovning av betongrör, levererade till Bengt Jonsgårdens diknings-företag av år 1939 från Bröderna Janssons cementvarufabrik i Råda, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-datum	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
8"	80 cm	29/11 1939	1200 kg	1545 kg	
8"	"	30/11 1939	"		1665 kg
8"	"	2/12 1939	"	1400 kg	

Det provade partiet, cirka 1560 st. 8" betongrör, kunde sålunda godkännas.

Skara den 15 maj 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Lindholmens och Lindholmens Ladugård, Falun kallad

7/8 mtl. 14

Landm. kont. 6.11.99.

1/8 mtl.
96

Stor Bergt Jonsgården


1/2 mtl. 93

1/2 mtl. Lunden 1'

Stor Kyrkobacken

3/8 mtl. 1'

HAA
00



139/3 4/177

R-E1a-0761