



Akt nr:

R-E1a-0764

AU$R-E1a-0764

274/41 260/52 280

Skriftförbindelse överlämnad till Kungl. Lantbruksstyrelsens kontorsexpedition den 12/3 1942 godkänd den 19/3 1942

DIARIE N:r 4814
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 MRS. 1942

R 11:0764

~~R 11:0764~~

R 11:0764

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 april 1941 till Gasäkrans torrläggningsföretag av år 1939 i Österplana, Forshems och Fullösa socknar av

SKARABORGS LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ***statsbidrag*** med tolvtusensexhundrasjuttio (12.670) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med femtusentvåhundrafemtio (5.250) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm vid syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~d~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för troendeman~~ för företaget, _____

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1944,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

6. 1940. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
137940

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Fullösa Kärne Malma den 3-2. 1942

Filip Johansson

Lars Larsson L Hansson

Att Filip Johansson, Lars Hansson och John Persson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Axelsson N. G. Hult.

Adress Kärnemalma Adress Torshem.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 10 april 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

BEVIS

RAPPORT

Koncept.

över verkställd avsyning.

Företag: "Gasäkrans tf av år 1939" i Österplana, Forshems och Fullösa socknar av Skaraborgs län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Filip Johansson,
~~Förtroendeman~~: Värmagården, Fullösa, Kinnemalma.
~~Ende-intressent~~:

Arbetsplanen fastställd den 30 april 1941

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 12.670:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 5.250:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 sept. 1944

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen ~~Vattendomstolen~~ till 1 sept. 1949

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält den 28 juni 1949, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 47.799:16 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 2.000:-- och i styrelsearvoden kronor 400:--.

Skara den 6 juli 1949.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

Utredning angående ytterligare statsbidrag till "Gasäkrans tf av år 1939" i Österplana m.fl. socknar av Skaraborgs län.

Genom beslut den 30 april 1941 fastställde Kungl. Lantbruksstyrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 12.670:- kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 5.250:- kronor i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Kostnaderna beräknades därvid till 26.081:66 kronor.

Enligt vid avsyningstillfället den 28 juni 1949 företedda räkenskaper ha de verkliga kostnaderna uppgått till 47.799:16 kronor, varav 2.000:- kronor i räntor under arbetstiden. Båtnaden har uppskattats år 1939 till 27.027:90 kronor. Merkostnaden uppgår till 21.717:50 kronor och beror på ökade arbetspriser efter kostnadsförslagets upprättande.

Verklig kostnad.	47.799:16 kr
Beräknad kostnad.	26.081:66 "
Båtnad.	27.027:90 "
Merkostnad.	21.717:50 "
Merkostnad till vilken statsunderstöd enl. Kungl. kungörelserna 431, 432:39 beräknas utgå	946:24 "

Verklig arbets- och materialkostnad.	45.342:-- kr
110 procent av beräknad kostnad.	25.986:95 "
eller båtnaden där den är större	27.027:90 "
160 procent av beräknad kostnad	37.799:20 "
Tilläggsbidrag beräknas till hälften av.	10.771:30 "
Tilläggsbidrag beräknas utgå med	5.380:-- "

Till merkostnaden sökes bidrag av statsmedel.

Företaget skulle allstå vara berättigat erhålla statsbidrag enl. Kungl.kungörelsen 431:39 till skillnaden mellan beräknad kostnad och båtnad, enär å desamma verkliga kostnadne överstiger den vid syneförrättningen år 1939 uppskattade jordförbättringen.

Statsunderstöd till företaget beviljades år 1941, men företaget hade på grund av brist på arbetskraft ej hunnit påbörjas före den 1 juli 1946. Enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulärskrivelse den 12 juli 1946 skulle villkoret för beviljadnde av ytterligare bidrag enl. Kungl. kungörelsen 192:1946 vara, att företaget finnes angeläget och med hänsyn till förhållandet mellan kostnad och båtnad försvarbart. Då företagets utförande är en oundgänglig förutsättning för att 17 olika

brukningsdelar skola kunna täckdika sin åkerjord måste det enligt nämndens mening anses synnerligen angeläget. Praktiskt taget all den i företaget ingående arealen är förut odlad. Jordmånen är mylla på lera av god beskaffenhet. Dess blivande värde uppskattades av synemännen är 1939 till i medeltal icke fullt 900 kr. pr har. På grund av penningvärdets falla bör värdet å sådan jord i torrlagt skick för närvarande icke sättas lägre än 1.600 kr pr har medan på grund av jordbrukets fortgående mekanisering värdet å öppet och bristfälligt avdikad jord i varje fall icke ökats sedan 1939. En höjning av den år 1939 uppskattade jordförbättringen i proportion till penningvärdets fall ger ett båtnadsbelopp av c:a 48.000 kronor och räknar man med oförändrat värde å marken, om företaget ej kommi t till stånd, får man ett båtnadsbelopp av i runt tal 138.000 - 50.700=87.300 kr. Då verkliga kostnaderna uppgått till 47.799:16 kr anser nämnden uppenbart att företaget är ekonomiskt sunt och tillstyrker ytterligare bidrag såväl enligt kungörelsen 431:1939 som kungörelsen 192:1946.

Skara den 7 september 1949

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

Dess delegation för inre rationalisering:

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
17 JUNI 1949
Diarie Nr LI.....

Till

Styrelsen för "Gasäkrans torrläggningsföretag av år 1939".

Såvitt vid verkställd kontroll den 13 och 14 juni 1949 av assistent Axel Kedefält kunnat utrönas, befanns Edert företag vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av följande:

Betr. diket A - B - C - D - E - F.

Sträckan 20+50 - 20+77 var ej slamrensad.

Justering av rörutlopp vid punkt B enl. på platsen givna anvisningar

Justering av brunn typ C vid punkt C och F enl. på platsen givna anvisningar

Justering av flödesdikets botten och slänter å sträckan D-E-F

Betr. diket F - T.

Brunnen vid punkt 30+50 justeras enl. på platsen given anvisning

" " " T höjes.

Betr. diket B - I - K.

Rörutloppen vid I ej utförda.

Förstärkning av botten vid fallbrott anordnas vid punkt I.

Sträckan 54+80 - 56+50; justering av slänter ej utförd. I övrigt bör även buskarna borthuggas upptill punkt K.

Betr. vallen X - Y.

Vallen var c:a 0,08 m. för låg.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
17 JUNI 1949
Diarie Nr U...

Betr. vallen ä - ö .

Vallen var för låg å sträckan 150+50 - 150+80 c:a 0,03 -

- 0,07 cm.

Skara den 17 juni 1949.

B E V I S

RAPPORT

Koncept.

över verkställd besiktning.

Företag: "Gasäkrans torrläggningsföretag av år 1939" i Österplana, Forshems och Fullösa socknar av Skaraborgs län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Filip Johansson, Värmagården, Fullösa, Kinnemalma.

Arbetsplanen fastställd den 30 april 1941.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 12.670:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 5.250:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 sept. 1944.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1 sept. 1948.

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält den 24 nov. 1948, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen och materiel anskaffat i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 21.500:-- kronor eller omkring 82 procent av det till 26.081:66 kronor fastställda kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna hava betydligt överstigit de beräknade.

Skara den 18 jan. 1949.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532548

Till

Styrelsen för "Gasäkrans torrläggningsföretag av år 1939",

Såvitt vid verkställd kontroll den 24 nov. 1948 av assistent Axel Kedefält kunnat utrönas, befunnos rörledningarna:

Sträckan 10-11 å diket B - C,

diket D - E - F - G - H ,

" L - M ,
I

" N - N ,
I

" E - E ,

" F - T - U - V
I

" T - T och
I

" U - U vid Edert företag vara utförda enligt arbetsplanen med undantag för följande:

Samtliga diken utom B - C - D - E - F voro täckta av ras och i vissa fall igenplöjda, varför kontrollen ej kunde utföras med önskvärd noggrannhet.

Ytlack 17/1

Betr. diket D - E - F - G- H och T - U .

Läggningen av rören justeras, så att jämnt fall erhålles å sträckorna 8+78 - 8+7 och 43+50 - 43+70.

Ytlack 17/1

Betr. diket U - V .

I ledningen å sträckan 47 - 48+10 hade inkommit

slam, vilket skall bortskaffas.

Brunnarna voro ej färdigställda.

Skara den 25 nov. 1948.

Till

Styrelsen för "Gasäkrans torrläggningsföretag av år 1939".

Såvitt vid kontrolltillfället den 25/10 1948 av ass. Eskil Olsson kunde konstateras, befunnos rörledningarna I - I, I - L - L, O - S, O - R, O - O, C - D - O, C - N, N - 160+50 och B - 11 utförda så, att täckning får verkställas. Dock skall alla otäta skarvar tillrättas före återfyllningen. Brunnarna skola kontrolleras vid slutavsyningen.

Skara den 30 nov. 1948.

B E V I S

över verkställd besiktning av Gasåkers ..... trealägg.-ningsföretag av år 1939 i Östra Ryd, Forsheda och Fullösa socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ K. Skr. den 30 april 1941.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 12.670....

Lån från statens avdikningslånefond " 5.250....

Fastställd arbetstid till den 1 september 1948.

Arbetsstyrelsens ordf.. Landtbr. Filip Johansson..
Värmagården, Fullösa.
Kinnarumma..

Vid ~~genom~~ av t.ass. Rolf Lindgren den 26 / 4 1948.

verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 12.500 kronor eller omkring 48 procent av det till 26.081:66 kronor fastställda kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna hava hittills enligt företedda ~~räkenskaper uppgått till ..... kronor.~~ betydligt överstigit de beräknade.

Skara den 27 / 4 1948

I tjänsten

Stämpel

~~/Sven Hallin/~~

~~Lantbruksingenjör~~ i Skaraborgs län.

Andra

R. 4-5

Herr Förvaltare Lars Hansson,

Österängs egendom, Forshem.

Den 2 aug. 1937 har friherre Wilh. Klingspor undertecknat en föreningshandling, varigenom han ställt sig såsom medsökande till en syneförrättning enligt vattenlagen, som den 4 juni 1937 sökts av Filip Johansson, Värmagården, Fullösa. Vid sammanträde den 7 december 1937 beredes sökandena tillfälle att närmare precisera sina yrkanden. Friherre Klingspor eller något ombud för honom var då icke närvarande.

Jag har nu upprättat ett preliminärt förslag till lösning av det ifrågavarande torrläggningsproblemet och översänder en skiss över de delar av dikningsplanen, varav friherre Klingspors marker äro beroende. Jag önskar besked om huruvida planegoågn godkännas i sitt nuvarande skick.

Finnes någon anmärkning att göra mot de gränser som inlagts på skissen? En utredning på länets lantmäterikontor har givit vid handen, att de gränser, som för några år sedan/ fastställts genom laga skifte och vilka inlagts på skissen, icke överensstämma med dem efter vilka /enligt under fältmätningen lämnade upplysningar/ markerna för närvarande hävdas.

Äger friherre Klingspor följande fastigheter?

1 mtl. Forshem Gräppagården 11^{1} i Forshems socken,
Korpare 1^{1} /en kvarn/ i " " ,
1/6 mtl. Västsätter Krokgården 1^{17} i Fullösa socken,
1 mtl. Västsätter Frälsegården 2^{1} i " " ,
3/8 mtl. Gösätter Öfverstegården 1^{3} i " " ,
avs. Törnesäter 2^{4} i Österplana socken,
avs. " 3^{2} i " " ,
avs. " 3^{3} i " " ,
avs. " 4^{2} i " " .

I en handling på lantmäterikontoret har jag funnit en uppgift om att 1 mtl. Fullösa Måns Jonsgården 3^{1} vid ägoutbyte år 1898 skulle hava avstått den med violett färg markerade delen av fastigheten till /om jag icke minns fel/ något hemman under Hälledal.

Disponent John Persson, Malma gård, säger sig icke känna till något om den saken.

Jag får härmed anhålla om Edert yttrande i ärendet med det snaraste.

Skara den 17 mars 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Nr. 507/46

274/41

DIARIE N:r 4222
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 FEB 1948

RAPPORT

över verkställd avsyning av "Gasäkrans torrläggningsföretag av år 1939" i Österplana, Forshems och Fullösa socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 april 1941.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 12,670:--

Lån från statens avdikningslånefond " 5,250:--

Fastställd arbetstid till den 1 september 1947.

Styrelsens ordf.: Lantbrukaren Filip Johansson,
Värmagården, Fullösa, Kinnemalma.

Enligt muntlig uppgift från arbetsstyrelsens ordförande har arbetet, som till följd av brist på arbetskraft påbörjades först sommaren 1947, på grund av den intensiva torkan och jordens därav beroende hårdhetsgrad icke kunnat bedrivas i avsedd takt. Sålunda ha endast sträckan A - 16 samt trummorna vid 19+64, 15+66, 50+38, 52+88 och 54+14 kunnat utföras.

Entreprenör är antagen till företaget, och med utlovad förstärkning av arbetskraften ämnar man om möjligt slutföra detsamma under sommaren 1948, varför uppskov tillstyrkes.

Skara den 30 dec. 1947.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

274/41

DIARIE Nr 12119
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 MAJ 1948

BEVIS

över verkställd besiktning av Gasäkrans torrläggningsföretag av år 1939 i Österplana, Forshems och Fullösa socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 april 1941.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 12.670:-

Lån från statens avdikningslånefond " 5.250:-

Fastställd arbetstid till den 1 september 1948.

Styrelsens ordf.: Lantbrukaren Filip Johansson,
Värmagården, Fullösa,
Kinnemalma.

Vid av förste assistenten Rolf Lindqvist den 26 april 1948 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 12.500 kronor eller omkring 48 procent av det till 26.081:66 kronor fastställda kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna hava betydligt överstigit de beräknade.

Skara den 27 april 1948.

I tjänsten:

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

STATENS JORDBRUKSNÄMND
2 KR. KRONOR 2 KR.
27/5 1948

FÖREDRAGET
DEN 26 AUG. 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

BEVIS
~~RAPPORT~~

274/41 - komb.

Gndh. 26.8.49.

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 AUG. 1949
DIARIE Nr J2743
SAK Nr

över verkställd avsyning.

Företag: "Gasäkrans tf av år 1939" i Österplana, Forshems och
(namn, socken och län)
Fullösa socknar av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Filip Johansson,
~~Företrädaren:~~
~~Endelintressenten~~ Värmagården, Fullösa, Kinnemalma.

Arbetsplanen fastställd den 30 april 1941

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 12.670:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 5.250:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 sept. 1944

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen ~~Vattendomstolen~~ till 1 sept. 1949

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält .

den 28 juni 1949, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 47.799:16 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 2.000:-- och i styrelsearvoden kronor 400:--.

~~Ordf. o. kass. resp.~~

Skara den 6 juli 1949.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

KR. TVÅ KRONOR KR. STAMPEL STAMPEL 26/7-49

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

30/4 41 12.670 5250
9.600 4.000
3.070 1.250

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

BEVIS
~~RAPPORT~~

274/41.

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JAN. 1949
DIARIE NR J - 667
SAK NR

över verkställd besiktning.

Företag: "Gasäkrans torrläggningsföretag av år 1939" i Österplana,
(namn, socken och län)
Forshems och Fullösa socknar av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Filip Johansson,
~~Fxxxxxxxxxx~~
~~Exxxxxxxxxx~~ Värmagården, Fullösa, Kinnemalma.

Arbetsplanen fastställd den 30 april 1941.

Ändring medgiven den .....

Bidrag från statens avdikningsanslag 12.670:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 5.250:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 sept. 1944.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen .....

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen ~~Xxxxxxxxxxx~~ till 1 sept. 1948.

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält
den 24 nov. 1948, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen och materiel anskaffat i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 21.500:-- kronor eller omkring 82 procent av det till 26.081:66 kronor fastställda kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna hava betydligt överstigit de beräknade.

Skara den 18 jan. 1949.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

STAMPELMÄRKE KR. 2 TVÅ KRONOR 19/1-49 KR. 2

2 sekr.

mfr. 667

RAPPORT

över verkställd beordrad avsyning.

Företag: "Gasäkrans torrläggningsföretag av år 1939" i Österplana,
(namn, socken och län)
Forshems och Fullösa socknar av Skaraborgs län.

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1949
DIARIE Nr
SAK Nr

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Filip Johansson,
Värmagården, Fullösa, Kinnemalma.

Arbetsplanen fastställd den 30 april 1941.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 12.670:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 5.250:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 sept. 1944.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1 sept. 1948.

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält

den 24 nov. 1948, har befunnits att företaget var utfört enligt arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättning och betänkande motsvarar omkring 82 procent av det fastställda kostnadsbeloppet.

Av företaget återstår att utföra dikena G - G^{I}, F - F^{I}, del av D - O - P samt vallarna x - y, z - å och ä - ö jämte slamning av öppna kanalsträckorna samt färdigställande av brunnar och rörutlopp.

Arbetet pågår och beräknas slutföras år 1949.

Skara den 18 jan. 1949.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JAN. 1949
DIARIE Nr J 667
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

På uppdrag av styrelsen för "Gasäkrans torrläggningsföretag av år 1939" i Österplana, Forshems och Fullösa sockanar av Skaraborgs län, får undertecknad härigenom vördsamt anhålla om förlängning av den för företagets färdigställande fastställda tiden till den 1 sept. 1949 .

Anledningen till att företaget ~~är~~ ej färdigställts inom föreskriven har varit företagets stora omfattning och brist på arbetskraft.

Skara den 30 december 1948.

Filip Johansson

/Filip Johansson/

Ordf.

J 667/49
BA

Kons.

Till

Lantbrukaren Filip Johansson,

Värmagården, Fullösa,

K i n n e m a l m a .

För utbekommande av ytterligare del av till Gasäkrans torrläggningsföretag av år 1939 i Österplana, Forshems och Fullösa socknar, Skaraborgs län, beviljade statsbidrag och
.//. lån torde härmed återgående rekvisitioner jämväl underskrivas av de båda andra ledamöterna av företagets arbetsstyrelse och därefter återställas till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den 1 februari 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

R 11*0764 ~~2209~~ 6

LANTBRUKSSTYRELSEN
Diarie Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

2209 - 6

Handlingar angående

Gasäkrans torrläggningsföretag av år 1939

i Österplana, Forshems och Fullösa socknar

av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1939 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

11 x 764

Debiteringslängd
för
Gasåkrans torvläggningsföretag
av år 1939

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

mtl	lgh	Socken hemman	ägare	%-tal		att betalas av icke lönesök.		att betalas alla	öre
		Torsbergs socken							
1	11'	Torsbergs Gräppag:n	Fideicm Wilh. Klingspor	41	850	5.612	78	9.414	68
	1'	Kopparc, ch Ekvarn	D:mc						
		Åtteplana socken							
avs.	3^3	Tönnesäter	D:mc						
avs.	4^2	D:o	D:mc	12	638	1.694	97	2.843	07
avs.	3^2	D:o	D:mc						
avs.	2^4	D:o	D:mc						
		Fullösa socken							
3/8	1^3	Gösätter Öfrusteg:n	D:mc						
1	2'	Västätter kl. Västsätter Hälseg:n	D:mc	4	561	611	71	1.026	05
1/6	1^{17}	Väsätter kl. Västsätter Kiokgården	D:mc						
1/12	1^{12}	D:o	Ivan Gustafsson	3	261	—		733	60
1/4	1^2	D:o	Sven Fridsg Malma gård Johan Persson	8	221	—		1.849	42
		Hultängen	Karl Hult	0	326	—		73	34
	1'	D:o	Tillhör Fullösa kyrka	2	884	—		648	79
avs.	2^7	Fullösa Västmag:n	J. V. Johanssons sthk., Villa berg	3	158	—		710	43
avs.	5^{10}	Fullösa Ödegården	Oskar Persson	0	902	—		202	92
1/12	5^7	D:o	Folke Larsén	0	437	58	61	98	31
1	3^1	Fullösa Måns Jonsg:n	Sven Fridsg Malma gård Johan Persson	9	128	—		2.053	46
3/8	2^3	Fullösa Västmag:n	Filip Johansson	1	913	—		430	35
1/36	4^{10}	Fullösa Tyskgården	Hugo Blom Anders Johan Pettersson	1	003	134	52	225	63
1/4	5^2	Fullösa Ödegården	Arvid Persson Mats Johan Persson	4	912	—		1.105	02
1/2	6^1	Fullösa Lillegården	John o. Bertil Andersson	4	499	—		1.012	11
1	1'	Fullösa Skolmans	Eckl. Egneboställe	0	307	41	17	69	06
			Summa:	100	000	8.153	76	22.496	24

Summa att betala	
15.027	46
4.538	04
1.637	76
733	60
1.849	42
73	34
648	79
710	43
202	92
156	92
2.053	46
430	35
360	15
1.105	02
1.012	11
110	23
30.650	–

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
STARA

11x0764

DEBITERINGSLÄNGD

för "Gasäkrans torrläggningsföretag av år 1939" i Österplana, Forshems och Fullösa socknar av Skaraborgs län.

Socken, hemman och ägare	Beviljat bidrag och lån samt beräknat ytterligare bidrag frånräknat. Att erlägga kronor	Anm.
1.	2.	3.
Forshems socken.		
1 Forshem Gräppag:n 1 1/11,		
Friherre Wilh.Klingspor	9.901:96	
Korpare, en kvarn 1 1/1,		
Densamme	2.354:68	
Österplana socken.		
avs. Törnesäter 3 3/4, Frih.W.Klingspor	268:56	
" " 4 2/4, Densamme	292:87	
" " 3 2/4, Densamme	1.499:20	
" " 2 4/4, Densamme	1,640:66	
Fullösa socken.		
3/8 Gössäter Öfversteg:n 1 3/4, Densamme	414:70	
1 Väsätter eller 1 1/2 Väsätter Frälseg:n 2, Densamme	304:58	
1/6 Väsätter eller 17 Väsätter Krokg:n 1, Densamme	616:50	
1/12 D:o 1 12/12, Harry Åhman	517:70	
1/4 D:o 1 2/4, John Persson	1.305:12	
Hultängen Karl Hult	51:75	
D:o 1 1/1 Fullösa kyrka	457:85	
avs. Fullösa Värmag:n 2 7/10 J.V.Johanssons/sterbhus	501:34	
avs. " Ödeg:n 5 10/10 Oskar Persson	143:20	
1/12 " " 5 7/10 Folke Laurén	127:99	

		1.		2.	3.
1	Fullösa Måns Jonsg:n	3 1	John Persson	1.449:11	
3/8	" Värmag:n	2 3	Filip Johansson	303:70	
1/36	" Tyskag:n	4 10	Milda o.Roy Dahlgren	293:75	
1/4	" Ödeg:n	5 2	Malkom Persson	779:80	
1/2	" Lilleg:n	6 1	John o.Bertil Andersson	714:23	
1	" Stommen	1 1	Eckl. löneboställe	89:91	
			Summa kronor	24.029:16	

Sammandrag.

Friherre Wilh. Klingspor	17.293:71
Harry Åhman	517:70
John Persson	2.754:23
Karl Hult	51:75
J.V. Johanssons sterbhus	501:34
Fullösa församling	457:85
Oskar Persson	143:20
Folke Laurén	127:99
Filip Johansson	303:70
Milda och Roy Dahlgren	293:75
Malkolm Persson	779:80
John och Bertil Andersson	714:23
Eckl. löneboställe	89:91
Summa kronor	24.029:16

Fullösa pr Kinne-Malma den 1949.

/

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Fullösa Värmagården m.fl. hemman i Fullösa, Forshems och Österplana socknar av Skaraborgs län.

Den 7 december 1937.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade genom i Fullösa och Forshems församlingars kyrkor uppläst och i Nya Lidköpings-Tidningen införd kungörelse /Bil. 3 a-c/ sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.30 hos Filip Johansson, Värmagården, varjämte särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 4/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Axel Brand, Ågården, Kinnemalma, och

Frans Svensson, Siggesgården, Kinnemalma,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Filip Johansson, Värmagården,

Malkolm Persson, Ödegården,

Bertil Andersson, Lillegården,

Harry Åhman, Väsäter Krokgården,

såsom övriga sakägare:

Kyrkvärden Gunnar Ekman, Storebacken, såsom ombud för Fullösa församling, beträffande kyrkojorden Hultängen, enligt protokollsutdrag/Bil. 6 /,

Disponent John Persson, Truvetomten,

Folke Laurén, Tyskagården,

Karl G. Hult, Hultängen,

Henning Hedberg, Anderstorp,

Oskar Persson, Adolfsborg,

Arrendator Yngve Lundéll, Stommen,

Arrendator Verner Karlsson, Knektängen.

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Friherre Wilh. Klingspor, Hällekis, Malkolm Persson, Ödegården, Bertil och John Andersson, Lillegården samt Harry Åhman, Väsäter Krokgården, hade ingått förening med sökanden till förrättningen genom särskild skrivelse, vilken upplästes och vitsordades medelst synemännens påskrift. /Bil. 5/.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenskadade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avloppsdikenas upptagande till sådant djup och sådana dimensioner, att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Disponent John Persson, Truvetomten, Oskar Persson, Adolfsborg, och Karl Hult, Hultängen, gjorde gemensam sak med de övriga sökandena till förrättningen genom att underteckna föreningshandlingen /Bil. 5/.

§ 6.

Ersättning yrkades för mark, som åtgår till avlopps breddning, ävensom för intrång av jord, som uppschaktas ur blivande öppet avlopp.

§ 7.

Rörtrumma yrkades av Harry Åhman vid 55+32. Bro yrkades av intressenterna för utfartsvägen intill sockengränsen sydväst om 8+78.

§ 8.

Folke Laurén förmenade, att den åkerareal, som ligger sydväst om lägenheten Adolfsborg, bör betraktas såsom utmark och sålunda bör åsättas ett lägre värde än intilliggande mark.

§ 9.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 280 arbetstimmar, vilka skulle gäldas med kronor 0:60 per timme eller sammanlagt kronor 168:--.

§ 10.

Förrättningsmannen kungjorde, att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom sakägarna komme att underrättas genom brevkort.

§ 11.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Frans Svensson Skog. Brandt.

Biträdande gode män.

Den 11 juli 1939.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synemän och följande sakägare:

Förvaltare Lars Hansson, Österäng, såsom ombud för Friherre Wilh. Klingspor, Hällekis, och såsom ombud för Fullösa pastorat,

Stiftsjägmästaren M. W:son Lilliehöök, Skara, såsom stiftsnämndens ombud,

Filip Johansson, Värmagården,

Malkolm Persson, Ödegården,

Bertil Andersson, Lillegården,

Kyrkvärden Gunnar Ekman, Storebacken,

Godsägare John Persson, Malma gård,

Folke Laurén, Tyskagården,

Roy Dahlgren, Brokvarn,

§ 12.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna, ersättningar och jordvärderingen samt för kostnadernas fördelning. Arbetsbeskrivningen upplästes.

§ 13.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /Bilaga F/.

§ 14.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 15.

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Lantbrukaren Filip Johansson, Värmagården, Fullösa, Kinnarumma, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Förvaltare Lars Hansson, Österåsen, Torsken, och Godsägare John Persson, Malma gård, Kinnarumma.

Till styrelsesuppleant valdes Bertil Andersson, Lilla-gården, Fullösa, Kinnarumma

§ 16.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Kyrkoherden Gunnar Ekman, Storebacken, och Lantbrukare Folke Larsén, Fyrkagården, Värmagården.

§ 17.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Lantbrukaren Filip Johans-son, Värmagården, Fullösa, Kinnarumma

§ 18.

Styrelsen bemyndigades att å delägarnas i företaget vägnar upptaga tillfälliga lån intill ett belopp av femton tusen /15000/ kronor för gäldande av förrättningskostnaderna och för arbetenas bedrivande intill dess statsunderstöd blir tillgängligt.

§ 19.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Värmagården den 11 juli 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Frans Larsson A. Ekman

Biträdande gode män.

Bilaga 1.

SKARABORGS LÄNS
11 JUN 1937
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Värmagården m.fl. hemman i Fullösa socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Kinnemalma.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till undertecknad, Filip Johansson,

adress Fullösa Värmagården pr Kinnemalma.

Telefon: Kinnemalma 25

Värmagården den 4 juni 1937

Filip Johansson

genom Östenbolag

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Arrelund	John Persson Mårma
Knektängen	J. W. Johansson Forsheim
Kyrkojorden Skultängen	Fullösa kyrka
Gasåkern	Fideic. Wilh. Klingsbo
Helledal	-"- -"- -"-
Brokvarn	And. Dahlgrens Sterbhus
Ödegården	Mallkolm Persson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
311841

Bilaga 2.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. o. V.D. n:r 32 - 55
1937

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören Ernst Öfverholm

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 1 juli *1937.*

På länsstyrelsens vägnar:

Utan avgift.

Bilaga 3 a.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Fullösa Värmagården m.fl. hemman i Fullösa, Forshems och Österplana socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Filip Johansson, Värmagården, tisdagen den 7 december 1937 klockan 9.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter komma att beröras: Fullösa Stommen, Ödegården, Tyskagården, Värmagården och Lillegården, Väsäter Krokgården och Kärregården, Malma Måns Jonsgården, Anderstorp, Knektängen, läg. Hultängen, kyrkojorden Hultängen och läg. Adolfsborg i Fullösa socken samt Hällekis säteri i Fullösa, Forshems och Österplana socknar.

Skara den 15 november 1937.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Fullösa sockens kyrka den 21.11.1937 1937 betygas:

Magnus Svensson
Kyrkoherde

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 15 november 1937.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 3 b.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Fullösa Värmagården med flera hemman i Fullösa, Forshems och Österplana socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Filip Johansson, Värmagården, tisdagen den 7 december 1937 klockan 9.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter komma att beröras: Fullösa Stommen, Ödegården, Tyskagården, Värmagården och Lillegården, Väsäter Krokgården och Kärregården, Malma Måns Jonsgården, Anderstorp, Knektängen, läg. Hultängen, kyrkojorden Hultängen och läg. Adolfsborg i Fullösa socken samt Hällekis säteri i Fullösa, Forshems och Österplana socknar.

Skara den 15 november 1937.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Forshems sockens kyrka den ..... 21 nov ..... 1937 betygas:

..... Axel Linell .....

..... Ramm .....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 15 november 1937.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

11.

Bilaga 3 c.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Fullösa Värmagården m. fl. hemman i Fullösa, Forshems och Österplana socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Filip Johansson, Värmagården, **tisdagen den 7 december 1937 klockan 9,30,** då vederbörande sakägare hava att tillständeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter komma att beröras: Fullösa Stommen, Ödegården, Tyskagården, Värmagården och Lillegården, Väsäter Krokgården och Kärregården, Malma Måns Jonsgården, Anderstorp, Knektängen, läg. Hultängen, kyrkojorden Hultängen och läg. Adolfsborg i Fullösa socken samt Hällekis säteri i Fullösa, Forshems och Österplana socknar.

Skara den 15 november 1937.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Postgiro N:o 21025

LIDKÖPING den 30/11 1937

Telefon 135.

NYA LIDKÖPINGS-TIDNINGEN

(Lidköpings och västra Skaraborgs läns utan jämförelse mest spridda tidning.)

Fördelaktigaste annonsorgan för auktionister, handlande, platser m. m.

Herr Statens e. lantbruksing. E. Öfverholm

1937		*Ang. annons i Nya Lidköpings-Tidningen om:*	mm.	ggr	Kronor	öre
Nov.	19	Kungörelse ang. Fullösa Värmagl.	130	1	18	20
		Kronor			18	20

BETALT
Lidköping den 30/11 1937
Nya Lidköpings-Tidningen

Tidningsutgivarföreningens beslut beviljas annonskredit hädanefter icke för längre tid än högst 3 månader.

Bilaga 4 a.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Filip Johansson, Värmagården, tisdagen den 7 december 1937 klockan 9.30 för torrläggning av mark tillhörande Värmagården m.fl. hemman i Fullösa, Forshems och Österplana socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen avsänts den 16 november 1937 till:

Skiftesgodemannen Axel Brand, Ågården, Kinnemalma,

Skiftesgodemannen Frans Svensson, Siggesgården, Kinnemalma,

Friherre Wilh. Klingspor, Hällekis, Råbäck,

Filip Johansson, Värmagården, Fullösa, Kinnemalma,

Malkolm Persson, Ödegården, Fullösa, "

Bertil Andersson och John Andersson, Lillegården, Fullösa, Kinnemalma,

Harry Åhman, Väsäter Krokgården, Kinnemalma,

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län beträffande eckl. lönebostället Stommen nr 1 i Fullösa socken,

Ordföranden i Forshems pastorats kyrkoråd, Österäng,

Ordföranden i Fullösa kommunalnämnd, Kinnemalma,

Disponent John Persson, Truvetomten, " , beträffande Malma Måns Jonsgården nr 3 och Väsäter Kärregården nr 3,

Folke Laurén, Tyskagården, Fullösa, Kinnemalma,

Karl G. Hult, Hultängen, " "

Anders Johanssons sterbhus, Anderstorp, Fullösa, Kinnemalma,

Anders Dahlgrens sterbhus, Ödegården, " "

Arrendator Yngve Lundell, Fullösa Stommen, "

J.V. Johansson, Villa Berg, Forshem, Österäng,

Arrendator Verner Karlsson, Knektängen, Fullösa, Kinnemalma,

Skara den 16 november 1937.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 4 b.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Filip Johansson, Värmagården, tisdagen den 11 juli 1939 klockan 9.30, vilka avsänts den 22 juni 1939 till:

Skiftesgodemannen Axel Brand, Ågården, Kinnemalma,
Skiftesgodemannen Frans Svensson, Siggesgården, Kinnemalma,
Friherre Wilh. Klingspor, Hällekis, Råbäck,
Filip Johansson, Värmagården, Fullösa, Kinnemalma,
Malkolm Persson, Ödegården, Fullösa, "
Bertil och John Andersson, Lillegården, Fullösa, "
Harry Åhman, Väsäter Krokgården, "
Kyrkvärden Gunnar Ekman, Storebacken, "
Oskar Persson, Adolfsborg, "
Disponent John Persson, Malma, "
Folke Laurén, Tyskagården, Fullösa, "
Karl G. Hult, Hultängen, Fullösa, "
Henning Hedberg, Anderstorp, Fullösa, "
Anders Dahlgrens stérbhus, Ödegården, Fullösa, "
J.V. Johansson, Villa Berg, Forshem, Österäng,
Stiftsjägmästaren M. W:son Lilliehöök, Skara, beträffande eckl. lönebostället Fullösa Stommen 1[1].

Skara den 22 juni 1939.

Bilaga 5.

Förening.

Undertecknade, delägare i det företag, som avser uppgrävning av avlopp för torrläggning av rattenskadade marker hörande till Värmsgården inom Fullösa socken av Skaraborgs län, göra härmed gemensam sak med sökanden till förrättningen och yrka att företaget utsträckes så, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes våra marker.

Fullösa den 2-8-1937

M. Persson Erik Ekmyr

Berkil Andersson

John Andersson.

Harry Åhman

Förestående föreningsskrivelse upplästes och sammanträde enades om yttrande i enlighet därmed den 7 december 1937.

Emanuel Österberg

Alb. Brander Frans Svensson

Undertecknade, göra härmed gemensam sak med övriga sökande till föreläggningen och yrka att föreläggningen utsträckes till att omfatta torrläggning jämväl av oss tillhörig mark.

Värmsgården den 7 december 1937.

Johan Persson Oskar Persson

Karl Ahlén

Bevittnas:

Frans Svensson Alb. Brander

Bilaga 6 .

Utdrag av protokoll, fört vid extra kyrkostämma med Tullösa församling den 2 Nov. 1937.

Då anmäld för Tullösa församling vid det sammanträde, som på grund av kyrkofullmäktiges beslut utlysts att hållas hos lantbrukaren Viktor Johansson Tånnagården den 7. 12. 1937 kl. 9.30 f.m. valdes kyrkvärden Gunnar Ekman, Stabbacken.

Justerat
Frans Svensson
Bror Svensson

Samtyckes
Magnus Svensson
ordförande.

Rätt utdraget bekygar
Magnus Svensson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga A.

Beskrivnings- och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Forsheims socken			
1	11		Forsheim Gräppagården	Freiherre Wilh. Klinggspor		
				åker, mylla på lera, jäb. ej	1	—
				" " "	2	—
				" " "	3	—
				" "	4	8.90
				" "	5	8.85
				" "	6	8.85
				" " jäb. ej	7	—
				" "	8	8.85
				" "	9	8.75
				" "	10	8.75
				" "	11	8.65
				" "	12	8.5
				" "	13	8.50
				" "	14	8.40
				" "	15	8.15
				" "	16	7.95
				" "	17	8.50
				" " jäb. ej	18	—
				" "	19	8.25
				" "	20	7.95
				" "	21	7.70
				högl. mark	22	—
				åker "	23	7.95
				" "	24	7.75
				" "	25	7.85
				" "	26	7.75
				" "	27	7.85
				Öfverföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							03				—					
							44				—					
							08				—					
	19							870	165	30	900	171	—	30	5	70
	22							840	184	80	900	198	—	60	13	20
	18							810	145	80	900	162	—	90	16	20
							09				—					
	18							810	145	80	900	162	—	90	16	20
	17							750	127	50	900	153	—	150	25	50
	21							750	157	50	900	189	—	150	31	50
	12							750	90	—	900	108	—	150	18	00
	10							690	69	—	900	90	—	210	21	—
	16							660	105	60	900	144	—	240	38	40
	12							630	75	60	900	108	—	270	32	40
	12							450	54	—	900	108	—	450	54	—
	17							390	66	30	900	153	—	510	86	70
	09							720	64	80	900	81	—	180	16	20
							05				—					
	26							670	174	20	800	208	—	130	33	80
	28							530	148	40	1000	280	—	470	131	60
	15							570	85	50	1000	150	—	430	64	50
							12				—					
	02							670	683	40	1000	1020	—	330	336	60
1	00							600	600	—	1000	1000	—	400	400	—
	80							670	536	—	1000	800	—	330	264	—
	68							600	408	—	1000	680	—	400	272	—
	59							670	395	30	1000	590	—	330	194	70
6	81						81		4482	80		6555	—		2072	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öfver Fört:		
				åker, mylla på lera	28	7.90
				" "	29	8.00
				" "	30	8.05
				" "	31	8.05
				väg	32	—
				högl. mark	33	—
				åker, mylla på lera	34	8.05
				" "	35	8.45
				" "	36	8.10
				" "	37	7.75
				" "	38	7.80
				" "	39	7.70
				" "	40	7.70
				" "	41	7.55
				" "	42	7.50
				" "	43	7.50
				" "	44	7.40
				" "	45	7.45
				" "	46	7.35
				" "	47	7.30
				" "	48	7.25
				" "	49	7.50
				" "	50	7.60
				" "	51	7.90
				" "	52	7.30
				" Jämb. ej	53	—
				Summa S:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	81						81		4482	80		6555	–		2072	20
45	55							700	385	–	1000	550	–	300	165	–
35	45							770	562	10	1000	730	–	230	167	90
30	40							800	608	–	1000	760	–	200	152	–
30	40							800	440	–	1000	550	–	200	110	–
							07				–					
							01				–					
30	40							800	560	–	1000	700	–	200	140	–
05	05							970	38	80	1000	40	–	30	1	20
25	35	1						830	1079	–	1000	1300	–	170	221	–
60	70							600	408	–	1000	680	–	400	272	–
55	65							630	340	20	1000	540	–	370	199	80
65	75							570	370	50	1000	650	–	430	279	50
65	75							570	119	70	1000	210	–	430	90	30
70	80							530	360	40	1000	680	–	470	319	60
70	80	1						530	593	60	1000	1120	–	470	526	40
65	75	1						570	621	30	1000	1090	–	430	468	70
60	70	1						600	714	–	1000	1190	–	400	476	–
55	65	1						630	1064	70	1000	1690	–	370	625	30
65	75	1						570	872	10	1000	1530	–	430	657	90
70	80	2						530	1266	70	1000	2390	–	470	1123	30
75	85	1						500	515	–	1000	1030	–	500	515	–
50	60							600	282	–	900	423	–	300	141	–
40	50							660	46	20	900	63	–	240	16	80
10	20							840	33	60	900	36	–	60	2	40
70	80							530	445	20	1000	840	–	470	394	80
							03				–					
25	66						92		16208	90		25347	–		9138	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
	1		Korpåsen, en boning	Friherren Wilh. Klingspor		
				väg	54	—
				åker, mylla på lera	55	7.40
				" "	56	7.40
				" " på berg	57	7.50
				högl. mark	58	—
				åker, "	59	—
				väg	60	—
				åker, mylla på lera	61	7.20
				" " på berg	62	7.40
				" " —	63	7.35
				" "	64	7.30
				" "	65	7.55
				väg	66	—
				åker, mylla på lera	67	7.55
				" "	68	7.45
				" "	69	7.35
				" "	70	7.35
				" "	71	7.30
				" "	72	7.20
				" "	73	7.15
				" "	74	7.10
				" "	75	7.00
				" "	76	6.95
				" "	77	7.15
				väg	78	—
				åker, mylla på lera	79	6.80
				" "	80	6.70
				" "	81	6.70

Öresjöreg:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							08				—					
	56							660	369	60	900	504	—	240	134	40
	40							660	264	—	900	360	—	240	96	—
	39							580	226	20	700	273	—	120	46	80
							05				—					
							10				—					
							05				—					
	06							570	34	20	900	54	—	330	19	80
	10							540	54	—	700	70	—	160	16	—
	92							540	496	80	900	828	—	360	331	20
	38							420	159	60	900	342	—	480	182	40
	23							540	124	20	900	207	—	360	82	80
							08				—					
	20							570	114	—	900	180	—	330	66	—
	24							570	136	80	900	216	—	330	79	20
	23							570	131	10	900	207	—	330	75	90
	33							570	188	10	900	297	—	330	108	90
	22							630	138	60	900	198	—	270	59	40
	17							600	102	—	900	153	—	300	51	—
	18							570	102	60	900	162	—	330	59	40
	11							570	62	70	900	99	—	330	36	30
	32							570	182	40	900	288	—	330	105	60
	24							660	158	40	900	216	—	240	57	60
	13							660	85	80	900	117	—	240	31	20
							03				—					
	18							570	102	60	900	162	—	330	59	40
	19							570	108	30	900	171	—	330	62	70
	25							570	142	50	900	225	—	330	82	50
6	03						39		3484	50		5329	—		1844	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överför:		
				åker, mylla på lera	82	6.50
				" "	83	6.50
				" "	84	6.45
				" "	85	6.45
				" "	86	6.50
				" "	87	6.40
				" "	88	6.35
				väg	89	—
				Summa:		
			Österplana socken			
aos.	3^3		Tornesåker	Friherre Wilh. Klinggren		
			(Gasåkern)	åker, mylla på lera	90	7.30
				" "	91	7.40
				" "	92	7.45
				Summa:		
aos.	4^2		Tornesåker	Friherre Wilh. Klinggren		
			(Gasåkern)	åker, mylla på lera	93	7.50
				" "	94	7.25
				Summa:		
aos.	3^2		Tornesåker	Friherre Wilh. Klinggren		
			(Gasåkern)	åker, mylla på lera	95	7.20
				" "	96	7.40
				" "	97	7.40
				väg	98	—
				åker, mylla på lera	99	7.50
				högl. mark	100	—
				Överföres:		

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	6	03						39		3484	50		5329	-		1844	50
70		15							480	72	-	900	135	-	420	63	-
65		15							510	76	50	900	135	-	390	58	50
65		08							510	40	80	900	72	-	390	31	20
55		16							570	91	20	900	144	-	330	52	80
50		14							600	84	-	900	126	-	300	42	-
45		23							630	144	90	900	207	-	270	62	10
45		07							630	44	10	900	63	-	270	18	90
								02				-					
	7	01						41		4038	-		6211	-		2173	-
~~70 80~~		35							480	168	-	900	315	-	420	147	-
60 ~~70~~		10							540	54	-	900	90	-	360	36	-
20 ~~40~~		36							720	259	20	900	324	-	180	64	80
		81								481	20		729	-		247	80
25 ~~35~~		63							750	472	50	900	567	-	150	94	50
75 ~~85~~		39							450	175	50	900	351	-	450	175	50
	1	02								648	-		918	-		270	-
80 ~~90~~		70							420	294	-	900	630	-	480	336	-
35 ~~45~~		48							690	331	20	900	432	-	210	100	80
35 ~~45~~	1	27							690	876	30	900	1143	-	210	266	70
								17				-					
25 ~~35~~		40							750	300	-	900	360	-	150	60	-
								20				-					
	2	85						37		1801	50		2565	-		763	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Övergång:		
				åker, mylla på lera	101	7.55
				väg	102	—
				tomt och löjl. mark, jämb. ej	103	—
				åker, mylla på lera	104	7.95
				" "	105	7.90
				väg	106	—
				åker, mylla på lera	107	7.60
				" "	108	7.55
				" "	109	7.60
				Summa:	110	
aos.	4/4		Förnesåker (Gasåkern)	Fröken Vilh. Klingspor		
				åker, mylla på lera	110	7.90
				väg	111	—
				åker, mylla på lera	112	7.65
				" "	113	7.55
				" "	114	7.45
				" "	115	7.50
				löjl. mark	116	—
				åker, mylla på lera	117	7.40
				" "	118	7.40
				" "	119	7.30
				" "	120	7.25
				" "	121	7.20
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	85						37		1801	50		2565	–		763	50
20 ~~30~~		67						780	522	60	900	603	–	120	80	40
							07				–					
							05				–					
05		08						870	69	60	900	72	–	30	2	40
10		52						840	436	80	900	468	–	60	31	20
							06				–					
60		57						540	307	80	900	513	–	360	205	20
60		35						540	189	–	900	315	–	360	126	–
55		53						570	302	10	900	477	–	330	174	90
5	57						55		3629	40		5013	–		1383	60
5 ~~45~~		03						870	26	10	900	27	–	30	–	90
							09				–					
30 ~~40~~		61						720	439	20	900	549	–	180	109	80
50 ~~60~~		70						600	420	–	900	630	–	300	210	–
50 ~~60~~		50						600	300	–	900	450	–	300	150	–
35 ~~45~~		39						690	269	10	900	351	–	210	81	90
							06				–					
45 ~~55~~		73						630	459	90	900	657	–	270	197	10
60 ~~70~~	1	19						540	642	60	900	1071	–	360	428	40
70 ~~80~~		39						480	187	20	900	351	–	420	163	80
75 ~~85~~		18						450	81	–	900	162	–	450	81	–
80 ~~90~~		19						420	79	80	900	171	–	480	91	20
4	91						15		2904	90		4419	–		1514	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
3/8	13		Tullösa socken Gässätter Östra- gården	Friherre Wilh. Klinggpon		
				åker, mylla på lera	122	6.50
				" "	123	6.50
				" "	124	6.55
				" "	125	6.55
				" "	126	6.55
				Summa:		
1	21		Väsätter eller Västsätter Trädgården	Friherre Wilh. Klinggpon		
				åker, mylla på lera	127	7.80
				" "	128	7.85
				" "	129	7.80
				väg	130	
				åker, mylla på lera	131	7.85
				" "	132	7.90
				" "	133	7.80
				Summa:		
1/6	17		Väsätter eller Västsätter Krokgården	Friherre Wilh. Klinggpon		
				åker, mylla på lera	134	7.95
				" "	135	7.70
				Summa:		
1/12	12		Väsätter eller Västsätter Krokgården	Harry Ölman		
				åker, mylla på lera	136	8.00
				" "	137	8.30
				" "	138	8.10
				" "	139	8.05
				Öresjöres:		

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
30		17							720	122	40	900	153	–	180	30	60
45		18							630	81	90	900	117	–	270	35	10
45		21							630	132	30	900	189	–	270	56	70
45		42							630	264	60	900	378	–	270	113	40
50		49							600	294	–	900	441	–	300	147	–
	1	42								895	20		1278	–		382	80
35		29							690	200	10	900	261	–	210	60	90
35		12							690	82	80	900	108	–	210	25	20
35		19							690	131	10	900	171	–	210	39	90
							02					–					
35		25							690	172	50	900	225	–	210	52	50
30		05							720	36	–	900	45	–	180	9	–
40		39							660	257	40	900	351	–	240	93	60
	1	29					02			879	90		1161	–		281	10
30	1	31							720	943	20	900	1179	–	180	235	80
55	1	01							570	575	70	900	909	–	330	333	30
	2	32								1518	90		2088	–		569	10
45 ~~45~~	1	22							630	768	60	900	1098	–	270	329	40
40 ~~20~~		72							660	475	20	900	648	–	240	172	80
40 ~~20~~		30							660	198	–	900	270	–	240	72	–
40 ~~20~~		37							660	244	20	900	333	–	240	88	80
	2	61								1686	–		2349	–		663	00

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öregärde:		
				åker, mylla på lera	140	8.90
				" " "	141	9.20
				" " "	142	9.30
				väg	143	—
				åker, mylla på lera	144	9.30
				" " "	145	9.45
				" " gärdsgård	146	—
				" " "	147	
				impediment	148	
				åker, gärdsgård	149	
				" " "	150	
				" " "	151	
				" " "	152	
				" " "	153	
				" " "	154	
				Summa:		
1/4	1:2		Väsätter eller Västsätter Krokgärden	John Persson åker, gärdsgård åker, mylla på lera	155 b 155 a	— 8.90
				" "	156	8.95
				" "	157	9.00
				" "	158	9.60
				" "	159	10.00
				" " mylla på sand	160	9.75
				" " "	161	9.80
				" " mylla på sandbl. lera	162	9.40
				" " "	163	9.20
				" " "	164	8.95
				Öregärde:		

MITTERSONSKA BOKTR. E:TR. SKARA

381337

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	61								1686	–		2349	–		663	00
40 ~~20~~	27							660	178	20	900	243	–	240	64	80
50	30							600	180	–	900	270	–	300	90	–
40	09							660	59	40	900	81	–	240	21	60
							18				–					
40 ~~20~~	12							590	70	80	800	96	–	210	25	20
40 ~~30~~	08							590	47	20	800	64	–	210	16	80
							16				–					
							15				–					
							10				–					
							27				–					
							14				–					
							09				–					
							18				–					
							22				–					
							16				–					
3	47					1	65		2221	60		3103	–		881	40
							13				–					
40 ~~30~~	35							590	206	50	800	280	–	210	73	50
40 ~~30~~	44							590	259	60	800	352	–	210	92	40
40 ~~30~~	42							590	247	80	800	336	–	210	88	20
40 ~~30~~	11							590	64	90	800	88	–	210	23	10
10 ~~5~~	09							720	64	80	800	72	–	80	7	20
35 ~~35~~	35							460	161	–	600	210	–	140	49	–
35 ~~25~~	28							460	128	80	600	168	–	140	39	20
50 40	26							470	122	20	700	182	–	230	59	80
60 ~~50~~	33							420	138	60	700	231	–	280	92	40
60 ~~50~~	20							420	84	–	700	140	–	280	56	–
2	83						13		1478	20		2059	–		580	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, mylla på sandbl. lera	165	8.80
				" "	166	8.65
				" "	167	8.50
				" , mylla på lera	168	8.50
				" "	169	8.30
				" "	170	8.15
				" "	171	8.30
				" "	172	8.30
				" "	173	8.30
				" "	174	8.30
				" "	175	8.65
				" "	176	8.55
				" "	177	8.40
				" "	178	8.15
				" "	179	8.20
				" "	180	8.25
				" "	181	8.30
				" "	182	8.35
				" "	183	8.40
				" "	184	8.40
				" "	185	8.60
				" "	186	8.65
				" "	187	8.90
				" "	188	8.90
				" "	189	8.90
				" "	190	8.95
				" "	191	8.65
				" "	192	8.65
				Överföres:		

PETTERSSONSKA BOKTR. E:TR. SKARA

381337

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	83						13		1478	20		2059	—		580	80
	24							420	100	80	700	168	—	280	67	20
	18							400	72	—	700	126	—	300	54	—
	08							370	29	60	700	56	—	330	26	40
	62							530	328	60	800	496	—	270	167	40
	30							530	159	—	800	240	—	270	81	—
	12							560	67	20	800	96	—	240	28	80
	15							610	91	50	800	120	—	190	28	50
	15							590	88	50	800	120	—	210	31	50
	15							560	84	—	800	120	—	240	36	—
	21							530	111	30	800	168	—	270	56	70
	22							720	158	40	800	176	—	80	17	60
	29							610	176	90	800	232	—	190	55	10
	29							530	153	70	800	232	—	270	78	30
	29							480	139	20	800	232	—	320	92	80
	15							480	72	—	800	120	—	320	48	—
	15							480	72	—	800	120	—	320	48	—
	15							480	72	—	800	120	—	320	48	—
	15							480	72	—	800	120	—	320	48	—
	16							480	76	80	800	128	—	320	51	20
	17							480	81	60	800	136	—	320	54	40
	10							480	48	—	800	80	—	320	32	—
	06							510	30	60	800	48	—	290	17	40
	30							610	183	—	800	240	—	190	57	—
	10							610	61	—	800	80	—	190	19	—
	10							610	61	—	800	80	—	190	19	—
	22							610	134	20	800	176	—	190	41	80
	27							480	129	60	800	216	—	320	86	40
	21							480	100	80	800	168	—	320	67	20
8	41						13		4433	50		6473	—		2039	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öregård:		
				åker, mylla på lera	193	8.60
				" " "	194	8.15
				" " "	195	8.00
				" " "	196	8.00
				" " "	197	8.00
				Summa:		
			Hultängen	Karl Hult		
				tomt, mylla på lera	198	8.35
				Summa:		
1/			Hultängen	Fillhår Fullösa kapten		
				åker, mylla på lera	199	7.85
				" " "	200	7.95
				" " "	201	7.95
				" " "	202	8.00
				" " "	203	8.00
				" " "	204	8.05
				" " "	205	8.05
				" " "	206	8.05
				" " "	207	8.05
				" " "	208	8.05
				" " "	209	7.95
				" " "	210	7.90
				" " "	211	7.90
				" " "	212	7.90
				" " "	213	7.90
				väg	214	—
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR.-EXTR. SKARA

381337

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8	41						13		4433	50		6473	–		2039	50
60	21							360	75	60	600	126	–	240	50	40
75	09							400	36	–	800	72	–	400	36	–
75	07							400	28	–	800	56	–	400	28	–
75	05							400	20	–	800	40	–	400	20	–
75	12							400	48	–	800	96	–	400	48	–
8	95						13		4641	10		6863	–		2221	90
	11							400	44	–	1200	132	–	800	88	–
	11								44	–		132	–		88	–
45	55							630	119	70	900	171	–	270	51	30
25	35							750	105	–	900	126	–	150	21	–
25	35							750	112	50	900	135	–	150	22	50
20	30							780	124	80	900	144	–	120	19	20
20	30							780	312	–	900	360	–	120	48	–
20	30							780	249	60	900	288	–	120	38	40
20	30							780	171	60	900	198	–	120	26	40
20	30							780	156	–	900	180	–	120	24	–
20	30							780	280	80	900	324	–	120	43	20
20	30							780	171	60	900	198	–	120	26	40
30	40							720	144	–	900	180	–	180	36	–
35	45							690	289	80	900	378	–	210	88	20
45	55							630	302	40	900	432	–	270	129	60
45	55							630	252	–	900	360	–	270	108	–
45	55							630	226	80	900	324	–	270	97	20
							20				–					
4	22						20		3018	60		3798	–		779	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
aos.	27		Fullösa Vårmagården	J. V. Johansson, Villa Berg -s sterblus		
				åker, mylla på lera	215	8.00
				" "	216	7.90
				" , förb. ej	217	—
				" , mylla på lera	218	7.95
				" "	219	7.95
				" "	220	8.00
				" "	221	8.05
				" "	222	8.20
				" "	223	8.20
				" "	224	8.75
				väg	225	—
				åker, mylla på lera	226	8.60
				" "	227	8.60
				" "	228	8.35
				" "	229	8.15
				" "	230	8.10
				" "	231	8.00
				Summa:		
aos.	5 10		Fullösa Ödegården	Oskar Persson		
				tomt, mylla på lera	232	8.20
				åker, "	233	8.20
				" , "	234	8.15
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
55	09							570	51	30	900	81	–	330	29	70
65	14							510	71	40	900	126	–	390	54	60
							03				–					
60	17							540	91	80	900	153	–	360	61	20
60	15							540	81	–	900	135	–	360	54	–
55	18							570	102	60	900	162	–	330	59	40
55	17							570	96	90	900	153	–	330	56	10
45	13							630	81	90	900	117	–	270	35	10
45	10							630	63	–	900	90	–	270	27	–
45	12							560	67	20	800	96	–	240	28	80
							07				–					
40	28							660	184	80	900	252	–	240	67	20
35	19							690	131	10	900	171	–	270	39	90
55	23							570	131	10	900	207	–	330	75	90
70	26							480	124	80	900	234	–	420	109	20
70	19							480	91	20	900	171	–	420	79	80
70	18							480	86	40	900	162	–	420	75	60
2	58						10		1456	50		2310	–		853	50
(35) 85 65	07							570	39	90	1000	70	–	430	30	10
(35) 85 65	18							570	102	60	1000	180	–	430	77	40
(40) 90 70	29							530	153	70	1000	290	–	470	136	30
	54								296	20		540	–		243	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/2	57		Tullösa Ödegården	Folke Laurén		
				åker, mylla på lera	235	8.25
				" " "	236	8.35
				" " "	237	8.20
				Summa:		
1	31		Tullösa Måns Jonsgården	John Persson		
				åker, mylla på lera	238	8.25
				" "	239	8.25
				" "	240	8.15
				" "	241	8.25
				" "	242	8.25
				" "	243	8.30
				" "	244	8.35
				" "	245	8.40
				" "	246	8.55
				" "	247	8.55
				" "	248	8.65
				" "	249	9.05
				väg	250	—
				åker, mylla på lera	251	8.30
				" "	252	8.25
				" "	253	8.20
				" "	254	8.20
				" "	255	8.20
				" "	256	8.30
				" "	257	8.40
				" "	258	8.60
				" "	259	8.80
				Örsjöns:		

PRIEERGRENSKA BOKTR. EFTR. SKARA

381337

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
ged:																	
20) 80 60		12							480	57	60	800	96	–	320	38	40
20) 70 50		14							530	74	20	800	112	–	270	37	80
35) 85 65		12							450	54	–	800	96	–	350	42	–
		38								185	80		304	–		118	20
75 85		10							450	45	–	900	90	–	450	45	–
75 85		12							450	54	–	900	108	–	450	54	–
95 105		08							330	26	40	900	72	–	570	45	60
85 95		23							390	89	70	900	207	–	510	117	30
85 95		17							390	66	30	900	153	–	510	86	70
80 90		19							420	79	80	900	171	–	480	91	20
75 85		23							450	103	50	900	207	–	450	103	50
70 80		26							480	124	80	900	234	–	420	109	20
55 65		28							570	159	60	900	252	–	330	92	40
55 65		30							570	171	–	900	270	–	330	99	–
45 55		20							630	126	–	900	180	–	270	54	–
15 15		15							810	121	50	900	135	–	90	13	50
								11				–					
70 80		11							480	52	80	900	99	–	420	46	20
75 85		35							450	157	50	900	315	–	450	157	50
80 90		16							420	67	20	900	144	–	480	76	80
80 90		15							420	63	–	900	135	–	480	72	–
80 90		16							420	67	20	900	144	–	480	76	80
70 80		24							480	115	20	900	216	–	420	100	80
70 80		10							480	48	–	900	90	–	420	42	–
65 75		09							510	45	90	900	81	–	390	35	10
55 65		07							570	39	90	900	63	–	330	23	10
	3	74						11		1824	30		3366	–		1541	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Övergått:		
				åker, mylla på lera	260	8.85
				" "	261	8.95
				" "	262	8.95
				" "	263	9.00
				" "	264	9.25
				" "	265	9.05
				" "	266	9.00
				" "	267	8.90
				" "	268	8.80
				" "	269	8.70
				" "	270	8.45
				" "	271	8.15
				" "	272	8.20
				" "	273	8.25
				" "	274	8.30
				Summa:		
3/8	23		Fullösa Västmagården	Filip Johansson		
				åker, mylla på lera	275	9.85
				högl. mark	276	—
				åker, mylla på lera	277	9.65
				" "	278	10.05
				" "	279	10.05
				Summa:		

351337

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	3	74						11		1824	30		3366	–		1541	70
65–75		07							510	35	70	900	63	–	390	27	30
65–75		07							510	35	70	900	63	–	390	27	30
75–85		08							450	36	–	900	72	–	450	36	–
80–90		03							420	12	60	900	27	–	480	14	40
55–65		08							570	45	60	900	72	–	330	26	40
65–75		15							510	76	50	900	135	–	390	58	50
60–70		16							540	86	40	900	144	–	360	57	60
60–70		18							540	97	20	900	162	–	360	64	80
55–65		20							570	114	–	900	180	–	330	66	–
55–65		22							570	125	40	900	198	–	330	72	60
70–80		23							480	110	40	900	207	–	420	96	60
85–95		20							390	78	–	900	180	–	510	102	–
80–90		30							420	126	–	900	270	–	480	144	–
75–85		20							450	90	–	900	180	–	450	90	–
70–80		10							480	48	–	900	90	–	420	42	–
	6	01						11		2941	80		5409	–		2467	20
75		52							400	208	–	800	416	–	400	208	–
								18				–					
75		30							400	120	–	800	240	–	400	120	–
85		21							350	73	50	800	168	–	450	94	50
85		21							350	73	50	800	168	–	450	94	50
	1	24						18		475	–		992	–		517	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
aos.	5⁹		Fullösa Ödegården	Henning Hedberg		
				åker, förb. ej	280	
				" "	281	
				" "	282	
				" "	283	
				väg	284	
				åker, förb. ej	285	
				Summa:		
1/36	4¹⁰		Fullösa Tyskagården	Mildred och Ragnar ~~Anders~~ Dahlgrens ~~starbtues~~		
				åker, mylla på lera	286	9.20
				" "	287	9.25
				äng "	288	9.25
				" "	290	9.25
				väg	291	—
				åker, mylla på lera	292	9.45
				Summa:		
1/4	5²		Fullösa Ödegården	Malkolm Persson		
				åker, mylla på lera	293	9.60
				väg	294	—
				åker, mylla på lera	295	9.55
				" "	296	9.65
				" , förb. ej	297	—
				" , mylla på lera	298	9.65
				" "	299	9.55
				" "	300	9.55
				" "	301	9.55
				" "	302	9.55
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							40				—					
							35				—					
							29				—					
							19				—					
							07				—					
							15				—					
						1	45									
25		06						420	25	20	500	30	—	80	4	80
70		52						430	223	60	800	416	—	370	192	40
(75) 45 äng				06				350	21	—	500	30	—	150	9	—
(75) 45 äng				07				350	24	50	500	35	—	150	10	50
							07				—					
60		17						480	81	60	800	136	—	320	54	40
		75		13			07		375	90		647	—		271	10
50		78						530	413	40	800	624	—	270	210	60
							08				—					
60	1	02						480	489	60	800	816	—	320	326	40
50		45						530	238	50	800	360	—	270	121	50
							06				—					
50		44						530	233	20	800	352	—	270	118	80
60		36						480	172	80	800	288	—	320	115	20
60		37						480	177	60	800	296	—	320	118	40
60		35						480	168	—	800	280	—	320	112	—
60		32						480	153	60	800	256	—	320	102	40
	4	09					14		2046	70		3272	—		1225	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öfverföres:		
				åker, mylla på lera	303	9.60
				väg	304	—
				Summa:		
1/2	6'		Fullösa Lillegården	John och Bertil Andersson		
				åker, mylla på lera	305	9.75
				" "	306	9.70
				" "	307	9.80
				" "	308	9.95
				" "	309	10.20
				" "	310	10.20
				" "	311	10.20
				" "	312	10.25
				" "	313	10.30
				väg	314	—
				åker, mylla på lera	315	9.90
				skogsmark	316	9.55
				"	317	9.95
				Summa:		
1	1'		Fullösa Stommen	Enkl. löseboställe		
				skogsmark	318	10.15
				Summa:		
			Sammandrag för hemmets socken			
1	11'		Forsheims Prästgårdsgården	Friherre Wilh. Klingspor		
	1'		Korpäng, en kvarn	D:sms		
				Öfverföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	09						14		2046	70		3272	–		1225	30
60	32							480	153	60	800	256	–	320	102	40
							02				–					
4	41						16		2200	30		3528	–		1327	70
55	19							510	96	90	800	152	–	290	55	10
70	31							430	133	30	800	248	–	370	114	70
70	28							430	120	40	800	224	–	370	103	60
70	37							430	159	10	800	296	–	370	136	90
55	40							510	204	–	800	320	–	290	116	–
60	38							480	182	40	800	304	–	320	121	60
70	42							430	180	60	800	336	–	370	155	40
70	31							430	133	30	800	248	–	370	114	70
70	22							430	94	60	800	176	–	370	81	40
							07				–					
80	44							370	162	80	800	352	–	430	189	20
					16			150	24	–	200	32	–	50	8	–
					39			150	58	50	200	78	–	50	19	50
3	32				55		07		1549	90		2766	–		1216	10
					83			100	83	–	200	166	–	100	83	–
					83				83	–		166	–		83	–
25	66						92	—	16208	90		25347	–		9138	10
7	01						41	—	4038	–		6211	–		2173	–
32	67					1	33		20246	90		31558	–		11311	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överför:	
			Östersjö socken		
aos.	3 3		Torsaesäter (Gasåsen)	Friherre Wilh. Klinggspor	
aos.	4 2		D:o	D:sne	
aos.	3 2		D:o	D:sne	
aos.	2 4		D:o	D:sne	
			Fullösa socken		
3/8	1 3		Fösätter Öfvreste gården	D:sne	
1	2 1		Väsätter eller Västsätter Nåsegården	D:sne	
1/6	1 17		Väsätter eller Västsätter Kvisgården	D:sne	
1/12	1 12		D:o	Harry Åhman	
1/4	1 2		D:o	John Persson	
			Hultängen	Karl Hult	
	1 1		Hultängen	Fullösa kyrka	
aos.	2 7		Fullösa Vårmagården	J.A. Johansson, Villa Berg -Stenbrohult	
aos.	5 10		Fullösa Ödegården	Oskar Persson	
1/2	5 7		D:o	Folke Lauréen	
1	3 1		Fullösa Måns Jonsgården	John Persson	
3/8	2 3		Fullösa Vårmagården	Filip Johansson	
aos.	5 9		Fullösa Ödegården	Henning Hedberg	
1/36	4 10		Fullösa Tegelagården	~~Anders~~ Dahlgren Mildas och Hjalmar ~~Stenbrohult~~	
1/4	5 2		Fullösa Ödegården	Malkolm Persson	
1/2	6 1		Fullösa Lillegården	John och Bertil Andersson	
1	1 1		Fullösa Stommen	Eckl. löneboställe	
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET. SKARA

381337

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
32	67					1	33		20246	90		31558	–		11311	10
	81							—	481	20		729	–		247	80
1	02							—	648	–		918	–		270	–
5	57						55	—	3629	40		5013	–		1383	60
4	91						15	—	2904	90		4419	–		1514	10
1	42							—	895	20		1278	–		382	80
1	29						02	—	879	90		1161	–		281	10
2	02							—	1518	90		2088	–		569	10
3	47					1	65	lån	2221	60		3103	–		881	40
8	95						18	lån	4641	10		6863	–		2221	90
	11							lån	44	–		132	–		88	–
4	22						20	lån	3018	60		3798	–		779	40
2	58						10	lån	1456	50		2310	–		853	50
	54							lån	296	20		540	–		243	80
	38							—	185	80		304	–		118	20
6	01						11	lån	2941	80		5409	–		2467	20
1	24						18	lån	475	–		992	–		517	–
						1	45									
	75		13				07	—	375	90		647	–		271	10
4	41						16	lån	2200	30		3528	–		1327	70
3	32				55		07	lån	1549	90		2766	—		1216	10
					83			—	83	–		166	–		83	–
85	99		13	1	38	6	17		50694	10		77722	–		27027	90

87 50

m = 888

Värmagården den 11 juli 1939

Statens c. lantbruksingenjör

Frans Lundberg

Biträdande gode män

Bilaga B.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Ersättningslängd.					
	Ersättningar för bortgrävd mark.					
Sträckan B-I-K						
Korpare 1[1]	Wilh. Klingspor	50 - 52+89	630	5.5		34 65
V-r Frälsegården 2[1]	Wilh. Klingspor	52+89- 53+23	80	6.6		5 28
V-r Krokgården 1[17]	Wilh. Klingspor	53+23- 54+82	380	6.5		24 70
V-r Krokgården 1[12]	Harry Åhman	54+82- 55+20	55	7.7		4 24
					Summa:	68 87
	Ersättningar för intrång av jordupplag.					
Sträckan A-B			m³	pr m³		
G-r öfversteg:n 1[3]	Wilh. Klingspor	20+77-16+57 v	445	20		89 -
Korpare 1[1]	Wilh. Klingspor	20+77-16+57 h	445	20	89 -	
		16+57-13+55	1020	20	204 -	293 -
					Summa:	382 -
Sträckan C-D						
Törnesäter 2[4]	Wilh. Klingspor	10+5 -8+78 v	60	20		12 -
Gräppagården 11[1]	Wilh. Klingspor	10+5 -8+78 h	60	20		12 -
					Summa:	24 -
Sträckan D-E-F						
Gräppagården 11[1]	Wilh. Klingspor	8+78 -5+97 h	90	20		18 -
Hultängen 1[1]	Fullösa kyrka	8+78 -5+97 v	90	20		18 -
					Summa:	36 -
Sträckan B-I-K						
Korpare 1[1]	Wilh. Klingspor	50 -52+89	810	20		162 -
V-r Frälsegården 2[1]	Wilh. Klingspor	52+89-53+23	100	20		20 -
V-r Krokgården 1[17]	Wilh. Klingspor	53+23-54+82	430	20		86 -
V-r Krokgården 1[12]	Harry Åhman	54+82-55+20	45	20		9 -
					Summa:	277 -
Sträckan D-C-P						
Törnesäter 2[4]	Wilh. Klingspor	90 -90+96 v	20	20		4 -
Hultängen 1[1]	Fullösa kyrka	90 -90+96 h	20	20		4 -
V-r Krolgården 1[2]	John Persson	90+96-93+89	110	20		22 -
					Summa:	30 -

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STAMS
322799

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Sammandrag /jordupplag/.				
Sträckan A-B						382 -
" C-D						24 -
" D-E-F						36 -
" B-I-K						277 -
" D-O-P						30 -
					Summa:	749 -
		Ersättningar för intrång av vall.				
Sträckan ä-ö						
Gräppagården 11[1]	Wilh. Klingspor		340	5		17 -
Törnesäter 2[4]	Wilh. Klingspor		140	5		7 -
Törnesäter 3[2]	Wilh. Klingspor		165	5		8 25
Törnesäter 4[2]	Wilh. Klingspor		105	5		5 25
Törnesäter 3[3]	Wilh. Klingspor		90	5		4 50
Korpare 1[1]	Wilh. Klingspor		290	5		14 50
					Summa:	56 50

Värmagården den 11 juli 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Franz Jonsson

Biträdande gode män.

749-
56 50
805 50

Kostnadsförslag.

Bil. C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+77 +55 20 -13	722	Sträckan A-B								
		Schaktning av:								
		lera m³	1450	1:-	1450	-				
		lera med rötter "	390	1:10	429	-				
		lera med sten och rötter m³	70	1:50	105	-				
		berg "	8	15:-	120	-	2104	-		
+64 +66 19, 15		Trumma av betongkulvertar,								
		b = 4.0 m., d = 1.2 m.	2	400:-			800	-		
+55 13		Betonggjutning enl. ritning					70	-	2974	-
		Tillägges c:a 10 %							299	-
		Ersättningar enl. bil. B								
		för intrång av jordupplag							382	-
							Summa:		3655	-
+55 +5 13 -10	350	Sträckan B-C								
		15" betongrör m.	350	4:25			1487	50		
+55 +13 13 -13	42	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	42	1:15	48	30				
+13 +85 13 -12	28	D:o d:o "	28	8:-	224	-				
+85 +73 12 -12	12	D:o d:o "	12	5:-	60	-				
+73 +28 12 -12	45	D:o d:o "	45	8:-	360	-				
+28 +22 12 -12	6	D:o d:o "	6	1:25	7	50				
+22 +14 12 -12	8	D:o d:o "	8	5:-	40	-				
+14 +60 12 -11	54	D:o d:o "	54	1:15	62	10				
+60 +42 11 -11	18	D:o d:o "	18	7:-	126	-				
+42 +5 11 -10	137	D:o d:o "	137	1:15	157	55	1085	45		
+92 11, 11		Brunn, typ C, d = 0.60 m.	2	35:-	70	-				
+5 10		Brunn, typ C, med konisk								
		överdel, d = 0.90 m.			45	-	115	-		
+55 +5 13 -10	350	Justering av botten och								
		slänter i öppna ytvatten-								
		diket m.	350	0:10			35	-	2722	95
		Tillägges c:a 10 %							272	05
							Summa:		2995	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+5 +78 10 -8	127	Sträckan C-D								
		15" betongrör m.	127	4:25			539	75		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	127	1:25			158	75		
+78 8		Brunn, typ C, med konisk								
		överdel, d = 0.90 m.					45	-		
		Grävning för öppet ytvat-								
		tendike m^3	120	0:80			96	-	839	50
		Tillägges c:a 10 %							81	50
		Ersättning enl. bil. B								
		för intrång av jordupplag							24	-
							Summa:		945	-
+78 +97 8 - 5	281	Sträckan D-E-F								
		12" betongrör m.	281	3:-			843	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	281	1:-			281	-		
+92 +71 7 , 6		Brunn, typ C, d = 0.60 m.	2	35:-	70	-				
+97 5		Brunn, typ C, med konisk								
		överdel, d = 0.90 m.			45	-	115	-		
		Grävning för öppet ytvat-								
		tendike m^3	180	0:80			144	-	1383	-
		Tillägges c:a 10 %							136	-
		Ersättning enl. bil. B								
		för intrång av jordupplag							36	-
							Summa:		1555	-
+97 5 - 0	597	Sträckan F-G-H								
+97 +43 5 - 3	254	12" betongrör m.	254	3:-	762	-				
+43 +42 3 - 1	201	10" " "	201	2:10	422	10				
+42 1 - 0	142	8" tegelrör "	142	1:70	241	40	1425	50		
+97 +33 5 - 4	164	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	164	0:90	147	60				
+33 +43 4 - 3	90	D:o d:o "	90	1:10	99	-				
+43 +78 3 - 2	65	D:o d:o "	65	0:90	58	50				
+78 +42 2 - 1	136	D:o d:o "	136	0:70	95	20				
+42 1 - 0	142	D:o d:o "	142	0:65	92	30	492	60		
		Överföres:					1918	10		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. GRAFA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					1918	10		
+29+43+78+42 4, 3, 2, 1		Brunn, typ A, d = 0.60 m.	4	45:-			180	-		
0		Intagningsbassäng					50	-	2148	10
		Tillägges c:a 10 %							216	90
							Summa:		2365	-
+50 50 -57	750	Sträckan B-I-K								
+20 50 -55	520	Schaktning av lera m³	1385	0:80			1108	-		
+38 +88 50, 52		Trumma av betongkulvertar, b = 4.0 m., d = 0.9 m.	2	310:-	620	-				
+14 54		Trumma av betongrör, b = 4.0 m., d = 18"			130	-	750	-		
+20 +50 55 -56	130	Justering av botten och slänter i öppet ytvattendike m.	130	0:20			26	-		
+50 +50 56 -57	100	Ingen åtgärd					-		1884	-
		Tillägges c:a 10 %							190	13
		Ersättning enl. bil. B för mark, som åtgår till dikets breddning för intrång av jordupplag							68 277	87 -
							Summa:		2420	-
+61 130-132	261	Sträckan I-I¹								
130-131	100	5" tegelrör m.	100	0:80	80	-				
+10 131-132	110	4" " "	110	0:60	66	-				
+10 +61 132-132	51	3" " "	51	0:40	20	40	166	40		
+40 130-130	40	Grävning, läggning och återfyllning m.	40	0:50	20	-				
+40 130-131	60	D:o d:o "	60	0:40	24	-				
+52 131-131	52	D:o d:o "	52	0:35	18	20				
+52 +10 131-132	58	D:o d:o "	58	0:55	31	90				
+10 +61 132-132	51	D:o d:o "	51	0:30	15	30	109	40		
130		Fabriksgjutet 6" rörledningsöga av betong jämte stensättning					15	-		
		Överföres:					290	80		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					290	80		
+10 132		Brunn, typ A, d = 0.45 m.			35	-				
+61 132		Brunn, typ D, d = 0.45 m.			25	-	60	-	350	80
		Tillägges c:a 10 %							34	20
							Summa:		385	-
+5 140-144	405	Sträckan I-L-M								
+92 140-140	92	8" tegelrör m.	92	1:70	156	40				
+92 +32 140-142	140	6" " "	140	1:10	154	-				
+32 +5 142-144	173	4" " "	173	0:60	103	80	414	20		
+92 140-140	92	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	92	0:65	59	80				
+92 +32 140-142	140	D:o d:o "	140	0:60	84	-				
+32 +5 142-144	173	D:o d:o "	173	0:40	69	20	213	-		
140		Fabriksgjutet 9" rörled-								
		ningsöga av betong jämte								
		stensättning					20	-		
+92 +32 140, 142		Brunn, typ D, d = 0.45 m.	2	25:-	50	-				
+5 144, 144		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	2	35:-	70	-	120	-	767	20
		Tillägges c:a 10 %							77	80
							Summa:		845	-
+10 +95 110-110	85	Sträckan L-L[1]								
		5" tegelrör m.	85	0:80			68	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	85	0:40			34	-		
+95 110		Brunn, typ A, d = 0.45 m.					35	-	137	-
		Tillägges c:a 10 %							13	-
							Summa:		150	-
+40 80 -83	340	Sträckan C-N								
+77 80 -80	77	12" betongrör m.	77	3:-	231	-				
+77 +51 80 -81	74	10" " "	74	2:10	155	40				
+51 +40 81 -83	189	9" " "	189	1:85	349	65	736	05		
+77 80 -80	77	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	77	1:-	77	-				
+51 80 -81	74	D:o d:o "	74	0:80	59	20				
+51 +40 81 -83	189	D:o d:o "	189	0:65	122	85	259	05		
		Överföres:					995	10		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					995	10		
+77 +51 80, 81 +76 +40 82, 83		Brunn, typ A, d = 0.60 m.	4	45:-			180	-	1175	10
		Tillägges c:a 10 %							119	90
							Summa:		1295	-
+46 160-161	146	Sträckan N-N^1								
		6" tegelrör m.	146	1:10			160	60		
		Grävning, läggning och återfyllning m.	146	0:55			80	30		
+46 161		Brunn, typ A, d = 0.45 m.					35	-	275	90
		Tillägges c:a 10 %							29	10
							Summa:		305	-
+89 90 -93	389	Sträckan D-O-P								
90 -91	100	5" tegelrör m.	100	0:80			80	-		
90 -91	100	Grävning, läggning och återfyllning m.	100	0:45			45	-		
91		Brunn, typ B, d = 0.45 m.					20	-		
+89 90 -93	389	Grävning för öppet ytvattendike m^3	170	0:80			136	-		
+96 90		Trumma av betongrör, b = 4.0 m., d = 18"					130	-	411	-
		Tillägges c:a 10 %							39	-
		Ersättning enl. bil. B för intrång av jordupplag							30	-
							Summa:		480	-
+14 180-183	314	Sträckan O-S								
+67 180-181	167	4" tegelrör m.	167	0:60	100	20				
+67 +14 181-183	147	3" " "	147	0:40	58	80	159	-		
+67 180-181	167	Grävning, läggning och återfyllning m.	167	0:45	75	15				
+67 +14 181-183	147	D:o d:o "	147	0:30	44	10	119	25		
+67 181		Brunn, typ D, d = 0.45 m.			25	-				
+14 183		Brunn, typ A, d = 0.45 m.			35	-	60	-	338	25
		Tillägges c:a 10 %							31	75
							Summa:		370	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+70 190-190	70	**Sträckan O-R**								
		3" tegelrör m.	70	0:40			28	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	70	0:45			31	50		
+70 190		Brunn, typ D, d = 0.45 m.					25	-	84	50
		Tillägges c:a 10 %							10	50
							Summa:		95	-
+40 100-100	40	**Sträckan O-O[1]**								
		4" tegelrör m.	40	0:60			24	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	40	0:55			22	-		
+40 100		Brunn, typ A, d = 0.45 m.					35	-	81	-
		Tillägges c:a 10 %							9	-
							Summa:		90	-
+23 60 -61	123	**Sträckan E-E[1]**								
		4" tegelrör m.	123	0:60			73	80		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	123	0:45			55	35		
+23 61		Brunn, typ A, d = 0.45 m.					35	-	164	15
		Tillägges c:a 10 %							15	85
							Summa:		180	-
+77 70 -74	477	**Sträckan F-F[1]**								
+66 70 -71	166	10" betongrör m.	166	2:10	348	60				
+66 +54 71 -73	188	8" tegelrör "	188	1:70	319	60				
+54 +77 73 -74	123	6" " "	123	1:10	135	30	803	50		
+66 70 -71	166	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	166	0:75	124	50				
+66 +54 71 -73	188	D:o d:o "	188	0:60	112	80				
+54 +77 73 -74	123	D:o d:o "	123	0:40	49	20	286	50		
+66 71		Brunn, typ A, d = 0.60 m.			45	-				
+89 +54 +77 72, 73, 74		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	3	35:-	105	-	150	-	1240	-
		Tillägges c:a 10 %							125	-
							Summa:		1365	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+76 +70 29 -32	294	**Sträckan F-T-T[1]**								
+76 +10 29 -31	134	12" betongrör m.	134	3:-	402	-				
+10 +70 31 -32	160	6" tegelrör "	160	1:10	176	-	578	-		
+76 +47 29 -30	71	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	71	1:40	99	40				
+47 +10 30 -31	63	D:o d:o "	63	1:-	63	-				
+10 +18 31 -32	108	D:o d:o "	108	0:55	59	40				
+18 +70 32 -32	52	D:o d:o "	52	0:65	33	80	255	60		
+47 +10 30, 31 +70 32		Brunn, typ A, d = 0.60 m.	2	45:-	90	-				
		Brunn, typ A, d = 0.45 m.			35	-	125	-	958	60
		Tillägges c:a 10 %							96	40
							Summa:		1055	-
+97 +10 39 -48	804	**Sträckan T-U-V**								
+97 39 -45	503	10" betongrör m.	503	2:10	1056	30				
+10 45 -48	301	8" tegelrör "	301	1:70	511	70	1568	-		
+97 +22 39 -40	25	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	25	0:95	23	75				
+22 +61 40 -42	239	D:o d:o "	239	0:65	155	35				
+61 +42 42 -43	81	D:o d:o "	81	0:95	76	95				
+42 +32 43 -44	90	D:o d:o "	90	0:70	63	-				
+32 +69 44 -44	37	D:o d:o "	37	0:95	35	15				
+69 44 -45	31	D:o d:o "	31	0:60	18	60				
+62 45 -45	62	D:o d:o "	62	0:45	27	90				
+62 +1 45 -46	30	D:o d:o "	30	0:70	21	-				
+1 +10 46 -48	209	D:o d:o "	209	0:50	104	50	526	20		
+72 +61 41, 42, +79 43, 45		Brunn, typ A, d = 0.60 m.	4	45:-	180	-				
+1 +86 46, 46 +10 48		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	2	35:-	70	-	250	-		
		Intagningsbassäng					50	-	2394	20
		Tillägges c:a 10 %							240	80
							Summa:		2635	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+60 200-201	160	Sträckan U-U[1]								
+30 200-200	30	4" tegelrör m.	30	0:60	18	-				
+30 +60 200-201	130	3" " "	130	0:40	52	-	70	-		
+30 200-200	30	Grävning, läggning och återfyllning m.	30	0:55	16	50				
+30 +60 200-201	130	D:o d:o "	130	0:45	58	50	75	-		
+30 +60 200, 201		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	2	35:-			70	-	215	-
		Tillägges c:a 10 %							20	-
							Summa:		235	-
+60 210-210	60	Sträckan G-G[1]								
		6" tegelrör m.	60	1:10			66	-		
		Grävning, läggning och återfyllning m.	60	0:50			30	-		
+60 210		Brunn, typ A, d = 0.45 m.					35	-	131	-
		Tillägges c:a 10 %							14	-
							Summa:		145	-
+20 170 -171	80	Sträckan x-y								
+50 170		Upprivning av trumma					10	-		
		Förhöjning och grusning av vägen m.	80	1:50			120	-	130	-
		Tillägges c:a 10 %							15	-
							Summa:		145	-
+40 220-220	40	Sträckan z-å								
		Vall m.	40	0:75					30	-
		Tillägges c:a 10 %							5	-
							Summa:		35	-
+42 150-153	342	Sträckan ä-ö								
+30 150-152	230	Bortschaktning av grästorvlagret under den blivande vallen, uppläggning av vall, c:a 190 m^3 samt puddling och putsning av vallen m.	230	1:-			230	-		
+30 +42 152-153	112	D:o, d:o c:a 230 m^3 "	112	3:-			336	-		
+97 152		Befintligt täckdike av sten genom vägen uppgräves och tätas					5	-	571	-
		Överföres:							571	-

FETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:							571	-
		Tillägges c:a 10 %							57	50
		Ersättning enl. bil. B för intrång av vall							56	50
							Summa:		685	-
		Sammandrag:								
722	Sträckan A-B	/öppet dike/							3655	-
350	" B-C	/komb. system/							2995	-
127	" C-D	" "							945	-
281	" D-E-F	" "							1555	-
597	" F-G-H	/rörledning/							2365	-
750	" B-I-K	/öppet dike/							2420	-
261	" I-I^1	/rörledning/							385	-
405	" I-L-M	"							845	-
85	" L-L^1	"							150	-
340	" C-N	"							1295	-
146	" N-N^1	"							305	-
389	" D-O-P	/komb. system/							480	-
314	" O-S	/rörledning/							370	-
70	" O-R	"							95	-
40	" O-O^1	"							90	-
123	" E-E^1	"							180	-
477	" F-F^1	"							1365	-
294	" F-T-T^1	"							1055	-
804	" T-U-V	"							2635	-
160	" U-U^1	"							235	-
60	" G-G^1	"							145	-
80	" x-y	/vall/							145	-
40	" z-å	"							35	-
342	" ä-ö	"							685	-
7257	meter						Summa:		21430	-

Värmagården den 11 juli 1939.

Bilaga D.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes,

att öppet dike, som icke går i gräns, i görligaste mån rätas, dock, utom i de fall då helt nytt vattenavlopp föreskrivits, icke mera än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas,

att dikeskrökar ej må göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att vallkärnorna puddlas så att de bliva fullkomligt kompakta,

att under bergsprängning i närheten av byggnader fullständigt betryggande täckning användes,

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av

Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall efter tillsägelse av vederbörande brukare inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att tegelrörskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas, är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trummor, brunnar, rörutlopp och bassänger skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att rörtrumma lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att entreprenören åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan.

Värmagården den 11 juli 1939.

Statens c. lantbruksingenjör.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Bilaga E.

Kostnadsfördelningsräkning

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			~~Forsheems socken~~				
1	11'		Forsheeng Gräppagården				
			Friherre Wilh. Klingspor	sök.			
	1'		Korpaeg, en koaen				
			Friherre Wilh. Klingspor	sök.			
			Östenplana socken				
aos.	3 3		Förnesäter				
			Friherre Wilh. Klingspor	sök.			
aos.	4 2		Förnesäter				
			Friherre Wilh. Klingspor	sök.			
aos.	3 2		Förnesäter				
			Friherre Wilh. Klingspor	sök.			
aos.	2 4		Förnesäter				
			Friherre Wilh. Klingspor	sök.			
			Fullösa socken.				
3/8	1 3		Gösätter Öfverstegården				
			Friherre Wilh. Klingspor	sök.			
1	2'		Väsätter eller Västsätter Skräddegården				
			Friherre Wilh. Klingspor	sök.			
1/6	1 17		Väsätter eller Västsätter Klockgården				
			Friherre Wilh. Klingspor	sök.			
1/12	1 12		Väsätter eller Västsätter Klockgården				
			Harry Åhman	sök.			
1/4	1 2		Väsätter eller Västsätter Klockgården				
			Johan Persson	sök.			
			Hulltången				
			Karl Hult	sök.			
	1'		Hulltången				
			Tillhör Fullösa kyrka				

Öre fjärd

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9138,10					—	8259,78	33,810	468,02	
2173,—					—	1964,17	8,040	111,30	
247,80					—	224,02	0,917	12,69	
270,—					—	244,30	1,000	13,84	
1383,60					—	1250,57	5,119	70,86	
1514,10					—	1368,56	5,602	77,55	
382,80					—	345,92	1,416	19,60	
281,10					—	254,07	1,040	14,40	
569,10	159960	anal 56.53 60.350/0	14425.67	% 59.049	817.40	514,28	2,105	29,14	
881,40					lån	796,66	3,261	45,14	
2221,90					lån	2008,39	8,221	113,80	
88,—					lån	79,64	0,326	4,51	
779,40					lån	704,56	2,884	39,92	
19930,30						18014,92	73,741	1020,77	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	 Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
						Öde jord	
ods.	2:7		Tullösa Västergården -s österbyes J. V. Johansson, Villa Berg				
ods.	5:10		Tullösa Ödegården Oskar Persson	sök.			
1/12	5:7		Tullösa Ödegården Folke Lauréen				
1	3:1		Tullösa Måns Jonsgården John Persson	sök.			
3/8	2:3		Tullösa Västergården Filip Johansson	sök.			
1/36	4:10		Tullösa Tyskagården Milda och Roy ~~Anders~~ Dahlgren ~~stenbl~~				
1/4	5:2		Tullösa Ödegården Malkolm Persson	sök.			
1/2	6:1		Tullösa Lillegården John och Bertil Andersson	sök.			
1	1:1		Tullösa Stommen Exkl. lönabost.				
						Summa	

Förbättringsvärde Kronor	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19930,30						18014,92	73,741	1020,77	
853,50					lån	771,50	3,158	43,71	
243,80					lån	220,36	0,902	12,49	
118,20					—	106,76	0,437	6,05	
2467,20	4689,10	areal 15.20 16.227	4238,36	2 17,349	lån 240 16	2229,97	9,128	126,36	
517,—					lån	467,35	1,913	26,48	
271,10					—	245,03	1,003	13,88	
1327,70					lån	1200,00	4,912	68,00	
1216,10					lån	1099,11	4,499	62,28	
83,—					—	75,00	0,307	4,25	
27027,90						24430,—	100,000	1384,27	


Värmegården den 11 juli 1939.

Statens s. lastbilskontrollanstalt

Bifogande gode män

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av marker tillhörande Värmagården m. fl. hemman i Fullösa, Forshems och Österplana socknar av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 1 juli 1937 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att ~~handlägga~~ verkställa ifrågavarande syneförrättning hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrläggningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget ungefär mitt emellan Fullösa och Forshems kyrkor inom Sjöråsåns nederbördsområde nr 141. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linje.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning av avloppsdiken samt uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. För att förhindra översvämning från Sjöråsån skall området invallas mot ån. Härigenom är företaget även att hänföra till "invall-

ning", varom likaledes stadgas i 7 kap. vattenlagen. Då invallningen kommer att ske vid vattendrag, där varken kungsådra, allmän farled eller allmän flottled finnes, är företaget ej av den beskaffenhet, att synemännens utlåtande skall jämlikt bestämmelserna i vattenlagens 7 kap. 45 och 55 §§ underställas vattendomstolens prövning.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden, omfattar syneförrättningen de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H, B-I-K, I-I^1, I-L-M, L-L^1, C-N-N^1, D-O-P, O-S, O-R, O-O^1, E-E^1, F-F^1, F-T-T^1, T-U-V, U-U^1 och G-G^1, samt vallsträckorna x-y, z-å och ä-ö.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avloppsdike. Med dubbla blå linjer betecknas öppet yt- och flodvattendike. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Vallar betecknas med gröna linjer. Över avloppen och vallarna hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdenas gränser hava delvis direkt inmätts, delvis uppgåtts i terrängen och inlagts å generalstabens karta i skala 1:50000. Rörledningarna hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60. Dimensionerna ha bestämts under antagande av en flodvattenavrinning av 1.25 liter pr sekund och hektar åker och äng samt av 0.6 liter pr sekund och hektar skogs- och mossmark. Flodvattenmängden har sålunda beräknats uppgå till:

vid punkt	A	730	sekundliter,	vid punkt	O	47	sekundliter
	B	680	"		P	43	"
	11+92	199	"		181+67	2	"
	11	194	"		S	0.5	"
	C	192	"		E^1	2.2	"
	D	164	"		71+66	14.3	"
	7+92	114	"		72+89	9.4	"
	E	111	"		73+54	6.8	"
	F	105	"		F^1	2.9	"
	4+29	42	"		30+47	42	"
	G	40	"		T	41	"
	2+78	33	"		T^1	7	"
	1+42	30	"		41+72	30	"
	H	23	"		42+61	29	"
	52+90	475	"		U	28	"
	I	89	"		45	26	"
	132+10	3	"		46+ 1	15.5	"
	I^1	1	"		46+86	11	"
	140+92	10.1	"		V	8.5	"
	L	8.3	"		200+30	1.8	"
	144	3.4	"		U^1	0.6	"
	M	2.0	"		G^1	6	"
	L^1	2.8	"				
	80+77	21.5	"				
	81+51	19.0	"				

vid punkt 82:76 13.1 sekundliter

N 11.9 "

N^1 5.0 "

Den med yt- och flodvattendike kombinerade rörledningen B-C-D-E-F har beräknats kunna avbörda minst en femtedel av flodvattenmängden.

5. Broar och trummor.

Företaget medför byggandet av sex stycken rörtrummor i enlighet med upprättad typritning.

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå i enlighet med ersättningslängden /Bil. B/ till vederbörande jordägare, dels för mark som åtgår till avlopps breddning med kronor 68:87 och för intrång av vall med kronor 56:50, utgörande markens värde i nu befintligt skick, dels för intrång av jordupplag med kronor 749:-, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av anläggandet av rörledningarna skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets upplåsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga män.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 24430 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Utredning har verkställts,

	Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
Hela företaget	24430	27027:90	0.904
A-B	3655	1359:60	2.688
B-C	2995	3488:30	0.859
C-D	945	640:40	1.476
D-E-F + E-E^1	1735	1501:80	1.155
F-G-H + G-G^1	2510	2984:20	0.841
B-I-K + I-I^1 + I-L-M + L-L^1	3800	4340:-	0.876
D-O-P + O-S + O-R + O-O^1	1035	1134:-	0.913
C-N-N^1 + z-å + ä-ö	2320	4112:10	0.564
F-F^1 + x-y	1510	2872:90	0.526
F-T-T^1 + T-U-V + U-U^1	3925	4594:60	0.854
A-B-C-D-E-F + C-N-N^1 + E-E^1 + F-F^1 + z-å + ä-ö + x-y	13160	13975:10	0.942
A-B-C + N-N^1 + z-å + ä-ö	8970	8960:-	1.001

	Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
A-B-I-K + I-I^1 + I-L-M + L-L^1	7455	5699:60	1.308
A-B-C-D-E-F-F^1 + E-E^1 + B-I-K + I-I^1 + I-L-M + L-L^1 + C-N-N^1 + x-y + z-å + ä-ö	16960	18315:10	0.926

varigenom konstaterats att uppdelning av företaget i förberedande avdelningar icke skall göras. Kostnaderna för företagets utförande skola alltså fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter som ansetts som sökande eller med dem likställda, angivas i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med fyrtio /40/ kronor 54 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga

om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar, brunnar och rörtrummor skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1944 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. <u>Framtida underhållet.</u>

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avlopp och vallar för framtiden underhållas. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte gräs(slås)käras varje år och

dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Skulle sättningar i vallarna inträffa, skall lera påfyllas, tills vallarna erhållit förslagsenlig höjd. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för ifrågavarande företags utförande.

Underhållet av bro- eller trumbyggnader skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av motsvarande nu befintliga broar över avloppen.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud (anskaffa försälja lämplig entreprenör, arbetet på förmånligaste sätt,)

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen, kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Vid sammanträde äger varje delägare rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, dock med de inskränkningar ifråga om denna rätt, som närmare finnas angivna i 3 kap. 22 § vattenlagen, ägande sålunda icke någon rätt att utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda, vid sammanträdet företrädda andelstal.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Gasäkrans torrläggningsföretag av år 1939".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas (klaganden) alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till

stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Värmagården den 11 juli 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Fastställande av tomtläggningsföretag av år 1939 i Österplana, Forsheda och Fullösa *socken och* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	37	0,50			18	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	1.6	1,50	2	40		
		kroklinje „	10.7	3,00	32	10		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	0.7	6,00	4	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „	0.4	2,00	-	80		
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 33 ar st.	263	0.24	63	12		
		har	85.99	0.78	67	07		
		äng och odlingsmark medelareal 6 ar st.	2	0.05	-	10		
		har	0.13	1.46	-	19		
		annan mark och impediment, medelareal 14 ar st.	54	0.05	2	70		
		har	7.55	0.78	5	89		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „	0.1	5.0	-	50		
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	—		
		övriga regalark blad st.					183	07
		Överföres					201	57

1	2	3	4	5	6	7
26/7-14/8	1937	Överfört				201 57
23/9	1938	**Avvägning.**				
11-12/10	"	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ..... dagar	9½	12,00	114 —	
13/3	1939	b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
23/5	"	i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har ..... har	92.29	0.50	46 14	
31/5	"	avvägda punkter ..... st.	855	0.03	25 65	
		i annan mark, medelantal > 4 punkter pr har ..... ~~har~~	1.38	1.00	1 38	
		avvägda punkter ..... "	10	0.06	- 60	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... km.	6.7	2,00	13 40	
		i annan mark ..... "	0.5	5,00	2 50	203 67
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 29 ar, ... st.	319	0.05	15 95	
		..... har	93.67	0.10	9 36	25 31
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ..... st.	319	0,04	12 76	12 76
		Markvärdering:				
19/9	1938	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ..... dagar	1	12,00	12 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... km.			4 —	
		för övriga kilometer ..... st.	5.79	1,50	8 68	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	5,36	0,06	32 16	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	268	0,12	32 16	89 —
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... km.	2.008	3.-	6 02	
		2) befintligt avlopp ell. vall ..... "	5.661	3.50	19 81	25 83
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... st.	20	0.12	2 40	
		..... "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... "	46	0.25	11 50	
		..... "	31	0.22	6 82	
		..... "				20 72
		Antal profil- och sektionsritningar ..... "	4	3,00		12 —
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			~~2~~ —	
14/8	1937	för vattenområdets areal ..... km.²		0,02		
5/3	1939	dagar	2½	12,00		30 -
6/3	1939	**Dimensionsberäkning,** § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... km.	2.619	3,50	9 16	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... "	1	1,00	1 —	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² "				
		nämligen 1 m.² sektion på ..... "	1	0.50	- 50	
		..... " " " ..... "				
		..... " " " ..... "				
		..... " " " ..... "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ..... "	2.678	6,00	16 06	
		2) " " över 20 " ..... "	2.356	10,00	23 56	50 28
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ..... cm.	181	0,03	5 43	6 43
		Överföres				677 57

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					677	57
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor	*st.*	2,00	2	—	5	—
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning*	*km.*	2,50	3	86		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ..... *m² sektion på*	*„*					
		b) vid förändring av befintligt avlopp	*„*	4,00	20	99		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen 1 *m² sektion på*	*„*	0.50	—	50		
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			24	43	49	78
		***Förslag till invallning**, § 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8	—		
		b) Inläggning av vallkrön	*km.*	0,50	0	23		
		c) Uppritning av tvärsektioner	*st.*	0,25	2	25		
		d) Kostnadsberäkning	*km.*	3,00	1	38		
		§ 46 Förslag till pumpstation	*dagar*	12,00			3	86
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete			5	—		
		för särkilt konstruerat landfäste	*st.*	4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen	*st.*	4,00				
		Grundförstärkning	*m²*	0,10				
		Antal särskilda ritningar		3,00			5	—
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*		0,01			8	65
		***Översiktskarta**, § 41*					4	50
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar	*st.*	0,25	6		7	50
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter	*st.*	0,30	6	60		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	*„*	0,20			8	60
		***Utlåtande och betänkande**, § 45*	*sid.*	3,00			27	—
7/12	1937	***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1,*	*dagar*	12,00			21	—
11/7	1939							
30/6	1939	***Särskild utredning**, § 46, mom. 2 ang. avdelningsbild*	*dagar*	12,00			9	—
16/12	1937	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15*	*dagar*	12,00			12	—
		***Förslag enl. § 46 mom. 15,** brunn 4 typer*	*„*	12,00	12	—		
		utlopp för täckt ledning m.m	*„*	12,00	5	—		
		~~*slamficka*~~ *inlagningsbassäng*	*„*	12,00	4	—		
		Antal särskilda ritningar			3	—	24	—
		Lösen för:	*Summa kronor*				863	46
		***Kopia av plankartan**, § 51*						
		1) 1:sta regalarket bladet			7	—		
		övriga regalark blad	*st.*					
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 29 *ar ägofigurer*	*st.*	0.07	22	33		
			har	0.14	13	11		
		Överföres			42	44		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			42 44	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			8 86	
		3) insättning av höjdlägestal st.	865	0,02	17 30	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	181	0,05	9 05	79 40
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall „	0.412	3.–	1 23	
		nytt avlopp eller vall „	2.008	5.–	10 04	
		ändring av befintligt avlopp „	5.249	6.–	31 49	
		2) tvärsektioner, ~~originalritningens belopp~~			21 05	
		3) broar och trummor, „ „			5 –	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	3	3,00	9 –	77 81
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1 3/4	12,00	21 –	
		antal ritningar	1		3 –	24 –
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	68	0,55		37 40
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50
		Summa kronor				223 11
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 –	
		Annonskostnader ang. sammanträden			18 20	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar 1:– + 3.50 + 10:–			14 50	35 70
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			54 –	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. 204 + 4			208 –	
						262 –
		Summa kronor				297 70
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				863 46
		Lösen för kopior och avskrifter				223 11
		Övriga förrättningskostnader				297 70
		Summa kronor				1384 27

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kinne Vårmagården *häradsrätt.*

den 11 juli *19*39

Arth. b.-m.

Statens lantbruksingenjör.

863:46
223:11
32:70
1122:27
262:–
1384:27

1122.27
16.20
1138:47

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

den ..... *19* .....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
368277

Avskrift.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 29 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Gasäkrans torrläggningsföretag av år 1939 i Österplana, Forshems och Fullösa socknar, Skaraborgs län.

Lån 5.250 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 30 april 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Fullösa socken			
Fullösa Värmagården	3/8	2^{3}	Filip Johansson
" "	avs.	2^{7}	J.V. Johanssons sterbhus, Villa Berg
" Måns Jonsgården	1	3^{1}	John Persson
" Ödegården	1/4	5^{2}	Malkolm Persson
" "	avs.	5^{10}	Oskar Persson
" Lillegården	1/2	6^{1}	John och Bertil Andersson
Hultängen		1^{1}	Fullösa församling
"	avst.	1^{2}	Karl Hult
Väsätter eller Västsätter Krokgården	1/4	1^{2}	John Persson
" "	1/12	1^{12}	Harry Åhman

Stockholm den 5 augusti 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

BESLUT
DEN 10 FEB 1953
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

274/41 Lmb,

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 JAN. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr 44

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med intressenterna i Gasäkrans torrläggningsföretag av år 1939, i Fullösa skola den 26 mars 1952.

- -

§ 3.

Företogs val av styrelse och omvaldes hrr Lars Hansson och Filip Johansson samt nyvaldes hr Bertil Andersson Lilleg. efter Disp.John Persson som avflyttat från orten. Till suppl nyvaldes hr Hugo Blom Brokvarn efter hr Bertil Andersson- -

Så förekom betygar

Filip Johansson

Justerat:

Bertil Andersson.

Arvid Persson.

Rätt utdraget betygar:

Inga Wärmegård   Filip Johansson

274
41

DIARIE Nr 18744
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JUL. 1947

Kungl. Lantbruksstyrelsen,
Stockholm.

Härmed intygas vördsamt, att arbetet med "Gasäkrans torrläggningsföretag av år 1939" i Österplana, Forshems och Fullösa socknar av Skaraborgs län nu är påbörjat.

Till företaget, som kostnadsberäknats till 24.430 kronor och nu utlämnats på entreprenad för en summa av cirka 33.500 kronor, har Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 april 1941 anvisat ett statsbidrag av 12.670 kronor och ett lån av 5.250 kronor. Uppskov med arbetet har beviljats till år 1947, och ytterligare ett års uppskov torde komma att sökas.

Skara den 26 juli 1947.

I tjänsten:

Assistent.

J 44/53

SL/BE

Lantbrukaren Filip Johansson,
Värmagården, Fullösa,
Kinnemalma.

Ang. GASÄKRANS TORRLÄGGNINGSFÖRETAG AV ÅR 1939 i Kinnekulle kommun, Skaraborgs län.

./. Härmed återsändes bifogade rekvisition, som utställts utan angivande av betalningsmottagare. Ny rekvisitionsblankett
./. översändes och återförväntas vederbörligen ifylld och undertecknad.

Stockholm den 23 januari 1953.
Enligt uppdrag

Sune Lindh

Inkom ehi klart
gaskr. 1949.

rem.

Lantbrukaren Filip Johansson,
Värmagården, Fullösa,
K i n n e m a l m a.

För utbekommande av innestående del av till Gasäkrans torrläggningsföretag av år 1939 i Österplana, Forshems och Fullösa socknar, Skaraborgs län, den 30 april 1941 beviljade statsbidrag och lån torde bilagda rekvisitioner underskrivas jämväl av övriga ledamöter utav företagets styrelse samt därefter återställas till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

.//.

Stockholm den 12 augusti 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

FÖREDRAGET
DEN 1 MARS 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

274/41 komb.

P. M.

D. N:r J.667/49

ab

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Gasäkrans torrläggningsföretag av år 1939 i Österplana, Forshems och Fullösa socknar,

SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 30 april 1941. ✓

Kontrakt: 10 april 1942. ✓

Fullbordas: 1 september 1948. + ans. om förl.

Statsbidrag: 12.670 kronor. ✓

Lån: 5.250 kronor. ✓

Beräkn. kostnad: 26.081.66 kronor. ✓

Verkst. utbet. d. 5/8 1947 m.fl. av statsbidrag: 6.300 ✓ kr.

av lån: 2.600 ✓ kr.

Utfört arbete enligt lantbruksingenjören S. Hallin den 18/1 1949.

21.500 kr. = c:a 82%.

0.76 · 12'670 = 9'600 − 6'300 = 3'300 | 5'250 − 4'000 = 1'250 − 2'600 = 1'400

bef. arbetsstyrelse: Filip Johansson, ordf.
Lars Hansson, Österäng, Forshem,
John Persson, malma gård, Kinnemalma
(suppl. Berlil Andersson, Lilla gården, Fullösa, Kinnemalma)

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Ende-intressent~~ } Lantbrukaren Filip Johansson, Värmagården, Fullösa, Kinnemalma. (ej bef)

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 3'300 kr.

av lån 1'400 kr.

+ bef 1/4 49 +

Stockholm den 1/2 1949.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.
12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571446

P. M.

D. N:r 12119

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Gasäkrans torrläggningsföretag av år 1939 i Österplana, Forshems och Fullösa socknar, SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 30/4 41

Kontrakt: 10/4 42

Fullbordas: 1/9 48

Statsbidrag: 12.670 kronor

Lån: 5.250 "

Beräkn. kostnad: 26.081 kronor 66 öre

Verkst. utbet. d. 5/8 47 av statsbidrag: 4.200 kr.

av lån: 1.700 kr.

Utfört arbete enligt S. Hallin den 26/4 1948

kr. = c:a 48 %.

0.50 · 12'670 = 6'300
4'200
2'100

0.50 · 5'250 = 2'600
1700
900

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Ende intressent~~ } Lantbrukaren Filip Johansson, Värmagården, Fullösa, Kinnemalma.

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas av statsbidrag 2'100 kr.

av lån 900 kr.

Stockholm den 11/5 1948

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.
12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571446

30/441

DIARIE N:r 21865
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 NOV. 1939

F Ö R T E C K N I N G

över de av Gasåkrans torrläggningsföretag av år 1939 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

	Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
			Skaraborgs län	
			Fullösa socken	
o	3/8	2^{3}	Fullösa Värmagården	Filip Johansson
	avs.	2^{7}	" "	J.V. Johanssons sterbhus, Villa Berg
o	1	3^{1}	" Måns Jonsgården	John Persson
o	1/4	5^{2}	" Ödegården	Malkolm Persson
	avs.	5^{10}	" "	Oskar Persson
o	1/2	6^{1}	" Lillegården	"John och" Bertil Andersson
		1^{1}	Hultängen	Fullösa församling
	Avst.	1^{2}	"	Karl Hult
o	1/4	1^{2}	Väsätter eller Västsätter Krokgården	John Persson
	1/12	1^{12}	Väsätter eller Västsätter Krokgården	Harry Åhman

Skara i oktober 1939.

I tjänsten:

Statens o. lantbruksingenjör.

R 11•0764

~~R 5•0764~~

DIARIE N:r 4814
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 MRS. 1942

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Gasäkrans torrläggningsföretag av år 1939

i Österplana, Forshems och Fullösa socknar

av Skaraborgs län;

avgivet år 1939 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift. 1.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 30 april 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Beslutet i händerna:

Avskrift.

BETÄNKANDE

angående Gasäkrans torrläggningsföretag av år 1939 i Österplana, Forshems och Fullösa socknar av Skaraborgs län; avgivet i och för sökande av statsunderstöd.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färg. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning medelst täckdikning av i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot förrättningen, som avslutades den 11 juli 1939, hava besvär ej anförts, vilket framgår av bifogade diariebevis.

Dikning.

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden och till avrinning kommande vattenmängder. Företagets tekniska detaljer framgå för övrigt av till förrättningen hörande rit-

ningar och handlingar.

Företagets omfattning.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till torrläggning av en areal av:

Hela torrläggningsområdet:	Lånesökandenas andel:
85.99 hektar åker	34.85 hektar åker
1.51 " annan mark	0.55 " annan mark

Lånesökande.

Flertalet delägare i företaget hava ingått förening om gemensamt sökande av lån av allmänna medel till företagets utförande.

Kostnad.

Vid syneförrättningen har kostnaden för arbetenas utförande beräknats till 24430:- kronor. Kostnaden för syneförrättningen uppgår till 1384:27 kronor samt för detta betänkande med bilagor till kronor 226:85. Vattendomstolsavgift utgår med fyrtio /40/ kronor 54 öre. Den sammanlagda kostnaden uppgår sålunda till kronor 26081:66. Härav kommer på lånesökandenas del 39.204 procent eller kronor 10225:05.

Båtnad.

Värdet av båtnaden genom dikningen har uppskattats till kronor 27027:90. Sålunda skulle kostnaden uppgå till cirka 96% av båtnaden. Av båtnaden kommer på lånesökandenas del 10596:- kronor.

Bidrags- och lånebelopp.

Enligt gällande bestämmelser skall vid statsunderstödens be-

viljande hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torrläggningsarbetet ernådda jordförbättringen. Denna relativa kostnad är för ifrågavarande företag = 0.96. Som bidrag från statens avdikningsanslag skulle då kunna erhållas ett belopp motsvarande 48.60 % av totala torrläggningskostnaden eller i runt tal 12670 kronor. Som lån från statens avdikningslånefond skulle kunna erhållas ett belopp av 5250 kronor.

Aktförvarare.

Företagets aktförvarare är Lantbrukaren Filip Johansson, Värmagården, Fullösa, Kinnemalma.

Arbetstid.

I synemännens utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1944.

Bilagor m.m.

Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag. Bilaga I.
2. Förteckning över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån tillstyrkes. Bilaga II.
3. Föreningsskrivelse jämte fullmakter m.m. Bilaga III-III g.
4. Diariebevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats. Bilaga IV.
5. Arvodesräkning. Bilaga V.
6. Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

7. Kopior av plan-, profil- m.fl. ritningar i 5 blad.

Skara i oktober 1939.

I tjänsten:
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

De föreslagna arbetena		24430:-
Syneförrättningen	1384:27	
Betänkandet med bilagor	226:85	1611:12
Vattendomstolsavgift		40:54
	Summa kronor:	26081:66

Skara i oktober 1939.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 26.081 kronor 66 öre, varav å låntagarnas andel 10.225 kronor 5 öre.

Stockholm den 30 april 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Bestyrkes i tjänsten:

Bilaga II.

FÖRTECKNING

över de av Gasåkrans torrläggningsföretag av år 1939 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Fullösa socken	
3/8	2^{3}	Fullösa Värmagården	Filip Johansson
avs.	2^{7}	" "	J.V. Johanssons sterbhus, Villa Berg
1	3^{1}	" Måns Jonsgården	John Persson
1/4	5^{2}	" Ödegården	Malkolm Persson
avs.	5^{10}	" "	Oskar Persson
1/2	6^{1}	" Lillegården	John och Bertil Andersson
	1^{1}	Hultängen	Fullösa församling
Avst.	1^{2}	"	Karl Hult
1/4	1^{2}	Väsätter eller Västsätter Krokgården	John Persson
1/12	1^{12}	Väsätter eller Västsätter Krokgården	Harry Åhman

Skara i oktober 1939.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga III.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i Gasäkrans torrläggningsföretag av år 1939 inom Österplana, Forshems och Fullösa socknar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Fullösa den 11 juli 1939

M. Persson — Bertil Andersson

John Persson — John Andersson

Bevittnas:

Filip Johansson — Ernst Öfverholm

- - - - -

Filip Johansson

Bevittnas:

John Persson — Ernst Öfverholm

- - - - -

Karl Hult — Harry Åhman

Bevittnas:

Allan Johansson — Filip Johansson

- - - - -

Oskar Persson — Werner Karlsson för J.V. Johanssons sterbhus enl. fullm. /Bil. IIIa-f/

Bevittnas:

Anna Johansson — Filip Johansson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA 3883

Gunnar Ekman
såsom ombud för Fullösa församling, enl. prot.-utd. /Bil.III g/

Bevittnas:

Filip Johansson Naemi Andersson

Bilaga III a.

F U L L M A K T

för Verner Karlsson, Brokvarn, att till min andel i kostnaden för "Gasäkrans torrläggningsföretag av år 1939" i Österplana, Forshems och Fullösa socknar av Skaraborgs län söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg den 12/8 1939.

Margith Johansson

Bevittnas:

Gustaf Andersson Dagny Karlsson

adr. Kungsgat. 9 Gbg Forshem

- - - - -

Bilaga III b.

F U L L M A K T

för Verner Karlsson, Brokvarn, att till min andel i kostnaden för "Gasäkrans torrläggningsföretag av år 1939" i Österplana, Forshems och Fullösa socknar av Skaraborgs län söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Sandby Motala den 13/8 1939.

Judith Gustafsson

Bevittnas:

Gustaf Andersson Dagny Karlsson

adr. Kungsgat. 9 Gbg Forshem

- - - - -

Bilaga III c.

F U L L M A K T

för Verner Karlsson, Brokvarn, att till min andel i kostnaden för "Gasäkrans torrläggningsföretag av år 1939" i Österplana, Forshems och Fullösa socknar av Skaraborgs län söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lillhagen den 18/8 1939.

Ella Johansson.

Bevittnas:

Sigrid Hwass Irma Anderson

adr. Lillhagen Lillhagen

- - - - -

Bilaga III d.

F U L L M A K T

för Verner Karlsson, Brokvarn, att till min andel i kostnaden för "Gasäkrans torrläggningsföretag av år 1939" i Österplana, Forshems och Fullösa socknar av Skaraborgs län söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Villaberg Forshem den 11 sept. 1939.

Ingrid Johansson

Bevittnas:

Rut Skoog — Dagny Karlsson

adr. Forshem — Forshem

- - - - -

Bilaga III e.

F U L L M A K T

för Verner Karlsson, Brokvarn, att till min andel i kostnaden för "Gasäkrans torrläggningsföretag av år 1939" i Österplana, Forshems och Fullösa socknar av Skaraborgs län söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg den 15 sept. 1939.

David W. Johansson

Bevittnas:

Bror Tyberg — Johan Svensson

adr. Kastelleg. 16 — Nordenskjöldsgatan 7 A

Göteborg — Göteborg

- - - - -

Bilaga III f.

F U L L M A K T

för Verner Karlsson, Brokvarn, att till min andel i kostnaden för "Gasäkrans torrläggningsföretag av år 1939" i Österplana, Forshems och Fullösa socknar av Skaraborgs län söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Brokvarn Kinnemalma den 19 sept. 1939.

Märtha Karlsson

Bevittnas:

Bertil Andersson — John Andersson

adr. Kinnemalma — Kinnemalma

Bilaga III g.

Utdrag av protokoll, fört vid extra kyrkostämma med Fullösa församling den 3 sept. 1939.

Till ombud för Fullösa församling med uppdrag att underteckna lånehandlingar rörande Gasäckra dikningsföretag, i vilket kyrkjorden Hultängen är delaktig valdes kyrkvärden Gunnar Ekman, Storebacken.

Rätt utdraget av det justerade protokollet betygar

Magnus Hermansson
Kyrkostämmans ordförande.

- - - - - -

Bilaga IV.

D i a r i e b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 11 juli 1939 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande hemmanet Värmagården i Österplana, Forshems och Fullösa socknar, Skaraborgs län /Gasäkrans torrläggningsföretag av år 1939/; betygar: Vänersborg i Västerbygdens Vattendomstols kansli den 5 oktober 1939.

S. Ströberg
Vattenrättsamanuens.

Stämpel En krona 25 öre. e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Bilaga V.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Gasäkrans torrläggningsföretag av år 1939 i Österplana, Forshems och Fullösa socknar av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Uträkning av bidrags- och lånebelopp	2:- kr.
Betänkande, kostnadssammandrag och förteckning över fastigheter, till vilka lån sökes, 5 sidor à 3:- kr.	15:- "
Vävkopia av ritningar	146:90 "
Avskrift av synehandlingar och betänkande, 79 sidor à 0:55 kr.	43:45 "
Översiktskarta	4:50 "
Ansökningshandlingar och expedition	9:- "
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:- "
Inhäftning, 3 band	3:- "
Summa:	226:85 kr.

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Kållands häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 12 oktober 1939.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1-12, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten:

