



Akt nr:

R-E1a-0765

AU$R-E1a-0765

281

318/41

DIARIE N:r 12253
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 JUL. 1941

Skuldförbindelse överlämnad till Kungl. Statskontoret den 14/7 1941
godkänd den 17/7 1941

R 18-0765

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 15 maj 1941 till Gillstad Löts dikningsföretag av år 1939 i Gillstads, Mellby och Järpås socknar av

SKARABORGS LÄN

2 h. handl.
9 bitn.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ***statsbidrag*** med tjugosjutusentrehundratjugo (27.320) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med trettiotusentvåhundrafyrtio (30.240) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm vid syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~r~~ undertecknad~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~ och förbind~~a~~ oss. ~~mig.~~

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1944 ,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

6. 1940. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
137940

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lillstad pr Örslösa den 19 juni 1941.

Gottfr. Larsson. Karl Bengtsson
Sven Ahlberg Linus Olsson
Erik Ahlberg

Att Gottfrid Larsson, Sven Ahlberg, Karl Bengtsson, Linus Olsson och Erik Ahlberg

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Karl Johansson Gunnarsson
Adress Lillstad Örslösa Adress Lillstad Örslösa

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 23 juli 1941.

H. Ståhl

Hjalmar Försvara.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Arbetslöshetsföretag

R 18-0765

2212-9

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

2212-9

Handlingar angående

Gillstad Löts dikningsföretag av år 1939

i Gillstads, Mellby och Järpås socknar

av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1939 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Godkl. 19/9 45 3/8 41

DIARIE N:r 19619
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 SEP. 1945

BEVIS

över verkställd avsyning av Gillstad Löts dikningsföretag av år 1939 i Gillstads, Mellby och Järpås socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 15 maj 1941

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 27.320

Lån från statens avdikningslånefond „ 30.240

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 23 juli 1941

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1944

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Gottfrid Larsson

Adress: Fagervälle, Gillstad pr Örslösa

Vid av undertecknad den 27 augusti 1945 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört i enlighet med arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava uppgått till 69.200 kronor. Företagets styrelse kommer att ingiva ansökning till Kungl. Lantbruksstyrelsen om ytterligare statsunderstöd till företaget.

STAMPEL KR. EN KRONA KR. STAMPEL

Skara den 3 september 1945.

Ernst Öfverholm.
Statens e.o. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. – SKARA
437144

/

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Sörby Backgården m.fl. hemman i Gillstads och Mellby socknar av Skaraborgs län.

Den 2 juni 1938.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade genom i Gillstads och Mellby socknars kyrkor uppläst och i Skaraborgs läns Tidning och Nya Lidköpings-Tidningen införd kungörelse /Bil. 3 a,b,c,d/ sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.30 i Gillstads folkskola, varjämte särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 4/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen
Ivar Johansson, Skattegården, Järpås, och
Anders André, Pinnebryne, Järpås,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:
såsom sökande:
Disponent Sven Ahlberg, Skattegården, Gillstad
Wiktor Larsson, "
Adolf Broberg, Fagervälle
August Johansson, "
Gottfrid Larsson, "
Karl Gustafsson, "
Bertil Johansson, Backgården,
Oskar Svensson, "
Johan Hellberg, "
Karl Bengtsson, Björkhaga,
Karl Tigerberg, Bengt Svensgården,
Karl Sandin, Bromaden,
Alfred Hagelin, Skogshyddan,
Fjärdingsman Linus Olsson, Löten,
John Dahlin, "
L.S. Wahll, Hålltorp,

Seth Gillgren, Olleberg,

J.W. Särnström, Skogslund,

Viktor Lavén, Måns Persgården,

Aug. Svensson, Berg,

Herbert Lidholm, Skogshagen,

såsom övriga sakägare:

Vägstyrelsens ordf. i Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt, godsägare Karl Hellberg, Öredal, Vinninga,

Disponent Sven Ahlberg såsom ombud för Närefors-Härjevads kraftverk, Gillstads södra elektriska förening och Gillstads missionsförening,

Byggmästare Karl Bengtsson i Björkhaga, såsom ombud för Örslösa pastorat, enligt fullmakt /Bil. 6 a/,

V.E. Johansson, Skattegården,

Ivar Karlsson, Fagervälle,

Sven Svensson, Getetomten,

Ernst Karlsson, "

Emilia Svensson såsom ombud för Karl Svenssons sterbhus, Bengt Svensgården,

Adin Andersson, Löthagen,

Adolf Larsson, Kviberg,

Anders Paul Svensson, Bengt Svensgården,

Johan Petter Andersson, "

Helgo Gustafsson, "

Alfred Johansson såsom ombud för Betty Johanssons sterbhus, Björklunda,

Ludvig Andreasson, Johannelund,

Anders Magnusson såsom ombud för Klara Magnussons sterbhus,

Karl Ivar Sandberg, Nästegården,

Anders Torsell såsom ombud för Anders Pettersson, Tolsgården,

Janne Pettersson, Tolsgården,

Evald Edlund såsom ombud för Edvard Edlund, Låkälle,

Gunnar Karlsson såsom ombud för Aug. Karlssons sterbhus, Bromaden,

Karl Edvard Svensson, Berg,

Axel Lidberg, Kvarnema, jämväl såsom ombud för Adolf Olausson, Kvarnema,

Paul Andersson, Bissgården,

Gunnar Bergström såsom ombud för Johan Bergströms sterbhus, Bissgården,

Roland Andersson, Katrineberg,

Arrendator Karl Johansson, Kockgården,

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen lämnade redogörelse för de undersökningar som gjorts beträffande fem trummor genom allmän väg, som skulle komma att beröras av företaget. Det antecknades att en av trummorna, den mellan Ulfsgården 1^{26} och 1^{30} i västra samf., möjligen kunde vara byggd före år 1880 under det att de övriga fyra trummorna skulle vara byggda eller omlagda betydligt senare.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för de undersökningar, som hittills i enlighet med sökandenas yrkanden utförts samt för avdikningarnas planläggning. Äganderättsförhållandena undersöktes.

§ 5.

Disponent Sven Ahlberg upplyste att ledningar tillhörande Närefors-Härjevads kraftverk och Gillstads södra elektriska förening voro koncessionerade och förmenade att kostnaden för eventuellt erforderliga flyttningar av kraftledningsstolpar skulle åvila dikningsföretaget.

§ 6.

Fjärdingsman Linus Olsson påpekade att ytvattendiket vid 116+95 i västra samf. behövde och kunde rätas. Härigenom skulle man kunna komma ifrån allt besvär med och kostnaden för att flytta en kraftledningsstolpe, som nu står mitt i diket.

§ 7.

Skulle en kraftledningsstolpe tillhörande enskild kraftledning behöva flyttas, borde flyttningskostnaden åvila dikningsföretaget, ansågo intressenterna.

§ 8.

Disponent Ahlberg yrkade heltäckt avlopp på så lång sträcka syd-

väst om landsvägen vid Gillstads folkskola som sand förefinnes. Denna rörledning borde tätas på ett fullt tillförlitligt sätt, så att inga av sandlagret beroende brunnar kunde förorenas genom det slask- och kloakvatten, som släppes ut i avloppet. Nedanför slakteriet borde betongrören impregneras med asfalttjära eller annat skyddande medel. Hänsyn bör vid planläggningen tagas till mejeriets brunn och vattenledning och sådana åtgärder vidtagas, att detta vatten icke kommer att förorenas.

§ 9.

Disponent Ahlberg upplyste om att Gustaf Claesson äger fastigheterna i Gillstad Västergården tillsammans med sin syster Annie Piscator.

§ 10.

Karl Sandin yrkade på avlopp från sin betesmark nordväst om landsvägen och om ägofigur 121.

§ 11.

Gottfrid Larsson yrkade att rörledningen skulle läggas vid sidan om befintlig bro för enskild väg i gränsen mellan Fagervälletomten och Fagervälle Andersgården.

§ 12.

Gottfrid Larsson meddelade, att ett område nyligen avstyckats från 1/5 mtl. Fagervälletomten 3^{1} och att detta område köpts av Karl Gustafsson, Fagervälle.

§ 13.

Karl Bengtsson och Adolf Broberg yrkade för ägofigurerna 253, 255, 268, 269 och 280 en gemensam avloppsledning ut till huvudavloppet.

§ 14.

Ivar Sandberg, Nästegården, meddelade att han redan täckdikat sin mark, som ligger öster om landsvägen,och ansåg därför att deltagningsskyldigheten i kostnaderna borde bli obetydlig för marken ifråga.

§ 15.

Föreningshandlingen /Bil. 5/, varigenom vissa delägare i företaget ställt sig såsom sökande, upplästes, varefter handlingen vitsordades genom synemännens påskrift.

§ 16.

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde med Gillstads kommunalnämnd, hade pr post tillställts förrättningsmannen /Bil. 7/. Skrivelsen upplästes och föranledde en stunds diskussion.

§ 17.

Intressenterna kunde icke erinra sig att någon av förrättningen berörd bro för utfartsväg vore ombyggd eller nylagd efter år 1921.

§ 18.

Intressenterna yrkade ersättning för intrång av jordupplag från ur öppet avlopp uppschaktad jordmassa samt ersättning för mark, som åtgår till breddning av sådana öppna avlopp, vilka icke komma att utföras i kombination med rörledningar för en del av flodvattenmängden.

§ 19.

Beslöts att företaget skulle vara fullbordat senast den 1 sept. 1943.

§ 20.

Herbert Lidholm, Skogshagen, för ett avdikningsområde samt Gustaf Bergkvist, August och Johan Svensson, Berg, för ett annat avdikningsområde, båda områdena i Mellby socken, hade vid tiden för fältmätningarna yrkat att få ifrågavarande avdikningar utförda i samband med det dikningsföretag, som denna syneförrättning avsåge. Sakägarna ansågo emellertid, att företaget redan utan de nämnda avdikningsområdena i Mellby vore stort nog och förklarade sig icke önska någon utökning av företaget med helt fristående avdikningar.

§ 21.

Beslöts att hantlangningen vid fältundersökningarna skulle ersättas med 5 kr. per dagsverke.

§ 22.

Förrättningsmannen meddelade att synegång skulle äga rum fredagen den 10 juni med början klockan 9 hos Aug. Johansson i Fagerväll.

§ 23.

Förrättningsmannen kungjorde, att förrättningen skulle komma att avslutas genom ett sammanträde i Gillstads folkskola under instundande vinter någon dag efter klockan 2. Närmare underrättelser om tiden skulle komma att delgivas genom brevkort.

§ 24.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat.

Gillstad den 2 juni 1938.

Statens e .lantbruksingenjör.

Justerat:

Anders Andrè ..... Ivar Johansson

Biträdande gode män.

Den 20 januari 1939.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synemän och följande sakägare:

Sven Ahlberg, Skattegården,

Folke Johansson, "

Viktor E. Johansson, Skattegården,

Kommunalnämndsordföranden Reinhold Gustafsson, Gillstad,

Wiktor Larssson, Fagervälle,

Adolf Broberg, "

August Johansson, "

Gottfrid Larsson, "

Ivar Karlsson, "

Axel Kjellberg, "

Sven Svensson, Getetomten, jämväl med fullmakt för Maria och Edit Svensson /Bilaga 6 b/,

Ernst Karlsson, Getetomten,

Bertil Johansson, Backgården,

Sven Ahlberg såsom ombud för Karl Svenssons sterbhus, Bengt Svensgården, enligt fullmakt /Bilaga 6 c/,

Johan Hellberg, Backgården,

Adin Andersson, Löthagen,

Gustaf Bengtsson, Bengt Svensgården,

Josef Bengtsson, "

Karl Bengtsson, "

Anders Paul Gustafsson, Bengt Svensgården,

Johan Petter Andersson, "

Helgo Gustafsson, "

Karl Tigerberg, "

Fjärdingsman Linus Olsson, Löten, jämväl med fullmakt för Karl Johan Nilsson, Västergården, /Bilaga 6 d/,

Alfred Johansson såsom ombud för Betty Johanssons sterbhus, Björklunda, Västergården, enligt fullmakter /Bil. 6 e-n/,

Herbert Törnkvist, Lötehagen,

Ludvig Andreasson, Johanneberg,

Anders Vestberg såsom ombud för Gustav Claesson, Lidköping, och Claes Olssons sterbhus, enl fullm. /Bil. 6 o-p/,

Karl Sandin, Bromaden,

Alfred Hagelin, Skogshyddan,

John Dahlin,

August Lind såsom ombud för Klara Magnussons sterbhus,

L.S. Wahll, Hålltorp,

Karl Ivar Sandberg, Nästegården,

Erik Ahlberg, Ulfsgården,

Seth Gillgren, Olleberg,

Ordf. i Gillstads missionsförening, Sven Ahlberg,

Egnahemskonsulent S.G. Heljegård såsom ombud för Skaraborgs läns hushållningssällskap, enl. fullm. /Bil. 6 r-s/

Gottfrid Cederrot, Gategården,

Anders Torssell såsom ombud för Anders Pettersson., Tolsgården, enl. fullm. /Bil. 6 t/,

Evald Pettersson, såsom ombud för Johan Magnus Pettersson, Gategården, enl. fullm. /Bil. 6 u/,

Anders Evald Edlund såsom ombud för Edvard Edlund, Låkälle, enl. fullm. /Bil. 6 v/,

Gunnar Karlsson såsom ombud för Aug. Karlssons sterbhus, Bromaden,

Gusten Svensson, Storatomten,

Artur Särnström såsom ombud för J.W. Särnström, Skogslund, enl. fullm. /Bil. 6 x/,

Viktor Lavén, Måns Persgården,

Byggmästare Karl Bengtsson, Björkhaga, såsom ombud för Örslösa pastorat, enl. fullm. /Bil. 6 a/,

Arrendator Karl Johansson, Kockgården,

Jonas Jonsson, Bjärby,

Einar Brandt, Västeby,

§ 25.

Protokollet, fört vid sammanträdet den 2 juni 1938, upplästes och justerades.

§ 26.

Förrättningsmannen förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna, syneförrättningskostnaderna, jordvärderingen, jordersättningarna samt för kostnadernas fördelning. Arbetsbeskrivningen upplästes.

§ 27.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande, som hade lydelse enl. bilaga F.

§ 28.

Intressenterna i Mellersta samfälligheten beslöto enhälligt att alternativ 1 för sträckan C-D-E-F-G skulle utföras.

§ 29.

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 5 medlemmar och 2 suppleanter. Till medlemmar i styrelsen valdes Gottfrid Larsson, Fagerälla, Örslösa, vilken tillika utsågs till ordförande och sammankallande, samt Sven Ahlberg, Sven Algotsgården, Karl Bengtsson, Björkhaga, Linus Olsson, Västergården, och Erik Ahlberg, Ullvsgården.

Till styrelsesuppleanter valdes Ivan Sandberg, Nästegården, och August Johansson, Fagerälla.

§ 30.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Adolf Broberg, Lars Anderssgården, och Martin Ahlberg, Gillstad.

§ 31.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Gottfrid Larsson, Fagerälla, Gillstad, Örslösa.

§ 32.

Styrelsen bemyndigades att å delägarnas i företaget vägnar upptaga tillfälliga lån intill ett belopp av Sjuttusen 20000/ kronor för gäldande av förrättningskostnaderna och för arbetenas bedrivande intill dess statsunderstöd blir tillgängligt.

§ 33.

Intressenterna beslöto att skälig ersättning skulle utbetalas till styrelsens medlemmar för det besvär styrelseuppdraget föroranskade dem.

§ 34.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Gillstad den 20 januari 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Anders Andrén Ivan Johansson

Biträdande gode män.

H. ö. T. H. N:r 44-33.
1936.

10.

Bilaga 1.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Backgården, Sven-Hjultsgården Sundesgården m. fl. i Gillstad o:n

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Järpås

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Gottfr. Larsson

adress Fagerälle Gillstad pr Åsklåva

Backg. Gillstad den 24 Juli 1936.

Johan Hellberg.

Oskar Larsson Karin Johansson

August Johansson. Sven Ahlberg

Gottfr. Larsson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Björkelund	Ivar Karlsson
Lars Eriksgården	Adolf Broberg

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
30614

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

Gullstad 12.

Bilaga 2a.

D. & V.D. n:r 44 - 33
1936

17-52

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin i Skara

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 28 juli *193* 6.

Utan avgift.

13.

Bilaga 23.

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län

LANDSKANSLIET

D. o. V.D. n:r 17 - 52
1937

SKARAB·LÄNS LÄNSSTYRELSEN·I·SKARABORGS·LÄN

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 23 februari 1937.

Utan avgift.

14.

Bilaga 3 a.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Sörby Backgården, Sven Algutsgården, Fagervälle Andersgården m.fl. hemman i Gillstads socken samt lägenheten Skogshagen m.fl. fastigheter i Mellby socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Gillstads folkskola torsdagen den 2 juni 1938 klockan 9.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande hemman och fastigheter komma att beröras: Fagervälle, Toketorp kallas Fagervälletomten, Fagervälle Andersgården, Getetomten, Gillstad Borregården, Nästegården, Ulvsgården och Västergården, Sörby, Sörby Kockgården, Backgården, Olof Larsgården, Sven Algutsgården och Tomten i Gillstads socken, Berg, Bjärby Måns Persgården, Blinneberg, Låkälle, Mällby, Mällby Bissgården, Gategården, Skrogården, Stommen, Tolsgården, Tomten och Åleberg Hulan i Mellby socken samt lägenheterna Glädjen och Kvarnhagen i Järpås socken.

Skara den 11 maj 1938.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Gillstads sockens kyrka den 22 maj 1938 betygas:

L A Hauner

Myrkol

Anhålles vörsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd senast den 30 maj 1938.

Skara den 11 maj 1938.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 36

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Sörby Backgården, Sven Algutsgården, Fagervälle Andersgården m.fl. hemman i Gillstads socken samt lägenheten Skogshagen m.fl. fastigheter i Mellby socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Gillstads folkskola torsdagen den 2 juni 1938 klockan 9.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande hemman och fastigheter komma att beröras: Fagervälle, Toketorp kallas Fagervälletomten, Fagervälle Andersgården, Getetomten, Gillstad Borregården, Nästegården, Ulvsgården och Västergården, Sörby, Sörby Kockgården, Backgården, Olof Larsgården, Sven Algutsgården och Tomten i Gillstads socken, Berg, Bjärby Måns Persgården, Blinneberg, Låkälle, Mällby, Mällby Bissgården, Gategården, Skrogården, Stommen, Tolsgården, Tomten och Åleberg Hulan i Mellby socken samt lägenheterna Glädjen och Kvarnhagen i Järpås socken.

Skara den 11 maj 1938.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Mellby sockens kyrka den ..15. maj..... 1938 betygas:

.....Vilhelm Kjellström.....

.....Pastorsadj.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd senast den 30 maj.

Skara den 11 maj 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

16.

Bilaga 3c.

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Sörby Backgården, Sven Algutsgården, Fagervälle Andersgården m. fl. hemman i **Gillstads** socken samt lägenheten Skogshagen m. fl. fastigheter i **Mellby** socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i **Gillstads folkskola torsdagen den 2 juni 1938 klockan 9,30,** då vederbörande sakägare hava att tillställeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande hemman och fastigheter komma att beröras: Fagervälle, Toketorp kallas Fagervälletomten, Fagervälle Andersg:n, Getetomten, Gillstad Borreg:n, Nästeg:n, Ulvsg:n och Västerg:n, Sörby, Sörby Backg:n, Kockg:n, Olof Larsg:n, Sven Algutsg:n och Tomten i Gillstads socken, Berg, Bjärby Måns Persg:n, Blinneberg, Låkälle, Mällby, Mällby Bissg:n, Gateg:n, Skrog:n, Stommen, Tolsg:n, Tomten och AlebergHulan i Mellby socken samt lägenheterna Glädjen och Kvarnbacken i Järpås socken.

Skara den 11 maj 1938.

ERNST ÖFVERHOLM.
Statens e. lantbruksingenjör.

Fol.

SKARA den 13 maj 1938

Tryckeriet utför allt slags Tidnings-, Bok- och Accidenstryck

Tel. 9, 114, 914

SKARABORGS LÄNS TIDNING

LÄNETS MEST SPRIDDA NYHETS- och ANNONSBLAD

Fördelaktigaste organ för auktionister handlande, platser m. m.

Grundad 1884

Lantbruksing. Herr E. Öfverholm
Skara

Postgirokonto nr 30 170

DEBET

Månad o. Dag	Nr		mm.	ggr	
19 38		För annons ang.			
Maj 13	5076	Kung. ang. torrläggn. av marker tillh. Sörby Backgården m. fl.	115	1	16:10
		Kronor			16:10

BETALT
SKARA den 28/6 1938
SKARABORGS LÄNS TIDNING
(LÄNSTIDNINGEN)

Postkvitto erkännes av oss som vårt kvitto. Vid inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller all rätt till rabatt. Vid likvids insändande torde räkningens fol.- eller ordernummer uppgivas.

Räkning likvideras senast 30 dagar efter fakturans mottagande, i annat fall förverkas event. rabatt.

17.

Bilaga 3 d

NYA LIDKÖPINGS-TIDNINGEN Tisdagen den 17 maj 1938.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Sörby Backgården, Sven Algutsgården, Fagervälle Andersgården m. fl. hemman i Gillstads socken samt lägenheten Skogshagen m. fl. fastigheter i Mellby socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde **i Gillstads folkskola torsdagen den 2 juni 1938 klockan 9,30,** då vederbörande sakägare hava att tillställdeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande hemman och fastigheter komma att beröras: Fagervälle, Toketorp kallas Fagervälletomten, Fagervälle Andersg:n, Getetomten, Gillstad Borreg:n, Nästeg:n, Ulvsg:n och Västerg:n, Sörby, Sörby Backg:n, Kockg:n, Olof Larsg:n, Sven Algutsg:n och Tomten i Gillstads socken, Berg, Bjärby Måns Persg:n, Blinneberg, Låkälle, Mällby, Mällby Bissg:n, Gateg:n, Skrog:n, Stommen, Tolsg:n, Tomten och Åleberg Hulan i Mellby socken samt lägenheterna Glädjen och Kvarnbacken i Järpås socken.

Skara den 11 maj 1938.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Från konto 35683

Till konto 21025

har 14 kr. 70 öre

girerats till:

Nya Lidköpings-Tidningen

Lidköping

Postgirot 29 JUN. 1938 Postgirokontoret

Kupong nr 28

Postgiro N:o 21025

LIDKÖPING den ..... *19*.....
Telefon 135.

NYA LIDKÖPINGS-TIDNINGEN

(Lidköpings och västra Skaraborgs läns utan jämförelse mest spridda tidning.)

Fördelaktigaste annonsorgan för auktionister, handlande, platser m. m.

Herr Hushållningssällskapet i Skaraborgs län, Ernst Öfverholm

1938		Ang. annons i Nya Lidköpings-Tidningen om:	mm.	ggr	Kronor	öre
Maj	17	Sörby Backgård m. fl. i Gillstad Kungörelse för torrläggning	105	1	14	70
		Kronor			14	70

I enlighet med Svenska Tidningsutgivareföreningens beslut bevilja annonskredit hädanefter icke för längre tid än *högst 3 månader.*

Bilaga 4 a.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde i Gillstads folkskola torsdagen den 2 juni 1938 klockan 9.30 för torrläggning av mark tillhörande Sörby Backgården m. fl. hemman i Gillstads, Mellby och Järpås socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen avsänts

den 11 maj 1938 till:

Skiftesgodemannen Ivar Johansson, Skattegården, Järpås,

Skiftesgodemannen Anders André, Pinnebryne, "

den 18 maj 1938 till:

Ordf. i Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt,

Godsägare Karl Hellberg, Öredal, Vinninga,

Disponenten för Närefors-Härjevads kraftverk,

Sven Ahlberg, Skattegården, Gillstad, Örslösa,

Kungl. Telegrafverket, Stockholm,

Gillstad södra elektr. förening,

ordf. disp. Sven Ahlberg, Skattegården, Gillstad, Örslösa,

Herman Johansson,	"	"	"
Sven Ahlberg,	"	"	"
V. E. Johansson,	"	"	"
Viktor Larsson,	"	"	"
Adolf Broberg,	Fagervälle,	"	"
Aug. Johansson,	"	"	"
Gottfrid Larsson,	"	"	"
Ivar Karlsson,	"	"	"
Karl Gustavsson,	"	"	"
Axel Kjellberg,	"	"	"
Agnes Karlsson,	Algutstorp,	"	"
Maria Svensson,	Getetomten,	"	"
Edit Svensson,	"	"	"
Sven Svensson,	"	"	"
Ernst Karlsson,	"	"	"
Bertil Johansson,	Backgården,	"	"
Erik Svensson,	"	"	"
Oskar Svensson,	"	"	"
Karl Svenssons sterbhus,	Bengt Svensgården,	"	"

Johan Hellberg,		Backgården,	Gillstad,	Örslösa,
Adin Andersson,		Löthagen,	"	"
Adolf Larsson,		Kviberg,	"	"
Gustav Bengtsson,	Bengt	Svensgården,	"	"
Josef Bengtsson,		"	"	"
Karl Bengtsson,		Björkhaga,	"	"
Alma Fors,		Fågelsången,	Väla,	"
Märta Karlberg,		Nybygget,	Tranum,	Tådene,
Anna Andersson,	Bengt	Svensgården,	Gillstad,	Örslösa,
Anders Paul Svensson,		"	"	"
Johan Petter Andersson,		"	"	"
Helgo Gustafsson,		"	"	"
Karl Tigerberg,		"	"	"
Gustaf Johansson,		Borregården,	"	"
Karl Johan Nilsson,		Västergården,	"	"
Betty Johanssons sterbhus,	Björklunda,	Västergården,	Gillstad,	Örslösa,
Herbert Törnkvist,		Lötehagen,	"	"
Ludvig Andreasson,		Johanneberg,	"	"
Gustaf Claesson,		Majorsallén 18,	Lidköping,	
Karl Sandin,		Bromaden,	Gillstad,	Örslösa,
Johannes Hagelins sterbhus,		"	"	"
Alfred Hagelin,		Skogshyddan,	"	"
Olle Fridén,		Löten,	"	"
Fjärdingsman Linus Olsson,		"	"	"
John Dahlin,			"	"
Klara Magnussons sterbhus,			"	"
L. S. Wahll,		Hålltorp,	"	"
Karl Ivar Sandberg,		Nästegården,	"	"
Erik Ahlberg,		Ulfsgården,	"	"
Seth Gillgren,		Olleberg,	"	"
Sofia Lövstrand,		Bengt Svensgården,	"	"
Einar Johnsson,		Mejeriet,	"	"
Gillstads Missionsförening,				
ordf. Sven Ahlberg,		Skattegården,	"	"
Elis Eriksson,			"	"

Skaraborgs läns hushållningssällskap, Skara,

/för egnahemmen Glädjen och Kvarnhagen, Järpås/

Gottfrid Cederrot,	Gategården,	Mellby,	Lovene,
Frans Andersson,	Tolsgården,	"	"
Anders Pettersson,	"	"	Lidköping 2
Janne Pettersson,	Gategården,	"	"
Edvard Edlund,	Låkälle,	"	"
Torsten Larssons sterbhus,	Tolsgården,	"	"
Aug. Karlssons sterbhus,	Bromaden,	"	"
Gustav Bergkvist,	Berg,	"	"
Guston Svensson,	Storatomten,	"	"
J. W. Särnström,	Skogslund,	"	"
Viktor Lavén,	Måns Persgården,	"	"
Aug. Svensson,	Berg,	"	"
Johan Svensson,	"	"	"
Karl Edvard Svensson,	"	"	"
Adolf Olausson,	Kvarnema,	"	"
Axel Lidberg,	"	"	"
Paul Andersson,	Bissgården,	"	"
Gunnar Bergströms sterbhus,	"	"	"
Roland Andersson,	Katrineberg,	"	"
Herbert Lidholm,	Skogshagen,	"	"
Johan Fors,	"	"	"

den 11 maj 1938 till:

Länsstyrelsen i Skaraborgs län, beträffande eckl. lönebostället Kockgården i Gillstads socken,

den 18 maj 1938 till:

Arrendator Karl Johansson, Kockgården, Gillstad, Örslösa,

Folke Jansson, Lövlunda, Bryne, Järpås.

Skara den 18 maj 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 4 b.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde i Gillstads folkskola fredagen den 20 januari 1939 klockan 2 för torrläggning av mark tillhörande Sörby Backgården m. fl. hemman i Gillstads och Mellby socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen avsänts

den 5 januari 1939 till:

Skiftesgodemannen Ivar Johansson, Skattegården, Järpås,
Skiftesgodemannen Anders André, Pinnebryne, "
Ordf. i Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt,
Godsägare Karl Hellberg, Öredal, Vinninga,
Herman Johanssons sterbhus, Skattegården, Gillstad, Örslösa,
Sven Ahlberg, " " "
Viktor E. Johansson, " " "
Kommunalnämndsordföranden Alexander Bengtsson, Gillstad, Örslösa,
Wiktor Larsson, Fagervälle, " "
Adolf Broberg, " " "
Aug. Johansson, " " "
Gottfrid Larsson, " " "
Ivar Karlsson, " " "
Karl Gustavsson, " " "
Axel Kjellberg, " " "
Agnes Karlsson, Algutstorp, " "
Maria Svensson, Getetomten, " "
Edit Svensson, " " "
Sven Svensson, " " "
Ernst Karlsson, " " "
Bertil Johansson, Backgården, " "
Erik Svensson, " " "
Oskar Svensson, " " "
Karl Svenssons sterbhus, Bengt Svensgården, " "
Johan Hellberg, Backgården, " "
Adin Andersson, Löthagen, " "
Adolf Larsson, Kviberg, " "
Gustav Bengtsson, Bengt Svensgården, " "

Josef Bengtsson, Bengt Svensgården, Gillstad, Örslösa,
Karl Bengtsson, " " "
Alma Fors, Fågelsången, Väla, "
Märta Karlberg, Nybygget, Tranum, Tådene,
Anna Andersson, Bengt Svensgården, Gillstad, Örslösa,
Anders Paul (Svensson,) " " "
Johan Petter Andersson, " " "
Helgo Gustafsson, " " "
Karl Tigerberg, " " "
Gustaf Johansson, Borregården, " "
Karl Johan Nilsson, Västergården, 6d " "
Betty Johanssons sterbhus, Björklunda, Västergården, Gillstad, Örslösa, 6e-6m
Herbert Törnkvist, Lötehagen, " "
Ludvig Andreasson, Johanneberg, " "
Gustaf Claesson, Majorsallén 18, Lidköping, 6o-6p
Karl Sandin, Bromaden, Gillstad, Örslösa,
Johannes Hagelins sterbhus, " " "
Alfred Hagelin, Skogshyddan, " "
Olle Fridén, Löten, " "
Fjärdingsman Linus Olsson, " " "
John Dahlin, " "
Klara Magnussons sterbhus, " "
L. S. Wahll, Hälltorp, " "
Karl Ivar Sandberg, Nästegården, " "
Erik Ahlberg, Ulfsgården, " "
Seth Gillgren, Olleberg, " "
Sofia Lövstrand, Bengt Svensgården, " "
Einar Johnsson, Mejeriet, " "
Gillstads Missionsförening,
ordf. Sven Ahlberg, Skattegården, " "
Carl Elis Eriksson, " "
Skaraborgs läns hushållningssällskap, Skara,
/för egnahemmen Glädjen och Kvarnhagen, Järpås/ 6r-6s.
Gottfrid Cederrot, Gategården, Mellby, Lovene,
Frans Andersson, Tolsgården, " "
Anders Pettersson, " " Källands Mellby, 6t
Janne Pettersson, Gategården, " " " 6u
Johan Magnus

Edvard Edlund, Låkälle, 6v Mellby, Kållands Mellby
Torsten Larssons sterbhus, Tolsgården, " " "
Aug. Karlssons sterbhus, Bromaden, " " "
Gustav Bergkvist, Berg, " " "
Gusten Svensson, Storatomten, " " "
J. W. Särnström, Skogslund, 6x " " "
Viktor Lavén, Måns Persgården, " " "
Godsägare Roland Andersson, Katrineberg, " " "
Herbert Lidholm, Skogshagen, " " "
Byggmästare Karl Bengtsson, Björkhaga, Gillstad, Örslösa,
beträffande ekkl. lönebostället Kockgården i Gillstads socken,
Arrendator Karl Johansson, Kockgården, Gillstad, Örslösa,
And. Gustavsson, Nästegården, " "
Jonas Jonsson, Björby, Kållands Mellby,
Einar Brandt, Vesteby, Järpås,
Claes Olssons sterbhus, Västergården, Gillstad, Örslösa,
Arrendator Anders Vestberg, " " " .

Skara den 5 januari 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 5.

Förening.

Undertecknade delägare i det företag, som avser uppgrävning av avloppsdiken och läggning av täckta ledningar för torrläggning av nedanbeskrivna marker inom Backgårdens m. fl. fastigheter i Gillstad vecka av Skarabergs län, göra härmed gemensam sak med sökanden till förrättningen och yrka, att företaget utsträckes så, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes nämnda marker.

Gillstad i juli 1937.

Herbert Törnqvist
John Dahlin
Karl Fagerberg
Linus Olsson
Gustav Olsson
Hallll
Lövtorp
S. Gillagren

Carl A. Sandin
Karl Hagelin.
Viktor. Larsén.
J. A. Hagelin
Olle Fridén.
Erik Ahlberg.
Adolf Broberg från Löten

Gillstad i nov. 1937
J. W. Petterström, (Pärsström)
Carl Eriksson
Herman Johansson
W. Larsson
Karl Gustavsson.

Mellby den 28/10 1937.
G. Berglund
Aug. Svensson
Joh. Svensson

Gillstad den 2 juni 1938
Karl Berglund

Vänd!

Föreståndet föreningshandling upplästes vid
sammanträde under egna föreläsning den 2 juni 1938.

Ernst Öjenbolm

Ivar Johansson Anders Andrié

Bilaga 6a

Utdrag av protokoll, fört vid ord. pastoratsstämma med Ullvena pastorat den 31 maj 1938

§ 3.

Till ombud vid synoderåttening den 2 juni 1938 kl. 9.30 f.m. rörande ett förrättningsförslag, som verör det ordn. bostället Rockgården i Gillstad, utsågs byggmästare Karl Benjtsson i Björkhaga.

Som ovan
L. A. Hansen

Justerat
J. P. Ekdahl
Johannes Johansson.

Detta utdraget bekräftar
L. A. Hansen
Stämmans ordf.

Bilaga 63.

FULLMAKT

för Sven Svensson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Sörby Backgården m. fl. hemman i Gillstad och Melby socknar och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Getetorpen Gillstad den 20/1 1939

Edit Svensson Maria Svensson

Bevittnas:

Ernst Carlsson Anna Carlsson.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Bilaga 6 c

FULLMAKT

för Sven Ahlberg eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Sörby Buskgården m. fl. hemman i Gillstad och Mellby socknar och Hallands län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Sörby Gillstad den 20 Januari 1939

För Karl Svenssons Stenbhus
Emelia Svensson.
genom fullmakt myndig dotter och
tillförordnad vårdnadshavare prot. kommer att
tillställas vederb.

Bevittnas:

Anders Gustafsson

Elsa Gustavsson.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • BORÅS •

Bilaga 6 d.

FULLMAKT

för Jönes Olsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Förby Backgården m. fl. hemman i Gillstad och Mellby socknar och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Västerg Gillstad den 19 jan 1939

L J. Nilsson

Bevittnas:

J. A. Hagelin

Gustaf Hagelin.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

356391

Bilaga 6e

FULLMAKT

för Alfred Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Västergården m. fl. hemman i Gillstads socken och Skaraborgs län föra min talan innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Gillstad den 9 jan 1932.

Gunnar Alfredsson.

Bevittnas.

Märta Larsson Ludvig Andreasson

Bilaga 67

FULLMAKT

för Alfr. Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Västerg m. fl. hemman i Gillstad socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Åsplås den 14/4 1938

Oskar Alfredsson

Bevittnas:

Ake Jansson Anna Jansson

Bilaga 6 g.

FULLMAKT

för Alfred Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Västergå m. fl. hemman i Gillstad socken och Skaraborgs län föra min talan innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Järpås den 5/11 1935.

Karl Alfredsson

Bevittnas:

Gustav Gärdedt Agnes Lindberg

Bilaga 6 7

FULLMAKT

för Alfred Johanssan eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Västergården m. fl. hemman i Gillstads sockn och Skaraborgs län föra min talan innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Mellby den 3/12 1938

Albert Alfredsson

Bevittnas:

E. Hellström

Tora Johansson

Bilaga ...6..4...

FULLMAKT

för Alfred Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Västergården m. fl. hemman i Gillstads ...sock.en... och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Gråstorp den 11/1 1939

Gustaw Alfredsson

Bevittnas:

Aron Nicklasson Signe Nicklasson

Bilaga ...6...k...

FULLMAKT

för ...Alfr. Johansson... eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande ...Västersj.....m. fl. hemman i ..Gillstads ..... socken ....och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår ...andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

...Gillstad ..... den ..6-9..... 1938..

Einar Alfredsson
.....

Bevittnas:

Thore Svensson ..... Ernst Björk .....

Bilaga 6 b

FULLMAKT

för Alfr. Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Västerg. m. fl. hemman i Gunstad sock. och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Gunstad den 15 juli 193 8.

Tor Sandberg

S.f. förmyndare för Aug Emil Alfredsson

Bevittnas:

Gösta Sjöstrand

Sven Arelöv

R. Gustafsson

Bilaga 6 m.

FULLMAKT

för Alfr. Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Västergård m. fl. hemman i Gillstad socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lidköping den 5/9 1934.

Maria Persson

Bevittnas:

Märta Larsson Linnéa Hermansson

Bilaga 6 a.

FULLMAKT

för Alfred Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Västergården m. fl. hemman i Gillstads socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Åstorp den 30/6 1938

Ingrid Fjälland

Bevittnas:

Gunnar Olsson Hemming Persson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

356391

Bilaga 6 o.

FULLMAKT

för Anders Westberg, Gillstad eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Bankgården m. fl. hemman i Gillstads och Hallby socknar och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lidköping den 17/1 1937

Gustaf Eliasson.

Bevittnas:

G E Stark

Göta Stark

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

Bilaga 6 p.

FULLMAKT

för A. Westberg, Gillstad eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Bankegården m. fl. hemman i Gillstad och Mellby socknar och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

I Dafors den 16 jan 1939

Karl Pircator. Anny Pircator

Bevittnas:

Margit Gustavsson. Anna Gustafsson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

356391

41.

E 948

Bilaga 6.

FULLMAKT

för innehavaren att vid förrättning för torrläggning av mark tillhörande Backgården m.fl. hemman i Gillstad, Mellby och Järpås socknar av Skaraborgs län föra Hushållningssällskapets talan och bevaka dess rätt.

Ombudets laga åtgärder i allt vad som rör denna förrättning godkännas. Skara den 27 maj 1938.

För Skaraborgs läns Hushållningssällskap:

Bilaga 6 s.

Utdrag ur protokoll, hållet vid Skaraborgs läns hushållningssällskaps ordinarie sammanträde i Skara den 10 december 1934.

- -

§ 24.

Beslöt hushållningssällskapet uppdraga åt herr ordföranden att med kontrasignation av sällskapets sekreterare i förekommande fall på sällskapets vägnar utfärda fullmakter för bevakande av sällskapets rätt och utförande av dess talan inför domstolar och övriga myndigheter ävensom utom domstol.

- -

Justerat:

E. von Hofsten
Olof Carlander
Bertil Ekberg

In fidem:

Elis Enderstein.

Utdrag ur protokoll, hållet vid Skaraborgs läns hushållningssällskaps ordinarie sammanträde i Skara den 13 december 1937.

- -

§ 21.

Hushållningssällskapet hade att välja ordförande och vice ordförande i sällskapet för 4-årsperioden 1938 - 1941.

Sedan sällskapet enhälligt beslutat företaga dessa val med acklamation, omvalde sällskapet enhälligt till ordförande för åren 1938 - 1941 landshövding Mannerfelt, Mariestad, och till vice ordförande för samma tid godsägaren Olof Carlander, Blombacka, Kålltorp.

- -

Justerat:

Carl Mannerfelt
Olof Carlander
Bertil Ekberg

In fidem:

Elis Enderstein.

Utdrag ur protokoll, hållet hos Skaraborgs läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott vid sammanträde i Skara den 3 sept. 1921.

- -

§ 2.

Upptogs till behandling den vid förra sammanträdet bordlagda frågan rörande den ledigförklarade sekreterarebefattningens tillsättande; och beslöt förvaltningsutskottet på de delegerades förslag att från och med den 1 januari 1922 till hushållningssällskapets sekreterare antaga agronomen Elis Enderstein.

Denna paragraf justerades genast.

- -

Justerat:
Skara den 3 oktober 1921.
Gilb. Hamilton

In fidem:

Fr. Mannerfelt.

Bestyrkes:

Carl H. Borg Ernst Sahlen

Bilaga 6 c

FULLMAKT

Forsell

för Anders [illegible] eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Enebygården no 1 m. fl. hemman i N. Kellby sock. och Skarabygden föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Enebygården den 20/1 1931

Anders Pettersson

Bevittnas:

Britta Roos. Ecbert Eckholm

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

356391

Bilaga 6 a

FULLMAKT

för Oswald Pettersson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Galtgarden m. fl. hemman i Melby sock:n och Stockholms län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Fastegården Kl. Melby den 20 jan 1939

Gösta Magnus Pettersson.

Bevittnas:

Signe Lidholm

Sigfrid Lidholm

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

356391

Bilaga 6 a

FULLMAKT

för And. Ewald Edlund eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Sörby Backgården m. fl. hemman i Gillstads och Mellby socknar och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lökälle den 19 jan. 1939

Edvards. Edlunds.

Bevittnas:

Sigfrid Andersson Signer Lidholm

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

356391

Bilaga 6 k

FULLMAKT

för Artur Svensson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Sörby Backgården m. fl. hemman i Gillstad och Mellby sock-nar och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Skogslund den 20 jan. 1939

J. W. Svensson

Bevittnas:

Karl Darell Artur Svensson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

356391

Bilaga .....

FULLMAKT

för Gunnar Karlsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Backgården m. fl. hemman i Gillstad Mellby Järpås socknar och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till Skaraborgs andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bjornaden Kull:Mellby den 20/1 1939

Anna Karlson

Gårda Lavenspar
Andrew Karlsson
Hjalmar Karlsson

Karl Johan Karlsson.
Gustaf Tore Karlsson

Bevittnas:

Erik Åberg
Mellby

Hjalmar Tjerberg Råda

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

356391

Bilaga 7.

Utdrag ur protokoll, hållet vid sammanträde med Gillstads Kommunalnämnd i folkskolan

den 29 september 1937

- -

- -

§ 3.

Med anledning av, att det blir laga synеförrättning å avloppsdiket genom Gillstad Söt med utlopp i Gillstads-Häggesleds avloppsdike å Ivar Sandbergs ägor, beslöt nämnden göra hemställan till Lantbruks Ingenjören om, att diket planlägges så, att inga sanitära olägenheter uppstår genom de slaskledningsutlopp, som utmynnar i diket å Erik Ahlbergs med fleres ägor ävensom från Vahlls slakteri.

År och dag som ovan:

Alexander Bengtsson.
Ordförande.

Justerat: d. 30/9 1937 av: John Johansson R. Gustafsson

Justeringen kungjord i kyrka den 19

Rätt utdraget, betygar:

Alexander Bengtsson

Landskommunernas Blankett- & Bokförlag — N:r 130.

Bilaga 8a.

Ordföranden i styrelsen för Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt,

Herr Godsägare Karl Hellberg,

Öredal, V i n n i n g a.

Syneförrättningen rörande Sörby Backgården m.fl. hemman i Gillstads socken, vilken behandlades å ett förberedande sammanträde den 2 juni 1938, är för närvarande aktuell. Av jordbrukskonsulent Almlöf har jag hört, att vägstyrelsen skulle vara intresserad av att i samband med dikningsföretaget få ett avlopp upptaget fram till ett grustag, beläget omedelbart söder om allmänna vägen Gillstad - Mellby, cirka 200 meter öster om sockengränsen mellan Gillstad och Mellby.

För att ett sådant avlopp skall kunna ingå i dikningsföretaget erfordras,

1/ att vägstyrelsen förenar sig med de övriga sökandena till förrättningen och yrkar, att avlopp upptages fram till grustaget,

2/ att vägdistriktet svarar för en skälig del av kostnaderna för avloppet.

Får härmed anhålla om Edert yttrande i ärendet.

Skara den 20 december 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

49.

Bilaga 8 b.

SKARABORGS LÄNS
NORDVÄSTRA VÄGDISTRIKT
ÖREDAL, VINNINGA.

Lidköping den 29 december 1938.

Lantbruksingeniören

Herr E.Överholm,

S k a r a.

I anledning av Eder skrivelse angående avlopp från vägdistriktets grustag i Mellby, får jag meddela, att nämnda grustag är tillfredsställande torrlagt genom täckt ledning. Denna ledning hade i somras blivit täppt av växtrötter, men sedan dessa avlägsnats fungerar den åter. Möjligen har vägmästaren yttrat något till Almlöf vid det tillfälle ledningen var stoppad, som kommit denne att tro att vi önskade ingå i dikningsföretaget.

Som framgår av ovanstående har vägstyrelsen ingen anledning att förena sig med sökandena.

Högaktningsfullt

Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt

K. Hellberg

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Västra samfällighesen			
			Gillstads socken.			
1/4 fjärdk. 2 ofärdk.	1 6		Söby Krokgården	Ekel. Löneboställe		
				Arrendator Karl Johansson		
				åker, mylla på lera	1	5.60
				" mylla på stenb. lera, fäb.ej	2	5.75
				" " " "	3	6.10
				imp.	4	-
				"	5	-
				väg,	62	~~10.45~~
				åker, mylla på lera	63	10.45
				" "	64	10.80
				Summa:		
1/12	2 4		Gillstad Nästegården	Karl Isak Sandberg		
				åker, mylla på lera på berg	6	7.25
				" mylla på lera	7	7.60
				väg och gårdsplan	8	~~7.75~~
				åker, mylla på lera	12	7.80
				" "	13	
				" "	126	13.25
				Summa:		
ars.	2 21		D:o	V. J. Wahll		
			"Hälltorp"	åker, mylla på lera	9	7.75.
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
40	91							550	500	50	750	682	50	200	182	–
100	14							–			–			–		
60	07							–			–			–		
–							03	–			–			–		
–							05	–			–			–		
–							15	–			–			–		
100	1 60							230	368	–	700	1120	–	470	752	–
65	85							400	340	–	700	595	–	300	255	–
3	57						23		1208	50		2397	50		1189	–
40	07							440	30	80	600	42	–	160	11	20
"	09							700	63	–	950	85	50	250	22	50
—							03	–			–			–		
50	15							630	94	50	950	142	50	320	48	–
"	04							630	25	20	950	38	–	320	12	80
70	44							400	176	–	750	330	–	350	154	–
	79						03		389	50		638	–		248	50
25	07							790	55	30	950	66	50	160	11	20
	07								55	30		66	50		11	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
5/36	2 14		Gillstad Nästegården	Karl Ivar Sandberg		
				åker, mylla på lera	10	7.90
				" "	11	7.75
				Summa:		
1/8	1 2		Gillstad Ulfsgården	Erik Ahlberg		
				åker, mylla på lera	14	8.05
				" "	15	7.90
				Summa:		
avs.	1 26		Do	K. S. Wahlk		
				åker, mylla på lera	16	8.50
				" "	17	8.70
				" "	18	"
				" "	19	9.40
				" "	20	9.20
				Kgl. mark	21	-
				"	22	-
				väg	23	-
				Summa:		
Bost.	1 30		Do	Gillstads Missionsförening		
				Trädgård, mylla på lera, jämb. 2	24	10.30
				" "	25	10.55
				Summa:		
Bost.	3 15		Söby	Sofia Lövstrand		
				åker, mylla på lera	26	11.25
				" "	27	11.-
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
30	06							760	45	60	950	57	-	190	11	40
45	18							660	118	80	950	171	-	290	52	20
	24								164	40		228	-		63	60
65	1 17							480	561	60	850	994	50	370	432	90
75	42							430	180	60	850	357	-	420	176	40
	1 59								742	20		1351	50		609	30
80	07							440	30	80	950	66	50	510	35	70
60	69							570	393	30	950	655	50	380	262	20
70	45							510	229	50	950	427	50	440	198	-
60	52							570	296	40	950	494	-	380	197	60
80	49							440	215	60	950	465	50	510	249	90
-						10		-			-			-		
-						03		-			-			-		
-						10		-			-			-		
2	22					23			1165	60		2109	-		943	40
80						01										
95						10										
						11										
50	07							600	42	-	900	63	-	300	21	-
75	05							450	22	50	900	45	-	450	22	50
	12								64	50		108	-		43	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överför:		
				Tomt, förb. ej	28	–
				Summa:		
ars.	5 2		Söby Olof Larsgårda	Karl Trigerberg		
				åker, mylla på lera	29	11.45
				" "	30	11.50
				betesmark, mylla på lera	31	11.70
				Summa:		
Hrsf.	1 15		Söby Sven Algutsgårda "Ollebergs"	Seth Gillgren		
				trädgård, mylla på lera	32	11.55
				öh. mark, "	33	11.30
				väg	34	–
				Summa:		
1/5	1 2		Söby Sven Algutsgårda	Sven Ahlberg		
				åker, mylla på lera	35	10.30
				Summa:		
			Söby, Kemmanets soldat-torp	Klara Magnussons Aretshus		
				åker, mylla på lera	36	9.45
				" "	37	9.60
				" "	38	9.40
				" "	39	9.50
				väg	40	–
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	12						01	—	64	50	—	108	-	—	43	50
	12						01		64	50		108	-		43	50
	19							330	62	70	900	171	-	570	108	30
	18							360	64	80	900	162	-	540	97	20
			08					120	9	60	300	24	-	180	14	40
	37		08						137	10		357	-		219	90
	09							370	33	30	1000	90	-	630	56	70
			06				02	200	12	-	500	30	-	300	18	-
	09		06				02		45	30		120	-		74	70
	19							400	76	-	700	133	-	300	57	-
	19								76	-		133	-		57	-
1	17							450	326	50	900	1053	-	450	326	50
	77							540	415	80	900	693	-	360	277	20
	14							480	67	30	900	126	-	420	58	80
	04							720	28	80	900	36	-	180	7	20
							08	—			—			—		
2	12						08		1038	30		1908	-		869	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/6	3 9		Söby	Gust. Bengtsson och hans barn		
				åker, mylla på lera	41	9.50
				högl. mark	42	-
				Summa:		
1/9	3 11		D:o	Einar Johnsson		
				åker, mylla på lera	43	9.50
				högl. mark	44	-
				Summa:		
1/9	3 8		D:o	Johan Petter Andersson		
				åker, mylla på lera	45	9.50
				" "	46	9.55
				" "	47	9.75
				" "	48	10.05
				Summa:		
5/32	3 14		D:o	Karl Svenssons starbhus		
				åker, mylla på lera	49	10.15
				" "	50	9.80
				" "	51	9.90
				" "	52	9.65
				Summa:		
23/592	an 3 7		D:o	Karl Trigeberg		
				åker, mylla på lera	53	10.30
				" "	54	9.90
				" "	55	"
				" "	56	10.25
				Öresjöarna		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	05							500	25	–	600	30	–	100	5	–
							01	–			–			–		
	05						01		25	–		30	–		5	–
	13							360	46	80	700 ~~900~~	91	–	340	44	20
							10	–			–			–		
	13						10		46	80		91	–		44	20
	13							240	31	20	600	78	–	360	46	80
	01							150	1	50	300	3	–	150	1	50
	36							440	158	40	700	252	–	260	93	60
	15							400	60	–	600	90	–	200	30	–
	65								251	10		423	–		171	90
	25							600	150	–	900	225	–	300	75	–
1	24							480	595	20	900	1116	–	420	520	80
	28							600	168	–	900	252	–	300	84	–
	30							400	120	–	800	240	–	400	120	–
2	07								1033	20		1833	–		799	80
	23							560	138	80	800	184	–	240	55	20
	75							540	405	–	900	675	–	360	270	–
	75							540	405	–	900	675	–	360	270	–
	34							630	214	20	900	306	–	270	91	80
2	07								1153	–		1840	–		687	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öfverförd:		
				väg	57	–
				Summa:		
1/4	5'		Söby Kloster Värsgården	Gustav Johansson		
				åker, mylla på lera	58	10.10
				"	59	9.95
				väg,	60	–
				imp.	61	–
				Summa:		
Arst.	1 4		Getetomten	Carl Elis Eriksson		
				åker, mylla på lera	65	12.70
				Summa:		
Arst.	1 5		D:o	John Dahlin		
				åker, mylla på lera	66a	11.50
				odl. mark. "	66b	11.70
				väg	67	–
				Summa:		
1/6	1 2		D:o	Ernst Karlsson		
				åker, mylla på lera	68	10.75
				"	69	10.90
				väg	70	–
				Summa:		
1/3	1 3		D:o	Maria, Erik och Sven Svensson		
				åker, mylla på lera	71	11.10
				"	72	11.–
				Öfverföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	07								1153	–		1840	–		687	–
							25	–			–			–		
2	07						25		1153	–		1840	–		687	–
2	07							280	579	60	700	1449	–	420	869	40
	41							300	123	–	700	287	–	400	164	–
							16	–			–			–		
							03	–			–			–		
2	48						19		702	60		1736	–		1033	40
	07							500	35	–	1000	70	–	500	35	–
	07								35	–		70	–		35	–
	15		01					470	70	50	1000	150	–	530	79	50
								80	0	80	200	2	–	120	1	20
							04									
	15		01				04		71	30		152	–		80	70
	48							280	134	40	700	336	–	420	201	60
	26							350	91	–	700	182	–	350	91	–
							13	–			–			–		
	74						13		225	40		518	–		292	60
	57							350	199	50	700	399	–	350	199	50
	42							350	147	–	700	294	–	350	147	–
	99								346	50		693	–		346	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på lera	73	11.05
				o.H. mark, "	74	11.50
				" "	75	11.80
				väg	76	-
				Summa:		
avs.	3 30		Gillstad Västergården "Östen"	Linus Olsson		
				väg	77	-
				åker, mylla på sandbl. lera	78	11.60
				" mylla på lera	79	11.40
				" "	80	11.30
				" "	81	11.60
				" "	82	12.90
				Summa:		
avs.	3 33		Gillstad Västergården	Olle Fridén		
				o.H. mark, mylla på lera, förb. ej	83	
				åker, " "	84	12.70
				" " "	85	13.30
				" " "	86	12.90
				" " "	87	"
				o.H. mark, " "	88	12.90
				Summa:		
avs.	3 24		Dr	Olle Fridén		
				åker, mylla på lera	89	13.15
				" " "	90	"
				" " "	91	13.30
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7.		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	99								346	50		693	–		346	50
90	57							280	159	60	700	399	–	420	239	40
45			05					60	3	–	100	5	–	40	2	–
20			20					80	16	–	100	20	–	20	4	–
–							17	–			–			–		
1	56		25				17		525	10		1117	–		591	90
–							23	–			–			–		
60	87							510	443	70	850	739	50	340	295	80
75	12							430	51	60	850	102	–	420	50	40
80	85							390	331	50	850	722	50	460	391	–
"	59							390	230	10	850	501	50	460	271	40
50	21							500	105	–	750	157	50	250	52	50
2	64						23		1161	90		2223	–		1061	10
							17	–			–			–		
90	45							300	135	–	750	337	50	450	202	50
40	04							440	17	60	600	24	–	160	6	40
80	05							350	17	50	750	37	50	400	20	–
"	01							350	3	50	750	7	50	400	4	–
80			01					70	–	70	150	1	50	80	–	80
	55		01				17		174	30		408	–		233	70
65	04							430	17	20	750	30	–	320	12	80
"	04							430	17	20	750	30	–	320	12	80
50	03							500	15	–	750	22	50	250	7	50
	11								49	40		82	50		33	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på lera	92	13.45
				" "	93	13.05
				väg	94	-
				tomt, förb. ej	95	-
				Summa:		
aos.	3 22/220		Gillstad Västergårda	Herbert Törnkvist		
			"Ötebagen"	åker, mylla på lera	96 a	12.00 ~~11.80~~
				" " "	96 b	11.60
				" " "	97	11.60
				" mylla på sandbl. lera	98	12.00
				väg	99	-
				Summa:		
aos.	3 21/221		D:o	Herbert Törnkvist		
				åker, mylla på lera	100	11.45
				" "	101	11.80
				" "	102	14.00
				Summa:		
aos.	3 28/228		D:o	Ludvig Andreasson		
			"Johannaberg"	åker, mylla på lera	103	13.70
				" "	104	13.45
				Summa:		
aos.	3 23/223		D:o	Alfred Ångelin		
			"Öster"	åker, mylla på lera	105	11.95
				" "	106	11.90
				Tomt, förb. ej	107	-
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	11								49	40		82	50		33	10
45	12							630	75	60	750	90	–	120	14	40
60	50							450	225	–	750	375	–	300	150	–
–							18	–			–			–		
–							03	–			–			–		
	73						21		350	–		547	50		197	50
90	26							340	88	40	850	221	–	510	132	60
65	89							480	427	20	850	756	50	370	329	30
"	67							480	321	60	850	569	50	370	247	90
90	48							320	153	60	800	384	–	480	230	40
–							12	–			–			–		
2	30						12		990	80		1931	–		940	20
75	49							430	210	70	850	416	50	420	205	80
60	53							510	270	30	850	450	50	340	180	20
65	24							450	108	–	800	192	–	350	84	–
1	26								589	–		1059	–		470	–
70	38							430	163	40	800	304	–	370	140	60
80	35							370	129	50	800	280	–	430	150	50
	73								292	90		584	–		291	10
65	35							480	168	–	850	297	50	370	129	50
70	26							460	119	60	850	221	–	390	101	40
–							03	–			–			–		
	61						03		287	60		518	50		230	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
avs.	3 27		Gillstad Västergårda	Claes Olssons sterbhus ~~Gustav Claesson~~		
			"Höjen"	åker, mylla på lera	108	13.70
				" "	109	13.20
				" "	110	13.20
				" "	111	"
				" "	112	13.35
				" "	113	"
				Summa:		
1/192	3 13		Gillstad Västergårda	Claes Olssons sterbhus ~~Gustav Claesson~~		
				åker, mylla på lera	114	13.-
				" "	115	"
				" "	116	13.40
				" "	117	13.25
				" "	118	11.95
				" "	119	12.25
			Obs! Liq. 120 a och b, som då efter sammanläget, skola in här!	~~" "~~	~~120a~~	~~13.35~~
				" "	~~120b~~	13.60
				Summa:		
Bost.	4 3		Gillstad Prästgårda	Karl Sandin		
			"Bromarka"	odl. mark, mylla på snubbl. lera	121	13.85
				betesmark, mylla på sandbl. lera	131	13.55
				åker, mylla på lera	122	12.50
				" "	123	12.45
				" "	124	12.95
				" "	125	13.05
				Summa:		
				Allmänna vägar		
				Gammal landsväg	127	—
				Öresnes:		

PETTERSONSKA BOKTR.-LEFIR. SKARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
25	03							630	18	90	750	22	50	120	3	60
65	08							430	34	40	750	60	–	320	25	60
65	04							430	17	20	750	30	–	320	12	80
"	23							430	98	90	750	172	50	320	73	60
55	39							480	187	20	750	292	50	270	105	30
"	07							480	33	60	750	52	50	270	18	90
–	84								390	20		630	–		239	80
100	02							200	4	–	600	12	–	400	8	–
"	04							200	8	–	600	24	–	400	16	–
50	06							500	30	–	750	45	–	250	15	–
65	05							430	21	50	750	37	50	320	16	–
75	24							430	103	20	850	204	–	420	100	80
50 45 85	27							570	153	90	850	229	50	280	75	60
	68								320	60		552	–		231	40
60				91				240	218	40	400	364	–	160	145	60
55	1 90							440	836	–	700	1330	–	260	494	–
60	48							480	230	40	800	384	–	320	153	60
65	1 52							480	729	60	850	1292	–	370	562	40
70	84							430	361	20	800	672	–	370	310	80
60	36							480	172	80	800	288	–	320	115	20
5	10			91					2548	40		4330	–		1781	60
						12										
						12										

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd:	
				gammal landsväg	128
				landsväg	129
					130
				Summa:	
			Sammandrag för västra samfälligheten.		
			Gillstads socken.		
1/4 förmed. 1/2 förmed.	6 1		Sörby Kyrkgårda	Eckl. Lönebrofälle	
				Arr. Karl Johansson	
1/12	2 4		Gillstad Västegårda	Karl Ivar Sandberg	
ars.	2 21		D:o	V. S. Wahll	
5/36	2 14		D:o	Karl Ivar Sandberg	
1/8	1 2		Gillstad Ulfsgårda	Erik Ahlberg	
ars.	1 26		D:o	V. S. Wahll	
Avsd.	1 30		D:o	Gillstads Missionsförening	
Avsd.	3 15		Sörby	Sofia Törnstrand	
ars.	5 2		Sörby Olofs Kärsgårda	Karl Frigerberg	
Avsd.	1 15		Sörby Svea Algotsgårda, Ödeby	Seth Gillgren	
1/5	1 2		D:o	Svea Ahlberg	
			Sörby, hemmanets södra del	Klara Magnussons arfvingar	
1/6	3 9		Sörby	Gust. Bergtsson och hans barn	
1/9	3 11		D:o	Einar Johnsson	
1/9	3 8		D:o	Johan Petter Andersson	
5/32	3 14		D:o	Karl Svensson arfvingar	
22/592	ars 3 7		D:o	Karl Frigerberg	
1/4	5 1		Sörby Olofs Kärsgårda	Gustav Johansson	
Avsd.	1 4		Gyletomten	Carl Elis Eriksson	
Avsd.	1 5		D:o	John Dahlin	
				Överföres:	

PETTERSONSKA BOKTR. FÖR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							12	–			–			–		
							40	–			–			–		
						1	15	–			–			–		
							54	–			–			–		
						2	21									
3	57			✓		kän	23		1208	50		2397	50		1189	–
	79			–			03		389	50		638	–		248	50
	07			–					55	30		66	50		11	20
	24			–					164	40		228	–		63	60
1	59			✓		kän			742	20		1351	50		609	30
2	22			✓		kän	23		1165	60		2109	–		943	40
							11									
	12			–			01		64	50		108	–		43	50
	37		08	✓		kän			137	10		357	–		219	90
	09		06	–			02		45	30		120	–		74	70
	19			✓		kän			76	–		133	–		57	–
2	12			✓		kän	08		1038	30		1908	–		869	70
	05			✓		kän	01		25	–		30	–		5	–
	13			–			10		46	80		91	–		44	20
	65			✓		kän			251	10		423	–		171	90
2	07			✓		kän			1033	20		1833	–		799	80
2	07			✓		kän	25		1153	–		1840	–		687	–
2	48			✓		kän	19		702	60		1736	–		1033	40
	07			–					35	–		70	–		35	–
	15		01	✓		kän	04		71	30		152	–		80	70
19	04		15			1	30		8404	70		15591	50		7186	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd:	
1/6	1 2		Getetomten	Ernst Karlsson	
1/3	1 3		D:o	(Maria, Elin. ol.) Sven Svensson	
aos.	3 30		Gillstad Västergården "Löten"	Tomas Olsson	
aos.	3 33		D:o	Olle Fridén	
aos.	3 24		D:o	D:o	
aos.	3 22		D:o "Lötehagen"	Herbert Svenkvist	
aos.	3 21		D:o	D:o	1/2
aos.	3 28		D:o "Ytterneby"	Ludvig Andreasson	2/3
aos.	3 23		D:o "Löten"	Alfred Hagelin	
aos.	3 27		D:o "Höjen"	Claes Olssons arvingar ~~Gustav Claesson~~	
1/192	år 3 13		D:o	D:o	
1/192	år 3 13 3		D:o	Gustav Classon	2
Bost.	4		Gillstad Borregården	Karl Sandén	1 och 2
				Allmänna vägar	
				Summa:	
1/192	år 3 13		Gillstad Västergården	Gustav Classon	
				åker, mylla på lera	120 a
				" "	120 ä
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
19	04		15			1	30		8404	70		15591	50		7186	80
	74			✓		lån	13		225	40		518	–		292	60
1	56		25	✓		lån	17		525	10		1117	–		591	90
2	64			✓		lån	23		1161	90		2223	–		1061	10
	55		01	✓		lån	17		174	30		408	–		233	70
	73			✓		lån	21		350	–		547	50		197	50
2	30			✓		lån	12		990	80		1931	–		940	20
1	26			✓		lån			589	–		1059	–		470	–
	73			✓		lån			292	90		584	–		291	10
	61			✓		lån	03		287	60		518	50		230	90
	84			✓		lån			390	20		630	–		239	80
	68			✓		lån			320	60		552	–		231	40
	77					lån			280	–		595	–		315	–
5	10		91	✓		lån			2548	40		4330	–		1781	60
						2	21									
37	55	1	32			4	57		16540	90		30604	50		14063	60

60						
75	07	300	21 –	500	35 –	200	14 –
80	70	370	259 –	800	560 –	430	301 –
	77		280 –		595 –		315 –

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5		6	
			Mellersta omfälligheten.				
			Gillstads socken				
1/5	1/5		Eröby Södra Algutsgärda	Folke ~~Herman~~ Johanssons ~~Stenhus~~			
				åker, mylla på lera	2	132	6.45
				" "	2	133	6.15
				" "	1	134	5.65
				" "		135	5.90
				" "		136	5.65
				" "		137	5.80
				" "		138	6.30
				" "		139	6.95
				" "		140	6.85
				" "		141	7.20
				" "		142	7.25
				" "	1	143	7.60
				väg		144	
				åker, mylla på lera	2	251	9.45
				" "		252	9.50
				" "		253	10.10
				väg	2	254	
				Summa:			
1/5	1/3		Sven Ahlberg				
			Brukare: O. E. Johansson				
				åker, mylla på lera	1	145	6.25
				imp.		146	
				~~skog~~, förb. ej		265	
				åker, mylla på lera	2	266	9.65
				" "		267	"
				" "	2	268	10.-
				Summa:			

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	17							690	117	30	900	153	–	210	35	70
/	39							630	875	70	900	1251	–	270	375	30
/	80							780	1404	–	900	1620	–	120	216	–
/	55							890	1379	50	900	1395	–	10	15	50
/	16							890	1032	40	900	1044	–	10	11	60
/	61							480	772	80	900	1449	–	420	676	20
	89							480	427	20	900	801	–	420	373	80
	49							660	323	40	900	441	–	240	117	60
	34							600	216	–	900	324	–	300	108	–
/	68							510	856	80	900	1512	–	390	655	20
/	22							540	658	80	900	1098	–	360	439	20
	20							540	108	–	900	180	–	360	72	–
							28	–			–			–		
/	31							360	471	60	600	786	–	240	314	40
/	02							380	387	60	600	612	–	220	224	40
	47							520	244	40	600	282	–	80	37	60
							26	–			–			–		
15	32						54		9275	50		12948	–		3672	50
/	46							510	744	60	900	1314	–	390	569	40
							03	–			–			–		
							29	–			–			–		
	69							360	248	40	600	414	–	240	165	60
/	09							360	392	40	600	654	–	240	261	60
	71							360	255	60	600	426	–	240	170	40
3	95						32		1641	–		2808	–		1167	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5		6	
ars.	1/13		Söby Sven Algutsgärda	Agnes Karlsson			
				åker, mylla på lera, föäb. ej		147	8.70
				Summa:			
1/10	1/6		D:o	Wiktor Karsson			
				åker, mylla på lera	1	148	7.90
				" "		149	7.75
				" "		150	"
				" "		151	8.20
				" "	1	152a	8.55
				" "	2	152b	8.25
				" "	1	153	"
				" "	1	154	9.-
				väg		155	
				åker, mylla på lera	2	197	8.45
				" "	2	198	8.30
				Summa:			
ars.	1/1		Dalen	Isak Karlsson			
				åker, mylla på lera	3	156	7.51
				Summa:			
ars.	1/8		Fagerväll Södergärden "Björkelund"	Isak Karlsson			
				åker, mylla på lera	3	157	7.70
				" "		158	7.40
				" "		159	7.15
				" "	3	160	6.70
				Summa:			

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							22									
							22									
	1	40						660	924	–	900	1260	–	240	336	–
		28						570	159	60	900	252	–	330	92	40
		40						570	228	–	900	360	–	330	132	–
		47						840	394	80	900	423	–	60	28	20
		55						600	330	–	900	495	–	300	165	–
	1	23						800	984	–	900	1107	–	100	123	–
		47						600	282	–	900	423	–	300	141	–
		20						750	150	–	900	180	–	150	30	–
							48	–			–			–		
		23						660	151	80	900	207	–	240	55	20
		40						690	276	–	900	360	–	210	84	–
	5	63					48		3880	20		5067	–		1186	80
		10						690	69	–	900	90	–	210	21	–
		10							69	–		90	–		21	–
		33						690	227	70	900	297	–	210	69	30
		46						660	303	60	900	414	–	240	110	40
		36						540	194	40	900	324	–	360	129	60
		50						600	300	–	900	450	–	300	150	–
	1	65							1025	70		1485	–		459	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5		6	
1/16	1:4		Fagerdalle Andersgårda	August Johansson			
				åker, mylla på lera	2	161	6.75
				" "		162	7.20
				" "		163	8.05
				" "		164	8.45
				" "		165a	8.65
				" "		165b	8.55
				" "		166	8.70
				" "	2	167	8.40
				väg		168	
				högl. mark		169	
				"		170	
						Summa:	
1/16	1:2		Do	August Johansson			
				högl. mark		171	
				väg		172	
				åker, mylla på lera	2	173	6.15
				" "		174	6.40
				" "		175	6.75
				" "		176	7.15
				" "		177	7.20
				" "		178	7.40
				" "	2	179	7.70
						Summa:	
1/5	3:1		Toketorp	Gottfrid Larsson			
			Kallv. Fagerdalletorpen	åker, mylla på lera	2	180	7.95
				" "		181	8.05
				" "		182	8.10
						Överföres:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr,	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	37							510	188	70	900	333	–	390	144	30
	81							780	631	80	900	729	–	120	97	20
	73							690	503	70	900	657	–	210	153	30
1	12							750	840	–	900	1008	–	150	168	–
	24							870	208	80	900	216	–	30	7	20
	19							810	153	90		171	–	90	17	10
	93							690	641	70	900	837	–	210	195	30
	40							750	300	–	900	360	–	150	60	–
–							11	–			–			–		
–							55	–			–			–		
–							45	–			–			–		
4	79					1	11		3468	60		4311	–		843	40
–							11	–			–			–		
–							08	–			–			–		
	23							510	117	30	900	207	–	390	89	70
1	38							540	745	20	900	1242	–	360	496	80
1	03							570	587	10	900	927	–	330	339	90
	50							600	300	–	900	450	–	300	150	–
	43							600	258	–	900	387	–	300	129	–
1	14							630	718	20	900	1026	–	270	307	80
	41							690	282	90	900	369	–	210	86	10
5	12						19		3008	70		4608	–		1599	30
	48							690	331	20	900	432	–	210	100	80
	51							720	367	20	900	459	–	180	91	80
	47							480	225	60	900	423	–	420	197	40
1	46								924	–		1314	–		390	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på lera	183	8.05
				" "	184	8.60
				" "	185	10.70
				" " 2	186	10.75
				Summa:		
1/8	4 3		Söby Backgärda	Erik Svensson		
				åker, mylla på lera 3	187	10.70
				" "	188	10.60
				" "	189	10.45
				" "	190	"
				" "	191	10.10
				" "	192	10.-
				" " 3	193	8.90
				Summa:		
1/8	4 2		D:o	Bertil Johansson		
				åker, mylla på lera 2	194	8.65
				" "	195	8.60
				" "	196	8.50
				" "	216	10.20
				" "	217	10.75
				" "	218	10.80
				" "	219	10.50
				" "	220	11.10
				" "	221	11.05
				" "	222	"
				" "	223	11.-
				Överföres.		

77

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	46															
1	46								924	–		1314	–		390	–
	56							600	336	–	900	504	–	300	168	–
1	11							660	732	60	900	999	–	240	266	40
	14							350	49	–	500	70	–	150	21	–
	22							370	81	40	500	110	–	130	28	60
3	49								2123	–		2997	–		874	–
	25							440	110	–	600	150	–	160	40	–
	20							400	80	–	600	120	–	200	40	–
	25							380	95	–	600	150	–	220	55	–
	21							380	79	80	600	126	–	220	46	20
	18							300	54	–	600	108	–	300	54	–
	26							280	72	80	600	156	–	320	83	20
	57							460	262	20	600	342	–	140	79	80
1	92								753	80		1152	–		398	20
1	06							360	381	60	600	636	–	240	254	40
	45							320	144	–	600	270	–	280	126	–
	65							320	208	–	600	390	–	280	182	–
	25							360	90	–	600	150	–	240	60	–
	18							420	75	60	600	108	–	180	32	40
	18							440	79	20	600	108	–	160	28	80
	09							460	41	40	600	54	–	140	12	60
	09							300	27	–	600	54	–	300	27	–
	15							280	42	–	600	90	–	320	48	–
	08							280	22	40	600	48	–	320	25	60
	04							260	10	40	600	24	–	340	13	60
3	22								1121	60		1932	–		810	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5		6	
					Överförd:		
				åker, mylla på lera	2	~~224~~	11.30
			Obs! Bnr!	" "	2	~~225~~	11.10
				" "		~~226~~	
				" "		~~227~~	
				väg		~~228~~	
				kvgl. mark		~~229~~	
					Summa:		
17/1152	4 9		Söby Backgården	Karl Svensons Arvingar			
				åker, mylla på lera	3	199	8.80
				" "		200	8.40
				" "	3	201	9.-
					Summa:		
17/1152	4 10		Dito	Oskar Svensson			
				åker, mylla på lera	2	202	9-
				" "		203	8.90
				" "		204	9.35
				" "		205	"
				" "		206	9.55
				" "		207	"
				" "	2	208	"
				kvgl. mark		209	
				väg		210	
					Summa:		
17/1152	4 11		Dito	Oskar Svenssn			
				åker, kvgl. mark		211	
					Överförs:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	22								1121	60		1932	–		810	40
	14							360	50	40	600	84	–	240	33	60
	21							280	58	80	600	126	–	320	67	20
								–			–			–		
								–			–			–		
							10	–			–			–		
							14	–			–			–		
3	57						24		1230	80		2142	–		911	20
	35							360	126	–	600	210	–	240	84	–
	05							280	14	–	600	30	–	320	16	–
1	15							400	460	–	600	690	–	200	230	–
1	55								600	–		930	–		330	–
	25							380	95	–	600	150	–	220	55	–
1	19							360	428	40	600	714	–	240	285	60
	25							380	95	–	600	150	–	220	55	–
	14							340	47	60	600	84	–	260	36	40
	14							440	61	60	600	84	–	160	22	40
	17							440	74	80	600	102	–	160	27	20
	15							440	66	–	600	90	–	160	24	–
							03	–			–			–		
							25	–			–			–		
2	29						28		888	40		1374	–		505	60
							13	–			–			–		
							13									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5		6	
				Öresjö:			
				åker, mylla på lera	2	212	9.35
				" "		213	9.40
				" "		214	9.70
				" "	2	215	10.10
				Summa:			
17/576	4 12		Söby Backgården	Johan Hellberg			
				skogl. mark		228	
				"		229	
				dy		230	
				åker, mylla på lera	2	231	11.40
				" "		232	11.35
				" "		233	11.25
				" "		234	11.50
				" "		235	11.60
				" "		236	11.45
				" "		237	11.25
				" "		238	"
				" "		239	11.35
				" "		240	11.10
				" "	2	241	11.20
				Summa:			
1/16	2 4		Söby Tomten	Johan Hellberg			
				åker, mylla på lera	2	242	11.30
				" "		243	11.25
				" "		244	9.30
				" "	2	245	9.20
				dy		246	
				Summa:			

PETTERSONSKA BOKTR. EFT:R. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							13				—			—		
75	50							300	150	—	600	300	—	300	150	—
90	44							240	105	60	600	264	—	360	158	40
"	39							240	93	60	600	234	—	360	140	40
70	18							320	57	60	600	108	—	280	50	40
	1 51						13		406	80		906	—		499	20
—							36	=			=			=		
—							06	=			=			=		
—							12	—			—			—		
55																
45	17							510	86	70	800	136	—	290	49	30
60 50	19							480	91	20	800	152	—	320	60	80
70 60	26							430	111	80	800	208	—	370	96	20
45 35	21							560	117	60	800	168	—	240	50	40
70 60	18							430	77	40	800	144	—	370	66	60
85 75	26							350	91	—	800	208	—	450	117	—
105 95	40							240	96	—	800	320	—	560	224	—
70 60	14							430	60	20	800	112	—	370	51	80
65 55	05							450	22	50	800	40	—	350	17	50
90 80	15							320	48	—	800	120	—	480	72	—
105 100	59							240	141	60	800	472	—	560	330	40
	2 60						54		944	—		2080	—		1136	—
80 70	65							370	240	50	800	520	—	430	279	50
85 75	11							350	38	50	800	88	—	450	49	50
40 20	1 18							590	696	20	800	944	—	210	247	80
40 —	1 31							590	772	90	800	1048	—	210	275	10
—							14	—			—			—		
	3 25						14		1748	10		2600	—		851	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5		6	
1/5	1 4		Söby Sveu Algutsgärda	Adolf Larsson			
				väg		247	
				åker, mylla på lera	3	248	9.40
				" "	3	249	"
						Summa:	
arr.	1 14		d:o	John Hellberg			
				åker, mylla på lera	2	250	11.45
						Summa:	
1/10	1 7		d:o	Adolf Berberg			
				åker, mylla på lera	2	255	10.-
				" "	2	256	9.60
						Summa:	
arr.	19		d:o	John Hellberg			
				åker, mylla på lera	2	257	9.50
				" "	2	258	9.60
						Summa:	
			d:o	Adin Andersson			
				åker, mylla på lera	3	259	11.45
				" "	3	260	11.50
						Summa:	
arr.	1 8		d:o	Adin Andersson			
				åker, mylla på lera	3	261	11.50
				äng, "		262	11.45
				väg,		263	
				åker, mylla på lera	3	264	9.92
						Summa:	

FETTERSONSKA BOKTR. EFTR. EKARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							13	–			–			–		
1	15							400	460	–	600	690	–	200	230	–
1	31							400	524	–	600	786	–	200	262	–
2	46						13		984	–		1476	–		492	–
	47							350	164	50	700	329	–	350	164	50
	47								164	50		329	–		164	50
	72							460	331	20	600	432	–	140	100	80
	84							360	302	40	600	504	–	240	201	60
1	56								633	60		936	–		302	40
	20							340	68	–	600	120	–	260	52	–
1	35							360	486	–	600	810	–	240	324	–
1	55								554	–		930	–		376	–
	17							240	40	80	600	102	–	360	61	20
	20							260	52	–	600	120	–	340	68	–
	37								92	80		222	–		129	20
	18							210	37	80	300	90	–	290	52	20
			03					80	2	40	200	6	–	120	3	60
							02	–			–			–		
	55							400	220	–	600	330	–	200	110	–
	73		03				02		260	20		426	–		165	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5		6	
1/5	1 2		Söreby Sven Algutsgården	Sven Ahlberg			
				åker, mylla på lera	2	269	10 -
				" "		270	9.80
				" "		271	9.75
				" "	2	272	10.25
				skog, förb. ej		273	
					Summa:		
1/6	3 9		Söreby	Gustav Bergtsson och hans ~~mot~~ barn			
				skog, förb. ej		274	
				åker, mylla på lera	2	275	10.30
				" "		276	10.55
				" "		277	10.15
				" "		278	9.85
				" "		279	9.80
				" "	2	280	10 -
				skog, förb. ej		281	
				väg		282	
					Summa:		
1/9	3 11		Söreby	Anna Andersson			
				åker, mylla på lera	3	283	9.85
				" "		284	9.75
					Summa:		
1/9	3 10		Söreby	Anders Paul ~~Svensson~~ Gustafsson			
				åker, mylla på lera	3	285	9.95
				" "		286	10.25
				väg		287	
					Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SMÅRA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
70	85							320	272	–	600	510	–	280	238	–
"	1 04							320	332	80	600	624	–	280	291	20
75	95							300	285	–	600	570	–	300	285	–
25	45							100	225	–	600	270	–	100	45	–
–							14	–			–			–		
							14									
3	29						14		1114	80		1974	–		859	20
–							01	–			–			–		
30	24							480	115	20	600	144	–	120	28	80
35	15							460	69	–	600	90	–	140	21	–
45	26							420	109	20	600	156	–	180	46	80
75	92							300	276	–	600	552	–	300	276	–
80	91							280	254	80	600	546	–	330	291	20
75	64							300	192	–	600	384	–	300	192	–
–							17	–			–			–		
–							29	–			–			–		
3	12						47		1016	20		1872	–		855	80
80	1 26							280	352	80	600	756	–	320	403	20
85	19							260	49	40	600	114	–	340	64	60
1	45								402	20		870	–		467	80
80	84							280	235	20	600	504	–	320	268	80
65	95							340	323	–	600	570	–	260	247	–
–							12	–			–			–		
1	79						12		558	20		1074	–		515	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5		6	
1/9	3 8		Söreby	Johan Petter Andersson			
				åker, mylla på lera	3	288	10.30
				" "		289	10.-
				" "	3	290	9.95
				väg		291	
				Summa:			
5/32	3 14		Söreby	Karl Svenssons ekerbhus			
				väg		292	
				åker, mylla på lera	3	293	10.35
				" "		294	10.05
				" "		295	"
				" "	3	296	10.35
				Summa:			
22/592	ar 3 7		Söreby	Nelso Gustafsson			
				åker, mylla på lera	3	297	10.40
				" "		298	10.15
				" "	3	299	10.50
				väg		300	
				Summa:			
22/592	ar 3 7		Söreby	Karl Trigerberg			
				åker, mylla på lera	2	301	10.35
				" "		302	10.50
				" "	2	303	10.75
				väg		304	
				Summa:			

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
75	51							300	153	–	600	306	–	300	153	–
80	50							280	140	–	600	300	–	320	160	–
85	62							360	161	20	600	372	–	340	210	80
–							21	–			–			–		
1	63						21		454	20		978	–		523	80
–							14	–			–			–		
75	48							300	144	–	600	288	–	300	144	–
85	1 22							260	317	20	600	732	–	340	414	80
"	1 11							260	288	60	600	666	–	340	377	40
75	99							300	297	–	600	594	–	300	297	–
3	80						14		1046	80		2280	–		1233	20
75	98							400	392	–	800	784	–	400	392	–
85	1 21							350	423	50	800	968	–	450	544	50
50	82							530	434	60	800	656	–	270	221	40
–							25	–			–			–		
3	01						25		1250	10		2408	–		1157	90
90	30							240	72	–	600	180	–	360	108	–
80	15							280	42	–	600	90	–	320	48	–
65	33							340	112	20	600	198	–	260	85	80
–							09	–			–			–		
	78						09		226	20		468	–		241	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5		6	
1/4	5'		Söby Hof Kärsgården	Gustaf Johansson			
				äng, mylla på lera	3	305	10.35
				åker, "		306	10.45
				" "		307	10.50
				" "	3	308	10.60
				Summa:			
1/4 fr. 1/2 ofr.	6'		Söby Kyrkegården	Eckl. Löneboställe			
				Arr. Karl Johansson			
				imp.		309	
				åker, mylla på lera	3	310	10.75
				" "		311	10.80
				väg		312	
				Summa:			
1/6	1/2		Getetomten	Ernst Karlsson			
				åker, mylla på lera	3	313	10.95
				" "		314	11.40
				" "		315	"
				" "	3	316	11.60
				skog och högl. mark		317	
				Summa:			
1/3	1/3		Jz	Maria, Emil och Sven Svensson			
				skog, förb. ej		318	
				åker, mylla på lera	3	319	11.65
				" "		320	11.45
				" "		321	11.35
				" "	3	322	11.40
				väg		323	
				Summa:			

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			04					140	5	60	300	12	–	160	6	40
1	97							240	472	80	600	1182	–	360	709	20
	43							300	129	–	600	258	–	300	129	–
	30							130	39	–	500	150	–	370	111	–
2	70		04						646	40		1602	–		955	60
							12	–			–			–		
	48							160	76	80	600	288	–	440	211	20
1	24							160	198	40	600	744	–	440	545	60
							09	–			–			–		
1	72						21		275	20		1032	–		756	80
	35							180	63	–	600	210	–	420	147	–
	18							320	57	60	600	108	–	280	50	40
	52							180	93	60	600	312	–	420	218	40
	12							210	25	20	500	60	–	290	34	80
							25	–			–			–		
1	17						25		239	40		690	–		456	60
							95	–			–			–		
	14							300	42	–	600	84	–	300	42	–
	59							220	129	80	600	354	–	380	224	20
	28							260	72	80	600	168	–	340	95	20
	42							280	117	60	600	252	–	320	134	40
							10	–			–			–		
1	43					1	05		362	20		858	–		495	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5		6	
7/64	3 16		Gillstad Västergårda	Karl Johan Nilsson			
				åker, mylla på lera	3	324	12.15
				" "		325	11.60
				" "		326	11.90
				" "		327	12.-
				" "		328	11.80
				" "		329	12.15
				" "		330	12.25
				" "		331	12.-
				" "		332	12.35
				" "	3	333	12.50
				väg		334	
				Kgl. mark		335	
				"		336	
				Summa:			
ars.	3 20		Fr	Betty Johnssons Skerbhus			
				åker, mylla på lera	3	337	12.50
				" "		338	"
				" "		339	12.20
				" "		340	12.15
				" "		341	12.30
				" "		342	12.25
				" "	3	343	12.85
				väg		344	
				Kgl. mark		345	
				Summa:			

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
75	05							500	25	–	600	30	–	100	5	–
80	56							280	156	80	600	336	–	320	179	20
60	14							360	50	40	600	84	–	240	33	60
50	05							400	20	–	600	30	–	200	10	–
60	28							360	100	80	600	168	–	240	67	20
45	36							420	151	20	600	216	–	180	64	80
4	09							420	37	80	600	54	–	180	16	20
60	30							360	108	–	600	180	–	240	72	–
35	23							460	105	80	600	138	–	140	32	20
60	18							360	64	80	600	108	–	240	43	20
–							21	–			–			–		
–							33	–			–			–		
–							14	–			–			–		
2	24						68		820	60		1344	–		523	40
75	10							350	35	–	700	70	–	350	35	–
89	89							350	311	50	700	623	–	350	311	50
60	20							480	96	–	800	160	–	320	64	–
65	38							450	171	–	800	304	–	350	133	–
85	39							350	136	50	800	312	–	450	175	50
90	15							320	48	–	800	120	–	480	72	–
30	11							640	70	40	800	88	–	160	17	60
–							11	–			–			–		
–							59	–			–			–		
2	22						70		868	40		1677	–		808	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5		6	
avs.	3 21		Gillstad Västergårda	Herbert Svenkvist			
				åker, mylla på lera	2	346	12.30
				" "		347	12.50
				" "		348	12.90
				" "		349	12.50
				" "	2	350	13.20
				Högl. mark		351	
				väg		352	
					Summa:		
avs.	3 28		D:o	Ludvig Andreasson			
				åker, mylla på lera	3	353	12.75
				" "		354	13.05
				" "	3	355	13.50
				Högl. mark		356	
				väg		357	
					Summa:		
1/192	avs 3 13		D:o	Gustav Classon			
				åker, mylla på lera	2	358	13.-
				" "		359	13.15
				" "	2	360	13.65
				Högl. mark		361	
					Summa:		
Avs.	4 3		Gillstad Bruksgårda	Karl Sandin			
				åker, mylla på lera	2	362	13.35
				" "		363	13.60
				" "		364	13.35
					Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
90	31							320	99	20	800	248	–	480	148	80
"	28							320	89	60	800	224	–	480	134	40
50	06							530	31	80	800	48	–	270	16	20
70	12							430	51	60	800	96	–	370	44	40
75	57							350	199	50	700	399	–	350	199	50
–							27	–			–			–		
–							09	–			–			–		
1	34						36		471	70		1015	–		543	30
75	31							400	124	–	800	248	–	400	124	–
45	08							560	44	80	800	64	–	240	19	20
"	29							490	142	10	700	203	–	210	60	90
–							26	–			–			–		
–							07	–			–			–		
	68						33		310	90		515	–		204	10
60	32							420	134	40	700	224	–	280	89	60
40	16							510	81	60	700	112	–	190	30	40
35	21							540	113	40	700	147	–	160	33	60
–							27	–			–			–		
	69						27		329	40		483	–		153	60
30	30							680	204	–	850	255	–	170	51	–
35	32							650	208	–	850	272	–	200	64	–
55	2 01							540	1085	40	850	1708	50	310	623	10
	2 63								1497	40		2235	50		738	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på lera	365	13.70
				" "	366	13.75
				" " 2	367	13.85
				betesmark, " förb. ej	368	—
				Summa:		
ars.	2 20		Gillstad Nästegärda	Johan Magelins Stenbhus		
				åker, mylla på sand 4	369	14.50
				" "	370	14.20
				" "	371	14.85
				" " 4	372	14.60
				Summa:		
1/12	2 5		Dº	Anders Gustavsson		
				åker, mylla på sand 4	373	15.20
				väg	374	—
				Summa:		
				Allmänna vägar		
				utfartsväg	375	
				landsväg	376	
				Summa:		
			Mällby socken			
1/4	2 3		Mällby Gästgärda	Hans Andersson, Volsgärda		
				åker, mylla på lera, förb. ej	377	
				Summa.		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	63								1497	40		2235	50		738	10
	28							390	109	20	850	238	–	460	128	80
	84							430	361	20	850	714	–	420	352	80
	39							530	206	70	750	292	50	220	85	80
							16	–			–			–		
4	14						16		2174	50		3480	–		1305	50
	24							530	127	20	750	180	–	220	52	80
	05							380	19	–	750	37	50	370	18	50
	24							550	132	–	750	180	–	200	48	–
1	48							320	473	60	750	1110	–	430	636	40
2	01								751	80		1507	50		755	70
	85							240	204	–	600	510	–	360	306	–
							04	–			–			–		
	85						04		204	–		510	–		306	–
							15	–			–			–		
							27	–			–			–		
							42									
							14	–			–			–		
							14									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5		6	
1/4	2 4		Mällby Gabejärden	Gottfrid Carlsson			
				åker, mylla på lera	3	378	12.20
					Summa:		
1/8	1 1		Åkälle	Edvard Edlund			
				åker, mylla på lera	3	379	11.70
				" "		380	
				" "		381	12.15
				" "	3	382	12.10
				väg,		383	
				kögl. mark		384	
					Summa:		
1/24	2 6	gemensam	Mällby Gabejärden				
1/64	8 5	ägovidd	" Tomten	Johan Magnus ~~Johan~~ Pettersson			
				åker, mylla på lera	3	385	12.60
				" "		386	12.70
				" "	3	387	12.50
				imp.		388	
					Summa:		
1/3	1 2		Mällby Torpjärden	Anders Pettersson			
				åker, mylla på lera	3	389	13.10
				" "		390	13.05
				imp.		391	
				väg		392	
					Summa:		
1/3	1 4		D:o	Frans Andersson			
				åker, mylla på lera	3	393	13.70
					Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	31							500	155	–	600	186	–	100	31	–
	31								155	–		186	–		31	–
	58							220	347	60	600	948	–	380	600	40
	77							220	389	40	600	1062	–	380	672	60
	21							320	67	20	600	126	–	280	58	80
	05							300	15	–	600	30	–	300	15	–
							08	–			–			–		
							08	–			–			–		
3	61						16		819	20		2166	–		1346	80
	28							460	128	80	600	168	–	140	39	20
	44							420	184	80	600	264	–	180	79	20
	48							340	163	20	600	288	–	260	124	80
							01	–			–			–		
1	20						01		476	80		720	–		243	20
	74							420	310	80	600	444	–	180	133	20
	71							420	298	20	600	426	–	180	127	80
							01	–			–			–		
							09	–			–			–		
1	45						10		609	–		870	–		261	–
1	12							480	537	60	600	672	–	120	134	40
1	12								537	60		672	–		134	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5		6	
1/3	1 3		Mällby Torsjägårda	Torsten Larsens sterbhus			
				betesmark, förb. ej		394	
				Summa:			
arr.	3 3		Mällby Skrogärda	Aug. Karlssons sterbhus			
				åker, mylla på sand	4	395	15.30
				Summa:			
5/16	9 1		Dr	Gustav Bergkvists sterbhus			
				åker, mylla på sand	4	396	15.40
				Summa:			
1/4	10 1		Mällby	Gusten Svensson			
				åker, mylla på sand	4	397	15.55
				Summa:			
arr.	6 11		Mällby Stommen	J. W. Ståhlström			
				åker, mylla på sand	4	398	16.10
				" "		399	15.90
				" "	4	400	16.50
				Summa:			
arr.	6 5		Mällby Stommen	J. W. Ståhlström			
				väg		401	
				åker, mylla på sand	4	402	16.50
				" "		403	16.15
				" "		404	16.80
				" "		405	16.65
				" "		406	17.50
				Överföres:			

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							18	—			—			—		
							18									
	20							470	94	—	700	140	—	230	46	—
	20								94	—		140	—		46	—
	79							320	252	80	600	474	—	280	221	20
	79								252	80		474	—		221	20
	44							300	132	—	600	264	—	300	132	—
	44								132	—		264	—		132	—
	18							430	77	40	750	135	—	320	57	60
	57							320	182	40	750	427	50	430	245	10
	14							630	88	20	750	105	—	120	16	80
	89								348	—		667	50		319	50
							04	—			—			—		
	26							440	114	40	700	182	—	260	67	60
	08							280	22	40	700	56	—	420	33	60
	19							510	96	90	700	133	—	190	36	10
	26							440	114	40	700	182	—	260	67	60
	18							350	63	—	700	126	—	350	63	—
	97						04		411	10		679	—		267	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överjörd:		
				åker, mylla på mnd	407	17.60.
				" "	408	17.55
				" "	409	17.10
				äng, steneb. 4	410	16.90
				Summa:		
ars.	6^{8}		Mällby Stommen	Viktor Carén		
				trögl. mark	411	
				åker, mylla på mnd 4	412	17.-
				" "	413	16.95
				" , mylla på lera	414	17.10
				" , mylla på mnd 4	415	17.20
				Summa:		
ars.	6^{10}		Dö	Viktor Carén		
				åker, mylla på lera 4	416	17.50
				" "	417	17.10
				" "	418	17.67
				" " 4	419	17.45
				Summa:		
1/16	1^{5}		Björby Mårs Persgårda	Viktor Carén		
				åker, mylla på lera 4	420	17.20
				" "	421	17.55
				" "	422	17.50
				" "	423	17.30.
				äng 4	424	
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. I FIR. ÖRARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							04									
	97						04		411	10		679	–		267	90
65	43							400	172	–	700	301	–	300	129	–
40	55							510	280	50	700	385	–	190	104	50
85	20							300	60	–	700	140	–	400	80	–
35			05					150	7	50	200	10	–	50	2	50
2	15		05				04		931	10		1515	–		583	90
–							05	–			–			–		
35	12							380	69	60	750	90	–	170	20	40
50	68							300	340	–	750	510	–	250	170	–
60	1 06							480	508	80	800	848	–	320	339	20
50	1 06							500	530	–	750	795	–	250	265	–
2	92						05		1448	40		2243	–		794	60
35	19							610	115	90	800	152	–	190	36	10
80	43							370	159	10	800	344	–	430	184	90
"	27							370	99	90	800	216	–	430	116	10
90	42							320	134	40	800	336	–	480	201	60
1	31								509	30		1048	–		538	70
80	1 12							370	414	40	800	896	–	430	481	60
65	99							450	445	50	800	792	–	350	346	50
"	1 75							450	787	50	800	1400	–	350	612	50
70	46							430	197	80	800	368	–	370	170	20
							12	–			–			–		
4	32						12		1845	20		3456	–		1610	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
ars.	1/13		Björby Måns Persgårda	Viktor Larsén		
				åker, mylla på lera 1	425	17.65
				Summa:		
1/6	ars 1/2		Dº	Jons Jonsson		
				åker, mylla på lera 1	426	17.60
				Summa:		
			Sammandrag för mellersta samfälligheten			
			Gillstads socken.			
1/5	1/5		Söby Sven Algutsgårda	Folke ~~Hansson~~ Johansson ~~Nordbäck~~		
1/5	1/3		Dº	Sven Ahlberg		
				Brukare: V. E. Johansson		
ars.	1/13		Dº	Agnes Karlsson		
1/10	1/6		Dº	Viktor Larsson		
ars.	1/1		Dalen	Ivar Karlsson		
ars.	1/8		Fagervälle Anderagårda			
			"Björkelund"	D:sme		
1/6	1/4		Fagervälle Anderagårda	August Johansson		
1/6	1/2		Dº	D:sme		
1/5	3/1		Toketorp, kallas			
			Fagervälletomten	Gottfrid Larsson		
1/8	4/3		Söby Backgårda	Erik Svensson		
1/8	4/2		Dº	Bertil Johansson		
17/1152	4/9		Dº	Karl Svenssons Skerbäcks		
17/1152	4/10		Dº	Oskar Svensson		
17/1152	4/11		Dº	D:sme		
17/576	4/12		Dº	Johan Hallberg		
1/16	2/4		Söby Tomten	D:sme		
				Brukare:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	26							510	132	60	800	208	–	290	75	40
	26								132	60		208	–		75	40
	30							360	108	–	600	180	–	240	72	–
	30								108	–		180	–		72	–
15	32			✓		lön	54		9275	50		12948	–		3672	50
3	95			✓		lön	32		1641	–		2808	–		1167	–
							22		—			—			—	
5	63			✓		lön	48		3880	20		5867	–		1186	80
	10			—					69	–		90	–		21	–
1	65			✓		lön			1025	70		1485	–		459	30
4	79			✓		lön	11		3468	60		4311	–		842	40
5	12			✓		lön	19		3008	70		4608	–		1599	30
3	49			✓		lön			2123	–		2997	–		874	–
1	92			✓		lön			753	80		1152	–		398	20
3	87			✓		lön	24		1230	80		2142	–		911	20
1	55			✓		lön			600	–		930	–		330	–
2	29			✓		lön	28		868	40		1374	–		505	60
1	51			✓		lön	13		406	80		906	–		499	20
2	60			✓		lön	54		944	–		2080	–		1136	–
3	25			✓		lön	14		1748	10		2600	–		851	90
56	74						19		31043	60		45498	–		14454	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öreryd:	
1/5	1 4		Sörby Sven Algotsgården	Adolf Larsson	
avs.	1 14		D:o	Johan Hellberg	
1/10	1 7		D:o	Adolf Broberg	
avs.	1 9		D:o	Johan Hellberg	
			D:o	Adin Andersson	
avs.	1 8		D:o	D:o:me	
1/5	1 2		D:o	Sven Ahlberg	
1/6	3 9		Sörby	Gustav Bergtsson och hans ~~mor~~ Barn	
1/9	3 11		D:o	Anna Andersson	
1/9	3 10		D:o	Anders Paul Gustafsson ~~Andersson~~	
1/9	3 8		D:o	Johan Pettes Andersson	
5/32	3 14		D:o	Karl Svenssons dödsbo	
22/592	avs 3 7		D:o	Helge Gustafsson	
22/592	avs 3 2		D:o	Karl Trigerberg	
1/4	5 1		Sörby Olof Svensgården	Gustav Johansson	
1/4 förmed. 1/2 oförmed.	6 1		Sörby Kockgården	Eckl. Tönebo Fälle Arr. Karl Johansson	
1/6	1 2		Getetomten	Ernst Karlsson	
1/3	1 3		D:o	Maria, Edit och Sven Svensson	
7/64	3 16		Gillstad Västergården	Karl Johan Nilsson	
avs.	3 20		D:o	Betty Johanssons dödsbo	
avs.	3 21		D:o	Herbert Wänkvist	
avs.	3 28		D:o	Ludvig Andersson	
1/192	avs 3 13		D:o	Gustav Clarsson	
Avst.	4 3		Gillstad Borregården	Karl Sandin	
avs.	2 20		Gillstad Nästegården	Johannes Hagelins dödsbo	
1/12	2 5		D:o	Anders Gustafsson	
				Allmänna vägar	
				Öreryds:	

FETTERSCHSKA BOKTR. FÖR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
56	74					4	19		31043	60		45498	–		14454	40
2	46			✓		lån	13		984	–		1476	–		492	–
	47			✓		lån			164	50		329	–		164	50
1	56			✓		lån			633	60		936	–		302	40
1	55			✓		lån			554	–		930	–		376	–
	37			—					92	80		222	–		129	20
	73		03	✓		lån	02		260	20		426	–		165	80
3	29			✓		lån	14		1114	80		1974	–		859	20
3	12			✓		lån	47		1016	20		1872	–		855	80
1	45			✓		lån			402	20		870	–		467	80
1	79			✓		lån	12		538	20		1074	–		515	80
1	63			✓		lån	21		454	20		978	–		523	80
3	80			✓		lån	14		1046	80		2280	–		1233	20
3	01			✓		lån	25		1250	10		2408	–		1157	90
	78			✓		lån	09		226	20		468	–		241	80
2	70		04	✓		lån			646	40		1602	–		955	60
1	72			✓		lån	21		275	20		1032	–		756	80
1	17			✓		lån	25		239	40		690	–		450	60
1	43			✓		lån	05		362	20		858	–		495	80
2	24			✓		lån	68		820	60		1344	–		523	40
2	22			✓		lån	70		868	40		1677	–		808	60
1	34			✓		lån	36		471	70		1015	–		543	30
	68			✓		lån	33		310	90		515	–		204	10
	69			✓		lån	27		329	40		483	–		153	60
4	14			✓		lån	16		2174	50		3480	–		1305	50
2	01			✓		lån			751	80		1507	50		755	70
	85			✓		lån	04		204	–		510	–		306	–
							42		—			—			—	
103	94		07			10	23		47255	90		76454	50		29198	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öresjö.	
			Mällby socken		
1/4	2 3		Mällby Gadegårdar	Frans Andersson, Tolsgården	
1/4	2 4		Dº	Gottfrid Cederson	
1/8	1 1		Åkälle	Edvard Edlund	
1/24	2 6	gemensam ägovidd	Mällby Gadegårdar	Johan Magnus	
1/64	8 5		Tomten	~~Jonas~~ Pettersson	
1/3	1 2		Mällby Tolsgården	Anders Pettersson	
1/3	1 4		Dº	Frans Andersson	
1/3	1 3		Dº	Torsten Larssons sterbhus	
ars.	3 3		Mällby Skrogården	Aug. Karlssons sterbhus	
5/16	9 1		Dº	Gustav Bergkvists sterbhus	
1/7	10 1		Mällby	Gusten Svensson	
ars.	6 11		Mällby Klommen	J. W. Svärdström	
ars.	6 5		Dº	Dº: sme	
ars.	6 8		Dº	Viktor Lavén	
ars.	6 10		Dº	Dº: sme	
1/16	1 5		Björby Måns Persgården	Dº: sme	
ars.	1 13		Dº	Dº: sme	
1/6	ar 1 2		Dº	Jonas Jonsson	
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFF. IR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
103	94		07			10	23		47255	90		76454	50		29198	60
							14		—			—			—	
	31			—					155	—		186	—		31	—
3	61			✓		kön	16		819	20		2166	—		1346	80
1	20			✓		kön	01		476	80		720	—		243	20
1	45			✓		kön	10		609	—		870	—		261	—
1	12			✓		kön			537	60		672	—		134	40
							18		—			—			—	
	20			—					94	—		140	—		46	—
	79			—					252	80		474	—		221	20
	44			—					132	—		264	—		132	—
	89			✓		kön			348	—		667	50		319	50
2	15		05	✓		kön	04		931	10		1515	—		583	90
2	92			✓		kön	05		1448	40		2243	—		794	60
1	31			✓		kön			509	30		1048	—		538	70
4	32			✓		kön	12		1845	20		3456	—		1610	80
	26			✓		kön			132	60		208	—		75	40
	30			—					108	—		180	—		72	—
125	21		12			11	03		55654	90		91364	—		35609	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5		6	
			Östra samfälligheten.				
			Gillstads socken.				
1/6	1:4		Fagerälle Andersgården	Aug. Johansson			
				väg		427	
				högl. mark		428	
				åker, mylla på lera		429	7.80
				" "		430	7.40
				" "		431	7.60
				" "		432	8.10
				" "		433	7.75
				" "		434	7.70
				Summa:			
1/6	1:2		Dº	Aug. Johansson			
				åker, mylla på lera	2	435	8.70
				" "	2	436	8.20
				" "		437	8.45
				" "		438	8.40
				skog, förb. ej		439	
				Summa:			
1/6	1:3		Dº	Aug. Johansson			
				åker, mylla på lera		440	9.15
				" "		441	10.05
				" "	högl. mark	442	
				" "		443	10.20
				" "		444	11.20
				" "		445	11.05
				" "		446	11.25
				Överföres:			

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET, SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							14	–			–			–		
							07	–			–			–		
	46							660	303	60	900	414	–	240	110	40
	43							450	193	50	900	387	–	450	193	50
	83							570	473	10	900	747	–	330	273	90
1	75							750	1312	50	900	1575	–	150	262	50
1	51							510	770	10	900	1359	–	390	588	90
	63							540	340	20	900	567	–	360	226	80
5	61						21		3393	–		5049	–		1656	–
2	01							600	1206	–	900	1809	–	300	603	–
	91							600	546	–	900	819	–	300	273	–
	34							420	142	80	900	306	–	480	163	20
	22							420	92	40	900	198	–	480	105	60
							11	–			–			–		
3	48						11		1987	20		3132	–		1144	80
	26							610	158	60	800	208	–	190	49	40
	26							720	187	20	800	208	–	80	20	80
							67	–			–			–		
	57							510	290	70	800	456	–	290	165	30
	28							590	165	20	800	224	–	210	58	80
	39							450	175	50	800	312	–	350	136	50
	82							430	352	60	800	656	–	370	303	40
2	58						67		1329	80		2064	–		734	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5		6	
				Överförd:			
				åker, mylla på lera		447	10.75
				" "		448	10.15
				" "		449	10.55
				" "		450	10.80
				" "		451	10.85
				" "		452	10.20
				" " , högl. mark		453	
				väg		454	
				åker, mylla på lera	2	455	8.95
				" "		456	9.45
				" "		457	10.15
				" "		458	9.95
				" "		459	10.20
				"	2	460	10.25
				väg		461	
				Summa:			
1/5	3'		Toketorp, kallas Fagervallstomten	Gottfrid Larsson			
				åker, mylla på lera	2	462	10.35
				" "		463	10.30
				" "		464	10.55
				" "	2	465	10.65
				väg		466	
				åker, mylla på lera		467	11.-
				" "		468	11.05
				" "		469	11.30
				"		470	
				" "		471	11.65
				Överförs:			

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	58						67		1329	80		2064	–		734	20
	58							450	261	–	800	464	–	350	203	–
1	13							510	576	30	800	904	–	290	327	70
1	33							510	678	30	800	1064	–	290	385	70
	31							530	164	30	800	248	–	270	83	70
	22							560	123	20	800	176	–	240	52	80
	99							510	504	90	800	792	–	290	287	10
							13	–			–			–		
							11	–			–			–		
1	38							600	828	–	850	1173	–	250	345	–
	50							600	300	–	850	425	–	250	125	–
	64							630	403	20	850	544	–	220	140	80
1	05							510	535	50	850	892	50	340	357	–
	71							540	383	40	850	603	50	310	220	10
	73							570	416	10	850	620	50	280	204	40
							27	–			–			–		
12	15					1	18		6504	–		9970	50		3466	50
1	01							540	545	40	850	858	50	310	313	10
1	21							570	617	10	850	1028	50	340	411	40
	94							570	535	80	850	799	–	280	263	20
1	21							630	762	30	850	1028	50	220	266	20
							13	–			–			–		
	53							510	270	30	800	424	–	290	153	70
	95							530	503	50	800	760	–	270	256	50
	97							530	514	10	800	776	–	270	261	90
1	09							530	577	70	800	872	–	270	294	30
	13							610	79	30	800	104	–	190	24	70
8	04						13		4485	50		6650	50		2245	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på lera	472	11.80
				väg och imp.	473	
				" " "	474	
				åker, mylla på lera	503	11.45
				" " 2	511	11.75
				" " 1	520	11.55
				" " 2	521	12.80
				väg	522	
				Summa:		
1/16	2		Fagerstalle	Gottfrid Carsson		
				åker, mylla på lera	475	11.30
				" "	476	11.40
				" "	477	11.60
				" " Tegl. mark	478	
				" "	479	11.70
				" "	480	11.40
				" "	481	11.60
				" " 2	482	11.-
				" "	483	11.15
				" "	484	11.25
				" "	485	11.10
				" "	486	11.-
				" " 2	487	11.10
				Väg	488	
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8	04						13		4405	50		6650	50		2245	–
	22							610	134	20	800	176	–	190	41	80
							06	–			–			–		
							08	–			–			–		
	46							300	138	–	700	322	–	400	184	–
	18							650	117	–	850	153	–	200	36	–
	25							200	50	–	600	150	–	400	100	–
	23							480	110	40	600	138	–	120	27	60
							04	–			–			–		
9	38						31		4955	10		7589	50		2634	40
	29							430	124	70	800	232	–	370	107	30
	54							430	232	20	800	432	–	370	199	80
	11							530	58	30	800	88	–	270	29	70
							05	–			–			–		
	72							510	367	20	800	576	–	290	208	80
	85							450	382	50	800	680	–	350	297	50
	43							350	80	50	800	184	–	450	103	50
	32							680	217	60	850	272	–	170	54	40
	12							680	81	60	850	102	–	170	20	40
	08							740	59	20	850	68	–	110	8	80
	13							680	88	40	850	110	50	170	22	10
	08							770	61	60	850	68	–	80	6	40
	20							770	154	–	850	170	–	80	16	–
							10	–			–			–		
3	67						15		1907	80		2982	50		1074	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5		6	
avs.	1/7		Fagerhults Andrespårda "Kyrkeu"	Gottfrid Larsson			
				åker, mylla på lera	2	489	11.15
				" "	|	490	11.50
				" "	2	491	11.40
				" "		492	11.80
				" "		493	11.70
				" "		494	12.05
				" "		495	11.40
				" "		496	11.35
				" "		497	11.50
				" "		498	11.80
				kögl. mark		499	
				skog, förb. ej		500	
				väg		501	
				"		502	
				Summa:			
avs.	1/6		Fagerhults Andrespårda	Karl Gustafsson			
				åker, mylla på lera		504	11.4
				" "		505	11.70
				" "		506	12.65
				" "		507	12.55
				väg och skog, förb. ej		508	
				åker, mylla på lera	2	509	11.95
				" " förb. ej	1	510	(11.25)
				Summa:			

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	28							770	215	60	850	238	–	80	22	40
	32							600	192	–	850	272	–	250	80	–
	29							630	182	70	850	246	50	220	63	80
	61							430	262	30	800	488	–	370	225	70
	22							270	59	40	800	176	–	530	116	60
	28							350	98	–	800	224	–	450	126	–
	64							320	204	80	800	512	–	480	307	20
	55							290	159	50	800	440	–	510	280	50
	56							430	236	50	800	440	–	370	203	50
	18							590	106	20	800	144	–	210	37	80
–							20	–			–			–		
–							05	–			–			–		
–							04	–			–			–		
–							10	–			–			–		
3	92						39		1717	–		3180	50		1463	50
	71							270	191	70	800	568	–	530	376	30
	50							400	200	–	800	400	–	400	200	–
	34							560	134	40	800	192	–	240	57	60
	15							510	76	50	800	120	–	390	43	50
–							04	–			–			–		
	14							650	91	–	850	119	–	300	28	–
–							04	–			–			–		
1	74						08		693	60		1399	–		705	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5		6	
ars.	3^2		Vaketorp, kallas	Karl Gustavsson			
			Fagervallstomten	åker, mylla på lera	2	512	11.90
				" "		513	12.-
				väg		514	
				Summa:			
ars.	1^5		Fagervalls Andersgårda	Axel Kjellberg			
				åker, mylla på lera	2	515	12.20
				" "	2	516	12.15
				" "	1	517	11.75
				" "	1	518	11.50
				Summa:			
1/4	12		Ägatetomten	Samuel Karlsson			
1/3	1^3		Ägatetomten	Maria, Edit, och Sven Svensson			
				åker, mylla på lera		519	11.55
				Summa:			
1/8	4^3		Söby Backgårda	Erik Svensson			
				åker, mylla på lera		523	12.20
				Summa:			
3/16	2^3		Fagervalle	Adolf Broberg			
				åker, mylla på lera		541	7.25
				" "		542	6.90
				" "		543	6.65
				" "		544	4
				" "		545	6.50
				" "		546	6.15
				väg		547	
				"		548	
				Summa:			

PETTERSONSKA LITOGRAFIER. ÖREBRO

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
35	12							650	78	–	850	102	–	200	24	–
40	14							630	88	20	850	119	–	220	30	80
–							03	–			–			–		
	26						03		166	20		221	–		54	80
45	25							600	150	–	850	212	50	250	62	50
50	29							570	165	30	850	246	50	280	81	20
70	42							430	180	60	800	336	–	370	155	40
95	48							290	139	20	800	384	–	510	344	80
1	44								635	10		1179	–		543	90
100	26							130	33	80	400	104	–	270	70	20
	26								33	80		104	–		70	20
40	07							180	12	60	250	17	50	70	4	90
	07								12	60		17	50		4	90
20	1 16							780	904	80	900	1044	–	120	139	20
25	02							750	15	–	900	18	–	150	3	–
20	63							780	491	40	900	567	–	120	75	60
"	26							780	202	80	900	234	–	120	31	20
10	53							840	445	20	900	477	–	60	31	80
25	96							750	720	–	900	864	–	150	144	–
–							06	–			–			–		
–							05	–			–			–		
3	56						11		2779	20		3204	–		424	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Mållby socken			
avs.	1/2		Binneberg	Herbert Eidholm		
				åker, pröb. ej	524	
				" "	525	
				Summa:		
1/2	3		Åleberg Hulan	Roland Andersson		
				åker, mylla på lera	526	11.80
				Summa:		
			Järpås socken			
113/1440	1/35		Bryne	Skaraborgs läns landshåll-ningssällskap.		
				åker, mylla på lera	527	11.30
				" "	528	"
				" "	529	11.15
				" "	530	10.35
				" "	531	10.05
				" "	532	9.35
				" "	533	9.30
				" "	534	8.45
				imp.	535	—
				råg	536	—
				åker, mylla på lera	537	8.25
				" "	538	7.95
				" "	539	7.75
				Summa:		

PETTERSONSKA KONTORSFÖRL. LKARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							39	—			—					
						/	11	—			—					
						/	50									
65	79							340	268	60	600	474	—	260	205	40
	79								268	60		474	—		205	40
20	30							690	207	—	800	240	—	110	33	—
	07							690	48	30	800	56	—	110	7	70
35	21							610	128	10	800	168	—	190	39	90
45	42							560	235	20	800	336	—	240	100	80
50	38							530	201	40	800	304	—	270	102	60
55	67							510	341	70	800	536	—	290	194	30
60	24							480	115	20	800	192	—	320	76	80
55	/ 16							510	591	60	800	928	—	290	336	40
—							01	—			—			—		
—							05	—			—			—		
20	41							690	282	90	800	328	—	110	45	10
40	86							590	507	40	800	688	—	210	180	60
10	74							750	555	—	800	592	—	60	37	—
	5 46						06		3213	80		4368	—		1154	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/36	1 12		Västeby	Einar Brandt	
				åker, mylla på lera	570 715
				Summa:	
			Sammandrag för Östra nämndemanslagsdelen		
			Gillstads socken		
1/6	1 4		Fagervalla Andersgårda	Aug. Johansson	
1/6	1 2		D:o	D:o	
1/6	1 3		D:o	D:o	
1/5	3 1		Torpet, kallas Fagervallatorpen	Gottfrid Larsson	
1/16	2 2		Fagervalla	D:o	
arr.	1 7		Fagervalla Andersgårda, Kyrkan	D:o	
arr.	1 6		Fagervalla Andersgårda	Karl Gustafsson	
arr.	3 2		Torpet, kallas Fagervallatorpen	D:o	
arr.	1 5		Fagervalla Andersgårda	Axel Kjellberg	
1/4	1 12		Gatetomten	Emil Karlsson	
1/3	1 3		Gatetomten	Maria, Edit och Sven Svensson	
1/8	4 3		Söby Backgårda	Erik Svensson	
3/16	2 2		Fagervalla	Adolf Broberg	
			Mellby socken		
arr.	1 2		Blinneberg	Herbert Lidholm	
1/2	3 1		Åkeberg Hulan	Roland Andersson	
			Järpås socken		
113/1440	1 35		Bryne	Skaraborgs läns landstingsmannasällskaps	
1/36	1 12		Västeby	Einar Brandt	
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	21							500	105	–	600	126	–	100	21	–
	21								105	–		126	–		21	–
5	61			✓		kän	21		3393	–		5049	–		1656	–
3	48			✓		kän	11		1987	20		3132	–		1144	80
12	15			✓		kän	18		6504	–		9970	50		3466	50
9	38			✓		kän	31		4955	10		7589	50		2634	40
3	67			✓		kän	15		1907	80		2982	50		1074	70
3	92			✓		kän	39		1717	–		3180	50		1463	50
1	74			✓		kän	08		693	60		1399	–		705	40
	26			—			03		166	20		221	–		54	80
1	44			✓		kän			635	10		1179	–		543	90
	26			—					33	80		104	–		70	20
	07			✓		kän			12	60		17	50		4	90
3	56			✓		kän	11		2779	20		3204	–		424	80
						1	50		—			—			—	
	79			—					268	60		474	–		205	40
5	46			✓		kän	06		3213	80		4368	–		1154	20
	21			—					105	–		126	–		21	–
52	00					4	13		28372	–		42996	50		14624	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Slutsammandrag:		
			Östra samfällighet		
			Mellersta "		
			Östra "		
				Summa:	

FETTERSOSKA BOKTR. I FÄR. LKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
37	55	1	32			4	57		16540	90		30604	50		14063	60
125	21		12			11	03		55654	90		91264	–		35609	10
52	–					4	13		28372	–		42996	50		14624	50
214	76	1	44			19	73		100567	80		164865	–		64297	20

Tillträdes den 20 januari 1939

Statens o. kulturlandsinspektör

Anders Andrén

Biträdande gode män.

Ivar Johansson

Bilaga B.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m^3	Pris pr m^3 öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Ersättningslängd.					
	Ersättningar för intrång av jordupplag.					
Västra samfälligheten						
Sträckan B-C-D						
G. Ulfsgården, avs. 1^{26}	L.S. Wahll	7 -8+14	25	20	5 -	
Sörby 3^{9}	Gustav Bengtsson och					
	hans barn	8+14 -8+65	15	20	3 -	
Sörby, hemmanets	Klara Magnussons					
soldattorp	sterbhus	8 -10+50	80	20	16 -	
Sörby 3^{8}	Joh. Petter Anderson	10+50-10+66	10	20	2 -	
Sörby 3^{14}	Karl Svenssons stbh	10+66-11+34	55	20	11 -	37 -
Sträckan D-F						
Sörby 3^{14}	Karl Svenssons stbh	110 -110+67	25	20	5 -	
Sörby, av 3^{7}	Karl Tigerberg	110 -111+41	75	20	15 -	
Sörby Olof Lars-						
gården 5^{1}	Gustav Johansson	111+41-112+42	75	20	15 -	
Sörby Kockg:n 6^{1}	Eckl. löneboställe					
	arr. Karl Johansson	112+60-115+38	225	20	45 -	
Getetomten 1^{2}	Ernst Karlsson	115+38-115+97	35	20	7 -	
Getetomten 1^{3}	Maria, Edit och					
	Sven Svensson	115+81-116+88	65	20	13 -	
G. Västerg:n, avs. 3^{30}	Linus Olsson	116+93-117+15	25	20	5 -	105 -
					Summa:	142 -
Mellersta samfälligheten, alt. 1.						
Sträckan C-D-E-F						
Sörby Sven Algots-						
gården 1^{7}	Adolf Broberg	0 - 2+78	405	20	81 -	
Sörby Sven Algots-						
gården 1^{5}	Folke ~~Herman~~ Johanssons ~~stbh~~	0+16 -3+17	415	20	83 -	
Fagervälle Anders-						
gården, avs. 1^{8}	Ivar Karlsson	3+17 -7+24	490	20	98 -	
Fagervälle Anders-						
gården, 1^{2}	Aug. Johansson	2+79 -7+24	545	20	109 -	371 -
					Överföres:	371 -

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
322799

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m³	Pris pr m³ öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
				Överföres:		371 -
Sträckan F-G						
Fagervälle Anders-gården, avs. 1[8]	Ivar Karlsson	7+24 -8+72	200	20	40 -	
Fagervälle Anders-gården 1[2]	Aug. Johansson	7+24 -8+72	200	20	40 -	
Toketorp, kallas Fagervälletomten 3[1]	Gottfrid Larsson	8+72 - 12	1020	20	204 -	284 -
Sträckan K-L						
Sörby Olof Larsgår-den 5[1]	Gustav Johansson	21+50-23+13	70	20		14 -
Sträckan L-M						
Sörby Kockg:n 6[1]	Ekkl. löneboställe arr. Karl Johansson	23+13-24+41	80	20	16 -	
Getetomten 1[2]	Ernst Karlsson	24+41-24+87	20	20	4 -	
Getetomten 1[3]	Maria, Edit och Sven Svensson	24+87-25+88	40	20	8 -	
G. Västerg:n 3[16]	Karl Johan Nilsson	25+88-26+72	30	20	6 -	
G. Västerg:n, avs. 3[20]	Alfr. Johanssons sterbhus	26+72-27+87	35	20	7 -	41 -
					Summa:	710 -
Östra samfälligheten.						
Sträckan a-b						
Sörby Sven Algutsgården 1[7]	Adolf Broberg	50 -51+97	145	20		29 -
Fagervälle 2[3]	Adolf Broberg	51+97-56+67	550	20		110 -
Västeby 1[12]	Einar Brandt	55+20-56+67	185	20		37 -
					Summa:	176 -
	Sammandrag.					
Västra samfälligheten						142 -
Mellersta samfälligheten, alt. 1						710 -
Östra samfälligheten						176 -
					Summa:	1028 -

Fastighet	Ägarens namn	Läge fig. ~~pål~~ n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Ersättningar för mark, som åtgår till dikes breddning.					
	Mellersta samfälligheten, alt. 1.					
Sträckan C-D-E-F						
Sörby Sven Algutsgården 1⁷	Adolf Broberg	0 - 2478	340	9.0		30 60
Sörby Sven Algutsgården 1⁵	Folke Herman Johanssons ~~sterbhus~~	135	90	8.9	8 01	
		134	130	7.8	10 14	
		133	130	6.3	8 19	26 34
Fagervälle Andersgården, avs. 1⁸	Ivar Karlsson	160	170	6.0	10 20	
		159	50	5.4	2 70	
		158	30	6.6	1 98	14 88
Fagervälle Andersgården 1²	Aug. Johansson	173	30	5.1	1 53	
		174	160	5.4	8 64	
		175	90	5.7	5 13	
		176,177	70	6.0	4 20	
		178	80	6.3	5 04	24 54
					Summa:	96 36
Sträckan F-G						
Fagervälle Andersgården, avs. 1⁸	Ivar Karlsson	157	50	6.9		3 45
Fagervälle Andersgården 1²	Aug. Johansson	178,179	120	6.9		8 28
Toketorp, kallas Fagervälletomten 3¹	Gottfrid Larsson	180	130	6.9	8 97	
		181	190	7.2	13 68	
		182	190	4.8	9 12	
		183	120	3.0	3 60	
		184	150	2.4	3 60	38 97
					Summa:	50 70
	Sammandrag för Mellersta samfälligheten.					
Sträckan C-D-E-F						96 36
Sträckan F-G						50 70
					Summa:	147 06

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. SKARP.
322799

Fastighet	Ägarens namn	Läge fig. mål n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Östra samfälligheten.					
Sträckan a-b						
Fagerälle 2^{3}	**Adolf Broberg**	541-544	260	7.8		20 28
Västeby 1^{12}	**Einar Brandt**	540	120	5.0		6 -
					Summa:	26 28
	S a m m a n d r a g:					
Mellersta samfälligheten, alt. 1						147 06
Östra samfälligheten						26 28
					Summa:	173 34

Gillstad den 20 januari 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Anders Anders Ivar Johansson

Biträdande gode män.

Kostnadsförslag.

Bil. C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Västra samfälligheten								
+29 3a - 7	371	Sträckan A-B /alternativ 1, komb. system/								
+29 3a - 7	380	Justering av botten och slänter i öppet yt- och flodvattendike	m.	380	0.15		57	-		
+29 +83 3a - 4 +91 4 - 7	363	9" betongrör	"	363	1.75		635	25		
+29 +79 3a - 3	50	Grävning för rörledning, rörens läggning, jordens återfyllning	m.	50	1.80	90	-			
+79 +95 3 - 3	16	D:o d:o	"	16	1.20	19	20			
+95 +13 3 - 4	18	D:o, d:o jämte spräng-ning	"	18	10:-	180	-			
+13 +73 4 - 4	60	Grävning, läggning och återfyllning	m.	60	0.70	42	-			
+73 +83 4 - 4 +91 +1 4 - 5	20	D:o d:o	"	20	1.10	22	-			
+1 5 - 7	199	D:o d:o	"	199	0.60	119	40	472	60	
+29 3a		Kringgjutning av rörutlopp						40	-	
+79+13+91+73 3, 4, 4, 5		Brunn, typ C, d = 0.60 m.		4	40:-	160	-			
7		" " C, d = 0.60 m.				35	-	195	-	1399 85
		Tillägges c:a 10 %								140 15
+83 +91 4 - 4	8	9" betongrör, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning, vägbanans iordningställande bekostas av Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt.								
+74 5		Rörtrumma /ägobro/, b = 4.0 m., d = 21"							50	-
							Summa:		1590	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
2a - 7 +29	500	Sträckan A-B /alternativ 2, öppet dike och täckt ledning/								
2a - 3a	129	Uppgrävning och justering av öppet dike m.	129	0.30			38	70		
+29 3a - 7	371	18" betongrör m. muff "	371	6.70			2485	70		
+29 +79 3a - 3	50	Grävning, läggning och återfyllning "	50	2.50	125	-				
+79 +95 3 - 3	16	Grävning, läggning, återfyllning, rörens täckning med ett minst 0.5 meter tjockt lerlager m.	16	2.00	32	-				
+13 +83 4 - 4 +91 4 - 7	279	D:o d:o "	279	1.75	488	25				
+95 +13 3 - 4	18	D:o,d:o jämte sprängning "	18	10:-	180	-	825	25		
+29 3a - 7	371	Tätning av rörskarvarna med tjärdrev och cementbruk /1 del cement:2 delar sand/ m.	371	0.50			185	50		
+29 +13 3a - 4	84	Impregnering av betongrören med asfalttjära m.	84	0.75			63	-		
+29 3a		Kringgjutning av rörutlopp					40	-		
+79+13+91+73 3, 4, 4, 5		Brunn, typ A, d = 0.60 m.	4	40:-	160	-				
7		" " C, d = 0.60 m.	1	35:-	35	-	195	-	3833	15
		Tillägges c:a 10 %							381	85
+83 +91 4 - 4	8	Grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning, vägbanans iordningställande bekostas av Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt.								
							Summa:		4215	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+34 7 - 11	434	**Sträckan B-C-D** /komb. system/								
+34 7 - 11	434	Schaktning av lera med enstaka sten för öppet yt- och flodvattendike m³	185	1.05			194	25		
+34 7 - 11	434	9" betongrör m.	434	1.75			759	50		
		Grävning, läggning och återfyllning m.	434	0.60			260	40		
+1446 +66 +34 8, 9, 10, 11		Brunn, typ C, d = 0.60 m.	4	35:-			140	-		
+67 8, 8		Trumma för utfartsväg, b = 4.0 m., d = 21"	2	130:-			260	-	1614	15
		Tillägges c:a 10 %							163	85
		Ersättningar enl. Bil. B för intrång av jordupplag							37	-
							Summa:		1815	-
+34 +93 11 - 16	559	**Sträckan D-E-F-G** /täckt ledning/								
+34 +82 11 - 16	548	9" betongrör m.	548	1.75			959	-		
		Grävning, läggning och återfyllning m.	548	0.90			493	20		
+2347 0+13 +63 12, 13, 15, 15		Brunn, typ D, d = 0.60 m.	4	35:-	140	-				
+82 16		" " C, d = 0.60 m.	1	35:-	35	-	175		1627	20
		Tillägges c:a 10 %							162	80
+82 +93 16 - 16	11	12" betongrör, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning, vägbanans iordningställande samt brunn, typ A, d = 0.60 m. vid 16+93 bekostas av Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt.								
							Summa:		1790	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+15 110 -117	715	**Sträckan D-F** /öppet ytvattendike/								
		Schaktning av lera m³	565	1:-			565	-		
+40 +90 111, 116		Rörtrumma för utfartsväg,								
		b = 4.0 m., d = 18"	2	110:-	220	-				
+43 +63 +38 112,112,115		Rörtrumma för ägoväg,								
		b = 4.0 m., d = 18"	3	40:-	120	-	340	-	905	-
		Tillägges c:a 10 %							90	-
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för intrång av jordupplag							105	-
							Summa:		1100	-
+93 +14 16 -23	621	**Sträckan G-H** /täckt ledning/								
+93 +25 16 -19	232	10" betongrör m.	232	2.20	510	40				
+25 +89 19 -19	64	9" " "	64	1.75	112	-				
+89 +63 19 -21	174	8" tegelrör "	174	1.65	287	10				
+63 +14 21 -23	151	5" " "	151	0.75	113	25	1022	75		
+93 +43 16 -17	50	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	50	0.70	35	-				
+43 +29 17 -18	86	D:o d:o "	86	1:-	86	-				
+29 +50 18 -18	21	D:o d:o "	21	0.65	13	65				
+50 +83 18 -18	33	D:o d:o "	33	0.85	28	05				
+83 +25 18 -19	42	D:o d:o "	42	0.65	27	30				
+25 +89 19 -19	64	D:o d:o "	64	0.80	51	20				
+89 +63 19 -21	174	D:o d:o "	174	0.50	87	-				
+63 +14 21 -23	151	D:o d:o "	151	0.35	52	85	381	05		
+48 +29 +83 17, 18, 18, +25 +89 19, 19		Brunn, typ A, d = 0.60 m.	5	40:-	200	-				
+63 +14 21, 23		" " A, d = 0.45 m.	2	30:-	60	-	260	-	1663	80
		Tillägges c:a 10 %							166	20
							Summa:		1830	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+44 80 -82 +60	244	**Sträckan B-I-K-L** /täckt ledning/								
80 -81 +60 +14	160	6" tegelrör m.	160	1.05	168	-				
81 -82 +14 +44	54	5" " "	54	0.75	40	50				
82 -82 +60	30	3" " "	30	0.35	10	50	219	-		
80 -81 +60 +14	160	Grävning, läggning och återfyllning m.	160	0.35	56	-				
81 -82 +14 +44	54	D:o d:o "	54	0.30	16	20				
82 -82 +60 +44	30	D:o d:o "	30	0.50	15	-	87	20		
81, 82 +14		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	2	30:-			60	-		
82		" " B, d = 0.45 m.	1	20:-			20	-	386	20
		Tillägges c:a 10 %							38	80
							Summa:		425	-
+65 90 -90	65	**Sträckan I-M** /täckt ledning/								
		3" tegelrör m.	65	0.35			22	75		
		Grävning, läggning och återfyllning "	65	0.35			22	75		
+65 90		Brunn, typ A, d = 0.45 m.					30	-	75	50
		Tillägges c:a 10 %							9	50
							Summa:		85	-
+91 +68 99 -101 +91 +28	177	**Sträckan K-N** /täckt ledning/								
99 -100	37	Här begagnas redan befintlig ledning av 4" tegelrör jämte brunn, typ A, vid 100 +28								
+28 +68 100 -101 +28 +58	140	4" tegelrör m.	140	0.55			77	-		
100 -100 +58 +68	30	Grävning, läggning och återfyllning "	30	0.40	12	-				
100 -101 +58 +93 +68	110	D:o d:o "	110	0.25	27	50	39	50		
100,100,101		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	3	30:-			90	-	206	50
		Tillägges c:a 10 %							18	50
							Summa:		225	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+63 70 -71 +57	163	Sträckan C-O /täckt ledning/								
70 -70 +57 +91	57	4" tegelrör m.	57	0.55	31	35				
70 -70 +91 +63	34	3" " "	34	0.35	11	90				
70 -71 +57	72	2" " "	72	0.17	12	24	55	49		
70 -70	57	Grävning, läggning och								
+57 +91		återfyllning m.	57	0.35	19	95				
70 -70 +91 +20	34	D:o d:o "	34	0.25	8	50				
70 -71 +20 +35	29	D:o d:o "	29	0.30	8	70				
71 -71 +35 +63	15	D:o d:o "	15	0.60	9	-				
71 -71 +57	28	D:o d:o "	28	0.25	7	-	53	15		
70 +91 +63		Brunn, typ A, d = 0.45 m.			30	-				
70, 71		Stensil	2	10:-	20	-	50	-	158	64
		Tillägges c:a 10 %							16	36
							Summa:		175	-
+4 30 -32 +79	204	Sträckan E-P /täckt ledning/								
30 -30 +89 +29	79	5" tegelrör m.	79	0.75	59	25				
30 -31 +29 +4	40	4" " "	40	0.55	22	-				
31 -32 +79	75	3" " "	75	0.35	26	25	107	50		
30 -30	79	Grävning, läggning och								
+89 +1		återfyllning m.	79	0.55	43	45				
30 -31 +1 +15	12	D:o d:o "	12	0.35	4	20				
31 -31 +15 +29	14	D:o d:o "	14	0.50	7	-				
31 -31 +29 +95	14	D:o d:o "	14	0.30	4	20				
31 -31 +95 +4	66	D:o d:o "	66	0.20	13	20				
31 -32 +89 +29	9	D:o d:o "	9	1.20	10	80	82	85		
30, 31 +4		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	2	30:-	60	-				
32		Stensil			10	-	70	-	260	35
		Tillägges c:a 10 %							24	65
+79 +89 30 -30	10	5" rör, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordning-ställande bekostas av Skaraborgs läns nord-västra vägdistrikt.								
							Summa:		285	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+75 40 -45	575	Sträckan F-R-S /täckt ledning/								
+19 40 -41	119	5" tegelrör m.	119	0.75	89	25				
+19 +55 41 -42	136	4" " "	136	0.55	74	80				
+55 +86 42 -44	231	6" " "	231	1.05	242	55				
+86 +75 44 -45	89	3" " "	89	0.35	31	15	437	75		
+19 40 -41	119	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	119	0.50	59	50				
+19 +55 41 -42	136	D:o d:o "	136	0.40	54	40				
+55 +67 42 -43	112	D:o d:o "	112	1.20	134	40				
+67 +23 43 -44	56	D:o d:o "	56	0.60	33	60				
+44 +86 44 -44	42	D:o d:o "	42	0.55	23	10				
+86 +75 44 -45	89	D:o d:o "	89	0.35	31	15				
+23 +44 44 -44	21	D:o, d:o jämte sprängning								
		av berg m.	21	10:-	210	-	546	15		
+10 +19 41, 41 +55 42 +67 +86 +75 43, 44, 45 +26 45		Brunn, typ D, d = 0.45m.	2	25:-	50	-				
		" " C, d = 0.45 m.	1	25:-	25	-				
		" " A, d = 0.45 m.	3	30:-	90	-				
		Stensil			10	-	175	-	1158	90
		Tillägges c:a 10 %							116	10
							Summa:		1275	-
+20 +50 120 -122	230	Sträckan R-T /täckt ledning/								
+20 +30 120 -120	10	Befintlig landsvägstrumma; rörledningen								
		avslutas med 2 st. 4" betongmuffrör								
		inuti trumman					2	-		
+30 +87 120 -120	57	4" tegelrör m.	57	0.55	31	35				
+87 +50 120 -122	163	3" " "	163	0.35	57	05	88	40		
+30 +87 120 -120	57	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	57	0.40	22	80				
+87 +50 120 -122	163	D:o d:o "	163	0.30	48	90	71	70		
+87 120 +50 122		Brunn, typ A, d = 0.45 m.			30	-				
		Stensil			10	-	40	-	202	10
		Tillägges c:a 10 %							17	90
							Summa:		220	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+91 130 -131	191	**Sträcken X-Z /öppet rågångs- och ytvattendike/**								
		Schaktning av:								
		torvjord med något rötter, m³	70	0.55			38	50		
		sandbl. lera "	25	0.75			18	75	57	25
		Tillägges c:a 10 %							7	75
		Ersättning för försvårad								
		överkörsel vid 130+12							20	-
							Summa:		85	-
+98 50 -54	498	**Sträcken G-U-V /täckt ledning/**								
+22 50 -51	122	8" tegelrör m.	122	1.65	201	30				
+22 +74 51 -52	152	5" " "	152	0.75	114	-				
+74 +21 52 -54	147	4" " "	147	0.55	80	85				
+21 +98 54 -54	77	2" " "	77	0.17	13	09	409	24		
+22 50 -51	122	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	122	0.75	91	50				
+22 +28 51 -52	106	D:o d:o "	106	0.45	47	70				
+28 +38 52 -52	10	D:o d:o "	10	2:-	20	-				
+38 +51 52 -52	13	D:o d:o "	13	0.80	10	40				
+59 +74 52 -52	15	D:o d:o "	15	0.65	9	75				
+74 +21 52 -54	147	D:o d:o "	147	0.45	66	15				
+21 +98 54 -54	77	D:o d:o "	77	0.25	19	25				
+51 +59 52 -52	8	D:o, d:o jämte sprängning								
		av berg m.	8	8:-	64	-	328	75		
+22+38+74+21 51,52,52,54		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	4	30:-	120	-				
+98 54		Stensil	1	10:-	10	-	130	-	867	99
		Tillägges c:a 10 %							87	01
							Summa:		955	-
+79 60 -61	179	**Sträcken U-X /täckt ledning/**								
		4" tegelrör m.	179	0.55			98	45		
+92 60 -60	92	Grävning, läggning och								
		återfyllning "	92	0.45	41	40				
+92 +4 60 -61	12	D:o d:o "	12	2:-	24	-				
+4 +79 61 -61	75	D:o d:o "	75	0.40	30	-	95	40		
		Överföres:					193	85		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38386

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					193	85		
450 44 479 60, 61, 61		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	3	30:-			90	-	283	85
		Tillägges c:a 10 %							26	15
							Summa:		310	-
		Sammandrag för Västra samfälligheten								
		Alternativ 1								
	371	Sträckan A-B	✓						1590	-
	434	" B-C-D	✓						1815	-
	559	" D-E-F-G	✓						1790	-
	715	" D-F	✓						1100	-
	621	" G-H	✓						1830	-
	244	" B-I-K-L	✓						425	-
	65	" I-M	✓						85	-
	177	" K-N	✓						225	-
	163	" C-O	✓						175	-
	204	" E-P	✓						285	-
	575	" F-R-S							1275	-
	230	" R-T							220	-
	191	" Y-Z	✓						85	-
	498	" G-U-V	✓						955	-
	179	" U-X	✓						310	-
	5226						Summa:		12165	-
		Alternativ 2								
	500	Sträckan A-B							4215	-
	4855	Övriga sträckor							10575	-
	5355						Summa:		14790	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Mellersta samfälligheten								
+62 110 -117 +96 120 -122	1058	Sträckan A-B /täckt ledning/								
+86 110 -113	386	12" betongrör m.	386	3:-	1158	-				
+86 +99 113 -115	213	9" " "	213	1.75	372	75				
+99 +62 115 -117	163	8" tegelrör "	163	1.65	268	95				
+4 120 -121	104	6" " "	104	1.05	109	20				
+4 +7 121 -122	103	4" " "	103	0.55	56	65				
+7 +96 122 -122	89	3" " "	89	0.35	31	15	1996	70		
+35 110 -111	135	Grävning, läggning och återfyllning m.	135	1.05	141	75				
+35 +86 111 -113	251	D:o d:o "	251	0.75	188	25				
+86 +99 113 -115	213	D:o d:o "	213	0.60	127	80				
+99 +62 115 -117	163	D:o d:o "	163	0.50	81	50				
+4 120 -121	104	D:o d:o "	104	0.40	41	60				
+4 +7 121 -122	103	D:o d:o "	103	0.30	30	90				
+7 +96 122 -122	89	D:o d:o "	89	0.25	22	25	634	05		
110		Kringgjutning av rörutlopp och stensättning av botten och slänter			50	-				
+19 +30 +67 110,111,112, +86 +93 +99 113,114,115		Brunn, typ A, d = 0.60 m.	6	40:-	240	-				
+5 +4 117,120,121, +7 +96 122,122		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	5	30:-	150	-	440	-	3070	75
		Tillägges c:a 10 %							264	25
							Summa:		3335	-
+24 0 - 7	724	Sträckan C-D-E-F /öppet dike/, Alt. 1.								
		Schaktning av lera med enstaka sten m^3	1855	0.80			1484	-		
0		Stensättning av botten och slänter till 2 m. ovanför och 3 m. nedanför utloppet /till en höjd av 1.0 meter ovan botten/					30	-		
		Överföres:					1514	-		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					1514	-		
+11+63+79 0, 0, 6		Flyttning av kraftledningsstolpar	3	25:-			75	-		
+23+24 3, 5, 7		Fabriksgjutna rörledningsögon av betong, 6" för sträckorna D-D^1, E-E^1 och F-F^1	3	10:-			30	-	1619	-
		Tillägges c:a 10 %							163	64
		Ersättningar enl. Bil. B för mark, som åtgår till								
		dikets breddning					96	36		
		för intrång av jordupplag					371	-	467	36
							Summa:		2250	-
+24 +94 7 - 14	770	Sträckan F-G /öppet dike och komb. system/, Alt. 1.								
+24 7 - 12	476	Schaktning av lera med enstaka sten	m^3	1420	0.80	1136	-			
+44 7		Sprängsten	"	2	10:-	20	-	1156	-	
+94 12 - 14	294	15" betongrör	m.	294	4.20			1234	80	
12 - 13	100	Grävning, läggning och återfyllning	"	100	0.95	95	-			
+94 13 - 14	194	D:o d:o	"	194	1.05	203	70	298	70	
12		Kringgjutning av rörutlopp				40	-			
+44 +94 13, 14		Brunn, typ C, d = 0.60 m.	2	35:-		70	-	110	-	
+42 13		Tillägg för brons upptagande och omläggning eller för rörledningens dragande vid sidan om bron = 20 m. nyskärning					20	-		
+94 12 - 14	294	Påfyllning av rören till föreskriven höjd samt justering av botten och slänter i yt- och flodvattendike	m.	294	0.20			58	80	2878	30
		Tillägges c:a 10 %							287	-
		Ersättningar enl. Bil. B för mark, som åtgår till dikets breddning					50	70		
		för intrång av jordupplag					284	-	334	70
							Summa:		3500	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
0 - 3	300	Sträckan C-D /komb. system/, Alt. 2.								
		Påfyllning av rören till föreskriven höjd samt justering av botten och slänter i yt- och flodvattendike	m. 300	0.20			60	-		
		15" betongrör	" 300	4.20			1260	-		
		Grävning, läggning och återfyllning	" 300	0.95			285	-		
0		Kringgjutning av rörutlopp och stensättning av botten och slänter					50	-		
+7 2 , 3		Brunn, typ C, d = 0.60 m.	2	35:-			70	-	1725	-
		Tillägges c:a 10 %							170	-
							Summa:		1895	-
+23 3 - 5	223	Sträckan D-E /komb. system/, Alt. 2.								
		Påfyllning och justering som ovan	m. 223	0.20			44	60		
		15" betongrör	" 223	4.20			936	60		
		Grävning, läggning och återfyllning	m. 223	1.05			234	15		
+30 +23 4 , 5		Brunn, typ C, d = 0.60 m.	2	35:-			70	-	1285	35
		Tillägges c:a 10 %							129	65
							Summa:		1415	-
+23 +24 5 - 7	201	Sträckan E-F /komb. system/, Alt. 2.								
		Påfyllning och justering som ovan	m. 201	0.20			40	20		
		15" betongrör	" 201	4.20			844	20		
		Grävning, läggning och återfyllning	m. 201	1.05			211	05		
+8 +24 6 , 7		Brunn, typ C, d = 0.60 m.	2	35:-			70	-	1165	45
		Tillägges c:a 10 %							114	55
							Summa:		1280	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+24 +94 7 -14	770	Sträckan F-G /komb. system/, Alt. 2.								
		Påfyllning och justering								
		som ovan m.	770	0.20			154	-		
		15" betongrör "	770	4.20			3234	-		
+24 +70 7 - 8	146	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	146	0.95	138	70				
+70 +74 8 - 8	4	Stentrumma, som rensas,								
		varpå betongröret läggas								
		på föreskrivet djup och								
		täckes enligt profilrit-								
		ningen m.	4	2:-	8	-				
+74 8 -13	426	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	426	0.95	404	70				
+94 13 -14	194	D:o d:o "	194	1.05	203	70	755	10		
+91+52+32+90 8, 9, 10,10, +44+94 12,13,14		Brunn, typ C, d = 0.60 m.	7	35:-			245	-		
+42 13		Tillägg för brons upptagande								
		och omläggning eller för rör-								
		ledningens dragande vid sidan								
		om bron = 20 m. nyskärning					20	-	4408	10
		Tilläggas c:a 10 %							441	90
							Summa:		4850	-
+94 +93 14 -16	158	Sträckan G-H /täckt ledning/								
		12" betongrör m.	158	3:-			474	-		
+94 +46 14 -16	111	Grävning, läggning och								
		återfyllning "	111	1.40	155	40				
+46 +93 16 -16	47	D:o d:o "	47	0.80	37	60	193	-		
+46 +93 16, 16		Brunn, typ C, d = 0.60 m.	2	35:-			70	-		
+91 16		Tillägg för bro enl. ovan					20	-	757	-
		Tilläggas c:a 10 %							73	-
							Summa:		830	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+94 +93 14 -16	199	Sträckan G-G¹-H /öppet yt- och flodvattendike/								
		Justering av botten och								
		slänter i gamla diket m.	199	0.25					49	75
+90 15		Stentrumman bibehålles								
		Tillägges c:a 10 %							5	25
							Summa:		55	-
+93 +93 16 -18	200	Sträckan H-I /komb. system/								
		Påfyllning och justering								
		som ovan m.	200	0.20			40	-		
		12" betongrör "	200	3:-			600	-		
+93 +93 16 -17	100	Grävning, läggning och								
		återfyllning "	100	0.80	80	-				
+93 +93 17 -18	100	D:o d:o "	100	1:-	100	-	180	-		
+41+41+93 17,18,18		Brunn, typ C, d = 0.60 m.	3	35:-			105	-		
+42 +91 17, 18		Tillägg för broar enl. ovan	2	20:-			40	-	965	-
		Tillägges c:a 10 %							95	-
							Summa:		1060	-
+93 +54 18 -20	161	Sträckan I-K /komb. system/								
		Påfyllning och justering								
		som ovan m.	161	0.20			32	20		
		12" betongrör "	161	3:-			483	-		
+93 18 -20	107	Grävning, läggning och								
		återfyllning "	107	1:-	107	-				
+54 20 -20	54	D:o d:o "	54	0.80	43	20	150	20		
+54 +54 19, 20		Brunn, typ C, d = 0.60 m.	2	35:-			70	-		
+94 19		Tillägg för bro enl. ovan					20	-	755	40
		Tillägges c:a 10 %							74	60
							Summa:		830	-
+54 +13 20 -23	259	Sträckan K-L /komb. system/								
		Schaktning av lera med en-								
		staka sten för yt- och								
		flodvattendike m^3	145	1:-			145	-		
		12" betongrör m.	259	3:-			777	-		
		Överföres:					922	-		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38386

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					922	-		
+54 +50 20 -21	96	Grävning, läggning och återfyllning	96 m.	0.80	76	80				
+50 +62 21 -22	112	D:o d:o	112 "	1:-	112	-				
+62 +13 22 -23	51	D:o d:o	51 "	1.25	63	75	252	55		
+26 +13 21, 23		Brunn, typ C, d = 0.60 m.	2	35:-			70	-		
+23 21		Tillägg för bro enl. ovan					20	-	1264	55
		Tillägges c:a 10 %							126	45
		Ersättningar enl. Bil. B för intrång av jordupplag							14	-
							Summa:		1405	-
+13 +18 23 -31	805	Sträckan L-M /komb. system/ Schaktning av lera med enstaka sten för yt- och flodvattendike	230 m^3	1:-			230	-		
+13 +99a 23 -30	787	9" betongrör	797 m.	1.75			1394	75		
+99a +18 31 -31	10									
+13 23 -29	587	Grävning, läggning och återfyllning	587 "	0.65	381	55				
+90 29 -30	190	D:o d:o	190 "	0.55	104	50				
+90 +99a 30 -30	10	D:o d:o	10 "	0.85	8	50	494	55		
+41+87+88+29 24,24,25,27, +29+98+31+18 28,28,29,31		Brunn, typ C, d = 0.60 m.	8	35:-			280	-		
+38+86+55+31 24,25,26,27, +31+96+78 28,28,29		Tillägg för broar enl. ovan	7	20:-			140	-	2539	30
		Tillägges c:a 10 %							254	70
		Ersättningar enl. Bil. B för intrång av jordupplag							41	-
+99a +9a 30 - 31	10	9" betongrör, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande samt								
+9a +18 31 -31	10	grävning, rörens läggning och jordens återfyllning bekostas av Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt.								
							Summa:		2835	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+18 +75 31 -38	703	**Sträckan M-N** /täckt ledning/								
+18 +99 31 -34	359	12" betongrör m.	359	3:-	1077	-				
+99 +75 34 -38	344	10" " "	344	2.20	756	80	1833	80		
+18 +8 31 -32	90	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	90	0.70	63	-				
+8 +36 32 -32	28	D:o d:o "	28	1.05	29	40				
+36 +43 32 -32	7	D:o d:o "	7	5:-	35	-				
+43 +55 32 -33	112	D:o d:o "	112	1.15	128	80				
+77 +99 33 -34	122	D:o d:o "	122	0.90	109	80				
+99 +58 34 -35	59	D:o d:o "	59	0.60	35	40				
+58 +4 35 -36	46	D:o d:o "	46	0.80	36	80				
+36 +75 36 -38	239	D:o d:o "	239	0.65	155	35	593	55		
+8 +43+55+99 32,32,33,34, +58+13+86+75 35,37,37,38		Brunn, typ A, d = 0.60 m.	8	40:-			320	-	2747	35
		Tillägges c:a 10 %							272	65
							Summa:		3020	-
+75 +65 38 -40	190	**Sträckan N-O** /täckt ledning/								
		9" betongrör m.	190	1.75			332	50		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	190	0.60			114	-		
+65 40		Brunn, typ A, d = 0.60 m.	1	40:-			40	-	486	50
		Tillägges c:a 10 %							48	50
							Summa:		535	-
+65 +28 40 -42	163	**Sträckan O-P** /täckt ledning/								
		8" tegelrör m.	163	1.65			268	95		
+65 +24 40 -41	59	Grävning, läggning och								
		återfyllning "	59	0.55	32	45				
+24 +28 41 -42	104	D:o d:o "	104	0.80	83	20	115	65		
+57 +28 41, 42		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	2	30:-			60	-	444	60
		Tillägges c:a 10 %							45	40
							Summa:		490	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+28 +50 42 -43	122	**Sträckan P-Q** /täckt ledning/								
		6" tegelrör	m. 122	1.05			128	10		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	" 122	0.40			48	80		
+50 43		Brunn, typ A, d = 0.45 m.					30	-	206	90
		Tillägges c:a 10 %							18	10
							Summa:		225	-
+27 130 -133	327	**Sträckan D-D¹** /täckt ledning/								
+69 130 -130	69	5" tegelrör	m. 69	0.75	51	75				
+69 +27 130 -133	258	4" "	" 258	0.55	141	90	193	65		
+69 130 -130	69	Grävning, läggning och								
		återfyllning	m. 69	0.40	27	60				
+69 +20 130 -132	151	D:o d:o	" 151	0.30	45	30				
+20 +27 132 -133	107	D:o d:o	" 107	0.45	48	15	121	05		
+27 133		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	1	30:-			30	-	344	70
		Tillägges c:a 10 %							35	30
							Summa:		380	-
+16 340 -342	216	**Sträckan E-E¹** /täckt ledning/								
+62 340 -341	162	5" tegelrör	m. 162	0.75	121	50				
+62 +16 341 -342	54	4" "	" 54	0.55	29	70	151	20		
+62 340 -341	162	Grävning, läggning och								
		återfyllning	m. 162	0.40	64	80				
+62 +16 341 -342	54	D:o d:o	" 54	0.35	18	90	83	70		
+62 +16 341, 342		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	2	30:-			60	-	294	90
		Tillägges c:a 10 %							30	10
							Summa:		325	-
+74 360 -360	74	**Sträckan F-F¹** /täckt ledning/								
		3" tegelrör	m. 74	0.35			25	90		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	" 74	0.35			25	90		
+74 360		Brunn, typ A, d = 0.45 m.					30	-	81	80
		Tillägges c:a 10 %							8	20
							Summa:		90	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+94 +39 14 -15 220 -221 +97 230 -231	342	Sträckan G-G^1-R-S /täckt ledning/								
+94 +39 14 -15 220 -221	145	6" betongrör m.	145	1.15	166	75				
+97 230 -231	197	6" tegelrör "	197	1.05	206	85	373	60		
+94 +39 14 -15 220 -221	145	Grävning, läggning och återfyllning "	145	0.45	65	25				
+97 230 -231	197	D:o d:o "	197	0.65	128	05	193	30		
221 +97 231		Brunn, typ C, d = 0.45 m.	1	25:-	25	-				
		" " C, d = 0.60 m.	1	35:-	35	-	60	-	626	90
		Tillägges c:a 10 %							63	10
							Summa:		690	-
+84 220 -223	384	Sträckan G^1-R-S /öppet yt- och flodvattendike/								
		Schaktning av lera med enstaka sten m^3	120	1:-					120	-
		Tillägges c:a 10 %							10	-
							Summa:		130	-
+95 +76 223 -226	281	Sträckan S-T /täckt ledning/								
		9" betongrör m.	281	1.75			491	75		
		Grävning, läggning och återfyllning "	281	0.65			182	65		
+12 +86 +76 225,225,226		Brunn, typ A, d = 0.60 m.	3	40:-			120	-	794	40
		Tillägges c:a 10 %							80	60
							Summa:		875	-
+76 +36 226 -229	260	Sträckan T-U /täckt ledning/								
+76 +33 226 -228	157	6" tegelrör m.	157	1.05	164	85				
+33 +36 228 -229	103	4" " "	103	0.55	56	65	221	50		
+76 +73 226 -227	97	Grävning, läggning och återfyllning m.	97	0.50	48	50				
+73 +33 227 -228	60	D:o d:o "	60	0.70	42	-				
+33 +36 228 -229	103	D:o d:o "	103	0.35	36	05	126	55		
+22 +33 +36 227,228,229		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	3	30:-			90	-	438	05
		Tillägges c:a 10 %							41	95
							Summa:		480	-

PETTERSONSKA BOKTR.-ETR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+50 240 -241	150	Sträckan T-V-X /täckt ledning/								
+3 240 -241	103	8" tegelrör m.	103	1.65	169	95				
+3 +50 241 -241	47	5" " "	47	0.75	35	25	205	20		
+3 240 -241	103	Grävning, läggning och återfyllning m.	103	0.60	61	80				
+3 +50 241 -241	47	D:o d:o "	47	0.50	23	50	85	30		
+3 +50 241, 241		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	2	30:-			60	-	350	50
		Tillägges c:a 10 %							34	50
							Summa:		385	-
+36 250 -251	136	Sträckan V-V[1] /täckt ledning/								
		5" tegelrör m.	136	0.75			102	-		
		Grävning, läggning och återfyllning "	136	0.50			68	-		
+36 251		Brunn, typ A, d = 0.45 m.					30	-	200	-
		Tillägges c:a 10 %							20	-
							Summa:		220	-
+7 260 -264	407	Sträckan H-H[1] /täckt ledning/								
+41 260 -262	241	8" tegelrör m.	241	1.65	397	65				
+41 +7 262 -264	166	5" " "	166	0.75	124	50	522	15		
+41 260 -262	241	Grävning, läggning och återfyllning m.	241	0.60	144	60				
+41 +7 262 -264	166	D:o d:o "	166	0.50	83	-	227	60		
+50 +41 +88 +7 260,262,262,264		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	4	30:-			120	-	869	75
		Tillägges c:a 10 %							85	25
							Summa:		955	-
+14 300 -302	214	Sträckan H-Y-Z /täckt ledning/								
+66 300 -301	166	8" tegelrör m.	166	1.65	273	90				
+66 +14 301 -302	48	4" tegelrör "	48	0.55	26	40	300	30		
+66 300 -301	166	Grävning, läggning och återfyllning "	166	0.60	99	60				
+66 +14 301 -302	48	D:o d:o "	48	0.45	21	60	121	20		
+66 +14 301, 302		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	2	30:-			60	-	481	50
		Tillägges c:a 10 %							48	50
							Summa:		530	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+80 310 -311 +49	180	**Sträckan Y-Y[1]** /täckt ledning/								
310 -310	49	5" tegelrör	m. 49	0.75	36	75				
+49 +27 310 -311	78	4" "	" 78	0.55	42	90				
+27 +80 311 -311 +49	53	3" "	" 53	0.35	18	55	98	20		
310 -310	49	Grävning, läggning och								
		återfyllning	" 49	0.50	24	50				
+49 +27 310 -311	78	D:o d:o	" 78	0.45	35	10				
+27 +80 311 -311 +49 +27 +80	53	D:o d:o	" 53	0.40	21	20	80	80		
310,311,311		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	3	30:-			90	-	269	-
		Tillägges c:a 10 %							26	-
							Summa:		295	-
+37 320 -324 +15	437	**Sträckan I-I[1]** /täckt ledning/								
320 -322 +15	215	8" tegelrör	m. 215	1.65	354	75				
322 -323 +64	85	6" "	" 85	1.05	89	25				
323 -323 +64 +37	64	5" "	" 64	0.75	48	-				
323 -324	73	3" "	" 73	0.35	25	55	517	55		
320 -323	300	Grävning, läggning och								
		återfyllning	m. 300	0.65	195	-				
+64 323 -323 +64 +37	64	D:o d:o	" 64	0.50	32	-				
323 -324 +49 +15	73	D:o d:o	" 73	0.40	29	20	256	20		
320,322,323, +64 +37 323,324		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	5	30:-			150	-	923	75
		Tillägges c:a 10 %							91	25
							Summa:		1015	-
+82 190 -192 +5	282	**Sträckan K-K[1]** /täckt ledning/								
190 -192 +5 +82	205	6" tegelrör	m. 205	1.05	215	25				
192 -192 +5	77	3" "	" 77	0.35	26	95	242	20		
190 -192	205	Grävning, läggning och								
		återfyllning	m. 205	0.45	92	25				
+5 +82 192 -192 +5	77	D:o d:o	" 77	0.35	26	95	119	20		
192 +82		Brunn, typ A, d = 0.45 m.			30	-				
192		Stensil			10	-	40	-	401	40
		Tillägges c:a 10 %							38	60
							Summa:		440	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+77 200 -203	377	**Sträckan L-Å /komb. system/**								
		Schaktning för yt- och flodvattendike av:								
		lera med enstaka sten m³	120	1:-	120	-				
		lera med buskar och rötter m³	40	1.10	44	-				
		lera med stubbar och rötter m³	35	1.20	42	-	206	-		
		8" betongrör m.	377	1.45			546	65		
		Grävning, läggning och återfyllning "	377	0.55			207	35		
+15 +59 201,202		Brunn, typ C, d = 0.45 m.	2	25:-	50	-				
+77 203		" " C, d = 0.60 m.	1	35:-	35	-	85	-	1045	-
		Tillägges c:a 10 %							105	-
							Summa:		1150	-
+77 +87 203 -205	210	**Sträckan Å-Ä /täckt ledning/**								
		12" betongrör m.	210	3:-			630	-		
		Grävning, läggning och återfyllning "	210	0.75			157	50		
+87 205		Brunn, typ A, d = 0.60 m.					40	-	827	50
		Tillägges c:a 10 %							82	50
							Summa:		910	-
+87 +43 205 -207	156	**Sträckan Ä-Ö /täckt ledning/**								
+87 +56 205 -206	69	8" betongrör m.	69	1.45	100	05				
+56 +43 206 -207	87	6" tegelrör "	87	1.05	91	35	191	40		
+87 +56 205 -206	69	Grävning, läggning och återfyllning "	69	0.50	34	50				
+56 +43 206 -207	87	D:o d:o "	87	0.40	34	80	69	30		
+56 +43 206, 207		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	2	30:-			60	-	320	70
		Tillägges c:a 10 %							29	30
							Summa:		350	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+23 350-352	223	**Sträckan Å-Å[1]** /täckt ledning/								
+64 350-350	64	6" tegelrör	m. 64	1.05	67	20				
+64 +51 350-351	87	4" "	" 87	0.55	47	85				
+51 +23 351-352	72	3" "	" 72	0.35	25	20	140	25		
+64 350-350	64	Grävning, läggning och								
		återfyllning	m. 64	0.60	38	40				
+64 350-351	36	D:o d:o	" 36	0.40	14	40				
+51 351-351	51	D:o d:o	" 51	0.45	22	95				
+51 +23 351-352	72	D:o d:o	" 72	0.35	25	20	100	95		
+64 +51 +23 350,351,352		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	3	30:-			90	-	331	20
		Tillägges c:a 10 %							33	80
							Summa:		365	-
+1 210 -212	201	**Sträckan Å-Å[1]** /täckt ledning/								
+2 210 -211	102	8" tegelrör	m. 102	1.65	168	30				
+2 +1 211 -212	99	6" "	" 99	1.05	103	95	272	25		
+2 210 -211	102	Grävning, läggning och								
		återfyllning	" 102	0.70	71	40				
+2 +64 211 -211	62	D:o d:o	" 62	0.40	24	80				
+64 +1 211 -212	37	D:o d:o	" 37	0.55	20	35	116	55		
+2 +70 +1 211,211,212		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	3	30:-			90	-	478	80
		Tillägges c:a 10 %							46	20
							Summa:		525	-
+30 280 -281	130	**Sträckan N-N[1]** /täckt ledning/								
+30 280 -280	30	5" tegelrör	m. 30	0.75	22	50				
+30 +76 280 -280	46	4" "	" 46	0.55	25	30				
+76 +30 280 -281	54	3" "	" 54	0.35	18	90	66	70		
+76 280 -280	76	Grävning, läggning och								
		återfyllning	m. 76	0.45	34	20				
+76 +30 280 -281	54	D:o d:o	" 54	0.35	18	90	53	10		
+30 +76 280, 280		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	2	30:-	60	-				
+30 281		Stensil			10	-	70	-	189	80
		Tillägges c:a 10 %							20	20
							Summa:		210	-

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+97 +56 269 -271	159	**Sträckan O-O^1** /täckt ledning/								
+97 +66 269 -270	69	4" tegelrör m.	69	0.55	37	95				
+66 +56 270 -271	90	3" " "	90	0.35	31	50	69	45		
+97 +66 269 -270	69	Grävning, läggning och återfyllning m.	69	0.45	31	05				
+66 +56 270 -271	90	D:o d:o "	90	0.30	27	-	58	05		
+66 270 +56 271		Brunn, typ A, d = 0.45 m.			30	-				
		Stensil			10	-	40	-	167	50
		Tillägges c:a 10 %							17	50
							Summa:		185	-
+44 290 -291	144	**Sträckan P-P^1** /täckt ledning/								
		5" tegelrör m.	144	0.75			108	-		
		Grävning, läggning och återfyllning "	144	0.45			64	80		
+44 291		Brunn, typ A, d = 0.45 m.					30	-	202	80
		Tillägges c:a 10 %							22	20
							Summa:		225	-
		Sammandrag för Mellersta samfälligheten								
		Alternativ 1								
	1058	Sträckan A-B /täckt ledning/							3335	-
	724	" C-D-E-F /öppet dike/							2250	-
	770	" F-G /öppet dike och komb. system/							3500	-
	158	" G-H /täckt ledning/							830	-
	199	" G-G^1-H /öppet yt- och flodvattendike/							55	-
	200	" H-I /komb. system/							1060	-
	161	" I-K " "							830	-
	259	" K-L " "							1405	-
	805	" L-M " "							2835	-
	703	" M-N /täckt ledning/							3020	-
	190	" N-O " "							535	-
	163	" O-P " "							490	-
	122	" P-Q " "							225	-
	327	" D-D^1 " "							380	-
	5839	Överföres:							20750	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	5839	Överfört:							20750	-
	216	Sträckan E-E^1 /täckt ledning/						✓	325	-
	74	" F-F^1 " "						✓	90	-
uts-	342	" G-G^1-R-S " "							690	-
"	384	" G^1-R-S /öppet yt- och flodvattendike/							130	-
"	281	" S-T /täckt ledning/							875	-
"	260	" T-U " "							480	-
"	150	" T-V-X " "							385	-
"	136	" V-V^1 " "							220	-
"	407	" H-H^1 " "							955	-
"	214	" H-Y-Z " "							530	-
"	180	" Y-Y^1 " "							295	-
"	437	" I-I^1 " "							1015	-
"	282	" K-K^1 " "							440	-
	377	" L-Å /komb. system/						✓	1150	-
	210	" Å-Ä /täckt ledning/						✓	910	-
"	156	" Ä-Ö " "							350	-
"	223	" Å-Å^1 " "							365	-
"	201	" Ä-Ä^1 " "							525	-
	130	" N-N^1 " "						✓	210	-
	159	" O-O^1 " "						✓	185	-
	144	" P-P^1 " "						✓	225	-
	10802						Summa:		31100	-
		Alternativ 2								
	1058	Sträckan A-B /täckt ledning/							3375	-
	300	" C-D /komb. system/							1895	-
	223	" D-E " "							1415	-
	201	" E-F " "							1280	-
	770	" F-G " "							4850	-
	8250	Övriga sträckor i likhet med Alt. 1							22015	-
	10802						Summa:		34830	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

38386

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Östra samfälligheten								
+18 50 -57	718	Sträckan a-b-c /öppet dike och komb. system/								
+67 50 -56	667	Schaktning av lera med enstaka sten m³	880	0.80			704	-		
+67 +18 56 -57	51	12" betongrör m.	51	3:-			153	-		
		Grävning, läggning och återfyllning "	51	0.65			33	15		
+67 56 +18 57		Kringgjutning av rörutlopp			40	-				
		Brunn, typ C, d = 0.60 m.			35	-	75	-		
		Påfyllning av rören till föreskriven höjd samt justering av botten och slänter i yt- och flodvattendike m.	51	0.20			10	20	975	35
		Tillägges c:a 10 %							97	37
		Ersättningar enl. Bil. B för mark, som åtgår till dikets breddning					26	28		
		för intrång av jordupplag					176	-	202	28
							Summa:		1275	-
+92 140 -142	292	Sträckan c-k /täckt ledning/								
+39 140 -141	139	5" tegelrör m.	139	0.75	104	25				
+39 141 -142	61	4" " "	61	0.55	33	55				
+92 142 -142	92	3" " "	92	0.35	32	20	170	-		
+39 140 -141	139	Grävning, läggning och återfyllning m.	139	0.60	83	40				
+39 141 -142	61	D:o d:o "	61	0.30	18	30				
+92 142 -142	92	D:o d:o "	92	0.25	23	-	124	70		
+39 141		Brunn, typ B, d = 0.45 m.	1	20:-	20	-				
+92 142, 142		" " A, d = 0.45 m.	2	30:-	60	-	80	-	374	70
		Tillägges c:a 10 %							35	30
							Summa:		410	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+16 102 -90	1216	**Sträckan c-l** /täckt ledning/								
+16 +40 102 -99	276	12" betongrör m.	276	3:-	828	-				
+40 +95 99 -95	345	10" " "	345	2.20	759	-				
+95 +1 95 -94	194	9" " "	194	1.75	339	50				
+1 +89 94 -92	112	8" tegelrör "	112	1.65	184	80				
+89 +27 92 -92	62	6" " "	62	1.05	65	10				
+27 +3 92 -91	124	5" " "	124	0.75	93	-				
+3 +23 91 -90	80	4" " "	80	0.55	44	-				
+23 90 -90	23	3" " "	23	0.35	8	05	2321	45		
+16 +77 102 -100	139	Grävning, läggning och återfyllning m.	139	0.95	132	05				
+77 +40 100 -99	137	D:o d:o "	137	0.70	95	90				
+40 +90 99 -96	250	D:o d:o "	250	0.90	225	-				
+90 +95 96 -95	95	D:o d:o "	95	0.65	61	75				
+95 +1 95 -94	194	D:o d:o "	194	0.50	97	-				
+1 +89 94 -92	112	D:o d:o "	112	0.45	50	40				
+89 +27 92 -92	62	D:o d:o "	62	0.35	21	70				
+27 92 -90	227	D:o d:o "	227	0.30	68	10	751	90		
+77+40+34 100,99,97, +95+11 +1 95,95,94 +89+27 +3 92,92,91, +23 90,90		Brunn, typ A, d = 0.60 m.	6	40:-	240	-				
		" " A, d = 0.45 m.	5	30:-	150	-	390	-	3463	35
		Tillägges c:a 10 %							346	65
							Summa:		3810	-
+18 +80 57 -63	662	**Sträckan c-d-e-f** /komb. system/								
+18 +90 57 -62	572	9" betongrör m.	572	1.75			1001	-		
+18 +59 57 -59	241	Grävning, läggning och återfyllning "	241	0.55	132	55				
+59 +20 59 -61	161	D:o d:o "	161	0.75	120	75				
+20 +39 61 -61	19	D:o d:o "	19	1.25	23	75				
+39 +60 61 -61	21	D:o d:o "	21	0.75	15	75				
+60 +90 61 -62	130	D:o d:o "	130	0.60	78	-	370	80		
		Överföres:					1371	80		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					1371	80		
+55+59+20 58,59,61, +60+90 61,62		Brunn, typ C, d = 0.60 m.	5	35:-			175	-		
+18 +90 57 -62	572	Påfyllning av rören till föreskriven höjd samt justering av botten och slänter i yt- och flodvattendike m.	572	0.20			114	40		
+90 +80 62 -63	90	Justering av botten och slänter i yt- och flodvattendike m.	90	0.25			22	50	1683	70
		Tillägges c:a 10 %							166	30
							Summa:		1850	-
+48 170 -172	248	Sträckan d-m /täckt ledning/								
+1 170 -171	101	4" tegelrör m.	101	0.55	55	55				
+1 +48 171 -172	147	3" " "	147	0.35	51	45	107	-		
+1 170 -171	101	Grävning, läggning och återfyllning m.	101	0.35	35	35				
+1 +48 171 -172	147	D:o d:o "	147	0.25	36	75	72	10		
+1 171		Brunn, typ A, d = 0.45 m.			30	-				
+48 172		Stensil			10	-	40	-	219	10
		Tillägges c:a 10 %							20	90
							Summa:		240	-
+83 70 -78	883	Sträckan e-g-h-i /täckt ledning/								
+64 70 -72	264	12" betongrör m.	264	3:-	792	-				
+64 +34 72 -74	170	10" " "	170	2.20	374	-				
+34 +44 74 -75	110	8" tegelrör "	110	1.65	181	50				
+44 +55 75 -77	211	6" " "	211	1.05	221	55				
+55 +83 77 -78	128	5" " "	128	0.75	96	-	1665	05		
+50 70 -71	150	Grävning, läggning och återfyllning m.	150	1:-	150	-				
+50 +34 71 -74	284	D:o d:o "	284	0.85	241	40				
+34 +86 74 -76	252	D:o d:o "	252	0.75	189	-				
		Överföres:			580	40	1665	05		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			580	40	1665	05		
+86 +55 76 -77	69	Grävning, läggning och återfyllning	m. 69	0.65	44	85				
+55 +83 77 -78	128	D:o d:o	" 128	0.55	70	40	695	65		
+50+64+72+34 71,72,73,74 +44+86+55+83 75,76,77,78		Brunn, typ A, d = 0.60 m.	4	40:-	160	-				
		" " A, d = 0.45 m.	4	30:-	120	-	280	-	2640	70
		Tillägges c:a 10 %							264	30
							Summa:		2905	-
+4 180 -182	204	Sträckan e-n /täckt ledning/								
+50 180 -180	50	5" tegelrör	m. 50	0.75	37	50				
+50 +51 180 -181	101	4" "	" 101	0.55	55	55				
+51 +4 181 -182	53	3" "	" 53	0.35	18	55	111	60		
+50 180 -180	50	Grävning, läggning och återfyllning	m. 50	0.30	15	-				
+50 +51 180 -181	101	D:o d:o	" 101	0.25	25	25				
+51 +4 181 -182	53	D:o d:o	" 53	0.20	10	60	50	85		
+50 180		Brunn, typ B, d = 0.45 m.			20	-				
+51 181		" " A, d = 0.45 m.			30	-				
+4 182		Stensil			10	-	60	-	222	45
		Tillägges c:a 10 %							22	55
							Summa:		245	-
80 -83	308	Sträckan g-o /täckt ledning/								
+34 80 -81	142	5" tegelrör	m. 142	0.75	106	50				
+34 +37 81 -82	103	4" "	" 103	0.55	56	65				
+37 82 -83	63	3" "	" 63	0.35	22	05	185	20		
+18 80 -80	26	Grävning, läggning och återfyllning	m. 26	0.80	20	80				
+18 +90 80 -80	72	D:o d:o	" 72	0.50	36	-				
+90 80 -81	10	D:o d:o	" 10	1:-	10	-				
+15 81 -81	15	D:o d:o	" 15	0.50	7	50				
+24 +37 81 -82	213	D:o d:o	" 213	0.45	95	85				
+37 82 -83	63	D:o d:o	" 63	0.40	25	20				
+15 +24 81 -81	9	D:o, d:o jämte sprängning av berg	m. 9	8:-	72	-	267	35		
		Överföres:					452	55		

FETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38386

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					452	55		
+34+37 81,82,83 +76 81		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	3	30:-	90	-				
		Stensil			10	-	100	-	552	55
		Tillägges c:a 10 %							57	45
							Summa:		610	-
+37 330 -331 +85	137	Sträckan h-p /täckt ledning/								
330 -330 +85 +37	85	5" tegelrör m.	85	0.75	63	75				
330 -331 +85	52	4" " "	52	0.55	28	60	92	35		
330 -330	85	Grävning, läggning och återfyllning m.	85	0.55	46	75				
+85 +37 330 -331 +85 +37	52	D:o d:o "	52	0.45	23	40	70	15		
330,331		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	2	30:-			60	-	222	50
		Tillägges c:a 10 %							22	50
							Summa:		245	-
		Sammandrag för Östra samfälligheten								
	718	Sträckan a-b-c /öppet dike och komb. system/							1275	-
	292	" c-k /täckt ledning/							410	-
	1216	" c-l " "							3810	-
	662	" c-d-e-f /komb. system/							1850	-
	248	" d-m /täckt ledning/							240	-
	883	" e-g-h-i " "							2905	-
	204	" e-n " "							245	-
	308	" g-o " "							610	-
	137	" h-p " "							245	-
	4668						Summa:		11590	-
		Slutsammandrag:								
	5226	Västra samfälligheten, alt. 1							12165	-
	10802	Mellersta samfälligheten, alt. 1							31100	-
	4668	Östra samfälligheten							11590	-
	20696						Summa:		54855	-

Gillstad den 20 januari 1939.

Bilaga D.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning för utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes,

att öppet dike, som icke går i gräns, i görligaste mån rätas, dock, utom i de fall då helt nytt vattenavlopp föreskrivits, icke mera än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas,

att dikeskrökar ej må göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser.ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i decem-

ber 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att, då det visar sig vara lämpligare att, istället för att röra befintlig bro i blivande yt- och flodvattendike, lägga rörledningen vid sidan om bron, avvikelsen från diket skall göras så mjuk som möjligt och på en sträcka av minst 20 meter,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg utan i förekommande fall på grusbädd,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att tegelrörskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas, är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trummor, brunnar och rörutlopp skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att rörtrumma lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att entreprenören åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan.

Gillstad den 20 januari 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Bilaga E.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Västra samfälligheten Gillstads socken				
1/4 förmedl. 1/2 oförmedl.	6¹	lån	Sörby Kockgården, Ekbl. låneboställe arr. Karl Johansson	51	1 - 5 62 - 67		
1/12	2⁴	ej lån	Gillstad Västegården Karl Ivar Sandberg		6 - 8 12, 13, 126		
avs.	2²¹	ej lån	Gillstad Västegården L. S. Wahll	sök.	9		
5/36	2¹⁴	ej lån	Gillstad Västegården Karl Ivar Sandberg		10, 11		
1/8	1²	lån	Gillstad Ulfsgården Erik Ahlberg	9 sök.	14, 15		
avs.	1²⁶	lån	Gillstad Ulfsgården L. S. Wahll	36 sök.	16 - 23		
Avst.	3¹⁵	ej lån	Sörby Sofia Lövstrand		26 - 28		
avs.	5²	lån	Sörby Olof Larsgården Karl Tigerberg	15 sök.	29 - 31		
Avst.	1¹⁵	ej lån	Sörby Sven Algutsgården, "Olleberg" Seth Gillgren	sök.	32 - 34		
1/5	1²	lån	Sörby Sven Algutsgården Sven Ahlberg	19 sök.	35		
	3	lån	Sörby, kommunens soldattorp Klara Magnussons sterbhus	5	36 - 40		
1/6	3⁹	lån	Sörby Gust. Bengtsson och hans barn	14, 20, 32, 40, 50 sök.	41, 42		
1/9	3¹¹	ej lån	Sörby Einar Johnsson		43, 44		
1/9	3⁸	lån	Sörby Johan Petter Andersson	10	45 - 48		
							Överföres:

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Avd. 1	Avd. 2				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	0.8595167	0.91750019							
1189:-	1021:97				✓	1021:97	8.401	52:66	
248:50	213:59				—	213:59	1.756	11:01	
11:20	9:63				—	9:63	0.079	-:49	
63:60	54:67				—	54:67	0.449	2:81	
609:30	523:70				✓	523:70	4.305	26:98	
943:40	810:87				✓	810:87	6.666	41:78	
43:50	37:39				—	37:39	0.307	1:92	
219:90	189:01				✓	189:01	1.554	9:74	
74:70	64:21				—	64:21	0.528	3:31	
57:-	48:99				✓	48:99	0.403	2:53	
869:70	747:52				✓	747:52	6.145	38:52	
5:-	4:30				✓	4:30	0.035	-:22	
44:20	37:99				—	37:99	0.312	1:96	
171:90	147:75				✓	147:75	1.215	7:61	
4550:90	3911:59					3911:59	32.155	201:54	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor.	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
						Överfört:	
5/32	3 14	lån	Sörby				
			Karl Svenssons arbhus 37 37		49-52		
23/592	av 3 7	lån	Sörby				
			Karl Tigerberg 15	sök.	53-57		
1/4	5 1	lån	Sörby Olof Larsgården				
			Gustav Johansson 46 46		58-61		
Avst.	1 4	ej lån	Geketomten				
			Carl Elis Eriksson	sök.	65		
Avst.	1 5	lån	Geketomten				
			John Dahlin 22	sök.	66a-67		
1/6	1 2	lån	Geketomten				
			Ernst Karlsson 26		68-70		
1/3	1 3	lån	Geketomten				
			Maria, Edit och Sven Svensson 28		71-76		
avs.	3 30	lån	Gillstad Västergården, "Löten"				
			Linus Olsson 7	sök.	77-82		
avs.	3 33	lån	Gillstad Västergården				
			Olle Friden 49 49	sök.	83-88		
avs.	3 24	lån	Gillstad Västergården				
			Olle Friden 49 49	sök.	89-95		
avs.	3 22	lån	Gillstad Västergården, "Lökehagen"				
			Herbert Törnkvist 41	sök.	96a-99		
avs.	3 21	lån	Gillstad Västergården, "Lökehagen"				
			Herbert Törnkvist 41	sök.	100, 101		
					102		
avs.	3 28	lån	Gillstad Västergården, "Johanneberg"				
			Ludvig Andreasson 112		103, 104		
avs.	3 23	lån	Gillstad Västergården, "Löten"				
			Alfred Hagelin 17	sök.	105-107		
						Överföres:	

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Anmärkningar
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	Avd. 1	Avd. 2				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
4550:90	3911:59					3911:59	32.155	201:54		
799:80	687:44				✓	687:44	5.651	35:42		
687:-	590:49				✓	590:49	4.854	30:43		
1033:40	888:22				✓	888:22	7.302	45:77		
35:-	30:08				—	30:08	0.247	1:55		
80:70	69:36				✓	69:36	0.570	3:57		
292:60	251:50				✓	251:50	2.067	12:96		
591:90	508:75				✓	508:75	4.182	26:21		
1061:10	912:03				✓	912:03	7.497	46:99		
233:70	200:87				✓	200:87	1.651	10:35		
197:50	169:75				✓	169:75	1.395	8:74		
940:20	808:12				✓	808:12	6.643	41:64		
386:-	331:77				✓	331:77	2.727	17:09		
84:-		77:07			✓	77:07	0.634	3:97		
291:10		267:09			✓	267:09	2.196	13:76		
230:90	198:46				✓	198:46	1.631	10:22		
11495:80	9658:43	344:16				9902:59	81.402	510:21		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	 Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
						Överfört:	
avs.	3 27	lån	Gillstad Västergården, "Höjen"				
			Claes Olssons sterbhus 18	sök.	108-113		
1/192	av 3 13	lån	Gillstad Västergården				
			Claes Olssons sterbhus 18	sök.	114-119		
1/192	av 3 13	lån	Gillstad Västergården				
			Gustav Claesson 18	sök.	120a, 120b		
Avst.	4 3	lån	Gillstad Borregården				
			Karl Sandin 6	sök.	121, 131		
					122-125		
						Summa:	
			Mellersta samfälligheten, alternativ I.				
			Gillstads socken.				
1/5	1 5	lån	Söby Sven Algutsgården		134-143		
			Folke Herman Johansson ~~sterbhus~~ 27	sök.	132-133 251-253		
1/5	1 3	lån	Söby Sven Algutsgården				
			Sven Ahlberg 19	sök.	145		
			Brukare P. E. Johansson		266-268		
1/10	1 6	lån	Söby Sven Algutsgården		148-152a 153-154		
			Wiktor Larsson 30	sök.	152b 197-198		
avs.	1 1	ej lån	Dalen; Ivar Karlsson		156		
avs.	1 8	lån	Fagervalle Andersgården, "Björkelund"				
			Ivar Karlsson 23		157-160		
1/6	1 4	lån	Fagervalle Andersgården				
			August Johansson 29	sök.	161-167		
1/6	1 2	lån	Fagervalle Andersgården				
			August Johansson 29	sök.	173-179		
1/5	3 1	lån	Soketorp, kallas Fagervalletomten				
			Gottfrid Larsson ~~26~~ 38	sök.	180-186		
						Överföres:	

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltager i gemensamma kostnader med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	Avd. 1	Avd. 2				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
11495:80	9558:43	344:16				9902:59	81.402	510:21		
239:80	206:11				✓	206:11	1.694	10:62		
231:40	198:89				✓	198:89	1.635	10:25		
315:-		289:01			✓	289:01	2.376	14:89		
639:60		586:83			✓	586:83	4.824	30:24		
1142:-	981:57				✓	981:57	8.069	50:57		
14063:60	10945:-	1220:-				12165:-	100.000	626:78		21.873
	0.7980187	0.8833916								
2685:10	2142:76				✓	2142:76	6.890	109:34		
987:40		872:26			✓	872:26	2.805	44:52		
569:40	454:39				✓	454:39	1.461	23:19		
527:60		527:91			✓	527:91	1.697	26:93		
924:60	737:85				✓	737:85	2.372	37:64		
262:20		231:63			✓	231:63	0.745	11:82		
21:-		18:55			—	18:55	0.060	-:95		
459:30		405:74			✓	405:74	1.305	20:71		
842:40		744:17			✓	744:17	2.393	37:98		
1599:30		1412:81			✓	1412:81	4.543	72:10		
874:-		772:08			✓	772:08	2.483	39:41		
9822:30	3335:-	4985:15				8320:15	26.754	424:59		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
						Överpet.	Överpet.
1/8	4 3	lån	Förby Backgärda				
			Erik Svensson 47 ~~47~~		187-193		
1/8	4 2	lån	Förby Backgärda				
			Bertil Johansson ~~21~~ 21	Sök.	194-196 216-225		
17/1152	4 9	lån	Förby Backgärda				
			Karl Svenssons stenbhus 37 ~~37~~		199-201.		
17/1152	4 10	lån	Förby Backgärden				
			Oskar Svensson 43 ~~43~~	Sök.	202-208		
17/1152	4 11	lån	Förby Backgärda				
			Oskar Svensson 43 ~~43~~	Sök.	212-215		
17/576	4 12	lån	Förby Backgärda				
			Johan Hellberg 33 ~~33~~	Sök.	231-241		
1/16	2 4	lån	Förby Tomten				
			Johan Hellberg 33 ~~33~~	Sök.	242-245		
1/5	1 4	lån	Förby Sven Algutsgärda				
			Adolf Larsson ~~48~~ 48		248-249		
ans.	1 14	lån	Förby Sven Algutsgärda				
			Johan Hellberg 33 ~~33~~	Sök.	250		
1/10	1 17	lån	Förby Sven Algutsgärda				
			Adolf Broberg 34 ~~34~~	Sök.	255-256		
ans.	19	lån	Förby Sven Algutsgärda				
			Johan Hellberg 33 ~~33~~	Sök.	257-258		
		ej lån	Förby Sven Algutsgärda				
			Adin Andersson	~~Sök.~~	259-260		
ans.	1 18	lån	Förby Sven Algutsgärda				
			Adin Andersson ~~31~~ 31	~~Sök.~~	261-264		
1/5	1 2	lån	Förby Sven Algutsgärda				
			Sven Ahlberg ~~18~~ 18	Sök.	269-272		
1/6	3 9	lån	Förby; Gustav Bengtsson och hans barn 14, 26, 32, 20, 50, 50	Sök.	275-280		
						Överpet.	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Avd. 1.	Avd. 2.				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9822:30	3335:-	4985:15				8320:15	26.754	424:59	
398:20		351:77			✓	351:77	1.131	17:95	
911:20		804:95			✓	804:95	2.588	41:07	
330:-		291:52			✓	291:52	0.937	14:87	
505:60		446:64			✓	446:64	1.436	22:79	
499:20		440:99			✓	440:99	1.418	22:50	
1136:-		1003:53			✓	1003:53	3.227	51:21	
851:90		752:56			✓	752:56	2.420	38:41	
492:-		434:63			✓	434:63	1.397	22:17	
164:50		145:32			✓	145:32	0.467	7:41	
302:40		267:14			✓	267:14	0.859	13:63	
376:-		332:15			✓	332:15	1.068	16:95	
129:20		114:13			—	114:13	0.367	5:82	
165:80		146:47			✓	146:47	0.471	7:47	
859:20		759:01			✓	759:01	2.441	38:74	
855:80		756:01			✓	756:01	2.431	38:58	
17.799:30	3335:-	12031:97				15.366:97	49.412	784:16	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
						Överförd:	
1/9	3 11	lån	Sörby; Anna Andersson 142		283-284		
1/9	3 10	lån	Sörby; Anders Paul Gustafsson 13		285-286		
1/9	3 8	lån	Sörby; Johan Petter Andersson 10		288-290		
5/32	3 14	lån	Sörby; Karl Svenssons Herbhus 37		293-296		
23/592	ar 3 7	lån	Sörby; Helge Gustafsson 116		297-299		
23/592	ar 3 7	lån	Sörby; Karl Ingeberg 115	sök.	301-303		
1/4	5 1	lån	Sörby Olof Carsgården Gustav Johansson 146		305-308		
1/4 förmed. 1/2 öfrmed.	6 1	lån	Sörby Rockgården Enkl. Lönebo fälle 151 Per. Karl Johansson		310-311		
1/6	1 2	lån	Getetomten Ernst Carlsson 26		313-316		
1/3	1 3	lån	Getetomten Maria, Edit och Ina Svensson 28		319-322		
7/64	3 16	lån	Gillstad Västergården Karl Johan Nilsson 88		324-333		
ars.	3 20	lån	Gillstad Västergården Betty Johanssons Herbhus 111		337-343		
ars.	3 21	lån	Gillstad Västergården Herbert Törnkvist 41	sök.	346-350		
ars.	3 28	lån	Gillstad Västergården Ludvig Andreasson 122		353-355		
1/192	ar 3 13	lån	Gillstad Västergården Gustav Claesson 18	sök.	358-360		
först.	4 3	lån	Gillstad Borregården Karl Sandin 6	sök.	362-367		
ars.	2 20	lån	Gillstad Nästegården ~~Johannes~~ Karl Ingelin ~~Herbhus~~ Obs. 44	sök.	369-372		
						Överföres:	

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Avd. 1.	Avd. 2.				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17.799:30	3335:–	12.031:97				15.366:97	49.412	784:16	
467:80		413:25			✓	413:25	1.329	21:09	
515:80		455:65			✓	455:65	1.465	23:25	
523:80		462:72			✓	462:72	1.488	23:61	
1233:20		1089:40			✓	1089:40	3.503	55:59	
1157:90		1022:88			✓	1022:88	3.289	52:20	
241:80		213:60			✓	213:60	0.687	10:90	
955:60		844:17			✓	844:17	2.714	43:07	
756:80		668:55			✓	668:55	2.150	34:12	
450:60		398:06			✓	398:06	1.280	20:31	
495:80		437:99			✓	437:99	1.408	22:34	
523:40		462:37			✓	462:37	1.487	23:60	
808:60		714:31			✓	714:31	2.297	36:45	
543:30		479:95			✓	479:95	1.543	24:49	
204:10		180:30			✓	180:30	0.580	9:20	
153:60		135:69			✓	135:69	0.436	6:92	
1305:50		1153:27			✓	1153:27	3.708	58:85	
755:70		667:58			✓	667:58	2.147	34:07	
28.892:60	3335:–	21.831:71				25.166:71	80.923	1284:22	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
						Överfört:	
1/12	2 5	lån	Gillstad Västegården				
			Anders Gustavsson 45		373		
			Mällby socken				
1/4	2 4	ej lån	Mällby Gatugården				
			Gottfrid Cederroth		378		
1/8	1 1	lån	Åkälle; Edvard Östlund 2		379-382		
1/24	2 6	gemensam ägovidd lån	Mällby Gatugården och Mällby				
1/64	8 5		Tomten; Johan Magnus ~~Hans~~ Pettersson 35		385-387		
1/3	1 2	lån	Mällby Volsgården				
			Anders Pettersson 1		389-390		
1/3	1 4	lån	Mällby Volsgården				
			Hans Andersson 41		393		
avs.	3 3	ej lån	Mällby Skrogården				
			Aug. Karlsons Arrhenius		395		
5/16	9 1	ej lån	Mällby Skrogården				
			Gustaf Bergkvists Arrhenius		396		
1/4	10 1	ej lån	Mällby; Gusten Svensson		397		
avs.	6 11	lån	Mällby Stommen				
			J. W. Sörnström 3	Sök.	398-400		
avs.	6 5	lån	Mällby Stommen				
			J. W. Sörnström 3	Sök.	402-410		
avs.	6 8	lån	Mällby Stommen				
			Viktor Varén 25	Sök.	412-415		
avs.	6 10	lån	Mällby Stommen				
			Viktor Varén 25	Sök.	416-419		
1/16	1 5	lån	Bjärby Måns Persgården				
			Viktor Varén 25	Sök.	420-423		
avs.	1 13	lån	Bjärby Måns Persgården				
			Viktor Varén 25	Sök.	425		
						Öfverföres:	

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Avd. 1.	Avd. 2.				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
28.892:60	3335:–	21.831:71				25.166:71	80.923	1284:22	
306:–		270:32			✓	270:32	0.869	13:79	
31:–		27:38			—	27:38	0.088	1:40	
1346:80		1189:75			✓	1189:75	3.826	60:72	
243:20		214:84			✓	214:84	0.691	10:97	
261:–		230:56			✓	230:56	0.741	11:76	
134:40		118:73			✓	118:73	0.382	6:06	
46:–		40:64			—	40:64	0.131	2:08	
221:20		195:41			—	195:41	0.628	9:97	
132:–		116:61			—	116:61	0.375	5:95	
319:50		282:24			✓	282:24	0.907	14:39	
583.90		515:81			✓	515:81	1.659	26:33	
794:60		701:94			✓	701:94	2.257	35:82	
538:70		475:88			✓	475:88	1.530	24:28	
1610:80		1422:97			✓	1422:97	4.575	72:60	
75:40		66:61			✓	66:61	0.214	3:40	
35.537:10	3335:–	27.701:40				31.036:40	99.796	1583:74	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
						Överfört:	
1/6	ars 2	gjl:n	Björby Måns Persgårda				
			Jons Jonsson		426		
						Summa:	
			Mellersta samfällighetens alternativ 2.				
			Gillstads socken				
1/5	1 5		Söby Sven Algutsgårda				
			~~Folke Hansson~~ Johansson ~~Skrätthus~~	sök.	134-143		
					132-133 251-253		
1/5	1 3		Söby Sven Algutsgårda				
			Sven Ahlberg	sök.	145		
			Brukare: V. E. Johansson		266-268		
1/10	1 6		Söby Sven Algutsgårda				
			Viktor Larsson	sök.	148-152a 153-154		
					1526, 197, 198		
ars.	1 1		Dalen; Ivar Karlsson		156		
ars.	1 8		Fagerälle Andersgårda, Björklund				
			Ivar Karlsson		157-160		
1/6	1 4		Fagerälle Andersgårda				
			August Johansson	sök.	161-167		
1/6	1 2		Fagerälle Andersgårda				
			August Johansson	sök.	173-179		
1/5	3 1		Tokeborp, kallas Fagerälle Torpet				
			Gottfrid Larsson	sök.	180-186		
1/8	4 3		Söby Backgårda				
			Erik Svensson		187-193		
1/8	4 2		Söby Backgårda				
			Bertil Johansson	sök.	194-196 216-225		
						Överföres:	

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			Deltager i gemensamma kostnader med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	Avd. 1.	Avd. 2.				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. | öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
35.537:10	3335:–	27.701:40				31.036:40	99.796	1583:74	
72:–		63:60			—	63:60	0.204	3:24	
35609:10	3335:–	27.765:–				31.100:–	100.000	1586:98	55.382
	Avd. 1	Avd. 2 sök.	Avd. 2 ej sök.	Avd. 3					
	0.7980187	1.0425989	1.0000000	0.8962938					
2685:10	2142:76					2142:76	6.159	97:74	
987:40		1029:46				1029:46	2.959	46:96	
569:40	454:39					454:39	1.306	20:73	
597:60		623:06				623:06	1.791	28:42	
924:60	737:85					737:85	2.121	33:66	
262:20		273:37				273:37	0.786	12:47	
21:–			21:–			21:–	0.060	–:95	
459:30			459:30			459:30	1.320	20:95	
842:40		878:28				878:28	2.525	40:07	
1599:30		1667:43				1667:43	4.793	76:06	
874:–		911:23				911:23	2.619	41:56	
398:20			398:20			398:20	1.145	18:17	
911:20		950:02				950:02	2.731	43:34	
11.131:70	3335:–	6332:85	878:50			10.546:35	30.315	481:08	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
						Öreskär:	
17/1152	4 9		Förby Backgärda				
			Karl Svenssons Herrbhus		199-201		
17/1152	4 10		Förby Backgärda				
			Oskar Svensson	sök.	202-208		
17/1152	4 11		Förby Backgärda				
			Oskar Svensson	sök.	212-215		
17/576	4 12		Förby Backgärda				
			Johan Hellberg	sök.	231-241		
1/16	2 4		Förby Vonden; Johan Hellberg	sök.	242-245		
1/5	1 4		Förby Svea Algutsgärda				
			Adolf Larsson		248-249		
ans.	1 14		Förby Svea Algutsgärda				
			Johan Hellberg	sök.	250		
1/10	1 17		Förby Svea Algutsgärda				
			Adolf Berberg	sök.	255-256		
ans.	1 9		Förby Svea Algutsgärda				
			Johan Hellberg	sök.	257-258		
			Förby Svea Algutsgärda				
			Adin Andersson		259-260		
ans.	1 8		Förby Svea Algutsgärda				
			Adin Andersson		261-264		
1/5	1 2		Förby Svea Algutsgärda				
			Svea Ahlberg	sök.	269-272		
1/6	3 9		Förby				
			Gustaf Bergtsson och hans barn	sök.	275-280		
1/9	3 11		Förby; Anna Andersson		283-284		
1/9	3 10		Förby; Anders Paul ~~Svensson~~ Gustafsson		285-286		
1/9	3 8		Förby; Johan Petter Andersson		288-290		
5/32	3 14		Förby; Karl Svenssons Herrbhus		293-296		
						Öreskäres:	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
		Avd. 2.				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	Avd. 1.	sök.	ej sök.	Avd. 3		Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11.131:70	3335:-	6332:85	878:50			10.546:35	30.315	481:08	
330:-			330:-			330:-	0.949	15:06	
505:60		527:14				527:14	1.515	24:04	
499:20		520:47				520:47	1.496	23:74	
1136:-		1184:39				1184:39	3.404	54:02	
851:90		888:19				888:19	2.553	40:52	
492:-			492:-			492:-	1.414	22:44	
164:50		171:51				171:51	0.493	7:82	
302:40		315:28				315:28	0.906	14:38	
376:-		392:02				392:02	1.127	17:89	
129:20			129:20			129:20	0.371	5:89	
165:80			165:80			165:80	0.477	7:57	
859:20		895:80				895:80	2.575	40:86	
855:80		892:26				892:26	2.565	40:71	
467:80			467:80			467:80	1.345	21:34	
515:80			515:80			515:80	1.483	23:53	
523:80			523:80			523:80	1.506	23:90	
1233:20			1233:20			1233:20	3.545	56:26	
20.539:90	3335:-	12.119:91	4736:10			20.191:01	58.039	921:05	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
						Överför:	
23/592	ar 3 7		Förby; Helge Gustafsson		297-299		
23/592	ar 3 7		Förby; Karl Vigerberg	sök.	301-303		
1/4	5 1		Förby Olof Larsgärda				
			Gustaf Johansson		305-308		
1/4 förmed. 1/2 oförmed.	6 1		Förby Karlgärda				
			Ekel. Löneboställe				
			Arr.: Karl Johansson		310-311		
1/6	1 2		Getetomten; Ernst Karlsson		313-316		
1/3	1 3		Getetomten				
			Maria, Edit och Sven Svensson		319-322		
7/64	3 16		Gillstad Västergärda				
			Karl Johan Nilsson		324-333		
ars.	3 20		Gillstad Västergården				
			Betty Johanssons Arrhus		337-343		
ars.	3 21		Gillstad Västergärda				
			Herbert Vänkerud	sök.	346-350		
ars.	3 28		Gillstad Västergärda				
			Ludvig Andreasson		353-355		
1/192	ar 3 13		Gillstad Västergärda				
			Gustaf Olsson	sök.	358-360		
Arr.	4 3		Gillstad Borregärda				
			Karl Sandin	sök.	362-367		
ars.	2 20		Gillstad Nästegärda				
			Carl Johansson Hagelin ~~Arrhus~~	sök.	369-372		
1/12	2 5		Gillstad Nästegärda				
			Anders Gustafsson		373		
			Mällby socken				
1/4	2 4		Mällby Gategärda				
			Gottfrid Eriksson		378		
						Överföres:	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
		Avd. 2.				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	Avd. 1	sök.	ej sök.	Avd. 3		Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
20.539:90	3335:-	12.119:91	4736:10			20.191:01	58.039	921: 05		
1157:90			1157:90			1157:90	3.328	52: 81		
241:80		252:10				252:10	0.725	11:51		
955:60			955:60			955:60	2.747	43:59		
756:80			756:80			756:80	2.175	34:52		
450:60			450:60			450:60	1.295	20:55		
495:80			495:80			495:80	1.425	22:61		
523.40			523:40			523:40	1.504	23:87		
808:60			808:60			808:60	2.324	36:88		
543:30		566:44				566:44	1.628	25:84		
204:10			204:10			204:10	0.587	9:32		
153:60		160:14				160:14	0.460	7:30		
1305:50		1361:11				1361:11	3.912	62:08		
755:70				677:33		677:33	1.947	30:90		
306:-				274:27		274:27	0.788	12:51		
31:-			31:-			31:-	0.089	1:41		
29.229:60	3335:-	14459:70	10.119:90	951:60		28.866:20	82.973	1316:75		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
						Öreskatt:	
1/8	1 1		Åkälle; Edvard Edlund		379-382		
1/24	2 6	gemensam	Mällby Gadegården och Mällby				
1/64	8 5	ägovidd	Jonsen; ~~Jonas~~ Johan Magnus Pettersson		385-387		
1/3	1 2		Mällby Torpgården				
			Anders Pettersson		389-390		
1/3	1 4		Mällby Torpgården				
			Hans Andersson		393		
avs.	3 3		Mällby Skrogården				
			Aug. Karlsons Herbhus		395		
5/16	9 1		Mällby Skrogården				
			Gustav Bergkvists sterbhus		396		
1/4	10 1		Mällby; Gusten Svensson		397		
avs.	6 11		Mällby Stommen				
			J. W. Lärnström	sök.	398-400		
avs.	6 5		Mällby Stommen				
			J. W. Lärnström	sök.	402-410		
avs.	6 8		Mällby Stommen				
			Viktor Varén	sök.	412-415		
avs.	6 10		Mällby Stommen				
			Viktor Varén	sök.	416-419		
1/16	1 5		Bjärby Måns Persgården				
			Viktor Varén	sök.	420-423		
avs.	1 13		Bjärby Måns Persgården				
			Viktor Varén	sök.	425		
1/6	avl 2		Bjärby Måns Persgården				
			Jons Jonsson		426		
						Summa:	

379497

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltager i gemensamma kostnader med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	Avd. 1	Avd. 2 sök.	Avd. 2 ej sök.	Avd. 3		Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
29.229:60	3335:-	14.459:70	10.119:90	951:60		28.866:20	82.973	1316:75		
1346:80			1346:80			1346:80	3.871	61:43		
243:20			243:20			243:20	0.699	11:09		
261:-			261:-			261:-	0.750	11:90		
134:40			134:40			134:40	0.386	6:13		
46:-				41:23		41:23	0.119	1:89		
221:20				198:26		198:26	0.570	9:05		
132:-				118:31		118:31	0.340	5:40		
319:50				286:37		286:37	0.823	13:06		
583:90				523:35		523:35	1.504	23:87		
794:60				712:19		712:19	2.047	32:49		
538:70				482:83		482:83	1.388	22:03		
1610:80				1443:75		1443:75	4.150	65:86		
75:40				67:58		67:58	0.194	3:08		
72:-				64:53		64:53	0.186	2:95		
35.609:10	3335:-	14.459:70	12.105:30	4890:-		34.790:-	100.000	1586:98		55.382

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Östra samfälligheten				
			Gillstads socken.				
1/6	1 4	lön	Fagervälle Andersgärda				
			Aug. Johansson 29	sök.	429-434		
1/6	1 2	lön	Fagervälle Andersgärda				
			Aug. Johansson 29	sök.	435-436		
					437-438		
1/6	1 3	lön	Fagervälle Andersgärda				
			Aug. Johansson 29	sök.	440-452		
					455-460		
1/5	3 1	lön	Foketorp, kallas Fagervälletomten		462-465 }		
			Gottfrid Carlsson 38	sök.	511, 521 }		
					503, 520 }		
					467-472 }		
1/12	2 2	lön	Fagervälle				
			Gottfrid Carlsson 38	sök.	475-481		
					482-487		
arv.	1 7	lön	Fagervälle Andersgärda, "Kroken"				
			Gottfrid Carlsson 38	sök.	489-491		
					492-498		
arv.	1 6	lön	Fagervälle Andersgärda				
			Karl Gustafsson 39	sök.	504-507		
					509		
arv.	3 2	ej lön	Foketorp, kallas Fagervälletomten				
			Karl Gustafsson	sök.	512-513		
arv.	1 5	lön	Fagervälle Andersgärda				
			Axel Kjellberg 24		515-516		
					517-518		
1/6	13	ej lön	Gästatomten, Ernst Karlsson }				
1/3	13		Gästatomten, Maria, Edit och Sven Svensson }		519		

Osinnfors

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	Avd. 1.	Avd. 2.				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	0.73969138	0.92777480							
1656:–	1224:93				✓	1224:93	10.569	68:88	
876:–		812:73			✓	812:73	7.012	45:70	
268:80	198:83				✓	198:83	1.716	11:18	
2074:20	1534:27				✓	1534:27	13.238	86:28	
1392:30		1291:74			✓	1291:74	11.145	72:64	
1317:50		1222:34			✓	1222:34	10.547	68:74	
1316:90	974:10				✓	974:10	8.405	54:78	
946:60	700:19				✓	700:19	6.041	39:37	
128:10		118:85			✓	118:85	1.025	6:68	
166:20		154:20			✓	154:20	1.331	8:68	
1297:30	959:60				✓	959:60	8.280	53:97	
677:40	501:07				✓	501:07	4.323	28:18	
28:–		25:98			✓	25:98	0.224	1:46	
54:80		50:84			—	50:84	0.439	2:86	
143:70		133:32			✓	133:32	1.150	7:50	
400:20	296:03				✓	296:03	2.554	16:65	
70:20	51:93				—	51:93	0.448	2:92	
12.814:20	6.440:95	3810:–				10.250:95	88.447	576:47	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
						Överför:	
1/8	4 3	lån	Förby Backgärda				
			Erik Svensson	47	523		
3/16	2 3	lån	Fagervalle				
			Adolf Broberg	34	541-546		
			Mellby socken.				
1/2	3 1	ej lån	Åleberg Hulan				
			Roland Andersson		526		
			Järpås socken.				
113/1440	1 35	lån	Bryne Skaraborgs				
			läns hushållningssällskap	53	527-539		
1/36	1 12	ej lån	Västeby				
			Einar Brandt		540		
						Summa:	
			Sammandrag:				
			Västra samfälligheten				
			Mellersta "		alternativ 1.		
			Östra "				
						Summa:	


Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			Deltager i gemensamma kostnader med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	Avd. 1.	Avd. 2.				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. / öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12.814:20	6440:95	3810:-				10.250:95	88.447	576:47	
4:90	3:62				✓	3:62	0.031	-:20	
424:80	314:22				✓	314:22	2.711	17:67	
205:40	151:93				—	151:93	1.311	8:54	
1154:20	853:75				✓	853:75	7.366	48:01	
21:-	15:53				—	15:53	0.134	-:87	
14624:50	7780:-	3810:-				11590:-	100.000	651:76	22.745
12 300	47.40	55.60				910			
14063:60						12165:-	105:16	626:78	21.873
35609:10						31100:-	266,26	1586:98	55.382
14624:50						11590:-	109.35	651:76	22.745
64297:20						54855:-	480:77	2865:52	100.000

Tillstyrkt den 20 januari 1939
Statens s. kulturtekniker
Ivar Johansson

Anders Anders
Biträdande gröde mäs

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark, tillhörande Backgården, Sven Algutsgården, Andersgården m.fl. hemman i Gillstads, Mellby och Järpås socknar av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 23 februari 1937 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning, hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet lagahinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, som på grund av avloppens läge och markens lutningsförhållanden indelats i tre dikningssamfälligheter: "Västra samfälligheten", "Mellersta samfälligheten" och "Östra samfälligheten", är beläget å ömse sidor om landsvägen mellan Gillstad och Mellby, inom nederbördsområdet nr 142/143 mellan Lidan och Nossan. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser dels uppgrävning av öppna avloppsdiken, dels uppgrävning för och läggning av rörledningar delvis i kombination med öppna yt- och flodvattendiken, är att hänföra till "dikning",

varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga fallförhållanden omfattar syneförrättningen de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna:

"Västra samfälligheten": A-B-C-D-E-F-G-H, D-F, B-I-K-L, I-M, K-N, C-O, E-P, F-R-S, R-T, Y-Z, G-U-V och U-X,

"Mellersta samfälligheten": A-B, C-D-E-F-G-H-I-K-L-M-N-O-P-Q, G-G^1-H, D-D^1, E-E^1, F-F^1, G^1-R-S-T-U, R-S, T-V-X, V-V^1, H-H^1, H-Y-Z, Y-Y^1, I-I^1, K-K^1, L-Å-Ä-Ö, Å-$Å^1$, Ä-$Ä^1$, N-N^1, O-O^1 och P-P^1,

"Östra samfälligheten": a-b-c-d-e-f, c-k, c-l, d-m, e-n, e-g-h-i, g-o och h-p.

För <u>sträckan A-B i Västra samfälligheten</u> hava två alternativa förslag upprättats:

<u>alternativ 1</u>, kostnadsberäknat till 1590 kronor: 9 tums betongrörsledning i kombination med öppet yt- och flodvattendike,

<u>alternativ 2</u>, kostnadsberäknat till 4215 kronor: heltäckt ledning av 18 tums betongmuffrör.

Alternativ 1, som avser att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av sökandenas mark, skall utföras, därest icke de som äro intresserade av den i bilaga 7 omförmälda slaskledningsfrågan, före den 1 mars 1939 till förrättningsmannen inkomma med skriftlig anhållan om att alternativ 2 skall komma till utförande. Skillnaden mellan kostnaden för alternativ 2 och kostnaden för alternativ 1 skall i förekommande fall bestridas av slaskledningsintressenterna.

För <u>sträckan C-D-E-F-G i Mellersta samfälligheten</u> hava likaledes

två alternativa förslag upprättats:

alternativ 1, kostnadsberäknat till 5750 kronor: 1200 meter öppet avloppsdike och 294 meter 15 tums betongrörsledning i kombination med öppet yt- och flodvattendike,

alternativ 2, kostnadsberäknat till 9440 kronor: 1494 meter 15 tums betongrörsledning i kombination med öppet yt- och flodvattendike.

Å allmänt sammanträde med intressenterna i dikningssamfälligheten skall före den 1 mars 1939 bestämmas vilket alternativ som skall utföras.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan angives medelst höjdsiffror å plankartan. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avloppsdike med djup möjliggörande täckdikning. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Med dubbla blå linjer betecknas öppet yt- och flodvattendike. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdena för de olika dikessträckorna hava där så varit lämpligt direkt inmätts, i övriga fall inlagts och uppmätts å generalstabens karta. Rörledningarnas dimensioner hava beräknats me-

delst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar öppen jord och av 0.75 liter pr sekund och hektar skogsmark. De rörledningar, som kombinerats med öppet yt- och flodvattendike, hava dimensionerats för en vattenmängd motsvarande minst 1/5 av flodvattenmängden. Flodvattenmängden har beräknats till:

Västra samfälligheten

vid punkt	23+14	3.9 sekundliter, vid punkt	32+ 4	1.3	sekundliter
	21+64	14.5	31+29	1.9	
	19+89	27.2	30+89	3.1	
	18+83	29.9	15+13	69.1	
	17+48	34.6	13+70	76.0	
	16+93	47.7	12+23	82.4	
	54+98	0.15	11+34	86.0	
	54+21	1.0	10+50	91.2	
	52+74	4.4	71+63	0.6	
	52+38	6.3	70+91	5.5	
	51+22	11.4	70+57	6.0	
	61+75	2.0	9+ 6	98.3	
	61+ 4	3.1	8+14	98.7	
	122+50	0.7	101+68	1.7	
	120+87	2.1	100+93	3.1	
	120+30	3.6	90+65	0.9	
	45+64	0.9	82+44	0.9	
	44+86	6.8	82+14	5.2	
	43+67	7.1	81+60	7.6	
	42+46	8.3	7	114.6	
	41+19	9.7	5+73	118.0	
	16+82	59.7	4+91	119.3	
	15+63	61.3			

Mellersta samfälligheten

vid punkt 43+50 5.9 sekundliter, vid punkt 262+41 8.5 sekundliter
42+28 12.3 260+50 9.9
40+65 23.5 311+80 0.7
271+56 0.75 311+27 2.35
38+75 33.1 310+49 4.65
281+30 1.4 302+14 2.0
280+76 3.5 301+66 10.5
280+30 4.9 16+46 238.7
37+86 34.4 14+94 278.2
35+58 39.1 229+36 1.9
34+99 43.7 228+33 4.6
33+55 72.0 226+76 16.9
32+43 75.1 225+86 18.0
31+18 81.5 241+50 2.9
29+31 88.8 241+ 3 9.5
28+29 92.5 251+36 2.6
27+29 95.8 225+12 20.9
25+88 98.7 223+84 27.2
24+87 103.0 230 31.4
23+13 167.3 13+44 285.5
212+ 1 10.5 12 294.8
211+ 2 12.4 10+90 305.0
207+43 10.4 10+32 315.0
206+50 19.6 8+75 323.0
205+87 35.8 7+24 330.0
203+77 45.3 5+20 343.0
201+15 49.5 133+27 4.1
352+23 2.0 131+ 3 6.7
351+51 3.2 3 359.0
350+64 6.2 122+96 1.2
21+26 174.4 121+ 4 6.0
20+55 189.8 117+62 17.5
192+82 0.8 115+99 24.0
192+ 5 3.9 114+87 27.8
18+41 210.0 113+86 33.7

vid punkt	16+92	228.6 sekundliter,	vid punkt	112+67	38.3 sekundliter
	264+ 7	3.0		111+30	41.9
	262+88	4.5		110+19	45.2
	324+37	0.75		291+44	3.0
	323+64	2.7		360+74	1.9
	323	4.7		320+49	9.9
	322+15	7.7			

Östra samfälligheten

vid punkt	90	2.0 sekundliter,	vid punkt	82+37	3.7 sekundliter
	90+23	3.5		81+34	4.2
	914 3	5.0		71+50	37.0
	92+27	8.7		1824 4	0.7
	944 1	19.3		181+51	3.4
	95+11	25.0		331+37	1.8
	95+95	31.5		330+85	3.5
	97+34	35.0		63+80	32.1
	99+40	40.3		62+90	80.1
	100+77	44.8		61+32	85.3
	78+83	2.5		172+48	0.8
	77+55	4.0		171+ 1	2.8
	76+86	5.8		142+92	0.9
	75+44	12.7		141+39	5.6
	74+34	23.1		57+18	135.0
	83	1.4		52	420.0

5. Broar och trummor.

Å sträckorna A-B, K-N, E-P, F-G och R-T i Västra samfälligheten samt sträckan L-M i Mellersta samfälligheten berör företaget allmän väg.

Å sträckan K-N är en 4 tums rörledning lagd genom vägen på sådant djup att den möjliggör torrläggning till lagenligt djup av sökandens ovanför vägen belägna mark.

Å sträckan R-T ligger den befintliga vägtrumman på sådant djup att den möjliggör torrläggning till lagenligt djup av sökandens norr om vägen belägna mark.

De å sträckorna A-B, E-P, F-G och L-M befintliga vägtrummorna, vilka enligt uppgift äro byggda eller omlagda betydligt senare än år 1880, ligga för högt för att tillåta lagenlig torrläggning av ovanför trummorna belägen åker. För utförandet av ifrågavarande dikningsföretag erfordras:

å sträckan A-B:

alternativ 1: en rörledning av 9" betongrör i lutning 3.5:1000 med rörens inre underkant å medelhöjden + 5.85 i förhållande till förrättningens jämförelseplan, vid sidan om den befintliga rörtrumman, som bibehålles,

alternativ 2: en rörledning av 18" betongmuffrör i lutning 3:1000 med rörens inre underkant å medelhöjden + 5.96,

å sträckan E-P: en rörledning av 5" rör i lutning 3:1000 å medelhöjden + 9.55,

å sträckan F-G: en rörledning av 12" betongrör i lutning 3:1000 å medelhöjden + 9.71,

å sträckan L-M: en rörledning av 9" betongrör i lutning 3.5:1000 å medelhöjden + 12.01, vid sidan om den befintliga stentrumman, som bibehålles.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 7 § skall arbetet

med anordnandet av de nya vattenavloppen genom vägen ombesörjas av vägens ägare, där ej denne hellre vill överlåta detta åt den dikande. Synemännen bestämma att det arbete och material, som det åligger de väghållningsskyldiga att bekosta, skall omfatta:

å sträckan A-B:

alternativ 1: en 8 meter lång rörledning, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande,

alternativ 2: grävning genom vägen, rörens läggning /tätningen av skarvarna bekostas av dikningsföretaget/, jordens återfyllning, vägbanans iordningställande /rören bekostas av dikningsföretaget, som i stället äger rätt tillvarataga rören i den befintliga rörtrumman/,

å sträckan E-P: en 10 meter lång rörledning, grävning, läggning och återfyllning samt vägbanans iordningställande,

å sträckan F-G: en 11 meter lång rörledning, grävning, läggning och återfyllning, vägbanans iordningställande samt en brunn, typ A, d = 0.60 m., uppströms vägen,

å sträckan L-M: en 10 meter lång rörledning och på en sträcka av 20 meter /30+99a - 31+18/ grävning, läggning och återfyllning samt vägbanas iordningställande.

I västra samfälligheten skall på företagets bekostnad utföras (8 st. alternativ 1) 7 st. rörtrummor i enlighet med kostnadsförslaget och typritningar.

Det åligger vederbörande jordägare att hålla sina broar i så-

dant skick att de icke uppdämma vattnet. Om rörtrummor framdeles komma att anläggas erfordras följande rördimensioner i Mellersta samfälligheten:

sträckan F-G	80 cm.	inv. diam.
G-K	70 cm.	" "
K-L	60 cm.	" "
L-M	18 tum	" "

i Östra samfälligheten:

sträckan a-b	100 cm.	" "
d-e	18 tum	" "

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå i enlighet med ersättningslängden /Bil. B/ till vederbörande jordägare, dels för mark som åtgår till avlopps breddning, om alternativ 1 i Mellersta samfälligheten utföres, med kronor 173:34, om alternativ 2 i Mellersta samfälligheten utföres, med kronor 26:28 utgörande den bortgrävda markens värde i nu befintligt skick, dels för intrång av jordupplag, om alternativ 1 i Mellersta samfälligheten utföres, med kronor 1028, om alternativ 2 i Mellersta samfälligheten utföres, med kronor 373, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av anläggandet av rörledningarna skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga män.

Ersättning för förswårad överkörsel skall med 20 kronor utgå till ägaren av Gillstad Borregården 4:3

Inga andra ersättningar än de ovan nämnda skola utgivas.

Ersättningarna skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

7. Kostnad.

I kostnadsförslagets slutsummor hava inräknats ovannämnda ersättningsbelopp och 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Utredning har verkställts för att konstatera huruvida diknings-samfälligheterna skola indelas i förberedande avdelningar. Resultatet av utredningen har givit vid handen att

Västra samfälligheten /alternativ 1 för sträckan A-B/, kostnad 12165:- kr., båtnad 14063:60 kr., relativ kostnad 0.865, indelas i två avdelningar:

Avd. 1, omfattande sträckorna A-B-C-D-E-F-G-H, D-F, B-I-K-L, I-M, K-N, G-O, E-P, F-42455, G-U-V och U-X, kostnad 10945:- kr., båtnad 12733:90 kr., relativ kostnad 0.856,

Avd. 2, omfattande sträckorna 42:55-R-S, R-T och Y-Z, kostnad 1220:- kr., båtnad 1329:70 kr., relativ kostnad 0.918.

Därest alternativ 2 utföres, skall slaskledningsintressenterna svara för den beräknade merkostnaden multiplicerad med en faktor a, som är lika med förhållandet mellan samfällighetens verkliga och beräknade kostnad: /14790 - 12165/ . a = 2625 . a.

Mellersta samfälligheten / alternativ 1 för sträckan C-D-E-F-G/, kostnad 31100:- kr., båtnad 35609:10 kr., relativ kostnad 0.873, indelas i två avdelningar:

Avd. 1, omfattande sträckan A-B, kostnad 3335:- kr., båtnad 4179:10 kr., relativ kostnad 0.798,

Avd. 2, omfattande samfällighetens samtliga övriga sträckor, kostnad 27765:- kr., båtnad 31430:- kr., relativ kostnad 0.883.

Mellersta samfälligheten /alternativ 2 för sträckan C-D-E-F-G/, kostnad 34790:- kr., båtnad 35609:10 kr., relativ kostnad 0.977 indelas i tre avdelningar:

Avd. 1, omfattande sträckan A-B, kostnad 3335:- kr., båtnad 4179:10 kr., relativ kostnad 0.798,

Avd. 2, omfattande sträckorna C-D-E-F-G-H-I-K-L-M, G-G^1-H, D-D^1, E-E^1, F-F^1, G^1-R-S-T-U, R-S, T-V-X, V-V^1, H-H^1, H-Y-Z, Y-Y^1, I-I^1, K-K^1, L-Å-Ä-Ö, Å-$Å^1$ och Ä-$Ä^1$, kostnad 26565:- kr., båtnad 25974:20 kr., relativ kostnad 1.023 /delägare i dikningssamfälligheten som ej sökt företaget, är ej skyldig att vidkännas större bidrag till

kostnaden för dikningen än som svarar mot värdet å den båtnad, hans mark därigenom beredes/,

Avd. 3, omfattande sträckorna M-N-O-P-Q, $N-N^1$, $O-O^1$ och $P-P^1$, kostnad 4890:- kr., båtnad 5455:80 kr., relativ kostnad 0.896.

Östra samfälligheten, kostnad 11590:- kr., båtnad 14624:50 kr., relativ kostnad 0.793 indelas i två avdelningar:

Avd. 1, omfattande samfällighetens samtliga sträckor utom sträckan c-1, kostnad 7780:- kr., båtnad 10517:90, relativ kostnad 0.740,

Avd. 2, omfattande sträckan c-1, kostnad 3810:- kr., båtnad 4106:60 kr., relativ kostnad 0.928.

Kostnaderna för företagets utförande skola inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med i förestående utredning anmärkta undantag och den jämkning, som av uppdelningen i avdelningar betingas. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Av synoförrättningskostnaderna skall Gillstads kommun betala 20:- kronor. Resten av synoförrättningskostnaderna och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till båtnadsvärdena och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall alla samfälligheterna komma till utförande,

"Västra samfälligheten" för 21.873 % av företagets gemensamma kostnader

"Mellersta samfälligheten" för 55.382 % av företagets gemensamma kostnader

"Östra samfälligheten" för 22.745 % av företagets gemensamma kostnader

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med nittiosex /96/ kronor 45 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes i fråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest

gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att, innan arbetet påbörjas skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörtrummor, rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1943 samt

att företaget skall anses vara fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte gräsklippas varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma

grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande. Om alternativ 2 för sträckan A-B i Västra samfälligheten utföres, skall underhållet av sträckan A-B särskiljas från den övriga delen av dikningssamfälligheten. Av underhållskostnaderna för sträckan A-B skall då 37.72 procent bestridas av dikningsintressenterna och 62.28 procent av slasklednings intressenterna.

Underhållet av bro- och trumbyggnader skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppen.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åliggganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelsevval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Vid sammanträde äger varje delägare rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, dock med de inskränkningar ifråga om denna rätt, som närmare finnas angivna i 3 kap. 22 § vattenlagen, ägande sålunda icke någon rätt att utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda, vid sammanträdet företrädda andelstal.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Gillstad Löts dikningsföretag av år 1939".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill

åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Gillstad den 20 januari 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Anders Andén Ivar Johansson

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Gillstad Löts Liknings Jörstag
år 1939 i Gillstads, Mellby och Järpås
socken och Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	166	0,50			83	–
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	3.9	1,50	5	85		
		kroklinje „	29.3	3,00	87	90		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	0.7	6,00	4	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal > 50 ar st.	428	0.36	154	08		
		har	214.76	0.54	115	97		
		äng och odlingsmark medelareal 14 ar st.	10	0.14	1	40		
		har	1.44	0.74	1	06		
		annan mark och impediment, medelareal 17 ar st.	113	0.05	5	65		
		har	19.73	0.78	15	38		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.	0.6	3.-	1	80		
		kroklinje „	0.4	5.-	2	-		
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „	0.3	11.-	3	30		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~bladet~~ regalarket			4	-		
		övriga ~~blad~~ regalark st.	2	1	2	-	404	59
		Överföres					487	59

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				487 59
25/6 - 30/7	1937	***Avvägning.***				
5/10 - 6/11	1937	*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	17	12,00	204 —	
25/2	1938	*b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV*				
22-23/3	1938	*i öppen mark, medelantal* > 4 *punkter pr har* ..... *har*	216,20	0.50	108 10	
19-30/7	1938	*avvägda punkter* ..... *st.*	1640	0.03	49 20	
9/1		*i annan mark, medelantal* ..... *punkter pr har* ..... „				
		avvägda punkter ..... „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km.*	16 —	2,00	32 —	
		i annan mark ..... „		5,00		393 30
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 43 *ar,* ..... *st.*	551	0.05	27 55	
		..... *har*	235,93	0.10	23 59	51 14
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st.*	551	0,04	22 04	22 04
		Markvärdering:				
10/6	1938	*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* ..... *dagar*	1	12,00	12 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km.*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st.*	21,532	1,50	32 29	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	876	0,06	52 56	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	438	0,12	52 56	153 41
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km.*	6.713	3.-	20 13	
		2) befintligt avlopp ell. vall „	16.304	3:50	57 06	77 19
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st.*	2	0.12	0 24	
		„				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	162	0.22	35 64	
		„				
		„				35 88
		Antal profil- och sektionsritningar ..... „	7	3,00		21 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
		för vattenområdets areal ..... *km.²*		0,02		
		dagar	4	12,00		48 —
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km.*	8.593	3,50	30 07	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „				
		nämligen ..... *m.² sektion på* ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ..... „	9.801	6,00	58 80	
		2) „ „ över 20 „ ..... „	9.260	10,00	92 60	181 47
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ..... *cm.*	516	0,03	15 48	16 48
		Överföres				1487 50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				1487 50
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 -	5 -
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* km.	6.797	2,50	16 99	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... m² sektion på „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	20.857	4,00	83 42	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... m² sektion på „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			61 21	161 62
		***Förslag till invallning**, § 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete	2	5: -	10 -	
		för särkilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m²		0,10		
		Antal särskilda ritningar	1	3,00	3 -	13 -
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*	1640	0,01		16 40
		***Översiktskarta**, § 41*				4 50
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar st.	49	0,25	12 25	13 75
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter st.	159	0,30	47 70	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „	15	0,20	3 -	52 70
2/6	1938	***Utlåtande och betänkande**, § 45* sid.	16	3,00		48 -
20/1	1939	***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1,* dagar	2	12,00		24 -
		***Särskild utredning**, § 46, mom. 2* ang. avdelningsbild dagar	2	12,00		24 -
15-16/3. 20/10	1938	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* dagar	3	12,00		36 -
		***Förslag enl. § 46 mom. 15,** brunn* 4 typer „	1	12,00	12 -	
		utlopp för täckt ledning 2 typer „	2/3	12,00	8 -	
		slamficka „		12,00		20 -
		Summa kronor				1906 47
		Lösen för:				
		***Kopia av plankartan**, § 51*				
		1) 1:sta regalarket ~~bladet~~			7 -	
		övriga regalark ~~blad~~ st.	2	1.75	3 50	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 43 *ar ägofigurer* st.	551	0.07	38 57	
		har	235.93	0.14	33 03	
		Överföres			82 10	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			82 10	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			—	
		3) insättning av höjdlägestal	1640 *st.*	0,02	32 80	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	516	0,05	25 80	142 45
		***Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar,** § 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	0.188 *km.*	2.50	0 47	
		befintligt vattendrag ell. vall	0.297 „	3.-	0 89	
		nytt avlopp eller vall	6.525 „	5.-	32 62	
		ändring av befintligt avlopp	16.007 „	6.-	96 04	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			35 88	
		3) broar och trummor, „ „			10 —	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	8 *st.*	3,00	24 —	199 90
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			—	
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,*	*dagar*	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	1 2/3 „	12,00	20 -	
						20 -
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55*	178 *sid.*	0,55		97 90
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*				4 50
		Summa kronor				464 75
		Övriga förrättningskostnader.				
		Hantlangning	*dagar* 2 1/2	6:-	15 —	
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			30 80	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			30 -	75 80
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar 23+33			66 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.	*dagar* 74 1/2	5:-	372 50	438 50
		Summa kronor				514 30
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				1906 47
		Lösen för kopior och avskrifter				464 75
		Övriga förrättningskostnader				514 30
		Summa kronor				2885 52

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kalmar *häradsrätt.* — 20:- kr.

Tillstad *den* 20 januari *19*39 (Intygas av Gillstads kommun)

Statens lantbruksingenjör.

2447:02
438:50
2885:52

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

FETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
368277

avsyning Gillstad Löts

dik 39 Gillstads, Mellby och

Järpås nar Skaraborgs

xxxxxx

15 maj 41

27.320

30.240

23 juli 1941

44

Lantbrukaren Gottfrid Larsson

Fagerväll, Gillstad Örslösa

Vid av undertecknad den 27 augusti 1945 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört i enlighet med arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava uppgått till 69.200 kronor. Företagets styrelse kommer att ingiva ansökning till Kungl. Lantbruksstyrelsen om ytterligare statsunderstöd till företaget.

Skara den 3 september 1945.

Ernst Öfverholm.
Statens e.o. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S.

Nr 13.

Vid av ingenjör Rune Lundström den 10 augusti 1943 företagen kontroll-avvägning av de lagda rörledningarna

G-G^1-R-S-T-U,

H-Y-Z,

Å-Å^1,

Ä-Ä^1 och

Ä-Ö

i Mellersta samfälligheten av Gillstad Löts dikningsföretag av år 1939, befanns att läggningen kunde godkännas sedan kopplingen av det inkommande röret i brunn 211+2 /sträckan Å-Å^1/ justerats.

Kontrollavvägningen av de öppna avloppen inom samma samfällighet gav till resultat att avloppen hade fullt djup utom på nedan angivna ställen.

Sträckan C-D-E-F-12.

Vid	nabbe	0	29	cm	för grunt
"	"	0+50	29	"	" "
"	"	1	30	"	" "
"	"	1+50	25	"	" "
"	"	2	18	"	" "
"	"	2+50	7	"	" "
"	"	4+50	9	"	" "
"	"	7	3	"	" "
"	"	7+50	3	"	" "
"	"	9	5	"	" "
"	"	9+50	7	"	" "
"	"	10	3	"	" "

Sträckan a-b

Vid	nabbe	55	3	cm	för	grunt
"	"	55+26	7	"	"	"
"	"	55+50	3	"	"	"
"	"	56+50	11	"	"	"
"	"	56+67	6	"	"	"

De lösa stenar som ligga i slänterna skola avlägsnas.

Skara den 12 augusti 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Y T T R A N D E

över verkställd kontroll av underhållet vid Gillstad Löts
dik ningsföretag av år 1939 i Gillstads
sock en av Skaraborgs län.
Plan fastställd den 15/5-41 7/4-46
Kungl. Lantbruksstyrelsens kontrollförordnande utfärdat den 19 mars 1949
Styrelsens ordförande: lantbr. Gottfrid Larsson, Fagervälla
Gillstad, Örslösa

Vid genom assistent Axel Hedefalk den
18/12 19 50 verkställd kontroll av ovan angivna företag befanns
detsamma vara i föreskrivet skick.

Skara den 19/12 1950

Till

Styrelsen för "Gillstad Löts dikningsföretag av år 1939".

Vid genom ass. Axel Kedefält den 31/7 1950 verkställd kontroll befanns dikessträckan 100-104 genom ägor till Sven Algutsgården i Gillstads socken vara upprensatt enligt upprättade grävningstabeller av den 21/4 1950.

Skara den 5 augusti 1950

Enligt uppdrag:

(Axel Kedefält)

TELEGRAFVERKET
Telegrafverkets Linjeexpedition
Jönköping.

Lantbruksingeniör Ernst Öfverholm,

S k a r a.

Betr. torrläggningsföretag vid Gillstad.

Refererande till sammanträffande den 30/5 får jag anföra följande efter Linjedirektörens prövning av ärendet.

Samtliga kostnader för flyttning av stolpar och jordkabel i samband med torrläggningsföretaget böra gäldas med medel, som disponeras för torrläggningen.

Kostnaderna för flyttningarna äro svåra att nu exakt uppskatta, men synes dessa ej böra överstiga 100 kr.

Jag emotser Eder bekräftelse på att Telegrafverket garanteras full ersättning för ovannämnda arbeten samt adressuppgift för debitering. Sedan denna förbindelse erhållits, behöver framdeles endast ett meddelande sändas undertecknad om tidpunkten för arbetets utförande.

Jönköping den 8/6 1938.

t.f. linjeingeniör.

Nr 2. tj.

Mellersta samf. alternativ 1

i Gällstad - Löts delningsförslag

	Kostnad	Bitnad		Rel. kostnad
Hela samf.	31100:-	35609:10		0.8733722
1. A-B Avd. 1		2685:10	134-143	
		569.40	145	
		924.60	148-152a, 153-154	
	3335:-	4179:10		0.7980187
2. C-D-E-F+	2250:-	411:-	132-133	
D-D'+ E-E'+ F-F'	380:-	123:-	152 b	
	325:-	459:30	157-160	
	90:-	842.40	161-167	
		1599:30	173-179	
		21:-	156	
	3045:-	3456:-		0.82
3. F-G		139:20	197-198	
		824:40	180-184	
		79:80	193	
		562:40	194-196	
1545	6528 30	330:-	199-201	
		340:60	202-203	
		522:90	244-245	
(4850)	3500:-	2799:30		1.25
4. G'-G'-R-S-T-U+	690:-	165:-	204-208	
T-V-X+ V-V'	130:-	499:20	212-215	
	875:-	133:80	216-219	
	480:-			
	385:-	49:60	185-186	
705 1115:	220:-	318:40	187-192	
45 717				
750 365				
		215:-	220-225	
		1136:-	231-241	
		329:-	242-243	
		164:50	250	
		129:20	259-260	
		55:80	261.-262	
2780	2780:-	3195:50		0.87

	Kvetuard	Bituard	Rel. kostn.
5. G-G'-H-J-K-L+	830:—	492:—	248-249
+H-H'+H-y-z+y-y'+	55:—	576:40	251-253
+J-J'+K-K'	1060:—	302:40	255-256
	830:—	376:—	257-258
	1405:—	110:—	264
	955:—	597:60	266-268
	530:—	859:20	269-272
	295:—	855:80	275-280
	1015:—	467:80	283-284
10915:— / 12710:40 = 0.85-874	440:—	515:80	285-286
		523:80	288-290
		1233:20	293-296
		1157:90	297-299
		241:80	301-303
		844:60	305-307
		756:80	310-311
	7415:—	9911:10	0.75
6. L-Å-Ä-Ö+	1150:—	111:—	308
+Å-Å'+Å-Ä'	910:—	253:20	315-316
	350:—	266:20	319-320
	365:—	228:40	329-333
	525:—	346:50	337-338
	3300:—	199:50	350
		60:90	355
		33:60	360
		31:—	378
		1346:80	379-382
		243:20	385-387
		261:—	389-390
		134:40	393
	3300:—	3515:70	0.94
7. L-M		197:40	313-314
		229:60	321-323
		295:—	324-328
		462:10	339-343
		343:80	346-349
		143:20	353-354
		120:—	358-359
		1305:50	362-367
	2835:—	3096:60	0.92

	Kostnad	Bitrag	Rel. kostnad
8. M-N-O-P-Q+	3020:—	✓ 755:70	369-372
+N-N'+O-O'+P-P'	535:—	✓ 306:—	373
	490:—	✓ 46:—	395
	225:—	✓ 221:20	396
		✓ 132:—	397
	210:—	✓ 319:50	398-400
	185:—		
	225:—	✓ 583:90	402-410
		✓ 794:60	412-415
		✓ 538:70	416-419
		✓ 1610:80	420-427
		✓ 75:40	425
		✓ 72:—	426
	4890:—	5455:80	0.90
Ard. 2.			
Hela samf. utom A-B	27765:—	31430:—	0.8833916 7

Alternativ 2:

Hela samfälligheten		34790:—	35609:10	0.9769974
A-B	Ard. 1	3335:—	4179.10	0.7980187
M-Q m.m.	Ard. (3)	4890:—	5455:80	0.8962 93 85
(resten	Ard. 2:	26765:—	25974:20	1,023
		uppdelas på sök. och icke sök.		
	Ard 2 (sök:)	14459:70	13868:90	1.0425989
	Ard. 2 (ej sök.)	12.105.30	12.105.30	1.0000,000

Västra samfällighetens

Avd. 1	kostn	förb. värde	rel. kostn
1 Sk. A-B-C-D-E-F-G-H	8125:-		
C-O	175:-		
G-U	355:-		
F-Y2 755	360:-		
S:a	9015:-	10.213.20	0.8827
2 Sk. B-J-K-L	425:-		
J:M	85:-		
K-N	225:-		
S:a	735:-	977.10	0.7522
3 Sk. E-P	285:-	357.10	0.7981
4 Sk. U-V	600:-	781.55	0.7677
5 Sk. U-X	310:-	404.95	0.7655
Hela avd 1	10.945:-	12733.90	0.8595167

Avd. 2 — Sk. Y2-55 - R-S 915:- | R-T 220:- | Y-Z 85:- | S:a 1225:-

Fig. 102, 103-104, 120a-120b, 121, 136

132.970			0.9175 0019
Hela transf.	12.165:-	14.063.60	0.864999

4215
1590
2625 multiplicerad med en faktor som är lika med
14790

1.23 / 62 förhållandet mellan samfällighetens berörbara och verkliga
Kostnad

K O N T R O L L B E V I S

Nr 1.

Vid den 8 maj 1939 av tekniska biträdet H. Pettersson företagen hållfasthetsprovning av betongrör, levererade till Gillstad Löts dikningsföretag av år 1939 från Bröderna Janssons cementvarufabrik i Råda, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-datum	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av
9"	82 cm.	7/2 1939	1230 kg.	1400 kg.
9"	79 cm.	-	1185 kg.	1255 kg.
9"	"	-	"	1325 kg.

Ett parti 9" betongmuffrör /c:a 250 st./ samt ett parti 9" lantbruksrör /c:a 200 st./ kunde sålunda godkännas.

Skara den 9 maj 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS

Nr 2.

Vid den 25 maj av undertecknad företagen hållfasthetsprovning av 9 tums betongrör från Bröderna Janssons cementvarufabrik i Råda, avsedda för sträckan B-C-D-E-F-G-H i Västra samfälligheten av "Gillstad Löts dikningsföretag av 1939" befanns att rören kunde godkännas.

Skara den 26 maj 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 3.

Vid den 4 juli 1939 av tekniska biträdet H. Pettersson företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen å sträckan A-B-C-D-E-F-G i Västra samfälligheten av "Gillstad Löts diknings-företag av år 1939" befanns, att ledningen utförts i huvudsaklig överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och sålunda kunde godkännas.

Vid samma dag företagen hållfasthetsprovning av betongrör, levererade från Bröderna Janssons cementvarufabrik i Råda, erhöllos följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-datum	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
10"	80 cm.		1240 kg.	1325 kg.	
10"	"		"	1325 "	
12"	"	13/4 1939	1280 kg.		1325 kg.
12"	"	21/4 1939	"	1370 kg.	
15"	"	2/11 1938	1360 kg.	1445 "	
15"	"	2/5 1939	"	1400 "	

290 st. 10" betongrör godkändes för användning i Västra samfälligheten, och 500 st. 12" samt 370 st. 15" betongrör godkändes för användning i Mellersta samfälligheten.

Skara den 14 juli 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 4.

Vid den 22 september 1939 av tekniska beträdet H. Arenberg företagen hållfasthetsprovning av betongrör, levererade till Gillstad Löts diknings-företag av år 1939 från Bröderna Janssons cementvarufabrik i Råda, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-datum	Erförderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
9"	79 cm	13/5 1939	1185 kg	1400 kg	
9"	"	19/5 1939	"	1280 "	
9"	"	24/5 1939	"	1430 "	
		- - - - -			
10"	81 cm	31/7 1939	1256 kg		1575 kg
10"	"	2/8 1939	"	1545 kg	
		- - - - -			
12"	80 cm	12/6 1939	1280 kg	1545 kg	
12"	"	19/7 1939	"	1400 "	
12"	"	20/7 1939	"	1870 "	
		- - - - -			

De provade partierna, 1120 st. 9", 430 st. 10" och 900 st. 12" betongrör, kunde sålunda godkännas för användning i Mellersta samfälligheten.

Vid samma dag företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna å sträckorna G-H i Västra samfälligheten och 12-G-H i Mellersta samfälligheten befanns, att ledningarna utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och sålunda kunde godkännas.

Skara den 2 oktober 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

830

830 ✓ 4365
1200 1590 ✓
95 1815 ✓
200 1790 ✓
294 m × 4.20 1060 ✓ 1100
100 m × 0.95 830 ✓ 1820 ✓
194 m × 1.05 150 12490
4365 2885
480
15855
15800:—

58297.74

K O N T R O L L B E V I S

Nr 5.

Vid den 23 oktober 1939 av undertecknad företagen kontroll och besiktning av rörledningen A-B-C-D-E-F-G-H och öppna yt- och flodvattendiket A-B-C-D-F i "Västra samfälligheten" av "Gillstad Löts dikningsföretag av år 1939" befanns att avloppen skulle kunna godkännas sedan nedannämnda arbeten utförts:

Stensättning av slänter vid C-brunnar,

Locken till C-brunnarna utbytas mot lock med minst 10 st. hål /hålens diam. = 30 mm./,

Höjning av rörtrumman vid 112+43,

Omsläntning till 1:1.25 av diket omedelbart nedanför F,

Ytterligare stenfyllning kring brunnar ovanför G så att stenfyllningen kommer i jämnhöjd med markytan,

Putsning av kringgjutningar vid ändarna av rörtrumma för utfartsväg vid 8+14,

Påfyllning av jord på rörtrummorna så att rören bli täckta med ett 40 cm. tjockt jordlager.

Skara den 23 oktober 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 6.

Vid den 8 november 1939 av tekniska biträdet H. Arenberg företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen å sträckan H-I-K-21+26 inom Mellersta samfälligheten av Gillstad Löts dikningsföretag av år 1939 befanns, att ledningen utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och sålunda kunde godkännas.

Skara den 9 november 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 7.

Vid av undertecknad den 8 oktober 1941 företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen 42+55 - 44+31 av sträckan F-R, rörledningarna G-U-V, U-X och E-P samt av botten i öppna diket Y-Z, allt i "Västra samfälligheten" av "Gillstad Löts dikningsföretag av år 1939" befanns att arbetena kunde godkännas med följande undantag:

Sträckan 43+85 - 44+31 av F-R har icke blivit omlagd i enlighet med mina anvisningar i brev den 21 juli 1941,

Sträckan 61+ 4 - 61+50 av U-X hade icke den jämna lutningen 2:1000, vilken arbetsplanen föreskriver. Entreprenören lovade lägga om rören, varefter läggningen skulle besiktigas av någon av styrelsens ledamöter.

Skara den 11 oktober 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 8.

Vid av undertecknad den 3 augusti 1942 företagen kontroll-avvägning av den lagda rörledningen L - M - 32+43 i "Mellersta samfälligheten" av "Gillstad Löts dikningsföretag av år 1939" befanns, att ledningen måste läggas om på sträckan 25+88 - 26+50 i enlighet med muntligen givna anvisningar. - För övrigt kunde läggningen godkännas.

Skara den 6 augusti 1942

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 9.

Vid av undertecknad den 7 augusti 1942 företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen C - O i "Västra samfälligheten" av "Gillstad Löts dikningsföretag av år 1939" befanns att läggningen kunde godkännas. Stenfyllningen kring brunnen vid 70+57 underkändes däremot. Stenfyllningen skall ha en bredd av 0.25 meter i jämnhöjd med de in- och utgående rören samt av 0.40 meter i jämnhöjd med markytan.

Samma dag kontrollavvägdes sträckan 44+31 - R av F - R i "Västra samfälligheten". Härvid konstaterades att den omständigheten att lutningsmöjligheterna icke utnyttjats tillräckligt, troligen är orsaken till att vattnet icke fritt avrinner ur ledningen. Rättelse härutinnan skall vidtagas i så god tid att justeringen kan kontrolleras i höst.

Skara den 10 augusti 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 10.

Vid av undertecknad den 29 augusti 1942 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, tillverkade vid Bröderna Janssons cementvarufabrik i Råda, avsedda för "Gillstad Löts dikningsföretag av år 1939" erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-dag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
8"	80 cm	11.8. 1942	1200 kg	1430 kg	
8"	"	15.8. 1942	"		1280 kg
9"	80 cm	4.8. 1942	1200 kg	1400 kg	
9"	"	10.8. 1942	"	1400 kg	
12"	80 cm	28.7. 1942	1280 kg	1280 kg	
12"	"	31.7. 1942	"	1325 kg	

446 meter 8", 213 meter 9" och 596 meter 12" betongrör kunde sålunda godkännas.

Skara den 31 augusti 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S.

Nr 11.

Vid av undertecknad den 11 september 1942 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

A - 113+86,

L - 202+59,

32+43 - N - O - P - Q,

N - N^1 och

P - P^1

i Mellersta samfälligheten av "Gillstad-Löts dikningsföretag av år 1939" befanns, att ledningarna utförts i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och sålunda kunde godkännas.

Skara den 15 september 1942.

Tekn. biträde hos
statens e. lantbruksingenjör Ernst Öfverholm.

K O N T R O L L B E V I S.

Nr 12.

Vid av agronom Rolf Lindqvist den 20 oktober 1942 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

113+86 - B,

F - F^1,

202+59 - Å - Ä och

O - O^1

i Mellersta samfälligheten av "Gillstad-Löts dikningsföretag av år 1939" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 21 oktober 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S.

Nr. 14

Vid av tekniska biträdet Rune Lundström den 3 december 1943 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

T-V-X,

V-X,
1

Y-Y ,
1

I-I ,

K-K^{1}, och

H-H^{1}

i mellersta samfälligheten av "Gillstad Löts dikningsföretag av år 1939" befanns, att läggningen kunde godkännas.

Skara den 4 december 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

K o n t r o l l b e v i s.

Nr 16.

Vid av assistenten Rolf Lindqvist den 14 juni 1944 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

b - c - d,

c - k,

c - 94+1 och

d - m

i Östra samfälligheten av "Gillstad Löts dikningsföretag av år 1939" befanns att läggningen kunde godkännas.

I föregående grävningstabell har ett litet fel insmugit sig, i det djupet på ytvattendiket vid d /58+55/ angivits till 0.82 m och dagbredden till 2.55 m. I stället för dessa siffror skola de nu föreskrivna måtten för samma punkt gälla även sträckan b-c-d. Ett fallbrott vid påle 58 har icke uppmärksammats.

Skara den 15 juni 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 15.

Vid den 14 april 1944 av tekniska biträdet Arne Norstedt företagen hållfasthetsprovning av betongrör å Bröderna Janssons cementvarufabrik i Råda avsedda för Gillstad Löts dikningsföretag av år 1939, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-datum	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
9"	78 cm	28/6 1943	1280 kg	1295 kg	
10"	81 cm	10/11 1943	1296 kg		1400 kg
"	"	25/11 1943	"		1280 kg
"	"	25/11 1943	"		1180 kg
12"	80 cm	26/11 1943	1280 kg	1370 kg	
"	"	24/11 1943	"	1370 kg	
"	"	26/11 1943	"	1400 kg	

Av det beställda partiet, 766 m 9" rör, 515 m 10" rör och 590 m 12" rör, kunde 12" rören samt det i lager befintliga partiet om 70 m 9" rör samt 350 meter 10" rör godkännas.

Skara den 17 april 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S .

Nr 17.

Vid av assistenten Rolf Lindqvist den 20 oktober 1944 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

94+1-90,

d-e,

e-n och

e-g-75+42

i Östra samfälligheten av Gillstad Löts dikningsföretag av år 1939 i Gillstads socken befanns att läggningen kunde godkännas. Undersökning skall dock göras å sträckan 90+23-90 rörande konstaterad uppdämning och orsaken härtill avlägsnas.

Vid samma dag företagen hållfasthetsprovning av ett parti om 110 meter 8" betongrör från Bröderna Janssons Cementvarufabrik i Råda erhölls följande resultat.

Längd	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av
80 cm	1200 kg	1255 kg
80 cm	1200 kg	1255 kg

Partiet kunde sålunda godkännas för användning i företaget.

Skara den 21 oktober 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

besiktning Gillstad Löts

dik 39 Gillstads, Mellby

och Järpås nar Skaraborgs

xxxxxx 15 maj 41

27.320

30.240

23 juli 1941

44

Lantbrukaren Gottfrid Larsson

Fagervälle, Gillstad Örslösa

Vid av undertecknads tekniska biträde, ingenjör R. Lundström den 9 augusti 1943 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och material anskaffat i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av cirka 45.000 kronor eller omkring 77 procent av det till 58.297:74 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 12 augusti 1943.

3:dje delen

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Kontorsexemplar

ett till ordf.

2 till Lantbruksstyrelsen!

BETÄNKANDE

angående ytterligare statsunderstöd till "Gillstad Löts dikningsföretag av år 1939" i Gillstads, Mellby och Järpås socknar av Skaraborgs län.

Syneförrättningen avslutades den 20 januari 1939. Kostnaden beräknades då till kronor 58.297:74, båtnaden till kronor 64.297:20.

Kungl. Lantbruksstyrelsen anvisade den 15 maj 1941 dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 27.320 kronor, dels ett lån av 30.240 kronor till dikningsföretaget. Den 23 juli 1941 antog Kungl. Lantbruksstyrelsen kontrakt angående arbetets utförande.

Företaget avsynades den 27 augusti 1945, varvid det befanns vara utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen. Företagets kostnader hava uppgått till 69.200 kronor.

Statsunderstöd till företaget synes böra kunna beräknas enligt nedanstående tabell.

	Västra samf.	Mellersta samf.	Östra samf.	
Hela företaget				
Båtnad	14.063:60	35.609:10	14.624:50	
Beräknad kostnad	12.918:04	33.006:65	12.373:05	
Relativ kostnad	0.92	0.93	0.85	
Verklig kostnad	14.320:--	39.350:--	15.530:--	
Bidrag i % av kostnad	47.20		44.75	
Bidrag i % av båtnad		50.00		
Beräknat bidrag	6.759:04	17.804:55	6.949:67	31.513:26
BIDRAG utgår med	6.758:34	17.802:71	6.948:95	31.510:--
Lånesökandenas andel				
i procent	96.322	98.147	97.668	
i båtnad	13.542:90	34.956:70	14.273:10	
i verklig kostnad	13.793:31	38.620:84	15.167:84	
i bidrag	6.509:77	17.472:83	6.786:90	
Beräknat lånebelopp	7.033:13	17.483:87	7.486:20	32.003:20
LÅN utgår med	7.032:43	17.482:12	7.485:45	32.000:--

Som ytterligare statsbidrag från statens avdikningsanslag skulle sålunda kunna erhållas 4.190 kronor och som ytterligare lån från statens avdikningslånefond 1.760 kronor.

Skara den 3 september 1945.

Ernst Öfverholm.
Statens e.o. lantbruksingenjör.

Gillstad Löts dikningsföretag

av år 1939.

Västra samfälligheten.

Gillstads socken.			Summa kostnad	Statsbidrag	Statslån	Erlägger kontant
Sörby Kockgården	6 1/4	Eckl. löneboställe	1.203:02	512:07	573:05	117:90
Gillstad Nästeg.	2 21	Karl Ivar Sandberg	251:46	107:03		144:43
D:o	2 14	L.S. Wahll	11:31	4:82		6:49
D:o	2 2	Karl Ivar Sandberg	64:30	27:37		36:93
Gillstad Ulfsg.	1 26	Erik Ahlberg	616:48	262:40	293:66	60:42
D:o	1 15	L.S.Wahll	954:57	406:31	454:70	93:56
Sörby	3 2	Sofia Lövstrands stbh	43:96	18:71		25:25
Sörby Olof Larsg.	5 15	Karl Tigerberg	222:53	94:72	106:00	21:81
Sörby Sven Algutsg.	1 2	Seth Gillgren	75:61	32:18		43:43
D:o	1	Sven Ahlberg	57:71	24:56	27:49	5:66
Sörby, hemmanets soldattorp		Klara Magnussons stbh	879:97	374:56	419:17	86:24
Sörby	3 9	Gust.Bengtsson o hans barn	5:01	2:13	2:39	0:49
D:o	3 11	Einar Johnsson	44:68	19:02		25:66
D:o	3 8	Johan Petter Andersson	173:99	74:06	82:88	17:05
D:o	3 14	Karl Svenssons stbh	809:22	344:45	385:47	79:30
D:o av	3 7	Karl Tigerberg	695:09	295:87	331:10	68:12
Sörby Olof Larsg.	5 1/4	Gustav Johansson	1.045:65	445:08	498:09	102:48
Getetomten	1 5	Carl Elis Eriksson	35:37	15:06		20:31
D:o	1 2	John Dahlin	81:62	34:74	38:88	8:00
D:o	1 3	Josef Melander	296:00	125:99	141:00	29:01
D:o	1 30	Maria, Edit och Sven Svensson	598:86	254:91	285:27	58:68
Gillstad Västerg.	3 33	Linus Olsson	1.073:57	456:97	511:39	105:21
D:o	3 24	Olle Fridén	236:42	100:63	112:62	23:17
D:o	3 22	Olle Fridén	199:76	85:03	95:16	19:57
D:o	3 21	Herbert Törnkvist	951:28	404:91	453:14	93:23
D:o	3 28	Herbert Törnkvist	481:30	204:86	229:26	47:18
D:o	3 23	Ludvig Andreasson	314:47	133:85	149:79	30:83
D:o	3 27	Alfred Hagelin	233:56	99:42	111:25	22:89
D:o av	3 13	Erik Westberg	242:58	103:26	115:55	23:77
D:o av	3 13	Erik Westberg	234:13	99:66	111:53	22:94
D:o av	3	Erik Westberg, Karl Sandin	340:24	144:83	162:07	33:34
Gillstad Borreg.	4 3		1.846:28	785:87	879:46	180:95
		Summa:	14.320:00	6.095:33	6.570:37	1.654:30

Mellersta samfälligheten.

Gillstads socken.			Summa kostnad	Statsbidrag	Stats lån	Erlägger kontant
Sörby Sven Algutsg.	1 5	Folke Johansson	3814:98	1521:10	1678:54	615:34
D:o	1 3	Johan Hellberg	1242:67	495:48	546:76	200:43
D:o	1 6	Wiktor Larsson	1226:54	489:04	539:66	197:84
Dalen	1 1	Ivar Karlsson	23:61	9:41		14:20
Fagervälle Andersg.	1 8	Ivar Karlsson	513:52	204:75	225:94	82:83
D:o	1 4	August Johansson	941:65	375:45	414:31	151:89
D:o	1 2	August Johansson	1787:67	712:78	786:55	288:34
Toketorp, kallas Fagervälletomten	1 3	Gottfrid Larsson	977:06	389:57	429:89	157:60
Sörby Backgården	4 3	Erik Svensson	445:05	177:45	195:81	71:79
D:o	4 2	Bertil Johansson	1018:38	406:05	448:07	164:26
D:o	4 9	Karl Svenssons stbh	368:71	147:01	162:23	59:47
D:o	4 10	Oskar Svensson	565:07	225:30	248:62	91:15
D:o	4 11	Oskar Svensson	557:98	222:48	245:50	90:00
D:o	4 12	Johan Hellberg	1269:82	506:30	558:70	204:82
Sörby Tomten	2 4	Johan Hellberg	952:27	379:69	418:98	153:60
Sörby Sven Algutsg.	1 4	Olof o Wendla Larsson	549:72	219:18	241:87	88:67
D:o	1 14	Johan Hellberg	183:76	73:27	80:85	29:64
D:o	1 7	Adolf Broberg	338:02	134:77	148:72	54:53
D:o	1 9	Johan Hellberg	420:26	167:56	184:91	67:79
D:o		Ernst Johansson	144:41	57:58		86:83
D:o	1 8	Ernst Johansson	185:34	73:90	81:55	29:89
D:o	1 2	Sven Ahlberg	960:53	382:98	422:62	154:93
Sörby	3 9	Gust.Bengtsson o hans barn	956:60	381:41	420:89	154:30
D:o	3 11	Anna Andersson	522:96	208:51	230:10	84:35
D:o	3 10	Anders Paul Gustafsson	576:48	229:85	253:64	92:99
D:o	3 8	Johan Petter Andersson	585:53	233:46	257:62	94:45
D:o	3 14	Karl Svenssons stbh	1378:43	549:61	606:49	222:33
D:o	av 3 7	Lars Svensson	1294:22	516:03	569:44	208:75
D:o	av 3 7	Karl Tigerberg	270:33	107:79	118:94	43:60
Sörby Olof Larsg.	5 1	Gustav Johansson	1067:96	425:81	469:89	172:26
Sörby Kockgården	6 1	Eckl. löneboställe	846:03	337:33	372:24	136:46
Getetomten	1 2	Josef Melander	503:68	200:83	221:61	81:24
D:o	1 3	Maria, Edit o Sven Svensson	554:05	220:91	243:77	89:37
		Överföres:	27043:29	10782:64	11824:71	4435:94

			Summa kostnad	Statsbidrag	Statslån	Erlägger kontant
		Överfört:	27043:29	10782:64	11824:71	4435:94
Gillstad Västerg.	3 16	Linus Olsson	585:13	233:30	257:45	94:38
D:o	3 20	W.E. Johansson	903:87	360:39	397:69	145:79
D:o	3 21	Herbert Törnkvist	607:17	242:09	267:15	97:93
D:o	3 28	Ludvig Andreasson	228:23	91:00	100:42	36:81
D:o av	3 13	Erik Westberg	171:57	68:41	75:49	27:67
Gillstad Borreg.	4 3	Karl Sandin	1459:10	581:77	641:98	235:35
Gillstad Nästeg.	2 20	Karl Hagelin	844:84	336:85	371:72	136:27
D:o	2 5	Anders Gustafsson	341:95	136:34	150:45	55:16
<u>Mällby socken</u>.						
Mällby Gategården	2 4	Gottfrid Cederrot	34:63	13:81		20:82
Låkälle	1 1	Edvard Edlunds stbh	1505:53	600:28	662:41	242:84
Mällby Gategården och Mällby Tomten	2 6 5 8	Johan Magn. Pettersson	271:91	108:41	119:64	43:86
Mällby Tolsgården	1 2	Anders Pettersson	291:58	116:26	128:29	47:03
D:o	1 4	Frans Andersson	150:32	59:93	66:14	24:25
Mällby Skrogården	3 3	Aug. Karlssons stbh	51:55	20:55		31:00
D:o	9 1	Gust. Bergkvists stbh	247:12	98:53		148:59
Mällby	10 1	Gusten Svensson	147:56	58:84		88:72
Mällby Stommen	6 11	J.W. Särnström	356:90	142:30	157:03	57:57
D:o	6 5	J.W. Särnström	652:82	260:29	287:23	105:30
D:o	6 8	Viktor Lavén	888:13	354:11	390:76	143:26
D:o	6 10	Viktor Lavén	602:06	240:05	264:90	97:11
Bjärby Måns Persg.	1 5	Viktor Lavén	1800:26	717:80	792:09	290:37
D:o	1 13	Viktor Lavén	84:21	33:58	37:05	13:58
D:o av	1 2	Jonas Jonsson	80:27	32:01		48:26
		<u>Summa:</u>	39350:-	15689:54	16992:60	6667:86

Östra samfälligheten.

			Summa kostnad	Statsbidrag	Statslån	Erlägger kontant
Gillstads socken.						
Fagerväll Andersg.	1 4	Aug. Johansson	1641:37	585:01	722:55	333:81
D:o	1 2	Aug. Johansson	1355:46	483:11	596:69	275:66
D:o	1 3	Aug. Johansson	3786:68	1349:63	1666:93	770:12
Toketorp, kallas Fagervälletomten	1 3	Gottfrid Larsson	2943:24	1049:02	1295:65	598:57
Fagerväll	2 2	Gottfrid Larsson	1097:35	391:11	483:06	223:18
Fagerväll Andersg.	1 7	Gottfrid Larsson	1492:59	531:98	657:05	303:56
D:o	1 6	Otto Fredriksson	706:15	251:68	310:85	143:62
Toketorp, kallas Fagervälletomten	2 3	Otto Fredriksson	68:18	24:30		43:88
Fagerväll Andersg.	1 5	Axel Kjellberg	575:23	205:02	253:22	116:99
Betetomten	1 2	Josef Melander	69:57	24:80		44:77
D:o	1 3	Maria, Edit o Sven Svensson				
Börby Backgården	4 3	Erik Svensson	4:81	1:71	2:12	0:98
Fagerväll	2 3	Adolf Broberg	421:02	150:06	185:34	85:62
Hällby socken.						
Alleberg Hulan	3 1	Roland Andersson	203:60	72:56		131:04
Järpås socken.						
Bryne	1 35	Karl Gustafsson	1143:94	407:72	503:57	232:65
Hästeby	1 12	Einar Brandt	20:81	7:42		13:39
		Summa:	15530:-	5535:13	6677:03	3317:84

Sammandrag.

Västra samfälligheten	1654:30
Mellersta samfälligheten	6667:86
Östra samfälligheten	3317:84
Summa kronor:	11640:00

Skara den 10 september 1945.

Statens lantbruksingenjör.

Herr Gottfrid Larsson,

Fagervälle, Gillstad, Örslösa.

Med anledning av Edert brev av den 17 juli 1941 har jag idag besökt platsen för förslagsändringen ifråga. Besöket har resulterat i upprättandet av medföljande ändringsförslag.

Vid kontrollavvägning av den lagda rörledningen 42+55 - 44+31 konstaterades att ledningens djup och lutning alltför mycket skiljer sig från arbetsplanen för att läggningen skall kunna godkännas.

Vid 42+82 ligger ledningen	9 cm	för grunt	3.35	11.66
43	11 cm	"	3.32	11.69
43+33	14 cm	"	3.26	11.75
43+67	7 cm	"	3.20	11.81
43+85	7 cm	"	3.08	11.93
44+31	7 cm	"	3.02	11.99
		"		

Ledningen skall läggas om i enlighet med grävningstabellen.

Skara den 21 juli 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Vid ü skall djupet vara 1.03 för 6"-rör
1.00 5"-rör
0.99 3"-rör

Vid 44+86 1.05 5"-rör.

Lantbrukaren Gottfrid Larsson,

Fagervälle.

Som den av agronom Lindqvist under gårdagen företagna avvägningen av utloppet nedanför punkt A i Mellersta samfälligheten av "Gillstad-Löts dikningsföretag av år 1939" utvisat, att det förefinnes möjlighet att på en tämligen begränsad sträcka erhålla tillräckligt utlopp för vattnet, torde det vara lämpligast, att styrelsen för företaget med markägaren söker träffa överenskommelse rörande fördelningen av kostnaderna för en erforderlig slamrensning ned till den cirka 165 meter nedströms belägna rörtrumman. Om dikesbotten vid A förlägges 15 cm under rörbotten, erhålles en lutning härifrån ned till rörtrummans botten av c:a 1:1000. Fördjupningen blir då i genomsnitt 25 à 30 cm och torde kunna verkställas utan utpålning och till ett pris av förslagsvis 25 à 30 öre pr sträckmeter.

Skara den 21 oktober 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

Granskning av föreningsbehandlingen om skuldsedel till ordföranden 9:- kr. bör med i beräkningskostnaden.

Ordföranden i styrelsen för Gillstad Löts dikningsföretag av år 1939,
Herr Gottfrid Larsson,
Fagervälle, Gillstad, Örslösa.

Vid granskning av föreningshandlingen rörande lån till dikningsföretaget har följande varit att anmärka:

1./ Föreningshandlingen skall undertecknas av Anders Westberg såsom jag föreskrivit med blyerts /nr 18/.

2./ Föreningshandlingen har undertecknats av Karl Hagelin. Om Karl Hagelin är ombud för Johannes Hagelins sterbhus, erfordras fullmakt för Karl Hagelin att söka lån till de övriga sterbhusdelägarnas andel i kostnaderna. /Fullmaktsblankett närslutes/

3./ Skall lån icke sökas till eckl. löneboställets andel i kostnaderna. Saken kanske har diskuterats förut, men i så fall har jag glömt det. Sådant lån kan sökas antingen av arrendatorn, som då skall ha pastoratets tillstånd att söka lån, eller av pastoratet själv. Arrendekontraktet brukar vara avgörande. Om lån skall sökas, erfordras protokollsutdrag, som visar pastoratets beslut.

4./ De fyra sista namnteckningarna på föreningshandlingen äro obevittnade.

På grund av förestående får jag härigenom anmoda Eder vidtaga de åtgärder, som härav kunna föranledas, varefter bifogade föreningshandlingen torde hit återställas.

Skara den 4 maj 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Till

Stiftsnämnden i Skara stift.

Vid syneförrättning enligt vattenlagen, vilken förrättning avslutats den 20 januari 1939 och som vunnit laga kraft, har eckl. lönebostället Sörby Kockgården 6[1] i Gillstads socken av Skaraborgs län befunnits pliktigt deltaga i kostnaderna för "Gillstad Löts dikningsföretag av år 1939".

Sörby Kockgården ingår i "Västra samfälligheten" med:

åker	3.57	hektar
med ett nuvarande värde av	1208:50	kronor
" " blivande " "	2397:50	"
" " förbättringsvärde av	1189:00	"

Hela "Västra samfälligheten" omfattar:

åker	37.55	hektar
annan mark	1.32	"
med ett nuvarande värde av	16540:90	kronor
" " blivande " "	30604:50	"
" " förbättringsvärde av	14063:60	"

Kostnaden för samfälligheten har beräknats till 12165:00 kronor, varav å eckl. lönebostället kommer 8.401 % eller 1021:97 kronor.

Sörby Kockgården ingår i "Mellersta samfälligheten" med:

åker	1.72	hektar
med ett nuvarande värde av	275:20	kronor
" " blivande " "	1032:00	"
" " förbättringsvärde av	756:80	"

Hela "mellersta samfälligheten" omfattar:

åker	125:21	hektar
annan mark	0.12	"
med ett nuvarande värde av	55654:90	kronor
" " blivande " "	91264:00	"
" " förbättringsvärde av	35609:10	"

Kostnaden för samfälligheten har beräknats till 31100:00 kronor, varav å eckl. lönebostället kommer 2.150 % eller 668:55 kronor.

Å pastoratsstämma med Örslösa pastorats församlingar den 23 maj 1939 beslöt stämman att söka lån från statens avdiknings-

lånefond till löneboställets andelar i företagets kostnader och utsågs ombud att underteckna ansökningshandling för erhållande av sådant lån. Föreningshandlingen samt utdrag av protokoll, fört vid pastoratsstämman, närslutes.

Innan låneansökan, som av mig tillstyrkes, vidare befordras till vederbörande myndighet erfordras, att Stiftsnämnden lämnar pastoratet tillstånd att söka avdikningslån.

Efter ärendets behandling torde föreningshandlingen och protokollsutdraget återställas till undertecknad.

Skara den 31 maj 1939

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Herr Gottfrid Larsson,

Fagerv̈lle, Gillstad, Örslösa.

Ur kostnadsförslaget rörande "Gillstad Löts dikningsföretag av år 1939" har följande sammanställning gjorts för att belysa skillnaden mellan kostnaderna för dikessträckan mellan utfartsvägen vid 8474 och påle 12 /= 326 meter/, om den utföres som kombinerat system mellan rörledning och öppet ytvattendike i ena fallet och som öppet dike i andra fallet.

Kombinerat systemPå f

Påfyllning på rören och justering av ytvattendiket	326 m. á 0.20	65:20
15" betongrör	326 m. á 4.20	1369.20
Grävning, läggning och återfyllning	326 m. á 0.95	309.70
Brunnttyp C, d = 0.6 m.	5 st. á 35:-	175.--
Fördjupning av öppna diket å sträckan 6 - 8474, bottenläge vid 6 = 45.40, bottenlutning 1:1000 i stället för 2:1000	220 m³ á 0.80	176:--
Tilläggge cirka 10 %		209:90
	Summa	2305:--

Öppet dike.

Schaktning av lera med enstaka sten,	1020 m³ á 0.80	816.--
Sprängsten		10.--
Tillägges cirka 10 %		81.03
Ersättning för intrång av jordupplag		204.--
Ersättning för bortgrävd mark		38.97
	Summa	1150:--

Om markägarna nedanför utfartsvägen önska fortsätta med det kombinerade systemet bortfaller den beräknade kostnaden 176:- kronor för fördjupning av sträckan 6 - 8474.

Besked angående vilket alternativ som väljes skall lämnas senast måndagen den 8 maj /mitt biträde ingenjör Pettersson skall den dagen göra utsättning å ifrågavarande sträcka, varför beskedet lämpligen kan lämnas till honom/.

Skara den 4 maj 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

August Johansson

Ur kostnadsförslaget rörande "Gillstads Löts dikningsföretag av år 1939" har följande sammanställning gjorts för att belysa skillnaden mellan kostnaderna för gränsdiket mellan Fagerväll 1^2 och Fagerväll 1^8 /sträckan 3+17 - E - F - 8+74 = 557 meter/, om det utföres som kombinerat system mellan rörledning och öppet ytvattendike i ena fallet och som öppet dike i andra fallet.

Kombinerat system.

Påfyllning och justering i ytvattendiket,	557 m.	á 0.20		111:40
15" betongrör	557 m.	á 4:20		2339:40
Grävning, läggning och återfyllning:				
3+17 - 5+23	206 m.	á 1.05	216:30	
5+23 - 7+24	201	1.05	211.05	
7+24 - 8+70	146	0.95	138.70	
8+70 - 8+74	4	2.00	8.00	574:05
Brunn typ C, d= 0.6 m.	4 st.	á 35:-		140:--
Fördjupning av öppna diket å sträckan 0 - 3+17, bottenläge vid 0 = +3.80, bottenlutning 1:1000	200 m^3	á 0.80		160:--
Tillägges cirka 10 %				335:15
			Summa	3660:--

Öppet dike.

Schaktning av lera med enst. sten,	1380 m^3	á 0.80	1104:--	
Sprängsten	1	10.00	10:--	
Flyttning av kraftledningsstolpe			25:--	
Rörledningsögen	2	10.00	20:--	1159:--
Tillägges cirka 10 %				115:38
Ersättning för intrång av jordupplag				276:--
Ersättning för bortgrävd mark				49:62
			Summa	1600:--

Besked angående vilket alternativ som väljes skall lämnas senast måndagen den 8 maj /mitt biträde ingenjör Pettersson skall den dagen göra utsättning å ifrågavarande sträcka, varför beskedet lämpligen kan lämnas till honom/

Skara den 4 maj 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

15078/39

Till

Statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm,

Skara.

Vid granskning i Kungl. Lantbruksstyrelsen av Edert förslag till Gillstad Löts dikningsföretag av år 1939 i Gillstad, Mellby och Järpås socknar av Skaraborgs län har följande varit att erinra.

1) Ersättning för försvårad överkörsel på sträckan Y-Z inom Västra samfälligheten har beräknats i kostnadsförslaget. Härom finnes emellertid intet föreskrivet i synemännens utlåtande.

2) I kostnadsfördelningslängden och betänkandet angives kostnaden för diket A-B inom Mellersta samfälligheten till 3.335 kronor I kostnadsförslaget har samma kostnad beräknats till 3.375 kronor.

3) Sträckan 3a+30-7=B inom Västra samfälligheten har på plankartan markerats såsom täckt avlopp, medan av profilen framgår att samma sträcka skall utföras såsom s.k. kombinerat avlopp.

4) Av profilritningen synes ej framgå, huruvida erforderlig avloppsmöjlighet för ytvattendiket Y-Z inom Västra samfälligheten finnes.

5) De på bottenlinjerna för dikena $N-N^1$, $O-O^1$ och $P-P^1$ inom Mellersta samfälligheten angivna höjdsiffrorna synas felaktiga. Därjämte saknas dylika siffror för diket h-p inom Östra samfälligheten.

6) I betänkandet saknas den i föreningsskrivelsen åberopade

bil. III g, sannolikt avseende vederbörande kyrkostämmas fullmakt för Karl Bengtsson att underteckna ansökningshandling om lån. I samband härmed må framhållas att vad i betänkandet, sid. 2, relaterats angående låneansökning till ecklesiastikt boställes andel icke synes motsvara det verkliga förloppet.

På grund av förestående får jag härigenom anmoda Eder vidtaga de åtgärder, som därav kunna föranledas, varefter bifogade 2 häf- ./11
ten handlingar och 9 ritningar torde hit återställas.

Stockholm den 7 februari 1941.

Enligt uppdrag

F. Wallin

Sedan de av ~~fabrikörerna i förslag till~~ "- - -"
~~fabrikörerna~~ Kungl. Lantbruksstyrelsen ~~ansökt~~ i skrivelse
~~om vilka~~ påvisade fabrikörerna i nämnda förslag till
den 7 februari 1941 anmälts, återställes härmed
nämnda 2 häften handlingar och 9 ritningar.

18 × 765
~~66~~

Avskrift.

" U t d r a g av protokoll fört vid sammanträde med delägarna i Gillstad Löts dikningsföretag av år 1939 i Gillstads folkskola den 12 april 1965. Gillstad s:n

"--"--"--"--"--"--"--"--"--"--"

§ 7.

Till ny ordf. i styrelsen valdes Arne Gustafsson, Ulfsgården, Gillstad och till ny ledamot i styrelsen Sten Carlsson, Bromaden, Gillstad.

Styrelsen utgöres av Arne Gustafsson ordf., Anders Gustafsson, Skattegården, Gillstad, Karl Bengtsson, Björkhaga, Gillstad, Linus Olsson, Västergården, Gillstad och Sten Carlsson, Bromaden, Gillstad med Rune Sandberg, Nästegården, Gillstad, Gunnar Johansson, Fagervälle och Gunnar Hasselgren, Fagervälle såsom suppleanter, samtligas postadress: Örslösa.

Ordf. är tillika kassör.

"--"--"--"--"--"--"--"--"--"--"

Rätt utdraget betygar:
Gottfr. Larsson
Ordf.

Justerat:
Herbert Törnqvist Sten Carlsson

Rätt avskrivet intygar:
Stig Lundblad
Ingenjör

D. N:r 15530/43

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Gillstad Löts dikningsföretag av år 1939 i Gillstads,Mellby och Järpås socknar av Skaraborgs län

Arb. plan: 15/5 41

Kontrakt: 23/7 41

Fullbordas: 1/9 44

Statsbidrag: 27.320

Lån: 30.240

Beräkn. kostnad: 58.297:74

Verkst. utbet. d. 23/7 41 o.6/8 42 **av statsbidrag:** 15.000 **kr.**

av lån: 17.000 **kr.**

Utfört arbete enligt st.lbring.E.Öfverholm **den** 9 /8 **19** 43

45.000 **kr.** = c:a 77 %.

Ordf. i arb. styrelsen / **Ende intressent** } Lantbr.Gottfrid Larsson,Fagervälle,Gillstad Örslösa.

Rekv. ..... **bifogad**

Utbetalas **av statsbidrag** 6.000 **kr.**

av lån 6.000 **kr.**

Stockholm den 20 / 8 **19** 43

f.

9. 1941. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
214141

318
41

DIARIE N:r 15530
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 AUG 1943

BEVIS

över verkställd besiktning av Gillstad Löts dikningsföretag av år 1939 i Gillstads, Mellby och Järpås sock nar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:xt~~ Lantbruksstyrelsen den 15 maj 1941

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 27.320

Lån från statens avdikningslånefond „ 30.240

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 23 juli 1941

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1944

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Gottfrid Larsson

Adress: Fagerv älle, Gillstad pr Örslösa

Vid av undertecknads tekniska biträde, ingenjör R. Lundström den 9 augusti 1943 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och material anskaffat i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av cirka 45.000 kronor eller omkring 77 procent av det till 58.297:74 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

STAMPEL KR. EN KRONA 12.8.43 STAMPEL KR.

Skara den 12 augusti 1943.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

D. N:r 14822/42

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Gillstad Löts dikningsföretag av år 1939 i Gillstads, Mellby och Järpås socknar av

Skaraborgs län

..... län

Arb. plan: 15/5 41

Kontrakt: 23/7 41

Fullbordas: 1/9 44

Statsbidrag: 27.320 v

Lån: 30.240 v

Beräkn. kostnad: 58.297:74 v

Verkst. utbet. d. 23/7 41 av statsbidrag: v 9.000 kr.

av lån: v 10.000 kr.

Utfört arbete enligt lbsing. Öfverholm den 6 / 7 1942

29.000 kr. = c:a 50 %.

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Ende intressent~~ } Lantbr. Gottfrid Larsson, Fagervälle, Gillstad, Örslösa.

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas

av statsbidrag 6.000 kr.

av lån 7.000 kr.

Stockholm den 6 / 8 1942

F.

11. 1939. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
246239

318/41

DIARIE N:r 14822
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JUL. 1942

BEVIS

över verkställd **besiktning** av **Gillstad Löts**

dikningsföretag av år 19**39** i **Gillstads, Mellby**

och Järpås sock**nar** av **Skaraborgs** län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den **15 maj** 19**41**

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 27.320

Lån från statens avdikningslånefond „ 30.240

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den **23 juli 1941**

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1944

Arbetsstyrelsens ordf.: **Lantbrukaren Gottfrid Larsson,**

Adress: **Fagervälle, Gillstad** pr **Örslösa**

Vid av undertecknad den 6 juli 1942 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och material anskaffat i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av cirka 29.000 kronor eller omkring 50 procent av det till 58.297:74 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

STAMPEL KR. EN KRONA 16.7.42 KR. STAMPEL

Skara den 16 juli 1942.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

318/41

DIARIE N:r 12252
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 JUL. 1941

BEVIS

över verkställd besiktning av Gillstad Löts dikningsföretag av år 1939 i Gillstads, Mellby och Järpås sockenar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 15 maj 1941

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 27.320

Lån från statens avdikningslånefond „ 30.240

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1944

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Gottfrid Larsson,

Adress: Fagervälle, Gillstad pr Örslösa

Vid av tekniska biträdet H. Arenberg den 8 november 1939 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av cirka 15.800 kronor eller omkring 27 procent av det till 58.297:74 kronor fastställda kostnadsbeloppet.



Skara den 4 juli 1941.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

1941 den 23 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Gillstad Löts dikningsföretag av år 1939 i Gillstads, Mellby och Järpås socknar av Skaraborgs län.

Lån 30.240 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 15 maj 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Gillstads socken			
Fagervälle Andersgården	1/6	1^{2}.	Aug. Johansson
D:o	1/6	1^{3}.	D:mo
D:o	1/6	1^{4}.	D:mo
D:o	av s.	1^{5}.	Axel Kjellberg
D:o	qvs.	1^{6}.	Karl Gustavsson
D:o	avs.	1^{7}.	Gottfrid Larsson
D:o	avs.	1^{8}.	Ivar Karlsson
Fagervälle	1/16	2^{2}.	Gottfrid Larsson
D:o	3/16	2^{3}.	Adolf Broberg
Getetomten	1/6	1^{2}.	Ernst Karlsson
D:o	1/3	1^{3}.	Maria, Edit och Sven Svensson
D:o	avst.	1^{5}.	John Dahlin
Gillstad Ulfsgården	1/8	1^{2}.	Erik Ahlberg
D:o	avs.	1^{26}.	L.S. Wahll
Gillstad Nästegården	1/12	2^{5}.	Anders Gustavsson
D:o	avs.	2^{20}.	Karl Hagelin
Gillstad Västergården	1/192	av 3^{13}.	Gustaf Claesson
D:o	1/192	av 3^{13}.	Claes Classons sterbhus
D:o	7/64	3^{16}.	Karl Johan Nilsson
D:o	avs.	3^{20}.	Betty Johanssons sterbhus
D:o	avs.	3^{21}.	Herbert Törnkvist
D:o	avs.	3^{22}.	Herbert Törnkvist
D:o	avs.	3^{23}.	Alfred Hagelin

J.

Gillstad Västergården	avs.	3^{24}.	Olle Fridén
D:o	avs.	3^{27}.	Claes Olssons sterbhus
D:o	avs	3^{28}.	Ludvid Andreasson
D:o	avs.	3^{30}.	Linus Olsson
D:o	avs.	3^{33}.	Olle Fridén
Gillstad Borregården	avst.	4^{3}.	Karl Sandin
Sörby Sven Algutsgården	1/5	1^{2}.	Sven Ahlberg
D:o	1/5	1^{3}.	Sven Ahlberg
D:o	1/5	1^{4}.	Adolf Larsson
D:o	1/5	1^{5}.	Folke Johansson
D:o	1/10	1^{6}.	Viktor Larsson
D:o	1/10	1^{7}.	Adolf Broberg
D:o	avs.	1^{8}.	Adin Andersson
D:o	avs.	1^{9}.	Johan Hellberg
D:o	avs.	1^{14}.	Johan Hellberg
Sörby Tomten	1/16	2^{4}.	Johan Hellberg
Sörby	23/592 av	3^{7}.	Hugo Gustavsson
D:o	23/592 av	3^{7}.	Karl Tigerberg
D:o	1/9	3^{8}.	Johan Petter Andersson
D:o	1/6	3^{9}.	Gustav Bengtsson och hans barn
D:o	1/9	3^{10}.	Anders Paul Gustavsson
D:o	1/9	3^{11}.	Anna Andersson
D:o	5/32	3^{14}.	Karl Svenssons sterbhus
Sörby, hemmanets soldattorp		3.	Klara Magnussons sterbhus
Sörby Backgården	1/8	4^{2}.	Bertil Johansson
D:o	1/8	4^{3}.	Erik Svensson
D:o	17/1152	4^{9}.	Karl Svenssons sterbhus
D:o	17/1152	4^{10}.	Oskar Svensson
D:o	17/1152	4^{11}.	Oskar Svensson
D:o	17/576	4^{12}.	Johan Hellberg
Sörby Olof Larsgården	1/4	5^{1}.	Gustav Johansson
D:o	avs.	5^{2}.	Karl Tigerberg
Sörby Kockgården	1/4 förmedl. 1/2 oförmedl.	6^{1}.	Kyrkl.löneboställe, arr. Karls Johansson
Toketorp, kallas Fagervälletomten	1/5	3^{1}.	Gottfrid Larsson

Mällby socken			
Bjärby Måns Persgården	1/16	1^{5}.	Viktor Lavén
D:o	avs.	1^{13}.	Viktor Lavén
Låkälle	1/8	1^{1}.	Edvard Edlund
Mällby Tolsgården	1/3	1^{2}.	Anders Pettersson
D:o	1/3	1^{4}.	Frans Andersson
Mällby Gategården	1/24	2^{6}. gemen-	
Mällby Tomten	1/64	8^{5}. sam ägo- vidd	Johan Magnus Pettersson
Mällby Stommen	avs.	6^{5}.	J.W. Särnström
D:o	avs.	6^{8}.	Viktor Lavén
D:o	avs.	6^{10}.	Viktor Lavén
D:o	avs.	6^{11}.	J.W. Särnström
Järpås socken			
Bryne	113/1440	1^{35}.	Skaraborgs läns hushåll-ningssällskap

Stockholm den 23 juli 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

15/541

F Ö R T E C K N I N G

över de av Gillstad Löts dikningsföretag av år 1939 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
	— = Västra | = Mellersta ○ = Östra	Skaraborgs län	
		Gillstads socken	
1/6	1^{2} ○| ✓	Fagerväll Andersgården	Aug. Johansson
1/6	1^{3} ○ ✓	D:o	Aug. Johansson
1/6	1^{4} ○| ✓	D:o	Aug. Johansson
avs.	1^{5} ○ ✓	D:o	Axel Kjellberg
avs.	1^{6} ○ ✓	D:o	Karl Gustavsson
avs.	1^{7} ○ ✓	D:o	Gottfrid Larsson
avs.	1^{8} | ✓	D:o	Ivar Karlsson
1/16	2^{2} ○ ✓	Fagerväll	Gottfrid Larsson
3/16	2^{3} ○ ✓	D:o	Adolf Broberg
1/6	1^{2} +✓	Getetomten	Ernst Karlsson
1/3	1^{3} +✓	D:o	Maria, Edit och Sven Svensson
Avst.	1^{5} —✓	D:o	John Dahlin
1/8	1^{2} —✓	Gillstad Ulfsgården	Erik Ahlberg
avs.	1^{26} —✓	D:o	L. S. Wahll
1/12	2^{5} | ✓	Gillstad Nästegården	Anders Gustavsson
avs.	2^{20} | ✓	D:o	Karl Hagelin
1/192	av 3^{13} +✓	Gillstad Västergården	Gustav Claesson
1/192	av 3^{13} —✓	D:o	Claes Olssons sterbhus
7/64	3^{16} | ✓	D:o	Karl Johan Nilsson
avs.	3^{20} | ✓	D:o	Betty Johanssons stbh
avs.	3^{21} +✓	D:o	Herbert Törnkvist
avs.	3^{22} —✓	D:o	Herbert Törnkvist
avs.	3^{23} —✓	D:o	Alfred Hagelin
avs.	3^{24} —✓	D:o	Olle Fridén
avs.	3^{27} —✓	D:o	Claes Olssons sterbhus

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
avs.	3 28	Gillstad Västergården	Ludvig Andreasson
avs.	3 30	D:o	Linus Olsson
avs.	3 33	D:o	Olle Fridén
Avst.	4 3	Gillstad Borregården	Karl Sandin
1/5	1 2	Sörby Sven Algutsgården	Sven Ahlberg
1/5	1 3	D:o	Sven Ahlberg
1/5	1 4	D:o	Adolf Larsson
1/5	1 5	D:o	Folke Johansson
1/10	1 6	D:o	Wiktor Larsson
1/10	1 7	D:o	Adolf Broberg
avs.	1 8	D:o	Adin Andersson
avs.	1 9	D:o	Johan Hellberg
avs.	1 14	D:o	Johan Hellberg
1/16	2 4	Sörby Tomten	Johan Hellberg
23/592	av 3 7	Sörby	Helgo Gustavsson
23/592	av 3 7	D:o	Karl Tigerberg
1/9	3 8	D:o	Johan Petter Andersson
1/6	3 9	D:o	Gustav Bengtsson och hans barn
1/9	3 10	D:o	Anders Paul Gustavsson
1/9	3 11	D:o	Anna Andersson
5/32	3 14	D:o	Karl Svenssons stbh
	3	Sörby, hemmanets soldattorp	Klara Magnussons stbh
1/8	4 2	Sörby Backgården	Bertil Johansson
1/8	4 3	D:o	Erik Svensson
17/1152	4 9	D:o	Karl Svenssons stbh
17/1152	4 10	D:o	Oskar Svensson
17/1152	4 11	D:o	Oskar Svensson
17/576	4 12	D:o	Johan Hellberg
1/4	5 1	Sörby Olof Larsgården	Gustav Johansson
avs.	5 2	D:o	Karl Tigerberg
1/4 förmedl. 1/2 förmedl.	6 1	Sörby Kockgården	Eckl. löneboställe arr. Karl Johansson
1/5	3 1	Toketorp, kallas Fagervälle-tomten	Gottfrid Larsson

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Mällby socken	
1/16	1^{5}	Bjärby Måns Persgården	Viktor Lavén
avs.	1^{13}	D:o	Viktor Lavén
1/8	1^{1}	Låkälle	Edvard Edlund
1/3	1^{2}	Mällby Tolsgården	Anders Pettersson
1/3	1^{4}	D:o	Frans Andersson
1/24	2^{6}	Mällby Gategården	Johan Magnus Pettersson
1/64	8^{5}	Mällby Tomten	
avs.	6^{5}	Mällby Stommen	J. W. Särnström
avs.	6^{8}	D:o	Viktor Lavén
avs.	6^{10}	D:o	Viktor Lavén
avs.	6^{11}	D:o	J. W. Särnström
		Järpås socken	
113/1440	1^{35}	Bryne	Skaraborgs läns hushållningssällskap

Skara i juli 1939.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

662/67

Lånat från Lantbruksstyrelsens arkiv

den 9 nov 1967

LANTBRUKSNÄMNDEN SKARABORGS LÄN
10. NOV. 1967
Diarie Nr .....

Lbrstn 1044. 66 febr. 3000. SRA 62138

DIARIE N:r 12253
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7. JUL. 1941.

R 18•0765

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Gillstad Löts dikningsföretag av år 1939

i Gillstads, Mellby och Järpås socknar

av Skaraborgs län;

avgivet år 1939 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

1941

662/67

Lånat från Lantbruksstyrelsens arkiv

den 9 nov 1967

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN
10. NOV. 1967
Diarie Nr .....

Lbrstn 1044. 66 febr. 3000. SRA 62138

R 18•0765

B E T Ä N K A N D E

angående ytterligare statsunderstöd till "Gillstad Löts dikningsföretag av år 1939" i Gillstads, Mellby och Järpås socknar av Skaraborgs län.

Syneförrättningen avslutades den 20 januari 1939. Kostnaden beräknades då till kronor 58.297:74, båtnaden till kronor 64.297:20.

Kungl. Lantbruksstyrelsen anvisade den 15 maj 1941 dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 27.320 kronor, dels ett lån av 30.240 kronor till dikningsföretaget. Den 23 juli 1941 antog Kungl. Lantbruksstyrelsen kontrakt angående arbetets utförande.

Företaget avsynades den 27 augusti 1945, varvid det befanns vara utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen. Företagets kostnader hava uppgått till 69.200 kronor.

Statsunderstöd till företaget synes böra kunna beräknas enligt nedanstående tabell.

	Västa samf.	Mellersta samf.	Östra samf.	
Hela företaget.				
Båtnad	14.063:60	35.609:10	14.624:50	
Beräknad kostnad	12.918:04	33.006:65	12.373:05	
Relativ kostnad	0.92	0.93	0.85	
Verklig kostnad	14.320:--	39.350:--	15.530:--	
Bidrag i % av kostnad	47.20		44.75	
Bidrag i % av båtnad		50.00		
Beräknat bidrag	6.759:04	17.804:55	6.949:67	31.513:26
BIDRAG utgår med	6.758:34	17.802:71	6.948:95	31.510:--
Lånesökandenas andel.				
i procent	96.322	98.147	97.668	
i båtnad	13.542:90	34.956:70	14.273:10	
i verklig kostnad	13.793:31	38.620:84	15.167:84	
i bidrag	6.509:77	17.472:83	6.786:90	
Beräknat lånebelopp	7.033:13	17.483:87	7.486:20	32.003:20
LÅN utgår med	7.032:43	17.482:12	7.485:45	32.000:--

Som ytterligare statsbidrag från statens avdikningsanslag skulle sålunda kunna erhållas 4.190 kronor och som ytterligare lån från statens avdikningslånefond 1.760 kronor.

Skara den 3 september.1945.

Ernst Öfverholm.
Statens e.o. lantbruksingenjör.

Rätt avskrivet betygas:

Avskrift. 1

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd härmed efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 15 maj 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Svensson

Byråchef i tjänsten:

Sven Lagerberg

BETÄNKANDE

angående Gillstad Löts dikningsföretag av år 1939 i Gillstads, Mellby och Järpås socknar av Skaraborgs län; avgivet i och för sökande av statsunderstöd.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färg. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning medelst täckdikning av i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot förrättningen, som avslutades den 20 januari 1939, hava besvär ej anförts, vilket framgår av bifogade diariebevis.

Dikning.

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden och till avrinning kommande vattenmängder. I enlighet med syneförrättningsprotokollets 28 paragraf skall alternativ 1 för sträckan C-D-E-F-G i "Mellersta samfälligheten" utföras. "Västra samfällig-

heten" utföres i enlighet med alternativ 1 för sträckan A-B. Företagets tekniska detaljer framgå för övrigt av till förrättningen hörande ritningar och handlingar.

Företagets omfattning.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till torrläggning av:

	Hela torrläggningsomr.		Lånesökandenas andel	
	Åker	Annan mark	Åker	Annan mark
a/ Västra samfälligheten	37.55	1.32	36.04	1.26
b/ Mellersta samfällighet.	125.21	0.12	122.70	0.12
c/ Östra samfälligheten	52.00	-	50.48	-
Summa hektar:	214.76	1.44	209.22	1.38

Lånesökande.

Flertalet delägare i företaget hava ingått förening om gemensamt sökande av lån av allmänna medel till företagets utförande.

Av företaget beröres eckl. lönebostället Sörby Kockgården 6[1]. Arrendatorn Karl Johansson har undertecknat föreningsskrivelsen angående, bland annat, sökande av lån från statens avdikningslånefond. Skara stiftsnämnd har, såsom framgår av skrivelsen av den 20 juni 1939 /Bil. III f/, funnit skäligt lämna arrendatorn tillstånd att söka lån från fonden.

Kostnad.

I enlighet med kostnadssammandraget /Bilaga I/ hava företagets kostnader beräknats till

	Hela kostnaden kronor	Lånesökandenas andel kronor	procent
a/ Västra samfälligheten	12918:04	12442:91	96.322
b/ Mellersta samfälligheten	33006:65	32395:04	98.147
c/ Östra samfälligheten	12373:05	12084:51	97.668
Summa:	58297:74	56922:46	

Båtnad.

Värdet av båtnaden genom dikningen har uppskattats till

	Hela båtnaden	Lånesökandenas andel
a/ Västra samfälligheten	14063:60	13542:90
b/ Mellersta samfälligheten	35609:10	34956:70
c/ Östra samfälligheten	14624:50	14273:10
Summa kronor:	64297:20	62772:70

Bidrags- och lånebelopp.

Enligt gällande bestämmelser skall vid statsunderstödens beviljande hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torrläggningsarbetet ernådda jordförbättringen. Som bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond skulle i nedanstående tabell angivna belopp kunna erhållas.

	Relativ kostnad	Bidrag i % av kostnaden	Bidrag	Lån
a/ Västra samf.	0.92	47.20	6095:33	6570:37
b/ Mellersta samf.	0.93	47.55	15689:54	16992:60
c/ Östra samf.	0.85	44.75	5535:13	6677:03
Summa kronor:			27320:--	30240:--

Aktförvarare.

Företagets aktförvarare är lantbrukaren Gottfrid Larsson, Fagerälle, Gillstad, Örslösa.

Arbetstid.

I synemännens utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1943.

Bilagor m.m.

Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag. Bilaga I.
2. Förteckning över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån tillstyrkes. Bilaga II.
3. Föreningsskrivelse jämte fullmakter m.m. Bilaga III.
4. Diariebevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats. Bilaga IV.
5. Arvodesräkning. Bilaga V.
6. Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.
7. Kopior av plan-, profil- m. fl. ritningar i 9 blad.

Skara i juli 1939.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

a/ Västra samfälligheten

De föreslagna arbetena ha kostnadsberäknats till		12165:--
Syneförrättningen	626:78	
Betänkandet med bilagor	105:16	731:94
Vattendomstolsavgift		21:10
Summa kronor:		12918:04

b/ Mellersta samfälligheten

De föreslagna arbetena ha kostnadsberäknats till		31100:--
Syneförrättningen	1586:98	
Betänkandet med bilagor	266:26	1853:24
Vattendomstolsavgift		53:41
Summa kronor:		33006:65

c/ Östra samfälligheten

De föreslagna arbetena ha kostnadsberäknats till		11590:--
Syneförrättningen	651:76	
Betänkandet med bilagor	109:35	761:11
Vattendomstolsavgift		21:94
Summa kronor:		12373:05

Hela företaget

a/ Västra samfälligheten	12918:04
b/ Mellersta samfälligheten	33006:65
c/ Östra samfälligheten	12373:05
Totalsumma kronor:	58297:74

Skara i juli 1939.

Ernst Öfverholm
Statens o. lantbruksingenjör.

Anskrift.

Vid arkeloplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 58.297 kronor 74 öre, varav å låntagarnas andel 56.722 kronor 46 öre, sedan från delaktighet i lånet utbrutits delen fastigheten Gillstad Nåsegården 2:21, dels och en fastighet omfattande ägofigurerna 259 och 260.

Stockholm den 15 maj 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Svensson.

Bestyrkes i tjänsten:

Anskrift.

Vid förrättande därom dag av gällande lagar stadgade tid för företaget har kostnaden i ärendet stannat med av lantbruksingenjören E. Öhrström i den 3 september 1945 upprättad detaljerad uppgjord slutlig kostnad beräknats till 69.200 kronor. Stockholm den 7 november 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Rätt avskrivet intygas:
B. Hjelmman

Bilaga II.

FÖRTECKNING

över de av Gillstad Löts dikningsföretag av år 1939 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmanstal	Registernummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Gillstads socken	
1/6	1^{2}	Fagervälle Andersgården	Aug. Johansson
1/6	1^{3}	D:o	Aug. Johansson
1/6	1^{4}	D:o	Aug. Johansson
avs.	1^{5}	D:o	Axel Kjellberg
avs.	1^{6}	D:o	Karl Gustavsson
avs.	1^{7}	D:o	Gottfrid Larsson
avs.	1^{8}	D:o	Ivar Karlsson
1/16	2^{2}	Fagervälle	Gottfrid Larsson
3/16	2^{3}	D:o	Adolf Broberg
1/6	1^{2}	Getetomten	Ernst Karlsson
1/3	1^{3}	D:o	Maria, Edit och Sven Svensson
Avst.	1^{5}	D:o	John Dahlin
1/8	1^{2}	Gillstad Ulfsgården	Erik Ahlberg
avs.	1^{26}	D:o	L. S. Wahll
1/12	2^{5}	Gillstad Nästegården	Anders Gustavsson
avs.	2^{20}	D:o	Karl Hagelin
1/192	av 3^{13}	Gillstad Västergården	Gustav Claesson
1/192	av 3^{13}	D:o	Claes Olssons sterbhus
7/64	3^{16}	D:o	Karl Johan Nilsson
avs.	3^{20}	D:o	Betty Johanssons stbh
avs.	3^{21}	D:o	Herbert Törnkvist
avs.	3^{22}	D:o	Herbert Törnkvist
avs.	3^{23}	D:o	Alfred Hagelin
avs.	3^{24}	D:o	Olle Fridén
avs.	3^{27}	D:o	Claes Olssons sterbhus

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
avs.	3:28	Gillstad Västergården	Ludvig Andreasson
avs.	3:30	D:o	Linus Olsson
avs.	3:33	D:o	Olle Fridén
Avst.	4:3	Gillstad Borregården	Karl Sandin
1/5	1:2	Sörby Sven Algutsgården	Sven Ahlberg
1/5	1:3	D:o	Sven Ahlberg
1/5	1:4	D:o	Adolf Larsson
1/5	1:5	D:o	Folke Johansson
1/10	1:6	D:o	Wiktor Larsson
1/10	1:7	D:o	Adolf Broberg
avs.	1:8	D:o	Adin Andersson
avs.	1:9	D:o	Johan Hellberg
avs.	1:14	D:o	Johan Hellberg
1/16	2:4	Sörby Tomten	Johan Hellberg
23/592	av 3:7	Sörby	Helgo Gustavsson
23/592	av 3:7	D:o	Karl Tigerberg
1/9	3:8	D:o	Johan Petter Andersson
1/6	3:9	D:o	Gustav Bengtsson och hans barn
1/9	3:10	D:o	Anders Paul Gustavsson
1/9	3:11	D:o	Anna Andersson
5/32	3:14	D:o	Karl Svenssons stbh
	3	Sörby, hemmanets soldattorp	Klara Magnussons stbh
1/8	4:2	Sörby Backgården	Bertil Johansson
1/8	4:3	D:o	Erik Svensson
17/1152	4:9	D:o	Karl Svenssons stbh
17/1152	4:10	D:o	Oskar Svensson
17/1152	4:11	D:o	Oskar Svensson
17/576	4:12	D:o	Johan Hellberg
1/4	5:1	Sörby Olof Larsgården	Gustav Johansson
avs.	5:2	D:o	Karl Tigerberg
1/4 förmedl. 1/2 oförmedl.	6:1	Sörby Kockgården	Ekkl. löneboställe arr. Karl Johansson
1/5	3:1	Toketorp, kallas Fagervälle-tomten	Gottfrid Larsson

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Mällby socken	
1/16	1 5	Bjärby Måns Persgården	Viktor Lavén
avs.	1 13	D:o	Viktor Lavén
1/8	1 1	Låkälle	Edvard Edlund
1/3	1 2	Mällby Tolsgården	Anders Pettersson
1/3	1 4	D:o	Frans Andersson
1/24	2 6	Mällby Categården	Johan Magnus Pettersson
1/64	8 5	Mällby Tomten	
avs.	6 5	Mällby Stommen	J. W. Särnström
avs.	6 8	D:o	Viktor Lavén
avs.	6 10	D:o	Viktor Lavén
avs.	6 11	D:o	J. W. Särnström
		Järpås socken	
113/1440	1 35	Bryne	Skaraborgs läns hushållningssällskap

Skara i juli 1939.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga III.

FÖRENING

Undertecknade delägare i Gillstad Löts dikningsföretag av år 1939 inom Gillstads, Mellby och Järpås sock nar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Gillstad den 20 januari 1939.

Anders Torsell
för Anders Pettersson /Bil. 6 t syneh./

Erik Ahlberg

Evald Edlund
för Edvard Edlund /Bil. 6 v syneh./

Johan Andersson

Artur Särnström
för J.W. Särnström /Bil. 6 x syneh./

Alfrid Johansson
för Betty Johanssons stbh /6 e-l/

Herbert Törnqvist

Ludvig Andreasson

Aug. Lindh
för Klara Magnussons stbh /Bil. III a/

Anders Paul Gustavsson

Carl Sandin

Josef Bengtsson

Linus Olsson

Karl Tigerberg

Linus Olsson
såsom ombud för Karl Johan Nilsson
enl. fullm. /Bil. 6 d i syneh./

Helga Gustafsson

J. A. Hagelin

Anders Vestberg
såsom ombud för Gustav Claesson och Claes Olssons stbh, enl. fullm. /Bil. 6 o-p i syneh./

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
3883

Sven Ahlberg — Gustaf Bengtsson

Bertil Johansson — John Dahlin

Ivar Karlsson 8
för Fagervälle 1 — Axel Kjellberg

Viktor Lavén — Ernst Carlsson

Folke Johansson — Sven Svensson
fullmakter /Bil. 6 b/

August Johansson — W. Larsson

Adin Anderssons 8
till Sörby 1 — Karl Bengtsson

Johan Hellberg — Adolf Broberg

Evald Pettersson
för Johan Magnus Pettersson /Bil. 6 u/ — L. S. Wahll
till Gillstad Ulfsgården 1 26

Bevittnas:

Anders André — Ivar Johansson

- - - - -

Sven Ahlberg
för Karl Svenssons stbh /Bil. 6 c
och III b-c/ — Gottfr. Larsson

Bevittnas:

Anders André — Ivar Johansson

- - - - -

Karl Gustavson för Fagervälle 1 6

Bevittnas:

R. Gustafson — Karl Johansson

- - - - -

John Fors
för Alma Emilia Fors /Bil. III d/ — Frans Andersson

Bevittnas:

R. Gustafson — Elsa Clausson

- - - - -

Anna Anderson

Bevittnas:

Anders Johansson — Set O. Friman

//

Oskar Svensson Karl Hagelin

Anders Gustavsson Gustaf Johansson

Bevittnas:

Alice Gustafsson Greta Persson

- - - - -

Erik Svensson Adolf Larsson

Olle Fridén Märta Karlberg
genom Karl Bengtsson /Bil. III e/

Bevittnas:

Gustaf Andersson Herman Carlsson

- - - - -

Karl Bengtsson för eckl. lönebostället Sörby Kockgården,
/Bil. III f - g/

Bevittnas:

Gustaf Andersson Herman Carlsson

- - - - -

Skara den 15 juli 1939.

För Skaraborgs läns hushållningssällskap:

Carl Mannerfelt

Elis Enderstein

- - - - -

Bilaga III a.

FULLMAKT

för Aug. Lind eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Soldatstommen Sörby nr 3 m. fl. hemman i Gillstads socken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Gillstad den 20 jan. 1939.

Anders Magnusson Ester Andersson C.G. Andersson

Bevittnas:

Stig Carlsson Emmy Sandberg

- - - - -

Bilaga III b.

FULLMAKT

för Sven Ahlberg eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Sörby Backgården m. fl. hemman i Gillstads socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Sörby, Gillstad den 20 jan. 1939.

Viola Andreasson född Svensson

Bevittnas:

Anders Gustavsson Elsa Gustavsson

Bilaga III c.

Avskrift. Utdrag av förmynderskapsprotokollet, fört vid lagtima hösttinget med Kinnefjärdings, Kinne och Kållands härads domsaga å tingsstället i Lidköping den 2 september 1930.

§ 17. Vid ingivandet av bouppteckning efter hemmansägaren Karl Svensson från Bengt Svensgården i Gillstads socken förklarades hans efterlevande hustru Agnes Emelia Norina Svensson äga själv vara förmyndare för makarnas omyndiga barn, födda Agnes Viola Kristina den 19 januari 1915, Karl Erik Valdemar den 6 april 1920 och Stig Ingvar Leonard den 5 april 1930, och blev enligt i bouppteckningen upptaget förslag och eget åtagande hemmansägaren Sven Ahlberg i Sven Algutsgården, Gillstad, förordnad att såsom god man för de omyndiga bevaka deras rätt under arvsutredningen i boet efter deras avlidne fader; och skulle förmynderskapet och godmanskapet inskrivas och stå under tillsyn av överförmyndaren i Gillstads socken, till vilken räkning däröver årligen skall avgivas före den 15 februari.

Som ovan.

På Häradsrättens vägnar:

W. Zethelius.

Att ovanstående är rätt avskrivet från originalet intygas:

Anders Eriksson Holger Pettersson

Bilaga III d.

FULLMAKT

för John Fors eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Backgården m. fl. hemman i Gillstads och Mellby socknar och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lovene den 19 febr. 1939.

Emilia Fors

Bevittnas:

Karl Edvard Svensson Karl Gustavson

- - - - -

Bilaga III e.

FULLMAKT

för Karl Bengtsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Backgården m. fl. hemman i Gillstads och Mellby socknar och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Tranum den 11/2 1939.

Märta Karlberg

Bevittnas:

Alfred Johansson Johanna Johanson

S.B. nr 543.
D. nr 732.

Bilaga III f.

Statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm, S k a r a.

I skrivelse till stiftsnämnden den 31 maj 1939 har Ni med åberopande av Örslösa pastorats beslut den 23 i samma månad ifråga om tillstånd för ecklesiastika lönebostället Sörby nr 6 Kockgården i Gillstads socken att för bestridande av kostnaderna för boställets deltagande i "Gillstad Löts dikningsföretag av år 1939" för torrläggande av mark, tillhörande bland annat bostället, söka lån från statens avdikningslånefond, anhållit, att stiftsnämnden måtte lämna pastoratet tillstånd till sökande av dylikt lån.

Stiftsnämnden finner skäl att för boställets räkning lämna pastoratet tillstånd att hos lånefonden söka lån för ifrågavarande torrläggningskostnader.

Skara stiftsnämnd den 20 juni 1939.

Å stiftsnämndens vägnar:

Gustaf Ljunggren

Evert Storm

Bilaga IV.

D i a r i e b e v i s.

Såvitt härstädes fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 20 januari 1939 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Backgården, Sven Algutsgården, Andersgården m. fl. hemman i Gillstads, Mellby och Järpås socknar av Skaraborgs län /Gillstad Löts dikningsföretag av år 1939/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 24 maj 1939.

S. Ströberg

Vattenrättsamanuens.

Stämpel En krona 25 öre.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm p. b.

Bilaga V.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Gillstad Löts dikningsföretag av år 1939 i Gillstads, Mellby och Järpås socknar av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Uträkning av bidrags- och lånebelopp	12:-- kr.
Betänkande, kostnadssammandrag och förteckning över fastigheter, till vilka lån tillstyrkes, 7 sidor à 3:- kr.	21:-- "
Vävkopior av ritningar	307:37 "
Avskrift av synehandlingar och betänkande, 198 sidor à 0:55 kr.	108:90 "
Översiktskarta	4:50 "
Ansökningshandlingar och expedition	21:-- "
Diariebevis och kommissionärsarvode	3:-- "
Inhäftning, 3 band	3:-- "
Summa:	480:77 kr.

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Kållands häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 27 juli 1939.

Ernst Öfverholm
Statens o. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 17, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten: