Akt nr:

R-E1a-0767

AU$R-E1a-0767

DIARIE Nr 18105
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 OKT. 1941

R 7-0767

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående
Håle dikningsföretag av år 1939 i Håle
socken av Skaraborgs län; upprättade år
1939 vid syneförrättning enligt
vattenlagen

av
Sven Hallin
Statens lantbruksingenjör.

LANT BRUKS NÄMNDEN

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN
88. 09 30
Dnr 64-1157/88

BESTÄLLNING
Datum

Handläggare: LNR Rolf Larsson

Beställarens namn: Höle df 1939 Torgny Andersson

Utdelningsadress: Stommen Höle

Ortsadress (postnummer och ortnamn): 46700 Grästorp

Rikt- och telefonnummer: 0514 32015

ANVISNING
Beställningen insänds till lantbruksnämnden i respektive län. Adressuppgifter finns på omstående sida.

BESTÄLLNING AV PLANERING, RÅDGIVNING M M

Lantbruksnämndens anteckningar

Fastighetsbeteckning (ägda fastigheter): Höle df. 1939

Registerområde (socken): Höle ✓ | Kommun: Grästorp ✓

Areal, anges i hektar: Skogsmark | Åker | Ängs- och betesmark

Cregnr: LS ZK 0767

Fastighetsbeteckning (arrenderade fastigheter):

Registerområde (socken) | Kommun

Areal, anges i hektar: Skogsmark | Åker | Ängs- och betesmark

Cregnr:

Uppdraget avser

- [x] Vattenhushållning
- [ ] Byggnader
- [ ] Projekt
- [ ] Växtodling
- [ ] Mekanisering
- [ ] Övrigt
- [ ] Växtskydd
- [ ] Energi
- [ ]
- [ ] Trädgård
- [ ] Struktur
- [ ]
- [ ] Husdjur
- [ ] Ekonomi
- [ ]

Uppdragets art

- [x] Rådgivning
- [ ] Besiktning o d
- [ ] Projektering (teknisk planering)
- [ ] Utsättning
- [ ]
- [ ]

Övriga upplysningar (omfattning m m)
Medverka vid Stämma
Stämma 500:-

Uppdraget slutfört datum 88-11-15

Faktura nr DF 233 88-11-25

Beställarens namnunderskrift: Torgny Andersson

☐ Tidkort

Avgift enligt lantbruksnämndstaxan.

Lantbruksstyrelsen B 5. 1986-05 5 000. Lbs offset, Jönköping.

ADRESS- OCH TELEFONFÖRTECKNING ÖVER LANTBRUKSNÄMNDERNA

Län	Postadress	Telefon
Stockholms	Box 1030, 171 21 Solna	08/83 53 20
Uppsala	Box 1044, 751 40 Uppsala	018/10 01 00
Södermanlands	Box 334, 611 27 Nyköping	0155/178 00
Östergötlands	Box 435, 581 04 Linköping	013/13 01 60
Jönköpings	Box 610, 551 18 Jönköping	036/11 95 70
Kronobergs	Box 1208, 351 12 Växjö	0470/220 80
Kalmar	Box 175, 391 22 Kalmar	0480/156 70
Gotlands	Box 1144, 621 22 Visby	0498/180 10
Blekinge	Ronnebygatan 46, 371 33 Karlskrona	0455/820 40
Kristianstads	Box 549, 291 25 Kristianstad	044/12 62 00
Malmöhus	Celsiusgatan 38 C, 212 14 Malmö	040/93 45 80
Hallands	Box 191, 301 04 Halmstad	035/11 83 60
Göteborgs och Bohus	Box 767, 451 26 Uddevalla	0522/149 80
Älvsborgs	Box 1147, 462 01 Vänersborg	0521/120 80
Skaraborgs	Box 224, 532 00 Skara	0511/131 40
Värmlands	Box 567, 651 09 Karlstad	054/15 68 00
Örebro	Box 274, 701 45 Örebro	019/11 90 10
Västmanlands	Box 51, 721 04 Västerås	021/19 57 10
Kopparbergs	Box 153, 791 24 Falun	023/81 800
Gävleborgs	Box 565, 801 08 Gävle	026/18 00 50
Västernorrlands	Box 1025, 871 01 Härnösand	0611/182 70
Jämtlands	Box 233, 831 23 Östersund	063/12 45 70
Västerbottens	Box 453, 901 09 Umeå	090/12 57 20
Norrbottens	Box 216, 951 23 Luleå	0920/680 20

LANT BRUKS NÄMNDEN

DF 233 88-11-25

RÄKNINGS-MANUSKRIPT
Datum för utfärdande
1988-11-15

Diariebeteckning
64-1157/88
Cregdossiebeteckning
LS 7×0767

LNR
Handläggare
Rolf Larsson 252

ANVISNING
Fortsättning å omstående sida

011 "Hole df 1939"
Torgny Andersson
Håle, Stommen
467 00 Grästorp

AVGIFT ENLIGT LANTBRUKSNÄMNDSTAXAN (LSFS 1985:40)

001

UPPDRAG	Specificeras: Rodgrävning samt medverkan vid Stämma i "Hole df. 1939"				
	Tidsperiod då uppdraget utförts: Okt 88				
TIDERSÄTTNING 3 §	Grupp	Antal timmar	Kostnad/timme	Kronor	Momsprocent
	Rodgrävning		500	500	—
SAKERSÄTTNING 4 §	**Dikning, vattenavledning, invallning**				
	☐ Plan upprättad i samband med förrättning enligt vattenlagen (1983:291)				
	☐ Plan upprättad utan samband med förrättning enligt vattenlagen (1983:291)				
	Grundbelopp				
	Tilläggsbelopp kr.....för.....st deltagare				
	Tilläggsbelopp. Anläggningskostnaden beräknas överstiga materialkostnaden med kr.....varav utgår tilläggsbelopp med .....procent.				
	Avgift efter tidsåtgång för (specificeras vid 3 §).....				
	Täckdikning				
	☐ Plan för täckdikning				
	☐ Plan för täckdikning utan kostnadsberäkning och materialspecifikation				
	Grundbelopp				
	Tilläggsbelopp. Planen omfattar.....ha à kr.....				
	Avgift efter tidsåtgång för (specificeras vid 3 §).....				
	Transport				—

Lantbruksstyrelsen A 78. 1987-10 5000. Lbs offset, Jönköping.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
Tel. 0511/13140

K A L L E L S E .

Delägarna i Håle dikningsföretag av år 1939 i Håle socken av Skaraborgs län, kallas härmed till sammanträde torsdagen den 20 januari 1972 kl. 19 00 i Hålegården, Håle socken.

Ärende:

1. Val av styrelse.
2. Information om:

   Nuvarande bestämmelser om underhåll.

   Styrelsens skyldigheter och befogenheter.

   Möjligheter till rörläggning (tekniska, juridiska och ekonomiska förutsättningar).

   Finansiering.

   Skattefrågor.

Medverkande från lantbruksnämnden:
Ingenjör Bertil Franssohn.

Välkommen!

Lantbruksnämnden.

Protokoll vid ~~styckepröv-~~ rättning enligt vattenlagen för förläggning av mark till körande stommen m. fl. kommun i Håle socken, Skaraborgs län.

Den 15 november 1938 i Håle folkskola.

Närvarande: Undertecknad, Statens Lantbruksingenjör och förrättningsman, samt gode männen Paul Anton Andersson, Jon Svensgården, och Julius Classon, Skattegården, överensom följande sakägare:

Följandena:

Oskar Abrahamsson ägare Håle Stommen $5^{2,5,4}$ samt " Håkan Larsg. 6^{19}

Julius Andersson " " Stommen 5^{5} och " Anders Mårsg. 3^{8-10}

Erik H. Andersson " " Håkan Larsg. 6^{20+21}

A. Gust. Johansson " " Jon Karlsg. 3^{19} och Stommen $5^{7,13}$ (Adelbo Hälsgemen sonen Nils Johansson

Ester Sundahl ägare Håla Jon Karlsg. 3^{20} genom malken Ivar Sundahl

J. Samuel Boström " Håle Stommen 5^{12} och Lyckhem 1'

Hilding Svensson " " Jon Karlsg. 3^{43} genom förmyndaren Julius Andersson

Samuel Pettersson ägare jämte bröderna Albin och Karl Håle Stommen 5^{3} och Kung g. 7^{4}

Av övriga sakägare:

John Andersson ägare jämte brodern Karl Håle Jon Karlsg. 3^{24}

Selma Nyberg äg. Hale Jon Karlsg. 3[42] och
Höjen 4[21] genom
sonen Gust. Nyberg
Per Emil Jansson " " Höjen 4[22, 23, 25]
C. V. Hoogren " Röjhem Anders Bengtsg. 1[7]
Hilmar Andersson " Fridhem 1[1]
Karl Emil Pettersson " Sandhem 1[14]
Albin Brantk " Hala Hugg. 7[3] och Jon Karlsg. 3[23]
J. A. Almén " " " 7[5] genom sonen
Axel Almén
Herbert Vallander " Boberg 1
Sigfrid Johansson " 3/8 mtl 1/4 Brandsöl Anders Bengtsg. 2[1]
Fridolf Brantk " " " " 2[3]
Ernst Brantk " " " " 2[4]
Albert Johansson " 3/8 mtl 1/4 mtl Brandsöl " " 2[1]
C. J. Engelbrektsson " " " " 2[2]
Johan Hatt " " Lars Jonsg. 1
Axel Julius Johansson " " " " 1
Emil V. J. Andersson " " " " 1[2]
Karl Solensson " " Hans Andersg. 3
Frank Pettersson " " " " 3

§ 1

Upplåtes det på privatmännen tillhörande jordmandt, som hade lydelse enligt bil. A.

§ 2

Något på denot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3

Föreslades den väg på undersökningen uppsättade skiftet över det vatten-

berörade området samt projet över avloppen härifrån.

§ 4

Sökandena yttrade på i yttrande avlopps tvistigheten, så att deras därav berörande mark må kunna torläggas till 1.2 meters djup samt att avloppen över deras mark i möjligaste mån göras täkta eller flyttas till gräns.

§ 5

Albin Brandt, Selma Nyberg, Hilmer Andersson, P. E. Jansson, Ernst Brandt, Herbert Wallander, Albert Johansson, Axel Julius Johansson, Sigfrid Johansson och Fridolf Brandt yttrade sig med sökandena och yttrade på företagets utsträckning så att jämväl deras därav berörande mark må kunna torläggas till 1.2 meters djup samt att avloppen över deras mark i möjligaste mån göras täkta eller flyttas till gräns, bil. E.

§ 6

C. V. Hovgren yttrade på täkta avlopp över sin mark, om kostnaden ej blir för hög.

§ 7

Det skulle till protokollet antecknas, att de av företaget be-

vorda trummorna genom allmän väg tillkommit efter år 1880.

Vägstyrelsens vidförande, som blivit påkinrad närvarande vid detta sammanträde, hade på ett sätt tillsynsmännen framställt yrkande om, att alla arbeten inom allmän väg skulle på utföras genom vägstyrelsens egen försorg.

§ 8

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan undersökningen kompletterats och förslag till dikningen upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas i Hale folkskola onsdagen den 25 januari 1939 kl. 13, och kommer där ytterligare underrättelse därom att tillställas närvarande sakägare.

Ock och tid som ovan

I tjänsten

L. Pettersson

Biträdande goda män:

Karl A. Andersson

Julius Ekenvall

Den 17 mars 1929 i Håle folkskola.
Närvarande: ~~Utom~~ Föreskrivande syneman och följande sockenbor:
Oskar Abrahamsson, Håle Stommen
Julius Andersson " "
Erik Andersson Håkan Larsg.
Ernst Johansson Jon Karlsg.
P. E. Johansson, Höjen
C. V. Hovgren, Anders Bengtsg.
Samuel Boström, Lychnen
Hilmer Andersson, Fridhem
Albin Brantk, Ny gården
Fridolf Brantk Brandsöl
J. A. Almén Bengt Nilsg.
Ernst Brantk, Brandsöl
Albert Johansson, "
Axel Julius Johansson "
Johan Andersson, Jon Karlsg.
Samuel Pettersson, Håle Stommen
Selma Nyberg genom sonen Gustaf Nyberg
Sigfrid Johansson, Brandsöl
Herbert Wallander, Johannaberg

§ 9

Föreslades det redan av sammanträdet uppsättade förslaget till de skattskyldiga mackernas bättre tonläggning med därtill hörande handlingar.

§ 10

Upplästes syneman ämnets utlåtande, som finnes lydelse enligt bil. I.

§ 11

Att motsegn och förvara till föreslaget hörande handlingar och sitt anförande och att sammankalla delägarna för

val av skyddsombud utsågo synemännen Oskar Abrahamsson, Håle Stommen.

adr. Håle-Tång.

§ 12

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till ~~Ersätt~~ersättningen, varav ett exemplar skulle överlämnas till det förvarande.

§ 13

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

Ty hjälpten

E. Svensson

Biträdande goda män:

Karl A. Andersson Julius Claesson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

Bil. A.

D. o. V.D. n:r 8 - 50
1937

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 18 februari *193* 7.

Carl Mannerfelt

Utan avgift.

H. ö. V. H. V. 8-50.
1937.

17 FEB. 1937
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Stommen m.fl. hemman i Håle socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Grästorp

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till P. Abrahamson.

adress Håle pr Ljunberga.

Telefon: 10 b. Julius Andersson.

Håle den 10 febr. 1937

P. Abrahamson.

Julius Andersson
Erik H. Andersson
A. G. Johansson
Ester Särndahl
J. P. Boström
Alma Svensson
Sam. Petterson

FÖRTECKNING

over fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
5/16 mtl. Stommen	P. Abrahamson
5/16 " "	Julius Andersson
1/8 " "	Bröderna Pettersson
1/8 Håkan Karlsgården	P. Abrahamson, och H. Andersson
	Alma Svensson
1/12 " Jon Carlsgården	Selma Nyberg
	Ester Sundal
	A. G. Johansson
1/576 mtl. Högen	Olga Johansson
1/72 " "	P. E. Jansson
1/64 " "	Selma Nyberg
1/3 " Anders Bengtsg.	V. Hofgren
Lägenhet, Lyckholm	J. S. Boström
" Idebo	Gust. Johansson
" Fridhem	Hilmer Andersson
" Sandhem	Karl E. Pettersson
Sårestadsocken	Ernst Brandt
Anders Bengtsgården	Albert Johansson
Håk 1/6 Anders Månsgården	Julius Andersson
" 1/16 mt Ungården	Bröderna, Pettersson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTH. SKARA
311841

Förteckning Bil. B

över underrättelser ang. sammanträde i Håle folkskola, lördagen den 15 nov. 1938 kl. 15 för hörläggning av mark tillhörande Stommen m. fl. i Håle s:n av Skaraborgs län, vilka underrättelser denna dag avsänts till:

1. Ordf. i Skaraborgs läns södra vägdistrikt, Josef Andersson, Backebo, Helås
2. Oskar Abrahamsson, Stommen Håle, Sjuberga
3. Julius Andersson, " " "
4. Brod Pettersson " " "
5. Erik Andersson Håkan Larsg. " "
6. Brod. John o. Karl Andersson, Håkan Larsg, Håle "
7. Selma Nyberg, Jon Karlsg. " "
8. Ester Sårndal " " "
9. Gust. Johansson " " "
10. Per Emil Johansson, Höjen " "
11. Olga Johansson, Augustyrsvägen 15 Ängby
12. E. V. Hovgren, Anders Bengtsg. Håle Sjuberga
13. Samuel Boström, Lyckhem " "
14. Hilmer Andersson, Fridhem " "
15. Karl Emil Pettersson, Sandhem " "
16. Albin Branth, Unggården " "
17. Herbert Wallander, Johannesberg, Sårestad "
18. Oskar Karlberg, Marieberg, " "
19. Fridolf Branth, Brandsöl, Anders Bengtsg. "
20. Axel Almén, Bengt Nilsg. Håle "
21. Sigfrid Johansson, Brandsöl Anders Bengtsg. "
22. Ernst Branth, " " " "
23. Albert Johansson " " " "
24. E. J. Engelbrektsson, " " " Sårestad "
25. Johan Nätt, " Lars Jonsg. Sårestad
26. Axel Julius Johansson, " " " "
27. Karl Emil Andersson, Brandsöl Lars Jonsg. "

28. Karl Svensson, Brandsöl Måns Anderssg. Åvestad
29. Frank Pettersson " " " "

Skara den 4 nov. 1938
I tjänsten:
[illegible]

anj. uppskjutit sammanträde ha ~~kallelse~~ underrättelser sänts till förtroende och goda männen den 10/1 1939.
I tjänsten:
[illegible]

anj. slutsammanträde den 17 mars 1939 ha kallelser sänts till förtroende och goda männen den 28/2 1939.
I tjänsten:
[illegible]

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Stommen m.fl hemman

i Håle och Särestads sockenmar

av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde ~~hos~~ i Håle folkskola

fre- dagen den 17 mars 1939 klockan 15

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Håle socken: Håle Stommen, Jon Karlsg., Håkan Larsg., Höjen och Ungeg.; Lyckhem; Fridhem; samt Råglanna Anders Bengtsg. och Anders Månsg.

I Särestads socken: Brandsöl Lars Jonsg., Anders Bengtsg. och Måns Andersg.; samt Boberg.

Skara den 22 februari 1939.

Statens lantbruksingenjör.

Uppsatt: Särestads Kyrka söndag den 26 febr. och på gemensamma anslagstavlor för Särestads och Håle församlingar.

Kommunalvärdet.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30691

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Stommen m.fl hemman

i Håle och Särestads socken~~xnar~~

av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde ~~xxx~~ hos i Håle folkskola

fre- dagen den 17 mars 1939 klockan 15

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Håle socken: Håle Stommen, Jon Karlsg., Håkan Larsg., Höjen och Ungeg.; Lyckhem; Fridhem; samt Råglanna Anders Bengtsg. och Anders Månsg.

I Särestads socken: Brandsöl Lars Jonsg., Anders Bengtsg. och Måns Andersg.; samt Boberg.

Skara den 22 februari 1939.

Statens lantbruksingenjör.

Uppsatt: Särestads kyrka sönd. den 26 febr. 1939 att genomses och tjänst för Särestads och Håle förs., Berggren.

Emil P. Andersson
kommunalkr.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30691

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	~~Beräknade kronor~~ Fig.	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	för samfälligheten beräknad kostnad kronor	samfälligheten verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
"Håle dikningsföretag av år 1939" avseende det kapitaliserade värdet av framtida underhållskostnader.						
Samfälligheten M - X						
Brandsöl 2:2						
Evert Engelbrektsson		3		20	0,626	
Brandsöl 2:6						
Bröderna Johansson		8-8a		27	0,854	
Brandsöl 2:4 Håle Stommen 5:13,5:7 Jon Karlsgården 3:19		46-55 69-71 115-119				
Nils Johansson				604	19,416	
Brandsöl 1:23						
Sven Nätt		56		45	1,459	
Brandsöl 1:2						
Sven-Erik Särebrand		57-58		8	0,241	
Brandsöl 3:7						
Stig Carlsson		60		15	0,480	
Brandsöls by						
Arr. Nils Johansson		61		44	1,406	
Boberg 1:12						
Herbert Vallander		62		50	1,610	
Boberg 1:17						
Oskar Karlberg		63		1	0,047	
Lyckhem 2:1						
Eric Johansson		64-68		212	6,824	
Fridhem 1:1						
Hilmer Andersson		72-74		132	4,243	
Håle 6:20,13:1		75-92				
Torgny Andersson		175-182 213-214		1 004	32,264	
Höjen 10:1		99-101				
Albert Jansson		106-114 124-139		676	21,734	
↓ fel. Skall delas						

Vänd !

Lantbruksstyrelsen 17-23 n. 69 mars 1 000. SRA 92451

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	~~Bärnad~~ ~~kronor~~ Fig.	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	för samfälligheten beräknad kostnad kronor	samfälligheten verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Håle 3:20						
Åke Särndal		120-123		161	5,190	
Råglanna 1:14						
Hans Arvidsson		142		29	0,937	
Råglanna 1:7						
Bröderna Hovgren		143-144		83	2,669	
Summa				3 111	100,000	

Stommen, Håle den 19 januari 1973

I tjänsten:

Bertil Franssohn

Ingenjör

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Stommen m. fl. hemman i Håle och Särestads socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i **Håle folkskola fredagen den 17 mars 1939 klockan 15,** då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter b.iva berörda:

I Håle socken: Håle Stommen, Jon Karlsg., Håkan Larsg., Höjen och Ungeg.; Lyckhem; Fridhem; samt Råglanna Anders Bengtsg. och Anders Månsg.

I Särestad socken: Brandsöl Lars Jonsg., Anders Bengtsg. och Måns Andersg.; samt Boberg.

Skara den 22 februari 1939.

SVEN HALLIN.

Statens lantbruksingenjör.

Ett förstående kungörelse varit infört i Skaraborgs Läns Tidning fredagen den 24 febr. 1939. intygas i Gänsten: Sven Hallin

Undertecknade förena oss med ~~delägare~~ sökandena till den synepunkt som avser torrläggning av mark, tillhörande Håle Stamsen m. fl. kommun, och yrka vi på företagets utsträckning, så att jämväl vår därav berörande mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup, ävensom att avloppen i möjligast mån göras täkta över våra marker eller flytas till gräs.

Håle den 15 nov. 1938

Albin Brandt.

Selma Nyberg
för Gustav Nyberg

Hilmer Andersson

P. E. Jansson

Ernst Brandt.

Herbert Wallander

Albert Johansson

Axel Julius Johansson

Sigfrid Johansson

Fridolf Brandt

Bestyrkes:
G Wendfallin

Karl A. Andersson
Julius Klausen

Bilaga F 1

FULLMAKT

för min man Ivar Sårvdahl eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Stommen m. fl. hemman i Håle socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Jon-Karlsgå Håle den 15/11 1938

Esther Sårvdahl

Bevittnas:

J. S. Boström

E. H. Andersson.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

30256

Fullmakt

för min son Gustaf Nyberg eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Stommen m. fl. hemman i Häle socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets taga åtgärder godkännas.

Yon-Karlsgl Häle den 15/11 1938

Selma Nyberg

Bevittnas:

J. S. Boström E. H. Andersson.

Fullmakt

för min son Nils Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Stommen m. fl. hemman i Häle socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles äfvensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Joh- Karlsg Häle den 15/11 1938.

A. G. Johansson

Bevittnas:

Ivar Sårndahl Ester Sårndahl.

Bil. F IV

Fullmakt för vår broder Samuel Petterson att vid Sammanträde som kommer att hållas med sakägare för torrläggning av mark tillhörande Stommen m. fl. hemman i Håle socken av Skaraborgs län Föra vår talan och vår rätt bevaka samt utöva oss tillkommande rösträtt ävenså när så fordras å våra vägnar underskriva lånehandlingar.

Stommen Håle den 15 Nov. 1938.

Albin Pettersson Karl Pettersson

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Frida Johansson Anna Johansson

Ekeåle Stommen

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Särestad socken					
Brandsöl Anders-					
Bengtsg:n	2²		Åg		C. J. Engelbrektsson
				1	åker, mylla på lera
				2	" "
				3	" "
				4	" "
				5	" "
				6	" "
				7	" "
					summa
" " "	av 2¹		3/8		Albert Johansson
				8	åker, mylla på lera
				8a	" "
				9	" "
				10	" "
				11	" "
				12	" "
				13	" "
					summa
" " "	av 2¹		3/8		Sigfrid Johansson
				14	åker, mylla på lera
				15	" "
				16	" "
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	43							900	387	–	1000	430	–	100	43	–
	20							720	144	–	900	180	–	180	36	–
	50							730	365	–	1000	500	–	270	135	–
							90									
							62									
							46									
							77									
1	13					2	75		896	–		1110	–		214	–
	25							720	180	–	900	225	–	180	45	–
	29							760	220	40	1000	290	–	240	69	60
	42							800	336	–	"	420	–	200	84	–
	70							800	560	–	"	700	–	200	140	–
	97							730	708	10	"	970	–	270	261	90
	61							730	445	30	"	610	–	270	164	70
	82							800	656	–	"	820	–	200	164	–
4	06								3105	80		4035	–		929	20
	64							630	403	20	1000	640	–	370	236	80
	73							900	657	–	"	730	–	100	73	–
	33							960	316	80	"	330	–	40	13	20
1	70								1377	–		1700	–		323	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				17	åker, mylla grå lera
				18	" "
				19	tomt "
				20	åker "
				21	" "
				22	" "
				23	" "
				24	" "
				25	" "
				26	" "
				27	" "
				28	" "
				29	" "
				30	" "
				31	" "
				32	" "
				33	" "
				34	" "
					Summa
Brandkil Anders Bengtsg:n	2 3		Häg		Fridolf Brantk.
				35	åker, mylla grå lera
				36	" "
				37	" "
				38	" "
				39	" "
					överfört

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	70								1377	–		1700	–		323	–
	95							960	912	–	1000	950	–	40	38	–
	21							730	153	30	"	210	–	270	56	70
	49							930	455	70	"	490	–	70	34	30
1	05							730	766	50	"	1050	–	270	283	50
1	73							680	1176	40	"	1730	–	320	553	60
	97							800	776	–	"	970	–	200	194	–
	90							860	774	–	"	900	–	140	126	–
1	62							860	1393	20	"	1620	–	140	226	80
	76							860	653	60	"	760	–	140	106	40
	83							860	713	80	"	830	–	140	116	20
	70							760	532	–	"	700	–	240	168	–
1	45							760	1102	–	"	1450	–	240	348	–
	14							800	112	–	"	140	–	200	28	–
	19							730	138	70	"	190	–	270	51	30
	45							600	270	–	"	450	–	400	180	–
1	39							600	834	–	"	1390	–	400	556	–
1	09							800	872	–	"	1090	–	200	218	–
1	26							800	1008	–	"	1260	–	200	252	–
17	88								14020	20		17880	–		3859	80
	37							760	281	20	1000	370	–	240	88	80
	55							760	418	–	"	550	–	240	132	–
	96							570	547	20	"	960	–	430	412	80
	88							700	616	–	"	880	–	300	264	–
1	40							760	1064	–	"	1400	–	240	336	–
4	16								2926	40		4160	–		1233	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				40	åker, mylla på lera
				41	" "
				42	" "
				43	" "
				44	" "
				45	" "
					Summa
Brandsöl Anders Bengtsg:n	24		Läg		Ernst Branth
				46	åker, mylla på lera
				47	" "
				48	" "
				49	" "
				50	" "
				51	" "
				52	" "
				53	" "
				54	" "
				55	tomt "
					Summa
Brandsöl Lars Jonsgården	14		1/4		Axel Julius Johansson
				56	åker, mylla på lera

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	16								2926	40		4160	–		1233	60
1	63							860	1401	80	1000	1630	–	140	228	20
	29							830	240	70	"	290	–	170	49	30
	47							830	390	10	"	470	–	170	79	90
	56							830	464	80	"	560	–	170	95	20
	32							830	265	60	"	320	–	170	54	40
1	52							830	1261	60	"	1520	–	170	258	40
8	95								6951	–		8950	–		1999	–
	54							860	464	40	1000	540	–	140	75	60
	70							900	630	–	"	700	–	100	70	–
	44							730	321	20	"	440	–	270	118	80
	64							800	512	–	"	640	–	200	128	–
	31							730	226	30	"	310	–	270	83	70
	88							730	642	40	"	880	–	270	237	60
	70							670	469	–	"	700	–	330	231	–
1	39							800	1112	–	"	1390	–	200	278	–
1	–							800	800	–	"	1000	–	200	200	–
	22							1060	233	20	1100	242	–	40	8	80
6	82								5410	50		6842	–		1431	50
1	80							860	1548	–	1000	1800	–	140	252	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Brandsöl Lars Jonsg:n	1 12		1/4		Emil Viktor Julius Andersson
				57	åker, mylla på lera
				58	" "
					Summa
-"- Måns Andersgården	3 4		1/8		Karl Svensson
				59	åker, mylla på lera
-"- -"- -"-	3 6,7		1/4		Fred Karlsson
				60	åker, mylla på lera
-"- -"- -"-					Samfälld mark. Ans. Ernst Brantlv.
				61	åker, mylla på lera
Boberg (Johannesberg)	1 12		Läg		Herbert Vallander
				62	åker, mylla på lera
-"- (Marieberg)	1 17		Läg		Oskar Karlberg
				63	tomt, mylla på lera

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	55							660	363	–	~~900~~	~~495~~ 385	– 49	240	~~132~~ 22	– 49
	48							780	374	40	~~1~~	~~432~~ 384	– 21	120	~~57~~ 9	60 81
1	03								737	40		~~927~~ 769	70		~~189~~ 32	60 30
							55									
	28							470	191	60	700	196	–	230	64	40
	37							390	144	30	900	333	–	510	188	70
	80							530	424	–	800	640		270	216	–
	05							900	45	–	~~1500~~	~~75~~ 51	– 28	~~600~~	~~30~~ 6	– 28

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Håle socken					
Lykhem	1'		Läg		Samuel Boström
				64	åker, mylla på lera
				65	" "
				66	tomt "
				67	åker "
					Summa
Håle Stomman	5 12		Läg		Samuel Boström
				68	åker, mylla på lera
" "	5 13		Läg		Gustav Johansson
				69	åker, mylla på lera
" "	5 7		Läg		Gustav Johansson
				70	åker, mylla på lera
				71	" "
					Summa
Fridhem	1'		Läg		Hilmer Andersson
				72	åker, mylla på lera
				72a	" "
				73	tomt "
				74	åker, mylla på lera o sand
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	95							630	598	50	1000	950	–	370	351	50
1	14							670	763	80	"	1140	–	330	376	20
	16							880	140	80	1100	176	–	220	35	20
	42							730	306	60	1000	420	–	270	113	40
2	67								1809	70		2686	–		876	30
	38							500	190	–	1000	~~380~~ 229	– 72	500	~~190~~ 39	– 72
	80							470	376	–	1000	800	–	530	424	–
	40							670	268	–	1000	400	–	330	132	–
	75							860	645	–	"	750	–	140	105	–
1	15								913	–		1150	–		237	–
1	62							800	1296	–	1000	1620	–	200	324	–
	35							670	234	50	"	350	–	330	115	50
	12							950	114	–	1100	132	–	150	18	–
	40							420	168	–	700	280	–	280	112	–
2	49								1812	50		2382	–		569	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Håle Håkan Larsg:n	6 20		1/24		Erik Andersson
				75	åker, mylla på lera o sand
				76	" "
				77	" "
				78	" "
				79	" "
				80	" "
				81	" mylla på lera
				82	" "
					Summa
" " "	6 21		1/24		Erik Andersson
				83	åker, mylla på lera
				84	" "
				85	" "
				86	" "
				87	" "
				88	" "
				89	" "
					Summa
" " "	6 19		1/24		Oskar Abrahamsson
				90	åker, mylla på lera
				91	" "
				92	" "
				93	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	25							420	105	–	700	175	–	280	70	–
	09							420	37	80	"	63	–	280	25	20
	11							420	46	20	"	77	–	280	30	80
	30							600	180	–	900	270	–	300	90	–
	29							600	174	–	"	261	–	300	87	–
	66							720	475	20	"	594	–	180	118	80
1	20							670	804	–	1000	1200	–	330	396	–
1	05							800	840	–	"	1050	–	200	210	–
3	95								2662	20		3690	–		1027	80
1	34							730	978	20	1000	1340	–	270	361	80
	88							730	642	40	"	880	–	270	237	60
	84							800	672	–	"	840	–	200	168	–
	65							660	429	–	900	585	–	240	156	–
	11							780	85	80	900	99	–	120	13	20
	19							660	125	40	900	171	–	240	45	60
	35							720	252	–	900	315	–	180	63	–
4	36								3184	80		4230	–		1045	20
	75							730	547	50	1000	750	–	270	202	50
1	21							600	726	–	"	1210	–	400	484	–
1	34							670	897	80	"	1340	–	330	442	20
1	36							670	911	20	"	1360	–	330	448	80
4	66								3082	50		4660	–		1577	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Håle Jrn Karlsgården	3 23		1/16		Albin Brauth
				94	åker, mylla grå lera
				95	" "
				96	" "
				97	" "
				98	" "
					Summa
" " "	3 43		1/48		Hilding Svensson
				99	åker, mylla på lera o sand
				100	" "
				101	" "
				102	" "
				103	" "
				104	" "
				105	tomt, "
					Summa
" " "	3 42		1/48		Selma Nyberg
				106	åker, mylla grå lera o sand
				107	" "
				108	" "
				109	" "
				110	" "
				111	" "
				112	" "
					överförts

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	11							860	94	60	1000	110	–	140	15	40
	65							730	474	50	1000 ~~870~~	650 ~~565~~	– 50	270 ~~140~~	175 ~~91~~	50 –
	45							800	360	–	1000 ~~870~~	450 ~~391~~	– 50	200 ~~70~~	90 ~~31~~	– 50
	90							830	747	–	1000 ~~870~~	900 ~~783~~	– –	170 ~~40~~	153 ~~36~~	– –
	65							630	409	50	1000 ~~870~~	650 ~~565~~	– 50	370 ~~240~~	240 ~~156~~	50 –
2	76								2085	60		2760 ~~2415~~	– 50		674 ~~329~~	40 90
	70							660	462	–	900	630	–	240	168	–
	42							780	327	60	"	378	–	120	50	40
	64							670	428	80	1000	640	–	330	211	20
	50							780	390	–	"	500	–	220	110	–
	45							710	319	50	900	405	–	190	85	50
	67							650	435	50	"	603	–	250	167	50
	10							850	85	–	1000	100	–	150	15	–
3	48								2448	40		3256	–		807	60
1	01							670	676	70	1000	1010	–	330	333	30
	13							750	97	50	900	117	–	150	19	50
	33							720	237	60	"	297	–	180	59	40
	28							480	134	40	"	252	–	420	117	60
	16							480	76	80	"	144	–	420	67	20
	11							660	72	60	"	99	–	240	26	40
	50							750	375	–	"	450	–	150	75	–
2	52								1670	60		2369	–		698	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				113	åker, mylla på lera o sand
				114	" "
					summa
Håle Jon Karlsgårdsn	3 19		1/48		Gustav Johansson
				115	åker, mylla på lera
				116	" "
				117	tomt "
				118	åker "
				119	tomt "
					summa
" " "	3 20		1/48		Ester Särndahl
				120	åker, mylla på lera
				121	" "
				122	" "
				123	" "
					summa
Håle Höjen	4 21		1/64		Selma Myberg
				124	åker, mylla på lera
				125	" "
				126	" "
				127	" "
					summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	52								1670	60		2369	–		698	40
	15							660	99	–	900	135	–	240	36	–
	33							860	283	80	1000	330	–	140	46	20
3	00								2053	40		2834	–		780	60
1	40							760	1064	–	1000	1400	–	240	336	–
	10							830	83	–	"	100	–	170	17	–
	05							1060	53	–	1100	55	–	40	2	–
1	12							860	963	20	1000	1120	–	140	156	80
	04							1060	42	40	1100	44	–	40	1	60
2	71								2205	60		2719	–		513	40
1	03							800	824	–	1000	1030	–	200	206	–
	79							730	576	70	"	790	–	270	213	30
	50							670	335	–	"	500	–	330	165	–
	34							670	227	80	"	340	–	330	112	20
2	66								1963	50		2660	–		696	50
1	00							730	730	–	1000	1000	–	270	270	–
	88							800	704	–	"	880	–	200	176	–
	70							730	511	–	"	700	–	270	189	–
	88							800	704	–	"	880	–	200	176	–
3	46								2649	–		3460	–		811	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Håle Höjen	4 24		1/576		Olga Johansson
				128	åker, mylla på lera
" "	4 23		1/576		Per Emil Jansson
				129	åker, mylla på lera
				130	" "
				131	" "
				132	tomt, "
					Summa
" "	4 22		1/576		Per Emil Jansson
				133	åker, mylla på lera
" "	4 25		1/96		Per Emil Jansson
				134	åker, mylla på lera o sand
				135	tomt, "
				136	åker, "
				137	" "
				138	" "
				139	" "
				140	" "
				141	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	31							670	207	70	1000	310	–	330	102	30
	13							600	78	–	1000	130	–	400	52	–
	13							570	74	10	"	130	–	430	55	90
	14							530	74	20	"	140	–	470	65	80
	03							800	24	–	"	30	–	200	6	–
	43								250	30		430	–		179	70
	45							850	382	50	1000	450	–	150	67	50
	05							800	40	–	1000	50	–	200	10	–
	02							800	16	–	"	20	–	200	4	–
	21							800	168	–	"	210	–	200	42	–
	39							760	296	40	"	390	–	240	93	60
	50							800	400	–	"	500	–	200	100	–
	99							700	693	–	"	990	–	300	297	–
	43							750	322	50	"	430	–	250	107	50
	33							850	280	50	"	330	–	150	49	50
2	92								2216	40		2920	–		703	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Råglanna Anders Bengtsg:n (Sandhem)	1 14		Läg		Karl Emil Pettersson
				142	åker, mylla på lera
Råglanna Anders Bengtsg:n	1 7		1/3		G. V. Hovgren
				143	åker, mylla på lera
				144	" "
				145	" "
				146	" "
				147	" "
				148	" "
				149	" "
				150	" "
					Summa
Råglanna Anders Månsg:n	3 8		1/2		Julius Andersson
				151	åker, mylla på lera
				152	" "
				153	" "
				154	" "
					Summa
" " "	3 9		23/384		Julius Andersson
				155	åker, mylla på lera

PETTERSONSKA BOKTR. EI TR. SKARA

379476

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	74							830	614	20	1000	740	–	170	125	80
1	15							860	989	–	1000	1150	–	140	161	–
1	16							830	962	80	"	1160	–	170	197	20
	40							650	260	–	"	400	–	350	140	–
	48							650	312	–	"	480	–	350	168	–
	31							780	241	80	"	310	–	220	68	20
1	66							850	1411	–	"	1660	–	150	249	–
	37							600	222	–	"	370	–	400	148	–
	38							600	228	–	"	380	–	400	152	–
5	91								4626	60		5910	–		1283	40
1	30							770	1001	–	1000	1300	–	230	299	–
	35							900	315	–	"	350	–	100	35	–
2	00							770	1540	–	"	2000	–	230	460	–
	38							530	201	40	"	380	–	470	178	60
4	03								3057	40		4030	–		972	60
1	30							800	1040	–	1000	1300	–	200	260	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Håle Stomman	5 5		5/16		Julius Andersson
				156	åker, mylla på lera
				157	" "
				158	" "
				159	" "
				160	" "
				161	" "
				162	" "
				163	" "
				164	" "
				165	" "
				166	" "
				167	" "
				168	" "
				169	" "
				170	" "
				171	" "
				172	" "
				173	" "
				174	" "
					summa
" "	54		1/4		Oskar Abrahamsson
				175	åker, mylla på lera
				176	" "
				177	" "
				178	" "
					överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EF TR. SKARA

379476

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	22							930	2064	60	1000	2220	—	70	155	40
1	94							900	1746	—	"	1940	—	100	194	—
	62							700	434	—	"	620	—	300	186	—
1	37							830	1137	10	"	1370	—	170	232	90
	69							830	572	70	"	690	—	170	117	30
1	19							700	833	—	"	1190	—	300	357	—
	83							830	688	90	"	830	—	170	141	10
	69							730	503	70	"	690	—	270	186	30
	70							730	511	—	"	700	—	270	189	—
1	10							770	847	—	"	1100	—	230	253	—
	32							930	297	60	"	320	—	70	22	40
	51							770	392	70	"	510	—	230	117	30
1	38							780	1076	40	"	1380	—	220	303	60
	53							810	429	30	"	530	—	190	100	70
	55							780	429	—	"	550	—	220	121	—
	47							720	338	40	"	470	—	280	131	60
	83							850	705	50	"	830	—	150	124	50
	70							850	595	—	"	700	—	150	105	—
	18							850	153		"	180	—	150	27	—
16	82								13754	90		16820	—		3065	10
1	00							600	600	—	1000	1000	—	400	400	—
	78							670	522	60	"	780	—	330	257	40
	40							600	240	—	900	360	—	300	120	—
	09							660	59	40	"	81	—	240	21	60
2	27								1422	—		2221	—		799	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				179	åker, mylla på lera
				180	" "
				181	" "
				182	" "
				183	" "
				184	" "
				185	" "
				186	" "
				187	" "
				188	" "
				189	" "
				190	" "
				191	" "
					Summa
Håle Stommen	52		1/16		Oskar Abrahamsson
				192	åker, mylla på lera
				193	" "
				194	" "
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR.ET TR. SKARA

379476

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	27								1422	—		2221	—		799	—
	21							720	151	20	900	189	—	180	37	80
	11							660	72	60	"	99	—	240	26	40
	09							660	59	40	"	81	—	240	21	60
	14							800	112	—	1000	140	—	200	28	—
	77							770	592	90	"	770	—	230	177	10
	08							820	65	60	900	72	—	80	6	40
	12							880	105	60	"	108	—	20	2	40
	60							830	498	—	1000	600	—	170	102	—
	66							830	547	80	"	660	—	170	112	20
	95							800	760	—	"	950	—	200	190	—
	25							860	215	—	"	250	—	140	35	—
	72							800	576	—	"	720	—	200	144	—
	75							800	600	—	"	750	—	200	150	—
7	72								5778	10		7610	—		1831	90
	91							800	728	—	1000	910	—	200	182	—
	98							800	784	—	"	980	—	200	196	—
1	12							800	896	—	"	1120	—	200	224	—
3	01								2408	—		3010	—		602	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Håle Stommen	53		1/8		Brödr. Albin, Karl o. Samuel Pettersson
				195	åker, mylla på lera
				196	åker, mylla på lera
				197	" "
				198	" "
				199	" "
				200	tomt, "
				201	åker, "
				202	" "
				203	tomt, "
				204	åker, "
				205	" "
				206	" "
				207	" "
				208	" "
				209	" "
				210	" "
				211	" "
				212	" "
				213	" "
				214	" "
					Summa
Håle Ungsgården	73		1/8		Albin Branth
				215	åker, mylla på lera o sand
				216	" "
				217	" "
				218	" "
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR.-ETR. SKARA

379476

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	89							730	649	70	1000	890	–	270	240	30
	94							760	714	40	"	940	–	240	225	60
	22							800	176	–	"	220	–	200	44	–
	24							780	187	20	900	216	–	120	28	80
	21							780	163	80	"	189	–	120	25	20
	09							870	78	30	"	81	–	30	2	70
	13							660	85	80	"	117	–	240	31	20
	11							720	79	20	"	99	–	180	19	80
	07							720	50	40	"	63	–	180	12	60
	08							530	42	40	1000	80	–	470	37	60
	19							960	182	40	"	190	–	40	7	60
	77							830	639	10	"	770	–	170	130	90
	71							830	589	30	"	710		170	120	70
	74							550	407	–	1000 ~~850~~	740 – ~~629~~	–	450 ~~300~~	333 – ~~222~~	–
1	17							600	702	–	1000 ~~900~~	1170 – ~~1053~~	–	400 ~~300~~	468 ~~351~~	–
	36							700	252	–	1000	360	–	300	108	–
1	55							700	1085	–	1000 ~~900~~	1550 – ~~1395~~	–	300 ~~200~~	465 – ~~310~~	–
	42							750	315	–	1000 ~~850~~	420 ~~357~~	–	250 ~~100~~	105 – ~~42~~	
	95							860	817	–	1000	950	–	140	133	–
	25							670	167	50	1000	250	–	330	82	50
10	09								7383	50		10005 – ~~9559~~	–		2621 ~~2175~~	60 ~~50~~
	04							900	36	–	1000	40	–	100	4	–
	24							660	158	40	900	216	–	240	57	60
	10							600	60	–	"	90	–	300	30	–
	02							600	12	–	"	18	–	300	6	–
	40								266	40		364	–		97	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Håle Ungsgården	74		1/16		Bröd. Albin, Karl o Samuel Pettersson
				219	åker, mylla på lera o sand
				220	" "
				221	" "
				222	" "
					Summa
" "	75		5/16		J. A. Almén
				223	åker, mylla på lera

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

379476

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	45							800	360	—	1000	450	—	200	90	—
1	10							900	990	—	"	1100	—	100	110	—
	02							840	16	80	900	18	—	60	1	20
	08							840	67	20	"	72	—	60	4	80
1	65								1434	—		1640	—		206	—
	24							640	153	60	800	192	—	160	38	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sammandrag:					
Samfälligheten A–E.					
Sårestad socken.					
Brandsöl Anders Bengtsg.	2^2		Låg	1,2 4-7	C. J. Engellrektsson
" " "	av 2^1		3/8	9,10	Albert Johansson
" " "	av 2^1		3/8	15-34	Sigfrid Johansson
					Summa.
Samfälligheten F–J.					
Sårestad socken.					
Brandsöl Anders Bengtsg.	av 2^1		3/8	14	Sigfrid Johansson
" " "	2^3		Låg.	35-45	Fridolf Branth.
					Summa.
Samfälligheten K–L.					
Sårestad socken.					
Brandsöl Anders Bengtsg.	av 2^1		3/8	11-13	Albert Johansson
Samfälligheten M–X.					
Sårestad socken.					
Brandsöl Anders Bengtsg.	2^2		Låg.	3	C. J. Engellrektsson
" " "	av 2^1		3/8	8,8a	Albert Johansson
" " "	2^4		Låg	46-55	Ernst Branth
" Larsfrusgården	1^4		1/4	56	Axel Julius Johansson
" " "	1^2		1/4	57,58	Emil Viktor Julius Andersson
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. GKARA

379476

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	63					2	75		531	–		610	–		79	–
1	12								896	–		1120	–		224	–
17	24								13617	–		17240	–		3623	–
18	99					2	75		15044	–		18970	–		3926	–
	64								403	20		640	–		236	80
8	95								6951	–		8980	–		1999	–
9	59								7354	20		9590	–		2235	80
2	40								1809	40		2400	–		590	60
	50								365	–		500	–		135	–
	54								400	40		515	–		114	60
6	82								5410	50		6842	–		1431	50
1	80								1548	–		1800	–		252	–
1	03								737	40		769	70		32	30
10	69								8461	30		10426	70		1965	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
Brandsöl Måns Andersg:n	34		1/8	59	Karl Svensson
" " "	—		—	60	Fred. Karlsson
" " "	—		—	61	Art. Ernst Brandt
Boberg (Johannesberg)	1 12		Låg.	62	Herbert Vallander
" (Marieberg)	1 17		Låg	63	Oskar Karlberg
Håle socken.					
Lyckhem	11		Låg.	64-67	Samuel Boström.
Håle Stommen	5 12		Låg	68	Dens.
" "	5 13		Låg.	69	Gustav Johansson
" "	5 7		Låg	70,71	Dens.
Tridhem	1		Låg	72-74	Hilmer Andersson
Håle Håkan Larsg:n	6 20		1/24	75-82	Erik Andersson
" " "	6 21		1/24	83-89	Dens.
" " "	6 19		1/24	90-92	Oskar Abrahamsson
Håle Jon Karlsg:n	3 43		1/48	99-101	Hilding Svensson
" " "	3 42		1/48	106-114	Selma Nyberg
" " "	3 19		1/48	115-119	Gustav Johansson
" " "	3 20		1/48	120-123	Ester Säundahl
Håle Höjen	4 21		1/64	124-127	Selma Nyberg
" "	4 24		1/576	128	Olga Johansson
" "	4 23		1/576	129-132	Per Emil Jansson
" "	4 22		1/576	133	Dens.
" "	4 25		1/96	134-139	Dens.
Råglanna Anders Bengtsg:n (Sandhem)	1 14		Låg.	142	Karl Emil Pettersson
Råglanna Anders Bengtsg.	17		1/3	143,144	E. V. Hoogren.
Håle Stommen	5 4		1/4	175-182	Oskar Abrahamsson
" "	5 3		1/8	213,214	Brod. Albin, Karl. o. Samuel Pettersson
					Summa.

PETTERSONSKA BOKTR. EI TR. SKARA.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
10	69								8461	30		10426	70		1965	40
							55									
	28								131	60		196	—		64	40
	37								144	30		333	—		188	70
	80								424	—		640	—		216	—
	05								45	—		51	28		6	28
2	67								1809	70		2686	—		876	30
	38								190	—		229	72		39	72
	80								376	—		800	—		424	—
1	15								913	—		1150	—		237	—
2	49								1812	50		2382	—		569	50
3	95								2662	20		3690	—		1027	80
4	36								3184	80		4230	—		1045	20
3	30								2171	30		3300	—		1128	70
1	76								1218	40		1648	—		429	60
3	00								2053	40		2834	—		780	60
2	71								2205	60		2719	—		513	40
2	66								1963	50		2660	—		696	50
3	46								2649	—		3460	—		811	—
	31								207	70		310	—		102	30
	43								250	30		430	—		179	70
	45								382	50		450	—		67	50
2	16								1613	40		2160	—		546	60
	74								614	20		740	—		125	80
2	31								1951	80		2310	—		358	20
2	82								1817	20		2730	—		912	80
1	20								984	50		1200	—		215	50
55	30						55		40237	20		53765	70		13528	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Samfälligheten Z - Ac.					
Håle socken.					
Håle Håkan Karsg.	6^{19}		1/24	93	Oskar Abrahamsson
Håle Jon Karlsg:n	3^{23}		1/16	94-98	Albin Brantt
Håle Stommen	5^{4}		1/4	188-191	Oskar Abrahamsson
" "	5^{2}		1/16	192-194	Dens.
" "	5^{3}		1/8	195-212	Bröd. Albin, Karl o. Samuel Pettersson
Håle Ungegården	7^{3}		1/8	215-218	Albin Brantt
" "	7^{4}		1/16	219-222	Bröd. Albin, Karl o. Samuel Pettersson
" "	7^{5}		5/16	223	J. A. Alnäs
					Summa
Samfälligheten Ad - Af.					
Håle socken.					
Håle Jon Karlsg:n	3^{43}		1/48	102-105	Hilding Svensson
Håle Höjen	4^{25}		1/96	140, 141	Per Emil Jansson
Röglanna Anders Bengtsg.	1^{7}		1/3	145-148	E. V. Hovgren
Håle Stommen	5^{5}		5/16	168-174	Julius Andersson
					Summa
Samfälligheten Ag - Ak.					
Håle socken					
Röglanna Anders Bengtsg.	1^{7}		1/3	149, 150	E. V. Hovgren
Röglanna Anders Månsg.	3^{8}		1/12	151-153	Julius Andersson
Håle Stommen	5^{5}		5/16	157-167	Dens.
" "	5^{4}		1/4	183-187	Oskar Abrahamsson
					Summa.

PETTERSONSKA BOKTR.-EF. TR. SKARA

379476

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	36								911	20		1360	–		448	80
2	76								2085	60		2760	–		674	40
2	67								2151	–		2670	–		519	–
3	01								2408	–		3010	–		602	–
8	89								6399	–		8805	–		2406	–
	40								266	40		364	–		97	60
1	65								1434	–		1640	–		206	–
	24								153	60		192	–		38	40
20	98								15808	80		20801	–		4992	20
1	72								1230	–		1608	–		378	–
	76								603	–		760	–		157	–
2	85								2224	80		2850	–		625	20
4	64								3726	60		4640	–		913	40
9	97								7784	40		9858	–		2073	60
	75								450	–		750	–		300	–
3	65								2856	–		3650	–		794	–
9	96								7963	70		9960	–		1996	30
2	23								1809	90		2210	–		400	10
16	59								13079	60		16570	–		3490	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Samfälligheten Am-Au.					
Håle socken					
Röglanna Anders Mårsg.	38		1/12	154	Julius Andersson
" " "	39		23/384	155	Dens.
Håle Stommen	55		5/16	156	Dens.
					Summa
					Slutsammandrag.
					Samfälligheten A-E
					F-I
					K-L
					M-X
					Z-Ac
					Ad-Af
					Ag-Ak
					Am-Au
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	38								201	40		380	–		178	60
1	30								1040	–		1300	–		260	–
2	22								2064	60		2220	–		155	40
3	90								3306	–		3900	–		594	00
18	99					2	75		15044	–		18970	–		3926	–
9	59								7354	20		9590	–		2235	80
2	40								1809	40		2400	–		590	60
55	30						55		40237	20		53765	70		13528	50
20	98								15808	80		20801	–		4992	20
9	97								7784	40		9858	–		2073	60
16	59								13079	60		16570	–		3490	40
3	90								3306	–		3900	–		594	–
137	72					3	30		104423	60		135854	70		31431	10

Häle den 17 mars 1929

[illegible]

Karl A. Andersson Julius Ståhlberg

Bilaga H

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

att vårledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller mans anlitad kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än husägaren med sådan skapsets täckdikningsförman.

Hälle den 17 mars 1939

[illegible]

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
368283

Håla Stommen

Jordersättningslängd. 58 Bil. I.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
I för avloppets bredding.						
Samfälligheten M-X.						
Diket M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-X.						
Brandsöl Lars Jonsg. 1	Johan Nätt	2-3+65	80	10	8 —	
" Anders Bengtsg. 2²²	C.J. Engelbrektsson	2-3+65	80	10	8 —	
" " " 2²⁴	Ernst Brantz	70-70+93	20	9	1 80	
Röglanna Anders Bengtsg 1⁷	C.V. Hovgren	12+50-14+9	40	9	3 60	
Håle Höjen 4²¹	Selma Nyberg	12+50-15+50	190	8	15 20	
Håle Jon Karlsg:n 3¹⁹	Gustav Johansson	15+60-16+81	25	8	2 —	
" " " 3²⁰	Ester Särndahl	16+81-18	20	7	1 40	
Håle Håkan Larsg. 6²⁰,²¹	Erik Andersson	18+2-21+74	330	7	23 10	63 10
Diket P-R.						
Brandsöl Anders Bengtsg. 2⁴	Ernst Brantz	85-86+6	60	9	5 40	
Fridhem 1'	Hilmer Andersson	85-86+6 / 9+77-11+60	80	8	6 40	
Håle Höjen 4²¹	Selma Nyberg	11+76-12+50	35	8	2 80	
Röglanna Anders Bengtsg. 1⁷	C.V. Hovgren	11+76-12+50	35	9	3 15	
" " " 1¹⁴	Karl Emil Pettersson	9+77-11+60	20	9	1 80	19 55
Diket P-P^I-VI.						
Brandsöl Anders Bengtsg. 2⁴	Ernst Brantz	70+93-73+17	80	8	6 40	
Fridhem 1'	Hilmer Andersson	70+93-74+25	5	6	30	
Håle Stommen 5¹³,⁷	Gustav Johansson	74+25-74+55	110	7	7 70	
Håle Jon Karlsgården 3¹⁹	Dens.	74+55-74+93	10	9	90	
" " " 3²⁰	Ester Särndahl	74+93-75+56	15	8	1 20	
Lyckhem 1'	Samuel Bostrom	73+30-75+56	55	7	3 85	20 35

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA 322790

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Samfälligheten Z – Ac					
	Siket Z-Å-Ä-Ö-Aa-Ab-Ac.					
Håle Stommen 5^{42}	Oskar Abrahamsson	28+96-32+20	75	8	6 00	
" " 5^{3}	Bröd. Pettersson	28+96-31+86	60	8	4 80	10 80
	Siket $Ö^{I}$-Ä-$Å^{I}$-$Å^{II}$					
Håle Stommen 5^{3}	Bröd. Pettersson	115-118	150	8	12 –	
Håle Håkan Laesg. 6^{14}	Oskar Abrahamsson	23+35-24+94	35	7	2 45	
" " " 6^{20}	Erik Andersson	113+28-113+39	5	8	40	
Håle Fru Raelsg. 3^{24}	Bröd. Andersson	113+28-110	75	10	7 50	
" " " 3^{23}	Albin Brantt	113+39-110 23+35-25 115-115+85	155	9	13 95	
Håle Ungeg:n 7^{3}	Sens.	115+85-116+70	45	10	4 50	40 80
	II för jordupplag.					
	Samfälligheten M – X					
	Siket M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-X.					
Brandsöl Lars Jonsg. 1	Johan Nätt	2-3+65	200	10	20 –	
" Anders Bengtsg. 2^{2}	C. J. Engelbrektsson	2-3+65	200	10	20 –	
Röglanna Anders Bengtsg. 1^{7}	C. V. Hovgren	12+50-14+9	35	10	3 50	
Håle Höjen 4^{21}	Selma Nyberg	12+50-15+50	305	10	30 50	
Håle Håkan Laesg. $6^{20,21}$	Erik Andersson	18+2-21+74	355	10	35 50	109 50
	Siket P-R.					
Brandsöl Anders Bengtsg. 2^{4}	Ernst Brantt	85-86+6	130	10	13 –	
Fridhem 1^{1}	Hilmer Andersson	85-86+6	130	10	13 –	
Håle Höjen 4^{21}	Selma Nyberg	11+76-12+50	55	10	5 50	
Röglanna Anders Bengtsg. 1^{7}	C. V. Hovgren	11+76-12+50	55	10	5 50	37 00

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Siket P–P I–IV					
Brandsöl Anders Bengtsg. 2 4	Ernst Brantln	73+93–73+17	150	10	15 —	
Håle Slommen 5 13,7	Gustav Johansson	74+25–74+55	150	10	15 —	30 —
	Samfälligheten L–Ac. Siket O I–Ä II–Ä II I–Ä IV.					
Håle Slommen 5 3	Bröd. Pettersson	115–118	300	10	30 —	
" Jon Karlsg: n 3 23	Albin Brantln	115–115+85	80	10	8 —	
" Ungegården	dens.	115+85–116+70	90	10	9 —	47 —

Håle den 17 mars 1939

Ove Ahlin

Karl A. Andersson, Julius Claesson

Kostnadsförslag.

Bil. K.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A-E.								
		Diket A-A'-E-E''								
405-406	100	Justering av botten och slänter m²	100	0.10	10	-				
406+50-407+50	100	" " " " " "	100	0.05	5	-				
		Röbro typ A, a = 4.0 m, b = 0.6 m st	1	145:-	145	-	160	-		
		Arbetsledning o. oförutsett					20	-	180	-
		Diket A'-B-E-H-E.								
472+58-471+59	99	8" rör, grävn. läggn., o. återfylln. m.	99	2:30	227	70				
471+59-470	159	6" " " " " " "	159	1.75	278	25				
440-441+67	167	10" " " " " " "	167	3.20	534	40				
441+67-443+37	190	9" " " " " " "	190	2.55	484	50				
443+37-444+68	111	8" " " " " " "	111	2.20	244	20				
444+68-445+40	72	6" " " " " " "	72	1.60	115	20				
445+40-447+28	188	4" " " " " " "	188	1:-	188	-				
470-470+8	8	Tätning av fogar "	8	1:-	8	-				
472+58, 470+76, 440, 441+66, 443+57		Rörets framdragn. gen. väg. st.	5	5:-	25	-				
472+58		Tvärdikesöga "	1	15:-	15	-				
471+59, 470+8		Brunn typ B, d = 0.45 m "	2	17:-	34	-				
470.		Brädevloppe d = 0.6 m. "	1	40:-	40	-				
443+78, 441+66		Brunn typ A, d = 0.6 m. "	2	40:-	80	-				
443+57, 444+68		" " A, d = 0.5 m. "	2	35:-	70	-				
445+40, 447+28		" " A, d = 0.45 m "	2	30:-	60	-	2404	25		
		Arbetsledning o. oförutsett					245	75	2650	-
		Överföres							2830	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföres							2830	-
		Diket B–B^I								
455–455+48	48	6" rör, grävn., läggn. o. återf. m.	48	1:45	69	60				
455+48		Brunn typ A, d=0,45 m. st.	1	30:-	30	-	99	60		
		Arbetsledning o. oförutsett					10	40	110	-
		Diket C–C^I								
490–490+70	70	3" rör, grävn., läggn. o. återf. m.	70	0:85	59	50				
490+70		Brunn typ B, d=0,37 m. st.	1	15:-	15	-	74	50		
		Arbetsledning o. oförutsett					5	50	80	-
		Diket D–D^I								
450–451+23	123	5" rör, grävn., läggn. o. återf. m.	123	1:20	147	60				
451+23–452+47	124	4" " " " " "	124	0:80	99	20				
451+23, 452+47		Brunn typ A, d=0.45 m. st.	2	30:-	60	-	306	80		
		Arbetsledning o. oförutsett					33	20	340	-
		Samfälligheten A–G summa kronor							3360	-
		Samfälligheten F–J.								
		Diket F–G–H–J.								
510–512+32	332	6" rör, grävn., läggn. o. återfylln. m.	332	1:65	547	80				
512+32–514+32	100	4" " " " " "	100	1:10	110	-				
514+32–516	168	3" " " " " "	168	0:80	134	40				
512+19–512+25	6	Tätning av rörfogar	6	1:-	6	-				
510, 511, 516		Rörets framdragande genom väg	3	5:-	15	-				
510		Täckdikesgrön st.	1	15:-	15	-				
512+20		Brunn typ B, d=0.45 m st.	1	17:-	17	-				
513+12		" " A^I, d=0.45 m st.	1	30:-	30	-				
513+32		" " B, d=0.45 m.	1	17:-	17	-				
		Överföres			892	20				

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			892	20				
516		Brunn typ B, d=0.37 m. st.	1	15:-	15	-	907	20		
		Arbetsledning o. oförutsett					92	80	1000	-
		Diket G-G I								
520-521+27	127	4" rör, grävn., läggn. o. återf. m.	127	1:10	139	70				
521+27-522+68	141	3" " " " " " "	141	0:80	112	80				
521+27 522+68		Brunn typ B, d=0.37 m. st.	2	15:-	30	-	282	50		
		Arbetsledning o. oförutsett					27	50	310	-
		Diket H-H II								
500-501+73	173	6" rör, grävn., läggn. o. återfylln. m	173	1:45	250	85				
501+73-502+71	98	5" " " " " " "	98	1:10	107	80				
500		Täckdikesrör st.	1	15:-	15	-				
500+8		Brunn typ A I, d=0.45 m st.	1	22:-	22	-				
501+73 502+71		" " A, d=0.45 m st.	2	30:-	60	-	455	65		
		Arbetsledning o. oförutsett					44	35	500	-
		Sammanfattningen F-J summa kronor							1810	-
		Sammanfattningen K-L.								
		Diket K-L.								
460-461+10	110	5" rör, grävn., läggn. o. återf. m	110	1:20	132	-				
461+10-462+44	134	4" " " " " " "	134	1:-	134	-				
462+44		Rörlo framdragn. genom väg st.	1	5:-	5	-				
460		Täckdikesrör "	1	10:-	10	-				
461+10 462+44		Brunn typ A, d=0.45 m st.	2	30:-	60	-	341	-		
		Arbetsledning o. oförutsett					39	-	380	-
		Sammanfattningen K-L summa kronor							380	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammanfattningen M-X.								
		Sektion M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-X.								
2-3+65	165	Lera m³	155	0:90	139	50				
3+65-6	235	Justering av botten o. planta m²	235	0:10	23	50				
6-8+43	243	" " " " " "	243	0:10	24	30				
70-70+93	93	" " " " " "	93	0:20	18	60				
12+50-16	350	Lera m³	160	0:90	144	-				
16-19	300	" "	60	1:-	60	-				
19-21+74	274	" "	100	0:90	90	-				
3+65-6	235	8" rör, grun., lägga o. etc. m.	235	2:10	493	50				
6-8+43	243	8" " " " " "	243	2.15	522	45				
70-70+93	93	8" " " " " "	93	2:15	199	95				
52+54-50	244	8" " " " " "	244	2:40	585	60				
12+50-16	350	8" " " " " "	350	2:15	752	50				
16-18+2	202	8" " " " " "	202	2:15	434	30				
18+2-18+60	58	6" " " " " "	58	1:50	87	-				
18+60-19+97	137	5" " " " " "	137	1:20	164	40				
19+97-20+79	82	4" " " " " "	82	0:90	73	80				
20+79-21+74	95	3" " " " " "	95	0:70	66	50				
15+10-15+25	15	Mosäv o. sten m³	15	1:-	15	-				
19+4-19+10	6	Berg m³	1,5	14:-	21	-				
5+3		Rörets framdrag genom väg st.	1	10:-	10	-				
15+55		" " " " "	1	15:-	15	-				
18+2, 19+97		" " " " "	2	2:50	5	-				
8+10		Rörbro typ A I, a = 4.0 m, b = 0.45 m st.	1	85:-	85	-				
15+55		" " A, a = 10 m, b = 0.30 m "	1	110:-	110	-				
14+63		" " A I, a = 4.0 m, b = 0.37 m "	1	65:-	65	-				
18+2		" " A I, a = 4.0 m, b = 0.30 m "	1	55:-	55	-				
3+65		Kringmuring av rörändtopp typ A st.	1	35:-	35	-				
		Överföres			4295	90				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Transport			4295	90				
4+48 5+47 7+20 8+43		Brunn typ C, d=0,50 m st.	4	25:-	100	-				
70+93		" " C^I, d=0,50 m. st.	1	25:-	25	-				
50+72 51+66		" " C, d=0,50 m. "	2	35:-	70	-				
12+95 14+9 15 15+80 17+44 18+2		" " C, d=0,50 m.	6	25:-	150	-				
18+60		" " C^I, d=0,45 m.	1	23:-	23	-				
19+97		" " C, d=0,45 m.	1	23:-	23	-				
20+79		" " C^I, d=0,45 m. "	1	23:-	23	-				
21-74		" " C, d=0,37 m.	1	21:-	21	-	4730	90		
		Jordens. I för avl. bredden.					63	10		
		" II för jordupplag					109	50		
		Arbetsledning o. oförutsett					472	50	5376	-
		Diket O-O^I								
8+43-9+85	142	3" rör, gräm., läggn., o. åtag. m	142	0:60	85	20				
9+85		Brunn typ B d=0,37 m. st.	1	15:-	15	-	100	20		
		Arbetsledning o. oförutsett					9	80	110	-
		Flödesdiket P-R.								
85-86+6	106	Sprängning m^3	60	0:90	54	-				
9+77-12+50	273	Jordtrimning av botten o. kanter m.	273	0:25	68	25	122	25		
		Jordens. I för avl. bredden.					19	55		
		" II för jordupplag					37	-		
		Arbetsledn. o. oförutsett					11	20	190	-
		Transport							5676	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							5676	–
		Diket P–P^I–VI								
70+93–74	307	Justering av botten o sluttn. m	307	0.40	122	80				
74–75+56	156	" " " " " "	156	0.20	31	20				
70+93–73	207	5" rör, grävn., läggn. o återf. m	207	1.10	227	70				
77–77+10	10	5" " " " " " "	10	1.40	14	–				
73+41–74+20	79	5" " " " " " "	79	1.20	94	80				
78–78+50	50	5" " " " " " "	50	1.30	65	–				
74+93–76+40	147	5" " " " " " "	147	1.30	191	10				
74+55		Rörbro typ A^I a=3.6 m. b=0.225 m. st	1	30:-	30	–				
76+40		Rörets framde. gen. väg st.	1	5	5					
71+25, 73, 73+41, 74+93		Brunn typ C. d=0.45 m. st	4	23	92	–				
75+56		" " C^I. d=0.45 m. "	1	25	25	–				
76+12		" " B, d=0.37 m. "	1	15	15	–				
76+40		" " A, d=0.45 m. "	1	30	30	–	943	60		
		Förders. I för avl. beddn.					20	35		
		" II för jordupplag					30	–		
		Arbetsledning o oförutsett					96	05	1090	–
		Diket P^I–P^VII								
81+16–80	116	4" rör, grävn., läggn. o. återf. m.	116	1.45	168	20				
80+50		Rörets framdragn. gn. väg. st.	1	10	10	–				
80, 80+50		Brunn typ A, d=0.45 m. "	2	30	60		238	20		
		Arbetsledning o. oförutsett					21	80	260	–
		överföres							7026	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört							7026	–
		Diket A–C^I								
60+36–61+26	90	4" rör, gråsv., läggn. o. återf. m.	90	1:–	90	–				
61+26		Brunn typ A. d=0.37 m. st	1	25:–	25	–	115	–		
		Arbetsledning o. oförutsett					15	–	130	–
		Diket S–S^I								
242+18–241+45	153	6" rör, gråsv., läggn. o. återfylln. m.	153	1.50	229	50				
241+45–240+50	95	5" " " " " "	95	1.15	109	25				
240+50–240	50	4" " " " " "	50	1.10	55	–				
242+22–242+8	14	Berg m.³	2.5	14:–	35	–				
241+88, 241+45, 240+50, 240		Brunn typ A, d=0.45 m. st	4	30:–	120	–	548	75		
		Arbetsledning o oförutsett.					51	25	600	–
		Diket T–T^I								
(130–36)–(130+70)	106	5" rör, gråsv., läggn. o. återfylln. m.	106	1.30	137	80				
130+70–133+12	242	4" " " " " "	242	1.05	254	10				
133+12–133+84	72	3" " " " " "	72	0.80	57	60				
130+70, 132+18, 133+12		Brunn typ A, d=0.45 m. st.	3	30:–	90	–				
133+84		" " A, d=0.37 m. "	1	25:–	25	–	564	50		
		Arbetsledning o. oförutsett.					55	50	620	–
		Diket U–U^I								
90–90+68	68	8" rör, gråsv., läggn. o. återfylln. m.	68	2.20	149	60				
90+68–91+62	94	6" " " " " "	94	1.50	141	–				
91+62–92+53	91	4" " " " " "	91	0.95	86	45				
90+68, 91+62, 92+53		Brunn typ A, d=0.45 m. st.	3	30	90	–	467	05		
		Arbetsledning och oförutsett					52	95	520	–
		överföres							8896	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört							8896	—
		Diket V-V^I								
(120-90)-(120+55)	245	6" rör, grävn., läggn., o. återfylln. m.	245	1.60	392	—				
121+55-123+4	149	5" " " " " "	149	1.25	186	25				
123+4-123+93	89	3" " " " " "	89	0.65	57	85				
121+55, 123+2		Rörets framdragn. gn. väg. st	2	5:-	10	—				
120+67, 121+55, 123+2		Brunn typ A, d=0.45 m. st	3	30:-	90	—				
123+93		" " ", d=0.37 m. "	1	25:-	25	—	761	10		
		Arbetsledning ö. ofvanstående					78	90	840	—
		Samfälligheten M-X summa kronor							9736	—
		Samfälligheten Z-Ac.								
		Diket Z-Å-Ä-Ö-Aa-Ab-Ac.								
102+81-102+43	38	9" rör, grävn., läggn. ö. återfylln. m.	38	2.40	91	20				
102+36-100+80	156	8" " " " " "	156	1.90	296	40				
105-105+90	90	8" " " " " "	90	2.20	198	—				
24+94-27+95	301	6" " " " " "	301	1.50	451	50				
27+95-28+96	101	10" " " " " "	101	3.20	323	20				
28+96-32+20	324	4" " " " " "	324	0.85	275	40				
32+20-33+22	102	5" " " " " "	102	1.20	122	40				
33+22-34+29	107	3" " " " " "	107	0.60	64	20				
28+96-32+20	324	Justering av botten o. sidor "	324	0.20	64	80				
102+81		Ringmurn. av betongtyp typ B. st.	1	25:-	25	—				
102+43, 102+36, 100+80		Brunn typ A. d=0.5 m. "	3	35:-	105	—				
24+94		" " C^I, d=0.5 m. "	1	25:-	25	—				
26+56		" " A, d=0.45 m. "	1	30:-	30	—				
27+95		" " A, d=0.80 m "	1	60:-	60	—				
28+96		" " C^I, d=0.60 m "	1	30:-	30	—				
30+46		" " C, d=0.45 m. "	1	23:-	23	—				
		överföres			2185	10				

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört			2185	10				
32+20		Brunn typ C^{I}, d=0.45 m st	1	24:-	24	–				
33+22		" " A, d=0.45 m "	1	30:-	30	–				
34+29		" " A, d=0.37 m. "	1	25:-	25	–	2264	10		
		Jordersättning för avl. bredd.					10	80		
		Arbetsledning o. oförutsett					225	10	2500	–
		Diket A^{0} - A^{0I}								
(100+80)(100+10)	90	3" rör, gräv., läggn. o återf. m	90	0.65	58	50				
100-10		Brunn typ B, d=0.37 m. st	1	15:-	15	–	73	50		
		Arbetsledning o oförutsett					7	50	81	–
		Diket O^{I} - A'' - $A''^{I,II}$								
115+20-116+60	140	Berg m.³	2.5	16:-	40	–				
118+40-118	40	12" rör, gräv., läggn. o återf. m.	40	4,00	160	–				
118		Brunn typ C^{I}, d=0.6 m. st	1	30:-	30	–				
118-115	300	Lera m.³	190	0.80	152	–				
25-23+35	165	Justering av botten o. slänter m.	165	0.20	33	–				
113+39-110	339	" " " " "	339	0.35	118	65	533	65		
		Jorder. I för avl. bredd.					40	80		
		" II " jordupplag					47	–		
		Arbetsledning o. oförutsett					58	55	680	–
		Diket A''^{I} - A''^{III}								
22+50-23+35	85	Justering av botten o. slänter m.	85	0.10	8	50				
22+46-22+50	4	Jordbro (igenfylln. av dike								
		tim maskelröjd st.	1	5:-	5	–	13	50		
		Arbetsledning. o. oförutsett					1	50	15	–
		Överfört							3276	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört							3276	–
		Diket A″–A″ IV								
35-36+10	110	Justering av botten o slänterna	110	0.10	11	–				
36+8-36+12	4	Jordbro (igenfylln. av dike till markhöjd) st.	1	5:–	5	–	16	–		
		Arbetsledning o. oförutsett					4	–	20	–
		Diket O″–O″ I-III								
95-95+23	23	12″ rör, grön., läggn. o återf. m	23	4.10	94	30				
95+23-96+50	127	6″ " " " " " "	127	1.55	196	85				
96+50-97+62	112	5″ " " " " " "	112	1.25	140	–				
95+23		Brunn typ B, d=0.7 m. st	1	26:–	26	–				
96+6		" " B, d=0.45 m. "	1	17:–	17	–				
96+50, 97+68		" " A, d=0.45 m. "	2	30:–	60	–	534	15		
		Arbetsledning o. oförutsett					55	85	590	–
		Diket O″ II – O″ IV								
140-141+6	106	3″ rör, grön., läggn. o återf. m.	106	0.80	84	80				
140+70-140+82	12	Tätning av rörfogar m.	12	1:–	12	–				
141+12		Brunn typ A. d=0.37 m. st	1	25:–	25	–				
141+6		" " B, d=0.37 m. "	1	14:–	14	–	135	80		
		Arbetsledning o. oförutsett					14	20	150	–
		Samtälligheten L-Ac Summa kronor							4036	:–

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sanufälligheten Ad-Af.								
		Diket Ad-Ae-Af.								
220-221+90	190	9" rör, grävn., läggn. o. återf. m.	190	2.50	475	—				
221-223+27	137	8" " " " " " "	137	2.10	287	70				
223+27-225	173	5" " " " " " "	173	1.10	190	30				
225-226+33	133	4" " " " " " "	133	1.-	133	—				
220		Rörets framdragande genom väg st.	1	5.-	5	—				
227+20-227+24	4	Jordbro (igenfylln. av dike till markhöjd.) st	1	5.-	5	—				
220		Ringmurning av rörutlopp typ B. st.	1	25.-	25	—				
221+90, 223+27		Brunn typ. A, d=0.50 m. st.	2	35.-	70	—				
225, 226+33		" " A, d=0.45 m "	2	30.-	60	—				
225-226+33	133	Justering av botten o. slänter	133	0.05	6	65	1257	65		
		Arbetsledning o. oförutsett					125	35	1383	—
		Sanufälligheten Ad-Af summa kronor							1383	—
		Sanufälligheten Ag-Ak.								
		Diket Ag-Ah-Ai-Ak								
206+29-204+87	142	10" rör, grävn., läggn. o. återf. m.	142	3.30	468	60				
204+87-203+23	164	9" " " " " " "	164	2.60	426	40				
203+23-202+12	101	8" " " " " " "	101	2.25	227	25				
202+12-200+62	150	8" " " " " " "	150	2.20	330	—				
200+62-200	62	5" " " " " " "	62	1.20	74	40				
206+29, 204+87, 202+12		Rörets framdragn. genom väg st	3	5.-	15	—				
206+29		Ringmurning av rörutlopp B st.	1	25.-	25	—				
204+87		Brunn typ A, d=0.60 m. st	1	40.-	40	—				
203+23, 202+12		" " A, d=0.50 m. "	2	35.-	70	—				
200+62, 200		" " A, d=0.45 m. "	2	30.-	60	—	1736	65		
		Arbetsledning o. oförutsett					173	35	1910	—
		överföres							1910	—

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							1910	–
		Diket Ah-Ah I								
210-211+66	166	6" rör, grävn., läggn. o. återfylla m.	166	1.65	273	90				
211+66		Brunn typ A, d=0.45 m. st.	1	30:-	30	–	303	90		
		Arbetsledning o. oförutsett					26	10	330	–
		Diket Ai-Ai I								
215-216+71	171	4" rör, grävn., läggn. o. återf. m.	171	1.00	171	–				
216+71		Brunn typ A, d=0.45 m., st	1	30:-	30	–	201	–		
		Arbetsledning o. oförutsett					19		220	–
		Samfälligheten Ag-Ah. Summa kronor							2460	–
		Samfälligheten Am-An.								
		Diket Am-An								
252+15-251+17	98	5" rör, grävn, läggn. o. återf. m.	98	1.25	122	50				
251+17-250	117	4" " " " " "	117	0.85	99	45				
252+15		Täckdikesöga st.	1	10:-	10	–				
250 / 251+17		Brunn typ A, d=0.45 m. st	2	30:-	60	–	291 ~~382~~	95 ~~95~~		
		Arbetsledning o. oförutsett					33 ~~37~~	05 ~~05~~	325 ~~420~~	– ~~–~~
		Samfälligheten Am-An Summa kronor							325 ~~420~~	– ~~–~~

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Slutsammandrag:								
		Tamfälligheten A-E							3360	–
		" F-J							1810	–
		" K-L							380	–
		" M-X							9736	–
		" Z-Ac							4036	–
		" Ad-Af							1383	–
		" Ag-Ak							2460	–
		" Am-Au							325 ~~420~~	–
		Summa kronor							23490 ~~23585~~	–

Hälle den 17 mars 1939

G Wedfallin

Översiktskarta.



Skala 1:50 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Håle Stommen m.fl. hemman i Håle m.fl. socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av åtskilliga i nordvästlig huvudriktning flytande avloppsdiken med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna väster och sydväst om Håle-Tängs kyrka inom nederbördsområde n:r 142/143 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppsträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppsträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - A^{I} - B - C - D - E , K - L , M - N - - O - P - Q - R - S - T - U - V - X , Z - Å - Ä - Ö - Aa - Ab - Ac , Ad - Ae - Af , Ag - Ah - Ai - Ak och Am - An för huvudavloppen, samt A^{I} - C - C^{II} - H - H^{I} , D - D^{I} , C - C^{I} , F - G - H - I , G - G^{I} , H - H^{II} , O - O^{I} - R , P - P^{I} - P^{II} - P^{III} - P^{IV} - P^{V} - P^{VI} , P^{III} - P^{IV} ,

$P^{I}-P^{VII}$, $S-S^{I}$, $T-T^{I}$, $U-U^{I}$, $V-V^{I}$, $Å-Å^{I}$, $Ä-Ä^{I}-Ä^{II}$, $Ä^{I}-Ä^{III}$, $Ä-Ä^{IV}$, $Ä-Ö^{I}$, $Ö-Ö^{I}-Ö^{II}-Ö^{III}$, $Ö^{II}-Ö^{IV}$, $Ah-Ah^{I}$ och $Ai-Ai^{I}$ för sido- och grendiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan två heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen flödesränna. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar och i fråga om täckta ledningar för vanlig vattenföring till 0.2 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till

uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i åtta av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - E", "F - I", "K - L", "M - X", "Z - Ac", "Ad - Af", "Ag - Ak" och Am - An. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits. Företaget berör allmänna vägarna Särestad - Håle Täng, samt en förbindelseväg mellan nämnda väg och vägen Flakeberg - Håle Täng så tillvida att avloppssträckorna P - Q , O^{I} - R och P^{I} - P^{II} skära den förstnämnda vägen samt avlopps-

sträckorna $Ä^{I} - Ä^{II}$, Z - Å, $Ö^{II} - Ö^{IV}$ och $Ö^{II} - Ö^{III}$ skära den sistnämnda. Av de nu befintliga genomloppen är endast det vid Z tillräckligt djupt för ovanför liggande åkers torrläggning till 1.2 meters djup. Då de samtliga torde ha tillkommit efter år 1880 skall det åligga Skaraborgs läns Västra vägdistrikt att bekosta de kompletteringsarbeten, som erfordras för möjliggörande av förenämnda torrläggning, vilka kompletteringsarbeten bestå i framdragande av rörledning på tillräckligt djup vid sidan av den befintliga trumman. På grund av yrkandet till syneprotokollets § 7 skall vägstyrelsen ombestyra arbetets utförande. Detta bör så bedrivas, att nya genomloppen kunna tagas i bruk inom en månad efter det respektive nedanför liggande avloppssträckor blivit färdigställda och meddelande härom kommit vägstyrelsens ordförande tillhanda.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år

efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsen försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 20 kronor 29 öre för samfälligheten M - X , vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6

meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet, vilken skall uppfylla fastställda standardfordringar;

att hållfastheten i fråga om betongrör skall utrönas genom tryckprovning enligt Kommunaltekniska föreningens standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas:

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1945;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Håle dikningsföretag av år 1939".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken be-

svären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Håle den 17 mars 1939.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten A - E.				
			Särestad socken.				
– Häg.	2 2		Brandsöl Anders Berntg. E. J. Engelbrektsson		1, 2 4-7	531:-	610:-
12 3/8	av 2 1		" " " Albert Johansson	S	9, 10	896:-	1120:-
16 3/8	av 2 1		" " " Sigfrid Johansson	S	15-34	13617:-	17240:-
			Summa			15044:-	18970:-
			Samfälligheten F - I.				
			Särestad socken.				
16 3/8	av 2 1		Brandsöl Anders Berntg. Sigfrid Johansson	S	14	703:20	640:-
10 Häg.	2 3		" " " Fridolf Brandt	S	35-45	6951:-	8950:-
			Summa			7354:20	9590:-
			Samfälligheten K - L.				
			Särestad socken.				
12 3/8	av 2 1		Brandsöl Anders Berntg. Albert Johansson	S	11-13	1809:40	2400:-
			Samfälligheten M - N.				
			Särestad socken				
– Häg.	2 2		Brandsöl Anders Berntg. E. J. Engelbrektsson		3	365:-	500:-
12 3/8	av 2 1		" " " Albert Johansson	S	8, 8a	400:40	515:-
11 Häg.	2 4		" " " Ernst Brandt	S	46-55	5410:50	6842:-
15 1/4	1 4		" Lars Jonsson Axel Julius Johansson	S	56	1548:-	1800:-
2 1/4	1 2		" " " Emil Viktor Julius Andersson		57, 58	737:40	769:70
			Överföres			8461:30	10426:70

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				% tal för gemensamma kostn
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
79:-						67:60	2.012	3,08		
224:-						191:72	5.706	8.69		
3623:-						3.100:68	92.282	140.54		
3926:-						3360:-	100.000	152.30		12.491
236:80						x) 100:-	5.525	4.79		
1999:-						1710:-	94,475	81.94		
2235:80						1810:-	100.000	86.73		7.113
590:60						380:-	100.000	22.91		1.879
135:-						x) 61:-	0.626	3.29		
114:60						83:13	0.854	4.48		
1431:50						1038:43	10.666	55.97		
252:-						x) 142:-	1.459	7.65		
32:30						23:45	0.241	1.26		
1965:40						1348.01	13,846	72.65		

x) Begr. enl. 7:26

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ovanfört			8761:30	10726:70
1/4	3 67		Brandtorp Mäns Andrig. Fred. Karlsson		60	131:60	196:-
			" " " Brandtorp by Ant. Emil Brandt	S	61	147:30	333:-
17 Läg.	1 12		Boberg (Johannesberg) Herbert Vallander	S	62	424:-	640:-
"	1 17		" (Maribergs) Oskar Karlberg		63	45:-	51:28
			Håle socken.				
7 Läg.	1 1		Lyckhem Samuel Rotström	S	64-67	1809:70	2686:-
7 "	5 12		Håle Stommen Dens.	S	68	190:-	229:72
4 "	5 13		" " Gustav Johansson	S	69	376:-	800:-
4 "	5 7		" " Dens.	S	70, 71	913:-	1150:-
8 "	1 1		Tridhem Hilmer Andersson	S	72-74	1812:50	2382:-
3 1/24	6 20		Håle Hätan Lars:n Erik Andersson	S	75-82	2662:20	3690:-
3 1/24	6 21		" " " Dens.	S	83-89	3184:80	4230:-
1 1/24	6 19		" " " Oskar Abrahamsson	S	90-92	2171:30	3300:-
17a 1/48	3 43		" Jn Karlsn Hilding Svensson		99-101	1218:40	1648:-
17 1/48	3 42		" " Selma Nyberg	S	106-114	2053:40	2834:-
4 1/48	3 19		" " Gustav Johansson	S	115-119	2205:60	2719:-
18 1/48	3 20		" " Oskar Sundahl	S	120-123	1963:50	2660:-
14 1/64	4 21		" Höjen Selma Nyberg	S	124-127	2649:-	3460:-
- 1/576	4 24		" " Olga Johansson		128	207:70	310:-
5 1/576	4 23		" " Per Emil Jansson	S	129-132	250:30	420:-
5 1/576	4 22		" " Dens.	S	133	382:50	450:-
5 1/96	4 25		" " Dens.	S	134-139	1613:40	2160:-
Läg.	1 14		Röylenna Andreas Bengtsson (Sandtorp) Karl Emil Pettersson		142	614:20	740:-
6 1/3	1 7		Röylenna Andreas Bengtsson G. V. Hovgren		143, 144	1951:80	2310:-
1 1/4	5 4		Håle Stommen Oskar Abrahamsson	S	175-182	1817:20	2730:-
13 1/8	5 3		" " Brödr. Albin, Karl o. Samuel Pettersson	S	213, 214	984:50	1200:-
			Summa			40.237:20	53.765:70

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				% - tal för gemensamma kostn.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
1965:40						1348.01	13.846	72.65		
64:40						46:71	0.480	2.52		
188:70						136:89	1.406	7.37		
216:–						156:72	1.610	8.44		
6:28						4:58	0.047	0.25		
876:30						635:67	6.529	34.26		
39:72						28:79	0.295	1.55		
424:–						307:53	3.159	16.57		
237:–						171:88	1.765	9.28		
569:50						413:16	4.243	22.27		
1027:80						745:58	7.657	40.18		
1045:20						758:16	7.787	40.87		
1128:70						818:79	8.409	44.14		
429:60						311:63	3.200	16.79		
780:60						566:26	5.816	30.52		
513:40						372:45	3.826	20.08		
696:50						505:25	5.190	27.24		
811:–						588:28	6.042	31.71		
102:30						74:17	0.762	4.00		
179:70						130:41	1.339	7.03		
67:50						49:–	0.503	2.64		
576:60						396:48	4.072	21.38		
125:80						91:23	0.937	4.92		
358:20						259:87	2.669	14.01		
912:80						662:16	6.801	35.69		
215:50						156:34	1.610	8.45		
13.528:50						9736:–	100.000	524.80		43.042

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten L - Ac. Håle socken.				
1	1/24	6 19	Håle Kåtan Karlg. Oskar Abrahamsson	S	93	911:20	1360:-
9	1/16	3 23	" Jon Karlg. Albin Brandt	S	94-98	2085:60	2760:-
1	1/4	5 4	" Stommen Oskar Abrahamsson	S	188-191	2151:-	2670:-
1	1/16	5 2	" " Dens.	S	192-194	2404:-	3010:-
13	1/8	5 3	" " Bröd. Albin, Karl o. Samuel Pettersson	S	195-212	6399:-	8805:-
9	1/8	7 3	" Ungegården Albin Brandt	S	215-218	266:40	364:-
13	1/16	7 4	" " Bröd. Albin, Karl o. Samuel Pettersson	S	219-222	1434:-	1640:-
—	5/16	7 5	" " J. A. Almén		223	153:60	192:-
			Summa			15808:80	20801:-
			Samfälligheten Ad - Af. Håle socken.				
17	1/48	3 43	Håle Jon Karlg. Hilding Jonsson		102-105	1280:-	1608:-
5	1/96	4 25	" Höjen Per Emil Jansson	S	140, 141	602:-	760:-
6	1/3	1 7	Röjenna Anders Bernhg. C. V. Hovgren		145-148	2224:80	2850:-
2	5/16	5 5	Håle Stommen Julius Andersson	S	168-174	3726:60	4640:-
			Summa			7784:40	9858:-
			Samfälligheten Ag - Ak. Håle socken.				
6	1/3	1 7	Röjenna Anders Bernhg. C. V. Hovgren		149, 150	450:-	750:-
2	1/12	3 8	" " Mårtg. Julius Andersson	S	151-153	2856:-	3650:-
2	5/16	5 5	Håle Stommen Dens.	S	157-167	7962:70	9960:-
1	1/4	5 4	" " Oskar Abrahamsson	S	183-187	1809:90	2210:-
			Summa			13079:60	16570:-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				% tal för gemensamma kostn.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
448:80						362:84	8.990	17.41		
674:40						545:22	13.509	26.16		
519:–						419:58	10.396	20.13		
602:–						486:70	12.059	23.35		
2406:–						1945:15	48.195	93.34		
97:60						78:90	1.955	3.79		
206:–						166:57	4.127	7.99		
38:40						31:04	0.769	1.49		
4992:20						4036:–	100.000	193.66		15.883
378:–						252:11	18.229	14.66		
157:–						104:71	7.571	6.10		
625:20						416:99	30.151	24.25		
913:40						609:19	44.049	35.43		
2073:60						1383:–	100.000	80.44		6.597
300:–						211:44	8.595	11.64		
794:–						559:60	22.748	30.80		
1996:30						1.406:97	57.194	77.44		
400:10						281:99	11.463	15.52		
3490:40						2460:–	100.000	135.40		11.105

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten Ann-Ma. Håle socken.				
2 1/12	38		Röjlenna Anders Mårg. Julius Andersson	S	154	201:70	380:-
2 23/384	39		" " " dens.	S	155	1070:-	1300:-
2 5/16	55		Håle Stommen dens.	S	156	2064:60	2220:-
			Summa			3306:-	3900:-

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				% tal för gemensamma kostn.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
178:60						97.72 ~~126:28~~	30.067	6.93		
260:–						142:26 ~~183.84~~	43.771	10.08		
155:40						85.02 ~~109.88~~	26.162	6.03		
594:–						325:– ~~420:–~~	100.000	23.04		1.890

Hälsa den 17 mars 1929

Ebert Jallin

Ivar A. Andersson Julius Ekesroo

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Håle dikningsföretag av år 1939

i Håle och Särestads ~~socken~~ och Skaraborgs län länn,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete		Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	98	0,50			49	–
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10							
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,							
		1) i åker, raklinje	km.		1,50				
		kroklinje	„	10,4	3,00	31	20		
		i annan mark, raklinje	„		3,00				
		kroklinje	„		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje	km.		3,00				
		kroklinje	„		5,00				
		i annan mark, raklinje	„		5,00				
		kroklinje	„		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter							
		i åker, raklinje	„		1,00				
		kroklinje	„		2,00				
		i annan mark, raklinje	„		2,00				
		kroklinje	„		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II							
		åker, medelareal 625 ar	st.	220	0.26	57	20		
			har	138,70	0.42	58	25		
		äng och odlingsmark, medelareal ar	st.						
			har						
		annan mark och impediment, medelareal 66 ar	st.	5	0.20	1	–		
			har	3.30	0.30	0	99		
		Tillägg för mätning i skala 1:							
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~> 15~~ ~~10—15~~ < 10 m.							
		i åker o. d., raklinje	km.						
		kroklinje	„	0.8	5.–	4	–		
		i annan mark, raklinje	„						
		kroklinje	„						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet				4	–		
		övriga regalark blad	st.					156	64
			Överföres					205	64

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					205	64
		Avvägning.						
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	4½	12,00	54	–		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 8.8 punkter pr har har	141.02	0.50	70	51		
		avvägda punkter st.	1600	0.03	48	–		
		i annan mark, medelantal punkter pr har st.						
		avvägda punkter st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark km.	9.7	2,00	19	40		
		i annan mark „		5,00			191	91
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 62,5 ar, st.	225	0.07	15	75		
		har	141.02	0.06	8	46	24	21
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	225	0,04	9	00	9	–
		Markvärdering:						
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	1	12,00	12	–		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd km.			4	—		
		för övriga kilometer st.	13.5	1,50	20	25		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	440	0,06	26	40		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	220	0,12	26	40	89	05
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	2.9	3.–	8	70		
		2) befintligt avlopp ell. vall „	10.5	3.50	36	75	45	45
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	11	0,12	1	32		
		„						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion .	144	0.25	36	–		
		„						
		„					37	32
		Antal profil- och sektionsritningar „	5	3,00			15	–
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp			2	—		
		för vattenområdets areal km.²		0,02				
		dagar	1½	12,00			18	–
		Dimensionsberäkning, § 24						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	4.3	3,50	15	05		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „	4.3	1,00	4	30		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „						
		nämligen m.² sektion på „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „	9.1	6,00	54	60		
		2) „ „ över 20 „ „	1.1	10,00	11	–	84	95
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	335	0,03	10	05	11	05
		Överföres					731	58

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					731	58
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.		2,00			9	—
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	2,7	2,50	6	75		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² sektion på „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	11,8	4,00	47	20		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² sektion på „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			23	23	77	18
		Förslag till invallning, § 29						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~8~~	—		
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25				
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete			5	—		
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00				
		Grundförstärkning m²		0,10				
		Antal särskilda ritningar	1	3,00	3	—	8	—
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	1600	0,01			16	—
		Översiktskarta, § 41					4	50
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1	50		
		antal ersättningar st.	41	0,25	10	25	11	75
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2	—		
		antal fastigheter st.	55	0,30	16	50		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20			18	50
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00			21	—
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00			27	—
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00				
jan.	20	**Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,** § 46, mom. 15 dagar	½	12,00			6	—
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunnar och bräddutlopp „	1	12,00	12	—		
		utlopp för täckt ledning „	1½	12,00	15	—	27	—
		slamficka „		12,00				
		Lösen för: Summa kronor					~~731~~	~~58~~
		Kopia av plankartan, § 51					921	78
		1 a) 1:sta regalarket bladet			10	50		
		övriga regalark blad st.						
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 62,5 ar ägofigurer st.	225	0.10	22	50		
		har	121	0.08	11	28		
		Överföres			44	28		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			44	28		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %						
		3) insättning av höjdlägestal st.	1600	0,02	32	-		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	335	0,05	16	75	94	78
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.	~~0.6~~		~~3~~	~~-~~		
		befintligt vattendrag el. vall „	0.6	3.-	1	80		
		nytt avlopp eller vall „	2.7	5.-	13	50		
		ändring av befintligt avlopp „	11.8	6.-	70	80		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			37	32		
		3) broar och trummor, „ „			5	-		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	6	3,00	18	-	~~642~~	
					146	42		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			36	60	109	82
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „	2 1/4	12,00	27	-		
							27	-
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	90	0,55			49	50
		Översiktskarta i d:o, § 41					4	50
		Summa kronor					285	60
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3	-		
		Annonskostnader ang. sammanträden			16	80		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			16	-	35	80
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar					58	80
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. dagsv.	21 1/2	5.-			107	50
		Summa kronor					202	10
		Sammandrag.					921	78
		Förrättningsmannens arvode					~~731~~	~~58~~
		Lösen för kopior och avskrifter					285	60
		Övriga förrättningskostnader					202	10
							1409	48
		Summa kronor					~~1219~~	~~28~~

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Åm *häradsrätt.*

Åle *den* 17 mars 1939

Alfred Ofelin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

den *19*

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
334135

283

358/41

R 7-0767

DIARIE N:r 7356
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 APR. 1942

den 15/4 19 42
godkänd den 23/4 19 42

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 31 oktober 1941 till Håle dikningsföretag av år 1939 i Håle och Särestads socknar av SKARABORGS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med tiotusensjuhundrasjuttio (10.770) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och *dels lån* med trettontusenniohundratrettio (13.930) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör S. Hallin vid syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, hal undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag er och förbind er ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1944,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

7. 1941. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
171541

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

Godkl. 15/9 42 358/41

DIARIE N:r 18345
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 SEP. 1942

Ans. om yttere. bidrag till A-diariet

BEVIS

över verkställd avsyning av "Håle dik-ningsföretag av år 19 39" i Håle och Särestads sock nar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 31 okt. 1941.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 10,770:--

Lån från statens avdikningslånefond „ 13,930:--

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19

Arbetsstyrelsens ordf.: Oskar Abrahamsson.

Adress: Stommen, Håle pr Håle-Täng.

Vid genom assistent Stig Lundblad den 26 och 27 aug. 1942 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 30,566:27 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 1439:31 och i styrelsearvoden kronor 350:--.

Skara den 2 sept. 1942.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

358
1/1

7395

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 APR. 1942

BEVIS

över verkställd besiktning av "Håle dik-ningsföretag av år 1939" i Håle och Särestads socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 31 okt. 1941.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 10.770:--

Lån från statens avdikningslånefond „ 13.930:--

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1944.

Arbetsstyrelsens ordf.: Oscar Abrahamsson.

Adress: Stommen pr Håle-Täng.

Vid genom assistent S. Lundblad den 16 dec. 1941 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av cta 16,800:-- kronor eller omkring 67 procent av det till 25,022:47 kronor fastställda kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna hava hittills enligt företedda räkenskaper uppgått till 19,356:22 kronor.

Skara den 26 mars 1942.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

STAMPEL 1 KR. EN KRONA 1 KR. STAMPEL

Statens lantbruksingenjör
Skaraborgs län

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

Avskrift.

Avskrift.

Tillhör den av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 31 oktober 1941 för företaget fastställda arbetsplanen.

Stockholm den 4 april 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

R 7*0767

Redning angående ytterligare statsunderstöd till "Håle dikningsföretag av år 1939" i Håle och Särestads socknar av Skaraborgs län.

Genom beslut den 31 okt. 1941 fastställda Kungl. Lantbruksstyrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 10,770:-- kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 13,930:-- kronor i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Kostnaderna beräknade därvid till 25,022:47 kronor.

Verkliga kostnaderna som kontrollerades vid avsyningstillfället den 26 och 27 aug. 1942 ha uppgått till 30,566:27 kronor och framgå i detalj för varje samfällighet av bilagda längd, där även beräknad kostnad och båtnad finnas angivna. Härav framgår att kostnaden för samtliga samfälligheter utom A - E , F - I och Z - Ac understiger den beräknade båtnaden. Om man undantager 60 kr för extra berg och 132 kr för oberäknad jordersättning, beror kostnadsökningen på de efter syneförrättningens avslutande inträffande stegringarna i arbetspriserna.

Till merkostnaden sökes såväl lån som bidrag av statsmedel.

Bifall till ansökningen tillstyrkes.

Skara den 2 sept. 1942.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras ex officio:



U P P G I F T

över verkliga kostnader vid "Håle dikningsföretag av år 1939" i Håle och Särestads socknar av Skaraborgs län, grundad på av företagets styrelse lämnade uppgifter.

	Samfällighet								Summa kronor
	A - E	F - I	K - L	M - X	Z - Ac	Ad - Af	Ag - Ak	Am - An	
Syneförrättningen	152:30	86:73	22:91	524:80	193:66	80:44	135:40	23:04	1219:28
Vattendomstolsavgift				20:29					20:29
Betänkande m.m.	36:59	20:83	5:50	126:07	46:52	19:32	32:53	5:54	292:90
Jordersättning för avloppens breddning				103:--	51:60				154:60
Arbets- och materialkostnader	3690:--	1990:--	420:--	10700:--	4430:--	1520:--	2700:--	460:--	25910:--
Extra berg				40:--	20:--				60:--
Ersättning för jordupplag.				176:50	47:--				223:50
Extra ersättning för avlopps breddning och för jordupplag					132:--				132:--
	46:99	26:76	7:06	161:92	59:76	24:82	41:77	7:11	376:19
Diverse omkostnader	27:62	15:73	4:15	83:--	38:50	6:47	10:88	1:85	188:20
Räntor under arbetstiden	179:78	102:38	27:04	619:51	228:61	94:95	159:84	27:20	1439:31
Styrelsearvoden	43:72	24:90	6:58	150:65	55:59	23:08	38:86	6:62	350:--
Avsyning m.m. Oförutsett m.m.	24:98	14:23	3:76	86:08	31:77	13:19	22:21	3:78	200:-
Verklig kostnad	4201:98	2281:56	497:--	12791:82	5335:01	1782:27	3141:49	535:14	30566:27
Beräknad kostnad	3548:89	1917:56	408:41	10407:16	4276:18	1482:76	2627:93	353:58	25022:47
Överstiger	653:09	364:--	88:59	2384:66	1058:83	299:51	513:56	181:56	5543:80
Båtnad	3926:--	2235:80	590:60	13528:50	4992:20	2073:60	3490:40	594:--	31431:10

Skara den 2 sept. 1942.

I tjänsten:

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

R 7-0767

DIARIE N:r 7396
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 APR. 1942

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till "Håle dikningsföretag av år 1939" i Håle och Särestads socknar av Skaraborgs län;

upprättat år 1939 av

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 oktober 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

BETÄNKANDE

angående Håle dikningsföretag av år 1939 i Håle och Särestads socknar av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättningen enligt vattenlagen, som avslutades den 17 mars 1939 hava undersökningar för avdikningen ifråga verkställts, förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts enligt vad närslutna intyg, bilaga I utvisar.

Areal:

Samfällighet	Hela torrläggn.omr.	Lånesök. del
A - E	18.99 har åker	18.36 har åker
F - I	9.59 " "	9.59 " "
K - L	2.40 " "	2.40 " "
M - X	55.30 " "	53.05 " "
Z - Ac	20.98 " "	20.74 " "
Ad - Af	9.97 " "	9.97 " "
Ag - Ak	16.59 " "	16.59 " "
Am - An	3.90 " "	3.90 " "
	137,72	134,60

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden, jordmån, till avrinning kommande vattenmänder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

	K o s t n a d					Båtnad	Lånesökandenas del av beräknad		Relativ kostnad	Beräknat		
Samf.	Grävningsarbete enl. kostn.försl. Kr.	För laga syneförrättn. Kr.	Vattendomst. avg. Kr.	För utredn. ang. statsbidrag Kr.	Summa Kr.	Kr.	Kostnad Kr.	Båtnad Kr.		Bidrag Kr.	Lån Kr.	
A-E	3360:--	152:30	-	36.59	3548:89	3926:--	3477:49	3847:--	0.90	1650:23	1860:46	
F-I	1810:--	86:73	-	20:83	1917:56	2235:80	1917:56	2235:80	0.86	864:82	1052:74	
K-L	380:--	22:91	-	5:50	408:41	590:60	408:41	590:60	0.69	159:89	248:52	
M-X	9736:--	524:80	20:29	126:07	10407:16	13528:50	9964:02	12906:02	0.76	4329:38	5818:99	15985:02
Z -Ac	4036:--	193:66	-	46:52	4276:18	4992:20	4243:30	4953:80	0.86	1928:56	2329:57	
Ad-Af	1383:--	80:44	-	19:32	1482:76	2073:60	1482:76	2073:60	0.72	596:07	886:69	
Ag-Ak	2460:--	135:40	-	32:53	2627:93	3490:40	2627:93	3490:40	0.75	1084:02	1543:91	
Am-An	325.- ~~420:--~~	23:04	-	5:54	353.58 ~~448:58~~	594:--	353.58 ~~448:58~~	0 594:--	0.60 0.76	127.29 ~~186:61~~	226.29 ~~261:97~~	
	23,585:-	1219:28	20,29	286,90	25117,47		24,570:05			10,799:58	14,002:85	
											10,799:8	
											24,802:43	
										10,770:-	24,700	
										13930:-	102,43	
										bevilj. 24,700:-		

3

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1943.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt gällande bestämmelser skulle till hela företaget kunna beviljas i jämnt tal ~~10.790~~ 10.740 kr. såsom bidrag från statens avdikningsanslag och ~~14.010~~ 13.960 kr. såsom lån från statens avdikningslånefond. Lånet har därvid för ingen fastighet beräknats till högre belopp än 70 % av förbättringen.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Intyg, att besvär mot förrättningen ej anförts	Bilaga	I
Förteckning över fastigheter, till vilka lån sökes	"	II
Kostnadsförslag	"	III
Förening angående sökande av statsbidrag	"	IV
Protokoll rörande val av arbetsstyrelse	"	V
Arvodesräkningar	"	VI a,b.

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

Plan- och profilritningar i 7 blad.

Skara i juni 1939.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. I.

D i a r i e b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 17 mars 1939 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Stommen med flera hemman i Håle socken, Skaraborgs län /Håle dikningsföretag av år 1939/; betygar Vänersborg i Västerbygdens Vattendomstols kansli den 31 maj 1939.

S. Ströberg.

t.f. Vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre.

Bil. II.

Förteckning

över fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond, och som ingå i Håle dikningsföretag av år 1939 i Håle och Särestads socknar av Skaraborgs län.

Socken o. fastighet	Mantal	Reg.n:r	Ägare	
1.	2.	3.	4.	
Särestads socken.				
Brandsöl Anders Bengtsg.	3/8	av 2 1	Albert Johansson och Sigfrid Johansson	16
" " "	läg.	2 3	Fridolf Brandt	10
" " "	"	2 4	Ernst Brandt	11
" Lars Jonsg.	1/4	1 2	Emil Viktor Julius Andersson	2
" " "	1/4	1 4	Axel Julius Johansson	15
Boberg /Johannesberg/	läg.	1 12	Herbert Vallander	17
Håle socken.				
Lyckhem	läg.	1 1	Samuel Boström	7
Håle Stommen	1/16	5 2	Oskar Abrahamsson	1
" "	1/8	5 3	Bröd. Albin, Karl och Samuel Pettersson	13
" "	1/4	5 4	Oskar Abrahamsson	1
" "	5/16	5 5	Julius Andersson	2
" "	läg.	5 7	Gust. Johansson	4
" "	"	5 12	Samuel Boström	7
" "	"	5 13	Gust. Johansson	4
Fridhem	"	1 1	Hilmer Andersson	8
Håle Håkan Larsg.	1/24	6 19	Oskar Abrahamsson	1
" " "	1/24	6 20	Erik Andersson	3
" " "	1/24	6 21	Dens.	3
" Jon Karlsg.	1/48	3 19	Gustav Johansson	4
" " "	1/48	3 20	Ester Särndahl	18
" " "	1/16	3 23	Albin Brandt	9
" " "	1/48	3 42	Selma Nyberg	14
" " "	1/48	3 43	Hilding Svensson	17a
" Höjen	1/64	4 21	Selma Nyberg	14
" "	1/576	4 23	Per Emil Jansson	5

1.	2.	3.	4.	
Håle Höjen	1/96	25 4	Per Emil Jansson	5.
Råglanna Anders Bengtsg.	1/3	7 1	C. V. Hovgren	6.
" " Månsg.	1/12	8 3	Julius Andersson	2.
" " "	23/384	9 3	Dens.	2.
Håle Ungeg.	1/8	3 7	Albin Brandt	9.
" "	1/16	4 7	Bröd. Albin, Karl och Samuel Pettersson	13.

Skara i juni 1939.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Kostnadsförslag.

Bil. III

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A-E								
		Grävningskostnader					3360	-		
		Laga synefrättning			152	30				
		Betänkande			36	59	188	89	3548	89
		Summa kr.							3548	89
		Samfälligheten F-I								
		Grävningskostnader					1810	-		
		Laga synefrättning			86	73				
		Betänkande			20	83	107	56	1917	56
		Summa kr.							1917	56
		Samfälligheten K-L.								
		Grävningskostnader					380	-		
		Laga synefrättning			22	91				
		Betänkande			5	50	28	41	408	41
		Summa kr.							408	41
		Samfälligheten M-X								
		Grävningskostnader					9736	-		
		Laga synefrättning			524	80				
		Utlåtandomslosavgift			20	29				
		Betänkande			126	07	671	16	10407	16
		Summa kr.							10407	16
		Samfälligheten Z-Ac.								
		Grävningskostnader					4036	-		
		Laga synefrättning			193	66				
		Betänkande			46	52	240	18	4276	18
		Summa kr.							4276	18

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten Ad-Af.								
		Grävningskostnader					1383	-		
		Laga syneförrättning			80	44				
		Betänkande			19	32	99	76	1482	76
			Summa	kr.					1482	76
		Samfälligheten Ag-Ak.								
		Grävningskostnader					2460	-		
		Laga syneförrättning			135	40				
		Betänkande			32	53	167	93	2627	93
			Summa	kr.					2627	93
		Samfälligheten Am-An					325 -			
		Grävningskostnader					~~420~~ -			
		Laga syneförrättning			23	04			353	58
		Betänkande			5	54	28	58	~~448~~	~~58~~
			Summa	kr.					353 ~~448~~	58 ~~58~~
		Sammandrag.								
		Samfälligheten A-E							3548	89
		" F-I							1917	56
		" K-L					5874	86	408	41
		" M-X							1047	16
		" Z-Ak							4276	18
		" Ad-Af							1482	76
		" Ag-Ak							2627	93
		" Am-An							353 ~~448~~	58 ~~58~~
			Summa	kr.					25022 ~~25117~~	47 ~~47~~

Skara i juni 1939.

I Gästen:

Sven Hallen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden

se sid 10.

för företaget beräknats till 25 022 kr. 47 öre
varav å lånetagarnas andel 28 475 - 5 öre

Stockholm den 31 oktober 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.
Vid beviljande denna dag

10

Bilaga IV.

FÖRENING

Undertecknade delägare i Håle dikningsföretag av år 1939 inom Håle och Särestads socknar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Håle den 17 mars 1939.

1. O. Abrahamsson

2. Julius Andersson

3. Erik Andersson

4. A. G. Johansson, gm Nils Johansson enl. fullm. bil. F III i laga syneh.

5. P. E. Jansson

6. K. W. Hofgren

7. J. S. Boström

8. Hilmer Andersson

9. Albin Brandt

10. Fridolf Brandt

11. Ernst Brandt

12. Albert Johansson

13. Sam. Pettersson enl. fullm. bil. F IV i laga syneh.

14. Selma Nyberg, gm Gustav Nyberg enl. fullm. bil. F II i laga syneh.

15. Axel Julius Johansson

16. Sigfrid Johansson

17. Herbert Wallander

Bevittnas:

Sven Hallin Karl A. Andersson

Förestående förening biträdes till alla delar:

17a. Hilding Leander Svensson, gm förmyndaren Julius Andersson

18. Ester Särndal

Bevittnas:

Margareta Samuelsson Aug. Johanson.

x av ytterligare statsbidrag till företaget har verkliga kostnaden för detsamma enligt av statens lantbruksingenjör S. Hallin den 2 september 1942 fastställd utredning uppgått till 30.566 kronor 27 öre.

Stockholm den 4 april 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Rätt avskrivet intygas:

[illegible]

Bil. V.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i Håle dikningsföretag av år 1939 för val av styrelse.

Den 17 mars 1939 i Håle folkskola.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör, och följande delägare: Oskar Abrahamsson, Julius Andersson, Erik Andersson, Gust. Johansson, P.E. Jansson, K.W. Hofgren, Samuel Boström, Hilmer Andersson, Albin Brandt, Fridolf Brandt, J.A. Almén, Ernst Brandt, Albert Johansson, Axel Julius Johansson, John Andersson, Samuel Pettersson, Selma Nyberg gen. Gustaf Nyberg, Sigfrid Johansson och Herbert Wallander.

§ 1.

Beslöts att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter med två suppleanter.

§ 2.

Till ordinarie ledamöter utsågos Oskar Abrahamsson, Håle Stommen, Sigfrid Johansson, Anders Bengtsgården, Albert Johansson, Anders Bengtsgården, Julius Andersson, Håle Stommen och Samuel Boström, Lyckhem.

Till suppleanter utsågos Samuel Pettersson, Håle Stommen, och Ernst Brandt, Anders Bengtsgården.

§ 3.

Till ordförande utsågs Oskar Abrahamsson.

§ 4.

Uppdrogs åt ordföranden att till företaget i dess helhet söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag ävensom att för företagets räkning underteckna kontrakt och andra nödiga handlingar för bidragets utbekommande.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Håle dikningsföretag av år 1939 inom Håle och Särestads socknar av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i ~~2~~ 1 exemplar	à 4:50	4	50
§ 43. Betänkande, sid. 3	„ 3:-	9	–
§ 44. ~~Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar~~ Kostnadsförslag i sammandrag		3	–
Uträkning av anslags- och lånebelopp	„ 12:-		
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar m. m. förteckning över fastigheter, till vilka lån sökes	dagar 1 „ 12:-	12	–
§ 49. Kopia av plankartan å väv		94	78
§ 52. „ „ profiler och sektioner § 53. „ „ bro- och trumritningar		109	82
§ 55. Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 96	„ ~~0:75~~ 0.55	52	80
Inhäftning av handlingar		1	–
Diariebevis, utlägg		3	–
Kommissionärsarvode		3	–
Summa Kronor:		292	90

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Åse häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 18. 7 1939

Sven Ranin
Statens lantbruksingeniör.

Kronor ..... kvitteras:

Skara den ..... 19.....

Vitbordas av undertec: