



Akt nr:

R-E1a-0769

AU$R-E1a-0769

Utlåt med
Paul Bert. Svenssons
ögonder att
i Facun jon. Paul ägan a

285

350, 307
41 52 R 10•0769

DIARIE N:r 3664
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB. 1942

2/3 42
12/3 42

Ytterl. lån beviljat den 2 juli 1952.

Skuldförbindelse överlämnad
till Herrsor Freberg
den 26/3 1952
godkänd den 17/10 1952

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 31 oktober 1941 till Jordstorps dikningsföretag av år 1938 i Ekeskogs och Bellefors socknar av

SKARABORGS LÄN

14 hand.
10 lätt.

beviljat dels ***statsbidrag*** med femtontusensjuhundrafemtio (15.750) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med sjuttontusensjuhundratio (17.710) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör S. Hallin vid syneförrättning år 1938 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha vi undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för trocndeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga oss och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1944,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

7. 1941. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
171541

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Jordstorp den 16 jan. 1942.

Bertil Frieckner

Hjalmar Hermansson

Lauri Johansson

Att Bertil Frieckner, Hjalmar Hermansson och Lauri Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

S. Abelias — Evert Andersson

Adress Celsiusgatan 8 III Stockholm. — Adress Jordstorp. Mariefred

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 10 april 1942.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE Nr 16199
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 SEP. 1940

R 10-0769

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående
Jordstorps dikningsföretag av år 1938
i Ekeskogs och Bellefors socknar
av Skaraborgs län;
upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
av
Sven Hallin
Statens lantbruksingeniör.

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 MAJ 1949
DIARIE Nr 2914
SAK Nr

BEVIS
~~RAPPORT~~

356/41

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
30 APR. 1949
Diarie Nr LI 280

över verkställd besiktning.

Företag: "Jordstorps dikningsföretag av år 1938"
(namn, socken och län)
i Ekeskogs och Bellefors socknar, Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Godsägare Bertil Frenckner
~~Förtroendeman~~:
~~Ende intressent~~: Jordstorp, Moholm

Arbetsplanen fastställd den 31 okt. 1941

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 15.750:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 17.710:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1945

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen -

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till -

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Eskil Olsson den 21/4 1949, har befunnits att företaget utförts enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 31.000:-- kronor eller omkring 90 procent av det till 33.946:27 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

De beräknade kostnaderna hava överskridits.

Skara den 30 april 1949.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

STAMPELMÄRKE KR. TVÅ KRONOR KR.

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

Har fritagning skett 1948 såsom ö beviljats ?

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

avskrift

Nr. 18 F. nr 736 356/41

FÖREDRAGET
DEN 6 OKT. 1950
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 FEB 1950
DIARIE NR 240
SAK Nr

RAPPORT
BEVIS

över verkställd avsyning

Företag: "Jordstorps dikningsföretag av år 1938" i Ekeskogs och
(namn, socken och län)
Bällefors socknar av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Godsägare Bertil Frenckner,
~~Förtroendeman:~~
Ende intressent: Jordstorp, Moholm.

Arbetsplanen fastställd den 31 oktober 1941

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 15. 750:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 17. 710:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1945.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till 31 dec. 1949

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Eskil Olsson

den 13/5, 17/12 1949, har befunnits att företaget utförts enl. den fastställda arbetsplanen med undantag för de ändringar, som med grönt införts å profil- och plankartor jämte bilagda ändringsritning. Dikena C - C^{I} och A - A^{I} utgå ur arbetsplanen. Härigenom minskas den beräkande kostnaden med 1. 950 kronor och båtnaden enl. bilagd värderingslängd med 2.140 kronor och 70 öre. Genom att diket A - A^{I} ej utförts har rördiket Å - Z försetts med flödesränna. Sedan förslaget upprättats har genom jordbrukets mekanisering kraven på ägofigurernas storlek ökats. Härigenom har rördiket M - M^{I} uteslutits. Det föreslagna öppna diket N - N^{I} har i stället gjorts täckt och förlängts till N^{II}. Dikena P - P^{II} och T - T^{III} ha utförts som täckta avlopp. Dessutom har rörledningen T - T^{III} förlängts från T - T^{IV}. Brunnen å dikessträckan D - D^{I} sekt. 232 + 27 har ej ansetts vara erforderlig. Brunnen vid T^{I} är utbytt mot stensil. Därjämte ha vissa ledningar utförts högre än vad som föreslagits.

Förestående ändringar ha vidtagits på begäran från företagets sakägare och torde desamma icke menligt inverka på en ändamålsenlig torr-

läggning, varför företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

- -

~~De verkliga kostnaderna hava uppgått till~~

Skara den 20 jan. 1950.

Sven Hallin

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Vidimeras ex officio:

10+1 sidor 2R.

LANTBRUKSSTYRELSEN
7 FEB 1950
DIARIE Nr 7240
SAK Nr 4

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Stockholm 16.

Betr. "Jordstorps dikningsföretag av år 1938" i Ekeskogs och Bellefors socknar av Skaraborgs län.

Undertecknade delägare i rubr. företag får härmed vördsamt begära ändring i den fastställda arbetsplanen i enlighet med vad som med grön färg införts å plankartor och profiler.

Jordstorp pr Moholm den 17 dec. 1949.

Bertil Frenckner

/Bertil Frenckner/

Ordf.

äg. 1 mtl Jordstorp Nolgården 1[1]

" " Mellangården 2[1]

" " Sörgården 3[1]

Frans Johansson

äg. 1/4 mtl Spjutåsen 1[1]

Karl Ericsson

äg. avst. Sikan 2[2]

Lars Johansson

äg. avst. Sikan 2[3]

Sven Karlsson

äg. avst. Sikan 2[1]

Egon Larsson

äg. Stommen

Ivar Engelbrektsson

äg. Möckeltorp 4[3]

Anton Eriksson

äg. Möckeltorp 4[4]

BEVIS

~~RAPPORT~~ 356/41

över verkställd avsyning.

Företag: "Jordstorps dikningsföretag av år 1938" i Ekeskogs och
(namn, socken och län)
Bällefors socknar av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Godsägare Bertil Frenckner,
~~Förrättsledare:~~
~~Delägarrepresentant:~~ Jordstorp, Moholm.

LANTBRUKSSTYRELSEN
7 FEB 1950
DIARIE Nr J 240
SAK Nr

Jfr

Arbetsplanen fastställd den 31 oktober 1941

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 15.750:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 17.710:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1945.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till 31 dec. 1949.

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Eskil Olsson

den 13/5, 17/12 1949, har befunnits att företaget utförts enl. den fastställda arbetsplanen med undantag för de ändringar, som med grönt införts å profil- och plankartor jämte bilagda ändringsritning. Dikena C - C^{I} och A - A^{I} utgå ur arbetsplanen. Härigenom minskas den beräknade kostnaden med 1.950 kronor och båtnaden enl. bilagd värderingslängd med 2.140 kronor och 70 öre. Genom att diket A - A^{I} ej utförts har rördiket Å - Z försetts med flödesränna. Sedan förslaget upprättats har genom jordbrukets mekanisering kraven på ägofigurernas storlek ökats. Därför har rördiket M - M^{I} uteslutits, och/ det föreslagna öppna diket N - N^{I} har i stället gjorts täckt och förlängts till N^{II}. Dikena P - P^{I} och T - T^{II} ha utförts som täckta avlopp. Dessutom har rörledningen T^{II} - T^{III} förlängts från T^{III} - T^{IV}. Brunnen å dikessträckan D - D^{I} sekt. 232+27 har ej ansetts vara erforderlig. Brunnen vid T^{I} är utbytt mot stensil. Därjämte ha vissa ledningar lagts högre än vad som föreslagits.

Förestående ändringar ha vidtagits på begäran från företagets sak-

1 h. bilaga
11 punkter.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532548

Anm. om ytterl. bidrag och lån 0268/50

ägare, och torde desamma icke menligt inverka på en ändamålsenlig torrläggning, varför företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

De verkliga kostnaderna hava uppgått till 47.326:97 kronor.

Skara den 20 jan. 1950.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

STAMPEL KR. 2 TVÅ KRONOR 1/2-50 KR. 2

356/41

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 DEC. 1949
DIARIE NR J4153
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Stockholm 16 .

Betr. "Jordstorps dikningsföretag av år 1938" i Ekeskogs och Bellefors socknar av Skaraborgs län.

Undertecknad, ordförande i rubr. företag, får härmed vördsamt anhålla om förlängning av den för företagets färdigställande fastställda tiden till den 31 dec. 1949.

Företaget, som var färdigställt redan 1948 så när som på rensning av vissa avlopp, kommer så snart ske kan i samband med begäran om ändring i plan att av lantbruksingenjör S.Hallin redovisas som avsynat.

Jordstorp pr Moholm den 8 dec. 1949.

Bertil Frenckner

/Bertil Frenckner/

Ordf.

Väl i avvaktan på svaret

~~1949 den 9 maj.~~

Ej lösn 3/8 49

Lösn. avsyn 22/6 49

J 857/49
J 2914/49
MH

Remiss

Godsägaren Bertil Frenckner,
Jordstorp,
M o h o l m.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen har inkommit en av vederbörande lantbruksingenjör utfärdad rapport, utvisande att Jordstorps dikningsföretag av år 1938 i Ekeskogs och Bellefors socknar, Skaraborgs län, vid verkställd besiktning icke befunnits fullbordat till med Lantbruksstyrelsen kontrakterad tid den 1 september 1948. För säkrande av fortsatt dispositionsrätt till anvisade statsbidrag och lån har företagets styrelse att hos Lantbruksstyrelsen ansöka om den förlängning av arbetstiden, som kan erfordras för arbetets färdigställande.

Stockholm den 9 maj 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

356/41

RAPPORT

över verkställd beordrad avsyning.

Företag: "Jordstorps dikningsföretag av år 1938" i Ekeskogs och
(namn, socken och län)
Bellefors socknar av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Godsägare Bertil Frenckner
~~Förvaltare~~
~~Ende intressent~~: Jordstorp, Moholm.

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1949
DIARIE NR J 857
SAK Nr

Arbetsplanen fastställd den 31/10 1941

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 15.750:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 17.710:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till 1 september 1948.

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Eskil Olsson

den 17 dec. 1949, har befunnits att företaget, med undantag för vissa rensningsarbeten och diken, som begäras utgå ur arbetsplanen, är utfört.

Skara den 26 jan. 1949.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Kostnadsuppg. erfordr., ört spec.

Se Kopp 2914/49 om kostnaderna

Utdrag.

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 MAJ 1949
DIARIE Nr 2014
SAK Nr

Protokoll vid stämmantråde med Jordstorps dikningsföretag år år 1938, den 20/3 1948.

1.

Att justera dagens protokoll valdes herr Egon Larson och Laur Johanson.

2.

Till styrelseledamot efter Hj. Hermanson som avflyttat, valdes Frans Johanson, och till suppleant efter H. Löfberg, som likaledes avflyttat, valdes Karl Engelbrektson.

Som vore
Bertil Frenckner
ordf.

Justerat:
Laur Johanson
Egon Larson

Rätt utdraget betygar:

Bertil Frenckner

Nr. 36/46

356/41

DIARIE N:r 4227
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 FEB. 1948

RAPPORT

över beordrad avsyning av "Jordstorps dikningsföretag av år 1938" i Ekeskogs och Bellefors socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 31/10 1941.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 15,750:--

Lån från statens avdikningslånefond " 17,710:--

Fastställd arbetstid till den 1 september 1947.

Styrelsens ordf.: Godsägare Bertil Frenckner,
Jordstorp, Moholm.

Vid genom assistent Eskil Olsson den 28 nov. 1947 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört till c:a 80 procent. Arbetet har under året bedrivits med såväl maskinell som manuell kraft och återstår i huvudsak endast rörledningar, vilka på grund av begränsad cementtilldelning ej kunnat utföras.

Skara den 29 nov. 1947.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 JUL. 1952
DIARIE NR 1021
SAK Nr

SLUT
24 OKT. 1952
LANTBRUKSSTYRELSEN

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Jordstorps diknlngsföretag av år 1938, den 22/7 1952.

§1.

Till justeringsmän för dagens protokoll utsågs Frans Johanson och Laur Johanson.

==========

§ 3.

Att underteckna rekvisition av beviljat ytterligare lån å 7020:- kronor, samt att å företagets vägnar mottaga och utkvittera detsamma, utsågs ordf. Bertil Frenckner.

========== ==========

Justerat:

Frans Johanson

Laur Johanson

Jordstorp som ovan

Bertil Frenckner

ordf.

Rätt utdraget intygar:

Bertil Frenckner

Ordf.

Avskrift. (2034)

J 1021/52

SL/BE

Länsstyrelsen i Skaraborgs län,
Mariestad.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 2 juli 1952 beviljat ytterligare lån från statens avdikningslånefond med 7.020 kr till utförande av JORDSTORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1938 i Moholms kommun, Skaraborgs län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget , vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet	Registernummer	Ägare vid tidpunkten för låneansökningen
Ekeskoga socken		
Jordstorp Nolgården	1:1	Bertil Frenckner
-"- Mellangården	2:1	Densamme
-"- Sörgården	3:1	Densamme
Sikan	2:1	Hjalmar Hermansson
-"- avst.	2:2	Karl Eriksson
-"-	2:3	Laur. Johansson
Spjutåsen	1:1	Kristina Andersson

Stockholm den 24 oktober 1952.
Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

P. M.

D. N:r 23556/42

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Jordstorps dikningsföretag av år 1938 i Ekeskogs och Bellefors socknar av

Skaraborgs län

Arb. plan: 31/10 41

Kontrakt: 10/4 42

Fullbordas: 1/9 44

Statsbidrag: 15.750

Lån: 17.710

Beräkn. kostnad: 33.946:27

Verkst. utbet. d. 10/4 42

av statsbidrag: 6.000 kr.

av lån: 7.000 kr.

Utfört arbete enligt st. lbring S. Hallin den 26 / 10 19 42

23.000 kr. = c:a 68 %.

0,68 · 15·750 = 10·700 − 6000 = 4·700

0,68 · 17·710 = 12·000 − 7000 = 5·000

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Ende intressent~~ } Lantbr. Bertil Freuckner, Jordstorp, Moholm.

Rekv. bifogad

Utbetalas

av statsbidrag 4·700 kr.

av lån 5·000 kr.

Stockholm den 1 / 12 19 42

11. 1939. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
248239

352
41

DIARIE N:r 23556
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 NOV. 1942

BEVIS

över verkställd **besiktning** av **"Jordstorps dik-** ningsföretag av år 19 **38"** i **Ekeskogs och Bellefors** sock**nar** av **Skaraborgs** län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t ~~Landtbruksstyrelsen~~ den **31 okt.** 19 **41.**

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. **15,750:--**

Lån från statens avdikningslånefond „ **17,710:--**

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19**45.**

Arbetsstyrelsens ordf.: **Bertil Frenckner.**

Adress: **Jordstorp** pr **M o h o l m .**

Vid genom tekn. bitr. Eskil Olsson den 26 okt. 1942 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 23,000:-- kronor eller omkring 68 procent av det till 33,946:27 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 6 nov. 1942.

I tjänsten

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

Statens lantbruksingenjör
Skara

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

356
41

DIARIE N:r 3663
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB. 1942

BEVIS

över verkställd besiktning av "Jordstorps dik- ningsföretag av år 1938" i Ekeskogs och Bellefors socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Lantbruksstyrelsen~~ Maj:t den 31 okt. 1941.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 15.750:--

Lån från statens avdikningslånefond „ 17.710:--

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19

Arbetsstyrelsens ordf.: Bertil Frenckner,

Adress: Jordstorp pr Moholm.

Vid genom tekn. bitr. Eskil Olsson den 3 april 1939 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 12.000:-- kronor eller omkring 35 procent av det till 33.946:27 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 30 januari 1942.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

Statens lantbruksingeniör
Skaraborgs län

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

31/10 41

DIARIE N:r 14024
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 JUL. 1939

Förteckning

över fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond och som ingå i Jordstorps dikningsföretag av år 1938 i Ekeskogs och Bellefors socknar av Skaraborgs län.

Socken och fastighet	Mantal	Reg.n:r	Ägare
Ekeskogs socken.			
Jordstorp Nolgården	1	1 1 - v	Bertil Frenckner och Ernans dödsbo
" Mellomgården	1	2 1 - v	Dens.
" Sörgården	1	3 1 - v	Dens.
Sikan	1/8	2 1 - v	Hjalmar Hermansson
"	avst.	2 2 - v	Carl Eriksson
" (Vanpandet)	"	2 3 - v	Laur Johansson
Spjutåsen	1/4	1 1 - v	Kristina Andersson
Bellefors socken.			
Möckeltorp	avst.	4 3 - v	Helgot Lövborg

Skara i maj 1939.

I tjänsten:

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 MAJ 1949
DIARIE Nr
SAK Nr

Lantbruksstyrelsen.

Till Kungl. ~~Statskontoret~~.

Undertecknade, styrelse för det torrläggningsföretag, benämnt "Jordstorps dikningsföretag av år 1938" i Ekeskogs och Bellefors socknar av

SKARABORGS LÄN

Lantbruksstyrelsen
till vilket företag Kungl. ~~Maj:t~~ den 31/10 1941 anvisat, förutom statsbidrag från statens avdikningsanslag, ett ***lån från statens avdikningslånefond*** av 17.710 kronor, få härmed vördsamt anhålla, att nästa delen av ***lånet*** måtte sändas till Godsägare Bertil Frenckner adress Jordstorp pr Moholm; och gäller denna skrivelse såsom fullmakt för honom att kvittera beloppet.

Jordstorp pr Moholm den 14 mars 1949.

Bertil Frenckner

Lauri Johansson
Frans Johansson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Ernst Svensson
Yrke: trädgårdsmästare
Adress: Bellefors Moholm

Aline-Louise Persson
Yrke: fru
Adress: Bellefors, Moholm

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
389912

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 MAJ 1949
DIARIE Nr
SAK Nr

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade, styrelse för det torrläggningsföretag, benämnt "Jordstorps dikningsföretag av år 1938" i Ekeskogs och Bellefors socknar av

SKARABORGS LÄN

till vilket företag Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 31/10 1941 anvisat, förutom lån från statens avdikningslånefond, ett ***bidrag från statens avdikningsanslag*** av 15.750 kronor, få härmed vördsamt anhålla, att nästa delen av ***statsbidraget*** måtte sändas till Godsägare Bertil Frenckner adress Jordstorp pr Moholm; och gäller denna skrivelse såsom fullmakt för honom att kvittera beloppet.

Jordstorp pr Moholm den 14 mars 1949.

Bertil Frenckner

Lauri Johansson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Svard Svensson

Yrke: hyrhandare

Adress: Bellefors Asbahn

Aline-Louise Persson

Yrke: fru

Adress: Bellefors, Moholm

PETTERSONSKA BOKTR.-ETR.
SKARA
389913

1942 den 10 ~~mars~~ april

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929, nr 164.

Företagets namn: Jordstorps dikningsföretag av år 1938 i Ekeskogs och Hellefors socknar av Skaraborgs län.

Lån 17.710 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 31 oktober 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Ekeskogs socken			
Jordstorp Nolgården	1	1:1	Bertil och Paul Fronckner
" Mellongården	1	2:1	D:me
" Sörgården	1	3:1	D:me
Sikan	1/8	2:1	Hjalmar Hermansson
"	avst.	2:2	Carl Eriksson
" (Vargavadet)	"	2:3	Laur Johansson
Spjutåsen	1/4	1:1	Kristina Andersson
Hellefors socken			
Möckeltorp	avst.	4:3	Helgot Lövborg

Stockholm den 10 ~~mars~~ april 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

10x769

Till

Länsstyrelsen,

Mariestad.

Betr. "Jordstorps dikningsföretag av år 1938" i Ekeskogs och Bällefors socknar i Skaraborgs län.

För sådan anmälan, som i 7 kap. 62 § vattenlagen sägs, överlämnas härmed nedanstående protokollsutdrag.

Samtidigt anhålles att 2 exemplar av den länskungörelse, vari denna anmälan införes, mot postförskott översändes till undertecknad.

Jordstorp, Moholm den 9 september 1961.

(Bertil Frenckner)
Styrelsens ordförande.

Utdrag ur:

Protokoll vid sammanträde med dikningsföretaget den 14 nov. 1956.

" "

§ 7.

Till styrelse omvaldes ordföranden B. Frenckner och Frans Johansson samt nyvaldes efter avlidne Laur. Johansson, Karl Engelbrecktsson, till suppleanter valdes Anton Eriksson och Nils Hedbrant

" "

Jordstorp som ovan
Bertil Frenckner

Justerat:

Karl Eriksson
Karl Engelbrecktsson

Förestående protokollsutdrag bestyrkes och samtidigt intygas, att syneförrättningen rörande företaget, som avslutades den 12 maj 1938 vunnit laga kraft.

Styrelsemedlemmarnas adresser:

Styrelsens ordf.: Bertil Frenckner, Jordstorp, Moholm.

Ledamöter i styrelsen: Frans Johansson, Holmslätten, Moholm.

Karl Engelbrecktsson, Möckeltorp, Moholm.

Suppleanter: Anton Eriksson, Fallet, Moholm.

Nils Hedbrant, Jordstorp, Moholm.

Skara den 7 september 1961.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o.lantbruksingenjör.

101769

U P P G I F T

över verkliga kostnader vid "Jordstorps dikningsföretag av år 1938" i Ekeskogs och Bällefors socknar av Skaraborgs län, grundad på av företagets styrelse lämnade uppgifter.

	Samfällighet					Summa kronor
	A - G	H - I	K - L	M - N	P - V	
Syneförrättningen	889:30	15:13	44:14	99:63	467:76	1515:96
Vattendomstolsavgift	34:18	-	-	-	18:12	52:30
Betänkande m.m.	139:62	2:38	6:93	15:64	73:44	238:01
Jordersättning för avloppens breddning	262:51 ~~278:19~~	-	-	-	80:58	343:09 ~~358:77~~
Arbets- och materialkostnad	23644:60	275:--	760:--	5162:84	11383:84	41225:28
Extra arbeten	241:60	-	-	-	-	241:60
Ersättning för jordupplag	773:13 ~~843:53~~	-	-	-	207:60	980:73 ~~1051:13~~
Räntor under arbetstiden	785:65	13:50	37:29	98:15	295:41	1230:--
Styrelsearvode	958:11	16:46	45:48	119:69	360:26	1500:--
Summa kronor	27728:70 ~~27814:78~~	322:47	893:84	5495:95	12886:01	47326:97 ~~47413:05~~
Beräknad kostnad	16010:-- ~~17220:--~~	292:51 ~~270:--~~	80:07 ~~760:--~~	2715:27 ~~2000:--~~	6579:32 ~~6020:--~~	25065:-- ~~27015:--~~
Båtnad	20820:40 ~~22961:10~~	390:60	1139:70	2572:20	12077:22	37000:12 ~~39140:82~~

Med rött angivna siffror utvisar den ändring, som uppstått genom att dikena C - C och A - A utgått ur arbetsplanen.

Skara den 25 jan. 1950.

B. B.

Var god kontrollera detta kostnadssammandrag och anteckna om något är att anmärka, översänd sedan detsamma likt bifogade med rekvisitionen och anhåll om ytterligare lån och bidrag, som behövs i år.

Enl. uppdrag
Båtsmanstorp
Erik Olsson

Torsten anmärkning
Bertil Karlsson

B E V I S

RAPPORT

1952

Koncept.

över verkställd avsyning.

Företag: "Jordstorps dikningsföretag av år 1938" i Ekeskogs och
(namn, socken och län)
Bällefors socknar av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Godsägare Bertil Frenckner,
~~Förtroendeman~~:
~~Ende intressent~~: Jordstorp, Moholm.

Arbetsplanen fastställd den 31 oktober 1941

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 15.750:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 17.710:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1945.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till 31 dec. 1949.

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Eskil Olsson

den 13/5, 17/12 1949, har befunnits att företaget utförts enl. den fastställda arbetsplanen med undantag för de ändringar, som med grönt införts å profil- och plankartor jämte bilagda ändringsritning. Dikena C - C^{I} och A - A^{I} utgå ur arbetsplanen. Härigenom minskas den beräknade kostnaden med 1.950 kronor och båtnaden enl. bilagd värderingslängd med 2.140 kronor och 70 öre. Genom att diket A - A^{I} ej utförts har rördiket Å - Z försetts med flödesränna. Sedan förslaget upprättats har genom jordbrukets mekanisering kraven på ägofigurernas storlek ökats. Därför~~om~~ har rördiket M - M^{I} uteslutits, och/ det föreslagna öppna diket N - N^{I} har i stället gjorts täckt och förlängts till N^{II}. Dikena P - P^{I} och T^{II} - T^{III} ha utförts som täckta avlopp. Dessutom har rörledningen T^{II} - T^{III} förlängts från T^{III} - T^{IV}. Brunnen å dikessträckan D - D^{I} sekt. 232+27 har ej ansetts vara erforderlig. Brunnen vid T^{I} är utbytt mot stensil. Därjämte ha vissa ledningar ~~u~~lagts högre än vad som föreslagits.

Förestående ändringar ha vidtagits på begäran från företagets sak-

ägare och torde desamma icke menligt inverka på en ändamålsenlig torrläggning, varför företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

De verkliga kostnaderna hava uppgått till 47.326:97 kronor.

Skara den 20 jan. 1950.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

RAPPORT

över verkställd besiktning

Företag: Jordstorps dikningsföretag år 1938
(namn, socken och län)
i Ekeskogs och Bollsjös sockna av Skaraborgs län

Ordf. i styrelsen: Bertil Frenckner, Jordstorp Mölnbolm
Förtroendeman:
Ende intressent:

Arbetsplanen fastställd den 31 okt. 1941.

Ändring medgiven den —

Bidrag från statens avdikningsanslag 15.750:- ✓ kronor

Lån från statens avdikningslånefond 17.710:- ✓ kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1945

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av ass. Eskil Olsson

den 21/4-49, har befunnits att företaget utförts enligt den fastställda arbetsplanen i av omfattning, som jämte kostnaderna för synemannaförrättningen och lånehandlet motsvarar en summa av ca 31000:- kronor eller omkring 90 procent av det till 33.946:27 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Å beräknade kostnaderna kan överskridits

Skara den 28/4 1949.

R A P P O R T

över beordrad avsyning av "Jordstorps dikningsföretag av år 1938" i Ekeskogs och Bellefors socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 31/10 1941.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 15,750:--

Lån från statens avdikningslånefond " 17,710:--

Fastställd arbetstid till den 1 september 1947.

Styrelsens ordf.: Godsägare Bertil Frenckner,
Jordstorp, M o h o l m .

Vid genom assistent Eskil Olsson den 28 nov. 1947 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört till c:a 80 procent. Arbetet har under året bedrivits med såväl maskinell som manuell kraft och återstår i huvudsak endast rörledningar, vilka på grund av begränsad cementtilldelning ej kunnat utföras.

Skara den 29 nov. 1947.

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Utredning angående ytterligare statsunderstöd till "Jordstorps dikningsföretag av år 1938" i Ekeskoga och Bällefors socknar av Skaraborgs län.

Genom beslut den 31 oktober 1941 fastställde Kungl. Lantbruksstyrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 15.750:- kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 17.710:- kronor i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Kostnaderna beräknades därvid till 28.821:27 kronor. Genom ändring i arbetsplanen minskas den beräknade kostnaden till 26.871:27 kronor.

Enligt vid avsyningstillfället den 13 och 17 december 1949 företedda räkenskaper ha de verkliga kostnaderna uppgått till 47.326:97 kronor, varav 1.230:- kronor i räntor under arbetstiden. Båtnaden har uppskattats till 39.140:- kronor, men minskas genom ändringen till 37.000:12 kronor. Merkostnaden uppgår till 20.455:70 kronor och beror på ökade arbetspriser efter kostnadsförslagets upprättande.

Hur verkliga kostnadernam.m. fördela sig på de olika samfälligheterna framgår av följande:

Samf.	A-G	H-I	K-L	M-N	P-V	Summa
Verklig kostnad	27.728:70	322:47	893:84	5495:95	12886:01	47326:97
Beräknad kostnad	17073:10	292:51	811:07	2115:27	6579:52	26871:27
Båtnad	20820:40	390:60	1139:70	2572:20	12077:22	37000:12
Merkostnad	10655:60	29:96	82:77	3380:68	6306:69	20455:70
Merkostnad till vilken statsunderstöd enl. K.B. 431,432:39 beräknas utgå	3747:30	29:96	82:77	456:93	5497:90	9814:86

Samf.	A-C	M-N	Ö P-V	Summa
Verklig arbets-och materielkostnad.	25629:96	5380:68	12.038:51	43049:15
Beräknad arbets-och materielkostnad + 10%	16471:18	2200:-	6305:-	24976:18
Eller båtnaden där den är större	20820:40	2572:20	12077:22	-
Beräkn. arbets-och materielkostn.+60%	23958:98	3200:-	9170:91	36329:89
Tilläggsb. beräknas till hälften av	3138:58	627:80	-	-
Tilläggsb. beräknas utgå med	1569:-	310:-	-	-

Till merkostnaden sökes såväl lån som bidrag av statsmedel.

Företaget är till största delen utfört före 1 juli 1946.

Företaget skulle alltså vara berättigat erhålla dels statsunderstöd enl. Kungl. kungörelserna 431 och 432:1939 till hela den överskjutande kostnaden för samtliga samfälligheter utom för samfälligheterna A-C, M-N, P-V där statsunderstödet bör utgå till skillnaden mellan beräknad kostnad och båtnad, enär å dessamma verkliga kostnaden överstiger jordförbättringen, dels statsbidrag enligt Kungl. kungörelsen 192:1946.

Skara den 13 mars 1950.

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Protokoll vid syne-
förrättning enligt vatten-
lagen för fastläg-
gning av mark, till-
hörande Jordstorps
m. fl. i Skelkogs
och Bälle jors socknar
av Skaraborgs län.

Den 2 februari 1917 å Jordstorps
Nästvarande: Undertecknad, skatens
lantbruksingenjör och förrättnings-
man, samt gode männen Anders
Eklund, Nygletorp, och Carl Pettersson,
Jordstorp, även som följande sak-
ägare: Sökandena:
Bertil Fraenckel äg. 3 mtl Jordstorp Nolgårdsäng. 2'
Carl Eriksson äg. läg. Sikan 2 (Vegetlagertorp) Lerbo Sörby. 3'
Hjalmar Hermansson äg. 1/8 mtl " 2'
Kristina Andersson " 1/4 " Spjutåsen 1' genom
sonen Karl Andersson enl. fullmakt

Övriga sakägare: bil. 6
Karl Engelbrektsson äg. läg. Mörkel torp 45
Anton Eriksson " " " 4" (Fuket)
Helgot Löfberg " " " 43 (Läget)
Hedvig Ch. d'Autraute" Rydholm med underly-
dande genom förvaltaren H. Sandqvist

§ 1

Upplästes det för förrättningsmannen
utfärdade förordnandet, som hade lydelse
jemlikt bil. A.

§ 2

Något för emot syneförrättningen

Runde sig åtnöjas.

§ 3.

Föreslades, att vid dagsförrättningen år 1912 och 1920 uppvisade mönsterkartor och profilritningar även en del av de vatten skadade markerna åtnöjen och skiftesplan över Jordstorp.

§ 4

Sökandena bör förrättningen yrkade på i påstående uppgjord utvidgning och fördjupning, så att deras därav berörande mark må kunna tillgodogöras till 1.2 meters djup. Beträffande yrkade dessutom på att utloppet skulle flyttas till gränsen mellan Jordstorp å ena sidan samt Spjutåsen och Stommen på den andra.

§ 5

Karl Engelbrektsson, Anton Eriksson och Helgot Löfberg förenade sig med sökandena beträffande yrkade på företagets utsträckning så att jämväl deras därav berörande mark må kunna på ändamålsenligt sätt tillgodogöras så långt detta ekonomiskt låter sig göra, bifölls.

§ 6

Som intet vidare kunnat att förekomma protokollet utvisade, förklarades sammanträdet upphävt med

bekännagjordt att sedan under-
sökningen kompletterats, nytt
sammanträde kommer att
hållas å ~~samma~~ ort och tid
som i laga ordning kommer
att för sakägarna bekänna-
göras.

Ort och tid som ovan
vittnesbörd:

Bevittnades:
N. J. Ahlund
Carl Persson

Den 12 maj 1938 å Jordtorps
Närvarande: Förrättsmannen och följande sakägare:
Bertil Fredriksson, Jordtorps
Karl Engelbrektsson, Mörkeltorps
Anton Eriksson, Fallet
Helgot Löfberg, Lägret
Carl Eriksson, Tegelslagaretorps
Hjalmar Hermansson, Sikan
Kristina Andersson, Spjutåsen, genom
Karl Andersson enl. fullmakt bil. E 1
Alfred Johansson, Stommen
Martin Larsson, Stommen, genom brodern
Egon Larsson
Egon Larsson, Stommen.
Karl Andersson, Storegården
L. Johansson, Vargkvarndet
Styrelsen för Skaraborgs läns Östra Väg-

distrikt genom styrelseledamoten Anders Eliasson.

§ 7

L. Johansson, Vargavadet, ifrågasatte ej med sökanden och yrkade på fastagets utsträckning, så att jämbåt kan där bekvämt mycket må kunna anläggas jämte 1:2 meters djup, bilaga

§ 8

Det upplystes att brunnan genom allmän väg vid 5:10 + 36 byggts efter år 1880.

Väghyrelsen anhöll meddelade att allmänna vägen i fråga var förslagen blir anlagd och att vägen på denna plats kunna att flyttas, varför han yrkade, att arbetet skulle få utföras som en kompletterande sådan vid sidan om den nu befintliga brunnan.

§ 9

Föreslades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade medlemmas bästa fastställning med vissa ändringar

§ 10

Upplästes synemännens utlåtande som hade hyrelse enligt bil. K.

§ 11

Att mabuga och jämväl till förbyggt nödvändig handlingen och sitkning av och att sammankalla delägarna jämväl av styrelse utsägna ägarmännen Berth Fredriksen, Gardstorp.

§ 12

I fråga om förrättningskostnaderna bestämdes att den upprättade arvodesräkningen skall ett exemplar skulle överlämnas till delägarna.

§ 13

Som intet vidare fanns att förekomma protokollet upplästes, justerades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och dag som ovan

I förrättningen:

Axel Sallin

Biträdande gode män:

H. E. Ekblad Carl Persson

Bil. A. 6

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. & V.D. n:r 54-37.
1936.

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 20 augusti *193* 6.

På länsstyrelsens vägnar:

Utan avgift.

J. & V. B. N:o 54-97

1936

SKARABORGS LÄNS
19 AUG. 1936
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad~~e~~ få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Tegelslagaretorp Sikan, Jordstorp, Gjojutåsen m. fl.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Moholm

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Bertil Fenckman

adress Jordstorp pr Moholm tel ~~Billsjö~~ Moholm 84

Vretsjön den 17 aug 1936

Carl Eriksson

Bertil Fenckman Jordstorp
Gjalmar Hermansson Sikan

Kristina Andersson. Gjojutåsen

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Mockeltorp 4:5	Karl Engelbrektsson
Fället	Anton Eriksson
Lägret	Adolf Lafbom
Stommen	Egon Larsson
Ryholm	Ryholms Gods gm. Förv. Lundkvist

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
30614

Bil. 3.

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde hos Berlil Henckner, Jordstorp, lisdagen den 2. febr. 1937 kl. 10 fm. Lovläggning av mark tillhörande Jordstorp m. fl. i Ekeskogs socken av Skaraborgs län, vilkas underrättelser jämlikt beslämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avsänts till:

		Stockholm
1. Carl Ephraim	Upphyra	
2. Berlil Henckner	Jordstorp	-"-
3. Hjalmar Hermansson	Skara	-"-
4. Kristina Andersson	Gerjutåsen	-"-
5. Karl Engelbrektsson	Mörkeltorp	-"-
6. Julius Ephraim	Fallet	-"-
7. Helgot Löfberg	Lägret	-"-
8. Egon Larsson	Stommen	-"-
9. Ryholms gårdskontor		-"-

Skara i febr. 1937
T. Jäästen:

Bil. C 10

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Jordstorp m. fl. hemman i Ekeskogs och Bällefors socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Bertil Frenckner, Jordstorp torsdagen den 12 maj 1938 klockan 13 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
I Ekeskogs socken: Jordstorp, Spjutåsen, Sikan, Stommen 2^{4}, 2^{16-20}, 2^{22} och 2^{29}, Storegården 1^{4} och Vargavadet.
I Bellefors socken: Möckeltorp 4^{3} och 4^{4}.

Skara den 21 april 1938.

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Ekeskogs sockens kyrka den 24 april 1938 betygas:

Ewald Svensson
kyrkvärd

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 21 april 1938.

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30690

Bil C I

11

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Jordstorps m. fl. hemman i Ekeskogs och Bällefors socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Bertil Frenckner, Jordstorp torsdagen den 12 maj 1938 klockan 13, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Ekeskogs socken: Jordstorp, Spjutåsen, Sikan, Stommen 2^{4}, 2^{16}—^{20}, 2^{22} och 2^{29}, Storegården 1^{4} och Vargavadet.

I Bällefors socken: Möckeltorp 4^{3} och 4^{4}.

Skara den 21 april 1938.

SVEN HALLIN.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. D.

Undertecknade jämka oss med
motsvarande till den expropriat-
ning, som avser stadgående
av mark till kvarnar Jordstorps
m. fl. å Ekedorps och Bällsjös
socknar, och yrka vi på
företagets utsträckning så
att densamma vår därav berörde
mark må komma på ändamåls-
enligast sätt tvärlägges i den
mån detta ekonomiskt låter
sig göra.

Jordstorp den 2 febr. 1917.

Karl Engelbrektsson Anton Eriksson

Helgo Löwborg

Bestyrkes:

Ad. Ekelund
Carl Pettersson

Förestående yrkning bifälles till alla delar.

Jordstorp den 12 maj 1918.

Lauv Johansson

Bestyrkes:

Carl Pettersson
Ad. Ekelund

Bil. E.

13

Fullmakt

Härmed befullmäktigas min
dau Karl Andersson Storegården att vid det
sammanträde som hålles i Jordtorp den
2 februari 1937 angående utläggning av
vattenskadade marker tillhörande Jordtorp
Holmslätten m. fl. hemman i Ekeskogs
socken min talan föra och mitt rätt
bevaka och hållande jag för gillt vad
ombudet härvid lagligen gör och låter.

Holmslätten den 1 februari 1937

Kristina Anderssdr.

Bevittnas av
Martin Carlsson
Hilda Carlsson

Bil. E I.

14

Fullmakt.

För Karl Andersson, Storegården att vid sammanträde i Jordstorps den 12 Maj 1938 angående dikläggning av vattenskadade marker tillhörande Jordstorps Spjutåsen m. fl. S. Hemman i Ekeskogs socken, göra min talan och min rätt bevaka och hållande jag för gilligt vad ombudet härvid lagligen gör och låter.

Spjutåsen den 11 Maj 1938

Kristina Andersson.

Bevittnas av

Karl Andersson Åke Andersson.

Bil. F.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Ekeskog	Sampälligheten N:r 6	
1/8 mtl	1'		Jordstorp Nolg:n	Bertil Pauckner	
"	2'		" Mellang:n	åker mylla på lera	1
"	3'		" Söderg:n	" " " "	2
				" —"—	3
				" —"—	4
				" —"—	5
				" —"—	6
				" —"—	7
				" —"—	8
				" —"—	9
				" —"—	10
				" —"—	11
				" —"—	12
				" —"—	13
				" —"—	14
				" —"—	15
				" mylla på sand	16
				" —"—	17
				" —"—	18
				" —"—	19
				" —"—	20
					21
				Summa	
1/8 mtl	2'		Sikaw	Hjalmar Hermansson	
				åker mylla på sand	22
					23
					24
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	57							330	188	10	700	399	—	370	210	90
	27							370	99	90	〃	189	—	330	89	10
	100							300	300	—	〃	700	—	400	400	—
	137							300	411	—	〃	959	—	400	548	—
	334							350	1169	—	〃	2338	—	350	1169	—
	331							350	1158	50	〃	2317	—	350	1158	50
	197							450	886	50	〃	1379	—	250	492	50
	114							460	524	40	800	912	—	340	387	60
	56							590	330	40	〃	448	—	210	117	60
	181							670	1212	70	〃	1448	—	130	235	30
	229							540	1236	60	〃	1832	—	260	595	40
	136							380	516	80	〃	1088	—	420	571	20
	90							330	297	—	〃	720	—	470	423	—
	170							300	510	—	〃	1360	—	500	850	—
	200							380	760	—	〃	1600	—	420	840	—
	100							320	320	—	600	600	—	280	280	—
	109							280	305	20	〃	654	—	320	348	80
	95							260	247	—	〃	570	—	340	323	—
	89							320	284	80	〃	534	—	280	249	20
	78							320	249	60	〃	468	—	280	218	40
							37				〃					
28	30						37		11007	50		20515	—		9507	50
	175							360	630	—	600	1050	—	240	420	—
	98							280	274	40	〃	588	—	320	313	60
	27							380	102	60	〃	162	—	220	59	40
3	00								1007	—		1800	—		793	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist.m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på sand	25
				" " "	26
				" " "	27
				" " "	28
				" " "	29
				" " "	30
				" " "	31
				" " "	32
				" " "	33
				Summa	
avst 2²			Sikan	Carl Gjeikeson	
				åker, mylla på sand	34a
					34b
				" " " "	35
				" " " "	36
				" " " "	37
				Summa	
1/4 mtl. 1'			Sjutåsen	Kristina Andersson	
				åker, mylla på lera	38
				" "	39
				" "	40
				" "	41
				" "	42
				" "	43
				" "	44
				" "	45
				" "	46
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	00								1007	—		1800	—		793	—
0,65	21							300	63	—	600	126	—	300	63	—
0,7	27							340	91	80	〃	162	—	260	70	20
0,6	29							280	81	20	〃	174	—	320	92	80
0,9	13							420	54	60	〃	78	—	180	23	40
0,9	46							420	193	20	〃	276	—	180	82	80
0,9	1	60						420	672	—	〃	960	—	180	288	—
0,9	95							400	380	—	〃	570	—	200	190	—
0,6	1	52						300	456	—	〃	912	—	300	456	—
0,6	1	30						400	520	—	〃	780	—	200	260	—
	9	73							3518	80		5838	—		2319	20
0,40		90						200	180	—	600	540	—	400	360	—
0,60		50						280	140	—	〃	300	—	320	160	—
0,6		60						300	180	—	〃	360	—	300	180	—
0,4		24						200	48	—	〃	144	—	400	96	—
0,5	2	39						260	621	40	〃	1434	—	340	812	60
	4	63							1169	40		2778	—		1608	60
0,5		95						330	313	50	700	665	—	370	351	50
0,8	1	40						280	392	—	〃	980	—	420	588	—
0,8	1	00						420	420	—	〃	700	—	280	280	—
0,8	1	13						470	531	10	〃	791	—	230	259	90
1,1		51						650	331	50	〃	357	—	50	25	50
1,2	1	30						700	910	—	800	1040	—	100	130	—
0,8		58						540	313	20	〃	464	—	260	150	80
0,7	1	55						570	883	50	〃	1240	—	230	356	50
1,0	1	36						590	802	40	〃	1088	—	210	285	60
	9	78							4897	20		7325	—		2427	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, mylla på lera	47
				" "	48
				" "	49
				" "	50
				" "	51
				" "	52
				" "	53
				" "	54
				" "	55
				" "	56
				" "	57
				" "	58
				" "	59
				" "	60
				" "	61
				" "	62
				" "	63
				" "	64
					65
				" " på sand	65
				" " "	66
				Summa	
5/32	24		Stommen	Alfred Johansson	
				Åker, mylla på lera	67
				" "	68
				" "	69
				" "	70
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	78															
2	34							570	1333	80	800	1872	—	230	538	20
2	11							550	1160	50	700	1477	—	150	316	50
1	61							590	949	90	800	1288	—	210	338	10
1	42							540	766	80	"	1136	—	260	369	20
2	50							720	800	—	"	2000	—	80	200	—
	45							620	279	—	700	315	—	80	36	—
	39							650	253	50	"	273	—	50	19	50
	36							530	190	80	"	252	—	170	61	20
	60							510	306	—	"	420	—	190	114	—
	19							530	100	70	"	133	—	170	32	30
	75							510	382	50	"	525	—	190	142	50
	82							530	434	60	"	574	—	170	139	40
	38							510	193	80	"	266	—	190	72	20
2	24							400	896	—	"	1568	—	300	672	—
1	07							370	395	90	"	749	—	330	353	10
1	28							570	729	60	800	1024	—	230	294	40
1	07							510	545	70	700	749	—	190	203	30
	85							510	433	50	"	595	—	190	161	50
4	31							400	1724	—	800	3448	—	400	1724	—
	24							430	318	20	600	444	—	170	125	80
2	32							450	1044	—	"	1392	—	150	348	—
37	58								14238	80		20500	—		6261	20
	26							780	202	80	800	208	—	20	5	20
	22							780	111	60	"	176	—	20	4	40
	52							750	390	—	"	416	—	50	26	—
	88							750	660	—	"	704	—	50	44	
1	88								1424	40		1504	—		79	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
2^{19} +2^{20}	1/24+1/24		Stommen	Egon Larsson	
				åker, mylla på lera	71
					72
					73
					74
					75
					76
					77
					78
				Summa	
2^{16}–2^{18}	1/24+1/24+1/8		Stommen	Egon Larsson	
				åker, mylla på lera	79
					80
					81
					82
					83
					84
					85
					86
					87
				Summa	
2^{29}	avst		Stommen	Fr. M. Larsson	
				åker, mylla på lera	88
				〃 〃	89
				〃 〃	90
				〃 〃	91
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	23							780	179	40	800	184	—	20	4	60
	32							720	230	40	〃	256	—	80	25	60
	31							700	217	—	〃	248	—	100	31	—
	29							750	217	50	〃	232	—	50	14	50
	30							720	216	—	〃	240	—	80	24	—
	33							700	231	—	〃	264	—	100	33	—
	32							780	249	60	〃	256	—	20	6	40
	28							750	210		〃	224	—	50	14	—
2	38								1750	90		1904	—		153	10
	56							670	375	20	800	448	—	130	72	80
	57							720	410	40	〃	456	—	80	45	60
	48							780	374	40	〃	384	—	20	9	60
	58							650	377	—	700	406	—	50	29	—
	64							780	499	20	800	512		20	12	80
	80							640	512	—	〃	640	—	160	128	—
	110							720	792	—	〃	880	—	80	88	—
	75							720	540	—	〃	600	—	80	60	—
1	30							750	975	—	〃	1040	—	50	65	—
6	78								4855	20		5366	—		510	80
	50							700	350	—	800	400	—	100	50	—
	47							720	338	40	〃	376	—	80	37	60
	40							700	280	—	〃	320	—	100	40	—
	27							720	194	40	〃	216	—	80	21	60
1	64								1162	80		1312	—		149	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Samfälligheten H-I		
1/mtl.	1'		Jordstorp Nolgn.	Bertil Trenckener	
"	2'		" Mellangn	åker, mylla på styv lera	92
"	3'		" Sörgn.	" " "	93
				" " "	94
				Summa	
			Samfälligheten K-L.		
1/mtl.	1'		Jordstorp Nolgn	Bertil Trenckener	
"	2'		" Mellangn.	åker, mylla på styv lera	95
"	3'		" Sörgn	" " "	96
				" " "	97
				" " "	98
				Summa	
			Samfälligheten M-N.		
1/mtl	1'		Jordstorp Nolgn	Bertil Trenckener	
"	2'		" Mellangn	åker, mylla på styv lera	99a
"	3'		" Sörgn.	" " " " "	99b
				" " " " "	100
				" " " " "	101
				" " " " "	102
				" " " " "	103
				" " " " "	104
				" " " " "	105
				Summa	
			Samfälligheten P-V.		
1/mtl	1'		Jordstorp Nolgn.	Bertil Trenckener	
"	2'		" Mellangn	åker, mylla på styv lera	106
"	3'		" Sörgn.	" " "	107
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.65	48							450	216	—	900	432	—	450	216	—
0.95	38							630	239	40	"	342	—	270	102	60
0.86	20							540	108	—	"	180	—	360	72	—
	106								563	40		954	—		390	60
1.05	70							690	483	—	900	630	—	210	147	—
1.15	164							750	1230	—	"	1476	—	150	246	—
0.75	63							510	321	30	"	567	—	390	245	70
0.92	165							600	984	—	"	1485	—	300	501	—
	462								3018	30		4158	—		1139	70
0.55	125							390	487	50	900	1125	—	510	637	50
0.75	32							510	163	20	"	288	—	390	124	80
0.95	75							630	472	50	"	675	—	270	202	50
0.60	51							420	214	20	"	459	—	480	244	80
0.95	18							630	113	40	"	162	—	260	48	60
1.15	262							750	1965	—	"	2358	—	150	393	—
1.15	530							750	3975	—	"	4770	—	150	795	—
1.10	70							720	504	—	"	630	—	180	126	—
	1163								7894	80		10467	—		2572	20
0.60	146							420	613	20	900	1314	—	480	700	80
0.70	113							480	542	40	"	1017	—	420	474	60
	259								1155	60		2331	—		1175	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, myllа på styv lera	108
				// // -//-	109
				// // -//-	110
				// // -//-	111
				// // -//-	112
				// // -//-	113
				// // -//-	114
				// // -//-	115
				// // -//-	116
				// // -//-	117
				// // -//-	118
				// // -//-	119
				// // -//-	120
				// // -//-	121
				// // -//-	122
				// // -//-	123
				// // -//-	124
				// // -//-	125
				// // -//-	126
				// // -//-	127
				// // -//-	128
				// // -//-	129
				// // -//-	130
				// // -//-	131
				// // -//-	132
				// // -//-	133
				// // -//-	134
				// // -//-	135
				Överföres	

PERSONSKA BOKTR. FÖR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	59								1155	60		2331	—		1175	40
1.05	18							690	124	20	900	162	—		378	0
							15				//					
							54				//					
1.20	83							780	647	40	//	747	—	120	99	60
1.10	5	07						720	3650	40	//	4563	—	180	912	60
1.30	3	42						840	2872	80	//	3078	—	60	205	20
1.35							84				//					
1.35							1 35				//					
1.25	3	15						810	2551	50	//	2835	—	90	283	50
1.35	1	32						870	1148	40	//	1188	—	30	39	60
1.20	2	04						780	1591	20	//	1836	—	120	244	80
1.25	1	35						810	1093	50	//	1215	—	90	121	50
1.35	1	25						840	1050	—	//	1125	—	60	75	—
1.35		83						870	722	10	//	747	—	30	24	90
1.10	3	90						720	2808	—	//	3510	—	180	702	—
1.30		52						840	436	80	//	468	—	60	31	20
1.10	1	14						720	820	80	//	1026	—	180	205	20
1.35	1	28						870	1113	60	//	1152	—	30	38	40
0.60		25						420	105	—	//	225	—	480	120	—
0.75		42						510	214	20	//	378	—	390	163	80
0.35		51						270	137	70	//	459	—	630	321	30
0.90		82						600	492	—	//	738	—	300	246	—
0.60	1	50						420	630	—	//	1350	—	480	720	—
1.00		80						660	528	—	//	720	—	240	192	—
1.25		96						810	777	60	//	864	—	90	86	40
0.75	2	07						510	1055	70	//	1863	—	390	807	30
0.90	1	01						600	606	—	//	909	—	300	303	—
1.15		20						750	150		//	180	—	150	30	—
	37	41				2	88		26482	50		33669	—		7186	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfverfört	
				åker, myrlla på styf lera	136
					137
				— " —	138
				— " —	139
				— " —	140
				— " —	141
				— " —	142
				— " —	143
				— " —	144
				— " —	145
				— " —	146
				— " —	147
				Summa	
			Bellefors.		
Arrt.	43		Mörkeltorp (Lägret)	Helgot Lövberg	
				åker, myrlla på styf lera	148
				— " —	149
				— " —	150
				— " —	151
				— " —	152
				Summa	
Arrt.	44		Mörkeltorp (Fället)	Anton Eriksson	
				åker, myrlla på styf lera	153
				" " " " "	154
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

379477

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	37	41					2	88		26482	50		33669	—		7186	50
1.30		12							840	1008		900	1080		60		72
0.95	2	44							630	1537	20	〃	2196	—	270	658	80
1.00	2	31							660	1524	60	〃	2079	—	240	554	40
1.10	3	35							720	2412	—	〃	3015	—	180	603	—
1.10		75							720	540	—	〃	675	—	180	135	—
1.20	1	80							780	1404	—	〃	1620	—	120	216	—
1.10	1	10							720	792	—	〃	990	—	180	198	—
0.50	2	05							360	738	—	〃	1845	—	540	1107	—
1.10	1	19							720	856	80	〃	1071	—	180	214	20
0.95	1	25							630	787	50	〃	1125	—	270	337	50
1.00		50							660	330	—	〃	450	—	240	120	—
1.10		28							720	201	60	〃	252	—	180	50	40
	54	55					2	88		37616	28		48997	80		11381	52
0.85		74							570	421	80	900	666	—	330	244	20
0.85		52							570	296	40	〃	468	—	330	171	60
1.10		32							720	230	40	〃	288	—	180	57	60
0.95		25							630	157	50	〃	225	—	270	67	50
0.90		14							540	75	60	〃	126	—	360	50	40
	1	97								1181	70		1773	—		591	30
0.90		32							630	201	60	900	288	—	270	86	40
1.80		05							540	27	—	〃	45	—	360	18	—
		37								228	60		333	—		104	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Ekeskog Samfällighet A–G.		
arst.		22	Sikan	Carl Eriksson	
				ängsmark	155
				"	156
				"	157
				Summa	
arst.		23	Sikan	Lars Johansson	
				ängsmark	158
				åker, mylla på lera	159
				" " " "	160
				" " " "	161
				" " " "	162
				" " " "	163
				" " " "	164
				" " " "	165
				" " " "	166
				åker, mylla på lera	167
				ängsmark	168
				åker, mylla på lera	169
				" " "	170
				" " "	171
				ängsmark	172
				åker, mylla på lera	173
				" " "	174
				" " "	175
				" " "	176
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		2	21					100	221	–	150	331	50	50	110	50
			18					200	36	–	300	54	–	100	18	–
			44					200	88	–	300	132	–	100	44	–
		2	83						345	–		517	50		172	50
0.60			73					140	102	20	300	219	–	160	116	80
0.60	20							420	84	–	1000 ~~900~~	200 ~~180~~	–	580 ~~480~~	116 ~~96~~	–
0.70	92							480	441	60	1000 ~~"~~	920 ~~828~~	–	520 ~~420~~	478 ~~386~~	40
0.60	34							420	142	80	1000 ~~"~~	340 ~~306~~	–	580 ~~480~~	197 ~~169~~	20
0.70	25							480	120	–	1000 ~~"~~	250 ~~225~~	–	520 ~~420~~	130 ~~105~~	–
0.9	18							630	113	40	1000 ~~"~~	180 ~~162~~	–	370 ~~270~~	66 ~~46~~	60
1.10	33							660	217	80	1000 ~~"~~	330 ~~297~~	–	340 ~~240~~	112 ~~79~~	20
1.00	20							660	132	–	1000 ~~"~~	200 ~~180~~	–	340 ~~240~~	68 ~~48~~	00 –
0.95	15							630	94	50	1000 ~~"~~	150 ~~135~~	–	370 ~~270~~	55 ~~40~~	50
1.05	56							690	386	40	1050 ~~"~~	388 ~~504~~	–	360 ~~210~~	201 ~~117~~	60
1.00			28					220	61	60	300	84	–	80	22	40
1.05	12							690	82	80	900	108	–	210	25	20
1.30	12							840	100	80	"	108	–	60	7	20
1.10	12							720	86	40	"	108	–	180	21	60
1.05			23					230	62	90	300	69	–	70	16	10
0.80	36							540	194	40	1050 ~~900~~	378 ~~324~~	–	510 ~~360~~	183 ~~129~~	60
1.10	50							720	360	–	"	450	–	180	90	–
0.80	35							540	189	–	1050 ~~"~~	367 ~~315~~	50 –	510 ~~360~~	178 ~~126~~	50 –
0.90	25							600	150		1050 ~~"~~	262 ~~225~~	50 –	450 300	112 ~~75~~	50 –
	4	95	124						3112	60		5312 ~~4827~~	–		2199 ~~1711~~	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag.		
			Samfälligheten A-G.		
			Ekeskogs Socken.		
1/mtl.	1'		Jordstorp Nolgn	Bertil Trenckner	1-21
"	2'		" Mellangn	Dens "	
"	3'		" Sörgn	Dens. "	
1/8mtl	2'		Sikau	Hjalmar Hermansson	22-33
avst	2 2		Sikau	Carl Eriksson	155-157 34a-37
1/4mtl	1'		Spjutåsen	Kristina Andersson	38-66
5/32 "	2 4		Stommen	Alfred Johansson	67-70
2 9 + 2 20	1/24 + 1/24		Stommen	Egon Larsson	71-78
2 16 - 2 18	1/24 + 1/24 + 1/8		- " -	Dens.	79-87
2 29	avst		- " -	Fr. M. Larsson	88-91
2 3	avst		Sikan	Laur Johansson	158-176
				Summa	
			Samfälligheten H-L.		
1/8mtl	1'		Jordstorp Nolgn.	Bertil Trenckner	92-94
1	2'		" Mellangn	Dens.	
"	3'		" Sörgn	Dens.	
			Samfälligheten K-L.		
1/8mtl	1'		Jordstorp Nolgn.	Bertil Trenckner	95-98
"	2'		" Mellangn	Dens.	
"	3'		" Sörgn	Dens.	
			Samfälligheten M-N		
1/8mtl	1'		Jordstorp Nolgn.	Bertil Trenckner	99a-105
"	2'		" Mellangn	dens.	
"	3'		" Sörgn.	dens.	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
28	30			ytl		37			1007	50		2015	—		950	50
9	73			ytl					351	80		583	—		231	20
4	63	2	83	ytl					151	40		329	50		178	10
37	58			ytl					1423	80		2050	—		626	20
1	88								142	40		150	—		7	60
2	38								175	90		190	—		15	10
6	78								485	20		536	—		51	80
1	64								116	80		131	—		14	20
4	95	1	24	ytl					311	60		531	—		219	40
97	87	4	07			37			4258	540		6554	50		2296	10
	1	06							56	340		95	4		39	060
	4	62							301	830		415	—		113	970
	11	63		ytl					789	480		1046	7		256	220

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Samfälligheten P- V.		
1/8 mtl	1'		Jordstorp Nolgn.	Bertil Frenckner	106-147
"	2'		" Mellangn	Idus.	
"	3'		" Södgn.	Idus	
			Bellefors socken.		
Arst.	43		Mockeltorp (Läget)	Helgot Lövberg	148-152
Arst.	44		" (Fallet).	Anton Eriksson	153-154
				Summa.	
			Slutligt Sammandrag		
			Samfälligheten A-G		
			-"- H-J		
			-"- K-L		
			-"- M-N		
			-"- P-V		
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR.E.FTR. SKARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
54	55		ytl			2	88		37616	28		48997	80		11381	52
	97		ytl.						1181	70		1773	—		591	30
	37								228	60		333	—		104	40
56	89					2	88		39026	58		51103	80		12077	22
97	87	4	07				37		42585	40		65546	50		22961	10
	06								563	40		954	—		390	60
	62								3018	30		4158	—		1139	70
1	63								7894	80		10467	—		2572	20
56	89					2	88		39026	58		51103	80		12077	22
172	07	4	07			3	25		93088	48		132229	30		39140	82

Jordstorp den 12 maj 1938

Axel Sallin

H. Ekelund Carl Persson

Bilaga G

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

Jordstorp den 12 maj 1938

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
368283

~~Jordstorp~~ Bil. H.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7

Ersättning för avloppens breddning.

Samfälligheten F-G

Diket A-B-C-D-E-F-G

ersl	Eikan	2²	Carl Eriksson	0-3+10	985	2,5	24	63	
1/8 mtl	-"-	2'	Hjalmar Hermansson	3+10-10+79	1350	3,5	47	25	
1/4 "	Spjutåsen	1'	Kristina Andersson	11+95-27+96	1725	4,1	70	73	
1 mtl	Jordstorps Nolgn 1		Bertil Frenckner	10+79-29+84	2110	4,0	84	40	
-"-	-"- Mellangn 2'								
-"-	-"- Sörgn 3'								
	Stommen		Egon Larsson	27+96-VIII+58	500	7,1	35	50	262 51

Diket C-C¹

1/4 mtl	Spjutåsen	1'	Kristina Andersson	200-205+18	275	5,7	15	68	15 68
						Summa kronor			278 19

Samfälligheten P-V

Diket P-R-S-T-U-V

1 mtl	Jordstorps Nolgn 1'		Bertil Frenckner	33-40+67	310	7,3	22	63	
-"-	-"- Mellangn 2'								
-"-	-"- Sörgn 3'								
Arsl.	Möckelbyn (Kägel)	4³	Helgot Löfberg	40+67-45+50	670	6.0	40	20	
Arsl	Möckelbyn (Fallet)	4⁴	Anton Eriksson	43-45+50	355	5.0	17	75	80 58
						Summa kronor			80 58

Jordstorps den 12 maj 1928

H. E. Ehlicel

Carl Persson

PETTERSONSKA BOKTR. AKTB. SKARA 209700

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		II				
	Ersättning för jordupplag					
	Samfälligheten F-G					
	Diket F-B-C-D-E-F-G					
avst	Sikeå 2²	Carl Eriksson	0-3+10	1085	6	65 10	
1/8 mtl	-"- 2'	Hjalmar Hermansson	3+10-10+79	3000	6	180 —	
1/4 -"-	Spjutåsen 1'	Kristina Andersson	11+95-27+96	2725	7,5	204 38	
1 mtl	Jordstorp Valgr 1'	Berlil Frenckner	10+79-29+84	3475	7	243 25	
-"-	-"- Mellangr 2'						
-"-	-"- Sörgr 3'						
	Skommers	Egon Larsson	27+96-VIII+58	1005	8	80 40	773 13
	Diket C-C¹						
1/4 mtl	Spjutåsen 1'	Kristina Andersson	200-205+18	880	8	70 40	70 40
					Summa kronor		843 53
	Samfälligheten P-V						
1 mtl	Jordstorp Valgr 1'	Berlil Frenckner	33-40+67	1230	9	110 70	
	-"- Mellangr 2'						
	-"- Sörgr 3'						
Avst	Mörkatorp (Säget) 43	Helgot Löfberg	40+67-45+50	785	9	70 65	
Avst	Mörkatorp (Fallet) 44	Anton Eriksson	43-45+50	375	7	26 25	207 60
					Summa kronor		207 60

Jordstorp den 12 maj 1918

H. Ekelund

Carl Persson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Kostnadsförslag. Bil. I.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A-G								
		Diket A-B-C-D-E-F-G								
0 - 3	300	Sandblandad lera m³	965	0.80	772	:-				
3 - 9	582	" " "	2230	0.80	1784	:-				
6+41 - 8+70	229	Grus "	160	1.50	240	:-				
9 - 12	300	Sandblandad lera "	1110	0.80	888	:-				
12 - 16	400	" " "	1455	0,80	1164	:-				
16 - 18	200	Lera "	620	0.70	434	:-				
18 - 21	300	" "	935	0.70	654	50				
21 - 24	300	" "	650	0.70	455	:-				
24 - 27	300	" "	790	0.70	553	-				
27 - 30	300	" "	910	0.70	637	-				
23 - 28	500	Grus och sten "	325	2.00	650	-				
30 - IX	379	Lera "	635	0.70	444	50				
IX - VI	300	Grus och sten	235	2.25	528	75				
IX - VI	300	Lera "	30	0.70	21	-				
VI - IV	200	" "	70	0.75	52	50				
2+9, 3+9,		Rörkrumma typ B a=3,6, b=15" st	2	95:-	190	-				
6+82		" " A, a=4, b=0.6, st	1	160:-	160	-				
8+55, 10+79		" " A a=3,6, b=0,6 st	2	100:-	300	-				
22+60		Omläggning av stenkrumma	1	100:-	100	-				
XII+85, XI		Förs Täkning av brovar st	2	50:-	100	-	10128	25		
		I Jordersättning					262	51		
		II Jordupplag					773	13		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10%					1016	11	12180	-
		Diket C-C¹								
200 - 201+59	159	9" rör grävning läggning återfyllm.	159	2.40	381	60				
201+59 - 203+20	161	8" rör " " "	161	2.15	346	15				
203+20 - 204+20	100	6" rör " " "	100	1.65	165	-				
201+59, 203+20, 204+20		Brunn typ C¹ d = 0.6 st	3	30:-	90	-				
201+56		Rörbro a=3.60, b=18", typ B st	1	85:-	85	-				
200		Kringmurning av rörutloppa st	1	35:-	35	-				
206 - 205+18	518	Lera med något sten m³	310	0.80	248	-	1350	75		
		Ersättning för avloppsdikesbredning					15	68		
		" " jordupplag					70	40		
		Arbetsledning och oförutsett					143	17	1580	-
						överföres			13760	:-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							13760	—
		Diket B-B^{I}								
100-101+3	103	5" rör grävning läggn. återfyllg	103	1.05	108	15				
101+3		Brunn typ A d=0.45 st	1	30:-	30	:-				
100		Täckdikesöga st	1	15:-	15	:-	153	15		
		Arbetsledning o. oförutsett					16	85	170	:-
		Diket D-D^{I}								
105-107+30	230	8" rör grävning läggning återfyllg	230	2.05	471	50				
107+30=230-230+85	85	" " " "	85	2.30	195	50				
230+85-232+80	195	6" " " " "	195	1.65	321	75				
107+30, 230+85 } 232+27, 232+80 }		Brunn typ A d=0.6 m st	4	40:-	160	:-				
105		Täckdikesöga st	1	15:-	15	—	1163	75		
		Arbetsledning o. oförutsett.					116	25	1280	:-
		Diket E-E^{I}-E^{II}								
115-115+80	80	8" rör grävning, läggning, återfyllg.	80	2.05	164	-				
115+80-117+34	154	5" " " " "	154	1.15	177	10				
115+80		Brunn typ A d=0.6 m st	1	40:-	40	:-				
117+34		" " d=0,45 "	1	30:-	30	:-				
		Täckdikesöga st	1	15:-	15	:-	426	10		
		Arbetsledning o. oförutsett					43	90	470	-
		Diket E^{I}-E^{III}								
120-120+80	80	5" rör grävning läggning återfyllg.	80	1.15	92	-				
120+80		Brunn typ A d=0.45 st	1	30:-	30	-				
		Täckdikesöga st	1	15:-	15	-	137	-		
							13		150	-
		Överföres							15830	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. SKANTZ

Kostnadsförslag.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört							158	30 –
		Diket F-F^{I}								
130-130+64	64	4" rör grävning, läggn. återfylln.	64	0.85	54	40				
130+64-131+20	56	5" " " " "	56	1.25	70	–				
130, 130+64		Brunn typ A d=0.45 st	2	30:–	60	–				
131+20		Täckdikesöga st	1	15:–	15	–	199	40		
		Arbetsledning och oförutsett c:a	10%				20	60	220	–
		Diket Z-Å								
505-505+37	37	4" rör grävning läggn. återfyllg	37	0,80	29	60				
505+37-506+12	75	5" " " " " m'	75	1.10	82	50				
506+12-508+83	271	8" " " " " m'	271	2,15	582	65				
510+45-511 508+83-510+36	208	9" " " " " "	208	2,40	499	20				
511-511+40	40	Justering av bollen och slänt	40	0,50	20:–					
511		Kringmurning av 2 öruthoppsst	1	25:–	25:–					
506+12, 507+80 505, 505+37		Dagrallen brunnar d=0,45 st	4	30:–	120:–					
508+83		" d=0,60 st	1	40:–	40:–		1398	95		
		Arbetsledning och oförutsett c:a	10%				141	05	1540	:–
		Diket A-A^{I} utgår								
501-503+97	297	~~massjord~~ m^3	400	0.60	240	:–				
501-500	100	massjord och lera "	130	0.70	91	:–	331	:–		
		Arbetsledning och oförutsett c:a	10%				39	:–	~~970~~	:–
						Summa kronor			17960	:–
		Samfälligheten H-I.								
		Diket H-I.								
125-126	100	4" rör grävn. läggn. återfyllg.	100	0:90	90:–					
126-126+68	68	5" " " " "	68	1:25	85:–					
125, 126		Brunn typ A. d=0.45 st.	2	30:–	60:–					
126+68		Täckdikesöga st.	1	15:–	15:–		250	–		
		Arbetsledning o oförutsett %	10%				25:–		275	:–
						Summa kronor			275	:–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten Sc-L.								
		Diket Sc-L								
210-213+50	350	4" tör grön, läggn, återfyll.	350	0.90	315:	—				
213+50-215+80	230	5" " " " "	230	1.25	287.	50				
210, 212+66, 214+70		Brunn typ A. d=0.37 st	3	25:-	75	-				
215+80		Täckdikesöga st	1	15 -	15	-	692	50		
		Arbetsledning o oförutsett	%	10%			67	50	760	-
					Summa kronor				760	-
		Samfälligheten M-N.								
		Diket M-M I								
140-140+45	45	3" tör grön, läggn, återfylln	45	0.85	3825					
140+45-143	255	4" " " " "	255	1.00	255:	—				
143-146+70	370	6" " " " "	370	1.65	610:	50				
146+70-148+30	160	8" " " " "	160	2.30	368:	—				
140		Brunn typ A. d=0.37	1	25:-	25:	—				
146+70		" " A d=0.60	1	40:-	40.	—				
140+45		Brunn typ B d=0.37	1	15:-	15:	—				
143, 145+90		" " B d=0.45	2	17:-	34:	—				
148+30		Täckdikesöga st	1	15:-	16:	—	1400	75		
		Arbetsledning o oförutsett					199	25	1600:	-
		Diket N-N I								
242+88-248+39	551	Justering av slänter o botten	551	0.35	192	85				
242+88, 246+82		Rörtrumma typ B d=0.45 a=360	2	85:-	170:	—	362	85		
		Arbetsledning o oförutsett o/o	18%				37	15	400:	-
					Summa kronor				2000:	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Kostnadsförslag.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sawfällighetens P-V.								
		Diket P-R-S-T-U-V.								
31+37-33	163	Justering av slänter o botten	163	0.50	81	50				
33-36	300	Lera m^3	160	0.70	112	–				
36-39	300	Lera m^3	245	0.70	171	50				
39-40+50	150	Justering av slänter o botten	150	0.50	75	–				
40+50-42	150	Lera m^3	265	0.70	185	50				
42-42+50	50	Lera med sten m^3	120	1.00	120	–				
42+50-43	50	Lera m^3	65	0.70	45	50				
43-44+50	150	Lera med sten m^3	120	1.00	120	–				
44+50-45+50	100	Lera med mycket sten m^3	140	2.00	280	–				
41+40, 44+50		Bro eul. pitning st	2	200:-	400	–				
32+80		Utsättning av botten			25 : –		1616	–		
		I Jordsättning					80	58		
		II Jorduppfyllning					207	60		
		Arbetsledning o oförutsett					165	82	2070	–
		Diket U-U^I								
185-187+50	250	4" rör gravn, läggn, återfyll.	250	1.00	250	–				
187+50-189	150	5" " " " "	150	1.25	187	50				
185, 186+10, 187+50		Brunn typ A d=0.37 st → Täckdikesbrunn typ a	3 / 1	25:- / 75:-	15 : –		527	50		
		Arbetsledning o oförutsett					52	50	580	–
		Diket T-T^I								
221+40-223+6	166	4" rör gravn, läggn, återfyllm.	166	1.00	166	–				
221+40-220+30	110	5" " " " " m'	110	1.25	137	50				
220+30-180	30	4" " " " " m'	30	1.00	30	–				
180-181+25	125	4" " " " " m'	125	0.65	106	25				
181+25-182	75	5" " " " " m'	75	1.10	82	50				
		Överföres			522	25				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföres			522	25				
182-183+61	161	8" rörgrävn, läggn, återfyllu. m'	161	2.10	338	10				
223+6, 222, 221+40		Brunn typ A d=0.37 st	3	25:-	75	-				
182		Brunn typ B d=0.45 st	1	30:-	30	-				
220+30		Brunn typ C I d=0.60 st	1	30:-	30	-				
183+61		Täckdikesöga st	1	15:-	15	-	1010	35		
		Arbetsledning o oförutsett	%				109	65	1120	-
		Diket J II - J III								
300-304+5	405	Justeringar av botten o plant	405	0.35	141	75				
303+70		Rörtumma typ B 6-18 a 3.00	1	85:-	85	-	226	75		
		Arbetsledning o oförutsett	10%				23	25	250	-
		Diket L - L I								
176-177+61	161	4" rörgrävn, läggn, återfyllu.	161	0.85	136	85				
176		Brunn typ A. d=0.37 st	1	25:-	25	-				
177+61		Täckdikesöga st	1	10:-	10	-	171	85		
		Arbetsledn. o oförutsett	10%				18	15	190	-
		Diket B - B I								
170-172+68	268	5" rör grävn, läggn, återfyllu.	268	1.10	294	80				
172+68-175+9	241	8" " " " "	241	2.10	506	10				
170, 170+30		Brunn typ A d=0.37 st	2	25:-	50	-				
172+68, 173+50		Brunn typ A d=0.45 "	2	30:-	60	-				
175+9		Täckdikesöga "	1	15:-	15	-	925	90		
							94	10	1020	-
		Diket P - P I - P II								
160-161+23	123	4" rör grävn. läggn. återfyllu. m'	123	0.95	116	85				
161+23-162+50	127	9" " " " " m'	127	2.50	317	50				
161+23		Brunn typ A d=0.6 st.	1	40:-	40	-				
162+50		Ringmurning av rörutlopp	1	25:-	25	-				
		Överföres			499	35				

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.


Kostnadsförslag.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			499	35				
162+50+166+32	382	Justering av botten och slänt	382	0.35	133	70				
164+75		Rörtumma typ B 18" a 3.60	1	85:-	85:-		718	05		
		Arbetsledning o oförutsett	10%				71	95	790:-	
					Summa kronor				6020:-	

Jordstorp den 12 maj 1938

Axel Svensson

Översiktskorta.



Skala: 1:100000.

Bilaga K.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Jordstorp m. fl. hemman i Ekeskogs och Bellefors socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av tvänne avlopp med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna söder om Ekeskogs kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 140, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav berörda vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A^{I} - A - B - C - D - E - F - G och L - M - N - P - R - S - T - T^{II} - U - V för olika delar av det större huvudavloppet, B^{I} - B^{I}, C^{I} - C^{I}, D^{I} - D^{I}, E^{I} - E^{II} - E^{I} - E^{III}, F^{I} - F^{I}, H - I, L - K^{I}, M^{I} - M^{I}, N^{I} - N^{I}, P^{I} - P^{II} - P^{I}, R^{I} - R^{I}, S^{I} - S^{I}, T^{I} - T^{I}, T^{II} - T^{III} och U^{I} - U^{I} för sidodiken samt Z - Å för det mindre huvudavloppet.

Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har å profilritningarna utmärkts med blått. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om huvudavloppet A^{I} - V antagits komma att uppgå till 1,5 liter pr. sekund och hektar och för övriga avloppssträckor, avsedda för flödesvatten till 2,0 liter pr. sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,1 liter pr. sekund och hektar. För en del rörledningar, som ej behöva avleda flöden, har största vattenmängden antagits komma att uppgå till 0,2 liter pr. sekund och hektar.

På grundval av de såluhda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22§ vattenlagen stadgade grunder

verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i fem av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - G", "H - I", "K - L", "M -N", och "P - V". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna H - I, K - L, M - N, och P - V i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheten A - G har särskild utredning verkställts bil. Härav framgår, att samfälligheten i fråga skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheten A - G, som av dess uppdelning på två avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivit.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmän väg på så sätt, att en mellan påle 510+36 och 510+45 befintlig trumma är för grund för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup, varför den föreslagna rörledningen får framdragas genom vägbanken vid sidan om och djupare än den befintliga trumman. Då denna tillkommit efter år 1880, skall det åligga Skaraborgs läns östra vägdistrikt att bekosta den nya rörledningen genom vägen jämte nödig kopplingsbrunn på uppströmssidan. Det står vägstyrelsen fritt att själv ombestyra arbetets utförande eller överlåta det på företaget. I förra fallet skall arbetet så bedrivas, att nya genomloppet kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättade typritningar närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande

härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör, eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95§ vattenlagen, skulle för samfälligheterna H - I, K - L, och M - N understiga 15 kronor och behöver förty ej erläggas. För samfälligheterna A - G och P - V skall sådan avgift, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med resp. 34 kronor 18 öre och 18 kronor 12 öre, vilket kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förbättringskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62§ vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar, rörtunnor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet, som i fråga om rör av betong skola de uppfylla Kommunaltekniska Föreningens fordringar i fråga om hållfasthet och täthet, vilket skall före nedläggandet genom leveransprov av kontrollanten undersökas;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1945;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör samt

att det skall benämnas " Jordstorps dikningsföretag av år 1938 ".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85§ vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Jordstorp den 12 maj 1938.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Bilaga L.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för										Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				A-G		A-Å I Z-Å						S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
				Samfälligheten						A-G				
I	1-91	20589	20	16050	–							16050	–	0.77953
II	155-176	2371	90	300	–	370	–	1540	–			2210	–	0.93174
I+II		22961	10	16050	–	370	–	1540	–			17960	–	0.78219

Alltså skall samfälligheten upp-
delas i två avdelningar, med rela-
tiva kostnaden 0.7795349 för av-
delning I och 0.8052617 för avdel-
ning II

Jordbro den 12 maj 1938

Axel Hedin

Förbättrar. Bil. M.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnadsfördelningslängd

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ekeskogs socken				
			Samfälligheten A-G				
1/mtl	1'		Jordstorp Nolgården Berlil Svensson Johannes Hedbrant	Sök	1-21	1100 7/10	20515:-
"	2'		" Mellangr Dens.	"			
"	3'		" Sörgr Dens.	"			
1/8.	2'		Sikar Hjalmar Hermansson Leonard Anders	"	22-33	3518,80	5838:-
arst	2²		Sikar Carl Eriksson Folke Johann	"	155-157 34a-37	1514,40	3295:50 1608.60
1/4mtl	1'		Spjutåsen Kristina Andersson Olof. Fuuk	"	38-66	1423.80	2050:-
5/32.	2⁴		Stommen Alfred Johansson Svan Karlen		67-70	1424.40	1504:-
2¹⁹+2²⁰	1/24+1/24		Stommen Egon Larsson Bengt Eriksen		71-78	1750.90	1904:-
2¹⁶-2¹⁸	1/24+1/24+1/8		Stommen Dens. Bengt Eriksen		79-87	4856,20	5366:-
2²⁹	arst.		Stommen Fr. M. Larsson Folke Johann		88-91	1162,80	1312:-
2³	arst		Sikar Lauritz Johansson	Sök	158-176	3112,60	5312:-
			Summa			42585,40	65546,60
			Samfälligheten H-J.				
1/mtl	1'		Jordstorp Nolgr. Berlil Svensson	Sök	92-94	563,40	954:-
"	2'		" Mellangr. Dens	"			
"	3'		" Sörgr Dens.	"			
			Samfälligheten K-L				
1/mtl	1'		Jordstorp Nolgården Berlil Svensson	Sök	95-98	3018,30	4158:-
"	2'		" Mellangården Dens	"			
"	3'		" Sörgården Dens	"			
			Samfälligheten M-N				
1/mtl	1'		Jordstorp Nolgården Berlil Svensson	Sök	99a-105	7894.80	10467:-
"	2'		" Mellangr. Dens	"			
"	3'		" Sörgr. Dens	"			

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			% - tal för gemensamma kostnader.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	I	II			Brukningsdelens Skattenr. DB	Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. / öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I 9507,50	7411,43				129	7411.43	41.267	366.99	ytt l.
I 2319.20	1807,90				12	1807,90	10.066	89.52	ytt l.
II 172,50 I 1781,10	1253,96	138,91			6	1392.87	7.755	68.97	ytt l.
I 6261,20	4880,82				40	4880,82	27.176	241.68	ytt l.
I 79.60	62,05				17	62,05	0.345	3.07	—
I 153,10	119,35				28	119.35	0.665	5.91	—
I 510,80	398,18					398,18	2.217	19.71	—
I 149,20	116,31					116,31	0,648	5.76	—
II 2199,40		177,09			9	1771.09	9.861	87.69	ytt l.
2296,10	1605:-	191:-				1796:-	100.000	889.30	58.663
390,60					129 x)	275:-	100	15.13	0.998
1139.70					129 x)	760:-	100	44.14	2.912
2572.20					129 x)	2000:-	100	99.63	ytt l. 6.572

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten P-V				
1/mtl	1'		Jordstorp Södra Berit Ericsdotter	Sök	106-147	3761,28	4897,80
"	2'		-"- Mellersta Dens.				
"	3'		-"- Norra Dens.				
			Bellefors socken				
1/8 mtl	43		Mörkedstorp (Lägret) Kyrkl. Engelbrekts sogn Fabr. Lövborg	Sök	148-152	1181,70	1773:-
"	44		" (Fället) Anton Eriksson	Sök	153-154	228,60	333:-
				Summa			

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Förbättringsvärde Kronor	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			% - tal för genomsn. kostn.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. / öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11381.52					129 x)	5673,25	94.240	440.82	ytt l
591,30					10	294.74	4.896	22.90	ytt. l.
104.40					10	52,01	0,864	4.04	
12077.22						6020:—	100.00	467.76	30.856

Jordbro den 12 maj 1938

Gösta Hallén

K. E. Eklund

Carl G. Persson

x) avser samma brukningsenhet

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Jordstorps Ödmunsjöstag av år 1938 i Elseskogs och Bäckefors socken och Skaraborgs län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	30	0,50			15	–
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	18.9	3,00	56	70		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „	0.5	5,00	2	50		
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 104 ar st.	165	0.50	82	50		
		har	172.07	0.40	68	83		
		äng och odlingsmark, medelareal 51 ar st.	8	0.26	2	08		
		har	4.07	0.42	1	68		
		annan mark och impediment, medelareal 54 ar st.	6	0.20	1	20		
		har	3.25	0.20	0	98		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~> 15~~ ~~10—15~~ < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „	0.9	5.-	4	50		
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	–		
		övriga regalark blad st.	4	1.-	4	–	228	97
		Överföres					243	97

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				243 97
1937		**Avvägning.**				
Juli	28-30	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	12 ½	12,00	150 —	
Juli	1-17	b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 3.3 punkter pr har har	179.39	0.30	53 82	
		avvägda punkter st.	595	0.08	47 60	
		i annan mark, medelantal punkter pr har st.				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	22.4	2,00	44 80	
		i annan mark „		5,00		296 22
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 100 ar, st.	179	0.09	16 11	
		har	179.39	0.04	7 18	23 29
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	179	0,04		7 16
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	1	12,00	12 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 —	
		för övriga kilometer st.	12.2	1,50	18 30	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	358	0,06	21 48	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	179	0,12	21 48	77 26
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	3.2	3.-	9 60	
		2) befintligt avlopp ell. vall „	11.5	3.50	40 25	49 85
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	9	0.12	1 08	
		„				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion -	139	0.25	34 75	
		„	36	0.34	12 24	48 07
		„				
		Antal profil- och sektionsritningar „	7	3,00		21 -
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp			2 —	
		för vattenområdets areal km.²		0,02		
		dagar	1 ½	12,00		18 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	8.1	3,50	28 35	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „	8.1	1,00	8 10	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen 3 m.² sektion på „	2.4	1.50	3 60	
		„ „ „ „				
		„ „ „ „				
		„ „ „ „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „	4.7	6,00	28 20	
		2) „ „ över 20 „ „	1	10,00	10 -	78 25
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	370	0,03	11 10	12 10
		Överföres				875 17

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				875 17
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00		3 -
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*	2.7	2,50	6 75	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	10.5	4,00	42 00	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen 3 *m² sektion på* ... *„*	2.4	1.50	3 60	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			25 60	77 95
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete 2 st. trummor			10 -	
		1 bro			3 -	
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00		
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10	—	
		Antal särskilda ritningar		3,00		13 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	595	0,01		5 95
		Översiktskarta, *§ 41*				4 -
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar ... *st.*	18	0,25	4 50	6 -
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter ... *st.*	15	0,30	4 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*	2	0,20	0 40	6 90
1937 febr.	2	***Utlåtande och betänkande,*** *§ 45* ... *sid.*	7	3,00		21 -
1938 okt.	12	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1,* ... *dagar*	2	12,00		24 -
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ... *dagar*		12,00		
nov	10	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	1	12,00		12 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ... *„*	3/4	12,00	9 -	
		utlopp för täckt ledning ... *„*	3/4	12,00	9 -	18 -
		slamficka ... *„*		12,00		
		Lösen för: *Summa kronor*				1066 97
		Kopia av plankartan, *§ 51*				
		1 a) 1:sta regalarket bladet ...			10 50	-
		övriga regalark blad ... *st.*	1		3 50	
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 100 *ar ägofigurer* ... *st.*	179	0,13	23 27	
		... *har*	179.39	0.05	8 97	
		Överföres			46 24	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			46 24	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal *st.*	595	0,02	11 90	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	370	0,05	18 50	78 39
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta *km.*	~~2.7~~			
		befintligt vattendrag el. vall *„*				
		nytt avlopp eller vall *„*	2.7	5.-	13 50	
		ändring av befintligt avlopp *„*	10.5	6.-	63 00	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			13 -	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad *st.*	7	3,00	21 -	
					110 50	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			27 62	82 88
		Kopia av annan ritning *§ 46, pumpstation,* *dagar*		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka *„*		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* *sid.*	62	0,55		34 10
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 -
		Summa kronor				199 37
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			16 50	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			20 -	39 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			57 60	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. dagar	18		132 50	210 10
		Summa kronor				249 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				1066 97
		Lösen för kopior och avskrifter				199 37
		Övriga förrättningskostnader				249 60
		Summa kronor				1515 94

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vadsbo *häradsrätt.*

Jordtorp *den* 12. 5. *19* 38

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

P. E. Eklund Carl Persson

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19* .....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.
334135

10 x 769

DEBITERINGSLÄNGD

för

"Jordstorps dikningsföretag av år 1938".

U t r e d n i n g .

Samfälligheten	A - G	H - I	K - L	M - N	P - V	Summa
		k r	o n	o r		
Verklig kostnad 17/12 1949	27728:70	322:47	893:84	5495:95	12886:01	47326:97
Ränteutgifter 1938-1949 vilka icke medtagits tidigare	263:91	4:49	13:10	29:57	138:81	449:88
Ränteutgifter 1950-1953	276:26	4:70	13:71	30:95	145:31	470:93
Stamdiken å Jordstorp utf. i egen regi enl. kostnadsberäkn.						
Samf. A-G 2290:-kr 3,5 % 14 år	1122:10					1122:10
" H-I 275:- " - " -		134:75				134:75
" K-L 760:- " - " -			372:40			372:40
" M-N 1600:- " - " -				784:--		784:--
" P-V 3700:- " - " -					1813:--	1813:--
x) Verklig totalkostnad dec. 1953	29390:97	466:41	1293:05	6340:47	14983:13	52474:03
Beräknad totalkostnad	20443:10	347:51	961:07	2515:27	7729:32	31996:27
Bidrag utgår med	11034:41	160:30	426:51	1239:42	2889:36	15750:--
Lån " "	10915:89	187:16	534:43	1275:54	4796:98	17710:--
" " " ytterligare	3090:--			525:--	3405:--	7020:--
Utdeb. på icke lånesök.	568:39					~~624:89~~ 568:39
" " alla	3782:28					~~3725:78~~ 3782:28
" " B.Frenckner,Jordstorp		118:95	332:11	3300:51		3751:57
" " icke lånesök. Anton Eriksson(Fallet)					42:98	42:98
" " " " icke lånesök.					31:38	31:38
" " K. Engelbrektsson Ej erhållet ytterligare lån K.Engelbrektsson(Lägret)					177:71	177:71
Utdeb. på alla					3639:72	3639:72

x) Verkl. total kostnad baserar sig på "Uppgift över verkl. kostnader" lämnade av företagets styrelse den 25 jan. 1950 och på till undertecknad sedermera lämnade uppgifter över ränteutgifter.

Samf. Hemman och jordägare	Icke lånta-gare	Samtliga delägare	Summa skuld	Avgår jorder-sättning	Summa att er-hålla	att er-lägga	Anm.
		K r o n o r					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Samf. A - G							
Jordstorp Nolg. 1^{1}							
" Mellang. 2^{1}							
" Sörg. 3^{1}							
				243:25			
B. Frenckner		2294:86	2294:86	84:40		1967:21	
Sikan 2^{1}							
				180:--			
S. Karlsson		559:80	559:80	47:25		332:55	
Sikan 2^{2}							
Vräkefors kvarn och såg		427:09	427:09	65:10 24:63		337:36	
Spjutåsen 1^{1}							
		x)		204:38			
F. Johansson		9:97	9:97	70:73	265:14		
Stommen 2^{4}							
Alfr. Johansson	50:66	19:20	69:86			69:86	
Stommen 2^{19}, 2^{20}							
" 2^{16}, 2^{18}							
" 2^{29}							
				80:40			
E.Larssons dödsbo	517:73	196:27	714:--	35:50		598:10	
Sikan 2^{3}							
		x)					
Laur Johansson		275:09	275:09			275:09	
Summa	568:39	3782:28	4350:67	1035:64	265:14	3580:17	

x) Begränsat belopp

Samf. H - I

Jordstorp 1^{1},2^{1},3^{1}

B. Frenckner 118:95 118:95 118:95

Samf. K - L

Jordstorp 1^{1},2^{1},3^{1}

B. Frenckner 332:11 332:11 332:11

Var god vänd!

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Samf. M - N							
Jordstorp 1^1,2^1,3^1							
B. Freckner		3300:51	3300:51			3300:51	
Samf. P - V							
Möckeltorp 4^4							
A. Eriksson	42:98						
Möckeltorp 4^4		31:45	105:81	26:25 17:75		61:81	
Densamme	31:38						
Möckeltorp 4^3							
K. Engelbrektsson (ej erhållet ytterligare lån)	177:71	178:20	355:91	70:65 40:20		245:06	
Jordstorp Nolg. 1^1							
" Mellomg. 2^1							
" Sörg. 3^1							
B. Frenckner		3430:07	3430:07	110:70 22:63		3296:74	
Summa	252:07	3639:72	3891:79	288:18		3603:61	

Kolumn 5 jordersättning; översta beloppet avser ersättning för avloppets breddning och det nedersta jordupplag. Beträffande posterna för jordupplag äro de beräknade efter handgrävning, varvid beräknats att jord upplägges å vardera sidan avloppet.

För såvitt genom maskingrävning jord upplagts enbart å ena sidan avloppet, äro jordupplagsposterna oriktigt fördelade, varför justering i detta hänseende måste vidtagas.

Skara den 26 nov. 1953.

(Stig Lundblad)

Förste assistent

356
41

DIARIE N:r 6386
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 MRS. 1942

Undertecknad, som jämte min broder Bertil Frenckner äger Jordstorp Nolgården 1 1, Jordstorp Mellang. 2 1 och Jordstorp Sörgården 3 1 förklarar härmed, att jag biträder hans ansökan om lån från statens avdikningslånefond till "Jordstorps dikningsföretag av år 1938" i Ekeskogs och Bellefors socknar av Skaraborgs län.

Stockholm den 29. 3. 1942.

Bevittnas:
Dagny Andersson
Elina Sjölund

kontrahtet läses i minnes handlingar

R 10:0769
DIARIE N:r 3664
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB. 1942

LANTBRUKSSTYRELSEN
11 OKT. 1951
DIARIE Nr
D.A.K. Nr

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Jordstorps dikningsföretag av år 1938

i Ekeskogs och Bellefors socknar

av Skaraborgs län;

upprättat år 1939 av

Sven Hallin
Statens latnbruksingenjör.

Jordstorps df a å 1938 Skarab. lån

Ytterligare lån har beräknats utgå enl. följ.:

		andels % i samf. AG	M-N	F-V	låne-belopp
Jordstorps Nolgården	1'				
-"- Mellangården	2'	41.267	100,00	94,240	5:256:50
-"- Sörgården	3'				
Sikan	2'	10,066			323:60
-"- avst	2^2	7,755			249:30
-"- -"-	2^3	9,861			317:-
Spjutåsen	1'	27,176			873:60
Σ		96,125	100,00	94,240	7:020:-

medgivet, att företaget må utföras med de ändringar, som angivits i en av lantbruksingenjören S. Hallin den 20 januari 1950 utförd avsyningsrapport med tillhörande ändringsritning och å de fastställda ritningarna angivits med grön beteckning.

Stockholm den 6 oktober 1950

Enligt uppdrag

H. Jonsson

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd liu efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 31 okt. 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

B E T Ä N K A N D E

angående Jordstorps dikningsföretag av år 1938 i Ekeskogs och Bellefors socknar av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättningen enligt vattenlagen, som avslutades den 12 maj 1938 hava undersökningar för avdikningen ifråga verkställts, förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts enligt vad närslutna intyg, bilaga I utvisar.

Areal:

Samfällighet	Hela torrläggn.omr.		Lånesök. andel	
	Åker	Annan mark	Åker	Annan mark
A - G	97,87 har	4,07 har	85,19 har	4,07 har
H - I	1,06 "	-	1,06 "	- "
K - L	4,62 "	-	4,62 "	-
M - N	11,63 "	-	11,63 "	-
P - V	56,89 "	-	56,52 "	-

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande di-

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag
(Forts. å följande sid.)

kessträckor, nederbördsområden, jordmån, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Kostnad och båtnad:

Sedan den i synehandlingarna intagna kostnadsberäkningen upprättades hava arbets- och materialpriser inom distriktet stigit icke oväsentligt. För att komma i nivå med nu gällande priser böra kostnadsförslagets à-priser höjas med omkring 20 procent. Kostnaderna för varje samfällighet efter nämnda förhöjning framgår av följande tabell, som även innehåller uppgift om häremot svarande båtnad, relativa kostnader samt bidrags- och lånebelopp.

Samf.	K O S T N A D					Båtnad	Länesökandenas del av beräknad		Rel. Kostn.	Beräknat	
	Grävnings-arbete m.m.	För laga syneförrättn.	Vatten-domst. avg.	För utredn. ang. statsbidrag	Summa		Kostnad	Båtnad		Bidrag	Lån
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.		Kr.	Kr.
A - G	21330:-	889:30	1063:10 34:18	139:62	22393:10	22961:10	21525:37	22068:40	0,98	11039:80	10913:36
H - I	330:-	15:13	17:51 -	2:38	347:51	390:60	347:51	390:60	0,89	160:38	187:13
K - L	910:-	44:14	51:07 -	6:93	961:07	1139:70	961:07	1139:70	0,84	426:72	534:35
M - N	2400:-	99:63	115:27 -	15:64	2515:27	2572:20	2515:27	2572:20	0,98	1240:03	1275:24
P - V	7170:-	467:76	559:32 18:12	73:44	7729:32	12077:22	7662:54	11972:82	0,64	2890:77	4796:74

JJ 946:27

Anslags- och lånebelopp:

Enligt förestående tabell och gällande bestämmelser skulle alltså till hela företaget kunna beviljas i jämnt tal 15.750:-- kronor såsom bidrag från statens avdikningsanslag och 17.710:-- såsom lån från statens avdikningslånefond. Lånet har därvid för ingen fastighet beräknats till högre belopp än 70 % av förbättringen.

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1941.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Intyg, att besvär mot förrättningen ej anförts	Bilaga	I
Förteckning över fastigheter, till vilka lån sökes	"	II
Kostnadsförslag	"	III
Förening angående sökande av statsbidrag	"	IV
Protokoll rörande val av arbetsstyrelse	"	V
Arvodesräkningar	"	VI a,b,

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

Plan- och profilritningar i 10 blad.

Skara i maj 1939.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. I.

D I A R I E B E V I S .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 12 maj 1938 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Jordstorp i Ekeskogs och Bellefors socknar av Skaraborgs län /Jordstorps dikningsföretag av år 1938/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 24 november 1938.

S. Ströberg

Vattenrättsamanuens.

Stämpel En krona 25 öre.

Bil. II.

Förteckning

över fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond och som ingå i Jordstorps dikningsföretag av år 1938 i Ekeskogs och Bellefors socknar av Skaraborgs län.

Socken och fastighet	Mantal	Reg.n:r	Ägare
Ekeskogs socken.			
Jordstorp Nolg.	1	1 1	1. Bertil Frenckner
" Mellong.	1	2 1	Dens.
" Sörg.	1	3 1	Dens.
Sikan	1/8	2 1	4. Hjalmar Hermansson
"	avst.	2 2	3. Carl Eriksson
"	"	2 3	5. Laur Johansson
Spjutåsen	1/4	1 1	6. Kristina Andersson
Bellefors socken.			
Möckeltorp	avst.	4 3	2. Helgot Lövborg

Skara i maj 1939.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Kostnadsförslag.

Bil. III

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A-G.								
		Grävningskostnader					21330	-		
		Laga syneförrättning			889	30				
		Vattendomstolsavgift			34	18				
		Betänkande			139	62	1063	10	22393	10
				Summa kr.					22393	10
		Samfälligheten H-I								
		Grävningskostnader					330	-		
		Laga syneförrättning			15	13				
		Betänkande			2	38	17	51	347	51
				Summa kr.					347	51
		Samfälligheten K-L								
		Grävningskostnader					910	-		
		Laga syneförrättning			44	14				
		Betänkande			6	93	51	07	961	07
				Summa kr.					961	07
		Samfälligheten M-N								
		Grävningskostnader					2400	-		
		Laga syneförrättning			99	63				
		Betänkande			15	64	115	27	2515	27
				Summa kr.					2515	27
		Samfälligheten O-V								
		Grävningskostnader					7170	-		
		Laga syneförrättning			167	76				
		Vattendomstolsavgift			18	12				
		Betänkande			73	44	559	32	7729	32
				Summa kr.					7729	32
				Tillsopa kr					33946	27

Skara i maj 1939.

På Länsstyrelsen:

Sven Hallin.

Granskad!

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Vid arbetsplanens fastställande
har kontraktet för företaget beräknats
till 33 946 kr 27 öre
varav på låntagarnas andel 33 011 " 76 "

Stockholm den 31 oktober 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA

Bilaga IV.

FÖRENING

Undertecknade delägare i Jordstorps dikningsföretag av år 1938 inom Ekeskogs och Bällefors socknar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Jordstorp den 12 maj 19 38.

1. Bertil Frenckner
2. Helgot Lövborg
3. Carl Eriksson
4. Hjalmar Hermansson
5. Laur Johansson
6. Kristina Andersson

Bevittnas:

Sven Hallin A.E. Eklind

Kristina Anderssons namnteckning

Bevittnas:

Karl Andersson Åke Andersson

Bil. V.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i Jordstorps dikningsföretag av år 1938 för val av styrelse.

Den 12 maj 1938 å Jordstorp.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör, samt följande delägare:

Bertil Frenckner, Karl Engelbrektsson, Anton Eriksson, Helgot Löfborg, Carl Eriksson, Hjalmar Hermansson, Kristina Andersson gm Karl Andersson, Alfred Johansson, Maria Larsson gm brodern Egon Larsson, Egon Larsson, Karl Andersson, L. Johansson.

§ 1.

Beslöts att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter med två suppleanter.

§ 2.

Till ordinarie ledamöter utsågos Bertil Frenckner, Jordstorp, Hjalmar Hermansson, Sikan, och Laur Johansson, Vargavadet.

Till suppleanter utsågos Carl Eriksson, Vräkefors, Moholm, och Helgot Löfborg, Lägret.

§ 3.

Uppdrogs åt styrelsen att till företaget i dess helhet söka bidrag från statens avdikningsanslag.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:
Sven Hallin.

Bil. III 6. 10.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Jordstorps dikningsföretag av år 1938 inom Ekeskogs o. Bällefors socknar ~~sock~~ av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

			Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i 2 exemplar	à	4.-	4	–
§ 43. Betänkande, sid. 3	„	3:-	9	–
§ 44. ~~Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar~~ Kostnadsförslag i sammandrag			3	–
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar, förteckning över fastigheter, till vilka bidrag sökes m. m. dagar	„	12:-	12	–
§ 49. Kopia av plankartan å väv			78	39
§ 52. „ „ profiler och sektioner § 53. „ „ bro- och trumritningar			82	82
§ 55. Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 76	„	~~0.75~~ 0.55	41	80
Inhäftning av handlingar			1	–
Diariebevis, utlägg			3	–
Kommissionärsarvode			3	–
Summa Kronor:			238	01

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Vadsbo häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 18. 7. 1939

Sven Hallin.
Statens lantbruksingeniör.

Kronor ..... kvitteras:

Skara den ..... 19.....

Vidimeras ex officio: