



Akt nr:

R-E1a-0771

AU$R-E1a-0771

287/41

221/41

Skuldförbindelse överlämnad till Kungl. Statskontoret den 10/5 1941 godkänd den 30/5 1941

8214

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 MAJ 1941

R 5-0771

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 april 1941 till Millomgårdens dikningsföretag av år 1939 i Forsby socken av SKARABORGS LÄN

2 k. kvadr.
2 ister.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ***statsbidrag*** med fyratusenetthundrasextio (4.160) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med tvåtusensexhundranittio (2.690) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm vid syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i styrelsen ~~för trocndeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1942,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Torsby den 3 Maj 1941.

Sam Gustafsson

Att hemmansägaren Sam. Gustafsson, Torsby Stommen

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Carl V. Lind — Frans Persson

Adress Torsby Skövde — Adress Torsby Skövde

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 1 augusti 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

F. Wallin

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Arbetslöshetsföretag

Millomgården

Millomgården

i Torsberg socken

1939

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

42.

e./
Till Statens lantbruksingenjör E.Öfverholm,

Skara.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har genom beslut den 9 april 1941 anvisat dels ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av 4.160 kronor från ***statens avdikningsanslag*** och dels ett ***lån*** av 2.690 kronor från ***statens avdikningslånefond*** för Millomgårdens dikningsföretag av år 1939 i Forsby socken av SKARABORGS LÄN enligt en av Eder upprättad arbetsplan, som samtidigt fastställts.

I anledning härav översänder Lantbruksstyrelsen för att vederbörande tillställas *dels* den fastställda arbetsplanen, bestående av 2 häften handlingar och 2 ritningar, *dels ock* formulär till kontrakt, säkerhetsförbindelse, skuldförbindelse och rekvisitioner, under anhållan att Ni ville infordra och till Styrelsen insända

dels ovan nämnda:

1:o *kontrakt* i två exemplar om arbetets utförande,

2:o *säkerhetsförbindelse* för kontraktets fullgörande och

3:o *skuldförbindelse*, ställd till Statskontoret, innefattande vederbörande låntagares betalningsansvar;

börande samtliga dessa handlingar vara försedda med vederbörandes av 2 vittnen styrkta namnunderskrifter,

dels även:

10. 1939. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
229839

4:o borgensförbindelse för uppfyllande av den under punkten 3:o angivna skuldförbindelsen, å vilken sagda borgensförbindelse bör vara tecknad,

5:o protokoll eller föreningsskrivelse i avskrift, utvisande vilken eller vilka personer som äro behöriga att å intressenternas vägnar avsluta kontraktet, lyfta statsunderstöden och vidtaga alla för företaget i övrigt erforderliga åtgärder,

6:o för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen. Beträffande förslag och utredning, som sålunda till Lantbruksstyrelsen insändas skall tillses, att av Lantbruksstyrelsen verkställda påskrifter och eventuella ändringar å ritning och i handlingarna varda å kopian och i avskriften införda samt bestyrkta.

Därest vederbörande intressenter skulle önska ändring i den i kontraktsformulären föreslagna arbetstiden, bör detta anmälas till Lantbruksstyrelsen.

För *lyftande* av första delen av statsbidraget och lånet erfordras behörigt intyg, utvisande att arbetet blivit påbörjat eller till viss del utfört, samt vederbörligen underskrivna rekvisitioner.

Den i punkten 2:o omnämnda *säkerhetsförbindelsen* är icke erforderlig, därest anspråk icke göres på lyftande av någon del av statsunderstöden, förrän företaget i dess helhet blivit av Lantbruksstyrelsen godkänt.

Kontraktshandlingarna böra insändas till Lantbruksstyrelsen snarast möjligt och senast före *ett* års utgång, räknat från tiden för statsunderstödens beviljande. Möter hinder härför, bör, med angivande av orsaken, anstånd sökas hos Lantbruksstyrelsen.

Anvisningar för uppsättande av ovan angivna kontrakt och förbindelser samt *P. M.* ½ angående beräkning av statsunderstöden bifogas.

*)

Stockholm den 15 april 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

*) Jämlikt Kungl. Maj:ts beslut den 21 mars 1941 angående för budgetåret 1940/41 medgiven ytterligare bidragstilldelning från statens avdikningsanslag skall underrättelse meddelas ordföranden i statens arbetsmarknadskommission dels om tidpunkten för arbetets igångsättande, dels ock såvitt möjligt om behovet av för dess utförande erforderlig arbetskraft.

Med anledning härav skall dylik uppgift i samband med kontraktshandlingarna rörande företaget insändas till Lantbruksstyrelsen, därvid här bilagda formulär må tjäna till ledning. ./.

avsyning Millemgårdens

dik 39 Forsby

en Skaraborgs

------ 9 april 41

4.160

2.690

42

Sam Gustafsson

Stommen, Forsby Skövde

Vid av undertecknad den 23 november 1941 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava uppgått till kronor 9346:13.

Skara den 8 maj 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift. Överlämnas till statens lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

8213,14/41

Till Hemmansägaren Sam Gustafsson,
Stommen, Forsby,
Skövde.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag ***antagit kontrakt*** om utförande av arbetet vid Millomgårdens dikningsföretag av år 1939 i Forsby socken av

SKARABORGS LÄN

till vilket företag den 9 april 1941 anvisats dels statsbidrag med 4.160 kronor från statens avdikningsanslag och dels lån med 2.690 kronor från statens avdikningslånefond.

Lantbruksstyrelsen har denna dag jämväl ***godkänt*** ifrågavarande företag.

Statsbidraget och lånet komma att från Lantbruksstyrelsens kassakontor jämlikt de härför gällande rekvisitionerna tillställas Eder.

·/. Det ena av de båda hit insända kontraktsexemplaren återgår.

Det nu godkända arbetet skall vederbörligen underhållas, vid äventyr som stadgas i 13 kap. 16 och 17 §§ vattenlagen.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola för framtiden förvaras av den som därtill blivit utsedd. Överlåtes förvarandet av nämnda handlingar och ritningar på annan, eller förkomma desamma, skall anmälan härom göras hos Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den 1 augusti 1941.

På Kungl. Lanbruksstyrelsens vägnar

T. Wallin

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
B. Tjungaren

9. 1939. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
190139

B E V I S

Vid av undertecknad den 23 november 1940 verkställd avsyning av Millomgårdens dikningsföretag av år 1939 i Forsby socken befanns detsamma vara utfört enligt arbetsplanen.

Skara den 10 december 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

✓

K O N T R O L L B E V I S

Nr 3.

Vid den 6 september 1939 av tekniska biträdet H. Arenberg företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen å sträckan 78+50 - 82 av A-B-C i Millomgårdens dikningsföretag av år 1939 befanns, att ledningen utförts i huvudsaklig överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och sålunda kunde godkännas.

Skara den 6 september 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 5.

Vid den 1 november 1939 av tekniska biträdet H. Arenberg företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna 82-C-D, D-I och B - 1+50 i Millomgårdens dikningsföretag av år 1939 befanns, att ledningarna utförts i huvudsaklig överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och sålunda kunde godkännas.

Skara den 2 november 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

V

K O N T R O L L B E V I S .

Nr 6.

Vid den 4 september 1940 av undertecknad företagen kontroll-avvägning av de lagda rörledningarna D - E - 89+34 , E - O , J - K och L - M i "Millomgårdens dikningsföretag av år 1939" befanns att ledningarna utförts i huvudsaklig överensstämmelse med arbetsplanen och sålunda kunde godkännas.

Den för de hittills godkända rörledningarna uppgrävda dikesjorden skall utan dröjsmål återfyllas. Återfyllningen av dikesjorden på Sam Gustafssons mark undantages dock från denna bestämmelse.

Skara den 4 september 1940.

Statens e. lantbruksingejör.

P. M.

angående statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Millomgårdens dikningsföretag av år 1939 i Forsby socken av Skaraborgs län.

Aktförvarare: Sam. Gustafsson, Stommen, Forsby, Skövde.

Ägoslag och areal:		Hela området	Låntagarnas andel
Åker	*hektar*	26.24	12.99
Ständig slåtter- och betesvall	„	-	-
Annan mark	„	1.48	0.80
	Summa hektar	27.72	13.79
Båtnad	*kronor*	9.820:20	5.521:70
Kostnad	„	8.981:68	5.381:12

Medelkostnad per hektar omkring 325 *kronor.*

Vissa delägare söka lån.

Statsbidrag och lån.

	Avdelning 1	Avdelning 2					Summa kronor
Båtnad	3.000:30	6.819:90					
Kostnad	1.977:17	7.004:51					
Minskad till.....							
Relativ kostnad	0.66	1.03					
Bidrag i % av den lägre kostnaden	38.10	a)					
Beräkn. bidrag	753:30	3.409:95					
Bidrag utg. med	752:71	3.407:29					4.160:-
Låntagarnas andel i *båtnaden* ...	788:-	4.733:70					
kostnaden...	519:28	4.861:84					
bidraget ..	197:69	2.365:-	b)				
Beräknat lånebelopp.....	321:59	2.368:70					
Lån utgår med	321:56	2.368:44					2.690:-

5. 38. 500

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
110838

a) Bidrag beräknas till 50 procent av båtnaden.

b) Lån " " återstoden, sedan bidraget frånräknats.

Arbetsplanen fastställes i oförändrat skick.

Stockholm den 9 april 1941.

Olof Fredholm

föredragande.

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som .....

.....

.....

.....

.....

genom ett av ..... den ..... undertecknat kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen åtagit sig beträffande Millomgårdens dikningsföretag av år 1939 i Forsby socken av

SKARABORGS LÄN

vartill Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 april 1941 beviljat dels *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med 4.160 kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels *lån* med 2.690 kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*, gå undertecknade i full borgen såsom för egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till vederbörande statens myndighet av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

..... den ..... 19 .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Att .....

9. 1939. 1 000.

Vänd!

.....

.....

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

....

Adress ..... Adress .....

....

Vederhäftighetsintyg:

Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänner denna borgensförbindelse.

Stockholm den

Obs.! **Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal, erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.**

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
196139

Millongården.

Protokollsutdrag			0:55
Kostnadsräkningsutdrag			7:10
~~Anmälan om skyldighet~~			~~3:—~~
Arbetsbeskrivningar	2 à 2:—		4:—
15. 6. 1939			
Kontakt med entreprenören och utställning		9:—	
Gränsningstabell		3:55	12:55
7. 7. 1939			
Utställning		~~12:—~~ 13:50	~~18:10~~ 19:60
Gränsningstabell		6:10	
18. 7. 1939			
Riksföreningsjämte bevis 1			13:10
30. 8. 1939			
Riksföreningsjämte bevis 2			13:10
14. 9. 1939			
Utställning av mätet av utfört arbete			1:—
4. 9. 1940			
Kontroll och kontrollbevis nr 6		12:— 4:10	16:10
10. 9. 1940			
Utställning av gränsningstabell		12:— 3:55	15:55
9. 11. 1940			
Kontroll			12:—
Telefon			— 20
23. 11. 1940. Anmaning			12:—
Anmaningsbevis			5:10
Sammandrag av jämlagda kostnader			3:55
Fördelning av kostnader och redovisning			~~19:30~~ 19:70
6. 9. 1939 Kontroll	Bevis nr 3	11:50 4:10	15:60
30. 9. 1939 Kontroll av utställning		8:—	
Gränsningstabell	Appanat	3:55	
Kontrollbevis nr 4		4:10	18:65
~~Skyldighet tydligen ej anmäld enl. Telefon~~ (anmäles icke ~~åtmer än gång~~)			
1. 11. 1939 Kontroll av utställning		9:—	
Gränsningstabell		3:55	
Kontrollbevis		4:10	16:65
6. 6. 1940 utställning		18:—	
Gränsningstabell		6:10	24:10
Skrivelse rörande Herbert Johanssons fastighet			3:—
~~Förmedling~~ av handlingar m. m.			13:—
29 x 0.40	11:60		
7 x 0.20	2:10		
36 x 0.10	3:60		
	19:30		
Summa			244:20

Fälleåkningskostnader

Fälleåkningsarvoden	399.98		
Fälleåkningsarvoden	95.50	511.93	
	16.40	40.40	
Code remuneration			
Hund ersättning		63:—	615.53
Beklädnader			120:15
Annonsering. enkäter			27:—
Resräkningar	8.06		
	52.—		60:06
Sam. Konferens (~~180:40~~)	130:—		
Konferensavdraget	7250:—		
Extra för berg	9:60		7289:60

Porto, telefon, kassaböcker, frikuvert, resor enligt 35:— ?

Utlåtanden	8:—	
	5:—	
	3:—	16:—

Enligt instruktion 25:—

Inregistrering ? ingen kostnad !

5:—
5:—
5:—

1.—
.75
1.40
1.—
.20
1.85
.60
.40
.75
.40
.95
5.—
.55
.15
1.—
.15
.15

34.30

Inkorda uppgifter på kostnaderna för räntor och inregistrering.

Det Centralkontoret för övrig kontrollens sammandragit,

Debiteringsuppgift (en del lön ju vara utdebiterad).

Millomgårdens dikningsföretag av år 1939.

FÖRDELNINGSLÄNGD.

			Procent
Avdelning 1. /22.014 procent av totalkostnaden/			
Forsby Stommen 3^{3} och 3^{4}		Beata Karlsson och hennes barn	38.276
Forsby Skattegården	1^{9}	Herbert Johansson	12.715
"	-	Arvid Norlin	11.837
"	1^{18}	Helga Viktoria Johansson	4.670
"	av 1^{6}	Ernst Spets	10.207
"	1^{13}	Bernhard Larsson	4.710
"	1^{15}	Sven Vilsson	8.881
"	1^{10}	Edvin Asp	4.352
"	av 1^{16}	Viktor Johansson Asp	4.352
		Summa	100.000
Avdelning 2. /77.986 procent av totalkostnaden/			
Forsby Skattegården	1^{20}	Karl Linus Johansson	6.723
"	1^{9}	Herbert Johansson	2.003
"	-	Arvid Norlin	1.852
"	1^{18}	Helga Viktoria Johansson	4.905
"	av 1^{6}	Ernst Spets	3.819
"	1^{10}	Edvin Asp	0.985
2	av 1^{16}	Viktor Johansson Asp	0.871
Forsby Millomgården	4^{5}	Ernst Spets	3.967
"	4^{4}	Bernhard Larsson	4.117
"	4^{8}	Helge Andersson	5.151
"	4^{7}	Helge Andersson	7.324
"	4^{6}	Sven Vilsson	10.962
"	4^{2}	Sam Gustafsson	24.616
Forsby Lillegården	5^{4}	Frans Persson	7.726
"	5^{5}	Karl Andersson	5.960
Forsby Sörgården $2^{4},2^{5},2^{8}$		K.A.I. Forsells sterbhus	3.828
"	2^{6}	Johan Hilmer Vijk	3.079
"	2^{7}	Nils Oskar Arvidsson	2.112
		Summa	100.000

Totalsumma

Total-kostnad	Statsbidrag	Statslån	Bidrager kontant med	Erlagt kontant	Erlägger kontant	Erhåller kontant
787.51	288.10	-	499.41	746.66		247.25
261.61	95.71	155.67	10.23	248.04		237.81
243.54	89.10	-	154.44	118.02	36.42	
96.08	35.15	57.18	3.75	91.09		87.34
210.01	76.83	-	133.18	138.44		5.26
96.91	35.45	-	61.46	91.87		30.41
182.72	66.85	108.71	7.16	-	7.16	
89.54	32.76	-	56.78	84.86		28.08
89.54	32.76	-	56.78	84.86		28.08
2057.46	752.71	321.56	983.19	1603.84	43.58	664.23
490.02	229.07	229.41	31.54	100.00		68.46
145.99	68.25	68.35	9.39	138.42		129.03
134.99	63.10	-	71.89	65.38	6.51	
357.51	167.13	167.37	23.01	338.96		315.95
278.35	130.12	-	148.23	183.44		35.21
71.79	33.56	-	38.23	68.09		29.86
63.49	29.68	-	33.81	60.19		26.38
289.14	135.17	-	153.97	190.62		36.65
300.08	140.28	-	159.80	284.55		124.75
375.44	175.51	175.76	24.17	35.10		10.93
533.82	249.55	249.91	34.36	49.90		15.54
798.98	373.51	374.05	51.42	-	51.42	
1794.18	838.74	839.96	115.48	158.20		42.72
563.12	263.25	263.63	36.24	299.60		263.36
434.40	203.07	-	231.33	411.92		180.59
279.01	130.43	-	148.58	-	148.58	
224.42	104.91	-	119.51	212.79		93.28
153.94	71.96	-	81.98	145.92		63.94
7288.67	3407.29	2368.44	1512.94	2743.08	206.51	1436.65
9346.13	4160.00	2690.00	2496.13	4346.92	250.09	2100.88

Skara den 10 maj 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Millomgårdens dikningsföretag av år 1939.

Sammandrag av företagets kostnader.

För hela företaget gemensamma kostnader

Syneförrättningskostnader		
Förrättningsmannen	511.93	
Gode männen	40.40	
Hantlangning	63.00	615:33
Betänkande ang. statsunderstöd		120:15
Annonser ang. entreprenör		27:00
Vederhäftighetsintyg		2:00
Hantlangning vid fältundersökningar o. utsättningar		16:00
Porto,telefon, kassaböcker, resor		35:00
Arbets- och materialkostnader		
Sam Gustafsson för utfört arbete	130:00	
Entreprenadsumman	7250:00	
Extra för berg	9:60	7389:60
Ersättningar		
för avlopps breddning	8:06	
för intrång av jordupplag	52:00	60:06
Arbetets ledning, kontroll m.m.		
Styrelsens ordf.	25:00	
Lantbruksingenjören	244:20	269:20
Räntor intill den 31 maj 1941		711:79
För underhåll m.m. reserveras		100:00
	Summa kronor	9346:13

Avdelning 1	22.014 procent		2057:46
Avdelning 2	77.986 procent		7288:67
	100.000 procent	Kronor	9346:13

Skara den 8 maj 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Härmed översändes:

Kontrakt i två exemplar,

~~Säkerhet för fullgörande av kontrakt,~~

Skuldförbindelse,

~~En till Kungl. Statskontoret ställd rekvisition,~~

~~En~~ Två till Kungl. Lantbruksstyrelsen ställda rekvisitioner.

Dessa handlingar skola underskrivas och bevittnas på sätt å medföljande tryckta anvisningar säges och i enlighet med av mig å handlingarna gjorda blyertsanteckningar. Handlingarna skola sedan de undertecknats och kompletterats med VEDERHÄFTIGHETSBEVIS och TAXERINGSBEVIS, återsändas till mig, ~~varvid dessutom bör medfölja:~~

~~Betänkandet,~~

~~Kopior på väv av ritningarna.~~

Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, vilket utfärdas av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller vanligtvis landsfiskal, erfordras ~~såväl å "Säkerhet för fullgörande av kontrakt" som~~ å "Skuldförbindelse". Av detta bevis skall framgå att dubbel säkerhet för åtagandet kan anses föreligga. Äro borgensmännen två, måste de alltså var för sig anses vederhäftiga för åtagandet. Äro de flera, skola de i vederhäftighetsbeviset sammanföras i två grupper, vilka var för sig skola vara vederhäftiga för åtagandet. För att en borgensman eller en grupp av borgensmän skall kunna anses vederhäftig av Kungl. Statskontoret och Kungl. Lantbruksstyrelsen, fordras att vederbörande person eller grupp av personer äger fastighet eller fastigheter, taxerade till minst 3 gånger lånesumman.

Taxeringsbevis, utvisande värdet av fast egendom, tillhörig ~~styrelsen~~ - styrelsens ordförande - ~~förtroendemannen~~ - och dem som tecknat borgen å förenämnda skuldförbindelse, skall dessutom lösas hos vederbörande häradsskrivare eller landsfiskal. Som taxeringsbevis godkännes även senaste eller näst sista kronodebetsedel.

Mottag denna skrivelse till vederbörande som skall utfärda vederhäftighetsbevisen!

Skara den 22 april 1941

Statens o. lantbruksingenjör.

Vänd!

Exempel på vederhäftighetsbevis:

Att enligt min åsikt löftesmännen Anders Olsson och Karl Johansson var för sig äro fullt vederhäftiga för fullgörandet av ifrågavarande förbindelse betygas

Att av löftesmännen enligt min åsikt Jöns Olsson, Bengt Persson och Nils Håkansson tillsammans samt Per Svensson och Johan Nilsson tillsammans, var grupp för sig är fullt vederhäftig för fullgörandet av ifrågavarande förbindelse betygas

Kungl.statskontoret
Ombudsmansexpeditionen
Öppen för allmänheten
10 f.m. - 3 e.m.

P.M.

För prövning av säkerhet för avdikningslån torde vid skuldförbindelsen fogas bevis över låntagares och löftesmäns senaste taxeringar av fast egendom.

Såsom bevis godkännas

1) av vederbörande häradsskrivare utfärdat intyg eller

2) av vederbörande landsfiskal utfärdat intyg eller

3) senaste kronodebetsedlar. eller näst sista

Mot lånet bör svara i säkerhet taxeringsvärden av sammanlagt minst tre gånger lånesumman.

Bland låntagare och löftesmän bör icke finnas stärbhus. Är förbindelsen undertecknad av bolag eller förening, erfordras firmabevis, utvisande behörighet att teckna firman dagen för förbindelsens undertecknande.

Har förbindelsen underskrivits av kvinna, erfordras prästbevis angående hennes civilstånd samt, om hon lever i äktenskap ingånget före den 1 januari 1921, godkännande till förbindelsen av hennes man.

Vittnen skola vara ojäviga. Borgensman godtages ej som vittne å låntagarens namnunderskrift liksom ej låmtagare som vittne å borgensmans underskrift.

Å skuldförbindelsen får radering eller ändring icke förekomma.

Anhålles om uppgift å telefonnummer till den, som äger utkvittera lånebeloppet.

Byrådirektören och ombudsmannen.

Millomgårdens dikningsföretag av år 1939.

Sammandrag av företagets kostnader.

Syneförrättningskostnader		
Förrättningsmannen	511:93	
Gode männen	40:40	
Hantlangning	63:00	615:33
Betänkande ang. statsunderstöd		120:15
Annonser ang. entreprenör		27:00
Vederhäftighetsintyg		2:00
Arbets- och materialkostnader		
Sam Gustafsson för utfört arbete	130:00	
Entreprenadsumman	7250:00	
Extra för berg	9:60	7389:60
Ersättningar		
för avlopps breddning	8:06	
för intrång av jordupplag	52:00	60:06
Hantlangning vid utsättningar		16:00
Porto, telefon, kassaböcker, resor 35:- kr.?		36:00
Arbetets ledning, kontroll m.m.		
Styrelsens ordf.	25:00	
Lantbruksingenjören	244:20	269:20
Räntor intill den 31 maj 1941		711:79
~~För~~ underhåll m.m. reserveras		100:—
Summa kronor		9346:13

STATENS e. LANTBRUKSINGENJÖR
ERNST ÖFVERHOLM
Telefon 866
S K A R A
Postgirokonto 35683

Herr Sam Gustafsson,

Stommen, Forsby, Skövde.

Det bilagda sammandraget av företagets kostnader skall kompletteras av Eder och återställas till mig.

Om Herbert Johanssons efterträdare icke önskar övertaga Herbert Johanssons lån, skall han underteckna den bifogade till Kungl. Lantbruksställda skrivelsen. Bevittnad skall den återställas till mig. Bäst vore det emellertid om efterträdaren övertoge lånet, enär man kan misstänka, att Kungl. Lantbruksstyrelsen eljest ligger på ärendet en tid, innan det behandlas.

Skara den 23 april 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Lämna mig skriftlig uppgift på huru stort belopp varje delägare (för varje fastighet) inbetalt till företaget.

V

K O N T R O L L B E V I S

Nr 4.

Vid den 30 september 1939 av tekniska biträdet H. Arenberg företagen hållfasthetsprovning av betongrör, levererade till Millomgårdens dikningsföretag av år 1939 från A. Perssons cementgjuteri i Kinne Vedum, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-datum	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av
10"	80 cm	8/8 1939	1240 kg	1310 kg
10"	"	28/8 1939	"	1325 "
10"	"	4/9 1939	"	1400 "

Det provade partiet, 220 st. 10" betongrör, kunde sålunda godkännas.

Skara den 2 oktober 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 2.

Vid den 30 augusti 1939 av undertecknad vid A. Perssons cementgjuteri i Kinne Vedum företagen hållfasthetsprovning av betongrör, avsedda för leverans till Millomgårdens dikningsföretag av år 1939, erhölls följande resultat:

Erforderligt antal 12" betongrör, tillverkade i juli 1939
Erforderligt antal 9" betongrör, tillverkade i aug. 1939
samt 107 stycken 10" betongrör, tillverkade år 1938
godkändes.

Skara den 1 september 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 1.

Vid den 18 juli 1939 av tekniska biträdet H. Pettersson vid A. Perssons cementgjuteri i Kinne Vedum företagen hållfasthetsprovning av betongrör, avsedda för leverans till Millomgårdens diknings-företag av år 1939, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-datum	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av
12"	84 cm.	8/5 1938	1344 kg.	1430 kg.
12"	"	27/1 1939	"	1400 "
12"	"	1/2 1939	"	1430 "

Det provade partiet, 150 st. 12" betongrör, kunde sålunda godkännas.

Skara den 19 juli 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Millomgårdens dikningsföretag av år 1939.

S a m m a n d r a g

över företagets arbets- och materialkostnader.

(Stadgan C-H. utesluten)

Schaktning av lera		260 m³	à 0:75		195:-
Trumma av betongrör,					
b = 4 m., d = 21"		1 st.	à 150:-		150:-
Betongrör:	12"	452 m.	à 3:20	1446:40	
	10"	257	2:20	565:40	
	9"	84	1:90	159:60	2171:40
Tegelrör:	8"	418 m.	à 1:65	689:70	
	6"	405	1:05	425:25	
	5"	666	0:75	499:50	
	4"	254	0:55	139:70	
	3"	387 (253)	0:35	~~135:45~~ 88:55	~~1889:60~~ 1842:70
Grävning för och läggning av ovanstående rör samt återfyllning i enlighet med kostnadsförslaget, 2923 m.					~~1960:-~~ 1906:40
Brunnar: typ A, d = 0.60 m.		~~9~~ 10 st.	à 40:-	~~360:-~~ 400:-	
	d = 0.45 m.	~~22~~ 21	~~30~~ 30:-	~~660:-~~ 630:-	~~1020~~ 1020:-
Stensil		1	10:-		10:-
Kringgjutning av rörutlopp		1	40:-		40:-
				Summa kronor:	~~7436:-~~ 7476:-

Skara den 27 februari 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

7345:50

7476.—
130:50
7345:50

Millomgårdens dikningsföretag av år 1939.

S a m m a n d r a g

över företagets arbets- och materialkostnader.

Schaktning av lera		260 m³	à 0:75		195:-
Trumma av betongrör,					
b = 4 m., d = 21"		1 st.	à 150:-		150:-
Betongrör:	12"	452 m.	à 3:20	1446:40	
	10"	257	2:20	565:40	
	9"	84	1:90	159:60	2171:40
Tegelrör:	8"	418 m.	à 1:65	689:70	
	6"	405	1:05	425:25	
	5"	666	0:75	499:50	
	4"	254	0:55	139:70	
	3"	387	0:35	135:45	1889:60
Grävning för och läggning av ovanstående rör samt återfyllning i enlighet med kostnadsförslaget, 2923 m.					1960:-
Brunnar: typ A, d = 0.60 m.		~~9~~ 10	st. à 40:-	~~360~~ 400:-	
	d = 0.45 m.	22	30:-	660:-	~~1020~~ 1060:-
Stensil		1	10:-		10:-
Kringgjutning av rörutlopp		1	40:-		40:-
				Summa kronor:	~~7436~~ 7476:-

Skara den 27 februari 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Millomgårdens dikningsföretag av år 1939.

S a m m a n d r a g

över företagets arbets- och materialkostnader.

Schaktning av lera		260 m³	à 0:75		195:-
Trumma av betongrör,					
b = 4 m., d = 21"		1 st.	à 150:-		150:-
Betongrör:	12"	452 m.	à 3:20	1446:40	
	10"	257	2:20	565:40	
	9"	84	1:90	159:60	2171:40
Tegelrör:	8"	418 m.	à 1:65	689:70	
	6"	405	1:05	425:25	
	5"	666	0:75	499:50	
	4"	254	0:55	139:70	
	3"	387	0:35	135:45	1889:60
Grävning för och läggning av ovanstående rör samt återfyllning i enlighet med kostnadsförslaget, 2923 m.					1960:-
Brunnar: typ A, d = 0.60 m.		~~9~~ 10 st.	à 40:-	~~360~~ 400:-	
	d = 0.45 m.	22	30:-	660:-	~~1020~~ 1060:-
Stensil		1	10:-		10:-
Kringgjutning av rörutlopp		1	40:-		40:-
			Summa kronor:		~~7436~~ 7476:-

Skara den 27 februari 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

1/4 26

ans. 29

1/4 N:te Amsberg 27

1/6 28

Stenseke

Stenbergs

110

1/16 mill.

45 44 43 46 47 48 44

Ingst Aamband bäck

1/16 54

1/16 56

1/16 57


1/16 55

skogsbete gemensam för 5/24 mtl. 24, 1/8 mtl. 25 och 1/6 mtl. 28

Sörgården

1/4 mtl 26

1/4 mtl. 27


Hillegårdens Odelägor.
Hillegårdens
Hallen
Saxnäs Storps odelägor
Storp
Saxnäs Storp
1 mtl. 1'

Landmätaresskont
20.10.1938
och
19.1.1939.

se abt. Torsby 32

3/16 mill. 3³
1/2 mill. 3⁴
} Torsby Stommen

Torsby Skattegård

Nyhemmant d. Gustafs-lund. ?
1/32 mill. 1/16 1/32 mill 1/32 1/32 1/24
ovs.
1²⁰ 1⁹ 1⁹ 1¹⁰ 1¹⁸ ? 1⁹ 1¹³ 1¹⁵
? ?

1/16 4⁵ | 1/24 4⁴ | 1/48 4⁸ | 1/16 4⁶ | 1/16 4⁷ Karl Helge Anderson | 1/48 4⁸ | 1/24 4⁴ | 1/16 4⁵ | 1/16 4⁶

Abt. 28 Torsby Mitt

4² 1/4 mill.

Torsby Lillegården 1/16 mill. 5⁻⁴ | 5⁴ 1/16 mill.
1/16 mill. 5⁻⁵ | 5⁵ 1/16 mill

4⁸

Tillhör Millomgårdens df av år 1939

R 5-0771 7404
DIARIE N:r 9547
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 MAJ 1942

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

54

Handlingar angående Millomgårdens dikningsföretag av år 1939 i Forsby socken av Skaraborgs län; upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen år 1939 av Ernst Öfverholm. Statens e. lantbruksingenjör.

3

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Millomgården i Forsby

socken av Skaraborgs län.

Den 23 september **1938.**

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 14 **hos** Sam. Gustafsson, Stommen, **, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.**

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillställeskommit skiftesgodemännen

Johan Birger Blixt, Högården, Forsby, Skövde,

Nils Henriksson, Stommen, Sventorp, Igelstorp,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Sam. Gustafsson, Stommen, Forsby,

såsom övriga sakägare:

Karl Andersson, Lillegården,

Frans Persson, "

Fru Anna Forsell såsom ombud för Ivar Forsells sterbhus, Sörgården,

Hilmer Vijk, Sörgården,

Herbert Johansson, Skattegården,

Arvid Norlin, "

Gustav Johansson, "

Ernst Spets, Millomgården,
Helge Andersson, "
Sven Vilson, "
Bernard Larsson, " .

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3 .

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen . Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Vissa intressenter ingingo förening med sökanden till förrättningen. /Bilaga 4/ Denna föreningsskrivelse vitsordades medelst synemännens påskrift.

§ 5.

Ernst Spets och Sven Vilson yrkade täckt ledning genom sina marker.

§ 6 .

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna hittills åtgått 6½ dagsverken, vilka skulle gäldas med 6:- kr. per dagsverke eller sammanlagt kronor 39:- .

§ 7 .

Förrättningsmannen kungjorde, att ~~synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att~~ nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom underrättelse komme att delgivas genom brevkort

§ 8 .

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

.....

Biträdande gode män.

Den 24 februari 1939.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synemän och följande sakägare:

Sam. Gustafsson, Stommen,

Karl Andersson, Lillegården,

Frans Persson, "

Hilmer Vijk, Sörgården, jämväl såsom ombud för Ivar Forsells sterbhus, Sörgården, enl. fullm. / Bil. 6a/,

Herbert Johansson, Skattegården,

Gustav Johansson, Skattegården, såsom ombud för dottern fröken Helga Viktoria Johansson, adr. friherre Gustaf Klingspor, Torgilsgatan 9, Skövde,

Fru Teofila Beata Karlsson, Stommen, med fullmakt för barnen /Bil. 6b/

Bernhard Larsson, Millomgården,

Nils Oskar Arvidsson, Sörgården,

Ernst Spets, Millomgården,

Helge Andersson, "

Linus Johansson, Gustafslund.

§ 9.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna och jordvärderingen samt för kostnadernas fördelning. Arbetsbeskrivningen upplästes.

§ 10.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /Bilaga F/.

§ 11.

Förvaltare Erik Göte Olsson, Gammalstorp, infann sig till sammanträdet och lämnade på förfrågan tillstånd till ägarna av Forsby Sörgården att utföra fördämningar mot Gammalstorp, varigenom vatten från Gammalstorp kunde förhindras att rinna in i Sörgårdens skog.

§ 12.

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Sam. Gustafsson, Stommen, Forsby, Skiorde, vilken tillika utsågs till ordförande och sammankallande, samt Hilmer Dijk, Södergården, och Karl Andersson, Lillegården. ..... Till styrelsesuppleant valdes Helga Andersson, Millomgården.....

§ 13.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Emil Sjöstedt, Millomgården, och Hans Persson, Lillegården.....

§ 14.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Sam. Gustafsson, Stommen, Forsby, Skiorde.....

§ 15.

Styrelsen bemyndigades att å delägarnas i företaget vägnar upptaga tillfälliga lån intill ett belopp av åtta tusen /8 000/ kronor för gäldande av förrättningskostnaderna och för arbetenas bedrivande intill dess statsunderstöd blir tillgängligt.

§ 16.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 17.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Forsby den 24 februari 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

....

Biträdande gode män.

J. Dijk A. Karlsson

L. å-y. t. y:r 61-62.

1937.

Bilaga 1.

SKARABORGS LÄNS
18 OKT. 1937
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 1/4 mtl Mellom-gården i Forsby socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Skövde 6 km

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Sam. Gustafsson, Stommen

adress Forsby pr Skövde

Telefon: Igelstorp 37

Stommen, Forsby, Skövd. den 15/10 1937

Sam Gustafsson

Tack för ritningsplan på Stöllis mark. Finnes Brådskande!

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Lillegården	Hans Persson
-"-	Karl Andersson
Mellangården	Ida Andersson
-"-	Helga Andersson
-"-	Ernst Sjöstedt

ca. 3/4 mindre kvarn.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
311841

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

Fröby

Bilaga 2 a.

30 - 73
1939

D. o. V.D. n:r 61 - 62
1937

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin . . . . . .

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 19 oktober *1937.*

Utan avgift.

8.
Forsby.

Bilaga 2 b.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. o.V.D. nr 61 - 62
1937



Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 2 maj 1938.

På länsstyrelsens vägnar:

Utan avgift.

Bilaga 3. a.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Sam. Gustafsson, Stommen, fredagen den 23 september 1938 klockan ~~9.30~~ 14.00, för torrläggning av mark tillhörande Millomgården i Forsby socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen avsänts den 8 september 1938 till:

Skiftesgodemannen Johan Birger Blixt, Högården, Forsby, Skövde,
Skiftesgodemannen Nils Henriksson, Stommen, Sventorp, Igelstorp,
Sam. Gustafsson, Stommen, Forsby, Skövde,
Karl Andersson, Lillegården, Forsby, "
Frans Persson, " " "
Forsells sterbhus, Sörgården, " "
Hilmer Vijk, Sörgården, " "
Oskar Andersson, Skattegården, " "
Arvid Norlin, " " "
Gustav Johansson, " " "
Ernst Spets, Millomgården, " "
Helge Andersson, " " "
Ida Andersson, " " "
Sven Vilson, " " "
Bengt Larsson, " " "

Skara den 8 september 1938.

Statens el lantbruksingenjör

Bilaga 3 b.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Sam. Gustafsson, Stommen, fredagen den 24 februari 1939 klockan 10, för torrläggning av mark tillhörande Millomgården i Forsby socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen avsänts den 3 februari 1939 till:

Skiftesgodemannen Johan Birger Blixt, Högården, Forsby, Skövde,
Skiftesgodemannen Nils Henriksson, Stommen, Sventorp, Igelstorp,
Sam. Gustafsson, Stommen, Forsby, Skövde,
Karl Andersson, Lillegården, Forsby, "
Frans Persson, " " "
Ivar Forsells sterbhus, Sörgården, Forsby, Skövde,
Hilmer Vijk, Sörgården, " "
Herbert Johansson, Skattegården, " "
Arvid Norlin, " " "
Gustav Johansson, " " "
Ernst Spets, Millomgården, " "
Helge Andersson, " " "
Sven Vilson, " " "
~~Bengt Larsson~~, ~~"~~ ~~"~~ ~~"~~
Linus Johansson, Gustafslund, " "
Fr. Helga Viktoria Johansson, Skattegården, Forsby, Skövde,
Fru Teofila Beata Karlsson, Stommen, " "
Fröken Edit Maria Karlsson, " " "
Fröken Ingeborg Linnea Karlsson, Stommen, " "
Ragnar Sigvard Karlsson, " " "
Fröken Ingrid Elisabeth Karlsson, Stommen, " "
Fröken Berta Helena Karlsson, Storgatan 20, Falköping,
Edvin Asp, Skattegården, Forsby, Skövde,
Viktor Asp, " " "
Bernhard Larsson, Millomgården, " "
Nils Oskar Arvidsson, Sörgården, " " .

Skara den 3 februari 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 4.

Förening.

Undertecknade delägare i det företag, som avser upprättandet av avloppsdike för torrläggning av vattenbesvärade marker inom Mellangärdet m. fl. hemman i Forsby socken av Skarabergs bäck, göra härmed gemensam sak med sökanden till fastställelsen och yrka att företaget utföres så, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes våra marker.

Stomma, Forsby den 23 september 1938

Herbert Johansson

Stevie Nordin G Johansson

Helge Andersson. F Persson

B Larsson Karl Andersson

Ivar Forsell Herbert Gerson Anna Forsell

Hilma Pihl

Hilma Nilsk.

Förestående föreningsförhandling upprättades vid sammanträde den 23 september 1938.

Lennart Gyllenhammar

J. Blick

N. Henriksson

Bilaga 5 a.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Forsby Stommen, Skattegården, Millomgården, Lillegården och Sörgården i Forsby socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Sam. Gustafsson, Stommen, fredagen den 24 februari 1939 klockan 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Skara den 3 februari 1939.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Forsby sockens kyrka den 19.... februari 1939 betygas:

.....

.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 3 februari 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 5 b.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Forsby Stommen, Skattegården, Millomgården, Lillegården och Sörgården i Forsby socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Sam. Gustafsson, Stommen, fredagen den 24 februari 1939 klockan 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Skara den 3 februari 1939.

ERNST ÖFVERHOLM.

Statens e. lantbruksingenjör.

(1032a)

Från konto 35683

Till konto 30054

har 10 kr. 40 öre

girerats till:

Skaraborgs Län

Annonsblad,

Skövde.

Bokfört 20.2.1939 Postgirokontoret

Kupong nr 15

Postgiro 30054.

Pag. 1032

SKÖVDE DEN 7 febr 1939

Skar Lantbruksing. E. Öfverholm DEBET

TILL

Skara

Skaraborgs Läns Annonsblad.

		Vid likvids insändande, uppgiv räkningens pagina.	ggr	mm.	Kronor	öre
1939						
Febr	7	An. Annons N:o 1032 ang. Kungörelse	1	65	10	40

Bilaga 6 a.

FULLMAKT

för Helmer Fjäk eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande 1/2 mantal Fågåsen m. fl. hemman i Frostviken sock och Skellefteå län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Frostviken Skörvle den 23/5 1939

Anna Forsell Sigurd Forsell Lennart Forsell Åke Forsell

Bevittnas:

Nils Arvidsson Greta Arvidsson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

356391

Bilaga 6 b.

Fullmakt

på vår moder Bertha Karlsson, Stommen Farsby att vid sammanträde hos Sam. Gustafsson, Stommen fredagen den 24 febr kl. 10, angående tvångsåtgärd att mäta tillkommande Millamgården m. fl. stommen innom Farsby socken, vår talan föra, rätt bevaka och rättsligt utföra

Stommen Farsby den 22 januari 1939

Ragnar Karlsson.

Linnea Carlsson. Edith Carlsson.

Bertha Carlsson. Ingrid Carlsson

Ragnar Karlssons, Linnea Carlssons, Edit Carlssons, Berta Karlssons och Ingrid Carlssons egenhändiga namnteckningar bevittnas av

Ester Larsson. Lars Larsson.

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivning- och värderingsmängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Forsby socken			
3/16	3³		Forsby Stommen	Änkefru Teofila Beata Karlsson		
1/2	3⁴			och hennes barn		
				åker, lermylla på lera	1	8.35
				" "	2	8.50
				" "	3	9.40
				" "	4	8.90
				Summa:		
avs.	1²⁰		Forsby Skattegården	Karl Linus Johansson		
				åker, lermylla på lera	5	7.60
				" "	6	7.25
				" "	7	7.25
				" "	8	6.90
				fomt, förb. ej	9	
				åker, lermylla på lera	10	6.50
				" "	11	6.20
				" "	12	5.90
				" "	13	6.75
				" "	14	6.90
				" "	15	7.00
				bekemark, lermylla på lera	16	6.20
				" "	17	6.30
				Summa:		
1/32	1⁹		Forsby Skattegården	Herbert Johansson		
				åker, lermylla på lera	18	7.40
				" "	19	7.30
				" "	20	7.75
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	91							690	627	90	900	819	-	210	191	10
	85							570	484	50	900	765	-	330	280	50
1	74							600	1044	-	900	1566	-	300	522	-
	43							540	232	20	900	387	-	360	154	80
3	93								2388	60		3537	-		1148	40
	10							800	80	-	1000	100	-	200	20	-
	32							730	233	60	1000	320	-	270	86	40
	17							730	124	10	1000	170	-	270	45	90
	17							600	102	-	1000	170	-	400	68	-
							05	—			—			—		
	08							530	42	40	~~1000~~ 860	68	80	330	26	40
	08							570	45	60	~~1000~~ 740	59	20	170	13	60
	13							370	48	10	~~1000~~ 740	96	20	370	48	10
	06							600	36	-	1000	60	-	400	24	-
	09							500	45	-	1000	90	-	500	45	-
	14							500	70	-	1000	140	-	500	70	-
			03					100	3	-	300	9	-	200	6	-
			03					130	3	90	300	9	-	170	5	10
	34		06				05		833	70		1292	20		458	50
	13							600	78	-	1000	130	-	400	52	-
	18							530	95	40	1000	180	-	470	84	60
	22							800	176	-	1000	220	-	200	44	-
	53								349	40		530	-		180	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, lermylla på lera	21	7.95
				tomt, förb. ej	22	
				" "	23	
				åker, lermylla på lera	24	9.90
				" "	25	10.25
				" "	26	10.30
				Summa:		
			Forsby Skattegården	Arvid Norlin		
				åker, lermylla på lera	27	7.55
				" "	28	7.80
				" "	29	7.80
				" "	30	7.55
				" "	31	8.10
				" "	32	8.40
				Summa:		
1/32	1[18]		Forsby Skattegården	Helga Viktoria Johansson		
				åker, lermylla på lera	33	8.75
				" "	34	9.00
				" "	35	9.30
				tomt, förb. ej	36	
				åker, lermylla på lera	37	8.00
				" "	38	8.00
				" "	39	8.10
				" "	40	8.10
				väg	41	
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	53								349	40		530	-		180	60
	09							900	81	-	1000	90	-	100	9	-
							07	-			-			-		
							09	-			-			-		
	34							450	153	-	900	306	-	450	153	-
	36							600	216	-	900	324	-	300	108	-
	45							750	337	50	900	405	-	150	67	50
1	77						16		1136	90		1655	-		518	10
	08							600	48	-	900	72	-	300	24	-
	12							570	68	40	900	108	-	330	39	60
	09							570	51	30	900	81	-	330	29	70
	09							600	54	-	900	81	-	300	27	-
	27							540	145	80	900	243	-	360	97	20
	25							600	150	-	900	225	-	300	75	-
	90								517	50		810	-		292	50
	34							800	272	-	1000	340	-	200	68	-
	21							770	161	70	1000	210	-	230	48	30
	14							830	116	20	1000	140	-	170	23	80
							12	-			-			-		
	20							630	126	-	1000	200	-	370	74	-
	25							630	157	50	1000	250	-	370	92	50
	15							600	90	-	1000	150	-	400	60	-
	27							600	162	-	1000	270	-	400	108	-
							04	-			-			-		
1	56						16		1085	40		1560	-		474	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/32	ao 1[16]		Forsby Skattegården	Ernst Spets		
				åker, lermylla på lera	42	8.10
				" "	43	8.25
				" "	44	9.60
				" "	45	9.75
				Summa:		
1/72	1[13]		Forsby Skattegården	Bernhard Larsson		
				åker, lermylla på lera	46	10.25
				" "	47	10.35
				Summa:		
1/24	1[15]		Forsby Skattegården	Sven Viberon		
				åker, lermylla på lera	48	10.70
				" "	49	10.40
				Summa:		
			Forsby Skattegården	Arvid Norlin		
				åker, lermylla på lera	50	10.90
				odl.-mark, "	51	11.00
				" "	52	11.30
				Summa:		
1/16	1[10]		Forsby Skattegården	Edvin Asp		
				åker, lermylla på lera	53	11.10
				" "	54	11.20
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	06							510	30	60	900	54	-	390	23	40
	79							600	474	-	900	711	-	300	237	-
	81							570	461	70	900	729	-	330	267	30
	10							510	51	-	900	90	-	390	39	-
1	76								1017	30		1584	-		566	70
	15							570	85	50	900	135	-	330	49	50
	34							630	214	20	900	306	-	270	91	80
	49								299	70		441	-		141	30
	54							540	291	60	900	486	-	360	194	40
	16							450	72	-	900	144	-	450	72	-
	70								363	60		630	-		266	40
	52							660	343	20	900	468	-	240	124	80
			53					190	100	70	300	159	-	110	58	30
			15					260	39	-	300	45	-	40	6	-
	52		68						482	90		672	-		189	10
	28							660	184	80	900	252	-	240	67	20
	29							450	130	50	900	261	-	450	130	50
	57								315	30		513	-		197	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/16	as 7/16		Forsby Skattegården	Viktor Johansson Asp		
				åker, lermylla på lera	55	11.15
				" "	56	11.15
				väg	57	
				Summa:		
1/16	45		Forsby Millomgården	Ernst Spets		
				åker, lermylla på lera	58	10.45
				Summa:		
1/24	47		Forsby Millomgården	Bernhard Larsson		
				åker, lermylla på lera	59	10.15
				Summa:		
1/48	48		Forsby Millomgården	Helge Andersson		
				åker, lermylla på lera	60	9.90
				" "	61	8.50
				Summa:		
1/16	47		Forsby Millomgården	Helge Andersson		
				åker, lermylla på lera	62	10.30
				" "	63	9.85
				" "	64	9.40
				Summa:		
1/16	46		Forsby Millomgården	Sven Vilsson		
				åker, lermylla på lera	65	8.50
				" "	66	8.25
				Summa:		

PETTERSONSKA KONTILLTR. SKARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	29							450	130	50	900	261	-	450	130	50
	27							680	183	60	900	243	-	220	59	40
							88	-			-			-		
	56						88		314	10		504	-		189	90
	82							570	467	40	900	738	-	330	270	60
	82								467	40		738	-		270	60
	72							510	367	20	900	648	-	390	280	80
	72								367	20		648	-		280	80
	35							420	147	-	900	315	-	480	168	-
	47							510	239	70	900	423	-	390	183	30
	82								386	70		738	-		351	30
	84							750	630	-	900	756	-	150	126	-
	15							570	85	50	900	135	-	330	49	50
	60							360	216	-	900	540	-	540	324	-
1	59								931	50		1431	-		499	50
1	16							330	382	80	900	1044	-	570	661	20
	16							360	57	60	900	144	-	540	86	40
1	32								440	40		1188	-		747	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/4	4²		Forsby Millomgården	Sam. Gustafsson		
				åker, lermylla på lera	67	8.60
				" "	68	8.65
				" "	69	8.90
				" "	70	8.65
				bebermark, "	71	
				Summa:		
1/16	5⁴		Forsby Lillegården	Frans Persson		
				odl.-mark, lermylla på lera	72	9.00
				" "	73	9.10
				åker, "	74	9.20
				" "	75	9.60
				" "	76	9.30
				" "	77	10.55
				Summa:		
1/16	5⁵		Forsby Lillegården	Karl Andersson		
				åker, lermylla på lera	78	9.55
				" "	79	9.50
				" "	80	9.00
				väg	81	
				Summa:		
5/24	2⁴		Forsby Förgården	Karl Axel Ivar Forsells		
1/8	2⁵			sterbhus		
1/6	2⁸			åker, lermylla på lera	82	10.35
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR.-ETR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	76							330	250	80	900	684	-	570	433	20
	94							240	225	60	900	846	-	660	620	40
	58							360	208	80	900	522	-	540	313	20
	36							210	75	60	900	324	-	690	248	40
			53					280	148	40	400	212	-	120	63	60
2	64		53						909	20		2588	-		1678	80
			10					230	23	-	500	50	-	270	27	-
			11					380	41	80	700	77	-	320	35	20
	12							450	54	-	900	108	-	450	54	-
	36							570	205	20	900	324	-	330	118	80
	29							390	113	10	900	261	-	510	147	90
	48							600	288	-	900	432	-	300	144	-
1	25		21						725	10		1252	-		526	90
	34							540	183	60	900	306	-	360	122	40
	29							510	147	90	900	261	-	390	113	10
	30							330	99	-	900	270	-	570	171	-
							19	—			—			—		
	93						19		430	50		837	-		406	50
	87							600	522	-	900	783	-	300	261	-
	87								522	-		783	-		261	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/4	2⁶		Forsby Sörgården	Johan Hilmer Vijk		
				åker, lermylla på lera	83	10.80
				Summa:		
1/4	2⁷		Forsby Sörgården	Nils Oskar Arvidsson		
				åker, lermylla på lera	84	10.70
				" " förb. ej	85	
				" " " "	86	
				väg	87	
				Här inkomma nr 90-91!		
				Summa:		
1/6	2⁸		Forsby Sörgården	Karl Axel Ivar Forsells		
				sterbhus		
				åker, lermylla på lera, förb. ej	88	
				" " "	89	
				Summa:		
1/4	2⁹		Forsby Sörgården	Nils Oskar Arvidsson		
				åker, lermylla på lera, förb. ej	90	
				" " "	91	
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. I FIR. EKARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	70							600	420	-	900	630	-	300	210	-
	70								420	-		630	-		210	-
	48							600	288	-	900	432	-	300	144	-
							49	-			-			-		
							42	-			-			-		
							12	-			-			-		
	48					1	03		288	-		432	-		144	-
							27									
							19									
							46									
							09									
							19									
							28									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag:		
			Forsby socken		
3/16	3 3		Forsby Stommen	Änkefru Teofila Beata Karlsson	
1/2	3 4			och hennes barn	
ars.	1 20		Forsby Skattegården	Karl Linus Johansson	
1/32	1 9		D:o	Herbert Johansson	
			D:o	Arvid Norlin	
1/32	1 18		D:o	Helga Viktorias Johansson	
1/32	ao 1 16		D:o	Ernst Sjöstedt	
1/72	1 13		D:o	Bernhard Larsson	
1/24	1 15		D:o	Sven Vilsson	
			D:o	Arvid Norlin	
1/16	1 10		D:o	Edvin Asp	
1/16	ao 1 14		D:o	Viktor Johansson Asp	
1/16	4 5		Forsby Mellangården	Ernst Sjöstedt	
1/24	4 4		D:o	Bernhard Larsson	
1/48	4 8		D:o	Helge Andersson	
1/16	4 7		D:o	D:sme	
1/16	4 6		D:o	Sven Vilsson	
1/4	4 2		D:o	Sam. Gustafsson	
1/16	5 4		Forsby Lillegården	Frans Persson	
1/16	5 5		D:o	Karl Andersson	
5/24	2 4				
1/8	2 5		Forsby Södergården	Karl Axel Ivar Forsells	
1/6	2 8			sterbhus	
1/4	2 6		D:o	Johan Hilmer Vijk	
1/4	2 7		D:o	Nils Oskar Arvidsson	
1/6	2 8		D:o	Karl Axel Ivar Forsells sterbhus	
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. I FIR. SKARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	93							—	2388	60		3537	-		1148	40
1	34		06				05	lön	833	70		1292	20		458	50
1	77						16	lön	1136	90		1655	-		518	10
	90							—	517	50		810	-		292	50
1	56						16	lön	1085	40		1560	-		474	60
1	76							—	1017	30		1584	-		566	70
	49							—	299	70		441	-		141	30
	70							lön	363	60		630	-		266	40
	52		68					—	482	90		672	-		189	10
	57							—	315	30		513	-		197	70
	56						88	—	314	10		504	-		189	90
	82							—	467	40		738	-		270	60
	72							—	367	20		648	-		280	80
	82							lön	386	70		738	-		351	30
1	59							lön	931	50		1431	-		499	50
1	32							lön	440	40		1188	-		747	60
2	64		53					lön	909	20		2588	-		1678	80
1	25		21					lön	725	10		1252	-		526	90
	93						19	—	430	50		837	-		406	50
	87							—	522	-		783	-		261	-
	70							—	420	-		630	-		210	-
	48					1	31	—	288	-		432	-		144	-
							46	—	—			—			—	
26	24	1	48			3	21		14643	-		24463	20		9820	20

Ronneby den 24 februari 1939

Länsstyrelsen i Blekinge län

N. Karlsson

Biträdande lagfaren man

J. B. Blixt

Bilaga B.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m^3	Pris pr m^3 öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Ersättningslängd.					
	Ersättningar för intrång av jordupplag.					
Sträckan A-B						
F. Sörgården 2^8	Karl Axel Ivar Forsells sterbhus	76+20 -77+67	85	20		17 -
F. Skattegården, avs. 1^{20}	Karl Linus Johansson	77+67 -78+64	175	20		35 -
					Summa:	52 -
	Ersättning för mark, som åtgår till avlopps breddning.					
Sträckan A-B		fig.-nr	m^2	pr m^2		
F. Skattegården, avs. 1^{20}	Karl Linus Johansson	10	30	5.3		1 59
		11	60	5.7		3 42
		12	70	3.7		2 59
		16	20	1.0		20
		17	20	1.3		26
					Summa:	8 06

Forsby den 24 februari 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

....N. Henriksson.... ....B. Blixt....

Biträdande gode män.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA 322799

Kostnadsförslag.

Bil. C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+20 +25 76 -79	305	Sträckan A-B /öppet dike och täckt ledning/								
+20 +64 76 -78	244	Schaktning av lera m³	260	0.75			195	-		
+68 77		Trumma av betongrör,								
		b = 4 m., d = 21"					150	-		
+64 +25 78 -79	61	12" betongrör m.	61	3.20			195	20		
+64 +81 78 -78	17	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	17	0.85	14	45				
+81 +25 78 -79	44	D:o d:o "	44	0.75	33	-	47	45		
+64 78 +25		Kringgjutning av rörutlopp					40	-		
79		Brunn, typ A, d = 0.60 m.					40	-	667	65
		Tillägges c:a 10 %							67	29
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark					8	06		
		för intrång av jordupplag					52	-	60	06
							Summa:		795	-
+25 +2 79 -86	648	Sträckan B-C-D /täckt ledning/								
+25 +16 79 -83	391	12" betongrör m.	391	3.20	1251	20				
+16 +2 83 -86	257	10" " "	257	2.20	565	40	1816	60		
+25 +77 79 -79	52	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	52	0.75	39	-				
+77 79 -80	23	D:o d:o "	23	1.00	23	-				
+50 80 -80	50	D:o d:o "	50	0.85	42	50				
+50 +35 80 -81	85	D:o d:o "	85	1.00	85	-				
+35 +55 81 -81	20	D:o d:o "	20	1.45	29	-				
+55 +50 81 -82	95	D:o d:o "	95	1.00	95	-				
+50 +16 82 -83	66	D:o d:o "	66	1.10	72	60				
+16 +14 83 -84	69	D:o d:o "	69	1.15	79	35				
+14 +2 84 -86	188	D:o d:o "	188	0.95	178	60	644	05		
+57+23+54 80,80,81,82 +16+14 +2 83,84,86		Brunn, typ A, d = 0.60 m.	7	40:-			280	-	2740	65
		Tillägges c:a 10 %							274	35
							Summa:		3015	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+2 +48										
86 -90	446	Sträckan D-E-F /täckt ledning/								
+2 +34										
86 -89	332	5" tegelrör m.	332	0.75	249	-				
+34 +48										
89 -90	114	4" " "	114	0.55	62	70	311	70		
+2 +52										
86 -87	150	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	150	0.40	60	-				
+52										
87 -89	148	D:o d:o "	148	0.80	118	40				
+34										
89 -89	34	D:o d:o "	34	0.55	18	70				
+34 +48										
89 -90	114	D:o d:o "	114	0.50	57	-	254	10		
+52+34+48										
87,89,90		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	3	30:-			90	-	655	80
		Tillägges c:a 10 %							64	20
							Summa:		720	-
+9										
0 - 8	811	Sträckan B-G /täckt ledning/								
+10										
0 - 2a	210	8" tegelrör m.	210	1.65	346	50				
+10 +40										
2a - 5	332	6" " "	332	1.05	348	60				
+40 +24										
5 - 6	84	5" " "	84	0.75	63	-				
+24 +97										
6 - 6	73	4" " "	73	0.55	40	15				
+97 +9										
6 - 8	112	3" " "	112	0.35	39	20	837	45		
+71										
0 - 0	71	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	71	0.65	46	15				
+71 +98										
0 - 0	27	D:o d:o "	27	0.95	25	65				
+98 +68										
0 - 1	70	D:o d:o "	70	0.80	56	-				
+68 +10										
1 - 2a	42	D:o d:o "	42	1.00	42	-				
+10 +30										
2a - 2	22	D:o d:o "	22	0.90	19	80				
+30 +40										
2 - 4	210	D:o d:o "	210	0.55	115	50				
+40 +77										
4 - 4	37	D:o d:o "	37	0.75	27	75				
+77 +40										
4 - 5	63	D:o d:o "	63	0.55	34	65				
+40 +9										
5 - 8	269	D:o d:o "	269	0.50	134	50	502	-		
+98+68+10+82+63										
0, 1, 2a,2 ,4,										
+40+24+97 +9		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	9	30:-			270	-	1609	45
5, 6, 6, 8										
		Tillägges c:a 10 %							160	55
							Summa:		1770	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+34										
50 -51	134	Sträckan C-H /täckt ledning/								
		3" tegelrör m.	134	0.35			46	90		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	134	0.40			53	60		
+34										
51		Brunn, typ A, d = 0.45 m.					30	-	130	50
		Tillägges c:a 10 %							14	50
							Summa:		145	-
+84										
20 -20	84	Sträckan D-I /täckt ledning/								
		9" betongrör m.	84	1.90			159	60		
+50										
20 -20	50	Grävning, läggning och								
		återfyllning "	50	0.85	42	50				
+50 +84										
20 -20	34	D:o d:o "	34	0.70	23	80	66	30		
+84										
20		Brunn, typ A, d = 0.60 m.					40	-	265	90
		Tillägges c:a 10 %							24	10
							Summa:		290	-
+84 +50										
20 -24	361	Sträckan I-K /täckt ledning/								
+84 +88										
20 -21	104	8" tegelrör m.	104	1.65	171	60				
+88 +83										
21 -23	190	5" " "	190	0.75	142	50				
+83 +50										
23 -24	67	4" " "	67	0.55	36	85	350	95		
+84 +28										
20 -21	44	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	44	0.85	37	40				
+28 +88										
21 -21	60	D:o d:o "	60	0.70	42	-				
+88 +35										
21 -22	47	D:o d:o "	47	0.40	18	80				
+40 +65										
22 -22	25	D:o d:o "	25	0.55	13	75				
+65 +83										
22 -23	118	D:o d:o "	118	0.50	59	-				
+83 +50										
23 -24	67	D:o d:o "	67	0.45	30	15	201	10		
+28+88+65 21,21,22, +83+50 23,24		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	5	30:-			150	-	702	05
		Tillägges c:a 10 %							72	95
							Summa:		775	-


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+97 30 -30	97	**Sträckan I-L-M** /täckt ledning/								
+40 30 -30	40	8" tegelrör m.	40	1.65	66	-				
+40 +97 30 -30	57	3" " "	57	0.35	19	95	85	95		
+40 30 -30	40	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	40	0.70	28	-				
+40 +97 30 -30	57	D:o d:o "	57	0.35	19	95	47	95		
+97 30		Stensil					10	-	143	90
		Tillägges c:a 10 %							16	10
							Summa:		160	-
+97 40 -41	197	**Sträckan L-N** /täckt ledning/								
+64 40 -40	64	8" tegelrör m.	64	1.65	105	60				
+64 +37 40 -41	73	6" " "	73	1.05	76	65				
+37 +97 41 -41	60	5" " "	60	0.75	45	-	227	25		
+64 40 -40	64	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	64	0.80	51	20				
+64 +37 40 -41	73	D:o d:o "	73	0.45	32	85				
+37 +97 41 -41	60	D:o d:o "	60	0.50	30	-	114	05		
+64+37+97 40,41,41		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	3	30:-			90	-	431	30
		Tillägges c:a 10 %							43	70
							Summa:		475	-
+84 10 -10	84	**Sträckan E-O** /täckt ledning/								
		3" tegelrör m.	84	0.35			29	40		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	84	0.35			29	40		
+84 10		Brunn, typ A, d = 0.45 m.					30	-	88	80
		Tillägges c:a 10 %							11	20
							Summa:		100	-

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

38386

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag:								
	305	Sträckan A-B /öppet dike och täckt ledning/							795	-
	648	" B-C-D /täckt ledning/							3015	-
	446	" D-E-F " "							720	-
	811	" B-G " "							1770	-
	134	" C-H " "							145	-
	84	" D-I " "							290	-
	361	" I-K " "							775	-
	97	" I-L-M " "							160	-
	197	" L-N " "							475	-
	84	" E-O " "							100	-
	3167						Summa:		8245	-

Forsby den 24 februari 1939.



Bilaga D.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning för utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att dikeskrökar ej må göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets trumma och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att tegelrörskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas, är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trumma, brunnar och rörutlopp skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att rörtrumma lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att entreprenören åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan.

Forsby den 24 februari 1939.

Statens o. lantbruksingenjör.

Bilaga E.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningsräkning d.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	 Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Forsby socken			Procent 5	
3/16	3³	—	Forsby Stommen			Ard. 1	Ard. 2
1/2	3⁴		Änkefru Theofila Beata				
			Karlsson och hennes barn		1 - 4	38.276	
9 avs.	1²⁰	lön	Forsby Skattegården				
			Karl Linus Johansson		5 - 17		6.723
6 1/32	1⁹	lön	Forsby Skattegården				
			Herbert Johansson	sök.	18 - 19		2.003
					20 - 21 24 - 26	12.715	
		—	Forsby Skattegården				
			Arvid Norlin	sök.	27 - 30		1.764 41
					31 - 32	5.737	
8 1/32	1¹⁸	lön	Forsby Skattegården				
			~~Helga~~ Viktoria Johansson	sök.	33 - 35	4.670	
					37 - 40		4.905
1/32	av 1⁶	—	Forsby Skattegården				
			Ernst Spets		42 - 43		3.819
					44 - 45	10,207	
1/72	1¹³	—	Forsby Skattegården				
			Bernhard Larsson	sök.	46 - 47	4.710	
7 1/24	1¹⁵	lön	Forsby Skattegården				
			Sven Vilsson		48 - 49	8.881	
		—	Forsby Skattegården				
			Arvid Norlin	sök.	50 - 51	6.100	
					52		0.088 48
1/16	1¹⁰	—	Forsby Skattegården				
			Edvin Asp		53		0.985
					54	4.352	
1/16	av 1¹⁴	—	Forsby Skattegården				
			Viktor Johansson Asp		55	4.352	
					56		0.871 066
						100.000	

Överföres:

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	Avd. 1	Avd. 2				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	0.6049395	0.9428290 7							
1148:40	694:71					694:71	8.426	51:95	
458:50		432:29				432:29	5.243	32:32	
136:60		128:79				128:79	1.562	9:63	
381:50	230:78					230:78	2.799	17:26	
120:30		113:42				113:42	1.376	8.48	
172:20	104:17					104:17	1.263	7.79	
140:10	84:75					84:75	1.028	6:34	
334:50		315:38				315:38	3.825	23:58	
260:40		245:51				245:51	2.978	18:36	
306:30	185:29					185:29	2.247	13:85	
141:30	85:48					85:48	1.037	6:39	
266:40	161:16					161:16	1.955	12:05	
183:10	110:76					110:76	1.343	8:28	
6:-		5:66				5:66	0.069	0:42	
67:20		63:36				63:36	0.768	4:73	
130:50	78:95					78:95	0.958	5:91	
130:50	78:95					78:95	0.958	5:91	
59:40		56:-				56:-	0.679	4:19	
4443:20	1815:-	1360:41				3175:41	38.514	237:44	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
						Överfört:	
1/16	4⁵	—	Forsby Millomgården				
			Ernst Spets		58		3.967 27
1/24	4⁴	—	Forsby Millomgården				
			Bernhard Larsson	sök.	59		4.117 41
5 1/48	4⁸	lön	Forsby Millomgården				
			Helge Andersson	sök.	60-61		5.151
4 1/16	4⁷	lön	Forsby Millomgården				
			Helge Andersson	sök.	62-64		7.324 39
3 1/16	4⁶	lön	Forsby Millomgården				
			Sven Vilhson		65-66		10.962
2 1/4	4²	lön	Forsby Millomgården				
			Sam. Gustafsson	sök.	67-71		24.616
1 1/16	5⁴	lön	Forsby Lillegården				
			Frans Persson	sök.	72-77		7.726
1/16	5⁵	—	Forsby Lillegården				
			Karl Andersson	sök.	78-80		5.960
5/24	2⁴	—	Forsby Sörgården				
1/8	2⁵		Karl Axel Ivar Forsells				
1/6	2⁸		arbetshus	sök.	82		3.828
1/4	2⁶	—	Forsby Sörgården				
			Johan Hilmer Vijk	sök.	83		3.079
1/4	2⁷	—	Forsby Sörgården				
			Nils Oskar Arvidsson		84		2.112
							100.000
							Summa:

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	Avd. 1	Avd. 2				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4743:20	1815:-	1360:41				3175:41	38.514	237:44	
270:60		255:13				255:13	3.094	19:08	
280:80		264:75				264:75	3.211	19:80	
351:30		331:21				331:21	4.017	24:77	
499:50		470:94				470:94	5.712	35:22	
747:60		704:86				704:86	8.549	52:71	
1678:80		1582:82				1582:82	19.197	118:35	
526:90		496:78				496:78	6.025	37:15	
406:50		383:26				383:26	4.648	28:66	
261:-		246:08				246:08	2.985	18:40	
210:-		197:99				197:99	2.401	14:80	
144:-		135:77				135:77	1.647	10:15	
9820:20	1815:-	6430:-				8245:-	100.000	616:53	

Forsby den 24 februari 1939

Statens k. lantbruksingenjör

N. Hovrättsråd

Biträdande goda män:

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000



Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av vattenbesvärade marker tillhörande Forsby Millomgården m.fl. hemman i Forsby socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 2 maj 1938 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att verkställa handlägga ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas. Sedermera hava kompletterande undersökningar företagits.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget cirka 1 km. öster om Forsby kyrka inom sektion nr 3 av Tidans nederbördsområde nr 140. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga fallförhållanden, omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hit-

hörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E-F, B-G, C-H, D-I-K, I-L-M, L-N och E-O.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Med dubbla röda linjer betecknas öppet dike. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Rörledningarna hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60. Dimensionerna ha bestämts under antagande av en flodvattenavrinning av 1.25 liter pr sekund och hektar åker och äng samt av 0.6 liter pr sekund och hektar skogsmark. Flodvattenmängden har sålunda beräknats uppgå till:

vid punkt	B	64	sekundliter,	vid punkt	6+97	3.1 sekundliter
	80	48	"		G	1.4 "
	81+23	45	"		H	1.2 "
	82	40	"		I	22.0 "
	C	37.7	"		21+28	10.9 "
	D	31.3	"		21+88	9.4 "
	E	6.1	"		22+65	7.5 "
	89+34	2.7	"		23+83	4.4 "
	F	1.7	"		K	2.5 "

vid punkt	1+68	14.6 sekundliter,	vid punkt	M	1.7 sekundliter
	2a+10	13.8 "		40+64	8.2 "
	2+82	11.8 "		41+37	6.8 "
	4+63	9.6 "		N	5.1 "
	5+40	6.9 "		O	1.5 "
	6+24	4.9 "			

5. Broar och trummor.

Företaget medför byggandet av en rörtrumma vid 77+68 och i enlighet med upprättad ritning.

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå i enlighet med ersättningslängden /Bil. B/ till vederbörande jordägare, dels för mark som åtgår till avlopps breddning med kronor 8:06, utgörande den bortgrävda markens värde i nu befintligt skick, dels för intrång av jordupplag med kronor 52:-, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Det obetydliga intrång, som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 8245 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Synemännen hava undersökt huruvida företaget skall indelas i förberedande avdelningar. Härvid har konstaterats att företaget skall indelas i två avdelningar, av vilka

avdelning 1 skall omfatta dikessträckan B-G /inkl. brunnen vid B/, med en kostnad av 1815 kronor, ett förbättringsvärde av kronor 3000:30 och en relativ kostnad av 0.6049,

avdelning 2 skall omfatta dikessträckorna A-B-C-D-E-F /exkl. brunnen vid B/, C-H, D-I-K, I-L-M, L-N och E-O, med en kostnad av 6430 kronor, en förbättring av kronor 6819:90 och en relativ kostnad av 0.9428.

Kostnaden pr förbättringskrona /relativa kostnaden/ för hela företaget är 0.8396.

Kostnaderna för företagets utförande skola fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning som av uppdelningen i avdelningar betingas. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter som ansetts som sökande eller med dem likställda, angivas i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.".

9. Vattendomstolsavgift.

Då värdet av förbättringen, som skulle uppnås genom företagets utförande, understiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till trumma, rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1941 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. Det öppna avloppet bör därjämte gräsklippas varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppet återställas till för detsamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande.

~~Underhållet av~~ Den trumma som på företagets bekostnad kommer att läggas vid 77468, skall i framtiden underhållas av den eller dem, som har att svara för underhållet av den nu därstädes befintliga bron.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen, kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Millomgårdens dikningsföretag av år 1939".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Väster-

bygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Forsby den 24 februari 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

.....N. Henriksson..... .....J.B.Blick.....

Biträdande goda män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Millomgårdens Likningsföretag

av år 1939

i Forsby *socken och* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	42	0,50			21	–
		Ägomätning: *i skala 1:4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	1.95	1,50	2	92		
		kroklinje „	4.70	3,00	14	10		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	0.30	6,00	1	80		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 37.5 *ar* st.	70	0.24	16	80		
		har	26.24	0.78	20	46		
		äng och odlingsmark medelareal 21 *ar* st.	7	0.14		98		
		har	1.48	0.74	1	09		
		annan mark och impediment, medelareal 23 *ar* st.	14	0.05		70		
		har	3.21	0.78	2	50		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / $10—15$ / <10 *m.*						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	–		
		övriga regalark blad st.					65	35
		Överföres					86	35

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				86 35
		Avvägning.				
1938	8-9/7 22/10 24-27/10	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	4½	12,00	54 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal >4 punkter pr har ... har	29.51	0.50	14 75	
		avvägda punkter ... st.	195	0.03	5 85	
		i annan mark, medelantal >4 punkter pr har ... „	1.42	1:-	1 42	
		avvägda punkter ... „	21	0.06	1 26	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	3.40	2,00	6 80	
		i annan mark ... „	0.20	5,00	1 -	85 08
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 34 ar, ... st.	91	0.05	4 55	
		... har	30.93	0.10	3 09	7 64
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	91	0,04		3 64
		Markvärdering:				
1938	23/9	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	1/4	12,00	3 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för övriga kilometer ... st.	2.167	1,50	3 25	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	154	0,06	9 24	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	77	0,12	9 24	28 73
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	1.178	3:-	3 53	
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	2.278	3.50	7 97	11 50
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	14	0.12	1 68	
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	16	0.22	3 52	
		... „				
		... „				5 20
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			~~2~~ —	
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
1938	13/7 22/10	dagar ...	2	12,00	24 -	24 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	0.244	3,50	85	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen ... m.² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	2.130	6,00	12 78	
		2) „ „ över 20 „ ... ~~min.-avg.~~		10,00	10 -	23 63
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	80	0,03	2 40	3 40
		Överföres				282 17

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					282	17
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2	—	5	-
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* km.	1.065	2,50	2	66		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² *sektion på* „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	2.102	4,00	8	40		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² *sektion på* „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			8	24	19	30
		***Förslag till invallning**, § 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25				
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00				
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete			5	-		
		för särkilt konstruerat landfäste st.		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00				
		Grundförstärkning m²		0,10				
		Antal särskilda ritningar	1	3,00	3	-	8	-
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*	216	0,01			2	16
		***Översiktskarta**, § 41*					4	-
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar st.	7	0,25	1	75	3	25
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter st.	29	0,30	8	70		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „	7	0,20	1	40	12	10
		***Utlåtande och betänkande**, § 45* sid.	7	3,00			21	-
23.9	1938	***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1,* dagar	1½	12,00			18	-
24.2	1939							
		***Särskild utredning**, § 46, mom. 2* ang. avdelningsbildn. dagar	½	12,00			6	-
20.10	1938	***Utredning å länets lantmäterikontor** (och länsstyrelsen) **rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* dagar	1	12,00			12	-
19.1	1939							
		***Förslag enl. § 46 mom. 15,** brunn* „	¼	12,00	3	-		
		utlopp för täckt ledning „	⅓	12,00	4	-		
		slamficka „		12,00				
							7	-
		Lösen för: *Summa kronor*					399	98
		***Kopia av plankartan**, § 51*						
		1) 1:sta regalarket bladet			7	-		
		övriga regalark blad st.						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 34 ar ägofigurer st.	91	0.07	6	37		
		har	30.93	0.14	4	33		
		Överföres			17	70		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			17 70	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2 67	
		3) insättning av höjdlägestal st.	216	0,02	4 32	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	80	0,05	4 –	30 44
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.	0.014	2.50	03	
		befintligt vattendrag ell. vall „	0.146	3:-	43	
		nytt avlopp eller vall „	1.065	5:-	5 32	
		ändring av befintligt avlopp „	2.102	6:-	12 61	
		2) tvärsektioner, ~~originalritningens belopp~~			3 52	
		3) broar och trummor, „ „			5 –	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 –	29 91
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	7/12	12,00	7 –	
						7 –
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	44	0,55		24 20
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 –
		Summa kronor				95 55
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			10 40	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar 2 a 1:- + 2 a 2:-			6 –	16 40
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar 19 a 22:			41 60	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. 10½ dagsv. à 6:-			63 –	
						104 60
		Summa kronor				121 –
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				399 98
		Lösen för kopior och avskrifter				95 55
		Övriga förrättningskostnader				121 –
		Summa kronor				616 53

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kalmar *häradsrätt.*

Torsby *den* 24 januari *19* 39

399.98
95.55
16.40
511:93
104.60
616:53

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning bevittnar:

.....

.....

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

.....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
368277

R 5*0771

DIARIE N:r 8214
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 MAJ 1941

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Millomgårdens dikningsföretag av år 1939

i Forsby socken av Skaraborgs län;

avgivet år 1939 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift. 1

Avskrift.
Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 9 april 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Svensson.
Biträdande i tjänsten:

B E T Ä N K A N D E

angående Millomgårdens dikningsföretag av år 1939 i Forsby socken av Skaraborgs län; avgivet i och för sökande av statsunderstöd.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdets läge framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färg. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning medelst täckdikning av i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot förrättningen, som avslutades den 24 februari 1939, hava besvär ej anförts, vilket framgår av bifogade diariebevis.

Dikning.

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden och till avrinning kommande vattenmängder. Företagets tekniska detaljer framgå för övrigt av till förrättningen hörande ritningar och handlingar.

Företagets omfattning.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till torrläggning av:

	Hela torrläggningsområdet	Lånesökandenas andel
Åker	26.24 hektar	12.99 hektar
Annan mark	1.48 "	0.80 "
Summa:	27.72 hektar	13.79 hektar

Lånesökande.

Några delägare i företaget hava ingått förening om gemensamt sökande av lån av allmänna medel till företagets utförande.

Kostnad.

Avdelning 1.

Kostnaderna för avdelningens utförande hava vid syneförrättningen beräknats till kronor 1815:--

Kostnad för syneförrättningen kronor 135:72

Kostnad för utredning angående statsunderstöd kronor 26:45

Summa kronor: 1977:17

Härav kommer på lånesökandenas del 26.264 procent eller kronor 519:28.

Avdelning 2.

Kostnaderna för avdelningens utförande hava vid syneförrättningen beräknats till kronor 6430:--

Kostnad för syneförrättningen kronor 480:81

Kostnad för utredning angående statsunderstöd kronor 93:70

Summa kronor: 7004:51

Härav kommer på lånesökandenas del 69.410 procent eller kronor

4861:83.

Båtnad.

Värdet av båtnaden genom dikningen har uppskattats till:

	Hela båtnaden	Lånesökandenas andel
Avdelning 1	3000:30	788:-
Avdelning 2	6819:90	4733:70
Summa kronor:	9820:20	5521:70

Bidrags- och lånebelopp.

Enligt gällande bestämmelser skall vid statsunderstödens bevil-jande hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torrläggningsarbetet ernådda båtnaden. Denna relativa kostnad är för avdelning 1 = 0.66 och för avdelning 2 = 1.03. Som statsbidrag skulle då kunna erhållas:

för avdelning 1 38.10 % av kostnaden,

för avdelning 2 50.00 % av båtnaden.

Sålunda skulle för hela företaget kunna beräknas ett sammanlagt bidrag från statens avdikningsanslag av 4160 kronor, vilken summa fördelar sig på avdelning 1 med kronor 752:71 och på avdelning 2 med kronor 3407:29.

Som lån från statens avdikningslånefond skulle för avdelning 1 kunna beräknas kronor 321:56 och för avdelning 2 kronor 2368:44 eller sammanlagt för hela företaget ett belopp av 2690 kronor.

Aktförvarare.

Till företagets aktförvarare har utsetts lantbrukaren Sam. Gustafsson, Stommen, Forsby, Skövde.

Arbetstid.

I synemännens utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1941.

Bilagor m.m.

Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag. Bilaga I.
2. Förteckning över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån tillstyrkes. Bilaga II.
3. Föreningsskrivelse jämte fullmakt. Bilaga III och III a.
4. Diariebevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats. Bilaga IV.
5. Arvodesräkning. Bilaga V.
6. Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.
7. Kopior av plan-, profil- m. fl. ritningar i 2 blad.

Skara 1 juni 1939.

I tjänsten:
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Avdelning 1.

De föreslagna arbetena		1815:--
Syneförrättningen	135:72	
Betänkandet med bilagor	26:45	162:17
	Summa kronor:	1977:17

Avdelning 2.

De föreslagna arbetena		6430:--
Syneförrättningen	480:81	
Betänkandet med bilagor	93:70	574:51
	Summa kronor:	7004:51

Avdelning 1	1977:17
Avdelning 2	7004:51
Totalsumma kronor:	8981:68

Skara i juni 1939.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Anskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 8.981 kronor 68 öre, varav å lånetagarnas andel 6.381 kronor 12 öre.

Stockholm den 9 april 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Svensson.

Bestyrkes i tjänsten:

Bilaga II.

FÖRTECKNING

över de av Millomgårdens dikningsföretag av år 1939 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Forsby socken	
1/16	5[4]	Forsby Lillegården	Frans Persson
1/4	4[2]	Forsby Millomgården	Sam. Gustafsson
1/16	4[6]	Forsby Millomgården	Sven Vilsson
1/16	4[7]	Forsby Millomgården	Helge Andersson
1/48	4[8]	Forsby Millomgården	Helge Andersson
1/32	1[9]	Forsby Skattegården	Herbert Johansson
1/24	1[15]	Forsby Skattegården	Sven Vilsson
1/32	1[18]	Forsby Skattegården	Helga Viktoria Johansson
avs.	1[20]	Forsby Skattegården	Karl Linus Johansson

Skara i juni 1939.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga III.

FÖRENING

Undertecknade delägare i Millomgårdens dikningsföretag av år 1939 inom Forsby socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i/ företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Forsby den 24 februari 1939.

Sam. Gustafsson — Linus Johansson

Herbert Johansson — Axel Andersson för Helga Johansson, enl. fullm. /Bil. III a/

Bevittnas:

N. Henriksson — J. B. Blixt

- - - - -

Helge Andersson — Sven Vilsson

Frans Persson

Bevittnas:

Carl Croon — Nils Edin

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
3883

Bilaga III a.

F U L L M A K T

för Axel Andersson, Karstorp, Forsby, att till min andel i kostnaderna för "Millomgårdens dikningsföretag av år 1939" i Forsby socken av Skaraborgs län söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Skövde den 27/2 1939.

Helga Johansson

Fröken Helga Viktoria Johanssons namnteckning bevittnas:

Ellen Karlström Alice Johansson

- - - - -

Bilaga IV.

D i a r i e b e v i s.

Enligt vad härstädes fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 24 februari 1939 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Mellomgården i Forsby socken, Skaraborgs län /Millomgårdens dikningsföretag av år 1939/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 24 maj 1939.

S. Ströberg

Vattenrättsamanuens.

Stämpel En krona 25 öre.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm p. b.

Bilaga V.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Millomgårdens dikningsföretag av år 1939 i Forsby socken av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Uträkning av bidrags- och lånebelopp	4:-- kr.
Betänkande, kostnadssammandrag och förteckning över fastigheter, till vilka lån tillstyrkes, 5 sid. à 3:- kr.	15:-- "
Vävkopior av ritningar	55:45 "
Avskrift av synehandlingar och betänkande, 54 sidor à 0:55 kr.	29:70 "
Översiktskarta	4:-- "
Ansökningshandlingar och expedition	6:-- "
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:-- "
Inhäftning, tre band	3:-- "
Summa:	120:15 kr.

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Kåkinds häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 20 juni 1939.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 9, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:

1941 den 1 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förhånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Millomgårdens dikningsföretag av år 1939 i Foreby socken av Skaraborgs län.

Lån 2.690 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 9 april 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Foreby socken			
Foreby Lillegården	1/16	5^{4}.	Frans Persson
" Millomgården	1/4	4^{2}.	Sam. Gustafsson
" "	1/16	4^{6}.	Sven Vilsson
" "	1/16	4^{7}.	Helge Andersson
" "	1/48	4^{8}.	Helge Andersson
" Skattegården	1/32	1^{9}.	Herbert Johansson
" "	1/24	1^{15}.	Sven Vilsson
" "	1/32	1^{18}.	Helga Viktoria Johansson
" "	avs.	1^{20}.	Karl Linus Johansson

Stockholm den 1 augusti 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

T. Wallin

Godk. 1/8 1941 224/41

DIARIE N:r 8213
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 MAJ 1941

BEVIS

över verkställd avsyning av Millemgårdens dikningsföretag av år 1939 i Forsby socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 9 april 1941

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 4.160

Lån från statens avdikningslånefond „ 2.690

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1942

Arbetsstyrelsens ordf.: Sam Gustafsson

Adress: Stommen, Forsby pr Skövde

Vid av undertecknad den 23 november 1941 (40) verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava uppgått till kronor 9346:13.

Skara den 8 maj 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

KR. STAMPEL EN KRONA STAMPEL KR.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

9/4 41

FÖRTECKNING

över de av Millomgårdens dikningsföretag av år 1939 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Forsby socken	
1/16	. 5^{4}	Forsby Lillegården	Frans Persson
1/4	. 4^{2}	Forsby Millomgården	Sam. Gustafsson
1/16	. 4^{6}	Forsby Millomgården	Sven Vilsson
1/16	. 4^{7}	Forsby Millomgården	Helge Andersson
1/48	. 4^{8}	Forsby Millomgården	Helge Andersson
1/32	. 1^{9}	Forsby Skattegården	Herbert Johansson
1/24	. 1^{15}	Forsby Skattegården	Sven Vilsson
1/32	. 1^{18}	Forsby Skattegården	Helga Viktoria Johansson
avs.	. 1^{20}	Forsby Skattegården	Karl Linus Johansson

Skara i juni 1939.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

1937

R 5*0771

DIARIE N:r 13360
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 JUL. 1939

DIARIE N:r 8214
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 MAJ 1941

Avskrift.

Handlingar angående
Millomgårdens dikningsföretag av år 1939
i Forsby socken av Skaraborgs län;
upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1939 av
Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

/

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Millomgården i Forsby socken av Skaraborgs län.

Den 23 september 1938.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag kolckan 14 hos Sam. Gustafsson, Stommen, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Johan Birger Blixt, Högåsen, Forsby, Skövde, och

Nils Henriksson, Stommen, Sventorp, Igelstorp,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Sam. Gustafsson, Stommen, Forsby,

såsom övriga sakägare:

Karl Andersson, Lillegården,

Frans Persson, "

Fru Anna Forsell såsom ombud för Ivar Forsells sterbhus, Sörgården,

Hilmer Vijk, Sörgården,

Herbert Johansson, Skattegården,

Arvid Norlin, Skattegården,

Gustav Johansson, Skattegården,

Ernst Spets, Millomgården,

Helge Andersson, Millomgården,

Sven Vilson, "

Bernard Larsson, "

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Vissa intressenter ingingo förening med sökanden till förrättningen. /Bilaga 4/ Denna föreningsskrivelse vitsordades medelst synemännens påskrift.

§ 5.

Ernst Spets och Sven Vilson yrkade täckt ledning genom sina marker.

§ 6.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna hittills åtgått 6½ dagsverken, vilka skulle gäldas med 6:- kr. pr dagsverke eller sammanlagt kronor 39:-.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde, att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom underrättelse komme att delgivas genom brevkort.

§ 8.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

J. B. Blixt N. Henriksson

Biträdande gode män.

Den 24 februari 1939.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synemän och följande sakägare:

Sam. Gustafsson, Stommen,

Karl Andersson, Lillegården,

Frans Persson, "

Hilmer Vijk, Sörgården, jämväl såsom ombud för Ivar Forsells sterbhus, Sörgården, enl. fullm. /Bil. 6 a/,

Herbert Johansson, Skattegården,

Gustav Johansson, Skattegården, såsom ombud för dottern fröken Helga Viktoria Johansson, adr. friherre Gustaf Klingspor, Torgilsgatan 9, Skövde,

Fru Teofila Beata Karlsson, Stommen, med fullmakt för barnen /Bil. 6 b/,

Bernhard Larsson, Millomgården,

Nils Oskar Arvidsson, Sörgården,

Ernst Spets, Millomgården,

Helge Andersson, Millomgården,

Linus Johansson, Gustafslund.

§ 9.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna och jordvärderingen samt för kostnadernas fördelning. Arbetsbeskrivningen upplästes.

§ 10.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /Bilaga F/.

§ 11.

Förvaltare Erik Göte Olsson, Gammalstorp, infann sig till sammanträdet och lämnade på förfrågan tillstånd till ägarna av Forsby Sörgården att utföra fördämningar mot Gammalstorp, varigenom vatten från Gammalstorp kunde förhindras att rinna in i Sörgårdens skog.

§ 12.

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Sam. Gustafsson, Stommen, Forsby, Skövde, vilken tillika utsågs till ordförande och sammankallande, samt Hilmer Vijk, Sörgården, och Karl

Andersson, Lillegården. Till styrelsesuppleant valdes Helge Andersson, Millomgården.

§ 13.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Ernst Spets, Millomgården, och Frans Persson, Lillegården.

§ 14.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Sam. Gustafsson, Stommen, Forsby, Skövde.

§ 15.

Styrelsen bemyndigades att å delägarnas i företaget vägnar upptaga tillfälliga lån intill ett belopp av åttatusen /8000/ kronor för gäldande av förrättningskostnaderna och för arbetenas bedrivande intill dess statsunderstöd blir tillgängligt.

§ 16.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 17.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Forsby den 24 februari 1939.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

J.B. Blixt N. Henriksson
Biträdande gode män.

Bilaga 1.

D. & V.D. nr 61 - 62
1937

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 1/4 mtl. Millomgården i Forsby socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Skövde 6 km.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Sam. Gustafsson, Stommen, adress Forsby pr Skövde. Telefon: Igelstorp 37.

Stommen, Forsby, Skövde den 15/10 1937.

Sam. Gustafsson

F Ö R T E C K N I N G

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Lillegården	Frans Persson
"	Karl Andersson
Millomgården	Ida Andersson
"	Helge Andersson
"	Ernst Spets

m. fl. mindre lotter.

D. & V.D. nr 61 - 62
1937

Bilaga 2 a.

F ö r o r d n a n d e.

Lantbruksingenjören Sven Hallin förordnas härmed att i laga ordning verkställa ffrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 19 oktober 1937.

Carl Mannerfelt

Einar Johnson

- - - - -

D. & V.D. nr 61 - 62
1937

Bilaga 2 b.

F ö r o r d n a n d e.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 2 maj 1938.

På länsstyrelsens vägnar:

Einar Johnson Joh. Bergholmen

Bilaga 3 a.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Sam. Gustafsson, Stommen, fredagen den 23 september 1938 klockan 14.00, för torrläggning av mark tillhörande Millomgården i Forsby socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen avsänts den 8 september 1938 till:

Skiftesgodemannen Nils Henriksson, Stommen, Sventorp, Igelstorp,
Skiftesgodemannen Johan Birger Blixt, Högåsen, Forsby, Skövde,
Sam. Gustafsson, Stommen, " "
Karl Andersson, Lillegården, " "
Frans Persson, " " "
Forsells sterbhus, Sörgården, " "
Hilmer Vijk, " " "
Oskar Andersson, Skattegården, " "
Arvid Norlin, " " "
Gustav Johansson, " " "
Ernst Spets, Millomgården, " "
Helge Andersson, " " "
Ida Andersson, " " "
Sven Vilson, " " "
Bengt Larsson, " " "

Skara den 8 september 1938.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

- - - - -

Bilaga 3 b.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Sam. Gustafsson, Stommen, fredagen den 24 februari 1939 klockan 10, för torrläggning av mark tillhörande Millomgården i Forsby socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen avsänts den 3 februari 1939 till:

Skiftesgodemannen Johan Birger Blixt, Högåsen, Forsby, Skövde,
Skiftesgodemannen Nils Henriksson, Stommen, Sventorp, Igelstorp,
Sam. Gustafsson, Stommen, Forsby, Skövde,
Karl Andersson, Lillegården, " "
Frans Persson, " " "
Ivar Forsells sterbhus, Sörgården, " "
Hilmer Vijk, Sörgården, " "
Herbert Johansson, Skattegården, " "
Arvid Norlin, " " "
Gustav Johansson, " " "
Ernst Spets, Millomgården, " "
Helge Andersson, " " "
Sven Vilson, " " "
Linus Johansson, Gustafslund, " "
Fr. Helga Viktoria Johansson, Skattegården, " "
Fru Teofila Beata Karlsson, Stommen, " "
Fröken Edit Maria Karlsson, " " "
Fröken Ingeborg Linnea Karlsson, Stommen, " "
Ragnar Sigvard Karlsson, " " "
Fröken Ingrid Elisabeth Karlsson, " " "
Fröken Berta Helena Karlsson, Storgatan 20, Falköping,
Edvin Asp, Skattegården, Forsby, Skövde,
Viktor Asp, " " "
Bernhard Larsson, Millomgården, " "
Nils Oskar Arvidsson, Sörgården, " "

Skara den 3 februari 1939.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

- - - - -

Bilaga 4.

F ö r e n i n g.

Undertecknade delägare i det företag, som avser uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av vattenbesvärade marker inom Mellomgården m. fl. hemman i Forsby socken av Skaraborgs län, göra härmed

gemensam sak med sökanden till förrättningen och yrka att företaget utsträckes så, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes våra marker.

Stommen, Forsby den 23 september 1938.

Herbert Johansson	Arvid Norlin
G. Johansson	Helge Andersson
F. Persson	B. Larsson
Karl Andersson	Ivar Forsells sterbhus
Hilmer Vijk	gm Anna Forsell

Förestående föreningshandling upprättades vid sammanträde den 23 september 1938.

Ernst Öfverholm

J.B. Blixt N. Henriksson

- - - - -

Bilaga 5 a.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Forsby Stommen, Skattegården, Millomgården, Lillegården och Sörgården i Forsby socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Sam. Gustafsson, Stommen, fredagen den 24 februari 1939 klockan 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Skara den 3 februari 1939.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Forsby sockens

kyrka den 19 februari 1939 betygas:

Hugo Nordner
kyrkoherde

- - - - -

Bilaga 5 b.

Skövde den 7 febr. 1939.

Herr Lantbruksing. E. Öfverholm, Skara DEBET

till

Skaraborgs Läns Annonsblad.

1939	ggr	mm	Kronor
Febr. 7 An. Annons N:o 1032 ang. Kungörelse	1	65	10:40

- - - - -

Bilaga 6 a.

FULLMAKT

för Hilmer Vijk eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande 1/2 mtl. Sörgården m. fl. hemman i Forsby socken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Forsby, Skövde den 23/2 1939.

Anna Forsell Sigrid Forsell Lennart Forsell Åke Forsell

Bevittnas:

Nils Arvidsson Greta Arvidsson

Bilaga 6 b.

FULLMAKT

för vår moder Beata Karlsson, Stommen, Forsby, att vid sammanträde hos Sam. Gustafsson, Stommen, fredagen den 24 febr. kl. 10, angående torrläggning av mark tillhörande Millomgården m. fl. hemman inom Forsby socken, vår talan föra, rätt bevaka och rösträtt utöva.

Stommen, Forsby den 22 februari 1939.

Ragnar Karlsson

Linnea Carlsson — Edith Carlsson

Bertha Carlsson — Ingrid Carlsson

Ragnar Karlssons, Linnea Carlssons, Edit Carlssons, Berta Carlssons och Ingrid Carlssons egenhändiga namnteckningar bevittnas av:

Ester Larsson — Lars Larsson

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Diskriminogo- och sändningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Forsby socken.		
3/16	33		Forsby Stommen	Enligt Fjerfila Brita Karlsson	
1/2	34			och hennes barn	
				åker, kringlla på lun	1
				" "	2
				" "	3
				" "	4
				Summa:	
ano.	120		Forsby Skattegården	Karl Linus Johansson	
				åker, kringlla på lun	5
				" "	6
				" "	7
				" "	8
				tomt, förb. ej	9
				åker, kringlla på lun	10
				" "	11
				" "	12
				" "	13
				" "	14
				" "	15
				betesmark, "	16
				" "	17
				Summa:	
1/32	19		Forsby Skattegården	Herbert Johansson	
				åker, kringlla på lun	18
				" "	19
				" "	20
				Omföres:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	91							690	627	90	900	819	-	210	191	10
	85							570	484	50	900	765	-	330	280	50
1	74							600	1044	-	900	1566	-	300	522	-
	43							540	232	20	900	387	-	360	154	80
3	93								2388	60		3537	-		1148	40
	10							800	80	-	1000	100	-	200	20	-
	32							730	233	60	1000	320	-	270	86	40
	17							730	124	10	1000	170	-	270	45	90
	17							600	102	-	1000	170	-	400	68	-
							05	-			-			-		
	08							530	42	40	~~1000~~ 360	68	80	330	26	40
	08							570	45	60	~~1000~~ 740	59	20	170	13	60
	13							370	48	10	~~1000~~ 740	96	20	370	48	10
	06							600	36	-	1000	60	-	400	24	-
	09							500	45	-	1000	90	-	500	45	-
	14							500	70	-	1000	140	-	500	70	-
			03					100	3	-	300	9	-	200	6	-
			03					130	3	90	300	9	-	170	5	10
1	34		06				05		833	70		1292	20		458	50
	13							600	78	-	1000	130	-	400	52	-
	18							530	95	40	1000	180	-	470	84	60
	22							800	176	-	1000	220	-	200	44	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Enefört:	
				åker, lermylla på lera	21
				torvt, förb. ej	22
				" "	23
				åker, lermylla på lera	24
				" "	25
				" "	26
				Summa:	
			Forsby Skattegården	Fredr Norlin	
				åker, lermylla på lera	27
				" "	28
				" "	29
				" "	30
				" "	31
				" "	32
				Summa:	
1/32	1/18		Forsby Skattegården	Helga Viktoria Johansson	
				åker, lermylla på lera	33
				" "	34
				" "	35
				torvt, förb. ej	36
				åker, lermylla på lera	37
				" "	38
				" "	39
				" "	40
				väg	41
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	09							900	81	–	1000	90	–	100	9	–
							07	–			–			–		
							09	–			–			–		
	34							450	153	–	900	306	–	450	153	–
	36							600	216	–	900	324	–	300	108	–
	45							750	337	50	900	405	–	150	67	50
1	77						16		1136	90		1655	–		519	10
	08							600	48	–	900	72	–	300	24	–
	12							570	68	40	900	108	–	330	39	60
	09							570	51	30	900	81	–	330	29	70
	09							600	54	–	900	81	–	300	27	–
	27							540	145	80	900	243	–	360	97	20
	25							600	150	–	900	225	–	300	75	–
	90								517	50		810	–		292	50
	34							800	272	–	1000	340	–	200	68	–
	21							770	161	70	1000	210	–	230	48	30
	14							830	116	20	1000	140	–	170	23	80
							12	–			–			–		
	20							630	126	–	1000	200	–	370	74	–
	25							630	157	50	1000	250	–	370	92	50
	15							600	90	–	1000	150	–	400	60	–
	27							600	162	–	1000	270	–	400	108	–
							04	–			–			–		
1	56						16		1085	40		1560	–		474	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/32	ar 1[6]		Forsby Skattegården	Ernst Sjöstedt	
				åker, kvarnplats på ön	42
				" "	43
				" "	44
				" "	45
				Summa:	
1/72	1[13]		Forsby Skattegården	Bernhard Svensson	
				åker, kvarnplats på ön	46
				" "	47
				Summa:	
1/24	1[15]		Forsby Skattegården	Sven Viksson	
				åker, kvarnplats på ön	48
				" "	49
				Summa:	
			Forsby Skattegården	Sigrid Norlin	
				åker, kvarnplats på ön	50
				rdl: mark, "	51
				" "	52
				Summa:	
1/16	1[10]		Forsby Skattegården	Edvin Åsp	
				åker, kvarnplats på ön	53
				" "	54
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	86							510	30	60	900	54	-	390	23	40
	79							600	474	-	900	711	-	300	237	-
	81							570	461	70	900	729	-	330	267	30
	10							510	51	-	900	90	-	390	39	-
1	76								1017	30		1584	-		566	70
	15							570	85	50	900	135	-	330	49	50
	34							630	214	20	900	306	-	270	91	80
	49								299	70		441	-		141	30
	54							540	291	60	900	486	-	360	194	40
	16							450	72	-	900	144	-	450	72	-
	70								363	60		630	-		266	40
	52							660	343	20	900	468	-	240	124	80
			53					190	100	70	300	159	-	110	58	30
			15					260	39	-	300	45	-	40	6	-
	52		68						482	90		672	-		189	10
	28							660	184	80	900	252	-	240	67	20
	29							450	130	50	900	261	-	450	130	50
	57								315	30		513	-		197	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/16	a) 1[16]		Forsby Skattegården	Viktor Johansson Rejo	
				åker, kumylla på kun	55
				" "	56
				väg	57
				Summa:	
1/16	4[5]		Forsby Millomgården	Ernst Sjöstedt	
				åker, kumylla på kun	58
				Summa:	
1/24	4[4]		Forsby Millomgården	Bernhard Larsson	
				åker, kumylla på kun	59
				Summa:	
1/48	4[8]		Forsby Millomgården	Helge Andersson	
				åker, kumylla på kun	60
				" "	61
				Summa:	
1/16	4[7]		Forsby Millomgården	Helge Andersson	
				åker, kumylla på kun	62
				" "	63
				" "	64
				Summa:	
1/16	4[6]		Forsby Millomgården	Erik Viksson	
				åker, kumylla på kun	65
				" "	66
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	29							450	130	50	900	261	–	450	130	50
	27							680	183	60	900	243	–	220	59	40
							88	–			–			–		
	56						88		314	10		504	–		189	90
	82							570	467	40	900	738	–	330	270	60
	82								467	40		738	–		270	60
	72							510	367	20	900	648	–	390	280	80
	72								367	20		648	–		280	80
	35							420	147	–	900	315	–	480	168	–
	47							510	239	70	900	423	–	390	183	30
	82								386	70		738	–		351	30
	84							750	630	–	900	756	–	150	126	–
	15							570	85	50	900	135	–	330	49	50
	60							360	216	–	900	540	–	540	324	–
1	59								931	50		1431	–		499	50
1	16							330	382	80	900	1044	–	570	661	20
	16							360	57	60	900	144	–	540	86	40
1	32								440	40		1188	–		747	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	4²		Frosby Millomgården	Sam. Enstafsson	
				åker, lunnylla på lun	67
				" "	68
				" "	69
				" "	70
				betesmark, "	71
				Summa:	
1/16	5⁴		Frosby Lillegården	Arno Persson	
				rdl.-mark, lunnylla på lun	72
				" "	73
				åker, "	74
				" "	75
				" "	76
				" "	77
				Summa:	
1/16	5⁵		Frosby Lillegården	Karl Andersson	
				åker, lunnylla på lun	78
				" "	79
				" "	80
				väg	81
				Summa:	
5/24	2⁴		Frosby Stigården	Karl Axel Sam Enstafs	
1/8	2⁵			stukelms	
1/6	2⁸			åker, lunnylla på lun	82
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	76							330	250	80	900	684	–	570	433	20
	94							240	225	60	900	846	–	660	620	40
	58							360	208	80	900	522	–	540	313	20
	36							210	75	60	900	324	–	690	248	40
			53					280	148	40	400	212	–	120	63	60
2	64		53						909	20		2588	–		1678	80
			10					230	23	–	500	50	–	270	27	–
			11					380	41	80	700	77	–	320	35	20
	12							450	54	–	900	108	–	450	54	–
	36							570	205	20	900	324	–	330	118	80
	29							390	113	10	900	261	–	510	147	90
	48							600	288	–	900	432	–	300	144	–
1	25		21						725	10		1252	–		526	90
	34							540	183	60	900	306	–	360	122	40
	29							510	147	90	900	261	–	390	113	10
	30							330	99	–	900	270	–	570	171	–
							19	–			–			–		
	93						19		430	50		837	–		406	50
	87							600	522	–	900	783	–	300	261	–
	87								522	–		783	–		261	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	2⁶		Forsby Södergården	Johan Fabian Vik	
				åker, lämplig på lera	83
				Summa:	
1/4	2⁷		Forsby Södergården	Nils Oskar Fredsson	
				åker, lämplig på lera	84
				" " fäbl. ej	85
				" " "	86
				äng	87
				åker, lämplig på lera, fäbl. ej	90
				" " "	91
				Summa:	
1/6	2⁸		Forsby Södergården	Karl Axel Isac Fredlo	
				stubelms	
				åker, lämplig på lera, fäbl. ej	88
				" " "	89
				Summa:	
			Sammandrag:		
			Forsby socken.		
3/16	3³		Forsby Stommen	Fideikom. Fastighet Beata Karlsson	
1/2	3⁴			och hennes barn	
anv.	1²⁰		Forsby Skattegården	Karl Linus Johansson	
1/32	1⁹		D:o	Hubert Johansson	
			D:o	David Norlin	
1/32	1¹⁸		D:o	Helga Viktoria Johansson	
1/32	anv 1⁶		D:o	Ernst Sjöstedt	
1/72	1¹³		D:o	Bernhard Larsson	
				Öresfärs:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. ÖREBRO

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	70							600	420	–	900	630	–	300	210	–
	70								420	–		630	–		210	–
	48							600	288	–	900	432	–	300	144	–
							49	–			–			–		
							42	–			–			–		
							12	–			–			–		
							09	–			–			–		
							19	–			–			–		
	48					1	31		288	–		432	–		144	–
							27									
							19									
							46									
3	93								2388	60		3537	–		1148	40
1	34		86				05		833	70		1292	20	L	458	50
1	77						16		1136	90		1655	–	L	518	10
	90								517	50		810	–		292	50
1	56						16		1085	40		1560	–	L	474	60
1	76								1017	30		1584	–		566	70
	49								299	70		441	–		141	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Enafört:	
1/24	1 15		Forsby Skattegården	Sven Vilsson	
			D:s	Brita Nilsa	
1/16	1 10		D:s	Edvin Åsp	
1/16	1 16		D:s	Viktor Johnsson Åsp	
1/16	4 5		Forsby Millungården	Ernst Sjöstr	
1/24	4 4		D:s	Bernhard Larsson	
1/48	4 3		D:s	Helge Andersson	
1/16	4 7		D:s	D:sm	
1/16	4 6		D:s	Sven Vilsson	
1/4	4 2		D:s	Sam. Gustafsson	
1/16	5 4		Forsby Millegården	Frans Persson	
1/16	5 5		D:s	Karl Andersson	
5/24	2 4				
1/8	2 5		Forsby Ängården	Karl Axel Sam Forsells	
1/6	2 8			stiftelse	
1/4	2 6		D:s	Johan Tilman Vijk	
1/4	2 7		D:s	Nils Johan Andersson	
1/6	2 8		D:s	Karl Axel Sam Forsells stiftelse	
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	70								363	60		630	–		L 266	40
	52		68						482	90		672	–		189	10
	57								315	30		513	–		197	70
	56						88		314	10		504	–		189	90
	82								467	40		738	–		270	60
	72								367	20		648	–		280	80
	82								386	70		738	–		L 351	30
1	59								931	50		1431	–		L 499	50
1	32								440	40		1188	–		L 747	60
2	64		53						909	20		2588	–		L 1678	80
1	25		21						725	10		1252	–		L 526	90
	93						19		430	50		837	–		406	50
	87								522	–		783	–		261	–
	70								420	–		630	–		210	–
	48					1	31		288	–		432	–		144	–
							46		–			–				
26	24	1	48			3	21		14643	–		24463	20		9820	20

Torsby den 24 februari 1939.

Ernst Eriksson
Statens v. Lantbruksingenjör.

N. Hanriksson
J. O. Blixt.
Biträdande goda män.

Bilaga B.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7

Ersättningslängd.

Ersättningar för intrång av jordupplag.

Sträckan A-B						
F. Sörgården 2⁸	Karl Axel Ivar Forsells sterbhus	76+20 -77+67	85	20		17 -
F. Skattegården, avs. 1²⁰	Karl Linus Johansson	77+67 -78+64	175	20		35 -
					Summa:	52 -

Ersättning för mark, som åtgår till avlopps breddning.

Sträckan A-B		fig.-nr	m²	pr m²		
F. Skattegården, avs. 1²⁰	Karl Linus Johansson	10	30	5.3		1 59
		11	60	5.7		3 42
		12	70	3.7		2 59
		16	20	1.0		20
		17	20	1.3		26
					Summa:	8 06

Forsby den 24 februari 1939.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

N. Henriksson J. B. Blixt

Biträdande gode män.

Kostnadsförslag.

Bil. C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+20 +25 76 -79	305	Sträckan A-B /öppet dike och täckt ledning/								
+20 +64 76 -78	244	Schaktning av lera m³	260	0.75			195	-		
+68 77		Trumma av betongrör,								
		b = 4 m., d = 21"					150	-		
+64 +25 78 -79	61	12" betongrör m.	61	3.20			195	20		
+64 +81 78 -78	17	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	17	0.85	14	45				
+81 +25 78 -79	44	D:o d:o "	44	0.75	33	-	47	45		
+64 78		Kringgjutning av rörutlopp					40	-		
+25 79		Brunn, typ A, d = 0.60 m.					40	-	667	65
		Tillägges c:a 10 %							67	29
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark					8	06		
		för intrång av jordupplag					52	-	60	06
							Summa:		795	-
+25 +2 79 -86	648	Sträckan B-C-D /täckt ledning/								
+25 +16 79 -83	391	12" betongrör m.	391	3.20	1251	20				
+16 +2 83 -86	257	10" " "	257	2.20	565	40	1816	60		
+25 +77 79 -79	52	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	52	0.75	39	-				
+77 79 -80	23	D:o d:o "	23	1.00	23	-				
+50 80 -80	50	D:o d:o "	50	0.85	42	50				
+50 +35 80 -81	85	D:o d:o "	85	1.00	85	-				
+35 +55 81 -81	20	D:o d:o "	20	1.45	29	-				
+55 +50 81 -82	95	D:o d:o "	95	1.00	95	-				
+50 +16 82 -83	66	D:o d:o "	66	1.10	72	60				
+16 +14 83 -84	69	D:o d:o "	69	1.15	79	35				
+14 +2 84 -86	188	D:o d:o "	188	0.95	178	60	644	05		
+57+23+54 80,80,81,82 +16+14 +2 83,84,86		Brunn, typ A, d = 0.60 m.	7	40:-			280	-	2740	65
		Tillägges c:a 10 %							274	35
							Summa:		3015	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+2 +48										
86 -90	446	Sträckan D-E-F /täckt ledning/								
+2 +34										
86 -89	332	5" tegelrör m.	332	0.75	249	-				
+34 +48										
89 -90	114	4" " "	114	0.55	62	70	311	70		
+2 +52										
86 -87	150	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	150	0.40	60	-				
+52										
87 -89	148	D:o d:o "	148	0.80	118	40				
+34										
89 -89	34	D:o d:o "	34	0.55	18	70				
+34 +48										
89 -90	114	D:o d:o "	114	0.50	57	-	254	10		
+52+34+48										
87,89,90		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	3	30:-			90	-	655	80
		Tillägges c:a 10 %							64	20
							Summa:		720	-
+9										
0 - 8	811	Sträckan B-G /täckt ledning/								
+10										
0 - 2a	210	8" tegelrör m.	210	1.65	346	50				
+10 +40										
2a - 5	332	6" " "	332	1.05	348	60				
+40 +24										
5 - 6	84	5" " "	84	0.75	63	-				
+24 +97										
6 - 6	73	4" " "	73	0.55	40	15				
+97 +9										
6 - 8	112	3" " "	112	0.35	39	20	837	45		
+71										
0 - 0	71	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	71	0.65	46	15				
+71 +98										
0 - 0	27	D:o d:o "	27	0.95	25	65				
+98 +68										
0 - 1	70	D:o d:o "	70	0.80	56	-				
+68 +10										
1 - 2a	42	D:o d:o "	42	1.00	42	-				
+10 +30										
2a - 2	22	D:o d:o "	22	0.90	19	80				
+30 +40										
2 - 4	210	D:o d:o "	210	0.55	115	50				
+40 +77										
4 - 4	37	D:o d:o "	37	0.75	27	75				
+77 +40										
4 - 5	63	D:o d:o "	63	0.55	34	65				
+40 +9										
5 - 8	269	D:o d:o "	269	0.50	134	50	502	-		
+98+68+10+82+63										
0, 1, 2a,2 ,4,										
+40+24+97 +9		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	9	30:-			270	-	1609	45
5, 6, 6, 8										
		Tillägges c:a 10 %							160	55
							Summa:		1770	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+34 50 -51	134	Sträckan C-H /täckt ledning/								
		3" tegelrör m.	134	0.35			46	90		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	134	0.40			53	60		
+34 51		Brunn, typ A, d = 0.45 m.					30	-	130	50
		Tillägges c:a 10 %							14	50
							Summa:		145	-
+84 20 -20	84	Sträckan D-I /täckt ledning/								
		9" betongrör m.	84	1.90			159	60		
+50 20 -20	50	Grävning, läggning och								
		återfyllning "	50	0.85	42	50				
+50 +84 20 -20	34	D:o d:o "	34	0.70	23	80	66	30		
+84 20		Brunn, typ A, d = 0.60 m.					40	-	265	90
		Tillägges c:a 10 %							24	10
							Summa:		290	-
+84 +50 20 -24	361	Sträckan I-K /täckt ledning/								
+84 +88 20 -21	104	8" tegelrör m.	104	1.65	171	60				
+88 +83 21 -23	190	5" " "	190	0.75	142	50				
+83 +50 23 -24	67	4" " "	67	0.55	36	85	350	95		
+84 +28 20 -21	44	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	44	0.85	37	40				
+28 +88 21 -21	60	D:o d:o "	60	0.70	42	-				
+88 +35 21 -22	47	D:o d:o "	47	0.40	18	80				
+40 +65 22 -22	25	D:o d:o "	25	0.55	13	75				
+65 +83 22 -23	118	D:o d:o "	118	0.50	59	-				
+83 +50 23 -24	67	D:o d:o "	67	0.45	30	15	201	10		
+28+88+65 21,21,22, +83+50 23,24		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	5	30:-			150	-	702	05
		Tillägges c:a 10 %							72	95
							Summa:		775	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+97										
30 -30	97	Sträckan I-L-M /täckt ledning/								
+40										
30 -30	40	8" tegelrör	m.	40	1.65	66	-			
+40 +97										
30 -30	57	3" "	"	57	0.35	19	95	85	95	
+40										
30 -30	40	Grävning, läggning och								
		återfyllning	m.	40	0.70	28	-			
+40 +97										
30 -30	57	D:o d:o	"	57	0.35	19	95	47	95	
+97										
30		Stensil						10	-	143 90
		Tillägges c:a 10 %								16 10
								Summa:		160 -
+97										
40 -41	197	Sträckan L-N /täckt ledning/								
+64										
40 -40	64	8" tegelrör	m.	64	1.65	105	60			
+64 +37										
40 -41	73	6" "	"	73	1.05	76	65			
+37 +97										
41 -41	60	5" "	"	60	0.75	45	-	227	25	
+64										
40 -40	64	Grävning, läggning och								
		återfyllning	m.	64	0.80	51	20			
+64 +37										
40 -41	73	D:o d:o	"	73	0.45	32	85			
+37 +97										
41 -41	60	D:o d:o	"	60	0.50	30	-	114	05	
+64+37+97										
40,41,41		Brunn, typ A, d = 0.45 m.		3	30:-			90	-	431 30
		Tillägges c:a 10 %								43 70
								Summa:		475 -
+84										
10 -10	84	Sträckan E-O /täckt ledning/								
		3" tegelrör	m.	84	0.35			29	40	
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	"	84	0.35			29	40	
+84										
10		Brunn, typ A, d = 0.45 m.						30	-	88 80
		Tillägges c:a 10 %								11 20
								Summa:		100 -

PETTERSONSKA BOKTR. LFTR. • SKARA •

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag:								
	305	Sträckan A-B /öppet dike och täckt ledning/							795	-
	648	" B-C-D /täckt ledning/							3015	-
	446	" D-E-F " "							720	-
	811	" B-G " "							1770	-
	134	" C-H " "							145	-
	84	" D-I " "							290	-
	361	" I-K " "							775	-
	97	" I-L-M " "							160	-
	197	" L-N " "							475	-
	84	" E-O " "							100	-
	3167						Summa:		8245	-

Forsby den 24 februari 1939.

Ernst Öfverholm

Bilaga D.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning för utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att dikeskrökar ej må göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets trumma och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att tegelrörskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas, är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trumma, brunnar och rörutlopp skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att rörtrumma lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan.

Forsby den 24 februari 1939.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Forsby socken				
3/16	3[3]		Forsby Stommen				
1/2	3[4]		Änkefru Teofila Beata Karlsson				
			och hennes barn		1-4		
avs.	1[20]		Forsby Skattegården				
			Karl Linus Johansson		5-17		
1/32	1[9]		Forsby Skattegården				
			Herbert Johansson	sök.	18-19 20-21 24-26		
			Forsby Skattegården				
			Arvid Norlin	sök.	27-30		
					31-32		
1/32	1[18]		Forsby Skattegården				
			Helga Viktoria Johansson	sök.	33-35		
					37-40		
1/32	av 1[6]		Forsby Skattegården				
			Ernst Spets		42-43		
					44-45		
1/72	1[13]		Forsby Skattegården				
			Bernhard Larsson	sök.	46-47		
1/24	1[15]		Forsby Skattegården				
			Sven Vilsson		48-49		
			Forsby Skattegården				
			Arvid Norlin	sök.	50-51		
					52		
1/16	1[10]		Forsby Skattegården				
			Edvin Asp		53		
					54		
1/16	av 1[16]		Forsby Skattegården				
			Viktor Johansson Asp		55		
					56		
			Överföres:				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	Avd. 1	Avd. 2				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	0.6049395	0.3928907							
1148:40	694:71					694:71	8.426	51:95	
458:50		432:29				432:29	5.243	32:32	
136:60		128:79				128:79	1.562	9:63	
381:50	230:78					230:78	2.799	17:26	
120:30		113:42				113:42	1.376	8:48	
172:20	104:17					104:17	1.263	7:79	
140:10	84:75					84:75	1.028	6:34	
334:50		315:38				315:38	3.825	23:58	
260:40		245:51				245:51	2.978	18:36	
306:30	185:29					185:29	2.247	13:85	
141:30	85:48					85:48	1.037	6:39	
266:40	161:16					161:16	1.955	12:05	
183:10	110:76					110:76	1.343	8:28	
6:-		5:66				5:66	0.069	0:42	
67:20		63:36				63:36	0.768	4:73	
130:50	78:95					78:95	0.958	5:91	
130:50	78:95					78:95	0.958	5:91	
59:40		56:-				56:-	0.679	4:19	
4443:20	1815:-	1360:41				3175:41	38.514	237:44	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört:				
1/16	4^{5}		Forsby Millomgården				
			Ernst Spets		58		
1/24	4^{4}		Forsby Millomgården				
			Bernhard Larsson	sök.	59		
1/48	4^{8}		Forsby Millomgården				
			Helge Andersson	sök.	60-61		
1/16	4^{7}		Forsby Millomgården				
			Helge Andersson	sök.	62-64		
1/16	4^{6}		Forsby Millomgården				
			Sven Vilsson		65-66		
1/4	4^{2}		Forsby Millomgården				
			Sam. Gustafsson	sök.	67-71		
1/16	5^{4}		Forsby Lillegården				
			Frans Persson	sök.	72-77		
1/16	5^{5}		Forsby Lillegården				
			Karl Andersson	sök.	78-80		
5/24	2^{4}		Forsby Sörgården				
1/8	2^{5}		Karl Axel Ivar Forsells				
1/6	2^{8}		sterbhus	sök.	82		
1/4	2^{6}		Forsby Sörgården				
			Johan Hilmer Vijk	sök.	83		
1/4	2^{7}		Forsby Sörgården				
			Nils Oskar Arvidsson		84		
			Summa:				

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	Avd. 1	Avd. 2				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4443:20	1815:-	1360:41				3175:41	38.514	237:44	
270:60		255:13				255:13	3.094	19:08	
280:80		264:75				264:75	3.211	19:80	
351:30		331:21				331:21	4.017	24:77	
499:50		470:94				470:94	5.712	35:22	
747:60		704:86				704:86	8.549	52:71	
1678:80		1582:82				1582:82	19.197	118:35	
526:90		496:78				496:78	6.025	37:15	
406:50		383:26				383:26	4.648	28:66	
261:-		246:08				246:08	2.985	18:40	
210:-		197:99				197:99	2.401	14:80	
144:-		135:77				135:77	1.647	10:15	
9820:20	1815:-	6430:-				8245:-	100.000	616:53	

Forsby den 24 februari 1939.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

N. Henriksson

J. B. Blixt

Biträdande gode män.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000



Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av vattenbesvärade marker tillhörande Forsby Millomgården m.fl. hemman i Forsby socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 2 maj 1938 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas. Sedermera hava kompletterande undersökningar företagits.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget cirka 1 km. öster om Forsby kyrka inom sektion nr 3 av Tidans nederbördsområde nr 140. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga fallförhållanden, omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hit-

hörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E-F, B-G, C-H, D-I-K, I-L-M, L-N och E-O.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Med dubbla röda linjer betecknas öppet dike. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Rörledningarna hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60. Dimensionerna ha bestämts under antagande av en flodvattenavrinning av 1.25 liter pr sekund och hektar åker och äng samt av 0.6 liter pr sekund och hektar skogsmark. Flodvattenmängden har sålunda beräknats uppgå till:

vid punkt	B	64	sekundliter,	vid punkt	6+97	3.1 sekundliter
	80	48	"		G	1.4 "
	81+23	45	"		H	1.2 "
	82	40	"		I	22.0 "
	C	37.7	"		21+28	10.9 "
	D	31.3	"		21+88	9.4 "
	E	6.1	"		22+65	7.5 "
	89+34	2.7	"		23+83	4.4 "
	F	1.7	"		K	2.5 "

vid punkt	1+68	14.6 sekundliter,	vid punkt	M	1.7 sekundliter
	2a+10	13.8 "		40+64	8.2 "
	2+82	11.8 "		41+37	6.8 "
	4+63	9.6 "		N	5.1 "
	5+40	6.9 "		O	1.5 "
	6+24	4.9 "			

5. Broar och trummor.

Företaget medför byggandet av en rörtrumma vid 77+68 och i enlighet med upprättad ritning.

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå i enlighet med ersättningslängden /Bil. B/ till vederbörande jordägare, dels för mark som åtgår till avlopps breddning med kronor 8:06, utgörande den bortgrävda markens värde i nu befintligt skick, dels för intrång av jordupplag med kronor 52:-, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Det obetydliga intrång, som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 8245 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Synemännen hava undersökt huruvida företaget skall indelas i förberedande avdelningar. Härvid har konstaterats att företaget skall indelas i två avdelningar, av vilka

avdelning 1 skall omfatta dikessträckan B-G /inkl. brunnen vid B/, med en kostnad av 1815 kronor, ett förbättringsvärde av kronor 3000:30 och en relativ kostnad av 0.6049,

avdelning 2 skall omfatta dikessträckorna A-B-C-D-E-F /exkl. brunnen vid B/, C-H, D-I-K, I-L-M, L-N och E-O, med en kostnad av 6430 kronor, en förbättring av kronor 6819:90 och en relativ kostnad av 0.9428.

Kostnaden pr förbättringskrona /relativa kostnaden/ för hela företaget är 0.8396.

Kostnaderna för företagets utförande skola fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning som av uppdelningen i avdelningar betingas. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter som ansetts som sökande eller med dem likställda, angivas i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.".

9. Vattendomstolsavgift.

Då värdet av förbättringen, som skulle uppnås genom företagets utförande, understiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till trumma, rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1941 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. Det öppna avloppet bör därjämte grässkäras varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppet återställas till för detsamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande.

~~Underhållet av~~ Den trumma som på företagets bekostnad kommer att läggas vid 77+68, skall i framtiden underhållas av den eller dem, som har att svara för underhållet av den nu därstädes befintliga bron.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen, kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Millomgårdens dikningsföretag av år 1939".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Väster-