Akt nr:

R-E1a-0774

AU$R-E1a-0774

9:o prot.

290/1941 296/41

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 10/7 1941
godkänd den 17/7 1941

DIARIE N:r 12115
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JUL. 1941

R 1•0774

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 maj 1941 till Nyckelmossens dikningsföretag av år 1939 i Mellby, Råda och Gillstads socknar av

SKARABORGS LÄN

2 kr. brandl.
1 ritn.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ***statsbidrag*** med Tvåtusensextio /2.060/ kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med ettusensjuhundranittio /1.790/ kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens e.lantbruksingenjör E. Öfverholm vid syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i styrelsen ~~förtroendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september 1942*,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

6. 1940. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
137940

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tolsgården, Mellby den 19 juni 1941.

Frans Andersson

Att Frans Andersson, Tolsgården

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

J Johansson
Adress Tholsgården Lavene

A Johanson
Adress Tolsgården Lovene

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 23 juli 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Mellby Fortsættelses m.fl.

1939

Nyskelvossen

i Mellby sogen

kongl. den 30/3 1939 ej debiteret

i overensstemmelse med Matrikl.

Dette i autoriseret Tilslutning

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

Prot.58/33

e./
Till Statens lantbruksingenjör E.Öfverholm,

Skara.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har genom beslut den 10 maj 1941 anvisat dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av 2.060 kronor från *statens avdikningsanslag* och dels ett *lån* av 1.790 kronor från *statens avdikningslånefond* för Nyckelmossens dikningsföretag av år 1939 i Mellby, Råda och Gillstads socknar av

SKARABORGS LÄN

enligt en av Eder
upprättad arbetsplan, som samtidigt fastställts.

I anledning härav översänder Lantbruksstyrelsen för att vederbörande tillställas *dels* den fastställda arbetsplanen, bestående av 2 häfte n handlingar och 1 ritning , *dels ock* formulär till kontrakt, säkerhetsförbindelse, skuldförbindelse och rekvisitioner, under anhållan att Ni ville infordra och till Styrelsen insända

dels ovan nämnda:

1:o *kontrakt* i två exemplar om arbetets utförande,

2:o *säkerhetsförbindelse* för kontraktets fullgörande och

3:o *skuldförbindelse*, ställd till Statskontoret, innefattande vederbörande låntagares betalningsansvar;

börande samtliga dessa handlingar vara försedda med vederbörandes av 2 vittnen styrkta namnunderskrifter,

dels även:

ordförande
1942

10. 1939. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
229839

4:o borgensförbindelse för uppfyllande av den under punkten 3:o angivna skuldförbindelsen, å vilken sagda borgensförbindelse bör vara tecknad,

5:o protokoll eller föreningsskrivelse i avskrift, utvisande vilken eller vilka personer som äro behöriga att å intressenternas vägnar avsluta kontraktet, lyfta statsunderstöden och vidtaga alla för företaget i övrigt erforderliga åtgärder,

6:o för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen. Beträffande förslag och utredning, som sålunda till Lantbruksstyrelsen insändas skall tillses, att av Lantbruksstyrelsen verkställda påskrifter och eventuella ändringar å ritning och i handlingarna varda å kopian och i avskriften införda samt bestyrkta.

Därest vederbörande intressenter skulle önska ändring i den i kontraktsformulären föreslagna arbetstiden, bör detta anmälas till Lantbruksstyrelsen.

För *lyftande* av första delen av statsbidraget och lånet erfordras behörigt intyg, utvisande att arbetet blivit påbörjat eller till viss del utfört, samt vederbörligen underskrivna rekvisitioner.

Den i punkten 2:o omnämnda *säkerhetsförbindelsen* är icke erforderlig, därest anspråk icke göres på lyftande av någon del av statsunderstöden, förrän företaget i dess helhet blivit av Lantbruksstyrelsen godkänt.

Kontraktshandlingarna böra insändas till Lantbruksstyrelsen snarast möjligt och senast före *ett* års utgång, räknat från tiden för statsunderstödens beviljande. Möter hinder härför, bör, med angivande av orsaken, anstånd sökas hos Lantbruksstyrelsen.

Anvisningar för uppsättande av ovan angivna kontrakt och förbindelser samt *P. M.* $^{1}/_{2}$ angående beräkning av statsunderstöden bifogas.

Stockholm den 3 juni 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

K O N T R O L L B E V I S .

Nr 1.

Vid av undertecknad den 19 maj företagen kontrollavvägning av sträckan A-B-C i "Nyckelmossens dikningsföretag av år 1939" befanns, att rörledningen genomgående lagts något grundare än vad förslaget angiver så att lutningen i flera fall var mindre än vad föreskrivits. Med hänsyn till de stora svårigheter som skulle vara förknippade med en omläggning av rörledningen, godkännes den - ehuru med viss tvekan.

Vid läggning av företagets övriga rörledningar skall strängt iakttagas, att läggningen ovillkorligen skall utföras med hjälp av flukter samt att med djup menas lodräta avståndet från den avvägda pålen till rörets inre underkant.

Skara den 19 maj 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 2.

Vid av undertecknad den 14 juli 1941 företagen kontrollavvägning av sträckan C - D - 6+85 i "Nyckelmossens dikningsföretag av år 1939" befanns, att rörledningen i stort sett lagts i enlighet med grävningstabellen. Enligt protokollet synas rören vid 6+85 dock ligga något för högt, vilket bör kontrolleras och, om fel föreligger, rättas till, innan jord fylles på rören.

Skara den 19 juli 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 3.

Vid av undertecknad den 9 oktober 1941 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna 6+85 - E, C-F, D-G och C-H-J i "Nyckelmossens dikningsföretag av år 1939" befanns, att ledningarna lagts i så nära överensstämmelse med arbetsplanen att arbetet kunde godkännas.

Skara den 11 oktober 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 4.

Vid av undertecknad den 14 november 1941 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna H-L, J-M och J-K i Nyckelmossens dikningsföretag av år 1939 i Mellby socken befanns, att läggningen kunde godkännas.

Först sedan återfyllning av uppgrävd dikesjord och påfyllning av 0.5 m jord på rören å sträckan 2 - 2+10 utförts samt brunnen vid J kompletterats med mera sten och den extra brunnen vid 6+85 försetts med lock, kan företaget i sin helhet godkännas.

Skara den 15 november 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

besiktning Nyckelmossens diknings

dik 39 Mellby, Råda och

Gillstads nar Skaraborgs

xxxxxxx 10 maj 41

2060

1790

42

Frans Andersson

Tolsgården, Mellby L o v e n e

Vid av undertecknad den 19 maj 1941 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och material anskaffat i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 3300 kronor eller omkring 80 procent av det till 4130:84 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 27 juni 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

avsyning Nyckelmossens

dik 39 Mellby, Råda och

Gillstads nar Skaraborgs

------ 10 maj 41

2.060

1.790

23 juli 1941

42

Frans Andersson

Tolsgården, Mellby L o v e n e

Vid av undertecknad den verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava icke understigit det fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 1941.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift. Överlämnas till statens lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

20773/41

Till Lantbrukaren Frans Andersson
Tolsgården, Mellby,
Lovene.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag *godkänt* "Nyckelmossens dikningsföretag av år 1939" i Mellby, Råda och Gillstads socknar av SKARABORGS LÄN

beträffande vilket företag kontrakt om arbetets utförande antagits av Lantbruksstyrelsen den 23 juli 1941.

Innestående belopp av till företaget anvisade statsbidrag och lån komma att från Lantbruksstyrelsens kassakontor jämlikt de hit insända rekvisitionerna tillställas lantbruksingenjör E. Öfverholm, Alandergatan 11, Skara.

Det nu godkända arbetet skall vederbörligen underhållas, vid äventyr som stadgas i 13 kap. 16 och 17 §§ vattenlagen.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola för framtiden förvaras av den som därtill blivit utsedd. Överlåtes förvarandet av nämnda handlingar och ritningar på annan, eller förkomma desamma, skall anmälan härom göras hos Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den 3 december 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
B. Ringqvist

7. 1939. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
147439

Avskrift. Överlämnas till statens lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

12114,15/41

Till Lantbrukaren Frans Andersson,
Tolsgården, Mellby,
Lovene.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag antagit kontrakt om utförande av arbetet vid Nyckelmossens dikningsföretag av år 1939 i Mellby, Råda och Gillstads socknar av

SKARABORGS LÄN

till vilket företag den 10 maj 1941 anvisats dels statsbidrag med 2.060 kronor från statens avdikningsanslag och dels lån med 1.790 kronor från statens avdikningslånefond.

Lantbruksstyrelsen har denna dag jämväl medgivit, att för ändamålet må utbetalas av statsbidraget *första delen* med 1.600 kronor och av lånet *första delen* med 1.400 kronor.

Sagda belopp komma att från Lantbruksstyrelsens kassakontor jämlikt de härför gällande rekvisitionerna tillställas statens lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara.

För varje *ytterligare utbetalning* av statsunderstöden skall till Lantbruksstyrelsens prövning insändas bevis eller rapport, utvisande hur långt arbetet fortskridit, samt rekvisitioner å statsbidraget och lånet. När, för erhållande av bevis eller rapport av ifrågavarande slag, besiktning eller avsyning av företaget önskas, har vederbörande intressent, förtroendeman eller arbetsstyrelse att härom göra framställning hos Lantbruksstyrelsen, som förordnar förrättningsman.

Ansökning om besiktning eller avsyning bör, upprättad i två lika lydande exemplar, i god tid insändas till Lantbruksstyrelsen.

·/. Det ena av de båda hit insända kontraktsexemplaren återgår.

Stockholm den 23 juli 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
143541
B. Hinnagren

6. 1941. 1 000.

Avskrift

BEVIS

över verkställd besiktning av Nyckelmossens

dik ningsföretag av år 1939 i Mellby, Råda och

Gillstads sockenar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:ts~~ Lantbruksstyrelsen den 10 maj 1941

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 2060

Lån från statens avdikningslånefond „ 1790

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1942

Arbetsstyrelsens ordf.: Frans Andersson

Adress: Tolsgården, Mellby pr Lovene

Vid av undertecknad den 19 maj 1941 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och material anskaffat i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 3300 kronor eller omkring 80 procent av det till 4130:84 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 27 juni 1941.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

/Stämpel 1:- kr/

Bestyrkes i tjänsten:

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

BEVIS

över verkställd **avsyning** av **Nyckelmossens**

dik ningsföretag av år 1939 i **Mellby, Råda och**

Gillstads sock**nar** av **Skaraborgs** län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den **10 maj** 19**41**

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. **2.060**

Lån från statens avdikningslånefond „ **1.790**

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den **23 juli 1941**

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19 42

Arbetsstyrelsens ordf.: **Frans Andersson**

Adress: **Tolsgården, Mellby** pr **L o v e n e**

Vid av undertecknad den verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava icke understigit det fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 1941.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
392197

P. M.

angående statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till Nyckelmossens dikningsföretag av år 1939 i Mellby, Råda och Gillstads socknar av Skaraborgs län.

Aktförvarare: Frans Andersson, Tolsg. Mellby, Lovene.

Ägoslag och areal:		Hela området	Låntagarnas andel
Åker	*hektar*	8.89	7.34
Ständig slåtter- och betesvall	„	-	-
Annan mark	„	-	-
	Summa hektar	8.89	7.34
Båtnad	*kronor*	4.132:10	3.582:80
Kostnad	„	4.130:84	3.581:73

Medelkostnad per hektar omkring 465 *kronor.*

Relativ kostnad 1.00.

Statsbidrag beräknas till 50.00 *procent av kostnaden.*

Statsbidrag utgår med 2.060 *kronor.*

Några delägare söka lån.

Låntagarnas andel i statsbidraget uppgår till 1.786 *kronor* 16 *öre.*

Lån utgår med 1.790 *kronor.*

Lån har icke beräknats till fastigheterna Mällby Tomten 4^2 och Mällby Stommen 6^1, enär sagda fastigheter ingå i företaget med så obetydliga kostnadsandelar, att lån av praktiska skäl icke bör utgå.

Arbetsplanen fastställes i oförändrat skick.

Stockholm den 10 maj 1941.

Olof Fredholm.

föredragande.

4. 1938. 2 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
67438

1075 : —
420 : —
360
85

1940

1860 kronor

50
50
120
75
150
50

495 / 8
48 / 62
15

937
925
200
15
245
385

2707 2700
360 270
85 360
85

3415

Arbete, material
syn. tillsänk.

3300 = 80 % av 4130 : 84 kr.

Nyckelmossens dikningsföretag av år 1939.

Syneförrättningskostnader		
Förrättningsmannen	283:11	
Gode männen	36:20	
Hantlangning	41:10	360:41
Betänkande ang. statsunderstöd + porto		86:18
Kostnadssammandrag för val av entreprenör		6:10
Annons angående entreprenör		18:20
Inregistrering		5:50
Materialkostnader		
Tegelrör från Korsberga	870:53	
Betongrör från Råda	739:03	
Betongrör från Råda	318:90	
Tegelrör från Hålltorp	113:68	
Betonglock från Råda	13:20	2055:34
Arbetskostnader		
Gillis Andersson, Lidköping	900:00	
Ragnar Karlsson, Tyskagården	870:00	
Janne Pettersson, Gategården	122:00	1892:00
Vederhäftighetsintyg		2:00
Olycksfallsförsäkring		7:21
Porto		5:35
Ränta		80:00
Arbetets ledning, kontroll, ekonomiska skötsel m.m.		
Lantbruksingenjören		200:00
Styrelsens ordförande		50:00
Summa kronor		4768:29

Skara den 21 november 1941.
Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Företagets räkenskaper hava denna dag granskats och befunnits kunna godkännas utan anmärkning.

Mellby den 4 december 1942

Anders Fredrikson Gustaf Svensson

Full ansvarsfrihet beviljas lantbruksingenjör Öfverholm för den tid han förvaltat företagets medel.

Mellby den 4 december 1942

Sigfrid Ottosson Th. Nelson

Hans Andersson

Nyckelmossens dikningsföretag av år 1939.

FÖRDELNINGSLÄNGD.

	Procent	Kostnad	Statsbidrag	Statslån	Kontant erlägges	Extra utdebitering
Möllby Tolsgården 1^4 Frans Andersson		1114:97	481:69	482:72		150:56 b
Rangtorp av 1^2 Frans Andersson	29.402	96:94	41:88	41:97		13:09 b
Siggetorp 1^1, 2^1 Frans Andersson		190:06	82:11	82:29		25:66 b
Björby 3^2 Anders Fredriksson	28.216	1345:42	581:25	582:50		181:67 b
Möllby 10^1 Gustaf Svensson	17.381	828:78	358:05	358:82		111:91 b
Nyckelmossen 2^1 Theodor Nelson		558:27	241:19	241:70		75:38 b
Möllby Tomten 4^2 Theodor Nelson	13.995	65:42	28:26		28:32 b	8:84 b
Möllby Stommen 6^1 Theodor Nelson		43:63	18:85		18:89 b	5:89 b
Björby 3^3 Anton Johansson	3.640	173:57	74:98		75:15	23:44
Möllby Skrogården av 9^1 Karl Lidholm		42:82	18:50		18:54 b	5:78 b
Blinneberg 1^3 Karl Lidholm	3.744	90:45	39:08		39:16 b	12:21 b
Rangtorp av 1^2 Karl Lidholm		45:25	19:55		19:59 b	6:11 b
Möllby Skrogården 3^1 L.P. Roséns hustrus sterbhus	2.969	141:57	61:16		61:29 b	19:12 b
Möllby Skrogården av 9^1 Gustaf Bergkvists sterbhus	0.653	31:14	13:45		13:48 b	4:21 b
	100.000					
Summa kronor		4768:29	2060:00	1790:00	274:42	643:87

Skara den 21 november 1941.

Statens o. lantbruksingenjör.

Skara den 12 februari 1942.

Herr Advokat Gunnar Callin,
Lidköping.

Medan jag ännu har dagens sammanträde på Jordbrukarebanken i färskt minne, vill jag såsom förrättningsman, alltså ej såsom part i Gillis Anderssons skiljenämndsmål rörande "Nyckelmossens dikningsföretag av år 1939" i Mellby socken, anföra följande.

Gillis Andersson har jag funnit vara alltför oerfaren för att på egen hand göra avtal om en dikningsentreprenad och alltför okunnig för att leda utförandet av ett så svårt och besvärligt företag som det ifrågavarande. Mitt kostnadsförslag var upprättat hösten 1939 och Anderssons kontrakt är undertecknat ungefär ett år senare - när samtliga arbetspriser stigit ganska avsevärt. Att då åtaga sig att utföra arbetena cirka 100 kronor billigare än vad jag räknat med, vittnar om hans ovederhäftighet.

Alla svårigheter som Gillis Andersson talar om i sin inlaga hade med lätthet kunnat övervinnas av en skicklig entreprenör, van att handskas med folk och som verkligen velat fullfölja sitt åtagande till uppdragsgivarens belåtenhet. Gillis Andersson, som tydligen stöter sig med de flesta människor han kommer i beröring med, hade snarare tänkt sig att på ett lättvindigt sätt lura åt sig pengar än att mot rimlig ersättning åstadkomma ett fullgott arbete.

När Gillis Andersson i juni 1941 lämnade arbetet, hade han, såsom framgår av min skrivelse den 30 december 1941, uppburit cirka

310 kronor mera än vad han enligt kontraktet skulle vara berättigad till. Att han härutöver nu kommer med krav på ytterligare ersättningar är bevis på en oerhörd fräckhet och ett försök att till varje pris hävda sig själv.

Min förhoppning är att skiljenämnden lämnar Gillis Anderssons yrkanden helt utan avseende. Kanske bör han dömas att återbetala någon del av de 310 kronorna. - Väl förtjänta läropengar.

Högaktningsfullt

Med detta bref återsändes:
Entreprenörkontrakt
Förbindelse med Ragnar Karlsson
Protokoll från 1/7 1942
Skiljemännadomen
Skrivelse från adv. Collin av den 7/7 1942

Lantbrukaren Frans Andersson,

Tolsgården, Mellby, Lovene.

På uppdrag av Eder har jag här nedan fördelat såväl kronor 475:- som kronor 237:50 på delägarna i dikningsföretaget.

		Procent		
	Frans Andersson	29.402	139.66	69.83
18	Anders Fredriksson	28.216	134.03	67.01
10	Gustaf Svensson	17.381	82.56	41.28
10	Theodor Nelson	13.995	66.48	33.24
2	Karl Lidholm	3.744	17.78	8.89
	Anton Johansson	3.640	17.29	8.65
	L.P. Roséns hustrus sterbhus	2.969	14.10	7.05
	Gustaf Bergkvists sterbhus	0.653	3.10	1.55
	Summa	100.000	475:--	237:50

Hur mycket Gillis Andersson uppburit utöver kontaktet framgår av min skrivelse av den 30 december 1941, varav en kopia närslutes.

Borgensförbindelsen har jag icke bland mina papper.

Skara den 9 juli 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

Frans Andersson har köpt sin del 12:74
Theodor Nelson " " " " 5.72 18:46
10:54
29:—

30.12.1941
Skrivelse avg. kost på Gillis Andersson 6:—
12.2.1942 Sommanträde i Lidköping 9:—
12.2.1942. Skrivelse till adv. Collin 6:—
22.5.1942 Sommanträde i Lidköping 9:—
9.7.1942 Fördelning av skiljedomskosten. 3:—
33:—

SKARABORGS LÄNS
NORDVÄSTRA VÄGDISTRIKT
ÖREDAL, VINNINGA.

Lidköping den 15 november 1941.

Herr Lantbruksingeniör E. Överholm,
SKARA.

I anledning av Eder skrivelse av den 4 november 1941 får jag meddela, att de uppgifter Ni fått angående trumman vid Mellby äro felaktiga. Den befinner sig tvärtom i bästa skick och är även tillräckligt stor för den vattenmängd det här rör sig om. Igenfrysning vintertid hoppas vi kunna hindra med de apparater vi för detta ändamål anskaffat. Vi ha även konstaterat att täckdikesutloppen från den s.k. Nyckelmossen ligga fritt, så någon skada å dikningsföretaget där är ej att befara. Vägstyrelsen har därför ingen anledning att befatta sig med trummans omläggning, utan får Frans Andersson själv ombesörja och bekosta detta om han ovilkorligen skall ha det gjort.

Högaktningsfullt
Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt
Karl Hellberg

4/4 20/4 19/5 20/5 28/5 1/6 1941

4
4
4
2
2
4
4

temporo or ~~instrumentfor~~ avvisi ufficiali
instrument all stator. tre all fem fornig.
stationen i Skara

24 dagsverkan.

Ordf. i styrelsen för Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt,

Herr Godsägare Karl Hellberg,

Öredal, Lidköping.

Jag återkommer till frågan om den förut omdiskuterade trumman vid Berg i Mellby socken under allmänna vägen Lidköping-Gillstad. Enligt uppgifter från markägare i Mellby fungerar trumman nu återigen icke till belåtenhet. Tydligt är att den behöver ersättas med en ny trumma, dels för vägens egen skull, enär vattnet tidtals rinner över vägen, dels för markens omedelbart ovanför vägen, dels slutligen för att det nu fullbordade diknings-företaget å den s.k. Nyckelmossen icke skall lida skada.

På min inrådan hava vederbörande markägare uppgrävt erforderligt avlopp nedanför vägen. Den nya trumman, som bör utföras av 18" betongrör, skall anläggas nordöst om den befintliga trumman på det djup, som bestämmes av avloppet nedanför vägen. Önskvärt är att trumman kommer till utförande snarast möjligt.

Skara den 4 november 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Nyckelmossens dikningsföretag av år 1939.

Syneförrättningskostnader		
Förrättningsmannen	283:11	
Gode männen	36:20	
Hantlangning	41:10	360:41
Betänkande ang. statsunderstöd + porto		86:18
Kostnadssammandrag för val av entreprenör		6:10
Annons angående entreprenör		18:20
Inregistrering		5:50
Materialkostnader		
Tegelrör från Korsberga	870:53	
Betongrör från Råda	739:03	
Betongrör från Råda	318:90	
Tegelrör från Hålltorp	113:68	
Betonglock från Råda	13:20	2055:34
Arbetskostnader		
Gillis Andersson, Lidköping	900:00	
Ragnar Karlsson, Tyskagården	870:00	
Janne Pettersson, Gategården	122:00	1892:00
Vederhäftighetsintyg		2:00
Olycksfallsförsäkring		7:21
Porto		5:35
Ränta		80:00
Arbetets ledning, kontroll, ekonomiska skötsel m.m.		
Lantbruksingenjören		200:00
Styrelsens ordförande		50:00
Summa kronor		4768:29

Skara den 21 november 1941.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Till delägarna i Nyckelmossens dikningsföretag av år 1939.

Dikningsföretaget är nu i det närmaste fullbordat. Den 14 november återstod praktiskt taget endast påfyllning av jord på vissa av rörledningarna. Påfyllningen skulle utföras så snart väderleksförhållandena tillät sådant arbete.

På grund av oförutsedda omständigheter

1/ Oturen att den första entreprenören skulle vara okunnig och även i andra avseenden olämplig

2/ Förekomsten av berg som icke upptäckts vid de förberedande fältundersökningarna

3/ Kristiden med stigande såväl arbets- som materialkostnader,

hava företagets kostnader överstigit de beräknade kostnaderna med kronor 643:87. Med hänsyn till nu rådande prislägen har trots allt företaget blivit relativt billigt. Sedan år 1939 hava nämligen arbets- och materialkostnaderna stigit med i allmänhet 25 á 30 procent.

Fördelningslängd närslutes. För gäldande av ännu återstående skulder samt för att undvika ytterligare räntekostnader är det av vikt att Eder andel inbetalas snarast möjligt - senast den 15 december 1941. Så snart alla medel influtit, kommer jag att kalla delägarna att sammanträda för revidering av räkenskaperna m.m.

Möjligt är att en viss återbäring framdeles kan komma att äga rum. Detta är beroende på om det lyckas att få ut cirka 300 kronor av f.d. entreprenören Gillis Andersson eller av dennes borgensmän.

Skara den 21 november 1941.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Nyckelmossens dikningsföretag av år 1939.

F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D .

	Kostnad	Statsbidrag	Statslån	Kontant erlägges	Extra utdebitering
Mällby Tolsgården 1^4 Frans Andersson	1114:97	481:69	482:72		150:56
Rangtorp av 1^2 Frans Andersson	96:94	41:88	41:97		13:09
Siggetorp 1^1, 2^1 Frans Andersson	190:06	82:11	82:29		25:66
Bjärby 3^2 Anders Fredriksson	1345:42	581:25	582:50		181:67
Mällby 10^1 Gustaf Svensson	828:78	358:05	358:82		111:91
Nyckelmossen 2^1 Theodor Nelson	558:27	241:19	241:70		75:38
Mällby Tomten 4^2 Theodor Nelson	65:42	28:26		28:32	8:84
Mällby Stommen 6^1 Theodor Nelson	43:63	18:85		18:89	5:89
Bjärby 3^3 Anton Johansson	173:57	74:98		75:15	23:44
Mällby Skrogården av 9^1 Karl Lidholm	42:82	18:50		18:54	5:78
Blinneberg 1^3 Karl Lidholm	90:45	39:08		39:16	12:21
Rangtorp av 1^2 Karl Lidholm	45:25	19:55		19:59	6:11
Mällby Skrogården 3^1 L.P. Roséns hustrus sterbhus	141:57	61:16		61:29	19:12
Mällby Skrogården av 9^1 Gustaf Bergkvists sterbhus	31:14	13:45		13:48	4:21
Summa kronor	4768:29	2060:00	1790:00	274:42	643:87

Skara den 21 november 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Herr Ragnar Karlsson,

Tyskagården, Lovene.

Efter rekommendation av Eder svåger Bengtsson i Saleby tillskriver jag Eder med förfrågan huruvida Ni är i tillfälle och villig att åtaga Eder grävning, läggning och återfyllning för

123 meter	4"	tegelrör
481 meter	5"	"
62 meter	6"	"
95 meter	8"	"
66 meter	9"	betongrör
827 meter		

samt sättning av 8 st brunnar i "Nyckelmossens dikningsföretag av år 1939" i Mellby socken. Företagets ordförande är Frans Andersson, Tolsgården, Mellby. Jag är företagets kassör och kontrollant.

Företaget har varit utlämnat på entreprenäd, men entreprenören har visat sig vara fullkomligt oduglig som sådan.

Om Ni reflekterar på att åtaga Eder arbetet, kunna vi för uppgörelse träffas vid Nyckelmossen i Mellby efter överenskommelse pr telefon. Mitt telefonnummer är Skara 866. Jag träffas säkrast mellan 7.30 och 8 på morgonen.

Skara den 20 augusti 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Entreprenadsum 825:—
400
200 600
225:—
Extra pr brunn 45:—
Skuld till Karlsson 270:—

Kontrollberäkning
Nr 4.

Vid den 14 november 1941 av undertecknad företagna kontrollavvägning av de togda sörledningarna H-L, J-M och J-K, ~~tape~~ i Nybelmossens diken enligt förslag av år 1939 i Hellby socken befanns, att läggningen kunde godkännas. ~~En förutsätt~~

Sedan (fint) ~~täpplen~~ återfyllning av (0.5 m) jord på rören å sträckan 2 - 2+10 (utförts samt) av ~~en~~ och påfyllning bommen vid J kompletterats med ~~sten~~ mera sten och den extra bommen vid 6+85 fästats med lodk, kan företaget i sin helhet godkännas.

Sleaca den 15 november 1941

Härmed översänder relationsblanketten röranderiska delen av statsbidrag och lön. Denna skola, sedan de undertecknats av Eder och berättigats, återsändas till mig.

Skicka till mig dels räkningen röranderiskaning, (uppgift angående delsyssen) dels de kvitterade räkningar. Vi ~~[illegible]~~ bar på Edra utgifter för företaget.

Bergsprängningen ~~[illegible]~~ (redan tändrörs) till av mig påvisad djup bör göras omedelbart, vad övrigt att vägstyrelsen ~~[illegible]~~ eljest vägen att lägga ny trumma under vägen.


M
K
L
J
H
D
B
37 Liter
C
A
11.5
E
1.5
B
4.5 Liter
0.5
G
F
4 Liter

Kullands härad

Lantm. kont. 23 febr. 1939 1/3 dag

1/4 mtl. Bjärby 3³

Nyckelmossen 2' = 0.9120 hektar åker

1/4 mtl. Bjärby 3²



T. A. Fredriksson stubbes åker 0.0810 hektar
A = Bjärby 3² 1/4 mtl.

B = Mällby 10' 1/4 mtl
G. A. Svensson 0.7240 hektar åker

C = Mällby Tolsgården 1⁴ 1/3 mtl
Hans Andersson 1.5010 hektar åker

D = Mällby Skeogården 3' 5/16 mtl.
L. P. Rosén 0.2990 hektar åker

1² Rengtorp avs.
1³ Blinnebergs avs.
4² Mällby Tomten 4², avs.
5' Åsaka Stommen 1 mtl.
6' Mällby Stommen 1/2 mtl.
Siggetorp 1' } 2 mtl., 0.2630 hektar åker
" 2' }

Trans.avskrift.

Överlämnas till Herr Frans Andersson, Tolsg. Mellby, Lovene för kännedom.
Stockholm den 10 maj 1941.
KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN.

P r o t o k o l l,

hållet hos Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 maj 1941.

=== === === === === === === === === === === === === === === ==

I anledning av utav vederbörande intressenter gjorda ansökningar beslöt Lantbruksstyrelsen att till utförande av nedannämnda torrläggningsföretag bevilja dels under de villkor, som angivas i kungl. kungörelsen den 30 juni 1939 (nr 431) angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag, statsbidrag å tillhopa 299.250 kronor, dels ock under de villkor, som angivas i kungl. kungörelsen den 30 juni 1939 (nr 432) angående villkoren för lån från statens avdikningslånefond, lån å tillhopa 279.190 kronor från nämnda fond, nämligen

		företagets namn	bidrag kronor	lån kronor
33)	till	Nyckelmossens dikningsföretag av år 1939 i Mellby, Råda och Gillstads socknar av Skaraborgs län	2.060	1.790

=== === === === === === === === === === === === === === === ==

Därjämte beslöt Styrelsen att fastställa de för företagen upprättade arbetsplanerna === === === === === === === === ===
och skulle samtliga arbetsplaner jämte därtill hörande ritningar förses med påskrift om fastställelsen.

Därjämte beslöt Lantbruksstyrelsen föreskriva, att vid sådana betongarbeten, som kunde ifrågakomma vid företagen, borde, då särskilda omständigheter icke till annat föranledde, material av svensk tillverkning användas.

=== === === === === === === === === === === === === === === ==

Vid protokollet
Alf Allard.

Bestyrkes å tjänstens vägnar
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
L. Bisthner.

127
245.80
372.80
100
47

450 lemon 358:—

Herr Frans Andersson,

Tolsgården, Mellby, Lovene.

Som svar å Edert brev av den 4 dennes får jag meddela, att den ansökan angående lån, som undertecknades i samband med syneförrättningen, gäller lån från statens avdikningslånefond och alltså icke något banklån. Lånet från statens avdikningslånefond skall sökas hos Kungl. Lantbruksstyrelsen i samband med sökandet av bidrag från statens avdikningsanslag. De handlingar som erfordras härför skall jag upprätta inom kort. Statsbanderstödet kan icke påräknas förrän tidigast om ett år.

Om Ni önskar påbörja dikningsföretaget, innan statslånet och statsbidraget blir beviljat, kan detta finansieras genom tillfälligt lån i bank på privat väg. Detta går så till, att ordföranden ställer sig såsom lånesökande med några av de övriga delägarna i företaget såsom borgensmän.

Skara den 10 januari 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

DIARIE Nr 12115
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JUL. 1941

R 1•0774

Avskrift.

Betänkande
angående statsunderstöd till
Nyckelmossens dikningsföretag av år 1939
i Mellby m. fl. socknar av Skaraborgs län;
avgivet år 1940 av
Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 10 maj 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Gösta Forsman

Bestyrkes i tjänsten:

Avskrift.

BETÄNKANDE

angående Nyckelmossens dikningsföretag av år 1939 i Mellby m. fl. socknar av Skaraborgs län; avgivet i och för sökande av statsunderstöd.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färg. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning medelst täckdikning av i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot förrättningen, som avslutades den 22 september 1939, hava besvär ej anförts, vilket framgår av bifogade diariebevis.

Dikning.

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden och till avrinning kommande vattenmängder. Företagets tekniska detaljer framgå för övrigt av till förrättningen hörande ritningar och handlingar.

Företagets omfattning.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till torrläggning av en areal av

Hela torrläggningsområdet:	Lånesökandenas del:
8.89 hektar åker	7.34 hektar åker

Lånesökande.

Vissa delägare i företaget hava ingått förening om gemensamt sökande av lån av allmänna medel till företagets utförande.

Kostnad.

Vid syneförrättningen har kostnaden för arbetenas utförande beräknats till 3685:- kronor. Kostnaden för syneförrättningen uppgår till 360:41 kronor samt för detta betänkande med bilagor till 85:43 kronor. Den sammanlagda kostnaden uppgår sålunda till 4130:84 kronor. Härav kommer på lånesökandenas del 86.707 procent eller 3581:73 kronor.

Båtnad.

Värdet av båtnaden genom dikningen har uppskattats till kronor 4132:10. Sålunda skulle kostnaden uppgå till cirka 100 % av båtnaden. Av båtnaden kommer på lånesökandenas del 3582:80 kronor.

Bidrags- och lånebelopp.

Enligt gällande bestämmelser skall vid statsunderstödens beviljande hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torrläggningsarbetet ernådda jordförbättringen. Denna relativa kostnad är för ifrågavarande företag = 1. Som bidrag från statens avdikningsanslag skulle då kunna erhållas ett belopp motsvarande 50 %

av totala torrläggningskostnaden eller i runt tal 2060 kronor. Som lån från statens avdikningslånefond skulle kunna erhållas ett belopp av 1790 kronor.

Aktförvarare.

Företagets aktförvarare är Frans Andersson, Tolsgården, Mellby, Lovene.

Arbetstid.

I synemännens utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1942.

Bilagor m.m.

Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag. Bilaga I.
2. Förteckning över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån tillstyrkes. Bilaga II.
3. Föreningsskrivelse. Bilaga III.
4. Diariebevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats. Bilaga IV.
5. Arvodesräkning. Bilaga V.
6. Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.
7. Kopior av plan-, profil- m. fl. ritningar i 1 blad.

Skara i februari 1940.

I tjänsten:
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

KOSTNADSSAMMANDRAG.

De föreslagna arbetena		3685:-
Syneförrättningen	360:41	
Betänkandet med bilagor	85:43	445:84
	Summa kronor:	4130:84

Skara i februari 1940.

I tjänsten:
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Anskrift.
Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 4.130 kronor 84 öre, varav å lånetagarnas andel 3.581 kronor 73 öre, sedan från delaktighet i lånet uteslutits fastigheterna Skällby Tomten 4² och Skällby Stommen 6¹.
Stockholm den 10 maj 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Gustaf Forsman.

Bestyrkes i tjänsten:
Ernst Öfverholm

Bilaga II.

F Ö R T E C K N I N G

över de av Nyckelmossens dikningsföretag av år 1939 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å karta	Län, socken och hemman	Ägare
			Skaraborgs län	
			Gillstads socken	
avs.	2^1	D	Nyckelmossen	Th. Nelson
			Mellby socken	
1/4	3^2		Bjärby	Anders Fredriksson
1/4	10^1		Mällby	Gusten Svensson
1/3	1^4	I	Mällby Tolsgården	Frans Andersson
av avs.	av 1^2	H	Rangtorp	Frans Andersson
			Råda socken	
2	1^1, 2^1	K	Siggetorp	Frans Andersson

Skara i februari 1940.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga III.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i Nyckelmossens dikningsföretag av år 1939 inom Mellby m. fl. socknar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i/ företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Mellby den 22 september 1939.

Anders Fredrikson

Theodor Nelson
för Nyckelmossen 2[1]

Gustaf Svensson
"Gusten"

Frans Andersson

Bevittnas:

A. Einar Johansson

Alfr. Carlsson

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
3883

Bilaga IV.

D I A R I E B E V I S.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 22 september 1939 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Mellby Tolsgården med flera hemman i Mellby socken av Skaraborgs län /Nyckelmossens dikningsföretag av år 1939/; betygar Vänersborg i Västerbygdens Vattendomstols kansli den 15 februari 1940.

Einar Weiss

Vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm p. b.

Bilaga V.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Nyckelmossens dikningsföretag av år 1939 i Mellby m. fl. socknar av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Uträkning av bidrags- och lånebelopp	2:-
Betänkande, kostnadssammandrag och förteckning över fastigheter, till vilka lån sökes, 5 sidor à 3:- kr	15:-
Vävkopia av ritningar	29:68
Avskrift av synehandlingar och betänkande, 40 sidor à 0:55 kr	22:-
Översiktskarta	4:50
Ansökningshandlingar och expedition	6:-
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:-
Inhäftning, 3 band	3:25
Summa kronor:	85:43

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Kållands häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 23 februari 1940.
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 8, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten:

R 1:0774

DIARIE Nr 7786
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 APR 1940

DIARIE Nr 12115
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JUL 1941

Avskrift.

Handlingar angående

Nyckelmossens dikningsföretag av år 1939

i Mellby m. fl. socknar av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1939 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

/

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Nyckelmossen i Mellby m. fl. socknar av Skaraborgs län.

Den 18 augusti 1939.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 10 hos Frans Andersson, Tolsgården, Mellby, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Einar Johansson, Glastorp, Kållands-Mellby, och

Alfr. Carlsson, Höglunda, Lovene,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:

såsom sökande:

Frans Andersson, Tolsgården,

Th. Nelson,

Sigfrid Lidholm såsom ombud för Karl Lidholm,

såsom övriga sakägare:

Gusten Svensson, Storatomten.

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna hittills åtgått 60½ timmar, vilka skulle gäldas med 0.60 kr. pr timme eller sammanlagt kronor 36:30.

§ 5.

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal fredagen den 22 september 1939 klockan 9:30.

§ 6.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslu-

tades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

A. Einar Johansson Alfr. Carlsson

Biträdande gode män.

Den 22 september 1939.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synemän och följande sakägare:

Frans Andersson, Tolsgården,

Anders Fredriksson, Stommen,

Custen Svensson, Storatomten,

Theodor Nelson, Brunnstorp,

Bertil Bergkvist såsom ombud för Gustaf Bergkvists sterbhus, Berg,

Sigfrid Lidholm såsom ombud för Karl Lidholm,

Torsten Rosén såsom ombud för L. Peter Roséns hustrus sterbhus, Bäckgården.

§ 7.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning. Arbetsbeskrivningen upplästes.

§ 8.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /Bilaga E./

§ 9.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 10.

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Frans Andersson, Tolsgården, Mellby, Lovene, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Sigfrid Lidholm, Brunnsvik, Kållands-Mellby, och Th. Nelson, Brunnstorp, Kållands-Mellby. Till styrelsesuppleant valdes Anders Fredriksson, Stommen, Kållands-Mellby.

§ 11.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Torsten Rosén, Bäckgården, och Gusten Svensson, Storatomten.

§ 12.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Frans Andersson, Tolsgården, Mellby, Lovene.

§ 13.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Mellby den 22 september 1939.

Ernst Öfverholm

Statens o. lantbruksingenjör.

Alfr. Carlsson A. Einar Johansson

Biträdande gode män.

D. & V.D. nr 6 - 49
1937

Bilaga 1.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Mellby Tolsgården m. fl. i Mellby socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Lovene.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till undertecknad Frans Andersson, adress Tolsg. Mellby pr Lovene.

Mellby den 23 jan. 1937.

Frans Andersson Theodor Nelson

Karl Lidholm G. Bergkvist

F Ö R T E C K N I N G

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Tolsgården	Frans Andersson
Gategården	" "
Skrogården	" "
Bissgården	" "
Lillegården	" "
Tomten	Gusten Svensson
"	Peter Rosén

Stommen Fredrikssons sterbhus

Gillstads torvmosse Nelson

Skrogården Gust. Bergkvist

D. & V.D. nr 6 - 49
1937

Bilaga 2 a.

F ö r o r d n a n d e.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och inväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 28 januari 1937.

Carl Mannerfelt

Einar Johnson

- - - - -

D. & V.D. nr 51 - 60
1937

Bilaga 2 b.

F ö r o r d n a n d e.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 1 oktober 1937.

På länsstyrelsens vägnar:

Einar Johnson R. Dahlström

Bilaga 3.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Frans Andersson, Tolsgården, Lovene, fredagen den 18 augusti 1939 klockan 10 för torrläggning av mark tillhörande Mällby Tolsgården m. fl. hemman i Mällby, Gillstads och Råda socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 28 juli 1939 till:

Skiftesgodemannen Alfr. Carlsson, Höglunda, Lovene,
Skiftesgodemannen Einar Johansson, Glastorp, Kållands-Mellby,
Anton Johansson, Karlsgården, "
Anders Fredriksson, Stommen, "
Guston Svensson, Storatomten, "
Gustaf Bergkvists sterbhus, Berg, "
Th. Nelson, "
Sigfrid Lidholm, "
Frans Andersson, Tolsgården, Mellby, Lovene,
L. Peter Rosén, Bäckgården, "

Skara den 28 juli 1939
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Frans Andersson, Tolsgården, Lovene, fredagen den 22 september 1939 klockan 9.30 för torrläggning av "Nyckelmossen" i Mällby m. fl. socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 29 augusti 1939 till:

Anton Johansson, Karlsgården, Kållands-Mellby,
Anders Fredriksson, Stommen, "
Gustaf Bergkvists sterbhus, Berg, "
L. Peter Rosén, Bäckgården, Lovene.

Skara den 29 augusti 1939.
Ernst Öfverholm

Bilaga 4.

F ö r e n i n g.

Undertecknad, delägare i det företag, som avser torrläggning av Nyckelmossen i Mellby m. fl. socknar av Skaraborgs län, gör härmed gemensam sak med sökandena till syneförrättningen och yrkar att företaget utsträckes till att omfatta jämväl mig tillhörig mark.

Stommen den 18 augusti 1939.

Anders Fredrikson

Vitsordas:

Ernst Öfverholm

Alfr. Carlsson A. Einar Johansson

Bilaga 5 a.

K U N G Ö R E L S E.

För torrläggning av "Nyckelmossen" i Mellby m. fl. socknar genom dikning kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Frans Andersson, Tolsgården, fredagen den 22 sept. 1939 kl. 9.30. Av förrättningen beröras följande hemman: Bjärby nr 3, Mällby nr 10, Mällby Tomten, Stommen, Skrogården och Tolsgården samt Blinneberg och Rangtorp i Mellby socken, Siggetorp i Råda socken och Nyckelmossen i Gillstads socken.

Skara den 29 augusti 1939.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i K. Åsaka sockens kyr-

ka vid för Åsaka och Mellby gemensam gudstjänst den 3 september 1939 betygas:

Vilh. Kjellström

Pastorsadj.

Uppläst i Mellby kyrka den 10/9 1939 av V. Kjellström.

- - - - - -

Bilaga 5 b.

NYA LIDKÖPINGS-TIDNINGEN

Statens e. lantbruksingenjör Ernst Öfverholm

1939		mm.	ggr	
Sept. 1	Kungörelse	60	1	8:40
			Kronor:	8:40

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga A.

Beskrivnings- och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Stallby socken		
1/4	33		Bjäby	Anton Johansson, Kalsgården	
				åker, mylla på lera	1
				" "	2
				" "	3
				Summa:	
1/4	32		Bjäby	Andreas Fredriksson, Stommen	
				åker, mylla på lera	4
				" "	5
				" "	6
				" "	7
				" "	8
				" "	9
				tomt, förb. ej	10
				åker, mylla på lera	11
				skog	12
				åker, mylla på lera	13
				" "	14
				" "	15
				väg	16
				skog, förb. ej	17
				" " "	18
				imp.	19
				åker, mylla på lera	20
				" "	21
				" "	22
				" "	23
				" "	24
				Öresfors:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	09							220	19	80	750	67	50	530	47	70
	09							220	19	80	750	67	50	530	47	70
	10							200	20	–	750	75	–	550	55	–
	28								59	60		210	–		150	40
	09							300	27	–	650	58	50	350	31	50
	13							240	31	20	650	84	50	410	53	30
	19							280	53	20	650	123	50	370	70	30
	07							530	37	10	750	52	50	220	15	40
	09							370	33	30	750	67	50	380	34	20
	09							370	33	30	750	67	50	380	34	20
							13	–			–			–		
	07							250	17	50	750	52	50	500	35	–
							23	–			–			–		
	12							550	66	–	750	90	–	200	24	–
	09							430	38	70	750	67	50	320	28	80
	18							430	77	40	750	135	–	320	57	60
							15	–			–			–		
							22	–			–			–		
							05	–			–			–		
							02	–			–			–		
	17							500	85	–	750	127	50	250	42	50
	25							350	87	50	750	187	50	400	100	–
	16							270	43	20	750	120	–	480	76	80
	17							270	45	90	750	127	50	480	81	60
	20							270	54	–	750	150	–	480	96	–
2	07						80		730	30		1511	50		781	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört:	
				åker, mylla på lera	25
				" "	26
				" "	27
				" "	28
				" "	29
				" "	30
				" "	31
				" "	32
				Summa:	
1/4	10'		Mällby	Gustaf Svensson	
				åker, mylla på lera	33
				" "	34
				" "	35
				" "	36
				" "	37
				" "	38
				" "	39
				" "	40
				" "	41
				Summa:	
av 5/16	av 9'	A	Mällby Skrogården	Gustaf Bergkvists stubbns	
				åker, mylla på lera	42
				Summa:	
avs.	4²	B	Mällby Torpet	Th. Nelson	
				åker, mylla på lera	43
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	07						80		730	30		1511	50		781	20
	14							300	42	–	750	105	–	450	63	–
	15							370	55	50	750	112	50	380	57	–
	12							370	44	40	750	90	–	380	45	60
	13							400	52	–	750	97	50	350	45	50
	13							400	52	–	750	97	50	350	45	50
	11							400	44	–	750	82	50	350	38	50
	10							430	43	–	750	75	–	320	32	–
	18							430	77	40	750	135	–	320	57	60
3	13						80		1140	60		2306	50		1165	90
	16							600	96	–	750	120	–	150	24	–
	21							510	107	10	850	178	50	340	71	40
	15							340	51	–	850	127	50	510	76	50
	16							250	40	–	850	136	–	600	96	–
	19							280	53	20	850	161	50	570	108	30
	28							340	95	20	850	238	–	510	142	80
	23							370	85	10	850	195	50	480	110	40
	12							480	57	60	850	102	–	370	44	40
	12							480	57	60	850	102	–	370	44	40
1	62								642	80		1361	–		718	20
	06							350	21	–	800	48	–	450	27	–
	06								21	–		48	–		27	–
	09							370	33	30	1000	90	–	630	56	70
	09								33	30		90	–		56	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/2	6'	C	Hällby Stommen	Th. Nelson	
				åker, mylla på lera	44
				Summa:	
av 5/16	av 9'	E	Hällby Skrogården	Karl Lidholm	
				åker, mylla på lera	45
				Summa:	
avs.	1 3	F	Blimeberg	Karl Lidholm	
				åker, mylla på lera	46
				Summa:	
av avs.	av 1 2	G	Rangtorp	Karl Lidholm	
				åker, mylla på lera	47
				Summa:	
av avs.	av 1 2	H	Rangtorp	Hans Andersson	
				åker, mylla på lera	48
				Summa:	
1/3	1 4	J	Hällby Torpgården	Hans Andersson.	
				åker, mylla på lera	49
				" "	50
				" "	51a
				skog, förb. ej	51b
				åker, mylla på lera	52
				" "	53
				" "	54
				" "	55
				Överföres:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	06							370	22	20	1000	60	–	630	37	80
	06								22	20		60	–		37	80
	07							270	18	90	800	56	–	530	37	10
	07								18	90		56	–		37	10
	14							240	33	60	800	112	–	560	78	40
	14								33	60		112	–		78	40
	07							240	16	80	800	56	–	560	39	20
	07								16	80		56	–		39	20
	12							300	36	–	1000	120	–	700	84	–
	12								36	–		120	–		84	–
	17							300	57	–	1000	190	–	700	133	–
	19							300	57	–	1000	190	–	700	133	–
	24							300	72	–	1000	240	–	700	168	–
							15	–			–			–		
	25							370	92	50	1000	250	–	630	157	50
	18							370	66	60	1000	180	–	630	113	40
	17							330	56	10	1000	170	–	670	113	90
	07							330	23	10	1000	70	–	670	46	90
1	29						15		424	30		1290	–		865	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört:	
				åker, mylla på lera	56
				" "	57
				Summa:	
5/16	3'		Hällby Skrogården	d. Peter Rosins hustrus stbh	
				åker, mylla på lera	58
				" "	59
				" "	60
				" "	61
				väg	62
				väg	63
				Summa:	
			Råda socken		
2 mtl.	{1/2'	K	Siggetorp	Frans Andersson	
				åker, mylla på lera	64
				" "	65
				" "	66
				Summa:	
			Gilstads socken		
avs.	2'	D	Nyckelmossen	Th. Nelom	
				åker, mylla på lera	67
				" "	68
				" "	69
				" "	70
				" "	71
				" "	72
				Överföres:	

PETTERSONSKA BOKTR.-ETR. SKARA 381337

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	29						15		424	30		1290	–		865	70
	07							330	23	10	1000	70	–	670	46	90
	08							330	26	40	1000	80	–	670	53	60
1	44						15		473	80		1440	–		966	20
	06							530	31	80	750	45	–	220	13	20
	07							480	33	60	750	52	50	270	18	90
	07							450	31	50	750	52	50	300	21	–
	58							630	365	40	750	435	–	120	69	60
							10				–			–		
							09				–			–		
	78						19		462	30		585	–		122	70
	09							400	36	–	1000	90	–	600	54	–
	08							370	29	60	1000	80	–	630	50	40
	09							330	29	70	1000	90	–	670	60	30
	26								95	30		260	–		164	70
	14							370	51	80	1000	140	–	630	88	20
	12							370	44	40	1000	120	–	630	75	60
	11							370	40	70	1000	110	–	630	69	30
	12							370	44	40	1000	120	–	630	75	60
	05							370	18	50	1000	50	–	630	31	50
	15							400	60	–	1000	150	–	600	90	–
	69								259	80		670	–		430	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört:	
				åker	73
				tomt. förb. ej	74
				Summa:	
			Hammarslag		
			Mellby socken		
1/4	3 3		Bjärby	Anton Johansson, Karlsgården	
1/4	3 2		D:o	Andreas Fredriksson, Stommen	
1/4	10 1		Mällby	Gustav Larsson	
av 5/16	av 9 1	A	Mällby skrogården	Gustaf Berghvists stubbns	
avs.	4 2	B	Mällby Torsten	Th. Nelson	
1/2	6 1	C	Mällby Stommen	Th. Nelson	
av 5/16	av 9 1	E	Mällby Skrogården	Karl Lidholm	
avs.	1 3	F	Blimeberg	D:o	
av avs.	av 1 2	G	Rangtorp	D:o	
av avs.	av 1 2	H	D:o	Frans Andersson	
1/3	1 4	J	Mällby Torsgården	D:o	
5/16	3 1		Mällby Skrogården	L. Peter Persons bestms stbh.	
			Råda socken		
2	{1 1 / 2 1	K	Liggetorp	Frans Andersson	
			Gillstads socken		
avs.	2 1	D	Nyckelmossen	Th. Nelson	
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. E.TR. SKARA

381337

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	69								259	80		670	-		430	20
	08							330	26	40	1000	80	-	670	53	60
							07				-			-		
	77						07		286	20		770	-		483	80
	28								59	60		210	-		150	40
3	13						80		1140	60		2306	50		L 1165	90
1	62								642	80		1361	-		L 718	20
	06								21	-		48	-		27	-
	09								33	30		90	-		56	70
	06								22	20		60	-		37	80
	07								18	90		56	-		37	10
	14								33	60		112	-		78	40
	07								16	80		56	-		39	20
	12								36	-		120	-		L 84	-
1	44						15		473	80		1440	-		L 966	20
	78						19		462	30		585	-		122	70
	26								95	30		260	-		L 164	70
	77						07		286	20		770	-		L 483	80
8	89					1	21		3342	40		7474	50		4132	10

Skellby den 22 september 1939

Ernst Öfverholm

Statens c. lantbruksingjöre.

Alfr. Larsson A. Einar Johansson

Nuvarande gode män.

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
0^{+59}-3^{+94}	335	Sträckan A-B /öppet dike och täckt ledning/								
0^{+59}-2	141	Schaktning av:								
		grus och sten med rötter m^3	40	1,60	64	-				
		sandbl. lera med rötter "	70	0,90	63	-	127	-		
2-3^{+94}	194	12" betongrör m	194	3:-			582	-		
2-2^{+16}	16	Grävning, läggning och återfyllning m	16	0,70	11	20				
2^{+16}-2^{+34}	18	D:o d:o "	18	0,65	11	70				
2^{+34}-2^{+94}	60	D:o d:o "	60	1,35	81	-				
2^{+94}-3^{+16}	22	D:o d:o "	22	1,20	26	40				
3^{+16}-3^{+40}	24	D:o d:o "	24	2,00	48	-				
3^{+40}-3^{+94}	54	D:o d:o "	54	1,25	67	50	245	80		
2		Rörledningsöga av betong 12" jämte stensättning					25	-	979	80
		Tillägges c:a 10 %							95	20
							Summa:		1075	-
40-40^{+80}	80	Sträckan B-C /täckt ledning/								
		12" betongrör m.	80	3:-			240	-		
		Grävning, läggning och återfyllning m.	80	1,30			104	-		
40^{+80}		Brunn, d=0,60 m.					40	-	384	-
		Tillägges c:a 10 %							36	-
							Summa:		420	-
4^{+93}-7^{+47}	254	Sträckan C-D-E /täckt ledning/								
4^{+93}-6^{+16}	123	8" tegelrör m.	123	1,65	202	95				
6^{+16}-7^{+47}	131	6" " "	131	1,05	137	55	340	50		
4^{+93}-6^{+16}	123	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	123	0,65	79	95				
6^{+16}-6^{+85}	69	D:o d:o "	69	0,45	31	05				
6^{+85}-7^{+47}	62	D:o d:o "	62	0,65	40	30	151	30		
5^{+88},6^{+16},7^{+47}		Brunn, d=0,45 m.	3	30:-			90	-	581	80
		Tillägges c:a 10 %							58	20
							Summa:		640	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
10-11+23	123	Sträckan C-F /täckt ledning/								
		4" tegelrör m.	123	0,55			67	65		
10-10+8	8	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	8	0,55	4	40				
10+8-11+23	115	D:o d:o "	115	0,40	46	-	50	40		
11+23		Brunn, d=0,45 m.					30	-	148	05
		Tillägges c:a 10 %							11	95
							Summa:		160	-
70-71+15	115	Sträckan D-G /täckt ledning/								
		5" tegelrör m.	115	0,75			86	25		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	115	0,45			51	75		
71+15		Brunn, d=0,45 m.					30	-	168	-
		Tillägges c:a 10 %							17	-
							Summa:		185	-
40+80-42+41	161	Sträckan C-H-I /täckt ledning/								
40+80-41+46	66	9" betongrör m	66	1,75	115	50				
41+46-42+41	95	8" tegelrör "	95	1,65	156	75	272	25		
+80 +46 40 -41	66	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	66	1,00	66	-				
+46 +41 41 -42	95	D:o d:o m.	95	0,55	52	25	118	25		
+46 41		Brunn, d=0,60 m.			40	-				
+41 42		" d=0,45 m.			30	-	70	-	460	50
		Tillägges c:a 10 %							44	50
							Summa:		505	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

356388

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+41 +77 42 -43	136	**Sträckan I-K** /täckt ledning/								
		5" tegelrör m.	136	0,75			102	-		
+41 +50 42 -43	109	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	109	0,50	54	50				
+50 +77 43 -43	27	D:o d:o "	27	0,70	18	90	73	40		
+77 43		Brunn, d=0,45 m.					30	-	205	40
		Tillägges c:a 10 %							19	60
							Summa:		225	-
+55 60-61	155	**Sträckan I-M** /täckt ledning/								
		5" tegelrör m.	155	0,75			116	25		
+28 60-60	28	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	28	0,45	12	60				
+28 +44 60 -60	16	D:o d:o jämte								
		sprängning av berg "	16	5:-	80	-				
+44 60 -61	56	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	56	0,50	28	-				
+20 61-61	20	D:o, d:o "	20	0,65	13	-				
+20 +34 61 -61	14	D:o d:o "	14	0,40	5	60				
+34 +55 61 -61	21	D:o d:o "	21	0,50	10	50	149	70		
+55 61		Brunn, d=0,45 m.					30	-	295	95
		Tillägges c:a 10 %							29	05
							Summa:		325	-
+75 50-50	75	**Sträckan H-L** /täckt ledning/								
		5" tegelrör m.	75	0,75			56	25		
+31 50-50	31	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	31	0,55	17	05				
+31 +75 50 -50	44	D:o d:o "	44	0,70	30	80	47	85		
+75 50		Brunn, d=0,45 m.					30	-	134	10
		Tillägges c:a 10 %							15	90
							Summa:		150	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag:								
	335	Sträckan A-B /öppet dike och täckt ledning/							1075	-
	80	" B-C /täckt ledning/							420	-
	254	" C-D-E " "							640	-
	123	" C-F " "							160	-
	115	" D-G " "							185	-
	161	" C-H-I " "							505	-
	136	" I-K " "							225	-
	155	" I-M " "							325	-
	75	" H-L " "							150	-
	1434						Summa:		3685	-

Mellby den 22 september 1939.

Ernst Öfverholm.

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

38386

Bilaga C.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning för utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall, efter tillsägelse av vederbörande brukare, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att tegelrörskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas, är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Mellby den 22 september 1939.
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Mellby socken				
1/4	3 3		Bjärby				
			Anton Johansson				
1/4	3 2		Bjärby				
			Anders Fredriksson	sök.			
1/4	10 1		Mällby				
			Gusten Svensson				
av 5/16	av 9 1	A	Mällby Skrogården				
			Gustaf Bergkvists sterbhus	sök.			
avs.	4 2	B	Mällby Tomten				
			Th. Nelson	sök.			
1/2	6 1	C	Mällby Stommen				
			Th. Nelson	sök.			
av 5/16	av 9 1	E	Mällby Skrogården				
			Karl Lidholm	sök.			
avs.	1 3	F	Blinneberg				
			Karl Lidholm	sök.			
av avs	av 1 2	G	Rangtorp				
			Karl Lidholm	sök.			
av avs.	av 1 2	H	Rangtorp				
			Frans Andersson	sök.			
1/3	1 4	I	Mällby Tolsgården				
			Frans Andersson	sök.			
5/16	3 1		Mällby Skrogården				
			L.Peter Roséns hustrus sterbhus				
			Råda socken				
2	1 1 2 1	K	Siggetorp				
			Frans Andersson	sök.			
			Gillstads socken				
avs.	2 1	D	Nyckelmossen				
			Th. Nelson	sök.			
			Summa:				

379497

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
150:40						134:13	3.640	13:12	
1165:90						1039:76	28.216	101:69	
718:20						640:49	17.381	62:64	
27: -						24:06	0.653	2:35	
56:70						50:56	1.372	4:94	
37:80						33:72	0.915	3:30	
37:10						33:09	0.898	3:24	
78:40						69:91	1.897	6:84	
39:20						34:97	0.949	3:42	
84:-						74:92	2.033	7:33	
966:20						861:66	23.383	84:27	
122:70						109:41	2.969	10:70	
164:70						146:88	3.986	14:37	
483:80						431:44	11.708	42:20	
4132:10						3685:-	100.000	360:41	

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av "Nyckelmossen" i Mellby m. fl. socknar av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 1 oktober 1937 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning, hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget drygt 1 km. sydväst om Mellby kyrka, inom sektion nr 1 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linje.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden, omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E, C-F, D-G, C-H-I-K, H-L och I-M.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avloppsdike. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Rörledningarna hava dimensionerats för en avrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar åker och 0.6 liter pr sekund och hektar skogsmark. Den sålunda beräknade flodvattenavrinningen uppgår till

vid punkt	C 37	sekundliter,	vid punkt E 5.5	sekundliter
	H 17	"	F 2.5	"
	I 12	"	G 4	"
	K 4	"	L 4	"
	D 12	"	M 4	"

Rördimensionerna hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60.

5. Broar och trummor.

Inga bro- eller trumbyggnader skola utföras på företagets bekostnad.

6. Ersättningar.

Inga ersättningar skola utgå i samband med utförandet av detta företag.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 3685 kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats att uppdelning av företaget i förberedande avdelningar icke skall göras. Kostnaderna för företagets utförande skola alltså fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

9. Vattendomstolsavgift.

Då värdet av förbättringen, som skulle uppnås genom företagets utförande, understiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall , därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1942 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. Det öppna avloppet bör därjämte grässkäras varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde

år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppet återställas till för detsamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud utlämna arbetet på entreprenad,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen

kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Nyckelmossens dikningsföretag av år 1939".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Mellby den 22 september 1939.
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Alfr. Carlsson A. Einar Johansson
Biträdande gode män.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 35, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten:

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Nyckelmossens dikningsföretag

av år 1939

i Mellby *socken och* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete		Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	16	0,50			8	—
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10							
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,							
		1) i åker, raklinje	km.		1,50				
		kroklinje	„	1.72	3,00	5	16		
		i annan mark, raklinje	„		3,00				
		kroklinje	„	0.30	6,00	1	80		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje	km.		3,00				
		kroklinje	„		5,00				
		i annan mark, raklinje	„		5,00				
		kroklinje	„		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter							
		i åker, raklinje	„		1,00				
		kroklinje	„		2,00				
		i annan mark, raklinje	„		2,00				
		kroklinje	„		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II							
		åker, medelareal 13.68 ar	st.	65	0.17	11	05		
			har	8.89	1.06	9	42		
		äng och odlingsmark medelareal ar	st.						
			har						
		annan mark och impediment, medelareal 12.1 ar	st.	10	0.05		50		
			har	1.21	0.78		94		
		Tillägg för mätning i skala 1:							
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10—15~~ > 15 / < 10 m.							
		i åker o. d., raklinje	km.						
		kroklinje	„						
		i annan mark, raklinje	„						
		kroklinje	„	0.26	11.—	2	86		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket ~~bladet~~				4	—		
		övriga regalark blad	st.					35	73
			Överföres					43	73

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					43	70
1938	11/5-12/5	**Avvägning.**						
1938	3/10 5/10	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	2	12,00	24	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 12 punkter pr har ... har	8.89	0.50	4	44		
		avvägda punkter ... st.	104	0.03	3	12		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „						
		avvägda punkter ... „						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.	0.07	2,00	-	14		
		i annan mark ... „		5,00			31	70
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 13.47 ar, ... st.	75	0.05	3	75		
		... har	10.10	0.10	1	01	4	76
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	75	0,04			3	—
		Markvärdering:						
1939	18/8	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	1/3	12,00	4	—		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	—		
		för övriga kilometer ... st.	0.434	1,50		65		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	130	0,06	7	80		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	65	0,12	7	80	24	25
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	0.554	3.-	1	66		
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	1.255	3.50	4	39	6	05
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	12	0.12	1	44		
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	10	0.22	2	20		
		... „						
		... „					3	64
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00			3	—
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2	—		
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02				
		dagar		12,00			2	—
		Dimensionsberäkning, § 24						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning min.-avr. km.		3,50	3	50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „						
		nämligen ... m.² sektion på ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. min.-avr. „		6,00	6	—		
		2) „ „ över 20 „ min.-avr. „		10,00	10	—	19	50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	35.85	0,03	1	07	2	07
		Överföres					143	70

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					143	70
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2	—	5	—
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	0.397	2,50		99		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² sektion på „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	1.037	4,00	4	14		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² sektion på „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			3	68	8	81
		Förslag till invallning, § 29						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25				
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete						
		för särkilt konstruerat landfäste st.		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00				
		Grundförstärkning m²		0,10				
		Antal särskilda ritningar		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	104	0,01			1	04
		Översiktskarta, § 41					4	50
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1	50		
		antal ersättningar st.		0,25				
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2	—		
		antal fastigheter st.	14	0,30	4	20		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20			6	20
1939	18/8	**Utlåtande ~~och betänkande~~**, § 45 sid.	6	3,00			18	—
1939	23/9	**Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1, dagar	1½	12,00			18	—
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00				
1939	23/2	**Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00			4	—
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn „	1/4	12,00	3	—		
		utlopp för täckt ledning „		12,00				
		slamficka „		12,00				
							3	—
		Lösen för: Summa kronor					212	25
		Kopia av plankartan, § 51						
		1) 1:sta regalarket / bladet			7	—		
		övriga regalark / blad st.						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 13+7 ar ägofigurer st.	75	0.07	5	25		
		har	10.10	0.14	1	41		
		Överföres			13	66		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			13	66		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1	66		
		3) insättning av höjdlägestal st.	104	0,02	2	08		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	35.85	0,05	1	79	20	94
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.						
		befintligt vattendrag ell. vall „	0.158	3.00		47		
		nytt avlopp eller vall „	0.397	5.00	1	98		
		ändring av befintligt avlopp „	1.037	6.00	6	22		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp	10	0.22	2	20		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00			10	87
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1/4	12,00	3	–		
							3	–
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	33	0,55			18	15
		Översiktskarta i d:o, § 41					4	50
		Summa kronor					57	46
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1	–		
		Annonskostnader ang. sammanträden			8	40		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			4	–	13	40
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			36	20		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			41	10		
							77	30
		Summa kronor					90	70
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					212	25
		Lösen för kopior och avskrifter					57	46
		Övriga förrättningskostnader					90	70
		Summa kronor					360	41

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kållands häradsrätt.

Malby den 22 sept. 1937.

Ernst Öfverholm
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

Bestyrkes i tjänsten:

Ernst Öfverholm

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
368277

Godk. 3/12 1941 296/41

DIARIE N:r 20773
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 NOV. 1941

BEVIS

över verkställd avsyning av Nyckelmossens dikningsföretag av år 1939 i Mellby, Råda och Gillstads socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 10 maj 1941

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 2.060

Lån från statens avdikningslånefond „ 1.790

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 23 juli 1941

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1942

Arbetsstyrelsens ordf.: Frans Andersson

Adress: Tolsgården, Mellby pr Lovene

Vid av undertecknad den 14 november verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava icke understigit det fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 15 november 1941.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

1941 den 23 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164)

Företagets namn: Nyckelmossens dikningsföretag av år 1939 i Mellby, Råda och Gillstads socknar av Skaraborgs län.

Lån 1.790 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 10 maj 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Gillstads socken			
Nyckelmossen	avs.	2^{1}.	Th. Nelson
Mellby socken			
Bjärby	1/4	3^{2}.	Anders Fredriksson
Mällby	1/4	10^{1}.	Gusten Svensson
Mällby Tolsgården	1/3	1^{4}.	Frans Andersson
Rangtorp	av avs.	av 1^{2}.	Frans Andersson
Råda socken			
Siggetorp	2	1^{1}, 2^{1}.	Frans Andersson

Stockholm den 23 juli 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

f. Hjalmar Forsman

10/5 41

FÖRTECKNING

över de av Nyckelmossens dikningsföretag av år 1939 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å karta	Län, socken och hemman	Ägare
			Skaraborgs län	
			Gillstads socken	
avs.	2^1	D	Nyckelmossen	Th. Nelson
			Mellby socken	
1/4	3^2		Bjärby	Anders Fredriksson
1/4	10^1		Mällby	Gusten Svensson
1/3	1^4	I	Mällby Tolsgården	Frans Andersson
av avs.	av 1^2	H	Rangtorp	Frans Andersson
			Råda socken	
2	1^1, 2^1	K	Siggetorp	Frans Andersson

Skara i februari 1940.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

296/41

DIARIE N:r 12114
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JUL. 1941

BEVIS

över verkställd besiktning av Nyckelmossens

dikningsföretag av år 1939 i Mellby, Råda och

Gillstads socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~xxxx~~ Maj:t Lantbruksstyrelsen den 10 maj 1941

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 2060

Lån från statens avdikningslånefond „ 1790

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1942

Arbetsstyrelsens ordf.: Frans Andersson

Adress: Tolsgården, Mellby pr Lovene

Vid av undertecknad den 19 maj 1941 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och material anskaffat i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 3300 kronor eller omkring 80 procent av det till 4130:84 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 27 juni 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

Handlingar angående

Nyckelmossens dikningsföretag av år 1939

i Mellby m. fl. socknar av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1939 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

/

Protokoll, fört vid sammanträden
under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark
tillhörande Nycklemossen
i Mellby m.fl.
socknar av Skaraborgs län.

Den 18 augusti 1939.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 10 hos Frans Andersson, Tolsgården, Mellby, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen
Einar Johansson, Glastorp, Kållands-Mellby, och
Alfr. Carlsson, Höglunda, Lovene,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:

såsom sökande:

Frans Andersson, Tolsgården,
Th.
T.H. Nelson,
Sigfrid Lidholm såsom ombud för Karl Lidholm,

såsom övriga sakägare:

Gusten Svensson, Storatomten.

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 60½ ~~dagsverken~~ timmar, vilka skulle gäldas med 0.60 kr. pr ~~dagsverke~~ timme eller sammanlagt kronor 36:30.

§ 5.

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal fredagen den 22 september 1939 klockan 9:30.

§ 6.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

A. Einar Johansson ..... Alfr. Carlsson .....

Biträdande gode män.

Den 22 september 1939.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synemän och följande sakägare:

Frans Andersson, Tolsgården,

Anders Fredriksson, Stommen,

Gusten Svensson, Storatomten,

Theodor Nelson, Brunnstorp,

Bertil Bergkvist såsom ombud för Gustaf Bergkvists sterbhus, Berg,

Sigfrid Lidholm såsom ombud för Karl Lidholm,

Torsten Rosén såsom ombud för L.Peter Roséns hustrus sterbhus, Bäckgården.

§ 7.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning. Arbetsbeskrivningen upplästes.

§ 8.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /Bilaga E./

§ 9.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 10.

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Hans Andersson, Tolsgården, Mellby Lovene, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Sigfrid Gillholm, Brunsvik, Källands-Mellby, och J. Th. Nelson, Brunstorp, Källands-Mellby.

Till styrelsesuppleant valdes Anders Fredriksson, Stommen, Källands-Mellby.

§ 11.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Torsten Rosén, Björkgården, och Gustav Svensson, Storatorpet.

§ 12.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Hans Andersson, Tolsgården, Mellby, Lovene.

§ .

§ 13.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Mellby den 22 september 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Alfr. Larsson. A. Elmar Johansson

Biträdande gode män.

K. T. F. N:o 6-49.

1937.

6

Bilaga 1.

SKARABORGS LÄNS
27 JAN. 1937
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Mellby Tolsgården m. fl. i Mellby socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Lovene

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till undertecknad Frans Andersson

adress Tolsg. Mellby pr Lovene

Telefon:

Mellby den 23 jan. 1937

~~Ovanstående företag yrkanes~~

Frans Andersson

Karl Lidholm.

Theodor Nelson

G. Berqkvist

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Tolsgården	Frans Andersson
Gatugården	" "
Skogsgården	" "
Bergsgården	" "
Lillegården	" "
Tolsten	Gustav Svensson
"	Peter Rosén
Stammen	Fredriksson stenbr.
Gustafs torpmore	Nelsson
Skrogården	Gust. Bergkvist

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
311841

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

Mellby

Bilaga 2 a.

D. o. V.D. n:r 6 - 49
1937

51-60

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 28 januari *193* 7.

Carl Mannerfelt

Utan avgift.

9

Mellby.

Nyckelmossen

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Bilaga 2 b.

D. o. V.D. n:r 51 - 60
1937

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 1 oktober 1937.

På länsstyrelsens vägnar:

[illegible] [illegible]

Bilaga 3.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Frans Andersson, Tolsgården, Lovene, fredagen den 18 augusti 1939 klockan 10 för torrläggning av mark tillhörande Mällby Tolsgården m.fl. hemman i Mällby, Gillstads och Råda socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 28 juli 1939 till:

Skiftesgodemannen Einar Johansson, Glastorp, Kållands-Mellby,
Skiftesgodemannen Alfr. Carlsson, Höglunda, Lovene,
Anton Johansson, Karlsgården, Kållands-Mellby,
Anders Fredriksson, Stommen, "
Gusten Svensson, Storatomten, "
Gustaf Bergkvists sterbhus, Berg, "
~~T.H.~~ Th. Nelson, "
Sigfrid Lidholm, "
Frans Andersson, Tolsgården, Mellby, Lovene,
L.Peter Rosén, Bäckgården, "

Skara den 28 juli 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Frans Andersson, Tolsgården, Lovene, fredagen den 22 september 1939 klockan 9.30 för torrläggning av "Nyckelmossen" i Mällby m.fl. socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 29 augusti 1939 till:

Anton Johansson, Karlsgården, Kållands-Mellby,
Anders Fredriksson, Stommen, "
Gustaf Bergkvists sterbhus, Berg, "
L. Peter Rosén, Bäckgården, Lovene.

Skara den 29 augusti 1939.

Bilaga 4.

Förening

Undertecknade, delägare i det företag, som avser torrläggning av Nyaklamossen i Mellby m. fl. socknar av Skaraborgs län, gör härmed gemensam sak med sökandens till synefördättningen och yrkar att företaget utsträckes till att omfatta jämväl mig tillhörig mark.

Stommen den 18 augusti 1939
Anders Fredriksson

Vitsordas:
Ernst Ödegårdsberg
Alfr. Carlsson A. Einar Johansson

Bilaga 5 a.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av "Nycklemossen" i Mellby m.fl. socknar genom dikning kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Frans Andersson, Tolsgården, fredagen den 22 sept. 1939 kl. 9.30. Av förrättningen beröras följande hemman: Bjärby nr 3, Mällby nr 10, Mällby Tomten, Stommen, Skrogården och Tolsgården samt Blinneberg och Rangtorp i Mellby socken, Siggetorp i Råda socken och Nyckelmossen i Gillstads socken.

Skara den 29 augusti 1939.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i ~~Mellby~~ Råda sockens kyrka ~~den~~ vid för Råda och Mellby gemensamt gudstjänstsystem 1939 betygas:

Uppläst i Mellby kyrka d. 10/9 39 av V. Kjellström

Vilh. Kjellström

Pastorsadj.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 29 augusti 1939.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 5 b.

Kungörelse.

För torrläggning av "Nyckelmossen" i Mellby m. fl. socknar genom dikning kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Frans Andersson, Tolsgården, fredagen den 22 sept. 1939 kl. 9,30. Av förrättningen beröras följande hemman: Bjärby n:r 3, Mellby n:r 10, Mellby Tomten, Stommen, Skrogården och Tolsgården samt Blinneberg och Rang-[illegible]p i Mellby socken, Siggetorp i Råda [illegible]ken och Nyckelmossen i Gillstads [illegible]en.

[illegible]kara den 29 augusti 1939.

Ernst Öfverholm.

[illegible]tatens e. lantbruksingenjör.

Från konto 35683

Till konto 21025

har 8 Kronor 40 öre

girerats till:

Nya Lidköpings-Tidningen Lidköping

I TJÄNSTE.

Bokfört 7.9.1939 Postgirokontoret

Kupong nr 08

Postgiro N:o 21025

LIDKÖPING den ..... *19*.....

Telefon 135.

NYA LIDKÖPINGS-TIDNINGEN

(Lidköpings och västra Skaraborgs läns utan jämförelse mest spridda tidning.)

Fördelaktigaste annonsorgan för auktionister, handlande, platser m. m.

Herr Statens e. lantbruksing. Ernst Öfverholm

1939		*Ang. annons i Nya Lidköpings-Tidningen om:*	mm.	ggr	Kronor	öre
Sept.	1	Kungörelse	60	1	8	40
		Kronor			8	40

I enlighet med Svenska Tidningsutgivareföreningens beslut beviljas annonskredit hädanefter icke för längre tid än *högst 3 månader.*

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga A.

Beskrivnings- och värderingslängd

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Mellby socken			
1/4	33		Bjärby	Anton Johansson, Karlsgården		
				åker, mylla på lera	1	6.55
				" "	2	6.55
				" "	3	6.50
				Summa:		
1/4	32		Bjärby	Anders Fredriksson, Stommen		
				åker, mylla på lera	4	6.80
				" "	5	6.65
				" "	6	6.75
				" "	7	7.05
				" "	8	6.75
				" "	9	6.75
				tomt, jörb. ej	10	
				åker, mylla på lera	11	6.50
				skog	12	
				åker, mylla på lera	13	7.10
				" "	14	6.1
				" "	15	6.85
				väg	16	
				skog, jörb. ej	17	
				" " "	18	
				imp.	19	
				åker, mylla på lera	20	6.95
				" "	21	6.60
				" "	22	6.35
				" "	23	6.35
				" "	24	6.35
				Öreslöses:		

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
95 ~~80~~		09							220	19	80	750	67	50	530	47	70
95 ~~80~~		09							220	19	80	750	67	50	530	47	70
100 ~~85~~		10							200	20	–	750	75	–	550	55	–
		28								59	60		210	–		150	40
70 ~~50~~		09							300	27	–	650	58	50	350	31	50
85 ~~65~~		13							240	31	20	650	84	50	410	53	30
75 ~~55~~		19							280	53	20	650	123	50	370	70	30
35 ~~85~~		07							530	37	10	750	52	50	220	15	40
65 ~~55~~		09							370	33	30	750	67	50	380	34	20
65 ~~55~~		09							370	33	30	750	67	50	380	34	20
								13	–			–			–		
90 ~~80~~		07							250	17	50	750	52	50	500	35	–
								23	–			–			–		
30 ~~20~~		12							550	66	–	750	90	–	200	24	–
55 ~~45~~		09							430	38	70	750	67	50	320	28	80
55 ~~45~~		18							430	77	40	750	135	–	320	57	60
								15	–			–			–		
+10								22	–			–			–		
								05	–			–			–		
								02	–			–			–		
40 ~~25~~		17							500	85	–	750	127	50	250	42	50
70 ~~60~~		25							350	87	50	750	187	50	400	100	–
85		16							270	43	20	750	120	–	480	76	80
85		17							270	45	90	750	127	50	480	81	60
85		20							270	54	–	750	150	–	480	96	–
	2	07						80		730	30		1511	50		781	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överjord:		
				åker, mylla på lera	25	6.49
				" "	26	6.55
				" "	27	6.55
				" "	28	6.60
				" "	29	6.70
				" "	30	6.60
				" "	31	6.65
				" "	32	6.75
				Summa:		
1/4	10'		Mällby	Gustaf Svensson		
				åker, mylla på lera	33	6.85
				" "	34	6.55
				" "	35	6.25
				" "	36	6.15
				" "	37	6.20
				" "	38	6.30
				" "	39	6.35
				" "	40	6.55
				" "	41	6.55
				Summa:		
av 5/16	av 9'	A	Mällby Skogsgården	Gustaf Berglöfvists stiftelses		
				åker, mylla på lera	42	6.35
				Summa:		
avs.	4²	B	Mällby Fonten	Th. ~~F. H.~~ Nelson		
				åker, mylla på lera	43	6.25
				Summa:		

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	2	07						80		730	30		1511	50		781	20
80		14							300	42	–	750	105	–	450	63	–
65		15							370	55	50	750	112	50	380	57	–
65		12							370	44	40	750	90	–	380	45	60
60		13							400	52	–	750	97	50	350	45	50
60		13							400	52	–	750	97	50	350	45	50
60		11							400	44	–	750	82	50	350	38	50
55		10							430	43	–	750	75	–	320	32	–
55		18							430	77	40	750	135	–	320	57	60
	3	13						80		1140	60		2206	50		1165	90
80		16							600	96	–	750	120	–	150	24	–
60		21							510	107	10	850	178	50	340	71	40
90		15							340	51	–	850	127	50	510	76	50
105		16							250	40	–	850	136	–	600	96	–
100		19							280	53	20	850	161	50	570	108	30
90		28							340	95	20	850	238	–	510	142	80
85		23							370	85	10	850	195	50	480	110	40
65		12							480	57	60	850	102	–	370	44	40
65		12							480	57	60	850	102	–	370	44	40
	1	62								642	80		1361	–		718	20
85		06							350	21	–	800	48	–	450	27	–
		06								21	–		48	–		27	–
95		09							370	33	30	1000	90	–	630	56	70
		09								33	30		90	–		56	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/2	6'	C	Mällby Stommen	~~F. H.~~ Th. Nelson		
				åker, mylla på lera	44	6.25
				Summa:		
av 5/16	av 9'	E	Mällby Skogården	Karl ~~Sigfrid~~ Lidholm		
				åker, mylla på lera	45	6.20
				Summa:		
avs.	1³	F	Blinneberg	Karl ~~Sigfrid~~ Lidholm		
				åker, mylla på lera	46	6.15
				Summa:		
av avs.	av 1²	G	Rangtorp	Karl ~~Sigfrid~~ Lidholm		
				åker, mylla på lera	47	6.15
				Summa:		
av avs.	av 1²	H	Rangtorp	~~Frans Andersson~~		
				åker, mylla på lera	48	6.15
				Summa:		
1/3.	1⁴	J	Mällby Tolsgården	~~Frans Andersson~~		
				åker, mylla på lera	49	6.15
				" "	50	6.15
				" "	51a	6.15
				skog, förb. ej	51b	
				åker, mylla på lera	52	6.20
				" "	53	6.20
				" "	54	6.15
				" "	55	6.15
				Ödesfäres:		

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
95		06							370	22	20	1000	60	–	630	37	80
		06								22	20		60	–		37	80
100		07							270	18	90	800	56	–	530	37	10
		07.								18	90		56	–		37	10
105		14							240	33	60	800	112	–	560	78	40
		14								33	60		112	–		78	40
105		07							240	16	80	800	56	–	560	39	20
		07								16	80		56	–		39	20
105		12							300	36	–	1000	120	–	700	84	–
		12								36	–		120	–		84	–
105		19							300	57	–	1000	190	–	700	133	–
105		19							300	57	–	1000	190	–	700	133	–
105		24							300	72	–	1000	240	–	700	168	–
								15	—			—			—		
95		25							370	92	50	1000	250	–	630	157	50
95		18							370	66	60	1000	180	–	630	113	40
100		17							330	56	10	1000	170	–	670	113	90
100		07							330	23	10	1000	70	–	670	46	90
	1	29						15		424	30		1290	–		865	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på lera	56	6.15
				" "	57	6.15
				Summa:		
5/16	3'		Mölby Skrogården	L. Peter Rosén hustrus sterbhus		
				åker, mylla på lera	58	6.90
				" "	59	6.80
				" "	60	6.75
				" "	61	7.25
				väg	62	
				väg	63	
				Summa:		
			Råda socken			
2 mtl.	1' 2'	K	Siggetorp	Frans Andersson		
				åker, mylla på lera	64	6.25
				" "	65	6.20
				" "	66	6.15
				Summa:		
			Grillstads socken			
20 ös.	2'	D	Nyskalmossen	Th. ~~F. H.~~ Nelson		
				åker, mylla på lera	67	6.25
				" "	68	6.25
				" "	69	6.25
				" "	70	6.25
				" "	71	6.25
				" "	72	6.30
				Överförs:		

PETTERSONSKA BOKTR. ETTR. SKARA

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	1	29						15		424	30		1290	–		865	70
100		07							330	23	10	1000	70	–	670	46	90
100		08							330	26	40	1000	80	–	670	53	60
	1	44						15		473	80		1440	–		966	20
45 ~~40~~		06							530	31	80	750	45	–	220	13	20
55 ~~50~~		07							480	33	60	750	52	50	270	18	90
60 ~~55~~		07							450	31	50	750	52	50	300	21	–
25 ~~20~~		58							630	365	40	750	435	–	120	69	60
								10				–			–		
								09				–			–		
		78						19		462	30		585	–		122	70
90		09							400	36	–	1000	90	–	600	54	–
95		08							370	29	60	1000	80	–	630	50	40
100		09							330	29	70	1000	90	–	670	60	30
		26								95	30		260	–		164	70
95		14							370	51	80	1000	140	–	630	88	20
95		12							370	44	40	1000	120	–	630	75	60
95		11							370	40	70	1000	110	–	630	69	30
95		12							370	44	40	1000	120	–	630	75	60
95		05							370	18	50	1000	50	–	630	31	50
90		15							400	60	–	1000	150	–	600	90	–
		69								259	80		690	–		430	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öresjö::	
				åker	73
				tomt, äng m. m.	74
				Summa:	
			Sammandrag.		
			Mellby socken		
1/4	3³		Björby	Anton Johansson, Karlsgården	
1/4	3²		Dito	Anders Fredriksson, Stommen	
1/4	10¹		Mällby	Gustaf Svensson	
av 5/16	av 9¹	A	Mällby Skeogården	Gustaf Bergkvists sterblus.	
avs.	4²	B	Mällby Tomten	~~F. H.~~ Th. Nelson	
1/2	6¹	C	Mällby Stommen	~~F. H.~~ Th. Nelson	
av 5/16	av 9¹	E	Mällby Skeogården	~~Sigfrid~~ Folke Lidbolm	
avs.	1³	F	Blinneberg	Di:smu	
av avs.	av 1²	G	Rangtorp	Di:smu	
av avs.	av 1²	H	Dito	Frans Andersson	
1/3	1⁴	J	Mällby Folsgården	Di:smu	
5/16	3¹		Mällby Skeogården	L. Peter Posén Almstrums sterblus	
			Råda socken		
2	1¹ 2¹	K	Siggetorp	Frans Andersson	
			Gillstads socken		
avs.	2¹	D	Nykalmossen	~~F. H.~~ Th. Nelson	
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	69								259	80		690	-		430	20
100	08							330	26	40	1000	80	-	670	53	60
							07				-			-		
	77						07		286	20		770	-		483	80
	28								59	60		210	-		150	40
3	13			lön			80		1140	60		2306	50		1165	90
1	62			lön					642	80		1361	-		718	20
	06								21	-		48	-		27	-
	09								33	30		90	-		56	70
	06								22	20		60	-		37	80
	07								18	90		56	-		37	10
	14								33	60		112	-		78	40
	07								16	80		56	-		39	20
	12			lön					36	-		120	-		84	-
1	44			lön			15		473	80		1440	-		966	20
	78						19		462	30		585	-		122	70
	26			lön					95	30		260	-		164	70
	77			lön			07		286	20		770	-		483	80
8	89					1	21		3342	40		7474	50		4132	10

871

Mellby den 22 september 1939

Statens g. Upptaxeringsnämnd

Ahfs. Larsson

Ragnar Johansson

Biträdande gode man

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
0^{+59}-3^{+94}	335	Sträckan A-B /öppet dike och täckt ledning/								
0^{+59}-2	141	Schaktning av:								
		grus och sten med rötter m^3	40	1,60	64	-				
		sandbl. lera med rötter "	70	0,90	63	-	127	-		
2-3^{+94}	194	12" betongrör m	194	3:-			582	-		
2-2^{+16}	16	Grävning, läggning och återfyllning m	16	0,70	11	20				
2^{+16}-2^{+34}	18	D:o d:o "	18	0,65	11	70				
2^{+34}-2^{+94}	60	D:o d:o "	60	1,35	81	-				
2^{+94}-3^{+16}	22	D:o d:o "	22	1,20	26	40				
3^{+16}-3^{+40}	24	D:o d:o "	24	2,00	48	-				
3^{+40}-3^{+94}	54	D:o d:o "	54	1,25	67	50	245	80		
2		Rörledningsöga av betong 12" jämte stensättning					25	-	979	80
		Tillägges c:a 10 %							95	20
							Summa:		1075	-
40-40^{+80}	80	Sträckan B-C /täckt ledning/								
		12" betongrör m.	80	3:-			240	-		
		Grävning, läggning och återfyllning m.	80	1,30			104	-		
40^{+80}		Brunn, d=0,60 m.					40	-	384	-
		Tillägges c:a 10 %							36	-
							Summa:		420	-
4^{+93}-7^{+47}	254	Sträckan C-D-E /täckt ledning/								
4^{+93}-6^{+16}	123	8" tegelrör m.	123	1,65	202	95				
6^{+16}-7^{+47}	131	6" " "	131	1,05	137	55	340	50		
4^{+93}-6^{+16}	123	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	123	0,65	79	95				
6^{+16}-6^{+85}	69	D:o d:o "	69	0,45	31	05				
6^{+85}-7^{+47}	62	D:o d:o "	62	0,65	40	30	151	30		
5^{+88},6^{+16},7^{+47}		Brunn, d=0,45 m.	3	30:-			90	-	581	80
		Tillägges c:a 10 %							58	20
							Summa:		640	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
$10-11^{+23}$	123	Sträckan C-F /täckt ledning/								
		4" tegelrör m.	123	0,55			67	65		
$10-10^{+8}$	8	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	8	0,55	4	40				
$10^{+8}-11^{+23}$	115	D:o d:o "	115	0,40	46	-	50	40		
11^{+23}		Brunn, d=0,45 m.					30	-	148	05
		Tillägges c:a 10 %							11	95
							Summa:		160	-
$70-71^{+15}$	115	Sträckan D-G /täckt ledning/								
		5" tegelrör m.	115	0,75			86	25		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	115	0,45			51	75		
71^{+15}		Brunn, d=0,45 m.					30	-	168	-
		Tillägges c:a 10 %							17	-
							Summa:		185	-
$40^{+80}-42^{+41}$	161	Sträckan C-H-I /täckt ledning/								
$40^{+80}-41^{+46}$	66	9" betongrör m	66	1,75	115	50				
$41^{+46}-42^{+41}$	95	8" tegelrör "	95	1,65	156	75	272	25		
$40^{+80}-41^{+46}$	66	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	66	1,00	66	-				
$41^{+46}-42^{+41}$	95	D:o d:o m.	95	0,55	52	25	118	25		
41^{+46}		Brunn, d=0,60 m.			40	-				
42^{+41}		" d=0,45 m.			30	-	70	-	460	50
		Tillägges c:a 10 %							44	50
							Summa:		505	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
42+41 -43+77	136	Sträckan I-K /täckt ledning/								
		5" tegelrör m.	136	0,75			102	-		
42+41 -43+50	109	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	109	0,50	54	50				
43+50 -43+77	27	D:o d:o "	27	0,70	18	90	73	40		
43+77		Brunn, d=0,45 m.					30	-	205	40
		Tillägges c:a 10 %							19	60
							Summa:		225	-
60-61+55	155	Sträckan I-M /täckt ledning/								
		5" tegelrör m.	155	0,75			116	25		
60-60+28	28	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	28	0,45	12	60				
60+28 -60+44	16	D:o d:o jämte								
		sprängning av berg "	16	5:-	80	-				
60+44 -61	56	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	56	0,50	28	-				
61-61+20	20	D:o, d:o "	20	0,65	13	-				
61+20 -61+34	14	D:o d:o "	14	0,40	5	60				
61+34 -61+55	21	D:o d:o "	21	0,50	10	50	149	70		
61+55		Brunn, d=0,45 m.					30	-	295	95
		Tillägges c:a 10 %							29	05
							Summa:		325	-
50-50+75	75	Sträckan H-L /täckt ledning/								
		5" tegelrör m.	75	0,75			56	25		
50-50+31	31	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	31	0,55	17	05				
50+31 -50+75	44	D:o d:o "	44	0,70	30	80	47	85		
50+75		Brunn, d=0,45 m.					30	-	134	10
		Tillägges c:a 10 %							15	90
							Summa:		150	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag:								
	335	Sträckan A-B /öppet dike och täckt ledning/							1075	-
	80	" B-C /täckt ledning/							420	-
	254	" C-D-E " "							640	-
	123	" C-F " "							160	-
	115	" D-G " "							185	-
	161	" C-H-I " "							505	-
	136	" I-K " "							225	-
	155	" I-M " "							325	-
	75	" H-L " "							150	-
	1434					Summa:			3685	-

Mellby den 22 september 1939.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

38386

Bilaga C.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning för utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörlüggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall, efter tillsägelse av vederbörande brukare, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att tegelrörskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas, är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Mellby den 22 september 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare		Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4		5	6	7	8
			Mellby socken					
1/4	3³		Bjärby					
			Anton Johansson					
1/4	3²		Bjärby	lön	2			
			Anders Fredriksson		sök.	28.216	37.12	133:78
1/4	10¹		Mällby	lön	3			
			Gusten Svensson					
av 5/16	av 9¹	A	Mällby Skrogården					
			Gustaf Berghoists sterbhus		sök.	0.653	0.86	3:10
avs.	4²	B	Mällby Tomten					
			Th. H. Nelson		sök.	13.995	18.41	66,35
1/2	6¹	C	Mällby Stommen					
			Th. H. Nelson		sök.			
av 5/16	av 9¹	E	Mällby Skrogården					
			Karl Lidholm		sök.	3.744	4.93	17.77
avs.	1³	F	Blinneberg					
			Karl Lidholm		sök.			
av avs.	av 1²	G	Rangtorp					
			Karl Lidholm		sök.			
av avs.	av 1²	H	Rangtorp	lön	5			
			Frans Andersson		sök.			
1/3	1⁴	J	Mällby Tolsgården	lön	4			
			Frans Andersson		sök.			
5/16	3¹		Mällby Skrogården					
			L. Peter Rosens hustrus sterbhus					
			Råda socken					
2 {	1¹ 2¹	K	Siggetorp	lön	6			
			Frans Andersson		sök.	29.402	38.68	139,41
			Gillstads socken					
avs.	2¹	D	Nyckelmossen	lön	1			
			Th. H. Nelson		sök.			
						76,010	109:00	360:41

Summa:

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Stats-bidrag	Lån	Kontant utlägg	Extra underhåll-ning				
150:40	173:57	74.98 40		75:15 48	23:44	134:13	- 3.640	13:12	
1165:90	1345:42	581:25	582:50 47		181:67	1039:76	28.216	101:69	
718:20	828:78	358:05	358:82		111.91	640:49	17.381	62:64	
27:-	31:14	13:45		13:48	4.21	24:06	- 0.653	2:35	
56:70	65:42	28:26		28:32 38	8.84	50:56	- 1.372	4:94	
37:80	43:63	18:85		18:89	5:89	33:72	- 0.915	3:30	
37:10	42:82	18:50		18:54	5:78	33:09	- 0.898	3:24	
78:40	90.45	39:08 44		39:16	12:21	69:91 42	- 1.897	6:84	
39:20	45:25	19:55		19:59	6:11	34:97	- 0.949	3:42	
84:-	96:94	41:88	41:97		13:09	74:92	2.033	7:33	
966:20	1114:97	481:69	482:72 32		150:56	861:66	23.383	84:27	
122:70	141:57	61:16		61:29	19:12	109:41 165	- 2.969	10:70	
164:70	190:06	82:11 40	82:29		25:66	146:88	3.986	14:37	
483:80	558:27	241:19	241:70		75:38	431:44 42	11.708	42:20	
4132:10	4768:29	2060:-	1790:-	274:42	643:87	3685:-	100.000	360:41	

2064:42

Vänd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	 Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Mellby den 22 september 1939 Gunnar Ohrnberg Statens c. lantbruksingenjör Alfr. Larsson Gustav Johansson Biträdande grodemän				

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av "Nyckelmossen" i Mellby m. fl. socknar av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 1 oktober 1937 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning, hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget drygt 1 km. sydväst om Mellby kyrka, inom sektion nr 1 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linje.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden, omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E, C-F, D-G, C-H-I-K, H-L och I-M.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avloppsdike. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Rörledningarna hava dimensionerats för en avrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar åker och 0.6 liter pr sekund och hektar skogsmark. Den sålunda beräknade flodvattenavrinningen uppgår till

vid punkt	C 37	sekundliter,	vid punkt	E 5.5	sekundliter
	H 17	"		F 2.5	"
	I 12	"		G 4	"
	K 4	"		L 4	"
	D 12	"		M 4	"

Rördimensionerna hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60.

5. Broar och trummor.

Inga bro- eller trumbyggnader skola utföras på företagets bekostnad.

6. Ersättningar.

Inga ersättningar skola utgå i samband med utförandet av detta företag.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 3685 kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats att uppdelning av företaget i förberedande avdelningar icke skall göras. Kostnaderna för företagets utförande skola alltså fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

9. Vattendomstolsavgift.

Då värdet av förbättringen, som skulle uppnås genom företagets utförande, understiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall , därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall
denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och
länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1942 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. Det öppna avloppet bör därjämte grässkäras varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde

år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppet återställas till för detsamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud utlämna arbetet på entreprenad,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen

kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Nyckelmossens dikningsföretag av år 1939".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Mellby den 22 september 1939.

Statens o. lantbruksingenjör.

Alf. Bartsson A. Einar Johansson

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Nyckelmossens dikningsföretag

av år 1939.

i Skölby *socken och* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete		Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	16	0,50			8	—
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10							
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,							
		1) i åker, raklinje	km.		1,50				
		kroklinje	„	1.72	3,00	5	16		
		i annan mark, raklinje	„		3,00				
		kroklinje	„	0.30	6,00	1	80		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje	km.		3,00				
		kroklinje	„		5,00				
		i annan mark, raklinje	„		5,00				
		kroklinje	„		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter							
		i åker, raklinje	„		1,00				
		kroklinje	„		2,00				
		i annan mark, raklinje	„		2,00				
		kroklinje	„		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II							
		åker, medelareal 13.68 ar	st.	65	0.17	11	05		
			har	8.89	1.06	9	42		
		äng och odlingsmark medelareal ar	st.						
			har						
		annan mark och impediment, medelareal 12.1 ar	st.	10	0.05		50		
			har	1.21	0.78		94		
		Tillägg för mätning i skala 1:							
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10—15~~ ~~> 15~~ < 10 m.							
		i åker o. d., raklinje	km.						
		kroklinje	„						
		i annan mark, raklinje	„						
		kroklinje	„	0.26	11.—	2	86		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~bladet~~ regalarket				4	—		
		övriga regalark blad	st.					35	73
			Överföres					43	73

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					43	73
1938	11/5-13/5	**Avvägning.**						
1938	3/10-5/10	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	2	12,00	24	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 12 punkter pr har ... har	8.89	0.50	4	44		
		avvägda punkter ... st.	104	0.03	3	12		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „						
		avvägda punkter ... „						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.	0.07	2,00	—	14		
		i annan mark ... „		5,00			31	70
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 13.47 ar, ... st.	75	0.05	3	75		
		... har	10.10	0.10	1	01	4	76
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	75	0,04			3	—
		Markvärdering:						
1939	18/8	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	1/3	12,00	4	—		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	—		
		för övriga kilometer ... st.	0.434	1,50		65		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	130	0,06	7	80		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	65	0,12	7	80	24	25
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	0.554	3.—	1	66		
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	1.255	3:50	4	39	6	05
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	12	0.12	1	44		
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	10	0.22	2	20		
		... „						
		... „					3	64
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00			3	—
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2	—		
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02				
		dagar ...		12,00			2	—
		Dimensionsberäkning, § 24						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ~~min.-avr.~~ km.		3,50	3	50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „						
		nämligen ... m.² sektion på ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ~~min.-avr.~~ „		6,00	6	—		
		2) „ „ över 20 „ ~~min.-avr.~~ „		10,00	10	—	19	50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	35.85	0,03	1	07	2	07
		Överföres					143	70

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					143	70
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	1	2,00	2	—	5	—
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* ... *km.*	0.397	2,50		99		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	1.037	4,00	4	14		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			3	68	8	81
		***Förslag till invallning**, § 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete						
		för särkilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Antal särskilda ritningar		3,00				
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*	104	0,01			1	04
		***Översiktskarta**, § 41*					4	50
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*		0,25				
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter ... *st.*	14	0,30	4	20		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... „		0,20			6	20
1939	18/8	***Utlåtande** ~~och betänkande~~, § 45* ... *sid.*	6	3,00			18	—
1939	22/9	***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1, dagar*	1½	12,00			18	—
		***Särskild utredning**, § 46, mom. 2* ... *dagar*		12,00				
1939	23/2	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* ... *dagar*	⅓	12,00			4	—
		***Förslag enl. § 46 mom. 15**, brunn* ... „	¼	12,00	3	—		
		utlopp för täckt ledning ... „		12,00				
		slamficka ... „		12,00				
							3	—
		Lösen för: *Summa kronor*					212	25
		***Kopia av plankartan**, § 51*						
		1) 1:sta regalarket / bladet			7	—		
		övriga regalark / blad ... *st.*						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 13.47 ar ägofigurer ... *st.*	75	0.07	5	25		
		har	10.10	0.14	1	41		
		Överföres			13	66		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			13	66		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1	66		
		3) insättning av höjdlägestal st.	104	0,02	2	08		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	35.85	0,05	1	79	20	94
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.						
		befintligt vattendrag ell. vall „	0.158	3.00		47		
		nytt avlopp eller vall „	0.397	5.00	1	98		
		ändring av befintligt avlopp „	1.037	6.00	6	22		
		2) tvärsektioner, ~~originalritningens belopp~~	10	0.22	2	20		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00			10	87
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00				
		brunn, ~~rörutlopp och slamficka~~ „	1/4	12,00	3	–		
							3	–
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	33	0,55			18	15
		Översiktskarta i d:o, § 41					4	50
		Summa kronor					57	46
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1	–		
		Annonskostnader ang. sammanträden			8	40		
		Inbindning av förrättningshandlingar 2 + 2 o. uppklistring av ritningar			4	–	13	40
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			36	20		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			41	10		
							77	30
		Summa kronor					90	70
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					212	25
		Lösen för kopior och avskrifter					57	46
		Övriga förrättningskostnader					90	70
		Summa kronor					360	41

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kållands *häradsrätt.*

Mellby *den* 22 nov. 1939

Statens lantbruksingenjör.

212.25
57.46
13.40
283,11
77.30
360,41

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... 19.....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
368277