



Akt nr:
R-E1a-0775

AU\$R-E1a-0775

del. opdel
29/41 382
41
Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret

den 2/3 1942
gedkänd den 5/3 1942

DIARIE Nr 3596
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 FEB. 1942

Ritu. åtaga

R 3-0775

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 december 1941 till
Nygårdens dikningsföretag av år 1940 i Kållands Åsaka och Mellby socknar
av

SKARABORGS LÄN

H. handl.
J. utv.

beviljat dels **statsbidrag** med fyratusentio (4.010)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med fyratusenniohundratrettio (4.930)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av statens lantbruksingenjör S. Hallin vid
syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~en~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till **styrelse** för-
troendeman för företaget, _____

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ~~oss~~ mig

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1945,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inbestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föräledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Nygården, Lovene

den 6 februari 19 42.

John Broberg

Att lantbrukare John Broberg, Nygården, Lovene

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

John Broberg
Lovene

Adress

John Broberg
Lovene

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 10 mars 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Hultén

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R

3*0775

3586

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

16 FEB. 1942

Avskrift.

Komb 291/1941

Betänkande

angående statsunderstöd till

Nygårdens dikningsföretag av år 1940

i Kållands Åsaka och Mellby socknar, Skaraborgs län; upprättat år 1940 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

1.
Gunnar Kungl. Landbrukshögskolans
berättelse denna dag fastställdt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Hochstaden den 9 december 1941.
På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar
Robert Smith.

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av Nygårdens diknings-
företag av år 1940 i Kållands Åsaka och Mellby socknar av Skaraborgs
län.

Belägenhet. Området är beläget omedelbart söder om K. Åsaka kyrka och
angives å översiktskartan i synehandlingarna med gul färgbeteckning
Rättsliga förhållanden m.m. Förslag angående företaget har upprättats
vid av undertecknad handlagd den 5 januari 1940 avslutad syn enligt
vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej anförts /bil.a/ Av före-
taget beröres bl. a. eckl. lönebostället 1 mtl Åsaka Stommen 5¹. Skara
stiftsnämnd har medgivit Råda pastorat rätt att för bostället söka
lån från statens avdikningslånefond./bil.b/. Efter förrättningens av-
slutande har Valdemar Åberg inköpt Mellby Lillegården 7³.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget el-
ler anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsför-
bättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdik-
ningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget
ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Av företaget beröres genomlopp genom såväl järnväg som allmän väg. Ifrågavarande arbeten hava under ställts resp.

Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen och länets vägingenjör, vilka i berörda hänseenden godkänt förslaget. Yttrandena återfinnas som bilagor till synehandlingarna.

Redogörelse inför länets täckdikningsnämnd över kostnader, förbättringsvärden och jordartsförhållanden har jämlikt lantbruksingenjörsinstruktionens bestämmelser lämnats utan att från nämndens sida föranleda någon erinran mot företagets understödjande av statsmedel. /bil.c ^{I II} -c /

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 sept. 1945.

Företagets areal, kostnad och båtnad framgår av bifogad tabell /bil.f/.

Statsunderstöd. Enligt bifogat protokoll, fört vid sammanträde den 5 jan. 1940 med företagets delägare /bil.d/ hava dessa uppdragit åt arbetsstyrelsens ordförande att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Enl. bifogad föreningskrivelse hava flertalet delägare i företaget förklarat sig önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpan- de andelar i kostnaderna för företaget /bil. e/ Bifogade tabell /bil.g/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom beräknade bi- drags och lånebelopp.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 4010.- kronor från statens avdikningsanslag och 4930.- kronor från statens avdikningslånefond.

Vid detta betänkande fogas ytterligare:

- I. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 3 blad plan- profil- och sektionsritningar.
- II. Förteckning över lånesökande och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknats utgå. /ej inhäftad/
- III. Arvodesräkning för utredning om statsunderstöd. /bil. h/

Skara den 21 sept. 1940.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

K o s t n a d s s a m m a n d r a g.

	Kostnad.		Summa.	
	kr.	öre	kr.	öre
<u>Torrläggningskostnad.</u>				
Arbets- och materialkostnad	8504.	-		
Ersättningar	36.	-	8540.	-
<u>Förrättningskostnad.</u>				
Kostnad för syneförrättningen	435.	52		
" " utredningen ang. statsunderstöd	40.	05	475.	57
Summa kr.			9015.	57

Skara den 21 sept. 1940.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fast-
ställande har kostnaderna för

x forts. nästa sida.

*forh.

beräknats till 9.015 kr. 57 öre, varav
å läntagarnas andel 8.881 kr. 5 öre.

Stockholm den 9 december 1942.

På Kungl. Vantbarksskyddens vägnar:

Albert Smith.

4.
Bil. a.

D i a r i i b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 5 januari 1940 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Nygården nr 1 i Kållands- Åsaka socken, Skaraborgs län /Nygårdens dikningsföretag av år 1940/; betygar Vänersborg i Västerbygdens Vattendomstols kansli den 27 maj 1940.

Einar Weiss.

Vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre.

Bil. b.

Skara Stiftsnämnd.

d.nr 535. S.B.nr 516.

Statens lantbruksingenjör Sven Hallin.

I skrivelse till stiftsnämnden den 29 juli 1940 har Ni med för-
mälan, att Råda pastoratskyrkoråd beslutat att för ecklestastika löne-
bostället Åsaka Stommen 5¹ i Kållands Åsaka socken söka lån ur statens
avdikningslånefond till bestridande av kostnaderna för boställets delta-
gande i "Nygårdens dikningsföretag av år 1940", anhållit, att stiftsnäm-
nden ville meddela, huruvida stiftsnämnden godkände kyrkorådets beslut.

Yttrande i ärendet har avgivits av vederbörande boställsnämnds-
ordförande.

Med stöd av nådiga kungörelsen den 14 juni 1901 angående

rätt för innehavare av civil- eller ecklesiastikstaten anslaget boställe
eller hemman att vinna delaktighet i odlingslån m.m. medgiver stiftsnämnden,
att lån må sökas för ovannämnda boställes räkning till bestridande av ifrå-
gavarande torrlägningskostnader.

Skara stiftsnämnd den 19 september 1940.

Å stiftsnämndens vägnar:

Gustaf Ljunggren.

Bengt Gierup.

REDOGÖRELSE

Bil. c^I

för Nygårdens diknings- företag av år 19 40
i Kållands Åsaka o. Mellby sock nar
av Skaraborgs län, omfattande 2 samfällighet er.

Samf. A - C

Åker	8.77	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"

Tillsammans 8.77 har

Markens blivande värde i medeltal 1000:-- kronor pr har

" " " högst 1000:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 2122:50 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 1630:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lätt lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades

den 5 jan. 19 40.

Till företagets aktförvarare har utsetts: John Broberg

Adress: Nygården, Lovene

Anm.:

Skara den 5 jan. 19 40.

Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

REDOGÖRELSE

Bil. C II

för Nygårdens diknings- företag av år 1940
 i Kållands Åsaka o. Mellby socknar
 av Skaraborgs län, omfattande 2 samfälligheter.

Samf. D - I

Åker	29.70	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	29.70	har

Markens blivande värde i medeltal 1000:-- kronor pr har

" " " högst 1000:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 8534:50 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 6910:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på mellanlera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
 den 5 jan. 1940.

Till företagets aktförvarare har utsetts: John Broberg

Adress: Nygården, Lovene

Anm.: _____

Skara den 5 jan. 1940.

Sven Hallin.
 Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i Nygårdens dikningsföretag av år
1940 inom Kållands-Åsaka och Mellby
socknar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i
åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel
och giva för den skull ^{ordföranden i/} ~~företagets~~ arbetsstyrelse i uppdrag:
att göra framställning om största möjliga lån från statens av-
dikningslånefond till företagets genomförande;
att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande
myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom
underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindel-
ser och handlingar;
att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt
att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande
och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Nygården den 5 jan. 1940.

John Broberg.

Nils Andersson.

Valdemar Åberg.

Bevittnas:

Sven Hallin. John Johansson.

Förestående förening biträdes till alla delar:

Alfr. Carlsson.

Höglunda, Lovene.

Alfred Carlssons egenhändiga namnteckning bestyrkes ex officio.

Sven Hallin.

Protokoll vid sammanträde med delägarna
i Nygårdens dikningsföretag av år 1940
för val av styrelse.

Den 5 januari 1940 i Nygården.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör, och följande del-
ägare: John Broberg och Nils Andersson samt för Råda pastorat skiftes-
godemannen och ledamoten i pastoratskyrkorådet Alfred Karlsson.

§ 1.

Beslöts att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter och
en suppleant.

§ 2.

Till ordinarie ledamöter utsågos Alfred Karlsson, Höglunda, John
Broberg, Nygården, och Nils Andersson, Per Mattsgården.

Till suppleant utsågs Waldemar Åberg, Mellby Lillegården.

§ 3.

Till ordförande utsågs John Broberg.

§ 4.

Uppdrogs åt ordföranden att till företaget i dess helhet söka
största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Kållands-Åsaka socken.</u>	<u>Samf. A-C.</u>						
1/6	3		Lovened Per Mattsg.	Nils Andersson	2	73			2	73
1	1		Åsaka Lars Andersg.	John Broberg	6	04			6	04
				<u>Samf. D-I.</u>						
1	1		Åsaka Lars Andersg.	John Broberg	23	26			23	26
läg.	5		" " "	Anders Larsson		63				63
1	1		Åsaka Stommen	Råda pastorat arr. Hulda Andersson	5	07			5	07
			<u>Mellby socken.</u>							
3/8	3		Mellby Lilleg.	Valdemar Åberg		74				74
	7			<u>Summa</u>	38	47			38	47

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till

Nygårdens Olikningsföretag av år 1940

inom *Länens län o. Mellby* socknar

av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruks-
ingeniörstaxa.

		Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i 2 exemplar	å		
§ 43. Betänkande, sid, 3	.. 3:-	9	-
§ 44. Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar	.. 12:-	5	90
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar <i>förteckning över fastigheter, för vilka län sökes</i> m. m. dagar <i>1/2</i> .. 12:-		6	-
~~§ 49. Kopier av plankartan å väv~~ <i>Restgörelse för taskelikhetsnämnden</i> <i>skrift härav</i> <i>sitt 2 à 3.-</i>		6	-
~~§ 52. " " profiler och sektioner~~ <i>4 à 0.55</i>		2	20
§ 53. " " bro- och trumritningar			
§ 55. Avskrift av synehandlingar och be- tänkande m. m. sidor 9	<i>0.55</i> .. <i>0.75</i>	4	95
Inhäftning av handlingar			
Diariebevis, utlägg		3	-
Kommissionärsarvode		3	-
Summa Kronor:		40	05

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att den-
samma klandra genom stämning till *Länens*
häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den *27 9.* 19 *40*

Sven Hallin.
Statens lantbruksingeniör.

Kronor kvitteras:

Skara den 19

Vidimera ex officio

Hallin

Godk. $\frac{10}{3}$ 42

382
41

DIARIE Nr 3595
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 FEB. 1942

BEVIS

över verkställd avsyning av "Nygårdens
dikningsföretag av år 1940" i Kållands Åsaka
o. Mellby socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:tt Lantbruksstyrelsen den 9 dec. 1941

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 4.010:--

Lån från statens avdikningslånefond „ 4.930:--

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1945.

Arbetsstyrelsens ordf.: Hemmansägare John Broberg


Adress: Nygården pr L o v e n e .

Vid genom assistent S. Lundblad den 23 okt. 1941 verkställd
avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört en-
ligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 8.750:-- kronor,
varav i räntor under arbetstiden kronor 366:-- och i styrelsearvode
kronor 50:--.

ber. kostn. 9.0/5:67 la. Skara den 12 febr. 1942.

I tjänsten:


/Sven Hallin/

97%



Statens lantbruksingenjör.

1942 den 10 mars.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Nygårdens dikningsföretag av år 1940 i Källands Åsaka och Mellby socknar av Skaraborgs län.

Lån 4.930 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 9 december 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det samma upptagna fastigheter.

Socken by och hemman	Mantel	Register- nummer	X g a r e
<u>Källands Åsaka socken</u>			
Lovened Per Mattagården	1/6	3 ³	Nils Andersson
Åsaka Lars Andersgården	7/8	av 1 ¹	John Broberg
Åsaka Stommen	1	5 ¹	Råda pastorat arr. Hulda Andersson
<u>Mellby socken</u>			
Mellby Lillegården	3/8	7 ³	Waldemar Åberg

Stockholm den 10 mars 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

9/12 41


Nygårdens dikningsföretag av år 1940 i Kållands Åsaka och Mellby socknar av Skaraborgs län.

Förteckning

Över lånesökande och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknats utgå.

Socken och fastighet.	Manl.	Reg.n:r	Ägare.
<u>Kållands Åsaka socken.</u>			
Lovened Per Mattsgården	1/6	3 3 ✓	Nils Andersson
Åsaka Lars Andersg.	~~1~~ 7/8	1 av 1 ✓	John Broberg
Åsaka Stommen	1	1 5 ✓	{ Råda pastorat arr. Hulda Andersson
<u>Mellby socken.</u>			
Mellby Lillegården	3/8	3 7 ✓	Waldemar Åberg

Skara den 21 sept. 1940.


 /Sven Hallin/
 Statens lantbruksingenjör.

Lantbruksstyrelsen 6846
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

R

3-0775

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska tyras arkiv

Byg

Komb 291/1941

Handlingar angående
Nygårdens dikningsföretag av år 1940
i Kållands Åsaka och Mellby socknar, Skaraborgs län;
upprättade vid syneförrättning enl, vattenlagen av
Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid syna-
firättning enligt
vattenslagen för kon-
täckning av mark,
tillhörande Nygård
m. fl. hemman i
Hålands Åsaka och
Mellby socknar i
Skaraborgs län.

Den 27 oktober 1939. - Nygård
Närvarande: Undertecknad, statens
lantbrukssyningsman och firättnings-
man samt gode mänerna John
Johansson, Jan Bengtsgården, och Alfr.
Thalström, Håglunda, och sedan föl-
jande närstående:

John Broberg Järn sökande till firätt-
ningen och ägare av Åsaka Lars
Andersson av 1'

De övriga närstående:

Hilma Andersson av Åsaka stamman 5'
genom sin son Emma Andersson

Axel Johansson av Håglunda gård

Miss Andersson " " Per Wiström g. 133

Anders Larsson " " Lars Andersson 1 jämte

John Åbergs skatte. " Lilla g:n genom

del ägaren Valdemar Åberg (övriga del-
ägare: Emma, Artur, Erik och Ruth

Åberg samt Emma Andersson, av
vilka Ruth Åberg är ommyndig med

Aug. Rorin, Lidsjöping, som fir-
myndare) 137

Skaraborgs län godvårda vägdistrikt
genom vägsbyråns öfverande gods-

ajare Karl Hellberg.
 Lidköpings järnvägar genom bausjärnan
 Otto Wilhelm Sauterian kul. full makt
 bit. D.

§ 1

Upplästes järnvägsverkens förordning,
 som hade lydelse enligt bit. A.

§ 2

Ugöf jäv emot ägarens
 samde g. utöfning.

§ 3

Förelades den med järnvägs-
 verkens upprättade nivåkartan över
 det uttänksverande området samt
 profilt över volymen i järn.

§ 4

Således den här järnvägsverkens upskade
 på i pågåvarande volymens järnvägs-
 verk, så att den skall kunna kor-
 rigas sin mark till 1.2 meters djup
 enligt upprättad fack ritningsplan, som
 förklarades.

§ 5

Yolan Åberg ständigt och Nils Andersson
 förklarade sig med således och upskade
 på järnvägsverkens utsträckning, så att järnvägs-
 verkens förklarade mark med beaktning
 förklarades till 1.2 meters djup, bit. C.

§ 6

Det upplystes, att nuvarande genom-
loppet genom allmän väg vid G^I
liggits efter år 1950.

§ 7

Som intet vidare fanns att till proto-
kollet anteckna förklarades sammankädet
upplöst med tillkännagivande, att
sedan nödig föruppställning i sak-
ställt och förslag till drömingen upp-
ställt, nytt sammanträde kommer
att hållas på samma ställe som dagens
fredagen den 5 januari 1940 kl. 13,
och samma nya ytterligare under-
ställser nämnen att tillställas när-
varande sällagare.

Ott och till som vara

Hästen
Hästen

Biträdande gode män:
Johan Johansen och Per Carlsson

Den 5 januari 1940 i Nygården.

Närvarande: Förestående styrelse och

följande sällagare:

Johan Broberg, Nygården.

Per Andersson, Per Mattsgården

§ 8

Förklarades det sedan för sammankädet
upprättade förslaget till de väster-
skadade markernas bättre beställning
med till tillhörande handlingar.

§ 9
 Öppnades synemännens utlåtande,
 som hade lydelse enligt vil. I

§ 10
 Att mottaga och förvara till för-
 sigert hördande (handlingar och rit-
 ningar och att sammanse alla del-
 ägarne för val av styrelse, utsågo
 synemännen John Broberg, Nygärden.

§ 11
 7 fråga om för att smygskorvaderna
 påvisades till den uppsättade arvodes-
 betraktelsen, varav ett exemplar över-
 lämnades till alltförvararen.

§ 12
 Som intet vidare fanns att till
 protokollet anteckna, förklarades
 för rättningen avslutad och sam-
 manträdet upplöst.
 Ort och tid som ovan
 17 Jämssten.

Stenfallin

Biträdande gode män:
 John Johansson och Carlsson

D.o.V.D. nr 31 - 73
1938



Förordnande.

Lantbruksingenjören S. Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 5 maj 1938.

Carl Blomqvist

[Signature]

A. Ö. T. D. N^o 31-73
1938



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Nygården nr 1 (Lars Andersson) i Hållands Åsaba socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Lovene

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Undertecknad adress Nygården pr Lovene Telefon: Lovene 28

Nygården den 3 maj 1938
Johm Kroberg

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Wills and Anna Stammen

Ägarens namn:

Pastoratet.

Tötteckning

öfver underrättelser ang. sammantående hos
John Broberg, Nygärdan, fredagen den 27
okt. 1939 kl. 9³⁰ för förläggning av
mark tillhörande Nygärdan m. fl. hem-
man inom Källands församling i Mellby
socknar av Skaraborgs län, vilka under-
rättelser denna dag avräntas till:

1. John Broberg, Nyg. m. K. församling, Lovene
2. ^{Exkl.} Fru. Ina Hulda Andersson, Stommen " "
3. Axel Johansson, Träsk. m. " "
4. Nils Andersson, Br. Matt. Väst. " "
5. Gyse. Anders o. Maria Larsson, Kedsö. "
6. Johan Abergs stift, Gilly. K. Mellby. Gidköping 2
7. ^{Exkl.} Skaraborgs län (nordvästra vägdistr.).
8. Karl Hellberg, Orsadal, Vinnings
Gidköpings järnvägar Gidköping.

Skara den 18 okt. 1939.

I tjänsten:
Sten Sjöström

Undertecknade försäkra oss med för-
 bandet till den synspikställning,
 som varit förtägen av oss,
 tillhörande Nygärden m. fl. hemman
 och göra vi på främsta utbräck-
 ning, så att jämväl vår diara be-
 soende skall må komma till
 tillgodo till vår mestars djup.

Nygärden den 27 okt. 1919
 Vaktman Bengt Nils Andersson

Beskrives:
 Stenfallin

Johann Johansson skyp. Carlsson

F U L L M A K T

för banförman Otto Wilhelm Svantesson att vid syneförrätt-
ning rörande mark, tillhörande Nygården m.fl. hemman inom Kållands
Åsaka och Mellby socknar vara ombud för Lidköping-Håkantorps
järnväg.

Lidköping den 21 oktober 1939.

för Lidköping-Håkantorps Järnväg

L. Westberg

Bevittnas:

O. Karlsson

G. Gustavson

Beskrivnings- och värderingslängd

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
<u>Källants Åsaka socken.</u>						
Lovrust Per Mattsgårdens	3 ³		1/6		Nils Andersson	
				1	åker, mylla på lätt lera	0.8
				2	" - " -	0.8
				3	" - " -	0.8
				4	" - " -	1.0
				5	" - " -	0.9
				6	" - " -	0.8
				7	" - " -	0.8
					Summan	
Åsaka Lars Andersson (el. Nygårdens)	11		1		Johan Broberg	
				8	åker, mylla på mullens lera	1.15
				9	" - " -	0.9
				10	" - " -	1.0
				11	" - " -	0.9
				12	" - " -	1.0
				13	" - " -	0.9
				14	" - " -	1.2
				15	" - " -	0.9
				16	" - " -	1.0
				17	" - " -	1.0
				18	" - " -	1.1
				19	" - " -	1.1
				20	" - " -	0.8
					Överfries	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Överfrit</i>
				21	äker, mylla på mellantera 1.0
				22	" " " 1.05
				23	" " " 1.1
				24	" " " 1.15
				25	" " " 1.15
				26	" " " 1.35
				27	" " " 1.2
				28	" " " 1.2
				29	" " " 0.8
				30	" " " 0.8
				31	tomt, " " 1.0
					<i>Sennerud</i>
<i>Melby socken</i>					
<i>Melby Lillg: n</i>	7 ³		$\frac{3}{8}$		<i>Johan Åberg Stubbhus</i>
				32	äker, mylla på sundb. lra 0.95
<i>Åsaka Lars</i>					
<i>Antersgården</i>	15				<i>Anders Larsson</i>
				33	tomt, mylla på mellantera 1.0

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2090								650	16049 50			20900 -		350	4850 50	
75								~~750~~	~~487 50~~		1000	700 -		~~250~~	~~262 50~~	
68								700	476 -		"	680 -		300	204 -	
198								~~800~~	~~544 -~~		"	1980 -		~~200~~	~~136 -~~	
208								700	1386 -		"	1980 -		300	584 -	
35								~~800~~	~~1584 -~~		"	2080 -		~~200~~	~~396 -~~	
13								750	1560 -		"	2080 -		250	320 -	
60								~~850~~	1768 -		"	300 -		~~150~~	312 -	
50								"	297 50		"	130 -		50	52 50	
30								900	123 50		"	600 -		100	60 -	
120								900	540 -		"	500 -		150	75 -	
91								600	425 -		"	300 -		400	120 -	
2930								"	180 -		"	120 -		"	48 -	
								900	819 -		"	910 -		100	91 -	
									22416 -			39300 -			6884 00	
									~~22965 -~~						~~6335 00~~	
74								700	518 -		1000	740 -		300	222 -	
63								700	472 50		1000	630 -		250	157 50	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
130								550	7175	-	1000	1300	-	450	585	-
58								~~800~~	~~1040~~	-	"	580	-	~~200~~	~~260~~	-
								600	348	-				400	232	-
								~~850~~	~~490~~	-	"		-	~~150~~	~~87~~	-
								500	340	-				500	340	-
68								~~750~~	~~510~~	-	"	680	-	~~200~~	~~170~~	-
								400	320	-				600	480	-
80								~~650~~	~~520~~	-	"	800	-	~~350~~	~~280~~	-
								550	467	50				450	382	50
85								~~800~~	~~680~~	-	"	850	-	~~200~~	~~170~~	-
								550	165	-				450	135	-
30								~~800~~	~~240~~	-	"	300	-	~~200~~	~~60~~	-
								500	65	-				500	65	-
13								~~750~~	~~97~~	50	"	130	-	~~250~~	~~32~~	50
								450	148	50				550	181	50
33								~~700~~	~~231~~	-	"	330	-	~~300~~	~~99~~	-
								250	25	-				750	75	-
10								~~500~~	~~50~~	-	"	100	-	~~500~~	~~50~~	-
507										2594			5070			2476
										50						1208

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Sammandrag</u>					
<u>Samfälligheten A-B</u>					
<u>Källands Åsaka socken</u>					
Bovmed Per Wallsg:n	33		1/6	1-7	Nils Andersson
Åsaka Lars Andersg:n	1'		1	8-10	John Broberg
					<u>Summa</u>
<u>Samfälligheten D-I</u>					
<u>Källands Åsaka socken</u>					
Åsaka Lars Andersg:n	1'		1	11-31	John Broberg
- " -	15		dag	33	Anders Larsson
Åsaka Stommen	5'		1	34-41	~~Anders Larsson~~ Lok. arr: Kelda Andersson
<u>Mellby socken</u>					
Mellby Lillögården	73		3/8	32	Johan Åbergs sterbh.
					<u>Summa</u>
<u>Slutsammandrag</u>					
<u>Samfälligheten A-B</u>					
<u>- " -</u>					
<u>D-I</u>					
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
273									1812	50		2730	-		917	50
604									4835	00		6040	-		1205	00
877									6647	50		8770	-		2122	50
2326									17581	-		23260	-		5679	-
63									472	50		630	-		157	50
507									2594	-		5070	-		2476	-
74									518	-		740	-		222	-
2970									21165	50		29700	-		8534	50
877									6647	50		8770	00		2122	50
2970									21165	50		29700	00		8534	50
3847									27813	00		38470	00		10657	00

Utgården den 5 jan. 1940

[Signature]

Johan Johansson

effr. Carlsson

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i

möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att

rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens

medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller

döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmä-

tares försorg nya märken blivit utsatta.

Stygården den 5 jan. 1940.
Stenholm

Jordersättningslängd

Bil. G.

Fastighet	Ägarens namn	L ä g e pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	<u>För avlopps breddning</u>					
	<u>Samfälligheten D-I</u>					
	<u>Diket D-E-E^F-F-G-H-I</u>					
Kyrkobacka 1 ¹²	Arvid Johansson	22+50-23+50	120	10	12 -	12 -
	<u>För jordupplag</u>					
Kyrkobacka 1 ¹²	Arvid Johansson	22+50-23+50	240	10	24 -	24 -
Utgården den 5 januari 1940 <i>[Signature]</i> Johan Johansson skpr. Carlsson						


Kostnadsförslag.

Bil. H.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a		
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6		7		8		
<u>Samfälligheten A-C.</u>											
<u>Diket A-B</u>											
0-1+20	120	8" rön, grön, läggn. o. återf. m.	120	2.25	270	-					
1+20-4+50	330	6" -" -	330	1.60	528	-					
0		Täckdikeshöga st	1	15.-	15	-					
1+20 } 2+20 } 4+50 }		Brunn typ A, $d=0.45$ m.	3	30.-	90	-	903	-			
		Arbetsledning o. oförutsett					177	-	1080	-	
<u>Diket B-C</u>											
4+50-6+74	224	5" rön, grön, läggn. o. återf. m.	224	1.30	291	20					
6+74-8+12	138	4" -" -	138	1.05	144	90					
6+74 } 8+12 }		Brunn typ B, $d=0.37$ m.	2	13.-	26	-	462	10			
		Arbetsledning o. oförutsett					87	90	550	-	
<u>Samfälligheten A-C Summa kr</u>											
									1630	-	
<u>Samfälligheten D-I</u>											
<u>Diket D-E-E^I-F-G-H-I</u>											
23+50-22+50	100	Lera m ³	100	0.90	90	-					
22+50-20+95	145	15" rön, grön, läggn. o. återf. m.	145	5.80	841	-					
20+95-19+51	144	12" -" -	144	4.-	576	-					
19+51-16+88	263	12" -" -	263	4.10	1078	30			524	80	
16+88-15+54	134	10" -" -	134	3.35	448	90					
15+54-14+34	120	9" -" -	120	2.60	312	-					
14+34-12+88	146	8" -" -	146	2.15	313	90					
12+88-11+78	110	5" -" -	110	1.20	132	-					
11+78-11+22	56	4" -" -	56	0.95	53	20					
11+22-10	122	3" -" -	122	0.65	79	20					
		överskott			3924	60					

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört			3924	60				
22+47 20+97 15+55 14+35		Rörets framdragn. gen väg st 2.	10.	-	20	-				
		" " " " " 2.	5.	-	10	-				
22+50 20+95 19+51		Kringmurning av rörellopp st. 1.	25.	-	25	-				
		Brunn typ A, d=0.80 m st. 2.	65.	-	130	-				
18+23 16+88 15+54 14+34		" " A, d=0.80 " " 1.	65.	-	65	-				
		" " A, d=0.6 " " 3.	45.	-	135	-				
13+60		" " B, d=0.45 m " 1.	15.	-	15	-				
11+78		" " B, d=0.37 " " 1.	13.	-	13	-				
12+88 11+22		" " A, d=0.45 " " 2.	30.	-	60	-				
10		" " A, d=0.37 " " 1.	25.	-	25	-	14422	60		
		Jorderättu. fr anl. botten					12	-		
		" " fr jordloppslag					24	-		
		Arbetsledning o. ofrutsätt					881	40	5340	-
<u>Diket F-FI</u>										
45-45+72	72	5" rö. grön, läggn. o. återf. m.	72.	1.25	90	-				
45+60-45+72		Rörets framdragn. gen. järnväg st 1.	50.	-	50	-				
45+72		Brunn typ B, d=0.37 m. st. 1.	13.	-	13	-	153	-		
		Arbetsledning o. ofrutsätt					37	-	190	-
<u>Diket F-F^{II}</u>										
50-51	100	5" rö. grön, läggn. o. återf. m.	100.	1.15	115	-				
51-52+11	111	4" " " " " "	111.	1.00	111	-				
52+11-53+88	177	3" " " " " "	177.	0.80	141	60				
52+11		Brunn typ B, d=0.37 m. st. 1.	13.	-	13	-				
53+88		" " A, d=0.37 " " 1.	25.	-	25	-	405	60		
		Arbetsledning o. ofrutsätt					74	40	480	-
		överföres							6010	-

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Bilaga I .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Nygården m.fl. hemman i Kållands Åsaka och Mellby socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av tvenne i nordostlig huvudriktning flytande avlopp med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omedelbart söder om Kållands Åsaka kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 142 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C och D-E-F-G-H-I för huvudavloppen samt F-F^I, F-F^{II}, G-G^I och H-H^I för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje,

att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningar utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och dem, som sig med sökanden förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter, benämnda "A-C" och "D-I". Av det bilagda kostnadsför-

slaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheten D-I i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheten A-C har särskild utredning verkställts bil. *K*. Härav framgår, att samfälligheten i fråga skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheten A-C, som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör Lidköping-Håkantorps järnväg dels på så sätt, att en befintlig trumma vid E är för grund och måste omläggas, och dels på så sätt, att rörledningarna F-F^I och H-H^I korsa banvallen vid F^I, resp. H^I. På dessa senare ställen funnos förut inga genomlopp, utan vattnet sökte sig väg dels i järnvägsdiket och dels i tegdiken, vilka senare nu skola igenläggas. Dessa genomlopp skola utföras genom järnvägsför-

valtningens försorg enligt härför upprättade ritningar och med iakttagande av de föreskrifter, som lämnas av Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen. Arbetet bör så bedrivas, att de nya genomloppen kunna tagas i bruk inom en månad efter det nedanför liggande avloppssträckor blivit genom företagets försorg färdigställda och meddelande härom kommit järnvägsförvaltningen tillhanda. Kostnaderna för ombyggnaden av genomloppet vid E^I skall gäldas av järnvägens ägare, men för de nya genomloppen vid F^I och H^I äger järnvägens ägare av företaget uppbära ersättning så snart nya genomloppen färdigställts med belopp motsvarande de verkliga kostnaderna.

Företaget berör även allmän väg på så sätt att avloppet G-G^I korsar vägen Lidköping- Lovene vid G^I. Den här befintliga trumman är för grund för ovanför liggande åkers torrläggning till 1.2 meters djup. Då den byggts efter år 1880 skall det åligga Skaraborgs läns nordvästra vägstyrelse att bekosta det nya genomloppets byggande, vägstyrelsen obetaget att själv utföra arbetet inom en månad efter ~~det~~ nedanför liggande avlopps färdigställande eller att överlämna arbetet åt företaget, som i sådant fall äger uppbära ersättning härför efter självkostnadspris, så snart genomloppet färdigställts och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda

jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga 15 ~~kronor~~ och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökanden och med honom likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:
att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma utföras i fullständig överensstämmelsen med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och trummor skola användas rör, som uppfylla för respektive ändamål fastställda standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1945;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Nygårdens dikningsföretag av år 1940".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med

iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara
ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Nygården den 5 jan 1940.

I tjänsten:

Henrik Mellin

Biträdande gode män:

gubben Johansson

Mr. Carlsson

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			% del för gemensamma kostnader
		I	II			Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. öre	
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
917:50		790:-				790:-	48.466 L	42.04	
1205:00			840:-			840:-	51.534 L	44.70	
2122:50		790:-	840:-			1630:-	100.000	86.74	19.916
		<1.00	<1.00						
5679:-						4598:06	66.542 L	232.09	
157:50						127:49	1.845	6.43	
2426:-						2004:72	29.012 L	101.19	
222:-						179:73	2.601 L	9.07	
8534:50						6910:-	100.000	348.78	80.084
157:50									
8377:11									
Avgjorden den 5 januari 1940									
Johann Johansson cfr. bilagan									

Utgjorden den 5 januari 1940

J. W. Sallin
Johann Johansson cfr. Karlsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Nygården st. nings förslag av
år 1940" i Hallands-Asaka och Mellby socken och Söra län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	12	0,50			6	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6-10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "		3,00				
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10-15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal ar st.						
		har						
		äng och odlingsmark medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		Uppmätning av befintlig mark till koncept har					25	32
1939	juli 14-15	Tillägg för mätning i skala 1: Komplettering av nivåkartan över 15	2	12			27	-
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10-15 m. < 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet						
		övriga regalarck blad st.					49	32
		Överföres					55	32

1	2	3	4	5	6	7
19 29		Överfört				55 32
		Avvägning.				
juli 13		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal				
		punkter pr har				
		avvägda punkter				
		i annan mark, medelantal				
		punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark		2,00		
		i annan mark		5,00		12 -
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 94 ar, ...	41	0,07	2 87	
		 har	38,47	0,06	2 39	5 26
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	41	0,04		1 64
		Markvärdering:				
okt. 31		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	2,2	1,50	3 20	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	82	0,06	4 92	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	41	0,12	4 92	23 14
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0,7	3,-	2 10	
		2) befintligt avlopp ell. vall	3,2	3,5	11 20	13 20
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	16	0,25	4 -	
						
						4 -
						3 -
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar	1	12,00		12 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1	1,00	1 -	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen				
		m. ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	2,2	6,00	13 20	
		2) " " över 20 "	1	10,00	10 -	27 70
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			X -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan		0,03		
		Överföres				157 36

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				157 16
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		3 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	1 2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	2.5 4,00	10 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			8 50	21 -
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			9 -	
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Antal särskilda ritningar	1	3,00	3 -	12 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		
		Översiktskarta, § 41				5 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	2 0,25	0 50	2 -
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter	st.	6 0,30	1 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		3 80
1939		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	7 3,00		21 -
alt. 1940	27	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 -
1939	5	Särskild utredning, § 46, mom. 2 ang. järn väg dagar	1 1/2	12,00		18 -
rept.	8	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	1/4	12,00		3 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	1/2 12,00	6 -	
		utlopp för täckt ledning	"	3/4 12,00	9 -	15 -
		slamficka	"	12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				279 16
		1) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		övriga regalar	st.			
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 94 ar ägofigurer	st.	41 0,10	4 10	
			har	38.47 0,08	3 08	
		Överföres			14 18	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 18	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			~~2 79~~	
		3) insättning av höjdlägestal st.	120	0,02	2 60	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	80	0,05	4 -	2 53
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall	0.7	5.-	3 50	
		ändring av befintligt avlopp	2.5	6.-	15 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			4 -	
		3) broar och trummor, " "			9 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	
					94 50	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			8 62	2 598
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	1 1/4	12,00		15 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	39	0,55		21 45
		Översiktskarta i d:o, § 41				5 -
						89 96
		Summa kronor				
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			10 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			50 40	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.	Suppl. 0.5		3 -	53 40
						66 40
		Summa kronor				
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				279 16
		Lösen för kopior och avskrifter				89 96
		Övriga förrättningskostnader				66 40
						435 52
		Summa kronor				

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till 7 Melland häradsrätt.

Nygården

den 5 jan. 19 40

Stensjö
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

John Johansen

Chr. Karlsson

Kronor kvitteras:

den 19

Bil. M. 41

KUNGL.
VÄG- OCH VATTENBYGGNADS-
STYRELSEN

JÄRNVÄGS- OCH LUFTFARTSBYRÅN

D. Nr J. 135/40.

Till

Lantbruksingenjör Sven Hallin,

S k a r a.

I skrivelse till Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen den 2 februari 1940 har Ni med överlämnande av utdrag ur planen för Nygårdens dikningsföretag av år 1940 i Kållands-Åsaka och Mellby socknar av Skaraborgs län anhållit om sådant yttrande, som omförmäles i 10 kap. 52 § vattenlagen för de delar av nämnda företag, som beröra Lidköping-Håkantorps järnväg. I ärendet har Kungl. styrelsen hört Lidköpings järnvägar.

Efter granskning av förslaget har Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen för egen del icke funnit något att erinra mot företaget i de delar, som detsamma berör Lidköping-Håkantorps järnväg, varför de insända ritningarna försetts med påskrift härom.

Bestyrkta kopior av ritningarna torde inom en månad hit insändas.

Stockholm den 26 februari 1940.

På Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsens vägnar

L. W. Stille

VÄGINGENJÖREN

I
SKARABORGS LÄN.


Bil. N 42

Till Statens lantbruksingeniör,

S k a r a.




Till mig för granskning översända utdrag ur planen för "Nygårdens dikningsföretag av år 1940" i Mellby socken, i vad berör allmänna vägen Lidköping - Lovene, återställes härmed under förmälan att jag icke har något att erinra mot föreslagna anordningar. Vid arbetets utförande skall hänvändelse göras till vägstyrelsens ordförande i Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt, godsägare Karl Hellberg, Öredal, Vinninga.

Mariestad den 13 augusti 1940.


A. Westgren.

Utdrag ur planen för:

Nygårdens dikningsföretag av år 1940.



Valimoras ex officio

Stenbjörn