



Akt nr:

R-E1a-0776

AU$R-E1a-0776

kl. upplr. 292

380

1/1

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 5/2 1942
Godkänd den 12/2 1942

R 4-0776

DIARIE Nr 2281
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 JAN. 1942

V utt. återsp

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 december 1941 till Odenslunda dikningsföretag av år 1940 i Flistads, Götlunda och Vads socknar av

SKARABORGS LÄN

H. hemställt
V utt.

beviljat dels ***statsbidrag*** med sjutusentrehundranittio (7.390) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med åttatusentrehundratjugo (8.320) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens/e. lantbruksingenjör E. Öfverholm vid syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i styrelsen ~~förtroendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1945,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

7. 1941. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
171541

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Odenslunda Tidan den 27 januari 1942.

B. J. Bernh. Jonsson

Att lantbrukaren Bernh. Jonsson, Odenslunda

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Robert Johansson Anna Johansson

Adress Odenslunda Tidan Adress Odenslunda Tidan

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 24 februari 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Axel Karlsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 4*0776

DIARIE N:r 2281
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 JAN. 1942

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Odenslunda dikningsföretag av år 1940

i Flistads, Götlunda och Vads socknar

av Skaraborgs län;

avgivet år 1940 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Avskrift. 1

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 9 december 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten:

B E T Ä N K A N D E

angående Odenslunda dikningsföretag av år 1940 i Flistads, Götlunda och Vads socknar av Skaraborgs län; avgivet för sökande av statsunderstöd.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdenas belägenhet framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där de markerats med gul färg. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning medelst täckdikning av i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot förrättningen, som avslutades den 1 mars 1940, hava besvär ej anförts, vilket framgår av bifogade diariebevis.

Företagets omfattning m.m.

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för torrläggningsföretagets omfattning, nederbördsområden och till avrinning kommande vattenmängder. Företagets tekniska detaljer framgå för övrigt av till förrättningen hörande ritningar och handlingar.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till torrläggning av:

	Hela torrläggningsområdet		Lånesökandenas del
	Åker hektar	Annan mark hektar	Åker hektar
a/ Södra samfälligheten	45.57	0.46	42.38
b/ Samfälligheten S-V	8.06		6.07
c/ Samfälligheten X-Ö	10.81		8.46
d/ Norra samfälligheten	9.14		9.14
Summa:	73.58	0.46	66.05

Lånesökande.

Vissa delägare i företaget hava ingått förening om gemensamt sökande av lån av allmänna medel till företagets utförande./Bilaga III/.

Kostnad.

a/ Södra samfälligheten

Södra samfällighetens kostnader /utom vattendomstolsavgiften/ fördela sig enligt kolumn 16 i kostnadsfördelningslängden /Bil. D i synehandlingarna/ på

Avd. 1	med	88.563 procent /lånesökande/
	och	6.613 procent /icke lånesökande/
	sammanlagt	95.176 procent.
Avd. 2	med	3.905 procent /lånesökande/
	och	0.919 procent /icke lånesökande/
	sammanlagt	4.824 procent.

Av kostnaderna för avdelning 1 kommer
93.0518 procent på lånesökande
och 6.9482 procent på icke lånesökande.

Av kostnaderna för avdelning 2 kommer
80.9494 procent på lånesökande
och 19.0506 procent på icke lånesökande.

Avdelning 1

Kostnaderna för arbetenas utförande ha beräknats till	9470:-
Kostnad för syneförrättningen	501:84
Kostnad för utredning angående statsunderstöd	28:62
Vattendomstolsavgift /1.5 o/oo av båtnaden/	18:67
Summa kronor:	10019:13

Avdelning 2

Kostnaderna för arbetenas utförande ha beräknats till	480:-
Kostnad för syneförrättningen	25:44
Kostnad för utredning angående statsunderstöd	1:45
Vattendomstolsavgift /1.5 o/oo av båtnaden/	0:75
Summa kronor:	507:64

Härav kommer på lånesökandenas del i

Avd. 1 93.0518 % eller kronor 9322:98,

Avd. 2 80.9494 % eller kronor 410:91.

I enlighet med kostnadssammandraget /Bilaga I/ hava de övriga samfälligheternas kostnader beräknats till:

	Hela kostnaden kronor	Lånesökandenas del kronor	procent
b/ Samfälligheten S-V	2111:98	1532:73	72.573
c/ Samfälligheten X-Ö	1853:30	1531:97	82.662
d/ Norra samfälligheten	2164:80	2164:80	100.000

Båtnad.

Värdet av båtnaden genom dikningen har uppskattats till:

	Hela båtnaden	Lånesökandenas del
a/ Södra samfälligheten, avd. 1	12446:-	11581:20
avd. 2	503:90	407:90
b/ Samfälligheten S-V	2176:70	1579:70
c/ Samfälligheten X-Ö	2788:60	2305:10
d/ Norra samfälligheten	2224:10	2224:10
Summa kronor:	20139:30	18098:-

Bidrags- och lånebelopp.

Enligt gällande bestämmelser skall vid statsunderstödens beviljande hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torrläggningsarbetet ernådda jordförbättringen. Som bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond skulle i nedanstående tabell angivna belopp kunna erhållas.

	Relativ kostnad	Bidrag i % av kostnaden	Bidrag	Lån
a/ Södra samf. avd. 1	0.81	43.35	4340:45	5280:53
avd. 2	1.01	50.00 *)	251:79	203:94
b/ Samf. S-V	0.97	48.95	1033:13	782:43
c/ Samf. X-Ö	0.66	38.10	705:65	948:03
d/ Norra samf.	0.97	48.95	1058:98	1105:07
		Summa kronor:	7390:-	8320:-

*) För avdelning 2 i Södra samfälligheten beräknas bidrag utgå med 50 procent av båtnaden och lån med återstoden av lånesökandenas andel i båtnaden, sedan lånesökandenas andel i bidraget frånräknats.

Aktförvarare.

Företagets aktförvarare är lantbrukaren Bernhard Jonsson, Nol-

gården, Odenslunda, Tidan.

Arbetstid.

I synemännens utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1945.

Bilagor m.m.

Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag. Bilaga I.
2. Förteckning över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån tillstyrkes. Bilaga II.
3. Föreningsskrivelse. Bilaga III.
4. Redogörelse till täckdikningsnämnden. Bilaga IV.
5. Diariebevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats. Bilaga V.
6. Arvodesräkning. Bilaga VI.
7. Synehandlingarna i närslutet häfte.
8. Plan-, profil- m. fl. ritningar i 4 blad.

Skara i maj 1940.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

a/ Södra samfälligheten

De föreslagna arbetena ha kostnadsberäknats till		9950:-
Syneförrättningen	527:28	
Betänkandet med bilagor	30:07	557:35
Vattendomstolsavgift		19:42
	Summa kronor:	10526:77

b/ Samfälligheten S-V

De föreslagna arbetena ha kostnadsberäknats till		2000:-
Syneförrättningen	105:94	
Betänkandet med bilagor	6:04	111:98
	Summa kronor:	2111:98

c/ Samfälligheten X-Ö

De föreslagna arbetena ha kostnadsberäknats till		1755:-
Syneförrättningen	93:-	
Betänkandet med bilagor	5:30	98:30
	Summa kronor:	1853:30

d/ Norra samfälligheten

De föreslagna arbetena ha kostnadsberäknats till		2050:-
Syneförrättningen	108:61	
Betänkandet med bilagor	6:19	114:80
	Summa kronor:	2164:80

Hela företaget

a/ Södra samfälligheten	10526:77
b/ Samfälligheten S-V	2111:98
c/ Samfälligheten X-Ö	1853:30
d/ Norra samfälligheten	2164:80
Totalsumma kronor:	**16656:85**

Skara i maj 1940.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 16.656 kronor 85 öre, varav å lånetagarnas andel 14.963 kronor 37 öre, sedan från delaktighet i lånet uteslutits fastigheten Lunne Storegården 1:12.

Stockholm den 9 december 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten:

Bilaga II.

FÖRTECKNING

över de av Odenslunda dikningsföretag av år 1940 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmanstal	Registernummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Flistads socken	
3/8	1 2	Ondslunda Nolgården	Bernhard Jonsson
1/4	1 4	D:o	D:sme
1/32	1 10	D:o	D:sme
5/64	1 11	D:o	D:sme
		Götlunda socken	
avs.	6 2	Lunne	G. J. Johansson och Helga Johansson
		Vads socken	
1/8	1 6	Askeberga	Curt Ericson
1/8	1 11	D:o	D:sme
1/4	2 2	Bjärlunda Storegården	G. J. Johansson och Helga Johansson

Skara i maj 1940.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga III.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i Odenslunda dikningsföretag av år 1940 inom Flistads, Götlunda och Vads socknar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Odenslunda den 1 mars 1940.

Bernh. Jonsson Curt Ericson

G. J. Johansson för Bjärlunda Storegården 2^2 och Lunne 6^2

Fullm. /Bil. 5 i syneh./

Bevittnas:

Emil Andersson Johan Svensson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
3883

Avskrift. Bilaga IV.

REDOGÖRELSE

för Odenslunda diknings- företag av år 1940

i Flistads och Vads socknar

av Skaraborgs län, omfattande 4 samfälligheter.

Åker 73.58 har

Äng och odlingsmark „

Annan duglig mark 0.46 „

Tillsammans 74.04 har

Markens blivande värde i medeltal 774 kronor pr har

„ „ „ högst 800 „ „ „

Båtnaden har uppskattats till 20139:30 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 15755:- „

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till „

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 1 mars 1940.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Bernhard Jonsson

Adress: Nolgården, Odenslunda, Tidan

Anm.:

Skara den 9 april 1940


Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enl. uppdrag
Erik Almlöf

Bestyrkes i tjänsten:



PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
02586

//

Bilaga V.

Diariebevis.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 1 mars 1940 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Odenslunda Nolg. m.fl. hemman i Flistads och Vads socknar, Skaraborgs län /Odenslunda dikningsföretag av år 1940/; betygar Vänersborg i Västerbygdens Vattendomstols kansli den 17 maj 1940.

Erik T:son Uggla
Vattenrättsamanuens.

Stämpel En krona 25 öre. e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Bilaga VI.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Odenslunda dikningsföretag av år 1940 i Flistads, Götlunda och Vads socknar av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Uträkning av bidrags- och lånebelopp	6:-
Betänkande, kostnadssammandrag och förteckning över fastigheter, till vilka lån tillstyrkes, 7 sidor à 3:- kr	21:-
Avskrift av detta betänkande med bilagor, 11 sidor à 0:55 kr	6:05
Ansökningshandlingar och expedition	6:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden	3:55
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:-
Inhäftning, två band	2:-
Summa kronor:	47:60

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Södra Vadsbo häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 17 maj 1940.
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 12, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten:

Godkl. 24/2 1942

380
41

DIARIE-Nr 2280
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 JAN. 1942

BEVIS

över verkställd avsyning av Odenslunda

dikningsföretag av år 1940 i Flistads, Götlunda

och Vads socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maixt~~ Lantbruksstyrelsen den 9 dec. 1941

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 7.390

Lån från statens avdikningslånefond „ 8.320

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1945

Arbetsstyrelsens ordf.: Bernh. Jonsson,

Adress: Odenslunda pr TIDAN.

Vid av undertecknad den 8 augusti 1941 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava uppgått till det fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 28 januari 1942.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA
392197

9/12 41

FÖRTECKNING

över de av Odenslunda dikningsföretag av år 1940 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmanstal	Registernummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Flistads socken	
3/8	1 2	Ondslunda Nolgården	Bernhard Jonsson
1/4	1 4	D:o	D:sme
1/32	1 10	D:o	D:sme
5/64	1 11	D:o	D:sme
		Götlunda socken	
avs.	6 2	Lunne	G. J. Johansson och Helga Johansson
		Vads socken	
1/8	1 6	Askeberga	Curt Ericson
1/8	1 11	D:o	D:sme
1/4	2 2	Bjärlunda Storegården	G. J. Johansson och Helga Johansson

Skara 1 maj 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

1942 den 24 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Odenslunda dikningsföretag av år 1940 i Flistads, Götlunda och Vads socknar av Skaraborgs län.

Lån 8.320 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 9 december 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Stocken, by och hemman	Mantal	Register-nummer	Ägare
Flistads socken			
Ondslunda Nolgården	3/8	1^{2}	Bernhard Jonsson
"	1/4	1^{4}	D:sme
"	1/32	1^{10}	D:sme
"	5/64	1^{11}	D:sme
Götlunda socken			
Lunne	avs.	6^{2}	G.J. Johansson och Helga Johansson
Vads socken			
Askeberga	1/8	1^{6}	Curt Ericson
"	1/8	1^{11}	D:sme
Bjärlunda Storegården	1/4	2^{2}	G.J. Johansson och Helga Johansson

Stockholm den 24 februari 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

K O N T R O L L B E V I S

Nr 1.

Vid den 6 juli 1940 av undertecknad vid Flistads cementgjuteri företagen hållfasthetsprovning av betongrör, avsedda för eventuell användning i "Odenslunda dikningsföretag av år 1940", erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-datum	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck a
10"	70 cm	mars 1940	1073 kg	1100 kg	
10"	"	"	"	1100 kg	
10"	"	"	"		1400 kg.

Cirka 300 st. 10" betongrör kunde således godkännas.

Cirka 40 st. 18" betongrör, som fyllde fordringarna beträffande såväl hållfasthet som täthet, kunde även godkännas.

Skara den 8 juli 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 4.

Vid den 14 maj 1941 av tekniska biträdet Arne Norstedt företagen hållfasthetsprovning av betongrör från Flistads cementgjuteri, avsedda för användning i "Odenslunda dikningsföretag av år 1940", erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverkningsdatum	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
9"	70 cm	4 november 1940	1050 kg		960 kg
9"	70 cm	21 november 1940	"	1105 kg	
9"	70 cm	17 mars 1941	"		1105 kg
9"	70 cm	16 november 1940	"	1075 kg	

Cirka 450 st rör kunde således godkännas.

Skara den 17 maj 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 4·0776

DIARIE N:r 14012
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 AUG. 1940

DIARIE N:r 1401
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 JAN. 1941

Handlingar angående

Odenslunda dikningsföretag av år 1940

i Flistads, Göthunda och Vads socknar av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1940 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

/

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Odenslunda Nolgården m.fl. hemman **i** Flistads och Vads **socknar av Skaraborgs län.**

Den 24 oktober **1939.**

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 10 **hos** Bernhard Jonsson, Nolgården, Odenslunda **, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.**

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillställdeskommit skiftesgodemännen

Sven Emil Andersson, Skattegården, Flistad, Tidan, och

Lars Johan Svensson, L:a Sörg., Flistad, Tidan,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillställdeskommit:

såsom sökande:

Bernh. Jonsson, Nolgården, Odenslunda,

August Svensson, Snärva,

G.J. Johansson, Berglunda,

Curt Ericson, Eriksdal,

såsom övriga sakägare:

Karl Karlsson, Berglunda,

Karl Wallgren, Tidan.

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 16 dagsverken, vilka skulle gäldas med 5 kr. pr dagsverke eller sammanlagt kronor 80:--.

§ 5.

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal fredagen den 26 januari 1940 klockan 11.30.

§ 6.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Emil Andersson ..... L. Svensson .....

Biträdande gode män.

Den 1 mars 1940.

Genom i Flistads, Götlunda och Vads församlingars kyrkor uppläst och i Skaraborgs Läns Annonsblad införd kungörelse /Bil. 4 a-d/ hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 10 hos Bernh. Jonsson, Odenslunda. Särskilda underrättelser hade därjämte utsänts enligt bifogade förteckning /Bil. 3 b./

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Bernh. Jonsson, Nolgården, Odenslunda,

Albin Svensson, Berglunda, såsom ombud för August Svensson, Snärva,

G.J. Johansson, Berglunda, med fullmakt för Helga Johansson, /Bil. 5/,

Curt Ericson, Eriksdal,

Rosander Isaksson, Snärva,

Oskar Friborg, Nolgården, Odenslunda,

Ordf. i styrelsen för Skeppsbrobäckens vattenavledningsföretag av år 1929 kommunalnämndsordf. S. Andersson, Sunnerkullen, Tidan.

§ 7.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 8.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och synemännens utlåtande /Bil. E/.

§ 9.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 10.

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Bernh. Jonsson, Nolgården, Odenslunda, Fidan, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Gust. Larsson, Emilsdal, och Albin Svensson, Berglunda.

Till styrelsesuppleant valdes Rosalea Isaksson, Smiss, Skeglyckeland, Vad, Fidan

§ 11.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes G. J. Johansson, Berglunda, och Artur Johansson, Berglunda

§ 12.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Bernh. Jonsson, Nolgården, Odenslunda, Fidan

§ 13.

Styrelsen bemyndigades att å delägarnas i företaget vägnar upptaga tillfälliga lån intill ett belopp av Sextontusen (16000) kronor för gäldande av förrättningskostnaderna och för arbetenas bedrivande intill dess statsunderstöd blir tillgängligt.

§ 14.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Odenslunda den 1 mars 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Emil Andersson Johan Svensson

Biträdande gode män.

6

SKARABORGS LÄNS
29. OKT. 1938
LANTBRUKSN.

Bilaga 1.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad e få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Odenslunda Nolby 47/64 mfl m.fl. i Flistads socken av Skaraborgs län.

~~Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.~~

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Tidan

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Bernh. Jonsson Odenslunda

adress Tidan ~~pr~~

Telefon: Ea

Odenslunda den 15 oktober 1938

Bernh. Jonsson

August Svensson Emil Eriksson

S. J. Johansson.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
STOCKH.
311841

7

Bilaga 2.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D.o.V.D. nr 80 -84
1938

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören Ernst Öfverholm

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 4 november *193*8.

Utan avgift.

Bilaga 3. a.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Bernh. Jonsson, Odenslunda, Tidan, tisdagen den 24 oktober 1939 klockan 10 för torrläggning av mark tillhörande Odenslunda Nolgården m.fl. hemman i Flistads och Vads socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 5 oktober 1939 till:

2 km. cykel 17.60
2 km. cykel 17.60
35.20

Skiftesgodemannen Sven Emil Andersson, Skattegården, Flistad, Tidan,
Skiftesgodemannen Lars Johan Svensson, L:a Sörg.,Flistad, Tidan,
Bernh. Jonsson, Nolgården, Odenslunda, Tidan,
Karl Karlsson, Berglunda, Tidan,
August Svensson, Snärva, Tidan,
Artur Johansson, Berglunda, Tidan,
G.J. Johansson och Helga Johansson, Berglunda, Tidan,
Curt Ericson, Eriksdal, Tidan,
Anna Johansson, Odenslunda, Tidan,
Aug. Magnussons sterbhus, Odenslunda, Tidan,
Karl Wallgren, Tidan,
Rosander Isaksson, Snärva, Tidan.

Skara den 5 oktober 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

UNDERRÄTTELSER

att förrättningens avslutande uppskjutits tillsvidare på grund av förrättningsmannens militärtjänstgöring avsändes den 8 januari 1940 till alla vid sammanträdet den 24 oktober 1939 närvarande.

Bilaga 3 b.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Bernh. Jonsson, Odenslunda, Tidan, fredagen den 1 mars 1940 klockan 10 för torrläggning av mark tillhörande Ondslunda Nolgården m.fl. hemman i Flistads, Vads och Götlunda socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 5 februari 1940 till:

Skiftesgodemannen Sven Emil Andersson, Skattegården, Flistad, Tidan,
Skiftesgodemannen Lars Johan Svensson, L:a Sörg:n, Flistad, Tidan,
Bernh. Jonsson, Nolgården, Odenslunda, Tidan,
Karl Karlsson, Berglunda, "
August Svensson, Snärva, "
Artur Johansson, Berglunda, "
G.J. Johansson och Helga Johansson, Berglunda, "
Curt Ericson, Eriksdal, "
Aug. Magnussons sterbhus, Odenslunda, "
Karl Wallgren, "
Rosander Isaksson, Snärva, "
Oskar Friborg, Odenslunda Nolgården, "

Ordföranden i styrelsen för Skeppsbrobäckens vattenavledningsföretag av år 1929 kommunalnämndsordf. S. Andersson, Sunnerkullen, Tidan.

Skara den 5 februari 1940.

Bilaga 4 a.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ondslunda Nolg:n i Flistads s:n, Askeberga, Bjärlunda Storeg:n och Bjärlunda Lilleg:n i Vads socken samt Lunne och Lunne Storeg:n i Götlunda s:n av Skaraborgs län genom dikning kommer syneförrättning enligt vattenlagen att avslutas vid sammanträde hos Bernh. Jonsson, Odenslunda, fredagen den 1 mars 1940 klockan 10.

Av förrättningen beröras även Ondslunda Sörg:n, Snärfva Sörg:n, Snärfva Nolg:n och läg. Karlsro i Flistads s:n.

Skara den 5 februari 1940.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Flistads sockens kyrka den 11 februari 1940 betygas

...Birger Säwgård.....

.....Lyttkvist.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 5 februari 1940

Statens e. lantbruksingenjör.

//

Bilaga 4 b.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ondslunda Nolg:n i Flistads s:n, Askeberga, Bjärlunda Storeg:n och Bjärlunda Lilleg:n i Vads socken samt Lunne och Lunne Storeg:n i Götlunda s:n av Skaraborgs län genom dikning kommer syneförrättning enligt vattenlagen att avslutas vid sammanträde hos Bernh. Jonsson, Odenslunda, fredagen den 1 mars 1940 klockan 10.

Av förrättningen beröras även Ondslunda Sörg:n, Snärfva Sörg:n, Snärfva Nolg:n och läg. Karlsro i Flistads s:n.

Skara den 5 februari 1940.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Götlunda sockens kyrka den // februari 1940 betygas

.....

.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 5 februari 1940

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 4 c.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ondslunda Nolg:n i Flistads s:n, Askeberga, Bjärlunda Storeg:n och Bjärlunda Lilleg:n i Vads socken samt Lunne och Lunne Storeg:n i Götlunda s:n av Skaraborgs län genom dikning kommer syneförrättning enligt vattenlagen att avslutas vid sammanträde hos Bernh. Jonsson, Odenslunda, fredagen den 1 mars 1940 klockan 10.

Av förrättningen beröras även Ondslunda Sörg:n, Snärfva Sörg:n, Snärfva Nolg:n och läg. Karlsro i Flistads s:n.

Skara den 5 februari 1940.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit upplåst i Vads sockens kyrka den 11 februari 1940 betygas

.....

.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 5 februari 1940

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 4 d.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande **Ondslunda Nolg:n i Flistads s:n, Askeberga, Bjärlunda Storeg:n** och **Bjärlunda Lilleg:n i Vads socken** samt **Lunne** och **Lunne Storeg:n i Götlunda s:n av Skaraborgs län genom dikning** kommer **syneförrättning enligt vattenlagen** att avslutas vid **sammanträde** hos **Bernh. Jonsson, Odenslunda, fredagen den 1 mars 1940 klockan 10.**

Av förrättningen beröras även **Ondslunda Sörg:n, Snärfva Sörg:n, Snärfva Nolg:n** och **läg. Karlsro i Flistads s:n.**

Skara den 5 februari 1940.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

(846a)

Postgiro 30054.

SKÖVDE DEN 6 febr. 1940

...rukeing. E. Öfverholm DEBET

TILL Skara

...rgs Läns Annonsblad.

Vid likvids insändande, uppgiv räkningens pagina.

1940			ggr	mm.	Kronor	öre
Febr.	6	An. Annons N:o 846 ang. Kungörelse	1	75	13	50

Från konto 35683

Till konto 30054

har 13 Kronor 50 öre

girerats till:

Skaraborgs Läns Annons- Aktb. Skövde

Bokfört 19 2 1940 Postgirokontoret

Kupong nr 03

Bilaga 5.

FULLMAKT

för G. J. Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande ¼ Bergsunda m. fl. hemman i Vads socken och Skaraborg län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bergsunda den 27/2 1940

Helga Johansson

Bevittnas:

Emil Ericsson

Inga Ericson.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

38500

Bilaga 7.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Södra sanfälligheten.			
			Flistads socken.			
1/48	2 19		Ordinarie Frigården	Dug. Magnussons arfvinge		
				åker,	1	13.20
				Summa:		
3/8	1 2		Ordinarie Nolgården	Bernhard Jonsson		
				åker, mylla på lera	2	13.25
				" "	3	14.75
				" "	4	"
				" "	5	15.35
				" , mylla på gras högl. m.	6	-
				väg	7	-
				imp.	8	-
				åker, gras	9	16.20
				" , mylla på lera	10	16.05
				" "	11	15.20
				" "	12	15.45
				" "	13	16.45
				" "	14	15.75
				" "	15	15.30
				" "	16	15.50
				" " högl. mark	17	-
				" "	18	15.25
				" "	19	14.75
				" "	20	14.70
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	29							530	153	70	800	232	-	270	78	30
	29								153	70		232	-		78	30
	53							510	780	30	800	1224	-	290	443	70
	64							560	918	40	800	1312	-	240	393	60
	35							530	715	50	800	1080	-	270	364	50
3	06							560	1713	60	800	2448	-	240	734	40
							60	-			-			-		
							06	-			-			-		
							04	-			-			-		
	21							400	84	-	500	105	-	100	21	-
	05							560	28	-	800	40	-	240	12	-
2	18							510	1111	80	800	1744	-	290	632	20
1	03							510	525	30	800	824	-	290	298	70
	25							770	192	50	800	200	-	30	7	50
	83							590	489	70	800	664	-	210	174	30
	31							430	133	30	800	248	-	370	114	70
	39							530	206	70	800	312	-	270	105	30
							08	-			-					
	82							720	590	40	800	656	-	80	65	60
	95							560	532	-	800	760	-	240	228	-
1	51							510	770	10	800	1208	-	290	437	90
16	11						78		8791	60		12.825	-		4033	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/4	1 4		Bro Skunda Bolgärda	Bernhard Jonsson		
				väg	21	-
				"	22	-
				åker, mylla på lera	23	15.20
				" "	24	14.50
				" "	25	13.85
				" "	26	13.65
				" "	27	14.15
				" "	28	14.05
				" "	29	14.10
				" "	30	13.80
				" "	31	
				" "	32	
				imp.	33	-
				Summa:		
1/32	1 10		Dr	Bernhard Jonsson		
				väg	34	-
				åker, mylla på lera	35	16.90
				" "	36	16.35
				" "	37	17.20
				" "	38	17.60
				" "	39	18.-
				" "	40	18.-
				Summa:		
5/64	1 11		Dr	Bernhard Jonsson		
				åker, mylla på lera	41	17.55
				" "	42	18.45
				Bokföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							08	-						-		
							37	-						-		
	08							720	57	60	800	64	-	80	6	40
/	22							610	744	20	800	976	-	190	231	80
2	65							610	1616	50	800	2120	-	190	503	50
/	45							530	768	50	800	1160	-	270	391	50
/	15							560	644	-	800	920	-	240	276	-
/	07							510	545	70	800	856	-	290	310	30
2	57							590	1516	30	800	2056	-	210	539	70
/	80							450	810	-	800	1440	-	350	630	-
								-			-			-		
								-			-			-		
								-			-			-		
							01	-			-			-		
11	99						46		6702	80		9592	-		2889	20
							08	-								
	37							530	196	10	800	296	-	270	99	90
	53							400	212	-	800	424	-	400	212	-
	04							640	25	60	800	32	-	160	6	40
	02							580	11	60	700	14	-	120	2	40
	19							280	53	20	700	133	-	420	79	80
	08							280	22	40	700	56	-	420	33	60
/	23						08		520	90		955	-		434	10
	05							650	32	50	700	35	-	50	2	50
	09							420	37	80	700	63	-	280	25	20
	14								70	30		98	-		27	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på lera	43	18.-
				" "	44	18.55
				imp.	45	-
				Summa:		
avs.	1[26]		Östlunda Nolgården	Oskar Friborg		
				skog	46	
				Summa:		
			Vads socken.			
1/5	1[2]		Björlunda Tillegården	Aug. Svensson		
				åker, mylla på lera	47	18,65
				" "	48a	16.30
				" , gräs	48b	16.70
				imp.	49	-
				väg	50	-
				Summa:		
1/5	1[3]		D:o	Karl Karlsson		
				skog	51	
				Summa:		
1/2	2[4]		Björlunda Storegården	Artur Johansson		
				åker, mylla på lera	52	17.05
				imp.	53	-
				"	54	-
				väg	55	-
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	14								70	30		98	–		27	70
	02							300	6	–	700	14	–	400	8	–
	20							510	102	–	700	140	–	190	38	–
							02	–								
	36						02		178	30		252	–		73	70
					07			100	7	–	150	10	50	50	3	50
					07				7	–		10	50		3	50
	25							330	82	50	700	175	–	370	92	50
1	04							370	384	80	800	832	–	430	447	20
	18							370	66	60	500	90	–	130	23	40
							02	–			–			–		
							11	–			–			–		
1	47						13		533	90		1097	–		563	10
					39			100	39	–	250	97	50	150	58	50
					39				39	–		97	50		58	50
1	43							420	600	60	600	858	–	180	257	40
							02	–			–			–		
							03	–			–			–		
							11	–			–			–		
1	43						16		600	60		858	–		257	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/4	2 2		Björlunda Storegården	Gg. J. Johansson och		
				Hilda Johansson		
				åker, mylla på lera	56	16.20
				" , grus	57	16.50
				" , mylla på lera	58	16.15
				" "	59	16.25
				" "	60	15.75
				" "	61	16.40
				" "	62	15.85
				" "	63	15.75
				" "	64	15.71
				imp.	65	—
				väg	66	
				Summa:		
1/8	1 6		Åskeberga	Curt Ericson		
				imp.	67	—
				väg	68	—
				åker, mylla på lera	69	14.85
				" "	70	
				" "	71	14.90
				" "	72	15.05
				" "	73	15.20
				" "	74	15.60
				väg	75	—
				"	76	—
				åker, mylla på lera	77	14.65
				" "	78	14.55
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	32							270	86	40	800	256	–	530	169	60
	10							230	23	–	500	50	–	270	27	–
	88							430	378	40	800	704	–	370	325	60
	80							480	384	–	800	640	–	320	256	–
	71							400	284	–	800	568	–	400	284	–
	41							530	217	30	800	328	–	270	110	70
	47							370	173	90	800	376	–	430	202	10
	65							400	260	–	800	520	–	400	260	–
	25							400	100	–	800	200	–	400	100	–
							03				–			–		
							25				–			–		
4	59						28		1907	–		3642	–		1735	–
							39							–		
							34							–		
	83							430	356	90	800	664	–	370	307	10
	63							400	252	–	800	504	–	400	252	–
	93							400	372	–	800	744	–	400	372	–
	93							450	418	50	800	744	–	350	325	50
1	84							510	938	40	800	1472	–	290	533	60
	67							450	301	50	~~800~~ 700	469	–	250	167	50
							10				–			–		
							09				–			–		
1	40							430	602	–	800	1120	–	370	518	–
	87							400	348		800	696	–	400	348	–
8	10						92		3589	30		6413	–		2823	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning			Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5			6
			Sammandrag för Södra omfl.				
			Flistads socken.				
1/48	2 19		Arbrunda Södergården	Aug. Magnusson Skerbäck			
3/8	1 2		Arbrunda Nolgården	Bernhard Jonsson			
1/4	1 4		Dº	Dito			
1/32	1 10		Dº	Dito			
5/64	1 11		Dº	Dito			
arv.	1 26		Dº	Oskar Leiberg			
			Vads socken.				
1/5	1 2		Björkunda Villegården	Aug. Svensson			
1/5	1 3		Dº	Karl Karlsson			
1/2	2 4		Björkunda Storegården	Artur Johansson			
1/4	2 2		Dº	G. J. Johansson och Helga Johansson			
1/8	1 6		Askeberga	Curt Ericson			
				Summa:			
			Samfälligheten S-V.				
			Vads socken.				
1/8	1 6		Askeberga	Curt Ericson			
				åker, mylla på lera	79	14.25	
				" "	80	14.60	
				82g	81	-	
				Summa:			
			Flistads socken				
1/4	1 4		Arbrunda Nolgården	Bernhard Jonsson			
				åker, mylla på lera	31	13.55	
				" "	32	13.25	
				Summa:			

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	29								153	70		232	-		78	30
16	11		kön				78		8791	60		12825	-	L	4033	40
11	99		kön				46		6702	80		9592	-	L	2889	20
1	23		kön				08		520	90		955	-	L	434	10
	36		kön				02		178	30		252	-	L	73	70
					07				7	-		10	50		3	50
1	47						13		533	90		1097	-		563	10
					39				39	-		97	50		58	50
1	43						16		600	60		858	-		257	40
4	59		kön				28		1907	-		3642	-	L	1735	-
8	10		kön				92		3589	30		6413	-	L	2823	70
45	57				46	2	83		23024	10		35974	-		12949	90
55																
44	1	92						510	979	20	800	1536	-	290	556	80
35	2	09						540	1128	60	700	1463	-	160	334	40
-							26									
4	01						26		2107	80		2999	-		891	20
61																
75		88						450	396	-	800	704	-	350	308	-
		53						450	238	50	800	424	-	350	185	50
1	41								634	50		1128	-		493	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
ars.	1/24		Snärjsta Sörgärda	Rosander Isaksson	
				åker, mylla på lera	82
				Summa:	
ars.	1/1		Karlsro	Rosander Isaksson	
				åker, mylla på lera	83
				Summa:	
ars.	4/15		Snärjsta Norrgärda	Rosander Isaksson	
				åker, mylla på lera	84
				Summa:	
			Götlunda socken		
ars.	6/2		Lunne	G. J. Johansson och Helga Johansson	
				åker, mylla på lera	85
				Summa:	
ars.	1/12		Lunne Storegärda	G. J. Johansson och Helga Johansson	
				åker, mylla på lera	86
				Summa:	
			Sammandrag jfr anm. 5 - 6.		
			Ärlebo socken		
1/8	1/6		Askeberga	Curt Ericsson	
			Flistads socken		
1/4	1/4		Nybblunda Norrgärda	Bernhard Jonsson	
ars.	1/24		Snärjsta Sörgärda	Rosander Isaksson	
ars.	1/1		Karlsro	D:to	
ars.	4/15		Snärjsta Norrgärda	D:to	
			Götlunda socken		
ars.	6/2		Lunne	G. J. Johansson och Helga Johansson	
ars.	1/12		Lunne Storegärda	D:to	
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	50							300	150	–	600	300	–	300	150	–
	50								150	–		300	–		150	–
	88							300	264	–	600	528	–	300	264	–
	88								264	–		528	–		264	–
	42							300	126	–	600	252	–	300	126	–
	42								126	–		252	–		126	–
	65							300	195	–	600	390	–	300	195	–
	65								195	–		390	–		195	–
	19							300	57	–	600	114	–	300	57	–
	19								57	–		114	–		57	–
4	01		åk				26		2107	80		2999	–		L 891	20
1	41		åk						634	50		1128	–		L 493	50
	50								150	–		300	–		150	–
	88								264	–		528	–		264	–
	42								126	–		252	–		126	–
	65		åk						195	–		390	–		L 195	–
	19								57	–		114	–		57	–
8	06						26		3534	30		5711	–		2176	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Samfällighet A-Ö			
			Vrå socken.			
1/4	2 2		Björkunda Storegärde	G. J. Johansson och		
				Hulda Johansson		
				tomt, jöb: ej.	87	-
				åker, mylla på lera	88	15.80
				" "	89	16.10
				" "	90	16.55
				ängs.	91	-
				"	92	-
				"	93	-
				väg	94	-
				ängs.	95	-
				åker, mylla på lera	96	15.85
				" "	97	15.80
				" "	98	15.70
				" "	99	15.75
				" "	100	15.50
				" "	101	15.55
				" "	102	15.40
				Summa:		
1/2	2 4		Dz	Artur Johansson		
				åker, mylla på lera	103	15.95
				" "	104	15.90
				Summa:		
1/2	1 2		Askeberga	Karl Wallgren		
				åker, mylla på lera, jöb. ej	105	-
				Dock jöes:		

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

381337

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							47	–			–			–		
	62							400	248	–	800	496	–	400	248	–
1	10							490	539	–	700	770	–	210	231	–
	24							650	156	–	700	168	–	50	12	–
							01	–			–			–		
							02	–			–			–		
							06	–			–			–		
							11	–			–			–		
							01	–			–			–		
	66							480	316	80	800	528	–	320	211	20
	27							480	129	60	800	216	–	320	86	40
	44							480	211	20	800	352	–	320	140	80
	62							480	297	60	800	496	–	320	198	40
1	67							510	851	70	800	1336	–	290	484	30
	38							530	201	40	800	304	–	270	102	60
2	46							560	1377	60	800	1968	–	240	590	40
8	46						68		4328	90		6634	–		2305	10
	50							610	305	–	800	400	–	190	95	–
1	85							590	1091	50	800	14080	–	210	388	50
2	35								1396	50		1880	–		483	50
							23	–			–			–		
							23									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5		6
				Överförd:		
				åker, mylla på lera, förb. ej		106
				" " "		107
				Summa:		
			Sammandrag på samf. X-Ö			
			Vads socken.			
1/4	2 2		Björlunda Storegården	G. J. Johansson och Helga Johansson		
1/2	2 4		Dö	Artur Johansson		
1/2	1 2		Askeberga	Karl Wallgren		
				Summa:		
			Norra Samfällighetsen.			
			Vads socken			
1/8	1 6		Askeberga	Carl Ericson		
				åker, mylla på lera	108	7.35
				" "	109	7.05
				Väg	110	-
				Summa:		
1/8	1 11		Dö	Carl Ericson		
				åker, mylla på lera	111	6.60
				" "	112	7.40
				" "	113	7.25
				" "	114	7.40
				" "	115	"
				" "	116	7.35
				" "	117	7.90
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

381337

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							23									
							54	–			–			–		
							1 30	–			–			–		
						2	07									
8	46						68		4328	70		6634	–		L 2305	10
2	35								1396	50		1880	–		483	60
						2	07									
10	81					2	75		5725	40		8514	–		2788	60
1	70							430	731	–	800	1360	–	370	629	–
1	22							620	756	40	~~800~~ 700	854	–	80	97	60
							23	–			–			–		
2	92						23		1487	40		2214	–		726	60
1	07							620	663	40	~~800~~ 700	749	–	80	85	60
	62							560	347	20	800	496	–	240	148	80
	79							530	418	70	800	632	–	270	213	30
	74							610	451	40	800	592	–	190	140	60
	35							610	213	50	800	280	–	190	66	50
	28							590	165	20	800	224	–	210	68	80
	85							450	382	50	800	680	–	350	297	50
4	70								2641	90		3653	–		1011	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överjärd.		
				åker, mylla på lera	118	8.30
				" "	119	7.95
				väg	120	-
				"	121	-
				Summa:		
			Sammandrag för Norra samf.			
			Vads socken			
1/8	1	6	Askeberga	Curt Ericsson		
1/8	1	11	Dö	Dito		
				Summa:		
			Slutsammandrag.			
			Södra samfällighetens			
			Samfällighetens S-V			
			" X-Ö			
			Norra samfällighetens			
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	70								2641	90		3653	—		1011	10
	96							480	460	80	800	768	—	320	307	20
	56							480	268	80	800	448	—	320	179	20
							07	—			—			—		
							08	—			—			—		
6	22						15		3371	50		4869	—		1497	50
2	92		lim				23		1487	40		2214	—	L	726	60
6	22		lim				15		3371	50		4869	—	L	1497	50
9	14						38		4858	90		7083	—		2224	10
45	57			46	2	83			23024	10		35974	—		12749	90
8	06					26			3534	30		5711	—		2176	70
10	81				2	75			5725	40		8514	—		2788	60
9	14					38			4858	70		7083	—		2224	10
73	58			46	6	22			37142	70		57282	—		20139	30

74.04

774 gr kr

Odensbacka den 1 mars 1940

Emil Andersson

Biträdande godemän

Statens o. kommunala lantbruksnämnd

Fabian Svensson

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Södra samfälligheten								
0-374	374	**Sträckan A-B**								
		10" betongrör m	374	2.20			822	80		
		Grävning för täckt ledning, rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	368	0.60	220	80				
		D:o d:o "	6	0.90	5	40	226	20		
+50 0-0	50	Extra påfyllning av jord								
		till föreskriven höjd m	50	0.10			5	-		
0 +84 +67		Kringgjutning av rörutlopp			35	-				
1 ,2 +74 3		Brunn typ C, d = 0.60 m	2	35:-	70	-				
		Brunn typ A, d = 0.90 m, övre röret koniskt 0.90-								
		0.60 m, med 6 m 15" bräd-								
		avlopp genom vägen			85	-	190	-	1244	-
		För arbetets tillsyn m.m. samt oförutsedda utgifter								
		tillägges c:a 15 %							186	-
							Summa:		1430	-
+74 +2 3 -5	128	**Sträckan B-C**								
		10" betongrör m	128	2.20			281	60		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	26	1.05	27	30				
		D:o d:o "	102	0.90	91	80	119	10		
+2 5		Brunn typ A, d = 0.90 m,								
		övre röret koniskt 0.90-					60	-	460	70
		0.60 m								
		Tillägges c:a 15 %							69	30
							Summa:		530	-
+2 +50 5 -7	248	**Sträckan C-D**								
		9" betongrör m	248	1.90			471	20		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	248	0.75			186	-		
		Överföres:					657	20		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					657	20		
+36 +50 6 ,7		Brunn typ A, d = 0.60 m	2	45:-			90	-	747	20
		Tillägges c:a 15 %							112	80
							Summa:		860	-
+50 +80 7 -9	230	Sträckan D-E								
		8" tegelrör m	230	1.75			402	50		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	230	0.65			149	50		
+80 9		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	587	-
		Tillägges c:a 15 %							88	-
							Summa:		675	-
+80 +68 9 -11	188	Sträckan E-F								
		5" tegelrör m	55	0.80	44	-				
		4" " "	133	0.60	79	80	123	80		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	20	0.45	9	-				
		D:o d:o "	20	0.30	6	-				
		D:o d:o "	20	0.60	12	-				
		D:c d:o "	41	0.35	14	35				
		D:o d:o "	87	0.45	39	15	80	50		
+35 +81 10 ,10 +68 11		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-	70	-				
		Stensil			10	-	80	-	284	30
		Tillägges c:a 15 %							40	70
							Summa:		325	-
+83 20-22	283	Sträckan E-R								
		5" tegelrör m	100	0.80	80	-				
		4" " "	68	0.60	40	80				
		6" " "	18	1.15	20	70				
		5" " "	64	0.80	51	20				
		3" " "	33	0.40	13	20	205	90		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	54	0.50	27	-				
		D:o d:o "	46	0.60	27	60				
		D:o d:o "	48	0.40	19	20				
		Överföres:			73	80	205	90		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			73	80	205	90		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	20	0.30	6	-				
		D:o d:o "	82	0.35	28	70				
		D:o d:o "	33	0.30	9	90	118	40		
+58 20		Brunn typ A, d = 0.45 m			35	-				
+50 21,22		Grusfilter	2	10:-	20	-				
+48 +83 21 ,22		Stensil	2	10:-	20	-				
+86 21		Brunn typ B, d = 0.45 m			20	-	95	-	419	30
		Tillägges c:a 15 %							60	70
							Summa:		480	-
+46 62 -60	246	Sträckan B-G								
		6" tegelrör m	246	1.15			282	90		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	246	0.45			110	70		
60		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	428	60
		Tillägges c:a 15 %							66	40
							Summa:		495	-
+46 +36 62 -67	490	Sträckan B-K								
		9" betongrör m	490	1.90			931	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	34	0.90	30	60				
		D:o d:o "	242	0.80	193	60				
		D:o d:o "	11	1:-	11	-				
		D:o d:o "	75	0.60	45	-				
		D:o d:o "	128	0.80	102	40	382	60		
+4+33 +8+36 64,65,66,67		Brunn typ A, d = 0.60 m	4	45:-			180	-	1493	60
		Tillägges c:a 15 %							226	40
							Summa:		1720	-
+10 +62 76 -78	252	Sträckan K-L								
		6" tegelrör m	58	1.15	66	70				
		5" " "	82	0.80	65	60				
		4" " "	112	0.60	67	20	199	50		
		Överföres:					199	50		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					199	50		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	52	0.50	26	-				
		D:o d:o "	88	0.55	48	40				
		D:o d:o "	112	0.30	33	60	108	-		
+68 76		Brunn typ A, d = 0.45 m			35	-				
+62 78		Grusfilter			10	-	45	-	352	50
		Tillägges c:a 15 %							52	50
							Summa:		405	-
+57 +93 38 -42	436	Sträckan K-M-N								
		8" tegelrör m	170	1.75	297	50				
		6" " "	123	1.15	141	45				
		3" " "	143	0.40	57	20	496	15		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	5	0.80	4	-				
		D:o d:o "	154	0.50	77	-				
		D:o d:o "	84	0.75	63	-				
		D:o d:o "	50	0.65	32	50				
		D:o d:o "	143	0.30	42	90	219	40		
+27+50+93 40,41,42		Brunn typ A, d = 0.45 m	3	35:-			105	-	820	55
		Tillägges c:a 15 %							124	45
							Summa:		945	-
+21 50-52	221	Sträckan M-O								
		6" tegelrör m	161	1.15	185	15				
		5" " "	60	0.80	48	-	233	15		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	108	0.50	54	-				
		D:o d:o "	53	0.70	37	10				
		D:o d:o "	60	0.45	27	-	118	10		
+61 +21 51, 52		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-			70	-	421	25
		Tillägges c:a 15 %							63	75
							Summa:		485	-

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

38386

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+18 72 -70	218	**Sträckan C-J**								
		6" tegelrör m	116	1.15	133	40				
		5" " "	102	0.80	81	60	215	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	116	0.40	46	40				
		D:o d:o "	102	0.35	35	70	82	10		
+2 71 ,70		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-			70	-	367	10
		Tillägges c:a 15 %							52	90
							Summa:		420	-
+18 +72 72 -74	254	**Sträckan C-H**								
		6" tegelrör m	182	1.15	209	30				
		5" " "	72	0.80	57	60	266	90		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	244	0.55	134	20				
		D:o d:o "	10	0.75	7	50	141	70		
+72 74,74		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-			70	-	478	60
		Tillägges c:a 15 %							71	40
							Summa:		550	-
+26 80-83	326	**Sträckan D-P**								
		6" tegelrör m	132	1.15	151	80				
		5" " "	106	0.80	84	80				
		4" " "	88	0.60	52	80	289	40		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	88	0.55	48	40				
		D:o d:o "	238	0.45	107	10	155	50		
+32+38+26 81,82,83		Brunn typ A, d = 0.45 m	3	35:-			105	-	549	90
		Tillägges c:a 15 %							80	10
							Summa:		630	-
		Samfälligheten S-V								
+4 30-33	304	**Sträckan S-T**								
		8" betongrör m	304	1.60			486	40		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	304	0.75			228	-		
		Överföres:					714	40		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					714	40		
30 +4 33		Kringgjutning av rörutlopp			35	-				
		Brunn typ A, d = 0.45 m			35	-	70	-	784	40
		Tillägges c:a 15 %							115	60
							Summa:		900	-
+4 +28 33 -37	424	Sträckan T-U								
		6" tegelrör m	251	1.15	288	65				
		4" " "	75	0.60	45	-				
		3" " "	98	0.40	39	20	372	85		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	244	0.45	109	80				
		D:o d:o "	7	0.80	5	60				
		D:o d:o "	173	0.45	77	85	193	25		
+34 +55 34 ,35 +28 37		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-	70	-				
		Grusfilter			10	-	80	-	646	10
		Tillägges c:a 15 %							98	90
							Summa:		745	-
+19 90-92	219	Sträckan T-V								
		5" tegelrör m	82	0.80	65	60				
		4" " "	137	0.60	82	20	147	80		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	82	0.50	41	-				
		D:o d:o "	137	0.35	47	95	88	95		
+82 +19 90 ,92		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-			70	-	306	75
		Tillägges c:a 15 %							48	25
							Summa:		355	-
		Samfälligheten X-Ö								
100-102	200	Sträckan X-Y								
		6" tegelrör m	200	1.15			230	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	200	0.40			80	-		
		Överföres:					310	-		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					310	-		
		Påfyllning av jord till föreskriven höjd samt putsning av botten och slänter i öppna ytvattendiket m	200	0.25			50	-		
100		Kringgjutning av rörutlopp			35	-				
102		Brunn med 9" bräddavlopp, d = 0.60 m			40	-	75		435	-
		Tillägges c:a 15 %							65	-
							Summa:		500	-
+36 102-103	136	Sträckan Y-Z								
		6" tegelrör m	136	1.15			156	40		
		Grävning, läggning och återfyllning m	136	0.65			88	40		
+36 103		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	279	80
		Tillägges c:a 15 %							40	20
							Summa:		320	-
+82 110-112	282	Sträckan Y-Å-Ä								
		8" tegelrör m	195	1.75	341	25				
		5" " "	87	0.80	69	60	410	85		
		Grävning, läggning och återfyllning m	99	0.75	74	25				
		D:o d:o "	96	0.60	57	60				
		D:o d:o "	87	0.45	39	15	171	-		
+99 +95 +82 110,111,112		Brunn typ A, d = 0.45 m	3	35:-			105	-	686	85
		Tillägges c:a 15 %							103	15
							Summa:		790	-
+86 120-120	86	Sträckan Å-Ö								
		4" tegelrör m	86	0.60			51	60		
		Grävning, läggning och återfyllning m	86	0.45			38	70		
+86 120		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	125	30
		Överföres:							125	30

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:							125	30
		Tillägges c:a 15 %							19	70
							Summa:		145	-
		Norra samfälligheten								
+88 200-206	688	**Sträckan a-b-c**								
		9" betongrör m	348	1.90	661	20				
		6" tegelrör "	213	1.15	244	95				
		5" " "	127	0.80	101	60	1007	75		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	20	0.70	14	-				
		D:o d:o "	328	0.50	164	-				
		D:o d:o "	213	0.45	95	85				
		D:o d:o "	127	0.35	44	45	318	30		
		Rust av 1½"x6" plank för								
		9" betongrör m^3	1.96	65:-			127	40		
200 +73 +48 201,203 +61 +88 205,206		Kringgjutning av rörutlopp			35	-				
		Brunn typ A, d = 0.60 m	2	45:-	90	-				
		" " A, d = 0.45 m	2	35:-	70	-	190	-	1648	45
		Tillägges c:a 15 %							246	55
							Summa:		1895	-
+78 210-210	78	**Sträckan b-d**								
		5" tegelrör m	78	0.80			62	40		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	78	0.50			39	-		
+78 210		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	136	40
		Tillägges c:a 10 %							18	60
							Summa:		155	-
		Sammandrag:								
		Södra samfälligheten								
374		Sträckan A-B /komb. system/					1430	-		
128		" B-C/täckt ledn./					530	-		
248		" C-D " "					860	-		
230		" D-E " "					675	-		
980		Överföres:					3495	-		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38386

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
980		Överfört:					3495	-		
188		Sträckan E-F /täckt ledning/					325	-		
283		" E-R " "					480	-		
246		" B-G " "					495	-		
490		" B-K " "					1720	-		
252		" K-L " "					405	-		
436		" K-M-N " "					945	-		
221		" M-O " "					485	-		
218		" C-J " "					420	-		
254		" C-H " "					550	-		
326	3894	" D-P " "					630	-	9950	-
		Samfälligheten S-V								
304		Sträckan S-T /täckt ledning/					900	-		
424		" T-U " "					745	-		
219	947	" T-V " "					355	-	2000	-
		Samfälligheten X-Ö								
200		Sträckan X-Y /komb. system/					500	-		
136		" Y-Z /täckt ledning/					320	-		
282		" Y-Å-Ä " "					790	-		
86	704	" Å-Ö " "					145	-	1755	-
		Norra samfälligheten								
688		Sträckan a-b-c /täckt ledning/					1895	-		
78	766	" b-d " "					155	-	2050	-
	6311	Summa:							15755	-

Odenslunda den 1 mars 1940.

Bilaga C.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall, efter tillsägelse av vederbörande brukare, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att tegelrörskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas, är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets brunnar och rörutlopp skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att formarna till betonggjutningarna skola vara av sådant virke och så konstruerade att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Odenslunda den 1 mars 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Södra samfälligheten.				
			Tistads socken.				
1/48	2 19		Ordlunda Södergården				
			Aug. Magnusson Skerbäcks		1		
3/8	1 2	1	Ordlunda Nolgården				
			Bernhard Jonsson	Sök.	2-20		
1/4	1 4	2	Ordlunda Nolgården				
			Bernhard Jonsson	Sök.	21-30		
1/32	1 10	3	Ordlunda Nolgården		35		
			Bernhard Jonsson	Sök.	36-40		
5/64	1 11	4	Ordlunda Nolgården				
			Bernhard Jonsson	Sök.	41-45		
arr.	1 26		Ordlunda Nolgården				
			Oskar Friberg		46		
			Vads socken.				
1/5	1 2		Bjärlunda Tillegården		47		
			Aug. Svensson	Sök.	48a-50		
1/5	1 3		Bjärlunda Tillegården				
			Karl Karlsson		51		
1/2	2 4		Bjärlunda Stensgården				
			Artur Johansson		52		
1/4	2 3	8	Bjärlunda Stensgården				
			G. J. Johansson ek	Sök.			
			Helga Johansson		56-64		
1/8	1 6	6	Askeberga				
			Carl Ericson	Sök.	69-78		
			Summa:				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			Deltager i gemensamma kostnader med %
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	Avd. 1	Avd. 2				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. / öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	0.76088703	0.95256995							
78.30	59.58					59.58	0.599	3.14	
4033.40	3.068.96	L ✓		lån		3.068.96	30.844	162.43	
2.889.20	2.198.36	L ✓		lån		2.198.36	22.094	116.50	
99.90	76.01	L		lån		76.01	0.764	4.03	
334.20		318.35	L	lån		318.35	3.199	16.87	
73.70		70.21	L	lån		70.21	0.706	3.72	
3.50		3.33				3.33	0.033	0.17	
92.50		88.11				88.11	0.886	4.67	
470.60	358.07					358.07	3.599	18.98	
58.50	44.51					44.51	0.447	2.36	
257.40	195.85					195.85	1.968	10.38	
1.735:-	1.320.14	L		lån		1.320.14	13.268	69.96	
2.823.70	2.148.52	L		lån		2.148.52	21.593	113.85	
12.949.90	9.470:-	480:-				9.950:-	100.000	527.28	63.16

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlemmar likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten S - V				
			Vads socken.				
1/8	1 6	4	Asketorp				
			Carl Ericson	Sök.	79-80		
			Flistads socken				
1/4	1 4	2	Östlunda Nolgärde				
			Bernhard Jonsson	Sök.	31-32		
avs.	1 24		Södra Trägärde				
			Anders Isaksson		82		
avs.	1 1		Karlsro				
			Anders Isaksson		83		
avs.	4 15		Södra Nolgärde				
			Anders Isaksson		84		
			Göstlunda socken.				
avs.	6 2	5	Lunne				
			G. J. Johansson och	Sök.			
			Helga Johansson		85		
avs.	1 12		Lunne Storegärde				
			G. J. Johansson och	Sök.			
			Helga Johansson		86		
			Summa:				
			Samfälligheten X - Ö.				
			Vads socken.				
1/4	2 2	8	Björlunda Storegärde				
			G. J. Johansson och	Sök.			
			Helga Johansson		88-102		
1/2	2 4		Björlunda Storegärde				
			Artur Johansson		103-104		
			Summa:				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltager i gemensamma kostnader med %
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
891.20				lån		818.86	40.943	L 43.38		
493.50				lån		453.44	22.672	L 24.02		
150:-						137.82	6.891	7.30		
264:-						242.56	12.128	12.85		
126:-						115.78	5.789	6.13		
195:-				lån		179.16	8.958	L 9.49		
57:-				gj lån		52.38	2.619	2.77		
2176.70						2000:-	100.000	105.94		12.69
2305.10				lån		1450.72	82.662	L 76.88		
483.50						304.28	17.338	16.12		
2788.60						1755:-	100.000	93.00		11.14

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medden likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Norra samfälligheten.				
			Vads Socken				
1/8	1 6	b	Askeberga				
			Curt Ericson	Sök.	108-109		
1/8	1 11	f	Askeberga				
			Curt Ericson	Sök.	111-119		
			Summa:				
			Sammandrag:				
			Södra samfälligheten				
			Samfälligheten S-D				
			" X-Ö				
			Norra samfälligheten				
			Summa:				

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltager i gemensamma kostnader med %
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
726.60				Lin		669.71	32.669	L 35	48	
1.497.50				Lin		1380.29	67.331	L 73	13	
2.224.10						2050:-	100.000	108	61	13.01
42 % 12.949.90						9950:-		527	28	63.16
50 % 2.176.70						2000:-		105	94	12.69
38 % 2.788.60						1755:-		93	00	11.14
58 % 2.224.10						2050:-		108	61	13.01
20.139.30						15.755:-		834	83	100.00

Odensvi den 1 mars 1940.

Emil Andersson

Biträdande godeman

Statens e. lantbruksingenjör

Folkets församling

Er


10500 / 13
104 / 80

1850 / 28
196 / 70

40

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av Ondslunda Nolgården m. fl. hemman i Flistads, Vads och Götlunda socknar av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 4 november 1938 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Förrättningen omfattar två avdikningsområden. Det södra är beläget 1.5 till 2.5 km nordöst om Flistads kyrka, det norra cirka 1.5 km väster om Vads kyrka, båda inom sektion nr 1 av Tidans nederbördsområde nr 140. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdena utmärkts med gul färg.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna

A-B-C-D-E-F, G-B-K-L, K-M-N, M-O, J-C-H, D-P, E-R, S-T-U, T-V, X-Y-Z, Y-Å-Ä, Å-Ö, a-b-c och b-d.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över det södra avdikningsområdet har genom nymätning plankarta upprättats i skala 1:4000, över det norra området har genom kopiering av täckdikningsplan plankarta upprättats i skala 1:2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Öppet yt- och flodvattendike betecknas med dubbla blå linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek utgör:

vid punkt	1+83	58	hektar,	vid punkt	64+4	16.9	hektar
	2+67	56	"		65+33	14.7	"
	B	54	"		66+8	13.9	"
	C	31	"		K	12.3	"
	6+36	20.2	"		76+68	3.0	"
	D	18.2	"		L	0.9	"
	E	7.7	"		40+27	8.1	"
	10+35	3.1	"		M	5.8	"
	10+81	2.3	"		N	0.5	"
	F	0.9	"		51+61	3.1	"
	G	2.9	"		O	2.4	"

vid punkt	J	2.4 hektar,	vid punkt	T	8.5 hektar
	71+2	3.7 "		35+55	4.2 "
	74	4.5 "		U	0.4 "
	H	2.8 "		90+82	1.5 "
	81+32	4.7 "		V	0.6 "
	82+38	2.5 "		Y	11.0 "
	P	0.4 "		Z	3.2 "
	21	4.0 "		110+99	7.8 "
	21+86	3.0 "		Å	5.6 "
	R	1.1 "		Ä	2.9 "
	201+73	9.8 "		Ö	1.2 "
	b	7.6 "		205+61	3.2 "
	d	1.6 "		c	1.3 "

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar för 8 tums rör och mindre dimensioner samt av 1.25 liter pr sekund och hektar för större dimensioner.

De med yt- och flodvattendike kombinerade rörledningarna A-B och X-Y hava dimensionerats för en avrinning av minst 0.25 sekundliter pr hektar.

5. Broar och trummor.

Inga bro- eller trumbyggnader skola ingå i företaget.

6. Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med företagets utförande skola utgivas.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 15755 kronor, inberäknat 15 procents till-

lägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Den å plankartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i fyra av varandra oberoende samfälligheter: "Södra samfälligheten","Samfälligheten S-V", "Samfälligheten X-Ö" och "Norra samfälligheten". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats att "Södra samfälligheten" /kostnad 9950:- kr., båtnad 12949:90 kr., relativ kostnad 0.768/ skall indelas i två avdelningar:

Avd. 1, omfattande alla samfällighetens sträckor utom E-R, kostnad 9470:- kr., båtnad 12446:- kr., relativ kostnad 0.761,

Avd. 2, omfattande sträckan E-R, kostnad 480:- kr., båtnad 503:90 kr., relativ kostnad 0.953.

Skäl till uppdelning av någon av de övriga samfälligheterna i förberedande avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av uppdelningen i avdelningar betingas. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall alla samfälligheterna komma till utförande,

"Södra samfälligheten" för 63.16 % av företagets gemensamma kostnader
"Samfälligheten S-V" " 12.69 % " " " "
"Samfälligheten X-Ö" " 11.14 % " " " "
"Norra samfälligheten" " 13.01 % " " " "

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, av "Södra samfälligheten" erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med nitton /19/ kronor

42 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1945 samt att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte grässlås varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

Ett grundvillkor för att ifrågavarande avdikningar skola fungera på ett tillfredsställande sätt är att "Skeppsbrobäckens vattenavledningsföretag av år 1929" underhålles i enlighet med torrläggningsplanen.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen, kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Odenslunda dikningsföretag av år 1940".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Odenslunda den 1 mars 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Emil Andersson ..... Johan Svensson

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Ödenslunda Dikningsföretag
av år 1940 *i* Klistads, Vads och
Östlunda *socken* och Skaraborgs *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete		Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	29	0,50			14	50
		Ägomätning: *i skala 1:4000, §§ 6—10*							
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,							
		1) i åker, raklinje	km.	1.76	1,50	2	64		
		kroklinje	„	4.03	3,00	12	09		
		i annan mark, raklinje	„		3,00				
		kroklinje	„		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje	km.		3,00				
		kroklinje	„		5,00				
		i annan mark, raklinje	„		5,00				
		kroklinje	„		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter							
		i åker, raklinje	„		1,00				
		kroklinje	„		2,00				
		i annan mark, raklinje	„		2,00				
		kroklinje	„		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II							
		åker, medelareal 84.7 *ar*	st.	76	0.36	27	36		
			har	6444	0.54	34	79		
		äng och odlingsmark medelareal *ar*	st.						
			har						
		annan mark och impediment, medelareal 19.7 *ar*	st.	32	0.05	1	60		
			har	630	0.78	4	91		
		Tillägg för mätning i skala 1: medelareal 0.65 har	st.	108	0.10	10	80		
		skala 1:4000	har	70.74	0.08	5	65		
		medelareal 0.68 har	st.	14	0.16	2	24		
		skala 1:2000	har	9.52	0.16	1	52		
		> 15	%	25%		5	05		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. < 10							
		i åker o. d., raklinje	km.						
		kroklinje	„						
		i annan mark, raklinje	„						
		kroklinje	„						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet				7	—		
		övriga regalark blad	st.					115	65
			Överföres					130	15

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				130 15
		Avvägning.				
1939	11-24/7	*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	4	12,00	48 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal >4 *punkter pr har* ..... *har*	70.28	0.50	35 14	
		avvägda punkter ..... *st.*	520	0.03	15 60	
		i annan mark, medelantal >4 *punkter pr har* ..... „	0.46	1:–	46	
		avvägda punkter ..... „	2	0.06	12	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km.*	1.55	2,00	3 10	
		i annan mark		5,00		102 42
		skala 1:4000 *st.*	108	0.07	7 56	
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 65.5 *ar,* ~~har~~ ~~st.~~	7074	0.06	4 24	
		skala 1:2000 *st.*	14	0.11	1 54	
		medelareal 68 *ar* ..... *har*	952	0.12	1 14	14 48
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st.*	122	0,04		4 88
		Markvärdering:				
1939	24/10	*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* ..... *dagar*	½	12,00	6 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km.*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st.*	5.311	1,50	7 96	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	178	0,06	10 68	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	89	0,12	10 68	39 32
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km.*	3.506	3:–	10 51	
		2) befintligt avlopp ell. vall ..... „	3.500	3.50	12 25	22 76
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st.*	6	0.12	72	
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	21	0.22	4 62	
		..... „				
		..... „				5 34
		Antal profil- och sektionsritningar ..... „	2	3,00		6 —
1939	18/7	***Hydrografisk utredning,*** *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
1940	29/1	*för vattenområdets areal* ..... *km.²*		0,02		
		dagar	1	12,00		12 —
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ~~min. anv. km.~~		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „				
		nämligen ..... *m.² sektion på* ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ..... „	4.722	6,00	28 33	
		2) „ „ över 20 „ ..... „	1.588	10,00	15 88	47 71
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ..... *cm.*	177	0,03	5 31	6 31
		Överföres				391 37

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				391 37
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor *st.*	1	2,00	2 —	5 —
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* *km.*	3.107	2,50	7 76	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen *m² sektion på* „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	3.204	4,00	12 81	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen *m² sektion på* „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			15 75	36 32
		***Förslag till invallning**, § 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön *km.*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner *st.*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning *km.*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation *dagar*		12,00		
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särkilt konstruerat landfäste *st.*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen *st.*		4,00		
		Grundförstärkning *m²*		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39* 1:2000	121	0.02	2 42	
		1:4000	522	0,01	5 22	7 64
		***Översiktskarta**, § 41*				4 50
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			~~1 50~~	
		antal ersättningar *st.*		0,25		
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter *st.*	22	0,30	6 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „	2	0,20	— 40	9 —
		***Utlåtande ~~och betänkande~~**, § 45* *sid.*	8	3,00		24 —
1939	24/10	***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1, dagar*	1½	12,00		18 —
1940	1/3					
1940	6/2	***Särskild utredning**, § 46, mom. 2 ang. avdelningsbildning* *dagar*	½	12,00		6 —
1940	10/1	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* *dagar*	½	12,00		6 —
		***Förslag enl. § 46 mom. 15**, brunn ~~4 typer~~* „	1	12,00	12 —	
		utlopp för täckt ledning „	⅓	12,00	4 —	
		~~slamficka~~ sil och grupfiller „	½	12,00	6 —	
		Antal särskilda ritningar	1	3:—	3 —	25 —
		Lösen för: *Summa kronor*				532 03
		***Kopia av plankartan**, § 51*				
		1) 1:sta regalarket bladet			7 —	
		övriga regalark blad *st.*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 65.5 ar ägofigurer ~~har~~ ~~st.~~	100	0.10	10 80	
			70.74	0.08	5 65	
		„ 1:2000 „ 68 „ *st.*	14	0.16	2 24	
		har	9.52	0.16	1 52	
		Överföres			27 21	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			27 21	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			5 05	
		3) insättning av höjdlägestal st.	643	0,02	12 86	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	177	0,05	8 85	55 72
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.	0.302	2.50	75	
		befintligt vattendrag ell. vall „	0.138	3:-	41	
		nytt avlopp eller vall „	3.107	5:-	15 53	
		ändring av befintligt avlopp „	3.204	6:-	19 22	
		2) tvärsektioner, ~~originalritningens belopp~~			4 62	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	2	3,00	6 -	46 53
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1 5/6	12,00	22 -	
		Antal särskilda ritningar	1		3 -	25 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	51	0,55		28 05
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50
		Summa kronor				159 80
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			13 50	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar 8 + 4.50			12 50	27 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			35 20	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			80 -	115 20
		Summa kronor				142 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				532 83
		Lösen för kopior och avskrifter				159 80
		Övriga förrättningskostnader				142 20
		Summa kronor				834 83

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Södra Vadsbo *häradsrätt.*

Odensbacken *den* 1 mars *19*40

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SMÅRA •
368277