



Akt nr:

R-E1a-0777

AU$R-E1a-0777

Gr. spec 293

224
41

Skuldförbindelse överlämnad till Kungl. Statskontoret den 10/5 1941 godkänd den 30/5 1941

R 6-0777

DIARIE N:r 8216
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 MAJ 1941

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 april 1941 till Pinnebryne dikningsföretag av år 1939 i Järpås socken av SKARABORGS LÄN

2 h kvad, 3 itte,

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ***statsbidrag*** med femtusenåttahundrafyrtio (5.840) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med sextusensexhundratrettio (6.630) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm vid syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i styrelsen ~~för troendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1942 ,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

6. 1940. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
137940

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lilla Bryne den 25 April 1941.

Anders André

Att hemmansägaren Anders André, Lilla Bryne

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Allan Sjöholm
Adress Lilla Bryne Järpås

Maria Wallgren
Adress Westerby Järpås

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 1 augusti 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

T. Wallin

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Arbetarskyddsföretag

R 6:0777
7405
DIARIE N:r 9516
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 MAJ 1942

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

49

Handlingar angående

Pinnebryne dikningsföretag av år 1939

i Järpås socken av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1939 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

3

/.

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Lilla Bryne ~~mvfl~~. ~~hemman~~ i Järpås socken av Skaraborgs län.

Den 14 september 1938.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.30hos Anders André, Lilla Bryne, , varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen
Ivar Johansson, Skattegården, Häggesled, Järpås, och
Gustav Lundgren, Ambjörnsgården, Järpås,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Anders André, Lilla Bryne.

såsom övriga sakägare:

Emil Borg såsom ombud för fru Hildur Borg, Mossodlingen, enligt fullmakt /Bil. 5 a/,
Anders Johansson, Eksbacken,
Karl Jansson, Kvarnhagen,
Fru Emilia Bäckström, Mossbacken,
Johannes Gustafsson, Vesteby,
Einar Brandt, Vesteby,
Disponent Sven Ahlberg, Skattegården, Gillstad, Örslösa, och Viktor Augustsson, Järpås, båda såsom ombud för Bryne Mosse Torvfabrik,
Torvfabrikens förvaltare, Samuel Forsberg, Björkhagen, Stora Bryne.

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3 .

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen . Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökanden yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att hans därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Disponent Ahlberg framhöll, att som tiderna nu voro, det vore ovisst huruvida torvfabrikens drift skulle komma att fortsättas eller ej. Delägarna voro betänkta på att eventuellt lägga ner driften. På grund härav hade torvfabrikens ägare intet yrkande på att få avloppet fram till mossen förbättrat.

§ 5.

Emil Borg, ingick förening med sökanden till förrättningen /Bil. 4/ och yrkade att rör i kombination med öppet ytvattendike måtte anläggas å sträckan 120 - 126+90.

§ 6.

Fru Bäckström yrkade att, om öppen kanal skulle uppgrävas mellan Pinnebryne och Mossbacken, avloppet skulle breddas endast på Pinnebrynes mark.

§ 7.

Ersättning för försvårad överkörsel yrkades vid punkt 121.

§ 8.

I händelse av att huvud-avloppet komme att utföras som öppen kanal, yrkades ersättning för intrång av jordupplag och för mark som åtgår till avlopps breddning.

§ 9 .

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 14 1/3 dagsverken, vilka skulle gäldas med 5.- kr. per dagsverke eller sammanlagt kronor 72.-.

§ 10 .

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid/ varom underrättelser komma att delgivas genom bevarkt.

§ 11 .

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Ivar Johansson Gustaf Lundgren

Biträdande gode män.

Den 7 februari 1939.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synemän och följande sakägare:

Anders André, Lilla Bryne, med fullmakt
för L.J. Ihrfors sterbhus, Stora Bryne, /Bilaga 5 b/,
Emil Borg såsom ombud för fru Hildur Borg, Mossodlingen,
Anders Johansson, Ekhagen,
Karl Jansson såsom ombud för Folke Jansson, Lövlunda, enl. fullm. /Bilaga 5 c/,
Fru Emilia Bäckström, Mossbacken,
Johannes Gustafsson, Västeby,
Einar Brand, Västeby.

§ 12.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna och jordvärderingen samt för kostnadernas fördelning. Arbetsbeskrivningen upplästes.

§ 13.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /Bilaga F/.

§ 14.

Einar Brandt, Västeby, anmäg sig hava fått för stor deltagningsskyldighet i föreslagna kostnader.

§ 15.

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Anders Andrén, Lilla Bryne, Järpås, vilken tillika utsågs till ordförande och sammankallande, samt Johannes Gustafsson, Västeby, och Anders Johansson, Ekbogen. Till styrelsesuppleant valdes Folke Jansson, Lövlunda.

§ 16.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Göran Brandt, Västeby, och Emil Borg, Mossebingen.

§ 17.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Anders Andrén, Lilla Bryne, Järpås.

§ 18.

Styrelsen bemyndigades att å delägarnas i företaget vägnar upptaga tillfälliga lån intill ett belopp av femtusen / 5000/ kronor för gäldande av förrättningskostnaderna och för arbetenas bedrivande intill dess statsunderstöd blir tillgängligt.

§ 19.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 20.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Lilla Bryne den 7 februari 1939.

Statens expert i lantbruksingenjör.

Ivar Johansson Gustaf Lundgren

Biträdande gode män.

5.

Bilaga 1. 75

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI 27. DEC. 1937

DIARIE N:r 22151
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 DEC. 1937

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lilla Bryne i Järpås socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Järpås.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Anders André, Lilla Bryne

adress Lilla Bryne pr Järpås.

Telefon: 43. B.

Lilla Bryne den 20. 11 1937

Anders André

gm. Östenbolag.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Stora Bryne	L. J. Thors Stenbms
Ersteby	Johannes Gustavsson
"	L. J. Larssons stenbms
Mossodlingen	Hildur Borg
Ekhagen	Anders Johansson
Mossbacken	Emilia Bäckström
Löölunda	Folke Jansson
Kvarnhagen	Skaraborgs Läns Husbills aktiebolag

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
311841

7.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

Bilaga 2.

D. o. V.D. n:r 71 - 65
1937

Förordnande.

E. lantbruksingenjören E. Öfverholm . . . . . .

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 28 december *193*7.

Carl Hammarlund

Sven Johnson

Utan avgift.

Bilaga 3.

U N D E R R Ä T T E L S E R

angående sammanträde hos Anders André, Lilla Bryne, onsdagen den 14 september 1938 klockan 9.30 för torrläggning av mark tillhörande Lilla Bryne m.fl. hemman i Järpås socken av Skaraborgs län avsändes jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen den 30 augusti 1938 till:

Skiftesgodemannen Gustav Lundgren, Ambjörnsgården, Järpås,
Skiftesgodemannen Ivar Johansson, Skattegården, Järpås,
Anders André, Lilla Bryne, "
L.J. Ihrfors sterbhus, Stora Bryne, "
Fru Hildur Borg, Mossodlingen, Stora Bryne, "
Anders Johansson, Eksbacken, " "
Folke Jansson, Lövlunda, " "
Karl Jansson, Kvarnhagen, " "
Fru Emilia Bäckström, Mossbacken, " "
Johannes Gustafsson, Vesteby, "
Einar Brandt, " "
Bryne Mosse Torvfabrik, Disponent Sven Ahlberg, Skattegården, Gillstad, Örslösa.

Skara den 30 augusti 1938

Statens e. lantbruksingenjör.

U N D E R R Ä T T E L S E R

angående sammanträde hos Anders André, Lilla Bryne, tisdagen den 7 februari 1939 klockan 10 avsändes den 23 januari 1939 till samtliga ovanstående delägare.

Skara den 23 januari 1939.

Bilaga 4.

Förening.

Undertecknad delägare i det företag, som avser uppgörande av avlopp och torrläggning av nedanbeskrivna marker inom Lilla Byarna ~~m. fl. byar~~ i Järpås socken av Skaraborgs län, gör härmed gemensam sak med sökanden till företagets utförande så att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes min mark.

Lilla Byarna den 14 september 1938

Emil Berg

Föreståndare föreningsberättelse har vid sammanträde mellan sig överenskommit denna dag upplästs.

Lilla Byarna den 14 september 1938

Emil Öjerholm

Ivar Johansson Gustaf Lundgren

Bilaga 5 a.

Fullmakt

Härmed befullmäktigas min man Emil Borg att vid Sammanträde vid Lilla Bryne den 14 sept. 1938, angående uppgrävning å avloppsdike, föra min talan och bevaka min rätt, hållande jag för giltigt, vad han i denna sak lagligen gör och låter.

Mossodlingen St. Bryne den 13 sept. 1938

Hildur Borg

Fru Hildur Borgs egenhändiga namnteckning bevittnas av.

Anders Johnsson Hanna Johansson

11.

Bilaga 5 b

FULLMAKT

för Anders Andreas Bryngelsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Bryne N:r 1 Lilla fält m. fl. hemman i Jäppes socken och Skaraborgs län föra dennes talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till dess andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Stora Bryne den 15 okt 1938

Sven Thefors
Anna Thefors
Karin Thefors

L. J. Thefas Arvingar
genom Sven Thefors

Bevittnas:

J. Bobeck

Hans Nyberg

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Stockholm den 15 okt 1938

Arnold Thefors namnteckning bevittnas: H. Hedström Olov Johansson

Arnold Thefors
Arnold

356391

Bilaga 5 c

FULLMAKT

för min fader Karl Jansson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lövlunda Bryne m. fl. hemman i Järpås socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lövlunda Bryne den 6 febr. 1939

Folke Jansson

Bevittnas:

Sam. J. Forsberg

Sara Forsberg.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

356391

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingsanvisning

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Järpås socken.			
5/128	1/34		Bryne	Folke Jansson		
				åker, lera, fäb. ej	1	—
				" "	2	8.45
				" "	3	8.65
				" "	4	8.90
				" "	5	"
				" "	6	9.20
				" " , fäb. ej	7	
				väg	8	
				Summa:		
1/30	1/16		Bryne	Emilia Bäckström		
				väg,	9	
				åker, lera	10	9.40
				" "	11	9.70
				Summa:		
1/30	1/17		Bryne	Anders Johansson		
				åker, lera	12	9.65
				" "	13	9.60
				" "	14	9.65
				" "	15	9.95
				" , svarfjord på lera	16	9.85
				Summa:		
avs.	1/8		Bryne	Bryne Mosse Torvfabrik		
				väg	17	
				åker, svarfjord på lera	18	9.65
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
—							02	—			—			—		
35	32							690	220	80	900	288	-	210	67	20
"	43							690	296	70	900	387	-	210	90	30
25	11							750	82	50	900	99	-	150	16	50
35	50							690	345	-	900	450	-	210	105	-
25	59							750	442	50	900	531	-	150	88	50
—							04	—			—			—		
—							05	—			—			—		
1	95						11		1387	50		1755	-		367	50
—							16	—			—			—		
30	1 08							720	777	60	900	972	-	180	194	40
10	1 40							740	1036	-	~~900~~ 800	1120	-	60	84	-
	2 48						16		1813	60		2092	-		278	40
10	26							740	192	40	~~900~~ 800	208	-	60	15	60
25	1 44							750	1080	-	900	1296	-	150	216	-
45	2 14							630	1348	20	900	1926	-	270	577	80
"	1 16							630	730	80	900	1044	-	270	313	20
35	73							690	503	70	900	657	-	210	153	30
	5 73								3855	10		5131	-		1275	90
—							35	—			—			—		
55	11							570	62	70	900	99	-	330	36	30
	11						35		62	70		99	-		36	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
3/80	1/18		Bryne	Fru Hildur Berg		
				odl. mark, jämte ej	19	
				åker, mosjord på lera, jämte ej	20	—
				" , svartjord " "	21	9.65
				" , lera	22	10.—
				" "	23	9.70
				" , svartjord på lera	24	9.55
				" lera	25	9.75
				" "	26	9.70
				" "	27	9.90
				" "	28	10.05
				" "	29	"
				väg	30	
				Summa:		
1/6	1/26		Bryne	P. J. Thyses sterbhus		
				åker, lera	31	10.—
				" "	32	10.50
				" "	33	"
				" "	34	10.40
				väg	35	
				Summa:		
3/80	1/20		Bryne	Johannes Gudtasson, Vistaby		
				åker, lera	36	10.30
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							01	—			—			—		
							24	—			—			—		
	08							630	50	40	900	72	—	270	21	60
1	01							600	606	—	900	909	—	300	303	—
	80							570	456	—	900	720	—	330	264	—
	09							480	43	20	900	81	—	420	37	80
	39							540	210	60	900	351	—	360	140	40
	73							540	394	20	900	657	—	360	262	80
	79							660	521	40	900	711	—	240	189	60
	28							600	168	—	900	252	—	300	84	—
	87							600	522	—	900	783	—	300	261	—
							09	—			—			—		
5	04						34		2971	80		4536	—		1564	20
3	31							600	1986	—	900	2979	—	300	993	—
	60							870	522	—	900	540	—	30	18	—
	40							870	348	—	900	360	—	30	12	—
	93							870	809	10	900	837	—	30	27	90
							10	—			—			—		
5	24						10		3665	10		4716	—		1050	90
1	04							540	561	60	900	936	—	360	374	40
1	04								561	60		936	—		374	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
3/80	1 19		Bryne	Anders André		
				åker, lera	37	10.50
				" "	38	10.15
				" "	39	9.85
				" "	40	10.05
				" "	41	10.-
				" "	42	9.70
				" "	43	9.65
				Summa:		
1	1		Finnebryne	Anders André		
				åker, lera	44	10.00
				" "	45	9.75
				" "	46	9.40
				" "	47	9.30
				" "	48	9.10
				" "	49	8.95
				" "	50	8.70
				" "	51	8.40
				" "	52	9.45
				" "	53	9.10
				" "	54	10.35
				" "	55	10.50
				" "	56	12.25
				" "	57	13.40
				" "	58	12.95
				" "	59	13.-
				" "	60	12.70
				" "	61	12.40
				Öresmes:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	04							870	34	80	900	36	–	30	1	20
	46							720	331	20	900	414	–	180	82	80
1	54							630	970	20	900	1386	–	270	415	80
	60							660	396	–	900	540	–	240	144	–
	29							630	182	70	900	261	–	270	78	30
2	56							480	1228	80	900	2304	–	420	1075	20
1	10							660	726	–	900	990	–	240	264	–
6	59								3869	70		5931	–		2061	30
	27							540	145	80	900	243	–	360	97	20
1	94							720	1396	80	900	1746	–	180	349	20
	59							720	424	80	900	531	–	180	106	20
	21							840	176	40	900	189	–	60	12	60
	21							810	170	10	900	189	–	90	18	90
	37							780	288	60	900	333	–	120	44	40
	98							690	676	20	900	882	–	210	205	80
	90							720	648	–	900	810	–	180	162	–
2	21							480	1060	80	900	1989	–	420	928	20
	71							510	362	10	900	639	–	390	276	90
	42							680	285	60	850	357	–	170	71	40
	26							600	156	–	850	221	–	250	65	–
	28							650	182	–	850	238	–	200	56	–
	05							650	32	50	850	42	50	200	10	–
	27							570	153	90	850	229	50	280	75	60
	14							570	79	80	850	119	–	280	39	20
	12							570	68	40	850	102	–	220	33	60
	18							680	122	40	850	153	–	170	30	60
10	11								6430	20		9013	–		2582	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, lera	62	11.60
				" "	63	11.50
				" "	64	12.55
				" "	65	12.10
				" "	66	13.-
				" "	67	13.25
				" "	68	13.-
				" "	69	13.10
				" "	70	13.-
				" "	71	13.35
				betesvall, lera	72	13.75
				åker, lera	73	13.15
				" "	74	13.45
				" "	75	13.50
				" "	76	13.10
				" "	77	10.70
				" "	78	10.25
				" "	79	11.80
				" "	80	12.-
				väg	81	-
				"	82	
				"	83	
				"	84	
				"	85	
				kögl. mark och imp.	86	
				damm och imp.	87	
				kögl. mark	88	
				imp.	89	
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
10	11								6430	20		9013	–		2582	80
70	27							460	124	20	850	229	50	390	105	30
80	53							390	206	70	850	450	50	460	243	80
70	86							460	395	60	850	731	–	390	335	40
40	17							630	107	10	850	144	50	220	37	40
75	40							420	168	–	850	340	–	430	172	–
55	56							540	302	40	850	476	–	310	173	60
60 80	70							510	357	–	850	595	–	340	238	–
55 75	44							540	237	60	850	374	–	310	136	40
60 80	51							510	260	10	850	433	50	340	173	40
70	49							460	225	40	850	416	50	390	191	10
30	01							680	6	80	850	8	50	170	1	70
45 65	93							600	558	–	850	790	50	250	232	50
25 50	39							710	276	90	850	331	50	140	54	60
35	36							650	234	–	850	306	–	200	72	–
80	1 23							390	479	70	850	1045	50	460	565	80
75	91							420	382	20	850	773	50	430	391	30
35	77							690	531	30	900	693	–	210	161	70
50	63							570	359	10	850	535	50	280	176	40
25	06							710	42	60	850	51	–	140	8	40
–							24	–			–			–		
–							03	–			–			–		
–							01	–			–			–		
–							07	–			–			–		
–							17	–			–			–		
–							58	–			–			–		
–							04	–			–			–		
–							15	–			–			–		
–							03	–			–			–		
20	33					1	32		11684	90		17738	50		6053	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/72	ar 1"		Västeby	Johannes Gustafsson		
				åker, lera	90	13.45
				Summa:		
1/48	1/17		Dz	Johannes Gustafsson		
				åker, lera	91	13.60
				Summa:		
1/48	1/15		Dz	Johannes Gustafsson		
				åker, lera	92	13.65
				Summa:		
1/36	1/8		Dz	Johannes Gustafsson		
				åker, lera	93	13.65
				Summa:		
1/36	1/7		Dz	Johannes Gustafsson		
				åker, lera	94	13.70
				Summa:		
1/36	1/6		Dz	Johannes Gustafsson		
				åker, lera	95	13.75
				Summa:		
1/4	1/3		Dz	Einar Brandt		
				åker, lera	96	13.50
				" "	97	13.75
				" "	98	14.25
				" "	99	13.55
				Öresjö:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	36							600	216	–	850	306	–	250	90	–
	36								216	–		306	–		90	–
	44							600	264	–	770 ~~850~~	338	80	170	74	80
	44								264	–		338	80		74	80
	42							600	252	–	740 ~~850~~	310	80	140	58	80
	42								252	–		310	80		58	80
	42							600	252	–	740 ~~850~~	310	80	140	58	80
	42								252	–		310	80			
	21							600	126	–	740 ~~850~~	149	10	110	23	10
	21								126	–		149	10		23	10
	11							600	66	–	680 ~~850~~	74	80	80	8	80
	11								66	–		74	80		8	80
1	18							530	625	40	750 ~~850~~	885	–	220	259	60
1	49							670	998	30	750 ~~850~~	1117	50	80	119	20
	20							690	138	–	700 ~~850~~	140	–	10	2	–
	71							650	461	50	850	603	50	200	142	–
3	88								2223	20		2746	–		522	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överpröv:	
				Kögl. mark och imp.	100
				Summa:	
				Sammandrag:	
			Järpås socken		
5/128	1:34		Bryne	Volke Jansson	kön
1/30	1:16		D:o	Emilia Bäckström	kön
1/30	1:17		D:o	Anders Johansson	kön
arv.	1:6		D:o	Bryne Mosse Torvfabrik.	
3/80	1:18		D:o	Fru Hildur Borg	kön
1/6	1:26		D:o	K. J. Knapps arfvingar	kön
3/80	1:20		D:o	Johannes Gustafsson, Västeby	kön
3/80	1:19		D:o	Anders Andrén	kön
1	1:1		Prinnebryne	D:to	kön
1/72	arv 1:11		Västeby	Johannes Gustafsson	kön
1/48	1:17		D:o	D:to	kön
1/48	1:15		D:o	D:to	
1/36	1:8		D:o	D:to	
1/36	1:7		D:o	D:to	
1/36	1:6		D:o	D:to	
1/4	1:3		D:o	Einar Brandt	kön
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET, GÖTEBORG

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	58						41					2746	–		522	80
3	58						41					2746	–		522	80
1	95		L				11		1387	50		1755	–		367	50
2	48		L				16		1813	60		2092	–		278	40
5	73		L						3855	10		5131	–		1275	90
	11						35		62	70		99	–		36	30
5	04		L				34		2971	80		4536	–		1564	20
5	24		L				10		3665	10		4716	–		1050	90
1	04		L						561	60		936	–		374	40
6	59		L						3869	70		5931	–		2061	30
20	33		L			1	32		11684	90		17738	50		6053	60
	36		L						216	–		306	–		90	–
	44		L						264	–		338	80		74	80
	42								252	–		310	80		58	80
	42								252	–		310	80		58	80
	21								126	–		149	10		23	10
	11								66	–		74	80		8	80
3	58		L				41		2223	20		2746	–		522	80
54	05					2	79		33271	20		47170	80		13899	60

Lilla Byarum den 7 februari 1939

Sune Österholm
Statens k. lantbruksingenjör

Gustaf Lundgren

Oscar Johansson
Bitr. lantbruksingenjör

Bilaga B.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Ersättningslängd.					
	Ersättning för mark, som åtgår till dikes breddning.					
Sträckan A-B						
Pinnebryne 1[1]	Anders André	1 - 2+42	90	6.9		6 21
					Summa:	6 21
	Ersättningar för intrång av jordupplag.					
Sträckan A-B			m³	pr m³		
Pinnebryne 1[1]	Anders André	0+85 - 2+42	250	20		50 -
Bryne 1[34]	Folke Jansson	0+52 - 2+42	125	20		25 -
					Summa:	75 -

Lilla Bryne den 7 februari 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Ivar Johansson ..... Gustaf Lundgren .....

Biträdande gode män.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
322799

Kostnadsförslag.

Bil. C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
-32 +42 0 - 2	274	Sträckan A-B /öppet dike/								
		Sprängning av berg			10	-				
		Schaktning av:								
		lera med enstaka sten m³	60	1.20	72	-				
		sten och grus "	10	2.50	25	-				
		sten och block "	65	2.-	130	-				
		lera med mycket sten "	10	2.-	20	-				
		pinnmo "	5	3.-	15	-				
		lera "	350	0.80	280	-	552	-		
		Tillägges c:a 10 %					56	79	608	79
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för mark, som åtgår till								
		dikets breddning					6	21		
		för intrång av jordupplag					75	-	81	21
							Summa:		690	-
+42 +39 2 - 6	397	Sträckan B-C /komb. system/								
		12" betongrör m.	397	3.-			1191	-		
+42 +68 2 - 4	226	Grävning, läggning och								
		återfyllning "	226	0.75	169	50				
+84 +39 4 - 6	155	D:o d:o "	155	0.75	116	25				
+68 +71 4 - 4	3	D:o, d:o jämte sprängning av berg m.	3	10.-	30	-				
+71 +84 4 - 4	13	D:o d:o d:o "	13	2.-	26	-	341	75		
		Påfyllning av rören till föreskriven höjd samt justering av botten och slänter i ytvattendiket m.	397	0.20			79	40		
+42 2		Kringgjutning av rörutlopp			35	-				
+60 +36 +39 4 , 5 , 6		Brunn, typ C, d = 0.60 m.	3	35.-	105	-	140	-	1752	15
		Tillägges c:a 10 %							172	85
							Summa:		1925	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+39 +82 6 -10	443	Sträckan C-D-E /komb. system/								
		12" betongrör m.	443	3.-			1329	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	443	0.85			376	55		
		Påfyllning av rören till								
		föreskriven höjd samt jus-								
		tering av botten och slän-								
		ter i ytvattendiket m.	443	0.20			88	60		
+95 +40 +82 7, 9, 10		Brunn, typ C, d = 0.60 m.	3	35.-			105	-	1899	15
		Tillägges c:a 10 %							190	85
							Summa:		2090	-
+82 +95 10 -11	113	Sträckan E-F /komb. system/								
		8" betongrör m.	113	1.45			163	85		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	113	0.55			62	15		
		Påfyllning av rören till								
		föreskriven höjd samt jus-								
		tering av botten och slän-								
		ter i ytvattendiket m.	113	0.20			22	60		
+95 11		Brunn, typ C, d = 0.45 m.					25	-	273	60
		Tillägges c:a 10 %							26	40
							Summa:		300	-
+47 60 -62	247	Sträckan B-G-H /täckt ledning/								
+8 60 -61	108	12" betongrör m.	108	3.-	324	-				
+8 +47 61 -62	139	5" tegelrör "	139	0.75	104	25	428	25		
+8 60 -61	108	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	108	0.75	81	-				
+8 +47 61 -62	139	D:o d:o "	139	0.35	48	65	129	65		
60 +8 61		Kringgjutning av rörutlopp			35	-				
		Brunn, typ A, d = 0.60 m.			40	-				
+47 62		" " A, d = 0.45 m.			30	-	105	-	662	90
		Tillägges c:a 10 %							67	10
							Summa:		730	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
70 - 75 +25	500	Sträckan G-I-K-L /täckt ledning/								
70 -71 +25 +20	125	10" betongrör m.	125	2.20	275	-				
71 -74 +20	295	8" tegelrör "	295	1.65	486	75				
74 -75 +25	80	3" " "	80	0.35	28	-	789	75		
70 -71 +25 +13	125	Grävning, läggning och återfyllning m.	125	0.55	68	75				
71 -73 +13 +20	188	D:o d:o "	188	0.50	94	-				
73 -74 +20	107	D:o d:o "	107	0.55	58	85				
74 -75 +25	80	D:o d:o "	80	0.30	24	-	245	60		
71 +71+20		Brunn, typ A, d = 0.60 m.			40	-				
72,74,75 +13		" " A, d = 0.45 m.	3	30:-	90	-				
73		" " B, d = 0.45 m.			20	-	150	-	1185	35
		Tillägges c:a 10 %							119	65
							Summa:		1305	-
+71 90 -92 +93	271	Sträckan I-M-N-O /täckt ledning/								
90 -90 +93 +50	93	5" tegelrör m.	93	0.75	69	75				
90 -91 +50 +71	57	4" " "	57	0.55	31	35				
91 -92 +50	121	3" " "	121	0.35	42	35	143	45		
90 -91 +50 +71	150	Grävning, läggning och återfyllning m.	150	0.35	52	50				
91 -92 +93 +71	121	D:o d:o "	121	0.25	30	25	82	75		
90, 92		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	2	30:-			60	-	286	20
		Tillägges c:a 10 %							28	80
							Summa:		315	-
+61 110 -110	61	Sträckan M-M^1 /täckt ledning/								
		3" tegelrör m.	61	0.35			21	35		
		Grävning, läggning och återfyllning "	61	0.35			21	35		
+61 110		Brunn, typ A, d = 0.45 m.					30	-	72	70
		Tillägges c:a 10 %							7	30
							Summa:		80	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+70 100-100	70	Sträckan N-N[1] /täckt ledning/								
		4" tegelrör m.	70	0.55			38	50		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	70	0.35			24	50		
+70 100		Brunn, typ A, d = 0.45 m.					30	-	93	-
		Tillägges c:a 10 %							7	-
							Summa:		100	-
+12 80 -83	312	Sträckan K-P-R /täckt ledning/								
+68 80 -81	168	8" tegelrör m.	168	1.65	277	20				
+68 +12 81 -83	144	6" " "	144	1.05	151	20	428	40		
+32 80 -80	32	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	32	0.90	28	80				
+32 +68 80 -81	136	D:o d:o "	136	0.60	81	60				
+68 +3 81 -82	35	D:o d:o "	35	0.65	22	75				
+3 +12 82 -83	109	D:o d:o "	109	0.45	49	05	182	20		
+72+68+12 80,81,83		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	3	30:-			90	-	700	60
		Tillägges c:a 10 %							69	40
							Summa:		770	-
+42 130-131	142	Sträckan P-P[1] /täckt ledning/								
+83 130-130	83	4" tegelrör m.	83	0.55	45	65				
+83 +42 130-131	59	3" " "	59	0.35	20	65	66	30		
+42 130-131	142	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	142	0.35			49	70		
+42 131		Brunn, typ A, d = 0.45 m.					30	-	146	-
		Tillägges c:a 10 %							14	-
							Summa:		160	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+32 50 -52	232	Sträckan D-S /täckt ledning/									
50 -51	100	4" tegelrör	m.	100	0.55	55	-				
+32 51 -52	132	3" "	"	132	0.35	46	20	101	20		
50 -51	100	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m.	100	0.35	35	-				
+61 51 -51	61	D:o d:o	"	61	0.30	18	30				
+61 +32 51 -52	71	D:o d:o	"	71	0.45	31	95	85	25	186	45
		Tillägges c:a 10 %								18	55
								Summa:		205	-
+49 30 -32	249	Sträckan E-T-U /täckt ledning/									
+85 30 -31	185	9" betongrör	m.	185	1.75	323	75				
+85 +49 31 -32	64	6" tegelrör	"	64	1.05	67	20	390	95		
30 -31	100	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m.	100	0.70	70	-				
+85 31 -31	85	D:o d:o	"	85	0.55	46	75				
+85 +49 31 -32	64	D:o d:o	"	64	0.35	22	40	139	15		
+85 31		Brunn, typ A, d = 0.60 m.				40	-				
+49 32		" " A, d = 0.45 m.				30	-	70	-	600	10
		Tillägges c:a 10 %								59	90
								Summa:		660	-
+26 40 -42	226	Sträckan T-V /täckt ledning/									
		8" tegelrör	m.	226	1.65			372	90		
+78 40 -40	78	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m.	78	0.65	50	70				
+78 +26 40 -42	148	D:o d:o	"	148	0.50	74	-	124	70		
+78 +26 40, 42		Brunn, typ A, d = 0.45 m.		2	30:-			60	-	557	60
		Tillägges c:a 10 %								57	40
								Summa:		615	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+26 +19 42 -44	193	Sträckan V-X /täckt ledning/									
		6" tegelrör	m.	193	1.05			202	65		
		Grävning, läggning och återfyllning	"	193	0.45			86	85		
+68 +19 43, 44		Brunn, typ A, d = 0.45	m.	2	30:-			60	-	349	50
		Tillägges c:a 10 %								35	50
								Summa:		385	-
+75 140-145	575	Sträckan E-Y /täckt ledning/									
+42 140-143	342	8" betongrör	m.	342	1.45	495	90				
+42 +94 143-143	52	6" tegelrör	"	52	1.05	54	60				
+94 +88 143-144	94	5" "	"	94	0.75	70	50				
+88 +75 144-145	87	4" "	"	87	0.55	47	85	668	85		
+24 140-142	224	Grävning, läggning och återfyllning	m.	224	1.30	291	20				
+24 +42 142-143	118	D:o d:o	"	118	0.75	88	50				
+42 +94 143-143	52	D:o d:o	"	52	0.50	26	-				
+94 +88 143-144	94	D:o d:o	"	94	0.35	32	90				
+88 +75 144-145	87	D:o d:o	"	87	0.50	43	50	482	10		
+42 +94 143, 143		Brunn, typ A, d = 0.45	m.	2	30:-	60	-				
+88 +75 144, 145		" " D, d = 0.45	m.	2	25:-	50	-	110	-	1260	95
		Tillägges c:a 10 %								124	05
								Summa:		1385	-

Sammandrag:

274	Sträckan A-B	/öppet dike/		690 -
397	" B-C	/komb. system/		1925 -
443	" C-D-E	" "		2090 -
113	" E-F	" "		300 -
247	" B-G-H	/täckt ledning/		730 -
500	" G-I-K-L	" "		1305 -
1974		Överföres:		7040 -

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1974	Överfört:							7040	-
	271	Sträckan I-M-N-O /täckt ledning/							315	-
	61	" M-M^1	"	"					80	-
	70	" N-N^1	"	"					100	-
	312	" K-P-R	"	"					770	-
	142	" P-P^1	"	"					160	-
	232	" D-S	"	"					205	-
	249	" E-T-U	"	"					660	-
	226	" T-V	"	"					615	-
	193	" V-X	"	"					385	-
	575	" E-Y	"	"					1385	-
	4305						Summa:		11715	-

Lilla Bryne den 7 februari 1939.

Bilaga D.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning för utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att dikeskrökar ej må göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg utan i förekommande fall på grusbädd,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att tegelrörskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas, är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets brunnar och rörutlopp skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Lilla Bryne den 7 februari 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. E.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Järpås socken.		Summa kronor	Statstaxeringen	Statstaxeringen
7	5/128	1/34	Bryne; Volke Jansson		334.74	155.63	179:11
1	1/30	1/16	Dº ; Emilia Bäckström		253.60	117.91	135:69
2	1/30	1/17	Dº ; Anders Johansson		1162.24	540.38	621:86
	ars.	1/8	Dº ; Bryne Mosse Torvfabrik		33.03	15.36	
3	3/80	1/18	Dº ; Fru Hilda Berg	Sök.	1424.88	662.49	762:39
6	1/4	1/26	Dº ; P. J. Thepes ärfvingar		957.25	445.07	512:18
5	3/80	1/20	Dº ; Johannes Gustafsson, Vrsteby		341.02	158.55	182:47
4	3/80	1/19	Dº ; Anders André	Sök.	1877.69	873.02	1004:67
8	1	1/1	Grimsbryne; Anders André	Sök.	5514.38	2563.88	2950:50
10	1/72	ar 1/11	Västeby; Johannes Gustafsson		82.02	38.13	43:89
11	1/48	1/17	Dº ; Dito		68.08	31.65	36:43
	1/48	1/15	Dº ; Dito		53.64	24.94	
	1/36	1/8	Dº ; Dito	136.47	53.64	24.94	43.47
	1/36	1/7	Dº ; Dito		21.10	9.81	
	1/36	1/6	Dº ; Dito		8.04	3.74	
9	1/4	1/3	Dº ; Einar Brandt		375.31	174.50	200:81
					12560:66	5840:—	6630:—
						Summa:	

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
			Enligen kontant			Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	0.8496053	0.6694 7207							
367.50	312.23				l	312.23	2.665	18:42	
278.40	236.53				l	236.53	2.019	13:96	
1275.90	1084.01				l	1084.01	9.253	63:97	
36.30	30.84		17.67			30.84	0.263	1:82	
1564.20	1328.95				l	1328.95	11.344	78:42	
1050.90	892.85				l	892.85	7.621	52:69	
374.40	318.09				l	318.09	2.715	18:77	
2061.30	1751.29				l	1751.29	14.949	103:34	
6053.60	5143.17				l	5143.17	43.902	303:50	
90:-	76.46				l	76.46	0.653	4:51	
74.80	63.55				l	63.55	0.542	3:75	
58.80	49.96		28:70	72.99		49.96	0.427	2:95	
58.80	49.96		28:70			49.96	0.427	2:95	
23.10	19.63		11:29			19.63	0.168	1:16	
8.80	7.48		4:30			7.48	0.064	0:44	15.76
522.80		350:-			l	350:-	2.988	20:66	
13899.60	11.365:-	350:-	90,66			11.715:-	100.000	691:31	

Lidlas Bygne den 7 februari 1939

Emil Öjemalm

Statens s. k. fastighetsinlösningsnämnd


Ivar Johansson

Gustaf Lundgren

Biträdande godemän

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av vattenbesvärade marker tillhörande Pinnebryne och Bryne i Järpås socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 28 december 1937 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att ~~handlägga~~ verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget cirka 4 km. norr om Järpås kyrka, inom nederbördsområdet nr 142/143 mellan Lidan och Nossan. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linje.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga ~~fall~~lutnings-förhållanden, omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna

A-B-C-D-E-F, B-G-H, G-I-K-L, I-M-N-O, M-M^1, N-N^1, K-P-R, P-P^1, D-S, E-T-U, T-V-X och E-Y.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avloppsdike. Med dubbla blå linjer betecknas öppet yt- och flodvattendike. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdenas gränser hava delvis direkt inmätts, delvis uppgåtts i terrängen och inlagts å generalstabens karta i skala 1:50000. Rörledningarna hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60. Dimensionerna ha bestämts under antagande av en flodvattenavrinning av 1.25 å 1.5 liter pr sekund och hektar åker och äng, 0.75 liter pr sekund och hektar skogsmark samt av 0.60 liter pr sekund och hektar mossmark. Flodvattenmängden har sålunda beräknats uppgå till:

vid punkt	B	228	sekundliter, vid punkt	M^1	0.9 sekundliter
	5+36	168	"	N^1	3.2 "
	C	160	"	80+72	14.3 "
	7+95	118	"	P	13.9 "
	D	104	"	R	7.2 "
	E	98	"	P^1	2.2 "
	F	55	"	T	26.8 "
	G	41.7	"	U	7.5 "
	H	3.4	"	40+78	16.0 "
	71+25	34.4	"	V	13.9 "
	I	29.3	"	43+68	10.4 "
	K	17.3	"	X	7.5 "
	L	1.3	"	143+42	8.7 "
	M	8.1	"	143+94	3.6 "
	O	1.0	"	144+88	2.2 "
				Y	0.8 "

Den med yt- och flodvattendike kombinerade rörledningen B-C-D-E-F har beräknats kunna avbörda en femtedel av flodvattenmängden.

5. Broar och trummor.

Inga bro- eller trumbyggnader skola utföras på företagets bekostnad.

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå i enlighet med ersättningslängden /Bil. B/ till vederbörande jordägare, dels för mark som åtgår till avlopps breddning med kronor 6:21, utgörande den bortgrävda markens värde i nu befintligt skick, dels för intrång av jordupplag med kronor 75:-, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga

fördelningen av kostnaderna för företaget.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av anläggandet av rörledningarna skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga män.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 11715 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats att uppdelning av företaget i förberedande avdelningar icke skall göras. Kostnaderna för företagets utförande skulle alltså fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Utredningen har emellertid givit vid handen, att ägaren till fastigheten Västeby 1[3]

skulle kunna vinna samma båtnad till lägre kostnad utan annans deltagande i dikningen. Jämkning jämlikt 7 kap. 26 § vattenlagen har därför företagits. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter som ansetts som sökande eller med dem likställda, angivas i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med tjugu /20/ kronor 85 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför

lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1942 samt att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte grässkäras varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu i frågavarande upptagande.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan

åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Pinnebryne dikningsföretag av år 1939".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Lilla Bryne den 7 februari 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Ivar Jakobsson Gustaf Lundgren

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Pinnebergs Lantmäterikontor

år år 1939

i Järpås *socken och* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	24	0,50			12	—
		Ägomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	9.50	3,00	28	50		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 67 *ar* st.	81	0.36	29	16		
		har	54.05	0.54	29	18		
		äng och odlingsmark medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 15 *ar* st.	19	0.05		95		
		har	2.79	0.78	2	17		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~> 15~~ ~~10—15~~ < 10 *m.*						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „	0.12	11:-	1	32		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	—		
		övriga regalark blad st.					95	28
		Överföres					107	28

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					107	28
1938 12-23 5		**Avvägning.**						
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	3	12,00	36	–		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har ... har	54.05	0.50	27	02		
		avvägda punkter ... st.	186	0.03	11	58		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „						
		avvägda punkter ... „						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.	6.83	2,00	13	66		
		i annan mark ... „		5,00			88	26
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 56.8 ar, ... st.	100	0.07	7	–		
		... har	56.84	0.06	3	41	10	41
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	100	0,04	4	–	4	–
		Markvärdering:						
1938	14/9	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	1/3	12,00	4	–		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	—		
		för övriga kilometer ... st.		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	162	0,06	9	72		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	81	0,12	9	72	27	44
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	0.633	3.–	1	89		
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	4.513	3.50	15	79	17	68
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	17	0.12	2	04		
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	36	0.22	7	92		
		... „						
		... „					9	96
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	2	3,00			6	–
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			1	—		
1938	23/5	för vattenområdets areal ... km.²		0,02				
1939	25/11	dagar ...	1	12,00			12	–
		Dimensionsberäkning, § 24						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	1.245	3,50	4	35		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „						
		nämligen ... m.² sektion på ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	2.773	6,00	16	63		
		2) „ „ över 20 „ ... „	1.258	10,00	12	58	33	56
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	108	0,03	3	24	4	24
		Överföres					320	83

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				320 83
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 —	5 —
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* km.	0.633	2,50	1 58	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen ..... *m² sektion på* „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	3.690	4,00	14 76	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen ..... *m² sektion på* „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			11 71	28 05
		***Förslag till invallning**, § 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särkilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*	386	0,01		3 86
		***Översiktskarta**, § 41*				4 50
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar st.	3	0,25	75	2 25
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter st.	16	0,30	4 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20		6 80
1938	14/9	***Utlåtande ~~och betänkande~~**, § 45* sid.	7	3,00		21 —
1939	7/2	***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1,* dagar	1½	12,00		18 —
1939	30/1	***Särskild utredning**, § 46, mom. 2* avg. avdelningsbiträde dagar	1	12,00		12 —
1939	19/1	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* dagar	½	12,00		6 —
		***Förslag enl. § 46 mom. 15,** brunn, 4 typer* „	1	12,00	12 —	
		utlopp för täckt ledning „	5/12	12,00	5 —	
		slamficka „		12,00		
						17 —
		Summa kronor				445 29
		Lösen för:				
		***Kopia av plankartan**, § 51*				
		1) 1:sta regalarket bladet			7 —	
		övriga regalark blad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 56.8 ar ägofigurer st.	100	0.10	10 —	
		har	56.84	0.08	4 54	
		Överföres			21 54	

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			21	54		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3	63		
		3) insättning av höjdlägestal	*st.* 386	0,02	7	72		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	108	0,05	5	40	40	04
		***Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar,** § 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	*km.*					
		befintligt vattendrag ell. vall	*„* 0.823	3:-	2	46		
		nytt avlopp eller vall	*„* 0.633	5:-	3	16		
		ändring av befintligt avlopp	*„* 3.690	6:-	22	14		
		2) tvärsektioner, ~~originalritningens belopp~~			7	92		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	*st.* 2	3,00	6	-	41	68
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,*	*dagar*	12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka	*„* 1 5/12	12,00	17	-		
							17	-
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55*	*sid.* 40	0,55			22	-
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*					4	50
		Summa kronor					125	22
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar 2:- + 6:-			8	-	8	-
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			40	80		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			72	-		
							112	80
		Summa kronor					120	80
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					445	29
		Lösen för kopior och avskrifter					125	22
		Övriga förrättningskostnader					120	80
		Summa kronor					691	31

Koll. HP

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kållands *häradsrätt.*

Lilla Bryngs *den* 7 februari *19*39

Statens lantbruksingenjör.

445:29
125:22
8:—
578:51
112:80
691,31

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
368277

Lilla Bergsg.

Minnesbergsg

i Järpås oraken

1939.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

41.

e./
Till Statens lantbruksingenjör E.Öfverholm,

Skara.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har genom beslut den 9 april 1941 anvisat dels ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av 5.840 kronor från ***statens avdikningsanslag*** och dels ett ***lån*** av 6.630 kronor från ***statens avdikningslånefond*** för Pinnebryne dikningsföretag av år 1939 i Järpås socken av

SKARABORGS LÄN

enligt en av Eder
upprättad arbetsplan, som samtidigt fastställts.

I anledning härav översänder Lantbruksstyrelsen för att vederbörande tillställas *dels* //. den fastställda arbetsplanen, bestående av 2 häfte n handlingar och 3 ritningar , *dels ock* formulär till kontrakt, säkerhetsförbindelse, skuldförbindelse och rekvisitioner, under anhållan att Ni ville infordra och till Styrelsen insända

dels ovan nämnda:

1:o *kontrakt* i två exemplar om arbetets utförande,

2:o *säkerhetsförbindelse* för kontraktets fullgörande och

3:o *skuldförbindelse*, ställd till Statskontoret, innefattande vederbörande låntagares betalningsansvar;

börande samtliga dessa handlingar vara försedda med vederbörandes av 2 vittnen styrkta namnunderskrifter,

dels även:

10. 1939. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
229839

4:o borgensförbindelse för uppfyllande av den under punkten 3:o angivna skuldförbindelsen, å vilken sagda borgensförbindelse bör vara tecknad,

5:o protokoll eller föreningsskrivelse i avskrift, utvisande vilken eller vilka personer som äro behöriga att å intressenternas vägnar avsluta kontraktet, lyfta statsunderstöden och vidtaga alla för företaget i övrigt erforderliga åtgärder,

6:o för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen. Beträffande förslag och utredning, som sålunda till Lantbruksstyrelsen insändas skall tillses, att av Lantbruksstyrelsen verkställda påskrifter och eventuella ändringar å ritning och i handlingarna varda å kopian och i avskriften införda samt bestyrkta.

Därest vederbörande intressenter skulle önska ändring i den i kontraktsformulären föreslagna arbetstiden, bör detta anmälas till Lantbruksstyrelsen.

För *lyftande* av första delen av statsbidraget och lånet erfordras behörigt intyg, utvisande att arbetet blivit påbörjat eller till viss del utfört, samt vederbörligen underskrivna rekvisitioner.

Den i punkten 2:o omnämnda *säkerhetsförbindelsen* är icke erforderlig, därest anspråk icke göres på lyftande av någon del av statsunderstöden, förrän företaget i dess helhet blivit av Lantbruksstyrelsen godkänt.

Kontraktshandlingarna böra insändas till Lantbruksstyrelsen snarast möjligt och senast före *ett* års utgång, räknat från tiden för statsunderstödens beviljande. Möter hinder härför, bör, med angivande av orsaken, anstånd sökas hos Lantbruksstyrelsen.

Anvisningar för uppsättande av ovan angivna kontrakt och förbindelser samt *P. M.* ½ angående beräkning av statsunderstöden bifogas.

*)

Stockholm den 15 april 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Försman.

*) Jämlikt Kungl. Maj:ts beslut den 21 mars 1941 angående för budgetåret 1940/41 medgiven ytterligare bidragstilldelning från statens avdikningsanslag skall underrättelse meddelas ordföranden i statens arbetsmarknadskommission dels om tidpunkten för arbetets igångsättande, dels ock såvitt möjligt om behovet av för dess utförande erforderlig arbetskraft.

Med anledning härav skall dylik uppgift i samband med kontraktshandlingarna rörande företaget insändas till Lantbruksstyrelsen, därvid här bilagda formulär må tjäna till ledning. ./.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 1.

Vid den 15 september 1939 av tekniska biträdet H. Arenberg företagen hållfasthetsprovning av betongrör, levererade till "Pinnebryne dikningsföretag av år 1939" från Bröderna Janssons cementvarufabrik i Råda, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-datum	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av
12"	80 cm	1/8 1939	1280 kg	1400 kg
12"	"	4/8 1939	"	1695 kg
12"	"	28/8 1939	"	1445 kg

Det provade partiet, 800 st. 12" betongrör, kunde således godkännas.

Vid samma dag företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen å sträckan B-G i "Pinnebryne dikningsföretag av år 1939" befanns, att ledningen var utförd i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och sålunda kunde godkännas.

Skara den 16 september 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 2.

Vid den 13 oktober 1939 av tekniska biträdet H. Arenberg företagen hållfasthetsprovning av betongrör, levererade till "Pinnebryne dikningsföretag av år 1939" från Bröderna Janssons cementvarufabrik i Råda, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-datum	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av
12"	80 cm	13/9 1939	1280 kg	1400 kg
12"	"	15/9 1939	"	1325 kg
		- - - - -		
9"	80 cm	29/3 1939	1200 kg	1400 kg
9"	"	30/3 1939	"	1270 kg
		- - - - -		
8"	80 cm	4/9 1939	1200 kg	1430 kg
8"	"	6/9 1939	"	1255 kg

- - - - -

De provade partierna, 400 st. 12", 235 st. 9" och 125 st. 8" betongrör, kunde sålunda godkännas.

Vid samma dag företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen å sträckan B-C-D i "Pinnebryne dikningsföretag av år 1939" befanns, att ledningen var utförd i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och sålunda kunde godkännas.

Skara den 17 oktober 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 3.

Vid den 8 november 1939 av tekniska biträdet H. Arenberg företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna å sträckorna D-E-F, E-T och T - 40+78 i Pinnebryne dikningsföretag av år 1939 befanns, att ledningarna voro utförda i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och sålunda kunde godkännas.

Skara den 9 november 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 4.

Vid den 25 november 1939 av tekniska biträdet H. Arenberg företagen hållfasthetsprovning av betongrör, levererade till Pinnebryne dikningsföretag av år 1939 från Bröderna Janssons cementvarufabrik i Råda, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-datum	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av
10"	80 cm	10/10 1939	1240 kg	1400 kg
10"	"	17/10 1939	"	1240 kg

160 st. 10" betongrör kunde sålunda godkännas.

Vid samma dag företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna å sträckorna 40+78-V-X och T-U befanns, att dessa utförts i huvudsaklig överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och sålunda kunde godkännas.

Skara den 27 november 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 6.

Vid den 31 maj 1940 av tekniska biträdet H. Arenberg företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen å sträckan E - 143+42 i Pinnebryne dikningsföretag av år 1939 befanns, att ledningen var utförd i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och sålunda kunde godkännas.

Skara den 7 juni 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 7.

Vid den 27 juni 1940 av tekniska biträdet H. Arenberg företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna å sträckorna D-S och 143+42-Y i Pinnebryne dikningsföretag av år 1939 befanns, att läggningen var utförd i enlighet med den fastställda arbetsplanen och sålunda kunde godkännas.

Skara den 28 juni 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som .....

.....

.....

.....

.....

genom ett av ..... den ..... undertecknat kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen åtagit sig beträffande Pinnebryne dikningsföretag av år 1939 i Järpås socken av

SKARABORGS LÄN

vartill Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 april 1941 beviljat dels *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med 5.840 kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels *lån* med 6.630 kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*, gå undertecknade i full borgen såsom för egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till vederbörande statens myndighet av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

..... den ..... 19 .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Att .....

9. 1939. 1 000.

Vänd!

.....

.....

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

....

Adress ..... Adress .....

....

Vederhäftighetsintyg:

Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänner denna borgensförbindelse.

Stockholm den

Obs.! **Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal, erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.**

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
196139

P. M.

angående statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Pinnebryne dikningsföretag av år 1939 i Järpås socken av Skaraborgs län.

Aktförvarare: Anders André, Lilla Bryne, Järpås.

Ägoslag och areal:		Hela området	Låntagarnas andel
Åker	*hektar*	54.05	52.78
Ständig slåtter- och betesvall	„	-	-
Annan mark	„	-	-
	Summa hektar	54.05	52.78
Båtnad	*kronor*	13.899:60	13.713:80
Kostnad	„	12.566:93	12.397:40

Medelkostnad per hektar omkring 230 *kronor.*

Relativ kostnad 0.90.

Statsbidrag beräknas till 46.50 *procent av kostnaden.*

Statsbidrag utgår med 5.840 *kronor.*

Flertalet delägare söka lån.

Låntagarnas andel i statsbidraget uppgår till 5.761 *kronor* 22 *öre.*

Lån utgår med 6.630 *kronor.*

Arbetsplanen fastställes i oförändrat skick.

Stockholm den 9 april 1941.

Olof Fredholm

föredragande.

4. 1938. 2 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
67438

avsyning Pinnebryne dikningsföre-

tag ---------- 39 Järpås

en Skaraborgs

------ 9 april 41

5.840

6.630

42

Anders André, Lilla Bryne,

J Ä R P Å S

Vid av undertecknad den 13 juli 1940 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava uppgått till kronor 12560:66 kronor.

Skara den 8 maj 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift. Överlämnas till statens lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

8215,16/41

Till Hemmansägaren Anders André,
Lilla Bryne,
Järpås.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag ***antagit kontrakt*** om utförande av arbetet vid Pinnebryne dikningsföretag av år 1939 i Järpås socken av

SKARABORGS LÄN

till vilket företag den 9 april 1941 anvisats dels statsbidrag med 5.840 kronor från statens avdikningsanslag och dels lån med 6.630 kronor från statens avdikningslånefond.

Lantbruksstyrelsen har denna dag jämväl ***godkänt*** ifrågavarande företag.

Statsbidraget och lånet komma att från Lantbruksstyrelsens kassakontor jämlikt de härför gällande rekvisitionerna tillställas Eder.

·/. Det ena av de båda hit insända kontraktsexemplaren återgår.

Det nu godkända arbetet skall vederbörligen underhållas, vid äventyr som stadgas i 13 kap. 16 och 17 §§ vattenlagen.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola för framtiden förvaras av den som därtill blivit utsedd. Överlåtes förvarandet av nämnda handlingar och ritningar på annan, eller förkomma desamma, skall anmälan härom göras hos Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den 1 augusti 1941.

På Kungl. Lanbruksstyrelsens vägnar

T. Wallin

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
B. Kinnegrave

9. 1939. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
190139

Pinnebryne dikningsföretag av år 1939.

F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D

		Total-kostnad	Statsbidrag	Statslån	Erläggerkontant
Bryne 1^{34}	Folke Jansson	334.74	155.63	179.11	
" 1^{16}	Emilia Bäckström	253.60	117.91	135.69	
" 1^{17}	Anders Johansson	1162.24	540.38	621.86	
" 1^{8}	Bryne Mosse Torvfabrik	33.03	15.36		17.67
" 1^{18}	Fru Hildur Borg	1424.88	662.49	762.39	
" 1^{26}	L.J. Ihrfors sterbhus	957.25	445.07	512.18	
" 1^{20}	Johannes Gustafsson	341.02	158.55	182.47	
" 1^{19}	Anders André	1877.69	873.02	1004.67	
Pinnebryne 1^{1}	Anders André	5514.38	2563.88	2950.50	
Västeby av 1^{11}	Johannes Gustafsson	82.02	38.13	43.89	
" 1^{17}	Johannes Gustafsson	68.08	31.65	36.43	
" $1^{6,7,8,15}$	Johannes Gustafsson	136.42	63.43		72.99
" 1^{3}	Einar Brand	375.31	174.50	200.81	
	Summa kronor	12560.66	5840.00	6630.00	90.66

Skara den 12 maj 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Pinnebryne dikningsföretag av år 1939.

Sammandrag av företagets slutliga kostnader.

Syneförrättningskostnader		
Förrättningsmannen	578.51	
Gode männen	40.80	
Hantlangning	72.00	691.31
Kostnadssammandrag till ledning vid val av entreprenör		9.10
Betänkande ang. statsunderstöd		140.52
Vattendomstolsavgift		20.85
Annons ang. entreprenör		14.35
Arbets- och materialkostnader		
Enligt entreprenadkontrakt	9577:-	
Extra	95:-	
För av André utfört arbete	423:-	10095.00
Ersättningar		
för mark till breddning av avlopp	6.21	
för intrång av jordupplag	75.00	81.21
Diverse omkostnader		6.00
Styrelsearvode: 80 + 10 + 10		100.00
Arbetets ledning, kontroll och avsyning, sammandrag av företagets kostnader, fördelning av kostnaderna m.m.		238.35
Ränta å förskotterade medel		
Underhåll m.m.; eventuell kassabehållning förvaltas av styrelsens ordf. å sparkasseräkning i företagets namn		1163.97
Summa kronor		12560.66

Skara den 8 maj 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Pinnebryne dikningsföretag av år 1939.

Syneförrättningen		
Förrättningsmannen	578.51	
Gode männen	40.80	
Hantlangning	72.00	691.31
Kostnadssammandrag till ledning vid val av entreprenör		9.10
Betänkande angående statsunderstöd		140.52
Vattendomstolsavgift		20.85
Annons ang. entreprenör		14.35
Arbets- och materialkostnader		
Enligt entreprenadkontrakt	9577	
Extra	95	10095.—
~~Ränta å lån~~ Avrä	423	
		.
Diverse omkostnader		6.—
Arbetets ledning, kontroll och avsyning, sammandrag av företagets kostnader, fördelning av kostnaderna m.m. lantbruksingenjören		238.35
Styrelsearvode 80 + 10 + 10		100.—
~~Jord~~Ersättningar		
för mark till breddning av avlopp	6.21	
för intrång av jordupplag	75.00	
~~för skada å växande gröda~~		
~~för försvårad överkörsel~~		
~~för försvårad vattning~~		81.21
~~Fått~~ Rätt å förskottsvis medel, kassabehållning, förvaltas av styrelsens ordf. å sparkasseräkning i företagets namn		1163.97
Summa Kronor		12560.66

Underhåll, eventuell

Lön sänkt av beräkning o:a 1170:—

0.85
0.45
0.65
7.35 2.—
7.—
14.35

K O N T R O L L B E V I S

Nr 5.

Vid den 3 maj 1940 av tekniska biträdet H. Arenberg företagen hållfasthetsprovning av betongrör, levererade till Pinnebryne dikningsföretag av år 1939 från Bröderna Janssons cementvarufabrik i Råda, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-datum	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av
8"	80 cm	2/3 1940	1200 kg	1400 kg
8"	"	12/3 1940	"	1255 kg
8"	"	14/3 1940	"	1200 kg

Det provade partiet, cirka 340 m 8" betongrör, kunde sålunda godkännas.

Skara den 6 maj 1940.


Statens e. lantbruksingenjör.

Göteborg den 6 mars 1919
Engelbrektsg 9

Till Jordbruksingenjören
i Skaraborgs län.

Med anledning av uppgjort förslag till dikning i Rimnebyne, vilket förslag även berör Stora Byne, vore jag tacksam för ett par upplysningar.
På vilka villkor utlånas beräknat lån?
För varje fastighet ett lån för sig eller sammanblandning med övriga lântagare?
Jag framställer denna fråga, emedan ett par av de fastigheter, som beröras, tillhöra ett ekonomiskt mindre starka personer.

Högaktningsfullt
för L. J. Thafors arbetares
Sven Thafors
Lärovaktmästare


Pontarby
aug
Stora
Skogne
Pontarby
aug
Ronneburgne

5/128 mtl. 1:34 Folke Jansson
113/1440 mtl. 1:35 Stockh. nilok.
Folke Jansson har köpt det ostupplåtna området från 1:13
som sammanlägges med 1:15 till 1:34

1:34
1:16
1:18
1:30
1:17
1:19
1:26
3/80
1/6
1/30
1/36
1/48
1/72
1/144
1/288
1/4 mtl.
1/2 mtl.
1 mtl.
1:1
1:3
1:5
1:6
1:7
1:11
1:13
1:15
1:17
1:20, 20

Bryne 1:9
(Brynemosse)

Lantmäterikontrakt
19. 1. 1939
1/2 dag.

Pinneberg

Vasteberg

K. o. T. N. N:71-65.
1937.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

SKARABORGS LÄNS
27. DEC. 1937
LANDSKANSLI

Avskrift.

Till Länsstyrelsen i Mariestad.

Med överlämnande av från lantbruksingenjören i Skaraborgs län S. Hallin inkomna dels ett av Eder för honom utfärdat förordnande att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Nolegården m.fl. i Björsäters socken, dels ock en till Eder ställd ansökning rörande förordnande av förrättningsman för liknande syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande L:a Bryne i Järpås socken, får Kungl. Lantbruksstyrelsen härigenom hemställa, att ifrågavarande syneförrättningar måtte uppdragas åt e. lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara. Stockholm den 14 december 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Rätt avskrivet betygar

På tjänstens vägnar:

Anders Andri. - ordf. 6 28
Johannes Gunstorpsson 6 25
Anders Johansson 5
Folke Jansson 4 suppleant
Linus Beond 22

Brandt
Borg } nya namn

12:500 | 14
126 | 90

1000 46 35
9 3.50

1.8

1400
150
1550
6
930

1550
750
800
50

750

318.00
26.96
63.55
408.51

127,03

Bryne, Järpås. 215 ha

0.6 fr. mosse
0.75 - skogsmark
1.5 – 1.25 - åker

8.6 ha
s.c

17.5 ha
2.5

33 ha
20.0

R-Ela-0777

DIARIE N:r 8216
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 MAJ 1941.

R 6*0777

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Pinnebryne dikningsföretag av år 1939

i Järpås socken av Skaraborgs län;

avgivet år 1939 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Avskrift.
Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 9 april 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Tasman.

Byråchefen i Tjänsten:

B E T Ä N K A N D E

angående Pinnebryne dikningsföretag av år 1939 i Järpås socken av Skaraborgs län; avgivet i och för sökande av statsunderstöd.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färg. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning medelst täckdikning av i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot förrättningen, som avslutades den 7 februari 1939, hava besvär ej anförts, vilket framgår av bifogade diariebevis.

Dikning.

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden och till avrinning kommande vattenmängder. Företagets tekniska detaljer framgå för övrigt av till förrättningen hörande ritningar och handlingar.

Företagets omfattning.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till torrläggning av en areal av

Hela torrläggningsområdet:	Lånesökandenas andel:
54.05 hektar åker.	52.78 hektar åker.

Lånesökande.

Flertalet delägare i företaget hava ingått förening om gemensamt sökande av lån av allmänna medel till företagets utförande.

Kostnad.

Vid syneförrättningen har kostnaden för arbetenas utförande beräknats till 11715:- krcnor. Kostnaden för syneförrättningen uppgår till 691:31 kronor samt för detta betänkande med bilagor till 139:77 kronor. Vattendomstolsavgift erlägges med 20:85 kronor. Den sammanlagda kostnaden uppgår sålunda till 12566:93 kronor. Härav kommer på lånesökandenas del 98.651 procent eller 12397:40 kronor.

Båtnad.

Värdet av båtnaden genom dikningen har uppskattats till kronor 13899:60. Sålunda skulle kostnaden uppgå till cirka 90 % av båtnaden. Av båtnaden kommer på lånesökandenas del 13713:80 kronor.

Bidrags- och lånebelopp.

Enligt gällande bestämmelser skall vid statsunderstödens bevillande hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torrläggningsarbetet ernådda jordförbättringen. Denna relativa kostnad är för ifrågavarande företag = 0.90. Som bidrag från statens avdikningsanslag skulle då kunna erhållas ett belopp motsvarande

46.50 % av totala torrläggningskostnaden eller i runt tal 5840 kronor. Som lån från statens avdikningslånefond skulle kunna erhållas ett belopp av 6630 kronor.

Aktförvarare.

Företagets aktförvarare är Anders André, Lilla Bryne, Järpås.

Arbetstid.

I synemännens utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1942.

Bilagor m.m.

Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag. Bilaga I.
2. Förteckning över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån tillstyrkes. Bilaga II.
3. Föreningsskrivelse jämte fullmakt. Bilaga III - III a.
4. Diariebevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats. Bilaga IV.
5. Arvodesräkning. Bilaga V.
6. Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.
7. Kopior av plan-, profil- m. fl. ritningar i 3 blad.

Skara i juni 1939.

I tjänsten:
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

KOSTNADSSAMMANDRAG.

De föreslagna arbetena		11715:--
Syneförrättningen	691:31	
Betänkandet med bilagor	139:77	831:08
Vattendomstolsavgift		20:85
Summa kronor:		12566:93

Skara i juni 1939.

I tjänsten:
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Anskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 12.566 kronor 93 öre, varav å lånlaganas andel 12.397 kronor 40 öre.

Stockholm den 7 april 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Troman.

Bestyrkes i tjänsten:

Bilaga II.

FÖRTECKNING

över de av Pinnebryne dikningsföretag av år 1939 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Järpås socken	
1/30	1 16	Bryne	Emilia Bäckström
1/30	1 17	Bryne	Anders Johansson
3/80	1 18	Bryne	Hildur Borg
3/80	1 19	Bryne	Anders André
3/80	1 20	Bryne	Johannes Gustafsson
1/6	1 26	Bryne	L.J. Ihrfors sterbhus
5/128	1 34	Bryne	Folke Jansson
1	1 1	Pinnebryne	Anders André
1/4	1 3	Västeby	Einar Brand
1/72	av 1 11	Västeby	Johannes Gustafsson
1/48	1 17	Västeby	Johannes Gustafsson

Skara i juni 1939.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga III.

FÖRENING

Undertecknade delägare i Pinnebryne dikningsföretag av år 1939 inom Järpås socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Lilla Bryne den 7 februari 1939.

Anders André

Anders André
för L.J. Ihrfors sterbhus enl. fullm. i synehandlingarna /Bil. 5 b/

Anders Johansson

Emil Borg
för fru Hildur Borg enl. fullmakt /Bil. III a/

Karl Jansson
för Folke Jansson enl. fullm. i synehandlingarna /Bil. 5 c/

Emilia Bäckström

Johannes Gustafsson
för Bryne 1^{20}, Västeby 1^{11} och 1^{17}

Einar Brand

Bevittnas:

Ivar Johansson

Gustaf Lundgren

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
3883

Bilaga III a.

F U L L M A K T

för min man Emil Borg att till min andel i kostnaderna för "Pinnebryne dikningsföretag av år 1939" i Järpås socken av Skaraborgs län söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bryne, Järpås den 8 februari 1939.

Hildur Borg

Fru Hildur Borgs namnteckning bevittnas:

Anders Johansson Nanna Johansson

- - - - -

Bilaga IV.

D i a r i e b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 7 februari 1939 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Lilla Bryne i Järpås socken, Skaraborgs län /Pinnebryne dikningsföretag av år 1939/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 24 maj 1939.

S. Ströberg

Vattenrättsamanuens.

Stämpel En krona 25 öre.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm p. b.

Bilaga V.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Pinnebryne dikningsföretag av år 1939 i Järpås socken av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Uträkning av bidrags- och lånebelopp	2:-- kr.
Betänkande, kostnadssammandrag och förteckning över fastigheter, till vilka lån sökes, 5 sidor à 3:- kr.	15:-- "
Vävkopior av ritningar	80:42 "
Avskrift av synehandlingar och betänkande, 47 sidor à 0:55 kr.	25:85 "
Översiktskarta	4:50 "
Ansökningshandlingar och expedition	6:-- "
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:-- "
Inhäftning, 3 band	3:-- "
Summa:	139:77 kr.

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Kållands häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 12 juni 1939.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 8, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:



1941 den 1 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Pinnebryne dikningsföretag av år 1939 i Järpås socken av Skaraborgs län.

Lån 6.630 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 9 april 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Järpås socken			
Bryne	1/30	1^{16}.	Emilia Bäckström
"	1/30	1^{17}.	Anders Johansson
"	3/80	1^{18}.	Hildur Borg
"	3/80	1^{19}.	Anders André
"	3/80	1^{20}.	Johannes Gustafsson
"	~~1/6~~ 1/6	1^{26}.	L.J. Ihrfors sterbhus
"	5/128	1^{34}.	Folke Jansson
Pinnebryne	1	1^{1}.	Anders André
Västeby	1/4	1^{3}.	Einar Brand
"	1/72	av 1^{11}.	Johannes Gustafsson
"	1/48	1^{17}.	Johannes Gustafsson

Stockholm den 1 augusti 1941.

På K. Lbstns vägnar

T. Wallin

Godkl. 1/8 1941 224/41

DIARIE-Nr 8215
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 MAJ 1941

BEVIS

över verkställd avsyning av Pinnebryne dikningsföretag ~~ningsföretag~~ av år 19 39 i Järpås sock en av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 9 april 1941

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 5.840

Lån från statens avdikningslånefond „ 6.630

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1942

Arbetsstyrelsens ordf.: Anders André, Lilla Bryne,

Adress: pr JÄRPÅS

Vid av undertecknad den 13 juli 1940 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava uppgått till kronor 12560:66 kronor.

Skara den 8 maj 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.



PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
392197

9/44

F Ö R T E C K N I N G

över de av Pinnebryne dikningsföretag av år 1939 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Järpås socken	
1/30	1^{16}	Bryne	Emilia Bäckström
1/30	1^{17}	Bryne	Anders Johansson
3/80	1^{18}	Bryne	Hildur Borg
3/80	1^{19}	Bryne	Anders André
3/80	1^{20}	Bryne	Johannes Gustafsson
1/6	1^{26}	Bryne	L.J. Ihrfors sterbhus
5/128	1^{34}	Bryne	Folke Jansson
1	1^{1}	Pinnebryne	Anders André
1/4	1^{3}	Västeby	Einar Brand
1/72	av 1^{11}	Västeby	Johannes Gustafsson
1/48	1^{17}	Västeby	Johannes Gustafsson

Skara i juni 1939.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

1938

R 6:0777

DIARIE Nr 13357
K LANTBRUKSSTYRELSEN
10 JUL 1939

DIARIE Nr 8216
K LANTBRUKSSTYRELSEN
9 MAJ 1941

Avskrift.

1937

Handlingar angående

Pinnebryne dikningsföretag av år 1939

i Järpås socken av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1939 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

/

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Lilla Bryne i Järpås socken av Skaraborgs län.

Den 14 september 1938.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordand /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.30 hos Anders André, Lilla Bryne, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Ivar Johansson, Skattegården, Häggesled, Järpås, och

Gustav Lundgren, Ambjörnsgården, Järpås,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Anders André, Lilla Bryne,

såsom övriga sakägare:

Emil Borg såsom ombud för fru Hildur Borg, Mossodlingen, enligt fullmakt /Bil. 5 a/,

Anders Johansson, Eksbacken,

Karl Jansson, Kvarnhagen,

Fru Emilia Bäckström, Mossbacken,

Johannes Gustafsson, Vesteby,

Einar Brand, Vesteby,

Disponent Sven Ahlberg, Skattegården, Gillstad, Örslösa, och Viktor Augustsson, Järpås, båda såsom ombud för Bryne Mosse Torvfabrik,

Torvfabrikens förvaltare, Samuel Forsberg, Björkhagen, Stora Bryne.

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökanden yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att hans därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Disponent Ahlberg framhöll, att som tiderna nu voro, det vore ovisst huruvida torvfabrikens drift skulle komma att fortsättas eller ej. Delägarna voro betänkta på att eventuellt lägga ner driften. På grund härav hade torvfabrikens ägare intet yrkande på att få avloppet fram till mossen förbättrat.

§ 5.

Emil Borg ingick förening med sökanden till förrättningen /Bil. 4/ och yrkade att rör i kombination med öppet ytvattendike måtte anläggas å sträckan 120 - 126+90.

§ 6.

Fru Bäckström yrkade att, om öppen kanal skulle uppgrävas mellan Pinnebryne och Mossbacken, avloppet skulle breddas endast på Pinnebrynes mark.

§ 7.

Ersättning för försvårad överkörsel yrkades vid punkt 121.

§ 8.

I händelse av att huvudavloppet komme att utföras som öppen kanal, yrkades ersättning för intrång av jordupplag och för mark, som åtgår till avlopps breddning.

§ 9.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 14 1/3 dagsverken, vilka skulle gäldas med 5:- kr. pr dagsverke eller sammanlagt kronor 72:-.

§ 10.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid varom underrättelser komme att delgivas genom brevkort.

§ 11.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Ivar Johansson Gustaf Lundgren
Biträdande gode män.

Den 7 februari 1939.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synemän och följande sakägare:

Anders André, Lilla Bryne, med fullmakt för

L. J. Ihrfors sterbhus, Stora Bryne, /Bilaga 5 b/,

Emil Borg såsom ombud för fru Hildur Borg, Mossodlingen,

Anders Johansson, Ekhagen,

Karl Jansson såsom ombud för Folke Jansson, Lövlunda, enl. fullm. /Bilaga 5 c/,

Fru Emilia Bäckström, Mossbacken,

Johannes Gustafsson, Västeby,

Einar Brand, Västeby.

§ 12.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna och jordvärderingen samt för kostnadernas fördelning. Arbetsbeskrivningen upplästes.

§ 13.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /Bilaga F/.

§ 14.

Einar Brand, Västeby, ansåg sig hava fått för stor deltagningsskyldighet i företagets kostnader.

§ 15.

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Anders André, Lilla Bryne, Järpås, vilken tillika utsågs till ordförande och sammankallande, samt Johannes Gustafsson, Västeby, och Anders Johansson, Ekhagen. Till styrelsesuppleant valdes Folke Jansson, Lövlunda.

§ 16.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Einar Brand, Västeby, och Emil Borg, Mossodlingen.

§ 17.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Anders André, Lilla Bryne, Järpås.

§ 18.

Styrelsen bemyndigades att å delägarnas i företaget vägnar upptaga tillfälliga lån intill ett belopp av femtusen /5000/ kronor för gäldande av förrättningskostnaderna och för arbetenas bedrivande intill dess statsunderstöd blir tillgängligt.

§ 19.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 20.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Lilla Bryne den 7 februari 1939.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Ivar Johansson Gustaf Lundgren

Biträdande gode män.

Diarie nr 22151
K. Lantbruksstyrelsen
13 dec. 1937

Bilaga 1.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lilla Bryne i Järpås socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Järpås.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Anders André, Lilla Bryne, adress Lilla Bryne pr Järpås. Telefon: 43 B.

Lilla Bryne den 20/11 1937.

Anders André

F Ö R T E C K N I N G

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Stora Bryne	L.J. Ihrfors sterbhus
Vesteby	Johannes Gustavsson
"	L.J. Larssons sterbhus
Mossodlingen	Hildur Borg
Ekhagen	Anders Johansson
Mossbacken	Emilia Bäckström

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Lövlunda	Folke Jansson
Kvarnhagen	Skaraborgs läns hushåll-ningssällskap

- - - - - -

Bilaga 2.

D. & V.D. nr 71 - 65
1937

F ö r o r d n a n d e.

E. lantbruksingenjören E. Öfverholm förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 28 december 1937.

Carl Mannerfelt

Einar Johnson

- - - - - -

Bilaga 3.

U N D E R R Ä T T E L S E R

angående sammanträde hos Anders Andrè, Lilla Bryne, onsdagen den 14 september 1938 klockan 9.30 för torrläggning av mark tillhörande Lilla Bryne m.fl. hemman i Järpås socken av Skaraborgs län avsändes jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen den 30 augusti 1938 till:

Skiftesgodemannen Gustav Lundgren, Ambjörnsgården, Järpås,
Skiftesgodemannen Ivar Johansson, Skattegården, Järpås,
Anders Andrè, Lilla Bryne, "
L.J. Ihrfors sterbhus, Stora Bryne, "
Fru Hildur Borg, Mossodlingen, Stora Bryne, "
Anders Johansson, Eksbacken, " " "
Folke Jansson, Lövlunda, " " "

Karl Jansson, Kvarnhagen, Stora Bryne, Järpås,
Fru Emilia Bäckström, Mossbacken, " " "
Johannes Gustafsson, Vesteby, "
Einar Brand, " "
Bryne Mosse Torvfabrik, Disponent Sven Ahlberg, Skattegården, Gillstad, Örslösa.

Skara den 30 augusti 1938.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

U N D E R R Ä T T E L S E R

angående sammanträde hos Anders André, Lilla Bryne, tisdagen den 7 februari 1939 klockan 10 avsändes den 23 januari 1939 till samtliga ovanstående delägare.

Skara den 23 januari 1939.

Ernst Öfverholm

- - - - -

Bilaga 4.

F ö r e n i n g.

Undertecknad delägare i det företag, som avser uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av vattenbesvärade marker inom Lilla Bryne i Järpås socken av Skaraborgs län, gör härmed gemensam sak med sökanden till förrättningen och yrkar att företaget utsträckes så att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes min mark.

Lilla Bryne den 14 september 1938.

Emil Borg

Förestående föreningsskrivelse har vid sammanträde under syneförrättning denna dag upplästs.

Lilla Bryne den 14 september 1938.

Ernst Öfverholm

Ivar Johansson Gustaf Lundgren

Bilaga 5 a.

FULLMAKT.

Härmed befullmäktigas min man Emil Borg att vid sammanträde vid Lilla Bryne den 14 sept. 1938, angående uppgrävning å avloppsdike, föra min talan och bevaka min rätt, hållande jag för giltigt, vad han i denna sak lagligen gör och låter.

Mossodlingen, St. Bryne den 13 sept. 1938.

Hildur Borg

Fru Hildur Borgs egenhändiga namnteckning bevittnas av:

Anders Johansson Nanna Johansson

- - - - -

Bilaga 5 b.

FULLMAKT

för Anders André, L. Bryne, eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Bryne nr 1 m.fl. hemman i Järpås socken av Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Stora Bryne den 15 okt. 1938.

L. J. Ihrfors sterbhus

Sven Ihrfors Anna Ihrfors Karin Ihrfors

Bevittnas:

E. Bobeck Karl Nyberg

Stockholm den 15 okt. 1938.

Arnold Ihrfors

Bevittnas:

H. Hedström Olov Johansson

Bilaga 5 c.

FULLMAKT

för min fader Karl Jansson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lövlunda, Bryne, m.fl. hemman i Järpås socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lövlunda, Bryne den 6 febr. 1939.

Folke Jansson

Bevittnas:

Sam. J. Forsberg Sara Forsberg

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings - och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Järpås socken.		
5/128	1 34		Bryne	Folke Jansson	
				åker, lera, förb. ej	1
				" "	2
				" "	3
				" "	4
				" "	5
				" "	6
				" ", förb. ej	7
				väg	8
				Summa:	
1/30	1 16		Bryne	Emilia Bäckström	
				väg	9
				åker, lera	10
				" "	11
				Summa:	
1/30	1 17		Bryne	Anders Johansson	
				åker, lera	12
				" "	13
				" "	14
				" "	15
				", svartjord på lera	16
				Summa:	
ovs.	1 8		Bryne	Bryne Mosse Torfabrik	
				väg	17
				åker, svartjord på lera	18
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							02	—			—			—		
	32							690	220	80	900	288	-	210	67	20
	43							"	296	70	"	387	-	"	90	30
	11							750	82	50	"	99	-	150	16	50
	50							690	345	-	"	450	-	210	105	-
	59							750	442	50	"	531	-	150	88	50
							04	—			—			—		
							05	—			—			—		
1	95						11		1387	50		1755	-		367	50
	✓														✓	
							16	—			—			—		
1	08							720	777	60	900	972	-	180	194	40
1	40							740	1036	-	~~900~~ 800	1120	-	60	84	-
2	48						16		1813	60		2092	-		278	40
															✓	
	26							740	192	40	~~900~~ 800	208	-	60	15	60
1	44							750	1080	-	900	1296	-	150	216	-
2	14							630	1348	20	"	1926	-	270	577	80
1	16							"	730	80	"	1044	-	"	313	20
	73							690	503	70	"	657	-	210	153	30
5	73								3855	10		5131	-		1275	90
	✓														✓	
							35	—			—			—		
	11							570	62	70	900	99	-	330	36	30
	11						35		62	70		99	-		36	30
	•														✓	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
3/80	1 18		Bryne	Fru Hildur Borg	
				odl. mark, förb. ej	19
				åker, mossjord på lera, förb. ej	20
				" , svartjord " "	21
				" , lera	22
				" "	23
				" , svartjord på lera	24
				" lera	25
				" "	26
				" "	27
				" "	28
				" "	29
				väg	30
				Summa:	
1/6	1 26		Bryne	L. J. Thrfors sterbhus	
				åker, lera	31
				" "	32
				" "	33
				" "	34
				väg	35
				Summa:	
3/80	1 20		Bryne	Johannes Gustafsson, Vesteby	
				åker, lera	36
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							01	—			—			—		
							24	—			—			—		
	08							630	50	40	900	72	–	270	21	60
1	01							600	606	–	"	909	–	300	303	–
	80							570	456	–	"	720	–	330	264	–
	09							480	43	20	"	81	–	420	37	80
	39							540	210	60	"	351	–	360	140	40
	73							"	394	20	"	657	–	"	262	80
	79							660	521	40	"	711	–	240	189	60
	28							600	168	–	"	252	–	300	84	–
	87							"	522	–	"	783	–	"	261	–
							09	—			—			—		
5	04						34		2971	80		4536	–		1564	20
	"														"	
3	31							600	1986	–	900	2979	–	300	993	–
	60							870	522	–	"	540	–	30	18	–
	40							"	348	–	"	360	–	"	12	–
	93							"	809	10	"	837	–	"	27	90
							10	—			—			—		
5	24						10		3665	10		4716	–		1050	90
															"	
1	04							540	561	60	900	936	–	360	374	40
1	04								561	60		936	–		374	40
															"	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
3/80	1'9		Bryne	Anders André	
				åker, lera	37
				" "	38
				" "	39
				" "	40
				" "	41
				" "	42
				" "	43
				Summa:	
1	1'		Pinnebryne	Anders André	
				åker, lera	44
				" "	45
				" "	46
				" "	47
				" "	48
				" "	49
				" "	50
				" "	51
				" "	52
				" "	53
				" "	54
				" "	55
				" "	56
				" "	57
				" "	58
				" "	59
				" "	60
				" "	61
				Överföres:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	04							870	34	80	900	36	–	30	1	20
	46							720	331	20	"	414	–	180	82	80
1	54							630	970	20	"	1386	–	270	415	80
	60							660	396	–	"	540	–	240	144	–
	29							630	182	70	"	261	–	270	78	30
2	56							480	1228	80	"	2304	–	420	1075	20
1	10							660	726	–	"	990	–	240	264	–
6	59								3869	70		5931	–		2061	30
	27							540	145	80	900	243	–	360	97	20
1	94							720	1396	80	"	1746	–	180	349	20
	59							"	424	80	"	531	–	"	106	20
	21							840	176	40	"	189	–	60	12	60
	21							810	170	10	"	189	–	90	18	90
	37							780	288	60	"	333	–	120	44	40
	98							690	676	20	"	882	–	210	205	80
	90							720	648	–	"	810	–	180	162	–
2	21							480	1060	80	"	1989	–	420	928	20
	71							510	362	10	"	639	–	390	276	90
	42							680	285	60	850	357	–	170	71	40
	26							600	156	–	"	221	–	250	65	–
	28							650	182	–	"	238	–	200	56	–
	05							"	32	50	"	42	50	"	10	–
	27							570	153	90	"	229	50	280	75	60
	14							"	79	80	"	119	–	"	39	20
	12							"	68	40	"	102	–	"	33	60
	18							680	122	40	"	153	–	170	30	60
10	11								6430	20		9013	–		2582	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört:	
				åker, lera	62
				" "	63
				" "	64
				" "	65
				" "	66
				" "	67
				" "	68
				" "	69
				" "	70
				" "	71
				betesvall, lera	72
				åker, lera	73
				" "	74
				" "	75
				" "	76
				" "	77
				" "	78
				" "	79
				" "	80
				väg	81
				"	82
				"	83
				"	84
				"	85
				högl. mark och imp.	86
				damm och imp.	87
				högl. mark	88
				imp.	89
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. E:T IR.
SKARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
10	11								6430	20		9013	–		2582	80
	27							460	124	20	850	229	50	390	105	30
	53							390	206	70	"	450	50	460	243	80
	86							460	395	60	"	731	–	390	335	40
	17							630	107	10	"	144	50	220	37	40
	40							420	168	–	"	340	–	430	172	–
	56							540	302	40	"	476	–	310	173	60
	70							510	357	–	"	595	–	340	238	–
	44							540	237	60	"	374	–	310	136	40
	51							510	260	10	"	433	50	340	173	40
	49							460	225	40	"	416	50	390	191	10
	01							680	6	80	"	8	50	170	1	70
	93							600	558	–	"	790	50	250	232	50
	39							710	276	90	"	331	50	140	54	60
	36							650	234	–	"	306	–	200	72	–
1	23							390	479	70	"	1045	50	460	565	80
	91							420	382	20	"	773	50	430	391	30
	77							690	531	30	900	693	–	210	161	70
	63							570	359	10	850	535	50	280	176	40
	06							710	42	60	"	51	–	140	8	40
							24	–			–			–		
							03	–			–			–		
							01	–			–			–		
							07	–			–			–		
							17	–			–			–		
							58	–			–			–		
							04	–			–			–		
							15	–			–			–		
							03	–			–			–		
20	33					1	32		11684	90		17738	50		6053	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/72	avl"		Västeby	Johannes Gustafsson åker, lera	90
				Summa:	
1/48	1 17		Do	Johannes Gustafsson åker, lera	91
				Summa:	
1/48	1 15		Do	Johannes Gustafsson åker, lera	92
				Summa:	
1/36	1 8		Do	Johannes Gustafsson åker, lera	93
				Summa:	
1/36	1 7		Do	Johannes Gustafsson åker, lera	94
				Summa:	
1/36	1 6		Do	Johannes Gustafsson åker, lera	95
				Summa:	
1/4	1 3		Do	Einar Brand åker, lera	96
				" "	97
				" "	98
				" "	99
				Överföres:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. KARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	36							600	216	–	850	306	–	250	90	–
	36								216	–		306	–		90	–
	44							600	264	–	~~850~~ 770	338	80	170	74	80
	44								264	–		338	80		74	80
	42							600	252	–	~~850~~ 740	310	80	140	58	80
	42								252	–		310	80		58	80
	42							600	252	–	~~850~~ 740	310	80	140	58	80
	42								252	–		310	80		58	80
	21							600	126	–	~~850~~ 710	149	10	110	23	10
	21								126	–		149	10		23	10
	11							600	66	–	~~850~~ 680	74	80	80	8	80
	11								66	–		74	80		8	80
1	18							530	625	40	~~850~~ 750	885	–	220	259	60
1	49							670	998	30	~~850~~ 750	1117	50	80	119	20
	20							690	138	–	~~850~~ 700	140	–	10	2	–
	71							650	461	50	850	603	50	200	142	–
3	58								2223	20		2746	–		522	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört:	
				högl. mark och imp.	100
				Summa:	
				Sammandrag:	
			Järpås socken		
5/128	1[34]		Bryne	Folke Jansson	
1/30	1[16]		D:o	Emilia Bäckström	
1/30	1[17]		D:o	Anders Johansson	
ows.	1[8]		D:o	Bryne Mosse Torvfabrik	
3/80	1[18]		D:o	Fru Hildur Borg	
1/6	1[26]		D:o	L. J. Thors sterbhus	
3/80	1[20]		D:o	Johannes Gustafsson, Vesteby	
3/80	1[19]		D:o	Anders André	
1	1'		Pinnebryne	D: sme	
1/72	av 1"		Västeby	Johannes Gustafsson	
1/48	1[17]		D:o	D: sme	
1/48	1[15]		D:o	D: sme	
1/36	1[8]		D:o	D: sme	
1/36	1[7]		D:o	D: sme	
1/36	1[6]		D:o	D: sme	
1/4	1[3]		D:o	Einar Brand	
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. I FIR. SKARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	58						41					2746	-		522	80
3	58						41		2223	20		2746	-		522	80
1	95						11		1387	50		1755	-		367	50
2	48						16		1813	60		2092	-		278	40
5	73								3855	10		5131	-		1275	90
	11						35		62	70		99	-	✓	36	30
5	04						34		2971	80		4536	-		1564	20
5	24						10		3665	10		4716	-		1050	90
1	04								561	60		936	-		374	40
6	59								3869	70		5931	-		2061	30
20	33					1	32		11684	90		17738	50		6053	60
	36								216	-		306	-		90	-
	44								264	-		338	80		74	80
	42								252	-		310	80	✓	58	80
	42								252	-		310	80	✓	58	80
	21								126	-		149	10	✓	23	10
	11								66	-		74	80	✓	8	80
3	58						41		2223	20		2746	-		522	80
54	05					2	79		33271	20		47170	80		13899	60

Lilla Brynne den 7 februari 1939

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör

Gustaf Lindgren

Ivar Johansson
Biträdande gode män.

Bilaga B.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7

Ersättningslängd.

Ersättning för mark, som åtgår till dikes breddning.

Sträckan A-B						
Pinnebryne 1[1]	Anders André	1 - 2+42	90	6.9		6 21
					Summa:	6 21

Ersättningar för intrång av jordupplag.

Sträckan A-B			m³	pr m³		
Pinnebryne 1[1]	Anders André	0+85 - 2+42	250	20		50 -
Bryne 1[34]	Folke Jansson	0+52 - 2+42	125	20		25 -
					Summa:	75 -

Lilla Bryne den 7 februari 1939.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Ivar Johansson Gustaf Lundgren

Biträdande gode män.

Kostnadsförslag.

Bil. C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
-32 +42										
0 - 2	274	Sträckan A-B /öppet dike/								
		Sprängning av berg			10	-				
		Schaktning av:								
		lera med enstaka sten m³	60	1.20	72	-				
		sten och grus "	10	2.50	25	-				
		sten och block "	65	2.-	130	-				
		lera med mycket sten "	10	2.-	20	-				
		pinnmo "	5	3.-	15	-				
		lera "	350	0.80	280	-	552	-		
		Tillägges c:a 10 %	500				56	79	608	79
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för mark, som åtgår till								
		dikets breddning					6	21		
		för intrång av jordupplag					75	-	81	21
							Summa:		690	-
+42 +39										
2 - 6	397	Sträckan B-C /komb. system/								
		12" betongrör m.	397	3.-			1191	-		
+42 +68										
2 - 4	226	Grävning, läggning och								
		återfyllning "	226	0.75	169	50				
+84 +39										
4 - 6	155	D:o d:o "	155	0.75	116	25				
+68 +71										
4 - 4	3	D:o, d:o jämte spräng-								
		ning av berg m.	3	10.-	30	-				
+71 +84										
4 - 4	13	D:o d:o d:o "	13	2.-	26	-	341	75		
		Påfyllning av rören till								
		föreskriven höjd samt juste-								
		ring av botten och sländer								
		i ytvattendiket m.	397	0.20			79	40		
	+42									
	2	Kringgjutning av rörutlopp			35	-				
+60 +36 +39										
4 , 5 , 6		Brunn, typ C, d = 0.60 m.	3	35.-	105	-	140	-	1752	15
		Tillägges c:a 10 %							172	85
							Summa:		1925	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+39 +82 6 -10	443	Sträckan C-D-E /komb. system/								
		12" betongrör	m. 443	3.-			1329	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	" 443	0.85			376	55		
		Påfyllning av rören till								
		föreskriven höjd samt jus-								
		tering av bottpn och slän-								
		ter i ytvattendiket	m. 443	0.20			88	60		
+95+40 +82 7, 9, 10		Brunn, typ C, d = 0.60 m.	3	35.-			105	-	1899	15
		Tillägges c:a 10 %							190	85
							Summa:		2090	-
+82 +95 10 -11	113	Sträckan E-F /komb. system/								
		8" betongrör	m. 113	1.45			163	85		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	" 113	0.55			62	15		
		Påfyllning av rören till								
		föreskriven höjd samt jus-								
		tering av botten och slän-								
		ter i ytvattendiket	m. 113	0.20			22	60		
+95 11		Brunn, typ C, d = 0.45 m.					25	-	273	60
		Tillägges c:a 10 %							26	40
							Summa:		300	-
+47 60 -62	247	Sträckan B-G-H /täckt ledning/								
+8 60 -61	108	12" betongrör	m. 108	3.-	324	-				
+8 +47 61 -62	139	5" tegelrör	" 139	0.75	104	25	428	25		
+8 60 -61	108	Grävning, läggning och								
		återfyllning	m. 108	0.75	81	-				
+8 +47 61 -62	139	D:o d:o	" 139	0.35	48	65	129	65		
60		Kringgjutning av rörutlopp			35	-				
+8 61		Brunn, typ A, d = 0.60 m.			40	-				
+47 62		" " A, d = 0.45 m.			30	-	105	-	662	90
		Tillägges c:a 10 %							67	10
							Summa:		730	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
70 - 75 +25	500	**Sträckan G-I-K-L** /täckt ledning/								
70 -71 +25 +20	125	10" betongrör	m. 125	2.20	275	-				
71 -74 +20	295	8" tegelrör	" 295	1.65	486	75				
74 -75 +25	80	3" "	" 80	0.35	28	-	789	75		
70 -71 +25 +13	125	Grävning, läggning och återfyllning	m. 125	0.55	68	75				
71 -73 +13 +20	188	D:o d:o	" 188	0.50	94	-				
73 -74 +20	107	D:o d:o	" 107	0.55	58	85				
74 -75 +25	80	D:o d:o	" 80	0.30	24	-	245	60		
71 +71+20		Brunn, typ A, d = 0.60 m.			40	-				
72,74,75 +13		" " A, d = 0.45 m.	3	30:-	90	-				
73		" " B, d = 0.45 m.			20	-	150	-	1185	35
		Tillägges c:a 10 %							119	65
							Summa:		1305	-
+71 90 -92 +93	271	**Sträckan I-M-N-O** /täckt ledning/								
90 -90 +93 +50	93	5" tegelrör	m. 93	0.75	69	75				
90 -91 +50 +71	57	4" "	" 57	0.55	31	35				
91 -92 +50	121	3" "	" 121	0.35	42	35	143	45		
90 -91 +50 +71	150	Grävning, läggning och återfyllning	m. 150	0.35	52	50				
91 -92 +93 +71	121	D:o d:o	" 121	0.25	30	25	82	75		
90, 92		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	2	30:-			60	-	286	20
		Tillägges c:a 10 %							28	80
							Summa:		315	-
+61 110 -110	61	**Sträckan M-M^1** /täckt ledning/								
		3" tegelrör	m. 61	0.35			21	35		
		Grävning, läggning och återfyllning	" 61	0.35			21	35		
+61 110		Brunn, typ A, d = 0.45 m.					30	-	72	70
		Tillägges c:a 10 %							7	30
							Summa:		80	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+70 100-100	70	Sträckan N-N[1] /täckt ledning/								
		4" tegelrör	70 m.	0.55			38	50		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	70 "	0.35			24	50		
+70 100		Brunn, typ A, d = 0.45 m.					30	-	93	-
		Tillägges c:a 10 %							7	-
							Summa:		100	-
+12 80 -83	312	Sträckan K-P-R /täckt ledning/								
+68 80 -81	168	8" tegelrör	168 m.	1.65	277	20				
+68 +12 81 -83	144	6" "	144 "	1.05	151	20	428	40		
+32 80 -80	32	Grävning, läggning och								
		återfyllning	32 m.	0.90	28	80				
+32 +68 80 -81	136	D:o d:o	136 "	0.60	81	60				
+68 +3 81 -82	35	D:o d:o	35 "	0.65	22	75				
+3 +12 82 -83	109	D:o d:o	109 "	0.45	49	05	182	20		
+72+68+12 80,81,83		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	3	30:-			90	-	700	60
		Tillägges c:a 10 %							69	40
							Summa:		770	-
+42 130-131	142	Sträckan P-P[1] /täckt ledning/								
+83 130-130	83	4" tegelrör	83 m.	0.55	45	65				
+83 +42 130-131	59	3" "	59 "	0.35	20	65	66	30		
+42 130-131	142	Grävning, läggning och								
		återfyllning	142 m.	0.35			49	70		
+42 131		Brunn, typ A, d = 0.45 m.					30	-	146	-
		Tillägges c:a 10 %							14	-
							Summa:		160	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+32 50 -52	232	**Sträckan D-S** /täckt ledning/								
50 -51	100	4" tegelrör m.	100	0.55	55	-				
+32 51 -52	132	3" " "	132	0.35	46	20	101	20		
50 -51	100	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	100	0.35	35	-				
+61 51 -51	61	D:o d:o "	61	0.30	18	30				
+61 +32 51 -52	71	D:o d:o "	71	0.45	31	95	85	25	186	45
		Tillägges c:a 10 %							18	55
							Summa:		205	-
+49 30 -32	249	**Sträckan E-T-U** /täckt ledning/								
+85 30 -31	185	9" betongrör m.	185	1.75	323	75				
+85 +49 31 -32	64	6" tegelrör "	64	1.05	67	20	390	95		
30 -31	100	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	100	0.70	70	-				
+85 31 -31	85	D:o d:o "	85	0.55	46	75				
+85 +49 31 -32	64	D:o d:o "	64	0.35	22	40	139	15		
+85 31		Brunn, typ A, d = 0.60 m.			40	-				
+49 32		" " A, d = 0.45 m.			30	-	70	-	600	10
		Tillägges c:a 10 %							59	90
							Summa:		660	-
+26 40 -42	226	**Sträckan T-V** /täckt ledning/								
		8" tegelrör m.	226	1.65			372	90		
+78 40 -40	78	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	78	0.65	50	70				
+78 +26 40 -42	148	D:o d:o "	148	0.50	74	-	124	70		
+78 +26 40, 42		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	2	30:-			60	-	557	60
		Tillägges c:a 10 %							57	40
							Summa:		615	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+26 +19 42 -44	193	Sträckan V-X /täckt ledning/								
		6" tegelrör m.	193	1.05			202	65		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	193	0.45			86	85		
+68 +19 43, 44		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	2	30:-			60	-	349	50
		Tillägges c:a 10 %							35	50
							Summa:		385	-
+75 140-145	575	Sträckan E-Y /täckt ledning/								
+42 140-143	342	8" betongrör m.	342	1.45	495	90				
+42 +94 143-143	52	6" tegelrör "	52	1.05	54	60				
+94 +88 143-144	94	5" " "	94	0.75	70	50				
+88 +75 144-145	87	4" " "	87	0.55	47	85	668	85		
+24 140-142	224	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	224	1.30	291	20				
+24 +42 142-143	118	D:o d:o "	118	0.75	88	50				
+42 +94 143-143	52	D:o d:o "	52	0.50	26	-				
+94 +88 143-144	94	D:o d:o "	94	0.35	32	90				
+88 +75 144-145	87	D:o d:o "	87	0.50	43	50	482	10		
+42 +94 143, 143		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	2	30:-	60	-				
+88 +75 144, 145		" " D, d = 0.45 m.	2	25:-	50	-	110	-	1260	95
		Tillägges c:a 10 %							124	05
							Summa:		1385	-

Sammandrag:

274	Sträckan A-B	/öppet dike/	690 -
397	" B-C	/komb. system/	1925 -
443	" C-D-E	" "	2090 -
113	" E-F	" "	300 -
247	" B-G-H	/täckt ledning/	730 -
500	" G-I-K-L	" "	1305 -
1974		Överföres:	7040 -

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

356388

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1974	Överfört:							7040	-
	271	Sträckan I-M-N-O /täckt ledning/							315	-
	61	" M-M[1]	"	"					80	-
	70	" N-N[1]	"	"					100	-
	312	" K-P-R	"	"					770	-
	142	" P-P[1]	"	"					160	-
	232	" D-S	"	"					205	-
	249	" E-T-U	"	"					660	-
	226	" T-V	"	"					615	-
	193	" V-X	"	"					385	-
	575	" E-Y	"	"					1385	-
	4305						Summa:		11715	-

Lilla Bryne den 7 februari 1939.

Ernst Öfverholm

Bilaga D.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning för utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att dikeskrökar ej må göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg utan i förekommande fall på grusbädd,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att tegelrörskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas, är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets brunnar och rörutlopp skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Lilla Bryne den 7 februari 1939.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Järpås socken				
5/128	1[34]	✓	Bryne; Folke Jansson				
1/30	1[16]	✓	D:o Emilia Bäckström				
1/30	1[17]	✓ ✓	D:o Anders Johansson				
avs.	1[8]		D:o Bryne Mosse Torvfabrik				
3/80	1[18]	✓ ✓	D:o Fru Hildur Borg	sök.			
1/6	1[26]	✓ ✓	D:o L.J. Ihrfors sterbhus				
3/80	1[20]	✓ ✓	D:o Johannes Gustafsson, Vesteby				
3/80	1[19]	✓ ✓	D:o Anders André	sök.			
1	1[1]	✓ ✓	Pinnebryne; Anders André	sök.			
1/72	av 1[11]	✓ ✓	Västeby; Johannes Gustafsson				
1/48	1[17]	✓	D:o D:sme				
1/48	1[15]		D:o D:sme				
1/36	1[8]		D:o D:sme				
1/36	1[7]		D:o D:sme				
1/36	1[6]		D:o D:sme				
1/4	1[3]	✓	D:o Einar Brand				
			Summa:				

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	0.8496053	0.6694207							
367:50	312:23				l	312:23	2.665	18:42	
278:40	236:53				l	236:53	2.019	13:96	
1275:90	1084:01				l	1084:01	9.253	63:97	
36:30	30:84				-	30:84	0.263	1:82	
1564:20	1328:95				l	1328:95	11.344	78:42	
1050:90	892:85				l	892:85	7.621	52:69	
374:40	318:09				l	318:09	2.715	18:77	
2061:30	1751:29				l	1751:29	14.949	103:34	
6053:60	5143:17				l	5143:17	43.902	303:50	
90:-	76:46				l	76:46	0.653	4:51	
74:80	63:55				l	63:55	0.542	3:75	
58:80	49:96				-	49:96	0.427	2:95	
58:80	49:96				-	49:96	0.427	2:95	
23:10	19:63				-	19:63	0.168	1:16	
8:80	7:48				-	7:48	0.064	0:44	
522:80		350:-			l	350:-	2.988	20:66	
13899:60	11365:-	350:-				11715:-	100.000	691:31	

Lilla Bryne den 7 februari 1939.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Ivar Johansson Gustaf Lundgren


Biträdande gode män.

98,651 %

Jämkningsenl. 7:26, Vattenlagen

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av vattenbesvärade marker tillhörande Pinnebryne och Bryne i Järpås socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 28 december 1937 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning, hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget cirka 4 km. norr om Järpås kyrka, inom nederbördsområdet nr 142/143 mellan Lidan och Nossan. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linje.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga fallförhållanden, omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna

A-B-C-D-E-F, B-G-H, G-I-K-L, I-M-N-O, M-M^1, N-N^1, K-P-R, P-P^1, D-S, E-T-U, T-V-X och E-Y.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avloppsdike. Med dubbla blå linjer betecknas öppet yt- och flodvattendike. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdenas gränser hava delvis direkt inmätts, delvis uppgåtts i terrängen och inlagts å generalstabens karta i skala 1:50000. Rörledningarna hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60. Dimensionerna ha bestämts under antagande av en flodvattenavrinning av 1.25 å 1.5 liter pr sekund och hektar åker och äng, 0.75 liter pr sekund och hektar skogsmark samt av 0.60 liter pr sekund och hektar mossmark. Flodvattenmängden har sålunda beräknats uppgå till:

vid punkt	B	228	sekundliter, vid punkt	M^1	0.9 sekundliter
	5+36	168	"	N^1	3.2 "
	C	160	"	80+72	14.3 "
	7+95	118	"	P	13.9 "
	D	104	"	R	7.2 "
	E	98	"	P^1	2.2 "
	F	55	"	T	26.8 "
	G	41.7	"	U	7.5 "
	H	3.4	"	40+78	16.0 "
	71+25	34.4	"	V	13.9 "
	I	29.3	"	43+68	10.4 "
	K	17.3	"	X	7.5 "
	L	1.3	"	143+42	8.7 "
	M	8.1	"	143+94	3.6 "
	O	1.0	"	144+88	2.2 "
				Y	0.8 "

Den med yt- och flodvattendike kombinerade rörledningen B-C-D-E-F har beräknats kunna avbörda en femtedel av flodvattenmängden.

5. Broar och trummor.

Inga bro- eller trumbyggnader skola utföras på företagets bekostnad.

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå i enlighet med ersättningslängden /Bil. B/ till vederbörande jordägare, dels för mark som åtgår till avlopps breddning med kronor 6:21, utgörande den bortgrävda markens värde i nu befintligt skick, dels för intrång av jordupplag med kronor 75:-, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga

fördelningen av kostnaderna för företaget.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av anläggandet av rörledningarna skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga män.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 11715 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats att uppdelning av företaget i förberedande avdelningar icke skall göras. Kostnaderna för företagets utförande skulle alltså fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Utredningen har emellertid givit vid handen, att ägaren till fastigheten Västeby 1:3

skulle kunna vinna samma båtnad till lägre kostnad utan annans deltagande i dikningen. Jämkning jämlikt 7 kap. 26 § vattenlagen har därför företagits. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter som ansetts som sökande eller med dem likställda, angivas i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med tjugu /20/ kronor 85 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför

lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1942 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte grässkäras varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan

åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Pinnebryne dikningsföretag av år 1939".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Lilla Bryne den 7 februari 1939.


Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Ivar Johansson Gustaf Lundgren

Biträdande gode män.

Förestående avskrifters, sid 1 - 44, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten:



ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Pinebyns dikningsföretag

år år 1939

i Järpås *socken och* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete		Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	24	0,50			12	–
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10							
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,							
		1) i åker, raklinje	km.		1,50				
		kroklinje	„	9.50	3,00	28	50		
		i annan mark, raklinje	„		3,00				
		kroklinje	„		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje	km.		3,00				
		kroklinje	„		5,00				
		i annan mark, raklinje	„		5,00				
		kroklinje	„		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter							
		i åker, raklinje	„		1,00				
		kroklinje	„		2,00				
		i annan mark, raklinje	„		2,00				
		kroklinje	„		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II							
		åker, medelareal 67 ar	st.	81	0.36	29	16		
			har	5405	0.54	29	18		
		äng och odlingsmark medelareal ar	st.						
			har						
		annan mark och impediment, medelareal 15 ar	st.	19	0.05	–	95		
			har	2.79	0.78	2	17		
		Tillägg för mätning i skala 1:							
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~> 15~~ ~~10—15~~ < 10 m.							
		i åker o. d., raklinje	km.						
		kroklinje	„						
		i annan mark, raklinje	„						
		kroklinje	„	0.12	11:–	1	32		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet				4	–		
		övriga regalark blad	st.					95	28
			Överföres					107	28

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					107	28
1938 12-23 5		***Avvägning.***						
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... *dagar*	3	12,00	36	–		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal > 4 *punkter pr har* ... *har*	54.05	0.50	27	02		
		avvägda punkter ... *st.*	386	0.05	11	58		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „						
		avvägda punkter ... „						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... *km.*	6.63	2,00	13	66		
		i annan mark ... „		5,00			88	26
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 56.8 *ar,* ... *st.*	100	0.07	7	–		
		... *har*	56.84	0.06	3	41	10	41
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*	100	0,04	4	–	4	–
		Markvärdering:						
1938	14/9	*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* ... *dagar*	1/3	12,00	4	–		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			4	—		
		för övriga kilometer ... *st.*		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	162	0,06	9	72		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	81	0,12	9	72	27	44
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*	0.633	3.–	1	89		
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	4.513	3.50	15	79	17	68
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st.*	17	0.12	2	04		
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	36	0.22	7	92		
		... „						
		... „					9	96
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	2	3,00			6	–
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			1	—		
1938	23/5	*för vattenområdets areal* ... *km.²*		0,02				
1939	25/1	*dagar* ...	1	12,00			12	–
		Dimensionsberäkning, *§ 24*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*	1.245	3,50	4	35		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00				
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „						
		nämligen ... *m.² sektion på* ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	2.773	6,00	16	63		
		2) „ „ över 20 „ ... „	1.258	10,00	12	58	33	56
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	108	0,03	3	24	4	24
		Överföres					320	83

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					320	83
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2	—	5	—
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* km.	0.633	2,50	1	58		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² *sektion på* „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	3.690	4,00	14	76		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² *sektion på* „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			11	71	28	05
		***Förslag till invallning**, § 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25				
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00				
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete						
		för särkilt konstruerat landfäste st.		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00				
		Grundförstärkning m²		0,10				
		Antal särskilda ritningar		3,00				
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*	386	0,01			3	86
		***Översiktskarta**, § 41*					4	50
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar st.	3	0,25	—	75	2	25
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter st.	16	0,30	4	80		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20			6	80
1938	14/9	***Utlåtande ~~och betänkande~~**, § 45* sid.	7	3,00			21	—
1939	7/2	***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1,* dagar	1½	12,00			18	—
1939	30/1	***Särskild utredning**, § 46, mom. 2 avg. avdelningsbildn.* dagar	1	12,00			12	—
1939	19/1	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* dagar	½	12,00			6	—
		***Förslag enl. § 46 mom. 15,** brunn, 4 typer* „	1	12,00	12	—		
		utlopp för täckt ledning „	5/12	12,00	5	—		
		slamficka „		12,00				
							17	—
		Lösen för: *Summa kronor*					445	29
		***Kopia av plankartan**, § 51*						
		1) 1:sta regalarket bladet			7	—		
		övriga regalark blad st.						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 56.8 ar ägofigurer st.	100	0.10	10	—		
		har	56.84	0.08	4	54		
		Överföres			21	54		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			21	54		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3	63		
		3) insättning av höjdlägestal	*st.*	386	0,02	7	72	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp				1	75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	*cm.*	108	0,05	5	40	40	04
		***Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar,** § 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	*km.*					
		befintligt vattendrag ell. vall	*„*	0.823	3:-	2	46		
		nytt avlopp eller vall	*„*	0.633	5:-	3	16		
		ändring av befintligt avlopp	*„*	3.690	6:-	22	14		
		2) tvärsektioner, ~~originalritningens belopp~~				7	92		
		3) broar och trummor, „ „							
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	*st.*	2	3,00	6	-	41	60
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %							
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,*	*dagar*		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka	*„*	1 5/12	12,00	17	-		
								17	-
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55*	*sid.*	40	0,55			22	-
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*						4	50
		Summa kronor						125	22
		Övriga förrättningskostnader.							
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode							
		Annonskostnader ang. sammanträden							
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				8	-	8	-
		Arvode till biträdande förrättningsmannen							
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				110	80		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				72	-		
								112	80
		Summa kronor						120	80
		Sammandrag.							
		Förrättningsmannens arvode						445	29
		Lösen för kopior och avskrifter						125	22
		Övriga förrättningskostnader						120	80
		Summa kronor						691	31

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kållands *häradsrätt.*

Lilla Byrne *den* 7 februari *19* 39.

Ernst Österholm
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

Bestyrkes i Tjänsten 19

FETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
368277