



Akt nr:

R-E1a-0778

AU$R-E1a-0778

Akt. nr 194

358

41

Skuldförbindelse överlämnad till Kungl. Statskontoret den 26/2 1942 godkänd den 5/3 1942

R 3-0778

DIARIE Nr 3331
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 FEB. 1942

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 31 oktober 1941 till Stockerhultsmossens dikningsföretag av år 1940 i Flistads, Götlunda och Bällefors socknar av SKARABORGS LÄN

16. kandl. 3 sats.

beviljat dels ***statsbidrag*** med sextusentvåhundratjugo (6.220) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med tvåhundrafyrtio (240) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Öfverholm vid syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~n~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för troendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1945,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

7. 1941. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
171541

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråupplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Kärråsen den 5 januari 1942.

Mårten Gustafsson Kärråsen Kärret Wäring

ägare till 3/16 mtl Kärråsen i Bellefors socken Tv 11,100

I Anderssons Sommarhemman Tidan

Ägare till 1/2 mtl Sunnerkullen i Flistads socken Tv. 33600 Kr.

D. P Eriksson Wäring

Ägare till 1/8 mtl Stockerkult Tv 10200

Att Mårten Gustavsson Kärråsen, I. Anderssons Sommerkullen, David Eriksson Stockerkult.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gustav Blom

Adress Blackehärr Tidan.

Arvid Blom

Adress Blackehärr Tidan

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 13 mars 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 3:0778

DIARIE N:r 14038
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 1 AUG 1940

DIARIE N:r 1402
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 4 JAN. 1941

Handlingar angående

Stockerhultsmossens dikningsföretag av år 1940

i Flistads, Götlunda och Bällefors socknar

av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1940 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

/

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Stockerhultsmosse /Flistads allmänning/ i Flistads Götlunda och Bällefors socknar **av Skaraborgs län.**

Den 25 oktober **1939.**

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade genom i Flistads och Götlunda försam-lingars **kyrk**or **upplåst och i** Skaraborgs Läns Annonsblad **införd kungörelse /Bil. 3 a-c/ sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan** 9.30 **hos** Mårten Gustafsson, Kärråsen, Kärret **, varjämte särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 4/.**

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillställdeskommit skiftesgodemännen

Otto Brandels, Ängeråsen, Götlunda, Tidan, och

Carl Johansson, Boagärdet, Tidan,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

<u>såsom sökande</u>:

För Flistads sockens allmänning Pettersburg, kommunalnämndsordf. S. Andersson, Sunnerkullen, Tidan, enl. protokollsutdrag /Bil. 6/

Mårten Gustafsson, Kärråsen, Kärret,

Axel Storm, Stämmebacken, Blackekärr,

David Eriksson, Stockerhult, Kärret,

<u>såsom övriga sakägare</u>:

Arrendator Elof Gustafsson, Blackekärr,

Aron Eriksson, Blackekärr.

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

D.N. Eriksson, Stockerhult, och Axel Storm, Stämmebacken, hade ingått förening med sökandena till förrättningen. Föreningsskrivelsen /Bil. 5/ upplästes och vitsordades genom synemännens underskrift.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade merkerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avloppsdikens upptagande till sådant djup och sådana dimensioner, att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Aron Eriksson påstod att den honom tillhöriga, av förrättningen berörda odlade marken skulle komma att få växa igen till skogsmark och förmenade, att han därför icke skulle få någon nytta av dikningen. Han yrkade ersättning för intrång på sin skogsmark och för den förlust han skulle lida genom att cirka 200 stycken träd måste avverkas. Han yrkade rörtrumma vid 3+52 och förklarade, att han vore villig att deltaga i kostnaderna för denna.

§ 6.

Intressenterna yrkade rörtrummor, där broar finnas för närvarande

§ 7.

Ersättning yrkades för intrång av jordupplag och för mark, som åtgår till avlopps breddning.

§ 8.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 20 dagsverken, vilka skulle gäldas med 5 kronor per dagsverke eller sammanlagt kronor 100. För virke till avvägningspålar hade utgivits 5 kr.

§ 9.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom komme att underrättas genom brevkort.

§ 10.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Otto Brandels Carl Johansson

Biträdande gode män.

Den 8 mars 1940.

Genom i Flistads och Götlunda församlingars kyrkor uppläst och i Skaraborgs Läns Annonsblad införd kungörelse /Bil. 7 a-c/ hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 10.30 hos Mårten Gustafsson, Kärråsen. Särskilda underrättelser hade därjämte utsänts enligt bifogade förteckning /Bil. 4/.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

För Flistads sockens allmänning kommunalnämndsordf. S. Andersson, Sunnerkullen, Tidan,

Rickard Svensson, delägare i Flistads sockens allmänning,

Mårten Gustafsson, Kärråsen,

David Eriksson, Stockerhult,

Aron Eriksson, Blackekärr.

§ 11.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen, ersättningar och kostnadernas fördelning.

§ 12.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. D/ och synemännens utlåtande /Bil. F/.

§ 13.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 14 .

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Mårten Gustafsson, Kärråsen, Kärret, Väring,

vilken tillika utsågs till ordförande, samt David Eriksson, Stockerhult, Väring, och kommunalnämndsordf. S. Andersson, Sunnerkullen, Tidan.

Till styrelsesuppleant valdes Rickard Eriksson, Snärva Västergården, Flistad, Tidan.

§ 15 .

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes ..... Aron Eriksson, Blackekärr, Tidan, och Emil Andersson, Skattegården, Flistad, Tidan.

§ 16 .

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Mårten Gustafsson, Kärråsen, Kärret, Väring.

~~§~~

~~Styrelsen bemyndigades att å delägarnas i företaget vägnar upptaga tillfälliga lån intill ett belopp av~~

~~kronor för gäldande av förrättningskostnaderna och för arbetenas bedrivande intill dess statsunderstöd blir tillgängligt.~~

§ 17 .

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Kärråsen den 8 mars 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Carl Johansson. Otto Brandels.

Biträdande gode män.

Bilaga 1 a.

F. ö. V. D. N:r 62 - 79
1938

SKARABORGS LÄNS
19 AUG. 1933
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Skiftesdelagit Flistads Kvarnäng Pellesberg (Klackhåm) i Flistads socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Tidan eller Wäring c:a 10 kilometer.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

~~adress~~ Mårten Gustafsson Kärråsen Bat 76. (Kärråsen)

pr Tidan

Telefon: Looketorp 26

Flistad den 17 Aug. 1938.

För Flistads Allmänning

J. Andersson.

Mårten Gustafsson
Kärråsen Bat 76 Tidan.
(Kärråsen)

Sammanhållen Tidan. Trey 33a
Tidan.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Stänäs	Mårten Gustafsson
Stackelbult	Brädens Enkan
Karlsro	Karl Fredlund
Blankhäll	Hans Eriksson
Stämma	Joh. Eriksson
Stämmebacken	A. Stare.
	m fl.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
367155

Bilaga 1 b.

Utdrag av protokollet vid i ärendet hållet sammanträde med delegarna i Finlands Allmänning Pellesberg Blankhärr i Finlands kammarkollegium den 15/8 1938.

Kungörandet godkändes.

882.

KARLSBORGS LÄN
19 AUG. 38
LANDSKANSLI

Angående bärbens upptagning genom masken beslutades införda tagg Syr i densamma för att ärarija den bärbens beträffande tagg del derunder.

Som allmänningsmasken blifvit under kammarkollegii förvaltning upptagen till dess anförande i Kungl. Maj:ts ingifna ansökan deri de även tillfälle medgifven för andra underlåtna samma.

Som Ordf
L Andersson.

Justerad
Rich. Lamm J. Lamm.

Vidimerar
L Andersson

10
Flistad

Bilaga 2.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D.o.V.D. nr 62 - 79
1938

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören Ernst Öfverholm

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 25 augusti *193* 8.

På länsstyrelsens vägnar:

Utan avgift.

//

Bilaga 3 a.

K U N G Ö R E L S E .

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Flistads allmänning Pettersburg och lägenh. Karlsro i Flistads socken, Blackekärr, Stockerhult och lägenh. Stämmebacken i Götlunda socken samt Käråsen i Bällefors socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Mårten Gustafsson, Käråsen, Kärret, Väring, onsdagen den 25 oktober 1939 klockan 9.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Av förrättningen beröres även lägenh. Stämma i Götlunda socken.

Skara den 4 oktober 1939.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Flistads sockens kyrka den 15 oktober 1939 betygas:

..O. Bergentråen....

.....Nyström.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 4 oktober 1939.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 3 b.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Flistads allmänning Pettersburg och lägenh. Karlsro i Flistads socken, Blackekärr, Stockerhult och lägenh. Stämmebacken i Götlunda socken samt Käråsen i Bällefors socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Mårten Gustafsson, Käråsen, Kärret, Väring, onsdagen den 25 oktober 1939 klockan 9.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Av förrättningen beröres även lägenh. Stämma i Götlunda socken.

Skara den 4 oktober 1939.

Ernst Öfverholm,

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse upplästs i Götlunda sockens kyrka den 8 oktober 1939 intygas:

.....

.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 4 oktober 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

13

Bilaga 3 c.

Postgiro 30054.

Pag. 8680

SKÖVDE DEN 6 okt 1939

Statens lantbruksing. E. Öfverholm DEBET

TILL

Skaraborgs Läns Annonsblad.

1939		Vid likvids insändande, uppgiv räkningens pagina.	ggr	mm.	Kronor	öre
Okt	6	An. Annons N:o 8680 ang. Kungörelse	1	85	13	60

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande **Flistads allmänning Pettersburg** och **lägenh. Karlsro i Flistads socken, Blackekärr, Stockerhult** och **lägenh. Stämmebacken i Götlunda socken** samt **Käråsen i Bällefors socken** av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Mårten Gustafsson, Käråsen, Kärret, Väring, onsdagen den 25 oktober 1939 klockan 9,30, då vederbörande sakägare hava att tillställeskomma för utförande av sin talan. Av förrättningen beröres även lägenh. Stämma i Götlunda socken.

Skara den 4 oktober 1939.

ERNST ÖFVERHOLM,
Statens e. lantbruksingenjör.

(8680a)

Från konto 35683

Till konto 30054

har 13 kr. 60 öre

girerats till:

Skaraborgs Läns Annonsblad
Skövde

Bokfört
16.10.1939
Postgirokontoret

Kupong nr 49

Bilaga 4.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Mårten Gustafsson, Käråsen, Kärret, Väring, onsdagen den 25 oktober 1939 klockan 9.30 för torrläggning av mark tillhörande Flistads allmänning Pettersburg m.fl. i Flistads m.fl. socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 5 oktober 1939 till:

5 kom. cykel 20:-
5 kom. cykel 20:-
40:-

Skiftesgodemannen Otto Brandels, Ängeråsen, Götlunda, Tidan,
Skiftesgodemannen Carl Johansson, Boagärdet, "
Ordföranden för Flistads sockens allmänning Pettersburg S. Andersson, Sunnerkullen, Tidan,
Arrendator Elof Gustafsson, Blackekärr, Tidan,
Mårten Gustafsson, Käråsen, Kärret, Väring,
Aron Eriksson, Blackekärr, Tidan,
Axel Storm, Stämmebacken, Blackekärr, Tidan,
David, Oskar och Hanna Eriksson, Stockerhult, Kärret, Väring.

Skara den 5 oktober 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

UNDERRÄTTELSER

angående sammanträde hos Mårten Gustafsson, Kärråsen, Kärret, Väring, fredagen den 8 mars 1940 klockan 10.30 rörande torrläggning av Stockerhultsmossen i Flistads socken och några fastigheter i Götlunda och Bällefors socknar avsändes den 19 febr. 1940 till samtliga i ovanstående förteckning upptagna skiftesgodemän och sakägare.

Skara den 19 febr. 1940

Bilaga 5.

Förening.

Undertecknade delägare i det företag, som avser uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av odlingsbesvärade marker inom Flistads Allmänning m. fl. Fastigheter i Flistads, Gölunda och Bällefors socknar av Skaraborgs län, göra härmed gemensam sak med sökanden till förrättningen och yrka, att företaget utsträckes så, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning erhålles våra marker.

Stockerhult den 14 aug. 1939.

D. N. Eriksson 1/8 mtl Stockerhult
Axel Storm lgh:t Stämmebacken

Förestående föreningsförbindelse upplästes vid sammanträde med syneförrättningsman den 25 oktober 1939.

Ateo Brandels. Carl Johansson.

Bilaga 6.

Utdrag av protokoll vid extra sammanträde med delegarna i Flintads Blechhäms allmänning den 15/8 1938.

Kungörandet var skett i Skaraborgs Läns Annonsblad och godkändes.

§ 1.

Protokollet från kommunalnämndens sammanträde den 25/7 38, deri Anvendaren ifrågasatts få bäcken grundligt upprensad så att vattnet icke vid vissa tillfällen går upp på åkerjorden, ansågs av kommunalnämnden (vilken har hand om Allmänningen) nödvändigt och väl berättigat, detta godkändes av Stämman.

Angående bäckens upprensning, godkändes Landtbruksingeniör Hallins skrivelse av den 27/7 d.å. om ansökans tillstyrkande, varför beslutades, undertecknad anhåller att laga syn för upprensningen snarast möjligt. Att undertecknad och funktionärer detsamma valdes, Ordföranden Isaak Andersson Sunnanhullen, Fideom.

Allmänningen delhavande deri, enligt kommunalnämndens förslag, godkändes att av Allmänningen, kassan utbetalas i den mån det samma för fallet till betalning.

§ 2.

Att justera protokollet valdes Richard Samuelsson och Johan Svensson.

Vid ovan

J. Andersson

Ordf.

Justerat

Richard Samuelsson Johan Svensson

Widimeras

J. Andersson

Bilaga 7 a.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av marker tillhörande Flistads sockens allmänning Stockerhultsmossen samt Kärråsen i Bällefors s:n, Blackekärr, Stockerhult, Stämmebacken, Karlsro och avs. från Gunnehaga i Götlunda s:n av Skaraborgs län genom dikning kommer syneförrättning enl. vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Mårten Gustafsson, Kärråsen, Kärret, Väring, fredagen den 8 mars 1940 klockan 10.30.

Skara den 15 februari 1940.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit upplåst i Flistads sockens kyrka den 18/2 1940 betygas:

...O. Birger Karlgård...

.....p.t.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 15 februari 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 7 b.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av marker tillhörande Flistads sockens allmänning Stockerhultsmossen samt Kärråsen i Bällefors s:n, Blackekärr, Stockerhult, Stämmebacken, Karlsro och avs. från Gunnehaga i Götlunda s:n av Skaraborgs län genom dikning kommer syneförrättning enl. vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Mårten Gustafsson, Kärråsen, Kärret, Väring, fredagen den 8 mars 1940 klockan 10.30.

Skara den 15 februari 1940.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Götlunda sockens kyrka den 25/2 1940 betygas:

...O. Ringenkäugard...

.....p.t.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 15 februari 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 7 c.

Kungörelse.

För **torrläggning av marker** tillhörande **Flistads sockens allmänning Stockerhultsmossen** samt **Kärråsen i Bällefors s:n, Blackekärr, Stockerhult, Stämmebacken, Karlsro** och **avs. från Gunnehaga i Götlunda s:n** av Skaraborgs län genom dikning kommer **syneförrättning enl. vattenlagen att handläggas** vid **sammanträde** hos **Mårten Gustafsson, Kärråsen, Kärret, Väring, fredagen den 8 mars 1940 klockan 10,30.**

Skara den 15 februari 1940.

ERNST ÖFVERHOLM.
Statens e. lantbruksingenjör.

(1143a)

Postgiro 30054.

Pag. 1143

SKÖVDE DEN 16 febr. 1940.

Herr Lantbruksing. E. Öfverholm, Skara

DEBET
TILL

Skaraborgs Läns Annonsblad.

(Medlem av Förenade Landsortstidningar.)

194		*Vid likvids insändande, uppgiv räkningens pagina.*	ggr	mm.	Kronor	öre
Febr.	16	*An. Annons N:o* 1143 *ang.* Kungörelse	1	70	11	20

Från konto 35683

Till konto 30054

har 11 Kronor 20 öre

girerats till:

Skaraborgs Läns Annonsbl. Skövde

23 FEB. 1940 Postgirokontoret

— 39 — Kupong nr 04

Bilaga 9.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Götlunda socken.			
avs.	1		Gunnehaga	Aron Eriksson		
				bete, jörb. ej	1	-
				skog, "	2	-
				" "	3	-
				åker, trinjord på lera	4	6.50
				" "	5	6.55
				imp.	6	-
				väg	7	-
				Summa:		
avs.	1'		Stämmebacken	Axel Storm		
				åker, mylla på sambl. lera	8	6.90
				betesmark, stenb.	9	7.30
				åker, mylla på sambl. lera	10	7.45
				" "	11	7.75
				" "	12	7.35
				" "	13	7.75
				" " , jörb. ej	14	-
				" "	15	7.70
				" "	16	7.80
				väg	17	-
				Summa:		
1/8	1'		Stockerbuds	David Eriksson,		
				Axel Eriksson och		
				Hanna Eriksson		
				betesmark	18	7.80.
				väg	19	-
				Bruksjörs:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							53	–			–			–		
							09	–			–			–		
							36	–			–			–		
	51							370	188	70	650	331	50	280	142	80
	43							390	167	70	650	279	50	260	111	80
							04	–			–			–		
							02	–			–			–		
	94					1	04		366	40		611	–		254	60
	09							200	18	–	750	67	50	550	49	50
			26					80	20	80	100	26	–	20	5	20
	18							480	86	40	750	135	–	270	48	60
	15							600	90	–	750	112	50	150	22	50
	44							430	189	20	750	330	–	320	140	80
	53							680	307	40	750	397	50	170	90	10
							03	–			–			–		
	14							530	74	20	750	105	–	220	30	80
	38							480	182	40	750	285	–	270	102	60
							05	–			–			–		
	191		26				08		968	40		1458	50		490	10
			06					40	2	40	50	3	–	10		60
							14	–			–			–		
			06				14		2	40		3	–			60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öbergård:		
				åker, torrjord	20	7.10
				" "	21	7.05
				" "	22	7.35
				" "	23	7.85
				" "	24	7.25
				" "	25	7.30
				" "	26	7.35
				imp.	27	-
				Summa:		
avs.	2'		Karlsro	Mårten Gustafsson		
				åker, torrjord, fäb. ej	28	-
				" "	29	7.50
				" "	30	7.55
				" "	31	7.65
				" "	32	7.75
				" "	33	7.40
				imp.	34	-
				väg	35	-
				imp.	36	-
				åker, torrjord	37	7.75
				" "	38	8.15
				" "	39	8.45
				äng, " , skent.	40	2.15
				imp	41	-
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			06				14		2	40		3	–			60
105	36							210	75	60	700	252	–	470	176	40
115 120	37							160	59	20	700	259	–	540	199	80
95	43							220	94	60	600	258	–	380	163	40
50	25							400	100	–	600	150	–	200	50	–
100	57							230	131	10	700	399	–	470	267	90
95 100	56							260	145	60	700	392	–	440	246	40
90	76							280	212	80	700	532	–	420	319	20
–							04	–			–			–		
3	30		06				18		82	30		2245	–		1423	70
–							24	–			–			–		
75	60							350	210	–	700	420	–	350	210	–
"	61							350	213	50	700	427	–	350	213	50
65	58							400	232	–	700	406	–	300	174	–
40	71							420	298	20	700	497	–	280	198	80
85	45							300	135	–	700	315	–	400	180	–
–							15	–			–			–		
–							02	–			–			–		
–							28	–			–			–		
70	34							400	136	–	750	255	–	350	119	–
50	17							400	68	–	600	102	–	200	34	–
20	04							520	20	80	600	24	–	80	3	20
5			05					290	14	50	300	15	–	10		50
–							23	–			–			–		
3	50		05				92		1328	–		2461	–		1133	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/32	1 6		Blackkärr	Märten Gustafsson		
				mylla på sandbl. lera	42	8.2
				" "	43	8.2
				" "	44	"
				Summa:		
1/16	1 4		Do	Arn Eriksson		
				åker, mylla på sandbl. lera	45	8.5
				väg	46	—
				Summa:		
			Bellefors socken			
3/16	1 2		Kärråsen	Märten Gustafsson		
				imp.	47	—
				"	48	—
				"	49	—
				väg	50	—
				åker, mylla på sandbl. lera	51	8.7
				" "	52	8.3
				" "	53	8.2
				" , mylla på lera	54	8.5
				" "	55	8.2
				" "	56	8.7
				" "	57	7.9
				" "	58	7.8
				" "	59	7.9
				" "	60	8.6
				" "	61	8.2
				" "	62	7.9
				Öresföras:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	28							460	128	80	850	238	–	390	109	20
	25							460	115	–	850	212	50	390	97	50
	31							430	133	30	850	263	50	420	130	20
	84								377	10		714	–		336	90
1	69							510	861	90	850	1436	50	340	574	60
							04	–			–			–		
1	69						04		861	90		1436	50		574	60
							06	–			–			–		
							02	–			–			–		
							12	–			–			–		
							13	–			–			–		
	30							510	153	–	850	255	–	340	102	–
	41							510	209	10	850	348	50	340	139	40
	03							480	14	40	850	25	50	370	11	10
	13							680	88	40	850	110	50	170	22	10
	42							460	193	20	850	357	–	370	163	80
	16							510	81	60	850	136	–	340	54	40
	49							340	166	60	850	416	50	510	249	90
	02							310	161	20	850	442		540	280	80
	51							430	219	30	850	433	50	420	214	20
	04							510	20	40	850	34	–	340	13	60
	18							600	108	–	850	153	–	250	45	–
	23							540	124	20	850	195	50	310	71	30
3	42						33		1539	40		2907	–		1367	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på lera	63	7.80
				" , trävjord	64	7.55
				odl:mark, "	65	7.70
				åker, "	66	7.85
				" "	67	7.75
				" "	68	7.85
				Summa:		
			Flistads socken.			
Allmänningen			Stockerhultsmossen	Flistads socken		
				Fr. Olof Gustafsson		
				åker, trävjord	69	7.50
				" "	70	7.55
				" "	71	7.50
				" "	72	7.40
				" "	73	7.35
				" "	74	7.40
				" "	75	7.55
				" , mylla på lera	76	7.30
				" "	77	7.05
				" "	78	7.10
				betesmark, stenb.	79	7.20
				åker, mylla på lera	80	6.90
				" "	81	6.95
				" "	82	7.00
				" "	83	6.75
				" "	84	6.65
				" "	85	6.75
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	42						33		1539	40		2907	-		1367	60
	23							480	110	40	850	195	50	370	85	10
	49							300	147	-	750	367	50	450	220	50
			22					100	22	-	200	44	-	100	22	-
	81							450	364	50	750	607	50	300	243	-
	91							430	391	30	750	682	50	320	291	20
1	37							480	657	60	750	1027	50	270	369	90
7	23		22				33		3232	20		5831	50		2579	30
	20							350	70	-	750	150	-	400	80	-
	96							380	364	80	750	720	-	370	355	20
	47							380	178	60	750	352	50	370	173	90
	44							350	154	-	750	330	-	400	176	-
	47							320	150	40	750	352	50	430	202	10
	30							350	105	-	750	225	-	400	120	-
	23							320	73	60	750	172	50	430	98	90
	45							300	135	-	750	337	50	450	202	50
	23							200	46	-	750	172	50	550	126	50
	08							250	20	-	750	60	-	500	40	-
			14					90	12	60	100	14	-	10	1	40
	32							300	96	-	750	240	-	450	144	-
	84							430	361	20	750	630	-	320	268	80
	83							380	315	40	750	622	50	370	307	10
	42							300	126	-	750	315	-	450	189	-
	21							400	84	-	750	157	50	350	73	50
	10							430	43	-	750	75	-	320	32	-
6	55		14						2335	60		4926	50		2590	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, Inrjord på lera	86	6.60
				odl:mark, Inrjord på lera	87	6.85
				betesmark, " , stenb.	88	7.00
				åker, "	89	6.80
				" "	90	6.90
				" "	91	6.85
				" "	92	7.10
				betesmark, mylla på lera, stenb.	93	7.30
				" " "	94	7.10
				" "	95	"
				odl:mark "	96	6.90
				åker, "	97	6.80
				" "	98	6.90
				" "	99	7.20
				" "	100	7.10
				" "	101	7.01
				" "	102	7.00
				" "	103	6.95
				" "	104	"
				" , Inrjord på lera	105	"
				" "	106	6.80
				" "	107	6.65
				" "	108	"
				" "	109	6.95
				imp.	110	-
				"	111	-
				"	112	-
				"	113	-
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTRYCK.ER:TR.
SKARA
381337

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	55		14						2335	60		4726	50		2590	90
	46							400	184	–	750	345	–	350	161	–
			06					40	2	40	100	6	–	60	3	60
			28					80	22	40	100	28	–	20	5	60
	21							330	69	30	700	147	–	370	77	70
	09							230	20	70	700	63	–	470	42	30
	34							210	71	40	700	238	–	490	166	60
	14							330	46	20	700	98	–	370	51	80
			04					80	3	20	100	4	–	20		80
			59					70	41	30	100	59	–	30	17	70
			27					70	18	90	100	27	–	30	8	10
			06					50	3	–	200	12	–	150	9	–
	32							150	48	–	750	240	–	600	192	–
	28							200	56	–	750	210	–	550	154	–
	77							350	269	50	750	577	50	400	308	–
	52							300	156	–	750	390	–	450	234	–
	62							270	167	40	750	465	–	480	297	60
	73							250	182	50	750	547	50	500	365	–
	67							400	268	–	750	502	50	350	234	50
	55							430	236	50	750	412	50	320	176	–
	58							460	261	–	750	435	–	300	174	–
	79							430	339	70	750	592	50	320	252	80
	71							430	305	30	750	532	50	320	227	20
	74							450	333	–	750	555	–	300	222	–
	30							530	159	–	750	225	–	220	66	–
							21	–			–			–		
							23	–			–			–		
							16	–			–			–		
							02	–			–			–		
15	37	1	44				62		5600	30		11638	50		6038	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öreskjöld:	
				imp.	114
				väg	115
				imp.	116
				Tomt, förb. ej	117
				"	118
				imp.	119
				"	120
				"	121
				väg	122
				Summa:	
			Sammandrag:		
			Götlunda socken.		
ars.	1		Gunnekärr	Aron Eriksson	
ars.	1'		Skämmebacken	Axel Storm	
1/8	1'		Storkerhult	David Eriksson, Oskar Eriksson och Hanna Eriksson	
ars.	2'		Karlsro	Mårten Gustafsson	
1/32	1⁶		Blackkärr	D:to	
1/16	1⁴		D:o	Aron Eriksson	
			Bellefors socken		
3/16	1²		Kallåsen	Mårten Gustafsson	
			Klistads socken		
Allmänningen			Storkerhultsmossen	Klistads socken fr. Olof Gustafsson	
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
15	37	1	44						5600	30		11638	50		6038	20
							12									
							04									
							02									
							18									
							27									
							05									
							11									
							03									
							33									
15	37	1	44			1	77		5600	30		11638	50		6038	20
	94					1	04		356	40		611	–		254	60
1	91		26	Lån			08		968	40		1458	50		490	10
3	80		06				18		821	30		2245	–		1423	70
3	50		05				92		1328	–		2461	–		1133	–
	84								377	10		714	–		336	90
1	69						04		861	90		1436	50		574	60
7	23		22				33		3232	20		5831	50		2599	30
15	37	1	44			1	77		5600	30		11638	50		6038	20
34	78	2	03			4	36		13545	60		26396	–		12850	40

36.81

Kärnsen den 8 mars 1940

Carl Johansson. Otto Brandely

Statens o. kronobefattningshavare

Biträdande goda män

717 pr kr

Bilaga B.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Ersättningslängd.					
	Ersättningar för bortgrävd mark.					
Sträckan A-B						
Blackekärr 1⁶	Mårten Gustafsson	0+44-1+42	345	3.0		10 35
Gunnehaga 1	Aron Eriksson	1+42-3+50	330	3.0	9 90	
		Figur-nr				
		4-5	150	2.7	4 05	13 95
					Summa:	24 30
Sträckan B-C						
Gunnehaga 1	Aron Eriksson	4 - 5	20	2.7		54
Allmänningen Stock-	Flistads socken	86	250	3.5	8 75	
kerhultsmossen		81	100	3.2	3 20	
		89	90	3.7	3 33	15 28
					Summa:	15 82
Sträckan C-D-E						
Allmänningen Stock-	Flistads socken	80	60	4.5		2 70
kerhultsmossen		89	120	3.7		4 44
		91	70	4.7		3 29
					Summa:	10 43
Sträckan G-K						
Allmänningen Stock-	Flistads socken	71	250	3.7		9 25
kerhultsmossen		72	250	4.0		10 -
					Summa:	19 25
Sträckan K-L						
Allmänningen Stock-	Flistads socken					
kerhultsmossen		72	50	4.0		2 -
Kärråsen 1²	Mårten Gustafsson	64	50	4.5		2 25
					Summa:	4 25
Sträckan K-M						
Allmänningen Stock-	Flistads socken	69	25	4.0	1 -	
kerhultsmossen		70 - 71	160	3.7	5 92	6 92
Kärråsen 1²	Mårten Gustafsson	64	30	4.5	1 35	
		66	50	3.0	1 50	
	Överföres:				2 85	6 92

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
322799

Fastighet	Ägarens namn	Läge fr. pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Överfört:				2 85	6 92
		67	50	3.2	1 60	
		68	60	3.7	2 22	6 67
					Summa:	13 59
Sträckan D-N						
Allmänningen Stock-	Flistads socken	90	20	4.7		94
kerhultsmossen		99 - 102	110	4.5		4 95
					Summa:	5 89
	Sammandrag:					
Sträckan A-B						24 30
" B-C						15 82
" C-D-E						10 43
" G-K						19 25
" K-L						4 25
" K-M						13 59
" D-N						5 89
					Summa:	93 53
	Ersättningar för intrång av jordupplag.					
Sträckan A-B		pål. n:r	m³	pr m³		
Gunnehaga 1	Aron Eriksson	3+54-4+38	280	20		56 -
Sträckan B-C						
Gunnehaga 1	Aron Eriksson	4+38-4+49	25	20	5 -	
Allmänningen Stock-	Flistads socken					
kerhultsmossen	Arr. Elof Gustafsson	4+49-6+82	590	20	118 -	123 -
Sträckan C-D-E						
Allmänningen Stock-	Flistads socken					
kerhultsmossen	Arr. Elof Gustafsson	6+82-8	410	20		82 -
Sträckan G-K						
Allmänningen Stock-	Flistads socken					
kerhultsmossen	Arr. Elof Gustafsson	50-51+16	430	20		86 -
	Överföres:					347 -

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m^3	Pris pr m^3 öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Överfört:					347 -
Sträckan K-L						
Allmänningen Stock-	Flistads socken					
kerhultsmossen	Arr. Elof Gustafsson	51+16-53+24	45	20	9 -	
Kärråsen 1:2	Mårten Gustafsson	51+16-54+3	75	20	15 -	24 -
Sträckan K-M						
Allmänningen Stock-	Flistads socken					
kerhultsmossen	Arr. Elof Gustafsson	60-61+78	250	20	50 -	
Kärråsen 1:2	Mårten Gustafsson	60-61+78	245	20	49 -	99 -
Sträckan D-N						
Allmänningen Stock-	Flistads socken					
kerhultsmossen	Arr. Elof Gustafsson	70-71+82	210	20		42 -
					Summa:	512 -

Kärråsen den 8 mars 1940

Statens e. lantbruksingenjör.

Carl Johansson. Otto Brandels.

Biträdande gode män.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA 322799

Kostnadsförslag.

Bil. C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+44 +38 0 -4	394	Sträckan A-B								
		Schaktning av:								
		1. med stubbar:								
		block, sten och sand m³	100	3.50			350	-		
		sand eller lerbl. sand "	200	1:-			200	-		
		sand med mycket sten och block m³	290	2.50			725	-		
		pinnmo "	20	3.50			70	-		
		lerbl. sand med enstaka block m³	115	1.50			172	50		
		block, sten och sand "	70	4:-			280	-		
		2. utan stubbar:								
		sand m³	25	0.80			20	-		
		grus, sten och block "	110	2.50			275	-		
		torvjord "	80	0.60			48	-		
		lera "	65	0.90			58	50	2199	-
		För arbetets tillsyn m.m. samt för oförutsedda utgifter tillägges omkring 15 %							330	70
		Ersättningar för försvårad överkörsel till:								
+73 0		1/32 mtl Blackkärr 1⁴, ägare Mårten Gustafsson, Kärråsen			200	-				
+51 3		avs. från Gunnehaga, ägare Aron Eriksson, Blackekärr			200	-	400	-		
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark			24	30				
		" intrång av jordupplag			56	-	80	30	480	30
							Summa:		3010	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+38 +82 4 -6	244	Sträckan B-C								
		Schaktning av:								
		sand m³	45	0.80			36	-		
		torvjord "	300	0.60			180	-		
		lera "	380	0.90			342	-	558	-
		Tillägges c:a 15 %							83	18
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark					15	82		
		" intrång av jordupplag					123	-	138	82
							Summa:		780	-
+82 +80 6 -9	298	Sträckan C-D-E								
+82 +84 6 -7	102	Schaktning av:								
		lera m³	370	0.90	333	-				
		torvjord "	30	0.60	18	-				
		grus och sten "	10	2:-	20	-	371	-		
+84 +80 7 -9	196	Putsning av botten och								
		slänter i ytvattendiket m	196	0.25			49	-		
+84 7		Betonggjutning för rörut-								
		lopp och ytvattendikesut-								
		lopp					40	-	460	-
		Tillägges c:a 15 %							67	57
+78 7		Ersättning för försvårad								
		överkörsel till:								
		Allmänningen Stockerhults-								
		mossen,								
		arr. Elof Gustafsson					200	-		
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark			10	43				
		" intrång av jordupplag			82	-	92	43	292	43
							Summa:		820	-
+37 40-42	237	Sträckan B-F								
		8" tegelrör m	160	1.75	280	-				
		6" " "	77	1.15	88	55	368	55		
		Överföres:					368	55		

PETTERSONSKA BOKTR. GÖTEB. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					368	55		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	16	0.65	10	40				
		D:o d:o "	5	2:-	10	-				
		D:o d:o jämte berg-								
		sprängning m	5	6:-	30	-				
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	24	1.25	30	-				
		D:o d:o "	110	0.45	49	50				
		D:o d:o "	77	0.40	30	80	160	70		
40		9" fabriksgjutet rörled-								
		ningsöga av betong med								
		stensättning			20	-				
+60 +37 41 , 42		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-	70	-	90	-	619	25
		Tillägges c:a 15 %							90	75
							Summa:		710	-
+97 30 -31	197	Sträckan C-G								
		12" betongrör m	197	3.10			610	70		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	76	0.70	53	20				
		D:o d:o "	9	1.20	10	80				
		D:o d:o jämte berg-								
		sprängning m	10	6:-	60	-				
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	23	1:-	23	-				
		D:o d:o "	52	1.50	78	-				
		D:o d:o "	27	0.75	20	25	245	25		
		Putsning av botten och								
		slänter i öppna ytvatten-								
		diket m	197	0.10			19	70		
30 +30		Kringgjutning av rörutlopp			40	-				
31 +97		Brunn typ C, d = 0.60			35	-				
31		Betonggjutning med 21"								
		bräddavlopp genom vägen			150	-	225	-	1100	65
		Överföres:							1100	65

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:							1100	65
		Tillägges c:a 15 %							164	35
							Summa:		1265	-
+97 +42 31 -34	236	Sträckan G-H								
		10" betongrör m	144	2.20	316	80				
		9" " "	92	1.90	174	80	491	60		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	75	0.65	48	75				
		D:o d:o "	69	0.85	58	65				
		D:o d:o "	82	0.55	45	10				
		D:o d:o "	10	0.80	8	-	160	50		
+41 +42 33a ,34		Brunn typ A, d = 0.60 m	2	45:-			90	-	742	10
		Tillägges c:a 15 %							107	90
							Summa:		850	-
+42 80-84	442	Sträckan H-J								
		8" tegelrör m	283	1.75	495	25				
		6" " "	159	1.15	182	85	678	10		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	168	0.75	126	-				
		D:o d:o "	216	0.65	140	40				
		D:o d:o "	58	0.75	43	50	309	90		
+68 +34 81 ,84		Brunn typ B, d = 0.45 m	2	20:-	40	-				
+83 +61 82 ,83		" " A, d = 0.45 m	2	35:-	70	-				
+42 84		" " D, d = 0.45 m	1	25:-	25	-	135	-	1123	-
		Tillägges c:a 15 %							167	-
							Summa:		1290	-
+16 50-51	116	Sträckan G-K								
		Schaktning av:								
		torvjord med stubbar m^3	355	0.80			284	-		
		lera "	75	0.90			67	50	351	50
		Tillägges c:a 15 %							53	25
		Överföres:							404	75

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

38386

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:							404	75
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark					19	25		
		" intrång av jordupplag					86	-	105	25
							Summa:		510	-
+16 +3 51 -54	287	Sträckan K-L								
+16 +12 51 -52	96	Schaktning av:								
		torvjord med stubbar m³	105	0.80	84	-				
		lera m³	15	0.90	13	50	97	50		
+12 +3 52 -54	191	Putsning av botten och								
		slänter i öppna ytvatten-								
		diket m	191	0.45			85	95	183	45
		Tillägges c:a 15 %							28	30
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark					4	25		
		" intrång av jordupplag					24	-	28	25
							Summa:		240	-
+90 +84 34 -37	294	Sträckan L-J								
		Putsning av botten och								
		slänter i öppna ytvatten-								
		diket m	294	0.35					102	90
		Tillägges c:a 15 %							17	10
							Summa:		120	-
+78 60-61	178	Sträckan K-M								
		Schaktning av:								
		torvjord med stubbar m³	425	0.80			340	-		
		lera "	70	0.90			63	-	403	-
		Tillägges c:a 15 %							59	41
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark					13	59		
		" intrång av jordupplag					99	-	112	59
							Summa:		575	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+82 70-71	182	**Sträckan D-N**								
		Schaktning av:								
		lera m³	15	0.90	13	50				
		torvjord med stubbar "	35	0.70	24	50				
		" " " "	130	0.90	117	-				
		sten och block "	30	4:-	120	-	275	-		
+68 71		Trumma av betongkulvert,								
		b = 5.0, d = 0.60 m					125	-	400	-
		Tillägges c:a 15 %							62	11
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark					5	89		
		" intrång av jordupplag					42	-	47	89
							Summa:		510	-
+48 90-93	348	**Sträckan D-O-P**								
		8" tegelrör m	239	1.75	418	25				
		6" " "	109	1.15	125	35	543	60		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	174	0.80	139	20				
		D:o d:o "	16	2:-	32	-				
		D:o d:o "	158	0.75	118	50	289	70		
+83 +28 90 ,92		Brunn typ B, d = 0.45 m	2	20:-	40	-				
+39 92		" " A, d = 0.45 m	1	35:-	35	-				
+48 93		" " D, d = 0.45 m	1	25:-	25	-	100	-	933	30
		Tillägges c:a 15 %							141	70
							Summa:		1075	-
+10 100-100	10	**Sträckan O-R**								
		3" tegelrör m	10	0.40			4	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	6	0.45	2	70				
		D:o d:o "	4	1:-	4	-	6	70		
+10 100		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	45	70
		Tillägges c:a 15 %							9	30
							Summa:		55	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38386

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag:								
	394	Sträckan A-B /öppet dike/							3010	-
	244	" B-C " "							780	-
	298	" C-D-E " " och ytvattendike							820	-
	237	" B-F /täckt ledning/							710	-
	197	" C-G /komb. system/							1265	-
	236	" G-H /täckt ledning/							850	-
	442	" H-J " "							1290	-
	116	" G-K /öppet dike/							510	-
	287	" K-L /ytvattendike/							240	-
	294	" L-J "							120	-
	178	" K-M /öppet dike/							575	-
	182	" D-N /ytvattendike/							510	-
	348	" D-O-P /täckt ledning/							1075	-
	10	" O-R " "							55	-
	3463						Summa:		11810	-

Kärråsen den 8 mars 1940.

Bilaga D.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avväggning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes,

att öppet dike, som icke går i gräns, i görligaste mån rätas, dock, utom i de fall då helt nytt vattenavlopp föreskrivits, icke mera än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att under bergsprängning i närheten av byggnader fullständigt betryggande täckning användes,

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av

Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standasdiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall, efter tillsägelse av vederbörande brukare, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att tegelrörskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas, är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trumma, brunnar och rörutlopp skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att rörtrumma lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,

att formarna till betonggjutningarna skola vara av sådant virke och så konstruerade att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Kärråsen den 8 mars 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga E.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Götlunda socken.				
ars.	1		Gammelkaga				
			Hans Eriksson				
ars.	1'		Stämmebacken				
			Axel Storm	Sök.			
1/8	1'		Storkerhult				
			David Eriksson,	Sök.			
			Pokar " och				
			Hanna "				
ars.	2'		Karlsro				
			Mårten Gustafsson	Sök.			
1/32	1⁶		Blackkärr				
			Mårten Gustafsson	Sök.			
1/16	1⁴		Blackkärr				
			Hans Eriksson				
			Bellefors socken.				
3/16	1²		Kärrasen				
			Mårten Gustafsson	Sök.			
			Flistads socken				
Allmänningen			Storkerhultsmossen				
			Flistads socken,	Sök.			
			Hr. Olof Gustafsson				
			Summa:				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
254.60	3.22					233.96	1.981	17.91	0.99
490.10	1.90					450.43	3.814	28.71	1.90
1423.70	5.52					1308.43	11.079	83.39	5.52
1133:-	15.79					1041.29	8.817	66.36	4.40
336.90						309.66	2.622	19.74	1.31
574.60						528.14	4.472	33.66	2.23
2599.30						2388.81	20.227	152.24	10.08
6038.20	23.42					5549.28	46.988	353.67	23.42
12850.40	49,85					11810:-	100.000	752.68	49,85

Kiruna den 8 mars 1940

Sven Svenbolen


Statens s. k. fastighetsnämnd

Carl Johansson, Otto Brandels.

Biträdande goda män

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100000



Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av marker tillhörande Flistads sockens allmänning Stockerhultsmossen samt Kärråsen i Bällefors socken, Blackekärr, Stockerhult, Stämmebacken, Karlsro och avs. från Gunnehaga i Götlunda socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 25 augusti 1938 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att verkställa ifrågavarande syneförrättning hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet är beläget cirka 6 km sydväst om Götlunda kyrka inom sektion nr 1 av Tidans nederbördsområde nr 140. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linje.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning av avloppsdiken samt uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom är stadgat i 7

kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden, omfattar syneförrättningen de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E, B-F, C-G-H-J, G-K-L-J, K-M, D-N, D-O-P och O-R.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avloppsdike. Med dubbla blå linjer betecknas öppet yt- och flodvattendike. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdenas gränser hava delvis direkt inmätts, delvis inlagts å generalstabens karta. Storleken utgör:

vid punkt A 1000 hektar
E 500 "
N 200 "
L 125 "
G 210 "

De öppna avloppen hava dimensionerats för en flodvattenavrin-

ning av 1 sekundliter per hektar. Rörledningarna hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60. Dimensionerna ha bestämts under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 sekundliter pr hektar och en grundvattenavrinning av 0.65 sekundliter pr hektar. Rörledningen C-G, som skall anläggas i kombination med öppet yt- och flodvattendike, har dimensionerats för en femtedel av flodvattenmängden. Flodvattenmängden har beräknats uppgå till:

vid punkt	41+60	8.5 sekundliter,	vid punkt	84+34	5.0 sekundliter
	F 5	"		J 4.7	"
	33+50	18 "		O 8.5	"
	H 12	"		92+28	6.5 "
	81+68	10 "		92+39	5.2 "
	82+83	8.5 "		P 2.4	"
	83+61	6.5 "		R 1.0	"

5. Broar och trummor.

Företaget medför byggandet av en trumma av betongkulvert i enlighet med ritning.

På sträckan A-B-C-D ersättes befintliga broar lämpligen med träbroar på stenlandfästen. Avståndet mellan landfästena bör vara:

vid 0+73 1.80 meter
3+51 1.80 meter
7+78 1.40 meter

6. Ersättningar.

Ersättning för försvårad överkörsel skall utgå

med 200 kronor till ägaren av bron vid 0+73,
" 200 " " " " " " 3+51,
" 200 " " " " " " 7+78.

Ersättningar skola utgå i enlighet med ersättningslängden /Bil. B/ till vederbörande jordägare, dels för mark som åtgår till avlopps breddning med kronor 93:53, utgörande markens värde i nu befintligt skick, dels för intrång av jordupplag med kronor 512:-, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av anläggandet av rörledningarna skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga män.

7 Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 11810 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuva-

rande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats att uppdelning av företaget i förberedande avdelningar icke skall göras. Kostnaderna för företagets utförande skola alltså fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter som ansetts som sökande eller med dem likställda, angivas i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med nitton /19/ kronor 28 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar, brunnar och rörtrummor skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1945 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte gräsås varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde

år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för ifrågavarande företags utförande.

Underhållet av bro- eller trumbyggnader skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av motsvarande nu befintliga broar över avloppen.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen, kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Vid sammanträde äger varje delägare rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, dock med de inskränkningar ifråga om denna rätt, som närmare finnas angivna i 3 kap. 22 § vattenlagen, ägande sålunda icke någon rätt att utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda, vid sammanträdet företrädda andelstal.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Stockerhultsmossens dikningsföretag av år 1940".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden

vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Kärråsen den 8 mars 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

...Carl Johansson. ....Otto Brandels.

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Storkarlstorpsmossens dikningsföretag år 1940 i Flistads, Götlunda och Bälteryds *socken* och Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	22	0,50			11	—
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	0.44	1,50		66		
		kroklinje „	4.10	3,00	12	30		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	0.69	6,00	4	14		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 44 ar st.	79	0.24	18	96		
		har	34.70	0.78	27	12		
		äng och odlingsmark medelareal 18.4 ar st.	11	0.14	1	54		
		har	2.03	0.74	1	50		
		annan mark och impediment, medelareal 13.6 ar st.	32	0.05	1	60		
		har	4.36	0.78	3	40		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10—15~~ >15 / <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „	0.38	11:-	4	18		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	—		
		övriga regalark blad st.					79	40
		Överföres					90	40

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					90	40
1939		***Avvägning.***						
25/7-14/8		*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4* ... *dagar*	4	12,00	48	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal >4 *punkter pr har* ... *har*	39.63	0.50	19	81		
		avvägda punkter ... *st.*	338	0.03	10	14		
		i annan mark, medelantal >4 *punkter pr har* ... „	1.54	1.00	1	54		
		avvägda punkter ... „	16	0.06		96		
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... *km.*	1.08	2,00	2	16		
		i annan mark ... „		5,00			82	61
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 33.7 *ar,* ... *st.*	122	0.05	6	10		
		... *har*	41.17	0.10	4	11	10	21
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*	122	0,04			4	88
		Markvärdering:						
1939	25/10	*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* ... *dagar*	1/2	12,00	6	—		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			4	—		
		för övriga kilometer ... *st.*	2.463	1,50	3	69		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	180	0,06	10	80		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	90	0,12	10	80	35	29
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*	0.913	3.00	2	73		
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	2.720	3.50	9	52	12	25
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st.*	5	0.12		60		
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	55	0.25	13	75		
		... „						
		... „					14	35
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	2	3,00			6	—
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp* ...			2	—		
		för vattenområdets areal ... *km.²*		0,02				
1940	8/2	*dagar* ...	1/3	12,00	4	—	4	—
		Dimensionsberäkning, *§ 24*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*	2.190	3,50	7	66		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00				
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „						
		nämligen ... *m.² sektion på* ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	1037	6,00	6	22		
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00	10	—	23	88
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp* ...			1	—		-
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	92	0,03	2	76	3	76
		Överföres					287	63

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				287 63
		Arbetsbeskrivning, § 27, *1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, *a) nyanläggning* km.	0.913	2,50	2 28	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m² *sektion på* „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	2.598	4,00	10 39	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m² *sektion på* „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			11 81	24 48
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~6~~ —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 *Förslag till pumpstation* dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särkilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	354	0,01		3 54
		Översiktskarta, § 41				5 —
		Ersättningslängd, § 42, *grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar st.	32	0,25	8 —	9 50
		Kostnadsfördelning, § 43, *grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter st.	8	0,30	2 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20		4 40
1939	25/10	***Utlåtande och betänkande***, § 45 sid.	8	3,00		24 —
1940	9/3	***Sammanträden o. upprättande av protokoll***, § 46 mom. 1, dagar	1½	12,00		18 —
1940	14/2	***Särskild utredning***, § 46, mom. 2 ang. ank.-bildning dagar	½	12,00		6 —
1940	10/1	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.***, § 46, mom. 15 dagar	½	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* 4 typer „	1	12,00	12 —	
		utlopp för täckt ledning 2 " „	1	12,00	12 —	
		slamficka „		12,00		
		betonggjutning med bäddavlopp	½	12,00	6 —	30 —
		Lösen för: *Summa kronor*				428 55
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarket bladet			7 —	
		övriga regalark blad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 33.7 *ar ägofigurer* st.	122	0.07	8 54	
		har	44.17	0.14	5 76	
		Överföres			21 30	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			21 30	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3 57	
		3) insättning av höjdlägestal st.	354	0,02	7 08	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	92	0,05	4 60	38 30
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.	0.048	2.50	12	
		befintligt vattendrag ell. vall „	0.122	3:00	36	
		nytt avlopp eller vall „	0.865	5:00	4 32	
		ändring av befintligt avlopp „	2.592	6:00	15 58	
		2) tvärsektioner, ~~originalritningens belopp~~			13 75	
		3) broar och trummor, „ „			5 –	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	2	3,00	6 –	45 13
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp ~~och slamficka m. m.~~ „	2½	12,00	30 –	
						30 –
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	48	0,55		26 40
		Översiktskarta i d:o, § 41				5 –
		Summa kronor				144 83
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 –	
		Annonskostnader ang. sammanträden 13.40 + 11.20			24 80	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar 2×1.25 + 3×2			8 50	34 30
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar 2×20 km + 4×8:–			40 –	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			105 –	
						145 –
		Summa kronor				179 30
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				428 55
		Lösen för kopior och avskrifter				144 83
		Övriga förrättningskostnader				179 30
		Summa kronor				752 68

Gall Ha.

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander däråa anställa genom stämning till vederbörande *häradsrätt.*

Kiruna *den* 8 mars *19*40

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

den *19*

FETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
368277

Avskrift.

Protokoll vid sammanträde med styrelsen för Bellefors dikningsföretag av år 1929.

Den 23 september å Kulla.

Närvarande: S.Eklind, Erik Jonsson, C.Pettersson, H.Säll samt vid protokollet undertecknad Dahl.

§ 1.

Uppdrogs åt Gunnar Dahl att för företagets räkning underteckna dels kontrakt med Kungl.Lantbruksstyrelsen angående företagets utförande och dels skuldförbindelse för erhållande av beviljat xx lån från statens avdikningslånefond

§ 2.

Att jämte undertecknad justera detta protokoll utsågs S.Eklind.

Ort och tid som ovan.

Gunnar Dahl

Justeras:

Sigfrid Eklind.

Vidimeras: Gunnar Dahl

K O N T R O L L B E V I S

Nr 3.

Vid av undertecknad den 1 december 1943 företagen kontroll-avvägning av den lagda rörledningen

H - 81+72

i "Stockerhultsmossens dikningsföretag av år 1940" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 2 december 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 2.

Vid av undertecknad den 13 oktober 1943 företagen kontroll-avvägning av de lagda rörledningarna

B - F

C - G - H

D - O - P

i "Stockerhultsmossens dikningsföretag av år 1940" befanns att läggningen var väl utförd och sålunda kunde godkännas.

Skara den 14 oktober 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 4.

Vid av undertecknad den 11 augusti 1944 företagen kontroll-avvägning av den lagda rörledningen

81+72 - J

i "Stockerhultsmossens dikningsföretag av år 1940" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 12 augusti 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Sodle. 10/11 1944

358/41

22793

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 NOV. 1944

BEVIS

över verkställd avsyning av Stockerhultsmossens dikningsföretag av år 1940 i Flistads, Götlunda och Bällefors sockenar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 31 okt 1941

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 6.220

Lån från statens avdikningslånefond " 240

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 13 mars 1942

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1945

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Mårten Gustafsson

Adress: Kärråsen, Kärret pr Väring

Vid av undertecknad den 31 oktober 1944 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava icke understigit det fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 2 november 1944.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

STAMPEL KR. EN KRONA KR. STAMPEL

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. — SKARA
437144

D. N:r 20374/43

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Stockerhultsmossens dikningsföretag av år 1940 i Flistads, Götlunda och Bällefors socknar av

SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 31/10 41

Kontrakt: 13/3 42

Fullbordas: 1/9 45

Statsbidrag: 6.220

Lån: 240

Beräkn. kostnad: 12.618.46

Verkst. utbet. d. 4/6 42 m.fl. **av statsbidrag:** 3.600 ✓ **kr.**

av lån: 100 ✓ **kr.**

Utfört arbete enligt st. lbring E. Öfverholm **den** 13/10 19 43

9.500 **kr.** = c:a 75 %.

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Ende intressent~~ } Lantbrukaren Mårten Gustafsson, Kärråsen, Kärret, Väring.

Rekv. ..... **bifogad**

Utbetalas

av statsbidrag 1.000 **kr.**

av lån 100 **kr.**

Stockholm den 9 /11 19 43

JH

9. 1941. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
214141

358
41

DIARIE N:r 20314
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 OKT. 1943

BEVIS

över verkställd besiktning av Stockerhultsmossens dikningsföretag av år 1940 i Flistads, Götlunda och Bällefors socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 31 okt 1941

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 6.220

Lån från statens avdikningslånefond „ 240

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 13 mars 1942

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1945

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Mårten Gustafsson,

Adress: Kärråsen, Kärret, pr Väring

Vid av undertecknad den 13 oktober 1943 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och material anskaffat i en omfattning, som jämte förrättningskostnaderna motsvarar en summa av cirka 9.500 kronor eller omkring 75 procent av det till 12.618:46 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 14 oktober 1943.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

STÄMPEL KR. EN KRONA STÄMPEL KR.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
392197

1942 den 4 juni.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Stockerhultsmossens dikningsföretag av år 1940 i Flistads, Götlunda och Bällefors socknar av Skaraborgs län.

Lån 240 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 31 oktober 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dotsamma upptagen fastighet.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Götlunda socken			
Stämmebacken	avs.	1[1]	Axel Storm

Stockholm den 4 juni 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. ~~Lantbruksstyrelsen~~
.....

D. N:r 13551/43

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Stockerhultsmossens dikningsföretag av år 1940 i Flistads, Götlunda och Bällefors socknar av

SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 31/10 41

Kontrakt: 13/3 42

Fullbordas: 1/9 45

Statsbidrag: 6.220

Lån: 240

Beräkn. kostnad: 12.618:46

Verkst. utbet. d. 4/6 42 — av statsbidrag: 2.000 kr. — av lån: 100 kr.

Utfört arbete enligt st. elbring E. Öfverholm den 29 / 6 1943

..... kr. = c:a 55 %.

0.58 · 6'220 = 3'600 — 2'000 = 1'600

0.58 · 240 = 140 ~

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. Mårten Gustafsson, Kärråsen, Kärret, Väring.

~~Ende intressent~~ }

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas

av statsbidrag 1'600 kr.

av lån ~ kr.

Stockholm den 13 / 7 1943

9. 1941. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
214141

358
41

13551
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7. JUL. 1943

BEVIS

över verkställd besiktning av Stockerhultsmossens dik ningsföretag av år 19 40 i Flistads, Götlunda och Bällefors sock nar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 31 okt 1941

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 6.220

Lån från statens avdikningslånefond „ 240

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 13 mars 1942

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1945

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Mårten Gustafsson,

Adress: Kärråsen, Kärret, pr Väring

Vid av undertecknad den 29 juni 1943 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och material anskaffat i en omfattning, som jämte förrättningskostnaderna motsvarar en summa av cirka 7.000 kronor eller omkring 55 procent av det till 12.618:46 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 30 juni 1943.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

STAMPEL KR. EN KRONA 30.6.43 Ö-lm KR. STAMPEL

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

STATENS e. LANTBRUKSINGENJÖR
ERNST ÖFVERHOLM
Telefon 866
S K A R A
Postgirokonto 35683

358
41

DIARIE N:r 9256
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 MAJ 1942

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 13 mars 1942 antagit kontrakt om utförande av arbetet vid "Stockerhultsmossens dikningsföretag av år 1940" i Flistads, Götlunda och Bällefors socknar av Skaraborgs län, till vilket företag den 31 oktober 1941 anvisats dels statsbidrag med 6.220 kronor från statens avdikningsanslag och dels lån med 240 kronor från statens avdikningslånefond, får jag härmed meddela, att arbetet nu påbörjats.

Rekvisitioner angående första delen av statsunderstöden hava insänts till Kungl. Lantbruksstyrelsen samtidigt med kontrakten.

Skara den 4 maj 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

Stockerhultsmossens dikningsföretag av år 1940.

	Summa kostnad	Statsbidrag	Statslån	Kontant	Kontant har erlagts	Att erlägga återstår	Ersättningar	Kontant erlägges	Kontant erhålles
Aron Eriksson, Blackekärr,	861:47	401:38		460:10	393:03	67:07	275:49		208:42
Axel Storm, Stämmebacken,	509:17	237:23	240:00	31:94	31:31	0:63		0:63	
David Eriksson m.fl., Stockerhult	1479:05	689:11		789:93	626:04	163:89		163:89	
Mårten Gustafsson, Kärråsen,	4227:41	1969:63		2257:79	1605:75	652:04	283:27	368:77	
Flistads sockens allmänning	6272:90	2922:65		3350:24	2586:18	764:06	646:77	117:29	
Summa:	13350:--	6220:--	240:--	6890:--	5242:31	1647:69	1205:53	650:58	208:42

Skara den 15 november 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

R 3*0778

3331

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 FEB. 1942

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Stockerhultsmossens dikningsföretag av år 1940

i Flistads, Götlunda och Bällefors socknar

av Skaraborgs län;

avgivet år 1940 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Avskrift.
Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd förrättning upptagen vid sammanträde i Stockholm den 31 oktober 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Lemke

Protokollet i Länsarkivet:

BETÄNKANDE

angående Stockerhultsmossens dikningsföretag av år 1940 i Flistads, Götlunda och Bällefors socknar av Skaraborgs län; avgivet för sökande av statsunderstöd.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdets läge framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färg. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning medelst täckdikning av i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot förrättningen, som avslutades den 8 mars 1940, hava besvär ej anförts, vilket framgår av bifogade diariebevis.

Företagets omfattning m.m.

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden och till avrinning kommande vattenmängder. Företagets tekniska detaljer framgå för övrigt av till förrättningen hörande ritningar

och handlingar.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till torrläggning av:

	Hela torrläggningsområdet	Lånesökandens del
Åker	34.78 hektar	1.91 hektar
Annan mark	2.03 "	0.26 "
Summa:	36.81 hektar	2.17 hektar

Lånesökande.

En av delägarna i företaget har förklarat sig vilja komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till sin andel i företagets kostnader.

Kostnad.

Kostnaderna för arbetets utförande har beräknats till	11810:-
Kostnad för syneförrättningen	752:68
Kostnad för utredning angående statsunderstöd	36:50
Vattendomstolsavgift	19:28
Summa kronor:	12618:46

Härav kommer på lånesökandens del 3.814 procent eller kronor 481:27.

Båtnad.

Värdet av båtnaden genom dikningen har uppskattats till kronor 12850:40. Härav kommer på lånesökandens del kronor 490:10.

Bidrags- och lånebelopp.

Enligt gällande bestämmelser skall vid statsunderstödens bevil-jande hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torrläggningsarbetet ernådda båtnaden. Denna relativa kostnad är för

ifrågavarande företag = 0.98. Som bidrag från statens avdikningsanslag skulle då kunna erhållas ett belopp motsvarande 49.30 % av totala torrläggningskostnaden eller i runt tal 6220 kronor.

Som lån från statens avdikningslånefond skulle kunna erhållas ett belopp av 240 kronor.

Aktförvarare.

Företagets aktförvarare är lantbrukaren Mårten Gustafsson, Kärråsen, Kärret, Väring.

Arbetstid.

I synemännens utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1945.

Bilagor m.m.

Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag. Bilaga I.
2. Uppgift om fastighet, vartill lån från statens avdikningslånefond sökes. Bilaga II.
3. Ansökningshandling angående lån. Bilaga III.
4. Redogörelse till täckdikningsnämnden. Bilaga IV.
5. Diariebevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats. Bilaga V.
6. Arvodesräkning. Bilaga VI.
7. Synehandlingarna i närslutet häfte.
8. Plan-, profil- m. fl. ritningar i 3 blad.

Skara i maj 1940.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

KOSTNADSSAMMANDRAG.

De föreslagna arbetena ha kostnadsberäknats till		11810:-
Syneförrättningen	752:68	
Betänkandet med bilagor	36:50	789:18
Vattendomstolsavgift		19:28
Summa kronor:		12618:46

Skara 1 maj 1940.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaderna för företaget beräknats till 12618 kronor 46 öre varav å lånetagarens andel 481 kronor 27 öre

Stockholm den 31 oktober 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Anstyrkes i tjänsten:

Bilaga II.

Lån från statens avdikningslånefond sökes till fastighetens avs. Stämmebacken 1[1], ägare Axel Storm, Götlunda socken, andel i kostnaderna för "Stockerhultsmossens dikningsföretag av år 1940" i Flistads, Götlunda och Bällefors socknar av Skaraborgs län.

Skara i maj 1940.
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga III.

Undertecknad delägare i "Stockerhultsmossens dikningsföretag av år 1940" i Flistads, Götlunda och Bällefors socknar av Skaraborgs län förklarar mig härmed vilja komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till min andel i företagets kostnader.

Stämmebacken den 15/5 1940.

Axel Storm

Axel Storms egenhändiga namnteckning bevittnas:

Mårten Gustavsson Holger Axelsson

Avskrift. Bilaga IV.

REDOGÖRELSE

för Stockerhultsmossens diknings- företag av år 1940

i Flistads, Götlunda och Bällefors socknar

av Skaraborgs län, omfattande 1 samfällighet.

Åker 34.78 har

Äng och odlingsmark 2.03 „

Annan duglig mark „

Tillsammans 36.81 har

Markens blivande värde i medeltal 717 kronor pr har

„ „ „ högst 850 „ „ „

Båtnaden har uppskattats till 12850:40 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 11810:- „

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till „

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på sandbl. lera samt torvjord

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 8 mars 1940.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Mårten Gustafsson

Adress: Kärråsen, Kärret, Väring

Anm.:

Skara den 9 april 1940

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enl. uppdrag

Erik Almlöf

Bestyrkes i tjänsten:

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
102586

Bilaga 5.

D i a r i e b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 8 mars 1940 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Flistads allmänning i Flistads, Götlunda och Bällefors socknar, Skaraborgs län /Stockerhultsmossens dikningsföretag av år 1940/; betygar Vänersborg i Västerbygdens Vattendomstols kansli den 17 maj 1940.

Erik T:son Uggla

Vattenrättsamanuens.

Stämpel En krona 25 öre.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Bilaga VI.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Stockerhultsmossens dikningsföretag av år 1940 i Flistads, Götlunda och Bällefors socknar av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Uträkning av bidrags- och lånebelopp	2:-
Betänkande, kostnadssammandrag och uppgift om fastighet, vartill lån tillstyrkes, 5 sidor à 3:- kr	15:-
Avskrift av detta betänkande med bilagor, 9 sidor à 0:55 kr	4:95
Ansökningshandlingar och expedition	6:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden	3:55
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:-
Inhäftning, två band	2:-
Summa kronor:	36:50

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till vederbörande häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 21 maj 1940.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 9, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten: