



Akt nr:

R-E1a-0780

AU$R-E1a-0780

godk. 296

358

41

...amnad ...skontoret den 9/7 1942
godkänd den 9/7 1942.

DIARIE N:r 1232s
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JUN. 1942

redovisad, exh. 9/8 42 D:r 15818/42

R 4-0780

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 31 oktober 1941 till Storegårdens torrläggningsföretag av år 1941 i Slädene och Levene socknar av

SKARABORGS LÄN

2 h. handl.

beviljat dels ***statsbidrag*** med femtusenåttahundranittio (5.890) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med ettusenfemhundraåttio (1.580) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm vid syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1945,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

7. 1941. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
171541

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Slädene egendom den 31 december 1941.

Mats Lundqvist, arrendator av Slädened Storegården 3[1] - 6[1]

Att förvaltare Mats Lundqvist, Slädene egendom,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress Sollefteå

Adress Slädene

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 6 augusti 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 JUN 1942
R 4-6780

15818
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 AUG. 1942

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående

Storegårdens torrläggningsföretag av år 1941

i Slädene och Levene socknar

av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1941 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

4x0780

SLÄDENE EGENDOM
ULFSTORP
TEL. SPARLÖSA 12

SLÄDENE den 14/3 1959.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
17 MRS 1959
Diarie Nr LI.....

Lantbruksnämnden,
Lantbr.ing.avd. Skara.

Storegårdens Torrläggn.företag 1941, Slädene socken

Då jag den 14/3 1959 överlämnar jordbruket härstädes, anmäles som styresman för nämnda företag tillträdande arrendatorn av Slädene, Herr Bertil Haraldson, som även övertagit till företaget hörande ritningar och handlingar.

Högaktningsfullt

John Persson

Häft del. VII

/

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande **Slädened Storegården**

i **Slädene**

socken av

Skaraborgs län.

Den **22 november** 1940.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade genom i **Slädene och Levene församlingars** kyrk**or** uppläst och **i Skaraborgs Läns Tidning** införd kungörelse /Bil. 3 a-**b** / sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan **15.00** hos **förvaltare Mats Lundqvist, Slädene** , varjämte särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 4/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Erik J. Andersson, Måns Olofsgården, Ulvstorp, och

Karl Svantesson, Skår Bergsgården, St. Levene,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Förvaltare Mats Lundqvist, Slädene, jämväl såsom ombud för Kungl. Maj:t och Kronan, enl. fullm. /Bil. 6 /,

Karl Andersson, Dalbogården, och

August Johansson, Sven Torbjörnsgården.

såsom övriga sakägare:

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Aug. Johansson, Sven Torbjörnsgården, och Karl Andersson, Dalbogården, hade ingått förening med sökanden till förrättningen. Föreningsskrivelsen /Bil. 5/ vitsordades av synemännen.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopp med sådant djup och sådana dimensioner, att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 9 och 3/4 dagsverken, vilka skulle gäldas med 5 kr per dagsverke.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen **före sammanträdet vidtagit** för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal **fredagen den 31 januari 1941 klockan 11.30.**

§ 7.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Erik J. Andersson ..... Karl Svantesson .....

Biträdande gode män.

Den 31 januari 1941.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synemän och följande sakägare:

Förvaltare Mats Lundqvist, Slädene gård,

Karl Andersson, Dalbogården,

August Johansson, Sven Torbjörnsgården,

John Kihlström, Kyrkvallen,

Axel Sandgren, Kyrkvallen, jämväl såsom ombud för Anders L. Karlsson, Skogshall el. Järpåshagen, enl. fullm. /Bil. 6 b/

§ 8.

Axel Sandgren överlämnade en skrivelse från A.L. Karlsson, vilken skrivelse upplästes /Bil. 6 b/.

§ 9.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 10.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och synemännens utlåtande /Bil. E/.

§ 11.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 12.

Sakägarna enades om att vid dagens sammanträde utse en förtroendeman för företaget och valdes härtill förvaltare Mats Lundqvist, Slädene gård, Ulvstorp, vilken även fick i uppdrag att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 13.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Slädene gård den 31 januari 1941.

Statens e. lantbruksingenjör

Erik Andersson Karl Svantesson

Biträdande gode män.

Bilaga 1a.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Slädene-Storegård 3-6 i Slädene socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Revene eller Ullostorp

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till undertecknad

adress Slädene

pr Ullostorp

Telefon: Spårlösa 12

Slädene den 2 september 1940

Mats Svensson
Kronoarrendator.

Brådskande.

Fuchsdikningsplan finnes.

Tåg till Varu, buss därifrån 10 20

Sammanträde måndag kl. 11

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Berget (Plödens socken)	~~Frans Berg~~ Frans Johansson Berg

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
367155

Bilaga 1 b.

Översändes från domänintendenten för kännedom.

Avskrift.

J:2548/1940.
d.23/10 1940.
Föredragande:
S.Holmstedt.

Till Domänintendenten i Skaraborgs län.

Angående torrläggning av mark, tillhörande kronoegendomen Slädene nr 3-6 Storegården i Slädene socken.

Med anledning av en av Eder med yttrande den 17 oktober 1940 till Kungl. domänstyrelsen översänd ansökning från arrendatorn av rubricerade kronoegendom, Mats Lundqvist, får styrelsen härigenom meddela, att styrelsen icke har något att erinra emot att arrendatorn ställer sig som sökande till syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande egendomen.

Härom torde Ni vilja underrätta arrendatorn. Stockholm den 23 oktober 1940.

Kungl. domänstyrelsen

G. Kuylenstjerna

Stig Holmstedt.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Sladen 9

Bilaga 2.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. o. V.D. n:r 25 - 107
1940

till domänstyrelsen 12.10.1940

Förordnande.

E. lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 20 september *19*40.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm. R. Danlström.

Utan avgift.

Bilaga 3 a.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Slädened Storegården i Slädene socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos förvaltare M. Lundqvist, Slädene gård, fredagen den 22 november 1940 klockan 15.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Av förrättningen torde Skår Dalbogården och Skår Sven Torbjörnsgården komma att beröras.

Skara den 1 november 1940.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Levene kyrka den 17 november 1940 betygas:

.....

.....

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Slädene kyrka (Salem) den 10 november 1940 betygas:

.....

.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningarna, varder till mig återsänd.

Skara den 1 november 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

//

Bilaga 3 b.

Kungörelse

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Slädened Storegården i Slädene socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos förvaltatare M Lundqvist, Slädene gård, fredagen den 22 november 1940 klockan 15.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Av förrättningen torde Skär Dalbogården och Skär Sven Torbjörnsgården komma att beröras.

Skara den 1 november 1940.

ERNST ÖFVERHOLM.
Statens e. lantbruksingenjör.

Från konto 35683

Till konto 30170

har 10 Kronor 40 öre

girerats till:

Skaraborgs Läns
Tidning
Skara.

Bokfört 12.11.1940 Postgirokontoret

Kupong nr 35

Fol.

SKARA den 5 nov. 1940

TELEFONER:
ANNONSKONTORET 9
REDAKTIONEN 114
REDAKTIONEN 914
LINJEVÄLJARE.

SKARABORGS LÄNS TIDNING
GRUNDAD 1884
SKARA TIDNING
GRUNDAD 1813

POSTFACK 172
POSTGIRO 30170
TELEGRAMADRESS
TIDNINGEN

LÄNETS MEST SPRIDDA TIDNING OCH FÖRDELAKTIGASTE ANNONSBLAD

Ing. Herr E. Öfverholm
Alandersgatan 11
S k a r a

DEBET

Månad o. Dag	Nr	För annons ang.	Antal ggr	Sk:L.T mm.	Sk. T. mm.	Båda uppl. mm.	
19 40							
Nov. 5	9344	Kung. ang. torrläggn av ..... Slädened Storegården	1	65			10,40
		Kronor					10,40

Postkvitto erkännes av oss som vårt kvitto. Vid inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller all rätt till rabatt. Vid likvids insändande torde räkningens fol.- eller annonsnummer uppgivas.

Räkning likviderars senast 30 dagar efter dess mottagande, i annat fall förverkas event. rabatt.

Bilaga 4

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos förvaltare M. Lundqvist, Slädene gård, fredagen den 22 november 1940 klockan 15.00 för torrläggning av mark tillhörande Slädened Storegården i Slädene socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 2 november 1940 till:

Skiftesgodemannen Erik J. Andersson, Måns Olofsgården, Ulvstorp,

Skiftesgodemannen Karl Andersson, Gustafsgården, Ulvstorp,

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län beträffande kronoegendomen 4 mtl Slädened Storegården 3 - 6 ,

Förvaltare Mats Lundqvist, Slädene gård, Ulvstorp,

Frans Johansson Berg, Berget, Slädene, Ulvstorp,

Karl Andersson, Dalbogården, Skår, St. Levene,

August Johansson, Sven Torbjörnsgården, St. Levene,

Abel Ehns sterbhus, "

Gustaf Persson, Sturegatan 12, Göteborg.

Skara den 2 november 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

avsänts den 7 november 1940 till:

Skiftesgodemannen Karl Svantesson, Skår Bergsgården, St. Levene.

- - - - -

underrättelser angående sammanträde hos förvaltare M. Lundqvist, Slädene gård, fredagen den 31 januari 1941 klockan 11.30, vilka underrättelser avsänts den 22 januari 1941 till:

John Kihlström, Kyrkvallen, Slädene, Ulvstorp,

Axel Sandgren, Kyrkvallen, " " ,

Anders L. Karlsson, Järpåshagen, Slädene, Ulvstorp.

Skara den 22 januari 1941.

Bilaga 5.

F Ö R E N I N G .

Undertecknade delägare i det företag, som avser dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Slädened Storegården i Slädene socken av Skaraborgs län, göra härmed gemensam sak med sökanden till förrättningen och yrka att företaget utsträckes så, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes våra marker.

Slädened Storegården den 22 november 1940.

Aug. J. Johansson
Karl Andersson

Förestående förening vitsordas av oss synemän.

Slädened Storegården den 22 november 1940.

Erik J. Andersson Karl Svantesson

Bilaga 6 a.

DOMÄNVERKET

D.i:858/1940.

Fullmakt.

för kronoarrendatorn Mats Lundqvist, Slädene, att vid det sammanträde för handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen, som är utsatt att hållas å Slädene gård fredagen den 22 november 1940 kl. 15,oo, **bevaka** Kronans rätt och bästa.

Dagsnäs, St. Bjurum den 19. november 1940.

Domänintendent.

Bevittnas:

Carl Dahlberg Nils Bergqvist

Bilaga 6 b.

Fullmakt

För innehavar att vid den syne-
förrättning som skall ega rum å Lådene
Skaregb fredagen den 31 Januari 1941 angående
fastläggning av mark för mintalen jämte
ingivit och mig härnedan anförd gränsdel
Ombudets laglige ställe godkänner
Lt Hemse den 28 Jan 1941

Bröderna A. L. Karlsson
Sigfrid Larsson
Maj Karlsson

Till syneförrättningen av fastläggning
å mark som innehålles å Lådene Skaregb den
31 Januari 1941

Som delägare i förrättningen yrkar
yrkar jag ärstående å den mark som kommer
att läggas på anspråk för förrättningen och kommer
att läggas från min ägande Lägenhet äfter sam-
ma lag förbindelse av den 15/12 1940 från
delgarden

Lt Hemse den 28/1 1941

A. L. Karlsson

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och värderingslängd

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Östra samfälligheten		
			Slädsendo socken		
4	3-6		Slädsend Storegården	Kungl. Maj:t och Kronan	
				kr. Mats Lundquist	
				betesmark, mylla på sand och lera	1
				åker "	2
				" , mylla på sandlager på lera	3
				äng	4
				Summa	
Prost	1		Berget	Frans Johansson Berg	
				åker, mylla på sandlager på lera	5
				" "	6
				" "	7
				" "	8
				" "	9
				" , mylla på lera	10
				" "	11
				" "	12
				" "	13
				" "	14
				" , mylla på sandlager på lera	15
				" "	16
				" "	17
				" "	18
				" "	19
				" "	20
				" mylla på sand och lera	21
				" mylla på sandlager på lera	22
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	77							610	1079	70	800	1416	-	190	336	30
1	65							640	1056	-	800	1320	-	160	264	-
1	45							530	768	50	750	1087	50	220	319	-
							28									
4	87						28		2904	20		3823	50		919	30
	20							430	86	-	750	150	-	320	64	-
	14							450	63	-	750	105	-	300	42	-
	14							450	63	-	750	105	-	300	42	-
	15							480	72	-	750	112	50	270	40	50
	16							530	84	80	750	120	-	220	35	20
	23							290	66	70	800	184	-	510	117	30
	23							290	66	70	800	184	-	510	117	30
	25							270	67	50	800	200	-	530	132	50
	29							270	78	30	800	232	-	530	153	70
	26							270	70	20	800	208	-	530	137	80
	34							250	85	-	750	255	-	500	170	-
	32							250	80	-	750	240	-	500	160	-
	28							270	75	60	750	210	-	480	134	40
	24							320	76	80	750	180	-	430	103	20
	19							380	72	20	750	142	50	370	70	30
	22							320	70	40	750	165	-	430	74	60
	20							450	90	-	750	150	-	300	60	-
	09							400	36	-	750	67	50	350	31	50
3	73								1304	20		3010	50		1706	30

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överjärd:		
				åker, mylla på sand och berg	23	9.95
				" , mylla på lera	24	9.80
				" "	25	9.75
				" "	26	"
				" "	27	"
				" "	28	10.15
				" "	29	9.75
				väg	30	—
				"	31	—
				Summa:		
			Levene socken			
1/4	3 4		Skår Silbogården	Karl Andersson		
				åker, mylla på lera	32	10.05
				" "	33	"
				" "	34	10.15
				" "	35	9.95
				" "	36	10.—
				" "	37	10.25
				" "	38	10.50
				" , föb. ej	39	—
				" "	40	—
				" "	41	—
				" "	42	—
				" "	43	—
				" "	44	—
				" "	45	—
				" "	46	—
				" "	47	—
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	93								1304	20		3010	50		1706	30
	22							390	85	80	600	110	–	110	24	20
	14							510	71	40	800	112	–	290	40	60
	11							450	49	50	800	88	–	350	38	50
	11							450	49	50	800	88	–	350	38	50
	18							450	81	–	800	144	–	350	63	–
	09							640	57	60	800	72	–	160	14	40
	07							400	28	–	800	56	–	400	28	–
							14									
							09									
4	85						23		1727	–		3680	50		1953	50
	17							480	81	60	800	136	–	320	54	40
	18							510	91	80	800	144	–	290	52	20
	18							530	95	40	800	144	–	270	48	60
	21							430	90	30	800	168	–	370	77	70
	19							430	81	70	800	152	–	370	70	30
	13							510	66	30	800	104	–	290	37	70
	07							670	46	90	800	56	–	130	9	10
							09									
							10									
							09									
							03									
							05									
							06									
							13									
							10									
							12									
1	13						77		554	–		904	–		350	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Sammandrag för Östra samfällighetera			
			Släkened socken			
4	3-6		Släkened Storegården	Kungl. Maj:t och Kronan		
				Åtr. Mats Lundqvist		
Hvst.	1		Berget	Hans Johansson Berg		
			Lerene socken			
1/4	3 4		Skär Dalbogården	Karl Andersson		
				Summa:		
			Stora samfällighetera			
			Släkened socken			
4	3-6		Släkened Storegården	Kungl. Maj:t och Kronan		
				Åtr. Mats Lundqvist		
				åker, mylla på lera	48	8.40
				" "	49	4
				" "	50	4
				" "	51	8.80
				" "	52	8.60
				" "	53	8.70
				" "	54	8.85
				" "	55	8.95
				" "	56	9.15
				" "	57	4
				" "	58	9.30
				" "	59	9.70
				" "	60	9.80
				" "	61	9.50
				" "	62	4
				" "	63	9.30
				Öresförs:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	87						28		2904	20		3823	50		919	30
4	85						23		1727	-		3680	50		1953	50
1	13						77		554	-		704	-		350	-
10	85					1	28		5185	20		8408	-		3222	80
30		11						720	79	20	900	99	-	180	19	80
"		16						720	115	20	900	144	-	180	28	80
45		23						630	144	90	900	207	-	270	62	10
65		23						510	117	30	900	207	-	390	89	70
60		32						540	172	80	900	288	-	360	115	20
60		23						540	124	20	900	207	-	360	82	80
45		23						630	144	90	900	207	-	270	62	10
"		16						630	100	80	900	144	-	270	43	20
35		14						690	96	60	900	126	-	210	29	40
50		16						600	96	-	900	144	-	300	48	-
"		13						600	78	-	900	117	-	300	39	-
25		31						750	232	50	900	279	-	150	46	50
30		15						720	108	-	900	135	-	180	27	-
45		23						630	144	90	900	207	-	270	62	10
"		54						630	340	20	900	486	-	270	145	80
35		42						690	289	80	900	378	-	210	88	20
3	75								2385	30		3375	-		789	70

Rd 0.859

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på lera	64	9.-
				" "	65	8.80
				" "	66	8.70
				" "	67	8.60
				" "	68	8.40
				" "	69	8.30
				" "	70	8.60
				" "	71	8.80
				" "	72	9.-
				" "	73	9.05
				" "	74	9.20
				" "	75	9.40
				" "	76	9.65
				" "	77	9.80
				" "	78	9.85
				" "	79	9.70
				" "	80	9.80
				" "	81	9.85
				" "	82	9.90
				" "	83	9.70
				" "	84	"
				" "	85	9.85
				" "	86	1.4
				" "	87	10.20
				" "	88	9.55
				" "	89	9.50
				" "	90	9.55
				" "	91	9.65
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	75								2385	30		3375	-		989	70
45	28							630	176	40	900	252	-	270	75	60
50	24							600	144	-	900	216	-	300	72	-
60	21							540	113	40	900	189	-	360	75	60
65	23							510	117	30	900	207	-	390	89	70
80	24							420	100	80	900	216	-	480	115	20
90	16							360	57	60	900	144	-	540	86	40
50	50							600	300	-	900	450	-	300	150	-
65	25							510	127	50	900	225	-	390	97	50
60	20							540	108	-	900	180	-	360	72	-
70	15							480	72	-	900	135	-	420	63	-
65	13							510	66	30	900	117	-	390	50	70
55	22							570	125	40	900	198	-	330	72	60
50	20							600	120	-	900	180	-	300	60	-
40	16							660	105	60	900	144	-	240	38	40
65	15							510	76	50	900	135	-	390	58	50
75	15							450	67	50	900	135	-	450	67	50
85	17							390	66	30	900	153	-	510	86	70
65	27							510	137	70	900	243	-	390	105	30
60	14							540	75	60	900	126	-	360	50	40
70	14							480	67	20	900	126	-	420	58	80
"	16							480	76	80	900	144	-	420	67	20
65	28							510	142	80	900	252	-	390	109	20
"	18							510	91	80	900	162	-	390	70	20
35	08							690	55	20	900	72	-	210	16	80
95	08							330	26	40	900	72	-	570	45	60
"	09							330	29	70	900	81	-	570	51	30
90	11							360	39	60	900	99	-	540	59	40
80	15							420	63	-	900	135	-	480	72	-
9	07								5135	70		8163	-		3027	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på lera	92	10.-
				" "	93	9.90
				" "	94	10.20
				" "	95	10.05
				" "	96	"
				" "	97	9.90
				" "	98	9.80
				" "	99	"
				" "	100	9.75
				" "	101	"
				" "	102	"
				" "	103	9.80
				" "	104	"
				" "	105	10.05
				" "	106	10.35
				" "	107	10.15
				" "	108	10.10
				" "	109	10.20
				" "	110	10.15
				" "	111	10.60
				" "	112	10.30
				" "	113	10.45
				" "	114	"
				" "	115	10.40
				" "	116	10.75
				" "	117	11.10
				" "	118	11.25
				omp.	119	
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	07								5135	70		8163	–		3027	30
	57							570	324	90	900	513	–	330	188	10
	48							480	230	40	900	432	–	420	201	60
	34							660	224	40	900	306	–	240	81	60
	05							420	21	–	900	45	–	480	24	–
	07							390	27	30	900	63	–	510	35	70
	27							420	113	40	900	243	–	480	127	60
	27							390	105	30	900	243	–	510	137	70
	26							390	101	40	900	234	–	510	132	60
	26							390	101	40	900	234	–	510	132	60
	25							390	97	50	900	225	–	510	127	50
	23							420	96	60	900	207	–	480	110	40
	38							450	171	–	900	342	–	450	171	–
	10							400	40	–	800	80	–	400	40	–
	07							530	37	10	800	56	–	270	18	90
	08							670	53	60	800	64	–	130	10	40
	08							560	44	80	80	64	–	240	19	20
	07							530	37	10	800	56	–	270	18	90
	08							480	38	40	900	72	–	420	33	60
	09							450	40	50	900	81	–	450	40	50
	15							510	76	50	800	120	–	290	43	50
	17							390	66	30	900	153	–	510	86	70
	20							570	114	–	900	180	–	330	66	–
	24							540	129	60	900	216	–	360	86	40
	15							420	63	–	900	135	–	480	72	–
	30							480	144	–	800	240	–	320	96	–
	14							510	71	40	700	98	–	190	26	60
	19							560	106	40	700	133	–	140	26	60
							04									
14	61						04		7813	–		12978	–		5185	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				imp.	120	-
				väg	121	-
				imp.	122	-
				"	123	-
				väg	124	-
				Summa:		
Frst.	1'		Berget	Frans Johansson Berg		
				åker, mylla på sand och lera	125	9.75
				" mylla på lera	126	9.85
				" "	127	9.65
				" "	128	9.60
				" "	129	9.70
				" "	130	9.75
				" "	131	10.05
				" "	132	9.95
				" "	133	9.85
				" "	134	10.10
				" "	135	9.75
				" "	136	9.70
				" "	137	"
				" "	138	9.65
				" "	139	9.65
				" "	140	10.00
				" "	141	9.90
				" "	142	9.80
				" "	143	10 -
				" "	144	9.85
				Överförd:		

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET SAARA

381337

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
14	61						04		7813	-		12998	-		5185	-
							48									
							18									
							07									
							02									
							18									
14	61						97		7813	-		12998	-		5185	-
	16							530	84	80	800	128	-	270	43	20
	26							630	163	80	900	234	-	270	70	20
	17							540	71	80	~~900~~ 740	125	80	200	34	-
	27							480	127	60	~~900~~ 710	191	70	230	62	10
	21							540	113	40	~~900~~ 740	155	40	200	42	-
	17							540	71	80	~~900~~ 740	125	80	200	34	-
	21							720	151	20	~~900~~ 820	172	20	100	21	-
	13							630	81	90	~~900~~ 780	101	40	150	19	50
	14							540	75	60	~~900~~ 740	103	60	200	28	-
	13							660	85	80	~~900~~ 790	102	70	130	16	90
	32							540	172	80	~~900~~ 740	236	80	200	64	-
	21							510	107	10	~~900~~ 720	151	20	210	44	10
	18							480	86	40	~~900~~ 710	127	80	230	41	40
	23							420	96	60	~~900~~ 680	156	40	260	59	80
	15							370	55	50	~~800~~ 610	91	50	240	36	-
	28							530	148	40	~~800~~ 680	190	40	150	42	-
	10							480	48	-	~~800~~ 660	66	-	180	18	-
	15							400	60	-	~~800~~ 620	93	-	220	33	-
	53							470	249	10	~~700~~ 600	318	-	130	68	70
	19							510	96	90	~~800~~ 670	127	30	160	30	40
4	19								2170	50		2999	-		808	50

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överjärd:		
				åker, mylla på lera	145	10.20
				" "	146	9.80
				" "	147	9.75
				" "	148	"
				" "	149	9.90
				" "	150	10.05
				" "	151	10.-
				" "	152	"
				" "	153	9.90
				" "	154	10.10
				" "	155	10.-
				" "	156	10.25
				" "	157	10.05
				äng.	158	-
				"	159	-
				"	160	-
				"	161	-
				"	162	-
				"	163	-
				Summa:		
			Levene socken			
1/8	25		Skär Sra Torbjörnsgården	Gustav Persson		
				åker, mylla på lera	164	10.70
				" "	165	"
				" "	166	10.60
				" "	167	10.45
				" "	168	10.60
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET. SKARA

381337

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	19								2190	50		2999	-		808	50
25	05							580	29	-	650 ~~700~~	32	50	70	3	50
65	22							480	105	60	660 ~~800~~	145	20	180	39	60
4	11							540	59	40	740 ~~900~~	81	40	200	22	-
55	21							570	119	70	750 ~~900~~	157	50	180	37	80
85	11							390	42	90	900	99	-	510	56	10
70	11							480	52	80	900	99	-	420	46	20
75	07							450	31	50	900	63	-	450	31	50
4	23							400	92	-	800	184	-	400	92	-
60	24							540	129	60	900	216	-	360	86	40
40	25							560	140	-	800	200	-	240	60	-
55	08							440	35	20	700	56	-	260	20	80
35	09							540	48	60	700	63	-	160	14	40
60	11							420	46	20	700	77	-	280	30	80
-							14									
-							03									
-							01									
-							10									
-							02									
-							03									
6	07						33		3123	-		4472	60		1349	60
75	12							370	44	40	750	90	-	380	45	60
80	30							350	105	-	750	225	-	400	120	-
90	33							300	99	-	750	247	50	450	148	50
100	32							250	80	-	750	240	-	500	160	-
90	30							300	90	-	750	225	-	460	135	-
1	37								418	40		1027	50		609	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/16	2 10		Skår Sra Torbjörnsgårda	Abel Ekes Herbtus		
				åker, mylla på lera	169	10.55
				Summa:		
1/8	2 11		D:o	August Johansson		
				åker, mylla på lera	170	10.60
				" "	171	10.70
				" "	172	"
				" "	173	10.60
				Summa:		
			Sammandrag för Stora Samfälligheten			
			Slåkrads socken			
4	3-6		Slåkrad Storegårda	Kongl. Maj:t och Kronan per. Mats Lundgren		
Hvsl.	1		Berget	Hans Johansson Berg		
			Tevene socken			
1/8	2 5		Skår Sra Torbjörnsgårda	Gustav Persson		
1/16	2 10		D:o	Abel Ekes Herbtus		
1/8	2 11		D:o	August Johansson		
				Summa:		
			Västra samfälligheten			
			Slåkrads socken			
4	3-6		Slåkrad Storegårda	Kongl. Maj:t och Kronan per. Mats Lundgren		
				åker, mylla på lera	174	8.65
				" "	175	9.05
				" "	176	9.35
				Öfverföres:		

PETTERSONSKA KONTRETTR. SAMMA

381337

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	13							220	28	60	650	84	50	430	55	90
	13								28	60		84	50		55	90
	21							260	54	60	700	147	-	440	92	40
	19							300	57	-	700	133	-	400	76	-
	06							280	16	80	700	42	-	420	25	20
	12							230	27	60	700	84	-	470	56	40
	58								156	-		406	-		250	-
14	61						97		7813	-		12998	-		5185	-
6	07						33		3123	-		4472	60		1349	60
1	37								418	40		1027	50		609	10
	13								28	60		84	50		55	90
	58								156	-		406	-		250	-
22	76					1	30		11539	-		18988	60		7449	60
	27							690	186	30	900	243	-	210	56	70
	40							480	192	-	900	360	-	420	168	-
	19							480	91	20	900	171	-	420	79	80
	86								469	50		774	-		304	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öfverföres		
				åker, mylla på lera	177	
				" "	178	
				" "	179	
				" "	180	
				" "	181	
				" "	182	
				" "	183	
				" "	184	
				äng	185	
				imp	186	
				"	187	
				äng	188	
				Summa:		
			Kona samfällighet			
			Slädsnäs socken			
4	3'-6'		Slädsnäs Storegården	Kungl. Maj:t och Kronan		
				Arr Mats Lundquist		
				åker, mylla på lera	189	5.65
				" "	190	5.85
				" "	191	5.75
				" "	192	6.00
				" "	193	6.25
				" "	194	"
				" "	195	6.40
				" "	196	6.55
				" "	197	6.65
				" "	198	7.00
				Öfverföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16.	
	86								469	50		774	-		304	50
	23							390	89	70	900	207	-	510	117	30
	46							480	220	80	900	414	-	420	193	20
	31							330	102	30	900	279	-	570	176	70
	39							420	163	80	900	351	-	480	187	20
	19							420	79	80	900	171	-	480	91	20
	12							510	61	20	900	108	-	390	46	80
	12							780	93	60	900	108	-	120	14	40
	13							840	109	20	900	117	-	60	7	80
							13									
							01									
							08									
							32									
2	81						74		1389	90		2529	-		1139	10
	10							750	75	-	900	90	-	150	15	-
	09							810	72	90	900	81	-	90	8	10
	08							840	67	20	900	72	-	60	4	80
	08							810	64	80	900	72	-	90	7	20
	09							840	75	60	900	81	-	60	5	40
	08							810	64	80	900	72	-	90	7	20
	06							840	50	40	900	54	-	60	3	60
	06							840	50	40	900	54	-	60	3	60
	08							750	60	-	900	72	-	150	12	-
	14							810	113	40	900	126	-	90	12	60
	86								694	50		774	-		79	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört		
				åker, myllajord	199	7.35
				" "	200.	7.70
				" "	201	"
				" "	202	"
				" "	203	7.75
				" "	204	7.80
				" "	205	"
				" "	206	7.90
				" "	207	"
				" "	208	8.00
				" "	209	8.35
				" "	210	8.40
				" "	211	8.35
				" "	212	8.65
				" "	213	"
				" "	214	8.50
				" "	215	8.60
				" "	216	8.55
				" "	217	8.85
				" "	218	8.90
				" "	219	"
				" "	220	"
				" "	221	8.65
				" "	222	8.55
				" "	223	8.65
				" "	224	8.70
				" "	225	8.65
				" "	226	8.70
				Överföres		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	86								694	50		774	-		79	50
30	13							720	93	60	900	117	-	180	23	40
35	14							690	96	60	900	126	-	210	29	40
40	13							660	85	80	900	117	-	240	31	20
45	12							630	75	60	900	108	-	270	32	40
20	13							780	101	40	900	117	-	120	15	60
20	11							780	85	80	900	99	-	120	13	20
25	05							750	37	50	900	45	-	150	7	50
25	08							750	60	-	900	72	-	150	12	-
30	11							720	79	20	900	99	-	180	19	80
25	12							750	90	-	900	108	-	150	18	-
35	20							690	138	-	900	180	-	210	42	-
40	19							660	125	40	900	171	-	240	45	60
50	18							600	108	-	900	162	-	300	54	-
35	04							690	27	60	900	36	-	210	8	40
35	17							690	117	30	900	153	-	210	35	70
50	15							600	90	-	900	135	-	300	45	-
40	26							660	171	60	900	234	-	240	62	40
55	16							570	91	20	900	144	-	330	52	80
25	11							750	82	50	900	99	-	150	16	50
20	15							780	117	-	900	135	-	120	18	-
20	14							780	109	20	900	126	-	120	16	80
20	22							780	171	60	900	198	-	120	26	40
75	16							450	72	-	~~900~~ 560	89	60	110	17	60
85	18							390	70	20	~~900~~ 520	93	60	130	23	40
75	13							450	58	50	~~900~~ 560	72	80	110	14	30
70	13							480	62	40	~~900~~ 590	76	70	110	14	30
75	12							450	54	-	~~900~~ 560	67	20	110	13	20
80	10							420	42	-	~~900~~ 540	54	-	120	12	-
	4 77								3208	50		4008	90		800	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öneföret		
				åker, mylla på lera	227	8.70
				" "	228	9.00
				" "	229	8.70
				" "	230	8.70
				" "	231	8.65
				" "	232	"
				" "	233	8.70
				" "	234	8.75
				" "	235	8.80
				" "	236	8.85
				högländ mark	237	
				"	238	
				impediment	239	
				högländ mark	240	
				"	241	
				"	242	
				"	243	
				Summa		
	2'		Kyrkvallen	Axel Sandgren		
				åker, mylla på lera	244	7.00
				" "	245	7.00
				" "	246	6.65
				" "	247	6.70
				" "	248	7.00
				" "	249	7.75
				" "	250	7.75
				" "	251	7.75
				" "	252	7.80
				Summa		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	77								3208	50		4008	70		800	40
80	15							420	63	-	540 900	81	-	120	18	-
50	07							600	42	-	680 900	47	60	80	5	60
80	13							420	54	60	540 900	70	20	120	15	60
70	13							480	62	40	590 900	76	70	110	14	30
75	13							450	58	50	560 900	72	80	110	14	30
75	14							450	63	-	560 900	78	40	110	15	40
70	23							480	110	40	590 900	135	70	110	25	30
65	13							510	66	30	610 900	79	30	100	13	-
60	13							540	70	20	630 900	81	90	90	11	70
55	10							570	57	-	650 900	65	-	80	8	-
							06									
							20									
							56									
							07									
							41									
							05									
							02									
6	11					1	37		3855	70		4797	50		941	60
10	05							840	42	-	900	45	-	60	3	-
10	05							840	42	-	900	45	-	60	3	-
75	19							630	119	70	900	171	-	270	51	30
40	14							660	92	40	900	126	-	240	33	60
40	32							660	211	20	900	288	-	240	76	80
35	09							690	62	10	900	81	-	210	18	90
45	13							630	81	90	900	117	-	270	35	10
40	12							660	79	20	900	108	-	240	28	80
20	14							780	109	20	900	126	-	120	16	80
1	23								839	70		1107	-		267	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
	1'		Kyrkvallen	Johan Kihlström		
				åker, mylla på lera	253	8.05
				" "	254	8.30
				" "	255	8.35
				" "	256	"
				" "	257	8.50
				" "	258	8.60
				" "	259	8.60
				" "	260	8.55
				" "	261	8.50
				" "	262	8.45
				" "	263	8.55
				" "	264	8.50
				" "	265	"
				Summa		
	1'		Skogsbacken	Anders L. Karlsson		
				åker, mylla på lera	266	8.50
				" "	267	"
				" "	268	"
				" "	269	"
				" "	270	"
				" "	271	"
				" "	272	"
				" "	273	"
				" "	274	"
				" "	275	8.60
				" "	276	8.65
				" "	277	8.85
				Oneförs		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	30							750	225	-	900	270	-	150	45	-
	08							780	62	40	900	72	-	120	9	60
	13							780	101	40	900	117	-	120	15	60
	08							690	55	20	900	72	-	210	16	80
	05							780	39	-	900	45	-	120	6	-
	05							840	42	-	900	45	-	60	3	-
	06							840	50	40	900	54	-	60	3	60
	09							810	72	90	900	81	-	90	8	10
	13							780	101	40	900	117	-	120	15	60
	10							750	75	-	900	90	-	150	15	-
	21							810	170	10	900	189	-	90	18	90
	18							780	140	40	900	162	-	120	21	60
	26							780	202	80	900	234	-	120	31	20
1	72								1338	-		1548	-		210	-
	12							780	93	60	900	108	-	120	14	40
	19							750	142	50	900	171	-	150	28	50
	17							720	122	40	900	153	-	180	30	60
	19							690	131	10	900	171	-	210	39	90
	20							660	132	-	900	180	-	240	48	-
	17							630	107	10	900	153	-	270	45	90
	20							600	120	-	900	180	-	300	60	-
	20							600	120	-	900	180	-	300	60	-
	20							570	114	-	900	180	-	330	66	-
	20							600	120	-	900	180	-	300	60	-
	24							630	151	20	900	216	-	270	64	80
	13							750	97	50	900	117	-	150	19	50
2	21								1451	40		1989	-		537	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört		
				åker, mycket god lera	278	8.85
				" "	279	8.75
				" "	280	8.85
				" "	281	9.00
				" "	282	9.05
				" "	283	9.00
				" "	284	"
				" "	285	9.10
				" "	286	"
				" "	287	9.05
				" "	288	"
				" "	289	9.10
				" "	290	9.15
				" "	291	"
				" "	292	9.25
				" "	293	"
				" "	294	9.30
				" "	295	"
				" "	296	9.40
				" "	297	9.45
				" "	298	9.45
				" "	299	9.45
				" "	300	9.15
				" "	301	"
				" "	302	"
				" "	303	"
				" "	304	9.25
				" "	305	9.35
				Överföres		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	21								1451	40		1789	-		337	60
35	29							690	200	10	900	261	-	210	60	90
45	17							630	107	10	900	153	-	270	45	90
35	17							690	117	30	900	153	-	210	35	70
40	30							660	198	-	690 900	207	-	30	9	-
40	27							660	178	20	690 900	186	30	30	8	10
50	20							600	120	-	630 900	126	-	30	6	-
55	15							570	85	50	610 900	91	50	40	6	-
50	18							600	108	-	630 900	113	40	30	5	40
55	16							570	91	20	610 900	97	60	40	6	40
65	14							510	71	70	550 900	77	-	40	5	60
70	19							480	91	20	530 900	100	70	50	9	50
70	18							480	86	40	530 900	95	40	50	9	-
70	17							480	81	60	530 900	90	10	50	8	50
75	17							450	76	50	500 900	85	-	50	8	50
70	13							480	62	40	530 900	68	90	60	6	50
75	15							450	67	50	500 900	75	-	50	7	50
85	16							390	62	40	440 900	70	40	50	8	-
85	17							390	66	30	440 900	74	80	50	8	50
80	18							420	75	60	470 900	84	60	50	9	-
85	15							390	58	50	440 900	66	-	60	7	50
85	18							390	70	20	440 900	79	20	60	9	-
85	05							390	19	50	440 900	22	-	50	2	50
100	11							300	33	--	360 900	39	60	60	6	60
100	10							300	30	-	360 900	36	-	60	6	-
100	10							300	30	-	360 900	36	-	60	6	-
100	10							300	30	-	360 900	36	-	60	6	-
90	05							360	18	-	420 900	21	-	60	3	-
90	04							420	16	80	470 900	18	80	50	2	-
6	62								3704	10		4554	30		850	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öneföret		
				åker, myllajord och lera	306	9/10
				" "	307	9/10
				" "	308	9/10
				äng	309	
				Summa		
			Sammandrag för Kona samfällighetens			
			Sädeneds socken			
4	3-6		Sädened Storegården	Kungl. Maj:t och Kronan		
				kr. Mats Lundquist		
	2		Kyrkvallen	Axel Lundgren		
	1		Kyrkvallen	John Kihlström		
	1		Skogshall	Anders L. Karlsson		
				Summa:		
			Slutsammandrag			
			Östra samfällighetens		1-47	
			Södra "		48-173	
			Västra "		174-188	
			Kona "		189-309	
				Summa		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	62								3704	10		4554	30		850	30
90	06							360	21	60	420 ~~900~~	25	20	60	3	60
90	07							360	25	20	420 ~~900~~	29	40	60	4	20
90	05							360	18	-	420 ~~900~~	21	-	60	3	-
							04									
6	80						04		3768	90		4629	90		861	-
6	11					1	37		3855	90		4797	50		941	60
1	23								839	70		1107	-		267	30
1	72								1338	-		1548	-		210	-
6	80						04		3768	90		4629	90		861	-
15	86					1	41		9802	50		12082	40		2279	90
10	85					1	28		5185	20		8408	-		3222	80
22	76					1	30		11539	-		18788	60		7449	60
2	81						74		1389	90		2529	-		1139	10
15	86					1	41		9802	50		12082	40		2279	90
52	28					4	73		27916	60		42008	-		14091	40

Slåderna gårds den 31 januari 1941

Statens c. lantbruksnämnd

Erik Andersson Karl Svantesson

Biträdande gode män

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Östra samfälligheten								
+59 +97 0 -2	238	Sträckan B-C								
		9" betongrör m	238	2:-			476	-		
+59 0 -2	141	Grävning för täckt ledning, rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	141	0.40	56	40				
+97 2-2	97	D:o "	97	0.60	58	20	114	60		
+50 1		Brunn typ C, d = 0.60 m			40	-				
+97 2		" med 12" bräddavlopp			40	-	80	-		
+59 +97 0 -2	238	Påfyllning av ett 40 cen- timeters jordlager på rör-								
		ledningen m	238	0.10			23	80	694	40
		För arbetets tillsyn samt för oförutsedda utgifter								
		tillägges c:a 15 %							105	60
							Summa:		800	-
+97 +17 2 -4	120	Sträckan C-D								
		6" tegelrör m	120	1.15			138	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	120	0.45			54	-		
+17 4		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	227	-
		Tillägges c:a 15 %							33	-
							Summa:		260	-
+95 10-11	195	Sträckan C-E								
+33 10-11	133	5" tegelrör m	133	0.80	106	40				
+33 +95 11 -11	62	4" " "	62	0.60	37	20	143	60		
+26 10-11	126	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	126	0.35	44	10				
+26 +95 11 -11		D:o "	69	0.50	34	50	78	60		
+26 11		Stensil			10	-				
+33 +95 11 ,11		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-	70	-	80	-	302	20
		Tillägges c:a 15 %							42	80
							Summa:		345	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+43 30-33	343	**Sträckan C-F**								
		10" betongrör m	343	2.30			788	90		
+20 30-31	120	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	120	1:-	120	-				
+20 +43 31 -33	223	D:o "	223	0.65	144	95	264	95		
+18 +20 31 ,32 +43 33		Brunn typ A, d = 0.60 m	2	45:-	90	-				
		" " A med 10" intag,								
		d = 0.60 m			45	-	135	-	1188	85
		Tillägges c:a 15 %							176	15
							Summa:		1365	-
		Stora samfälligheten								
+59 0-0	59	**Sträckan A-B**								
		Putsning av botten och								
		slänter i öppna avloppet m	50	0.20			10	-		
+53 +59 0 -0	6	18" betongrör m	6	6.40			38	40		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	6	2.50			15	-		
+53 0		Kringgjutning av rörutlopp			40	-				
+59 0		Brunn med 12" intag,								
		d = 0.90 m			70	-	110	-	173	40
		Tillägges c:a 15 %							26	60
							Summa:		200	-
+31 40-41	131	**Sträckan B-G**								
		15" betongrör m	131	4.85			635	35		
+13 40-40	13	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	13	1.50	19	50				
+13 +35 40 -40	22	D:o "	22	1:-	22	-				
+35 +85 40 -40	50	D:o "	50	1.40	70	-				
+85 +31 40 -41	46	D:o "	46	0.85	39	10	150	60		
+31 41		Brunn typ A, d = 0.60 m					45	-	830	95
		Tillägges c:a 15 %							124	05
							Summa:		955	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

356388


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+31 +2 41 -44	271	**Sträckan G-H**									
+31 +65 41 -42	134	9" betongrör	m	134	2:-	268	-				
+65 +2 42 -44	137	8" "	"	137	1.70	232	90	500	90		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	134	0.65	87	10				
		D:o	"	137	0.50	68	50	155	60		
+65 42		Brunn typ A, d = 0.60 m				45	-				
+2 44		" " A, d = 0.45 m				35	-	80	-	736	50
		Tillägges c:a 15 %								108	50
								Summa:		845	-
+45 50-53	345	**Sträckan G-J-K**									
+89 50-50	89	15" betongrör	m	89	4.85	431	65				
+89 +82 50 -52	193	12" "	"	193	3.30	636	90				
+82 +45 52 -53	63	3" tegelrör	"	63	0.37	23	31	1091	86		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	89	0.85	75	65				
		D:o	"	193	0.80	154	40				
		D:o	"	63	0.30	18	90	248	95		
+89 +82 50 ,52 +45 53		Brunn typ A, d = 0.60 m		2	45:-	90	-				
		" " A, d = 0.45 m				35	-	125	-	1465	81
		Tillägges c:a 15 %								219	19
								Summa:		1685	-
+22 60-66	622	**Sträckan J-L**									
+86 60-63	386	12" betongrör	m	386	3.30	1273	80				
+86 +38 63 -65	152	10" "	"	152	2.30	349	60				
+38 +22 65 -66	84	6" tegelrör	"	84	1.15	96	60	1720	-		
+49 60-62	249	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	249	0.90	224	10				
+49 +86 62 -63	137	D:o	"	137	1:-	137	-				
+86 +38 63 -65	152	D:o	"	152	0.65	98	80				
+38 +22 65 -66	84	D:o	"	84	0.70	58	80	518	70		
+54+49+86+38 61,62,63,65		Brunn typ A, d = 0.60 m		4	45:-	180	-				
			Överföres:			180	-	2238	70		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:				180	-	2238	70		
+22 66		Brunn typ A, d = 0.45 m				35	-	215	-	2453	70
		Tillägges c:a 15 %								366	30
								Summa:		2820	-
		Västra samfälligheten									
+95 +89 70 -75	494	Sträckan M-N									
+95 +18 70 -72	123	6" tegelrör	m	123	1.15	141	45				
+18 +89 72 -75	371	5" "	"	371	0.80	296	80	438	25		
+95 +70 70 -71	75	Grävning, läggning och återfyllning	m	75	0.25	18	75				
+70 +18 71 -72	48	D:o	"	48	0.50	24	-				
+18 +76 72 -72	58	D:o	"	58	0.55	31	90				
+76 +8 72 -73	32	D:o	"	32	0.45	14	40				
+8 +24 73 -73	16	D:o	"	16	0.75	12	-				
+24 +46 73 -73	22	D:o	"	22	0.55	12	10				
+46 +62 73 -73	16	D:o	"	16	0.90	14	40				
+71 +38 73 -74	67	D:o	"	67	0.45	30	15				
+38 +60 74 -74	22	D:o	"	22	0.55	12	10				
+60 +89 74 -75	129	D:o	"	129	0.45	58	05				
+62 +71 73 -73	9	D:o jämte bergsprängning	m	9	6:-	54	-	281	85		
+95 70		Fabriksgjutet rörledningsöga av betong				30	-				
+18+75+87+89 72,73,74,75		Brunn typ A, d = 0.45 m		4	35:-	140	-	170	-	890	10
		Tillägges c:a 15 %								134	90
								Summa:		1025	-
		Norra samfälligheten									
+9 100-107	709	Sträckan O-P									
		Schaktning för öppet avloppsdike, lera	m^3	1225	0.90	1102	50				
+40 +65 102-102	25	Bergsprängning	m^3	3	15:-	45	-			1147	50
		Tillägges c:a 15 %								172	50
								Summa:		1320	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. MALMÖ

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag:								
		Östra samfälligheten								
238		Sträckan B-C					800	-		
120		" C-D					260	-		
195		" C-E					345	-		
343	896	" C-F					1365	-	2770	-
		Stora samfälligheten								
59		Sträckan A-B					200	-		
131		" B-G					955	-		
271		" G-H					845	-		
345		" G-J-K					1685	-		
622	1428	" J-L					2820	-	6505	-
		Västra samfälligheten								
	494	Sträckan M-N							1025	-
		Norra samfälligheten								
	709	Sträckan O-P							1320	-
	3527	**Summa:**							11620	-

Slädene gård den 31 januari 1941.



Bilaga C.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att under bergsprängning i närheten av byggnader fullständigt betryggande täckning användes,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall, efter tillsägelse av vederbörande brukare, inkopplas vid anläggande av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att tegelrörskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas, är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets brunnar och rörutlopp skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att formarna till betonggjutningarna skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Slädene gård den 31 januari 1941

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur.	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	 Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Östra samfälligheten				
			Slädsnäs socken				
4	3:1-6:1		Slädsnäs Storegården				
			Kungl. Maj:t och Kronan				
			an. Mats Lundqvist	sök.	1-4		
Avst.	1:1		Berget				
			Frans Johansson Berg		5-31		
			Levene socken				
1/4	3:4		Skär Dalbogården				
			Karl Andersson	sök.	32-47		
							Summa
			Södra samfälligheten				
			Slädsnäs socken				
4	3:1-6:1		Slädsnäs Storegården				
			Kungl. Maj:t och Kronan				
			an Mats Lundqvist	sök.	48-70 71-118		
Avst	1:1		Berget				
			Frans Johansson Berg		135-148 149-157		
			Levene socken				
1/8	2:5		Skär Sven Torbjörnsgården				
			Gustav Persson		164-168		
1/16	2:10		Skär Sven Torbjörnsgården				
			Abel Elins stenbhus		169		
1/8	2:11		Skär Sven Torbjörnsgården				
			August Johansson	sök.	170-173		
							Summa

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Delägarens andel i kostnaden
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
919.30			7681:47		589:04	790:14	28,53	60.61		6.80
1953.50			2793:72		194.25	1679:04	60,61	128.75		14.45
350:-						300:82	10,86	23.07		2.59
3222:80						2770:—	100,00	212.43		23.84
	Avd. 1	Avd. 2								
	0.7795447	0.9223996								
1654:20	1289:52									
3530:80		3256:81				4546:33	69,89	348,62		39,12
911:40	710:48									
438:20		404:20				1114:68	17,14	85,50		9.60
609.10		561:83				561:83	8,64	43,10		4.84
55.90		51:56				51:56	0,79	3,94		0.44
250:-		230:60				230:60	3,54	17,65		1.98
7449:60	2000:-	4505:-				6505:—	100,00	498,81		55.98

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Västra samfällighetens Slädeneds socken				
4	3'-6'		Slädened Storegården Kungl. Maj:t och Kronan an. Mats Lundquist	sök.	174-188		
			Norra samfällighetens Slädeneds socken				
4	3'-6'		Slädened Storegården Kungl. Maj:t och Kronan an. Mats Lundquist	sök.	189-243		
	2'		Kyrkvallen Axel Sandgren		244-252		
	1'		Kyrkvallen John Kihlström		253-265		
	1'		Skogshall Anders L. Karlsson		266-309		
							Summa
			Sammandrag Östra samfälligheten Stora " Västra " Norra "				
							Summa

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltager i gemensamma kostnader med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
1139.10						1025:–	100,00	78.59		8.82
941.60						545:16	41,30	41.80		
267.30						154:76	11,72	11.87		
210:–						121:58	9,21	9.32		
861:–						498:50	37,77	38.23		
2279:90						1320:–	100,00	101.22		11.36
3.222,80	3006	0.93	47.55 %			2770:–		212.43		23.84
7.449,60	7050	0,94	47.90			6505:–		498.81		55.98
1.139,10	1110	0.97	48.95			1025:–		78.59		8.82
2.279,90	1430	0.63	37 %			1320:–		101.22		11.36
14091,40						11620:–		891,05		100.00

Slädens göra den 31 januari 1941

Statens expropriationsnämnd

Erik Andersson


Bitr. ordf.

Karl Svanström

Bitr. sekr.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av marker tillhörande Slädene Storegården i Slädene socken samt Skår Dalbogården och Skår Sven Torbjörnsgården i Levene socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 20 september 1940 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Företaget omfattar två avdikningsområden, av vilka det ena är beläget 2.5-3.5 km östnordöst Salems kyrka, det andra cirka 4 km nordöst samma kyrka. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdena utmärkts med gul färg.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga huvudsakligen avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till i första hand "dikning", varom stadgas i 7 kap. 1-36 §§ vattenlagen. Då företaget även avser fördjupning och utvidgning av öppna avloppsdiken, hava jämväl föreskrifterna i 7 kap. 38-48 §§

vattenlagen rörande "vattenavledning" iakttagits.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D, C-E, C-F, B-G-H, G-J-K, J-L, M-N och O-P.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har genom kopiering av täckdikningsplaner och kompletteringsmätningar plankarta upprättats i skala 1:2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Öppet yt- och flodvattendike betecknas med dubbla blå linjer, öppet avloppsdike med dubbla röda linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, samt under antagande av en flodvattenavrinning av 1.25 liter pr sekund och hektar åker och 1.00 liter pr sekund och hektar skogsmark. Rörledningen B-C, vilken kombinerats med öppet yt- och flodvattendike, har beräknats kunna avbörda minst en tredjedel av flodvattenmängden. De öppna av-

loppens dimensioner hava bestämts med hänsyn till jordens beskaffenhet.

Flodvattenmängden har beräknats till:

vid punkt	B	117.0	sekundliter,	vid punkt	50+89	45.3	sekundliter
	C	50.0	"		J	42.4	"
	D	10.1	"		K	0.5	"
	11+33	5.0	"		61+54	40.8	"
	E	2.0	"		62+49	37.5	"
	31+18	29.1	"		63+86	33.0	"
	32+20	26.5	"		65+38	27.4	"
	F	22.5	"		L	4.9	"
	G	58.0	"		72+18	6.2	"
	42+65	14.8	"		73+75	4.0	"
	H	11.0	"		74+87	3.2	"
					N	1.9	"

5. Broar och trummor.

Inga bro- eller trumbyggnader skola ingå i företaget.

6. Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med företagets utförande skola utgå.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 11620 kronor, inberäknat 15 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har in-

förts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

För vissa fastigheter hava jämkningar vidtagits vid jordvärderingen med hänsyn till den ytterligare dikning, som behöver utföras för att vederbörande jordägare skall kunna utnyttja den möjlighet till jordförbättring, som beredes marken ifråga på grund av detta företags utförande. Ägofigurernas blivande värden hava minskats med mot kostnaden för denna ytterligare dikning svarande förbättringsvärden.

Den å plankartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i fyra av varandra oberoende samfälligheter: "Östra samfälligheten", "Stora samfälligheten","Västra samfälligheten" och "Norra samfälligheten". Av kostnadsförslaget framgår vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats att "Stora samfälligheten" /kostnad 6505:- kr, båtnad 7449:60 kr, relativ kostnad 0.873/ skall indelas i två avdelningar:

Avd. 1, omfattande sträckan A-B-G-H, kostnad 2000:- kr, båtnad 2565:60 kr, relativ kostnad 0.7795,

Avd. 2, omfattande sträckorna G-J-K och J-L, kostnad 4505:- kr, båtnad 4884:- kr, relativ kostnad 0.9224.

Skäl till uppdelning av någon av de övriga samfälligheterna i

förberedande avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av uppdelningen i avdelningar betingas. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall alla samfälligheterna komma till utförande,

"Östra samf." för 23.84 % av företagets gemensamma kostnader,

"Stora samf." " 55.98 % " " " "

"Västra samf." " 8.82 % " " " "

"Norra samf." " 11.36 % " " " "

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.".

9. <u>Vattendomstolsavgift</u>.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen

i Mariestad med tjuguen /21/ kronor 14 öre, vilket belopp förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall
denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och
länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1945 samt att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas. De till förledningarna hörande brunnarna skola rensas minst en gång om året. Underhållskostnaderna skola fördelas enligt samma grunder som gälla för anläggningskostnaderna.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina

namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Storegårdens torrläggningsföretag av år 1941".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Slädene gård den 31 januari 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Erik Andersson Karl Svantesson

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Slottsgårdens Torrläggnings-
förtag av år 1941
i Skådene och Levene *socken* ~~socken~~ *och* Skaraborgs *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	13	0,50			6	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	2.2	1,50	3	30		
		kroklinje „	6.4	3,00	19	20		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 20 ar st.	152	0.17	25	84		
		har	3057	1.06	32	40		
		äng och odlingsmark medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 8 ar st.	19	0.05	-	95		
		har	1.65	0.78	1	28		
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000	30%		24	89		
		Kopiering till Lantmäterikarta, 840, skala 1:2000 st	309	0.10	30	90		
		har	57.01	0.28	15	96		
		tillägg > 15	25%		11	71		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. < 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			10	50		
		övriga regalark blad st.			2	75	179	68
		Överföres					186	18

1	2	3	4	5	6	7
1940		Överfört				186 18
		Avvägning.				
17/10 - 24/10		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ..... dagar	2½	12,00	30 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal >4 punkter pr har ..... har	30.57	0.50	15 28	
		avvägda punkter ..... st.	445	0.03	13 35	
		i annan mark, medelantal ..... punkter pr har ..... „				
		avvägda punkter ..... „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... km.	2.2	2,00	4 40	
		i annan mark ..... „		5,00		63 03
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 18 ar, ... st.	309	0.07	21 63	
		..... har	57.01	0.20	11 40	33 03
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ..... st.	309	0,04		12 36
		Markvärdering:				
	22/11	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ..... dagar	½	12,00	6 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... km.			4 —	
		för övriga kilometer ..... st.	2.6	1,50	3 90	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	546	0,06	32 76	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	273	0,12	32 76	79 42
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... km.	0.6	3:-	1 80	
		2) befintligt avlopp ell. vall ..... „	3.1	3.50	10 85	12 65
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... st.	1	0.12	12	
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	18	0.25	4 50	
		..... „				
		..... „				4 62
		Antal ~~blad med~~ profil- och sektionsritningar ..... „	2	3,00		6 —
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			~~2~~ —	
		för vattenområdets areal ..... km.²		0,02		
	23/10 3/12	dagar	¾	12,00	9 —	9 —
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... ~~min. avst~~ km.		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen ..... m.² sektion på ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ..... „	1.1	6,00	6 60	
		2) „ „ över 20 „ ..... „	1.7	10,00	17 —	27 10
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ..... cm.	176	0,03	5 28	6 28
		Överföres				439 67

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					439	67
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor	*st.*	1	2,00	2 —	5	—
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning*	*km.*	0.6	2,50	1 50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ..... *m² sektion på*	„					
		b) vid förändring av befintligt avlopp	„	3.0	4,00	12 —		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ..... *m² sektion på*	„					
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)				11 62	25	12
		***Förslag till invallning**, § 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar				6 —		
		b) Inläggning av vallkrön	*km.*		0,50			
		c) Uppritning av tvärsektioner	*st.*		0,25			
		d) Kostnadsberäkning	*km.*		3,00			
		§ 46 Förslag till pumpstation	*dagar*		12,00			
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning			8,00			
		Ritarbete						
		för särkilt konstruerat landfäste	*st.*		4,00			
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen	*st.*		4,00			
		Grundförstärkning	*m²*		0,10			
		Antal särskilda ritningar			3,00			
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*		1221	0.02 ~~0,01~~		24	42
		***Översiktskarta**, § 41*					4	50
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*				1 50		
		antal ersättningar	*st.*		0,25			
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*				2 —		
		antal fastigheter	*st.*	13	0,30	3 90		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	„	2	0,20	- 40	6	30
1940	22/4	***Utlåtande och betänkande**, § 45*	*sid.*	8	3,00		24	—
1941	3/1	***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1,*	*dagar*	1½	12,00		18	—
	4/12	***Särskild utredning**, § 46, mom. 2 ~~ang. avdelning, bild~~*	*dagar*	¼	12,00		3	—
1940	2/12	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15*	*dagar*	½	12,00		6	—
1941	16/1	***Förslag enl. § 46 mom. 15,** brunn, 4 typer*	„	1	12,00	12 —		
		utlopp för täckt ledning	„	⅓	12,00	4 —		
		slamficka	„		12,00			
							16	—
		Lösen för: *Summa kronor*					572	01
		***Kopia av plankartan**, § 51*						
		1) 1:sta ~~*regalarkhal*~~ *bladet*				10 50		
		övriga ~~*regalark*~~ *blad*	*st.*			2 75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: ~~*4000*~~ *2000, medelareal* 20 *ar ägofigurer*	*st.*	309	0.10	30 90		
			har	57.01	0.28	15 96		
		Överföres				60 11		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			60 11	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			11 71	
		3) insättning av höjdlägestal	1221 st.	0,02	24 42	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	176	0,05	8 80	106 79
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag ell. vall	0.1 "	3.00	- 30	
		nytt avlopp eller vall	0.6 "	5.00	3 -	
		ändring av befintligt avlopp	3.0 "	6.00	18 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	2 st.	3,00	6 -	27 30
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	1⅓ "	12,00	16 -	
						16 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	55 sid.	0,55		30 25
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50
		Summa kronor				184 84
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			10 40	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			12 25	23 65
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			36 80	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			63 75	
						100 55
		Summa kronor				124 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				572 01
		Lösen för kopior och avskrifter				184 84
		Övriga förrättningskostnader				124 20
		Summa kronor				881 05

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vista *häradsrätt.*

Stödene gård *den* 31 januari 19 41

Gustaf Svanberg

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... 19 .....

FETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
368277

DIARIE N:r 12328
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JUN. 1942

R 4*0780

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Storegårdens torrläggningsföretag av år 1941

i Slädene och Levene socknar

av Skaraborgs län;

avgivet år 1941 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 oktober 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Byråchef i tjänsten:

BETÄNKANDE

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Storegårdens torrläggningsföretag av år 1941" i Slädene och Levene socknar av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Företaget omfattar två avdikningsområden, av vilka det ena är beläget 2.5 - 3.5 km östnordöst om Salems kyrka, det andra cirka 4 km nordöst om samma kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 31 januari 1941 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelser /Bil. II/, vilka icke föranlett någon erinran från nämnden. Besvär mot syneförrättningen har ej anförts /Bil. III/.

Av företaget beröres bl.a. kronoegendomen 4 mantal Slädened

Storegården 3^1-6^1. Arrendatorn har hos Kungl. Domänstyrelsen anhållit om tillstånd att för kronoegendomen söka lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Kungl. Domänstyrelsen har icke medgivit arrendatorn rätt att söka sådant lån.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen förefinnas ej.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1945.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 31 januari 1941 med företagets delägare /Bil. IV a/ hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Ägaren av fastigheten Berget 1^1 har lämnat företagets förtroendeman i uppdrag att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond /Bil. IV b/. Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil VII/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 5890 kronor från statens avdikningsanslag och 1.580 kronor från statens avdikningslånefond.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

Bilaga II. Redogörelser till täckdikningsnämnden.

Bilaga III. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats.

Bilaga IV. Protokoll rörande beslut ang. ansökning om statsunderstöd samt föreningsskrivelse rörande ansökning om lån.

Bilaga V. Uträkning av statsunderstödets storlek.

Bilaga VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Bilaga VII. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

Bilaga VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 4 blad plan-, profil och sektionsritningar,

B. Uppgift om låntagarens fastighet.

Skara den 22 april 1941.

Ernst Öfverholm.
Statens o. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

KOSTNADSSAMMANDRAG.

Torrläggningskostnad:		
Arbets- och materialkostnad	11620:00	
Ersättningar	0:00	11.620:00
Förrättningskostnad:		
Kostnad för syneförrättningen	891:05	
Kostnad för utredningen ang. statsunderstöd	72:30	963:35
	Summa kronor:	12.583:35

Skara den 22 april 1941.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 12.583 kr 35 öre, varav å lånetagarnas andel 3.025 kr 49 öre.

Stockholm den 31 oktober 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten:

Bilaga II a.

REDOGÖRELSE

för Storegårdens torrläggnings- företag av år 1941

i Slädene och Levene socknar

av Skaraborgs län, omfattande 4 samfälligheter.

Östra samfälligheten.

Åker	10,85	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	10,85	har

Markens blivande värde i medeltal 780 kronor pr har

" " " högst 800 " " "

Båtnaden har uppskattats till 3222:80 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 2770:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 31 januari 1941.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Mats Lundqvist

Adress: Slädene gård, Ulfstorp.

Anm.:

Skara den 21 april 1941.

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

Bestyrkes i tjänsten:

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
102586

Bilaga II b.

REDOGÖRELSE

för Storegårdens torrläggnings företag av år 1941

i Slädene och Levene socknar

av Skaraborgs län, omfattande 4 samfälligheter.

Stora samfälligheten.

Åker	22,76	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	22,76	har

Markens blivande värde i medeltal 830 kronor pr har

" " " högst 900 " " "

Båtnaden har uppskattats till 7449:60 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 6505:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 31 januari 1941.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Mats Lundqvist

Adress: Slädene gård, Ulfstorp.

Anm.:

Skara den 21 april 1941.

Ernst Öfverholm

Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

Bestyrkes i tjänsten:

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
102586

7.

Bilaga II c.

REDOGÖRELSE

för Storegårdens torrläggnings- företag av år 1941

i Slädene och Levene socknar

av Skaraborgs län, omfattande 4 samfällighet**er**.

Västra samfälligheten.

Åker	2,81	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	2,81	har

Markens blivande värde i medeltal 900 kronor pr har

" " " högst 900 " " "

Båtnaden har uppskattats till 1139:10 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 1025:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 31 januari 1941.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Mats Lundqvist

Adress: Slädene gård, Ulfstorp.

Anm.:

Skara den 21 april 1941.

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranledèr ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

Bestyrkes i tjänsten:

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

Bilaga II d.

REDOGÖRELSE

för Storegårdens torrläggnings- företag av år 19 41

i Slädene och Levene sock nar

av Skaraborgs län, omfattande 4 samfällighet er.

Norra samfälligheten.

Åker	15,86	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	15,86	har

Markens blivande värde i medeltal 760 kronor pr har

" " " högst 900 " " "

Båtnaden har uppskattats till 2279:90 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 1320:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 31 januari 19 41.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Mats Lundqvist

Adress: Slädene gård, Ulfstorp.

Anm.:

Skara den 21 april 19 41.

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag.

Erik Almlöf

Bestyrkes i tjänsten:

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
192586

Bilaga III.

D i a r i e b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd den 31 januari 1941 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Slädene Storegården m.fl. i Slädene och Levene socknar, Skaraborgs län /Storegårdens torrläggningsföretag av år 1941/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 2 april 1941.

Erik T:son Uggla
Vattenrättsamanuens.

- - - - - - - -

Bilaga IV a.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Storegårdens torrläggningsföretag av år 1941 i Slädene och Levene socknar av Skaraborgs län den 31 januari 1941.

Närvarande: undertecknad och
Förvaltare Mats Lundqvist, Slädene gård,
Karl Andersson, Dalbogården,
August Johansson, Sven Torbjörnsgården,
John Kihlström, Kyrkvallen,
Axel Sandgren, Kyrkvallen, jämväl såsom ombud för
Anders L. Karlsson, Skogshall.

§ 1.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Nedan antecknade delägare förklarade sig därjämte önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget, nämligen:

Förvaltare Mats Lundqvist, arrendator av Slädene Storegården 3-6.

§ 2.

Företagets förtroendeman erhöll i uppdrag

att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 1 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras,

att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bliva till företaget beviljade,

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstöden kan åtgå till företagets genomförande samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 3.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstöds sökande erforderliga handlingar m.m.

§ 4.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 5.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Slädene gård den 31 januari 1941

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

//

Bilaga IV b.

F Ö R E N I N G

Undertecknad delägare i Storegårdens torrläggningsföretag av år 1941 inom Slädene och Levene socknar av Skaraborgs län, förklarar sig härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giver för den skull företagets förtroendeman i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånelånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för min räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Berget, Slädene, Ulvstorp den 10 april 1941.

Frans Johansson Berg.

Bevittnas:

John Olausson, Inge Abelson.

Bilaga V.

STATSBIDRAG och LÅN.

	Östra samfälligheten	Stora samfälligheten	Västra samfälligheten	Norra samfälligheten	Summa
Båtnad	3222.80	7449.60	1139.10	2279.90	
Kostnad	2999.67	7044.28	1109.97	1429.43	
Relativ kostnad	0.93	0.95	0.97	0.63	
Bidrag i % av kostnad	47.55	48.25	48.95	37.05	
Beräknat bidrag	1426.34	3398.87	543.33	529.60	5898.14
BIDRAG utgår med	1424.37	3394.18	542.58	528.87	5890.00
Låntagarens andel					
i procent	60.61	17.14			
i båtnad	1953.50	1349.60			
i kostnad	1818.24	1207.12			
i bidrag	863.31	581.76			
Beräknat lånebelopp	954.93	625.36			1580.29
LÅN utgår med	954.75	625.25			1580.00

Skara den 22 april 1941.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. VI.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
			Hela företaget.			
Östra	10,85		10,85	2299,67	3222,80	0,93
Stora	22,76		22,76	7044,28	7449,60	0,95
Västra	2,81		2,81	1109,97	1139,10	0,97
Norra	15,86		15,86	1429,43	2279,90	0,63
Summa	52,28		52,28	12583,35	14091,40	
			Låntagarens andel.			
Östra	4,85		4,85	1818,24	1953,50	
Stora	6,07		6,07	1207,12	1349,60	
Summa	10,92		10,92	3025,36	3303,10	

Skara den 22 april 1941.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingejör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
				Östra samfälligheten.						
			Slädeneds socken							
4	1 1 3 -6		Slädened Storegården	Kungl. Maj:t och Kronan arr. Mats Lundqvist	4	87			4	87
Avst.	1 1		Berget	Frans Johansson Berg	4	85			4	85
			Levene socken							
1/4	4 3		Skår Dalbogården	Karl Andersson	1	13			1	13
				Stora samfälligheten.						
			Slädeneds socken							
4	1 1 3 -6		Slädened Storegården	Kungl. Maj:t o Kronan arr. Mats Lundqvist	14	61			14	61
Avst.	1 1		Berget	Frans Johansson Berg	6	07			6	07
			Levene socken							
1/8	5 2		Skår Sven Torbjörnsg.	Gustav Persson	1	37			1	37
1/16	10 2		D:o	Abel Ehns sterbhus		13				13
1/8	11 2		D:o	August Johansson		58				58
				Västra samfälligheten.						
			Slädeneds socken							
4	1 1 3 -6		Slädened Storegården	Kungl. Maj:t o Kronan arr. Mats Lundqvist	2	81			2	81
				Norra samfälligheten.						
			Slädeneds socken							
4	1 1 3 -6		Slädened Storegården	Kungl. Maj:t o Kronan arr. Mats Lundqvist	6	11			6	11
	1 2		Kyrkvallen	Axel Sandgren	1	23			1	23
	1 1		D:o	John Kihlström	1	72			1	72
	1 1		Skogshall	Anders L. Karlsson	6	80			6	80
				Summa	52	28			52	28

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
919	30	790	14	60	61	4	92	855	67	0,93	47,55	406	37		
1953	50	1679	04	128	75	10	45	1818	24	"	"	863	31	954	75
350	-	300	82	23	07	1	87	325	76	"	"	154	69		
5185	-	4546	33	348	62	28	28	4923	23	0,95	48,25	2372	19		
1349	60	1114	68	85	50	6	94	1207	12	"	"	581	76	625	25
609	10	561	83	43	10	3	50	608	43	"	"	293	26		
55	90	51	56	3	94	0	32	55	82	"	"	26	82		
250	-	230	60	17	65	1	43	249	68	"	"	120	15		
1139	10	1025	-	78	59	6	38	1109	97	0,97	48,95	542	58		
941	60	545	16	41	80	3	39	590	35	0,63	37,05	218	42		
267	30	154	76	11	87	0	96	167	59	"	"	61	98		
210	-	121	58	9	32	0	76	131	66	"	"	48	71		
861	-	498	50	38	23	3	10	539	83	"	"	199	76		
14091	40	11620	-	891	05	72	30	12583	35			5890	-	1580	-

Skara den 22 april 1941.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga VIII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Storegårdens torrläggningsföretag av år 1941 i Slädene och Levene socknar av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande, kostnadssammandrag och sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad 5 sidor å 3:- kr	15:-
Protokoll rörande beslut ang. ansökning om statsunderstöd och föreningsskrivelse rörande ansökning om lån	6:-
Ansökan och yttrande till Kungl. Domänstyrelsen	4:-
Redogörelser till täckdikningsnämnden	14:20
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:-
Uträkning av statsunderstödets storlek	4:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel	7:30
Avskrift av betänkandet med bilagor, 16 sidor å 0.55 kr	8:80
Inhäftning, 2 band	2:-
Uppgift om låntagarens fastighet	3:-
Ansökningshandling och expedition	5:-
Summa kronor	72:30

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Viste häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 22 april 1941.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid 1 - 16, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten:

Godk. 6/8 1942 358/41

DIARIE N:r 12327
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JUN. 1942

BEVIS

över verkställd avsyning av Storegårdens torrläggningsföretag av år 19 41 i Slädene och Levene socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 31 oktober 19 41

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 5.890

Lån från statens avdikningslånefond „ 1.580

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19 45

Arbetsstyrelsens ordf.:
Företagets förtroendeman: Kronoarrendator Mats Lundqvist
Adress: Slädene egendom pr Ulvstorp

Vid av undertecknad den 9 juni 1942 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava uppgått till det fastställda kostnadsbeloppet.

STAMPEL KR. EN KRONA STAMPEL KR.

Skara den 17 juni 1942.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

1942 den 6 augusti.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Storegårdens torrläggningsföretag av år 1941" i Slädene och Levene socknar av Skaraborgs län.

Lån 1.580 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kung. Lantbruksstyrelsens beslut den 31 oktober 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Slädeneds socken.			
~~Avst.~~ Berget	Avst.	1[1]	Frans Johansson Berg

Stockholm den 6 augusti 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 3.

Vid av undertecknad den 30 juli 1941 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna B-C, B-G-H, G-J-K och J - 62+49 i "Storegårdens torrläggningsföretag av år 1941" i Slädene och Levene socknar befanns, att ledningarna kunde godkännas.

Skara den 1 augusti 1941.

Statens o. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 4.

Vid av undertecknad den 6 oktober 1941 företagen kontroll-avvägning av de lagda rörledningarna C-D, C-E, C-F, 62+49 - L och M-N i "Storegårdens torrläggningsföretag av år 1941" i Slädene och Levene socknar befanns, att ledningarna kunde godkännas.

Skara den 7 oktober 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Kontant skall till torrläggningsföretaget erläggas kronor

av Karl Andersson, Skår	Dalbogården	171:07
av Gustav Persson,	Skår Sven Torbjörnsgården	315:17
av Abel Ehns sterbhus,	D:o	29:00
av August Johansson,	D:o	129:53

Skara den 7 oktober 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.