



Akt nr:
R-E1a-0784

AU\$R-E1a-0784

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret

R

2-0784

DIARIE Nr 3333

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

11 FEB. 1942

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 december 1941 till
Törnbergsgårdens dikningsföretag av år 1940 i Kvänums socken av
SKARABORGS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med tvåtusenfemhundratrettio (2.530)
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med tretusentrehundratrettio (3.330)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm vid
syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~undertecknad~~ ^{ordförande i}, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelsen för-
troendeman för företaget, _____

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1945,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,
att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och
avsynning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsynning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tornbergsgården den *3 Februari* 19*42*
Artur Johansson
ägare av *Tornum 9²⁶ Kvänum*

Att *lantbrukaren Artur Johansson,*
Tornbergsgården, Kvänum

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Edvin Andersson *Gerda Andersson*
Adress *Nästegården Kvänum* Adress *Nästegården Kvänum*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 13 mars 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R

2•0784

DIARIE Nr

3333

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

11 FEB. 1942

Avskrift.


Betänkande

angående statsunderstöd till
Tornbergsgårdens dikningsföretag av år 1940
i Kvänums socken av Skaraborgs län;
avgivet år 1940 av
Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.
Genom Kungl. Lantbrukstygelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbete utförande.

Stockholm den 9 december 1941.
På Kungl. Lantbrukstygelsens vägnar
Albert Smith

Bestyrkes i Fänsken:



B E T Ä N K A N D E

angående Tornbergsgårdens dikningsföretag av år 1940 i Kvänums socken
av Skaraborgs län; avgivet för sökande av statsunderstöd.

Företagets läge, beskaftenhet m.m.

Avdikningsområdets läge framgår av till förrättningshandlingarna
hörande översiktskarta, där det markerats med gul färg. Till följd av
avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt
grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet
till ändamålsenlig torrläggning medelst täckdikning av i företaget
ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen,
verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot förrättningen, som avslutades den 5 april 1940, hava besvär
ej anförts, vilket framgår av bifogade diariebevis.

Företagets omfattning m.m.

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse
lämnad för till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbörds-
områden och till avrinning kommande vattenmängder. Företagets teknis-
ka detaljer framgå för övrigt av till förrättningen hörande ritningar
och handlingar.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till
torrläggning av:

Hela torrläggningsområdet Lånesökandenas del

a/ Stora samfälligheten	29.61 ha åker	22.40 ha åker
b/ Lilla samfälligheten	<u>4.95 " "</u>	<u>4.95 " "</u>
Summa:	<u>34.56 ha åker</u>	<u>27.35 ha åker</u>

Lånesökande.

Tvenne delägare i företaget hava ingått förening om gemensamt
sökande av lån av allmänna medel till företagets utförande.

Kostnad.

a/ Stora samfälligheten

Kostnaderna för arbetets utförande har beräknats till	5330:-
Kostnad för syneförrättningen	448:21
Kostnad för utredning angående statsunderstöd	<u>34:57</u>
Summa kronor:	<u>5812:78</u>

Härav kommer på lånesökandenas del 80.385 procent eller kronor
4672:60.

b/ Lilla samfälligheten

Kostnaderna för arbetets utförande har beräknats till	690:-
Kostnad för syneförrättningen	58:01
Kostnad för utredning angående statsunderstöd	<u>4:48</u>
Summa kronor:	<u>752:49</u>

Ende delägaren i samfälligheten är lånesökande.

Båtnad.

Värdet av båtnaden genom dikningen har uppskattats till:

	Hela båtnaden	Lånesökandenas del
a/ Stora samfälligheten	8681:10	6978:30
b/ Lilla samfälligheten	<u>1078:80</u>	<u>1078:80</u>
Summa kronor:	<u>9759:90</u>	<u>8057:10</u>

Bidrags- och lånebelopp.

Enligt gällande bestämmelser skall vid statsunderstödens beviljande hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torrlägningsarbetet ernådda båtnaden. Denna relativa kostnad är för Stora samfälligheten = 0.67 och för Lilla samfälligheten = 0.70. Som statsbidrag skulle då kunna erhållas:

för Stora samfälligheten 38.45 % av kostnaden,

för Lilla samfälligheten 39.50 % av kostnaden.

Sålunda skulle för hela företaget kunna beräknas ett sammanlagt bidrag från statens avdikningsanslag av 2530 kronor, vilken summa fördelar sig på Stora samfälligheten med kronor 2233:03 och på Lilla samfälligheten med kronor 296:97.

Som lån från statens avdikningslånefond skulle för hela företaget kunna beräknas ett lån av 3330 kronor, vilken summa fördelar sig på Stora samfälligheten med kronor 2874:90 och på Lilla samfälligheten med kronor 455:10.

Aktförvarare.

Företagets aktförvarare är lantbrukaren Artur Johansson, Tornbergsgården, Kvänum.

Arbetstid.

I synemännens utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande be-

4
stämts till den 1 september 1945.

Bilagor m.m.

Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag. Bilaga I.
2. Förteckning över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån tillstyrkes. Bilaga II.
3. Föreningsskrivelse. Bilaga III.
4. Redogörelse till täckdikningsnämnden. Bilaga IV.
5. Diariebevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats. Bilaga V.
6. Arvodesräkning. Bilaga VI.
7. Synehandlingarna i närslutet häfte.
8. Plan-, profil- m. fl. ritningar i 2 blad.

Skara 1 juli 1940.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.*Bolaget* a/ Stora samfälligheten

De föreslagna arbetena ha kostnadsberäknats till 5330:-

Syneförrättningen 448:21

Betänkandet med bilagor 34:57 482:78

Summa kronor: 5812:78*And. Kheban* b/ Lilla samfälligheten

De föreslagna arbetena ha kostnadsberäknats till 690:-

Syneförrättningen 58:01

Betänkandet med bilagor 4:48 62:49

Summa kronor: 752:49

a/ Stora samfälligheten 5812:78

b/ Lilla samfälligheten 752:49

Totalsumma kronor: 6565:27

Skara 1 juli 1940.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 6565 kronor 27 öre, varav i lantlagarnas andel 5425 kronor 9 öre.

Stockholm den 9 december 1941.

På Hingl. Lantbrukstygelsens vägnar

Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten:



F Ö R T E C K N I N G

öfver de av Tornbergsgårdens dikningsföretag av år 1940 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, <u>socken</u> och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		<u>Kvänums socken</u>	
1/8	9 ²⁶	Tornum	Artur Johansson
1/8	9 ²⁹	Tornum	Anders Abellsson

Skara 1 juli 1940.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i Tornbergsgårdens dikningsföretag av
 år 1940 inom Kvänums
 socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma
 i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel
 och giva för den skull ^{ordföranden i/}företagets arbetsstyrelse i uppdrag:
att göra framställning om största möjliga lån från statens av-
 dikningslånefond till företagets genomförande;
att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande
 myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom
 underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindel-
 ser och handlingar;
att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt
att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande
 och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Tornum den 5 april 1940.

Artur Johansson

Anders Abelsson

Bevittnas:

Johan Ullberg

Nils A. Larsson

REDOGÖRELSE

för Tornbergsgårdens diknings- företag av år 1940
i Kvänums socken
av Skaraborgs län, omfattande 2 samfälligheter.

Åker 34.56 har
Äng och odlingsmark "
Annan duglig mark "
Tillsammans 34.56 har

Markens blivande värde i medeltal 900 kronor pr har
" " " högst 900 " " "

Båtnaden har uppskattats till 9759:90 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 6290:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av lermylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
den 5 april 1940.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Artur Johansson

Adress: Tornbergsgården, Kvänum

Anm.:

Skara den 9 april 1940

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enl. uppdrag

Erik Almlöf

Bestyrkes i tjänsten:

[Signature]

D i a r i e b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts
över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den
5 april 1940 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av
mark, tillhörande hemmanet Tornum nr 9 i Kvänums socken, Skara-
borgs län /Tornbergsgårdens dikningsföretag av år 1940/; betygar
Vänersborg i Västerbygdens vattendomsstols kansli den 3 juli 1940.

Einar Weiss

Vattenrättssekreterare.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Tornbergs-
gårdens dikningsföretag av år 1940 i Kvänums socken av Skaraborgs
län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Uträkning av bidrags- och lånebelopp	4:-
Betänkande, kostnadssammandrag och förteckning över fastigheter, till vilka lån tillstyrkes, 5 sid. à 3:- kr	15:-
Avskrift av detta betänkande med bilagor, 10 sidor à 0:55 kr	5:50
Ansökningshandlingar och expedition	6:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden	3:55
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:-
Inhäftning, två band	<u>2:-</u>
Summa kronor:	<u>39:05</u>


Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma
klandra genom stämning till Skånings häradsrätt inom tre månader
härefter.

Skara den 1 juli 1940.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 10, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:



Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 2-0784

~~DIARIE NR 1404~~

~~K. LANTBRUKSSTYRELSEN~~

~~24 JAN 1941~~

Reg.

DIARIE NR 1404
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 JAN 1941

2 smär
✓

Handlingar angående
Tornbergsgårdens dikningsföretag av år 1940
i Kvänums socken av Skaraborgs län;
upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1940 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden
under syneförrättning enligt vattenlagen
för förbättrad utdikning av mark till-
hörande Tornum nr 9

1 Kvänums

socken av Skaraborgs län.

Den 9 oktober 1939.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning
/Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga
denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts
att hållas förestående dag klockan 9.00 hos Artur Johansson,
Tornbergsgården, varom särskilda underrättelser
blivit till sägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstå-
deskommit skiftesgodemännen

Nils A. Larsson, Badened, Kvänum, och
Johan Ullberg, Fårtorp, Öttum,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sägare tillstådeskommit:

såsom sökande:

Artur Johansson, Tornbergsgården,
Anders Abelsson, Tornbergsgården,
Emil Lidberg, Smedjegården,

såsom övriga sägare:

Elov Varmark såsom ombud för Albert Varmark, Prinsagården, enligt
fullmakt /Bil. 5/,
Karl Persson, Smedjegården.

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synomännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

En skrivelse/Bilaga 4/ upprättades, varigenom Anders Abelsson, Tornbergsgården, och Emil Lidberg, Smedjegården, ingingo förening med sökanden till förrättningen.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Ersättning yrkades för intrång av jordupplag intill gränsdiket mellan Karl Perssons och Artur Johanssons marker.

§ 6.

Upplystes att allmänna vägen mellan Kvänum och Jung breddades år 1928 eller år 1929 och att de av syneförrättningen berörda trummorna genom allmänna vägen ombyggdes samtidigt med breddningen.

7.

Neddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått $3\frac{1}{2}$ dagsverken, vilka skulle gäldas med ~~100~~/100/dagsverken/
~~eller~~ sammanlagt kronor 15:50.

8.

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid varom underrättelse komme att delgivas genom brevkort.

9.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

Den 5 april 1940.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synemän och följande sakägare:

Artur Johansson, Tornbergsgården, Kvänum,		
Anders Abelsson,	"	"
Albert Varmark, Prinsagården,		"
Emil Lidberg, Smedjegården,		"
Karl Persson,	"	"

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordersättningar, jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 11.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och synemännens utlåtande /Bil. E/.

§ 12.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

5
§ 13.

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 2 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes *Arten Johansson, Tornbergsgården, Kränning*, vilken tillika utsågs till ordförande, samt *Anders Ahlsson, Tornbergsgården, Kränning*. Till styrelsesuppleant valdes *Albert Varnmark, Prinsdögården, Kränning*.

§ 14.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes *Erik Lidberg, Smedjegården, Kränning* och *Karl Persson, Smedjegården, Kränning*.

§ 15.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av *Arten Johansson, Tornbergsgården, Kränning*.


§ 16.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Tornbergsgården den 5 april 1940.

Anders Ahlsson
Statens e. landbruksingenjör

Jonas Loberg
Biträdande gode män.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Vorum nr: 29 i Idvånum socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Idvånum

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till undertecknad adress Vorumbeysgården pr Idvånum

Telefon: _____

Idvånum den 14 dec. 1938

Actur Johansson

Täckdäckningsplan finnes.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Torum

"

Smedjegården
Prinsagården

Ägarens namn:

Artur Johansson

Anders Claesson

Emil Lidberg

Albert Wahrmach

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D.o.V.D. nr 93 - 88
1938



Förordnande.

Extra lantbruksingenjören Ernst Öfverholm

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 23 december 1938

Carl Mannfeldt

Smått

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser angående sammanträde hos Artur Johansson, Tornbergsgården, Kvänum, måndagen den 9 oktober 1939 klockan 9 för torrläggning av mark tillhörande Tornum i Kvänums socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 25 september 1939 till:

5 km. hyrbil	12.-	Skiftesgodemannen Nils A. Larsson, Badened, Kvänum, <i>att försumma häder</i>
7 km. hyrbil	13.60	Skiftesgodemannen Johan Ullberg, Fårtorp, Öttum, <i>att skänka häder</i>
	25.60	Artur Johansson, Tornbergsgården, Kvänum,
		Anders Abelsson, " "
		Albert Warmark, Prinsagården, "
		Emil Lidberg, Smedjegården, "
		Karl Persson, " "

Skara den 25 september 1939.

[Signature]
Statens e. lantbruksingenjör.

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser angående sammanträde hos Artur Johansson, Tornbergsgården, Kvänum, fredagen den 5 april 1940 klockan 9, vilka underrättelser avsänts den 21 mars 1940 till ovanstående skiftesgodemän samt till

✓ Artur Johansson, Tornbergsgården, Kvänum,		
✓ Anders Abelsson, " "		
✓ Albert Warmark, Prinsagården, "		
✓ Emil Lidberg, Smedjegården, "		
✓ Karl Persson, " "		

Ordf. i styrelsen för Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt, godsägaren Karl Hellberg, Öredal, Vinninga.

Skara den 21 mars 1940.

[Signature]

Förening.

Undertecknad, delägare i det företag,
som äger uppgrävning och arlopptäkten
för torrläggning och vattenberröande marken
inom Torunns nr 9 m. fl. hemman i Kvännas
socken och Skaraborgs län, gör härmed gemensam
sak med sökanden till förentliggningen
och yrkar att företaget utsträcker sig, att
möjligt till ändamålsenlig torrläggning
beredas mina marken.

Torunn den 9 oktober 1939.

Anders Ahlsson
Emil Lidberg

Förestående föreningsbeskrivning utfärdades
vid sammantäcke under nyare förentliggning
den 9 oktober 1939.

Anders Ahlsson

Emil Lidberg
Johan Leeborg

Fullmakt för Elov Karmark
 Piusagö Kvänum, att vid Samman-
 träde angående synefårrättning
 hos Artur Johansson Tornhärge
 Kvänum den 9 Oktober 1939. för a-
 min talan och min rätt beakta.

Piusagö Kvänum d. 9/10 1939
 auser Karmark

bevitnas

Johannes Johansson

Valborg Andersson

Avskrift.

Vägingenjören i Skaraborgs län.

Beträffande: Tornbergsgårdens dikningsföretag av år 1940.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Tornum nr 9 /Tornbergsgården/ i Kvänums socken av Skaraborgs län beröres allmän väg på två punkter.

På sträckan A-B.

Den befintliga rörtrumman, vilken enligt uppgift blivit lagd år 1928 eller år 1929, ligger för högt för att tillåta torrläggning till 1.2 meters djup av ovanför trumman belägen mark. För att tillgodose markens torrlägningsbehov föreslås en 8" betongrörledning norr om rörtrumman. Vattensamlingsområdet uppgår till cirka 36 hektar. Den befintliga trumman bibehålles som avlopp för ytvatten.

På sträckan K-L.

Den befintliga rörtrumman, vilken enligt uppgift blivit lagd år 1928 eller år 1929, ligger för högt för att tillåta torrläggning till 1.2 meters djup av ovanför trumman belägen mark. För att tillgodose markens torrlägningsbehov föreslås en 6" rörledning genom vägen. Vattensamlingsområdet uppgår till till cirka 6 hektar.

För sådant ändamål, som omförmäles i 10 kap. 52 § vattenlagen, översändes samtidigt härmed företagets plankarta och profilritningar.

Skara den 25 januari 1940.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

VÄGINGENJÖREN

I

SKARABORGS LÄN.

Statens e. Lantbruksingeniör Ernst Öfverholm,

S k a r a.


Beträffande Tornbergsgårdens dikningsföretag av år 1940.

Mot de av Eder föreslagna anordningarna för vattenavledning under allmän väg å sträckorna A - B och K - L enligt överlämnade ritning har jag intet att erinra.

Ledningarna under allmänna vägen kunna utföras antingen av dikningsföretaget eller av Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt, i varje fall på vägdistriktets bekostnad. Meddelande om när arbetet skall utföras meddelas till vägstyrelsens ordförande, godsägare Karl Hellberg, Öredal, Vinninga.

Ritningarna återgå.

Mariestad den 31 januari 1940.



Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer		
1	2	3	4	5	6		
1/8	926		<u>Skara samfälligheten</u>				
			<u>Koännans socken</u>				
			Tornum		<u>Arthur Johansson</u>		
					äker, lermjölka på lera	1	8.40
					" "	2	8.35
					" "	3	8.35
					" "	4	8.35
					" "	5	8.30
					" "	6	8.35
					" "	7	8.40
					" "	8	8.45
					" "	9	8.55
					" "	10	8.55
					" "	11	8.60
					" "	12	8.60
					" "	13	8.60
					" "	14	8.50
					" "	15	8.35
					" "	16	8.40
					" "	17	8.45
					" "	18	8.40
					" "	19	8.35
					" "	20	8.35
					" "	21	8.25
					" "	22	8.25
					" "	23	8.30
					" "	24	8.35
					" "	25	8.35
					" "	26	8.45
Överföres:							

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5																
15	24							870	208	80	900	216	-	30	7	20
10								840	193	20	900	207	-	60	13	80
15	23							810	194	40	900	216	-	90	21	60
30	24							810	194	40	900	216	-	90	21	60
15	24							810	194	40	900	216	-	90	21	60
30	24							750	172	50	900	207	-	150	34	50
25								780	187	20	900	216	-	120	28	80
40	23							780	179	40	900	207	-	120	27	60
30	23							810	267	30	900	297	-	90	29	70
40	40							660	264	-	900	360	-	240	96	-
55	30							660	198	-	900	270	-	240	72	-
35	30							690	207	-	900	270	-	210	63	-
50	30							720	208	80	900	261	-	180	52	20
45	29							720	216	-	900	270	-	180	54	-
30	30							690	207	-	900	270	-	210	63	-
50	30							600	180	-	900	270	-	300	90	-
65	30							690	207	-	900	270	-	210	63	-
35	30							660	112	20	900	153	-	240	40	80
50	17							630	100	80	900	144	-	270	43	20
60	16							600	144	-	900	216	-	300	72	-
75	24							600	150	-	900	225	-	300	75	-
50	25							540	118	80	900	198	-	360	79	20
60	22							540	124	20	900	207	-	360	82	80
75	23							570	131	10	900	207	-	330	75	90
50	23							600	144	-	900	216	-	300	72	-
65	24							450	99	-	900	198	-	450	99	-
75	22							510	117	30	900	207	-	390	89	70
90	23															
6	66							4526	40		5994	-		1467	60	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört: åker, lermylla på lera	27 8.45
				" "	28 8.45
				" "	29 8.45
				" "	30 8.50
				" "	31 8.50
				" "	32 8.60
				" "	33 8.60
				" "	34 8.65
				" "	35 8.70
				" "	36 8.70
				" "	37 8.70
				" "	38 8.70
				" "	39 8.70
				" "	40 8.65
				" "	41 8.65
				" "	42 8.70
				" "	43 8.75
				" "	44 8.65
				" "	45 8.80
				" "	46 8.90
				" "	47 8.80
				" "	48 8.70
				" "	49 8.70
				" "	50 8.65
				" "	51 8.60
				" "	52 8.65
				" "	53 8.80
				" "	54 8.80
				Ömföras:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbältringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
65	6 66								4526	40		5994	-		1467	60
80	23							510	117	30	900	207	-	390	89	70
65	22							510	112	20	900	198	-	390	85	80
80	23							510	117	30	900	207	-	390	89	70
60	21							540	113	40	900	189	-	360	75	60
75	23							540	124	20	900	207	-	360	82	80
50	22							600	132	-	900	198	-	300	66	-
65	24							600	144	-	900	216	-	300	72	-
80	22							420	92	40	900	198	-	480	105	60
75	22							450	99	-	900	198	-	450	99	-
75	21							450	94	50	900	189	-	450	94	50
75	23							450	103	50	900	207	-	450	103	50
75	22							450	99	-	900	198	-	450	99	-
75	23							450	103	50	900	207	-	450	103	50
80	20							420	84	-	900	180	-	480	76	-
75	21							420	88	20	900	189	-	480	100	80
75	22							450	99	-	900	198	-	450	99	-
75	21							450	94	50	900	189	-	450	94	50
80	18							420	75	60	900	162	-	480	86	40
65	13							510	66	30	900	117	-	390	50	70
55	11							570	62	70	900	79	-	330	36	30
65	12							510	61	20	900	108	-	390	46	80
75	14							450	63	-	900	126	-	450	63	-
75	14							450	63	-	900	126	-	450	63	-
80	14							420	58	80	900	126	-	480	67	20
80	14							420	58	80	900	126	-	480	67	20
75	15							420	63	-	900	135	-	480	72	-
65	14							510	71	40	900	126	-	390	54	60
80	15							510	76	50	900	135	-	390	58	50
11	95								7064	70		10755	-		3690	30

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört:	
				äker, lermagla på lera	55 8.80
				" "	56 8.75
				" "	57 8.70
				" "	58 8.60
				" "	59 8.65
				" "	60 8.75
				" "	61 8.80
				" "	62 8.80
				" "	63 8.85
				" "	64 8.80
				" "	65 8.80
				" "	66 8.75
				" "	67 8.65
				" "	68 8.65
				" "	69 8.65
				" "	70 8.75
				" "	71 9.15
				allmän väg	72
				väg	73
				tomt, förb. ej	74
				väg	75
				"	76
				<u>Summa:</u>	
1/8	929		Tornum	Anders Abelson	
				väg	77
				tomt, förb. ej	78
				väg	79
				Överföres:	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört:	
				åker, lermuggla på lera	80 9.00
				" "	81 9.05
				" "	82 9.05
				" "	83 9.10
				" "	84 9.15
				" "	85 9.15
				" "	86 9.40
				" "	87 9.40
				" "	88 9.15
				" "	89 9.05
				" "	90 9.05
				" "	91 9.00
				" "	92 9.00
				" "	93 9.05
				" "	94 9.05
				" "	95 9.05
				" "	96 9.00
				" "	97 8.95
				" "	98 8.90
				" "	99 8.90
				" "	100 8.95
				" "	101 9.05
				" "	102 9.10
				" "	103 9.20
				" "	104 9.35
				" "	105 9.40
				" "	106 9.60
				" "	107 9.60
				Överföres:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
75								53								
70	10							450	45	-	900	90	-	450	45	-
70																
85	10							480	48	-	900	90	-	420	42	-
70																
85	11							480	52	80	900	99	-	420	46	20
65																
80	23							510	117	30	900	207	-	390	89	70
70																
85	10							480	48	-	900	90	-	420	42	-
70																
85	10							480	48	-	900	90	-	420	42	-
45																
60	18							630	113	40	900	162	-	270	48	60
45																
60	13							630	81	90	900	117	-	270	35	10
70																
85	13							480	62	40	900	117	-	420	54	60
80																
95	12							420	50	40	900	108	-	480	57	60
80																
95	22							420	92	40	900	198	-	480	105	60
80																
100	38							420	159	60	900	342	-	480	182	40
80																
100	35							420	147	-	900	315	-	480	168	-
80																
95	38							420	159	60	900	342	-	480	182	40
45																
80	35							510	178	50	900	315	-	390	136	50
55																
70	37							570	210	90	900	333	-	330	122	10
50																
65	37							600	222	-	900	333	-	300	111	-
50																
65	37							600	222	-	900	333	-	300	111	-
55																
70	39							570	222	30	900	351	-	330	128	70
55																
70	36							570	205	20	900	324	-	330	118	80
50																
65	36							600	216	-	900	324	-	300	108	-
40																
55	37							660	244	20	900	333	-	240	88	80
50																
65	36							600	216	-	900	324	-	300	108	-
45																
60	38							630	239	40	900	342	-	270	102	60
30																
45	35							720	252	-	900	315	-	180	63	-
30																
45	37							720	266	40	900	333	-	180	66	60
10																
25	36							840	302	40	900	324	-	60	21	60
10																
25	33							840	277	20	900	297	-	60	19	80
7	72							53	4500	30		6948	-		2447	70

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört:	
				åker, lermylla på lera	108 9.30
				" "	109 9.40
				<u>Summa:</u>	
1/8	4 ⁵		Tornum Prinsagården	Albert Varmark	
				väg	110 .
				åker, lermylla på lera	111 9.75
				" "	112 9.50
				" "	113 9.45
				" "	114 9.40
				" "	115 9.60
				" "	116 9.65
				" "	117 9.65
				" "	118 9.60
				" "	119 9.70
				" "	120 9.60
				" "	121 9.60
				<u>Summa:</u>	
1/8	4 ³		Tornum Prinsagården	Emil Lidberg	
				åker, lermylla på lera	122 9.50
				" "	123 9.50
				" "	124 9.45
				" "	125 9.50
				" "	126 9.55
				" "	127 9.45
				" "	128 9.50
				" "	129 9.70
				Överföres:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äg och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
40 60 30 50	7 72							53	4500	30		6948	-		2447	70
	26							660	171	60	900	234	-	240	62	40
	26							720	187	20	900	234	-	180	46	80
	8 24							53	4859	10		7416	-		2556	90
20	97							13	-		-			-		
45	26							780	756	60	900	873	-	120	116	40
50	18							630	163	80	900	234	-	270	70	20
55	19							600	108	-	900	162	-	300	54	-
35	11							570	108	30	900	171	-	330	62	70
30	09							690	75	90	900	99	-	210	23	10
30	14							720	64	80	900	81	-	180	16	20
35	10							720	100	80	900	126	-	180	25	20
25	15							690	69	-	900	90	-	210	21	-
35	10							750	112	50	900	135	-	150	22	50
35	12							690	69	-	900	90	-	210	21	-
								690	82	80	900	108	-	210	25	20
	2 41							13	1711	50		2169	-		457	50
45	28															
45	35							630	176	40	900	252	-	270	75	60
50	26							630	220	50	900	315	-	270	94	50
60	26							600	156	-	900	234	-	300	78	-
55	25							540	140	40	900	234	-	360	93	60
65	27							570	142	50	900	225	-	330	82	50
60	29							510	137	70	900	243	-	390	105	30
40	18							540	156	60	900	261	-	360	104	40
								660	118	80	900	162	-	240	43	20
	2 14								1248	90		1926	-		677	10

Hemmans- stal	Register- nummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Deläga- res namn, hemvist m. m. samt ägo- beskrivning	Ägo- figurens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfört:</i>	
				åker, lermglla på lera	130 9.30
				" "	131 9.45
				" "	132 9.80
				" "	133 9.95
				" "	134 9.70
				" "	135 9.75
				" "	136 9.85
				" "	137 9.85
				" "	138 9.80
				" "	139 9.80
				" "	140 9.80
				" "	141 9.70
				" "	142 9.80
				<i>Summa:</i>	
			<u>Lilla samfälligheten</u>		
			<u>Kvännäs socken</u>		
$\frac{1}{8}$	929		Fornum	<u>Anders Abelson</u>	
				ingr.	143
				väg	144
				tomt, förb. ej	145
				" "	146
				väg	147
				allmän väg	148
				väg	149
				åker, lermglla på lera	150 8.60
				" "	151 8.60
				" "	152 8.65
				<i>Överföres:</i>	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfört:</i>	
				<i>åker, lermylla på lera</i>	<i>153 8.60</i>
				<i>" "</i>	<i>154 8.75</i>
				<i>" "</i>	<i>155 8.90</i>
				<i>" "</i>	<i>156 8.95</i>
				<i>" "</i>	<i>157 9.00</i>
				<i>" "</i>	<i>158 9.10</i>
				<i>" "</i>	<i>159 9.10</i>
				<i>" "</i>	<i>160 9.20</i>
				<i>" "</i>	<i>161 9.30</i>
				<i>" "</i>	<i>162 9.30</i>
				<i>" "</i>	<i>163 9.30</i>
				<i>" "</i>	<i>164 9.30</i>
				<i>" "</i>	<i>165 9.40</i>
				<i>" "</i>	<i>166 9.30</i>
				<i>" "</i>	<i>167 9.35</i>
				<i>" "</i>	<i>168 9.40</i>
				<i>" "</i>	<i>169 8.95</i>
				<i>" "</i>	<i>170 8.95</i>
				<i>" "</i>	<i>171 8.95</i>
				<i>" "</i>	<i>172 8.90</i>
				<i>" "</i>	<i>173 8.95</i>
				<i>" "</i>	<i>174 8.95</i>
				<i>" "</i>	<i>175 9.00</i>
				<i>" "</i>	<i>176 9.05</i>
				<i>" "</i>	<i>177 9.05</i>
				<i>" "</i>	<i>178 9.15</i>
				<i>" "</i>	<i>179 9.20</i>
				<i>" "</i>	<i>180 9.20</i>
				<i>Överföres:</i>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
15	51						93		326	40		459	-		132	60
60	22							630	138	60	900	198	-	270	59	40
30																
45	17							720	122	40	900	153	-	180	30	60
20																
55	17							780	132	60	900	153	-	120	20	40
20																
55	15							780	117	-	900	135	-	120	18	-
15																
50	14							810	113	40	900	126	-	90	12	60
10																
25	10							840	84	-	900	90	-	60	6	-
10																
55	12							840	100	80	900	108	-	60	7	20
5																
50	11							870	95	70	900	99	-	30	3	30
5																
40	12							870	104	40	900	108	-	30	3	60
5																
40	10							870	87	-	900	90	-	30	3	-
5																
55	10							870	87	-	900	90	-	30	3	-
5																
55	10							870	87	-	900	90	-	30	3	-
5																
40	18							870	156	60	900	162	-	30	5	40
15																
50	12							810	97	20	900	108	-	90	10	80
10																
25	12							840	100	80	900	108	-	60	7	20
5																
50	10							870	87	-	900	90	-	30	3	-
50																
55	16							600	96	-	900	144	-	300	48	-
50																
55	16							600	96	-	900	144	-	300	48	-
50																
55	16							600	96	-	900	144	-	300	48	-
55																
70	10							570	57	-	900	90	-	330	33	-
50																
55	10							600	60	-	900	90	-	300	30	-
50																
55	10							600	60	-	900	90	-	300	30	-
45																
60	07							630	44	10	900	63	-	270	18	90
40																
55	08							660	52	80	900	72	-	240	19	20
40																
55	06							660	39	60	900	54	-	240	14	40
25																
80	26							510	132	60	900	234	-	390	101	40
60																
75	27							540	145	80	900	243	-	360	97	20
60																
75	25							540	135	-	900	225	-	360	90	-
75																
4	40						93		3052	80		3960	-		707	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överföres:	
				äker, lermygla på lera	181 9.20
				" "	182 9.20
				" "	183 9.80
				<u>Summa:</u>	
			<u>Sammandrag för Stora samfälligheten</u>		
			<u>Kvännäs socken</u>		
1/8	9 ²⁶		Tornum	Arthur Johansson	
1/8	9 ²⁹		Tornum	Anders Abelson	
1/8	4 ⁵		Tornum Prinsagården	Albert Varmark	
1/8	4 ³		Tornum Prinsagården	Emil Lidberg	
				<u>Summa:</u>	
			<u>Sammandrag för hela företaget</u>		
			Stora samfälligheten		
			Lilla samfälligheten		
				<u>Summa:</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
4 40							93		3052	80		3960	-		707	20
28								540	151	20	900	252	-	360	100	80
19								540	102	60	900	171	-	360	68	40
08								870	69	60	900	72	-	30	2	40
4 95							93		3376	20		4455	-		1078	80
14 16	✓			län			1 70		8022	60		12744	-		4421	40
8 24				län			53		4859	10		7416	-		2556	90
2 41				-			13		1711	50		2169	-		457	50
4 80				-					3074	70		4320	-		1245	30
29 61							2 36		17967	90		26649	-		8681	10
29 61	✓						2 36		17967	90		26649	-		8681	10
4 95	✓			län			93		3376	20		4455	-		1078	80
34 56							3 29		21344	10		31104	-		9759	90

900 pr har

Trumbeysgården den 5 april 1940
 Stenriksholm
 Statens e. länshuset
 Johan Lueberg
 Biträdande gode män


Kostnadsförslag.

Bil. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Stora samfälligheten</u>								
+2 +20 0a -6 +40 0-0	618 40	<u>Sträckan A-B-C</u> Öppna diket bibehålles oförändrat								
+40 +20 0 -6 +2 +25 0a-0a +34 +20 0a -6 +2 +25 0a -0a	580 23 586 23	Schaktning av lera 8" betongrör 8" " Grävning, läggning och återfyllning	m ³ m " m	340. 23 586 23	0.90 1.60 1.60 1.10		306 -			
+34 +40 0a -0 +40 +50 0 -5 +50 +20 5 -6 +2 0a +40 +58+61+51 0 ,1 ,3 ,4 +20 6	6 510 70	D:o d:o D:o d:o D:o d:o Kringgjutning av rörutlopp Brunn typ C, d = 0.45 m " " C, d = 0.60 m Tillägges c:a 15 %	" " " " " " "	6 510 70 4 1	1.30 0.80 0.90 25:- 35:-	7 80 408 - 63 - 100 - 35 -			504 10	1959 50 292 50
+25 +34 0a -0a	9	8" betongrör, grävning, läggning och återfyllning genom vägen samt vägbanans iordningställande bekostas av Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt								
Ersättning för		intrång av jordupplag:								
till ägaren av		1/4 mtl Tornum Jon Anstengården 3 ³	m ³	170	0.20		34 -			
till ägaren av		1/8 mtl Tornum 9 ²⁶	"	170	0.20		34 -	68 -		
							Summa:	2320 -		
+20 +50 6 -8 +20 +20 6 -8 +20 +50 8 -8 +20 +94 6 -6 +94 +20 6 -8	230 200 30 74 126	<u>Sträckan C-D-E</u> 12" betongrör 10" " Grävning, läggning och återfyllning D:o d:o	m m " m "	200 30 74 126	3.15 2.20 1.10 0.90	630 - 66 - 81 40 113 40				
		Överföres:				194 80	696 -			

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			194	80	696	-		
+20 +50 8 -8	30	Grävning, läggning och återfyllning m	30	0.65	19	50	214	30		
+94+42+20+50 6 ,7 ,8 ,8		Brunn typ A, d = 0.60 m	4	45:-			180	-	1090	30
		Tillägges c:a 15 %							164	70
							Summa:		1255	-
+50 +30 8 -10	180	<u>Sträckan E-F</u>								
		6" tegelrör m	180	1.15			207	-		
+50 8 -10	150	Grävning, läggning och återfyllning m	150	0.40	60	-				
10-10 +30	30	D:o d:o "	30	0.65	19	50	79	50		
+30 10		Brunn A, d = 0.45 m					35	-	321	50
		Tillägges c:a 15 %							48	50
							Summa:		370	-
+43 20-22	243	<u>Sträckan B-G</u>								
+28		5" tegelrör m	128	0.85	108	80				
20-21 +28 +66	128	4" "	38	0.60	22	80				
21 -21 +66 +43	38	3" "	77	0.40	30	80	162	40		
21 -22 +28	77	Grävning, läggning och återfyllning m	128	0.40	51	20				
20-21 +28 +66	38	D:o d:o "	38	0.30	11	40				
21 -21 +66 +43	77	D:o d:o "	77	0.25	19	25	81	85		
21 -22 +28		Brunn typ B, d = 0.45 m			20	-				
21 +43		" " A, d = 0.45 m			35	-	55	-	299	25
22		Tillägges c:a 15 %							45	75
							Summa:		345	-
+15 30-32	215	<u>Sträckan D-H</u>								
+18		5" tegelrör m	18	0.85	15	30				
30-30 +18 +29	111	4" "	111	0.60	66	60				
30 -31 +29 +15	86	3" "	86	0.40	34	40	116	30		
31 -32 +18	18	Grävning, läggning och återfyllning m	18	0.45	8	10				
		Överföres:			8	10	116	30		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			8	10	116	30		
+18 +29 30 -31	111	Grävning, läggning och återfyllning m	111	0.35	38	85				
+29 +15 31 -32	86	D:o d:o "	86	0.30	25	80	72	75		
+29 +15 31 ,32		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-			70	-	259	05
		Tillägges c:a 15 %							40	95
							Summa:		300	-
+88 40-42	288	<u>Sträckan E-I</u>								v
+32 40-41	132	9" betongrör m	132	1.90	250	80				
+32 +88 41 -42	156	8" tegelrör "	156	1.75	273	-	523	80		
+32 40-41	132	Grävning, läggning och återfyllning m	132	0.90	118	80				
+32 +19 41 -42	87	D:o d:o "	87	0.55	47	85				
+19 +88 42 -42	69	D:o d:o "	69	0.65	44	85	211	50		
+32 41		Brunn typ A, d = 0.60 m	1	45:-	45	-				
+19 +88 42 ,42		" " A, d = 0.45 m	2	35:-	70	-	115	-	850	30
		Tillägges c:a 15 %							129	70
							Summa:		980	-
<u>Sammandrag för Stora samfälligheten.</u>										
	618	Sträckan A-B-C /komb. system/							2320	-
	230	" C-D-E /täckt ledning/							1255	-
	180	" E-F " "							370	-
	243	" B-G " "							345	-
	215	" D-H " "							300	-
	288	" E-I " "							980	-
	1774						Summa:		5570	-
<u>Lilla samfälligheten</u>										
+31 50-53	331	<u>Sträckan K-L</u>								
+51 50-50	51	6" tegelrör m	51	1.15	58	65				
+61 +22 50 -52	161	6" " "	161	1.15	185	15				
+22 +31 52 -53	109	5" " "	109	0.85	92	65	336	45		
+51 50-50	51	Grävning, läggning och återfyllning m	51	0.40	20	40				
+61 +94 50 -50	33	D:o D:o "	33	0.75	24	75				
		Överföres:			45	15	336	45		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			45	15	336	45		
+94 +22 50 -52	128	Grävning, läggning och återfyllning	m	128	0.45	57	60			
+22 +31 52 -53	109	D:o d:o	"	109	0.40	43	60	146	35	
50		Kringgjutning av rörutlopp /de 2 sista rören av betong/				40	-			
+61 +22 +31 50 ,52 ,53		Brunn typ A, d = 0.45 m	3	35:-	105	-	145	-	627	80
		Tillägges c:a 15 %								92 20
+51 +61 50 -50	10	6" tegelrör, grävning, läggning och åter- fyllning genom vägen, vägbanans iordning- ställande samt en brunn typ A, d = 0.45 m, +51 vid 50 bekostas av Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt								
Summa:									720	-
<u>Sammandrag för hela företaget</u>										
1774	Stora samfälligheten									5570 -
331	Lilla samfälligheten									720 -
2105										
Summa:									6290	-
Tornbergsgården den 5 april 1940										
										

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företags utförande iakttagas:

- att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,
- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,
- att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,
- att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,
- att betongrören till företags rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provninganstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall, efter tillsägelse av vederbörande brukare, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att tegelrörskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas, är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets brunnar och rörutlopp skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,


att formarna till betonggjutningarna skola vara av sådant virke och så konstruerade att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Tornbergsgården den 5 april 1940.



Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000



Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för förbättrad utdikning av
marker tillhörande Tornum i Kvänums socken
av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

För verkställandet av ifrågavarande syneförrättning, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande den 23 december 1938, har något laga hinder icke funnits föreligga. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet är beläget cirka 1 km norr om Kvänums station, inom sektion nr 3 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser upprävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E-F, B-G, D-H, E-J och K-L.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har genom kopiering av täckdikningsplaner

och komplettering plankarta upprättats i skala 1:2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättnings jämförelseplan. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Öppet yt- och flodvattendike betecknas med dubbla blå linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdenas gränser hava direkt inmätts. Områdenas storlek utgör

vid punkt 0+40	35.6 hektar,	vid punkt 21+28	2.5 hektar
1+58	33.6 "	G	0.7 "
B	31.6 "	31+29	1.3 "
4+51	27.3 "	41+32	8.6 "
C	24.3 "	42+19	6.8 "
6+94	24.3 "	J	5.2 "
D	21.6 "	50+61	5.8 "
8+20	19.6 "	52+22	3.3 "
E	15.3 "	L	1.5 "
F	4.7 "		

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenayrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar för 8 tums rör och mindre dimensioner samt av 1.25 liter pr sekund och hektar för större dimensioner.

Den med yt- och flodvattendike kombinerade rörledningen A-B-C har beräknats kunna avbörda minst en femtedel av flodvattenmängden.

5. Broar och trummor.

Inga bro- eller trumbyggnader skola ingå i företaget.

Av förrättningen beröres allmän väg på två punkter. I skrivelse /Bil. 6 a/ till vägingenjören i Skaraborgs län har närmare uppgifter lämnats härom. Vägingenjören har intet haft att erinra mot de av förrättningsmannen föreslagna anordningarna /Bil. 6 b/. Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 7 § skall arbetet med anordnandet av vattenavloppen genom allmän väg ombesörjas av vederbörande vägdistrikt, där ej vägstyrelsen hellre vill överlämna detta åt den dikande. De båda rörledningarna genom vägen /arbetenas omfattning framgår av kostnadsförslaget/ skola bekostas av vägdistriktet. Därest den dikande kommer att utföra de ifrågavarande arbetena, skall vägstyrelsen i Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt underrättas, innan de påbörjas, och vägstyrelsens anvisningar för trafiksäkerhetens upprätthållande efterföljas.

6. Ersättningar.

Ersättning för intrång av jordupplag skall utgå
till ägaren av Tornum Jon Anstensgården 3³ med 34 kronor och
" " " Tornum 9²⁶ " 34 kronor.

Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodcräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget. Det obetydliga intrång, som förorsakas genom rörledningarnas anläggande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 6290 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Den å plankartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra oberoende samfälligheter: "Stora samfälligheten" och "Lilla samfälligheten". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats att skäl till uppdelning av någon av samfälligheterna i förberedande avdelningar icke förefinnes. Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ anger vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade

kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall båda samfälligheterna komma till utförande, "Stora samfälligheten" för 88.54 procent av företagets gemensamma kostnader och "Lilla samfälligheten" för 11.46 procent. Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter som ansetts som sökande eller med dem likställda, angivas i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök."

9. Vattendomstolsavgift.

Då ingen av samfälligheternas förbättring överstiger tiotusen kronor, behöver avgift varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:
att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,
att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest

gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas, att innan företaget påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval, att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet, att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår, att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas, att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1945 samt att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. Det öppna avloppet bör därjämte grässlås varje år och dessutom grundligare rensas så snart detta visar sig vara erforderligt. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppet återställas till för detsamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten sko-

la fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågasvarande upptagande.

Det åvilar innehavarna av jorden intill det öppna avloppet att genom vakt eller stängsel skydda diket från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom ktingsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen,

kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters
dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verk-
ställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Tornbergsgårdens dikningsföretag av
år 1940".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föres vid Väster-
bygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola
vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären
skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen
därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill
åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i
tre exemplar.

Tornbergsgården den 5 april 1940.

Statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

Jensan Leuberg

[Signature]

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Tornbergsgårdens delningsföretag av
år 1940

i *Kvännings* socken och *Skaraborgs* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st. 15	15	0,50			7	50
		Ägomätning: i skala 1: ²⁰⁰⁰ ~~4000~~ , §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km. 0.46	0.46	1,50	0	69		
		krokinje " 0.96	0.96	3,00	2	88		
		i annan mark, raklinje " 3,00		3,00				
		krokinje " 6,00		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km. 3,00		3,00				
		krokinje " 5,00		5,00				
		i annan mark, raklinje " 5,00		5,00				
		krokinje " 11,00		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje " 1,00		1,00				
		krokinje " 2,00		2,00				
		i annan mark, raklinje " 2,00		2,00				
		krokinje " 5,00		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 22.5 ar st. 32	32	0.17	5	44		
		har 7.21	7.21	1.06	7	64		
		äng och odlingsmark medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 13 ar st. 1	1	0.05	0	05		
		har 0.13	0.13	0.78	0	10		
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000 30%			5	04		
		Kopiering till konceptkarta, 540	st. 150	0.10	15	-		
		har 30.51	30.51	0.28	8	54		
		Tillägg 25%			5	08		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje km. > 15						
		krokinje " < 10						
		i annan mark, raklinje " "						
		krokinje " "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalararkblad			7	-		
		övriga regalararkblad st.					58	26
		Överföres					65	76

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				65 76
1939	$\frac{25-26}{7}$ $\frac{28}{7}$	Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	$2\frac{1}{2}$	12,00	30 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal $\frac{1}{4}$ punkter pr har har	7.34	0.50	3 67	
		avvägda punkter st.	85	0.03	2 55	
		i annan mark, medelantal punkter pr har "				
		avvägda punkter "				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	0.18	2,00	0 36	
		i annan mark "		5,00		36 58
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 20.5 ar, st.	183	0.07	12 81	
		har	37.85	0.20	7 57	20 38
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer st.	183	0,04		7 32
		Markvärdering:				
1939	$\frac{9}{10}$	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	$\frac{1}{4}$	12,00	3 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.	1.105	1,50	1 65	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, vördetal "	334	0,06	20 04	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	167	0,12	20 04	48 73
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	0.302	3.00	0 90	
		2) befintligt avlopp ell. vall "	1.843	3.50	6 45	7 35
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	1	0.12	0 12	
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	11	0.22	2 42	
		"				
		"				2 54
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar	$\frac{1}{3}$	12,00		4 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning min.-av. km.		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "	1.743	6,00	10 45	
		2) " " över 20 " min.-av. "		10,00	10 -	23 95
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	107	0,03	3 21	4 21
		Överföres				223 82

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				223 82
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st. /	2,00		2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km. 0.302	2,50		0 75	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1.803	4,00	7 21	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			6 29	14 25
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.	0,50			
		c) Uppritning av tvärsektioner st.	0,25			
		d) Kostnadsberäkning km.	3,00			
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar	12,00			
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.	4,00			
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.	4,00			
		Grundförstärkning m ²	0,10			
		Antal särskilda ritningar	3,00			
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 st. 919	0,02			18 38
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	0,25			
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st. 5	0,30		1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		3 50
1939	9/10	~~Utlåtande och betänkande, § 45~~ sid. 8	3,00			24 —
1940	5/4	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar 1 1/4	12,00			15 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 ang. allmän väg dagar	12,00			6 —
1940	9/11	Utredning å länets lantmäterikonator rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar 1/3	12,00			4 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn, 3 lopp st. 3/4	12,00		9 —	
		utlopp för täckt ledning st. 1/3	12,00		4 —	13 —
		slamficka st.	12,00			
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				330 95
		1) 1:sta regalarcket blad			7 —	
		övriga regalar st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 2000, medelareal 20.5 ar ägofigurer st. 183	0.10		18 30	
		har 37.85	0.28		10 59	
		Överföres			35 89	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			35 89	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			7 22	
		3) insättning av höjdlägestal	st.	919	0,02	18 38
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	107	0,05	5 35	68 59
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag ell. vall	”	0.040	3.00	0 12
		nytt avlopp eller vall	”	0.302	5.00	1 51
		ändring av befintligt avlopp	”	1.803	6.00	10 81
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				2 54
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	1	3,00	3 - 17 98
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	
		brunn, rörutlopp och ~~slamficka~~	”	1 1/2	12,00	13 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid.	42	0,55	23 10
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				126 67
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				1 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				6 50 7 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				25 60
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				15 50 41 10
		Summa kronor				48 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				330 95
		Lösen för kopior och avskrifter				126 67
		Övriga förrättningskostnader				48 60
		Summa kronor				506 22

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Skövings* häradsrätt. coll d-T.

Sorbergs gårdens den *5 april* 1940

Ant. Örnholms
Staten, lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras ;

den 19

Tornbergsgårdens dikningsföretag

av år 1940.

Syneförrättningen		
Förrättningsmannen	465:12	
Gode männen	25:60	
Hantlangning	<u>15:50</u>	506:22
Betänkande ang. statsunderstöd		39:05
Annons ang. entreprenör		11:20
Inregistrering		7:50
Ränta		32:70
Porto, telefon m.m.		5:00
Arbetsritningar	33:45	
Kostnadssammandrag för entreprenad	<u>7:10</u>	40:55
Arbetets ledning, kontroll m.m.		
Lantbruksingenjören		<u>146:50</u>
Summa gemensamma kostnader		<u>788:72</u>

Stora samfälligheten

Arbets- och materialkostnader	4750:00
88.54 procent av gemensamma kostnader	698:33
Ersättningar för intrång av jordupplag	68:00
Till kommande utgifter reserveras	<u>293:11</u>
Kronor	<u>5809:44</u>

Lilla samfälligheten

Arbets- och materialkostnader	600:00
11.46 procent av gemensamma kostnader	90:39
Till kommande utgifter reserveras	<u>61:68</u>
Kronor	<u>752:07</u>

Stora samfälligheten 5809:44

Lilla samfälligheten 752:07

Kronor 6561:51

Statsbidrag	2530:00
Statslån	3330:00
Kontant erlägges	<u>701:51</u>
Kronor	<u>6561:51</u>

Skara den 23 maj 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS

Nr 2.

Vid av undertecknad den 9 oktober 1941 vid Vinninga Cement-
varufabrik verkställd hållfasthetsprovning av betongrör, avsedda
för "Tornbergsgårdens dikningsföretag av år 1940" i Kvänums socken,
erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Rörens ålder	Erforderlig hållfasthet	Håll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
8"	80 cm	4 & 6 veckor	1120 kg		1120 kg
8"	80 cm	4 & 6 veckor	1120 kg	1400 kg	

609 meter 8" betongrör kunde sålunda godkännas till användning
i företaget.

Skara den 11 oktober 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 1.

Vid av undertecknad den 24 september 1941 verkställd hållfasthetsprovning av betongrör till "Tornbergsgårdens dikningsföretag av år 1940" i Kvänums socken erhöles följande resultat:

Rör från	Dimension	Längd	Tillverknings- tid	Erforderlig hållfasthet	Höhl vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
Vinninga	10"	68 cm	1941	1020 kg	1020 kg	
"	10"	68 cm	1941	1020 kg	1020 kg	
"	9"	76 cm	1941	1140 kg	1140 kg	
"	9"	76 cm	1941	1140 kg	1140 kg	
"	12"	68 cm	1941	1088 kg	1090 kg	
"	12"	68 cm	1941	1088 kg	1090 kg	
Tråvad	12"	81 cm	nov. 1940	1425 kg	1425 kg	
"	12"	81 cm	nov. 1940	1425 kg		1400 kg

132 meter 9", 30 meter 10" och 200 meter 12" betongrör kunde sålunda godkännas till användning i företaget.

Skara den 24 september 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Tornbergsgårdens dikningsföretag av år 1940.

Kvänums socken.

		Summa kostnad	Stats- bidrag	Stats- lån	Kontant erlägges	Tidigare har kontant erlagts	Ersätt- ningar	Till företaget erlägges	Av företaget erhålles
<u>Stora samfälligheten.</u>									
Tornum 9 ²⁶	Artur Johansson	2958:80	1137:30	1821:50		228:28	34:-		262:28
Tornum 9 ²⁹	Anders Abelsson	1711:12	657:72	1053:40		132:01			132:01
Tornum Prinsagården 4 ⁵	Albert Varmark	306:16	117:68		188:48	23:62		164:86	
Tornum Prinsagården 4 ³	Emil Lidberg	833:36	320:33		513:03	241:55		271:48	
Tornum Jon Anstensg 3 ³	Karl Persson						34:-		34:--
Summa kronor		5809:44	2233:03	2874:90	701:51	625:46	68:-	436:34	428:29

Lilla samfälligheten.

Tornum 9 ²⁹	Anders Abelsson	752:07	296:97	455:10		58:01			58:01
------------------------	-----------------	--------	--------	--------	--	-------	--	--	-------

Skara den 23 maj 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

384
41

DIARIE Nr 3332
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 FEB. 1942

BEVIS

över verkställd besiktning av Tornbergsgårdens
dikningsföretag av år 1940 i Kvänums
socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Majest~~ Lantbruksstyrelsen den 9 dec. 1941

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 2.530

Lån från statens avdikningslånefond „ 3.330

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1945

Arbetsstyrelsens ordf.: Artur Johansson,

Adress: Tornbergsgården pr Kvänum

Vid av tekniska biträdet Rolf Lindqvist den 12 december 1941
verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara
utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte
kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa
av 6230 kronor eller omkring 95 procent av det till 6.565:27 kronor
fastställda kostnadsbeloppet.



Skara den 4 februari 1942.

Ernst Öfverholm
Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS

Nr 3.

Vid av undertecknad den 13 november 1941 företagen kontroll-
avvägning av de lagda rörledningarna A-B-C och K-L i "Tornbergs-
gårdens dikningsföretag av år 1940" befanns, att ledningarna lagts
i enlighet med arbetsplanen. Läggningsen kunde alltså godkännas.

Skara den 13 november 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS

Nr 4.

Vid av undertecknad den 25 november 1941 företagen kontroll-
avvägning av de lagda rörledningarna C - D - 8+20 och D - H i
"Tornbergsgårdens dikningsföretag av år 1940" befanns, att ledning-
arna lagts i enlighet med arbetsplanen. Läggningsen kunde alltså god-
kännas.

Skara den 25 november 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS

Nr 5.

Vid av tekniska biträdet Rolf Lindqvist den 12 december 1941 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna 8+20 - E-F, och E - J i "Tornbergsgårdens dikningsföretag av år 1940" befanns att ledningarna lagts i så nära överensstämmelse med arbetsplanen att de kunde godkännas.

Skara den 13 december 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.


9/12 41.

FÖRTECKNING

Över de av Tornbergsgårdens dikningsföretag av år 1940 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, <u>socken</u> och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		<u>Kvänums socken</u>	
1/8	9 ²⁶ ✓	Tornum	Artur Johansson
1/8	9 ²⁹ ✓	Tornum	Anders Abelsson

Skara 1 juli 1940.


Statens e. lantbruksingenjör.

1942 den 13 mars.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Tornbergsgårdens dikningsföretag av år 1940 i Kvänums socken av Skaraborgs län.

Lån 3.330 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 9 december 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

<u>Socken, by och hemman</u>	<u>Mantal</u>	<u>Register- nummer</u>	<u>Ä g a r e</u>
<u>Kvänums socken.</u>			
Tornum	1/8	9 ²⁶	Artur Johansson
"	1/8	9 ²⁹	Anders Abelson.

Stockholm den 13 mars 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.



384
41

DIARIE Nr 10713
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 MAJ 1942

BEVIS

över verkställd avsyning av Tornbergsgårdens

dikningsföretag av år 1940 i Kvänums

socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Majxxx~~ Lantbruksstyrelsen den 9 dec. 1941

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 2.530

Lån från statens avdikningslånefond „ 3.330

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 13 mars 1942

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1945

Arbetsstyrelsens ordf.: Artur Johansson,

Adress: Tornbergsgården pr Kvänum

Vid av undertecknad den 22 maj 1942 verkställd avsyning av
ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fast-
ställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava uppgått till det fastställda kostnads-
beloppet.



Skara den 23 maj 1942.

Ernst Öfverholm
Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.