



Akt nr:

R-E1a-0787

AU$R-E1a-0787

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Täng den 3 maj 1941.

Werner Wahlström Hägjestena
Ernst Johansson Skattegr.
Karl Andersson And. Strugsgården
Einar Karlsson Skammen
Ivar Pärsson Mång. Hekensgården
Torsten Johansson Marknisgården

Att Werner Wahlström Ernst Johansson Karl Andersson Einar Karlsson Ivar Pärsson Torsten Johansson Gustav Flygg i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Julius Wahlström
Adress Täng Hälltäng

J. Erik J. Andersson
Adress Hälle-Täng

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 4 juli 1941.

A. Ekman

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Arbetslöshetsföretag

303

Kontraktsskuldförbindelse överlämnad till Kungl. Statskontoret den 6/6 1941 godkänd den 12/6 1941

222

Y1

R 22:0787
DIARIE N:r 9825
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 JUN. 1941

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 april 1941 till Tängs dikningsföretag av år 1939 i Håle, Tängs och Särestads socknar av SKARABORGS LÄN

2 k. kand.
11 sida.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ***statsbidrag*** med femtontusenfyrahundratrettio (15.430) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med nittontusentrettio (19.030) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör S.Hallin vid syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, haven underteckned, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för troendeman~~ för företaget, _____

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1944,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

6. 1940. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
137940

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

7409
DIARIE Nr 18106
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 OKT. 1941
R 22-0787

Kungl. Lantbrukssty relsens
arkiv

Handlingar angående Tängs dikningsföretag av år 1939 i Täng m. fl. socknar av Skaraborgs län; upprättade år 1939 vid syneförrättning enligt vattenlagen

av
Sven Hallin
Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för dikläggning av mark, tillhörande Stommen nr. 5 i Tångs, Håle och Färestads socknar av Skaraborgs län.

Den 15 november 1938 i Tång Stommen närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt godemännen Karl Anton Andersson, Tun Svensgården, och Julius Clesson, Skattegården, även som följande sakägare:

Ägarna Einar och Erik Karlsson, äga arrenderna gemensamt ecklesiastika kommunen Tång Stommen 5'

av övriga sakägare:

Färestads pastorat genom boställshypotekets v. ordförande Karl Gustafsson.

Ernst Johansson äg. Tång Hatten 10⁶ och 10⁸ samt arrenderar Stommen 5'

Gustav Andersson äg. jämte brodern Petter, Måns Håkansgården 7⁶

Karl Gustafsson " Måns Håkans g. 7⁷

Tun Göransson " " " 7⁵

Karl Andersson " Röjkanna Andersenstorp 2⁴

Karl Persson " " Bäcken 4²

Sven Nilsson " " " 4⁵

Teodor Pettersson " " " 4⁴

Fridolf Brantk " Brandsäl Andersstorp 2³

Petter Emanuelsson " Nolby Lars Mans g. 1²⁷ ö 1²⁸

Johan Pettersson arr. ecl. kommunen Bygget Tång. 9⁷

Skaraborgs läns västra väghållare genom skyrelsen ordf. Jons Andersson

Herman Nyberg såsom pastorats ombud enl. förlikt protokollsutdrag.
2

§ 1

Upplästes det på förrätt ningsmannen utfärdade förordnandet, dem under dagen enligt bil. A.

§ 2

Något jäv emot syne männen kunde ej utrönas.

§ 3

Förelades den vid förrättningen upprättade nivå kartan över det utsynesområdet samt profil över avloppen här ifrån.

§ 4

Sökandena yrkade på ifrågavarande avloppens utvidgning och fördjupning så att deras där varande befintliga diken må kunna förlängas till 1.2 meters djup, samt att avloppen i möjligaste mån göras täckta.

§ 5

Såsom pastorat på Brynäs Jonsgården, Emil Johansson, Gustaf Andersson P. W. Gustafsson, Karl Andersson och Carl Persson ifrågade ej med sökandena och yrkade på företagets utsträckning så att jämväl deras där varande befintliga diken med kunna förlängas till 1.2 meters djup, bil. B+. Även dessa utlopp önskades i möjligaste mån täckta eller flyttade till gräns.

§ 6

Det upplystes att de av företaget berörda trummorna genom allmän väg torde tillkommit efter år 1880. Vägstyrelsens ordförande yttrade, att alla arbeten inom vägens område skulle få utföras genom vägstyrelsens försorg.

§ 7

Som ärendet nästa punkt att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att ordinarie årsmöte enligt stadgarna, nästkommande kalenderår, skulle hållas å samma ställe som dagens tingsdagen den 10 januari 1939 kl. 13, och kommande ytterligare underrättelse härom att tillställas närvarande sakägare.

Ort och tid som ovan

Y Tjäurtin:

Bitr. Gudmund Hallin

Bitr. Gudmund Hallin

Jn Lins Stadius

Karl A. Andersson

Den 17 mars 1939 i Tång Stommen

Närvarande: Föreståndare ~~Dyremark och~~ följ präktningsman samt gode männen Oskar Abrahamsson, Stommen Hale, och Karl Persson, Humlebäck Lars, som ersättare för de vid första sammanträdet närvarande, vilken på grund av företagets ökade omfattning och på grund av släktskap med nytillkomna sakägare blivit jäviga, även som följande sakägare:

Föreståndarens pastorat Torsåkers styrelse genom vice ordföranden Karl Gustafsson
Karl Gustafsson, Måns Håkansg.
Knut Pettersson, Prästgården
Karl Andersson, Råg Lamma
Isaac Nilsson, Bäcken
~~Einar~~ och Erik Karlsson, Tång Stommen
Samuel Persson, Skatteg.
Ernst Johansson "
Gustaf Andersson Måns Håkansg.
Verner Ahlström, Helgeboms Siggesg.
Gustaf Flyg " "
Martin Andersson " "
Edvin Larssons stadsh. Tång Tomten genom delägaren Gunnar Larsson (övriga delägare: John, ~~Märta~~ Eva, Ruth och Mathilda Larsson samt Märta Karlsson och Signe Gustafsson) enl. fullmakt bil. E I.
Mathilda Larsson, Tång Tomten, genom Axel Johnsson enl. fullmakt bil. E II
Oskar Sjölin, Tång Tomten, genom Gunnar Larsson, enl. fullmakt bil. E III
Elis Johansson, Gammalstorp
Josef Larsson, Karlsg.
Ivar Jonsson, Måns Håkansg.
Karl Persson, Bäcken

Teodor Pettersson, Bäcken
Aug. Johanssons stadb. Markus. genom
Torsten Johansson enl. fullmakt från samd-
lega Isterblus delägare, bil. C.
Samuel Andersson, Helgestena Storeg.

§ 8

Föreslades det sedan jörn Commun-
rådet uppsättade förslaget till de
vattenskadade marksemas bättre för-
läggning med därtill hörande handlingar.

§ 9

Upplästes synemännens utlåtande,
som togs tydelse enligt bil. L.

§ 10

Oskar Sjölin, Edvin Larssons sterblus
genom Gunnar Larsson, Aug. Johanssons
sterblus genom Torsten Johansson,
Samuel Andersson och Samuel Persson
bekräftade tidigare gjorda yrkanden
om förslagets utstakning genom
att undertecknas förteckning därav, bil. F.

§ 11

Något jäv emot de nya gode männen
kunde ej anföras.

§ 12

Att mottaga och förvara till förslaget
hörande handlingar och sitt uppdrag utsägo
synemännen Einar Karlsson, Väg
stationen.

§ 13

I fråga om förrättningskostnaderna
hänvisades till arvodesräkningen, varav
ett exemplar skulle överlämnas till
klottförvararen.

§ 14

Som intet vidare fanns att till
protokollet anteckna, förklarades
förrättningen avslutad och sam-
manträdet upphävt.

Vid och till dem vore
vi tjänsten

Gösta Hallin

Bifogade gode män:
P. Abrahamsson
Karl Persson

7 Bil. A

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. o. V.P. n:r 23 - 53
1937

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 24 februari *193*7.

Carl Hammarlund

Utan avgift.

A. öv. 4. N-23-53.

1937.

Bil. A I 8



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skbo län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Täng Stommen i Täng socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Tun

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Egnar Karlsen

adress Täng Stommen pr Spuberga

Telefon:

Täng Stommen den 22-2 1937.

Einar Carlsson Erik Karlsson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Skattegk Täng	Samuel Persson
" "	Emil Johansson
Mäm Hübamyk	G. P. Andersson
" "	Karl Gustafsson
Tyskebacken	Petter Emanuelsson
Elektriska Bryggeri Jonsyk	Säreståds Pastorat

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
311841

Utdrag av protokoll, fört vid e.o. pastoratsstämma med Särestads pastorats församlingar den 18 jan. 1937.

28 FEB. 1937
LANDSKANSLIET

\- - - -

§ 3.

Förutnämnda kommitterade framhöllo jämväl att avloppsdikena å till Täng Stommen hörande åkerjord vore i behov av grundlig upprensning. I anledning därav beslöt kyrkostämman uppdraga åt arrendatorerna å Täng Stommen Ejnar Karlsson och Erik Karlsson att hos vederbörande myndigheter ansöka om laga syneförrättning för torrläggning av all vattensjuk åkerjord å hemmanet med de förmåner av statsbidrag m.m., som författningen i detta fall medgiver.

\- - - -

§ 6.

Protokollet skulle justeras å pastorsexpeditionen nästa fredag den 22 dennes kl. 11 f.m. av kyrkovärden Oskar Johansson, och hemmansägaren Karl Gustafsson.

Som ovan

Justerat den 22/1 1937. Frans Johansson

ordf.

Carl Gustafsson

Oskar Johansson.

Rätt utdraget styrker

Frans Johansson,
Kyrkoherdämbetets ordf.

Bil. B I

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Stommen m.fl. hemman i Tängs m.fl. socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Bröderna Karlsson, Stommen, Täng fredagen den 17 mars 1939 klockan 12 då vederbörande sakägare hava att tillställeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Tängs socken: Täng Stommen, Måns Håkansg., Tomten, Markusg. och Bryngel Jonsg.; Täng n:r 10; Häljestena Siggesg. och Storeg. samt allmänning till Tängs byalag.

I Håle socken: Råglanna Arvid Andersg. och Bäcken.

I Särestads socken: Brandsöl Anders Bengtsg. och Noleby Länsmansg.

I Tuns socken: Gammalstorp.

I Friels socken: Furuberga och Friel Torbjörn Persg.

Skara den 22 februari 1939.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Håle och Tängs -mans socken kyrka den 5/3 1939. Betygas:

i Särstads -s- 12/3 av:

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA
30691

Bil. B II

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Stommen m.fl. hemman i Tängs m.fl. sockenmnar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Bröderna Karlsson, Stommen, Täng fredagen den 17 mars 1939 klockan 12 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Tängs socken: Täng Stommen, Måns Håkansg., Tomten, Markusg. och Bryngel Jonsg.; Täng n:r 10; Häljestena Siggesg. och Storeg. samt allmänning till Tängs byalag.

I Håle socken: Råglanna Arvid Andersg. och Bäcken.

I Särestads socken: Brandsöl Anders Bengtsg. och Noleby Länsmansg.

I Tuns socken: Gammalstorp.

I Friels socken: Furuberga och Friel Torbjörn Persg.

Skara den 22 februari 1939.

Statens lantbruksingenjör.

Håle-Tängs kyrka

Att förestående kungörelse blivit uppläst i sockens kyrka den 5/3 1939. Betygas:

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA
30691

13 Bil. B III

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Stommen m.fl. hemman i Tängs m.fl. socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Bröderna Karlsson, Stommen, Täng

fredagen den 17 mars 1939 klockan 12

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Tängs socken: Täng Stommen, Måns Håkansg., Tomten, Markusg. och Bryngel Jonsg.; Täng n:r 10; Häljestena Siggesg. och Storeg. samt allmänning till Tängs byalag.

I Håle socken: Råglanna Arvid Andersg. och Bäcken.

I Särestads socken: Brandsöl Anders Bengtsg. och Noleby Länsmansg.

I Tuns socken: Gammalstorp.

I Friels socken: Furuberga och Friel Torbjörn Persg.

Skara den 22 februari 1939.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Tängs (vid gemensam gudstjänst med Friels församling) sockens kyrka den 26/2 1939. Betygas:

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
30691

14 Bil. B IV

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Stommen m.fl. hemman i Tängs m.fl. socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Bröderna Karlsson, Stommen, Täng fredagen den 17 mars 1939 klockan 12 då vederbörande sakägare hava att tillställeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Tängs socken: Täng Stommen, Måns Håkansg., Tomten, Markusg. och Bryngel Jonsg.; Täng n:r 10; Häljestena Siggesg. och Storeg. samt allmänning till Tängs byalag.

I Håle socken: Råglanna Arvid Andersg. och Bäcken.

I Särestads socken: Brandsöl Anders Bengtsg. och Noleby Länsmansg.

I Tuns socken: Gammalstorp.

I Friels socken: Furuberga och Friel Torbjörn Persg.

Skara den 22 februari 1939.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Friels sockens kyrka den 5/3 1939. Betygas:

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30691

Bil. C

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Stommen m. fl. hemman i Tängs m. fl. socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Bröderna Karlsson, Stommen, Täng, **fredagen den 17 mars 1939 klockan 12** då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Tängs socken: Täng Stommen, Måns Håkansg., Tomten, Markusg. och Bryngel Jonsg., Täng n:r 10; Häljestena Siggesg. och Storeg. samt allmänning till Tängs byalag.

I Håle socken: Råglanna Arvid Andersg. och Bäcken.

I Särestads socken: Brandsöl Anders Bengtsg. och Noleby Länsmansg.

I Tuns socken: Gammalstorp.

I Friels socken: Furuberga och Friel Torbjörn Persg.

Skara den 22 februari 1939.

SVEN HALLIN.

Statens lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning fredagen den 24 febr. 1939, intygas i tjänsten:

Sven Hallin

Förteckning Bil. D

över underrättelser vang. sammanträde hos Bröd. Karlsson, Stommen Täng, Lisdagen den 15 nov. 1938 kl. 10 för förrättning av mark Linh. Stommen m. fl. i Täng m. fl. socknar, Skaraborgs län, vilka underrättelser denna dag avsänts till:

1. Ordf. i Skarab. Läns Västra vägdistrikt, Josef Andersson Backebo. Helås
2. Ordf. i Säcstads pastorats kyrkoråd Spjutberga
3. Karl Gustafsson, Måns Håkansg. Täng, "
4. Arr. Knut Pettersson, Prästgården, " "
5. Ivar Göransson, Måns Håkansg. " "
6. Verner Torold, Tängs mejeri "
7. Karl Andersson, Räglanna, Håle "
8. Sven Nilsson, Bäcken, Håle "
9. Teodor Pettersson " " "
10. Fridolf Brantk, Brandröl. Anders Bengtsg. Säcstad, Spjutberga
11. Petter Emanuelsson, Tyskehagen "
12. Bröd. Karlsson, Täng Stommen "
13. Samuel Persson, Skatteg:n Täng "
14. Ernst Johansson, " " "
15. Bröd. Gust. o. Petter Andersson, Måns Håkansg. Täng, "
~~16. Ordf. i Skarab. Läns västra vägdistr. Josef Andersson, Backebo, Hålås~~

Skara den 4 nov. 1938.

I tjänsten
Sven Hallin

Angående tillställning av ovanstående sammanträde, utsatt att hållas den 10 januari 1939 har underrättelse denna dag avsänts till förestående sakägare.

Skara den 29 dec. 1938

I tjänsten
Sven Hallin

Anm. skuldsanmaningsbrev den 17 mars 1939 hos Kallelsen
sänts till ~~samt följande gäldenärer~~ förslående den 28/2 1939.

16.	August Johansson	stenbrus,	Järv Markarp. Sjöbergs.
17.	an. Verner Vahlström,		Helgestens Sigarp. "
18.	Gustav Ilgy.		" " "
19.	Martin Andersson.		" " "
20.	Edvin Larsson	sten.	Järv Torsten "
21.	Matilda Larsson	"	" " "
22.	Oskar Sjölin.		" " "
23.	Elis Johansson,		Gymnastorp Tun
24.	Viktor Andreasson		(Myhem) " "
25.	Arr. Gustav Larsson		Tunaberga Trich.
26.	Arr. Josef Larsson		Karby. "
27.	Samuel Andersson,		Helgestens Storp. Järv, Sjöbergs.
28.	Brödr. Lidberg.		" Sigarp. " "

Skara den 28 febr. 1939
I tjänsten:

18 Bil. E I

FULLMAKT

för Lars Gunnar Larsson Tomten Täng, att å ett eller flera diknings_ sammanträde med Stommen m.fl.gårdar i Täng dikningsföretag,ävensom underteckna lån m.m. Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Tomten Täng den 15 mars 1939.

Mathilda Larsson
John Larsson
Märta Karlsson
Ewa Larsson
Rudolf Larsson
Signe Gustafsson
.....

Bevittnas av :

Axel Kvist Elin Larsson

19 Bil. 6 II

F u l l m a k t .

för Axel Kvist Kämpegården Särestad, att vid alla sammanträden angående dikningsföretag, som berör min fastighet Tomten Täng, föra min talan, och ~~xx~~ i övrigt företräda mig, och håller jag för giltigt vad han såsom mitt ombud därvid lagligen gör eller låter.

Tomten Täng den 17 mars 1939

.....Matilda Larsson.....

Bevittnas: ...Gunnar Larsson..... .....Ruth Larsson....

20 Bilaga 6 III

FULLMAKT

för Gunnar Larsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Täng Stamarken m. fl. hemman i Täng socken och ..... län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Tanlin den 16-3 1939

Oskar Sjölin

Bevittnas:

Viktor Andreason

John Andreasson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38500

Fullmakt får Torsten Johansson Markusgården Täng, att vid sammanträde den 17 dennes hos bröderna Karlsson Stammen Täng, angående vattensjuka marken fära underteckknade stadgade delägares uti August V. Johansson Markusgården dödsbo talan, hållande vid får giltigt allt vad fullmaktsägaren gör och låter.

Ansetad pr. Tjärnmossad den 9 mars 1939.

Såsom förmyndare för omyndiga Emmor Karin Margareta Johansson

Ivar Svensson

Föreståndes namnteckning bevittnas

Stig Olsson. Astrid Svensson.

Alida Johansson

Margit Johansson.

Astrid Gustafsson.

Dagmar Johansson.

Stina Johansson

Föreståndes namnteckningar bevittnas.

Bengt Jonsson Oscar Pettersson

Bil. F

Förening

Undertecknade förena oss med behörighet till den syneförrättning, som avser sammanläggning av mark tillhörande Täng Stommen m. fl. kommun i Täng m. fl. socknar, och yrka vi på förrättens utstakning, så att järnväl vår dikad blivande mark må kunna tillgodogöras till 1.2 meters djup.

Stommen den 15 nov. 1938.

För Täng Bryngel Jonsgården
Lärarbols pastorat.
gm. Carl Gustafsson

Ernst Johansson
Gustav Andersson
P. Gustafsson
Karl Andersson
Karl Persson

Bestyrkes:
Julius Ekeroos
Karl A. Andersson

Förstående förening bevittnades vid alla delar.
Täng stommen den 17 mars 1939
Oskar Sjölin för Edvin Larsson Sterbhus
Gunnar Larsson.
Samuel Andersson
Ing. Johansson Sterbh.
gm. Torsten Johansson
Samuel Persson

Utdrag av protokollet, fördt vid e.o. pastoratsstämma med Särestads pastorats församlingar den 18. januari 1937.

- -

§ 2.

Från biträdande länsjägmästaren Gustaf Lenmark för Skaraborgs läns skogsvårdsstyrelse hade ankommit en skrivelse, vari meddelades att det syntes lämpligt att vid pastoratsstämma med Särestads pastorats församlingar några lämpliga personer utsågos, att vid förrättning för utdikning af Kolemossen föra pastoratets talan. Då det ålåge pastoratet att för ecklesiastika hemmanet Täng Bryngel Johnsgården deltaga i företaget, uppdrogs åt hemmansägaren Karl Emil Andersson Karlanna och Karl Anton Anders son i Heljestena att föra pastoratets talan i saken samt å pastorates vägnar godkänna vid förrättningen träffade överenskommelser.Att å stämmans vägnar underskriva för dem utfärdade fullmakter uppdrogs åt undertecknad ordföramde.

På förslag av kommiterade för utredning af torrläggningfrågan å ovannämnda hemman, beslöt kyrkostämman att åt samma personer uppdraga samt desamma bemyndiga att ansöka om dikningsplan för all försumpad skogsmark, som kan hänföras till samma utlopp.

§ 3.

Förutnämnda kommiterade framhöllo jämväl att avloppsdikena å till Täng Stommen hörande åkerjord vore i behov av grundlig upprensning. I anledning därav beslöt kyrkostämman uppdraga åt arrendatorerna av Täng Stommen Einar Carlson och Erik Karlsson att hos vederbörande myndigheter ansöka om laga syneförrättning för torrläggning av all vattensjuk jord å hemmanet, med alla de förmåner av statsbidrag m.m. som författningen i detta fall medgiver.

- -

§ 6.

Protokollet skulle justeras i pastorsexpeditionen nästa fredag den 22. dennes kl. 11 fm. av kyrkovärden Oskar Johansson och hemmansägaren Karl Gustaffson.

Justerat den 22./1.1937.
Carl Gustaffson
Oskar Johannson.

Som ovan:
Frans Johansson, ordf.

Protokollsjusteringen tillkännagiven i Särestads pastorat kyrkor söndagen den 24. januari 1937, intygas: Frans Johansson, kyrkoherde.

Rätt utdraget, betygar:
Särstad i pastorsexpeditionen den 30.mars 1939.

Carl Vingel kyrkoherde
pastoratsstämmans ordförande.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bestrimnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Håle socken.					
Röjanna Bäcken	4²		1/2		Karl Persson
				1	åker, mylla på lera
				2	" "
				3	" "
				4	" "
				5	" "
				6	" "
					Summa
" "	4⁴		8/35		Teodor Pettersson
				7	åker, mylla på lera
				8	" "
				9	" "
					Summa
" Anders Svidzyn	2⁴		1/8		Karl Andersson
				10	åker, mylla på lera
				11	" "
				12	" "
				13	" "
				14	" "
				15	" "
				16	" "
				17	" "
				18	" "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	27							730	197	10	~~1000~~ ~~800~~	~~270~~ ~~216~~ -		~~270~~ ~~70~~	~~72~~ ~~18~~ 90	
1	20							730	876	-	~~1000~~ ~~800~~	~~1200~~ ~~960~~ -		~~270~~ ~~70~~	~~324~~ ~~84~~ -	
	70							660	267	-	~~1000~~ ~~800~~	~~400~~ ~~320~~ -		~~340~~ ~~140~~	~~136~~ ~~56~~ -	
	75							660	495	-	~~1000~~ ~~800~~	~~750~~ ~~600~~ -		~~340~~ ~~140~~	~~255~~ ~~105~~ -	
	90							860	774	-	1000	900 -		140	126 -	
	72							860	619	20	"	720 -		140	100	80
4	24								3225	30		~~4240~~ ~~3716~~ -			~~1014~~ ~~490~~	~~70~~ 70
							83									
							65									
							25									
						1	73									
	43							860	369	80	1000	430 -		140	60	20
1	43							860	1229	80	"	1430 -		140	200	20
	70							800	560	-	"	700 -		200	140	-
1	45							860	1247	-	"	1450 -		140	203	-
	53							800	424	-	"	530 -		200	106	-
	73							800	584	-	"	730 -		200	146	-
	57							800	456	-	"	570 -		200	114	-
	52							860	447	20	"	520 -		140	72	80
	31							750	232	50	"	310 -		250	77	50
6	67								5550	30		6670 -			~~1119~~	~~70~~

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överförd
				19	tomt, mylla på lera
				20	åker "
				21	" "
					Summa
Täby socken					
Täby Läns Kämnärsrätt	75		7/36		Ivar Göransson
				22	åker, mylla på sand o. lera
" " "	72		1/4		Karl Gustavsson
				23	åker, mylla på lera
				24	" "
				25	" "
				26	" "
				27	" "
				28	" "
				29	" "
					Summa
" " "	76		1/4		Bröd. Gustav o. Petter Andersson
				30	åker, mylla på lera
				31	" "
				32	" "
				33	" "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	67								5550	30		6670	-		1119	70
	15							670	100	50	1000	150	-	330	49	50
	47							670	314	90	"	470	-	330	155	10
	20							600	120	-	"	200	-	400	80	-
7	49								6085	70		7490	-		1404	30
	40							620	248	-	700	280	-	80	32	-
1	24							760	942	40	1000	1240	-	240	297	60
1	00							860	860	-	"	1000	-	140	140	-
	94							800	752	-	"	940	-	200	188	-
1	65							670	1105	50	"	1650	-	330	544	50
	80							600	480	-	"	800	-	400	320	-
1	16							760	881	60	"	1160	-	240	278	40
2	47							800	1976	-	"	2470	-	200	494	-
9	26								6997	50		9260	-		2262	50
	80							630	504	-	1000	800	-	370	296	-
											1000	1400	-	340	476	-
1	40							660	924	-	~~900~~	~~1260~~	-	~~270~~	~~378~~	-
											1000	1000	-	340	340	-
1	00							660	660	-	~~900~~	~~900~~	-	~~270~~	~~270~~	-
											1000	1300	-	370	481	-
1	30							630	819	-	~~900~~	~~1170~~	-	~~270~~	~~351~~	-
												4500	-		1593	-
4	50								2907	-		~~4130~~	-		~~1223~~	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överförd
				34	åker, mylla på lera
				35	" "
				36	" "
				37	" "
					Summa
Järv (Sorn Jorv:n)	10 5		1/3		Samuel Persson
				38	åker, mylla på lera
				39	" "
				40	" "
				41	" "
				42	" "
				43	" "
				44	" "
					Summa
" (Gästgivarg:n)	10 7		1/9		Samuel Persson
				45	åker, mylla på lera
				46	" "
					Summa
" "	10 6		1/9		Emil Johansson
				47	åker, mylla på lera

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	50								2907	-		~~4130~~ 4500	-		~~1362~~ 1593	-
1	56							600	936	-	~~900~~ 1000	~~1404~~ 1560	-	~~300~~ 400	~~468~~ 624	-
	43							900	387	-	1000	430	-	100	43	-
1	08							800	864	-	"	1080	-	200	216	-
	35							860	301	-	"	350	-	140	49	-
7	92								5395	-		~~7920~~ 7394	-		~~2535~~ 1999	-
1	50							830	1245	-	1000	1500	-	170	255	-
1	15							830	954	50	"	1150	-	170	195	50
1	15							600	690	-	"	1150	-	400	460	-
1	15							600	690	-	"	1150	-	400	460	-
	50							600	300	-	"	500	-	400	200	-
	99							960	950	40	"	990	-	40	39	60
1	32							980	1227	60	"	1320	-	70	92	40
7	76								6057	50		7760	-		1702	50
1	46							830	1211	80	1000	1460	-	170	248	20
1	19							930	1106	70	"	1190	-	70	83	30
2	65								2318	50		2650	-		331	50
1	20							850	1020	-	1000	1200	-	150	180	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Tänz (Gårdsjvang:n)	10⁸		1/9		Ernst Johansson
				48	åker, mylla på lera
				49	" "
				50	" "
				51	" "
				52	" "
				53	" "
				54	" "
				55	" "
					Summa
Tänz Stommen	5¹		1		Kyrkl. Järntad Pastorat
					Arr. Brödr. Linar o. Erik Karlsson
				56	åker, mylla på lera
				57	" "
				58	" "
				59	" "
				60	" "
				61	" "
				62	" "
				63	" "
				64	" "
				65	" "
				66	" "
				67	" "
				68	" "
				69	" "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	60							860	1376	-	1000	1600	-	140	224	-
	59							930	548	70	"	590	-	70	41	30
	20							960	192	-	"	200	-	40	8	-
	09							960	86	40	"	90	-	40	3	60
1	28							630	806	40	"	1280	-	370	473	60
	30							800	240	-	"	300	-	200	60	-
	58							830	481	40	"	580	-	170	98	60
	39							830	323	70	"	390	-	170	66	30
5	03								4054	60		5030	-		975	40
	76							930	706	80	1000	760	-	70	53	20
1	03							830	854	90	"	1030	-	170	175	10
	77							730	562	10	"	770	-	270	207	90
1	90							900	1710	-	"	1900	-	100	190	-
	80							730	584	-	"	800	-	270	216	-
1	56							670	1045	20	"	1560	-	330	514	80
1	46							730	1065	80	"	1460	-	270	394	20
	59							800	472	-	"	590	-	200	118	-
1	48							600	888	-	"	1480	-	400	592	-
1	19							730	868	70	"	1190	-	270	321	30
	19							800	152	-	"	190	-	200	38	-
	05							490	24	50	800	40	-	310	15	50
	12							670	80	40	800	96	-	130	15	60
	46							600	276	-	900	414	-	300	138	-
12	36								9290	40		12280	-		2989	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överförd
				70	åker, mylla på lera
				71	" "
				72	" "
				73	" "
				74	" "
				75	" "
				76	" "
				77	" "
				78	" "
				79	" "
				80	" "
				81	" "
				82	" "
				83	" "
				84	" "
				85	" "
				86	" "
				87	" "
				88	" "
				89	" "
				90	" "
				91	" "
				92	" "
				93	" "
					Överförs

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
12	36								9290	40		12280	—		2989	60
	85							690	586	50	900	765	—	210	178	50
	85							540	459	—	〃	765	—	360	306	—
	55							540	297	—	〃	495	—	360	198	—
	80							930	744	—	1000	800		70	56	—
	24							670	160	80	〃	240	—	330	79	20
	35							800	280	—	〃	350	—	200	70	—
2	00							760	1520	—	900	1800	—	140	280	—
2	35							560	1316	—	〃	2115	—	340	799	—
1	94							760	1474	40	〃	1746	—	140	271	60
	58							790	458	20	〃	522	—	110	63	80
2	15							660	1419	—	〃	1935	—	240	516	—
	85							760	646	—	〃	765	—	140	119	—
	96							870	835	20	〃	864	—	30	28	80
	45							870	391	50	〃	405	—	30	13	50
1	30							870	1131	—	〃	1170	—	30	39	—
4	34							760	3298	40	1000	4340	—	240	1041	60
	56							860	481	60	〃	560	—	140	78	40
	85							800	680	—	〃	850	—	200	170	—
	92							800	736	—	〃	920	—	200	184	—
1	47							670	984	90	1	1470	—	330	485	10
1	08							780	842	40	900	972	—	120	129	60
	30							730	219	—	900	270	—	170	51	—
1	17							500	585	—	1000	1170	—	500	585	—
1	07							600	642	—	〃	1070	—	400	428	—
40	34								29478	30		38639	—		9160	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				94	åker, mylla på lera
				95	" —"—
				96	" —"—
				97	" —"—
				98	" —"—
				99	" —"—
				100	" —"—
				101	" —"—
					Summa
Täng Stommen	ovs.		ov 5'		Ernst Johansson
				102	åker, mylla på lera
				103	" —"—
					Summa
Lärestad socken.					
Noleby Lärsmansg:n			1/28 Låg.		Petter Emanuelsson
(Tyskebacken)				104	åker, mylla på lera
				105	" —"—
				106	" —"—
				107	" —"—
				108	" —"—
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
40	34								29478	30		38639	—		9160	70
	92							480	441	60	900 730	828 671	— 60	420 250	386 230	40 —
1	58							540	853	20	900 730	1422 1153	— 40	360 190	568 300	80 20
	88							480	422	40	900 730	792 642	— 40	420 250	369 220	60 —
	88							540	475	20	900 730	792 642	— 40	360 190	316 167	80 20
2	10							510	1071	—	900	1890	—	390	819	—
	58							840	487	20	〃	522	—	60	34	80
1	87							600	1122	—	1000	1870	—	400	748	—
1	46							700	1022	—	〃	1460	—	300	438	—
50	61								35372	90		48215 47490	— 80		12842 12117	10 90
	25							640	160	—	800	200	—	160	40	
1	00							600	600	—	900	900	—	300	300	—
1	25								760	—		1100	—		340	—
	29							800	232	—	1000 900	290 261	— —	200 100	58 29	— —
	70							800	560	—	1000 〃	700 630	—	200 100	140 70	— —
							81									
						1	00									
							36									
	99					2	17		792	—		990 891	—		198 99	— —

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägarés namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Nolby Lausmausg:n (Tyskebacken)	127		Läg.		Petter Emanuelsson
				109	åker, mylla på lera
				110	" —"—
				111	" —"—
				112	" —"—
					Summa
Täng socken					
Allmänning					Tillh. Tängs by
					arr. Werner Torold
				113	Tomt, mylla på lera o. sand
Täng Brynge Jonsg:n	9		1/2		Eckl. Säcestad Pastorat
					arr. Knut Pettersson
				114	äng, mylla på lera o. grus
				115	" —"—
				116	åker, —"—
				117	" —"—
				118	" —"—
				119	" —"—
				120	" mylla på lera
				121	" —"—
				122	" —"—
				123	" —"—
				124	" —"—
					överföres

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

379476

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							60									
							15									
							25									
	28							810	226	80	1000 ~~900~~	280 ~~252~~	—	190 ~~90~~	53 ~~25~~	20
	28					2	—		226	80		280 ~~252~~	—		53 ~~25~~	20
	31							1300	403	—	1500	465	—	200	62	—
			14					660	92	40	700	98	—	40	5	60
			28					630	176	40	"	196	—	70	19	60
	05							470	23	50	800	40	—	330	16	50
	18							530	95	40	"	144	—	270	48	60
	11							590	64	90	"	88	—	210	23	10
	38							590	224	20	"	304	—	210	79	80
	72							540	388	80	900	648	—	360	259	20
2	45							800	1960	—	1000	2450	—	200	490	—
1	30							730	949	—	"	1300	—	270	351	—
	11							960	105	60	"	110	—	40	4	40
	88							730	642	40	1000 ~~900~~	880 ~~792~~	—	270 ~~170~~	237 ~~149~~	60
												6258 ~~6170~~	—		1535 ~~1447~~	40
6	18		42						4722	60			—			

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				125	åker, mylla på lera
				126	〃
				127	〃
				128	tomt
				129	åker
				130	〃
				131	〃
				132	〃
				133	〃
				134	〃
				135	〃
				136	〃
				137	〃
				138	〃
				139	〃
				140	〃
				141	〃
				142	〃
				143	〃
				144	〃
				145	〃
				146	〃
				147	〃
				148	〃
				149	〃
				150	〃
				151	〃
					överföres

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	18		42						4722	60		6258 — 6670 —			1535 1447	40 40
1	—							730	730	—	1000	1000	—	270	270	—
1	35							730	985	50	"	1350	—	270	364	50
	40							600	240	—	"	400	—	400	160	—
	20							940	188	—	1200	240	—	260	52	—
	22							730	160	60	1000	220	—	270	59	40
	92							730	671	60	"	920	—	270	248	40
	92							800	736	—	"	920	—	200	184	—
	44							670	294	80	"	440	—	330	145	20
	74							730	540	20	"	740	—	270	199	80
1	20							730	876	—	"	1200	—	270	324	—
	30							620	156	—	1000 850	300 — 255 —		480 330	144 — 99 —	
1	37							580	794	60	1000 850	1370 — 1164	50	420 270	575 369	40 90
	52							540	280	80	900	468	—	360	187	20
1	55							660	1023	—	900	1395	—	240	372	—
	85							660	561	—	900	765	—	240	204	—
2	10							600	1260	—	900	1890	—	300	630	—
	86							730	627	80	1000	860	—	270	232	20
1	55							730	1131	50	"	1550	—	270	418	50
2	31							730	1686	30	"	2310	—	270	623	70
	72							600	432	—	"	720	—	400	288	—
1	25							630	787	50	"	1250	—	370	462	50
	50							600	300	—	"	500	—	400	200	—
	62							720	446	40	900	558	—	180	111	60
	85							660	561	—	"	765	—	240	204	—
	86							530	455	80	1000	860	—	470	404	20
	64							670	428	80	"	640	—	330	211	20
	20							860	172	—	"	200	—	140	28	—
30	62		42						21249	80		30089 — 29750	50		8839 8500	20 70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				152	åker, mylla på lera
				153	" —"—
				154	" —"—
				155	" —"—
				156	" —"—
				157	" —"—
				158	" —"—
				159	" —"—
				160	" —"—
				161	" —"—
				162	" —"—
				163	" —"—
				164	" —"—
				165	" —"—
				166	" —"—
				167	" —"—
				168	Äng, mylla på lera o. grus
				168a	" —"—
					Summa
Tång Mackeusg:n	85		1/4		August Johanssons dödsbo.
				169	åker, mylla på lera el. grus

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

379476

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
												30089 —			8839	20
30	62		42						21249	80		~~29750~~ 50			~~8500~~	~~70~~
	40							730	292	—	1000	400	—	270	108	—
	35							750	262	50	900	315	—	150	52	50
	08							750	60	—	800	64	—	50	4	—
	78							500	390	—	900	702	—	400	312	—
	47							680	319	60	//	423	—	220	103	40
	01							400	4	—	//	9	—	500	5	—
	10							800	80	—	//	90	—	100	10	—
1	22							620	756	40	//	1098	—	280	341	60
	53							730	386	90	//	477	—	170	90	10
	24							600	144	—	//	216	—	300	72	—
	20							730	146	—	//	180	—	170	34	—
	45							760	342	—	//	405	—	140	63	—
	18							730	131	40	//	162	—	170	30	60
	16							860	137	60	//	144	—	40	6	40
	53							670	355	10	//	477	—	230	121	90
	53							730	386	90	//	477	—	170	90	10
			35					550	192	50	700	245	—	150	52	50
			33					620 ~~650~~	204 ~~214~~	60 50	800 ~~700~~	264 ~~231~~	— —	180 ~~60~~	59 ~~16~~	40 50
									25841	30		36237	—		10395	70
36	85	1	10						~~2585~~	~~20~~		~~35865~~	~~50~~		~~10014~~	~~30~~
	76							610	463	60	900	684	—	290	220	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Helgestena Siggesg:n	15		1/3		~~L. P. Larssons dito~~.
					~~Dito~~. Verner Dahlström
				170	åker, mylla på lera
				171	" —"—
				172	" —"—
				173	" —"—
					Summa
" "	av 16		55/288		Gustav Flygg
				174	åker, mylla på lera
				175	" —"—
				176	" —"—
				177	" —"—
					Summa
" "	17		1/9		Martin Andersson
				178	åker, mylla på lera
" "	13		1/4		Martin Andersson
				179	åker, mylla på lera
				179a	" —"—
				179b	äng —"—
					Summa
" "	19		Säg		~~L. P. Larssons dito~~.
					~~Dito~~. Verner Dahlström
				180	odl. mark, mylla på lera
				181	" " —"—
				182	åker —"—
				183	" —"—
					överföres

PETTERSONSKA BOKTR.-ETR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	00							780	780	–	900	900		120	120	–
	15							520	78	–	900 ~~700~~	135 ~~105~~	–	380 ~~180~~	57 ~~27~~	–
	15							400	60	–	900 ~~700~~	135 ~~105~~	–	500 ~~300~~	75 ~~115~~	–
	94							650	611	–	900 ~~800~~	846 ~~752~~	–	250 ~~150~~	235 ~~141~~	–
2	24								1529	–		2016 ~~1862~~	–		487 ~~333~~	–
	12							810	97	20	900	108	–	90	10	80
	45							660	297	–	〃	405	–	240	108	–
	34							600	204	–	〃	306	–	300	102	–
	45							670	301	50	〃	405	–	230	103	50
1	36								899	70		1224	–		324	30
	17							380	64	60	800	136	–	420	71	40
	28							380	106	40	800	224	–	420	117	60
	40							420	168	–	700	280	–	280	112	–
			02					480	9	60	600	12	–	120	2	40
	68		02						384	–		516	–		232	–
	18							360	64	80	600 ~~500~~	108 ~~90~~	–	240 ~~140~~	43 ~~25~~	20
	20							360	72	–	600 ~~500~~	120 ~~100~~	–	240 ~~140~~	48 ~~28~~	–
	16							360	57	60	900 ~~800~~	144 ~~128~~	–	540 ~~440~~	86 ~~70~~	40
	34							670	227	80	900	306	–	230	78	20
	88								422	20		678 ~~624~~	–		255 ~~201~~	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				184	åker, mylla på lera
				185	" —"—
					Summa
Täng Tomten	6^2		Låg.		Edvin Larssons återbk.
				186	åker, mylla på lera
				187	" —"—
				188	" —"—
				189	" —"—
				190	" —"—
				191	" —"—
					Summa
" "	6^4		Låg.		Matilda Larsson
				192	åker, mylla på lera
				193	" —"—
					Summa
" "	6^3		Låg.		Oskar Sjölin
				194	åker, mylla på lera
				195	" —"—
				196	" —"—
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR.-ETR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	88								422	20		~~624~~ 678 —			~~201~~ 255	80
	15							490	73	50	900	135 —		410	61	50
	64							640	409	60	"	576 —		260	166	40
	167								905	30		~~1335~~ 1389 —			~~429~~ 483	70
	10							550	55	—	900	90 —		350	35	—
	45							610	274	50	900	405 —		290	130	50
	34							710	241	40	1000	340 —		290	98	60
	38							680	258	40	1000	380 —		320	121	60
	85							770	654	50	1000	850 —		230	195	50
	20							610	122	—	900	180 —		290	58	—
2	32								1605	80		2245 —			639	20
	20							690	138	—	1000	200 —		310	62	—
	54							620	334	80	1000	540 —		380	205	20
	74								472	80		740 —			267	20
	28							680	190	40	1000	280 —		320	89	60
	53							620	328	60	1000	530 —		380	201	40
1	24							530	657	20	1000	1240 —		470	582	80
2	05								1176	20		2050 —			873	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hälgestena Liggesg.	16		2/9		Gustav Flygg
				197	åker, mylla på lera
" "	13		1/4		Martin Andersson
				198	åker, mylla på lera
Hälgestena Storeg.	27		2/27		Samuel Andersson
				199	tomt, mylla på lera
				200	åker —"—
				201	" —"—
					Summa
" "	25		2/27		Samuel Andersson
				202	åker, mylla på lera
				203	" —"—
				204	" —"—
					Summa
" "	24		17/72		Samuel Andersson
				205	åker, mylla på lera
				206	" —"—
				207	" —"—
				208	" —"—
				209	" —"—
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	21							730	153	30	~~1000~~ 900	~~210~~ 189	—	~~270~~ 170	~~56~~ 35	~~70~~ 70
	152							700	1064	—	1000	1520	—	300	456	—
	01							960	9	60	1000	10	—	40		40
	17							890	151	30	"	170	—	110	18	70
	192							730	1401	60	"	1920	—	270	518	40
3	83								1562	50		2100	—		537	50
	136							890	1210	40	1000	1360	—	110	149	60
	81							890	720	90	"	810	—	110	89	10
	40							960	384	—	"	400	—	40	16	—
2	57								2315	30		2570	—		254	70
	122							830	1012	60	1000	1220	—	170	207	40
	25							760	190	—	"	250	—	240	60	—
	102							890	907	80	"	1020	—	110	112	20
	20							760	152	—	"	200	—	240	48	—
3	15							930	2929	50	"	3150	—	70	220	50
5	84								5191	90		5840	—		648	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				210	åker, mylla på lera
				211	" —— " ——
				212	" —— " ——
				213	" —— " ——
					Summa
Höljestena Storeg:n	22		1/2		Samuel Andersson
				214	åker, mylla på lera
				215	" —— " ——
				216	" —— " ——
				217	" —— " ——
				218	" —— " ——
				219	" —— " ——
				220	" —— " ——
				221	" —— " ——
				222	" —— " ——
				223	" —— " ——
				224	" —— " ——
				225	" —— " ——
				226	" —— " ——
				227	tomt —— " ——
					Summa
" "	26		2/27		August Johansson
				228	åker, mylla på lera
				229	" —— " ——
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	84								5191	90		5840	—		648	10
	50							930	465	—	1000	500	—	70	35	—
	52							960	499	20	"	520	—	40	20	80
1	13							890	1005	70	"	1130	—	110	124	30
	49							930	455	70	"	490	—	70	34	30
8	48								7617	50		8480	—		862	50
	77							880	677	60	900 1000	693 770	— —	20 120	15 92	40 40
	21							880	184	80	900 1000	189 210	— —	20 120	4 25	20 20
1	52							880	1337	60	900 1000	1368 1520	— —	20 120	30 182	40 40
	07							880	61	60	900 1000	63 70	— —	20 120	1 8	40 40
	25							880	220	—	900 1000	225 250	— —	20 120	5 30	— —
1	25							880	1100	—	900 1000	1125 1250	—	20 120	25 150	— —
1	48							880	1302	40	900 1000	1332 1480	— —	20 120	29 177	60 60
	51							830	423	30	1000	510	—	170	86	70
	75							890	667	50	"	750	—	110	82	50
	55							580	319	—	"	550	—	420	231	—
	84							830	697	20	"	840	—	170	142	80
	43							760	326	80	"	430	—	240	103	20
	95							890	845	50	"	950	—	110	104	50
	42							580	243	60	"	420	—	420	176	40
10	—								8406	90		9445 1000	— —		1038 1593	10 10
1	30							730	949	—	1000	1300	—	270	351	—
1	23							730	897	90	"	1230	—	270	332	10
2	53								1846	90		2530	—		683	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sammandrag.					
Samfälligheten A–O.					
Häle socken					
Räglanna Bäcken	42		1/2	1-6	Karl Persson
" "	44		8/35	7-9	Teodor Pettersson
" Anders Arvidsg.	24		1/8	20,21	Karl Andersson
Täng socken					
Täng Måns Håkansg.	75		7/36	22	Ivar Gröansson
" " "	77		1/4	23-29	Karl Gustavsson
" " "	76		1/4	30-37	Bröd. Gustavs. Petter Andersson
" (Sven Jonsg:n)	105		1/3	38-44	Samuel Persson
" (Gästgivareg:n)	107		1/9	45,46	Dens
" "	106		1/9	47	Ernst Johansson
" "	108		1/9	48-55	Dens.
" Stommen	51		/		Eckl. Särestad Pastorat
				56-72	Arr. Bröd. Einars. Erik Karlsson
Allmänning				113	Tängs by. Arr. Verner Torold.
					Summa
Samfälligheten P–S					
Häle socken					
Räglanna Anders Arvidsg:n	24		1/8	10-19	Karl Andersson

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

379476

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	24								3225	30		4240	—		1014	70
							73									
	67								434	90		670	—		235	10
	40								248	—		280	—		32	—
9	26								6997	50		9260	—		2262	50
7	92								5395	—		7920	—		2525	—
7	76								6057	50		7760	—		1702	50
2	65								2318	50		2650	—		331	50
1	20								1020	—		1200	—		180	—
5	03								4054	60		5030	—		975	40
14	61								10632	90		14305	—		3672	10
	31								403	—		465	—		62	—
54	05						1 73		40787	20		53780	—		12992	80
6	82								5650	80		6820	—		1169	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Samfälligheten T–X.					
Täng socken					
Täng Stommen	5'		1		Eckl. Sæstad Pastorat
				73-89	Arr. Bröd. Einar o. Erik Karlsson
Samfälligheten Y.–Ö.					
Täng socken					
Täng Stommen	5'		1		Eckl. Sæstad Pastorat
				90-93	Arr. Bröd. Einar o. Erik Karlsson
Sæstad socken.					
Nolebyläns mansg.	128		Läg.	104-108	Petter Emanuelsson
" "	127		Läg	109-112	Dens.
					Summa
Samfälligheten Aa–Ad.					
Täng socken.					
Täng Stommen	5'		1		Eckl. Sæstad Pastorat
				94-101	Arr. Bröd. Einar o. Erik Karlsson
" "	av 5'		avs	102-103	Ernst Johansson
" Bryngel Jonsg:n	9'		1/2	114,115	Eckl. Sæstad Pastorat
					Arr. Ernst Pettersson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
22	11								16557	—		20852	—		4295	—
3	62								2288	40		3482	—		1193	60
	99					2	17		792	—		990	—		198	—
	28					2	—		226	80		280	—		53	20
4	89					4	17		3307	20		4752	—		1444	80
10	27								5894	60		9576	—		3681	40
	125								760	—		1100	—		340	—
			42						268	80		294	—		25	20
11	52		42						6923	40		10970	—		4046	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Samfälligheten Aa – Ac.					
Täng socken					
Täng Brynge Jonsg:n	9'		1/2	116-153 160-168a	Eckl. Särestad Pastorat Arr. Knut Pettersson
" Markusgården	85		1/4	169	August Johanssons dödsbo.
Heljestena Siggesg:n	15		1/3	170-173	~~L. P. Larssons dödsbo.~~ Verner Vahlström
" "	av 16		53/288	174-176	Gustav Ilyg
					Summa
Samfälligheten Ab – Abå.					
Täng socken.					
Täng Brynge Jonsg.	9'		1/2		Eckl. Särestad Pastorat.
				154-159	Arr. Knut Pettersson
Heljestena Siggesg:n	av 16		53/288	177	Gustav Ilyg
" "	17		1/9	178	Martin Andersson
" "	13		1/4	179-196	Dens
" "	19		Åg	180-185	~~L. P. Larssons dödsbo.~~ Verner Vahlström
Täng Tomten	62		Åg	186-191	Edvin Larssons dödsbo.
" "	64		Åg	192-193	Matilda Larsson
" "	63		Åg.	194-196	Oskar Sjölin
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
34	19		68						23962	50		33557	–		9594	50
	76								463	60		684	–		220	40
2	24								1529	–		2016	–		487	–
	91								598	20		819	–		220	80
38	10		68						26553	30		37076	–		10522	70
2	66								1610	–		2386	–		776	–
	45								301	50		405	–		103	50
	17								64	60		136	–		71	40
	68		02						284	–		516	–		232	–
1	67								905	30		1389	–		483	70
2	32								1605	80		2245	–		639	20
	74								472	80		740	–		267	20
2	05								1176	20		2050	–		873	80
10	74		02						6420	20		9867	–		3446	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Samfälligheten Ba–Bd.					
Täng socken					
Häljestena Liggeg.	16		2/9	197	Gustav Flygt
" "	13		1/4	198	Martin Andersson
Häljestena Stueg.	27		2/27	199-201	Samuel Andersson
" "	25		2/27	202-204	Dens.
" "	24		17/72	205-213	Dens.
" "	22		1/2	214-227	Dens.
" "	26		2/27	228,229	August Johansson
					Summa
					Slutsammandrag.
					Samfälligheten A-O
					P-S
					T-X
					Y-Ö
					Aa-Ad
					Ae-Ar
					As-Aå
					Ba-Bd
					Summa

(3710:-)

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

379476

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
21									153	30		189	—		35	70
152									1064	—		1520	—		456	—
383									1562	50		2100	—		537	50
257									2315	30		2570	—		254	70
848									7617	50		8480	—		862	50
10	—								8406	90		9445	—		1038	10
253									1846	90		2530	—		683	10
29	14								22966	40		26834	—		3867	60
54	05					1	73		40787	20		53780	—		12992	80
6	82								5650	80		6820	—		1169	20
22	11								16557	—		20852	—		4295	—
4	89					4	17		3307	20		4752	—		1444	80
11	52		42						6923	40		10970	—		4046	60
38	10		68						26553	30		37076	—		10522	70
10	74		02						6420	20		9867	—		3446	80
29	14								22966	40		26834	—		3867	60
177	37	1	12			5	90		129165	50		170951	—		41785	50

Väng den 17 mars 1939

P. Abrahamsson.

Karl Persson

Adolf Palm

adjek

Bilaga H

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att rörledning ej får läggas, innan läggningen blivit genom lantbruks-ingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma ~~utan~~ utförts av annan än Hushållningssällskapets täckdikningsförman.

Täng den 17 mars 1939

Axel Wendelin

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.
368283

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	I för avloppsreddning.					
	Samfälligheten A-O.					
	Diket D-E-F-G-H-I-K-L-M-N-O.					
	Håle socken.					
Röglanna Bäcken 4⁵	Sven Nilsson	60-61+18	50	10	5 00	
" " 4⁴	Teodor Pettersson	64+18-64+11	235	9	21 15	
" " 4³	Karl Persson	60-47+90	385	7	31 05	
	Täng socken.					
Täng Stommen 5¹	Eckl. Särestad Pastorat	50+18-43+90	390	7	27 30	
Täng 10⁸	Ernst Johansson	49+91-47+70	110	6	6 60	60 05
	Diket G-G^I					
	Håle socken					
Röglanna Anders Arvidsg. 2⁴	Karl Andersson	241+68-243+87	45	7	3 15	
Täng 10⁵	Samuel Persson	241+68-243+87	50	8	4 00	7 15
	Samfälligheten J-K					
	Diket J-U-V-V^I-K					
Täng Stommen 5¹	Eckl. Särestad Pastorat	300+5-304	160	8	12 80	12 80
	Samfälligheten Y-Ö.					
	Diket Y-Z-Ä-Ä-Ä^I-Ö					
Täng Stommen 5⁶	Eckl. Särestad Pastorat	400+50-403+93	315	4	12 60	
Nolby Lövsmansg:n 1²⁷	Petter Emmanuelsson	406+4-407	50	7	3 50	16 10
	Diket Ä"-Ä"^II					
Nolby Lövsmansg 1²⁷	Petter Emmanuelsson	410-412+50	90	10	9 —	9 —

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA 322700

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Samfälligheten Aa-Ad.					
	Diket Aa-Ab-Ac-Ad.					
Täng Stommen 5	Eckl. Säröstad Pastorat	7+30-7+63	60	2	1 20	
" Bryngel Jonsg. 9	" " "	7+63-9+14	150	5	7 50	8 70
	Samfälligheten Ae-Ar.					
	Diket Ae-Af-Ag-Ah-Ai-Ak-Am-An-Ao-Ap-Ar.					
Gammalstorp 2	Elis Johansson	500+20-501+72	50	10	5 -	
Täng Bryngels Jonsg. 9	Eckl. Säröstads Pastorat	501+72-514+85	475	7	33 25	
Helgestena Liggesg. 16	Gustav Flygg	515+65-516+28	35	7	2 45	
" " 15	S. P. Larssons stenbr.	516+28-517	40	7	2 80	43 50
	Diket Ah-Ah I					
Täng Bryngels Jonsg. 9	Eckl. Säröstad Pastorat	14+60-9+25	160	7	11 20	11 20
	Samfälligheten As-Aå.					
	Diket As-At-Au-Av-Ay-Az-Aå.					
Gammalstorp (Mejeriet) 2	Viktor Nyström	579+20-574+66	200	2	4 -	
Friel Ledsgården 9	Ant. Gustav Larsson	578+20-575+45	125	8	10 -	
Friel Torbjörn Jonsg. 16,19	" Josef Johansson	575+45-574+66	30	2	60	
Helgestena Liggesg. 13	Martin Andersson	572-570	65	5	3 25	
Friel Tiunag:n 12	Ant. Gustav Larsson	578+20-579+20	45	8	3 60	21 45
	Diket Au-Ay.					
Helgestena Liggesg. 19	S. P. Larssons stenbr.	600-602+40	165	5	8 25	
" " 13	Martin Andersson	602+40-602+88	100	5	5 -	
Täng Tomten 63	Oskar Fjöling	600+28-601+32	15	5	75	
" " 64	Mathilda Larsson	601+32-601+79	2	6	12	14 12

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Samfälligheten Ba–Bd.					
	Slitsk Ba–Bb–Bc–Bb^{I}–Bd.					
Häljestena Siggarp. 1^{2}	Brörd. Hilberg	717+40–716+55	60	10	6 –	
Häljestena Storp. 2^{4}	Samuel Andersson	717+40–715+20	220	10	22 –	28 –
	II för jorduppl.					
	Samfälligheten A–O					
	Slitsk A–B–C–F–G–H–J–K–L–M–N–O					
Röglanna Bäcken 4^{5}	Sven Nilsson	60–61+18	40	10	4 –	
" " 4^{4}	Teodor Pettersson	61+18–64+11	280	10	28 –	
" "	Karl Persson	60–47+94			48 –	
Täng Stommen 5^{1}	Eccl. Särstad Pastorat	50+18–43+90	850	10	85 –	
Täng 10^{8}	Ernst Johansson	49+91–47+70	180	10	18 –	135 –
	Slitsk G–G^{I}					
Röglanna Anders Svidorp 2^{4}	Karl Andersson	271+68–273+87	85	10	8 50	
Täng 10^{5}	Samuel Persson	271+68–273+87	95	10	9 50	18 –
	Samfälligheten J–X					
	Slitsk J–U–V–V^{I}–X.					
Täng Stommen 5^{1}	Eccl. Särstad Pastorat	300+5–304	250	10	25 –	25 –
	Samfällighaten Y–Ö.					
	Slitsk Y–Z–Å–Ä–Ö^{I}–Ö					
Täng Stommen 5^{1}	Eccl. Särstad Pastorat	400+50–403+95	410	10	41 –	
Koleby Sämsarp 1^{27}	Petter Emanuelsson	406+4–407	60	9	5 40	46 40

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA 322700

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Diket A - A II				
Kolleby Lärmanz. 1:27	Petter Emanuelsson	410 - 412 + 50	100	9	9 -	9 -
		Samfälligheten Aa - Ad.				
		Diket Aa - Ab - Ac - Ad.				
Tång Brynzel Jonz. 9:1	Eckl. Särskild Parkrak	7+63 - 9+14	70	9	6 30	6 30
		Samfälligheten Ae - Ar.				
		Diket Ae - Af - Ag - Ah - Ai - Ak - Am - An - Ao - Ap - Ar.				
Gammelstorp	Elis Johansson	500+20 - 501+72	110	10	11 -	
Tång Brynzel Jonz. 9:1	Eckl. Särskild Parkrak	501+72 - 514+85	720	10	72 -	
Kolgårdarna Siggez. 1:6	Gustav Ekyz	515+65 - 516+28	75	9	6 75	
" " 1:5	S.P. Larssons stbk.	516+28 - 517	40	9	3 60	90 35
		Diket Ah - Ah I				
Tång Brynzel Jonz. 9:1	Eckl. Särskild Parkrak	7+60 - 9+25	510	9	45 90	45 90
		Samfälligheten As - Aä				
		Diket As - At - Au - Av - Ay - Az - Aä				
Friel Ledsgården 9:4	Kr. Gustav Larsson	578+20 - 575+75	310	10	31 -	
Kolgårdarna Siggez. 1:3	Martin Andersson	572 - 570	70	8	5 60	36 60

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Likvat Aa-Ay.				
Helgestorps Sigyrg. 19	J. P. Larsson Stbk.	600-602+40	120	9	10 80	
" "	Martin Andersson	602+40-602+88	80	9	7 20	18 -
		Samfälligheten Ba-Bd.				
		Likvat Ba-Bd-Bc-Bb-Bd.				
Helgestorps Sigyrg. 12		717+40-716+55	140	10	14 -	
" Stövg. 24	Samuel Andersson	717+40-715+20	465	10	46 50	60 50

~~Carl~~ A.M.W.

Vang den 17 mars 1939

Per Nilsson

P. Nilsson
Karl Persson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
322709

Kostnadsförslag.

Bil. 4/2

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A–O								
		diket A–B–G.								
54+42–53+16	126	6" rör, grävn, läggn, o. återfylln. m.	126	1:35	170	10				
53+16–51+65	151	5" " " " " " "	151	1:–	151	–				
291+5–292+34	129	4" " " " " " "	129	0:90	116	10				
54+42 53+16 51+65 292+34		Täckdikesrörja st.	1	10:–	10	–				
		Brunn typ A, d = 0.45 m "	3	30:–	90	–	537	20		
		Arbetsledning o. oförutsett					52	80	590	–
		diket B–C–F–G–H–J–K–L–M–N–O.								
60–62	200	Lera med några rötter m³	65	0:90	58	50				
62–64+42	242	" med några rötter o sten "	275	0:90	247	50				
50+18–47	318	" "	175	0:80	140	–				
47–43+90	310	" "	200	0:80	160	–				
49+91–45+82	409	8" rör, grävn, läggn. o. återfylln. m	409	2:20	899	80				
45+82–43+90	192	4" " " " " " "	192	1:–	192	–				
43+90–41+57	233	6" " " " " " "	233	1:60	372	80				
41+40–40	140	5" " " " " " "	140	1:30	182	–				
60		Förstärkn. vid B enl. ritn. st.	1	40:–	40	–				
63+50		Kringmurn. av rörutloppp "	1	35:–	35	–				
48+74 47+70 46+39 45+82		Brunn typ A, d = 0.60 m "	4	30:–	120	–				
43+90		" " B I, d = 0.50 " "	1	25:–	25	–				
42+65 41+40 40		" " A, d = 0.45 " "	3	30:–	90	–				
50+14		Flyttning av spång st.	1	2:–	2	–	256	60		
		Jordersättning I för avl. buddn					60	05		
		" II för jordupplag					135	–		
		Arbetsledning o. oförutsett					340	35	3100	–
		överföres							3690	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överförd							3690	-
		Diket C - Cg:								
280-280+90	90	10" rör, grävn., läggn. o. återf. m	90	3:30	297	-				
280		Brunn typ C, d=0.70 m st.	1	35:-	35	-	332	-		
		Arbetsledning o. oförutsett					28	-	360	-
		Diket Cg - Cg^{I}								
240-243+87	387	Justering av botten o. slänter m	387	0:20	77	40				
240-243+87	387	5" rör, grävn., läggn. o. återfylln."	387	1:10	425	70				
243+87		Brunn typ C^{I}, d=0,45 m st.	1	23:-	23	-				
241+68		" " C, d=0.45 m st.	2	23:-	46	-	572	10		
242+63										
		Jordsättning I för avl. bredden					7	15		
		" II för jordupplag					18	-		
		Arbetsledning o. oförutsett					62	75	660	-
		Diket J - J^{I}								
250-251+74	174	5" rör, grävn., läggn. o. återfylln. m	174	1:25	217	50				
251+74-252+86	112	4" " " " " " "	112	1:-	112	-				
251+74		Brunn typ C, d=0,45 m st.	2	30:-	60	-	389	50		
252+86										
		Arbetsledn. o. oförutsett					40	50	430	-
		Diket K - K^{I}-^{IV}								
200-203+68	368	Justering av botten o. slänter m.	368	0:10	36	80				
200-203+70	370	8" rör, grävn., läggn., återfylln. "	370	2:-	740	-				
203+70-205	130	12" " " " " "	130	4:-	520	-				
205-206+13	113	10" " " " " "	113	3:30	372	90				
206+13-207+50	137	8" " " " " "	137	2:10	287	70				
207+50-208+36	86	6" " " " " "	86	1:50	129	-				
208+36-209+38	102	4" " " " " "	102	0:85	86	70				
		överföres			2173	10			5140	-

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
200+2 201+45 203+68 206+11 207+57 209+36		överförd			2173	10			5140	-
		Rörets framdragn. gn. väg st.	6	5:-	30	-				
209+38 208+36 207+50		Brunn typ A, d = 0.45 m. st.	3	30:-	90	-				
206+13		" " A, d = 0.6 m. "	1	40:-	40	-				
205		" " A, d = 0.7 m. "	1	50:-	50	-				
203+70		" " B^{I}, d = 0.7 m "	1	35:-	35	-				
201+88		" " B, d = 0.50 m "	1	25:-	25	-	2443	10		
		Arbetsledning o. oförutsett					246	90	2690	-
		Diket K^{III} - K^{V}								
220-221+32	132	5" rör, grävn., läggn. o. återf. m	132	1:10	145	20				
221+32		Brunn typ A, d = 0.45 m. st.	1	30:-	30	-	175	20		
		Arbetsledn. o. oförutsett					1980		195	-
		Diket K^{I} - K^{VI}								
225-226+52	152	4" rör, grävn., läggn. o. återfylln. m	152	0:90	136	80				
		Brunn typ A, d = 0.45 m st.	1	30:-	30	-	166	80		
		Arbetsledning o. oförutsett					1320		180	-
		Diket M - M^{I}								
100-100+58	58	5" rör, grävn., läggn. o. återfylln. m	58	1:10	63	80				
100+58		Brunn typ A, d = 0.45 m. st.	1	30:-	30	-	93	80		
		Arbetsledning o. oförutsett					11	20	105	-
		Sammanställningen A-G summa kronor							8310	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten P–S.								
		Diket P–R–S.								
248–245+71	229	6" rör, grävn., läggn. o. återf. m	229	1:65	377	85				
245+71–244+95	76	5" " " " " " "	76	1:20	91	20				
295–296+26	126	4" " " " " " "	126	1:–	126	–				
248 245+86 244+95		Rörets framdragn. gn. väg st.	3	5:–	15	–				
248		Täckdikesöga "	1	10:–	10	–				
246+77 245+71		Brunn typ A, d = 0.45 m "	2	30:–	60	–				
244+95 296+26		" " A, d = 0.45 m "	2	30:–	60	–	740	05		
		Arbetsledning o. oförutsett					79	95	820	–
		Samfällighetens P–S summa kronor							820	–
		Samfällighetens J–K								
		Diket J–U–V–V¹–K								
304–302	200	Fyllning med rätten o. flen m³	110	0:90	99	–				
302–300+5	195	" "	70	0:90	63	–				
303+20–302+50	70	9" rör, grävn., läggn. o. återfylln. m	70	2:50	175	–				
302+50–300+5	245	8" " " " " "	245	2:05	502	25				
78+62–77+4	158	10" " " " " "	158	3:10	489	80				
77+4–75+20	184	8" " " " " "	184	2:10	386	40				
75+20–73+22	198	4" " " " " "	198	0:90	178	20				
77+4		Rörets framdragn. gn. väg st.	1	5:–	5	–				
303+20		Skiftmurning av rörutlopp st.	1	35:–	35	–				
302+50 301+50		Brunn typ B d = 0.5 m st.	2	25:–	50	–				
300+5		" " B¹, d = 0.7 m st.	1	35:–	35	–				
77+4		" " A, d = 0.6 m "	1	40:–	40	–				
75+20		" " A, d = 0.5 m. "	1	35:–	35	–				
73+22		" " A, d = 0.45 m "	1	30:–	30	–				
		överföres			2123	65				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överförts			2123	65	2123	65		
		Jordersättn. I för avl. bredd.					12	80		
		" II för jorduppläg					25	-		
		Arbetsledning o. oförutsett					218	55	2380	-
		Delsträcka V-V II								
310-311+86	186	8" rör, grävn., läggn. o. återf. m	186	2:30	427	80				
311+86		Brunn typ A, d=0.50 m st.	1	35:-	35	-	462	80		
		Arbetsledning o. oförutsett					47	20	510	-
		Sammanfattning J-K summa kronor							2890	-
		Sammanfattning Ö-Ö								
		Delsträcka Ö-L-Å-A-A I-Ö								
406+4-407	96	Utgrävn. m³	45	1:-	45	-				
403+93-400+50	343	Fyllning med sten o. sorter m³	200	0:80	160	-				
406+4-402+76	328	6" rör, grävn., läggn. o. återfylln. m	328	1:50	492	-				
402+12-402+76	64	5" " " " " "	64	1:20	76	80				
400-402+12	212	4" " " " " "	212	1:-	212	-				
406+4		Tackdikesöppning st.	1	15:-	15	-				
405+8 403+93 402+76 400+50		Brunn typ A, d=0.45 m st.	1	30:-	30	-				
		" " B, d=0.45 m st.	3	23:-	69	-				
400		" " A, d=0.37 m "	1	25:-	25	-				
405+8		Rörlig framdragn. gn. väg "	1	5:-	5	-	112	80		
		Jordersättn. I för avl. bredden.					16	10		
		" II för jorduppläg					46	40		
		Arbetsledning o. oförutsett					112	70	1305	-
		överföres							1305	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överförd							1305	-
		Diket A - A II								
410 - 412 + 50	250	Jera med sten m³	40	0:80	32	-	32	-		
		Jordersättning I för avl. bredden					9	-		
		" II för jorduppläg					9	-		
		Arbetsledning o. oförutsett					5	-	55	-
		Sammanfattningen A - Ö summa Kronor							1360	-
		Sammanfattningen Aa - Ad.								
		Diket Aa - Ab - Ac - Ad								
9+14 - 7+30	184	Jera med sten m³	115	1:-	115	-				
		Bottenmurar "	90	3:-	270	-				
8+69 - 7+30	139	8" rör, grävn., läggn. o. återf. m	139	2:20	305	80				
7+30 - 6	180	12" " " " " " "	180	4:10	533	-				
6 - 3 + 41	259	10" " " " " " "	259	3:30	854	70				
3+41 - 2+13	128	9" " " " " " "	128	2:80	358	40				
2+13 - 0	213	8" " " " " " "	213	2:30	489	90				
~~8+69 9+14~~ 7+30 - 7+63 8 - 8+69	102	Kringmurar av rörutlopp st Sats nr cm: s tjockt lager kolslybb kring rörstumrarna m	1 102	35:- 0:35	35 35	- 70				
8		Brunn typ B, d = 0.5 m "	1	25:-	25	-				
7+30		" " B I, d = 0.7 m "	1	35:-	35	-				
6		" " A, d = 0.7 m "	1	50:-	50	-				
4+73 3+41		" " A, d = 0.6 m "	2	40:-	80	-				
2+13 0		" " A, d = 0.5 m "	2	35:-	70	-				
8+90		Rörbro typ A I a = 0.37 m b = 3.0 m st	1	60:-	60	-	331	50		
		Jorders. I för avl. bredden					8	70		
		" II för jorduppläg					6	30		
		Arbetsledning o. oförutsett					347	50	3680	-
		Sammanfattningen Aa - Ad summa Kronor							3680	-

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

38386

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammanställningen Ae - Ar								
		Slitskikt Ae - Af - Ag - Ah - Ai - Ak - Am - An - Ao - Ap - Ar								
500+20-501+72	152	Lera med rötter o. sand m³	77	1:—	77	—				
501+72-504	228	Justering av botten o. slänter m	228	0:05	11	40				
580-582+24	224	Lera m³	275	0:80	220	—				
507+8-570	292	-"- "	120	0:90	108	—				
510-512+24	224	-"- "	260	0:90	234	—				
512+24-514+85	261	-"- "	100	0:80	80	—				
515+65-517	135	-"- med sten "	40	0:90	36	—				
512+24-514+85	261	8" rör, grävn., läggn. o. återf. m	261	2:10	548	10				
514+85-515+65	80	10" " " " " " "	80	3:20	256	—				
515+65-517	135	6" " " " " " "	135	1:60	216	—				
517-518+57	157	10" " " " " " "	157	3:30	518	10				
518+57-521+50	293	8" " " " " " "	293	2:10	615	30				
515+65 520+50 521+50		Rörets framdragn. genom väg st.	3	5:—	15	—				
509+6		Rörbro typ A, {a = 4.00 m, b = 0.50 " st.	1	115:—	115	—				
581+38		" " A I {a = 4.00 m, b = 0.60 m "	1	120:—	120	—				
501+72 512+24		Kringmurning av rörutlopp	2	35:—	70	—				
513+35		Brunn typ B, d = 0,5 m st.	1	25:—	25	—				
514+85 515-165 517		" " B I, d = 0.6 m "	3	30:—	90	—				
518+57		" " A, d = 0.6 m "	1	40:—	40	—				
520+50 521+50		" " A, d = 0.5 m "	2	35:—	70	—	3464	90		
		Jordersättning I för avl. bredden.					43	50		
		" II för jordtäppning					93	35		
		Arbetsledning o. oförutsett					348	25	3950	—
		överförts							3950	—

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överföres							3950	-
		Diket Af – Af I-III								
525-527+20	220	8" rör, grävn., läggn. o. återf. m	220	2:30	506	-				
530-532+50	250	6" " " " " " " "	250	1:80	450	-				
532+50-533+38	88	5" " " " " " " "	88	1:30	114	40				
533+38-536+66	328	4" " " " " " " "	328	1:10	360	80				
536+66-537+76	110	3" " " " " " " "	110	0:90	99	-				
534+26		Rörets framdragn. gn. väg st.	1	5:-	5	-				
530-530+4	4	Tätning av fogar m	4	1:-	4	-				
526+50		Brunn typ B, d=0.45 m st	1	23:-	23	-				
527+20		Brädvarl. d=0.6 m st	1	35:-	35	-				
532+50		Brunn typ A I, d=0.45 m "	1	22:-	22	-				
533+38		" " B, d=0.45 m "	1	17:-	17	-				
534+26		" " A I, d=0.45 m "	1	22:-	22	-				
535+90 536+66 537+60 537+76		" " B, d=0.37 m "	4	15:-	60	-	171	80		
		Arbetsledning o. oförutsett							1890	-
		Diket Af I – Af IV								
1-1+20	20	3" rör, grävn., läggn. o. återfylln. m	20	0:80	16	-				
1+20		Brunn typ B, d=0.37 m st	1	15:-	15	-				
1+8-1+12	4	Tätning av fogar	4	1:-	4	-	35	-		
		Arbetsledning o. oförutsett					5	-	40	-
		Diket Af II – Af V								
565-566+72	172	4" rör, grävn., läggn. o. återfylln. m	172	1:20	206	40				
566+72-568+50	178	3" " " " " " " "	178	0:90	160	20				
566+72		Rörets framdragn. gn. väg st.	1	5:-	5	-				
		överföres			371	60			5880	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överförd			371	60			5880	-
565+8-565+12	4	Fästning av fogar m	4	1:-	4	-				
565+20 566+72 568+50		Brunn typ B, d=0.37 m st	3	15:-	45	-	420	60		
		Arbetsledning o. oförutsett					39	40	460	-
		Diket Ag-Ag I-Ag II								
504-505+57	157	10" rör, grävn., läggn. o. återfyllnm	157	3:10	486	70				
550-550+10	10	10" " " " " " "	10	3:10	31	-				
550+10-552	190	9" " " " " " "	190	2:60	494	-				
552-553+25	125	5" " " " " " "	125	1:30	162	50				
553+25-553+98	73	4" " " " " " "	73	1:05	76	65				
550+10		Rörbo framdigna gn. väg st.	1	5:-	5	-				
504+60		Brunn typ B, d=0.6 m "	1	25:-	25	-				
505+57 550+10		" " A, d=0.6 m "	2	40:-	80	-				
550+89 552		" " A, d=0.5 m "	2	35:-	70	-				
553+25 553+98		" " A, d=0,45 m "	2	30:-	60	-	149	85		
		Arbetsledning o. oförutsett					14	15	164	-
		Diket Ag I-Ag III								
560-560+91	91	6" rör, grävn., läggn. o. återfyllnm	91	1:50	136	50				
560+91		Brunn typ A, d=0.45 m. st.	1	30:-	30	-	166	50		
		Arbetsledning o. oförutsett					13	50	180	-
		Diket Ak-Ak I								
14+60-13	160	Lera m³	45	0:90	40	50				
13-11+50	150	Lera med sand "	150	1:-	150	-				
11+50-9+25	60	Morän "	60	1:-	60	-				
		överföres			250	50			8160	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överföres			250	50			8160	-
12+33		Rörbro typ A I {a = 4.0 m, b = 0.37 m. st	1	65:-	65	-				
10+38		" " A I {a = 4.0 m, b = 0.30 m "	1	60:-	60	-	375	50		
		Jordersätten. I för avl. bredden.					11	20		
		" II för jordupplag					45	90		
		Arbetsledning o. oförutsett					37	40	470	-
		Diket A k - A k II								
555+20-557+60	240	4" rör, grävn., läggn. o. återfylln. m	240	1:10	264	-				
557+60-558+60	100	3" " " " " " "	100	0.80	80	-				
556+96		Grusfiltrar st	1	5:-	5	-				
557+60		Brunn typ A, d = 0.45 m "	1	30:-	30	-				
558+60		" " B, d = 0.37 m "	1	15:-	15	-				
555+20		Täckdikesöga "	1	10:-	10	-	404	-		
		Arbetsledning o. oförutsett					46	-	450	-
		Diket A k - A k I								
585-585+90	90	4" rör, grävn., läggn. o. återf. m.	90	1:-	90	-				
585+90		Brunn typ A, d = 0.45 m. st.	1	30:-	30	-	120	-		
		Arbetsledning o. oförutsett					10	-	130	-
		Diket A p - A p I								
590-590+94	94	4" rör, grävn., läggn. o. återf. m	94	1:-	94	-				
		Brunn typ A, d = 0.37 m st	1	25:-	25	-	119	-		
		Arbetsledning o. oförutsett					11	-	130	-
		Sammanfällighetsen A e - A r summa kronor							9340	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten Ks - Ka°.								
		Diket Ks - Kb - Ku - Kv - Ky - Kz - Ka°								
579+20-577+50	170	Lera m³	150	0:90	135	-				
577+50-574+66	284	" "	85	1:-	85	-				
572-570	200	" "	50	0:90	45	-				
577+50-574	350	6" rör, grävn., läggn. o. återf. m	350	1:60	560	-				
574-570	400	4" " " " " " "	400	1:-	400	-				
580-581+20	120	5" " " " " " "	120	1:20	144	-				
581+20-581+82	62	4" " " " " " "	62	1:10	68	20				
577+50		Kringgr. av rörtyp st	1	35:-	35	-				
574		Brunn typ B, d = 0.5 m "	1	20:-	20	-				
573+36		" " A, d = 0.37 m "	1	25:-	25	-				
572+50		" " B, d = 0.37 m "	1	15:-	15	-				
571+50		" " C, d = 0.37 m "	1	20:-	20	-				
570		" " C I, d = 0,45 m "	1	23:-	23	-				
581+20 581+82		" " A, d = 0.45 m "	2	30:-	60	-				
574+66-577+50	284	Ett rör cm:o tjockt lera kolstybb ring rörskenorna m	284	0:25	71	-	1706	20		
		Jordens. I för avl. breddn.					21	45		
		" II för jorduppläg					36	60		
		Arbetsledning o. oförutsett					165	75	1930	-
		Diket Ku - Ky								
600-602+88	288	Lera med rötter o. sten m³	130	1:-	130	-	130	-		
		Jordens. I för avl. breddn.					14	12		
		" II för jorduppläg					18	-		
		Arbetsledning o. oförutsett					17	88	180	-
		Diket Kv - Kv I - Kv II								
(610-28)-(611+18)	146	6" rör, grävn., läggn. o. återfyllna m	146	1:60	233	60				
611+18-612+22	104	5" " " " " " "	104	1:25	130	-				
612+22-613+2	80	3" " " " " " "	80	0:80	64	-				
		Övertrag			427	60			2110	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överföres			427	60			2110	-
610+2		Brunn typ B, d=0.45 m st.	1	17:-	17	-				
611+18 611+71 612+22		" " A, d=0.45 m "	3	30:-	90	-				
613+2		" " A, d=0.37 m "	1	25:-	25	-	559	60		
		Arbetsledning o. oförutsett					55	40	615	-
		Diket Av I - Av III								
630-630+74	74	3" rör, grävn, läggn o. återf m	74	0:80	59	20				
680+74		Brunn typ A, d=0.37 m st.	1	25:-	25	-	84	20		
		Arbetsledning o. oförutsett					10	80	95	-
		Samfälligheten As - As å summa Kronor							2820	-
		Lill Ky.								
		Samfälligheten Ba - Bd								
		Diket Ba - Bb - Bc - Bb V - Bd								
717+40-719+20	220	Lera m³	345	0.9	310	50				
		Morän "	50	1.50	75	-				
		Berg "	21	14:-	294	-	679	50		
		Jordersättn. I för avl. bredd.					28	-		
		" II för jordupplag					60	50		
		Arbetsledning o. oförutsett					72		840	-
		Diket Bb - Bb I, II								
720-723+5	305	6" rör, grävn, läggn o. återfyllg m.	305	1.55	472	75				
723+5-725+70	265	8" " " " " " "	265	2.20	583	-				
725+70-726+45	75	5" " " " " " "	75	1.20	90	-				
726+45-729+15	270	4" " " " " " "	270	1.00	270	-				
720		Täckdikesöga st.	1	15:-	15	-				
723+5		Brädd avlopp d=0.50 m "	1	30:-	30	-				
724+15		Brunn typ A, d=0.50 m "	1	35:-	35	-				
725+70		" " A, d=0.45 m "	1	30:-	30	-				
		överföres			1525	75			840	-

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört			1525	75			840	—
726+45		Brunn typ B, d=0.45 m. st	1	17:-	17:	—				
729+15		" " A^{I}, d=0.45 m "	1	30:-	30:	—				
728+82		Rörets framdrag. gen. väg st	1	5:-	5:	—	1577	75		
		Arbetsledning o. oförutsett					162	25	1740	—
		Diket B^{I}–$B^{III,IV}$								
730–731+94	194	4" rör, grävn., läggn. o återfylln. m	194	1.10	213	40				
731+94–734+40	246	5" rör, " " " " "	246	1.15	282	90				
731+36		Rörets framdrag. gen. väg. st.	1	5:-	5:	—				
731+94		Brunn typ A^{I}, d=0.45 m. st.	1	22:-	22:	—			1	
734+40		" " A, d=0.45 m "	1	30:-	30:	—	553	30		
		Arbetsledning o oförutsett					56	70	610	—
		Diket Bc^{III}–Bc^{IV}								
1–1+8	8	5" rör, grävn., läggn. o. återfylln. m	8	1.10	8	80				
1+8		Täckdikesöga st	1	10	10	—	18	80		
		Arbetsledning o. oförutsett					1	20	20	—
		Samfälligheten Ba–Bd summa kronor							3210	—


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Slutsammandrag.								
		Samfälligheten A-O							8310	-
		P-S							820	-
		T-K							2890	-
		Y-Ö							1360	-
		Aa-Ad							3680	-
		Ae-Ar							9340	-
		As-Aå							2820	-
		Ba-Bd							3210	-
		Summa							32430	-

Väg den 17 mars 1919

Axel Palm

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

Översiktskarta.



Skala 1:50 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Stommen m.fl. hemman i Tängs m.fl. socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av åtskilliga i nordvästlig huvudriktning flytande avloppsdiken genom och från vattenskadade marker, belägna norr och öster om Håle-Tängs kyrka inom nederbördsområde n:r 142/143 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C , D - E - F - G - H - I - - K - L - M - N - O , P - R - S , T - U - V - V^{I} - X , Y - Z - Å - - Ä - Ä^{I} - Ö, Aa - Ab - Ac - Ad, Ae - Af - Ag - Ah - Ai - Ak - Am - - An - Ao - Ap - Ar , As - At - Au - Av - Ay - Az - Aå och Ba - - Bc - Bd för huvudavloppen samt E - G , G - G^{I}, I - I^{I}, K - K^{I} -

II III IV III V I VI I II II
- K - K - K , K - K , K - K , M - M , V - V , Ä - Ä ,

I I II I IV II V II I
Af - Af - Ag - Ag - Ag , Ai - Ai , Ag - Af - Ai - Ah , Ah - Ah ,

II III I I III I II I
Af - Af , Ak - Ak , Ag - Ag , Au - Ay , Av - Av - Av , Av -

III I II I III IV III V
- Av , Bb - Bb - Bb , Bb - Bb - Bb och Bb - Bb för si-

do - och grendiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan två heldragna beteckner täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen flödesränna. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningar utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar och i fråga om täckta ledningar för vanlig vattenföring till 0.2 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart

linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i åtta av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - O", "P - S", "T - X", "Y - Ö", "Aa - Ad", "Ae - Ar", "As - Aå" och "Ba - Bd". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits. Företaget berör allmänna

vägen Grästorp-Gillstad på så sätt att rördiket M - N - O korsar vägen vid N. Då här befintlig trumma är för grund för ovanför liggande åkers torrläggning till 1.2 meters djup och densamma tillkommit efter år 1880, skall det åligga Skaraborgs läns västra vägdistrikt att bekosta den del av rörledningen, som går genom vägbanken. På grund av yrkandet till syneprotokollets § 6 skall arbetet utföras genom vägstyrelsens försorg. Det bör så bedrivas att nya genomloppet kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit färdigställd och meddelande härom kommit vägstyrelsens ordförande till handa.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av vär-

deringsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 19 kronor 49 öre av samfälligheten A - O och med 15 kronor 78 öre av samfälligheten Ae - Ar, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde. För övriga samfälligheter skulle avgiften understiga 15 kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6

meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet, vilken skall motsvara härför fastställd standard;

att hållfastheten i fråga om betongrör skall utrönas genom provtryckning enligt Kommunaltekniska Föreningens standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga sluttförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1945;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Tängs dikningsföretag av år 1939".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären

med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Täng den 17 mars 1939.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

O. Abrahamsson.

Karl Persson

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten S-O.				
			Håle socken				
9. 1/2	4 2		Röjlanna Backen Karl Persson	S	1-6	3225:30	4240:-
1. 1/8	2 4		" Anders Andrejs Karl Andersson	S	20, 21	434:90	670:-
			Tänglas socken.				
- 7/36	7 5		Täng Måns Håkans Johan Gustafsson		22	278:-	280:-
II 1/4	7 2		" " " Karl Gustafsson	S	23-29	6997:50	9260:-
4 1/4	7 6		" " " Rödl. Gust. o. Petter Andersson	S	30-37	5395:-	7920:-
2. 1/3	10 5		" (Svea Jung.) Samuel Persson	S	38-44	6057:50	7760:-
2. 1/9	10 7		" (Gästgivarg.) Dens.	S	45, 46	2318:50	2650:-
3. 1/9	10 6		" " Emil Johansson	S	47	1020:-	1200:-
3. 1/9	10 8		" " Dens.	S	48-55	4054:60	5080:-
15 1	5 1		" Stommen Eckl. Tärnlad Portnab				
			Arv. Rödl. Timan o. Erik Karlsson	S	56-72	10652:90	14305:-
-			Allmänning Tänglby av Vänner Torold		113	403:-	465:-
			Summa			40787:20	52780:-
			Samfälligheten P-S.				
			Håle socken.				
1. 1/8	2 4		Röjlanna Anders Andrejs Karl Andersson	S	10-19	5650:80	6820:-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Total för gemensamma kostn.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
1014:70						649.01	7.810	45.32		
235:10						150.33	1.809	10.50		
32:-						20.44	0.246	1.43		
2262:50						1447.02	17.413	101.04		
2525:-						1614.97	19.434	112.77		
1702:50						1088.94	13.104	76.04		
331:50						211:99	2.551	14.80		
180:-						115.09	1.385	8.04		
975:40						623.83	7.507	43.56		
3672:10						2348.66	28.263	164.00		
62:-						39.72	0.478	2.77		
12992:80						8310:-	100.000	580.27		31.094
1169:20						820:-	100.000	52.22		2.798

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlemmar likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten I – K.				
			Järvsocken.				
15 1	5'		Järvs Stämman Eccl. Särsled Pastorsb				
			Arr. Bröd. Einarsson & Erik Karlsson	S	73-89	16557:-	20852:-
			Samfälligheten Nf – 6.				
			Järvsocken.				
15 1	5'		Järvs Stämman Eccl. Särsled Pastorsb				
			Arr. Bröd. Einarsson & Erik Karlsson	S	90-93	2288:70	3782:-
			~~Särsled socken.~~ ~~Sofia Emanuelsson~~				
13 Läg	1 28		Nolsby Lägmans. ~~Petter Emanuelsson~~		104-108	792:-	990:-
13 "	1 22		" " Dito.		109-112	226:80	280:-
			Summa			3307:20	4752:-
			Samfälligheten Aa – Ad.				
			Järvsocken.				
15 1	5'		Järvs Stämman Eccl. Särsled Pastorsb				
			Arr. Bröd. Einarsson & Erik Karlsson	S	94-101	5894:60	9576:-
3 avs.	av 5'		Järvs Stämman Emil Johansson	S	102-103	760:-	1100:-
15 1/2	9'		" Brygd. förs. Eccl. Särsled Pastorsb				
			Arr. Knut Petersson	S	114, 115	268:80	294:-
			Summa			6923:40	10970:-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				% tal för gemensamma kostn.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
4295:-						2890:-	100.000	191.82		10.279
1193:60						1123.55	82.614	53.31		
198:-						186,37	13.704	8.84		
53:20						50.08	3.682	2.38		
1444:80						1360:-	100.000	64.53		3.458
3681:40						3347.88	90.975	164.41		
344:-						309.19	8.402	15.18		
25:20						22.93	0.623	1.13		
4046:60						3680:-	100.000	180.72		9.684

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfällighetern Ae - Ar.				
			Järvsö socken.				
15	1/2	9.1	Järvsö Brynyck Jmz. Eckl. Särsked Pastorsb				
	—		Arr. Knut Pettersson	s	116-153 160-168a	23962:50	33557:-
10	1/4	85	" Mattsz. August Johansson Stubbhus	s	169	763:60	684:-
5	1/3	15	Helgistorp Siggesz. ~~J.P. Larsson stbb~~ Dezsyr Wallström		170-173	1529:-	2016:-
-	55/288	ar 16	" " Gustav Ilyg		174-176	598:20	819:-
			Summa			26553:30	37076:-
			Samfällighetern Ao - Aa°.		102 27		
			Järvsö socken.				
15	1/2	9.1	Järvsö Brynyck Jmz. Eckl. Särsked Pastorsb				
			arr. Knut Pettersson	s	154-159	1610:-	2386:-
-	55/288	ar 16	Helgistorp Siggesz. Gustav Ilyg		177	301:50	405:-
6	1/9	17	" " Martin Andersson		178	64:60	136:-
6	1/4	13	" " dkms.		179-179b	284:-	516:-
5	Hyg.	19	" " ~~J.P. Larsson stubbhus~~ Dezsyr Wallström		180-185	905:30	1389:-
7	Hyg.	62	Järvsö Torpet Edvin Larsson stbb	s	186-191	1605:80	2245:-
14	Hyg.	64	" " Mathilda Larsson		192-193	472:80	740:-
8	Hyg.	63	" " Oskar Sjölin	s	194-196	1176:20	2050:-
			Summa			6420:20	9867:-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				% tal för gemensamma kostn.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
9594:50						8516.11	91.179	428.49		
220:40						195.67	2.095	9.84		
487:–						432,26	4.628	21.75		
220:80						195.96	2,098	9.86		
10522:70						9340:–	100.000	469.94		25.182
776:–						634,89	22,514	34.66		
103:50						84,68	3.003	4.62		
71:40						58,44	2.072	3.19		
232:–						189,81	6.731	10.36		
483:70						395,73	14.033	21.60		
639:20						522,94	18.544	28.55		
267:20						218,61	7.752	11.93		
873:80						714,90	25.351	39.03		
3446:80						2820:–	100.000	153.94		8.249

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfällighetan Bx - Bd Järz socken.				
2/9	16		Nelsjerna Sigrg. Gustav Ilsg		197	153:30	189:-
1/4	13		" " Martin Andersson		198	1064:-	1520:-
2/27	27		" Storg. Samuel Andersson	S	199-201	1562:50	2100:-
2/27	25		" " Dem.	S	202-204	2315:30	2570:-
17/72	24		" " Dem.	S	205-213	7617:50	8480:-
1/2	22		" " Dem.	S	214-227	8406:90	9445:-
2/27	26		" " Augusti Johanssons dödbo	S	228,229	1846:90	2530:-
			Summa			82966:40	26834:-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Total för gemensamma poster.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
35:70						29,63	0.923	1.59		
456:—						378,46	11,790	20.36		
537:50						446,12	13,898	24.01		
254:70						211,41	6,586	11.38		
862:50						715,83	22,300	38.52		
1038:10						861,60	26841	46.36		
683:10						566,95	17,662	30.51		
3867:60						3210:—	100.000	172.73		9.256

Väny den 17 mars 1939

Axel Olsson

P. Skrivbyrån.

Carl Persson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Tångs förbuggningsföretag av år 1929 i Tångs, Håle och Säreströms *socken och* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	71	0,50			35	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	0.8	1,50	1	20		
		kroklinje „	25.7	3,00	77	10		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	0.8	6,00	2	40		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 81 ar st.	218	0.36	78	48		
		har	177.27	0.54	95	78		
		äng och odlingsmark, medelareal 22 ar st.	5	0.14	0	70		
		har	1.12	0.74	0	83		
		annan mark och impediment, medelareal 65 ar st.	9	0.20	1	80		
		har	5.90	0.30	1	77		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~> 15~~ ~~10—15~~ < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „	0.6	5.-	3	-		
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „	1.5	11.-	16	50		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad st.	2	1.-	2	-	285	50
		Överföres					321	00

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				321 06
1938 juli	11-17	**Avvägning.**				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ... dagar	6	12,00	72 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 10.1 punkter pr har ... har	184,39	0.50	92 19	
		avvägda punkter ... st.	1860	0.03	55 80	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... st.				
		avvägda punkter ... st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	26.5	2,00	53 -	
		i annan mark ... „	0.8	5,00	4 -	276 99
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 79 ar, ... st.	232	0.07	16 24	
		... har	184.39	0.06	11 06	27 30
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	232	0,04		9 28
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	1	12,00	12 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för övriga kilometer ... st.	17.4	1,50	26 70	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	446	0,06	26 76	96 22
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	223	0,12	26 76	~~69 50~~
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	5.4	3.-	16 20	
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	13.2	3.50	46 20	62 40
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	25	0.12	3 -	
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	207	0.25	51 75	
		... „				
		... „				54 75
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	8	3,00		24 -
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp ...			~~2~~ —	
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
		dagar ...	2	12,00		24 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	6.2	3,50	21 70	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	6.2	1,00	6 20	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen ... m.² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	10.9	6,00	65 40	
		2) „ „ över 20 „ ... „	1.7	10,00	17 -	110 30
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	465	0,03	13 95	14 95
		Överföres				1021 25 ~~994 55~~ +26,7

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				1021 25
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor	*st.*	2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning*	*km.* 4.5	2,50	11 25	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på*	„			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	„ 14.3	4,00	57 20	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på*	„			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			31 70	100 15
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	*km.*	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	*st.*	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	*km.*	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	*dagar*	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste	*st.*	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	*st.*	4,00		
		Grundförstärkning	*m²*	0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	1960	0,01		18 60
		Översiktskarta, *§ 41*				4 50
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar	*st.* 50	0,25	12 50	14 —
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter	*st.* 38	0,30	11 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	„	0,20		13 40
		Utlåtande och betänkande, *§ 45*	*sid.* 7	3,00		21 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, *§ 46 mom. 1,*	*dagar* 2	12,00		24 —
1938		***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2*	*dagar*	12,00		
okt 11 / 1939 jan. 20		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15*	*dagar* 1½	12,00		18 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunnar och grusfilter*	„ 1½	12,00		18 —
		utlopp för täckt ledning	„ ¾	12,00		9 —
		slamficka	„	12,00		
		fall brotts försäkring	„ ½	"		6 —
		Lösen för: *Summa kronor*				1334 90 1334 20
		Kopia av plankartan, *§ 51*				
		1 a) 1:sta ~~regalarket~~ bladet			10 50	
		övriga ½ regalark blad	*st.* 2	2.75	5 50	
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 79 ar ägofigurer	*st.* 232	0.10	23 20	
			har 1849	0.08	14 76	
		Överföres			53 96	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			53 96	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st.	1860	0,02	37 20	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	465	0,05	23 25	116 16
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall „	0.6	3.-	1 80	
		nytt avlopp eller vall „	3.6	5.-	18 00	
		ändring av befintligt avlopp „	13.5	6.-	81 00	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			54 75	
		3) broar och trummor, „ „			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	8	3,00	24 -	
					184 55	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			46 14	138 41
		Kopia av annan ritning *§ 46, pumpstation,* dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	2 3/4	12,00		33 -
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* sid.	92	0,55		50 60
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 50
		Summa kronor				342 67
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden 140			19 60	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			24 -	46 60
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			56 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. dagsv.	29	5.-	145 -	201 -
		Summa kronor				247 60
		Sammandrag.				1275 90 ~~1249 20~~
		Förrättningsmannens arvode				342 67
		Lösen för kopior och avskrifter				247 60
		Övriga förrättningskostnader				1866 17 ~~1834 47~~
		Summa kronor				

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Åre *häradsrätt.*

Tåsj *den* 17 mars *19* 29

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19* .....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
334135

Lån
den
Lbrstn

303/41

R 22*0787

DIARIE N:r 9825
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 JUN 1941

Avskrift.
Komb.

Betänkande 303/41

angående statsunderstöd till

Tängs dikningsföretag av år 1939 i Täng m.fl. socknar av Skaraborgs län; upprättat år 1939 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Ordf i Tångs df 1939 i
Täng m.fl. socknar

Ordf. Holger Andersson
Måns Håkansgården
Höle-Täng

1.

Missnöjd delägare
Erik Karlsson
Siggesgården

aktuell sträcka An – Ao
halvtäckt ledning. Körledningen fungerar dåligt. Flödes diket igenfylles av material från nybyggd väg

BT

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd lika efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 9 april 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Gjalmar Forsman.

B E T Ä N K A N D E

angående Tängs dikningsföretag av år 1939 i Tängs m.fl. socknar av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättningen enligt vattenlagen, som avslutades den 17 mars 1939 hava undersökningar för avdikningen ifråga verkställts, förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts enligt vad närslutna intyg, bilaga I utvisar.

Areal:

Samf.	Hela torrl. området		Lånesök. andel	
	åker har	annan mark	åker har	annan mark
A - O	54.05	-	53.34	-
P - S	6.82	-	6.82	-
T - X	22.11	-	22.11	-
Y - Ö	4.89	-	4.89	-
Aa - Ad	11.52	0.42	11.52	0.42
Ae - Ar	38.10	0.68	37.19	0.68
As - Aå	10.74	0.02	10.29	0.02
Ba - Bd	29.14	-	28.93	-

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden, jordmån, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Äganderättsförhållanden m.m.:

Av företaget beröres ecklesiastika fastigheterna Täng Stommen 5^{1} och Täng Bryngel Jonsgården 9^{1}. Pastoratet söker avdikningslån. Godkännande härav har begärts hos stiftsnämnden men ännu ej hunnit erhållas.

Samf.	K o s t n a d					Båtnad	Lånesök. del av beräknad			Beräknat	
	Grävnings-arbete m.m. enl. kostn. förslaget	För laga syneförrättning	Vatten-domstols-avgift	För utredn. ang. statsbidrag	Summa		Kostnad	Båtnad	Relativ Kostn.	Bidrag	Lån
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.		Kr.	Kr.
A - O	8310:--	580:27	19:49	106:78	9016:54	12992:80	8951:26	12898:80	0.69	3529:98	5446:84
P - S	820:--	52:22	-	9:61	881:83	1169:20	881:83	1169:20	0.75	363:75	518:08
T - X	2890:--	191:82	-	35:30	3117:12	4295:--	3117:12	4295:--	0.73	1263:99	1853:13
Y - Ö	1360:--	64:53	-	11:88	1436:41	1444:80	1436:41	1444:80	0.99	713:18	723:23
Aa - Ad	3680:--	180:72	-	33:26	3893:98	4046:60	3893:98	4046:60	0.96	1892:47	2001:51
Ae - Ar	9340:--	469:94	15:78	86:48	9912:20	10522:70	9704:24	10301:90	0.94	4747:94	5055:90
As - Aå	2820:--	153:94	-	28:33	3002:27	3446:80	2912:11	3375:40	0.87	1364:53	1588:56
Ba - Bd	3210:--	172:73	-	31:78	3414:51	3867:60	3382:99	3831:90	0.88	1563:85	1833:58

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1943.

Anslags och lånebelopp:

Enligt gällande bestämmelser skulle alltså till hela företaget kunna beviljas i jämnt tal 15.430:-- kr. såsom bidrag från statens avdikningsanslag och 19,030:-- kr. såsom lån från statens avdikningslånefond. Lånet har därvid för ingen fastighet beräknats till högre belopp än 70 % av förbättringen.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Intyg, att besvär mot förrättningen ej anförts	Bilaga	I
Förteckning över fastigheter, till vilka lån sökes	"	II
Kostnadsförslag	"	III
Förening angående sökande av statsbidrag	"	IV
Fullmakter	"	Va-Vh
Protokoll rörande val av arbetsstyrelse	"	VI
Arvodesräkningar	"	VII a,b.

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

Plan- och profilritningar i 11 blad.

Skara i juni 1939.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. I.

Diariebevis.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 17 mars 1939 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Täng Stommen i Tängs socken, Skaraborgs län /Tängs dikningsföretag av år 1939/; betygar Vänersborg i Västerbygdens Vattendomstols kansli den 31 maj 1939.

S. Ströberg,

t.f. Vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre.

Bil. II.

Förteckning

över fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond och som ingå i Tängs dikningsföretag av år 1939 i Tängs, Håle och Särestads socknar av Skaraborgs län.

Socken o. fastighet	Mantal	Reg.n:r	Ägare
Håle socken.			
Råglanna Bäcken	1/2	4 2 9.	Karl Persson
" Anders Arvidsg.	1/8	2 4 1.	Karl Andersson
Tängs socken.			
Täng Måns Håkansg.	1/4	7 6 4.	Gust. o. Petter Andersson
" " "	1/4	7 7 11.	Karl Gustafsson
" /Sven Jonsg./	1/3	10 5 2.	Samuel Persson
" /Gästgivareg./	1/9	10 6 3.	Ernst Johansson
" "	1/9	10 7 2.	Samuel Persson
" "	1/9	10 8 3.	Ernst Johansson
" Stommen	1	5 1 15.	Särestads pastorat arr.Einar o.Erik Karlsson e. Ernst Johansson
" "	avs	avs 1	
" Bryngel Jonsg.	1/2	9 1 15	Särestads pastorat, arr. Knut Pettersson
" Markusg.	1/4	8 5 10.	Aug. Johanssons sterbhus
" Tomten	läg.	6 2 7.	Edvin Larssons sterbhus
" "	"	6 3 8.	Oskar Sjölin
" "	"	6 4 14.	Matilda Larsson
Heljestena Siggesg.	1/4	1 3 6.	Martin Andersson
" "	1/3	1 5 5.	Verner Wahlström
" "	1/9	1 7 6.	Martin Andersson
" "	läg.	1 9 5.	Verner Wahlström
" Storeg.	1/2	2 2 12.	Samuel Andersson
" "	17/72	2 4 12.	Dens.
" "	2/27	2 5 12.	Dens.
" "	2/27	2 6 10.	Aug. Johanssons sterbhus
" "	2/27	2 7 12.	Samuel Andersson
Särestads socken.			
Noleby Länsmansg.	läg.	1 27 13.	Sofia Emanuelssons stbh.
" "	"	1 28 13	Dets.

Skara i juni 1939.
I tjänsten:
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

Ändring med blått vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Kostnadsförslag.

Bil. III.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A - O.								
		Grävningskostnader					8310	--		
		Laga syneförrättning			580	27				
		Vattendomstolsavgift			19	49				
		Betänkande			106	78	706	54	9016	54
				Summa kr.					9016	54
		Samfälligheten P - S.								
		Grävningskostnader					820	--		
		Laga syneförrättning			52	22				
		Betänkande			9	61	61	83	881	83
				Summa kr.					881	83
		Samfälligheten T - X.								
		Grävningskostnader					2890	--		
		Laga syneförrättning			191	82				
		Betänkande			35	30	227	12	3117	12
				Summa kr.					3117	12
		Samfälligheten Y - Ö.								
		Grävningskostnader					1360	--		
		Laga syneförrättning			64	53				
		Betänkande			11	88	76	41	1436	41
				Summa kr.					1436	41
		Samfälligheten Aa - Ad.								
		Grävningskostnader					3680	--		
		Laga syneförrättning			180	72				
		Betänkande			33	26	213	98	3893	98
				Summa kr.					3893	98

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten Ae - Ar .								
		Grävningskostnader					9340	--		
		Laga syneförrättning			469	94				
		Betänkande			86	48				
		Vattendomstolsavgift			15	78	572	20	9912	20
				Summa kr.					9912	20
		Samfälligheten As - Aå .								
		Grävningskostnader					2820	--		
		Laga syneförrättning			153	94				
		Betänkande			28	33	182	27	3002	27
				Summa kr.					3002	27
		Samfälligheten Ba - Bd .								
		Grävningskostnader					3210	--		
		Laga syneförrättning			172	73				
		Betänkande			31	78	204	51	3414	51
				Summa kr.					3414	51
		Sammandrag.								
		Samfälligheten A - O							9016	54
		- " - P - S							881	83
		- " - T - X							3117	12
		- " - Y - Ő							1436	41
		- " - Aa - Ad							3893	98
		- " - Ae - Ar							9912	20
		- " - As - Aå							3002	27
		- " - Ba - Bd							3414	51
				Summa kr.					34674	86

Skara i juni 1939.

I tjänsten:

Sven Hallin

Vid arbetsplanens fastställande *)

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

forts. sid 10. 356388

Bilaga IV.

FÖRENING

Undertecknade delägare i **Tängs dikningsföretag** **av år 1939** inom **Tängs m.fl.** socknar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Täng den **17 mars** 19**39**.

1. **Karl Andersson**

2. **Samuel Persson**

3. **Ernst Johansson**

4. **Gustaf Andersson**
   för egen del o. enl.
   fullm. bil. V a.

5. **Werner Wahlström**

6. **K. W. Andersson**

7. **Edvin Larssons sterbhus**
   gm Gunnar Larsson enl.
   fullm. bil. E i I laga syneh.

8. **Oskar Sjölin**
   gm Gunnar Larsson enl. fullm.
   bil. E i III laga syneh.

9. **Carl Persson**

10. **Aug. Johanssons sterbhus**
    gm Torsten Johansson enl.
    fullm. bil. V e-g

11. **K. W. Gustafsson**

12. **Samuel Andersson**

13. **Sofia Emanuelssons sterbhus**
    gm Oscar Emanuelsson enl.
    fullm. bil. V b-d a.

Bevittnas:

Sven Hallin **Karl Persson**

Omstående förening biträdes till alla delar:

14. Matilda Larsson.

Bevittnas:

Einar Carlsson Gunnar Larsson

För de ecklesiastika hemmanen Täng Stommen och Täng Bryngel Johnsgården enligt stämmofullmakt: bil. Vh

Paul Nagel, kyrkoherde.

Sigill.

*) har taxeringen för företaget beräknats till 34674 kronor 86 öre, varav å låntagarnas andel 34279 kronor 94 öre.

Stockholm den 9 april 1941.

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Fransman.

Bil. V a.

F U L L M A K T

för Gustaf Andersson eller den, han i sitt ställe förordnar, att till vår andel i Tängs dikningsföretag av år 1939 söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Måns Håkansgården den 24/3 1939.

L. P. Andersson.

Bevittnas:

K. W. Gustafsson C. Gustafsson.

Bil. V b.

F U L L M A K T

för Oskar Emanuelsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att till min andel i Tängs dikningsföretag av år 1939 söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Mälarhöjden den 6/4 1939.

John Emanuelsson

Bevittnas:

Olof Bramstedt J. Sjögren.

Bil. V c.

F U L L M A K T

för Oskar Emanuelsson eller den, han i sitt ställe förordnar,

att till min andel i Tängs dikningsföretag av år 1939 söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Jon-Bengtsgården den 27/3 1939.

Ruth Johansson.

Bevittnas:

Sonja Folin Ivar Ljungström.

Bil. V d.

F U L L M A K T

för Oskar Emanuelson eller den, han i sitt ställe förordnar, att till min andel i Tängs dikningsföretag av år 1939 söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Vänga Anten den 19/3 1939.

Anna Andersson.

Bevittnas:

Sonja Folin Anna Carlsson.

Bil. V da se sid. 17.

Bil. V e.

F U L L M A K T

för Torsten Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar, att till vår andel i Tängs dikningsföretag av år 1939 söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Täng den 27/3 1939.

Alida Johansson Astrid Gustafsson Margit Johansson Stina Johansson.

Bevittnas:

Hildur Andersson Bengt Fransson.

Bil. V f.

FULLMAKT

för Torsten Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar, att till min andel i Tängs dikningsföretag av år 1939 söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Anestad pr Främmestad den 27/3 1939.

Ivar Svensson

Förmyndare för Karin Gunborg M. Johansson.

Bevittnas:

Margit Svensson A. G. Vallin.

Bil. V g.

FULLMAKT

för Torsten Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar, att till min andel i Tängs dikningsföretag av år 1939 söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Linköping den 29/3 1939.

Dagmar Johansson.

Bevittnas:

Margit Karlsson Betty Håkansson.

Bil. V h.

Utdrag ur protokollet, fört vid årets

första ord. kyrkostämma med Särestads pastorats

församlingar den 26 maj 1939.

§ 1.

Att justera dagens protokoll och att å stämmans vägnar underskriva räkenskaperna valdes herrarna Julius Klasson och Hilbert Larsson.

"--"

§ 3.

Pastoratsstämman beslöt enhälligt att för Tängs Stommen och Täng Bryngel Johnsgården söka avdikningslån från Statens Avdikningslånefond för dessa gårdars andelar i "Tängs dikningsföretag av år 1939". Att å pastoratets vägnar underteckna denna ansökan och alla med dikningsföretaget sammanhörande handlingar utsågs pastoratskyrkorådets ordförande, kyrkoh. Paul Nagel.

§ 4.

För att gälda kostnaden av syneförrättningen och lösen av handlingarna i målet, beslöt stämman att dikningsföretagets styrelse bör upptaga ett lån, och bemyndigades pastoratets kyrkoherde Paul Nagel att, om så erfordras, teckna ansvarsförbindelse för de ecklesiastika hemmanen.

"--"

Justerat genast: Som ovan:

Julius Classon Paul Nagel, ordf.

Hilbert Larsson.

Protokolljusteringen tillkännagiven i pastoratets alla kyrkor söndagen den 28 maj 1939 av Paul Nagel och Bertil Edvardsson.

Rätt utdraget betygar:

Särestad per Grästorp, i pastorsexped. den 30 maj 1939.

Paul Nagel

pastoratsstämmans ordf.

Bil. VI.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i Tängs dikningsföretag av år 1939 för val av styrelse.

Den 17 mars 1939 i Täng Stommen.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör, samt följande delägare: Karl Gustafsson, Knut Pettersson, Karl Andersson, Sven Nilsson, Einar o. Erik Karlsson, Samuel Persson, Ernst Johansson, Gustaf Andersson, Werner Wahlström, Gustaf Flyg, Martin Andersson, Edvin Larssons sterbhus genom Gunnar Larsson, Matilda Larsson gen. Axel Kvist, Oskar Sjölin gen. Gunnar Larsson, Elis Johansson, Josef Larsson, Ivar Göransson, Karl Persson, Teodor Pettersson, Aug. Johanssons sterbhus gen. Torsten Johansson, Samuel Andersson.

§ 1.

Beslöts att styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamö-

ter och två suppleanter.

§ 2.

Till ordinarie styrelseledamöter utsågos Werner Wahlström, Häljestena, Ernst Johansson, Skattegården, Karl Persson, Bäcken, Einar Karlsson, Stommen, Gustaf Flyg, Siggesgården, Ivar Göransson, Måns Håkansgården och Torsten Johansson, Markusgården.

Till suppleanter utsågos Julius Classon, Skattegården, och Karl Andersson, Anders Arvidsgården.

§ 3.

Till ordförande utsågs Werner Wahlström.

§ 4.

Uppdrogs åt ordföranden att för företaget i dess helhet söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag ävensom att för företagets räkning underteckna för bidragets utbekommande erforderliga kontrakt och handlingar.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga V da.

F u l l m a k t

för Oscar Emanuelsson eller den han i sitt ställe förordnar, att till min andel i Tängs dikningsföretag av år 1939 söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Täng den 16/6 1939.

Petter Emanuelsson.

Bevittnas:

Sonja Folin. Einar Carlsson.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Tångs dikningsföretag av år 1939

inom Tångs, Råle och Järsteds sockn ar

av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i 1 exemplar	à 4:50	4	50
§ 43. Betänkande, sid. 3	„ 3:-	9	—
§ 44. ~~Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar~~ Kostnadsförslag i sammandrag. Uträkning av anlags- och årsbelopp	„ ~~12:-~~	3	—
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar över fastigheter, till vilka lån sökes m. m. dagar 1	„ 12:-	12	—
§ 49. Kopia av plankartan å väv		16	16
§ 52. „ „ profiler och sektioner § 53. „ „ bro- och trumritningar		138	41
§ 55. Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 97	„ ~~0:75~~ 0:55	53	35
Inhäftning av handlingar		1	—
Diariebevis, utlägg		3	—
Kommissionärsarvode		3	—
Summa Kronor:		343	42

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Hfdt häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 29. 7 1939

Sven Lunin.

Statens lantbruksingeniör.

Kronor ..... kvitteras:

Skara den ..... 19.....

Vidimeras ex officio:

E. Andersson

222/41

9824

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 JUN. 1941

Sock. 4/7 41

BEVIS

över verkställd avsyning av Tängs dik- ningsföretag av år 19 39 i Håle, Tängs och Särestads sock nar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen/ den 9 april 19 41.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 15.430:--

Lån från statens avdikningslånefond „ 19.030:--

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1944.

Arbetsstyrelsens ordf.: Werner Wahlström,
Siggesgården, Häljestena,
Håle-Täng.

Vid genom undertecknad den 24 maj 1941 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets verkliga kostnader ha överstigit de beräknade.

Skara den 31 maj 1941.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

STATSPEL KR. EN KRONA KR. STATSPEL

Statens lantbruksingenjör
län

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356781

1941 den 4 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Tånga dikningsföretag av år 1939 i Håle, Tånga och Stenstads socknar av Skaraborgs län.

Lån 19.030 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 9 april 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och benämn	Mantal	Registernummer	Ägare
Håle socken			
Råglanna Anders Arvidsg.	1/8	24	Karl Andersson
Råglanna Backen	1/2	42	Karl Persson
Tånga socken			
Tång Måns Håkansg.	1/4	76	Gustaf o. Petter Andersson
" " "	1/4	77	Karl Gustafsson
" (Sven Jonsg.)	1/3	105	Samuel Persson
" (Östgivarog.)	1/9	106	Ernst Johansson
" "	1/9	107	Samuel Persson
" "	1/9	108	Ernst Johansson
" Stommen	1	51	Stenstads pastorat, arr. Einar o. Erik Karlsson, Ernst Johansson
" "	avs.	av 51	D:o
" Bryngel Jonsg.	1/2	91	Stenstads pastorat, arr. Knut Pettersson
" Markusg.	1/4	85	Aug. Johanssons sterbhus
" Tomten	1åg.	62	Edvin Larssons sterbhus
" "	"	63	Oskar Sjölin
" "	"	64	Matilda Larsson
Heljestena Siggesg.	1/4	13	Martin Andersson
" "	1/3	15	Verner Wahlström
" "	1/9	17	Martin Andersson
" "	1åg.	19	Verner Wahlström

F.

Heljestena Storeg.		1/2	$.2^{2}$	Samuel Andersson
"	"	17/72	$.2^{4}$	D:mo
"	"	2/27	$.2^{5}$	D:mo
"	"	2/27	$.2^{6}$	Aug. Johanssons sterbhus
"	"	2/27	$.2^{7}$	Samuel Andersson
Bårestads socken				
Noleby Länsmanng.		1åg.	$.1^{27}$	Sofia Emanuelssons sterbhus
"	"	"	$.1^{28}$	D:ma

Stockholm den 4 juli 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

9/4 41

Förteckning

över fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond och som ingå i Tängs dikningsföretag av år 1939 i Tängs, Håle och Särestads socknar av Skaraborgs län.

Socken o. fastighet	Mantal	Reg.n:r	Ägare
Håle socken.			
Råglanna Bäcken	1/2	4 2 9.	Karl Persson
" Anders Arvidsg.	1/8	2 4 1.	Karl Andersson
Tängs socken.			
Täng Måns Håkansg.	1/4	7 6 4.	Gust. af o. Petter Andersson
" " "	1/4	7 7 11.	Karl Gustafsson
" /Sven Jonsg./	1/3	10 5 2.	Samuel Persson
" /Gästgivareg./	1/9	10 6 3.	Ernst Johansson
" "	1/9	10 7 2.	Samuel Persson
" "	1/9	10 8 3.	Ernst Johansson
" Stommen	1	5 1 15.	Särestads pastorat arr.Einar o.Erik Karlsson
" "	avs.	ov 5'	~~Ernst~~ Johansson
" Bryngel Jonsg.	1/2	9 1 15.	Särestads pastorat, arr. Knut Pettersson
" Markusg.	1/4	8 5 10.	Aug. Johanssons sterbhus
" Tomten	läg.	6 2 7.	Edvin Larssons sterbhus
" "	"	6 3 8.	Oskar Sjölin
" "	"	6 4 14.	Matilda Larsson
Heljestena Siggesg.	1/4	1 3 6.	Martin Andersson
" "	1/3	1 5 5.	Verner Wahlström
" "	1/9	1 7 6.	Martin Andersson
" "	läg.	1 9 5.	Verner Wahlström
" Storeg.	1/2	2 2 12.	Samuel Andersson
" "	17/72	2 4 12.	Dens.
" "	2/27	2 5 12.	Dens.
" "	2/27	2 6 10.	Aug. Johanssons sterbhus
" "	2/27	2 7 12.	Samuel Andersson
Särestads socken.			
Noleby Länsmansg.	läg.	1 27 13.	Sofia Emanuelssons stbh.
" "	"	1 28 13.	Dets.

Skara i juni 1939.
I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

Ändring med blått vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen 5/6 40.

den

brstn 1044. 59. 11. 3

303/41

R 22*0787

DIARIE N:r 9825
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 JUN 1941

Avskrift. 303/41

Komb.

Handlingar angående

Tängs dikningsföretag av år 1939 i Täng m.fl. socknar av Skaraborgs län; upprättade år 1939 vid syneförrättning enligt vattenlagen

av
Sven Hallin
Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Stommen m.fl. hemman i Tängs, Håle och Särestads socknar av Skaraborgs län.

Den 15 november 1938 i Täng Stommen

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingeniör och förrättningsman, samt gode männen Karl Anton Andersson, Jon Svensgården, och Julius Claesson, Skattegården, ävensom följande sakägare:

Sökandena Einar och Erik Karlsson, arrendera gemensamt ecklesiastika hemmanet Täng Stommen 5^{1}

av övriga sakägare:

Särestads pastorat genom boställsstyrelsens v.ordförande Karl Gustafsson

Ernst Johansson äg. Täng 10^{6} och 10^{8} samt avst. från Täng Stommen 5^{1}

Gustaf Andersson äg. jämte brodern Petter, Måns Håkansg:n 7^{6}

Karl Gustafsson äg. Måns Håkansg:n 7^{7}

Ivar Göransson äg. " " 7^{5}

Karl Andersson äg. Råglanna Anders Arvidsg. 2^{4}

Karl Persson äg. " Bäcken 4^{2}

Sven Nilsson äg. " " 4^{5}

Teodor Pettersson äg. " " 4^{4}

Fridolf Branth äg. Brandsöl Anders Bengtsg. 2^{3}

Petter Emanuelsson äg. Noleby Längmansg. 1^{27} & 1^{28}

Knut Pettersson arr. eckl.hemmanet Bryngel Jonsg. 9^{1}

Skaraborgs läns västra vägdistrikt genom styrelsens ordf.

Josef Andersson

Herman Nyberg såsom pastoratsombud enl. företett protokolls-

utdrag.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnan-

det, som hade lydelse enligt bil. A.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan

över det vattenbesvärade området samt profil över avloppen här-

ifrån.

§ 4.

Sökandena yrkade på ifrågavarande avlopps utvidgning och

fördjupning så att deras därav beroende mark må kunna torrläggas

till 1.2 meters djup, samt att avloppen i möjligaste mån göras

täckta.

§ 5.

Särestads pastorat för Bryngel Jonsgården, Ernst Johansson,

Gustav Andersson, K. W. Gustafsson, Karl Andersson och Carl Persson förenade sig med sökandena och yrkade på företagets utsträckning, så att jämväl deras därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup, bil. F. Även dessa avlopp önskades i möjligaste mån täckta eller flyttade till gräns.

§ 6.

Det upplystes att de av företaget berörda trummorna genom allmän väg torde tillkommit efter år 1880. Vägstyrelsens ordförande yrkade, att alla arbeten inom vägens område skulle få utföras genom vägstyrelsens försorg.

§ 7.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan nödig jorduppskattning verkställts, undersökningen kompletterats och förslag till dikningen upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens tisdagen den 10 januari 1939 kl 13, och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas närvarande sakägare.

Ort och tid om ovan

I tjänsten:

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Julius Claesson Karl A. Andersson

Den 17 mars 1939 i Täng Stommen

Närvarande: Förestående förrättningaman samt gode männen Oskar Abrahamsson, Stommen Håle, och Karl Persson, Humlebäck Lava, som ersättare för de vid första sammanträdet närvarande, vilka på grund av företagets ökade omfattning och på grund av släktskap med nytillkomna sakägare blivit jäviga, ävensom följande sakägare:

Särestads pastorats boställsstyrelse genom vice ordföranden Karl Gustafsson

Karl Gustafsson, Måns Håkansg.

Knut Pettersson, Prästgården

Karl Andersson, Råglanna

Sven Nilsson, Bäcken

Einar och Erik Karlsson, Täng Stommen

Samuel Persson, Skatteg.

Ernst Johansson "

Gustaf Andersson, Måns Håkansg.

Verner Wahlström, Heljestena Siggesg.

Gustaf Flyg " "

Martin Andersson " "

Edvin Larssons sterbh. Täng Tomten, genom delägaren Gunnar Larsson /övriga delägare; John, Eva, Ruth och Matilda Larsson samt Märta Karlsson och Signe Gustafsson/ enl. fullmakt bil. E^{I}

Matilda Larsson, Täng Tomten, genom Axel Kvist enl.fullmakt Bil.E^{II}

Oskar Sjölin, Täng Tomten, genom Gunnar Larsson enl.fullmakt bil. E^{III}

Elis Johansson, Gammalstorp

Josef Larsson, Karlsg.

Ivar Göransson, Måns Håkansg.

Karl Persson, Bäcken

Teodor Pettersson, Bäcken

Aug. Johanssons sterbh. Markusg. genom Torsten Johansson enl. fullmakt från samtliga sterbhusdelägare, bil. E^{IV}

Samuel Andersson, Helgestena Storeg.

§ 8.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas bättre torrläggning med därtill hörande handlingar.

§ 9.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bil. L.

§ 10.

Oskar Sjölin, Edvin Larssons sterbhus genom Gunnar Larsson, Aug. Johanssons sterbhus genom Torsten Johansson, Samuel Andersson och Samuel Persson bekräftade tidigare gjorda yrkanden om företagets utsträckning genom att underteckna förening härom, bil. F.

§ 11.

Något jäv emot de nya gode männen kunde ej utrönas.

§ 12.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågo synemännen Einar Karlsson, Täng Stommen.

§ 13.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till arvodesräkningen, varav ett exemplar skulle överlämnas till aktförvararen.

§ 14.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Sven Hallin

Biträdande gode män:

O. Abrahamsson Karl Persson

Bil. A.

D. & V.D. n:r 23-53
1937

F Ö R O R D N A N D E.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning, och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 24 februari 1937

Carl Mannerfeldt

Einar Johnson

Bil. A I

D. & V.D. n:r 23-53
1937

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skb. län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Täng Stommen i Täng socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida. Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Tun.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Ejnar Karlsson, adress Täng Stommen pr Sjuberga

Täng Stommen den 22/2 1937

Einar Carlsson Erik Karlsson

F Ö R T E C K N I N G

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Skatteg. Täng	Samuel Persson
" "	Ernst Johansson
Måns Håkansg.	G. P. Andersson
" "	Karl Gustafsson
Tyskehagen	Petter Emanuelson
Ecklisiastika Bryngel Jonsg.	Särestads Pastorat.

Bil. A II

Utdrag av protokoll, fört vid e.o.pastoratsstämma med Särestads pastorats församlingar den 18 jan. 1937.

§ 3.

Förutnämnda kommitterade framhöllo jämväl att avloppsdikena å till Täng Stommen hörande åkerjord vore i behov av grundlig upprensning. I anledning därav beslöt kyrkostämman uppdraga åt arrendatorerna å Täng Stommen Ejnar Karlsson och Erik Karlsson att hos vederbörande myndigheter ansöka om laga syneförrättning för torrläggning av all vattensjuk åkerjord å hemmanet med de förmåner av statsbidrag m.m., som författningen i detta fall medgiver.

§ 6.

Protokollet skulle justeras å pastorsexpeditionen nästa fredag den 22 dennes kl. 11 f.m. av kyrkovärden Oskar Johanson

och hemmansägaren Karl Gustafsson.

Som ovan

Frans Johansson

ordf.

Justerat den 22/1 1937

Carl Gustafsson

Oskar Johansson.

Rätt utdraget styrker

Frans Johansson

kyrkostämmans ordf.

Bil. B I

K U N G Ö R E L S E

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Stommen mlfl. hemman i Tängs m.fl. socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos bröderna Karlsson, Stommen, Täng fredagen den 17 mars 1939 klockan 12 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Tängs socken: Täng Stommen, Måns Håkansg., Tomten, Markusg. & Bryngel Jonsg.:Täng n:r 10, Häljestena Siggesg. Och Storeg. samt allmänning till Tängs byalag.

I Håle socken: Råglanna Arvid Andersg. och Bäcken

I Särestads socken: Brandsöl Anders Bengtsg. & Noleby Länsmansg.

I Tuns socken: Gammalstorp.

I Frieles socken: Furuberga och Friel Torbjörn Persg.

Skara den 22 februari 1939

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Håle och Tängs socknars kyrka den 5/3 1939 , i Särestads kyrka den 12/3 1939

Betygas: Erik A.Andersson

Komminister.

Bil. B II

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Håle-Tängs kyrka den 5/3 1939. Betygas: Erik A.Andersson

Komminister.

Bil. B III

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Tuns sockens kyrka vid gemensam gudstjänst med Friels församl. den 26/2 1939

Betygas: Sven Tegmark.

Bil. B IV

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Friels sockens kyrka den 5/3 1939. Betygas: E.G.A.Sandstedt.

Bil. C.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning fredagen den 24 febr. 1939, intygas i tjänsten:

Sven Hallin.

Bil. D.

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde hos Bröd. Karlsson, Stommen Täng, tisdagen den 15 nov. 1938 kl. 10 för torrläggning av mark tillh. Stommen m.fl. i Tängs m.fl. socknar, Skaraborgs län, vilka underrättelser denna dag avsänts till:

1. Ordf. i Skarab.Läns Västra Vägdistrikt Josef Andersson Backebo Helås.
2. Ordf. i Särestads pastorats kyrkoråd Sjuberga
3. Karl Gustafsson, Måns Håkansg. Täng "
4. Arr. Knut Pettersson, Prästgården Täng "
5. Ivar Göransson, Måns Håkansg. " "
6. Verner Torold, Tängs mejeri "
7. Karl Andersson, Råglanna, Håle "
8. Sven Nilsson, Bäcken, Håle "
9. Teodor Pettersson Bäcken Håle "
10. Fridolf Branth, Brandsöl Anders Bengtsg. Särestad Sjuberga
11. Petter Emanuelsson, Tyskahagen "
12. Bröd. Karlsson, Täng, Stommen "
13. Samuel Persson, Skatteg. Täng "
14. Ernst Johansson " " "
15. Bröd. Gust.& Petter Andersson Måns Håkansg.Täng "

Skara den 4 nov. 1938

I tjänsten:

Sven Hallin

Angående inställning av sammanträde, utsatt att hållas den 10 januari 1939 har underrättelse denna dag avsänts till förestående sakägare.

Skara den 29 dec. 1938

I tjänsten:

Sven Hallin.

Ang. slutsammanträde den 17 mars 1939 ha kallelser sänts till förestående samt följande sakägare den 28/2 1939

16. August Johanssons sterbhus Täng Markusg. Sjuberga.
17. arr.Verner Vahlström Heljestena Siggesg. "
18. Gustav Flyg " " "
19. Martin Andersson " " "
20. Edvin Larssons stbh. Täng Tomten "
21. Matilda Larsson " " "
22. Oskar Sjölin " " "
23. Elis Johansson Gammalstorp Tun
24. Viktor Andreasson /Nyhem/ Gammalstorp "
25. arr. Gustav Larsson Furuberga Friel
26. arr. Josef Larsson Karlsg. "
27. Samuel Andersson Heljestena Storg. Täng Sjuberga
28. Bröd. Lidberg " Siggesg. " "

Skara den 28 febr. 1939

I tjänsten:

Sven Hallin

Bill. E I

Fullmakt

för Lars Gunnar Larsson Tomten Täng, att å ett eller flera dikningssammanträden med Stommen m.fl. gårdar i Täng dikningsföretag, ävensom underteckna lån m.m. Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Tomten Täng den 15 mars 1939

Matilda Larson, John Larsson, Märta Karlsson, Eva Larsson
Ruth Larsson Signe Gustafsson

Bevittnas av:

Axel Kvist Elin Larsson

Bil. E II

Fullmakt

för Axel Kvist Kämpegården Särestad, att vid alla sammanträden angående dikningsföretag, som berör min fastighet Tomten Täng, föra min talan, och i övrigt företräda mig, och håller jag för giltigt vad han såsom mitt ombud därvid lagligen gör eller låter.

Tomten Täng den 17 mars 1939

Matilda Larsson

Bevittnas:

Gunnar Larsson Ruth Larsson

Bil. E III

Fullmakt

för Gunnar Larsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Täng Stommen m.fl. hemman i Täng socken föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ångå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget, Ombudets laga åtgärder godkännas.

Tomten den 16/3 1939

Oskar Sjölin

Bevittnas:

Viktor Andreason John Andreasson

Bil. E IV

Fullmakt för Torsten Johansson Markusgården Täng, att vid sammanträde den 17 dennes hos bröderna Karlsson Stommen Täng, angående vattensjuka marker föra undertecknade sterbhusdelägares uti August N. Johansson Markusgården dödsbo talan, hållande vi för giltigt allt vad fullmaktsägaren gör och låter.

Anestad pr Främmestad den 9 mars 1939

Såsom förmyndare för omyndiga Gunvor Karin Margareta Johansson

Ivar Svensson

Förestående namnteckning bevittnas: Stig Ottosson, Astrid Svensson

Alida Johansson, Margit Johansson, Astrid Gustafsson, Dagmar Johansson, Stina Johansson

Förestående namnteckningar bevittnas:

Bengt Fransson Oscar Pettersson.

Bil. F.

Förening

Undertecknade förena oss med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark, tillhörande Täng Stommen m.fl. hemman i Tångs m.fl. socknar, och yrka vi på företagets utsträckning, så att jämväl vår därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup.

Stommen den 15 nov. 1938

För Täng Bryngel Jonsgården Särestads pastorat gm.

Carl Gustafsson

Ernst Johansson, Gustav Andersson, K.W.Gustafsson, Karl Andersson, Carl Persson

Bestyrkes:

Sven Hallin

Julius Claesson Karl A. Andersson

Förestående förening biträdes till alla delar

Täng Stommen den 17 mars 1939

Oskar Sjölin För Edvin Larssons sterbh.

Samuel Andersson Gunnar Larsson

Samuel Persson Aug. Johanssons sterbh.

gm. Torsten Johansson

Bil. F a.

Utdrag ur protokollet, fördt vid e.o. pastoratsstämma med Särestads pastorats församlingar den 18 januari 1937.

- -

§ 2.

Från biträdande länsjägmästaren Gustaf Lenmark för Skaraborgs läns skogsvårdsstyrelse hade ankommit en skrivelse, vari meddelades att det syntes lämpligt att vid pastoratsstämma med Särestads pastorats församlingar några lämpliga personer utsågos, att vid förrättning för utdikning af Kolemossen föra pastoratets talan. Då det ålåge pastoratet att för ecklesiastika hemmanet Täng Bryngel Jonsgården deltaga i företaget, uppdrogs åt hemmansägaren Karl Emil Andersson Karlanna och Karl Anton Andersson i Heljestena att föra pastoratets talan i saken samt å pastoratets vägnar godkänna vid förrättningen träffade överenskommelser. Att å stämmans vägnar underskriva för dem utfärdade fullmakter uppdrogs åt undertecknad ordförande.

På förslag av kommiterade för utredning af torrläggningsfrågan å ovannämnda hemman, beslöt kyrkostämman att åt samma personer uppdraga samt desamma bemyndiga att ansöka om dikningsplan för all försumpad skogsmark, som kan hänföras till samma utlopp.

§ 3.

Förutnämnda kommiterade framhöllo jämväl att avloppsdikena å till Täng Stommen hörande åkerjord vore i behov av grundlig upprensning. I anledning härav beslöt kyrkostämman uppdraga åt arrendatorerna av Täng Stommen Einar Carlson och Erik Karlsson att hos vederbörande myndigheter ansöka om laga syneförrättning för torrläggning av alla vattensjuk jord å hemmanet, med alla de förmåner av statsbidrag m.m. som författningen i detta fall medgiver.

- -

§ 6.

Protokollet skulle justeras i pastorsexpeditionen nästa fredag den 22. dennes kl. 11 fm. av kyrkovärden Oskar Johansson och hemmansägaren Karl Gustafsson.

Justerat den 22./1.1937. Som ovan:

Carl Gustafsson Frans Johansson, ordf.

Oskar Johansson.

Protokollsjusteringen tillkännagiven i Särestads pastorat kyrkor söndagen den 24. januari 1937, intygas: Frans Johansson, kyrkoherde.

Rätt utdraget, betygar:

Särestad i pastorsexpeditionen den 30 mars 1939.

Paul Nagel, kyrkoherde

pastoratsstämmans ordförande.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Håle socken.					
Råglanna Bäcken	4^2		1/2		Karl Persson
				1	åker, mylla på lera
				2	" "
				3	" "
				4	" "
				5	" "
				6	" "
					Summa
" "	4^4		8/35		Teodor Pettersson
				7	åker, mylla på lera
				8	" "
				9	" "
					Summa
" Anders Arvidsg.	2^4		1/8		Karl Andersson
				10	åker, mylla på lera
				11	" "
				12	" "
				13	" "
				14	" "
				15	" "
				16	" "
				17	" "
				18	" "
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTH. I SKARA

311833

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	27							730	197	10	1000	270	--	270	72	90
1	20							730	876	--	1000	1200	--	270	324	--
	40							660	264	--	1000	400	--	340	136	--
	75							660	495	--	1000	750	--	340	255	--
	90							860	774	--	1000	900	--	140	126	--
	72							860	619	20	"	720	--	140	100	80
4	24								3225	30		4240	--		1014	70
							83									
							65									
							25									
						1	73									
	43							860	369	80	1000	430	--	140	60	20
1	43							860	1229	80	"	1430	--	140	200	20
	70							800	560	--	"	700	--	200	140	--
1	45							860	1247	--	"	1450	--	140	203	--
	53							800	424	--	"	530	--	200	106	--
	73							800	584	--	"	730	--	200	146	--
	57							800	456	--	"	570	--	200	114	--
	52							860	447	20	"	520	--	140	72	80
	31							750	232	50	"	310	--	250	77	50
6	67								5550	30		6670	--		1119	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				19	tomt, mylla på lera
				20	åker, "
				21	" "
					Summa
Täng socken.					
Täng Måns Håkansg.	7^5		7/36		Ivar Göransson
				22	åker, mylla på sand o. lera
" "	7^7		1/4		Karl Gustavsson
				23	åker, mylla på lera
				24	" "
				25	" "
				26	" "
				27	" "
				28	" "
				29	" "
					Summa
" "	7^6		1/4		Bröd. Gustav o. Petter Andersson
				30	åker, mylla på lera
				31	" "
				32	" "
				33	" "
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	67								5550	30		6670	--		1119	70
	15							670	100	50	1000	150	--	330	49	50
	47							670	314	90	"	470	--	330	155	10
	20							600	120	--	"	200	--	400	80	--
7	49								6085	70		7490	--		1404	30
	40							620	248	--	700	280	--	80	32	--
1	24							760	942	40	1000	1240	--	240	297	60
1	00							860	860	--	"	1000	--	140	140	--
	94							800	752	--	"	940	--	200	188	--
1	65							670	1105	50	"	1650	--	330	544	50
	80							600	480	--	"	800	--	400	320	--
1	16							760	881	60	"	1160	--	240	278	40
2	47							800	1976	--	"	2470	--	200	494	--
9	26								6997	50		9260	--		2262	50
	80							630	504	--	1000	800	--	370	296	--
1	40							660	924	--	"	1400	--	340	476	--
1	00							660	660	--	"	1000	--	340	340	--
1	30							630	819	--	"	1300	--	370	481	--
4	50								2907	--		4500	--		1593	--

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				34	åker, mylla på lera
				35	" "
				36	" "
				37	" "
					Summa
Täng (Sven Jonsg.)	10 5/7		1/3		Samuel Persson
				38	åker, mylla på lera
				39	" "
				40	" "
				41	" "
				42	" "
				43	" "
				44	" "
					Summa
" (Gästgivareg.)	10⁷		1/9		Samuel Persson
				45	åker, mylla på lera
				46	" "
					Summa
" "	10⁶		1/9		Ernst Johansson
				47	åker, mylla på lera

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	50								2907	--		4500	--		1593	--
1	56							600	936	--	1000	1560	--	400	624	--
	43							900	387	--	"	430	--	100	43	--
1	08							800	864	--	"	1080	--	200	216	--
	35							860	301	--	"	350	--	140	49	--
7	92								5395	--		7920	--		2525	--
1	50							830	1245	--	1000	1500	--	170	255	--
1	15							830	954	50	"	1150	--	170	195	50
1	15							600	690	--	"	1150	--	400	460	--
1	15							600	690	--	"	1150	--	400	460	--
	50							600	300	--	"	500	--	400	200	--
	99							960	950	40	"	990		40	39	60
1	32							930	1227	60	"	1320	--	70	92	40
7	76								6057	50		7760	--		1702	50
1	46							830	1211	80	1000	1460	--	170	248	20
1	19							930	1106	70	"	1190	--	70	83	30
2	65								2318	50		2650	--		331	50
1	20							850	1020	--	1000	1200	--	150	180	--

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Täng (Gästgivareg.)	10^{8}		1/9		Ernst Johansson
				48	åker, mylla på lera
				49	" "
				50	" "
				51	" "
				52	" "
				53	" "
				54	" "
				55	" "
					Summa
Täng Stommen	5^{1}		1		Eckl. Särestad pastorat
					Arr. Bröd.Einar o.Erik Karlsson
				56	åker, mylla på lera
				57	" "
				58	" "
				59	" "
				60	" "
				61	" "
				62	" "
				63	" "
				64	" "
				65	" "
				66	" "
				67	" "
				68	" "
				69	" "
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	60							860	1376	--	1000	1600	--	140	224	--
	59							930	548	70	"	590	--	70	41	30
	20							960	192	--	"	200	--	40	8	--
	09							960	86	40	"	90	--	40	3	60
1	28							630	806	40	"	1280	--	370	473	60
	30							800	240	--	"	300	--	200	60	--
	58							830	481	40	"	580	--	170	98	60
	39							830	323	70	"	390	--	170	66	30
5	03								4054	60		5030	--		975	40
	76							930	706	80	1000	760	--	70	53	20
1	03							830	854	90	"	1030	--	170	175	10
	77							730	562	10	"	770	--	270	207	90
1	90							900	1710	--	"	1900	--	100	190	--
	80							730	584	--	"	800	--	270	216	--
1	56							670	1045	20	"	1560	--	330	514	80
1	46							730	1065	80	"	1460	--	270	394	20
	59							800	472	--	"	590	--	200	118	--
1	48							600	888	--	"	1480	--	400	592	--
1	19							730	868	70	"	1190	--	270	321	30
	19							800	152	--	"	190	--	200	38	--
	05							490	24	50	800	40	--	310	15	50
	12							670	80	40	"	96	--	130	15	60
	46							600	276	--	900	414	--	300	138	--
12	36								9290	40		12280	--		2989	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				70	åker, mylla på lera
				71	" "
				72	" "
				73	" "
				74	" "
				75	" "
				76	" "
				77	" "
				78	" "
				79	" "
				80	" "
				81	" "
				82	" "
				83	" "
				84	" "
				85	" "
				86	" "
				87	" "
				88	" "
				89	" "
				90	" "
				91	" "
				92	" "
				93	" "
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARS

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
12	36								9290	40		12280	--		2989	60
	85							690	586	50	900	765	--	210	178	50
	85							540	459	--	"	765	--	360	306	--
	55							540	297	--	"	495	--	360	198	--
	80							930	744	--	1000	800	--	70	56	--
	24							670	160	80	"	240	--	330	79	20
	35							800	280	--	"	350	--	200	70	--
2	00							760	1520	--	900	1800	--	140	280	--
2	35							560	1316	--	"	2115	--	340	799	--
1	94							760	1474	60	"	1746	--	140	271	60
	58							790	458	20	"	522	--	110	63	80
2	15							660	1419	--	"	1935	--	240	516	--
	85							760	646	--	"	765	--	140	119	--
	96							870	835	20	"	864	--	30	28	80
	45							870	391	50	"	405	--	30	13	50
1	30							870	1131	--	"	1170	--	30	39	--
4	34							760	3298	40	1000	4340	--	240	1041	60
	56							860	481	60	"	560	--	140	78	40
	85							800	680	--	"	850	--	200	170	--
	92							800	736	--	"	920	--	200	184	--
1	47							670	984	90	"	1470	--	330	485	10
1	08							780	842	40	900	972	--	120	129	60
	30							730	219	--	900	270	--	170	51	--
1	17							500	585	--	1000	1170	--	500	585	--
1	07							600	642	--	"	1070	--	400	428	--
40	34								29478	30		38639	--		9160	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				94	åker, mylla på lera
				95	" "
				96	" "
				97	" "
				98	" "
				99	" "
				100	" "
				101	" "
					Summa
Täng Stommen	avs.		av 5 1		Ernst Johansson
				102	åker, mylla på lera
				103	" "
					Summa
Särestad socken.					
Noleby Länsmansg.	28 1		läg.		Petter Emanuelsson
/Tyskehagen/				104	åker, mylla på lera
				105	" "
				106	" "
				107	" "
				108	" "
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. UPTA. 3 SKARA 3

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
40	34								29478	30		38639	--		9160	70
	92							480	441	60	900	828	--	420	386	40
1	58							540	853	20	"	1422	--	360	568	80
	88							480	422	40	"	792	--	420	369	60
	88							540	475	20	"	792	--	360	316	80
2	10							510	1071	--	"	1890	--	390	819	--
	58							840	487	20	"	522	--	60	34	80
1	87							600	1122	--	1000	1870	--	400	748	--
1	46							700	1022	--	"	1460	--	300	438	--
50	61								35372	90		48215	--		12842	10
	25							640	160	--	800	200	--	160	40	--
1	00							600	600	--	900	900	--	300	300	--
1	25								760	--		1100	--		340	--
	29							800	232	--	1000	290	--	200	58	--
	70							800	560	--	"	700	--	200	140	--
							81									
						1	00									
							36									
	99					2	17		792	--		990	--		198	--

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
	27				
Noleby Länsmansg.	1		läg.		Petter Emanuelsson
/Tyskehagen/				109	åker, mylla på lera
				110	" "
				111	" "
				112	" "
					Summa
Täng socken.					
Allmänning					Tillh. Tängs by, arr. Verner Torold
				113	tomt, mylla på lera o. sand
	1				
Täng Bryngel Jonsg.	9		1/2		Eckl. Särestad pastorat
					arr. Knut Pettersson
				114	äng, mylla på lera o. grus
				115	" "
				116	åker, "
				117	" "
				118	" "
				119	" "
				120	" mylla på lera
				121	" "
				122	" "
				123	" "
				124	" "
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							60									
						1	15									
							25									
	28							810	226	80	1000	280	--	190	53	20
	28					2	00		226	80		280	--		53	20
	31							1300	403	--	1500	465	--	200	62	--
			14					660	92	40	700	98	--	40	5	60
			28					630	176	40	"	196	--	70	19	60
	05							470	23	50	800	40	--	330	16	50
	18							530	95	40	"	144	--	270	48	60
	11							590	64	90	"	88	--	210	23	10
	38							590	224	20	"	304	--	210	79	80
	72							540	388	80	900	648	--	360	259	20
2	45							800	1960	--	1000	2450	--	200	490	--
1	30							730	949	--	"	1300	--	270	351	--
	11							960	105	60	"	110	--	40	4	40
	88							730	642	40	"	880	--	270	237	60
6	18		42						4722	60		6258	--		1535	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				125	åker, mylla på lera
				126	" "
				127	" "
				128	tomt "
				129	åker "
				130	" "
				131	" "
				132	" "
				133	" "
				134	" "
				135	" "
				136	" "
				137	" "
				138	" "
				139	" "
				140	" "
				141	" "
				142	" "
				143	" "
				144	" "
				145	" "
				146	" "
				147	" "
				148	" "
				149	" "
				150	" "
				151	" "
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA 4

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	18		42						4722	60		6258	--		1535	40
1	00							730	730	--	1000	1000	--	270	270	--
1	35							730	985	50	"	1350	--	270	364	50
	40							600	240	--	"	400	--	400	160	--
	20							940	188	--	1200	240	--	260	52	--
	22							730	160	60	1000	220	--	270	59	40
	92							730	671	60	"	920	--	270	248	40
	92							800	736	--		920	--	200	184	--
	44							670	294	80	"	440	--	330	145	20
	74							730	540	20	"	740	--	270	199	80
1	20							730	876	--	"	1200	--	270	324	--
	30							520	156	--	"	300	--	480	144	--
1	37							580	794	60	"	1370	--	420	575	40
	52							540	280	80	900	468	--	360	187	20
1	55							660	1023	--	"	1395	--	240	372	--
	85							660	561	--	"	765	--	240	204	--
2	10							600	1260	--	"	1890	--	300	630	--
	86							730	627	80	1000	860	--	270	232	20
1	55							730	1131	50	"	1550	--	270	418	50
2	31							730	1686	30	"	2310	--	270	623	70
	72							600	432	--	"	720	--	400	288	--
1	25							630	787	50	"	1250	--	370	462	50
	50							600	300	--	"	500	--	400	200	--
	62							720	446	40	900	558	--	180	111	60
	85							660	561	--	"	765	--	240	204	--
	86							530	455	80	1000	860	--	470	404	20
	64							670	428	80	"	640	--	330	211	20
	20							860	172	--	"	200	--	140	28	--
30	62		42						21249	80		30089	--		8839	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				152	åker, mylla på lera
				153	" "
				154	" "
				155	" "
				156	" "
				157	" "
				158	" "
				159	" "
				160	" "
				161	" "
				162	" "
				163	" "
				164	" "
				165	" "
				166	" "
				167	" "
				168	äng, mylla på lera o. grus
				168a	" " "
					Summa
Täng Markusg.	8 5		1/4		August Johanssons sterbhus
				169	åker, mylla på lera el. grus

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
30	62		42						21249	80		30089	--		8839	20
	40							730	292	--	1000	400	--	270	108	--
	35							750	262	50	900	315	--	150	52	50
	08							750	60	--	800	64	--	50	4	--
	78							500	390	--	900	702	--	400	312	--
	47							680	319	60	"	423	--	220	103	40
	01							400	4	--	"	9	--	500	5	--
	10							800	80	--	"	90	--	100	10	--
1	22							620	756	40	"	1098	--	280	341	60
	53							730	386	90	"	477	--	170	90	10
	24							600	144	--	"	216	--	300	72	--
	20							730	146	--	"	180	--	170	34	--
	45							760	342	--	"	405	--	140	63	--
	18							730	131	40	"	162	--	170	30	60
	16							860	137	60	"	144	--	40	6	40
	53							670	355	10	"	477	--	230	121	90
	53							730	386	90	"	477	--	170	90	10
			35					550	192	50	700	245	--	150	52	50
			33					620	204	60	800	264	--	180	59	40
36	85	1	10						25841	30		36237	--		10395	70
	76							610	463	60	900	684	--	290	220	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Heljestena Siggesg.	5 1		1/3		Verner Vahlström
				170	åker, mylla på lera
				171	" "
				172	" "
				173	" "
					Summa
" "	6 av 1		55/288		Gustav Flyg
				174	åker, mylla på lera
				175	" "
				176	" "
				177	" "
					Summa
" "	7 1		1/9		Martin Andersson
				178	åker, mylla på lera
" "	3 1		1/4		Martin Andersson
				179	åker, mylla på lera
				179a	" "
				179b	äng "
					Summa
" "	9 1		läg.		Verner Vahlström
				180	odl. mark, mylla på lera
				181	" " "
				182	åker, "
				183	" "
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	00							780	780	--	900	900	--	120	120	--
	15							520	78	--	"	135	--	380	57	--
	15							400	60	--	"	135	--	500	75	--
	94							650	611	--	"	846	--	250	235	--
2	24								1529	--		2016	--		487	--
	12							810	97	20	900	108	--	90	10	80
	45							660	297	--	"	405	--	240	108	--
	34							600	204	--	"	306	--	300	102	--
	45							670	301	50	"	405	--	230	103	50
1	36								899	70		1224	--		324	30
	17							380	64	60	800	136	--	420	71	40
	28							380	106	40	800	224	--	420	117	60
	40							420	168	--	700	280	--	280	112	--
			02					480	9	60	600	12	--	120	2	40
	68		02						284	--		516	--		232	--
	18							360	64	80	600	108	--	240	43	20
	20							360	72	--	600	120	--	240	48	--
	16							360	57	60	900	144	--	540	86	40
	34							670	227	80	900	306	--	230	78	20
	88								422	20		678	--		255	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				184	åker, mylla på lera
				185	" "
					Summa
Täng Tomten	6 2		läg.		Edvin Larssons sterbhus
				186	åker, mylla på lera
				187	" "
				188	" "
				189	" "
				190	" "
				191	"
					Summa
" "	6 4		läg.		Matilda Larsson
				192	åker, mylla på lera
				193	" "
					Summa
" "	6 3		läg.		Oskar Sjölin
				194	åker, mylla på lera
				195	" "
				196	" "
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	88								422	20		678	--		255	80
	15							490	73	50	900	135	--	410	61	50
	64							640	409	60	"	576	--	260	166	40
1	67								905	30		1389	--		483	70
	10							550	55	--	900	90	--	350	35	--
	45							610	274	50	900	405	--	290	130	50
	34							710	241	40	1000	340	--	290	98	60
	38							680	258	40	"	380	--	320	121	60
	85							770	654	50	"	850	--	230	195	50
	20							610	122	--	900	180	--	290	58	--
2	32								1605	80		2245	--		639	20
	20							690	138	--	1000	200	--	310	62	--
	54							620	334	80	"	540	--	380	205	20
	74								472	80		740	--		267	20
	28							680	190	40	1000	280	--	320	89	60
	53							620	328	60	"	530	--	380	201	40
1	24							530	657	20	"	1240	--	470	582	80
2	05								1176	20		2050	--		873	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
	6				
Häljestena Siggesg.	1		2/9		Gustav Flyg
				197	åker, mylla på lera
	3				
" "	1		1/4		Martin Andersson
				198	åker, mylla på lera
	7				
" Storeg.	2		2/27		Samuel Andersson
				199	tomt, mylla på lera
				200	åker "
				201	" "
					Summa
	5				
" "	2		2/27		Samuel Andersson
				202	åker, mylla på lera
				203	" "
				204	" "
					Summa
	4				
" "	2		17/72		Samuel Andersson
				205	åker, mylla på lera
				206	" "
				207	" "
				208	" "
				209	" "
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. &FTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	21							730	153	30	900	189	--	170	35	70
1	52							700	1064	--	1000	1520	--	300	456	--
	01							960	9	60	1000	10	--	40		40
	17							890	151	30	"	170	--	110	18	70
1	92							730	1401	60	"	1920	--	270	518	40
3	83								1562	50		2100	--		537	50
1	36							890	1210	40	1000	1360	--	110	149	60
	81							890	720	90	"	810	--	110	89	10
	40							960	384	--	"	400	--	40	16	--
2	57								2315	30		2570	--		254	70
1	22							830	1012	60	1000	1220	--	170	207	40
	25							760	190	--	"	250	--	240	60	--
1	02							890	907	80	"	1020	--	110	112	20
	20							760	152	--	"	200	--	240	48	--
3	15							930	2929	50	"	3150	--	70	220	50
5	84								5191	90		5840	--		648	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				210	åker, mylla på lera
				211	" "
				212	" "
				213	" "
					Summa
Häljestena Storeg.	2 2		1/2		Samuel Andersson
				214	åker, mylla på lera
				215	" "
				216	" "
				217	" "
				218	"
				219	" "
				220	" "
				221	" "
				222	" "
				223	" "
				224	" "
				225	" "
				226	" "
				227	tomt "
					Summa
" "	2 6		2/27		August Johansson
				228	åker, mylla på lera
				229	" "
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	84								5191	90		5840	--		648	10
	50							930	465	--	1000	500	--	70	35	--
	52							960	499	20	"	520	--	140	120	80
1	13							890	1005	70	"	1130	--	110	124	30
	49							930	455	70	"	490	--	70	34	30
8	48								7617	50		8480	--		862	50
	77							880	677	60	900	693	--	20	15	40
	21							880	184	80	"	189	--	20	4	20
1	52							880	1337	60	"	1368	--	20	30	40
	07							880	61	60	"	63	--	20	1	40
	25							880	220	--	"	225	--	20	5	--
1	25							880	1100	--	"	1125	--	20	25	--
1	48							880	1302	40	"	1332	--	20	29	60
	51							830	423	30	1000	510	--	170	86	70
	75							890	667	50	"	750	--	110	82	50
	55							580	319	--	"	550	--	420	231	--
	84							830	697	20	"	840	--	170	142	80
	43							760	326	80	"	430	--	240	103	20
	95							890	845	50	"	950	--	110	104	50
	42							580	243	60	"	420	--	420	176	40
10	00								8406	90		9445	--		1038	10
1	30							730	949	--	1000	1300	--	270	351	--
1	23							730	897	90	"	1230	--	270	332	10
2	53								1846	90		2530	--		683	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sammandrag.					
Samfälligheten A - O.					
Håle socken.					
Råglanna Bäcken	2 4		1/2	1-6	Karl Persson
" "	4 4		8/35	7-9	Teodor Pettersson
" Anders Arvidsg.	2 4		1/8	20,21	Karl Andersson
Täng socken.					
Täng Måns Håkansg.	7 5		7/36	22	Ivar Göransson
" "	7 7		1/4	23-29	Karl Gustavsson
" "	7 6		1/4	30-37	Bröd. Gustav o. Petter Andersson
" /Sven Jonsg./	10 5		1/3	38-44	Samuel Persson
" /Gästgivareg./	10 7		1/9	45,46	Dens.
" "	10 6		1/9	47	Ernst Johansson
" "	10 8		1/9	48-55	Dens.
" Stommen	5 1		1		Eckl. Särestad Pastorat
				56-72	Arr. Bröd. Einar o.Erik Karlsson
Allmänning				113	Tängs by, arr. Verner Torold
					Summa
Samfälligheten P - S.					
Håle socken.					
Råglanna Anders Arvidsg.	2 4		1/8	10-19	Karl Andersson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	24								3225	30		4240	--		1014	70
						1	73									
	67								434	90		670	--		235	10
	40								248	--		280	--		32	--
9	26								6997	50		9260	--		2262	50
7	92								5395	--		7920	--		2525	--
7	76								6057	50		7760	--		1702	50
2	65								2318	50		2650	--		331	50
1	20								1020	--		1200	--		180	--
5	03								4054	60		5030	--		975	40
14	61								10632	90		14305	--		3672	10
	31								403	--		465	--		62	--
54	05					1	73		40787	20		53780	--		12992	80
6	82								5650	80		6820	--		1169	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Samfälligheten T - X.					
Täng socken.					
Täng Stommen	5 1		1		Eckl. Särestad pastorat
				73-89	Arr. Bröd. Einar o. Erik Karlsson
Samfälligheten Y - Ö.					
Täng socken.					
Täng Stommen	5 1		1		Eckl. Särestad pastorat
				90-93	Arr. Bröd. Einar o. Erik Karlsson
Särestad socken.					
Noleby Länsmansg.	1 28		läg.	104-108	Petter Emanuelsson
" "	1 27		läg.	109-112	Dens.
					Summa
Samfälligheten Aa - Ad.					
Täng socken.					
Täng Stommen	5 1		1		Eckl. Särestad pastorat
				94-101	Arr. Bröd. Einar o. Erik Karlsson
" "	av 5 1		avs.	102-103	Ernst Johansson
" Bryngel Jonsg.	9 1		1/2	114,115	Eckl. Särestad pastorat
					Arr. Knut Pettersson
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
22	11								16557	--		20852	--		4295	--
3	62								2288	40		3482	--		1193	60
	99					2	17		792	--		990	--		198	--
	28					2	00		226	80		280	--		53	20
4	89					4	17		3307	20		4752	--		1444	80
10	27								5894	60		9576	--		3681	40
1	25								760	--		1100	--		340	--
			42						268	80		294	--		25	20
11	52		42						6923	40		10970	--		4046	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Samfälligheten Ae - Ar.					
Täng socken.					
Täng Bryngel Jonsg.	9 1		1/2		Eckl. Särestad pastorat
				116-153 160-168a	Arr. Knut Pettersson
" Markusg.	8 5		1/4	169	August Johanssons sterbhus
Heljestena Siggesg.	1 5		1/3	170-173	Verner Vahlström
" "	av 1 6		55/288	174-176	Gustav Flyg
					Summa
Samfälligheten As - Aå.					
Täng socken.					
Täng Bryngel Jonsg.	9 1		1/2		Eckl. Särestad pastorat
				154-159	Arr. Knut Pettersson
Heljestena Siggesg.	av 1 6		55/288	177	Gustav Flyg
" "	1 7		1/9	178	Martin Andersson
" "	1 3		1/4	179-179b	Dens.
" "	1 9		läg.	180-185	Verner Vahlström
Täng Tomten	6 2		läg.	186-191	Edvin Larssons sterbhus
" "	6 4		läg.	192-193	Matilda Larsson
" "	6 3		läg.	194-196	Oskar Sjölin
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
34	19		68						23962	50		33557	--		9594	50
	76								463	60		684	--		220	40
2	24								1529	--		2016	--		487	--
	91								598	20		819	--		220	80
38	10		68						26553	30		37076	--		10522	70
2	66								1610	--		2386	--		776	--
	45								301	50		405	--		103	50
	17								64	60		136	--		71	40
	68		02						284	--		516	--		232	--
1	67								905	30		1389	--		483	70
2	32								1605	80		2245	--		639	20
	74								472	80		740	--		267	20
2	05								1176	20		2050	--		873	80
10	74		02						6420	20		9867	--		3446	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Samfälligheten Ba - Bd.					
Täng socken.					
Heljestena Siggesg.	1 6		2/9	197	Gustav Flyg
" "	1 3		1/4	198	Martin Andersson
" Storeg.	2 7		2/27	199-201	Samuel Andersson
" "	2 5		2/27	202-204	Dens.
" "	2 4		17/72	205-213	Dens.
" "	2 2		1/2	214-227	Dens.
" "	2 6		2/27	228,229	August Johansson
					Summa

Slutsammandrag.

Samfälligheten	A - O
- " -	P - S
- " -	T - X
- " -	Y - Ö
- " -	Aa - Ad
- " -	Ae - Ar
- " -	As - Aå
- " -	Ba - Bd

Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

311833

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	21								153	30		189	--		35	70
1	52								1064	--		1520	--		456	--
3	83								1562	50		2100	--		537	50
2	57								2315	30		2570	--		254	70
8	48								7617	50		8480	--		862	50
10	--								8406	90		9445	--		1038	10
2	53								1846	90		2530	--		683	10
29	14								22966	40		26834	--		3867	60
54	05					1	73		40787	20		53780	--		12992	80
6	82								5650	80		6820	--		1169	20
22	11								16557	--		20852	--		4295	--
4	89					4	17		3307	20		4752	--		1444	80
11	52		42						6923	40		10970	--		4046	60
38	10		68						26553	30		37076	--		10522	70
10	74		02						6420	20		9867	--		3446	80
29	14								22966	40		26834	--		3867	60
177	37	1	12			5	90		129165	50		170951	--		41785	50

Täng den 17 mars 1939.

Sven Hallin.

O. Abrahamsson Karl Persson.

Bil. H.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Hushållningssällskapets täckdikningsförman.

Täng den 17 mars 1939.

Sven Hallin.

Jordersättningslängd

Bil. I.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	I för avlopps breddning.					
	Samfälligheten A - O.					
	Diket D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O.					
	Håle socken.					
Råglanna Bäcken 5/4	Sven Nilsson	60-61+18	50	10	5 --	
" " 4/4	Teodor Pettersson	61+18-64+11	235	9	21 15	
	Täng socken.					
Täng Stommen 1/5	Eckl. Särestad past.	50+18-43+90	390	7	27 30	
" 8/10	Ernst Johansson	49+91-47+70	110	6	6 60	60 05
	Diket G - G I.					
	Håle socken.					
Råglanna (Anders Bengtsg. 4/2	Karl Andersson	241+68-243+87	45	7	3 15	
Täng 5/10	Samuel Persson	241+68-243+87	50	8	4 --	7 15
						67 20
	Samfälligheten T - X.					
	Diket T - U - V - V - X. I					
Täng Stommen 1/5	Eckl. Särestad past.	300+5-304	160	8	12 80	12 80
	Samfälligheten Y - Ö.					
	Diket Y - Z - Å - Ä - Ä - Ö. I					
Täng Stommen 1/5	Eckl. Särestad past.	400+50-403+93	315	4	12 60	
Nolby Länsmansg. 27/1	Petter Emanuelsson	406+4-407	50	7	3 50	16 10
	Diket Ä - Ä II.					
Nolby Länsmang. 27/1	Petter Emanuelsson	410-412+50	90	10	9 --	9 --
						25 10

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Samfälligheten Aa - Ad.					
	Diket Aa - Ab - Ac - Ad.					
Täng Stommen 5 1	Eckl.Särestad past.	7+30-7+63	60	2	1 20	
" Bryngel Jonsg. 9 1	" " "	7+63-9+14	150	5	7 50	8 70
	Samfälligheten Ae - Ar.					
	Diket Ae - Af - Ag - Ah - Ai - Ak - Am - An - Ao - Ap - Ar.					
Gammalstorp 2	Elis Johansson	500+20-501+72	50	10	5 --	
Täng Bryngel Jonsg.9 1	Eckl.Särestad past.	501+72-514+85	475	7	33 25	
Heljestena Siggesg.1 6	Gustav Flyg	515+65-516+28	35	7	2 45	
" " 1 5	S.P.Larssons stbh.	516+28-517	40	7	2 80	43 50
	Diket Ah - Ah I.					
Täng Bryngel Jonsg.9 1	Eckl.Särestad past.	14+60-9+25	160	7	11 20	11 20
	Samfälligheten As - Aå.					57 70
	Diket As - At - Au - Av - Ay - Az - Aå.					
Gammalstorp/Nyhem/ 2 4	Viktor Nyström	579+20-574+66	200	2	4 --	
Friel Ledsg. 9	Arr.Gustav Larsson	578+20-575+45	125	8	10 --	
" Torbjörn Persg.1 16,19	Josef Johansson	575+45-574+66	30	2	60	
Heljestena Siggesg.1 3	Martin Andersson	572-570	65	5	3 25	
Friel Finnag. 12	Arr.Gustav Larsson	578+20-579+20	45	8	3 60	21 45
	Diket Au - Ay.					
Heljestena Siggesg.1 9	S.P.Larssons stbh.	600-602+40	165	5	8 25	
" " 1 3	Martin Andersson	602+40-602+88	100	5	5 --	
Täng Tomten 6 3	Oskar Sjölin	600+28-601+32	15	5	75	
" " 6 4	Matilda Larsson	601+32-601+79	2	6	12	14 12
						35 57

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

1	2	3	4	5	6	7
	Samfälligheten Ba - Bd.					
	Diket Ba - Bb - Bc - Bb - Bd.					
Häljestena Siggesg. 1/4	Bröd. Lidberg	717+40-716+55	60	10	6 --	
" Storeg. 2	Samuel Andersson	717+40-715+20	220	10	22 --	28 --
	II för jordupplag.					
	Samfälligheten A - O.					
	Diket D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O.					
Råglanna Bäcken 5/4	Sven Nilsson	60-61+18	40	10	4 --	
" " 4	Teodor Pettersson	61+18-64+11	280	10	28 --	
Täng Stommen 1/8	Eckl.Särestad past.	50+18-43+90	850	10	85 --	
Täng 10	Ernst Johansson	49+91-47+70	180	10	18 --	135 --
	Diket G - G. I					
(Anders Arvidsg. 4) Råglanna 2	Karl Andersson	241+68-243+87	85	10	8 50	
Täng 10/5	Samuel Persson	241+68-243+87	95	10	9 50	18 --
						153 00
	Samfälligheten T - X.					
	Diket T - U - V - V - X. I					
Täng Stommen 5/1	Eckl.Särestad past.	300+5-304	250	10	25 --	25 --
	Samfälligheten Y - Ö.					
	Diket Y - Z - Å - Ä - Ä - Ö. I					
Täng Stommen 5/1	Eckl.Särestad past.	400+50-403+93	410	10	41 --	
Noleby Länsmansg. 1/27	Petter Emanuelsson	406+4-407	60	9	5 40	46 40

1	2	3	4	5	6	7
	Diket Ä - Ä II .					
27 Noleby Länsmansg. 1	Petter Emanuelsson	410-412+50	100	9	9 --	9 --
	Samfälligheten Aa - Ad .					
	Diket Aa - Ab - Ac - Ad.					
1 Täng Bryngel Jonsg. 9	Eckl. Särestad past.	7+63-9+14	70	9	6 30	6 30
	Samfälligheten Ae - Ar .					
	Diket Ae - Af - Ag - Ah - Ai - Ak - Am - An - Ao - Ap - Ar .					
Gammalstorp	Elis Johansson	500+20-501+72	110	10	11 --	
1 Täng Bryngel Jonsg. 9	Eckl. Särestad past.	501+72-514+85	720	10	72 --	
6 Häljestena Siggesg. 1	Gustav Flyg	515+65-516+28	75	9	6 75	
5 " " 1	S.P. Larssons stbh.	516+28-517	40	9	3 60	93 35
	Diket Ah - Ah I .					
1 Täng Bryngel Jonsg. 9	Eckl. Särestad past.	14+60-9+25	510	9	45 90	45 90
						139 25
	Samfälligheten As - Aå .					
	Diket As - At - Au - Av - Ay - Az - Aå .					
4 Friel Ledsg. 9	Arr. Gustav Larsson	578+20-575+45	310	10	31 --	
3 Häljestena Siggesg. 1	Martin Andersson	572-570	70	8	5 60	36 60

1	2	3	4	5	6	7
	Diket Au - Ay.					
	9					
Heljestena Siggesg.1	S.P.Larssons stbh.	600-602+40	120	9	10 80	
" "	Martin Andersson	602+40-602+88	80	9	7 20	18 --
	Samfälligheten Ba - Bd.					
	V					
	Diket Ba - Bd - Bc - Bb - Bd.					
	2					
Heljestena Siggesg.1		717+40-716+55	140	10	14 --	
	4					
" Storeg.2	Samuel Andersson	717+40-715+20	465	10	46 50	60 50

Täng den 17 mars 1939.

Sven Hallin.

O. Abrahmson

Karl Persson.

Kostnadsförslag.

Bil. K.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A - O.								
		Diket A - B - C.								
54+42-53+16	126	6"rör,grävn.läggn.återf.m	126	1:35	170	10				
53+16-51+65	151	5" " " " " "	151	1:--	151	--				
291+5-292+34	129	4" " " " " "	129	0:90	116	10				
54+42		Täckdikesöga st	1	10:--	10	--				
53+16 51+65 292+34		Brunn typ A, d=0.45 m. "	3	30:--	90	--	537	20		
		Arbetsledning o. oförutsett					52	80	590	--
		Diket D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O.								
60-62	200	Lera med något rötter m^3	65	0:90	58	50				
62-64+42	242	" " " " o.slam " m^3	275	0:90	247	50				
50+18-47	318	" m^3	175	0:80	140	--				
47-43+90	310	" "	200	0:80	160	--				
49+91- -45+82	409	8"rör,grävn.,läggn.återf.m	409	2:20	899	80				
45+82-43+90	192	4" " " " " "	192	1:--	192	--				
43+90-41+57	233	6" " " " " "	233	1:60	372	80				
41+40-40	140	5" " " " " "	140	1:30	182	--				
60		Förstärkn.vid D enl.ritn. st	1	40:--	40	--				
63+50		Kringmurn. av rörutlopp "	1	35:--	35	--				
48+74 47+70 46+39 45+82		Brunn typ A, d=0.60 m. "	4	30:--	120	--				
43+90		" " C I d=0.50 " "	1	25:--	25	--				
42+65 41+40 40		" " A, d=0.45 " "	3	30:--	90	--				
50+14		Flyttning av spång "	1	2:--	2	--	2564	60		
		Jordersättn. I för avl.breddn.					60	05		
		" II för jordupplag					135	--		
		Arbetsledning o. oförutsett					340	35	3100	--
		Överföres							3690	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							3690	--
		Diket E - G.								
280-280+90	90	10"rör,grävn.,läggn.återf.m	90	3:30	297	--				
280		Brunn typ C, d=0.70 m. st	1	35:-	35	--	332	--		
		Arbetsledning o. oförutsett					28	--	360	--
		Diket G - G I.								
240-243+87	387	Justering av botten o. släntermm	387	0:20	77	40				
240-243+87	387	5"rör,grävn.läggn.återf. m	387	1:10	425	70				
243+87		Brunn typ C I, d=0.45 m. st	1	23:--	23	--				
241+68 242+63		" " C, d=0.45 m. "	2	23:--	46	--	572	10		
		Jordersättn. I för avl. breddn.					7	15		
		" II för jordupplag					18	--		
		Arbetsledning o. oförutsett					62	75	660	--
		Diket I - I I.								
250-251+74	174	5"rör,grävn.läggn.återf. m	174	1:25	217	50				
251+74-252+86	112	4" " " " " "	112	1:--	112	--				
251+74 252+86		Brunn typ A, d=0.45 m. st	2	30:--	60	--	389	50		
		Arbetsledning o. oförutsett					40	50	430	--
		Diket K - K I-IV.								
200-203+68	368	Justering av botten o. släntermm	368	0:10	36	80				
200-203+70	370	8"rör,grävn.läggn.återf. "	370	2:--	740	--				
203+70-205	130	12" " " " " "	130	4:--	520	--				
205-206+13	113	10" " " " " "	113	3:30	372	90				
206+13-207+50	137	8" " " " " "	137	2:10	287	70				
207+50-208+36	86	6" " " " " "	86	1:50	129	--				
208+36-209+38	102	4" " " " " "	102	0:85	86	70				
		Överföres			2173	10			5140	--

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			2173	10			5140	--
200+2 201+45 203+68 206+11 207+57 209+36		Rörets framdragn. gm väg	st 6	5:--	30	--				
209+38 208+36 207+50		Brunn typ A, d=0.45 m.	st 3	30:--	90	--				
206+13		" " A, d=0.6 m.	" 1	40:--	40	--				
205		" " A_I, d=0.7 m.	" 1	50:--	50	--				
203+70		" " C d=0.7 m.	" 1	35:--	35	--				
201+88		" " C, d=0.50 m.	" 1	25:--	25	--	2443	10		
		Arbetsledning o. oförutsett					246	90	2690	--
		Diket K_{III} - K_{V}.								
220-221+32	132	5"rör,grävn.läggn.återf. m	132	1:10	145	20				
221+32		Brunn typ A, d=0.45 m.	st 1	30:--	30	--	175	20		
		Arbetsledning o. oförutsett					19	80	195	--
		Diket K_{I} - K_{VI}.								
225-226+52	152	4"rör,grävn.läggn.återf. m	152	0:90	136	80				
		Brunn typ A, d=0.45 m.	st 1	30:--	30	--	166	80		
		Arbetsledning o. oförutsett					13	20	180	--
		Diket M_{I} - M.								
100-100+58	58	5"rör,grävn.läggn.återf. m	58	1:10	63	80				
100+58		Brunn typ A, d=0.45 m.	st 1	30:--	30	--	93	80		
		Arbetsledning o. oförutsett					11	20	105	--
		Samfälligheten A - O summa kronor							8310	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten P - S.								
		Diket P - R - S.								
248-245+71	229	6"rör,grävn.läggn.återf.m	229	1:65	377	85				
245+71-244+95	76	5" " " " " "	76	1:20	91	20				
295-296+26	126	4" " " " " "	126	1:--	126	--				
248 245+86 244+95		Rörets framdragn.gm väg st	3	5:--	15	--				
248		Täckdikesöga "	1	10:--	10	--				
246+77 245+71		Brunn typ A, d=0.45 m. "	2	30:--	60	--				
244+95 296+26		" " A, d=0.45 " "	2	30:--	60	--	740	05		
		Arbetsledning o. oförutsett					79	95	820	--
		Samfälligheten P - S summa kronor							820	--
		Samfälligheten T - X_I.								
		Diket T - U - V - V_3 - X.								
304-302	200	Lera med rötter o. sten m	110	0:90	99	--				
302-300+5	195	" "	70	0:90	63	--				
303+20-302+50	70	9"rör grävn.läggn.återf.m	70	2:50	175	--				
302+50-300+5	245	8" " " " " "	245	2:05	502	25				
78+62-77+4	158	10" " " " " "	158	3:10	489	80				
77+4-75+20	184	8" " " " " "	184	2:10	386	40				
75+20-73+22	198	4" " " " " "	198	0:90	178	20				
77+4		Rörets framdragn.gm väg st	1	5:--	5	--				
303+20		Kringmurning av rörutlopp"	1	35:--	35	--				
302+50 301+50		Brunn typ C_I, d=0.5 m. st	2	25:--	50	--				
300+5		" " C d=0.7 m. "	1	35:--	35	--				
77+4		" " A, d=0.6 m. "	1	40:--	40	--				
75+20		" " A, d=0.5 m. "	1	35:--	35	--				
73+22		" " A, d=0.45 m. "	1	30:--	30	--				
		Överföres			2123	65				

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			2123	65	2123	65		
		Jordersättn. I för avl. breddn.					12	80		
		" II för jordupplag					25	--		
		Arbetsledning o. oförutsett					218	55	2380	--
		Diket V - V II .								
310-311+86	186	8"rör,grävn.läggn.återf. m	186	2:30	427	80				
311+86		Brunn typ A, d=0.50 m. st	1	35:--	35	--	462	80		
		Arbetsledning o. oförutsett					47	20	510	--
		Samfälligheten T - X summa kronor							2890	--
		Samfälligheten Y - Ö .								
		Diket Y - Z - Å - Ä - Ä I - Ö .								
406+4-407	96	Morän m3	45	1:--	45	--				
403+93-400+50	343	Lera med sten o. rötter "	200	0:80	160	--				
406+4-402+76	328	6"rör,grävn.läggn.återf. m	328	1:50	492	--				
402+12-402+76	64	5" " " " " "	64	1:20	76	80				
400-402+12	212	4" " " " " "	212	1:--	212	--				
406+4		Täckdikesöga st	1	15:--	15	--				
405+8		Brunn typ A, d=0.45 m. "	1	30:--	30	--				
403+93 402+76 400+50		" " C, d=0.45 m. "	3	23:--	69	--				
400		" " A, d=0.37 m. "	1	25:--	25	--				
405+8		Rörets framdragn. gm väg st	1	5:--	5	--	1129	80		
		Jordersättn. I för avloppets breddn.					16	10		
		" II för jordupplag					46	40		
		Arbetsledning o. oförutsett					112	70	1305	--
		Överföres							1305	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							1305	--
		Diket Ä - Ä II .								
410-412+50	250	Lera med sten m3	40	0:80	32	--	32	--		
		Jordersättn. I för avl. breddn.					9	--		
		" II för jordupplag					9	--		
		Arbetsledning o. oförutsett					5	--	55	--
		Samfälligheten Y - Ö summa kronor							1360	--
		Samfälligheten Aa - Ad .								
		Diket Aa - Ab - Ac - Ad .								
9+14-7+30	184	Lera med sten m3	115	1:--	115	--				
		Bottenmorän "	90	3:--	270	--				
8+69-7+30	139	8"rör,grävn.läggn.återf. m	139	2:20	305	80				
7+30-6	130	12" " " " " "	130	4:10	533	--				
6-3+41	259	10" " " " " "	259	3:30	854	70				
3+41-2+13	128	9" " " " " "	128	2:80	358	40				
2+13-0	213	8" " " " " "	213	2:30	489	90				
9+14		Kringmurn.av rörutlopp st	1	35:-	35	--				
7+30-7+63 8-8+69	102	Ett sju cm:s tjockt lager kolstybb kring rörskarv. m	102	0:35	35	70				
8		Brunn typ C I, d=0.5 m. "	1	25:--	25	--				
7+30		" " C I, d=0.7 m. "	1	35:--	35	--				
6		" " A, d=0.7 m. "	1	50:--	50	--				
4+73 3+41		" " A, d=0.6 m. "	2	40:--	80	--				
2+13 0		" " A, d=0.5 m. "	2	35:--	70	--				
8+90		Rörbro typ A I {a=0.37 m. b=3.0 m. st	1	60:--	60	--	3317	50		
		Jordersättn.Iför avloppets breddn.					8	70		
		II för jordupplag					6	30		
		Arbetsledning o. oförutsett					347	50	3680	--
		Samfälligheten Aa - Ad summa kronor							3680	--

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten Ae - Ar.								
		Diket Ae - Af - Ag - Ah - Ai - Ak - Am - An - Ao - Ap - Ar.								
500+20-501+72	152	Lera med rötter o. sand m^3	77	1:--	77	--				
501+72-504	228	Justering av botten o. slänter m	228	0:05	11	40				
580-582+24	224	Lera m^3	275	0:80	220	--				
507+8-510	292	" "	120	0:90	108	--				
510-512	224	" "	260	0:90	234	--				
512+24-514+85	261	" "	100	0:80	80	--				
515+65-517	135	" med sten "	40	0:90	36	--				
512+24-514+85	261	8" rör grävn.läggn.återf. m	261	2:10	548	10				
514+85-515+65	80	10" " " " " "	80	3:20	256	--				
515+65-517	135	6" " " " " "	135	1:60	216	--				
517-518+57	157	10" " " " " "	157	3:30	518	10				
518+57-521+50	293	8" " " " " "	293	2:10	615	30				
515+65 520+50 521+50		Rörets framdragn.gm väg st	3	5:--	15	--				
509+6		Rörbro typ A, a=4.00 m. b=0.50 m. st	1	115:--	115	--				
581+38		" " I A, a=4.00 m. b=0.60 m. "	1	120:--	120	--				
501+72 512+24		Kringmurn. av rörutlopp st	2	35:--	70	--				
513+35		Brunn typ C, d=0.5 m. "	1	25:--	25	--				
514+85 515-165 517		" " I C, d=0.6 m. "	3	30:--	90	--				
518+57		" " A, d=0.6 m. "	1	40:--	40	--				
520+50 521+50		" " A, d=0.5 m. "	2	35:--	70	--	3464	90		
		Jordersättning I för avloppets breddn.					43	50		
		" II för jordupplag					93	35		
		Arbetsledning o. oförutsett					348	25	3950	--
		Överföres							3950	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							3950	--
		I-III Diket Af - Af .								
525-527+20	220	8"rör,grävn.läggn.återf. m	220	2:30	506	--				
530-532+50	250	6" " " " " "	250	1:80	450	--				
532+50-533+38	88	5" " " " " "	88	1:30	114	40				
533+38-536+66	328	4" " " " " "	328	1:10	360	80				
536+66-537+76	110	3" " " " " "	110	0:90	99	--				
534+26		Rörets framdragn.gm väg st	1	5:--	5	--				
530-530+4	4	Tätning av fogar m	4	1:--	4	--				
526+50		Brunn typ B, d=0.45 m. st	1	23:--	23	--				
527+20		Bräddavlopp d=0.6 m. "	1	35:--	35	--				
532+50		Brunn typ $\frac{I}{A}$, d=0.45 m. "	1	22:--	22	--				
533+38		" " $\frac{I}{B}$, d=0.45 m "	1	17:--	17	--				
534+26		" " $\frac{I}{A}$, d=0.45 m. "	1	22:--	22	--				
535+90 536+66 537+60 537+76		" " B, d=0.37 m. "	4	15:--	60	--	1718	20		
		Arbetsledning o. oförutsett					171	80	1890	--
		$\frac{I}{II}$ $\frac{IV}{V}$ Diket Af - Af .								
1-1+20	20	3"rör,grävn.läggn.återf. m	20	0:80	16	--				
1+20		Brunn typ B, d=0.37 m. st	1	15:--	15	--				
1+8	4	Tätning av fogar	4	1:--	4	--	35	--		
		Arbetsledning o. oförutsett					5	--	40	--
		II V Diket Af - Af .								
565-566+72	172	4"rör,grävn.läggn.återf. m	172	1:20	206	40				
566+72-568+50	178	3" " " " " "	178	0:90	160	20				
566+72		Rörets framdragn. gm väg st	1	5:--	5	--				
		Överföres			371	60			5880	--

PETTERSONSKA BOKTR. AKTB. V. SIARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			371	60			5880	--
565+8-565+12	4	Tätning av fogar m	4	1:--	4	--				
565+20 566+72 568+50		Brunn typ B, d=0.37 m. st	3	15:--	45	--	420	60		
		Arbetsledning o. oförutsett					39	40	460	--
		I II Diket Ag - Ag - Ag .								
504-505+57	157	10"rör grävn.läggn.återf.m	157	3:10	486	70				
550-550+10	10	10" " " " " "	10	3:10	31	--				
550+10-552	190	9" " " " " "	190	2:60	494	--				
552-553+25	125	5" " " " " "	125	1:30	162	50				
553+25- -553+98	73	4" " " " " "	73	1:05	76	65				
550+10		Rörets framdragn.gm väg st	1	5:--	5	--				
504+60		Brunn typ B, d=0.6 m. "	1	25:--	25	--				
505+57 550		" " A, d=0.6 m. "	2	40:--	80	--				
550+89 552		" " A, d=0.5 m. "	2	35:--	70	--				
553+25 553+98		" " A, d=0.45 m. "	2	30:--	60	--	1490	85		
		Arbetsledning o. oförutsett					149	15	1640	--
		I III Diket Ag - Ag .								
560-560+91	91	6"rör,grävn.läggn.återf. m	91	1:50	136	50				
560+91		Brunn typ A, d=0.45 m. st	1	30:--	30	--	166	50		
		Arbetsledning o. oförutsett					13	50	180	--
		I Diket Ah - Ah .								
14+60-13	160	Lera m^3	45	0:90	40	50				
13-11+50	150	Lera med sand "	150	1:--	150	--				
11+50-9+25	60	Morän "	60	1:--	60	--				
		Överföres			250	50			8160	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			250	50			8160	--
12+33		I a=4.0 m. Rörbro typ A , b=0.37 m. st	1	65:--	65	--				
10+38		I a=4.0 m. " " A , b=0.30 m. "	1	60:--	60	--	375	50		
		Jordersättning I för avloppets breddn.					11	20		
		" II för jordupplag					45	90		
		Arbetsledning o.oförutsett					37	40	470	--
		II Diket Ah - Ah .								
555+20-557+60	240	4"rör grävn.läggn.återf.m	240	1:10	264	--				
557+60-558+60	100	3" " " " " "	100	0:80	80	--				
556+96		Grusfilter st	1	5:--	5	--				
557+60		Brunn typ A, d=0.45 m. "	1	30:--	30	--				
558+60		" " B, d=0.37 m. "	1	15:--	15	--				
555+20		Täckdikesöga "	1	10:--	10	--	404	--		
		Arbetsledning o. oförutsett					46	--	450	--
		I Diket Ak - Ak .								
585-585+90	90	4"rör,grävn.läggn.återf. m	90	1:--	90	--				
585+90		Brunn typ A, d=0.45 m. st	1	30:--	30	--	120	--		
		Arbetsledning o. oförutsett					10	--	130	--
		I Diket Ap - Ap .								
590-590+94	94	4"rör,grävn.läggn.återf. m	94	1:--	94	--				
		Brunn typ A, d=0.37 m. st	1	25:--	25	--	119	--		
		Arbetsledning o. oförutsett					11	--	130	--
		Samfälligheten Ae - Ar summa kronor							9340	--

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten As - Aå .								
		Diket As - At - Au - Av - Ay - Az - Aå .								
579+20-577+50	170	Lera m³	150	0:90	135	--				
577+50-574+66	284	" "	85	1:--	85	--				
572-570	200	" "	50	0:90	45	--				
577+50-574	350	6"rör,grävn.läggn.återf. m	350	1:60	560	--				
574-570	400	4" " " " " "	400	1:--	400	--				
580-581+20	120	5" " " " " "	120	1:20	144	--				
581+20-581+82	62	4" " " " " "	62	1:10	68	20				
577+50		Kringmurn. av rörutlopp st	1	35:--	35	--				
574		Brunn typ B, d=0.5 m. "	1	20:--	20	--				
573+36		" " A, d=0.37 m. "	1	25:--	25	--				
572+50		" " B, d=0.37 m. "	1	15:--	15	--				
571+50		" " C, d=0.37 m. "	1	20:--	20	--				
570		" " C I, d=0.45 m. "	1	23:--	23	--				
581+20 581+82		" " A, d=0.45 m. "	2	30:--	60	--				
574+66- -577+50	284	Ett sju cm:s tjockt lager kolstybb kring rörskarvarna m	284	0:25	71	--	1706	20		
		Jordersättning I för avloppets breddn.					21	45		
		II för jordupplag					36	60		
		Arbetsledning o. oförutsett					165	75	1930	--
		Diket Au - Av .								
600-602+88	288	Lera med rötter o. sten m³	130	1:--	130	--	130	--		
		Jordersättning I för avl. breddn.					14	12		
		" II för jordupplag					18	--		
		Arbetsledning o. oförutsett					17	88	180	--
		Diket Av - Av - Av . I II								
/610-28/- -/611+18/	146	6"rör,grävn.läggn.återf. m	146	1:60	233	60				
611+18- -612+22	104	5" " " " " "	104	1:25	130	--				
612+22-613+2	80	3" " " " " "	80	0:80	64	--				
		Överföres			427	60			2110	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			427	60			2110	--
610+2		Brunn typ B, d=0.45 m. st	1	17:--	17	--				
611+18 611+71 612+22		" " A, d=0.45 m. "	3	30:--	90	--				
613+2		" " A, d=0.37 m. "	1	25:--	25	--	559	60		
		Arbetsledning o. oförutsett					55	40	615	--
		Diket Av - Av I III .								
630-630+74	74	3"rör,grävn.läggn.återf. m	74	0:80	59	20				
630+74		Brunn typ A, d=0.37 m. st	1	25:--	25	--	84	20		
		Arbetsledning o. oförutsett					10	80	95	--
		Samfälligheten As - Aå summa kronor							2820	--
		Samfälligheten Ba - Bd V .								
		Diket Ba - Bb - Bc - Bb - Bd 3 .								
717+40-715+20	220	Lera m	345	0:90	310	50				
		Morän "	50	1:50	75	--				
		Berg "	21	14:--	294	--	679	50		
		Jordersättning I för avl. breddn.					28	--		
		" II för jordupplag					60	50		
		Arbetsledning o. oförutsett					72	--	840	--
		Diket Bb - Bb I,II .								
720-723+5	305	6"rör,grävn.läggn.återf. m	305	1:55	472	75				
723+5-725+70	265	8" " " " " "	265	2:20	583	--				
725+70-726+45	75	5" " " " " "	75	1:20	90	--				
726+45- -729+15	270	4" " " " " "	270	1:--	270	--				
720		Täckdikesöga st	1	15:--	15	--				
723+5		Bräddavlopp d=0.50 m. "	1	30:--	30	--				
724+15		Brunn typ A, d=0.50 m. "	1	35:--	35	--				
725+70		" " A, d=0.45 m. "	1	30:--	30	--				
		Överföres			1525	75			840	--


356388

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			1525	75			840	--
726+45		Brunn typ B, d=0.45 m. st	1	17:--	17	--				
		I								
729+15		" " A , d=0.45 m. "	1	30:--	30	--				
728+82		Rörets framdragn. gm väg "	1	5:--	5	--	1577	75		
		Arbetsledning o. oförutsett					162	25	1740	--
		I III,IV								
		Diket B - B .								
730-731+94	194	4"rör,grävn.läggn.återf. m	194	1:10	213	40				
731+94- -734+40	246	5" " " " " "	246	1:15	282	90				
731+36		Rörets framdragn.gm väg st	1	5:--	5	--				
		I								
731+94		Brunn typ A , d=0.45 m. "	1	22:--	22	--				
734+40		" " A, d=0.45 m. "	1	30:--	30	--	553	30		
		Arbetsledning o. oförutsett					56	70	610	--
		III V								
		Diket Bb - Bb .								
1-1+8	8	5"rör,grävn.läggn.återf. m	8	1:10	8	80				
1+8		Täckdikesöga st	1	10:--	10	--	18	80		
		Arbetsledning o. oförutsett					1	20	20	--
		Samfälligheten Ba - Bd summa kronor							3210	--
		Slutsammandrag.								
		Samfälligheten A - O							8310	--
		P - S							820	--
		T - X							2890	--
		Y - Ö							1360	--
		Aa - Ad							3680	--
		Ae - Ar							9340	--
		As - Aå							2820	--
		Ba - Bd							3210	--
		Summa							32430	--

Täng den 17 mars 1939.

Sven Hallin.

Översiktskarta.



Skala 1:50 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Stommen m.fl. hemman i Tänge m.fl. socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av åtskilliga i nordvästlig huvudriktning flytande avloppsdiken genom och från vattenskadade marker, belägna norr och öster om Håle-Tänge kyrka inom nederbördsområde n:r 142/143 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav berörde vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C , D - E - F - G - H - I - - K - L - M - N - O , P - R - S , T - U - V - V^{I} - X , Y - Z - Å - - Ä - Ä^{I} - Ö, Aa - Ab - Ac - Ad, Ae - Af - Ag - Ah - Ai - Ak - Am - - An - Ao - Ap - Ar , As - At - Au - Av - Ay - Az - Aå och Ba - - Bc - Bd för huvudavloppen samt E - G , G - G^{I}, I - I^{I}, K - K^{I} -

II III IV III V I VI I II II
- K - K - K , K - K , K - K , M - M , V - V , Ä - Ä ,

I I II I IV II V II I
Af - Af - Ag - Ag - Ag , Ai - Ai , Ag - Af - Ai - Ah , Ah - Ah ,

II III I I III I II I
Af - Af , Ak - Ak , Ag - Ag , Au - Ay , Av - Av - Av , Av -

III I II I III IV III V
- Av , Bb - Bb - Bb , Bb - Bb - Bb och Bb - Bb för si-

do - och grendiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan två heldragna beteckner täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen flödesränna. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningar utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar och i fråga om täckta ledningar för vanlig vattenföring till 0.2 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart

linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i åtta av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - O", "P - S", "T - X", "Y - Ö", "Aa - Ad", "Ae - Ar", "As - Å" och "Ba - Bd". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det härmot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppets underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits. Företaget berör allmänna

vägen Grästorp-Gillstad på så sätt att rördiket M - N - O korsar vägen vid N. Då här befintlig trumma är för grund för ovanför liggande åkers torrläggning till 1.2 meters djup och densamma tillkommit efter år 1880, skall det åligga Skaraborgs läns västra vägdistrikt att bekosta den del av rörledningen, som går genom vägbanken. På grund av yrkandet till syneprotokollet § 6 skall arbetet utföras genom vägstyrelsens försorg. Det bör så bedrivas att nya genomloppet kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit färdigställd och meddelande härom kommit vägstyrelsens ordförande till handa.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av vär-

deringsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 19 kronor 49 öre av samfälligheten A - O och med 15 kronor 78 öre av samfälligheten Ae - Ar, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde. För övriga samfälligheter skulle avgiften understiga 15 kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6

meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet, vilken skall motsvara härför fastställd standard;

att hållfastheten i fråga om betongrör skall utrönas genom provtryckning enligt Kommunaltekniska Föreningens standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1945;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Tängs dikningsföretag av år 1939".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären

med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Täng den 17 mars 1939.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

O. Abrahamson Karl Persson.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten A - O.				
			Håle socken.				
1/2	4 2		Råglanna Bäcken Karl Persson	s.	1-6	3225:30	4240:--
1/8	2 4		" Anders Arvidsg.Karl Andersson	s.	20,21	434:90	670:--
			Tängs socken.				
7/36	7 5		Täng Måns Håkansg.Ivar Göransson		22	248:--	280:--
1/4	7 7		" " " Karl Gustavsson	s.	23-29	6997:50	9260:--
1/4	7 6		" " " {Bröd.Gust. o.Petter Andersson	s.	30-37	5395:--	7920:--
1/3	10 5		" /Sven Jonsg./ Samuel Persson	s.	38-44	6057:50	7760:--
1/9	10 7		" /Gästgivareg./ Dens.	s.	45,46	2318:50	2650:--
1/9	10 6		" " Ernst Johansson	s.	47	1020:--	1200:--
1/9	10 8		" " Dens.	s.	48-55	4054:60	5030:--
1	5 1		" Stommen Eckl.Särestad pastorat Arr.Bröd.Einar o.Erik Karlsson	s.	56-72	10632:90	14305:--
			Allmänning Tängsby arr.Verner Torold		113	403:--	465:--
			Summa			40787:20	53780:--
			Samfälligheten P - S.				
			Håle socken.				
1/8	2 4		Råglanna Anders Arvidsg.Karl Andersson	s.	10-19	5650:80	6820:--

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				% tal för gemensamma kostn.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
1014:70						649:01	7.810	45:32		
235:10						150:33	1.809	10:50		
32:--						20:44	0.246	1:43		
2262:50						1447:02	17.413	101:04		
2525:--						1614:97	19.434	112:77		
1702:50						1088:94	13.104	76:04		
331:50						211:99	2.551	14:80		
180:--						115:09	1.385	8:04		
975:40						623:83	7.507	43:56		
3672:10						2348:66	28.263	164:--		
62:--						39:72	0.478	2:77		
12992:80						8310:--	100.000	580:27		31.094
1169:20						820:--	100.000	52:22		2.798

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten T - X.				
			Täng socken.				
1	5 1		Täng Stommen Eckl.Särestad pastorat				
			Arr.Bröd.Einar o.Erik Karlsson	s.	73-89	16557:--	20852:--
			Samfälligheten Y - Ö.				
			Täng socken.				
1	5 1		Täng Stommen Eckl. Särestad pastorat				
			Arr.Bröd.Einar o.Erik Karlsson	s.	90-93	2288:40	3482:--
			Särestad socken.				
läg.	1 28		Noleby Länsmansg. ~~Petter~~ Sofia Emanuelssons		104-108	792:--	990:--
"	1 27		" . " Dens.		109-112	226:80	280:--
			Summa			3307:20	4752:--
			Samfälligheten Aa - Ad.				
			Täng socken.				
1	5 1		Täng Stommen Eckl. Särestad pastorat				
			Arr.Bröd.Einar o.Erik Karlsson	s.	94-101	5894:60	9576:--
avs.av	5 1		Täng Stommen Ernst Johansson	s.	102-103	760:--	1100:--
1/2	9 1		Täng Bryngel Jonsg.Eckl.Särestads				
			pastorat arr. Knut Pettersson	s.	114,115	268:80	294:--
			Summa			6923:40	10970:--

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				% tal för gemensamma kostn.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
4295:--						2890:--	100.000	191:82		10.279
1193:60						1123:55	82.614	53:31		
198:--						186:37	13.704	8:84		
53:20						50:08	3.682	2.38		
1444:80						1360:--	100.000	64:53		3.458
3681:40						3347:88	90.995	164:41		
340:--						309:19	8.402	15.18		
25:20						22:93	0.623	1:13		
4046:60						3680:--	100.000	180:72		9.684

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten Ae - Ar .				
			Täng socken.				
1/2	9 1		Täng Bryngel Jonsg.Eckl.Särestad pastorat arr. Knut Pettersson	s.	116-153 160-168a	23962:50	33557:--
1/4	8 5		Täng Markusg.August Johanssons stbh.	s.	169	463:60	684:--
1/3	1 5		Heljestena Siggesg.Verner Wahlström		170-173	1529:--	2016:--
55/288	av 1	6	" " Gustav Flyg		174-176	598:20	819:--
			Summa			26553:30	37076:--
			Samfälligheten As - Å .				
			Täng socken.				
1/2	9 1		Täng Bryngel Jonsg.Eckl.Särestads pastorat arr. Knut Pettersson	s.	154-159	1610:--	2386:--
55/288	av 1	6	Heljestena Siggesg. Gustav Flyg		177	301:50	405:--
1/9	1 7		" " Martin Andersson		178	64:60	136:--
1/4	1 3		" " Dens.		179-179b	284:--	516:--
läg.	1 9		" " Verner Wahlström		180-185	905:30	1389:--
läg.	6 2		Täng Tomten Edvin Larssons sterbhus	s.	186-191	1605:80	2245:--
läg.	6 4		" " Matilda Larsson		192-193	472:80	740:--
läg.	6 3		" " Oskar Sjölin	s.	194-196	1176:20	2050:--
			Summa			6420:20	9867:--

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				% tal för gemensamma kostn.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
9594:50						8516:11	91.179	428:49		
220:40						195:67	2.095	9:84		
487:--						432:26	4.628	21:75		
220:80						195:96	2.098	9:86		
10522:70						9340:--	100.000	469:94		25.182
776:--						634:89	22.514	34:66		
103:50						84:68	3.003	4:62		
71:40						58:44	2.072	3:19		
232:--						189:81	6.731	10:36		
483:70						395:73	14.033	21:60		
639:20						522:94	18.544	28:55		
267:20						218:61	7.752	11:93		
873:80						714:90	25.351	39:03		
3446:80						2820:--	100.000	153:94		8.249

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten Ba - Bd .				
			Täng socken.				
2/9	1 6		Heljestena Siggesg. Gustav Flyg		197	153:30	189:--
1/4	1 3		" " Martin Andersson		198	1064:--	1520:--
2/27	2 7		" Storeg. Samuel Andersson	s.	199-201	1562:50	2100:--
2/27	2 5		" " Dens.	s.	202-204	2315:30	2570:--
17/72	2 4		" " Dens.	s.	205-213	7617:50	8480:--
1/2	2 2		" " Dens.	s.	214-227	8406:90	9445:--
2/27	2 6		" " August Johansson stbh.	s.	228,229	1846:90	2530:--
			Summa			22966:40	26834:--

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				% tal för gemensamma kostn.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
35:70						29:63	0.923	1:59		
456:--						378:46	11.790	20:36		
537:50						446:12	13.898	24:01		
254:70						211:41	6.586	11:38		
862:50						715:83	22.300	38:52		
1038:10						861:60	26.841	46:36		
683:10						566:95	17.662	30:51		
3867:60						3210:--	100.000	172:73		9.256

Täng den 17 mars 1939.

Sven Hallin.

O. Abrahamson

Karl Persson.

Vidimeras ex officio:

Sven Hallin