Akt nr:

R-E1a-0789

AU$R-E1a-0789

o. avdr.

305 358 V/1

DIARIE N:r 22715
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 DEC. 1941

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. [illegible]skontoret
den 30/12 1941
godkänd den 8/1 1942

R 3*0789

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 31 oktober 1941 till

Östby Stommens dikningsföretag av år 1940 i Hovby socken av

SKARABORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med tretusensexhundranittio (3.690)

kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med fyratusentvåhundrasjuttio (4.270)

kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm vid syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelsen för troendeman~~ avgörande i för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag ~~för egen del samt~~ å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1944 ,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

7. 1941. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
171541

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråupplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

~~Stroby~~ den 11 december 1941.

Nat Magnusson ägare av 155/384 mt. Haraldsgården

Att lantbrukaren Nat. Magnusson, Haraldsgården

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Linus Karlsson — Anders Nicklasson

Adress Klasegl Lidköping — Adress Haraldsgl Lidköping

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 23 januari 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Axel Karlsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

K O N T R O L L B E V I S .

Nr 4.

Vid av undertecknad den 16 oktober 1941 företagen besiktning av de lagda rörledningarna G-L, G-H-J-K, H-M och J-N i "Mellersta samfälligheten" samt av sträckorna A-B-C, B-D och B-E i "Västra samfälligheten" av "Östby Stommens dikningsföretag av år 1940" befanns, att ledningarna kunde godkännas. Först sedan påfyllning på ledningarna, stenfyllning kring vissa brunnar samt rörutloppet vid F utförts, kan företaget i sin helhet godkännas.

Ännu en gång påpekas vikten av att avloppet nedanför F upprensas före vinterns inbrott. Eljest förefinnes risk för att ledningen F-G fryser sönder.

Skara den 20 oktober 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 3-0789

DIARIE-Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2-1 AUG 1940

DIARIE-Nr 1399
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 JAN 1941

Handlingar angående

Östby Stommens dikningsföretag av år 1940

i Hovby socken av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1940 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

3x0789

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
- 1 SEP 1959
Diarie Nr LI.....

Utdrag av protokoll fört vid sammanträde med delägarne i Östby Stammens dikningsföretag av år 1940 i Stavby socken av Skaraborgs län, å Östby Stammen den 8 juli 1959.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Valter Andersson Rockgården och Erik Hultqvist Rockgården 2:9

§ 2.

Val av styrelse, ordinarie ledamöter
Johannes Bengtsson Östby Stammen 8:1
Valter Andersson Rockgården
och Erik Hultqvist Östby Rockgården 2:9
suppleant Ivar Ivarsson Östby Rockgården 2:13

§ 3.

Styrelsen valde inom sig till ordförande kassaförvaltare och aktförvarare Johannes Bengtsson Östby Stammen 8:1

Justerat:
Valter Andersson
Erik Hultqvist

Som ovan
Nat Magnusson
ordf.

Rätt utdraget styrker
Nat Magnusson
ordf.

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Östby Stommen m.fl. hemman i Hovby socken **av Skaraborgs län.**

Den 1 november 1939.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.30 **hos** arrendator Oskar Larsson, Östby Stommen **, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.**

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Herder Andersson, Ekgården, Lidköping, och

John Johansson, Fogdagården, Bronäs,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:

såsom sökande:

Karl Gustafsson, Rättaregården, såsom pastoratsombud, enl. prot.-utdr. /Bil. 5/,

såsom övriga sakägare:

Arrendator Oskar Larsson, Östby Stommen,

Axel Apell, Skogslyckan,

Fritz Johansson, Olofslund,

David Andersson, Nyhem,

Erik Hultqvist, Olofsberg,/John Olssons efterträdare/,

C.J. Andersson, Östby Kockgården,

Joel Magnusson, Ängsbo,

Allan Fredriksson, Ängsbo.

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Erik Hultqvist, Olofsberg, C.J. Andersson, Kockgården, och Fritz Johansson, Olofslund, undertecknade en skrivelse /Bil. 4/, varigenom de ingingo förening med sökanden till förrättningen.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen . Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5 .

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna bitträdd åtgått 9 dagsverken, vilka skulle gäldas med 6 kr. pr dagsverke eller sammanlagt kronor 54:00.

§ 6 .

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom komme att underrättas genom brevkort.

§ 7 .

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Johan Johansson ..... A. Lundqvist Jonsson

Biträdande gode män.

Den 7 februari 1940.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synemän och följande sakägare:

Arrendator Oskar Larsson, Östby Stommen,

C.J. Andersson, Östby Kockgården,

Joel Magnusson, Ängsbo,

Axel Bengtsson, Ängsbo.

§ 8.

Skrivelsen /Bil. 4/, varigenom Erik Hultqvist, Olofsberg, C.J. Andersson, Kockgården, Fritz Johansson, Olofslund, Axel Bengtsson, Ängsbo, och Joel Magnusson, Ängsbo, ingått förening med sökanden till förrättningen upplästes. Axel Bengtsson, Ängsbo, hade genom Skaraborgs läns hushållningssällskap meddelat, att han önskade återtaga sitt yrkande och bliva skild från företaget. De övriga delägarnas förening vitsordades av synemännen.

§ 9.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt ~~för~~ för jordvärderingen och kostnadernas fördelning. Arbetsbeskrivningen upplästes.

§ 10.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande. /Bilaga E./

§ 11.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

ny arbetsförsamling vald 1 april 1940.

§ 12.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar samt att sammankalla delägarna till val av arbetsstyrelse utsågo synemännen lantbrukaren Carl Gustafsson, Rättaregården, Bronäs.

§ 13.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Östby Stommen den 7 februari 1940.

Statens e. lantbruksingenjör

....

Biträdande gode män.

Bilaga 1.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande ecklesiastika hemmanet Östby Stommen i Hovby socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Lidköping

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Arrendator Oskar Larsson, Östby Stommen, Lidköping ~~adress~~ eller dr. Hårens Lantbruksgymnasium David Lindholm, Brunn

pr

Telefon: Brunn 31

Norra Hårene den 1 nov. 1938

David Lindholm.

e.u.

1 st. lösn. o H.S.

Fackskolemässig plan finnes.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Rockgården:	
Egnahemslägenhet Nyhem	Axel Gideon Andersson
" Blofslund	Fritz Johansson
" Skogslyckan	Karl Apell

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STKPX. 8
367155

Bilaga 1 a.

Utdrag av protokoll, fört vid ordinarie pastoratsstämma med Norra Härene och Hovby församlingar i Norra Härene kommunalrum den 17 oktober 1938.

---

§ 4.

På kyrkorådets förslag beslöt stämman uppdraga åt ordföranden att ingå till Länsstyrelsen med vördsam anhållan om laga syneförrättning för torrläggning av vattenskadad mark, tillhörig ecklesiastika hemmanet Östby Stom i Hovby socken.

Justerat:
John Andersson
Folke Andersson

Som ovan
David Lindholm
Ordförande

Justeringen kungjord i Norra Härene kyrka d.30/10 1938 av D. Lindholm
" " " Hovby " " " " " "

Rätt utdraget, styrker

David Lindholm, ordf.

9

Hooby

Bråtskande

Bilaga 2.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. o.V.D. nr 79 - 84
1938

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören Ernst Öfverholm

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 9 november *193* 8.

På länsstyrelsens vägnar:

Utan avgift.

Bilaga 3.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos arrendator Oskar Larsson, Östby Stommen, Lidköping, onsdagen den 1 november 1939 klockan 9.30 för torrläggning av mark tillhörande eckl. lönebostället Östby Stommen i Hovby socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen avsänts den 18 oktober 1939 till:

kr. 16.80

1 km. enkel ✓ ✓ Skiftesgodemannen Herder Andersson, Ekgården, Lidköping,

✓ järv 2 Skiftesgodemannen Nat. Magnusson, Haraldsgården, Lidköping,

Paul Gustafsson, Rörtorp, Sörby ombud för

Ordföranden i Norra Härene och Hovby församlingars pastoratsstämma, kyrkoherde David Lindholm, Bronäs,

✓ ✓ Arrendator Oskar Larsson, Östby Stommen, Lidköping,

✓ Axel Apell, Skogslyckan, Östby Kockgården, Lidköping,

✓ Fritz Johansson, Olofslund, Östby Kockgården, Lidköping,

✓ David Andersson, Nyhem, " "

✓ Carl Hultqvist Olofsberg

John Olsson, Olofsberg, död " "

✓ ✓ C.J. Andersson, " "

✓ ✓ Joel Magnusson, Ängsbo, "

✓ Allan Fredriksson, Ängsbo, "

John Nordström, Majåker, bud

Skara den 18 oktober 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

den 24 oktober 1939 till:

5 km. enkel ✓ ✓ Skiftesgodemannen John Johansson, Fogdagården, Bronäs.

20:-

36:80

Den 22 januari 1940 avsändes underrättelser angående sammanträde onsdagen den 7 februari 1940 klockan 9.30 till samtliga vid första sammanträdet närvarande och dessutom till

Kockgården obet förvaltare !

Johan Nordström, Majåker, Lidköping, och

✓ Axel Bengtsson, Ängsbo, "

Bilaga 4.

Förening.

Undertecknade delägare i det företag, som avser uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av vattenbesvärade marker inom Östby Stommen i Hovby socken av Skaraborgs län, göra härmed gemensam sak med sökanden till förrättningen och yrka att företaget utsträckes så att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes dessa marker.

Östby den 1 november 1939

Erik Hultgren A. E. Andersson Erik Johansson

Bevittnas:
Emil Österholm A. K. Andersson

Axel Bengtsson

Bevittnas:
Emil Österholm A. K. Andersson

Hovby den 22 januari 1940.

Joel Magnusson

Förestående föreningsskrivelse upplästes vid sammanträde den 7 februari 1940.

Emil Österholm

A. K. Andersson John Johansson

Bilaga 5.

Utdrag av protokoll, fört vid ordinarie pastoratsstämma med N.Härene och Hovby församlingar i N.Härene kommunalrum den 27 dec.1938.

§ 1.

Till pastoratsombud att närvara vid de förrättningar, som under år 1939 komma att beröra pastoratets prästgård och ecklesiastika löneboställen, omvaldes lantbrukaren Karl Gustafsson, Rättaregården, och undertecknad David Lindholm, samt till deras suppleanter Linus Andersson, Vigrum, och David Johansson, Skattegården, Bast.

Som Ovan
David Lindholm
Ordförande

Rätt utdraget. Attesteras
David Lindholm. ordf.

Bilaga 9.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Hovby socken.			
			Östra sanfällighet.			
9/50	2 4		Östby Kockgården	C. J. Andersson		
				damm	1	-
				väg	2	-
				åker, lera	3	4.55
				" "	4	5.10
				" "	5	6.10
				" "	6	5.70
				" "	7	6.25
				Summa:		
1/2	8 1		Östby Stommen	Ekl. Lönebostället		
				Fr. Oskar Larsson		
				väg	8	-
				åker, lera	9	6.30
				" "	10	6.25
				" "	11	"
				" "	12	6.30
				" "	13	6.35
				" "	14	6.40
				" "	15	6.45
				" "	16	6.50
				" "	17	6.55
				" "	18	6.65-70
				" "	19	7.05
				" "	20	6.85
				" "	21	7.70
				" "	22	7.55
				Öresfäs:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							05	–			–					
							04	–			–					
15	18							810	145	80	900	162	–	90	16	20
15	44							810	356	40	900	396	–	90	39	60
20	74							780	577	20	900	666	–	120	88	80
25	22							750	165	–	900	198	–	150	33	–
20	30							780	234	–	900	270	–	120	36	–
1	88						09		1478	40		1692	–		213	60
							30	–			–					
~~55~~ 80	36							570	205	20	900	324	–	330	118	80
~~65~~ 90	38							510	193	80	900	342	–	390	148	20
~~70~~ 95	31							480	148	80	900	279	–	420	130	20
"	33							480	158	40	900	297	–	420	138	60
"	48							480	230	40	900	432	–	420	201	60
"	38							480	182	40	900	342	–	420	159	60
"	37							480	177	60	900	333	–	420	155	40
"	35							480	168	–	900	315	–	420	147	–
"	32							480	153	60	900	288	–	420	134	40
"	32							480	153	60	900	288	–	420	134	40
~~30~~ 55	16							720	115	20	900	144	–	180	28	80
~~45~~ 65	29							630	182	70	900	261	–	270	78	30
~~20~~ 40	52							780	405	60	900	468	–	120	62	40
~~30~~ 65	56							720	403	20	900	504	–	180	100	80
5	13						30		2878	50		4617	–		1738	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öberget:		
				åker, lera	23	7.50
				" "	24	7.55
				" "	25	6.50
				" , lera med hem och gras	26	8.85
				" "	27	"
				" "	28	"
				" "	29	"
				" "	30	8.80
				" "	31	"
				" "	32	8.85
				" "	33	8.90
				" "	34	8.95
				" "	35	"
				" "	36	"
				damm	37	—
				Summa:		
				Sammandrag: för västra samf.		
9/50	2	4	Östby Krokgårda	C. J. Andersson		
1/2	8		" Stommen	Ekkl. Löneboställe		
				Hr. Oskar Larsson		
				Summa:		
				Mellersta samfällighetens.		
11/400	2	"	Östby Krokgårda	John Nordström		
				åker, sandjord på lera	38	6.75
				" "	39	6.85
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	13						30		2878	50		4617	–		1738	50
	51							690	351	90	900	459	–	210	107	10
	48							720	345	60	900	432	–	180	86	40
	17							720	122	40	900	153	–	180	30	60
	36							460	165	60	600	216	–	140	50	40
	56							460	257	60	600	336	–	140	78	40
	29							480	139	20	600	174	–	120	34	80
	31							480	148	80	600	186	–	120	37	20
	36							460	165	60	600	216	–	140	50	40
	37							460	170	20	600	222	–	140	51	80
	41							480	196	80	600	246	–	120	49	20
	39							500	195	–	600	234	–	100	39	–
	38							520	197	60	600	228	–	80	30	40
	43							520	223	60	600	258	–	80	34	40
	54							520	280	80	600	324	–	80	43	20
							01	–			–			–		
10	69						31		5839	20		8301	–		2461	80
1	88						09		478	40		1692	–		213	60
10	69						31		5839	20		8301	–		2461	80
12	57						40		7317	60		9993	–		2675	40
	86							630	541	80	700	602	–	70	60	20
1	45							650	942	50	700	1015	–	50	72	50
2	31								1484	80		1617	–		132	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
3/50	2 10		Östby Kvarngärda	David Andersson		
				betesm, sandjord på lera, fäb. ej	40	-
				" " "	41	-
				" " "	42	-
				" " "	43	-
				" " "	44	-
				" " "	45	-
				" " "	46	-
				damm	47	-
				"	48	-
				åker, sandjord på lera	49	8.15
				" "	50	8.-
				" "	51	7.90
				" "	52	8.-
				" "	53	8.05
				" "	54	7.92
				" "	55	7.85
				" "	56	-
				" "	57	7.90
				" "	58	7.75
				" "	59	7.20
				" "	60	7.30
				" "	61	7.30
				" "	62	7.40
				" "	63	7.45
				" "	64	7.60
				" "	65	7.65
				" "	66	7.75
				" "	67	7.85
				Översikt:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							35	–			–			–		
							27	–			–			–		
							28	–			–			–		
							23	–			–			–		
							21	–			–			–		
							18	–			–			–		
							15	–			–			–		
							02	–			–			–		
							05	–			–			–		
(60) ~~50~~ 40		44						510	224	40	700	308	–	190	83	60
(70) ~~65~~ 55		53						440	233	20	700	371	–	260	137	80
(80) 11		43						440	189	20	700	301	–	260	111	80
~~50~~ 40		47						510	239	70	700	329	–	190	89	30
~~45~~ 35		51						540	275	40	700	357	–	160	81	60
11		49						540	264	60	700	343	–	160	78	40
11		50						540	270	–	700	350	–	160	80	–
~~35~~ 25		54						580	313	20	700	378	–	120	64	80
~~85~~ 15		52						630	327	60	700	364	–	70	36	40
~~30~~ 20		60						610	366	–	700	420	–	90	54	–
~~90~~ 50		26						470	122	20	700	182	–	230	59	80
		28						470	131	60	700	196	–	230	64	40
~~75~~ 65		28						400	112	–	700	196	–	300	84	–
11		29						400	116	–	700	203	–	300	87	–
~~80~~ 70		26						370	96	20	700	182	–	330	85	80
~~70~~ 60		12						420	50	40	700	84	–	280	33	60
~~75~~ 65		24						400	96	–	700	168	–	300	72	–
11		34						400	136	–	700	238	–	300	102	–
~~65~~ 55		35						440	154	–	700	245	–	260	91	–
	7	45				1	74		3717	70		5215	–		1497	30

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överför:		
				åker, sandjord på lera	68	7.95
				Tomt, förb. ej	69	—
				väg	70	—
				Summa:		
7/200	2⁹		Östby Krokgården	Erik Kullqvist		
				åker, sandjord på lera	71	7.95
				" "	72	8.15
				Summa:		
1/2	8¹		Östby Stommen	Fckl. Löneboställe		
				Fpt. Oskar Larsson		
				åker, sandjord på lera	73	8.45
				" "	74	8.70
				" "	75	8.82
				" "	76	8.95
				" "	77	9.10
				" "	78	8.95
				" "	79	"
				" "	80	"
				" "	81	"
				" "	82	"
				" "	83	"
				" "	84	9.10
				väg	85	—
				åker, sandjord på lera	86	8.95
				" "	87	8.85
				" "	88	8.70
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	45					1	74		3717	70		5215	–		1497	30
	36							490	176	40	700	252	–	210	75	60
							40	–			–			–		
							42	–			–			–		
7	81					2	56		3894	10		5467	–		1572	90
1	11							440	488	40	700	777	–	260	288	60
1	35							470	634	50	700	945	–	230	310	60
2	46								1122	90		1722	–		599	10
	27							400	108	–	700	189	–	300	81	–
	35							370	129	50	700	245	–	330	115	50
	25							370	92	50	700	175	–	330	82	50
	18							420	75	60	700	126	–	280	50	40
	14							490	68	60	700	98	–	210	29	40
	13							420	54	60	700	91	–	280	36	40
	15							400	60	–	700	105	–	300	45	–
	12							350	42	–	700	84	–	350	42	–
	11							330	36	30	700	77	–	370	40	70
	14							300	42	–	700	98	–	400	56	–
	12							300	36	–	700	84	–	400	48	–
	25							330	82	50	700	175	–	370	92	50
							54	–						–		
	60							470	282	–	700	420	–	230	138	–
	70							420	294	–	700	490	–	280	196	–
	55							370	203	50	700	385	–	330	181	50
4	06						54		1607	10		2842	–		1234	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, sandjord på lera	89	8.20
				" "	90	8.80
				" "	91	"
				" "	92	"
				" "	93	"
				" "	94	8.75
				" "	95	8.80
				" "	96	"
				Summa:		
1/8	3 9		Ängsbo	Joel Magnusson		
				åker, sandjord på lera	133	9.70
				" "	134	"
				" "	135	9.50
				" "	136	9.55
				" "	137	"
				" "	138	9.70
				" "	139	9.80
				väg	140	—
				Summa:		
				Sammandrag på Mellersta samf:		
11/400	2 11		Östby Kyrkgärde	John Mellström		
3/50	2 10		"	David Andersson		
7/200	2 9		"	Erik Hultgrist		
1/2	8		Östby Stommen	Erikl. Tomtställe		
				Pr. Oskar Larsson		
1/8	3 9		Ängsbo	Joel Magnusson		
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	06						54		1607	10		2842	-		1284	90
	28							330	92	40	700	196	-	370	103	60
	38							350	133	-	700	266	-	350	133	-
	35							350	122	50	700	245	-	350	122	50
	36							350	126	-	700	252	-	350	126	-
	32							350	112	-	700	224	-	350	112	-
	35							300	105	-	700	245	-	400	140	-
	37							330	122	10	700	259	-	370	136	90
	32							330	105	60	700	224	-	370	118	40
6	79						54		2525	70		4753	-		2227	30
	19							440	83	60	700	133	-	260	49	40
	28							440	123	20	700	196	-	260	72	80
	13							440	57	20	700	91	-	260	33	80
	16							470	75	20	700	112	-	230	36	80
	20							470	94	-	700	140	-	230	46	-
	12							440	52	80	700	84	-	260	31	20
	28							490	137	20	700	196	-	210	58	80
							06	-			-					
1	36						06		623	20		952	-		328	80
2	31								1484	30		1617	-		132	70
7	81		kån		2	56			3894	10		5467	-		1572	90
2	46		kån						1122	90		1722	-		599	10
6	79		kån			54			2525	70		4753	-		2227	30
1	36					06			623	20		952	-		328	80
20	73				3	16			9650	20		14511	-		4860	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Östra sanfälligheten.			
1/2	8		Östby Sommen	Fekl. Tunboställe		
				Pst. Oskar Larsson		
				åker, sandjord på lera	97	8.75
				" "	98	8.55
				" "	99	"
				" "	100	"
				" "	101	8.50
				" "	102	"
				" "	103	"
				" "	104	8.75
				" "	105	8.85
				tomt, fäb. ej	106	—
				åker, sandjord på lera	107	8.90
				" "	108	8.70
				" "	109	8.26
				" "	110	8.15
				" "	111	"
				" "	112	8.10
				" "	113	"
				Summa:		
1/25	2 13		Östby Kvarngärde	Fritz Johansson		
				åker, sandjord på sand	114	8.10
				" "	115	"
				" "	116	8.—
				Damm	117	—
				åker, sandjord på sand	118	7.90
				" "	119	7.90
				Brafvies:		

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
−20 cm																	
60		40							510	204	–	700	280	–	190	76	–
75		42							440	184	80	700	294	–	260	109	20
"		32							440	140	80	700	224	–	260	83	20
"		35							440	154	–	700	245	–	260	91	–
"		34							440	149	60	700	238	–	260	88	40
"		37							440	162	80	700	259	–	260	96	20
"		35							440	154	–	700	245	–	260	91	–
"		36							440	158	40	700	252	–	260	93	60
45		28							580	162	40	700	196	–	120	33	60
–								09	–						=		
45		11							580	63	80	700	77	–	120	13	20
80		15							420	63	–	700	105	–	280	42	–
95		15							350	52	50	700	105	–	350	52	50
100		15							330	49	50	700	105	–	370	55	50
100		15							330	49	50	700	105	–	370	55	50
"		12							330	39	60	700	84	–	370	44	40
"		07							330	23	10	700	49	–	370	25	90
	4	09						09		1811	80		2863	–		1051	20
~~60~~ 40		30							510	153	–	700	210	–	190	57	–
~~"~~ 40		18							510	91	80	700	126	–	190	34	20
~~70~~ 50		11							470	51	70	700	77	–	230	25	30
–								01	–								
~~60~~ 40		43							510	219	30	700	301	–	190	81	70
~~50~~ 40		60							510	306	–	700	420	–	190	114	–
	1	62						01		821	80		1134	–		312	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Östra:		
				åker, svarsjord på ö:and	120	8.25
				" "	121	"
				" "	122	8.20
				" "	123	8.15
				" "	124	8.10
				" "	125	8.25
				" "	126	7.75
				" "	127	"
				" "	128	7.90
				" "	129	"
				" "	130	"
				" "	131	"
				väg	132	—
				Summa:		
			Sammandrag för Östra samfälligheten.			
1/2	8		Östby Stommen	Fckl. Tönbo Ståhle		
				Dtr. Oskar Larsson		
1/25	2	13	Östby Kockgården	Fritz Johansson		
				Summa:		
			Slutsammandrag:			
			Östra samfälligheten			
			Millesta "			
			Östra "			
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	62						01		821	80		1134	-		312	20
~~70~~ ~~100~~	13							370	48	10	700	91	-	330	42	90
70	22							370	81	40	700	154	-	330	72	60
~~75~~ ~~101~~	30							350	105	-	700	210	-	350	105	-
80 ~~110~~	28							330	92	40	700	196	-	370	103	60
~~85~~ ~~111~~	30							300	90	-	700	210	-	400	120	-
70 ~~100~~	30							370	111	-	700	210	-	330	99	-
50 ~~65~~	32							470	150	40	700	224	-	230	73	60
50 ~~70~~	35							470	164	50	700	245	-	230	80	50
30 ~~40~~	39							560	218	40	700	273	-	140	54	60
46								560	257	60	700	322	-	140	64	40
	47							560	263	20	700	329	-	140	65	80
	53							560	296	80	700	371	-	140	74	20
							60	=			-			-		
5	67						61		2700	60		3969	-		1268	40
4	09						09		1811	80		2863	-		1051	20
5	67						61		2700	60		3969	-		1268	40
9	76						70		4512	40		6832	-		2319	60
12	57						40		7317	60		9993	-		2675	40
20	73			3	16				9650	20		14511	-		4860	80
9	76						70		4512	40		6832	-		2319	60
43	06			4	26				21480	20		31336	-		9855	80

Östby Strömsnäs den 7 februari 1949

Statens c. [illegible]

medeltal 728 pr har

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Västra samfälligheten.									
+80 +33 23 -27 +80 +4	353	Sträckan A-B-C									
23 -24	24	Schaktning av lera	m³	10	0.90			9	-		
		9" betongrör	m	19	1.90	36	10				
		8" tegelrör	"	258	1.75	451	50				
		4" "	"	52	0.60	31	20	518	80		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	15	0.50	7	50				
		D:o D:o	"	4	1:-	4	-				
		D:o D:o	"	7	0.70	4	90				
		D:o D:o	"	120	0.45	54	-				
		D:o D:o	"	50	0.55	27	50				
		D:o D:o	"	16	0.85	13	60				
		D:o D:o	"	65	0.60	39	-				
		D:o D:o	"	52	0.40	20	80	171	30		
+4 24 +23 24 +16+81 +33 25,26,26,27		Kringgjutning av rörutlopp				30	-				
		Brunn typ A, d = 0.60 m				45	-				
		" " A, d = 0.45 m		4	35:-	140	-	215	-	914	10
		Tillägges c:a 15 %								135	90
								Summa:		1050	-
+22 30-34	422	Sträckan D-B-E									
		5" tegelrör	m	65	0.80	52	-				
		6" "	"	223	1.15	256	45				
		3" "	"	134	0.40	53	60	362	05		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	65	0.60	39	-				
		D:o D:o	"	135	0.50	67	50				
		D:o D:o	"	88	0.60	52	80				
		D:o D:o	"	134	0.30	40	20	199	50		
+88 30, 32		Brunn typ A, d = 0.45 m		2	35:-	70	-				
			Överföres:			70	-	561	55		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			70	-	561	55		
+22 34		Sil			10	-	80	-	641	55
		Tillägges c:a 15 %							98	45
							Summa:		740	-
		Sammandrag för Västra samf.								
	353	Sträckan A-B-C /täckt ledning/							1050	-
	422	" D-B-E "							740	-
	775						Summa:		1790	-
		Mellersta samfälligheten								
+97 0-4	497	Sträckan F-G								
		10" betongrör m	300	2.20	660	-				
		9" " "	197	1.90	374	30	1034	30		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	50	0.70	35	-				
		D:o d:o "	150	0.50	75	-				
		D:o d:o "	100	0.65	65	-				
		D:o d:o "	24	0.85	20	40				
		D:o d:o "	173	0.70	121	10	316	50		
0 +97 2,3,4		Kringgjutning av rörutlopp			30	-				
		Brunn typ A, d = 0.60 m	3	45:-	135	-	165	-	1515	80
		Tillägges c:a 15 %							229	20
							Summa:		1745	-
+97 +80 4 -8	383	Sträckan G-H-J								
		8" tegelrör m	235	1.75	411	25				
		6" " "	148	1.15	170	20	581	45		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	217	0.65	141	05				
		D:o d:o "	18	1.05	18	90				
		D:o d:o "	148	0.60	88	80	248	75		
+32 +80 7 ,8		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-			70	-	900	20
		Tillägges c:a 15 %							134	80
							Summa:		1035	-

HETTERSDORFS BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+80 +34 8 -11	254	**Sträckan J-K**									
		5" tegelrör	m	152	0.80	121	60				
		4" "	"	102	0.60	61	20	182	80		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	68	0.45	30	60				
		D:o d:o	"	9	0.75	6	75				
		D:o d:o	"	75	0.40	30	-				
		D:o d:o	"	98	0.30	29	40				
		D:o d:o	"	4	0.75	3	-	99	75		
+57+32+34 9 ,10,11		Brunn typ A, d = 0.45 m		3	35:-			105	-	387	55
		Tillägges c:a 15 %								57	45
								Summa:		445	-
+46 50-50	46	**Sträckan G-L**									
		5" tegelrör	m	46	0.80			36	80		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	46	0.55			25	30		
+46 50		Brunn typ A, d=0.45 m		"				35	-	97	10
		Tillägges c:a 15 %								12	90
								Summa:		110	-
+48 13-15	248	**Sträckan H-M**									
		5" tegelrör	m	178	0.80	142	40				
		4" "	"	70	0.60	42	-	184	40		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	100	0.75	75	-				
		D:o d:o	"	78	0.65	50	70				
		D:o d:o	"	70	0.50	35	-	160	70		
+78 +48 14 ,15		Brunn typ A, d = 0.45 m		2	35:-			70	-	415	10
		Tillägges c:a 15 %								64	90
								Summa:		480	-
+65 41-42	165	**Sträckan J-N**									
		4" tegelrör	m	90	0.60	54	-				
			Överföres:			54	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			54	-				
		3" tegelrör m	75	0.40	30	-	84	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	90	0.60	54	-				
		D:o d:o "	75	0.55	41	25	95	25		
+90 +65 41 ,42		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-			70	-	249	25
		Tillägges c:a 15 %							3575	
							Summa:		285	-
		Sammandrag för mellersta samf.								
	497	Sträckan F-G /täckt ledning/							1745	-
	383	" G-H-J / " /							1035	-
	254	" J-K / " /							445	-
	46	" G-L / " /							110	-
	248	" H-M / " /							480	-
	165	" J-N / " /							285	-
	1593						Summa:		4100	-
		Östra samfälligheten								
+94 +45 15 -18	251	Sträckan O-P								
		8" tegelrör m	251	1.75			439	25		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	251	0.75			188	25		
+50 +45 17 ,18		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-			70	-	697	50
		Tillägges c:a 15 %							10250	
							Summa:		800	-
+45 +42 18 -21	297	Sträckan P-R								
		6" tegelrör m	198	1.15	227	70				
		5" " "	99	0.80	79	20	306	90		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	55	0.60	33	-				
		D:o d:o "	76	0.75	57	-				
		D:o d:o "	67	0.50	33	50				
		Överföres:			123	50	306	90		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38386

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			123	50	306	90		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	99	0.55	54	45	177	95		
+76+43+42 19 ,20,21 +83 20		Brunn typ A, d = 0.45 m	3	35:-	105	-				
		Sil			10		115	-	599	85
		Tillägges c:a 15 %							90	15
							Summa:		690	-
+86 60-61	186	Sträckan P-S								
		5" tegelrör m	127	0.80	101	60				
		4" " "	59	0.60	35	40	137	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	42	0.35	14	70				
		D:o d:o "	85	0.50	42	50				
		D:o d:o "	59	0.35	20	65	77	85		
+86 61		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	249	85
		Tillägges c:a 15 %							40	15
							Summa:		290	-
		Sammandrag för Östra samf.								
251		Sträckan O-P /täckt ledning/							800	-
297		" P-R " "							690	-
186		" P-S " "							290	-
734							Summa:		1780	-
		Slutsammandrag								
775		Västra samfälligheten							1790	-
1593		Mellersta "							4100	-
734		Östra "							1780	-
3102							Summa:		7670	-

Östby Stommen den 7 februari 1940.

Bilaga C.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall, efter tillsägelse av vederbörande brukare, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att tegelrörskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas, är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets brunnar och rörutlopp skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att formarna till betonggjutningarna skola vara av sådant virke och så konstruerade att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Östby Stommen den 7 februari 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningsräkning.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Hovby socken				
			Västra samfälligheten				
9/50	2 4	—	Östby Krokgården				
			C. J. Andersson	sök.			
1/2	8 1	4	Östby Stommen				
			Eckl. låneboställe	sök.			
			arr. Oskar Larsson				
						Summa:	
			Mellersta samfälligheten				
11/400	2 11	—	Östby Krokgården				
			John Nordström				
3/50	2 10	2	Östby Krokgården				
			David Andersson				
7/200	2 9	1	Östby Krokgården				
			Erik Hultqvist	sök.			
1/2	8 1	4	Östby Stommen				
			Eckl. låneboställe	sök.			
			arr. Oskar Larsson				
1/8	3 9	—	Ängsbo				
			Joel Magnusson	sök.			
						Summa:	
			Östra samfälligheten				
1/2	8 1	4	Östby Stommen				
			Eckl. låneboställe	sök.			
			arr. Oskar Larsson				
1/25	2 13	3	Östby Krokgården	sök.			
			Fritz Johansson				
						Summa:	

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			Delägare i gemensamma kostnader med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. / öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
213:60						142:91	7.984	10:61	
0.72 2461:80					lån	1647:09	92.016	122.27	
40.20% 2675:40						1790:–	100.000	132:88	23.338
				37377788					
132:70						111:93	2.730	8:31	
1572:90					lån	1326:72	32.359	98:49	
599:10					lån	505:33	12.325	37:51	
2227:30					lån	1878:70	45.822	139:46	
0.91 328:80						277:32	6.764	20:59	
46.85% 4860:80						4100:–	100.000	304:36	53.455
				20577745					
1051:20					lån	806:66	45.318	59:88	
0.84 1268:40					lån	973:34	54.682	72:25	
44.40% 2319:60						1780:–	100.000	132:13	23.207
				43110881					

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Sammandrag:				
			Västra samfälligheten				
			Mellersta samfälligheten				
			Östra samfälligheten				
						Summa:	

379497

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Jfr lagen om gemensamma anläggningar m. m.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
2675:40						1790:-		132:88		23.338
4860:80						4100 -		304:36		53.455
2319:60						1780:-		132:13		23.207
9855:80						7670:-		569:37		100.000

Östby Stommen den 7 februari 1940

Statens c. lantbrukskommission

Axel Andersson

Biträdande gode man

Hans Johansson

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av marker tillhörande Östby Stommen m. fl. hemman i Hovby socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

För handläggandet av ifrågavarande syneförrättning, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande den 9 november 1938, har något laga hinder icke funnits föreligga. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Förrättningen omfattar två avdikningsområden. Det ena är beläget cirka 3 km söder om Lidköping, det andra cirka 4 km sydsydväst om Lidköping, båda inom sektion nr 1 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdena utmärkts med gul färg.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C, D-B-E, F-G-H-J-K, G-L, H-M, J-N, O-P-R och P-S.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över det östra avdikningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000, över det västra området har genom kopiering av täckdikningsplan och komplettering plankarta upprättats i skala 1:2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Öppet avloppsdike betecknas med dubbla röda linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdenas storlek utgör:

vid punkt	24+23	19.1 hektar.	vid punkt	L	2.5 hektar
	25	17.3 "		14+78	1.3 "
	26+16	13.5 "		M	0.8 "
	B	10.3 "		41+90	1.0 "
	C	2.0 "		N	0.5 "
	D	1.8 "		17+50	10.6 "
	32+88	4.5 "		P	9.0 "
	3	22.0 "		19+76	4.3 "
	G	16.2 "		20+43	3.4 "
	H	9.3 "		R	2.2 "
	J	4.9 "		S	1.7 "
	9+57	2.3 "			
	10+32	2.1 "			
	K	0.9 "			

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar för 8 tums rör och mindre dimensioner samt av 1.25 liter pr sekund och hektar för större dimensioner.

5. Broar och trummor.

Inga bro- eller trumbyggnader skola ingå i företaget.

6. Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med företagets utförande skola utgivas.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 7670 kronor, inberäknat 15 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Den å Plankartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tre av varandra oberoende samfälligheter:"Västra samfälligheten, "Mellersta samfälligheten" och "Östra

samfälligheten". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats att skäl till uppdelning av någon av samfälligheterna i förberedande avdelningar icke förefinnes. Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall alla samfälligheterna komma till utförande,

"Västra samfälligheten" för 23.338 % av företagets gemensamma kostnader,

"Mellersta " " " 53.455 % " " " "

"Östra " " " 23.207 % " " " "

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Då ingen av samfälligheternas förbättring överstiger tiotusen kronor, behöver avgift varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1945 samt att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina

namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen, kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Östby Stommens dikningsföretag av år 1940".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Östby Stommen den 7 februari 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

....

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Östby Stommens dikningsföretag av år 1940

i Hörby *socken och* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	25	0,50			12	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	2.26	1,50	3	39		
		kroklinje „	1.17	3,00	3	51		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 35 ar st.	87	0.24	20	88		
		har	30.49	0.78	23	78		
		äng och odlingsmark medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 24 ar st.	16	0.14	2	24		
		har	3.86	0.42	1	62		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		Kopiering till koncepthandl, S40 > 15 { st	37	0.10	3	70		
		{ har	12.97	0.28	3	63		
		{ tillägg	25%		1	83		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. < 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			7	—		
		övriga regalark blad st.					71	58
		Överföres					84	08

1	2	3		4	5	6		7	
		Överfört						84	08
1939	2-7/8	***Avvägning.***							
1939	3-4/11	*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4*	*dagar*	4	12,00	48	—		
1940	22/1	*b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV*							
		i öppen mark, medelantal >4 *punkter pr har*	*har*	34.35	0.50	17	17		
		avvägda punkter	*st.*	308	0.03	9	24		
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr har*	„						
		avvägda punkter	„						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:							
		i öppen mark	*km.*	1.63	2,00	3	26		
		i annan mark	„		5,00			77	67
		skala 1:2000	st.	37	0.07	2	59		
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 35 *ar,* har	st.	12.97	0.20	2	59		
		skala 1:4000	st.	103	0.05	5	15		
		medelareal 33 ar,	har	34.35	0.10	3	43	13	76
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer*	*st.*	140	0,04			5	60
		Markvärdering:							
1939	4/11	*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5*	*dagar*	1/3	12,00	4	—		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:							
		för första kilometern av avlopps längd	*km.*			4	—		
		för övriga kilometer	*st.*	2.102	1,50	3	15		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	„	240	0,06	14	40		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	„	120	0,12	14	40	39	95
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 4000							
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	*km.*	1.257	3.00	3	77		
		2) befintligt avlopp ell. vall	„	2.136	3.50	7	47	11	24
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*							
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	*st.*	4	0.12	0	48		
			„						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	„	9	0.22	1	98		
			„						
			„					2	46
		Antal profil- och sektionsritningar	„	1	3,00			3	—
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*				~~2~~	—		
		för vattenområdets areal	*km.²*		0,02				
1940	23/1	*dagar*		1/4	12,00			3	—
		Dimensionsberäkning, *§ 24*							
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	*km.*		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	„		1,00				
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²*	„						
		nämligen ... *m.² sektion på*	„						
		„ „ „	„						
		„ „ „	„						
		„ „ „	„						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	„	2.562	6,00	15	37		
		2) „ „ över 20 „ ~~min. anv.~~	„		10,00	10	—	25	37
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*				1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	*cm.*	97	0,03	2	91	3	91
		Överföres						270	04

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				270 04
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 —	5 —
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* km.	1.257	2,50	3 14	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... m² sektion på „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	1.845	4,00	7 38	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... m² sektion på „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			7 67	18 19
		***Förslag till invallning**, § 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~6~~ —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särkilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*	665	0,01		6 65
		***Översiktskarta**, § 41*				4 50
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			~~1~~ ~~50~~	
		antal ersättningar st.		0,25		
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter st.	9	0,30	2 70	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20		4 70
		***Utlåtande** ~~och betänkanden~~ § 45* sid.	7	3,00		21 —
1939	11/11	***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1,* dagar	1½	12,00		18 —
1940	7/2	***Särskild utredning**, § 46, mom. 2* dagar		12,00		
1940	9/1	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* dagar	1/3	12,00		4 —
		***Förslag enl. § 46 mom. 15,** brunn* „	1/4	12,00	3 —	
		utlopp för täckt ledning „	2/3	12,00	8 —	
		slamficka „		12,00		
		Antal särskilda ritningar	1		3 —	14 —
		Lösen för: *Summa kronor*				366 08
		***Kopia av plankartan**, § 51*				
		1) 1:sta regalarket bladet			7 —	
		övriga regalark blad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 33 ar ägofigurer ~~har~~ ~~st.~~	103	0.07	7 21	
			34.35	0.14	4 80	
		1: 2000 35 ar ~~st.~~ har	37	0.10	3 70	
			12.97	0.28	3 63	
		Överföres			26 34	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			26 34	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st.	665	0,02	13 30	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	97	0,05	4 85	46 24
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall „				
		nytt avlopp eller vall „	1.257	5.00	6 28	
		ändring av befintligt avlopp „	1.845	6.00	11 07	
		2) tvärsektioner, ~~originalritningens belopp~~			1 98	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 —	
					22 33	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			5 58	16 75
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp ~~och slamficka~~ „	11/12	12,00		11 —
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	40	0,55		22 —
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50
		Summa kronor				100 49
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 —	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar 2 st			2 —	3 —
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar 9 st + 9 st = 18 tim à 2:- + 9 + 8 = 4.80 + 32 —			36 80	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			63 —	99 80
		Summa kronor				102 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				366 08
		Lösen för kopior och avskrifter				100 49
		Övriga förrättningskostnader				102 80
		Summa kronor				569 37

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kinnefjärdings *häradsrätt.* cfr 2-5

Östby Stommen *den* 7 februari *19*40

366.08
100.49
3.—
469.57
11.20 kostn. o:2
480:77

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
368277

1942 den 23 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Östby Stommens dikningsföretag av år 1940 i Hovby socken av Skaraborgs län.

Lån 4.270 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbrukssty relsens beslut den 31 oktober 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Hovby socken			
Östby Kockgården	7/200	9 2	Erik Hultqvist
Östby Kockgården	3/50	10 2	David Andersson
Östby Kockgården	1/25	13 2	Fritz Johansson
Östby Stommen	1/2	1 8	Exkl. löneboställe, arr. Oskar Larsson

Stockholm den 23 januari 1942.

På Kungl. Lantbrukssty relsens vägnar

Olof Fredholm

Godkl. 23/1 1942 358

1/1

DIARIE N:r 22714
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17. DEC. 1941

BEVIS

över verkställd avsyning av Östby Stommens dikningsföretag av år 1940 i Hovby socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 31 oktober 1941

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 3.690

Lån från statens avdikningslånefond „ 4.270

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1944

Arbetsstyrelsens ordf.: Nat. Magnusson,

Adress: Haraldsgården, Hovby, pr Lidköping

Vid av undertecknad den 16 oktober 1941 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen. Företaget förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava icke understigit det fastställda kostnadsbeloppet.

KR. STÄMPEL EN KRONA STÄMPEL KR.

Skara den 15 december 1941.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
392197

31/10 41

F Ö R T E C K N I N G

över de av Östby Stommens dikningsföretag av år 1940 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Hovby socken	
7/200	2 9	Östby Kockgården	Erik Hultqvist
3/50	2 10	Östby Kockgården	David Andersson
1/25	2 13	Östby Kockgården	Fritz Johansson
1/2	8 1	Östby Stommen	Eckl. löneboställe, arr. Oskar Larsson

Skara i april 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 1.

Vid av undertecknad den 21 augusti 1941 verkställd kontrollavvägning av de lagda rörledningarna O - P - R och P - S i Östby Stommens dikningsföretag av år 1940 befanns att ledningarna voro lagda i enlighet med arbetsplanen, varför de kunde godkännas.

Vid samma dag företagen hållfasthetsprovning av cementrör från Råda erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverkningstid	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
10"	80 cm	5 juni 1941	1224 kg	1225 kg	
10"	"	juni 1941	"		1225 kg
9"	"	1 juli 1941	1200 kg	1200 kg	
9"	"	1 juli 1941	"	1200 kg	

172 st 10" rör och 80 st 9" rör kunde sålunda godkännas.

Skara den 24 augusti 1941

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 2

Vid av undertecknad den 30 augusti 1941 verkställd hållfasthetsprovning av betongrör från Bröderna Janssons Cementvaru- & Murbruksbolag, Råda, avsedda för "Östby Stommens dikningsföretag av år 1940" i Hovby socken, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverkningsdag	Erforderlig hållf. vid sex veckors ålder	Brast vid ett tryck av
10"	80 cm	25.8.1941	1224 kg.	900 kg
10"	"	"	"	920 kg
9"	80 cm	25.8.1941	1220 kg	1075 kg
9"	"	21.8.1941	"	960 kg

Rent siffermässigt sett skulle rören icke kunna godkännas. Vissa förmildrande omständigheter förefinnas dock: dels hade rören icke uppnått 6 veckors ålder, dels är godset i de ifrågavarande rören ovanligt finkornigt. Hållfastheten mot tryck och dragning blir härigenom relativt låg, men i gengäld bliva rörväggarna täta, vilket bör eftersträvas. Om vederbörlig hänsyn jämväl tages till rörprovningsapparatens ofullkomlighet, kunna de levererade rörpartierna, ehuru med en viss tvekan, godkännas.

Skara den 2 september 1941.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 3.

Vid av undertecknad den 5 september 1941 företagen kontroll-avvägning av den lagda rörledningen F - 4+50 i "Mellersta samfälligheten" av "Östby Stommens dikningsföretag av år 1940" befanns att ledningen lagts i överensstämmelse med arbetsplanen, varför den kunde godkännas.

Av vikt är att det öppna avloppet nedanför punkt F snarast upprensas. Gjutningen kring rörutloppet F kan eljest icke utföras. Dikningsföretagets styrelse bör förständigas att låta utföra det erforderliga rensningsarbetet.

Skara den 6 september 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

DIARIE N:r 22715
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17. DEC. 1941

R 3*0789

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Östby Stommens dikningsföretag av år 1940

i Hovby socken av Skaraborgs län;

avgivet år 1940 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Avskrift.
Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd lic nytt-
nämnelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 31 oktober 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith
Bestyrkes i tjänsten:

B E T Ä N K A N D E

angående Östby Stommens dikningsföretag av år 1940 i Hovby socken av Skaraborgs län; avgivet för sökande av statsunderstöd.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdenas belägenhet framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där de markerats med gul färg. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning medelst täckdikning av i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot förrättningen, som avslutades den 7 februari 1940, hava besvär ej anförts, vilket framgår av bifogade diariebevis.

Företagets omfattning m.m.

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för torrläggningsföretagets omfattning, nederbördsområden och till avrinning kommande vattenmängder. Företagets tekniska detaljer framgå för övrigt av till förrättningen hörande ritningar och handlingar.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till torrläggning av:

	Hela torrläggningsområdet	Lånesökandenas del
a/ Västra samf.	12.57 har åker	10.69 har åker
b/ Mellersta samf.	20.73 " "	17.06 " "
c/ Östra samf.	9.76 " "	9.76 " "
Summa:	43.06 har åker	37.51 har åker

Lånesökande.

Flertalet delägare i företaget hava ingått förening om gemensamt sökande av lån av allmänna medel till företagets utförande.

Av företaget beröres ecklesiastika lönebostället 1/2 mtl Östby Stommen 8^{1}. N. Härene pastorat söker genom därtill befullmäktigat ombud /Bilaga III b/ avdikningslån till den kostnad, som belöper sig på eckl. lönebostället. Skara Stiftsnämnd har såsom framgår av bifogad skrivelse /Bilaga III c/ bifallit pastoratets ansökning.

Kostnad.

I enlighet med kostnadssammandraget /Bilaga I/ hava företagets kostnader beräknats till:

	Hela kostnaden kronor	Lånesökandenas del kronor	procent
a/ Västra samfälligheten	1933:52	1779:15	92.016
b/ Mellersta samfälligheten	4428:74	4008:28	90.506
c/ Östra samfälligheten	1922:71	1922:71	100.000
Summa:	8284:97	7710:14	

Båtnad.

Värdet av båtnaden genom dikningen har uppskattats till:

	Hela båtnaden	Lånesökandenas del
a/ Västra samfälligheten	2675:40	2461:80
b/ Mellersta samfälligheten	4860:80	4399:30
c/ Östra samfälligheten	2319:60	2319:60
Summa kronor:	9855:80	9180:70

Bidrags- och lånebelopp.

Enligt gällande bestämmelser skall vid statsunderstödens beviljande hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torrläggningsarbetet ernådda jordförbättringen. Som bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond skulle i nedanstående tabell angivna belopp kunna erhållas.

	Relativ kostnad	Bidrag i % av kostnaden	Bidrag	Lån
a/ Västra samf.	0.72	40.20	775:37	1063:56
b/ Mellersta samf.	0.91	46.85	2069:76	2130:75
c/ Östra samf.	0.83	44.05	844:87	1075:69
Summa kronor:			3690:-	4270:-

Aktförvarare.

Företagets aktförvarare är lantbrukaren Nat. Magnusson, Haraldsgården, Hovby, Lidköping.

Arbetstid.

I synemännens utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1945.

Bilagor m.m.

Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag. Bilaga I.

2. Förteckning över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån tillstyrkes. Bilaga II.

3. Föreningsskrivelse m.m. Bilaga III - III c.

4. Redogörelse till täckdikningsnämnden. Bilaga IV.

5. Diariebevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats. Bilaga V.

6. Arvodesräkning. Bilaga VI.

7. Synehandlingarna i närslutet häfte.

8. Plan-, profil- m. fl. ritningar i 2 blad.

Skara i april 1940.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

a/ **Västra samfälligheten**

De föreslagna arbetena ha kostnadsberäknats till		1790:-
Syneförrättningen	132:88	
Betänkandet med bilagor	10:64	143:52
	Summa kronor:	1933:52

b/ **Mellersta samfälligheten**

De föreslagna arbetena ha kostnadsberäknats till		4100:-
Syneförrättningen	304:36	
Betänkandet med bilagor	24:38	328:74
	Summa kronor:	4428:74

c/ **Östra samfälligheten**

De föreslagna arbetena ha kostnadsberäknats till		1780:-
Syneförrättningen	132:13	
Betänkandet med bilagor	10:58	142:71
	Summa kronor:	1922:71

Hela företaget

a/ Västra samfälligheten	1933:52
b/ Mellersta samfälligheten	4428:74
c/ Östra samfälligheten	1922:71
Totalsumma kronor:	8284:97

Skara 1 april 1940.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kost-

vänd!

naden för företaget beräknats till 8.284 kr 97 öre
varav å låntagarnas andel 7.710 kr 14 öre

Stockholm den 31 oktober 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Bostyrelse i Länsen:

Bilaga II.

FÖRTECKNING

över de av Östby Stommens dikningsföretag av år 1940 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Hovby socken	
7/200	2^{9}	Östby Kockgården	Erik Hultqvist
3/50	2^{10}	Östby Kockgården	David Andersson
1/25	2^{13}	Östby Kockgården	Fritz Johansson
1/2	8^{1}	Östby Stommen	Eckl. löneboställe, arr. Oskar Larsson

Skara i april 1940.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga III.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i Östby Stommens dikningsföretag av år 1940 inom Hovby socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i/ företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Östby Stommen den 8 april 1940.

Nat. Magnusson
såsom pastoratsombud /Bil. III b/

Fritz Johansson

Erik Hultqvist

Bevittnas:

Ernst Öfverholm

Oskar Larsson

- - - - -

David Andersson

Bevittnas:

John O. Nordström

Maja Nordström

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
3883

Bilaga III a.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Östby Stommens dikningsföretag av år 1940 i Hovby socken av Skaraborgs län hos arrendator Oskar Larsson, Östby Stommen, den 8 april 1940.

Till sammanträdet hade delägarna i företaget före den 1 april 1940 kallats genom kallelselista, å vilken samtliga skriftligen erkänt delgivningen.

Närvarande: undertecknad och

Oskar Larsson, Östby Stommen,

C.J. Andersson, Kockgården,

Joel Magnusson, Ängsbo,

Fritz Johansson, Olofslund,

John Nordström, Majåker,

Erik Hultqvist, Olofsberg,

Nat. Magnusson, Haraldsgården, Hovby, Lidköping, såsom pastoratsombud, /enl. protokollsutdrag/.

§ 1.

Beslöts att välja en arbetsstyrelse för dikningsföretaget och att denna skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Nat. Magnusson, Haraldsgården, Hovby, Lidköping, vilken utsågs till ordförande, Oskar Larsson, Östby Stommen, Lidköping, och Joel Magnusson, Ängsbo, Lidköping. Till styrelsesuppleant valdes John Nordström, Majåker, Lidköping.

§ 2.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes C.J. Andersson, Östby Kockgården, och Erik Hultqvist, Olofsberg.

§ 3.

Till aktförvarare valdes lantbrukaren Nat. Magnusson, Haraldsgården, Hovby, Lidköping.

Östby Stommen den 8 april 1940.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga III b.

Utdrag av protokoll, fört vid extra pastoratsstämma med N. Härene och Hovby församlingar i N. Härene kyrkskolas lärosal den 8 april 1940.

- -

§ 2.

Det gemensamma kyrkorådet hade föreslagit stämman utse Nat. Magnusson, Haraldsgården, såsom biträdande pastoratsombud vid de sammanträden, som Östby Stoms dikningsföretag av år 1940 komme att hålla med sina intressenter, och giva Nat. Magnusson fullmakt att å pastoratets vägnar underteckna de handlingar, som avsåge upptagande av lån. Stämman biföll enhälligt detta förslag.

§ 3.

Detta protokoll justerades genast.

- -

Carl Gustafsson — Som ovan

Nat. Magnusson — David Lindholm ordf.

Rätt utdraget styrker

David Lindholm
ordf.

- - - - -

Bilaga III c.

SKARA STIFTSNÄMND

D. nr 296
SB. nr 308.

Statens e. lantbruksingenjör Ernst Öfverholm.

I skrivelse till stiftsnämnden den 8 april 1940 har Ni, med förmälan att Norra Härene och Hovby församlingars pastorat beslutat söka lån ur statens avdikningslånefond för bestridande av kostnaderna för ecklesiastika lönebostället ½ mantal Östby nr 8 Stommens i Hovby socken deltagande i "Östby Stommens dikningsföretag av år 1940", anhållit om stiftsnämndens godkännande av beslutet.

Yttrandeni ärendet hava avgivits av pastoratskyrkorådet och vederbörande boställsnämndsordförande.

Stiftsnämnden finner skäl att för boställets räkning lämna pasto-

ratet tillstånd att hos lånefonden söka lån för ifrågavarande torrläggningskostnader.

Skara stiftsnämnd den 31 maj 1940.

Å stiftsnämndens vägnar:

Gustaf Ljunggren.

Bengt Gierup.

Avskrift.

Bilaga IV.

REDOGÖRELSE

för Östby Stommens diknings- företag av år 1940

i Hovby socken

av Skaraborgs län, omfattande 3 samfälligheter.

Åker 43.06 har

Äng och odlingsmark „

Annan duglig mark „

Tillsammans 43.06 har

Markens blivande värde i medeltal 728 kronor pr har

„ „ „ högst 900 „ „ „

Båtnaden har uppskattats till 9855:80 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 7670:- „

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till „

Jordarten utgöres huvudsakligen av sandjord på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 7 febr. 1940.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Nat. Magnusson

Adress: Haraldsgården, Hovby, Lidköping

Anm.:

Skara den 9 april 1940

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enl. uppdrag

Erik Almlöf

Bestyrkes i tjänsten:

PETTERSONSKA BOKTR.,EFTR.
SKARA
192586

Bilaga V.

D i a r i e b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 7 februari 1940 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Östby Stommen i Hovby socken av Skaraborgs län /Östby Stommens dikningsföretag av år 1940/; betygar Vänersborg i Västerbygdens Vattendomstols kansli den 12 april 1940.

Erik T:son Uggla

Vattenrättsamanuens.

Stämpel En krona 25 öre.

e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Bilaga VI.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Östby Stommens dikningsföretag av år 1940 i Hovby socken av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Uträkning av bidrags- och lånebelopp	4:-
Betänkande, kostnadssammandrag och förteckning över fastigheter, till vilka lån tillstyrkes, 6 sidor à 3:- kr	18:-
Avskrift av detta betänkande med bilagor, 11 sidor à 0:55 kr	6:05
Ansökningshandlingar och expedition	9:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden	3:55
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:-
Inhäftning, två band	2:-
Summa kronor:	45:60

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Kinnefjärdings häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 15 april 1940.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 12, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten: