



Akt nr:
R-E1a-0799

AU\$R-E1a-0799

godk

68

84
41

R 3-0799

DIARIE Nr 9483
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 MAJ 1942

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 maj 1941 till
Höbergs dikningsföretag av år 1939 i Norra Vånga socken av
SKARABORGS LÄN

Th. Kaudt.

Räte ?

~~under förskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material~~
~~av inhemsk tillverkning bör användas, och icke särskilda omständigheter till annat föranleder~~
beviljat statsbidrag med tretusenåttahundra (3.800)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt
en av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm vid syneförrättning
år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha
undertecknad, som av vederbörande intressenter utsatts till styrelse- förtroendeman
för företaget, *Ensam intressent i företaget* med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
~~vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder~~ mig

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1943,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i låga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därufinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Skara den *21/11* 19*41*
Johan Bryntesson

Att Disponent Johan Bryntesson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

L. Ferulung
Adress *Skara*

O. Kärén
Adress *Skara*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.


Stockholm den 2 juni 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Gustaf

Arbetslöshetsföretag

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



SKALA 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.


FÖRSLAG TILL

ändring av Höbergs dikningsföretag av år 1933.

I N. Vånga

SOCKEN (~~KIRK~~) AV Skaraborgs

LÄN

UPPRÄTTAT ÅR (~~1957~~) 1957 (~~KIRK~~) (~~UTAN~~) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AVORIGINAL
~~KIRK~~




Lantbruksingenjör

(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 2

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr



Förslag till

Ändring av Höbergs dikningsföretag av år 1933

i N. Vånga socken-~~(ort)~~ av Skaraborgs län

upprättat år(-~~sen~~) 1957 ~~XXXX~~
utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Korrigur

Shen-hu-shou
(Namn)


Lantbrukssingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 2

Arkivnummer

HÄLLARÄNGEN

STORA HÖBERG I'



SKALA 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

FÖRSLAG TILL

ändring av Höbergs dikningsföretag av år 1939.

I

N. Vånga

SOCKEN ~~(XXX)~~ AV Skaraborgs LÄNUPPRÄTTAT ÅR ~~(XXX)~~ 1957 (~~(XXX)~~ UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING EML. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL

~~(XXX)~~

(NAMN)



Lantbruksingenjör

(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 2

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr



Förslag till

ändring av Höbergs dikningsföretag av år 1939.

i N. Vånga socken-(~~nack~~) av Skaraborgs län

upprättat år ~~(sen)~~ 1957 $\left\{ \begin{smallmatrix} \text{dix} \\ \text{utan} \end{smallmatrix} \right\}$ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopie

Therese Gustafsson
(Namn)
Lentbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 2

Arkivnummer

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning

Företagets namn

Höbergs dikningsföretag av år 1933

Socken

N. Vånga

Län

Skaraborgs

~~XXXXXX~~ — Ende intressent

Disp. Joh. Bryntesson, St. Höbergs Egendom, Vångaby.


Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
-	-	-	-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
-	-		
Arbetsid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
-	-	-	-
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	-	-	-
~~XXXXXX~~ verkställd den	~~XXXXXX~~ verkställd av		
Avs. 18 juli 1960	Avs. e.o. assistent P. Olsson		

Vid avsyningen befanns att avloppet F-G sträckan 32+25-36+38 igenlagts med rör enligt av lantbruksingenjör Sven Holmström år 1957 upprättat ändringsförslag.

Arbetet godkännes.

Skara den 20 juli 1960.

I tjänsten:


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.

Företagets namn

Höbergs dikningsföretag av år 1952

Socken

N:a Vånga

Län

Skaraborgs

~~XXXXXXXXXXXX~~ — Ende intressent

Disp. Johan Bryntesson, Höbergs Egendom, Vångaby.

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 31/5-1954	Bidrag till utförandet, kr 1.890:-		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 1.890:-	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Arbetstid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid 31/12-1954	Kontrakterad arbetstid förlängd till 31/12-1956

avsyningen

Vid ~~besiktning~~, som verkställdes av tekniker Paul Olsson
den 31 juli 1956, har befunnits att företaget utförts i enlighet med
upprättad arbetsplan, varför detsamma godkännes.

De verkl. kostn. har överstigit de beräknade.

Skara den 2 augusti 1956.

I tjänsten:


Sven Hallin
Lantbruksingenjör.

R

3*0799

9483

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 MAJ 1942

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Höbergs dikningsföretag av år 1939

i Norra Vånga socken av Skaraborgs län;


avgivet år 1939 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Arskrift.

Genom Kungl. Lantbrukstypetens beslut
denne dag fastställt till efterrättelse vid arbetets
utförande med tillägg, att i arbetsplanen icke
 skall ingå upptagandet av likessträcker
F-G-H-J.

Stockholm den 30 maj 1941.
På Kungl. Lantbrukstypetens vägnar
Hjalmar Forsman
Bestyrkes i tjänsten:
Lenn  Överboken

Avskrift.

B E T Ä N K A N D E

angående Höbergs dikningsföretag av år 1939 i Norra Vånga socken av Skaraborgs län; avgivet i och för sökande av statsunderstöd.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdets läge framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färg. Till följd av nuvarande avlopps alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning medelst täckdikning av i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av Länsstyrelsen.

Mot förrättningen, som avslutades den 31 juli 1939, hava besvär ej anförts, vilket framgår av bifogade diariebevis.

Dikning.

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor. Företagets tekniska detaljer framgå för övrikt av till förrättningen hörande ritningar och handlingar.

Företagets omfattning.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till torrläggning av:

	Åker	Annan mark
Västra området	3.87 har	7.41 har
Norra området	1.58 "	0.56 "
Östra området	8.95 "	0.34 "
<u>Summa:</u>	<u>14.40 har</u>	<u>8.31 har</u>

Kostnad.

I enlighet med kostnadssammandraget /Bilaga I/ hava företagets kostnader beräknats till:

Västra området	4716:95
Norra området	888:07
Östra området	<u>3409:83</u>
<u>Summa kronor:</u>	<u>9014:85</u>

Förrättningskostnaderna och övriga gemensamma kostnader hava fördelats i proportion till båtnadsvärdena.

Båtnad.

Värdet av båtnaden genom dikningen har uppskattats till:

Västra området	4726:50	51.761 %
Norra området	975: -	10.677 %
Östra området	<u>3430: -</u>	37.562 %

Summa kronor: 9131:50

Bidragsbelopp.

Enligt gällande bestämmelser skall vid statsunderstödens beviljande hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torrlägningsarbetet ernådda jordförbättringen. Som bidrag från statens avdikningsanslag skulle i nedanstående tabell angivna belopp kunna erhållas.

	Relativ kostnad	Bidrag i % av kostnaden	Bidrag
Västra området	1.00	50.00	2354:51
Norra området	0.91	46.85	415:36
Östra området	0.99	49.65	1690:13
		Summa kronor:	4460: -

Aktförvarare.

Företagets aktförvarare är disponent Johan Bryntesson, Skara.

Arbetstid.

I förrättningsmannens utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1942.

Bilagor m. m.

Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag. Bilaga I.
2. Diariebevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats. Bilaga II.
3. Arvodesräkning. Bilaga III.
4. Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

5. Kopia av plan-, profil- m.fl. ritningar i 3 blad.

Skara 1 oktober 1939.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G

Västra området

De föreslagna arbetena		4290: -
Syndeförrättningen	368:73	
Betänkandet med bilagor	58:22	426:95
	<u>Summa kronor:</u>	<u>4716:95</u>

Norra området

De föreslagna arbetena		800:-
Syndeförrättningen	76:06	
Betänkandet med bilagor	12:01	88:07
	<u>Summa kronor:</u>	<u>888:07</u>

Östra området

De föreslagna arbetena		1790:- ^{x)} 3100:-
Syndeförrättningen	267:58	
Betänkandet med bilagor	42:25	309:83
	<u>Summa kronor:</u>	<u>2099:83</u> <u>3409:83</u>

Hela företaget

Västra området		4716:95
Norra området		888:07
Östra området		2099:83 3409:83
	<u>Totalsumma kronor:</u>	<u>7704:85</u> <u>9014:85</u>

Skara 1 oktober 1939.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

x) Efter avdrag av kostnaden för dikesträckorna F-G-H och H-J.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 7.704 kronor 85 öre.
Stockholm den 30 maj 1941.

På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar
Hjalmar Forsman
Bestyrkes i tjänsten
Hans [Signature]

D i a r i e b e v i s

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 31 juli 1939 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande hemmanet Höberg i Norra Vånga socken, Skaraborgs län /Höbergs dikningsföretag av år 1939/; betygar: Vänersborg i Västerbygdens Vattendomstols kansli den 5 oktober 1939.

S. Ströberg

Vattenrättsamanuens.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Höbergs
dikningsföretag av år 1939 i Norra Vånga socken av Skaraborgs län;
avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag,

3 sidor à 3:- kr.	9:- kr.
Vävkopia av ritningar	73:98 "
Avskrift av synehandlingar och betänkande, 30 sidor à 0.55 kr.	16:50 "
Översiktskarta	4:- "
Ansökningshandlingar och expedition	3:- "
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:- "
Inhäftning, 3 band	<u>3:- "</u>

Summa: 112:48 kr.

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma
klandra genom stämning till Skånings häradsrätt inom tre månader
härefter.

Skara den 9 oktober 1939.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifter, sid. 1 - 7, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:



84
41

DIARIE Nr 9482
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 MAJ 1942

BEVIS

över verkställd avsyning av
Höbergs dikningsföretag av år 1939 i
Norra Vånga socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Majxxx~~ Lantbruksstyrelsen den 30 maj 1941

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 3.800

Lån från statens avdikningslånefond „ -----

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1943


~~Arbetsstyrelsensordförr~~

Ende intressent: Disponent Johan Bryntesson,

Adress: pr Skara.

Vid av undertecknad den 2 maj 1942 verkställd avsyning av ovan
angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda
arbetsplanen, och förordas till godkännande.

Skara den 2 maj 1942.


Ernst Överholm.
Statens e. lantbruksingenjör.



R 3-0799

DIARIE Nr 9551
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 MAJ 1942

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

31

Handlingar angående
Höbergs dikningsföretag av år 1939
i Norra Vånga socken av Skaraborgs län;
upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1939 av
Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

3 riter.

3

Protokoll, fört vid sammanträde
under syneförrättning enligt vatten-
lagen för torrläggning av mark tillhö-
rande Höbergs egendom i Norra Vånga
socken av Skaraborgs län.

Den 31 juli 1939 å disponent Johan Bryntessons kontor i Skara.

Närvarande: Undertecknad förrättningsman och sökanden disponent
Johan Bryntesson, Skara.

§ 1.

Någon jävsanmärkning mot förrättningsmannen anfördes icke.

§ 2.

Sökanden till förrättningen yrkade på ifrågavarande avlopps
upptagande till sådant djup och sådana dimensioner, att hans därav
beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade för-
slaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna
samt för den uppskattade jordförbättringen.

§ 4.

Förrättningsmannen avgav sitt utlåtande.

§ 5.

Sökanden åtog sig att svara för den andel av kostnaderna, som
svarade mot båtnaden å fastigheten Slättäng 1¹.

§ 6.


Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar

2
skulle mottagas och förvaras av disponent Johan Bryntesson, Skara.

§ 7.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad.

Skara den 31 juli 1939.


Statens e. lantbruksingenjör.

1938.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län. ~~län.~~

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Höberg

i N. Vånga socken
av Skaraborgs län län.

Inga andra
~~Rörteckning~~ ~~över~~ ~~de~~ fastigheter, ~~som~~ ~~ytterligare~~ kunna för-
väntas bli av företaget berörda, ~~äro~~ ~~finnes~~ ~~omstående~~ ~~sida~~.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är
Kvänum.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Disp. J. Bryntesson,

adress

pr Skara

Telefon: 901

Skara

den

20/6

1938

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D.o. V.D. nr 44 - 76
1938

57 - 78
1938

Bilaga 2 a.



Förordnande.

Lantbruksingenjören S. Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 22 juni 1938.

På länsstyrelsens vägnar:

W. R. Sargheden

Utan avgift.

Påminnelse 1938.

5

Bilaga 2 b.


KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

D.o.V.D. 57 - 78/1938



Förordnande.

Extra lantbruksingenjören Ernst Öfverholm varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 28 juli 1938.

På länsstyrelsens vägnar:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga A.

Beskrivnings- och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Väska omädet</u>		
			<u>Norra Vanga socken</u>		
			<u>Höberg</u>	<u>Disponent Johan Bryntesson</u>	
				äker, mylla i sand	1 7.3
				" "	2 8.0
				" "	3 9.0
				" "	4 8.3
				" "	5 8.8
				" "	6 9.3
				" "	7 10.4
				" "	8 10.0
				" "	9 10.8
				" "	10 10.9
				" "	11 11.0
				" "	12 10.7
				" "	13 11.2
				" "	14 12.3
				" "	15 12.3
				" , mylla i sandbl. lera	16 13.0
				" "	17 13.1
				" "	18 16.3
				" "	19 18.1
				odlingsmark, mylla i sandbl. lera	20 19.1
				" "	21 18.8
				" "	22 16.2
				" , dybl. lera	23 12.8
				" , mylla i sand	24 12.1
				" "	25 12.3
				" , mylla i sandbl. lera	26 12.1
				Överföres:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	17													400	68	-
	15													400	60	-
	22													300	66	-
	11													300	33	-
	01													200	2	-
5	04													200	8	-
5	10													300	30	-
5	03													300	9	-
5	08													300	24	-
	21													300	63	-
5	13													300	39	-
5	47													300	141	-
5	04													300	12	-
5	02													200	4	-
	14													300	42	-
	02													200	4	-
	20													400	80	-
	1 69													400	676	-
	04													200	8	-
5			08											300	24	-
40			09											300	27	-
40			36											300	108	-
20			17											500	85	-
15			67											500	335	-
15			43											500	215	-
15			22											500	110	-
3 87		2 02												2273 -		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
				Örre förl:	
				odlingsmark, mylla i sandbl. jord	27 12.2
				" , djord å sand, stent.	28 11.6
				betesmark , "	29 11.4
				odlingsmark, "	30 11.15
				" , torvjord å sand	31 10.6
				" "	32 10.2
				" , mylla å sand	33 8.3
				" "	34 8.3
				" "	35 7.2
				" "	36 7.15
				väg	37
				"	38
				"	39
				damme	40
				<u>Summa:</u>	
			<u>Norra Ömrådet</u>		
			<u>Norra Vånga socken</u>		
			<u>Häberg</u>	<u>Disponent Johan Bryntesson</u>	
				åker, mylla å lea	41 4.9
				" "	42 5.0
				" "	43 5.05
				" "	44 5.0
				" "	45 4.6
				" "	46 4.6
				" , mylla å smelager å lea	47 5.5
				" "	48 6.2
				" "	49 6.2
				Örre förl:	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförrens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört:	
				åker, mylla å sand	50 6.4
				" "	51 6.5
				" "	52 6.3
				" "	53 6.3
				" "	54 6.4
				äng	55 6.3
				betesmark, stent.	56 5.9
				" "	57 5.8
				" "	58 4.9
				" "	59 5.2
				väg	60
				"	61
				<u>Summa:</u>	
			Östra området		
			Norra Vångasocknen		
Avst. 1'			Slättäng	Samuelsson	
				åker, mylla å sand	62 7.2
				" "	63 7.2
				" "	64 7.2
				" "	65 7.0
				" "	66 7.0
				" "	67 7.2
				" "	68 7.1
				" "	69 7.2
				" "	70 7.0
				" "	71 6.7
				odlingsmark, mylla å sand	72 6.8
				Överföres:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	47															205 -
100	05													400	20	-
90	24													600	144	-
95	31													600	186	-
95	28													600	168	-
105	23													600	138	-
70			02											300	6	-
40			31											200	62	-
5			15											200	30	-
5			03											200	6	-
5			05											200	10	-
							03									
							04									
1 58		56				07								975 -		
85	12													500	60	-
80	16													500	80	-
80	18													500	90	-
60	09													400	36	-
60	09													400	36	-
70	11													400	44	-
80	04													500	20	-
75	05													500	25	-
95	05													500	25	-
100	08													600	48	-
85			05											500	25	-
97		05												489 -		

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigursnummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört:	
				odlingomark, mylla å sand	73 7.20
				" " "	74 7.10
				väg	75
				<u>Summa:</u>	
			Höberg	<u>Disponent Johan Bryntesson</u>	
				åker, mylla på sandbl. ler	76 6.75
				" "	77 7.15
				" "	78 7.20
				" "	79 7.40
				" "	80 7.25
				" "	81 7.15
				" "	82 6.20
				" "	83 5.75
				" "	84 5.55
				" "	85 5.60
				" "	86 5.95
				" "	87 5.60
				" "	88 5.50
				" "	89 5.70
				" "	90 5.90
				" "	91 5.90
				" "	92 5.90
				" "	93 5.90
				" "	94 6.10
				" "	95 5.90
				" "	96 6.00
				äng	97 6.05
				Överföres:	

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Överfört:

väg	98	
högl. mark	99	
åker, mylla på sundbl. lera	100	6.05
"	101	6.20
"	102	6.02
"	103	5.9
"	104	4.85
"	105	5.10
väg	106	

Summa:

Sammandrag för Östra området

Norra Vinga socken

Ans. 1'

Slättäng

Höberg

Samuelson

Disponent, Johan Bergström

Summa:

Sammandrag för hela förteget

Västra området

Norra området

Östra området

Totalsumma:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
4 76	13														2108	-
						01										
						30										
11														500	55	-
04														500	20	-
1 28														250	320	-
79														200	158	-
82														200	164	-
18														200	36	-
						08										
7 98	13					39									2861	-
97	21					07									569	-
7 98	13					39									2861	-
8 95	34					46									3430	-
3 07	7 41					25										
1 58	56					07										
8 95	34					46										
14 40	8 31					78									9131	50

22 71

Skedd den 31 juli 1939
 Ståthöfdingen
 Ståthöfdingen

Kostnadsförslag.

Bil. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ³	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Västra området</u>								
+40 +86 1 - 10	946	<u>Sträckan A-B</u>								
		Schaktning av:								
		torvjord	325	0:50	162	50				
		sand med enstaka sten	165	0:80	132	-				
		sand och grusblandad lera								
		med enst. sten och buskar	370	0:90	333	-				
		sand, grus och sten	225	1:50	337	50				
		sand, grus och sten, myr- malm, stubbar och rötter	305	1:75	533	75				
		dyjord med block	265	1:75	463	75				
		grus, sten och block	65	2:25	146	25				
		grus, sten och block med stubbar och rötter	110	2:50	275	-	2383	75		
+20 6		Trumma av betongkulvertar, b = 4.0 m., d = 0.60 m.					200	-	2583	75
		Tillägges c:a 10 %							256	25
							Summa:		2840	-
+86 +67 10 - 17	681	<u>Sträckan B-C</u>								
+86 +1 10 - 13	215	9" betongrör	m.	215	1:75	376	25			
+1 +20 13 - 14	119	6" tegelrör	"	119	1:05	124	95			
+20 +50 14 - 16	230	4" "	"	230	0:55	126	50			
+50 +67 16 - 17	117	3" "	"	117	0:35	40	95	668	65	
+86 +57 10 - 11	71	Grävning, läggning och återfyllning	m.	71	0:80	56	80			
+57 +80 11 - 11	23	D:o d:o	"	23	2:-	46	-			
+80 +1 11 - 13	121	D:o d:o	"	121	0:80	96	80			
+1 +20 13 - 14	119	D:o d:o	"	119	0:70	83	30			
+20 +75 14 - 14	55	D:o d:o	"	55	0:45	24	75			
+75 +40 14 - 15	65	D:o d:o	"	65	0:80	52	-			
+40 +50 15 - 16	110	D:o d:o	"	110	0:40	44	-			
+50 16 - 17	50	D:o d:o	"	50	0:30	15	-			
+16 17 - 17	16	D:o d:o	"	16	0:45	7	20			
+16 +67 17 - 17	51	D:o d:o	"	51	0:40	20	40	446	25	
		Överföres:					1114	90		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					1114	90		
+80 +1 11, 13		Brunn typ A, d = 0.60 m.	2	40:-	80	-				
+20 +16 +67 14, 17, 17		Brunn typ A, d = 0.45 m.	3	30:-	90	-	170	-		
+86 11		Kringgjutning av rörutlopp					35	-	1319	90
		Tillägges c:a 10 %							130	10
							Summa:		1450	-
		<u>Sammandrag för västra området</u>								
	946	Sträckan A-B							2840	-
	681	Sträckan B-C							1450	-
	1627						Summa:		4290	-
		<u>Norra området</u>								
+17 20 - 23	317	Sträckan D-E								
+36 20 - 20	36	Schaktning och sprängning för öppet dike					50	-		
+36 +17 20 - 23	281	6" tegelrör m.	281	1:05			295	05		
+36 +60 20 - 20	24	Grävning, läggning och återfyllning m.	24	0:70	16	80				
+60 +10 20 - 21	50	D:o d:o "	50	0:35	17	50				
+10 +10 21 - 22	100	D:o d:o "	100	0:70	70	-				
+10 +17 22 - 23	107	D:o d:o "	107	0:50	53	50	157	80		
+36 20		Kringgjutning av rörutlopp					35	-		
+31 +17 21, 22, 23		Brunn typ C, d = 0.45 m.	3	25:-			75	-		
+36 +17 20 - 23	281	Justering av botten och slänter i öppet ytvatten- dike m.	281	0:20			56	20		
+57 +12 21, 23		Rörtrumma av 15" betongrör, trummans längd = 5 m.	2	30:-			60	-	729	05
		Tillägges c:a 10 %							70	95
							Summa:		800	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Östra området</u>								
+26 +50 32 -38	624	<u>Sträckan F-G-H</u>								
+26 +83 32 -36	457	Schaktning av lera m ³	300	0:80			240	-		
+83 36		Betonggjutning mellan rör- trumma och rörledning, enl. ritning					50	-		
+83 +50 36 -38	167	12" betongrör m.	167	2:90			484	30		
		Justering av botten för rörledning, rörens lägg- ning m.	167	0:30			50	10		
		Fyllning på rören "	167	0:50			83	50		
+50 37, 38		Brunn typ C, d = 0.60 m.	2	35:-			70	-	977	90
		Tillägges c:a 10 %							97	10
							<u>Summa:</u>		1075	-
+50 38 -40	150	<u>Sträckan H-I</u>								
+50 +25 38 -39	75	6" tegelrör m.	75	1:05	78	75				
+25 39 -40	75	4" " "	75	0:55	41	25	120	-		
+50 +25 38 -39	75	Skopning, grusning och rörens läggning m.	75	0:25	18	75				
+25 39 -40	75	D:o d:o "	75	0:20	15	-	33	75		
+25 39, 40		Brunn typ A, d = 0.45 m.	2	30:-			60	-	213	75
		Tillägges c:a 10 %							21	25
							<u>Summa:</u>		235	-
+57 50 -52	257	<u>Sträckan G-K</u>								
		6" tegelrör m.	257	1:05			269	85		
		Grävning, läggning och återfyllning "	257	0:40			102	80		
+19 +57 51, 52		Brunn typ A, d = 0.45 m.	2	30:-			60	-	432	65
		Tillägges c:a 10 %							42	35
							<u>Summa:</u>		475	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+55 60 -61	155	<u>Sträckan H-L</u>								
		10" betongrör	m.	155	2:-		310	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	"	155	0:70		108	50		
+66 +55 60, 61		Brunn typ C, d = 0.60 m.		2	35:-		70	-		
		Justering av botten och								
		slänter i öppet ytvatten-								
		dike	m.	155	0:05		7	75	496	25
		Tillägges c:a 10 %							48	75
							Summa:		545	-
+55 +66 61 -62	111	<u>Sträckan L-M</u>								
+55 +28 61 -62	73	Justering av botten och								
		slänter i öppet ytvatten-								
		dike	m.	73	0:15		10	95		
+28 +66 62 -62	38	Grävning för ytvattendike								
			m ³	35	0:75		26	25	37	20
		Tillägges c:a 10 %							2	80
							Summa:		40	-
+72 80 -80	72	<u>Sträckan N-M</u>								
		8" betongrör	m.	72	1:45		104	40		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	"	72	0:60		43	20		
+72 80		Brunn med intag, d = 0.45 m.					35	-	182	60
		Tillägges c:a 10 %							17	40
							Summa:		200	-
+57 70 -72	257	<u>Sträckan L-N-O</u>								
+40 70 -70	40	10" betongrör	m.	40	2:-	80	-			
+40 +80 70 -71	140	8" "	"	140	1:45	203	-	283	-	
+40 70 -70	40	Grävning, läggning och								
		återfyllning	m.	40	0:70	28	-			
+40 +80 70 -71	140	D:o d:o	"	140	0:55	77	-	105	-	
+40 70		Brunn typ B, d = 0.60 m.				30	-			
+80 71		Brunn med intag, d = 0.45 m.				35	-	65	-	
+80 +57 71 -72	77	Grävning för ytvattendike								
			m ³	40	0:75		30	-	483	-
		Överföres:							483	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:							483	-
		Tillägges c:a 10 %							47	-
								Summa:	530	-
		<u>Sammandrag för östra området</u>								
	624	Sträckan P-G-H							1075	-
	150	" H-I							235	-
	257	" G-K							475	-
	155	" H-L							545	-
	111	" L-M							40	-
	72	" N-M							200	-
	257	" L-N-O							530	-
	1626							Summa:	3100	-
		<u>Sammandrag för hela företaget</u>								
	1627	Västra området							4290	-
	317	Norra området							800	-
	1626	Östra området							3100	-
	3570							Totalsumma:	8190	-

Skara den 31 juli 1939.

ARBETSBESKRIVNING.


Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i förrättningsmannens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

- att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,
- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,
- att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,
- att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,
- att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,
- att under bergsprängning i närheten av byggnader fullständigt betryggande täckning användes,
- att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,


att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,
att tegelrörskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas, är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger,
att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,
att företagets trummor, brunnar, rörutlopp och bassänger skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,
att rörtrumma lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyfjord, mossfjord eller annat icke bärande jordslag,
att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,
att markägaren under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,
att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Skara den 31 juli 1939.


Statens e. Lantbruksingenjör.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000



Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för förbättrad utdikning av
marker, tillhörande Høbergs egendom i Norra
Vånga socken av Skaraborgs län.

1. Syneförrättningens omfattning, avdikningsområdenas läge, företagets
beskaffenhet.

I enlighet med sökandens yrkanden omfattar syneförrättningen tre
avdikningsområden:

Västra området: sträckan A-B-C,

Norra området: sträckan D-E,

Östra området: sträckorna F-G-H-I, G-K, H-L-M, L-N-O och N-M.

Avdikningsområdena äro belägna cirka 3 km. nordöst om Norra
Vånga kyrka inom sektion nr 3 av Lidans nederbördsområde nr 142.

Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där områdena ut-
märkts med gul färg.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och
ökad alstringsförmåga avser uppgrävning av öppna diken och uppgräv-
ning för och läggning av rörledningar genom och från vattenbesvärade
marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vatten-
lagen.

2. Laga hinder.

För handläggandet av förrättningen, vilken grundar sig på Läns-
styrelsens i Skaraborgs län förordnande den 28 juli 1938, har något
laga hinder icke funnits föreligga. Förrättningsmannen finner icke
heller hinder möta mot företagets utförande.

3. Karta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändmål^asenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningsens jämförelseplan. Med dubbla blå linjer betecknas öppet yt- och flodvattendike. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avloppsdike. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Rörledningarnas dimensioner hava bestämts genom observationer av vattenmängderna efter ett regn i juli 1939, då nederbörden var cirka 50 mm. på några få timmar. Nederbördsområdenas gränser hava mer eller mindre exakt inlagts å generalstabens karta.

5. Broar och trummor.

I företaget ingår byggandet av en rörtrumma i enlighet med upprättad ritning.

6. Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång skola utgivas.

7. Båtnedsuppskattning.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden pr hektar har approximativt uppskattats, varvid hänsyn tagits till jordens

26

naturliga beskaffenhet och behov av torrläggning och har dessa värden angivits i värderingslängden /Bil. A/, i vilken jämväl uträknats båt- naden för de olika ägofigurerna.

8. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget uppgå kostnaderna för avloppens färdig- ställande till 8190 kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbe- tets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Förrättningskostnaderna skola av sökanden gäldas vid förrättning- ens avslutande.

Vattendomstolsavgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall ej erläggas.

9. Företagets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifrå- ga om företaget ytterligare:

att det skall utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna

i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar, att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför

lämpliga personer på de villkor, som befinnas mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att till rörledningar, brunnar och trumman skola användas rör av full- god kvalitet,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1942 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

27

10. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte grässkäras varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola bestridas av ägaren till Höbergs egendom.


11. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Höbergs dikningsföretag av år 1939".

12. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Skara den 31 juli 1939.


Statens e. lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Håbergs Läningsförenta* ar i
 1939
 i *Norralånga* socken och *Skaraborgs* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- täl	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	0,50				
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	"	13.67	3,00	41	01	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"	5.70	6,00	34	80	
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 20.57 ar	st.	70	0.17	11	90	
			har	14.40	1.06	15	86	
		äng och odlingsmark medelareal 31.96 ar	st.	26	0.18	4	68	
			har	8.31	0.58	4	82	
		annan mark och impediment, medelareal 7.8 ar	st.	10	0.05		50	
			har	0.78	0.78		61	
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta	regalarket bladet			4	-	
		övriga	regalark blad	st.				116 98
		Överföres						116 98

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				116 98
		Avvägning.				
1939	$\frac{46}{16} - \frac{45}{16}$ $\frac{1}{16}$	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	dagar	7	12,00	84 -
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har	har	19.98	0.50	9 99
		avvägda punkter	st.	237	0.03	7 11
		i annan mark, medelantal > 4 punkter pr har	har	2.73	1.00	2 73
		avvägda punkter	st.	26	0.06	1 56
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	4.88	2,00	9 76
		i annan mark	"	0.63	5,00	3 15
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 22.18 ar,	st.	106	0.05	5 30
			har	23.49	0.10	2 35
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	106	0,04	4 24
		Markvärdering:				
1939	$\frac{3}{16}$	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	$\frac{1}{2}$	12,00	6 -
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för övriga kilometer	st.	1.976	1,50	2 96
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	"	192	0,06	11 52
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	"	96	0,12	11 52
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	1.112	3,-	3 34
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	2.864	3.50	10 02
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	15	0.12	1 80
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	30	0.22	6 60
			"			
			"			8 40
		Antal profil- och sektionsritningar	"	2	3,00	6 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	
1939	$\frac{19}{7}$	dagar		$\frac{3}{4}$	12,00	9 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	2.276	3,50	7 97
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²	"			
		nämligen m. ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	1.407	6,00	8 44
		2) " " över 20 " min.-avr.	"	0.536	10,00	10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	89	0,03	2 67
		Överföres				350 01

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				350 01
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st. 1	2,00	2		5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km. 0.998	2,50	2 50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp " 2.560	4,00	10 24		
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			8 19	20 93
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.	0,50			
		c) Uppritning av tvärsektioner st.	0,25			
		d) Kostnadsberäkning km.	3,00			
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar	12,00			
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning	8,00			
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.	4,00			
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.	4,00			
		Grundförstärkning m ²	0,10			
		Antal särskilda ritningar	3,00			5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	263	0,01		2 63
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	0,25			
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	0,30			
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	0,20			
1939	3/2	Utlåtande och betänkande, § 45 sid. 4	3,00			12 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar 1/3	12,00			4 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	12,00			
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	12,00			
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 4 byr	12,00	12 —		
		utlopp för täckt ledning, 2 byr	12,00	8 —		
		slamficka "	12,00			
						20 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				423 57
		1) 1:sta regalarket bladet			7 —	
		övriga regalark blad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 22.18 ar ägofigurer st.	106 0.07	7 42		
		har 23.49 0.14		3 29		
		Överföres			17 71	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			17 71	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 68	
		3) insättning av höjdlägestal	st.	263	0,02	5 26
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.		89	0,05	4 45
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				31 85
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.	0.114	2.50	29
		befintligt vattendrag ell. vall	"	0.304	3:-	91
		nytt avlopp eller vall	"	0.998	5:-	4 99
		ändring av befintligt avlopp	"	2.560	6:-	15 36
		2) tvärsektioner, ~~originalritningens~~ belopp				7 20
		3) broar och trummor, " "				5 -
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	2	3,00	6 -
						39 75
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	
		brunn, rörutlopp och slamficka	"	1 1/3	12,00	20 -
						20 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid.	24	0,55	13 20
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
						108 80
		Summa kronor				
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				2 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				8 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				10 -
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				170 -
						170 -
		Summa kronor				180 -
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				423 57
		Lösen för kopior och avskrifter				108 80
		Övriga förrättningskostnader				180 -
		Summa kronor				712 37

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Skövings häradsrätt.

Shara den 31 juli 1939

423.57
108.80
10.-
542.37

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras :

den 19.....