



Akt nr:
R-E1a-0804

AU\$R-E1a-0804

gr. godk.
73

DIARIE Nr 14302
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

14 AUG. 1941.

R 2-0804

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 juni 1941 till
Stjälkabo dikningsföretag av år 1940 i Skärvs socken av
SKARABORGS LÄN

1 h. handl.
1 ritn.

~~under föreskrift att vid sådana betongarbeten som kunna tillgås genom ett företag, material~~
~~av inhemsk tillverkning här användas, då icke särskilda omständigheter till annat förändra,~~
beviljat statsbidrag med sjuhundrasjuttio (770)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag
ävensom fastställt en av st.e. lantbr. ing. E. Öfverholm vid synförrättning
år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha
undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroendeman
för företaget, med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder oss mig.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1942 ,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörigen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lbrstn, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörigt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stjälkabo den 12 aug. 1941
H. A. Pauli

Att

H. A. Pauli, Stjälkabo

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress


Adress


Adress

Carl Groon
Adress

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 15 september 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Arbetslöshetsföretag

DIARIE Nr 14302

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

14 AUG. 1941.

R 2*0804

Avskrift.

Bid 73/1941

Betänkande

angående statsunderstöd till

Stjälkabo dikningsföretag av år 1940

i Skärvs socken av Skaraborgs län;

avgivet år 1940 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Avskrift.
Genom Kungl. Lantbrukstygghusens beslut
denne dag fastställd till efterseende
vid arbetets utförande.

Stockholm den 18 juni 1941

På Kungl. Lantbrukstygghusens vägnar
Hjalmar Forsman
Bestyrkas i tjänsten

B E T Ä N K A N D E

angående Stjälkabo dikningsföretag av år 1940 i Skärvs socken av

Skaraborgs län; avgivet för sökande av statsunderstöd.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdets läge framgår av till förrättningshandlingarna
hörande översiktskarta, där det markerats med gul färg. Till följd av
nuvarande avlopps alltför små dimensioner äro markerna besvärade av
høgt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlig-
het till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen,
verkställd av undertecknad på förordnande av Länsstyrelsen.

Mot förrättningen, som avslutades den 13 januari 1940, hava be-
svär ej införts, vilket framgår av bifogade diariebevis.

Företagets omfattning m.m.

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse
lämnad för till uppgrävning ifrågakommande dikessträcka, nederbörds-
områden och till avrinning kommande vattenmängder. Företagets teknis-
ka detaljer framgå för övrigt av till förrättningen hörande ritningar
och handlingar.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till
torrläggning av:

Åker 2.66 hektar

Annan mark 4.44 "

Summa: 7.10 hektar

Kostnad.

Kostnaden för arbetenas utförande har vid syneförrättningen beräknats till kronor 1340:--. Kostnaden för syneförrättningen belöper sig till kronor 217:50 och kostnaden för utredning angående statsunderstöd till kronor 24:40. Totala torrlägningskostnaden blir sålunda kronor 1581:90.

Båtnad.

Värdet av båtnaden genom dikningen har uppskattats till kronor 1628:50. Sålunda skulle kostnaden uppgå till cirka 97 % av båtnaden.

Bidragsbelopp.

Enligt gällande bestämmelser skall vid statsunderstödens beviljande hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torrlägningsarbetet ernådda båtnaden. Denna relativa kostnad är enligt ovan för ifrågavarande företag = 0.97. Som bidrag från statens avdikningsanslag skulle då kunna erhållas ett belopp motsvarande 48.95 procent av totala torrlägningskostnaden eller i runt tal 770 kronor.

Aktförvarare.

Till företagets aktförvarare har utsetts lantbrukaren K. A. Pauli, Stjälkabo, Axvall.

Arbetstid.

I förrättningsmannens utlåtande har tiden för arbetenas fullbor-

3

dande bestämts till den 1 september 1942.

Bilagor m.m.

Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag. Bilaga I.
2. Diariebervis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats. Bilaga II.
3. Redogörelse till täckdikningsnämnden. Bilaga III.
4. Arvodesräkning. Bilaga IV.
5. Synehandlingarna i närslutet häfte.
6. Plan-, profil- m. fl. ritningar i 2 blad.

Skara 1 april 1940.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

De föreslagna arbetena ha kostnadsberäknats till	1340:-
Synerförrättningen	217:50
Betänkandet med bilagor	<u>24:40</u> <u>241:90</u>
	<u>Summa kronor: 1581:90</u>

Skara i april 1940.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.


Proskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kost-
naden för tjänstgöring beräknats till 1581 kronor
90 öre.

Stockholm den 18 juni 1941

På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar
Hjalmar Fossman

Bestyrkes i tjänsten



D i a r i e b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 13 januari 1940 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Stjälkabo i Skärvs socken av Skaraborgs län /Stjälkabo dikningsföretag av år 1940/; betygar Vänersborg i Västerbygdens Vattendomstols kansli den 12 april 1940.

Erik T:son Uggla

Vattenrättsamanuens.

Stämpel En krona 25 öre.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

REDOGÖRELSE

för Stjälkabo diknings- företag av år 1940
i Skärvs socken
av Skaraborgs län, omfattande 1 samfällighet.

Åker	2.66	har
Äng och odlingsmark	4.44	"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	7.10	har

Markens blivande värde i medeltal kronor pr har

" " " högst " " "

Båtnaden har uppskattats till 1628:50 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 1340:-

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på sand

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
den 13 jan. 1940.

Till företagets aktförvarare har utsetts: K. A. Pauli

Adress: Stjälkabo, Axvall

Anm.:

Skara den 9 april 1940

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enl. Uppdrag

Erik Almlöf

Bestyrkes i tjänsten:



ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Stjälkabo
dikningsföretag av år 1940 i Skärvs socken av Skaraborgs län; avgiven
i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag, 3 sidor à 3:- kr	9:-
Avskrift av detta betänkande med bilagor, 7 sidor à 0:55 kr	3:85
Ansökningshandlingar och expedition	3:-
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden	3:55
Inhäftning, två band	<u>2:-</u>

Summa kronor: 24:40


Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma
klandra genom stämning till Valle häradsrätt inom tre månader här-
efter.

Skara den 16 april 1940.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 7, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:



Godk. 15/9 1941

DIARIE Nr 14301
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 AUG. 1941

BEVIS

över verkställd avsyning av Stjälkabo
dikt ningsföretag av år 1940 i Skärvs
socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Majktt~~ Lantbruksstyrelsen den 18 juni 1941

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 770

Lån från statens avdikningslånefond „

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1942

~~Arbetsstyrelsens ordför.~~


Företagets förtroendeman: Lantbrukaren K.A. Pauli,

Adress: Stjälkabo pr Axvall

Vid av undertecknad den 12 augusti 1941 verkställd avsyning av
ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fast-
ställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava uppgått till det fastställda kostnads-
beloppet.

Skara den 12 augusti 1941.


Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.



KONTROLLBEVIS

Nr 1.

Vid av undertecknad den 7 juli 1941 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, levererade till Stjälkabo dikningsföretag av år 1940 från Vinninga cementvarufabrik, erhöles följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings- datum	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
9"	67 cm	hösten 1940	1005 kg	1005 kg	
9"	"	"	"		950 kg
9"	"	"	"		900 kg
9"	"	"	"	1100 kg	
9"	"	"	"	1100 kg	

Då medelhållfastheten hos det provade partiet, 161 m 9" betongrör, uppgår till 1011 kg, kan det således godkännas.

Skara den 8 juli 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 2-6804

~~DIARIE Nr 7257~~
~~K. LANTBRUKSSTYRELSEN~~
~~25 APR 1900~~

DIARIE Nr 1338
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 JAN. 1941

Bid 73/1941

Handlingar angående

Stjälkabo dikningsföretag av år 1940

i Skärvs socken av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1940 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Protokoll, fört vid sammanträde
under syneförrättning enligt vattenlagen
för torrläggning av mark tillhörande
Stjälkabo i Skärvs socken av Skaraborgs
län.

Den 8 september 1939.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning
/Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga
denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts
att hållas förestående dag klockan 10 hos K.A. Pauli, Stjälkabo,
varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända en-
ligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

K.A. Pauli, Stjälkabo,

såsom övriga sakägare:

Domänintendenten, ryttmästare Bertil Ekberg, Dagsnäs, St. Bjurum.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt förordnandet för förrätt-
ningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot förrättningsmannen anfördes icke och något laga
hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genom-
förande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vatten-
besvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Ägande-
rättsförhållandena undersöktes. Sökanden yrkade avlopps upptagande
till sådant djup och sådana dimensioner att hans därav beroende
marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Intressenterna ingingo förening, varigenom bl.a. träffades
överenskommelse angående fördelningen av företagets kostnader.

~~/Bil. 4/~~.

§ 5 .

Sakägarna enades om att vid dagens sammanträde utse en förtroendeman för företaget och valdes härtill K. A. Pauli, Stjärkebo
Åkerly, vilken fick i uppdrag att emottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 6 .

Förtroendemannen fick även i uppdrag
att ingå till Kungl. Lantbruksstyrelsen ^{med} ansökan om största möjliga
 bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande,
att uppdraga åt undertecknad att upprätta alla härför erforderliga handlingar m.m.,
att med vederbörande myndighet upprätta erforderliga kontrakt och förbindelser för statsbidragets erhållande, samt
att uppbära och på delägarna fördela eventuellt beviljat statsbidrag.

3
§ 7.


Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 5 dagsverken, vilka skulle gäldas med 5 kr pr dagsverke eller sammanlagt kronor 25:-.

§ 8.

Förrättningsmannen meddelade, att syneförrättningen komme att avslutas genom synehandlingarnas framläggande å hans kontor, Alander-gatan 11, Skara, lördagen den 16 september 1939 och att nämnda handlingar tillsammans med företagets ritningar senast trettio dagar därefter komme att översändas till aktförvararen.

§ 9.

Dagens protokoll upplästes, varefter sammanträdet förklarades avslutat. Ort och dag som ovan.


Statens e. lantbruksingenjör.

§ 10.

Den 8 september 1939 översändes den i § 4 omnämnda förenings-skrivelsen till Kungl. Domänstyrelsen. Enligt meddelande från Kinne revirförvaltning kunde Kungl. Styrelsen icke godkänna föreningen, enär den berörda, Kronan tillhöriga betesmarken skulle komma att överföras till skogsmark i samband med anläggandet av kulturbeten.

§ 11.

Efter erhållen kännedom härom har dikningsförslaget förenklats, båtnadsvärderna för Kronans del reducerats och en ny föreningsskrivelse /Bil. 4/ upprättats. Sedan föreningsskrivelsen undertecknats av K. A. Pauli, Stjälkabo, e. jägmästaren i Kinne revir K. S. Tholerud, Skara, och domänintendenten Bertil Ekberg, Dagsnäs, insändes den till Kungl. Domänstyrelsen. Enligt utdrag av Kungl. Domänstyrelsens protokoll den 21 december 1939 /Bil. 5/ har Styrelsen funnit skäl godkänna föreningen, varom anteckning gjorts å föreningsskriften.

§ 12.

Den 2 januari 1940 avsändes till K. A. Pauli och domänintendenten underrättelser att syneförrättningen komme att avslutas genom synehandlingarnas framläggande å förrättningsmannens kontor lördagen den 13 januari 1940.


§ 13.

Den 13 januari 1940 infann sig K. A. Pauli på förrättningsman-

4

nens kontor. Förrättningsmannen framlade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna och för kostnadernas fördelning. Härefter förklarades förrättningen avslutad.

Skara den 13 januari 1940.


Statens e. lantbruksingenjör.

Nr. 57.4.7-57-62.
1937.

5

Bilaga 1.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i *Skaraborgs* län.

Undertecknad *får* härmed vördsamt anhålla om förordnan-
de för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt be-
stämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande *Själkabo*

i *Skärös* socken
av *Skaraborgs* län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna för-
väntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Årvall

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

undertecknad
adress *Själkabo*

pr *Årvall*

Telefon:

Själkabo den *2 oktober* 19*37*

G. A. Pauli

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Stjältebo
Skalltorp

Ägarens namn:

Karl Pauli
Ej Yronan
Car. Erik Allen

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. & V. n:r 57 - 62
1937.



52 - 77
1938

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin ~~+ Skara~~

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 5 oktober 1937.

På länsstyrelsens vägnar:

Arvid Stenroos *Y. H. Bergström*

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Bilaga 2 b.

D.o.V.D. 52 - 77/1938.



Förordnande.

Extra lantbruksingenjören Ernst Öfverholm varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 28 juli 1938.

På länsstyrelsens vägnar:

[Signature] *[Signature]*

F Ö R T E C K N I N G


Över underrättelser angående sammanträde hos K.A. Pauli, Stjälkabo, Axvall, fredagen den 8 september 1939 klockan 10 för torrläggning av mark tillhörande Stjälkabo i Skärvs socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 22 augusti 1939 till:

K.A. Pauli, Stjälkabo, Axvall,

Domänintendenten Bertil Ekberg, Dagsnäs, St. Bjurum,


Arr. Gustav Alms sterbhus, Skålltorp, Axvall.

Skara den 22 augusti 1939.


Statens e. lantbruksingenjör.

Den 2 januari 1940 avsändes skriftliga underrättelser till domänintendenten Bertil Ekberg, Dagsnäs, Stora Bjurum, och lantbrukaren K.A. Pauli, Stjälkabo, Axvall, att syneförrättningen komme att avslutas genom synehandlingarnas framläggande å förrättningsmannens kontor, Alandergatan 11, Skara, lördagen den 13 januari 1940.

Skara den 2 januari 1940



F Ö R E N I N G.

Undertecknade, delägare i det företag, som avser torrläggning av vattenbesvärade marker tillhörande Stjälkabo i Skärvs socken av Skaraborgs län, hava denna dag jämlikt 10 kap. 57 och 58 §§ vattenlagen träffat följande överenskommelse.

1./ Förbinda vi oss att enligt här nedan i punkt 3 angivna grunder utföra och fullborda utdikningen av ifrågavarande marker i full överensstämmelse med den plan och det förslag, som upprättats av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm.

2./ Likaledes förbinda vi oss att efter samma grunder underhålla de utförda arbetena i enlighet med den fastställda arbetsplanen.

3./ Grunden för deltagandet i kostnaderna för arbetenas utförande och framtida underhåll bliver:

K. A. Pauli, Stjälkabo, bestrider 70 procent av kostnaderna
Kronan bestrider 30 procent av kostnaderna.

Efter samma grunder skall ock fördelas det statsbidrag, som kan erhållas, så ock gäldas undersökning- och förrättningskostnaderna allt i enlighet med av förrättningsmannen verkställd uträkning.

4./ För jord, som åtgår till dike eller jordupplag skall ingen ersättning utgå.

5./ Arbetena skola vara avslutade senast den 1 sept. 1942.
Sålunda överenskommet försäkras.

Skara den 4 november 1939.

Under förbehåll av Kungl. Domänstyrelsens godkännande:

K. A. Pauli
.....

H. S. Thakert
.....

E. Ö.

Öfverholm
.....

Att förestående intressenter frivilligt ingått och egenhändigt undertecknat denna förening, som prövats och befunnits lämplig, intygas å tjänstens vägnar:

År 1939 den 21 dec. vid föredragning inför Kungl. Domänstyrelsen godkändes förestående förening
Stockholm som ovan.

E. Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

ex officio

Karl Wilander

//

Bilaga 5.

KUNGL.
DOMÄNSTYRELSEN

Telegramadress } DOMÄNSTYRELSEN
Telefonanrop } STOCKHOLM
POSTGIROKONTO 1092

I SVARSSKRIVELSE
TORDE ÅBEROPAS

NR S.II:4103.
d.21/12 1939.

Utdrag av Kungl. domänstyrelsens protokoll
den 21 december 1939.


S.D. Lantbruksingeniören Ernst Öfverholm, Skara, hade den 4 november 1939 till styrelsen för godkännande överlämnat en den 4 november 1939 ingången förening, betecknad bilaga 4, avseende dikningsföretag, berörande kronoegendomen Skålltorp i Kinne revir.

I ärendet hade vederbörande domänintendent och överjägmästare avgivit yttranden den 16 november och den 11 december 1939.

Styrelsen fann skäl för sin del godkänna ovannämnda förening, varom anteckning skulle ske å föreningsskriften, bilagan 4, varefter
./.

Härom skulle vederbörande underrättas genom protokollsutdrag.
Stockholm som ovan.

Enligt protokollet:



Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äg och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
<u>Bilaga A.</u>																
<u>Beskrivnings- och värderingslängd.</u>																

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
/	/	<u>Skärvs socken</u>	Hjälkabo	<u>N. F. Pauli</u>	
				ständig vall, mylla på sand	1
				damm	2
				betesmark, mylla på sand	3
				äker	4
				väg	5
				äker, mylla på sand	6
				ständig vall, mylla på sand	7
				betesmark,	8
				äker,	9
				väg	10
				<u>Summa:</u>	
/	/	Skälltorp	{ <u>Kungl. Maj:t och Kronan</u> <u>arr. Gustav Adolfs storbhus</u>		
				betesmark, mylla på sand	11
				"	12
				högl. mark	13
				betesmark, mylla på sand	14
				" " förb. ej	15
				<u>Summa:</u>	
		<u>Lammandrag:</u>			
		<u>Skärvs socken</u>			
/	/	Hjälkabo	N. F. Pauli		
/	/	Skälltorp	{ <u>Kungl. Maj:t och Kronan</u> <u>arr. Gustav Adolfs storbhus</u>		
				<u>Summa:</u>	

[illegible]

7.10

Shara den ^{13. jänner} ~~16. september~~ 1940

Ernst Österholzer

Statens e. lantbruksskolor

14

Bil. B.

Skara den 13 januari 1940.

Paul C. Greubel

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i förrättningsmannens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras.

Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,


att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall, efter tillsägelse av vederbörande brukare, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,


16

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i
brunn,
att tegelrörskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas,
är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger,
att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,
att företagets brunnar och rörutlopp skola, för att kunna godkännas,
utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,
att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter,
skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas,
såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild över-
enskommelse härutinnan,
att entreprenören åläggas att taga del av bestämmelserna i denna ar-
betsbeskrivning.

Skara den 13 januari 1940.



Statens e. lantbruksingenjör.

[illegible]

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1131,50							938:-	70	152.25	
497:-							402:-	30	65.35	
1628.50							1340:-	100	217.50	
Skedd den 13 januari 1940.  Statens r. förbättrings- statistik										

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000



Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för förbättrad utdikning av
vattenbesvärade marker tillhörande Stjälka-
bo och Skälltorp i Skärvs socken av Skara-
borgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 28 juli 1938 hava erhållit Länsstyrelsens i Skara-
borgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning,
hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen
handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga
hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande
anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet,
är beläget cirka 1.5 km. väster om Skärvs kyrka inom sektion nr 2 av
Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående
översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och
vattensamlingsområdets gräns med blå linje.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och
ökad alstringsförmåga avser uppgrävning av öppet dike samt uppgräv-
ning för och läggning av rörledning genom och från vattenbesvärade
marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vatten-
lagen.

I enlighet med sökandens yrkanden och på grund av förefintliga
lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen den dikessträcka,

som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningsens jämförelseplan. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek utgör vid 5480 30 hektar och vid C 7 hektar. Rörledningen har dimensionerats för en vattenmängd av 1 liter pr sekund och hektar. Den befintliga trumman mellan 5476 - 5480 bibehålles för det vatten som rörledningen vid flodtillfällen eventuellt icke förmår avbörda.

5. Broar och trummor.

Inga broar eller trummor skola byggas eller underhållas på företagets bekostnad.

6. Ersättningar.

Inga ersättningar skola utgå i samband med utförandet av detta företag.

7. Båtnadsuppskattning.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden pr hektar har approximativt uppskattats, varvid hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet och behov av torrläggning och har dessa värden angivits i värderingslängden /Bil. A/, i vilken jämväl uträknats båtnaden för de olika ägofigurerna.

8. Kostnad och kostnadsfördelning.

Enligt kostnadsförslaget uppgå kostnaderna för avloppets färdigställande till 1340 kronor, inberäknat 10 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

En kostnadsfördelningslängd /Bil. D/ har upprättats i enlighet med av intressenterna ingången överenskommelse /Bil. 4/. I kostnadsfördelningslängden finnas för de olika fastigheterna uträknat vare och ens torrlägnings- och förrättningskostnader. Dessutom har i densamma angivits fastigheternas delaktighetsprocent i företagets gemensamma kostnader.

9. Vattendomstolsavgift.

Då värdet av förbättringen, som skulle ernås genom företagets utförande, understiger tiktusen kronor, behöver avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i

överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill

hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför

lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest

gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i över-

ensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att denna syneförrättning skall hava vunnit laga kraft, innan arbe-

tet påbörjas,

att till rörledning och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att arbetet skall vara avslutat senast den 1 september 1942 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts

av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägnings-

resultatet skall avloppet för framtiden underhållas genom regelbundna

rensningar. De till den täckta ledningen hörande brunnarna skola så-

lunda rensas minst en gång om året. Det öppna avloppet bör därjämte

grässkuras varje år och dessutom rensas minst vart fjärde år. Upp-

komna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och av-

loppet återställas till för detsamma nu föreskrivna dimensioner.

Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma

grunder, som gälla för avloppets nu ifrågavarande upptagande.

Det åligger vederbörande jordinnehavare att genom vakt eller

stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl

sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark

kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, förtroende-

27

mannen bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en av intressenterna i företaget utsedd förtroendeman. Förtroendemannens åligganden äro:
att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud utlämna arbetet på entreprenad,
att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,
att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,
att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa,
att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.


13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Stjälkabo dikningsföretag av år 1940".


14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Skara den 13 januari 1940.


Statens e. lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Stjälkabo dikningsföretag* 
 år ~~1939~~ 1940
 i *Skärss* socken och *Skaraborgs* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	Antal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	5	0,50		2	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.		1,50			
		krokinje	"	0,8	3,00	2	40	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"	1,1	6,00	6	60	
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 53 ar	st.	5	0,36	1	80	
			har	2,66	0,54	1	43	
		äng och odlingsmark medelareal 89 ar	st.	5	0,26	1	30	
			har	4,44	0,42	1	86	
		annan mark och impediment, medelareal 15 ar	st.	5	0,05	0	25	
			har	0,77	0,78	0	60	
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta	regalarket			4	-	
		övriga	regalark					
		blad	blad	st.				20 44
		Överföres						22 84

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				22 74
		Avvägning.				
1939	14/5 20/5	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	12/3	12,00	20 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har	har	3.17 0.50	1 58	
		avvägda punkter	st.	21 0.03	0 63	
		i annan mark, medelantal > 4 punkter pr har	har	4.29 1.00	4 29	
		avvägda punkter	st.	26 0.06	1 56	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	0.8 2,00	1 60	
		i annan mark	"	1.3 5,00	6 50	36 16
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 56 ar,	st.	14 0.07	0 98	
			har	7.87 0.06	0 47	1 45
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer min.-av.	st.	0,04		1 50
		Markvärdering:				
1939	14/5	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	12/3	12,00	4 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "		0,06		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	10	0.06 0.12	0 60	4 60
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	0.432 3,00	1 29	
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	0.233 3,50	0 81	2 10
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	1 0.12	0 12	
		"	"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	5 0.22	1 10	
		"	"			
		"	"			1 22
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	0,02		
1939	20/5	dagar	12/3	12,00		4 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning min.-av. km.		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²	"			
		nämligen m. ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	6,00		
		2) " " över 20 " min.-av.	"	10,00	10 -	13 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	13 0,03	0 39	1 39
		Överföres				91 66

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				91 66
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	0.292	2,50	0 73
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen	m ² sektion på	"		
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	0.233	4,00	0 93
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen	m ² sektion på	"		
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)				1 34
		Förslag till invallning, § 29				3 —
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			—	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	47	0,01		0 47
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	2	0,30	0 60
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		2 60
1939 8/9		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	5	3,00	15 —
1940 13/1		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	/	12,00		12 —
1939 m.m.		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	/	12,00	12 —
1939 12/7		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1/2	12,00	1 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	1/4	12,00	3 —
		utlopp för täckt ledning	"	1/3	12,00	4 —
		slanficka	"	12,00		7 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51	Summa kronor			151 73
		1) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalarck	st.			
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 56 ar ägofigurer	st.	14 0.10	1 40	
		har	7.87 0.08	0 63		
		Överföres			9 03	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			9 03	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st.	47 0,02	0 94	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	13	0,05	0 65	12 37
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.	0.140 2.50	0 35	
		befintligt vattendrag ell. vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"	0.292 5.00	1 46	
		ändring av befintligt avlopp	"	0.233 6.00	1 40	
		2) tvärsektioner, ~~originalritningens belopp~~			1 32	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		
					4 53	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			1 13	3 40
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	"	7/12 12,00	7 -	
						7 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid.	20 0,55		11 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				37 77
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	3 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				25 -
		Summa kronor				28 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				151 73
		Lösen för kopior och avskrifter				37 77
		Övriga förrättningskostnader				28 -
		Summa kronor				217 50

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Valle

Skara den

13 januari 1940

häradsrätt.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor kvitteras:

den

19