



Akt nr:

R-E1a-0811

AU$R-E1a-0811

179 232 42

Skuldförbindelse överlämnad till Kungl. Statskontoret den 22/10 1942 godkänd den 29/10 1942

DIARIE N:r 20400
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 OKT. 1942

R 6*0811

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 3 juli 1942 till Djupedalens dikningsföretag av år 1941 i Ullervads och Bäcks socknar av SKARABORGS LÄN

2 l. kassa.
6 juli.

beviljat dels ***statsbidrag*** med sjutusennittio (7.090) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med sextusenfemhundratrettio (6.530) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör S. Hallin vid syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1946,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

7. 1941. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
171541

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Skara den 8/8 1942.

Att Erik Arnlöf

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Ehrenberg.
Adress Skara

L. Söderqvist
Adress Skara

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 3 november 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE Nr 20100
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 OKT 1942

R 6*0811

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående

"Djupedalens dikningsföretag av år 1941"

i Ullervads o.Bäcks socknar av Skaraborgs län;

upprättade år 1941 vid syneförrättning enligt

vattenlagen

av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

U P P G I F T

över verkliga kostnader vid "Djupedalens dikningsföretag av år 1941" i Ullervads och Bäcks socknar av Skaraborgs län, grundad på av företagets styrelse lämnade uppgifter.

		14,984 %	85,016 %	
	30,267 %	10,449 %	59,284 %	
	Samfällighet			Summa kronor
	A - F	G - H	H - Y	
Syneförrättningen	276:50	95:46	541:58	913:54
Vattendomstols-avgift	-	-	15:51	15:51
Betänkande m.m.	16:33	5:63	31:99	53:95
Jordersättning	69:60	138:70	865:21	1073:51
Arbets- och materialkostnad	5193:08	472:50	10822:45	16488:03
Extra arbeten /berg+slamrensning/	45:--	210:25	538:20	793:45
Diverse omkostnader	-	22:07	125:23	147:30
Räntor under arbetstiden	225:--	70:80	401:68	697:48
Styrelsearvode	-	29:97	170:03	200:--
Kostnad för avsyning, debiteringslängd, utredning ang. ytterligare statsbidrag m.m. oförutsett	30:27	10:45	59:28	100:--
Summa kronor	5855:78	1055:83	13571:16	20,482:77
Beräknad kostnad	4932:83	661:09	9603:57	15,197:49
Båtnad	5280:--	1822:80	10341:82	17,444:62

DEBITERINGSLÄNGD

FÖR DJUPEDALENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1941

Mtl.	Reg n:r	Socken, samf., hemman o jordägare		1/ Samtliga delägare	Bekännad kostnad: Icke lånesökande	S:a kostnad	Båtnad+ syn+bet.	Går att debitera	Merkostnad över beräkn.: Kostn.vartill statsunderstöd ej beviljats. Samtliga delägare	Sök.	Utdeb på sökande	Summa Skuld	Avgår jorders.	Summa att erh.	att erläggas
		Samfälligheten A - F													
		Ullervads socken													
1/8	1[1]	Södra Lövåsen	Oskar Andersson	1:46	–				646:68	S	0:49	648:63			648:63
3/8	1[1]	Skarpås	Karl Andersson	0:03	59:47	110:99	125:39	14:40	14:89			73:90	69:60		4:30
									661:57		0:49	722:53			652:93
		Samfälligheten G - H													
		Bicks socken:													
läg.	1[6],1[7]	Borrud (Torgrimshult)	Fritz Friberg	0:03	126:46	174:52	511:-	336:48	89:13			215:62	61:60		154:02
		Ullervads socken:													
1/2	1[1]	Assmundstorp	H.V Bobäck	0:01	30:50	42:08	122:44	80:36	21:49			52:-	24:-		28:-
3/8	1[1]	Skarpås	Karl Andersson	0:04	162:84	224:71	653:96	429:25	114:77			277:65	53:10		224:85
												–	+/ 52:80		/171:75/
1/4	1[1]	Djupedalen	Kungl. Egnahemsstyr.	0:04	159:27				112:25	S		271:56			271:56
									337:64		- -	816:83			678:43
															/625:33/
		Samfälligheten H - Y													
1/4	1[1]	Djupedalen	Kungl. Egnahemsstyr.	0:24	430:45				215:43	S	95:04	741:16	411:90		329:26
1/4	2[22]	Eklunda Millomg.	Axel Pettersson	0:11					92:95	S	41:01	134:07	84:60		49:47
läg	2[15]	" "	"	0:24					205:68	S	90:73	296:65	40:25		256:40
"	2[14]	" "	"	0:09					78:44	S	34:61	113:14			113:14
1/6	2[2]	" "	Anton Larsson	0:22					187:96	S	82:92	271:10	37:50		233:60
1/8	1[3]	" Sörgården	Erik Larsson	0:07		219:15	249:09	29:94	57:67			30:01	23:55		6:46
3/8	1[4]	" "	"	0:42		1390:59	1580:65	190:06	365:92			190:48	48:10		142:38
1/8	1[6]	" "	"	0:04		119:56	135:84	16:28	31:46			16:32			16:32
1/8	1[7]	" "	"	0:04		134:83	153:25	18:42	35:48			18:46			18:46
1/4	1[2]	" "	Knut Karlsson	0:29	502:13	955:07	1085:54	130:47	251:32			632:89	2:50		630:39
1/4	38[3]	" Nolgården	Anton Larsson	0:18					160:39	S	70:75	231:32	2:75		228:57
läg.	3[9],20	" "	Oskar Karlsson	0:19					163:25	S	72:02	235:46	26:96		208:50
1/32	3[3]	" "	Axel Pettersson	0:25					213:82	S	94:33	308:40			308:40
avs.	1[5]	Erikstorp	Einar Karlsson	0:01	14:69	27:95	31:77	3:82	7:35			18:52			18:52
"	1[5]	"	Axel Hallén	0:04		132:24	150:27	18:03	34:80			18:07			18:07
läg	4[18]	Segerstad Löjtnantsg.	"	0:33	–	1105:37	1256:43	151:06	290:87			151:39	93:40		57:99
avs.	3[9]	" Magnusg.	Josefina o Matilda Rudberg	0:05	87:15	165:76	188:37	22:61	43:62			109:81			109:81
	2[2]	" Amundsg.	V. Ljungkvist	0:05		158:28	179:84	21:56	41:65			21:61	18:90		2:71
	1[11]	" Per Larsg.	Sven Larsson	0:06		186:30	211:81	25:51	49:03			25:57	22:-		3:57
läg.	1								2527:09		581:41	3564:43			2.752:02
		Totalsumma		4:53	1572:96							5103:79	1073:51		4.030:28

För icke sökande har utdebiteringen begränsats till båtnadsbeloppet plus andelar i förrättningskostnader (V.L. 7:27 o 10:80)

1/ 7.090:-	kronor	beviljat bidrag +/ från H - Y
4:53	"	skillnad mellan beviljat bidrag och beräknat bidrag (att erläggas av samtliga delägare)
6.530:-	"	beviljat lån
1.572:96	"	Icke lånesökande att erlägga kontant
15.197:49	kronor	beräknade kostnaden.

Skara den 4 augusti 1948

Erik Almlöf

R-E1a-0811

Protokoll vid syne- förrättning angående vatten- lagen för sträckning av mark vid Vörumd Djupedalen m. fl. near- varan i Alleruds socken Skaraborgs län.

Den 1 november 1940 i Alleruds kommunalrum.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruks- ingenjör och förrättningsman, samt sökande männen Adolf Karlsson, Nykvarn, och Martin Jansson, Fors, även- som följande sakägare:

Sökandena:

Kungl. Egnahemsstyrelsen äg. Djupedalen 1' genom fastighets konsulent Erik Almlöf enl. fullmakt bil. F I.

Anton Larsson äg. Erlunda Mellang. 2 2 och " Nolg. 3 3

Av övriga sakägare:

John Johansson äg. Erlunda Mellang. 2 14+22 och " Nolg. 3 20

Adolf Karlsson " " Nolg. 1 2

Arvid Andersson i jämte Augusta, Verner och Albin Andersson Segerstad Löjtnantsg. 4"

Johannes Gustafsson äg. Segerstad Nattorp 1' Alleruds pastorat " Kyrkogatan 1' genom Richard Jonsson enl. fullmakt pro- tokollsutdrag bil. F II.

Oskar Andersson äg. S. Lövåsen

Ivan Larsson " Segerstad Per Lang. 1"

W. Ljungkvist " " Ammunds g. 2 2

Erland Johansson äg. Kyrkogatan 1'

Magnus Karlsson äg. jämte syskonen Karl, Olof och Ester Axelsson samt Astrid Fröjd Erikstorp 1' genom Elias Karlsson

2 Erik Larsson äg. Eklunda Torpgården 1/3+4+6

§ 1

Upplästes det på förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som blade lydelse enl. bil. A.

§ 2

Något jäv emot förrättningsmannen kunde ej utrönas.

§ 3

Förelades den för undersökningen upprättade nivåkarten över det vattenbesvärade området samt profil över utloppen från sjön.

§ 4

Om sjunna sig:
Fr. v. Bobäck äg. Assmunds torp 1'
Karl Andersson i Skarpås 1'
Karl. Fägelstam assr. Djupedalen
Oskar Karlsson äg. Eklunda Nolg. 3/8 gemen
John Johansson

§ 5

Förhandlen syftade på i förevarande utloppss fördjupning och utvidgning så att dess därav berörde skäl må kunna fastställas, Djupedalen enl. upprättad och delvis utförd fackmässig plan och Nolgården och Mellomgården så att markens nu kunna på ändamålsenligt sätt fastslaggas.

§ 6

(Oskar Andersson)

John Johansson, och Oskar Karlsson på-
talade sig med åhörandena och yrkade
på prövotidens utstående, så att jämväl
dekas därav berörande mark måtte
komma på lämpligt anstående sätt
fastställas, kl. 6.

§ 7

Som intet mera fanns att till
protokollet anteckna, förklarades sam-
manträdet upplöst med till denna gående
att redan nödig jord upplåtelse nu verk-
ställts, nytt sammanträde kommen
att hållas på samma ställe som
dagens predagen den 28 mars 1941 kl. 13,
och denna syn ytterligare underrättelsen
närvarande att tillställas sakägarna.
Ost och till vad vidare
tjänsten:

Axel Hallin

Bivistande gode män:
Martin Larsson
Axel Lindberg

Den 4 april 1941 i Ullervads kommunalrum.
Närvarande: Förestående synemän med undan-
tag för Adolf Carlsson, som var förhindrad och i
dess ställe skiftesgodemannen Axel Almén
jämsmt sig, samt följande sakägare:
Arvid Johansson avv. Backedalen
Karl Andersson, Skarpås
Oskar Andersson, Södra Lövåsen
John Johansson, Malltorp

Anton Larsson, Ekelunda Nolg.
Oskar Karlsson, Blomstenhult genom John Johansson enl. fullmakt bil. F III.
Axel Hallén, Aspelund
Linus Karlsson, Ekbstorp
Johannes Gustafsson, Koltorp
Ullervads pastorat genom Rikard Jansson

§ 8

Föreslades det sedan jämna sammanträdet uppsättade förslaget till de vattenbesvärade markernas bättre torrläggning med därtill hörande handlingar.

§ 9

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bil. L.

§ 10

Att motaga och jämka till förslaget hörande handlingar och ritningar och att sammankalla delägarna jämte av styrelse utsedd synemännen Anton Larsson, Ekelunda Nolgården.

§ 11

I fråga om jämkat arbetskostnadernas fördelande på den upprättade anvordesräkningen, varav ett exemplar nu föreslades jämkat, därefter översändas till Kronofogden Kungl. Egnahemsstyrelsen.

§ 12

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades

Förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Bärande goda män:

Martin Jansson Axel Almén

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

Ullervad

6

Bil. A.

D.o.V.D. nr 56 - 101
1939

Förordnande.

Lantbruksingenjören S. Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 16 november *193*9.

Utan avgift.

SKARABORGS LÄNS
13 NOV. 1939
LANDSKANSLI

S. ö. V.D. Nr. 06-101
1939

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Med översändande av ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Djupedalen m.fl. hemman i Ullervads socken av Skaraborgs län får jag vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för undertecknad.

Skara den 11 november 1939.

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

SKARABORGS LÄNS
13 NOV. 1939
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad-e få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Djupedalen m. fl. i Ullervads sock av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Mariestad 6 km

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Anton Larsson

adress

pr

Telefon: Tula 26

Stockholm den 7/11 1939

KUNGL. EGNAHEMSSTYRELSEN
JORDANSKAFFNINGSBYRÅN
Ulr. Collin

1/6 mtl. Mellomg Ekelunda
för: 1/4 mtl. Nolgården Ekelunda 3

Centan Larsson

9

D.nr
Ink. till KUNGL. FÖRSVARSSTYRELSEN
3 NOV. 1939
JORDANSKAFFNINGSBYRÅN

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Lars 1 Klockartorp	Anton Svensson 2
Skorpås.	Karl Andersson
Asmundstorp.	K. W. Sobäck.
Portvaktstorp.	Johan Andersson.
Malltorp.	Johan Johansson
Byn Ödemåla 3/4.	Erik Larsson
Blomstorkullet.	Oskar Karlsson
Asplunds.	Axel Hallberg
Dalängen.	Adolf Karlsson
Asmundsgården	Axel Andersson.
—"—	W. Jungkvist.
m. fl. fastigheter.	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. SKAPA A.
367155

Bil. B.

Förteckning

över underrättelser ang. sammankalk den 1/nov. 1940 kl. 12.30, vilka underrättelser denna dag avsänts till:

1. Aer. Fägelström	Djupedal	Ullervad	Hasselrör
2. " Arvid Johansson	Backedalen	"	"
3. K. V. Bobäck	Aspemunkstorp	"	"
4. Karl Andersson	Skarpås	"	"
5. Oskar Andersson	Södra Lövåsen	"	"
6. John Johansson	Mellantorp	"	Juka
7. Anton Larsson	Eklunda Nolg. Bot 71	Ullervad	"
8. Erik Larsson	" Förg. " 70	"	"
9. Oskar Karlsson	Blomstorpsmölt	"	"
10. Axel Kallén	Aspalund	"	"
11. Anton Yngve	Erikeberg	"	"
12. Adolf Karlsson	Eklunda Förg:n	"	"
13. W. Ljungkvist	Ammdag. Bot 62	"	"
14. Axel Ruberg	"	"	"
15. Sven Larsson	Asperberg	"	"
16. Einar Karlsson m. fl.	Erikstorp	"	"
17. Otto Eriksson	Fridhem	"	"
18. Arvid Andersson	Löjmantsg:n	"	"
19. Johannes Gustafsson	Nolltorp	"	"
20. Kyrkoh. i Ullervads pastorats pastoratsstämma			Ullervad
21. Aer. Emil Johansson	Häggatorp		Juka
22. Johan Andersson	Tomtentorp		Hasselrör
23 Anton Svensson	Tomtgrimsholt		"
24. Skiftesgodemannen	Martin Jansson	Fors Förg.	Mariestad
25 "	Adolf Karlsson	Nyspinn	Askersberg
26 Kungl. Egnahemsstyrelsen, Jordanskaffningsbyrån, Munkbron			Stockholm

Skara den 14 okt. 1940

På Länsstyrelsens vägnar:

Ingemar Hamrin

Bil. 6

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Djupedalen m.fl.

i Ullervads, Bäcks och Berga socken[ar] av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde ~~hos~~ i Ullervads kommunalrum fre - dagen den 1 nov. 19 40 klockan ~~12.30~~ då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Ullervads socken: Djupedalen; Assmundstorp; Skarpås; Södra Lövåsen; Eklunda Mellomg:n, Sörg:n och Nolg:n; Segerstad Löjtnantsg:n, Anundsg:n, Magnusg:n och Per Larsg:n; Erikstorp och Gogatan.

I Bäcks socken: Torngrimshult.

I Berga socken: Torstenstorp.

Skara den 10 okt. 1940.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Bäcks sockens kyrka den 13 okt. 1940 betygas:

J. Ahlson
Kyrkoherde

obs. Torngrimshult (själva gården) ligger i Ullervads socken.
Har förr tillhört Bäck.
Bäck 13/10 40
J. Ahlson

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den ..... 19....

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30690

Bil. 6 II.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Djupedalen m.fl.

i Ullervads, Bäcks och Berga socken[nar] av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde ~~hos~~ i Ullervads kommunalrum fredagen den 1 nov. 1940 klockan 12.30 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Ullervads socken: Djupedalen; Assmundstorp; Skarpås; Södra Lövåsen; Eklunda Hellomg:n, Sörg:n och Nolg:n; Segerstad Löjtnantsg:n, Anundsg:n, Magnusg:n och Per Larsg:n; Erikstorp och Gogatan.

I Bäcks socken: Torngrimshult.

I Berga socken: Torstenstorp.

Skara den 10 okt. 1940.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Berga sockens kyrka den 13/10 1940 betygas:

Ethil Engvall

Kyrkoherde

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den ..... 19....

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
30690

Bil. 6 III

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Djupedalen m.fl.

i Ullervads, Bäcks och Berga socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Ullervads kommunalrum

fre - dagen den 1 nov. 19 40 klockan 12.30

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Ullervads socken: Djupedalen; Assmundstorp; Skarpås; Södra Lövåsen; Eklunda Mellomg:n, Sörg:n och Nolg:n; Segerstad Löjtnantsg:n, Anundsg:n, Magnusg:n och Per Larsg:n; Erikstorp och Gogatan.

I Bäcks socken: Torngrimshult.

I Berga socken: Torstenstorp.

Skara den 10 okt. 1940.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Ullervads sockens kyrka den 13 okt. 1940 betygas:

Hagnar Ernås

komm.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den ..... 19....

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
30690

Bil. 6 IV.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Djupedalen m.fl. i Ullervads och Bäcks -nar socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde ~~nex~~ i Ullervads kommunalrum fre- dagen den 4 april 1941 klockan 13 då vederbörande sakägare hava att tillställeskomma för utförande av sin talan. Det till den 28 mars utsatta sammanträdet inställes.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Ullervads socken: Södra Lövåsen 1:1; Skarpås 1:1; Assmundstorp 1:1; Djupedalen 1:1; Eklunda Millomg:n 2:2,14,15,22, 2-4,6,7:3,8,9,20, Sörg:n 1:1, Nolg:n 3:1; Gogatan 1:3-5; Eriksstorp 1:1; Nordtorp 1:11,14,18; Segerstad Löjtnantsg:n 4:9, Magnusg:n 3:2, Anundsg:n 2:11, o. Per Larsg:n 1:6,7.

I Bäcks socken: Borrud 1.

Skara den 14 mars 1941.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Bäcks. sockens kyrka den 23/3. 1941 betygas:

H. Johansson,
Kyrkoherde i Fredsbergs, Bäcks och Förebada församlingar.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 14 mars 1941.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 6 V

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Djupedalen m.fl. i Ullervads och Bäcks -nar socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde ~~hos~~ i Ullervads kommunalrum fre- dagen den 4 april 1941 klockan 13 då vederbörande sakägare hava att tillställeskomma för utförande av sin talan. Det till den 28 mars utsatta sammanträdet inställes.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Ullervads socken: Södra Lövåsen 1:1; Skarpås 1:1; Assmundstorp 1:1; Djupedalen 1:1; Eklunda Millomg:n 2:2,14,15,22, Sörg:n 1:2-4,6,7, Nolg:n 3:3,8,9,20, Gogatan 1:1; Eriksstorp 1:3-5; Nordtorp 1:1; Segerstad Löjtnantsg:n 4:11,14,18, Magnusg:n 3:9, Anundsg:n 2:2, o. Per Larsg:n 1:11.

I Bäcks socken: Borrud 1:6,7.

Skara den 14 mars 1941.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Ullervads sockens kyrka den 23/3 1941. betygas:

Sig. pa. Ullervads

Kyrkoherde

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 14 mars 1941.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. D 1.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Djupedalen m. fl. i Ullervads, Bäcks och Berga socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Ullervads kommunalrum fredagen den 1 nov. 1940 klockan 12,30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Ullervads socken: Djupedalen; Assmundstorp; Skarpås; Södra Lövåsen; Eklunda Mellomgården, Sörg:n och Nolg:n; Segerstad Löjtnantsgården; Anundsg:n, Magnusg:n, och Per Larsg:n; Erikstorp och Gogatan.

I Bäcks socken: Torngrimshult.

I Berga socken: Torstenstorp.

Skara den 10 okt. 1940.

I tjänsten:

SVEN HALLIN.

Statens lantbruksingeniör.

Ovanstående kungörelse varit införd i Tidning för Skaraborgs län fredagen den 11 okt. 1940, intygas i tjänsten:

S Hallin

Bil. D II.

Kungörelse.

För torriäggning av vattenskadade marker tillhörande Djupedalen m. fl. i Ullervads och Bäcks socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Ullervads kommunalrum fredagen den 4 april 1941 klockan 13 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Det till den 28 mars utsatta sammanträdet inställes.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I **Ullervads socken:** Södra Lövåsen 1[1]; Skarpås 1[1]; Assmundstorp 1[1]; Djupedalen 1[1]; Eklunda Millomg:n 2[2], [14], [15], [22]; Sörg:n 1[2]—[4], [6], [7]; Nolg:n 3[3], [8], [9], [20]; Gogatan 1[1]; Erikstorp 1[3]—[5]; Nordtorp 1[1]; Segerstad Löjtnantsg:n 4[11], [14], [18]; Magnusg:n 3[9]; Anundsg:n 2[2] och Per Larsg:n 1[11].

I **Bäcks socken:** Borrud 1[6], [7].

Skara den 14 mars 1941.

SVEN HALLIN.
Statens lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Tidning för Skaraborgs Län fredagen den 21 mars 1941, intygas:

I Tjänsten:

Sven Hallin

Bil. E.

Undertecknade hjema vår med förbindelse till den upprättade förrättningen, som vår vorläggning av mark för kommande Djupedalen m. fl. ödé syfta vid på förrättningens utstakning, så att jämbäl här förut berörde mark må kunna på ändamålsenligt sätt tomläggas.

Ullervad den 1 nov. 1940.

John Johansson

Oskar Karlsson
genom
John Johansson

Ant. av Andersson
Bestyrkes:

Klein Jansson

Adolf Lundberg

KUNGL. EGNAHEMSSTYRELSEN
JORDANSKAFFNINGSBYRÅN

Munkbron 11, Stockholm
Tel. 23 10 22

Bil. F 19

FULLMAKT

för jordbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara, att vid syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Djupedalen m.fl. i Ullervads, Bäcks och Berga socknar av Skaraborgs län, föra Kungl. Egnahemsstyrelsens talan och bevaka dess rätt.

Stockholm den 21 oktober 1940.

På Kungl. Egnahemsstyrelsens vägnar:

Nils Collin

Utdrag ur protokoll, fört vid ord. kommunalstämma med Ullervads kommun å församlingssalen i Ullervad den 29 okt. 1940.

§ 3.

Vid anmälan för kommunalbesvär vid den nyupprättade, för Ullervads landsförsamlingar gemensamma mantalslängden för år 1941 beslöts att uppdraga åt kommunalnämnden att för kommunens räkning anföra besvär hos Kungl. Maj:t.

Vid protokollet:

Sigfrid Nordenson
ordf.

Fullmakt

för John Johansson eller den han i sitt ställe förordnar, att vid syne för rätt mäta enligt vattenlagen för förläggning av mark, tillhörande av Djupedalen m.fl. Nedman i Ullevads socken, Skaraborgs län, föra min talan och göra yttrande om förläggning av min mark även vara att för min räkning underteckna förening om lösande av dikningslån.

Blomberghult den 1 nov. 1940.

Oskar Karlsson

Bevittnas:

Anton Larsson

Axel Hallén.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bil. 4

Beskrivning- och värderingsdäryde.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Allowads socken.					
Södra Lövåsen	1'		1/8		Oskar Andersson
				1	åker, mylla på sandbl. lera
				2	" "
				3	" "
				4	" "
				5	" "
				6	" "
				7	" "
				8	" "
				9	" "
				10	" "
				11	" "
				12	" "
				13	Komb "
				14	åker "
				15	" "
				16	" "
				17	" "
				18	" "
				19	" "
				20	" "
				21	" "
				22	" "
				23	" "
				24	" "
				25	" "
				26	" "
				27	" "

Överföras

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	49							590	289	10	1100	539	-	510	249	90
	29							660	191	40	"	319	-	440	127	60
	38							620	235	60	"	418	-	480	182	40
	60							880	528	-	"	660	-	220	132	-
	26							590	153	40	"	286	-	570	132	60
	75							700	525	-	"	825	-	400	300	-
	11							810	89	10	"	121	-	290	31	90
	08							810	64	80	"	88	-	"	23	20
	08							810	64	80	"	88	-	"	23	20
	18							660	118	80	"	198	-	440	79	20
	89							620	551	80	"	979	-	480	427	20
	52							700	364	-	"	572	-	400	208	-
	08							840	67	20	1200	96	-	360	28	80
	14							730	102	20	1100	154	-	370	51	80
	58							770	446	60	"	638	-	330	191	40
	70							700	490	-	"	770	-	400	280	-
	51							"	357	-	"	561	-	"	204	-
	50							590	295	-	"	550	-	510	255	-
	54							"	318	60	"	594	-	"	275	40
	46							660	303	60	"	506	-	440	202	40
	50							620	310	-	"	550	-	480	240	-
	72							660	475	20	"	792	-	440	316	80
	56							620	347	20	"	616	-	480	268	80
	72							770	554	40	"	792	-	330	237	60
	10							"	77	-	"	110	-	"	33	-
	17							"	130	90	"	187	-	"	56	10
	40							810	324	-	"	440	-	290	116	-
11	31								7774	70		1244	9		467	430

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				28	åker, mylla på sandbl. lera
				29	— " —
				30	— " —
				31	— " —
					Summa
Bäcks socken.					
Bonud	1 6 + 1 7		löj.		Anton Svensson
				32	åker, mylla på lera
				33	— " —
				34	— " —
				35	— " —
				36	— " —
				37	— " —
					Summa
Ullervads socken					
Assmundstorp	1'		1/2		H. V. Bobäck
				38	åker, mylla på lera
				39	— " —
					Summa
Skarpås	1'		3/8		Karl Andersson
				40	åker, mylla på lera
				40a	— " —
				41	— " —
				41a	— " —
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
11	31								7774	70		12449	-		4674	30
	57							810	461	70	1100	627	-	290	165	30
	20							.	162	-	.	220	-	.	58	-
	07							880	61	60	.	77	-	220	1540	
	73							760	554	80	.	803	-	340	2482	0
12	88								901	480		14176	-		5161	20
											1100	3806	-	20	69	20
3	46							1080	3736	80	~~1200~~	~~4152~~	-	~~120~~	~~415~~	~~20~~
1	85							1040	1924	-	1120 ~~1200~~	2072 ~~2220~~	-	80 ~~160~~	148 ~~296~~	-
	60							〃	624	-	1120 ~~1200~~	672 ~~720~~	-	80 ~~160~~	48 ~~96~~	-
4	40							1000	4400	-	1040 ~~1200~~	4576 5280	-	40 ~~200~~	176 880	-
2	00							1040	2080	-	1060 ~~1200~~	2120 2400	-	20 ~~160~~	40 320	-
						2	87		-			-			-	
12	31					2	87		1276	480		13246 ~~14772~~	-		481 ~~2007~~	20
4	00							1000	4000	-	1020 ~~1200~~	4080 4800	-	20 ~~200~~	80 800	-
1	80							880	1584	-	900 ~~1200~~	1620 2160	-	20 ~~320~~	36 ~~576~~	-
5	80								5584	-		5700 6960	-		116 1376	-
1	48							780	1154	40	840 ~~900~~	1243 20 ~~1332~~	-	60 ~~120~~	88 ~~177~~	80 60
1	00							870	870	-	900	900	-	30	30	-
1	83							1080	1976	40	1200	2196	-	120	219	60
4	00							1100	4400	-	〃	4800	-	100	400	-
8	31								8400	80		9139 20 ~~9228~~	-		738 ~~827~~	40 20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Gipsdalen	1'		1/4		Kungl. Egnahemsstyrelsen
				42	åker, mylla på lera
"	1'		1/4		Kungl. Egnahemsstyrelsen
				42	åker, mylla på lera
Överväminnepskala				42a	—"—
				43	—"—
				43a	—"—
					Summa
Eklanda Millomy.	2 22		1/64		John Johansson
				44	åker, mylla på pandbl. lera
				45	—"—
				46	—"—
				47	—"—
				48	—"—
				49	—"—
				50	—"—
				51	—"—
					Summa
—"—	2 15		låg.		John Johansson
				52	åker, mylla på pandbl. lera
				53	—"—
				54	—"—
				55	—"—
				56	—"—
				57	—"—
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
505								1080	5454	-	1200	6060	-	120	606	-
505								1120	5656	-	1200	6060	-	80	404	-
179								1080	1933	20	"	2148	-	120	214	80
204								"	2203	20	"	2448	-	"	244	80
15								"	162	-	"	180	-	"	18	-
903									9954	40		10836	-		881	60
25								810	202	50	1100	275	-	290	72	50
10								590	59	-	"	110	-	510	51	-
13								510	663	0	"	143	-	590	76	70
04								"	20	40	"	44	-	"	23	60
07								"	35	70	"	77	-	"	41	30
05								"	25	50	"	55	-	"	29	50
10								880	88	-	"	110	-	220	22	-
29								"	255	20	"	319	-	"	63	80
103									752	60		1133	-		380	40
28								770	215	60	1100	308	-	330	92	40
43								510	219	30	"	473	-	590	253	70
20								"	102	-	"	220	-	"	118	-
25								"	127	50	"	275	-	"	147	50
23								"	117	30	"	253	-	"	135	70
16								"	81	60	"	176	-	"	94	40
155									863	30		1705	-		841	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Eklanda Millomy	2 1/4		löj.		John Johansson
				58	åker, mylla på sandbl. lera
				58a	— " —
				59	— " —
					Summa
— " —	2 2		1/6		Anton Larsson
				60	åker, mylla på sandbl. lera
				61	— " —
				62	— " —
					Summa
Eklanda Sörgården	1 3		1/8		Erik Larsson
				63	åker, mylla på sandbl lera
— " —	1 4		3/8		Erik Larsson
				64	åker, mylla på sandbl. lera
				65	— " —
				66	— " —
				67	— " —
				68	— " —
					Summa
— " —	1 6		1/8		Erik Larsson
				69	åker, mylla på sandbl lera
— " —	1 7		1/8		Erik Larsson
				70	åker, mylla på sandbl lera

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	24							600	144	-	1000	240	-	400	96	-
	15							500	75	-	"	150	-	500	75	-
	30							"	150	-	"	300	-	"	150	-
	69								369	-		690	-		321	-
	38							670	254	60	1100	418	-	430	163	40
	49							550	269	50	"	539	-	550	269	50
	57							510	290	70	"	627	-	590	336	30
1	44								814	80		1584	-		769	20
	40							510	204	-	1100	440	-	590	236	-
	45							510	229	50	1100	495	-	590	265	50
	46							"	234	60	"	506	-	"	271	40
	50							"	255	-	"	550	-	"	295	-
	45							550	247	50	"	495	-	550	247	50
	82							590	483	80	"	902	-	510	418	20
2	68								1450	40		2948	-		1497	60
	39							770	300	30	1100	429	-	330	128	70
	44							770	338	80	1100	484	-	330	145	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Eklunda Sörg:n	1 2		1/4		Adolf Karlsson
				71	åker, mylla på sandbl. lera
				72	— " —
				73	— " —
					Summa
Eklunda Nölg:n	3 3		1/4		Anton Larsson
				74	åker, mylla på sandbl lera
				75	— " —
					Summa
— " —	3				Oskar Karlsson
				76	åker, mylla på sandbl. lera
				77	— " —
				78	— " —
				79	— " —
				80	— " —
					Summa
— " —	3 20		1/32		John Johansson
				81	åker, mylla på sandbl. lera
				82	— " —
				83	— " —
				84	— " —
				85	— " —
				86	— " —
				87	— " —
				88	— " —
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
74								500	370 -		1000	740 -		500	370 -	
80								"	400 -		"	800 -		"	400 -	
47								450	211 50		"	470 -		550	258 50	
201									981 50			2010 -			1028 50	
64								590	377 60		1100	704 -		510	326 40	
60								550	330 -		"	660 -		550	330 -	
124									707 60			1364 -			656 40	
37								770	284 90		1100	407 -		330	122 10	
28								550	154 -		"	308 -		550	154 -	
25								510	127 50		"	275 -		590	147 50	
23								550	126 50		"	253 -		550	126 50	
20								510	102 -		"	220 -		590	118 -	
133									794 90			1463 -			668 10	
30								880	264 -		1100	330 -		220	66 -	
17								770	130 90		"	187 -		330	56 10	
25								620	155 -		"	275 -		480	120 -	
11								550	60 50		"	121 -		550	60 50	
32								620	198 40		"	352 -		480	153 60	
28								590	165 20		"	308 -		510	142 80	
26								800	208 -		"	286 -		300	78 -	
66								"	528 -		"	726 -		"	198 -	
235									1710 -			2585 -			875 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Gogatan	1'				Ullevads pastorat
				89	åker
				90	"
					Summa
Erikstorp	1 4		avs.		Anton Nygren
				91	åker, mylla på sandblk lera
				92	— " —
				93	— " —
				94	— " —
				95	— " —
					Summa
"	1 3		avs.		Einar Karlsson
				96	åker, mylla på sandblk lera
				97	— " —
				97a	— " —
					Summa
"	1 5		avs		Axel Hallén
				98	åker, mylla på sandblk lera
				99	— " —
				100	— " —
				101	— " —
				102	— " —
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							14		—			—			—	
							20		—			—			—	
							34		—			—			—	
							22		—			—			—	
							20		—			—			—	
							24		—			—			—	
							14		—			—			—	
							21		—			—			—	
							101		—			—			—	
	22							730	160	60	~~1000~~	~~220~~ 173 48 -		~~270~~	~~59~~ 12 88 40	
	22							〃	160	60	〃	~~220~~ 173 48 -		〃	~~59~~ 12 88 40	
	10							800	80	-	〃	~~100~~ 84 34 -		~~200~~	~~20~~ 4 34 -	
	54								401	20		~~540~~ 431 30 -			~~138~~ 30 10 80	
	30							630	189	-	~~1000~~	~~300~~ 243 50 -		370	~~111~~ 54 50 -	
	30							700	210	-	〃	~~300~~ 254 19 -		~~300~~	~~90~~ 44 19 -	
	35							830	290	50	〃	~~350~~ 319 71 -		~~170~~	~~59~~ 29 21 50	
	09							770	69	30	〃	~~90~~ 73 79 -		~~230~~	~~20~~ 4 49 70	
	20							〃	154	-	〃	~~200~~ 163 98 -		~~230~~	~~46~~ 9 98 -	
	124								912	80		~~1240~~ 1055 17 -			~~327~~ 142 37 20	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Segerstad Löjtrantz.	4 18		löj.		Axel Hallén
				103	åker, mylla på sandbl lera
				104	— " —
				105	— " —
				106	— " —
				107	— " —
				108	— " —
				109	— " —
				110	— " —
				111	— " —
					Summa
— " —	4 11		avs.		Arvid Andersson
				112	åker, mylla på sandbl. lera
				113	— " —
					Summa
— " —	4 14		avs.		Otto Eriksson
				114	åker, mylla på sandbl lera
				115	— " —
				116	— " —
				117	— " —
					Summa
" Magnusg:n	3 9		avs		Mathilda Rudbey
				118	åker, mylla på sandbl lera
				119	
					Öfverföres

FLYGERDINSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	59							620	365	80	1100	649	-	480	283	20
	73							"	452	60	"	803	-	"	350	40
	60							"	372	-	"	660	-	"	288	-
	07							810	56	70	~~"~~	~~77~~ 61	10	290	~~20~~ 4	~~30~~ 40
	15							590	88	50	~~"~~	~~165~~ 105	09	~~570~~ 510	~~76~~ 16	~~50~~ 59
	26							620	161	20	~~"~~	~~286~~ 188	26	~~480~~ 480	~~124~~ 27	~~80~~ 06
	57							590	336	30	~~"~~	~~627~~ 399	34	~~510~~ 510	~~290~~ 63	~~70~~ 04
	44							"	259	60	~~"~~	~~484~~ 308	26	~~"~~ "	~~224~~ 48	~~40~~ 66
	107							~~530~~ 530	567	10	~~1000~~ 1000	~~1070~~ 676	16	~~470~~ 470	~~502~~ 109	~~90~~ 06
4	48								2659	80		~~4821~~ 3850	~~-~~ 21		~~2161~~ 1190	~~20~~ 41
							33		-			-			-	
							40		-			-			-	
							73									
							64									
							48									
							32									
							06									
						1	50									
	10							770	77	-	~~1000~~	~~100~~ 89	~~-~~ 83	230	~~23~~ 12	~~-~~ 83
	22							700	154	-	~~"~~	~~220~~ 190	~~-~~ 82	~~300~~ 300	~~66~~ 36	~~-~~ 82
	32								231	-		~~320~~ 280	~~-~~ 65		~~89~~ 49	~~-~~ 65

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överföres
				120	åker, mylla på sandbl. lera
				121	—"—
				122	—"—
					Summa
Segerstad Amundsg.	2[2]		1/4		V. Ljungkvist
				123	åker, mylla på sandbl. lera
				123a	—"—
				123b	—"—
					Summa
Segerstad Br. Lasgårn (Alfredsberg)	1[11]		löj.		Sven Larsson
				124	åker, mylla på sandbl. lera
				125	—"—
				126	—"—
				127	—"—
				128	—"—
				129	—"—
				130	—"—
				131	—"—
				132	—"—
				133	—"—
					Summa
Nordtorp	1[1]		löj.		Johannes Gustafsson
				134	åker, mylla på sandbl lera
				135	—"—
					Summa

FUTHERSONSKA BOKTRYCKERIET, SKANA

381336

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	32								231 -			280 65 320 -			49 65 89 -	
	18							570	102 60		1000	145 78 180 -		430	43 18 77 40	
	05							730	36 50		1000	44 03 50 -		270	7 53 13 50	
	28							500	140 -		1000	218 11 280 -		500	78 11 140 -	
	83								510 10			688 57 830 -			178 47 319 90	
	35							700	245 -		1000	303 58 350 -		300	58 58 105 -	
	10							570	57 -		1000	100 -		430	43 -	
	16							"	91 20		1000	160 -		"	68 80	
	61								393 20			563 58 610 -			170 38 216 80	
	30							530	159 -		1000	189 58 300 -		470	30 58 141 -	
	19							"	100 70		"	120 07 190 -		470	19 37 89 30	
	23							500	115 -		"	139 94 230 -		500	24 94 115 -	
	20							470	94 -		"	116 99 200 -		530	22 99 106 -	
	25							"	117 50		"	146 23 250 -		530	28 73 132 50	
	28							530	148 40		"	176 94 280 -		470	28 54 131 60	
	32							700	224 -		"	244 82 320 -		300	20 82 96 -	
	10							500	50 -		"	60 84 100 -		500	10 84 50 -	
	08							570	45 60		"	53 06 80 -		430	7 46 34 40	
	08							680	50 40		"	56 82 80 -		370	6 42 29 60	
2	03								1104 60			1305 29 2030 -			200 69 925 40	
							22		—			—			—	
							43		—			—			—	
							65									

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag.		
Ullervads socken.			**Samfälligheten A-E.**		
Södra Lövön	1'		1/8	1-31	Oskar Andersson
Skarpås	1''		3/8	40,40a	Karl Andersson
					Summa
			Samfälligheten G-K.		
Böcks socken.					
Bonud	1^{6} o. 1^{7}		läg.	32-37	Anton Svensson
Ullervads s:n					
Axmundstorp	1'		1/2	38,39	H. V. Bobäck
Skarpås	1''		3/8	41,41a	Karl Andersson
Gjupedalen	1'		1/4	42	Kgl. Egnahemsstyrelsen
					Summa
			Samfälligheten H-Q.		
Ullervads socken.					
Gjupedalen	1'		1/4	42-43a	Kgl Egnahemsstyrelsen
Ektorps Utlägg.	2^{22}		1/64	44-51	John Johansson
— " —	2^{15}		läg.	52-57	Dens.
— " —	2^{14}		läg.	58-59	Dens.
— " —	2^{2}		1/6	60-62	Anton Larsson
Ektorps Torp.	1^{3}		1/8	63	Erik Larsson
— " —	1^{4}		3/8	64-68	Dens.
— " —	1^{6}		1/8	69	Dens.
— " —	1^{7}		1/8	70	Dens.
— " —	1^{2}		1/4	71-73	Adolf Karlsson
					Övergång

FLYTENDORSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
12	88								90	14 80		14	176 -		5	16 20
2	48								20	24 40		2	143 20		1	18 80
15	36								110	39 20		16	319 20		5	280 -
15	18								127	64 80		13	246 -		4	81 20
5	80								5	584 -		5	700 -			116 -
5	83								6	376 40		6	996 -			619 60
5	05								5	454 -		6	060 -			606 -
31	86								301	79 20		320	02 -		18	22 80
9	03								99	54 40		10	836 -			881 60
1	03									752 60			1133 -			380 40
1	55									863 30			1705 -			841 70
	69									369 -			690 -			321 -
1	44									814 80			1584 -			769 20
	40									204 -			440 -			236 -
2	68								1	450 40		2	948 -		1	497 60
	39									300 30			429 -			128 70
	44									338 80			484 -			145 20
2	01									981 50		2	010 -		1	028 50
19	66								16	029 10		22	259 -		6	229 20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Öresund
Eklunda Nbg.	3^{3}		1/4	74,75	Anton Larsson
— " —	3^{8} o. 3^{9}		lgh	76-80	Oskar Karlsson
— " —	3^{20}		1/32	81-88	John Johansson
Gogatan	1^{1}		3/4	89,90	Ullevads pastorat
Eriksdorp	1^{4}		avs.	91-95	Anton Nyqvist
— " —	1^{3}		avs	96-97a	Einar Karlsson
— " —	1^{5}		avs	98-102	Axel Hallén
Segerstad Löjtnantsg.	4^{18}		lgh	103-111	Jens.
— " —	4^{11}		avs	112,113	Arvid Andersson
— " —	4^{14}		avs	114-117	Otto Eriksson
Segerstad Ulvsnäsg.	3^{9}		avs	118-122	Matilda Rudbeg
Segerstad Knutsg.	2^{2}		1/4	123-123b	V. Sjungkvist
" Per Larsg.	1^{11}		lgh	124-133	Sven Larsson
Nordtorp	1^{1}		lgh	134,135	Johannes Gustavsson
					Summa
					Slutsammandrag
					Samfälligheten A-F
					— " — G-K.
					— " — K-Y
					Slutsumma

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
19	66								160	29 10		22	25 9 -		6	22 9 90
1	24									70 76 0		1	36 4 -			6 56 40
1	33									79 49 0		1	46 3 -			6 68 10
2	35									17 10 -			25 85 -			8 75 -
							34			-			-			-
							1 01			-			-			-
	54									40 1 20			43 1 30			3 0 10
1	24									91 28 0		1	05 5 17			14 2 37
4	48									26 59 80		3	85 0 21			11 9 0 41
							73			-			-			-
							1 50			-			-			-
																-
	89									5 1 0 10			6 8 8 57			1 7 8 47
	61									3 9 3 20			5 6 3 58			1 7 0 38
2	03									11 0 4 60		1	30 5 29			2 0 0 69
							65			-			-			-
34	31						4 23		25	22 3 30		35	56 5 12		10	34 1 82
15	36								1 1	03 9 20		1	63 1 9 20			5 2 8 0 -
31	86								3	01 7 9 20		3	20 0 2 -			1 8 2 2 80
34	31						4 23		25	22 3 30		35	56 5 12		10	34 1 82
81	53						4 23		66	44 1 70		83	88 6 32		17	44 4 62

Alfvesta den 4 april 1941

Martin Jansson

Axel Ahlén

10 341 82
5 17
15.51

Bilaga H.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

att rör under flödesrönna skall täckas med ett minst 0,3 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad såvida densamma utförts av annan än Hushållningssällskapets täckdikningsförman.

Ullervad den 4 april 1941.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
368283

Jordersättningslängd.

Bil. J.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Avloppets breddning: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Jordupplag: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Samfälligheten A-E.							
		Diket A-B-C-D-E-F.							
Skarpås 1'	Karl Andersson	103+50-100	190	10	19-	460	11	5060	6960
		Samfälligheten G-K.							
		Diket G-K.							
Asmundstorp 1'	K.V. Bobäck	26-21+90				200	12	24-	24-
Bonud 1⁶+1⁷	Anton Svensson	21+90-18+39	40	10	4-	480	12	5760	6160
Skarpås 1'	Karl Andersson	18+39-16+59	90	11	990	360	12	4320	5310
								Summa	13870
		Samfälligheten H-Y.							
		Diket H-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T.							
Skarpås 1'	Karl Andersson	16+59-14+68	135	12	1620	305	12	3660	5280
Gipsdalen 1'	Kungl. Tygrahemstyrelsen	16+69-7	810	11	8910	2690	12	32280	41190
Eklunda-Millomg 2²²+Nbg.3²⁰	John Johansson	9+24-6+25	160	7,5	12-	660	11	7260	8460
" " 2²	Anton Larsson	6+25-5+96	90	5	450	95	11	1045	1495
" Torgården 1⁴	Erik Larsson	5+96-5+8	245	5	1225	280	11	3080	4305
" Nbg. 3⁸,⁹	Oskar Karlsson	5+8-4+79	75	5,5	413	85	11	935	1348
" Millomg 2¹⁵	Johan Johansson	4+79-4	175	5	875	215	11	2365	3240
Nygårds Löjtnantg. 4¹⁸	Axel Hallén	4-2+3	400	5,5	22-	480	11	5280	7480
" Bo Larsg. 1¹⁴	Sven Larsson	2+3-1+44	120	5	6-	160	10	16-	22-
								Summa	74998
		Diket N^I-N-N^II.							
Eklunda-Millomg. 2²	Anton Larsson	260-263+40	90	5,5	495	160	11	1760	2255
" Torg. 1²⁴	Erik Larsson	260-263+40	90	5,5	495	160	11	1760	2255
								Summa	4510
								Överföres	100338

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Avloppets breddning: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Jordupplag: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Överför							100338
		Dikeb O-O¹.							
Eklunda Torp. 1:4	Erik Larsson	270-271+60	35	5	175	30	11	330	505
" Nolg. 3:8,9	Oskar Karlsson	270-271+60	35	5,5	193	30	11	330	523
							Summa		1028
		Dikeb P-P¹.							
Eklunda Nolg. 3:8,9	Oskar Karlsson	280-281+59	60	5,5	330	40	11	440	770
" Millorp. 2:5	John Johansson	280-281+59	60	5	3-	40	11	440	740
							Summa		1510
		Dikeb Q-Q¹.							
Fogelstad Löjtnantstorp 4:8	Axel Hallén	285-286+50	90	6	540	120	11	1320	1860
		Dikeb R-R¹.							
Eklunda Nolg. 3:3	Anton Larsson	290-291+60	50	5,5	275				275
" Torp. 1:2	Adolf Karlsson	290-291+60	50	5	250				250
							Summa		525
		Dikeb T-T¹.							
Fogelstad Anundsp. 2:2	V. Gjungkvist	300-301+4	70	7	490	140	10	14-	1890
		Dikeb X-O¹-Y.							
Eklunda Torp. 1:3	Erik Larsson	252+18-252+68	20	5	1-				1-
" Nolg. 3:8,9	Oskar Karlsson	252+18-252+45	11	5	55				55
" Millorp. 2:5	John Johansson	252+45-252+68	9	5	45				45
							Summa		201
							Slutsumma		107351

Mellerud den 4 april 1941

Axel Hallén

Martin Jansson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
381313

Kostnadsförslag.

Bil. K

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfällighetens A-F.								
		Diket A-B-C D-E-F.								
102+5-101+50	55	Lera m³	60	1:-	60	-				
100-101+50	150	Justering av bb. o. länk. m	150	0:50	75	-				
110-111+90	190	8" rör med frakt "	190	1:75	332	50				
90-91+14	114	12" -"- "	114	3:45	393	30				
91+14-92+72	158	9" -"- "	158	2:20	347	60				
92+72-93+50	78	8" -"- "	78	1:75	136	50				
93+50-94	50	5" -"- "	50	0:85	42	50				
94-94+90	90	4" -"- "	90	0:65	58	50				
110-111+90	190	Grävn., läggn. o. återfylln. "	190	0:80	152	-				
90-91+14	114	-"-	114	0:95	108	30				
91+14-92+72	158	-"-	158	0:80	126	40				
92+72-93+50	78	-"-	78	0:60	46	80				
93+50-94	50	-"-	50	0:50	25	-				
94-94+90	90	-"-	90	0:50	45	-				
91+92		Rörets framdragn. gm väg st.	1	5:-	5	-				
110		Rörlapp st.	1	35:-	35	-				
90		Brunn typ C, d=0.6 m. "	1	37:-	37	-				
91+14		" " A, d=0.6 m. "	1	50:-	50	-				
92+72		" " A, d=0.45 m. "	1	33:-	33	-				
93+50		" " A, d=0.45 m. "	2	33:-	66	-				
94+90										
102+5-103+50	145	Lera m³	60	1:-	60	-				
102+23		Omläggning av bro st.	1	40:-	40	-	2275	40		
		Jordersättning					696	0		
		Arbetsledning o. oförutsett					445	-	2790	-

Överföres 2790 -

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföres							2790	-
		Dikets C-C^{I}.								
85-86+40	140	5" rör med frakt m'	140	0.85	119	-				
86+40-87+40	100	3" — " — "	100	0.45	45	-				
85-86+40	140	Grävn., läggn. o återfylln.	140	0.65	91	-				
86+40-87+40	70	- " —	70	0.35	24	50				
87+10-87+40	30	— " -	30	1.-	30	-				
87+40		Brunn typ A, d=0.37 m. st.	1	27.-	27	-				
86+40		" " A, d=0.45 m. "	1	33.-	33	-	369	50		
		Arbetsledning o. oförutsett					70	50	440	-
		Dikets D-D^{I}-D^{II}.								
80-80+78	78	6" rör med frakt m'	78	1.20	93	60				
80+78-83+10	232	5" — " —	232	0.85	197	20				
80-81+36	136	Grävn., läggn. o. återf. "	136	0.60	81	60				
81+36-82+10	74	- " -	74	1.-	74	-				
82+10-83+10	100	- " -	100	0.50	50	-				
81+82		Rörets framdragn. gm väg st.	1	5.-	5	-				
80+78, 81+82, 83+10		Brunn typ A, d=0.45 m. "	3	33.-	99	-	600	40		
		Arbetsledning o. oförutsett					119	60	720	-
		Dikets D^{I}-D^{III}.								
70-72+26	226	4" rör med frakt m'	226	0.65	146	90				
		Grävn., läggn. o. återf. m	226	0.45	101	70				
72+26		Brunn typ A, d=0.45 m st.	1	33.-	33	-	281	60		
		Arbetsledning o. oförutsett					48	40	330	-
		Överföres							4280	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överförd							4280	–
		Diket E–E¹. ✓								
96–98+6	206	4" rör med fakb m.	206	0,65	133	90				
96+50–96+70	20	Grävn., läggn. o återf. m.	20	0,80	16	–				
96+50–96 / 96+70–98+6 / 97+85–97+90	186	– " –	186	0,45	83	70				
97+95–98	10	Berg m³	10	4.–	40	–				
98+6		Brunn typ A, d=0,45 m. st	1	33.–	33	–	306	60		
		Arbetsledning o. oförutsett					53	40	360	–
		Samfälligheten A–F summa kronor							4640	–
		Samfälligheten G–K. ✓								
		Diket G–K.								
25–22+50	250	Justering av bb. o. slänt m.	250	0.20	50	–				
22+50–20	250	Lera m³	80	1.–	80	–				
20–19	100	" "	55	1.–	55	–				
19–18+39	61	" "	45	0.90	40	50				
16+59–18+39	180	" "	140	0.90	126	–	35	50		
		Jordersättning					138	70		
		Arbetsledning o. oförutsett					69	80	560	–
		Samfälligheten G–K summa kronor							560	–
		Samfälligheten K–Y.								
		Diket K–J–K–L–M–N–O–P–Q–R–S–T. ✓								
16+59–14+50	209	Lera m³	205	0.90	184	50				
14+50–12	250	" "	375	0.90	337	50				
12–9+24	276	" "	565	0.90	508	50				
9+24–7	224	Lera med sten o. rötter "	365	1.–	365	–				
7–4+50	250	Lera o. sand "	505	0.9	454	50				
4+50–2	306	– " – "	430	0.9	387	–				
		Överföres			2237	–				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överförd			2237	-				
14+50		Stenblock m³	2,5	16.-	40					
14+60		Dykarledning inkl. pilkn. st.	1	70.-	70	-				
11+58		— " —	1	65.-	65	-				
13+12 10+80		Rörbro a=4,00 m, b=0,6 m. st.	2	160.-	320	-				
6+30 6+20 5+12	5+4 4+10 3+72	" a=4,00 m, b=0,52 m st.	6	130.-	780	-				
1+80		" a=4,00 m, b=0,45 m. st.	1	115.-	115	-	3627	-		
		Jordavställning					74998			
		Arbetsledning o. oförutsett					72302		5100	-
		Dikat L-A¹-L¹-L¹¹.								
200-203+74	374	8" rör med fraktb m'	374	1.75	654	50				
203+74-204+30	56	5" — " —	56	0.85	47	60				
204+30-205+80	150	4" — " —	150	0,65	97	50				
200-203+74	374	Grävn, läggn. o. återf. m'	374	0.90	336	60				
203+74-204+30	56	— " —	56	0.70	39	20				
204+30-205+80	150	— " —	150	0.55	82	50				
203+50 205+74		Rörelo framdragn. gm väg st.	2	5.-	10	-				
200		Täckdikesvinga "	1	15.-	15	-				
201+12		Brunn typ A, d=0,45 m. st.	1	33.-	33	-				
201+50		" " C, d=0,45 m "	1	23.-	23	-				
202+50 202+85 204+30		" " B, d=0,45 m. "	3	15.-	45	-				
203+74		" " A¹, d=0,45 m. "	1	23.-	23	-				
205+80		" " B, d=0,37 m. "	1	13.-	13	-	141	90		
		Arbetsledning o. oförutsett					2801	0	1700	-
		Överföres							6800	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överförd							6800	–
		Diket N^{I}-P^{I}-R^{I}-J^{II}. ✓								
220-221+20	120	6" rör med fraktk m'	120	1.20	144	–				
221+20-223+68	248	5" – " –	248	0,85	210	80				
223+68-224+30	62	3" – " –	62	0.45	27	90				
220-221+20	120	Grävn, läggn. o. återf. m.	120	0.70	84	–				
221+20-223+68	248	– " –	248	0,65	161	20				
223+68-224+30	62	– " –	62	0.45	27	90				
220+81, 223+68, 224+30		Rörelo pamdragn. gm väg st.	3	5.–	15	–				
221+20, 222+30		Brunn typ C, d=0,45 m.	2	23–	46	–				
221+69		" " B, d=0,45 m.	1	15.–	15	–				
223+68		" " A, d=0,45 m.	1	33–	33	–				
224+30		" " C, d=0,37 m.	1	21.–	21	–	785	80		
		Arbetsledning o. oförutsett					154	20	940	–
		Diket N^{I}-N-N^{II}. ✓								
260-261+35	135	Justering av botten o. slänter m.	135	0.15	20	25				
261+35-263+40	205	– " –	205	0.35	71	75				
261+35		Rörbro a=4,00 m, b=0,225 m st.	1	35.–	35	–	127	–		
		Jordersättning					41	10		
		Arbetsledning o. oförutsett					27	90	200	–
		Diket O-O^{I}. ✓								
270-271+60	160	Justering av bott. o. slänt. m.	160	0.30	48	–	48	–		
		Jordersättning					10	28		
		Arbetsledning o. oförutsett					6	72	65	–
		Överföres							8005	–

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överförd							8005	–
		Diket P–P^{I}.								
280–281+59	159	Justering av bta o. slänkb.	m. 159	0.35	55	65				
260+2		Rörbro, a=4,00, b=0,225 m	st. 1	35.–	35	–	40	65		
		Jordavsättning					15	10		
		Arbetsledning o. oförutsett					14	25	120	–
		Diket Q–Q^{I}								
285–286+50	150	Justering av bta o. slänkb.	m 150	0,40	60	–	60	–		
		Jordavsättning					18	60		
		Arbetsledning o. oförutsett					11	40	90	–
		Diket R–R^{I}.								
290–291+60	160	Justering av bta o. slänkb.	m 160	0.30	48	–				
290+2		Rörbro, a=4,00 m, b=0,225 m	st. 1	35.–	35	–	83	–		
		Jordavsättning					5	25		
		Arbetsledn. o. oförutsett					16	75	105	–
		Diket T–T^{I}.								
300–301+4	104	Justering av bta o. slänkb.	m 104	0.35	36	40				
300+2		Rörbro, a=4,0 m, b=0,225 m	st. 1	35.–	35	–	71	40		
		Jordavsättning					18	90		
		Arbetsledning o. oförutsett					9	70	100	–
		Diket X–X^{E}–O^{E}–Q								
250–(75–250)	75	Omläggn. av 5" rörl. ledn.	m 75	0.80	60	–				
250–251+36	136	5" rör med fukt	. 136	0.85	115	60				
251+36–252+68	132	4" – " –	. 132	0.65	85	80				
250–251+36	136	Grävn., läggn. o. återf.	. 136	0.65	88	40				
251+36–252+68	132	– " –	132	0,45	59	40				
		Överföres			409	20			8420	–

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			409	20			8420	–
252+48-252+68	50	Justering av bäddn. i lerig mark m.	50	0.20	10	–				
250+98		Brunn typ A, d=0.45 m st.	1	33.–	33	–				
251+36		" B, d=0.32 m	1	13.–	13	–				
252+18		" C, d=0.45 m	2	23.–	46	–				
252+68							511	20		
		Jordavsättning					2	–		
		Arbetsledning o oförutsett					96	80	610	–
		Samfälligheten K-Gy summa kronor							9030	–
		Sammandrag:								
		Samfälligheten A-F							4640	–
		" G-K							560	–
		" K-Gy							9030	–
					Summa				14230	–

Utlevad den 4 april 1941.

I förrätten

Ekeberg Sellin


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Utredning jämlikt 7 kap. § V.L.								
		Samfälligheten H-Rf.								
		Dike B 6^{I}-6^{II}.								
271+60-272+2	42	5" rör med fakb m.	42	0:85	35	70				
		Grävn., läggn. o. återf. m.	42	0:65	27	30				
272+2		Brunn typ A, d=0,45 m. st.	1	33:-	33	-	96	-		
		Arbetsledning o. oförutsett					24	-	120	-
		Dike B 6-6^{I} summa kronor							120	-
		Dike B L^{II}-L^{III}.								
205+80-206+88	108	3" rör med fakb m	108	0,45	48	60				
		Grävn, läggn. o. återf. "	108	0,60	64	80				
		Rörels framdragn. gm väg st.	1	5:-	5	-				
		Brunn typ B, d=0,37 m. "	2	13:-	26	-	144	40		
		Arbetsledning o. oförutsett					25	60	170	-
		Dike B L^{II}-L^{III} summa kronor							170	-
		Dike B L^{IV}-L^{VIII}.								
320-321+30	130	5" rör med fakb m.	130	0:85	110	50				
		Grävn., läggn. o. återf. "	130	0:65	84	50				
		Brunn typ A, d=0,45 m. st.	1	33:-	33	-	228	-		
		Arbetsledning o. oförutsett					42	-	270	-
		Dike B L^{I}-L^{IV}-J^{I}-M^{I}-L^{V}-L^{VI}.								
230-230+80	80	6" rör, grävn. läggn. återf. m.	80	1:85	148	-				
230+80-234+36	356	5" — " —	356	1:45	516	20				
234+36-235+58	122	4" — " —	122	1:25	152	50				
235+58-237+25	147	3" — " —	147	1:-	147	-				
		Rörels framdragn. gm väg st.	4	5:-	20	-				
232+50		Tätning av rörkanaler m.	12	1:-	12	-				
230+80		Brunn typ B, d=0,45 m. st.	2	33:-	66	-				
233+26		" " A, d=0,45 m. "	1	33:-	33	-				
		" " B, d=0,37 m. "	6	13:-	78	-	1172	70		
		Arbetsledning o. oförutsett					227	30	1400	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Diket S-S^{I}.								
295-295+68	68	Justering av bott.o.dänb.m.	68	0:40	27	20	27	20		
		Jordsvällning					5	-		
		Arbetsledning o. oförutsett					2	80	35	-
		Diket N-N^{I}.								
310-310+62	62	Lera	m^3 50	1:-	50	-	50	-		
		Jordsvällning					9	20		
		Arbetsledning o. oförutsett					10	80	70	-
		Diket L^{VII}-L^{VIII}.								
240-241+50	150	3/4rör, grävn, läggn. o återf. m	150	1:10	165	-				
		Rörets framdragn. gm. vägst.	1	5:-	5	-				
		Brunn typ B, d=0,37 m. st.	2	13:-	26	-	196	-		
		Arbetsledning o. oförutsett					44	-	240	-
		Diket J-N-V.								
0-1+44	144	Lera	m^3 250	0:90	225	-				
400-402+26		Justering av bott.o.dänb.m.	226	0:40	90	40				
		Rörbro	st. 1	65:-	65	-	380	40		
		Jordsvällning					71	-		
		Arbetsledning o. oförutsett					78	60	530	-
		Dikena L$^{IV-VIII}$, L^{I-VI}, J-S^{I}, N-N^{I}, L$^{IV-VIII}$, J-V						s:a kr	2545	-
		Sammanfattningen A-F.								
		Sträckan 102+5-103+50.								
		Lera	m^3 60	1:-	60	-				
		Omläggning av bro	st. 1	40:-	40	-	100	-		
		Jordsvällning					26	90		
		Arbetsledning o. oförutsett					13	10	140	-
		Sträckan 102+5-103+50						s:a kr	140	-
		Sammanfattningen G-H.								
		Diket H-H^{I} summa kronor							260	-
		Samtliga avdragsdikens summa							3235	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38356

Översiktskarta.



Skala 1:50 000.

Bil. L.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Djupedalen m.fl. hemman i Ullervads och Bäcks socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av ett i nordlig huvudriktning flytande avlopp med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 4 km. nordost om Ullervads kyrka inom nederbördsområde nr 139, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna G - H - I - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T för huvudavloppet samt A - B - C - D - E - F, $B - C - C^{I}, D - D - D^{I\ II}$, $D - D^{I\ III}$, $E - E^{I}$, $L - L - L^{I\ II}$, $N - N^{I}$, $N - N^{II}$, $O - O^{I}$,

P - P, Q - Q, R - R, T - T, N - P - R - T och X - X - Y

för sidogrenar härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött. För möjliggörande av båtnadsuppskattning beträffande sådana markområden, som på grund av sitt läge ej få möjlighet till torrläggning direkt till förenämnda i företaget ingående avloppssträckor, har förslag och kostnadsberäkning utarbetats jämväl till en del icke påyrkade avloppssträckor, som för de nu nämnda områdenas torrläggning bliva erforderliga. Dessa, som sålunda icke skola ingå i företaget, äro å nivåkartan samt profil- och sektionsritningar utmärkta med gröna linjer och bokstäver.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0.2 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava av-

loppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tre av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - F", "G - H" och "H - Y". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagnings-

skyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad eller omläggning av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle i fråga om samfälligheterna A - F och G - H understiga femton kro-

nor och behöver förty ej erläggas.

För samfälligheten H - Y därmot skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, sådan avgift erläggas till länsstyrelsen i Mariestad med 15 kronor 51 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna i denna samfällighet med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1946;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Djupedalens dikningsföretag av år 1941".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Ullervad den 4 april 1941.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Bil. 11.

Kostnadsfördelningsbängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten A-F. Ullervads socken.				
1 1/8	1'	V	Södra Lövåsen Åke Andersson,	S.	1-31		
- 3/8	1'		Skarpås Karl Andersson-		40, 40a		
			Samma				
			Samfälligheten G-K. Bösks socken.				
- kg.	1 6/21 7		Bonud Anton Svensson		32-37		
			Ullervads socken.				
- 1/2	1'		Assmundstorp K. V. Bobäck		38, 39		
- 3/8	1'		Skarpås Karl Andersson		41, 41a		
- 1/4	1'		Gjupedalen Kgl. Egnahemsstyrelsen	S.	42		
			Samma				
			Samfälligheten H-Y. Ullervads socken.				
- 1/4	1'		Gjupedalen Kungl. Egnahemsstyrelsen	S.	42-43a		
2 1/64	2 22		Eklanda Mellomg. John Johansson	S.	44-51	V	
2 kg.	2 15	V	" . Dens.	S.	52-57	V	
2 "	2 14	V	" . Dens	S.	58-59	V	
3 1/6	22	V	" " Anton Larsson	S.	60-62	V	
5 1/8	13	V	" Torpåsen Erik Larsson		63	V	
5 3/8	14	V	" " Dens.		64-68	V	
5 1/8	16	V	" . Dens		69	V	
5 1/8	17		" . Dens		70	V	
- 1/4	12		" . Adolf Karlsson		71-73	V	
			Torpåsen				

FETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				%-tal för gemen. kostn.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
5161:20						4535:60	97.750	270:28		
118:80						104:40	2.250	6:22		
5280:—						4640:—	100.000	276:50		30,267
481:20						147:83	26399	25:20		
116:—						35:64	6.364	6:08		
619:60						190:35	33.991	32:45		
606:—						186:18	33.246	31:73		
1822:80						560:—	100.000	95:46		10,449
881:60						769:88	8,525	46:17		
380:40						338:12	3,678	19:92		
841:70						784:96	8,139	44:08		
321:—						280:29	3,104	16:82		
769:20						671:65	7,438	40:28		
236:—						206:06	2,282	12:36		
1497:60						1307:54	14,480	78:42		
128:70						112:48	1,245	6:74		
145:20						126:78	1,404	7:60		
1028:50						898:06	9,945	53:86		
6229:90						5439:62	60,240	326:25		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Öreryd				
3 1/4	3³		Eklunda Kolg. Anton Larsson	S	74.75	✓	
2 läg.	3⁸ a 3⁹		" . Oskar Karlsson	S	76-80	✓	
2 1/32	3²⁰		" . John Johansson	S	81-88	✓	
- avs	1³		Eriksberg Einar Karlsson		96-97a	✓	
4 .	1⁵		" Axel Hallén		98-102	✓	
4 läg.	4⁸		Sjöstad Löjtnantsg. Oscar Josefina		103-111	✓	
- avs.	3⁹		" Magnusg. Mathilda Rudberg		118-122	✓	
7 1/4	2²		" Amundsg. V. Ljungkvist		123-123 b	✓	
6 läg.	1¹¹		" Per Larsg. Sven Larsson		124-133	✓	
			Summa				

PETTERSONSKA BOKTR.-ETTR. ÖREBRO

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Ök-Rel för gemensamma kostn.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
6229:90						5439:67	60,240	326:25		
656:40						573:03	6,347	34:37		
668:10						583:34	6,460	34:98		
875:-						764:03	8,461	45:82		
30:10						26:28	0,291	1:58		
142:37						124:34	1,372	7:46		
1190:41						1039:35	11,510	62:34		
178:47						155:86	1,726	9:35		
170:38						148:82	1,648	8:93		
200:69						175:18	1,940	10:50		
10341:82						9030:-	100.000	541:58	59,284	

Ullervad den 4 april 1941

Martin Jansson Axel Olsson

Djupedalen

67

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Djupedalens Dikningsföretag

m. m. år 1941

i Ullervads och Bäcks *socken och* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	29	0,50			14	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	10.6	1,50	15	90		
		kroklinje „		3,00				
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 63 ar st.	128	0.26	46	18		
		har	81.53	0.54	44	03		
		äng och odlingsmark medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 28 ar st.	15	0.14	2	10		
		har	4.23	0.42	1	78		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~>15~~ ~~10—15~~ < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „	2.5	5.-	12	50		
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad st.					126	49
		Överföres					140	99

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				140 99
1940		**Avvägning.**				
aug.	9/10	*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	1.5	12,00	18 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 14 *punkter pr har* ..... *har*	85.76	0.50	42 88	
		avvägda punkter ..... *st.*	610	0.03	18 30	
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr har* ..... „				
		avvägda punkter ..... „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km.*	10.6	2,00	21 20	
		i annan mark ..... „		5,00		100 38
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 60 *ar,* ..... *st.*	143	0.07	10 01	
		..... *har*	85.76	0.06	5 15	15 16
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st.*	143	0,04		5 72
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ..... *dagar*	1/2	12,00	6 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km.*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st.*	7.2	1,50	10 80	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	254	0.06	15 24	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	127	0,12	15 24	51 28
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 1000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km.*	2.1	3.00	6 30	
		2) befintligt avlopp ell. vall ..... „	7.2	3.50	25 20	31 50
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st.*	10	0.15	1 50	
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	74	0.25	18 50	
		..... „				
		..... „				20 —
		Antal profil- och sektionsritningar ..... „	4	3,00		12 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
		för vattenområdets areal ..... *km.²*		0,02		
		dagar	1	12,00		12 —
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km.*	4.3	3,50	15 05	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „	1.3	1,00	1 80	
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „				
		nämligen ..... *m.² sektion på* ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ..... „	3.8	6,00	22 80	
		2) „ „ över 20 „ ..... „	1.0	10,00	10 —	51 65
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ..... *cm.*	212	0,03	6 36	7 36
		Överföres				448 04

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				448 04
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor	*st.*	2,00		3 -
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning*	*km.* 2.1	2,50	5 25	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... m² sektion på	*»*			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	*»* 6.1	4,00	24 40	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... m² sektion på	*»*			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			17 47	47 12
		***Förslag till invallning**, § 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 —	
		b) Inläggning av vallkrön	*km.*	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	*st.*	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	*km.*	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	*dagar*	12,00		
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 -	
		för särkilt konstruerat landfäste	*st.*	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	*st.*	4,00		
		Grundförstärkning	*m²*	0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		5 -
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*	610	0,01		6 10
		***Översiktskarta**, § 41*				4 50
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar	*st.* 26	0,25	6 50	8 —
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter	*st.* 25	0,30	7 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	*»*	0,20		9 50
		***Utlåtande och betänkande**, § 45*	*sid.* 6	3,00		18 -
		***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1,*	*dagar* 1½	12,00		18 -
		***Särskild utredning**, § 46, mom. 2*	*dagar*	12,00		
		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15*	*dagar* 1/4	12,00		3 -
		***Förslag enl. § 46 mom. 15**, brunn*	*»* 1	12,00	12 -	
		utlopp för täckt ledning	*»* 3/4	12,00	9 -	
		slamficka	*»*	12,00		
		Dykarledningar	*»* 1	»	12 -	33 -
		Lösen för:	*Summa kronor*			603 26
		***Kopia av plankartan**, § 51*				
		1) 1:sta regalarket / bladet			10 —	
		övriga regalark / blad	*st.*			
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 60 ar ägofigurer	*st.* 143	0.10	14 30	
			har 85.76	0.08	6 86	
		Överföres			31 16	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			31 16	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal *st.*	610	0,02	6 10	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	212	0,05	10 60	49 61
		***Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar,** § 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta *km.*				
		befintligt vattendrag ell. vall *„*				
		nytt avlopp eller vall *„*	2.1	5.00	10 50	
		ändring av befintligt avlopp *„*	6.1	6.00	36 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			20 -	
		3) broar och trummor, „ „			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad *st.*	5	3,00	15 -	
					87 10	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			21 78	65 32
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,* *dagar*		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka, Dykarledningar *„*	2½	12,00		30 -
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55* *sid.*	65	0,55		35 75
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*				4 50
		Summa kronor				185 18
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			19 50	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			21 -	43 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			55 60	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. Dagsv.	6.5	4.-	26 00	81 60
		Summa kronor				125 10
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				603 26
		Lösen för kopior och avskrifter				185 18
		Övriga förrättningskostnader				125 10
		Summa kronor				913 54

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vadsbo *häradsrätt.*

Illervad *den* 4 april *19* 41

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Martin Jansson

Axel Almén

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19* .....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA
368277

Mode männen betalas genom

Avskrift.
Torrläggningsnämnden

i Skaraborgs län.

Skara

Diarie nr 27005-27012/47

Utdrag ut protokoll, hållet vid sammanträde med torrläggningsnämnden den 11 oktober 1947.

- -

§ 6.

Sedan ansökningar om ytterligare statsunderstöd till nedan förtecknade torrläggningsföretag inkommit hade erforderliga utredningar rörande understödens berättigande och storlek verkställts.

Dessa handlingar, som föredrogos av lantbruksingenjör Hallin, avsågo följande torrläggningsföretag, nämligen:

Hedåkers	dikningsföretag	av	år	1943	i	Hyringa och Längnums s:nr
Djupedalens	"	"	"	1941	"	Ullervads och Bäcks "
Torpa	"	"	"	1944	"	Sunnersbergs socken
Skyttagårdens	"	"	"	1941	"	Longs "
Hovmansgårdens	"	"	"	1942	"	Högstena "
Ringsholmens	"	"	"	1941	"	Naums "
Stensholmens	"	"	"	1942	"	Rackeby och Strö s:nr
Stenbrona	"	"	"	1944	"	Saleby socken

De verkställda utredningarna föranledde ingen erinran från nämndens sida och nämnden beslöt tillstyrka ytterligare statsunderstöd till samtliga företag med belopp, som på grund av utredningarna enligt gällande bestämmelser kunde ifrågakomma.

- -

Justerat: In fidem:

Elis Enderstein Arvid Bååthe

Bestyrkes och meddelas.
Skara den 24 okt. 1947
I tjänsten.
Arvid Bååthe

Till Lantbruksingenjör S. Hallin.

Avskrift.

Inkom 26/1 1948 Landtbr.

2700/47.

232/42 Bymb

Utredning angående ytterligare statsunderstöd till "Djupedalens dikningsföretag av år 1941" i Ullervads och Bäcks socknar av Skaraborgs län.

Genom beslut den 3 juli 1942 fastställde Kungl. Lantbruksstyrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 7,090:-- kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 6,530:-- kronor i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Kostnaderna beräknades därvid till 15,197:49 kronor.

Enligt vid avsyningstillfället den 26 sept. 1947 företedda räkenskaper ha de verkliga kostnaderna uppgått till 20,482:77 kronor, varav 697:48 kronor i räntor under arbetstiden. Båtnaden har uppskattats till 17,444:62 kronor. Merkostnaden uppgår till 5,285:28 kronor och beror på ökade arbetspriser efter kostnadsförslagets upprättande.

Hur verkliga kostnaderna m.m. fördela sig på de olika samfälligheterna framgår av följande:

Samfälligheten	A - F	G - H	H - Y	Summa
Verklig kostnad	5855:78	1055:83	13571:16	20482:77
Beräknad kostnad	4932:83	661:09	9603:57	15197:49
Båtnad	5280:--	1822:80	10341:82	17444:62
Merkostnad	922:95	394:74	3967:59	5285:28
Merkostnad till vilken statsunderstöd enl.K.K.431/39 beräknas utgå	347:17	394:74	738:25	1480:16

Samfälligheten	A - F	G - H	H - Y	Summa
Verklig arbets- och materialkostnad	5493:35	816:04	12116:87	18426:26
Beräknad arbets- och materialkostnad + 10 procent	5027:44	463:43	8981:27	14472:14
Beräknad arbets- och materialkost- nad + 60 procent	7312:64	674:08	13063:66	21050:38
Merkostnad till vilken statsbidrag enl.K.K.192/46 beräknas utgå	465:91	210:65	3135:60	3812:16

Företaget skulle alltså vara berättigat erhålla dels statsunderstöd enl. Kungl. kungörelserna 431/1939 till hela den överskjutande kostnaden för samfälligheten G - H men för samfälligheterna A - F och H - Y bör statsunderstödet utgå till skillnaden mellan beräknad kostnad och båtnad, enär å desamma verkliga kostnaden överstiger jordförbättringen, dels statsbidrag enligt Kungl. kungörelsen 192/1946.

Till merkostnaden sökes bidrag av statsmedel.

Skara den 11 okt. 1947.

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Tillhör den av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 3 juli 1942 för företaget fastställda arbetsplanen. Stockholm den 26 januari 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Vidimeras ex officio:

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör
Skaraborgs län

Godk. 5/12 47 232/42

DIARIE N:r 29799
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 DEC. 1947

B E V I S

över verkställd avsyning av "Djupedalens dikningsföretag av år 1941" i Ullervads och Bäcks socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 3 juli 1942.

Bidrag från statens avdikningsanslag kronor 7,090:--

Lån från statens avdikningslånefond " 6,530:--

Kontrakt angående företagets utförande antaget den 3 nov. 1942.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1947.

Arbetsstyrelsens ordf.: Konsulent Erik Almlöf,
S k a r a .

Vid genom assistent Stig Lundblad den 26 sept. 1947 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 20,482:77 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 697:48 och i styrelsearvoden kronor 200:--.

Skara den 7 okt. 1942.

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.



P. M.

D. N:r 13534

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Djupedalens dikn.föret. av år 1941 i Uilervads och Bäcks socknar av

SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 3/7 42

Kontrakt: 3/11 42

Fullbordas: 1/9 46

Statsbidrag: 7.090

Lån: 6.530

Beräkn. kostnad: 15.197:49

Verkst. utbet. d. 3/11 42

av statsbidrag: 1.800 kr.

av lån: 1.600 kr.

Utfört arbete enligt st. lbring S. Hallin den 28 / 6 1944

6.300 kr. = c:a 41 %.

0.50 · 7090 = 3'500
1'800
1'700

0.50 · 6530 = 3'300
1'600
1'700

Ordf. i arb. styrelsen } Jordbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara. (bef.)

~~Ende intressent~~ }

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas

av statsbidrag 1'700 kr.

av lån 1'700 kr.

Stockholm den 6 / 7 1944

9. 1941. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
214141

232
42

DIARIE Nr 13534
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 JUL. 1944

BEVIS

över verkställd besiktning av Djupedalens dikningsföretag av år 19 41 i Ullervads och Bäcks socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 3 juli 1942

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 7 090.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 6 530.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1946

Arbetsstyrelsens ordf.: Jordbrukskonsulent Erik Almlöf.

Adress: pr Skara

Vid genom tekn. biträdet Eskil Olsson den 28 juni 1944 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av d:a 6300.- kronor eller omkring 41 procent av det till 15 197.49 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 29 juni 1944.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

KF STAMPEL EN KRONA STAMPEL KF

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
392197

D. N:r 10627

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Djupedalens dikningsföretag av år 1941 i Ullervads och Bäcks socknar,

SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 3/7 42

Kontrakt: 3/11 42

Fullbordas: 1/9 46

Statsbidrag: 7.090

Lån: 6.530

Beräkn. kostnad: 15.197:49

Verkst. utbet. d. 3/11 42 m.fl. av statsbidrag: 3.500 kr.

av lån: 3.300 kr.

Utfört arbete enligt lbring S. Hallin den 6 / 5 19 46

10.900 kr. = c:a 65 %.

0.65 · 7'090 = 4'600 — 3'500 = 1'100

0.65 · 6'530 = 4'200 — 3'300 = 900

Ordf. i arb. styrelsen } Konsulenten Erik Almlöf , Skara.

~~Ende-intressent~~ }

ekv. ..... bifogad

Utbetalas av statsbidrag 1'100 kr.

av lån 900 kr.

Stockholm den 14/ 5 19 46

9. 1941. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
214141

232
42

DIARIE Nr 12853
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 MAJ 1946

BEVIS

över verkställd besiktning av "Djupedalens dik- ningsföretag av år 19 41" i Ullervads och Bäcks sock nar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t Lantbruksstyrelsen den 3 juli 1942.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 7,090:--

Lån från statens avdikningslånefond „ 6,530:--

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 3 nov. 1942.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1946.

Arbetsstyrelsens ordf.: Konsulent Erik Almlöf

Adress: pr Skara.

Vid genom undertecknad den 6 maj 1946 verkställd besiktning av ovan angivna företag, befanns detsamma utfört enligt fastställd plan i en omfattning, som jämte kostnader för syneförrättning och betänkande motsvarar en summa av c:a 10,900 kr eller 65 procent av det till 15,197:49 kr beräknade kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna hava ungefär uppgått till de beräknade.

Skara den 8 maj 1946.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

KR. TVÅ KRONOR STAMPEL 8/5 46

Statens [illegible]ingenjö- [illegible]lär.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

1942 den 3 nov.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Djupedalens dikningsföretag av år 1941 i Ullervads och Bäcks socknar av Skaraborgs län.

Lån 6.530 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 3 juli 1942.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Ullervads socken			
Södra Lövåsen	1/8	1 1	Oskar Andersson
Äklunda Millomgården	1/8	2 2	Anton Larsson
" "	låg.	2 14	John Johansson
" "	"	2 15	D:me
" "	1/64	2 22	D:me
" Sörgården	1/8	1 3	Erik Larsson
" "	3/8	1 4	D:me
" "	1/8	1 6	D:me
" "	1/8	1 7	D:me
" Nolgården	1/4	3 3	Anton Larsson
" "	låg.	3 8 9	Oskar Karlsson
" "	1/32	3 20	John Johansson
Erikstorp	avs.	1 5	Axel Hallén
Segerstad Löjtnantsgården	låg.	4 18	D:me
" Anundsgården	1/4	2 2	V. Ljungkvist
" Per Larsgården	låg.	1 11	Sven Larsson

Stockholm den 3 november 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

232
42

DIARIE N:r 20857
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 OKT. 1942

B E V I S.

Härmed intygas, att grävningsarbetet är påbörjat vid "Djupedalens dikningsföretag av år 1941" i Ullervads och Bäcks socknar av Skaraborgs län.

Skara den 21 okt. 1942.

På tjänstens vägnar:

/Sven Hallin/
Statens lantbruksingenjör.



2/7. 42.

"Djupedalens dikningsföretag av år 1941" i Ullervads och Bäcks socknar av Skaraborgs län.

Förteckning

över lånesökande och dem tillhöriga fastigheter till vilkas kostnadsandelar lån sökes.

Socken o. fastighet	Mantal	Reg. nr	Ägare
Ullervads socken.			
Södra Lövåsen	1/8	1 1	Oskar Andersson
Eklunda Millomg.	1/6	2 2	Anton Larsson
" "	läg.	2 14	John Johansson
" "	"	2 15	Dens.
" "	1/64	2 22	Dens.
" Sörgården	1/8	1 3	Erik Larsson
" "	3/8	1 4	Dens.
" "	1/8	1 6	Dens.
" "	1/8	1 7	Dens.
" Nolgården	1/4	3 3	Anton Larsson
" "	läg.	3 ,3 8 9	Oskar Karlsson
" "	1/32	3 20	John Johansson
Erikstorp	avs.	1 5	Axel Hallén
Segerstad Löjtnantsg.	läg.	4 18	Dens.
" Anundsg.	1/4	2 2	V. Ljungkvist
" Per Larsg.	läg.	1 11	Sven Larsson

Skara i juli 1941.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

DIARIE N:r 20400
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 OKT. 1942

R 6*0811

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

"Djupedalens dikningsföretag av år 1941"

i Ullervads o. Bäcks socknar av Skaraborgs län;

upprättat år 1941

av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd tillerkännes 1
vid arbetets utförande.

Stockholm den 3 juli 1942

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman.

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Djupedalens dikningsföretag av år 1941" i Ullervads och Bäcks socknar av Skaraborgs län.

Belägenhet. Området är beläget omkring 4 km. nordost om Ullervads kyrka och angives å översiktskartan i synehandlingarna med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 4 april 1941 avslutad syn enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Redogörelse inför länets täckdikningsnämnd över kostnader, förbättringsvärden och jordartsförhållanden har jämlikt lantbruksingenjörs-

instruktionens bestämmelser lämnats utan att från nämndens sida föranleda någon erinran mot företagets understödjande av statsmedel /bil. b I-III /.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1946.

Företagets areal, kostnad och båtnad framgår av bifogad tabell /bil.e/.

Statsunderstöd. Enligt bifogat protokoll, fört vid sammanträde den 4 april 1941 med företagets delägare /bil. d/ hava dessa uppdragit åt ordföranden i arbetsstyrelsen att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Flertalet delägare i företaget hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget enl. föreningsskrivelse /bil.c/. I företaget ingår bl.a. den kronan tillhöriga fastigheten Djupedalen 1 1, som disponeras av Kungl. Egnahemsstyrelsen. Till denna fastighet sökes bidrag men ej lån. Bifogade tabell /bil. f/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammandrag av företagets kostnader är inför här nedan.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrun-

dade tal 7.090:-- kronor från statens avdikningsanslag och 6.530:-- kronor från statens avdikningslånefond.

Vid detta betänkande fogas ytterligare:

I. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 5 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

II. Förteckning över lånesökande och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknats utgå/ej inhäftad/.

III. Arvodesräkningar /bil. g I-II /.

Skara i juli 1941.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Kostnadssammandrag.

	Kostnad kr öre	Summa kr öre
Torrläggningskostnad.		
Arbets- och materialkostnad	13156:49	
Ersättningar	1073:51	14230:--
Förrättningskostnad.		
Kostnad för syneförrättningen	913:54	
" " utredningen ang. statsunderstöd .	53:95	967:49
Summa kronor		15197:49

Skara i juli 1941.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 15.197 kronor 49 öre, varav å kontajarnas andel 12.457 kronor 93 öre.

Stockholm den 3 juli 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Troman.

Vid beviljande denna dag av ytterligare statsbidrag till företaget har kostnaden för detsamma i överensstämmelse med av lantbruksingenjören S. Hallin redovisad verklig kostnad beräknats till 20.482 kronor 77 öre. Stockholm den 26 januari 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Bil. a.

D i a r i e b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 4 april 1941 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande hemmanet Djupedalen i Ullervads socken, Skaraborgs län /Djupedalens dikningsföretag av år 1941/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 11 juni 1941.

Erik T:son Uggla.

t.f. vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre.

5 Bil. b. I

I.

REDOGÖRELSE

för Djupedalens diknings- företag av år 19 41

i Ullervads o. Bäcks sock nar

av Skaraborgs län, omfattande 3 samfällighet er.

Samf. A - F.

Åker	15.36	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	15.36	har

Markens blivande värde i medeltal 1062:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 5280:-- kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 4640:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på sandbl. lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 4 april 19 41.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Anton Larsson.

Adress: Eklunda Nolgården, Jula.

Anm.:

Skara den 22 april 19 41.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 23 april 1941.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

Bil. b .

II.

REDOGÖRELSE

för Djupedalens diknings- företag av år 19 41

i Ullervads o. Bäcks sock nar

av Skaraborgs län, omfattande 3 samfällighet er.

Samf. G - H.

Åker	31.86	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	31.86	har

Markens blivande värde i medeltal 1004:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 1822:80 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 560:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 4 april 19 41.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Anton Larsson.

Adress: Eklunda Nolgården, Jula.

Anm.:

Skara den 22 april 19 41.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 23 april 1941.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
502586

7 III
Bil. b .
III.

REDOGÖRELSE

för Djupedalens diknings- företag av år 19 41

i Ullervads o. Bäcks sock nar

av Skaraborgs län, omfattande 3 samfällighet er.

Samf. H - Y.

Åker	34.31	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	34.31	har

Markens blivande värde i medeltal 1036:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 10341:82 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 9030:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på sandbl. lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 4 april 19 41.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Anton Larsson.

Adress: Eklunda Nolgården, Jula.

Anm.:

Skara den 22 april 19 41.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 23 april 1941.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
202586

Bilaga c.

FÖRENING

Undertecknade delägare i "Djupedalens dikningsföretag av år 1941" inom Ullervads och Bäcks socknar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i/företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Ullervad den 4 april 1941.

Oskar Andersson
Anton Larsson
Axel Hallén

John Johansson för egen del och för
Oskar Karlsson enl. fullm. bil.F III
i laga synehandlingarna

Bevittnas:

Sven Hallin Axel Almén.

Förestående förening biträdes till alla delar:

Erik Larsson Sven Larsson W. Ljungkvist

Bevittnas av:

Anton Larsson Estrid Larsson.

Bil. d.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i Djupedalens dikningsföretag av år 1941 för val av styrelse.

Den 4 april 1941 i Ullervads kommunalrum.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör, och följande delägare: Arvid Johansson, Karl Andersson, Oskar Andersson, John Johansson, Anton Larsson, Oskar Karlsson gm John Johansson, Axel Hallén, Einar Karlsson, Johannes Gustafsson.

§ 1.

Beslöts att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter med tre suppleanter.

§ 2.

Till ordinarie ledamöter utsågos Konsulent Erik Almlöf, Skara, Anton Larsson, Eklunda Nolg., och Oskar Andersson, S. Lövåsen.

Till suppleanter utsågos Arvid Johansson, Backedalen, Erik Larsson, Eklunda Sörg. och Karl Fågelström, Djupedalen.

§ 3.

Till ordförande utsågs konsulent Almlöf och uppdrogs åt honom att till företaget i dess helhet söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
Hela företaget.						
A - F	15,36		15,36	4932:83	5280:--	0,93
G - H	31,86		31,86	661:09	1822:80	0,36
H - Y	34,31		34,31	9603:57	10341:82	0,93
Summa	81,53		81,53	15197:49	17444:62	
Lånesökandenas andel.						
A - F	12,88		12,88	4821:84	5161:20	
G - H	-		-	-	-	
H - Y	21,90		21,90	7642:08	8223:15	
Summa	34,78		34,78	12463:92	13384:35	

Skara i juli 1941.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Ullervads socken.	Samf. A - F.						
1/8	1 1		Södra Lövåsen	Oskar Andersson	12	88			12	88
3/8	1 1		Skarpås	Karl Andersson	2	48			2	48
			Bäcks socken.	Samf. G - H.						
läg.	6 7 1 ,1		Borrud	Anton Svensson	15	18			15	18
			Ullervads socken.							
1/2	1 1		Assmundstorp	H.V. Bobäck	5	80			5	80
3/8	1 1		Skarpås	Karl Andersson	5	83			5	83
1/4	1 1		Djupedalen	Kgl.Egnahemsstyrelsen	5	05			5	05
				Samf. H - Y.						
1/4	1 1		Djupedalen	Kgl.Egnahemsstyrelsen	9	03			9	03
1/64	2 22		Eklunda Millomg.	John Johansson	1	03			1	03
läg.	2 15		" "	Dens.	1	55			1	55
"	2 14		" "	Dens.		69				69
1/6	2 2		" "	Anton Larsson	1	44			1	44
1/8	1 3		" Sörgården	Erik Larsson		40				40
3/8	1 4		" "	Dens.	2	68			2	68
1/8	1 6		" "	Dens.		39				39
1/8	1 7		" "	Dens.		44				44
1/4	1 2		" "	Adolf Karlsson	2	01			2	01
1/4	3 3		" Nolgården	Anton Larsson	1	24			1	24
läg.	3 8 9 ,3		" "	Oskar Karlsson	1	33			1	33
1/32	3 20		" "	John Johansson	2	35			2	35
avs.	1 3		Erikstorp	Einar Karlsson		54				54
"	1 5		"	Axel Hallén	1	24			1	24
läg.	4 18		Segerstad Löjtnantsg.	Dens.	4	48			4	48
avs.	3 9		" Magnusg.	Josefina o. Matilda Rudberg		83				83
1/4	2 2		" Anundsg.	V. Ljungkvist		61				61
läg.	1 11		" Per Larsg.	Sven Larsson	2	03			2	03
				Summa	81	53			81	53

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
5161	20	4535	60	270	28	15	96	4821	84	0,93	47,55	2292	78	2529	06
118	80	104	40	6	22		37	110	99			52	78		-
481	20	147	83	25	20	1	49	174	52	0,36	27,60	48	17		-
116	--	35	64	6	08		36	42	08			11	61		-
619	60	190	35	32	45	1	91	224	71			62	02		-
606	--	186	18	31	73	1	87	219	78			60	66		-
881	601	769	82	46	17	2	73	818	72	0,93	47,55	389	30		-
380	40	332	12	19	92	1	18	353	22			167	96	185	26
841	70	734	96	44	08	2	60	781	64			371	67	409	97
321	--	280	29	16	82		99	298	10			141	75	156	35
769	20	671	65	40	28	2	38	714	31			339	65	374	66
236	--	206	06	12	36		73	219	15			104	21	114	94
1497	60	1307	54	78	42	4	63	1390	59			661	23	729	36
128	70	112	42	6	74		40	119	56			56	85	62	71
145	20	126	78	7	60		45	134	83			64	11	70	72
1028	50	898	03	53	86	3	18	955	07			454	14		-
656	40	573	13	34	37	2	03	609	53			289	83	319	70
668	10	583	34	34	98	2	07	620	39			295	--	325	39
875	--	764	03	45	82	2	71	812	56			386	37	426	19
30	10	26	28	1	58		09	27	95			13	29		-
142	37	124	34	7	46		44	132	24			62	88	69	36
1190	41	1039	35	62	34	3	68	1105	37			525	60	579	77
178	47	155	86	9	35		55	165	76			78	82		-
170	38	148	82	8	93		53	158	28			75	26	83	02
200	69	175	18	10	50		62	186	30			88	59	97	71
17444	62	14230	--	913	54	53	95	15197	49			7094	53	6534	17

Skara i juli 1941.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. g II

13

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Djupedalens dikningsföretag av år 1941 inom Ullervads o. Bäcks sockn av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i 2 exemplar	à		
§ 43. Betänkande, sid. 3	„ 3:-	9	-
§ 44. Upprättande av tabeller ~~och kostnadsförslag i sammandrag, dagar~~ 2.-+8.-+3.60	„ ~~12:-~~	13	60
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar, förteckning över lånesökande och dem tillhöriga ~~m. m.~~ fastigheter m. m. dagar 1/2	„ 12:-	6	-
Redogörelse för täckdikningsområdet § 49. Kopia av plankartan å väv	sid 3 à 3.-	9	-
§ 52. „ „ profiler och sektioner			
§ 53. „ „ bro- och trumritningar			
§ 55. Avskrift av ~~synehandlingar och~~ betänkande m. m. sidor 17	„ ~~0:75~~ 0.55	9	35
Inhäftning av handlingar		1	-
Diariebevis, utlägg		3	-
Kommissionärsarvode		3	-
Summa Kronor:		53	95

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Vadsbo häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den ..... 19.....

Statens lantbruksingeniör.

Kronor ..... kvitteras:

Skara den ..... 19.....

Vidimeras ex officio: