



Akt nr:

R-E1a-0812

AU\$R-E1a-0812

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret

den 7/12 1942
gedkänd den 17/12 1942

236

42

DIARIE Nr 24010
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 NOV. 1942

R 1*0812

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 3 juli 1942 till
Dyledskärrets dikningsföretag av år 1941 i Hova och Finnerödja
socknar av

SKARABORGS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med ettusenfyrtio (1.040)
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med niohundrafyrtio (940)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm vid
syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för-
troendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder oss mig.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1943,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föränledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

L. Löfven den *30 aug.* 1942.

Olle Gustavsson

Att *lantbrukaren Olof Gustavsson, L. Löfven*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Tora Wamner

Adress *Björnsjö*

Olle Gustavsson

Adress

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 22 december 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

besiktning

Dyledskärrets

dik

41

Hova och Finnerödja

nar

Skaraborgs

xxxxxx

3 juli

42

1.040

940

43

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Företagets förtroendeman: Lantbrukaren Olle Gustavsson

V:a Lövåsen

Gårdsjö

Vid av undertecknad den 23 november 1942 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av cirka 2.000 kronor eller omkring 89 procent av det till 2.248:36 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 23 november 1942.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS.

Nr 2.

Vid av undertecknad

avsyning
dik- 41 Dyledskärrets
Hova och Finnerödja
nar Skaraborgs

XXXXXX

3 juli 42

1.040

940

22 dec. 1942

43

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Företagets förtroendeman: Lantbrukaren Olle Gustavsson

Västra Lövåsen

Gårdsjö.

Vid av undertecknad den 8 september 1943 verkställd avsyning av
ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört i enlighet med den
fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Skara den 9 september 1943.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Dyledskärrets dikningsföretag av år 1941.

Redovisning för handhavda medel.

Inkomster

Från Skaraborgs Enskilda Bank	1900:--
Statsbidrag från statens avdikningsanslag	1040:--
Lån från statens avdikningslånefond	<u>940:--</u>
Kronor	<u>3880:--</u>

Utgifter

Täckdikningsförman Gustaf Johansson	400:--	
	117:50	
	460:--	
	700:--	
	352:--	
	<u>14:70</u>	2043:67
Täckdikningsförman Gustaf Johansson		12:90
Albert Perssons cementvarufabrik		247:94
Flistads cementgjuteri		160:32
Telefonbeställning av betongrör		1:20
Böckersboda cementvarufabrik		437:48
Hova Järnhandel		109:08
Olle Gustavsson, Gårdsjö	105:--	
	<u>240:--</u>	345:--
Lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara		
Syneförrättningen	331:62	
Betänkande ang. statsunderstöd	52:10	
Arbetsledning, räntor m.m.	<u>100:--</u>	483:72
Kontant redovisas		<u>38:69</u>
Kronor		<u>3880:--</u>

Skara 1 september 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Vägingenjören i Skaraborgs län,

Mariestad.

Beträffande: Dyledskärrets dikningsföretag av år 1941.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Dyledskärret och Väster Häljatorp i Hova socken av Skaraborgs län beröres allmänna vägen Gårdsjö-Finnerödja cirka 1 km nordöst Gårdsjö station. Den härstädes befintliga stentrumman genom vägen fungerar ej till belåtenhet. Jordmånen utgöres av djup torvjord, vilket ger anledning misstänka att sättningar och förskjutningar mellan stenarna inträffat.

För att på billigast möjliga sätt kunna möjliggöra torrläggning av den ovanför vägen befintliga åkermarken har jag tänkt föreslå uppgrävning av ett cirka 0.70 m. djupt öppet dike /å skissen betecknat b-d/ för vatten från kringliggande skogsmark samt läggning av en 3" rörledning /b-c/ på sådant djup att marken kan täckdikas till brunnen vid c. Rörledningen b-c skall dikningsföretaget helt bekosta, under det att å sträckan b-d en rörtrumma med 0.45 m inre diam. på kraftig trärust bör bekostas av Skaraborgs läns norra vägdistrikt.

Anhålles om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Skara den 17 januari 1941.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

VÄGINGENJÖREN

I

SKARABORGS LÄN.

Till Statens e. Lantbruksingeniör E. Öfverholm,

S k a r a.


Beträffande Dyledskärrets dikningsföretag av år 1941.

✓ Enligt hit översänt förslag skulle en ny trumma behöva nedläggas å sträckan b - d och föreslås en rörtrumma med 0,45 m inre diameter på kraftig trärust att bekostas av vägdistriktet. Detta kan jag icke godkänna, alldenstund ~~det~~ enligt av mig verkställd undersökning den gamla av kilad sten utförda trumman 0,6 x 0,6 under landsvägen är i fullgott skick och det icke av Eder utredning framgår att nuvarande trumbotten ligger för högt. Att den ej fungerar till belåtenhet beror på att botten ⁱ avloppsdiket från trumman befinner sig på samma höjd som trumloppets övre kant. Vid kontrollavvägning av ovanför trumman varande åkermark har det befunnits att trumbotten ligger på ett djup av 1,39 under markytan samt 1,99 under på skissen angiven fix 9,53 (stubbe). Det synes mig då lämpligare och billigare att ordna avrinningen så att gamla trumman fortfarande kan användas. I varje fall kan jag icke vara med på att vägdistriktet belastas med kostnad för ny trumma under vägen för detta dikningsföretag.

Mot den föreslagna rörledningens dragande genom landsvägen har jag intet att erinra, men skall före arbetets utförande delgivande härom sändas vägstyrelsens ordförande And. Andersson, Lyrestad, och vägmästare G. Thorsén, Hova.

Översänd skiss återgår.

Mariestad den 5 februari 1941.


A. Westgren.

DARIN 23953

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

27 NOV 1942

R 1-0812

Handlingar angående
Dyledskärrets dikningsföretag av år 1941
(och Fineråda)
i Hova socken²⁵ av Skaraborgs län;
upprättade
vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1941 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträde
under syneförrättning enligt vatten-
lagen för förbättrad utdikning av
mark tillhörande Dyladskärret och
Väster Häljatorp i Hova socken av
Skaraborgs län.

Den 13 februari 1941.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning
/Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga
denna syneförrättning, hade genom i Hova och Finnerödja kyrkor upp-
läst och i Tidning för Skaraborgs Län införd kungörelse /Bil. 3 a-c/
sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag
klockan 2 hos Olof Gustavsson, V. Löväsen, varjämte särskilda under-
rättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning
/Bil. 4/.

För att såsom gode män biträde vid förrättningen hade tillstä-
des-kommit skiftesgodemännen
Ernst G. Andersson, Anderstorp, Hovå, och
Olof Johansson, Bråten, Finnerödja,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Olof Gustavsson, V. Löväsen,
E.W. Warnicke, Lilla Häljatorp,

såsom övriga sakägare:

Alvar Bjur, V. Löväsen,
Ordf. i styrelsen för Skaraborgs läns norra vägdistrikt, lantbr.
Anders Andersson, Slättevall, Lyrestad,
Vägmästare Gustaf Thorsén, Hova.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade
förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande för-
rättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot för-
rättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej
förefinnas.

§ 3.

E.W. Warnicke, ägare av avs.läg. Väster Häljatorp 1¹⁴, hade genom särskild skrivelse /Bil. 5/ ingått förening med sökanden till syneförrättningen. Föreningen vitsordades av synemännen.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade och förklarade upprättat förslag till avdikningen och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 5.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och synemännens utlåtande /Bil. E/.

§ 6.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.


§ 7.


Sakägarna enades om att vid dagens sammanträde utse en förtroendeman för företaget och valdes härtill Olof Gustavsson, V. Lövåsen, Gårdsjö, vilken även fick i uppdrag att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 8.


Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Västra Lövåsen den 13 februari 1941.


Statens e. lantbruksingenjör.



Biträdande gode män.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få 2 härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 1/32 msk.

La Tröme i Finnevidje sock en
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Gödsjö l. kn.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

undertecknad

adress

Tröme

pr

Gödsjö

Telefon:

med landl. Sahlén, Gödsjö

Gödsjö

den

5/5

1929

Olof Gustavsson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Sandvåg Gård² Kinnödja

Peters förenings

Höga.

En mindre lönhet samt övrig till Laga.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. o. V.D. n:r 14 - 105
1940



Förordnande.

E. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm i Skara

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 6 maj 1940.

Carl Larsson

Amundson

K U N G Ö R E L S E .

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Dyledskärret och Väster Häljatorp i Hova socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Olof Gustavsson, V. Lövåsen, Gårdsjö, torsdagen den 13 februari 1941 klockan 2. Av förrättningen beröres Lövåsen västra i Finnerödja socken samt allmän väg.

Skara den 20 januari 1941.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Hova kyrka den

26 januari

1941 betygas:

Olof Gustavsson
.....
..... kyrkostyrelse.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 20 januari 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

K U N G Ö R E L S E .

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Dyledskärret och Väster Häljatorp i Hova socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Olof Gustavsson, V. Lövåsen, Gårdsjö, torsdagen den 13 februari 1941 klockan 2. Av förrättningen beröres Lövåsen västra i Finnerödja socken samt allmän väg.

Skara den 20 januari 1941.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Finnerödja kyrka
den 26 januari

1941 betygas:

.....*Peter Larsson*.....
.....*Kyckelstede*.....

Anhålles värdsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 20 januari 1941.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Kungörelse.

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Dyledskärret och Väster Häljatorp i Hova socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Olof Gustavsson, V. Löväsen, Gårdsjö, torsdagen den 13 februari 1941 klockan 2. Av förrättningen beröres Löväsen västra i Finnerödja socken samt allmän väg.

Skara den 20 januari 1941.

ERNST ÖFVERHOLM.
Statens e. lantbruksingenjör.

Från konto35683

Till konto

72570

har

9

35

Kronor

öre

girerats till:

Tidning för Skara-

borgs län

Marlestad

PostgKupon

nr 02

Mariestads äldsta och mest spridda tidning



Tryckeriet utför allt slags Bok- och Affärstryck

Tidning för Skaraborgs Län

Postgiro nr 72 570. Telefon: 364. Mariestad den 21/1 1941.

Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm, Skara.

1941.		Annons i Tidning för Skaraborgs Län:	Cm.	Ggr.		
Jan.	21	Kung.ang. torrläggning i Hova s:n	5,5	1	9	35
			Kr.		9	35

Fordringar, understigande 25 kr., betalas per extra kontant. I övrigt högst 3 månaders kredit. Därefter bortfaller all ev. rabatt. Postens kvitto gäller som vårt kvitto.

F Ö R T E C K N I N G

öfver underrättelser angående sammanträde hos Olof Gustavsson,
V. Löväsen, Gårdsjö, torsdagen den 13 februari 1941 klockan 2
för torrläggning av mark tillhörande Dyledskärret och ~~Lilledskärret~~
~~Lilledskärret~~ Väster Häljatorp i Hova socken av Skara-
borgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts
den 20 januari 1941 till:

Skiftesgodemannen Ernst G. Andersson, Anderstorp, Hova,

Skiftesgodemannen Olof Johansson, Bråten, Finnerödja, Hova,


Olof Gustavsson, V. Löväsen, Gårdsjö,

Alvar Bjur, V. Löväsen, "

E.W. Warnicke, Lilla Häljatorp, Gårdsjö,

Ordf. i styrelsen för Skaraborgs läns norra vägdistrikt, lantbr.
Anders Andersson, Slättevalla, Lyrestad.

Skara den 20 januari 1941.


Statens e. lantbruksingenjör.

F Ö R E N I N G .

Undertecknad, delägare i det företag, som avser dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Dyledskärret och Väster Häljatorp i Hova socken av Skaraborgs län, gör härmed gemensam sak med sökanden till förrättningen och yrkar att företaget utsträcket så, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes avs. läg. Väster Häljatorp 1¹⁴.

Väster Häljatorp den 13 februari 1941.

.....*E. Hännik*.....

Förestående förening vitsordas av oss synemän.

Västra Lövåsen den 13 februari 1941

Anders Johansson

.....*Anders Johansson*.....

.....*Ernst Andersson*.....

Förste Banningenjören,

Statens Järnvägar, Falköping.

Med anledning av en skrivelse av den 28 oktober till mitt tekniska biträde agronom Rolf Lindqvist angående avlopp genom Statens Järnvägars banvall för vatten från bl.a. Olof Gustavssons marker, V:a Lövåsen, Gårdsjö, får jag härmed med hänvisning till närslutna kartsnitt /uppmätt av Skaraborgs läns Hushållnings-sällskap/ anföra följande.

Den nuvarande järnvägstrummans botten ligger endast cirka 45 cm under Olof Gustavssons ovanför järnvägen lägst belägna åkermark. Marken som består av mossjord på sand- eller lerbotten, är givetvis synnerligen vattensjuk.

Det förefaller som om det skulle vara ändamålsenligt att i samband med arbetena för dubbelspåret anlägga en ny trumma /å skissen betecknad med ett rött streck/ 70 meter sydväst den befintliga trumman. Den nya trumman torde lämpligen bära utföras av 0.60 m. betongkulvertar i lutning 4:1000 med mittersta kulvertens inre underkant å höjden + 7.00. /Räls underkant vid befintliga trumman ligger å höjden + 12.86; fixpunkt å höjden + 9.53/.

Om trumman kommer till utförande å den av mig föreslagna platsen, kommer jag att genom syneförrättning enligt vattenlagen föreskriva, att markägaren skall anordna lämplig anslutning till trumman uppströms ävensom nödigt avlopp nedanför järnvägen.

Skara den 2 november 1940.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

12

STATENS JÄRNVÄGAR

Bilaga 6 b.

8. BANSEKTIONEN
Baningenjören

D.-nr _____

Anhålls att i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer angives.

Till


Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm

S k a r a.

Med anledning av Eder skrivelse av den 2 dennes rörande avlopp genom banvallen vid västra Löväsen, Gårdsjö får jag härmed meddela att i samband med pågående dubbelspårsbyggnad komma statens järnvägar att genom banvallen på i Eder skrivelse angiven plats och djup lägga en betongkulvert med 60 cm invändig diameter. Därvid har förutsatts att statens järnvägar icke skola drabbas av några som helst kostnader för in- och avloppsdiken.

Falköping den 12 november 1940.

Högaktningsfullt



Baningenjören,

Statens Järnvägar, Falköping.

Beträffande: Dyledskärrets dikningsföretag av år 1941.

Åberopande Eder skrivelse av den 12 november 1940 rörande avlopp genom banvallen vid västra Lövåsen, Gårdsjö, översänder jag härmed för granskning förslag till avdikning av de vattenbesvärade markerna ovanför järnvägen, av vilket förslag framgår hur jag tänkt anordna anslutningar till den nylagda trumman ävensom avloppet nedanför järnvägen.

Anhålles om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Skara den 18 januari 1941.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

8 BANSEKTIONEN
Baningenjören

D.-nr _____

Anhålls att i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer angives.

Till

Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm,


S k a r a.

ang. Dyledskärrets diknings-
förelag av år 1941.

Med anledning av Eder skrivelse den 18 dennes i rubricerade ärende meddelas härmed att intet annat synes vara att erinra mot förslaget från statens järnvägars sida än att de diken som läggas utefter banvallen böra läggas så att de komma helt utanför järnvägens stängsel.

Trumman bestående av 0.60 m:s betongrör är genom järnvägens försorg under utförande i enlighet med Eder skrivelse den 2 nov. 1940 och den därtill fogade planskissen. Denna avviker från det nu översända förslaget såtillvida att avståndet mellan befintliga trumman och den nya rörtrumman skiljer på 3 å 4 meter, men torde detta icke vara av någon betydelse för anläggningens utförande. I anslutning till ovan omförmälda skrivelse av den 2 nov. 1940 räkna statens järnvägar med att anslutning till rörtrumman såväl upp- som nedströms utföres och helt bekostas av vederbörande markägare.

Falköping den 21 januari 1941.



Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer	
1	2	3	4	5	6	
$\frac{1}{32}$	1 ⁴		<u>Finnevidja socken</u> Vöråsen västra	<u>Alvar Bjur</u> åker, myllapå sand " " " " " " " " " , frögl. m. imp. <u>Summa:</u>	1 2 3 4 5 6 7	8.60 " " " 9.1 " "
ars.	1 ¹²		<u>Hova socken.</u> Hålgatorp Väster "Hannskog"	<u>Olof Gustavsson</u> åker, myllapå sand " , frögl. ej " " <u>Summa:</u>	8 9 10 11	9.65 " " "
en äng	1 ¹		<u>Syledskärret</u>	<u>Olof Gustavsson</u> åker, myllapå sand " , djup luvjord på sand " " " " " " " " " " skog, frögl. ej åker, djup luvjord på sand <u>Överfries:</u>	12 13 14 15 16a 16b 17 18 19 20	8.80 8.65 8.90 8.75 8.70 8.80 8.75 " 9.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
90	11							190	20	90	700	77	-	510	56	10
	04							"	7	60	"	28	-	"	20	40
	04							"	7	60	"	28	-	"	20	40
100	04							150	6	-	"	28	-	550	22	-
60	26							350	91	-	"	182	-	350	91	-
						03										
						08										
	49					11			133	10		343	-		209	90
90	24							250	60	-	900	216	-	650	156	-
						05										
						08										
						07										
	24					20			60	-		216	-		156	-
85	02							280	5	60	900	18	-	620	12	40
100	05							190	9	50	"	45	-	710	35	50
95	07							220	15	40	"	63	-	680	47	60
110	19							140	26	60	"	171	-	760	144	40
115	09							120	10	80	"	81	-	780	70	20
	09							"	10	80	"	81	-	"	70	20
110	19							140	26	60	"	171	-	760	144	40
115	11							120	13	20	"	99	-	780	85	80
						09										
125	16							80	12	80	900	144	-	820	131	20
	97					09			131	30		873	-		741	70

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Ovefriid:		
				åker, djup lervjord på sand	21	9.-
				"	22	9.05
				<u>Summa:</u>		
avs.	1 ²⁹		Hålgatorp Väster	<u>Olof Gustavsson</u>		
				åker, lervjord på sand	23	9.65
				"	24	9.35
				"	25a	9.20
				ott. mark, " , skogb.	25b	9.40
				<u>Summa:</u>		
avs.	1 ¹⁴		Hålgatorp Väster	<u>E. W. Warnicke</u>		
			Villa Hentorp	tomt, bet. ej	26	-
				åker, mylla på sand	27	9.30
				"	28	9.40
				" , lervjord	29	8.80
				" , djup lervjord på sand	30	8.75
				"	31	"
				<u>Summa:</u>		
				Statens järnvägar	32	
				Allmän väg	33	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				<u>Sammandrag:</u>	
1/32	1 ⁴		<u>Finnciöda socken</u>		
			Vöråsen västra	Abbe Björk	
			<u>Hova socken</u>		
avs.	1 ¹²		Häljätorp väster		
			"Hannskog"	Olof Gustavsson	
en äng	1 ¹		Dyledskärret	D:sme	
avs.	1 ²⁹		Häljätorp väster	D:sme	
avs.	1 ¹⁴		D:s		
			"Lilla Hultorp"	E. W. Wernicke	
				Statens järnvägar	
				Allmän väg	
				<u>Summa:</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
49						11		133	10		343	-		209	90	
24						20		60	-		216	-		156	-	
146						09		175	90		1314	-		1138	10	
24	04							50	60		240	-		189	40	
57						14		116	10		513	-		396	90	
						87										
						25										
3 -	04					166		535	70		2626	-		2090	30	

Rättshandling den 13 februari 1941
 Status o. lantbrukingenjör
 Ernst Andersson Olof Johansson
 Rättshandling gode män

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
227.25 223.75 551	1000:-				
635 551 85	14 15 70 72 770 855		245 25 600	110	
42.50 55:-					
635 55 85	155 11				
186 150					


Kostnadsförslag.

Bil. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+65 0-2	265	<u>Sträckan A-B</u>								
+20 0-0	20	Schaktning för öppet dike								
		av sten, grus och block m ³	15	2.75	41	25				
+20 +65 0 -2	245	Schaktning för ytvattendike av: grus och sten m ³	35	1.50	52	50				
		sand "	50	0.80	40	-				
		sandbl. torvjord "	55	0.70	38	50				
		grus, sand och enst.sten "	55	1:-	55	-	227	25		
		9" betongrör m	245	2:-			490	-		
+20 +28 0 -0	8	Grävning för rörledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning m	8	1:-	8	-				
+41 +20 0 -1	79	D:o "	79	1.25	98	75				
+20 +80 1 -1	60	D:o "	60	0.90	54	-				
+80 +65 1 -2	85	D:o "	85	1:-	85	-				
+28 +41 0 -0	13	D:o jämte bergsprängning "	13	6:-	78	-	323	75		
+20 0		Kringgjutning av rörutlopp			30	-				
+80 1,1		Brunn typ C, d = 0.60 m	2	40:-	80	-				
+65 2		Brunn med 18" bräddavlopp, d = 0.90 m			65	-				
+98 0		Rörtrumma typ C, d = 0.45 m			50	-	225	-	1266	-
		För arbetets tillsyn samt för oförutsedda utgifter tillägges c:a 10 %							124	-
							Summa:		1390	-
+17 30-30	17	<u>Sträckan B-C</u>								
		3" tegelrör m	17	0.37			6	29		
		Grävning, läggning och återfyllning m	17	0.50			8	50		
+17 30		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	49	79
		Tillägges c:a 10 %							5	21
							Summa:		55	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+90 +87 2 -3	97	<u>Sträckan D-E-F-G</u> Schaktning för öppet yt- vattendike av: torvjord m ³ 50 0.60 30 - sand och sten " 5 1:- 5 - 35 - 4" tegelrör m 74 0.60 44 40 Grävning, läggning och återfyllning m 74 0.45 33 30 Brunn med 18" intag, d = 0.90 m 65 - Brunn med 12" intag och 12" bräddavlopp, d = 0.45 m 30 - 95 - 207 70 Tillägges c:a 10 % 22 30 Summa: 230 -								
+13 +87 3 -3	74									
+90 2										
+87 3										
+93 +15 19 -21 +93 +13 19 -20 +13 +15 20 -21 +93 +13 19 -20	122 20 102 20	<u>Sträckan D-F-H</u> 6" tegelrör m 20 1.15 23 - 4" " " 102 0.60 61 20 84 20 Grävning, läggning och återfyllning m 20 0.85 17 - D:o " 49 0.70 34 30 D:o " 53 0.55 29 15 80 45 Brunn typ A, d = 0.45 m 35 - 199 65 Tillägges c:a 10 % 20 35 Summa: 220 -								
+13 +62 20 -20 +62 +15 20 -21 +15 21	49 53 21									
<u>S a m m a n d r a g:</u>										
	265	Sträckan A-B							1390 -	
	17	" B-C							55 -	
	97	" D-E-F-G							230 -	
	122	" D-F-H							220 -	
Summa:	501								1895 -	

Västra Lövåsen den 13 februari 1941.



ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträstas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,


att under bergsprängning i närheten av byggnader fullständigt beskyddande täckning användes,

att betongrören till företagets trumma och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

- att rörläggning skall utföras av vid dyliga arbeten van och fullt kompetent person,
- att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
- att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall, efter tillsägelse av vederbörande brukare, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,
- att tegelrörskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas, är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger,
- att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,
- att företagets trumma, brunnar och rörutlopp skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,
- att, där rörtrumma lägges i öppet dike med rörledning under, fyllningen mellan rörledningen och rörtrumman skall bestå av grus,
- att formarna till betonggjutningarna skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,
- att förtroendemannen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,
- att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,
- att entreprenören åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Västra Lövåsen den 13 februari 1941


Statens o. lantbruksingenjör.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Finnelösa socken.</u>				
1/32	1 ⁴		Lövåsen västra				
			Olav Bjør				
			<u>Årva socken</u>				
ars.	1 ¹²		Häljätors Väster, "Hammskog"				
			Olof Gustavsson	sök.			
ca ång	1 ¹		Syledskärret				
			Olof Gustavsson	sök.			
ars.	1 ²⁹		Häljätors Väster				
			Olof Gustavsson	sök.			
ars.	1 ¹⁴		Häljätors Väster, "Lilla Hustrup"				
			E. W. Warnicke	sök.			
			<u>Summa:</u>				

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för förbättrad utdikning av
vattenbesvärade marker tillhörande Dyleds-
kärret och Västra Häljatorp i Hova socken
av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 6 maj 1940 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning, hava nödiga förundersökningar företagits. Intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande har kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget cirka 1 km nordöst om Gårdsjö station, inom sektion nr 7 av Gullspångsälvens nederbördsområde nr 138. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gräns med blå linje.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden, omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna

A-B-C, D-E-F-G och D-F-H.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:2000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror på plankartan ange markens höjdläge över förrättningsens jämförelseplan. Med dubbla blå linjer betecknas öppet yt- och flodvattendike, med dubbla röda linjer öppet avloppsdike. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och vara de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek är:

vid punkt D 90 hektar

G 16 "

Rörledningarna A-B och F-G, vilka kombinerats med öppna yt- och flodvattendiken, hava dimensionerats för en avrinning av 0.15 sekundliter pr hektar.

5. Broar och trummor.

Av förrättningen beröres Statens Järnvägar. En trumma B-D av betongrör / inre diam. = 0.60 m/ har genom järnvägens försorg och på järnvägens bekostnad anlagts på av förrättningsmannen föreslaget djup i samband med dubbelspårsbyggnad åren 1940-41. Baningenjören

vid statens järnvägars 8:de bansektion, som granskat avdikningsförslaget, har erinrat, att de diken som läggas utefter banvallen, böra läggas så att de komma helt utanför järnvägens stängsel /Bil. 6a-6d/.

Av förrättningen beröres allmän väg. Den befintliga trumman genom vägen fungerar ej till belåtenhet. Enligt av vägingenjören i Skaraborgs län verkställd undersökning är trumman utförd av kilad sten /0.6 m x 0.6 m/ och i fullgott skick. Att den fungerar dåligt beror enligt vägingenjören på att botten i avloppsdiket från trumman befinner sig på samma höjd som trumloppets övre kant. Om det skulle visa sig att slam avsatt sig i trumman i nämnvärd mängd, åligger det Skaraborgs läns norra vägdistrikt att slamrensa trumman i samband med dikningsföretagets utförande.

I dikningsföretaget ingår anläggandet vid 0⁺⁹⁸ av en rörtrumma /d = 0.45 m/ i enlighet med ritning.

6. Ersättningar.

För jord som åtgår till dikes breddning eller jordupplag, skall ingen ersättning utgå.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 1895 kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i

10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats att uppdelning av företaget i förberedande avdelningar icke skall göras. Kostnaderna för företagets utförande skola alltså fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter som ansetts som sökande eller med dem likställda, angivas i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök."

9. Vattendomstolsavgift.

Då företagets förbättringsvärde understiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom förmüles i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:
att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma,

utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar, att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas, att denna syneförrättning skall hava vunnit laga kraft, innan företaget påbörjas, att till trumma, rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet, att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår, att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas, att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1943 samt att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas. De till rörledningarna hörande brunnarna skola rensas minst en gång om året. Underhållskostnaderna skola fördelas enligt samma grunder som gälla för anläggningskostnaderna.

Underhållet av bro- och trumbyggnader skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av motsvaran-

de nu befintliga broar eller trummor.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets förtroendeman bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en av intressenterna i företaget utsedd förtroendeman, vilken det bland annat åligger att föra räkenskaper över företagets kostnader och redovisa dessa samt att vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Dyledskärrets dikningsföretag av år 1941".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattrendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Västra Lövåsen den 13 februari 1941.

[Signature]
Statens o. lantbruksingenjör.

[Signature] *[Signature]*
Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Dyledshärads läningsförlägg

år 1941 i

Hos och Finnevidja socken och Skaraborgs

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	Antal	à kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	9	0,50			4	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	1,1	3,00	3	30		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "	0,3	6,00	1	80		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 12,3 ar st.	24	0,05	1	20		
		har 3,00 2,02			6	06		
		äng och odlingsmark medelareal 4 ar st.	1	0,05	-	05		
		har 0,04 1,46			-	05		
		annan mark och impediment, medelareal 18 ar st.	10	0,05	-	50		
		har 1,66 0,78			1	29		
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000 30%			4	27		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "	0,1	13,30	1	33		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarblad st.					23	85
		Överföres					28	35

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				96 71
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp omh. avst. "		4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			1 89	5 89
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	1/10	0,01		1 10
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	5	0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		3 50
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18 —
1941	13/2	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	3/3	12,00		8 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 beh. jämsväg o. adeln. väg dagar	1	12,00		12 —
9/1		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn, 5 typer "	1/4	12,00	15 —	
		utlopp för täckt ledning "	1/3	12,00	4 —	
		slamficka "		12,00		19 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				182 20
		1) 1:sta regalkart blad			7 —	
		övriga regalkart st. blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skaln 1: 2000, medelareal 13 ar ägofigurer st.	35	0,10	3 50	
		har 470 0,28			1 31	
		Överföres			11 81	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 81	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 20	
		3) insättning av höjdlägestal st.	110	0,02	2 20	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	25	0,05	1 25	18 21
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall	0.1	3.50	- 35	
		nytt avlopp eller vall	0.3	6.00	1 80	
		ändring av befintligt avlopp	0.3	7.00	2 10	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 35	
		3) broar och trummor, " " " "			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		12 60
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka " "	17 1/2	12,00	19 -	19 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	28	0,55		15 40
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				69 21
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			9 35	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			6 -	16 35
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			20 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			13 50	33 50
		Summa kronor				49 85
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				182 20
		Lösen för kopior och avskrifter				69 21
		Övriga förrättningskostnader				49 85
		Summa kronor				301 26

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Nova Vadstena häradsrätt.

Päster Löfven den 13 februari 1941

Statens landbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga

Kronor kvitteras ;

den 19

Godk. 14/9 1943

236
42

DIARIE Nr 17497
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 SEP. 1943

BEVIS

över verkställd avsyning av Dyledskärrets
dik-ningsföretag av år 1941 i Hova och Finnerödja
socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Mark~~
Lantbruksstyrelsen den 3 juli 1942

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 1.040

Lån från statens avdikningslånefond „ 940

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 22 dec. 1942


Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1943

~~Arbetsstyrelsens ordför.~~
Företagets förtroendeman: Lantbrukaren Olle Gustavsson

Adress: Västra Lövåsen pr Gårdsjö.

Vid av undertecknad den 8 september 1943 verkställd avsyning av
ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört i enlighet med den
fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Skara den 9 september 1943.


Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.



1942 den 22 dec.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dyledskärrets dikningsföretag av år 1941 i Hova och Finnerödja socknar av Skaraborgs län.

Lån 940 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 3 juli 1942.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det - samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e .
<u>Hova socken</u>			
Dyledskärret	en äng	1	Olof Gustavsson
		12	
Häljatorp Väster "Hannskog"	avs.	1	D:me
		14	
" " "Lilla Herrtorp"	"	1	E. J. Warnicke
		29	
" "	"	1	Olof Gustavsson

Stockholm den 22 december 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith


3/7. 42.

F Ö R T E C K N I N G

över de av "Dyledskärrets dikningsföretag av år 1941" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmanstal	Register-nummer	Län, <u>socken</u> och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		<u>Hova socken</u>	
x en äng	1 ¹	Dyledskärret	Olof Gustavsson
x avs.	1 ¹²	Häljatorp Väster	
		"Hannskog"	Densamme
x avs.	1 ¹⁴	Häljatorp Väster	
		"Lilla Herrtorp"	E.W. Warnicke
x avs.	1 ²⁹	Häljatorp Väster	Olof Gustavsson

Skara den 15 maj 1941


Statens e. lantbruksingenjör.

236
—
42

DIARIE Nr 24009
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 NOV. 1942

BEVIS

över verkställd besiktning av Dyledskärrets
dikningsföretag av år 1941 i Hova och Finnerödja
socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Majest~~ Lantbruksstyrelsen den 3 juli 1942

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 1.040

Lån från statens avdikningslånefond „ 940

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1943

~~Arbetsstyrelsens ordförande~~

Företagets förtroendeman: Lantbrukaren Olle Gustavsson


Adress: V:a Löväsen

pr Gårdsjö

Vid av undertecknad den 23 november 1942 verkställd besiktning
av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fast-
ställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syne-
förrättningen och betänkandet motsvarar en summa av cirka 2.000 kro-
nor eller omkring 89 procent av det till 2.248:36 kronor fastställda
kostnadsbeloppet.



Skara den 23 november 1942.


Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

DIARIE N:r 24010

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

28 NOV. 1942

R 1*0812

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Dyledskärrets dikningsföretag av år 1941

i Hova och Finnerödja socknar av Skaraborgs län,

avgivet år 1941 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Arbetsg.

1.

Genom Kungl. Landtbesiktningens beslut denna dag fastställs till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stralsbohy den 3 juli 1942

På Kungl. Landtbesiktningens vägnar
Hjalmar Forsman

Bestyrkes i tjänsten

[Signature]

B E T Ä N K A N D E

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Dyledskärrets dikningsföretag av år 1941" i Hova och Finnerödja socknar av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Avdikningsområdet är beläget cirka 1 km nordöst om Gårdsjö station. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner och för grunt liggande trummor äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 13 februari 1941 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse /Bil. III/, vilken icke föranlett någon erinran från nämnden.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller

statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Av företaget beröres allmän väg. /Se utlåtandet, moment 5/. Av företaget beröras Statens Järnvägar. Järnvägen har anlagt en trumma enligt förrättningsmannens förslag samt föreskrivit, att diken utefter banvallen skola ligga utanför järnvägens stängsel. /Bil. 6 a-d i synehandl./.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1943.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 13 februari 1941 med företagets delägare /Bil. IV/ hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Vissa i nämnda protokoll angivna delägare hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i kostnaderna. Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägarers andel i företaget ävensom i beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående

marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Fastigheterna utgöras av småbruk, av vilkas avkastning ägarna för sin utkomst äro beroende. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundat tal 1040 kronor från statens avdikningsanslag och 940 kronor från statens avdikningslånefond.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

Bilaga II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats.

Bilaga III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

Bilaga IV. Protokoll rörande beslut angående ansökning om statsunderstöd.

Bilaga V. Uträkning av statsunderstödet storlek.

Bilaga VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Bilaga VII. Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

Bil. VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 1 blad plan-, profil- och sektionsritningar,

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 15 maj 1941.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

KOSTNADSSAMMANDRAG**Torrläggningskostnad:**

Arbets- och materialkostnad	1895:00	
Ersättningar	<u>0:00</u>	1895:00

Förrättningskostnad:

Kostnad för syneförrättningen	301:26	
Kostnad för utredningen ang. statsunderstöd	<u>52:10</u>	<u>353:36</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>2248:36</u>

Skara den 15 maj 1941.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för förtäget beräknats till 2.248 kronor 36 öre,
varav i lantbrukens andel 2.042 kronor 60 öre

Stockholm den 3 juni 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman.

Bestyrkes i tjänsten
Ernst Öfverholm

D i a r i e b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 13 februari 1941 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande V:a Lövåsen med flera fastigheter inom Finnerödja och Hova socknar av Skaraborgs län /Dyledskärrets dikningsföretag av år 1941/; betygar Vänersborg i Västerbygdens Vattendomstols kansli den 12 maj 1941.

Erik T:son Ugglå
Vattenrättsamanuens.

Stämpel En krona 25 öre.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

REDOGÖRELSE

för Dyledskärrets diknings- företag av år 1941
 i Hova socken
 av Skaraborgs län, omfattande 1 samfällighet

Åker 3,00 har
 Äng och odlingsmark 0,04 "
 Annan duglig mark "
 Tillsammans 3,04 har

Markens blivande värde i medeltal 870 kronor pr har

" " " högst 900 " " "

Båtnaden har uppskattats till 2090:30 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 1895:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till

Jordarten utgöres huvudsakligen av torvjord på sand.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades

den 13 februari 1941.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Olov Gustavsson

Adress: V.Lövåsen, Gårdsjö.

Anm.:

Skara den 21 april 1941.

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

Bestyrkes i tjänsten:

Protokoll, fört vid sammanträde med
delägarna i "Dyledskärrets dikningsföre-
tag av år 1941" i Hova och Finnerödja
socknar av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och
Olof Gustavsson, V. Lövåsen,
E.W. Warnicke, Lilla Häljatorp,
Alvar Bjur, V. Lövåsen.

§ 1.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande
söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Nedan antecknade delägare förklarade sig därjämte önska erhåll-
la lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i före-
taget, nämligen:

Olof Gustavsson, ägare av Dyledskärret l¹ samt Häljatorp Väster l¹²
och l²⁹,

E.W. Warnicke, ägare av Väster Häljatorp l¹⁴.

§ 2.

Företagets förtroendeman erhöi i uppdrag
att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i
§ 1 omförmälda statsunderstöd,
att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser
som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras,
att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bli va till
företaget beviljade,
att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstöden kan åtgå
till företagets genomförande samt
att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslags-
enliga utförande.

§ 3.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för stats-
understöds sökande erforderliga handlingar m.m.

8.
§ 4.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 5.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Västra Lövåsen den 13 februari 1941.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras:

Olle Gustavsson E.V. Varnicke H. Bjur.

STATSBIDRAG och LÅN.

Hela företaget:

Kostnad	2248:36
Båtnad	2090:30
Relativ kostnad	1:08
Bidrag 1 % av båtnad	50:00
Beräknat bidrag	1045:15
BIDRAG utgår med	<u>1040:-</u>

Lånesökandenas andel:

1 procent	89.959
1 kostnad	2022:60
1 båtnad	1880:40
1 bidrag	935:57
Beräknat lånebelopp	944:83
LÅN utgår med	<u>940:-</u>

Skara den 15 maj 1941.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Sam- fällighet	A r e a l			K o s t n a d	B å t n a d	Relativ kostnad
	Å k e r	Annan mark	S u m m a			
	H e k t a r			kronor	kronor	
			<u>Hela företaget.</u>			
	3.00	0.04	3.04	2248:36	2090:30	1.08
			<u>Lånesökandenas andel.</u>			
	2.51	0.04	2.55	2022:60	1880:40	
			Skara den 15 maj 1941.			
			Ernst Öfverholm			
			Statens e. lantbruksingenjör.			

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mant	Reg-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Finnerödja socken.</u>							
1/32	1 ⁴		Lövåsen västra	Alvar Bjur		49				49
			<u>Hova socken.</u>							
avs.	1 ¹²		Häljatorp Väster							
			"Hannskog"	Olof Gustavsson		24				24
en äng	1 ¹		Dyledskärret	Densamme	1	46			1	46
avs.	1 ²⁹		Häljatorp Väster	Densamme		24		04		28
avs.	1 ¹⁴		Häljatorp Väster							
			"Lilla Herrtorp"	E.W. Warnicke		57				57
Summa					3	-		04	3	04

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Dyleds-
kärrets dikningsföretag av år 1941 i Hova och Finnerödja socknar
av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingen-
jörstaxa.

Betänkande, kostnadssammandrag och sammanfattning av
uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad

5 sidor á 3:- kr 15:-

Protokoll rörande beslut angående ansökning om stats-

understöd 2 sidor á 3:- kr 6:-

Redogörelse till täckdikningsnämnden 3:55

Diariebevis med kommissionärsarvode 3:-

Uträkning av statsunderstödet storlek 3:-

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel 4:40

Avskrift av betänkandet med bilagor 13 sidor á 0.55 kr 7:15

Inhäftning, 2 band 2:-

Förteckning över lånesökanden och deras fastigheter 3:-

Ansökningshandling och expedition 5:-

Summa kronor 52:10

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma
klandra genom stämning till Norra Vadsbro häradsrätt inom tre må-
nader härfter.

Skara den 15 maj 1941.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifter, sid. 1 - 13, likhet med originalen
bestyrkes i tjänsten:

