



Akt nr:

R-E1a-0815

AU$R-E1a-0815

182

230
42

Skuldförbindelse inkommad
till Kungl. Statskontoret
den 4/9 1942
godkänd den 10/9 1942

DIARIE N:r 17318
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 AUG. 1942

R 7*0815

6 vitt. åtagå

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 3 juli 1942 till Filsbäck-Alvetorps dikningsföretag av år 1940 i Sunnersbergs och Gösslunda socknar av

SKARABORGS LÄN

16 handl. 6 vitt.

beviljat dels ***statsbidrag*** med adertontusenniohundrasextio (18.960) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med tjugotusenfyrahundrasextio (20.460) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens/e lantbruksingenjör E. Öfverholm vid syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ~~hava~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för-troendeman~~ för företaget, _____

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1945,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

7. 1941. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
171541

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Alvesta den 14 augusti 1942.

Erik Salegård

Anders Palmberg

R. J. Rask.

Att Erik Salegård, Anders Palmberg, och R. J. Rask

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Karl A. Johnsson — Bertil Karlsson

Adress Tolsjö — Adress Tolsjö

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 18 september 1942.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

G.T.

R 7-0815

DIARIE Nr 21836
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 8 NOV 1940

DIARIE Nr 1412
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 JAN 1941

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående

Filsbäck-Alvetorps dikningsföretag av år 1940

i Sunnersbergs och Gösslunda socknar

av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1940 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

/

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande .Alvetorp.m.fl,.hemman....
.....
i Sunnersbergs och Gösslunda
socknar av
Skaraborgs län.

Den 12 april 1940.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade genom i Sunnersbergs och Gösslunda församlingars kyrkor uppläst samt i Westgöta-Posten och Nya Lidköpings-Tidningen införd kungörelse /Bil. 3 a-d/ sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.30 hos Erik Johansson Salegård, Alvetorp, varjämte särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 4/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillställdeskommit skiftesgodemännen

Oskar Carlsson, Hög, Tolsjö, och

Axel Karlsson, Karlberg, Strö, Tolsjö,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Erik Johansson Salegård, Alvetorp, som köpt 6/7 mtl. Alvetorp av Gustaf Carlander, Hasslösa gård, Vinninga,

Johan Johansson, Sal,

Anton Andersson, Finnebodan,

Linus Johansson, Tuveholm,

Alfred Johansson, Utbogården, jämväl såsom ombud för Sunnersbergs pastorat, enl. protokollsutdrag /Bil. 5 a/,

Robert Larsson, Tranbergsgården,

Axel Karlsson såsom ombud för Adolf Karlsson, Postgården,

Carl Oskar Karlsson, Tolsjö Skattegården, såsom ombud för Matilda Johanssons sterbhus,

Åke Karlsson, Tolsjö Skattegården, såsom ombud för Karl Karlsson,

Edvin Karlsson, Djäknegården,

A.J. Rask, Jon Önnersgården,

Arrendator Ivar Karlsson, Prästebolet, /Bil. 8/,

Ernst Gustafsson, Sunnersbergs Backa,

Frans Jansson, Sunnersbergs Backa,

Torsten Karlsson, Anders Bryngelsgården,

Erik Karlsson, Andersbryngelsgården,

Edvin Karlsson, Filsbäck Skattegården,

Albert Otterberg, Torbjörnsgården,

Kristina Redman, Torbjörnsgården,

<u>såsom övriga sakägare</u>:

Arrendator Aron Johansson, Häradsskrivaregården, såsom ombud för Kungl. Maj:t och Kronan, enl. fullmakt /Bil. 5 b/,

Karl Andersson såsom ombud för Viktor Anderssons sterbhus, Hansagården,

Ivar Karlsson, Egenstorp,

Ordf. i styrelsen för Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt, godsägaren Karl Hellberg, Öredal, Vinninga.

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Linus Johansson, Led Hans Larsgården, och arrendator Ivar Karlsson, Prästebolet, ingick förening med de övriga sökandena till syneförrättningen. Föreningsskrivelsen /Bil. 6/ vitsordades genom synemännens underskrift.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen . Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avloppsdikens upptagande till sådant djup och sådana dimensioner, att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Förrättningsmannen redogjorde för på vilka punkter och huru allmän väg skulle komma att beröras av dikningsföretaget. Enligt ordförandens i vägstyrelsen uppfattning skulle alla berörda trummor hava byggts eller ombyggts efter år 1880. Ordföranden önskade ett utdrag av synemännens utlåtande i vad det behandlar allmän väg.

§ 6.

Trummor för utfartsvägar och ägovägar yrkades där broar över öppet avlopp finnas för närvarande.

§ 7.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 40½ dagsverken, vilka skulle gäldas med 5:20 kronor per dagsverke eller sammanlagt kronor 210:60.

§ 8.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal **fredagen den 5 juli 1940 klockan 9.30.**

§ 9.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

...Oskar Carlsson..... ....Axel Karlsson....

Biträdande gode män.

Den 5 juli 1940.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare tillstädeskommit.

Erik Salegård, Alvetorp,

Johan Johansson, Sal,

Anton Andersson, Finnebodan,

Robert Larsson, Tranbergsgården,

Axel Karlsson såsom ombud för Adolf Karlsson, Postgården, enl. fullm. /Bil. 5 c/,

Carl Oskar Carlsson, Tolsjö Skattegården, såsom ombud för Matilda Johanssons sterbhus, enl.fullm. /Bil. 5 d-e/,

Klas Åke Karlsson, Tolsjö Skattegården, såsom ombud för Karl Agaton Karlsson, enl. fullmakt /Bil. 5 f/,

Edvin Karlsson, Djäknegården el. Tolsjö Skattegården,

A.J. Rask, Jon Önnersgården,

Arrendator Ivar Karlsson, Prästebolet, med fullm. /Bil. 5 k/,

Anders och Vilhelm Palmborg, Noleby,

Ernst Gustafsson, Sunnersbergs Backa,

Frans Jansson, "

Erik Karlsson, Anders Bryngelsgården,

Edvin Karlsson, Filsbäck Skattegården,

Albert Otterberg, Tornbjörnsgården, och

Kristina Redman, Tornbjörnsgården, jämväl såsom ombud för Johan Redmans sterbhus, enl. fullm. /Bil. g-i/.

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen, jordersättningar och kostnadernas fördelning.

§ 11.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. D/ och synemännens utlåtande /Bil. F/.

§ 12.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 13.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Enl. Sakägand., Alvetorp Fabrik ..... , åt vilken även uppdrogs att utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval.

§ 14.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Alvetorp den 5 juli 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Oskar Carlsson. Axel Karlsson.

Biträdande gode män.

7

Bilaga 1.

LANTBRUKS-STYR. 19. DEC. 1938 LANDSKANSLIET

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Alvetorps m. fl. i Sammensbergs socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Lidköping

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

G. Carlanden

adress Hasslösa gård

pr Vinninga

Telefon: Vinninga 2

Alvetorps den 10 dec. 1938

Gustaf Carlanden Johan Johansson

Anton Andersson Robert Larsson

Adolf Karlsson Karl Karlsson

Edvin Karlsson Carl Axel Johansson m.s.p.p.

Alfred Johansson Johan Karlsson {som även äger nummer}

Edvin Jansson Kristina Redman

Ernst Gustafsson A. J. Rask.

Anders Palmberg H. E. Karlsson. {Lyckstorps}

Ivar Johansson, {som även Ivar Karlsson äger nummer}

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Alvetorps	Gustaf Carlander
Finneboden ads Tolsjö	Anton Andersson
Sal "	Johan Johansson
Egnatorps "	Karl Karlsson
Ekbogården "	Alfred Johansson
Frambergsgården "	Robert Larsson
Postgården "	Adolf Karlsson
Berget "	Karl Karlsson
Berget "	Karl Axel (Karlsson) Johans
Djehnsgården "	Edvin (Johansson) Karls
Prästgården "	Johan Karlsson
Kyrkhagen "	Frans Jansson
Kyrkhagen "	Ernst Gustafsson
Jänännesgården "	J. A. J. Rask
Nolaby "	And. Palmberg
Fröslunda "	Ivar Johansson
Riddaregården "	Kristina Redman

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA
367155

9

Bilaga 2.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. o.V.D. nr 91 - 87
1938

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören Ernst Öfverholm

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 21 december *193*8

På länsstyrelsens vägnar:

Utan avgift.

Lindgrist, kögronomen

Bilaga 3 a.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Alfvetorp, Sal Huleg. och Skatteg., Tolsjö Utbog., Tranebergsg., Postg., Skatteg. och Jon Önnersg., Filsbäck Anders Bryngelsg., Skatteg., Torbjörns- el. Jöns Bengtsg., Smedeg., Hulan och Lilleg., Noleby, Sunnersbergs Backa samt Prästebolet i Sunnersbergs s:n ävensom Finnebodan och Led Hans Larsg. i Gösslunda s:n genom dikning kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos arrendator Erik Johansson, Alvetorp, Tolsjö, fredagen den 12 april 1940 klockan 9.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde Sal Lilleg., Torpa Måns Jonsg., Arvid Snickareg. och Hansag. i Sunnersbergs socken samt Egenstorp i Gösslunda socken komma att beröras.

Skara den 22 mars 1940.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit upplåst i Sunnersbergs... sockens kyrka den 31 mars ... 1940 betygas:

Hugo Hermansson

Kyrkoherde

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 22 mars 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

//

Bilaga 3 b.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Alfvetorp, Sal Huleg. och Skatteg., Tolsjö Utbog., Tranebergsg., Postg., Skatteg. och Jon Önnersg., Filsbäck Anders Bryngelsg., Skatteg., Torbjörns- el. Jöns Bengtsg., Smedeg., Hulan och Lilleg., Noleby, Sunnersbergs Backa samt Prästebolet i Sunnersbergs s:n ävensom Finnebodan och Led Hans Larsg. i Gösslunda s:n genom dikning kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos arrendator Erik Johansson, Alvetorp, Tolsjö, fredagen den 12 april 1940 klockan 9.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde Sal Lilleg., Torpa Måns Jonsg., Arvid Snickareg. och Hansag. i Sunnersbergs socken samt Egenstorp i Gösslunda socken komma att beröras.

Skara den 22 mars 1940.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit upplåst i ..Gösslunda.... sockens kyrka den ...7. april..... 1940 betygas:

.....Gustaf Hillby.....

.....v. pastor.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 22 mars 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

12

Bilaga 3 c.

TILLKÄNNAGIVANDE

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Alfvetorp, Sal Huleg. och Skatteg., Tolsjö Utbog., Tranebergsg., Postg., Skatteg. och Jon Önnersg., Filsbäck Anders Bryngelsg., Skatteg., Torbjörns- el. Jöns Bengtsg., Smedeg., Hulan och Lilleg., Noleby, Sunnersbergs Backa samt Prästbolet i *Sunnersbergs* s:n ävensom Finnebodan och Led Hans Larsg. i *Gösslunda* s:n genom dikning kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos arrendator Erik Johansson, Alvetorp, Tolsjö, fredagen den 12 april 1940 klockan 9,30, då vederbörande sakägare hava att tillständeskomma för utförade av sin talan.

Av förrättningen torde Sal Lilleg., Torpa Måns Jonsg., Arvid Snickareg. och Hansag. i Sunnersbergs s:n samt Egenstorp i Gösslunda s:n komma att beröras.

Skara den 22 mars 1940.

Ernst öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Från konto 35683

Till konto 82500

har 12 (Kronor) 60 (öre)

girerats till:

Westgöta-Posten

Lidköping

Bokfört 5.4.1940 Postgirokontoret

Kupong nr 06

Tidnings-A.-B. Westgöta-Posten

Utgiver tidningen Lidköpings Tidning WESTGÖTA-POSTEN

TRYCKERIET

utför allt slags tryck. Visit-, Tack-, Bröllops- och Begravningskort alltid på lager.

Rikstelefoner 68 - 333

Postgirokonto 82500

Lidköping den 30/3 194~

Herr Statens e. lantbruksing. Ernst Öfverholm
Skara

1940		An Annons i Lidköpings Tidning Westgöta-Posten om:	Antal ggr	m/m	
Mars	29.	" " Kungörelse	1	90	12:60
			Kronor		12:60.

13

Bilaga 3 d.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Alfvetorp, Sal Huleg. och Skatteg., Tolsjö Utbog., Tranebergsg., Postg., Skatteg. och Jon Önnersg., Filsbäck Anders Bryngelsg., Skatteg., Torbjörns- el. Jöns Bengtsg., Smedeg., Hulan och Lilleg., Noleby, Sunnersbergs Backa samt Prästbolet i **SUNNERSBERGS** s:n ävensom Finnebodan och Led Hans Larsg. i **GÖSSLUNDA** s:n genom dikning kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos arrendator Erik Johansson, Alvetorp, Tolsjö, **fredagen den 12 april 1940 klockan 9,30,** då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde Sal Lilleg., Torpa Måns Jonsg., Arvid Snickareg. och Hansag. i Sunnersbergs s:n samt Egenstorp i Gösslunda s:n komma att beröras.

Skara den 22 mars 1940.

ERNST ÖFVERHOLM
Statens e. lantbruksingenjör.

Från konto 35683

Till konto 21025

har 14 Kronor 00 öre

girerats till:

Nya Lidköpings-
Tidningen
Lidköping

Bokfört
5.4.1940
Postgirokontoret

Kupong nr 05

Postgiro N:o 21025

LIDKÖPING den 3/4 19 40.
Telefon 135.

NYA LIDKÖPINGS-TIDNINGEN

(Lidköpings och västra Skaraborgs läns utan jämförelse mest spridda tidning.)

Fördelaktigaste annonsorgan för auktionister, handlande, platser m. m.

Herr Statens e. lantbruksing. Ernst Öfverholm, Skara.

I enlighet med Svenska Tidningsutgivareföreningens beslut beviljas annonskredit hädanefter icke för längre tid än *högst 3 månader.*

1940.		*Ang. annons i Nya Lidköpings-Tidningen om:*	mm.	ggr	Kronor	öre
Mars	29	Kungörelse	100	1	14	–
		Kronor			14	–

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Alfvetorp, Sal Huleg. och Skatteg., Tolsjö Utbog., Tranebergsg., Postg., Skatteg. och Jon Önnersg., Filsbäck Anders Bryngelsg., Skatteg., Torbjörns- el. Jöns Bengtsg., Smedeg., Hulan och Lilleg., Noleby, Sunnersbergs Backa samt Prästbolet i **SUNNERSBERGS** s:n ävensom Finnebodan och Led Hans Larsg. i **GÖSSLUNDA** s:n genom dikning kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos arrendator Erik Johansson, Alvetorp, Tolsjö, **fredagen den 12 april 1940 klockan 9,30,** då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde Sal Lilleg., Torpa Måns Jonsg., Arvid Snickareg. och Hansag. i Sunnersbergs s:n samt Egenstorp i Gösslunda s:n komma att beröras.

Skara den 22 mars 1940.

ERNST ÖFVERHOLM
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 4.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Erik Johansson, Alvetorp, Tolsjö, fredagen den 12 april 1940 klockan 9.30 för torrläggning av mark tillhörande Alvetorp m.fl. hemman i Sunnersbergs och Gösslunda socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 22 mars 1940 till:

Skiftesgodemannen Oskar Carlsson, Hög, Tolsjö,

Skiftesgodemannen Axel Karlsson, Karlberg, Strö, Tolsjö,

Godsägare Gustaf Carlander, Hasslösa gård, Vinninga,

Arrendator Erik Johansson, Alvetorp, Tolsjö,

Johan Johansson, Sal, "

Anton Andersson, Finnebodan, "

Matilda Hellberg, Eriksdal, Stenhammar 2, Lidköping,

Gideon Johansson, Led Hans-Larsgården, Stenhammar 2, Lidköping,

Linus Johansson, Tuveholm, " "

Edvin Olsson, Sjölunda, " "

Erik Johansson, Lillegården, Sal, Tolsjö,

Alfred Johansson, Utbogården, "

Robert Larsson, Tranbergsgården, "

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län, Mariestad, beträffande Kronan tillh. "Häradsskrivaregården" och eckl. lönebostället Prästegården i Sunnersbergs socken,

Arrendator Aron Johansson, Häradsskrivaregården, Tolsjö,

Viktor Anderssons stbh., Hansagården, "

Adolf Karlsson, Postgården, Tolsjö,

Matilda Johanssons stbh., Berget, Tolsjö,

Karl Karlsson, " "

Edvin Karlsson, Djäknegården, "

A.J. Rask, Jonännesgården, "

Arrendator Johan Karlsson, Prästegården, Tolsjö,

Ernst Gustafsson, Kyrkehagen, Backa, Tolsjö,

Frans Jansson, " " "

Torsten Karlsson, Bryngelsgården, "

Erik Karlsson, Anders Bryngelsgården, "

Edvin Karlsson, Filsbäck Skattegården, "

Albert Otterberg, Torbjörnsgården, "

Gustaf Otterberg, " "

Kristina Redman och Johan Redmans stbh., Torbjörnsgården, Tolsjö,

Ivar Johansson, Fröslunda, Tolsjö,

Anders och Vilhelm Palmborg, Noleby, Tolsjö,

Anna Karlssons sterbhus, Egenstorp, "

Ordf. i styrelsen för Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt,
godsägaren Karl Hellberg, Öredal, Vinninga.

Skara den 22 mars 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 5 a.

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde med Sunnersbergs pastoratskyrkoråd i Sunnersbergs prästgård den 3/4 1940.

---

§ 3.

Utsågs herr Alfred Johansson, Utbogården, att representera pastoratskyrkorådet vid sammanträde i Alvetorp, Tolsjö, fredagen den 12 april 194o i och för handläggning av ärende rörande torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Alvetorp m.fl. gårdar i Sunnersbergs och Gösslunda församlingar.

Justerat, betyga: Som ovan

Oskar Carlsson. Gustaf Hillby

Alfred Johansson.

Rätt avskrivet, betygar:

Ex officio

Gustaf Hillby

v. pastor.

ORIGINAL POST
ANNO 1573
ALIPPAN

Bilaga 5 b.

DOMÄNVERKET

D.i:347/1940.

Fullmakt.

för kronoarrendatorn Aron Johansson, Torpa Måns Jonsgården, att vid det sammanträde för handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen, som är utsatt att hållas hos arrendator Erik Johansson, Alvetorp, Tolsjö, fredagen den 12. april 1940 kl. 9,3o, bevaka Kronans rätt och bästa.

Dagsnäs, St. Bjurum den 10. april 1940.

Domänintendent.

Bevittnas:

Bilaga 5 c.

FULLMAKT

för Axel Karlsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Alvetorp m. fl. hemman i Sunnersbergs och Fåglands socknar och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Postgården den 5 juli 1940

Gustaf Adolf Karlsson.

Bevittnas:

E. C. Carlsson Karl Tibblad.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

38500

Bilaga 5 d.

FULLMAKT

för Carl Oskar Carlsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Hvetorps m. fl. hemman i Sunnersberg och Bösslanda sock nar och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Gottbol Karlsboga den 25/6. 1940

Elin Magnusson

Bevittnas:

Selma Larsson Bror Larsson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38500

Bilaga 5 e.

FULLMAKT

för Karl Oskar Karlsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Alvetorp m. fl. hemman i Sunnaberga och Göteborgs sock nar och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Sunnaberg Tokyö den 29 Juni 1940

Beda Vallén Anna Karlsson Sven Karlsson.
Georg Karlsson, Anna Johansson, Carl Axel Johansson
m. h. fyr.

Bevittnas:

Axel Karlsson Åke Karlsson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38500

Bilaga 5 f.

FULLMAKT

för Nils Åke Karlsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Alvetorp m. fl. hemman i Sunnersbergs och Gässlunda socknar och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Berget den 4 Juli 1940

Karl Nyaton Karlsson

Bevittnas:

Axel Lindgren. Herbert Palm.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38500

Bilaga 5 g.

FULLMAKT

för Kristina Redmans eller den, ~~han~~ hon i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Alvetorps m. fl. hemman i Sunnanbergs och Göstorps sock mar och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Backa den 29/6 1940

Beda Wedelbrand.

Bevittnas:

Anna Andersson

Sigrun Andersson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38500

Bilaga 5 h.

FULLMAKT

för Kristina Redman eller den, ~~han~~ hon i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Alvetorp m. fl. hemman i Sunnansbergs och Björkunda socknar och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lidköping den 28/6 1940

Hulda Lundgren

Bevittnas:

Folke Videbrandt

Anna Andersson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38500

Bilaga 5 i.

FULLMAKT

för Kristina Pedersen eller den, som i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Alvstorps m. fl. hemman i Sunnersbergs och Gössluna sockna och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg den 15 maj 1940

Ingeborg Rijohagen

Bevittnas:

Anna Lejon

Ebba Eliasson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

38500

Bilaga 5 k.

FULLMAKT

för Ivar Karlsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Alvetorp m. fl. hemman i Sunnersbergs socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Prästgården den 5 juli 1940

Axel Karlsson.

jämte Ivar Karlsson arrendator av 1 mtl Prästebolet 1[1]

Bevittnas:

Severin Carlsson Erik Jakansson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

38500

Förening.

Undertecknade delägare i det företag, som avser uppgörande av arbetsplan för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Alvetorps m. fl. fastigheter i Sunnersbergs och Götlunda socknar av Skaraborgs län, göra härmed gemensam sak med ansökandena till företagningen och yrka, att företaget utsträckes så, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning bereedes våra marker.

Tolsjö i oktober 1939.

11/60 mtl Erik Karlsson. Ands Bryngelsgården
1/40 mt Albert Otterberg Torbjörnsgården
Gustaf Otterberg för 3/40 mt Torbjörnsg.
59/120 mtl Edvin Karlsson Klåtesgården
11/60 mt Torsten Karlsson Bryngelsgården

Linus Johansson skall föreställa mig.

Bilaga 6. b.

F Ö R E N I N G .

Undertecknade, delägare i det företag, som avser dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Alvetorp m.fl. hemman i Sunnersbergs och Gösslunda socknar av Skaraborgs län, göra härmed gemensam sak med sökandena till förrättningen och yrka att företaget utsträckes så, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes våra marker.

Alvetorp den 12 april 1940.

Linus Johansson

Ivar Karlsson

Förestående föreningsskrivelse vitsordas av oss synemän.

Oskar Carlsson Axel Karlsson

Bilaga 7 a.

Avskrift.

Vägingenjören i Skaraborgs län.

Beträffande: Alvetorps dikningsföretag av år 1940.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Alvetorp m.fl. hemman i Sunnersbergs och Gössslunda socknar av Skaraborgs län berörés allmän väg på nio punkter.

Vid 12 A $^{+11-21}$ å sträckan E-F.

Den befintliga stentrumman /b=0.9 m., h=1.0 m./ ligger för högt för att tillåta torrläggning till 1.2 meters djup av ovanför trumman belägen mark. För att tillgodose markens torrläggningsbehov föreslås en 12" betongrörsledning söder om stentrumman. Vattensamlingsområde: 192 hektar. Rörledningen har dimensionerats för en vattenmängd av 0.2 sekundliter pr hektar. Stentrumman bibehålles oförändrad.

Vid 14^{+43-51} å sträckan F-G.

Den befintliga stentrumman /b=0.9 m., h=1.1 m./ ligger för högt för att tillåta torrläggning till 1.2 meters djup av ovanför trumman belägen mark. För att tillgodose markens torrläggningsbehov föreslås en 12" betongrörsledning under det nuvarande diket, vilket bibehålles i stort sett oförändrat. Vattensamlingsområde: 174 hektar. Rörledningen har dimensionerats för en vattenmängd av 0.2 sekundliter pr hektar. Den berörda vägen är under ombyggnad. Stentrumman rives och ersättes med en trumma av 0.70 m. betongkulvert.

Vid 183^{+78-87} å sträckan X-Y.

Den befintliga stentrumman, som är mycket bristfällig, ligger för högt för att tillåta torrläggning till 1.2 meters djup av ovanför trumman belägen mark. För att tillgodose markens torrläggningsbehov föreslås en 8" betongrörsledning under öppet yt- och flodvattendike. Vattensamlingsområde: 20 hektar. Stentrumman rives och ersättes med en trumma av 15" betongrör.

Vid 190^{+48-56} å sträckan X-X^1.

Den befintliga stentrumman, som är bristfällig, ligger för högt för att tillåta torrläggning till 1.2 meters djup av ovanför trumman belägen mark. Under vägen föreslås en 6" betongrörsledning. Vattensamlingsområde: 3.35 hektar.

Vid 170^{+49-57} å sträckan C-Z.

Den befintliga stentrumman ligger för högt. En 9" betongrörsledning föreslås under vägen. Vattensamlingsområde: 22 hektar.

Vid 226^{+37-45} å sträckan E-E^1.

Avlopp från marken ovanför vägen saknas. Vid flodtillfällen rinner vattnet över vägen. En 4" betongrörsledning föreslås. Vattensamlingsområde: cirka 0.20 hektar.

Vid 141^{+38-46} å sträckan F-F^1.

Vägen är under ombyggnad. En 9" betongrörsledning föreslås under vägen. Vattensamlingsområde: 14 hektar.

Vid 301^{+65-73} å sträckan c-d.

Den befintliga trumman ligger för högt. En 6" betongrörsledning under vägen föreslås. Vattensamlingsområde: 3.4 hektar.

Vid 303^{+9-17} å sträckan c-d.

Den befintliga trumman ligger för högt. En 6" betongrörsledning under vägen föreslås. Vattensamlingsområde: 1.1 hektar.

För sådant ändamål, som omförmäles i 10 kap. 52 § vattenlagen, översändas samtidigt härmed företagets plankartor och profilritningar.

Skara den 30 april 1940.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 7 b.

VÄGINGENJÖREN
I
SKARABORGS LÄN.

Till Statens e. lantbruksingeniör E. Öfverholm,

Skara.

Betr. Alvetorps dikningsföretag av år 1940.

De av Eder föreslagna genomloppen genom allmän väg godkännas.

Ifråga om arbetets utförande skall hänvändelse göras till vägstyrelsens ordförande i Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt, godsägaren Karl Hellberg, Öredal, Vinninga.

Beträffande arbeten berörande vägen Tolsjö - Ullersundet, böra de utföras i samband med pågående väganläggning.

Tiden för övriga genomlopps utförande torde med-

delas ordföranden, varvid då dimension och höjdlägen till honom skola uppgivas.

Bekomna ritningar återgå i särskild försändelse.

Mariestad den 5 juni 1940.

A. Westholm

Avskrift. Bilaga 7 c.

Ordf. i styrelsen för Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt.

Beträffande: Filsbäck-Alvetorps dikningsföretag av år 1940.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Alvetorp m. fl. hemman i Sunnersbergs och Gösslunda socknar av Skaraborgs län beröres allmän väg å nio punkter. I skrivelse till vägingenjören i Skaraborgs län har uppgifter lämnats härom. Vägingenjören har intet haft att erinra mot de av mig föreslagna anordningarna. Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 7 § skall arbetet med anordnandet av vattenavloppen genom allmän väg ombesörjas av vederbörande vägdistrikt, där ej vägstyrelsen hellre vill överlämna detta åt den dikande.

Följande arbeten skola bekostas av Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt:

A. Allmänna vägen Lidköping-Läckö.

1/ 1300 meter norr om avtagsväg mot Ullersundet.

En 9 m lång 8" betongrörsledning, grävning genom vägen, rörens läggning och jordens återfyllning samt ytvattentrumma av 15" betongrör och vägbanans iordningställande.

2/ 1200 meter norr om avtagsväg mot Ullersundet.

En 8 m lång 6" betongrörsledning, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande samt ytvattenbrunn, d = 0.45 m, nedanför vägen.

3/ 850 meter norr om avtagsväg mot Ullersundet.

En 8 m lång 9" betongrörsledning, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande samt ytvattenbrunn, d = 0.60 m, nedanför vägen.

4/ 300 meter norr om avtagsväg mot Ullersundet.

En 10 m lång 12" betongrörsledning, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande. /Den befintliga stentrumman, vilken icke ligger på lagenligt djup, bibehålles oförändrad/.

5/ 120 meter söder om avtagsväg vid Alvetorp mot Råda.

En 8 m lång 6" betongrörsledning, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande samt ytvattenbrunn, d = 0.45 m, nedanför vägen.

B. Allmänna vägen Råda-Läckö.

6/ 170 m söder om avtagsväg vid Alvetorp mot Lidköping.

En 8 m lång 6" betongrörsledning, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande samt ytvattenbrunn, d = 0.45 m, nedanför vägen.

C. Allmänna vägen Tolsjö Skattegården-Gösslunda.

7/ Omedelbart väster om allmänna vägen Lidköping-Läckö.

En 8 m lång 4" betongrörsledning, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande.

D. Allmänna vägen Tolsjö-Ullersundet.

8/ 150 meter nordöst om allmänna vägen Lidköping-Läckö.

En 8 m lång 12" betongrörsledning, grävning genom vägen, rörens läggning och jordens återfyllning i jämnhöjd med ytvattendikets botten samt ytvattentrumma av betongkulvert, d = 0.70 m, jämte läggning av trumman, betonggjutningar kring trummans ändar och vägbanans iordningställande.

9/ 250 meter nordöst om allmänna vägen Lidköping-Läckö.

En 8 m lång 9" betongrörsledning, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande samt ytvattenbrunn, d = 0.60 m, nedanför vägen.

Arbetena som beröra vägen Tolsjö-Ullersundet, böra enligt vägingenjörens skrivelse utföras i samband med pågående väganläggning. Utsättningar för ifrågavarande rörledningar och trumma kommer jag att utföra efter därom gjord framställning från Eder.

Skara den 3 juli 1940.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 8.

Utdrag ur protokoll fört vid extra pastoratskyrkostämma med Sunnersbergs pastorat den 15 juli 1940.

§ 1.

På förslag av pastoratskyrkorådet beslöt pastoratskyrkostämman medgiva tillstånd för arrendatorerna å Prästbolet n:r 1 i Sunnersberg, att ställa sig såsom medsökande till syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Alvetorp m.fl. hemman i Sunnersbergs och Gösslunda socknar.

§ 2.

På förslag av pastoratskyrkorådet beslöt pastoratskyrkostämman medgiva tillstånd för arrendatorerna å Prästbolet n:r 1 i Sunnersberg att söka lån från Statens avdikningslånefond till ecklesiastika löneboställets 1 mantal Prästbolets andel i kostnaderna för Alvetorps avdikningsföretag av år 1940.

Rätt utdraget ur det justerade protokollet,

betygar:

Robert Lundblad.

Ordförande.

Bilaga 4.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Samfälligheten Filsbäck - Tolajö.			
			Summersbergs socken.			
1	1'		Noleby	Bröderna Anders och Wilhelm Palmborg		
				väg,	1	
				högl. m.	2	
				åker, lerjord	3	6.10
				" "	4	5.85
				" "	5	5.80
				" "	6	5.90
				" "	7	5.40
				" "	8	5.05
				" "	9	4.65
				" "	10	4.55
				" "	11	
				" "	12	4.50
				" "	13	4.35
				" "	14	4.25
				Summa:		
1/4	7'		Filsbäck Hulan	Jon Johansson		
1/4	8'		" Lillegården	åker, lerjord	15	4.15
				" "	16	4.45
				" "	17	4.60
				" "	18	4.45
				" "	19	4.30
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							03	–			–			–		
							38	–			–			–		
	25							830	107	90	1000	130	–	170	22	10
	45							700	147	–	1000	210	–	300	63	–
	50							670	134	–	1000	200	–	330	66	–
	45							700	112	–	1000	160	–	300	48	–
	10							930	474	30	1000	510	–	70	35	70
	15							900	306	–	1000	340	–	100	34	–
	15							900	387	–	1000	430	–	100	43	–
	10							930	390	60	1000	420	–	70	29	40
	30							970	291	–	1000	300	–	30	9	–
	30							970	291	–	1000	300	–	30	9	–
	27							970	261	90	1000	270	–	30	8	10
	26							970	252	20	1000	260	–	30	7	80
3	53						41		3154	90		3530	–		375	10
	23							970	223	10	1000	230	–	30	6	90
	26							970	252	20	1000	260	–	30	7	80
	33							930	306	90	1000	330	–	70	23	10
	35							870	304	50	1000	350	–	130	45	50
	30							870	261	–	1000	300	–	130	39	–
1	47								1347	70		1470	–		122	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/12	5 7		Filsbäck Smedgården	Kristina Redman och		
				Johan Redmans sterbhus		
				åker, lerjord	20	4.60
				" "	21	4.85
				Summa:		
13/60	3 6		Filsbäck Torbjörns-	Kristina Redman och		
			eller Jöns Bergsgården	Johan Redmans sterbhus		
				åker, lerjord	22	5.30
				" , kägl.	23	-
				" , lerjord	24	5.90
				" "	25	5.80
				" "	26	5.20
				" "	27	5.00
				" "	28	5.75
				" "	29	5.30
				" "	30	5.50
				" "	31	6.60
				väg	32	-
				Summa:		
7/40	3 7		Dito	Albert Ottenberg		
				odl. m., lerjord	33	5.75
				åker, "	34	6.70
				" "	35	"
				" "	36	6.30
				imp.	37	-
				åker, lerjord	38	6.60
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	51							630	321	30	1000	510	–	370	188	70
	67							600	402	–	1000	670	–	400	268	–
1	18								723	30		1180	–		456	70
	17							630	107	10	1000	170	–	370	62	90
							44	–						–		
	16							530	84	80	1000	160	–	470	75	20
	16							530	84	80	1000	160	–	470	75	20
	48							470	225	60	1000	480	–	530	254	40
	36							400	144	–	1000	360	–	600	216	–
	38							500	190	–	1000	380	–	600	190	–
	38							300	114	–	1000	380	–	700	266	–
	48							370	177	60	1000	480	–	630	302	40
	12							730	87	60	1000	120	–	270	32	40
							04				–			–		
2	69						48		1215	50		2670	–		1474	50
			32					40	12	80	600	192	–	560	179	20
	13							700	91	–	1000	130	–	300	39	–
	11							700	77	–	1000	110	–	300	33	–
	34							530	180	20	1000	340	–	470	159	80
							02	–			–					
	05							530	26	50	1000	60	–	470	23	50
	63		32				02		387	50		822	–		434	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/40	3 8		Filsbäck Torbjörns-	Albert Ollerberg		
			eller Jöns Bergtsgårda	åker, lerjord	39	6.60
				" "	40	6.80
				" "	41	"
				" "	42	6.45
				väg	43	—
				Summa:		
59/120	ar 1 2		Filsbäck Skattegårda	Edvin Karlsson		
				fridlyst område, förb. ej	44	—
				åker, lerjord	45	6.55
				" "	46	"
				" "	47	6.50
				" "	48	6.40
				" "	49	6.75
				" "	50	6.85
				" "	51	6.90
				" "	52	6.85
				" "	53	6.90
				" "	54	6.00
				" "	55	5.75
				väg	56	—
				Summa:		
11/60	ar 2 3		Filsbäck Anders	Erik Karlsson		
			Byagelsgårda	åker, lerjord, förb. ej	57	—
				" "	58	6.85
				" "	59	6.60
				" "	60	6.65
				Bergsäes:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	19							530	100	70	1000	190	-	470	89	30
	08							630	50	40	1000	80	-	370	29	60
	19							630	119	70	1000	190	-	370	70	30
	07							400	28	-	900	63	-	500	35	-
							02	-			-			-		
	53						02		298	80		523	-		224	20
							14	-			-					
	22							670	147	40	1000	220	-	330	72	60
	19							670	127	30	1000	190	-	330	62	70
	12							600	72	-	1000	120	-	400	48	-
	31							570	176	70	1000	310	-	430	133	30
	24							700	168	-	1000	240	-	300	72	-
	18							670	120	60	1000	180	-	330	59	40
	19							700	133	-	1000	190	-	300	57	-
	19							670	127	30	1000	190	-	330	62	70
	22							700	154	-	1000	220	-	300	66	-
	28							570	159	60	1000	280	-	430	120	40
	46							400	184		1000	460	-	600	276	-
							05	-			-			-		
2	60						19		1569	90		2600	-		1030	10
							01	-			-			-		
	12							630	75	60	1000	120	-	370	44	40
	16							730	116	80	1000	160	-	270	43	20
	11							730	80	30	1000	110	-	270	29	70
	39						01		272	70		390	-		117	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, högl.	61	-
				" , lerjord	62	7.65
				" "	63	7.50
				" "	64	7.55
				" "	65	7.90
				" "	66	8.15
				Summa:		
11/60	ar 2 6		Filsbäck Anders Brynjelsgården	Torsten Karlsson åker, lerjord	67	11.80
				" "	68	11.95
				" "	69	13.40
				" "	70	13.50
				" "	71	13.65
				" "	72	12.40
				" "	73	11.75
				" "	74	11.40
				" "	75	11.30
				" "	76	11.65
				" "	77	11.70
				" "	78	11.30
				" "	79	10.90
				Summa:		
11/60	ar 2 5		Dz	Hans Jansson åker, högl.	80	-
				" , lerjord	81	10.45
				" "	82	10.-
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	39						01		272	70		390	-		117	30
							28	-			-			-		
	14							500	70	-	1000	140	-	500	70	-
	25							500	125	-	1000	250	-	500	125	-
	24							530	127	20	1000	240	-	470	112	80
	23							570	131	10	1000	230	-	430	98	70
	28							570	159	60	1000	280	-	430	120	40
1	53						29		885	60		1530	-		644	40
	27							670	180	90	1000	270	-	330	89	10
	15							600	90	-	1000	150	-	400	60	-
	10							670	67	-	1000	100	-	330	33	-
	15							670	100	50	1000	150	-	330	49	50
	16							670	107	20	1000	160	-	330	52	80
	12							670	80	40	1000	120	-	330	39	60
	17							530	90	10	1000	170	-	470	79	90
	18							500	90	-	1000	180	-	500	90	-
	13							700	84	-	1000	120	-	300	36	-
	15							700	105	-	1000	150	-	300	45	-
	20							800	160	-	1000	200	-	200	40	-
	21							670	140	70	1000	210	-	330	69	30
	26							470	122	20	1000	260	-	530	137	80
2	24								1418	-		2240	-		822	-
							06	-			-			-		
	55							630	346	50	1000	550	-	370	203	50
	43							430	184	90	1000	430	-	570	245	10
	98						06		531	40		980	-		448	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, lerjord	83	9.75
				" "	84	9.55
				" "	85	9.38
				" "	86	8.80
				" "	87	9.10
				" "	88	10.00
				" "	89	10.50
				" "	90	10.45
				" "	91	8.80
				väg	92	-
				Summa:		
19/128	2[6]		Summersbergs Backa	Svens Jansson		
				väg	93	-
				åker, lerjord	94	7.35
				" "	95	7.10
				" "	96	6.95
				" "	97	6.90
				" "	98	-
				" "	99	6.70
				högl. m.	100	-
				åker, lerjord	101	6.65
				" "	102	6.85
				" "	103	7.10
				" "	104	7.20
				" "	105	7.50
				" "	106	7.40
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	78						06		531	40		780	–		448	60
	30							400	120	–	1000	300	–	600	180	–
	26							570	148	20	1000	260	–	430	111	80
	22							630	138	60	1000	220	–	370	81	40
	23							630	144	90	1000	230	–	370	85	10
	50							530	265	–	1000	500	–	470	235	–
	12							670	80	40	1000	120	–	330	39	60
	22							600	132	–	1000	220	–	400	88	–
	03							830	24	90	1000	30	–	170	5	10
	41							470	192	70	1000	410	–	530	217	30
							08	–			–			–		
3	27						14		1778	10		3270	–		1491	90
							07	–			–					
	22							500	110	–	1000	220	–	500	110	–
	22							500	110	–	1000	220	–	500	110	–
	24							570	136	80	1000	240	–	430	103	20
	15							600	90	–	1000	150	–	400	60	–
	22							600	132	–	1000	220	–	400	88	–
	17							570	96	90	1000	170	–	430	73	10
							35	–			–			–		
	59							500	295	–	1000	590	–	500	295	–
	34							500	170	–	1000	340	–	500	170	–
	34							470	159	80	1000	340	–	530	180	20
	15							470	70	50	1000	150	–	530	79	50
	21							500	105	–	1000	210	–	500	105	–
	18							430	77	40	1000	180	–	570	102	60
3	03						42		1553	40		3030	–		1476	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
19/128	27		Summersbergs Backa	Ernst Gustafson		
				åker, lerjord	107	7.85
				" , hygl.	108	—
				" , lerjord	109	8.25
				" "	110	8.15
				" "	111	8.35
				" "	112	9.25
				" "	113	9.60
				" "	114	9.70
				" "	115	11.65
				" "	116	11.80
				" "	117	11.70
				Tomt, fäb. ej	118	—
				väg	119	—
				Summa:		
1	1		Prästeboet	Exkl. tönebiställe		
				Per Ivar Karlsson		
				åker, lerjord	120	11.85
				" "	121	11.50
				" "	122	11.65
				" "	123	11.05
				" "	124	10.75
				" "	125	9.5
				" "	126	11.25
				" "	127	12.05
				" "	128	11.95
				" "	129	
				" "	130	
				Överföres:		

PETTERSSONSKA BOKTR. E:TR. SAHA

381337

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	37							500	195	–	1000	390	–	500	195	–
						/	38	–			–			–		
	53							600	318	–	1000	530	–	400	212	–
	20							600	120	–	1000	200	–	400	80	–
	37							500	185	–	1000	370	–	500	185	–
	18							570	102	60	1000	180	–	430	77	40
	28							600	168	–	1000	280	–	400	112	–
	25							530	132	50	1000	250	–	470	117	50
	42							600	252	–	1000	420	–	400	168	–
	25							730	182	50	1000	250	–	270	67	50
	11							530	58	30	1000	110	–	470	51	70
							14	–			–			–		
							09	–			–			–		
2	98					/	61		1713	90		2980	–		1266	10
	25							670	167	50	1000	250	–	330	82	50
	33							430	141	90	1000	330	–	570	188	10
	21							530	111	30	1000	210	–	470	98	70
	18							700	126	–	1000	180	–	300	54	–
	54							370	199	80	1000	540	–	630	340	20
	14							400	56	–	1000	140	–	600	84	–
	38							570	216	60	1000	380	–	430	163	40
	40							600	240	–	1000	400	–	400	160	–
	21							530	111	30	1000	210	–	470	98	70
	17							700	119	–	1000	170	–	300	51	–
	12							630	75	60	1000	120	–	370	44	40
2	93								1565	–		2730	–		1365	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, lerjord	131	17.95
				" "	132	18.20
				" "	133	18.35
				" "	134	18.–
				" "	135	18.10
				" "	136	18.25
				ämp.	137	–
				väg	138	–
				högl. m.	139	–
				"	140	–
				"	141	–
				"	142	–
				"	143	–
				åker, lerjord	144	10.25
				" "	145	10.50
				" "	146	10.75
				" "	147	11.05
				" "	148	10.55
				" "	149	10.30
				" "	150	10.45
				" "	151	10.75
				" "	152	11.15
				högl. m.	153	–
				"	154	–
				åker, lerjord	155	19.50
				Summa:		

WITTERSTRÖMSKA BOKTR.-ETAB. SKARA

381337

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	93								1565	–		2730	–		1365	–
80	19							470	89	30	1000	190	–	530	100	70
60	16							600	96	–	1000	160	–	400	64	–
55	25							630	157	50	1000	250	–	370	92	50
85	28							470	131	60	1000	280	–	530	148	40
75	27							500	135	–	1000	270	–	500	135	–
61	25							570	142	50	1000	250	–	430	107	50
–							02	–			–			–		
–							03	–			–			–		
–							14	–			–			–		
–							10	–			–			–		
–							23	–			–			–		
–							46	–			–			–		
–							39	–			–			–		
65	28							570	159	60	1000	280	–	430	120	40
70	53							530	280	90	1000	530	–	470	249	10
70	60							530	318	–	1000	600	–	470	282	–
75	41							530	217	30	1000	410	–	470	192	70
105	40							300	120	–	1000	400	–	700	280	–
100	22							330	72	60	1000	220	–	670	147	40
85	23							430	98	90	1000	230	–	570	131	10
65	35							570	199	50	1000	350	–	430	150	50
40	04							730	29	20	1000	40	–	270	10	80
–							12	–			–			–		
–							11	–			–			–		
85	11							430	47	30	1000	110	–	570	62	70
7	50					1	60		3860	20		7500	–		3639	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/4	4 3		Tolsjö Jon Ånerssjen	J. J. Rask		
				åker, lerjord	156	10.90
				" "	157	11.10
				" "	158	11.05
				" "	159	11.20
				" "	160	11.40
				" , högl.	161	-
				" , lerjord	162	12.20
				" "	163	12.35
				" "	164	12.10
				" "	165	12.25
				" "	166	11.60
				" "	167	11.40
				" "	168	11.65
				" "	169	11.10
				" "	170	11.15
				" "	171	"
				" "	172	11.10
				" "	173	"
				Summa:		
1/8	1 6		Tolsjö Skattegården	Edvin Karlsson		
				åker, lerjord	174	11.45
				" "	175	11.35
				" "	176	"
				" "	177	11.40
				" "	178	11.45
				" "	179	11.85
				" "	180	12.-
				Öresfics:		

PETTERSONSKA BOKTR.-ETTR. SKARA

381337

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	25							470	117	50	1000	250	–	530	132	50
	22							670	147	40	1000	220	–	330	72	60
	34							500	170	–	1000	340	–	600	170	–
	38							470	178	60	1000	380	–	530	201	40
	28							470	131	60	1000	280	–	530	148	40
						1	17	–								
	23							570	131	10	1000	230	–	430	98	90
	07							630	44	10	1000	70	–	370	25	90
	59							570	336	30	1000	590	–	430	253	70
	23							870	200	10	1000	230	–	130	29	90
	57							570	324	90	1000	570	–	430	245	10
	50							430	215	–	1000	500	–	570	285	–
	48							630	302	40	1000	480	–	370	177	60
	32							430	137	60	1000	320	–	570	182	40
	24							500	120	–	1000	240	–	500	120	
	52							430	223	60	1000	520	–	570	296	40
	33							430	141	90	1000	330	–	570	188	10
	36							430	154	80	1000	360	–	570	205	20
5	91					1	17		3076	90		5910	–		2833	10
	17							600	102	–	1000	170	–	400	68	–
	28							570	159	60	1000	280	–	430	120	40
	35							570	199	50	1000	350	–	430	150	50
	49							570	279	30	1000	490	–	430	210	70
	28							530	148	40	1000	280	–	470	131	60
	35							400	140	–	1000	350	–	600	210	–
	20							470	94	–	1000	200	–	530	106	–
2	13								1122	80		2120	–		797	20

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, lerjord	181	12.25
				" "	182	12.55
				äng	183	—
				Summa:		
1/8	1:7		Tolsjö Skattegården	Edvin Karlsson		
				åker, lerjord	184	12.80
				" "	185	13.15
				Summa:		
1/8	1:8		D:o	Karl Karlsson		
				åker, lerjord	186	11.85
				" "	187	12.05
				" "	188	12.15
				" "	189	12.45
				" "	190	12.10
				" "	191	12.75
				Summa:		
1/4	1:2		D:o	Karl Karlsson		
				åker, lerjord	192	12.75
				" "	193	12.80
				" "	194	12.85
				" "	195	14.—
				" "	196	13.20
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. E:TR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	12								1122	80		2120	–		997	20
	23							500	115	–	1000	230	–	500	115	–
	25							570	142	50	1000	250	–	430	107	50
							12	–			–			–		
2	60						12		1380	30		2600	–		1219	70
	21							570	119	70	1000	210	–	430	90	30
	18							770	138	60	1000	180	–	230	41	40
	39								258	30		390	–		131	70
	16							400	64	–	1000	160	–	600	96	–
	72							530	381	60	1000	720	–	470	338	40
	50							530	265	–	1000	500	–	470	235	–
	55							730	401	50	1000	550	–	270	148	50
	17							770	130	90	1000	170	–	230	39	10
	15							730	109	50	1000	150	–	270	40	50
2	25								1352	50		2250	–		877	50
	09							770	69	30	1000	90	–	230	20	70
	17							770	130	90	1000	170	–	230	39	10
	17							770	130	90	1000	170	–	230	39	10
	41							670	274	70	1000	410	–	330	135	30
	03							400	12	–	1000	30	–	600	18	–
	87								617	80		870	–		252	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/4	1:5		Tolsjö Skattegården	Mathilda Johnsson. Herrbhus		
				åker, lerjord	197	13.60
				" "	198	13.45
				" "	199	13.35
				" "	200	13.15
				" "	201	13.-
				" "	202	13.30
				väg	203	—
				Summa:		
3/8	2:2		Tolsjö Postgården	Adolf Karlsson		
				åker, lerjord	204	14.20
				" "	205	14.20
				" "	206	"
				" "	207	"
				" "	208	14.30
				" "	209	14.55
				" "	210	14.70
				" "	211	14.85
				" "	212	14.20
				" "	213	14.50
				" "	214	14.80
				" "	215	14.95
				" "	216	"
				" "	217	18.10
				" "	218	16.50
				" , trägl.	219	—
				Ortesmark, Senb. lerjord	220	19.55
				" " "	221	"
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET, SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	24							570	136	80	1000	240	–	430	103	20
	37							630	233	10	1000	370	–	370	136	90
	29							670	194	30	1000	290	–	330	95	70
	33							670	221	10	1000	330	–	330	108	90
	24							670	160	80	1000	240	–	330	79	20
	72							670	616	40	1000	720	–	330	303	60
							05	–			–			–		
2	39						05		1562	50		2390	–		827	50
	30							830	249	–	1000	300	–	170	51	–
	28							770	215	60	1000	280	–	230	64	40
	33							700	231	–	1000	330	–	300	99	–
	29							600	174	–	1000	270	–	400	116	–
	30							730	219	–	1000	300	–	270	81	–
	25							670	167	50	1000	250	–	330	82	50
	42							700	294	–	1000	420	–	300	126	–
	43							630	270	90	1000	430	–	370	159	10
	12							430	51	60	1000	120	–	570	68	40
	30							530	159	–	1000	300	–	470	141	–
	40							530	212	–	1000	400	–	470	188	–
	39							530	206	70	1000	390	–	470	183	30
	36							530	190	80	1000	360	–	470	169	20
	41							570	233	70	1000	410	–	430	176	30
	07							630	44	10	1000	70	–	370	25	90
						1	29	–			–			–		
			02					330	6	60	500	10	–	170	3	40
			02					330	6	60	500	10	–	170	3	40
4	65		04			1	29		2732	10		4670	–		1737	90

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öreryd:		
				betesvall, lerjord	222	21.85
				väg	223	—
				Summa:		
3/8	6 2		Tolsjö Tranebergsgårda	Robert Larsson		
				betesvall, lerjord	224	22.15
				åker, lerjord	225	15.05
				" "	226	"
				" "	227	"
				" "	228	15.50
				" "	229	"
				" "	230	15.90
				" "	231	
				" "	232	16.30
				" "	233	16.45
				" "	234	16.30
				" "	235	15.95
				" "	236	16.—
				" "	237	15.75
				" "	238	15.50
				" "	239	15.40
				" "	240	15.30
				" "	241	15.25
				" "	242	"
				" , kögl.	243	—
				" , lerjord	244	16.40
				" "	245	16.25
				" "	246	16.30
				Öreryds:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	65		04			1	29		2932	10		4670	–		1737	90
	23							210	48	30	500	115	–	270	66	70
							19	–			–			–		
4	88		04			1	48		2780	40		4785	–		1804	60
	28							180	50	40	500	140	–	320	89	60
	24							570	136	80	1000	240	–	430	103	20
	23							570	131	10	1000	230	–	430	98	90
	20							570	114	–	1000	200	–	430	86	–
	19							570	108	30	1000	190	–	430	81	70
	16							630	100	80	1000	160	–	370	59	20
	14							700	98	–	1000	140	–	300	42	–
	12							670	80	40	1000	120	–	330	39	60
	12							670	80	40	1000	120	–	330	39	60
	27							630	170	10	1000	270	–	370	99	90
	39							730	284	70	1000	390	–	270	105	30
	13							500	65	–	1000	130	–	500	65	–
	18							670	120	60	1000	180	–	330	59	40
	60							600	300	–	1000	500	–	400	200	–
	46							530	243	80	1000	460	–	470	216	20
	44							530	233	20	1000	440	–	470	206	80
	43							600	258	–	1000	430	–	400	172	–
	44							630	277	20	1000	440	–	370	162	80
	43							670	288	10	1000	430	–	330	141	90
							37	–								
	19							800	152	–	1000	190	–	200	38	–
	31							670	207	70	1000	310	–	330	102	30
	28							600	168	–	1000	280	–	400	112	–
6	13						37		3668	60		5990	–		2321	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, lerjord	247	17.05
				" "	248	17.20
				" "	249	17.30
				" "	250	17.-
				" "	251	"
				väg	252	-
				Summa:		
1/8	6		Volsjö Klinteberg gärde	Robert Larsson		
				åker, lerjord	255	20.7
				väg	256	19.85
				" "	257	19.-
				" "	258	19.25
				" "	259	19.-
				" "	260	18.55
				väg	261	-
				åker, lerjord	262	18.15
				" "	263	"
				" "	264	17.70
				Summa:		
3/8	2		Torpa Klasegärde	Viktor Andersson Herbhus		
				åker, lerjord	265	17.50
				Summa:		
3/4	4		Torpa Måns Svagärde	Kungl. Maj:t och Kronan		
1/4	5		" Arvid Snickaregärde	Per. Aron Johnsson		
				åker, lerjord	266	17.20
				" "	267	17.05
				" "	268	17.30
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	13						37		3668	60		5990	-		2321	40
	17							600	102	-	1000	170	-	400	68	-
	20							700	140	-	1000	200	-	300	60	-
	29							770	223	30	1000	290	-	230	66	70
	42							630	264	60	1000	420	-	370	155	40
	38							630	239	40	1000	380	-	370	140	60
							22	-			-			-		
7	59						59		4637	70		7450	-		2812	10
	21							630	132	30	1000	210	-	370	77	70
	22							630	138	60	1000	220	-	370	81	40
	26							530	137	80	1000	260	-	470	122	20
	17							630	107	10	1000	170	-	370	62	90
	24							630	151	20	1000	240	-	370	88	80
	31							570	176	70	1000	310	-	430	133	30
							04	-			-			-		
	44							600	264	-	1000	440	-	400	176	-
	44							600	264	-	1000	440	-	400	176	-
	16							970	155	20	1000	160	-	30	4	80
2	45						04		1526	90		2450	-		923	10
	29							730	211	70	1000	290	-	270	78	30
	29								211	70		290	-		78	30
	42							730	306	60	1000	420	-	270	113	40
	60							670	402	-	1000	600	-	330	198	
	42							770	323	40	1000	420	-	230	96	60
1	44								1032	-		1440	-		408	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag för samt. Filsbäck - Tolsjö Summersbergs socken.		
1	1 1		Noleby	Anders och Wilhelm Palmberg	
1/4	7 1		Filsbäck Hela		
1/4	8 1		" Tillegården	Ivar Johnsson	
1/12	5 7		" Smedegården	Kristina Redman och Johan Redmans dödsbo	
13/60	3 6		" Torbjörns- eller Jöns Bryggs:n	D:o:m	
7/40	3 7		D:o	Albert Ottenby	
1/40	3 8		D:o	Albert Ottenby	
59/120	ar 1 2		Filsbäck Skattegården	Edvin Karlsson	
11/60	ar 2 3		" Anders Bryggelag:n	Erik Karlsson	
11/60	ar 2 4		D:o	Torsten Karlsson	
11/60	ar 2 5		D:o	Hans Jansson	
19/128	2 6		Summersbergs Backa	D:o:m	
19/128	2 7		D:o	Ernst Gustafsson	
1	1 1		Träsebolet	Eckl. Töneboställe; förv. Jonas Karlsson	
1/4	4 3		Tolsjö Jon Örnersgården	A. J. Rask	
1/8	1 6		" Skattegården	Edvin Karlsson	
1/8	1 7		D:o	D:o:m	
1/8	1 8		D:o	Karl Karlsson	
1/4	1 2		D:o	D:o:m	
1/4	1 5		D:o	Mathilda Johansson dödsbo	
3/8	2 2		Tolsjö Postgården	Adolf Karlsson	
3/8	6 2		" Svanebergsgården	Robert Larsson	
1/8	6 5		D:o	D:o:m	
3/8	2 2		Torpa Hansegården	Viktor Andersson dödsbo	
3/4	4 1		" Måns Jonsgården	Kungl. Maj:t och Kronan	
1/4	5 1		" Pers Snickareg:n	förv. Jon Johnsson	

Summa:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	53						41		3154	90		3530	–		Ej 375	10
1	47								1347	70		1470	–		Ej 122	30
1	18								723	30		1180	–		456	70
2	69						48		1215	50		2690	–		1474	50
	63		32				02		387	50		822	–		434	50
	53						02		298	80		523	–		224	20
2	60						19		1569	90		2600	–		1030	10
1	53						29		885	60		1530	–		644	40
2	24								1418	–		2240	–		822	–
3	27						14		1778	10		3270	–		1491	90
3	03						42		1553	40		3030	–		1476	60
2	98					1	61		1713	90		2980	–		1266	10
7	50					1	60		3860	20		7500	–		3639	80
5	91					1	17		3076	90		5910	–		2833	10
2	60						12		1380	30		2600	–		1219	70
	39								258	30		390	–		131	70
2	25								1352	50		2250	–		897	50
	87								617	80		870	–		252	20
2	39						05		1562	50		2390	–		827	50
4	88		04			1	48		2980	40		4785	–		1804	60
7	59						59		4637	90		7450	–		2812	10
2	45						04		1526	90		2450	–		923	10
	29								211	70		290	–		Ej 78	30
1	44								1032	–		1440	–		Ej 408	–
64	24		36			8	63		38544	–		64190	–		25646	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Samfälligheten Sal - Alvetorp			
			Sunnersbergs socken			
1/8	6		Tolsjö Tranebergsgården	Robert Larsson		
				Ödemark, lerjord	253	24.70
				imp.	254	
				Summa:		
3/4	4		Tolsjö Måns Jonsgården	Kongl. Maj:t och Kronan		
1/4	5		" Arvid Stickaregården	Kpt. Arn Johansson		
				åker, lerjord	269	22.60
				" "	270	23.15
				" "	271	23.75
				Summa:		
1/2	3		Tolsjö Altbogården	Alfred Johansson		
				åker, lerjord	272	22.75
				" "	273	22.70
				" "	274	22.70
				" "	275	
				" "	276	21.85
				" "	277	
				" "	278	21.70
				" "	279	21.35
				" "	280	21.40
				" , trägl.	281	—
				" , lerjord	282	22.65
				" "	283	22.—
				" "	284	22.—
				" "	285	22.70
				" "	286	22.65
				" "	287	22.20
				" "	288	20.70
				" "	289	20.75

Öresfies: 381337

PETTERSSONSKA BOKTR.ETTR. SKARA

13a.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Hår	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	64							340	217	60	500	320	–	160	102	40
							04	–			–			–		
	64						04		217	60		320	–		102	40
	37							480	177	60	800	296	–	320	118	40
	48							720	345	60	800	384	–	80	38	40
	32							480	153	60	800	256	–	320	102	40
1	17								676	80		936	–		259	20
	28							510	142	80	800	224	–	290	81	20
	24							480	115	20	800	192	–	320	76	80
	52							480	249	60	800	416	–	320	166	40
	44							480	211	20	800	352	–	320	140	80
	43							510	219	30	900	387	–	390	167	70
	37							510	188	70	900	333	–	390	144	30
	37							660	244	20	900	333	–	240	88	80
	17							600	102	–	900	153	–	300	51	–
	38							600	228	–	900	342	–	300	114	–
							88	–			–			–		
	46							530	243	80	800	368	–	270	124	20
	42							530	222	60	800	336	–	270	113	40
	38							530	201	40	800	304	–	270	102	60
	44							590	259	60	800	352	–	210	92	40
	15							530	79	50	800	120	–	270	40	50
	31							590	182	90	800	248	–	210	65	10
	43							630	270	90	900	387	–	270	116	10
	26							570	148	20	900	234	–	330	85	80
6	05						88		3309	90		5081	–		1771	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överjärd:		
				åker, berjord	290	20.15
				" "	291	21.90
				" "	292	22.80
				" "	293	23.10
				" "	294	23.30
				" "	295	"
				" "	296	23.40
				" "	297	23.15
				" "	298	23.40
				" "	299	23.50
				" "	300	23.45
				" "	301	23.80
				" "	302	23.60
				" "	303	23.70
				" "	304	24.—
				" "	305	24.25
				högl. m.	306	—
				väg	307	—
				högl. m.	308	—
				"	309	—
				"	310	—
				åker, berjord	311	23.90
				" "	312	24.—
				" "	313	24.20
				" "	314	24.40
				" "	315	24.—
				" , högl.	316	—
				väg	317	—
				"	318	—
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET, STOCKHOLM 381337

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	05						88		3309	70		5081	–		1771	10
	14							730	100	80	700	126	–	180	25	20
	38							630	237	40	900	342	–	270	102	60
	15							780	117	–	900	135	–	120	18	–
	25							640	160	–	800	200	–	160	40	–
	14							750	105	–	800	112	–	50	7	–
	33							610	201	30	800	264	–	190	62	70
	39							610	237	70	800	312	–	190	74	10
	34							610	207	40	800	272	–	190	64	60
	40							590	236	–	800	320	–	240	84	–
	38							530	201	40	800	304	–	270	102	60
	35							510	178	50	800	280	–	290	101	50
	22							610	134	20	800	176	–	190	41	80
	40							450	180	–	800	320	–	350	140	–
	18							430	77	40	800	144	–	370	66	60
	18							530	95	40	800	144	–	270	48	60
	22							530	116	60	800	176	–	270	59	40
							61	–			–			–		
							33	–			–			–		
							04	–			–			–		
							34	–			–			–		
							1 30	–			–			–		
	41							600	246	–	900	369	–	300	123	–
	48							600	288	–	900	432	–	300	144	–
	36							540	194	40	900	324	–	360	129	60
	29							600	174	–	900	261	–	300	87	–
	50							660	330	–	900	450	–	240	120	–
							69	–			–			–		
							12	–			–			–		
							07	–			–			–		
12	54					4	38		7130	60		10544	–		3413	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Elfsetorp	Erik Johansson Sahgård		
				betesmark, högl.	319	
				väg	320	
				Summa:		
			Sal Skattegårda	Johan Johnsson, Sal		
				åker, lerjord	321	26.65
				" "	322	26.55
				" "	323	25.30
				" "	324	24.80
				väg	325	—
				högl. m.	326	—
				åker, lerjord	327	26.15
				" "	328	25.95
				" "	329	25.85
				väg	330 a	1
				Summa:		
			Elfsetorp	Edvin Olsson		
				åker, lerjord	330 b	26.20
				Summa:		
½	4		Sal Villegårda	Erik Pettersson		
				åker, lerjord	331	25.95
				" "	332	25.90
				imp.	333	—
				åker, lerjord	334	26.30
				" "	335	26.40
				högl. m.	336	1
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							47	–			–			–		
							07	–			–			–		
							54									
	51							540	275	40	900	459	–	360	183	60
	48							510	244	80	900	432	–	390	187	20
	25							660	165	–	900	225	–	240	60	–
	05							450	22	50	900	45	–	450	22	50
							05	–			–			–		
							48	–			–			–		
	24							450	108	–	800	192	–	360	84	–
	41							400	164	–	800	328	–	400	164	–
	28							350	98	–	800	224	–	400	126	–
							08	–			–			–		
2	22						61		1077	70		1905	–		827	30
	11							290	31	90	500	55	–	210	23	10
	11								31	90		55	–		23	10
	17							430	73	10	800	136	–	370	62	90
	39							450	175	50	800	312	–	350	136	50
							01	–			–			–		
	08							400	32	–	800	64	–	400	32	–
	12							450	54	–	800	96	–	350	42	–
							43	–			–			–		
	76						44		334	60		608	–		273	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, lerjord	337	25.30
				" "	338	24.95
				" "	339	"
				Summa:		
1/4	32		Sal Hulegården	Johan Johansson		
				åker, lerjord	340	25.30
				" "	341	25.15
				" "	342	"
				" "	343	24.80
				" "	344	24.65
				" "	345	24.50
				" "	346	"
				" "	347	24.30
				" , trögl.	348	—
				väg	349	—
				åker, lerjord	350	
				" "	351	22.65
				" "	352	22.65
				" "	353	22.90
				" "	354	21.80
				" "	355	21.70
				" "	356	21.75
				" "	357	21.85
				" "	358	21.90
				" "	359	21.95
				" "	360	22.05
				" "	361	22.15
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SAARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	76						44		334	60		608	–		273	40
85	24							350	84	–	800	192	–	450	108	–
70	16							430	68	80	800	128	–	370	59	20
60	25							480	120	–	800	200	–	320	80	–
1	41						44		607	40		1128	–		520	60
40	12							660	79	20	900	108	–	240	28	80
35	12							690	82	80	900	108	–	210	25	20
"	11							690	75	90	900	99	–	210	23	10
65	21							510	107	10	900	189	–	390	81	90
80	19							420	79	80	900	171	–	480	91	20
60	54							540	291	60	900	486	–	360	194	40
45	43							630	270	90	900	387	–	270	116	10
40	51							660	336	60	900	459	–	240	122	40
–							10	–			–			–		
–							17	–			–			–		
10	17							840	142	80	900	153	–	60	10	20
60	37							540	199	80	900	333	–	360	133	20
"	61							540	329	40	900	549	–	360	219	60
45	42							630	264	60	900	378	–	270	113	40
70	56							480	268	80	900	504	–	420	235	20
80	46							420	193	20	900	414	–	480	220	80
75	27							450	121	50	900	243	–	450	121	50
65	27							510	137	70	900	243	–	390	105	30
60	28							540	151	20	900	252	–	360	100	80
"	44							540	237	60	900	396	–	360	158	40
45																
70	34							630	214	20	900	306	–	270	91	80
45																
"	25							630	157	50	900	225	–	270	67	50
6	67						27		3742	20		6003	–		2260	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, lerjord	362	22.20
				" "	363	22.25
				" "	364	22.35
				" "	365	22.45
				" "	366	22.65
				" "	367	22.80
				" "	368	22.95
				" "	369	23.10
				" "	370	23.25
				" "	371	23.45
				" "	372	23.65
				" "	373	23.85
				" "	374	22.80
				" "	375	22.85
				" "	376	22.75
				" "	377	22.90
				" "	378	22.95
				" "	379	23.05
				väg	380	—
				åker, lerjord	381	23.20
				" "	382	23.25
				" "	383	23.35
				" "	384	23.50
				" "	385	23.60
				" "	386	23.70
				" "	387	23.90
				" "	388	23.70
				" "	389	23.75
				Överföres:		

PETTERSONSKA KONTR. E:TER. SAMEA

381337

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	67						27		3742	20		6003	–		2260	80
	27							570	153	90	900	243	–	330	89	10
	39							540	210	60	900	351	–	360	140	40
	44							480	211	20	900	396	–	420	184	80
	41							510	209	10	900	369	–	390	159	90
	37							630	233	10	900	333	–	270	99	90
	36							660	237	60	900	324	–	240	86	40
	25							720	180	–	900	225	–	180	45	–
	33							720	237	60	900	297	–	180	59	40
	46							750	345	–	900	414	–	150	69	–
	30							630	189	–	900	270	–	270	81	–
	72							660	475	20	900	648	–	240	172	80
	35							630	220	50	900	315	–	270	94	50
	40							540	216	–	900	360	–	360	144	–
	38							690	262	20	900	342	–	210	79	80
	27							690	186	30	900	243	–	210	56	70
	35							720	252	–	900	315	–	180	63	–
	37							660	244	20	900	333	–	240	88	80
	24							690	165	60	900	216	–	210	50	40
							06	–						–		
	36							750	270	–	900	324	–	150	54	–
	35							720	252	–	900	315	–	180	63	–
	35							750	262	50	900	315	–	150	52	50
	36							780	280	80	900	324	–	120	43	20
	33							780	257	40	900	297	–	120	39	60
	43							630	270	90	900	387	–	270	116	10
	22							540	118	80	900	198	–	360	79	20
	28							660	184	80	900	252	–	240	67	20
	28							720	201	60	900	252	–	180	50	40
16	29						33		10070	10		14461	–		4590	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öreryds:		
				åker, lerjord	390	23.85
				" "	391	24.30
				" "	392	24.45
				" "	393	24.25
				betesmark, lerjord	394	24.50
				åker, lerjord	395	25.25
				" "	396	25.45
				" "	397	25.10
				" "	398	25.45
				" "	399	25.80
				Kögl. m.	400	-
				Tomt, förb. ej	401	-
				Tomt och damm	402	-
				väg	403	-
				åker, lerjord	404	24.30
				" "	405	"
				" "	406	24.45
				" "	407	24.50
				väg	408	-
				åker, lerjord	409	24.60
				" "	410	24.65
				" "	411	24.60
				" "	412	24.50
				" "	413	24.55
				" "	414	24.30
				" "	415	24.25
				" "	416	24.10
				" "	417	"
				Öreryds:		

PETTERSONSKA BOKTR.-ETR. SMÅNA

381337

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
16	29						33		10070	10		14661	-		4590	90
	30							570	171	-	900	270	-	330	99	-
	34							600	204	-	900	306	-	300	102	-
	19							540	102	60	900	171	-	360	68	40
	10							660	66	-	900	90	-	240	24	-
			04					130	5	20	300	12	-	170	6	80
	26							450	117	-	800	208	-	350	91	-
	26							450	117	-	800	208	-	350	91	-
	43							350	150	50	800	344	-	450	193	50
	30							370	111	-	800	240	-	430	129	
	04							430	17	20	800	32	-	370	14	80
							44	-			-			-		
							14	-			-			-		
							16	-			-			-		
							40	-			-			-		
	49							630	308	70	900	441	-	270	132	30
	38							630	239	40	900	342	-	270	102	60
	54							690	372	60	900	486	-	210	113	40
	46							750	345	-	900	414	-	150	69	-
							04	-			-			-		
	36							750	270	-	900	324	-	150	54	-
	24							780	187	20	900	216	-	120	28	80
	32							750	240	-	900	288	-	150	48	-
	41							690	282	90	900	369	-	210	86	10
	43							690	296	70	900	387	-	210	90	30
	19							570	108	30	900	171	-	330	62	70
	31							570	176	70	900	279	-	330	102	30
	31							480	148	80	900	279	-	420	130	20
	29							510	147	90	900	261	-	390	113	10
23	24		04			1	51		14255	80		20799	-		6543	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öreryds:		
				åker, lerjord	418	24.05
				" "	419	23.90
				imp.	420	—
				åker, lerjord	421	23.55
				" "	422	23.60
				" "	423	23.80
				" "	424	24.05
				" " , fäb. ej	425	
				" " "	426	
				Summa:		
5/7	1/2		Flyetorp	Erik Johansson Sakegård		
				åker, lerjord	441	23.60
				" "	442	24.—
				" "	443	23.85
				" "	444	
				" "	445	23.80
				" "	446	23.55
				" "	447	23.30
				" "	448	24.—
				" "	449	23.90
				" "	450	23.70
				" "	451	23.45
				" "	452	22.90
				" "	453	22.75
				" "	454	22.65
				" "	455	22.50
				" "	456	22.20
				Öreryds:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

381337

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
23	24		04			1	51		14255	80		20799	–		6543	20
	18							570	102	60	900	162	–	330	59	40
	15							540	81	–	900	135	–	360	54	–
							02	–			–			–		
	25							750	187	50	900	225	–	150	37	50
	21							780	163	80	900	189	–	120	25	20
	22							840	184	80	900	198	–	60	13	20
	12							870	104	40	900	108	–	30	3	60
							09	–			–			–		
							06	–			–			–		
24	37		04			1	68		15079	70		21816	–		6736	10
1	00							690	690	–	900	900	–	210	210	–
	19							750	142	50	900	171	–	150	28	50
	26							690	179	40	900	234	–	210	54	60
	22							720	158	40	900	198	–	180	39	60
	34							750	255	–	900	306	–	150	51	–
	34							720	244	80	900	306	–	180	61	20
	34							660	224	40	900	306	–	240	81	60
	08							840	67	20	900	72	–	60	4	80
	10							870	87	–	900	90	–	30	3	–
	08							780	62	40	900	72	–	120	9	60
	40							570	228	–	900	360	–	330	132	–
	19							540	102	60	900	171	–	360	68	40
	17							540	91	80	900	153	–	360	61	20
	13							540	70	20	900	117	–	360	46	80
	13							540	70	20	900	117	–	360	46	80
	17							540	91	80	900	153	–	360	61	20
4	14								2765	70		3726	–		960	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öreryds?		
				åker, lerjord	457	22.40
				" "	458	22.60
				" "	459	22.80
				" "	460	23.-
				" "	461	23.50
				" "	462	23.-
				väg	463	—
				åker, lerjord	464	22.20
				" "	465	22.40
				" "	466	22.55
				" "	467	22.-
				" "	468	22.-
				" "	469	"
				" "	470	22.05
				" "	471	22.-
				" "	472	"
				" "	473	22.15
				" "	474	22.10
				" "	475	21.95
				" "	476	22.-
				" "	477	22.05
				" "	478	22.10
				" "	479	22.-
				" "	480	22.-
				" "	481	21.75
				" "	482	21.81
				" "	483	22.05
				" "	484	"
				Öreryds:		

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

381337

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	14								2765	70		3726	–		960	30
45	16							630	100	80	900	144	–	270	43	20
"	16							630	100	80	900	144	–	270	43	20
35	14							690	96	60	900	126	–	210	29	40
"	14							690	96	60	900	126	–	210	29	40
30	40							720	288	–	900	360	–	180	72	–
15	34							810	275	40	900	306	–	70	30	60
–							17	–			–			–		
40	36							660	237	60	900	324	–	240	86	40
"	26							660	171	60	900	234	–	240	62	40
35	29							690	200	10	900	261	–	210	60	90
"	32							690	220	80	900	288	–	210	67	20
4	62							690	427	80	900	558	–	210	130	20
"	25							690	172	50	900	225	–	210	52	50
45	26							630	163	80	900	234	–	270	70	20
"	22							630	138	60	900	198	–	270	59	40
"	21							630	132	30	900	189	–	270	56	70
30	48							720	345	60	900	432	–	180	86	40
"	42							720	302	40	900	378	–	180	75	60
45	21							630	132	30	900	189	–	270	56	70
35	21							690	144	90	900	189	–	210	44	10
30	29							720	208	80	900	261	–	180	52	20
25	33							750	247	50	900	297	–	150	49	50
30	36							720	259	20	900	324	–	180	64	80
35	18							690	124	20	900	162	–	210	37	80
40	15							660	99	–	900	135	–	240	36	–
45	22							630	138	60	900	198	–	270	59	40
30	20							720	144	–	900	180	–	180	36	–
"	16							720	115	20	900	144	–	180	28	80
11	48						17		7850	70		10332	–		2481	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, lerjord	485	21.75
				" "	486	"
				" "	487	22.50
				" "	488	"
				" "	489	21.70
				" "	490	21.—
				" "	491	21.65
				" "	492	21.55
				" "	493	21.75
				" "	494	21.80
				" "	495	22.10
				Kgl. m.	496	—
				åker, lerjord	497	23.45
				" "	498	23.50
				" "	499	23.45
				" "	500	23.70
				Summa:		
				Allmänna vägar.		
				landväg	501	—
				"	502	—
				"	503	—
				stakad landväg	504	—
				landväg	505	
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
11	48						17		7850	70		10332	-		2481	30
	17							570	96	90	900	153	-	330	56	10
	18							570	102	60	900	162	-	330	59	40
	26							690	179	40	900	234	-	210	54	60
	25							690	172	50	900	225	-	210	52	50
	18							540	97	20	900	162	-	360	64	80
	21							630	132	30	900	189	-	270	56	70
	26							660	171	60	900	234	-	240	62	40
	10							630	63	-	900	90	-	270	27	-
	24							720	172	80	900	216	-	180	43	20
	35							750	262	50	900	315	-	150	52	50
	91							690	627	90	900	819	-	210	191	10
							69	-			-			-		
2	14							690	1476	60	900	1926	-	210	449	40
	19							720	136	80	900	171	-	180	34	20
	17							690	117	30	900	153	-	210	35	70
	22							840	184	80	900	198	-	60	13	20
17	31						86		11844	90		15579	-		3734	10
							08									
							1 40									
							32									
							07									
							09									
							1 96									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Gösslunda socken.			
			Ved Hans Torsgärda	Matilda Hillberg		
				tomt, lerjord	427	
				Summa:		
1/576	1 2		D:o	Linus Johansson		
				åker, lerjord	428	24.00
				Summa:		
3/576	1 3		D:o	Linus Johansson		
				åker, lerjord	429	24.25
				" "	430	24.05
				tomt, förb. ej	431	—
				väg	432	—
				Summa:		
35/288	1 4		D:o	Gideon Johansson		
				åker, lerjord	433	24.70
				" "	434	24.50
				Summa:		
1/4	1 3		Finnebodan	Anton Andersson		2435
				åker, lerjord	435	23.95
				" "	434	24.00
				" "	437	24.05
				" "	438	24.95
				" "	439	24.05
				" "	440	23.95
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	11							600	66	-	900	99	-	300	33	-
	11								66	-		99	-		33	-
	30							570	171	-	900	270	-	330	99	-
	30								171	-		270	-		99	-
	23							540	124	20	900	207	-	360	82	80
	47							780	366	60	900	423	-	120	56	40
							16	-			-			-		
							09	-			=			-		
	70						25		490	80		630	-		139	20
	63							660	415	80	900	567	-	240	151	20
	70							600	420	-	900	630	-	300	210	-
	33								835	80		1197	-		361	20
	29							660	191	40	900	261	-	240	69	60
	32							690	220	80	900	288	-	210	67	20
	36							720	259	20	900	324	-	180	64	80
	39							780	304	20	900	351	-	120	46	80
	40							720	288	-	900	360	-	180	72	-
	40							660	264	-	900	360	-	240	96	-
2	16								1527	60		1944	-		416	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag för samf. Sal-Alvretorp.		
			Sunnersbergs socken.		
1/8	6 5		Torsjö Tranebergsgården	Robert Larsson	
3/4	4 1		Torsjö Nils Jonsgården	Kongl. Maj:t och Kronan	
1/4	5 1		" Arvid Snickaregården	Hr. Åsa Johansson	
1/2	3 1		Torsjö Utbygården	Alfred Johansson	
			Alfretorp	Erik Johansson Salegård	
			Sal Skattegården	Johan Johansson, Sal	
			Alfretorp	Edvin Olsson	
1/2	4 1		Sal Tillegården	Erik ~~Pettersson~~ Johansson	
1/4	3 2		" Hulegården	Johan Johansson	
5/7	1 2		Alfretorp	Erik Johansson Salegård	
				Allmänna vägar	
			Göteborgs socken		
			Vedbacka Torsjögården	Mathilda Hallberg	
1/576	1 2		Do	Linus Johansson	
2/576	1 3		Do	D:o	
35/288	1 4		Do	Gideon Johansson	
1/4	1 3		Vinneberg	Anton Andersson	
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	64						04		217	60		320	-		102	40
1	17								676	80		936	-		259	20
12	54					4	38		7130	60		10544	-		3413	40
							54									
2	22						61		1077	70		1905	-		827	30
	11								31	90		55	-		23	10
1	41						44		607	40		1128	-		520	60
24	37		04			1	68		15079	90		21816	-		6736	10
17	31						86		11844	90		15579	-		3734	10
						1	96									
	11								66	-		99	-		33	-
	30								171	-		270	-		99	-
	70						25		490	80		630	-		139	20
1	33								835	80		1197	-		361	20
2	16								1527	60		1944	-		416	40
64	37		04			10	76		39758	-		56423	-		16665	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			"Flottorp I"			
			Sunnersbergs socken			
5/7	1/2		Flottorp	Erik Johansson Salegård		
				betesvall, lerjord	506	7.35
				" "	507	7.40
				" "	508	7.45
				åker, lerjord	509	7.90
				" "	510	7.85
				" "	511	7.55
				" "	512	7.25
				" "	513	7.45
				" "	514	7.50
				" "	515	7.20
				" "	516	7.05
				" "	517	7.30
				" "	518	7.15
				" "	519	7.-
				" "	520	7.05
				" "	521	6.90
				äng.	522	-
				"	523	-
				"	524	-
				-	525	-
				väg	526	-
				"	527	-
				"	528	-
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR.E:TN. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
705	38							210	79	80	700	266	–	490	186	20
90	43							280	120	40	700	301	–	420	180	60
85	50							300	150	–	700	350	–	400	200	–
58	14							570	79	80	900	126	–	330	46	20
50	22							600	132	–	900	198	–	300	66	–
80	17							420	71	40	900	153	–	480	81	60
85	15							390	58	50	900	135	–	510	76	50
65	18							510	91	80	900	162	–	390	70	20
55	26							570	148	20	900	234	–	330	85	80
85	20							390	78	–	900	180	–	510	102	–
85	23							390	89	70	900	207	–	510	117	30
60	15							540	81	–	900	135	–	360	54	–
75	11							450	49	50	900	99	–	450	49	50
85	06							390	23	40	900	54	–	510	30	60
70	07							480	33	60	900	63	–	420	29	40
90	12							360	40	20	900	108	–	540	64	80
							01	–			–			–		
							01	–			–			–		
							03	–			–			–		
							01	–			–			–		
							13	–			–			–		
							10	–			–			–		
							46	–			–			–		
3	37						75		1330	30		2771	–		1440	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			"Hvetorp II." Sunnersbergs socken.			
5/7	1/2		Alfvetorp	Erik Johansson Salegård		
				åker, lerjord	529	6.95
				" "	530	6.65
				" "	531	6.40
				" "	532	6.20
				" "	533	6.10
				" "	534	5.95
				" "	535	6.10
				" "	536	6.40
				" "	537	6.00
				" "	538	5.90
				" "	539	4.45
				" "	540	5.95
				imp.	541	—
				väg.	542	—
				Summa:		
			"Hvetorp III." Sunnersbergs socken			
5/7	1/2		Alfvetorp	Erik Johansson Salegård		
				åker, lerjord	543	6.20
				" "	544	6.05
				" "	545	6.10
				" "	546	6.20
				" " fäb. ej	547	—
				" "	548	6.10
				"	549	6.20
				imp.	550	—
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR.-ETR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	22							450	99	-	900	198	-	450	99	-
	25							690	172	50	900	225	-	210	52	50
	25							630	157	50	900	225	-	270	67	50
	35							510	178	50	900	315	-	370	136	50
	41							480	196	80	900	369	-	420	172	20
	27							450	121	50	900	243	-	460	121	60
	25							540	135	-	900	225	-	360	90	-
	16							670	110	40	900	144	-	210	33	60
	10							630	63	-	900	90	-	270	27	-
	07							750	52	50	900	63	-	160	10	50
	17							660	112	20	900	153	-	240	40	80
	37							640	236	80	800	296	-	160	59	20
							02	-			-			-		
							43	-			-			-		
2	87						45		1635	70		2546	-		710	30
	26							780	202	80	900	234	-	120	31	20
	17							660	112	20	900	153	-	240	40	80
	14							720	100	80	900	126	-	180	25	20
	10							780	78	-	900	90	-	120	12	-
							26	-			-					
	19							660	125	40	900	171	-	240	45	60
	15							690	103	50	900	135	-	210	31	50
							01	-			-			-		
1	01						27		722	70		909	-		186	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

~~Slutsammandrag:~~
~~Samf. Tilsbäck - Alvetorp~~
~~" Alvetorp I "~~
~~" Alvetorp II "~~
~~" Alvetorp III "~~

~~Summa:~~

Slutsammandrag:

		högst	medeltal	
Samfälligheten Tilsbäck-Tolajö		1000	994	
-"-	Sal-Alvetorp	900	876	
lejord	Alvetorp I	900	804	
-"-	II	900	887	850
-"-	III	900	900	

Summa:

HESSERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
128	02		40			19	74								44774	90
2	06	1	31				75								1258	30
2	87						45								1295	40
1	17						06								306	30
134	12	1	71			21	00								47.634	90
64. 60	64	24		36		8	63		38544	–		64190	–		25646	– ✓
64. 41	64	37		04		10	76		39758	–		56423	–		16665	– ✓
	3	37					75		1330	30		2711	–		1440	70 ✓
7.25	2	87					45		1635	70	4166	2546	–	1517.30	910	30 ✓
	1	01					27		722	70		909	–		186	30 ✓
135	86		40			20	86		81990	70		126839	–		44848	30 ✓

Alvesta den 5 juli 1940.

Statens a. k. fastighetsmyndighet

Oskar Carlsson

Axel Karlsson

Biträdande gode män

Bilaga B.

Fastighet	Ägarens namn	Läge fig pål n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Ersättningslängd.					
	Ersättningar för mark, som åtgår för dikes breddning.					
Sträckan A-B						
Filsbäck Hulan 7[1] o.	Ivar Johansson	15-16	20	9.7	1 94	
Filsbäck Lilleg:n 8[1]		17	30	9.3	2 79	
		18-19	50	8.7	4 35	9 08
Filsbäck Smedeg:n 5[7]	Kristina Redman och					
	Johan Redmans stbh	20-21	70	6.3		4 41
Noleby 1[1]	Anders och Vilhelm	11-14	60	9.7	5 82	
	Palmborg	10	40	9.3	3 72	
		8-9	75	9.0	6 75	16 29
					Summa:	29 78
	Ersättningar för intrång av jordupplag.					
Sträckan A-B		pålnr	m³	pr m³		
Filsbäck Hulan 7[1] o.						
Filsbäck Lilleg:n 8[1]	Ivar Johansson	0 - 2+80	175	20	35 -	
Filsbäck Smedeg:n 5[7]	Kristina Redman och					
	Johan Redmans stbh	2+80 - 3+35	75	20	15 -	
Noleby 1[1]	Anders och Vilhelm					
	Palmborg	0 - 3+35	245	20	49 -	99 -
Sträckan C-D						
Sunnersbergs Backa 2[7]	Ernst Gustafson	9+30 - 9+88	60	20		12 -
Sträckan F-G						
Prästebolet 1[1]	Eckl. löneboställe					
	arr. Ivar Karlsson	13+68 -14+30	75	20	15 -	
Tolsjö Skatteg:n 1[6]	Edvin Karlsson	16+37 -18+97	130	20	26 -	
D:o 1[8]	Karl Karlsson	16+37 -18+97	130	20	26 -	
D:o 1[5]	M. Johanssons stbh	18+97 -21+53	265	20	53 -	
Tolsjö Postg:n 2[2]	Adolf Karlsson	21+53 -22+34	95	20	19 -	139 -
Sträckan G-H						
Tolsjö Postg:n 2[2]	Adolf Karlsson	22+34 -23+72	130	20		26 -
				Överföres:		276 -

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
322799

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
				Överfört:		276 -
Sträckan X-Y						
Filsbäck Torbjörns-						
eller Jöns Bengtsg:n	Kristina Redman och					
3^{6}	Johan Redmans stbh	182+59-183+79	25	20	5 -	
D:o 3^{7}	Albert Otterberg	183+87-185	20	15	3 -	
Filsbäck Skatteg:n 1^{2}	Edvin Karlsson	182+59-184+50	35	20	7 -	15 -
					Summa:	291 -

Alvetorp den 5 juli 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Oskar Carlsson ... Axel Karlsson ...

Biträdande gode män.

Kostnadsförslag.

Bil. C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten Filsbäck-Tolsjö								
+35 0 - 3	335	Sträckan A-B		Utgår						
		Schaktning av lera m³	495	1:-					495	-
		Tillägges c:a 15 %							76	22
		Ersättning enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark					29	78		
		för intrång av jordupplag					99	-	128	78
							Summa:		~~700~~	-
+35 +5 3 - 6	270	Sträckan B-C								
		12" betongrör m	270	3:10			837	-		
		Grävning, läggning och återfyllning samt påfyllning av jord till föreskriven höjd								
		m	270	0:75			202	50		
+35 3		Del i kringgjutning av rörutlopp			30	-				
+26 +5 5 6		Brunn typ C, d = 0.60 m	2	40:-	80	-	110	-		
+26 +5 5 - 6	79	Putsning av botten och slänter i öppna ytvattendiket								
		m	79	0:10			7	90		
+24 5		Trumma av betongkulvert, typ C, d = 0.80 m					135	-	1292	40
		Tillägges c:a 15 %							192	60
							Summa:		~~1485~~	-
+5 +49 6 - 10	444	Sträckan C-D								
		12" betongrör m	444	3:10			1376	40		
		Grävning, läggning och återfyllning samt påfyllning av jord till föreskriven höjd								
		m	444	0:75			333	-		
+57 +18 +49 7, 8, 10		Brunn typ C, d = 0.60 m	3	40:-			120	-		
+5 +30 6 - 9 +88 +49 9 -10	386	Öppna diket bibehålles som ytvattendike								
		Överföres:					1829	40		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					1829	40		
+30 +88 9 - 9	58	Schaktning av lera för								
		öppet ytvattendike m³	60	0:90			54	-		
+54 7		Trumma av betongkulvert,								
		typ A, d = 0.80 m					250	-	2133	40
		Tillägges c:a 15 %							319	60
		Ersättning enl. Bil. B								
		för intrång av jordupplag							12	-
							Summa:		2465	-
+49 +97 10 -11	148	Sträckan D-E								
		12" betongrör m	148	3:10			458	80		
		Grävning, läggning och återfyllning samt påfyllning av jord till föreskriven höjd								
		m	148	0:75			111	-		
+34 +97 11, 11		Brunn typ C, d = 0.60 m	2	40:-			80	-		
		Putsning av botten och slänter i öppna ytvattendiket					5	-		
+32 11		Trumma av betongkulvert,								
		typ A, d = 0.70 m					220	-	874	80
		Tillägges c:a 15 %							130	20
							Summa:		1005	-
+97 +2 11 -13	105	Sträckan E-F								
+97 +11 11 -12A +21 +2 12A -13	95	12" betongrör m	95	3:10			294	50		
		Grävning, läggning och återfyllning m	14	1:20	16	80				
		D:o d:o samt påfyllning av jord till föreskriven höjd m	81	0:75	60	75	77	55		
+21 +2 12, 13		Brunn typ C, d = 0.60 m	2	40:-			80	-		
+97 +2 11 -13		Putsning av botten och slänter i öppna ytvattendiket					5	-	457	05
		Överföres:							457	05

PETTERSONSKA BOKTR. EFTA SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:							457	05
+11 +21 12A -12A	10	12" betongrörsledning, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande bekostas av Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt								
		Tillägges c:a 15 %							67	95
							Summa:		525	-
+2 +34 13 -22	919	Sträckan F-G								
+2 +30 13 -14 +51 +34 14 -22	911	12" betongrör m	314	3:10	973	40				
		10" " m	516	2:20	1135	20				
		9" " m	81	1:90	153	90	2262	50		
		Grävning, läggning och återfyllning m	314	0:75	235	50				
		D:o d:o m	516	0:65	335	40				
		D:o d:o m	81	0:55	44	55	615	45		
+51+37+96+16 14,16,18,20, +53+34+60 21,22,17		Brunn typ C, d = 0.60 m	7	40:-			280	-		
+2 +68 13 -13	66	Putsning av botten och slänter i öppna ytvattendiket m	66	0:05	3	30				
+51 +37 14 -16	186	D:o d:o m	186	0:25	46	50				
+68 +30 13 -14 +37 +34 16 -22	659	Schaktning av lera för öppet ytvattendike m^3	695	0:90	625	50	675	30		
+94 18		Rörtrumma typ A, d = 21"			150	-				
+13 +31 20, 22		" " B, d = 21"	2	80:-	160	-	310	-	4143	25
		Tillägges c:a 15 %							622	75
		Ersättning enl. Bil. B för intrång av jordupplag							139	-
+43 +51 14 -14	8	12" betongrörsledning, grävning genom vägen, rörens läggning och jordens återfyllning i jämnhöjd med ytvattendikets botten samt ytvattentrumma av betongkulvert, d = 0.70 m, jämte läggning och kringgjutningar av denna och vägbanans iordningställande bekostas av Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt.								
							Summa:		4905	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+34 +72 22 - 23	138	**Sträckan G-H**								
		9" betongrör m	138	1:90			262	20		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	138	0:55			75	90		
+72 23		Brunn typ C, d = 0.60 m					40	-		
		Schaktning av lera för								
		öppet ytvattendike m^3	130	0:90			117	-	495	10
		Tillägges c:a 15 %							73	90
		Ersättning enl. Bil. B								
		för intrång av jordupplag							26	-
							Summa:		595	-
+72 23 - 29	528	**Sträckan H-I**								
		9" betongrör m	528	1:90			1003	20		
		Grävning, läggning och åter-								
		fyllning samt påfyllning av								
		jord till föreskriven höjd								
		m	478	0:55	262	90				
		D:o d:o m	50	0:40	20	-	282	90		
+72 +94 25, 27		Brunn typ C, d = 0.60 m	2	40:-			80	-		
+72 +50 23 - 28	478	Putsning av botten och slän-								
		ter i öppna ytvattendiket								
		m	478	0:10			47	80		
+70 25		Rörtrumma typ A, d = 18"			130	-				
+91 27		" " B, d = 18"			65	-	195	-	1608	90
		Tillägges c:a 15 %							241	10
							Summa:		1850	-
+59 180 -182	259	**Sträckan B-W-X**								
		12" betongrör m	259	3:10			802	90		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	80	1:10	88	-				
		D:o d:o m	179	0:95	170	05	258	05		
180		Del i kringgjutning av								
		rörutlopp			20	-				
+91 +70 180, 181		Brunn typ A, d = 0.60 m	2	45:-	90	-				
+59 182		Brunn med intag och sten-								
		Överföres:			110	-	1060	95		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. BYARA

392239

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:				110	-	1060	95		
		fyllning uppströms,									
		d = 0.60 m				45	-	155	-	1215	95
		Tillägges c:a 15 %								184	05
								Summa:		~~1400~~	-
+59 +55 182 -187	496	Sträckan X-Y									
+59 +78 182 -183	119	8" betongrör	m	119	1:60	190	40				
+87 +55 183 -187	368	8" "	m	301	1:60	481	60				
		5" tegelrör	m	67	0:80	53	60	725	60		
+59 +78 182 -183	119	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	119	0:60	71	40				
+87 +55 183 -187	368	D:o d:o	m	63	0:55	34	65				
		D:o d:o	m	210	0:50	105	-				
		D:o d:o	m	28	0:80	22	40				
		D:o d:o	m	12	0:60	7	20				
		D:o d:o	m	55	0:45	24	75	265	40		
+87 +50 183, 184		Brunn typ C, d = 0.45 m		2	30:-	60	-				
+6 +88 +55 186,186,187		" " A, d = 0.45 m		3	35:-	105	-	165	-		
+59 +16 182 -185	257	Schaktning av lera för									
		öppet ytvattendike	m^3	85	0:90			76	50	1232	50
		Tillägges c:a 15 %								182	50
		Ersättning enl. Bil. B									
		för intrång av jordupplag								15	-
+78 +87 183 -183	9	8" betongrörsledning, grävning genom vägen, rörens läggning och jordens återfyllning samt ytvattentrumma av 15" betongrör och vägbanans iordningställande bekostas av Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt.									
								Summa:		~~1430~~	-
+72 200 -200	72	Sträckan W-W^1									
		3" tegelrör	m	72	0:40			28	80		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	72	0:35			25	20		
+72 200		Brunn typ A, d = 0.45 m						35	-	89	-
		Tillägges c:a 15 %								11	-
								Summa:		~~100~~	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+56 190 -190	56	**Sträckan X-X[1]**								
+48 190 -190	48	4" tegelrör m	48	0:60			28	80		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	48	0:45			21	60		
+56 190		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	85	40
		Tillägges c:a 15 %							14	60
+48 +56 190 -190	8	6" betongrörsledning, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande samt brunn typ A, d = 0.45 m, vid 190 +48 bekostas av Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt.								
							Summa:		~~100~~	-
170 -172	200	**Sträckan C-Z**								
+49 170 -170	192	9" betongrör m	192	1:90			364	80		
+57 170 -172		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	49	0:90	44	10				
		D:o d:o m	143	0:60	85	80	129	90		
+57 170, 172		Brunn typ A, d = 0.60 m	2	45:-			90	-	584	70
		Tillägges c:a 15 %							85	30
+49 +57 170 -170	8	9" betongrörsledning, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande samt brunn typ A, d = 0.60 m, vid 170 +49 bekostas av Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt.								
							Summa:		~~670~~	-
+87 172 -175	387	**Sträckan Z-Å**								
		6" tegelrör m	103	1:15	118	45				
		5" " m	223	0:80	178	40				
		3" " m	61	0:40	24	40	321	25		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	103	0:40	41	20				
		D:o d:o m	223	0:50	111	50				
		D:o d:o m	61	0:35	21	35	174	05		
+3 +26 +87 173,175,175		Brunn typ A, d = 0.45 m	3	35:-			105	-	600	30
		Tillägges c:a 15 %							89	70
							Summa:		~~690~~	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

392239

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+92 +38 209 -214	446	Sträckan Z-Z¹									
		6" tegelrör	m	243	1:15	279	45				
		5" "	m	117	0:80	93	60				
		4" "	m	86	0:60	51	60	424	65		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	58	0:50	29	-				
		D:o d:o	m	90	0:35	31	50				
		D:o d:o	m	298	0:30	89	40	149	90		
+40 +35 +52 +38 211,212,213,214		Brunn typ A, d = 0.45 m		4	35:-			140	-	714	55
		Tillägges c:a 15 %								105	45
								Summa:		820	-
+50 150 -151	150	Sträckan D-D¹									
		9" betongrör	m	138	1:90	262	20				
		3" tegelrör	m	12	0:40	4	80	267	-		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	34	0:85	28	90				
		D:o d:o	m	104	0:55	57	20				
		D:o d:o	m	12	0:40	4	80	90	90		
+99 +38 150, 151 +50 151		Brunn typ A, d = 0.60 m		2	45:-	90	-				
		" " A, d = 0.45 m				35	-	125	-	482	90
		Tillägges c:a 15 %								72	10
								Summa:		555	-
+45 220 -226 +37 220 -226	645 637	Sträckan E-E¹									
		6" tegelrör	m	117	1:15	134	55				
		5" "	m	201	0:80	160	80				
		4" "	m	110	0:60	66	-				
		5" "	m	118	0:80	94	40				
		3" "	m	91	0:40	36	40	492	15		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	117	0:60	70	20				
		D:o d:o	m	84	0:55	46	20				
		D:o d:o	m	117	0:45	52	65				
		D:o d:o	m	74	0:40	29	60				
		D:o d:o	m	58	0:20	11	60				
		D:o d:o	m	96	0:40	38	40				
		D:o d:o	m	91	0:35	31	85	280	50		
			Överföres:					772	65		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					772	65		
+17 +1 +18 221,222,223 +28 +46 +45 224,225,226		Brunn typ A, d = 0.45 m	6	35:-			210	-	1 982	65
		Tillägges c:a 15 %							147	35
+37-45 226	8	4" betongrörsledning, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande bekostas av Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt.								
							Summa:		~~1130~~ =	
+47 140 -145	547	Sträckan F-F[1]								
+38 140 -141	138	9" betongrör m	138	1:90	262	20				
+46 +47 141 -145	401	8" tegelrör m	292	1:75	511	-				
		5" " m	109	0:80	87	20	860	40		
		Grävning, läggning och återfyllning m	20	0:90	18	-				
		D:o d:o m	118	0:50	59	-				
		D:o d:o m	126	0:75	94	50				
		D:o d:o m	166	0:50	83	-				
		D:o d:o m	109	0:35	38	15	292	65		
+46 141		Brunn typ A, d = 0.60 m			45	-				
+72 +38 +47 142,144,145		" " A, d = 0.45 m	3	35:-	105	-	150	-	1303	05
		Tillägges c:a 15 %							196	95
+38-46 141	8	9" betongrörsledning, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande samt brunn typ A, d = 0.60 m, vid +38 141 bekostas av Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt.								
							Summa:		~~1500~~ -	
+59 230 -233	359	Sträckan G-G[1]								
		6" tegelrör m	201	1:15	231	15				
		5" " m	158	0:80	126	40	357	55		
		Grävning, läggning och återfyllning m	50	0:50	25	-				
		D:o d:o m	151	0:40	60	40				
		D:o d:o m	105	0:35	36	75				
		D:o d:o m	53	0:45	23	85	146	-		
		Överföres:					503	55		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. BORÅS

392239

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					503	55		
+1 +6 +59 232,233,233		Brunn typ A, d = 0.45 m	3	35:-			105	-	608	55
		Tillägges c:a 15 %							91	45
							Summa:		~~700~~	-
+4 130 -133	304	Sträckan H-Ä-Ö								
		6" tegelrör m	164	1:15	188	60				
		5" " m	140	0:80	112	-	300	60		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	164	0:55	90	20				
		D:o d:o m	132	0:50	66	-				
		D:o d:o m	8	1:15	9	20	165	40		
+64 +96 +4 131,132,133		Brunn typ A, d = 0.45 m	3	35:-			105	-	571	-
		Tillägges c:a 15 %							84	-
							Summa:		~~655~~	-
+82 240 -240	82	Sträckan Ä-Ä[1]								
		3" tegelrör m	82	0:40			32	80		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	82	0:35			28	70		
+82 240		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	96	50
		Tillägges c:a 15 %							13	50
							Summa:		~~110~~	-
		Samfälligheten Sal-Alvetorp								
+73 29 -31	273	Sträckan I-J-K-L Utgår								
		9" betongrör m	273	1:90			518	70		
		Grävning, läggning och återfyllning samt påfyllning av jord till föreskriven höjd								
		m	73	0:40	29	20				
		D:o d:o m	200	0:70	140	-	169	20		
+73 +34 +42 29, 30, 31		Brunn typ C, d = 0.60 m	3	40:-	120	-				
+73 31		Brunn med 15" bräddavlopp, d = 0.60 m			40	-	160	-		
+73 +73 29 -31	200	Putsning av botten och slänter i öppna ytvattendiket m	77	0:10	7	70				
		Överföres:			7	70	847	90		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			7	70	847	90		
		Putsning av botten och slänter i öppna ytvattendiket m	123	0:40	49	20	56	90		
+32 30		Rörtrumma typ B, d = 18"					65	-	969	80
		Tillägges c:a 15 %							145	20
							Summa:		~~1115~~	-
+73 +62 31 -34	289	Sträckan L-M-N								
		10" betongrör m	289	2:20			635	80		
		Grävning, läggning och återfyllning m	103	0:75	77	25				
		D:o d:o m	52	1:05	54	60				
		D:o d:o m	134	0:65	87	10	218	95		
+28 +62 33, 34		Brunn typ A, d = 0.60 m	2	45:-			90	-	944	75
		Tillägges c:a 15 %							140	25
							Summa:		~~1085~~	-
+62 +73 34 -39	511	Sträckan N-O-P								
		8" tegelrör m	152	1:75	266	-				
		6" " m	128	1:15	147	20				
		5" " m	231	0:80	184	80	598	-		
		Grävning, läggning och återfyllning m	152	0:75	114	-				
		D:o d:o m	44	0:70	30	80				
		D:o d:o m	84	0:40	33	60				
		D:o d:o m	50	0:55	27	50				
		D:o d:o m	181	0:40	72	40	278	30		
+14 +42 +73 36, 37, 39		Brunn typ A, d = 0.45 m	3	35:-			105	-	981	30
		Tillägges c:a 15 %							148	70
							Summa:		~~1130~~	-
+89 +47 109 -112	258	Sträckan J-J[1]								
		5" tegelrör m	258	0:80			206	40		
		Grävning, läggning och återfyllning m	61	0:55	33	55				
		D:o d:o m	197	0:35	68	95	102	50		
+40 +47 111,112		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-			70	-	378	90
		Tillägges c:a 15 %							56	10
							Summa:		~~435~~	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SVARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+6 120 -125	506	**Sträckan J-Q**									
		5" tegelrör	m	177	0:80	141	60				
		6" "	m	101	1:15	116	15				
		5" "	m	144	0:80	115	20				
		3" "	m	84	0:40	33	60	406	55		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	177	0:30	53	10				
		D:o d:o	m	198	0:35	69	30				
		D:o d:o	m	47	0:50	23	50				
		D:o d:o	m	84	0:35	29	40	175	30		
+77 +78 +22 +6 121,122,124,125		Brunn typ A, d = 0.45 m		4	35:-			140	-	721	85
		Tillägges c:a 15 %								108	15
								Summa:		830	-
+92 100 -102	292	**Sträckan K-K^1**									
		4" tegelrör	m	200	0:60	120	-				
		3" "	m	92	0:40	36	80	156	80		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	200	0:35	70	-				
		D:o d:o	m	92	0:30	27	60	97	60		
+39 +92 101, 102		Brunn typ A, d = 0.45 m		2	35:-			70	-	324	40
		Tillägges c:a 15 %								50	60
								Summa:		375	-
+36 90 - 91	136	**Sträckan M-M^1**									
		5" tegelrör	m	136	0:80			108	80		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	136	0:40			54	40		
+36 91		Brunn typ A, d = 0.45 m						35	-	198	20
		Tillägges c:a 15 %								31	80
								Summa:		230	-
+28 42 - 40	228	**Sträckan N-N^1**									
		6" tegelrör	m	115	1:15	132	25				
		4" "	m	113	0:60	67	80	200	05		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	115	0:35	40	25				
		D:o d:o	m	113	0:30	33	90	74	15		
		Överföres:						274	20		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					274	20		
+13 41, 40		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-	70	-				
+5 40		Stensil			10	-	80	-	354	20
		Tillägges c:a 15 %							50	80
							Summa:		~~405~~	-
+26 260 -260	26	Sträckan O-O[1]								
		3" tegelrör m	26	0:40			10	40		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	26	0:40			10	40		
+26 260		Brunn typ D, d = 0.45 m					25	-	45	80
		Tillägges c:a 15 %							9	20
							Summa:		~~55~~	-
+53 +71 79 -81	218	Sträckan L-R-S								
		12" betongrör m	218	3:10			675	80		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	47	1:25	58	75				
		D:o d:o m	171	1:-	171	-	229	75		
+71 80, 81		Brunn typ A, d = 0.60 m	2	45:-			90	-	995	55
		Tillägges c:a 15 %							149	45
							Summa:		~~1145~~	-
+66 +17 52 - 56	351	Sträckan S-T								
		12" betongrör m	189	3:10	585	90				
		9" " m	162	1:90	307	80	893	70		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	59	0:75	44	25				
		D:o d:o m	130	0:65	84	50				
		D:o d:o m	162	0:45	72	90	201	65		
+25 +55 +17 53, 54, 56		Brunn typ A, d = 0.60 m	3	45:-			135	-	1230	35
		Tillägges c:a 15 %							184	65
							Summa:		~~1415~~	-
+17 +47 56 - 61	530	Sträckan T-U								
		8" tegelrör m	180	1:75	315	-				
		6" " m	212	1:15	243	80				
		5" " m	65	0:80	52	-				
		4" " m	73	0:60	43	80	654	60		
		Överföres:					654	60		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SVARA

392239

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					654	60		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	117	0:45	52	65				
		D:o d:o m	63	0:65	40	95				
		D:o d:o m	228	0:55	125	40				
		D:o d:o m	49	0:40	19	60				
		D:o d:o m	73	0:30	21	90	260	50		
+97 57		Brunn med intag av 6" be-								
		tongrör fram till dammen,								
		d = 0.45 m			35	-				
+40 58		Brunn typ B, d = 0.45 m			20	-				
+9 +74 +47 60, 60, 61		" " A, d = 0.45 m	3	35:-	105	-	160	-	1075	10
		Tillägges c:a 15 %							159	90
							Summa:		1235	-
+97 70 -73	397	Sträckan T-V								
		8" tegelrör m	221	1:75	386	75				
		6" " m	112	1:15	128	80				
		5" " m	64	0:80	51	20	566	75		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	89	0:80	71	20				
		D:o d:o m	132	0:60	79	20				
		D:o d:o m	112	0:45	50	40				
		D:o d:o m	64	0:35	22	40	223	20		
+84 70		Stensil			10	-				
+89+21+33+97 70,72,73,73		Brunn typ A, d = 0.45 m	4	35:-	140	-	150	-	939	95
		Tillägges c:a 15 %							140	05
							Summa:		1080	-
+95 270 -270	95	Sträckan T-T^1								
		4" tegelrör m	95	0:60			57	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	18	0:45	8	10				
		D:o d:o m	77	0:35	26	95	35	05		
+91 270		Stensil			10	-				
+95 270		Brunn typ A, d = 0.45 m			35	-	45	-	137	05
		Tillägges c:a 15 %							22	95
							Summa:		160	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+30 250 -252	230	**Sträckan R-R[1]**								
		5" tegelrör m	112	0:80	89	60				
		3" " m	118	0:40	47	20	136	80		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	112	0:35	39	20				
		D:o d:o m	118	0:45	53	10	92	30		
+12 251 +30		Brunn typ A, d = 0.45 m			35					
252		" " D, d = 0.45 m			25		60	-	289	10
		Tillägges c:a 15 %							40	90
							Summa:		~~330~~	-
+71 +57 81 -88	686	**Sträckan S-S[1]**								
		8" tegelrör m	488	1:75	854	-				
		6" " m	53	1:15	60	95				
		5" " m	145	0:80	116	-	1030	95		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	141	0:55	77	55				
		D:o d:o m	24	0:75	18	-				
		D:o d:o m	247	0:50	123	50				
		D:o d:o m	205	0:75	153	75				
		D:o d:o m	69	0:40	27	60	400	40		
+12+83+83+59 83,84,85,86, +12+88+57 87,87,88		Brunn typ A, d = 0.45 m	7	35:-			245	-	1676	35
		Tillägges c:a 15 %							253	65
							Summa:		~~1930~~	-
		Alvetorp I								
+60 +26 309 -315	566	**Sträckan a-b**								
+60 309 -310	40	Putsning av botten och slän-								
		ter i öppna diket m	40	0:20			8	-		
+26 310 -315	526	8" betongrör m	74	1:60	118	40				
		8" tegelrör m	197	1:75	344	75				
		6" " m	82	1:15	94	30				
		5" " m	84	0:80	67	20				
		4" " m	89	0:60	53	40	678	05		
		Överföres:					686	05		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SVARA

392239

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					686	05		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	250	0:50	125	-				
		D:o d:o m	21	0:70	14	70				
		D:o d:o m	82	0:50	41	-				
		D:o d:o m	84	0:45	37	80				
		D:o d:o m	89	0:40	35	60	254	10		
310		9" fabriksgjutet rörled-								
		ningsöga av betong			15	-				
+74 +71 +53 310,312,313, +37 +26 314,315		Brunn typ A, d = 0.45 m	5	35:-	175	-				
+1 312		Grusfilter	1	10:-	10	-				
+65 312		Stensil	1	10:-	10	-	210	-	1150	15
		Tillägges c:a 15 %							174	85
							Summa:		1325	-
		Alvetorp II								
+80 300 -303	380	Sträckan c-d								
+65 300 -301	165	5" tegelrör m	165	0:80	132	-				
+73 +9 301 -303	136	4" " m	136	0:60	81	60				
+17-80 303	63	3" " m	63	0:40	25	20	238	80		
+65 300 -301	165	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	84	0:30	25	20				
		D:o d:o m	18	0:20	3	60				
		D:o d:o m	51	0:35	17	85				
		D:o d:o jämte								
		bergspräng ning m	12	7:-	84	-				
+73 +9 301 -303	136	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	136	0:45	61	20				
+17-80 303	63	D:o d:o m	63	0:40	25	20	217	05		
300		6" fabriksgjutet rörled-								
		ningsöga av betong			10	-				
+73 +17 +80 301,303,303		Brunn typ A, d = 0.45 m	3	35:-	105	-	115	-	570	85
		Tillägges c:a 15 %							84	15
		Överföres:							655	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:							1655	-
+65-73 301 +9-17 303	8	6" betongrörsledning,								
	8	6" betongrörsledning, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande samt brunn typ A, d = 0.45 m, vid +65 301 och +9 303 bekostas av Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt.								
							Summa:		1655	-
		Alvetorp III								
+65 320 -320	65	**Sträckan e-f**								
+20 320 -320	20	Rensning av öppna avloppet	m	20	0:30		6	-		
		4" betongrör	m	45	0:80		36	-		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	45	0:30		13	50		
+20 320		6" fabriksgjutet rörledningsöga av betong				10	-			
+65 320		Brunn typ A, d = 0.45 m				35	-	45	-	100	50
		Tillägges c:a 15 %								14	50
							Summa:		115	-
		Sammandrag:								
		Samfälligheten Filsbäck-Tolsjö utgår								
335		Sträckan A-B	/öppet dike/				700	-		
270		" B-C	/komb. system/				1485	-		
444		" C-D	"	"			2465	-		
148		" D-E	"	"			1005	-		
105		" E-F	"	"			525	-		
919		" F-G	"	"			4905	-		
138		" G-H	"	"			595	-		
528		" H-I	"	"			1850	-		
259		" B-W-X	/täckt ledning/				1400	-		
496		" X-Y	"	"			1430	-		
72		" $W-W^1$	"	"			100	-		
56		" $X-X^1$	"	"			100	-		
200		" C-Z	"	"			670	-		
3970		Överföres:					17230	-		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
3970		Överfört:					17230	-		
387		Sträckan Z-Å	/täckt ledning/				690	-		
446		" Z-Z^1	"		"		820	-		
150		" D-D^1	"		"		555	-		
645		" E-E^1	"		"		1130	-		
547		" F-F^1	"		"		1500	-		
359		" G-G^1	"		"		700	-		
304		" H-Ä-Ö	"		"		655	-		
82	6890	" Ä-Ä^1	"		"		110	-	~~23390~~	-
		Samfälligheten Sal-Alvetorp utgår								
273		Sträckan I-J-K-L	/komb. system/				1115	-		
289		" L-M-N	/täckt ledning/				1085	-		
511		" N-O-P	"		"		1130	-		
258		" J-J^1	"		"		435	-		
506		" J-Q	"		"		830	-		
292		" K-K^1	"		"		375	-		
136		" M-M^1	"		"		230	-		
228		" N-N^1	"		"		405	-		
26		" O-O^1	"		"		55	-		
218		" L-R-S	"		"		1145	-		
351		" S-T	"		"		1415	-		
530		" T-U	"		"		1235	-		
397		" T-V	"		"		1080	-		
95		" T-T^1	"		"		160	-		
230		" R-R^1	"		"		330	-		
686	5026	" S-S^1	"		"		1930	-	~~12955~~	-
		Alvetorp I								
	566	Sträckan a-b	/täckt ledning/						1325	-
		Alvetorp II								
	380	Sträckan c-d	/täckt ledning/						655	-
		Alvetorp III								
	65	Sträckan e-f	/täckt ledning/						115	-
	12927						Summa:		2095 ~~38440~~	-

Alvetorp den 5 juli 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes,

att öppet dike, som icke går i gräns, i görligaste mån rätas, dock, utom i de fall då helt nytt vattenavlopp föreskrivits, icke mera än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att å sträckorna 9+10 - 9+88, 13+68 - 14+43 och 16+37 - 23+72 all dikesjord lägges på den sida om avloppet, varest det gamla avloppsdiket är beläget,

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av

Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall, efter tillsägelse av vederbörande brukare, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att tegelrörskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas, är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trummor, brunnar, rörutlopp, stensilar och grusfilter skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att rörtrumma lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,

att formarna till betonggjutningarna skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Alvetorp den 5 juli 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga E.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten Filsbäck - Volsjö.				
			Sunnersbergs socken				
1	1	ej	Nolcby				
			Anders och Wilhelm Palmberg	Sök.	3 - 14		
1/4	7	ej	Filsbäck Hatan				
1/4	8		- Lillegården				
			Isak Johansson	Sök.	15 - 19		
6 1/12	5 7	åu	Filsbäck Smedgården				
			Kristina Redman och	Sök.			
			Johan Redmans dödsbo		20 - 21		
7 13/60	3 6	åu	Filsbäck Torbjörns - eller				
			Jöns Bergsgården				
			Kristina Redman och	Sök.			
			Johan Redmans dödsbo		22 - 31		
8 7/40	3 7	åu	Ö. Torbjörns - eller Jöns Bergsgården				
			Albert Olberg	Sök.	33 - 38		
9 1/40	3 8	åu	Ö. Torbjörns - eller Jöns Bergsgården				
			Albert Olberg	Sök.	39 - 42		
5 59/120	ar 1 2	åu	Filsbäck Skattegården				
			Edvin Karlsson	Sök.	45 - 55		
2 11/60	ar 2 3	åu	Filsbäck Anders Brynolfsgården				
			Erik Karlsson	Sök.	58 - 66		
4 11/60	ar 2 6	åu	Filsbäck Anders Brynolfsgården				
			Torsten Karlsson	Sök.	67 - 79		
3 11/60	ar 2 5	åu	Filsbäck Anders Brynolfsgården				
			Hans Jansson	Sök.	81 - 91		
13 19/128	2 6	åu	Sunnersbergs Backa				
			Hans Jansson	Sök.	94 - 106		
14 19/128	2 7	åu	Sunnersbergs Backa				
			Ernst Gustafsson	Sök.	107 - 117		
			Överföres:				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
375:10						342:20	1.463	17:59	
122:30						111:57	0.477	5:73	
456:70						416:57	1.781	21:42	
1474:50						1344:69	5.749	69:13	
434:50						396:23	1.694	20:37	
224:20						204:43	0.874	10:51	
1030:10						939:58	4.017	48:30	
644:40						587:79	2.513	30:22	
822:—						749:65	3.205	38:54	
1491:90						1360:60	5.817	69:95	
1476:60						1346:80	5.758	69:24	
1266:10						1154:76	4.937	59 37	
9818:40						8954:87	38.285	460:37	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Torsjö:				
10 1	1 1	lön	Prästeboställe Ekl. Eneboställe Per Ivar Karlsson (och Axel)	Sök.	120-155		
15 1/4	4 3	lön	Torsjö Jon Örnersgärde F. J. Kark	Sök.	156-173		
19 1/8	1 6	lön	Torsjö Skaldegärde Edvin Karlsson	Sök	174-182		
20 1/8	1 7	lön	Torsjö Skaldegärde Edvin Karlsson	Sök.	184-185		
21 1/8	1 8	lön	Torsjö Skaldegärde Karl Karlsson	Sök.	186-191		
17 1/4	1 2	lön	Torsjö Skaldegärde Karl Karlsson	Sök.	192-196		
18 1/4	1 5	lön	Torsjö Skaldegärde Mathilda Johanssons Herbtus	Sök.	197-202		
16 3/8	2 2	lön	Torsjö Torpgärde Adolf Karlsson	Sök.	204-222		
22 3/8	6 2	lön	Torsjö Tranebergsgärde Albert Larsson	Sök.	224-251		
23 1/8	6 5	lön	Torsjö Tranebergsgärde Albert Larsson	Sök.	255-264		
2/8	2 2	ej	Torpa Hansagärde Viktor Anderssons Herbtus		265		
3/4	4 1	ej	Torpa Måns Jonsgärde				
1/4	5 1		Arvid Snickaregärde				
			Kungl. Maj:t och Kronan				
			Per Pers Johansson		266-268		
			Summa:				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Delägare i gemensamma kostnader med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
7818:40						8954:87	38.285	460:37		
3639:80						3319:51	14.192	170:65		
2833:10						2583:89	11.047	132:84		
1219:70						1112:43	4.756	57:19		
131:70						119:99	0.513	6:17		
897:50						818:65	3.500	42:09		
252:20						229:92	0.983	11:82		
827:50						754:80	3.227	38:80		
1804:60						1645:95	7.037	84:62		
2812:10						2564:71	10.965	131:85		
723:10						841:81	3.599	43:28		
78:30						71:34	0.305	3:67		
408:–						372:13	1.591	19:13		
25646:–						23390:–	100.000	1202:48		60:848

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten Sal-Alfretorp.				
			Sunnersbergs socken				
23 1/8	6 5	lån	Tolsjö Tranebergsgärda				
			Robert Larsson	Sök.	253		
1/4	4 1	ej	Tolsjö Mårs Jonsgärda				
1/4	5 1		" Arvid Snickaregärda				
			Kungl. Maj:t och Kronan				
			Pfr. Hem Johansson		269-271		
24 1/2	3 1	lån	Tolsjö Utbogärda				
			Alfred Johansson	Sök.	272-305		
					311-315		
		ej	Sal Skattegärda				
			Johan Johansson, Sal	Sök.	321-324		
					327-329		
		ej	Alfretorp, Elvira Olsson		330 b		
12 1/2	4 1	lån	Sal Lillegärda				
			Erik ~~Johansson~~ Pettersson		331-332		
					334-339		
11 1/4	3 2	lån	Sal Mellegärda				
			Johan Johansson	Sök.	340-350		
					351-390 404-426		
					391-399		
1 5/7	1 2	lån	Alfretorp				
			Erik Johnsson Salegård	Sök.	441-495		
					497-500		
			Gössluncks socken				
		ej	Ved Hans Larsgärda				
			Matilda Hellberg		427		
2 1/576	1 2	lån	Ved Hans Larsgärda				
			Linus Johansson	Sök.	428		

Forts.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	Avd. 1	Avd. 2	Avd. 3	Avd. 4		Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	0.75015105	0.43192486	0.93773728	0.93173699					
102:40	76:82					76:82	0.593	✓ 3:95	
259:20	194:44					194:44	1.501	10:—	
2809:80	2107:77					2107:77	16.270	✓ 108:36	
603:60				562:40		562:40	20.611 4.341	✓ 28:91	
453:30				422:36		422:36	3.260	21:71	
374:—			350:71			350:71	5.967 2.707	18:03	
23:10			21:66			21:66	0.167	1:11	
199:40			186:99			186:99	1.444	✓ 9:62	
321:20				299:27		299:27	3.754 2.310	✓ 15:39	
693:30				645:97		645:97	4.986	✓ 33:21	
5322:30	3992:53					3992:53	30.819	✓ 205:26	
720:50			675:64			675:64	41.020 5.215	✓ 34:73	
3201:60	2401:68					2401:68	18.539	✓ 123:47	
532:50		230:—				230:—	20.314 1.775	✓ 11:82	
33:—	24:76					24:76	0.191	1:27	
99:—	74:27					74:27	0.573	✓ 3:82	
15748:20	8872:27	230:—	1235:—	1930:—		12267:27	94.691	630:66	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Öresjö:				
3	3/576	1 3	Ved Hans Carsgårda				
			Vinus Johansson	Sök.	429-430		
4	35/288	1 4	Ved Hans Carsgårda				
			Gideon Johansson		433-434		
1	1/4	1 3	Finnebodan				
			Anton Andersson	Sök.	435-440		
			Summa:				
			"Alvetorp I."				
			Sunnersbergs socken				
1	5/7	1 2	Alvetorp				
			Erik Johnsson Salegård	Sök	506-528		
			"Alvetorp II."				
			Sunnersbergs socken				
1	5/7	1 2	Alvetorp				
			Erik Johnsson Salegård	Sök.	529-542		
			"Alvetorp III."				
			Sunnersbergs socken				
1	5/7	1 2	Alvetorp				
			Erik Johnsson Salegård	Sök.	543-550		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			Delägare i gemensamma kostnader med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	Avd. 1	Avd. 2	Avd. 3	Avd. 4		Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. / öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15748:20	8872:27	230:–	1235:–	1930:–		12267:27	94.691	630:66	
139:20	104:42					104:42	0.806	✓ 5:37	
361:20	270:95					270:95	2.092	✓ 13:93	
416:40	312:36					312:36	2.411	✓ 16:06	
16665:–	9560:–	230:–	1235:–	1930:–		12955:–	100.000	666:02	33:702
	Summ. < 1.00						✓		
1440:70						1325:–	100.000	✓ 68:12	3:447
910:30						655:–	100.000	✓ 33:68	1:704
186:30						115:–	100.000	✓ 5:91	0:299

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Sammandrag:				
			Samfällighet. Filsbäck - Dalsjö				
			" Sal - Åbretorp				
			"Åbretorp I"				
			"Åbretorp II"				
			"Åbretorp III"				
			Summa:				

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Förbättringsvärde. Kronor	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
25646:-						23390:-	60.848	1202:48	
16665:-						12955:-	33.702	666:02	
1440:70						1325:-	3.447	68:12	
910:30						655:-	1.704	33:68	
186:30						115:-	0.299	5:91	
44848:30						38440:-	100.000	1976:21	

Alvesta den 5 juli 1940.


Statens s. k. fastighetsmyndighet

Oskar Carlsson Axel Karlsson

Biträdande gode män

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av vattenskadade marker under Alfvetorp m.fl. hemman i Sunnersbergs och Gösslunda socknar av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 21 december 1938 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet är beläget öster om Sunnersbergs kyrka inom nederbördsområdet nr 142/143 mellan Lidan och Nossan. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P, B-W-X-Y, W-W^1, X-X^1, C-Z-Å, Z-Z^1, D-D^1, E-E^1, F-F^1, G-G^1, H-Ä-Ö, Ä-Ä^1, J-J^1, J-Q, K-K^1, L-R-S-T-U, R-R^1, S-S^1, T-T^1, T-V, M-M^1, N-N^1 och O-O^1 samt a-b, c-d och e-f.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över större delen av avdikningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000, över återstoden har genom kopiering av täckdikningsplan plankarta upprättats i skala 1:2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Öppet yt- och flodvattendike betecknas med dubbla blå linjer, öppet avloppsdike med dubbla röda linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdet utgör:

vid punkt	B	297	hektar,	vid punkt	232+1	7.9	hektar
	5+26	262			233+6	6.1	
	C	257			G^1	4.3	
	7+57	235			Ä	7.65	
	8+18	233			132+96	4.65	
	D	227			Ö	3.45	
	11+34	201			Ä^1	1.6	
	E	200			111+40	3.15	
	12+21	192			J^1	2.25	
	F	188			121+77	6.05	
	14+51	174			122+78	5.05	

vid punkt	16+37	172	hektar,	vid punkt	124+22	1.9	hektar
	18+96	163			Q	0.9	
	21+53	146			101+39	1.95	
	G	142			K^1	0.4	
	H	129			R	56.1	
	25+72	114			S	50.8	
	J	102			83+12	18.6	
	30+34	90			84+83	14.8	
	K	86			85+83	11.6	
	L	85			86+59	9.3	
	M	26			87+12	8.8	
	N	18.8			87+88	4.25	
	O	9.4			S^1	2.5	
	37+42	7.2			T^1	1.65	
	P	2.4			70+89	8.15	
	180+91	35.6			72+21	7.05	
	W	32.0			73+33	3.45	
	X	31.2			V	1.85	
	183+78	26.6			53+25	30.4	
	183+87	19.3			54+55	28.5	
	184+50	15.0			T	23.5	
	186+ 6	11.6			57+97	11.7	
	186+88	10.1			58+40	11.0	
	Y	8.65			60+ 9	3.55	
	w^1	0.75			60+74	2.45	
	X^1	3.35			U	1.0	
	170+57	21.7			251+12	3.0	
	Z	18.1			R^1	1.1	
	173+ 3	7.1			M^1	3.3	
	175+26	3.6			41+13	4.9	
	Å	1.25			N^1	2.45	
	211+40	9.2			O^1	1.0	
	212+35	8.0			310+74	6.7	
	213+52	5.3			312+ 1	5.3	
	Z^1	2.6			312+71	3.7	
	151+38	25.6			313+53	2.6	
	D^1	1.3			314+37	1.7	
	221+17	7.5			315+26	0.2	

vid punkt	222+ 1	6.7 hektar,	vid punkt	c	4.6 hektar
	223+18	5.25		301+65	3.4
	224+28	4.5		303+ 9	1.1
	225+46	3.75		f	1.6
	141+38	14.0			
	142+72	11.1			
	144+38	7.65			
	F^1	3.90			

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar för 8 tums rör och mindre dimensioner samt av 1.25 liter pr sekund och hektar för större dimensioner.

Den med yt- och flodvattendike kombinerade rörledningen B-L har dimensionerats för en avrinning av 0.2 sekundliter pr hektar.

5. Broar och trummor.

Av förrättningen beröres allmän väg på nio punkter. I skrivelse /Bil. 7 a/ till vägingenjören i Skaraborgs län har närmare uppgifter lämnats härom. Vägingenjören har intet haft att erinra mot de av förrättningsmannen föreslagna anordningarna /Bil. 7 b/. Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 7 § skall arbetet med anordnandet av vattenavloppen genom allmän väg ombesörjas av vederbörande vägdistrikt, där ej vägstyrelsen hellre vill överlämna detta åt den dikande. Avloppen genom vägen /arbetenas omfattning framgår av kostnadsförslaget/ skola bekostas av vägdistriktet. Därest den dikande kommer att utföra de ifrågavarande arbetena, skall vägstyrelsen i Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt underrättas, innan de påbörjas, och vägstyrelsens anvisningar för trafiksäkerhetens upprätthållande efter-

följas.

Företaget medför i övrigt byggandet av nio rörtrummor i enlighet med kostnadsförslaget och upprättade typritningar.

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå i enlighet med ersättningslängden /Bil. B/ till vederbörande jordägare, dels för mark som åtgår till avlopps breddning med kronor 29:78, utgörande den bortgrävda markens värde i nu befintligt skick, dels för intrång av jordupplag med kronor 291:-, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget. Det obetydliga intrång, som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 38440 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och bli-

vande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Den å plankartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i fem av varandra oberoende samfälligheter eller områden: "Samfälligheten Filsbäck-Tolsjö", "Samfälligheten Sal-Alvetorp", "Alvetorp I", "Alvetorp II" och "Alvetorp III". Av kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter och områden, och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats att "Samfälligheten Sal-Alvetorp" /kostnad 12955:- kr, båtnad 16665:- kr, relativ kostnad 0.777/ skall indelas i fyra avdelningar:

Avd. 1, omfattande alla samfällighetens sträckor utom M-M^1, S-S^1 och T-U, kostnad 9560:- kr, båtnad 12444:10 kr, relativ kostnad 0.750,

Avd. 2, omfattande sträckan M-M^1, kostnad 230:- kr, båtnad 532:50 kr, relativ kostnad 0.432,

Avd. 3, omfattande sträckan T-U, kostnad 1235:- kr, båtnad 1317:- kr, relativ kostnad 0.938,

Avd. 4, omfattande sträckan S-S^1, kostnad 1930:- kr, båtnad 2071:40 kr, relativ kostnad 0.932.

Skäl till uppdelning av "Samfälligheten Filsbäck-Tolsjö" i förberedande avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark

med den jämkning, som av uppdelningen i avdelningar betingas. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall alla samfälligheterna komma till utförande,

"Samfälligheten Filsbäck-Tolsjö" för 60.848 % av gemensamma kostnader,
"Samfälligheten Sal-Alvetorp" " 33.702 % " " "
"Alvetorp I" " 3.447 % " " "
"Alvetorp II" " 1.704 % " " "
"Alvetorp III" " 0.299 % " " "

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.".

9. <u>Vattendomstolsavgift.</u>

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med trettioåtta /38/ kronor 47 öre av "Samfälligheten Filsbäck-Tolsjö" och med tjugufem /25/ kronor 00 öre av "Samfälligheten

Sal-Alvetorp", vilka belopp förskjutas av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar, brunnar och trummor skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1945 samt att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte grässlås varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande.

Underhållet av bro- och trumbyggnader skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppen.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen, kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Filsbäck-Alvetorps dikningsföretag av år 1940".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen

därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Alvetorp den 5 juli 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Oskar Carlsson ..... Axel Karlsson .....

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Filsbäck - Alvetorps Likvings-
Täkter av år 1940 i Sunnersbergs och Gösslunda
socken ~~och~~ *och* Skaraborgs *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	38	0,50			19	—
		Ägomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	20.1	3,00	60	30		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 30 *ar* st.	431	0.24	103	44		
		har	128.61	0.78	100	31		
		äng och odlingsmark medelareal 10 *ar* st.	4	0.05		20		
		har	0.40	1.46		58		
		annan mark och impediment, medelareal 27 *ar* st.	71	0.14	9	94		
		har	19.39	0.42	8	14		
		Tillägg för mätning i skala 1: st.	45	0.10	4	50		
		Kopiering till lantmäterikarta 840 {medelareal 19 ar / skala 1:2000	kr. 8.72	0.28	2	44		
		tillägg	25%		1	73		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 *m.*						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
1940	14/3	*d) för textning, skala o. d., 1:sta* ~~regelarket~~ bladet dagar	3/4		6	—		
		„ sammanställning till ett blad			8	—		
		övriga ~~regelark~~ blad st.			2	75	308	33
		Överföres					327	33

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				327 33
		Avvägning.				
1939	18/9-23/10	*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	11	12,00	132 –	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal >4 *punkter pr har* ..... *har*	129.01	0.50	64 50	
		avvägda punkter ..... *st.*	1420	0.03	42 60	
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr har* ..... „				
		avvägda punkter ..... „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km.*	12.53	2,00	25 06	
		i annan mark		5,00		264 16
		skala 1:4000 *st.*	506	0.05	25 30	
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 29 *ar,* har *st.*	148.10	0.10	14 84	
		skala 1:2000	45	0.07	3 15	
		medelareal 19 ar ..... *har*	8.72	020	1 74	45 03
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st.*	551	0,04		22 04
		Markvärdering:				
1940	12/4	*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* ..... *dagar*	1/4	12,00	3 –	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km.*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st.*	11.927	1,50	17 89	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	938	0,06	56 28	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	469	0,12	56 28	137 45
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km.*	4.671	3:–	14 01	
		2) befintligt avlopp ell. vall ..... „	8.355	3.50	29 24	43 25
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st.*				
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	66	0.25	16 50	
		..... „				
		..... „				16 50
		Antal profil- och sektionsritningar ..... „	4	3,00		12 –
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			8 —	
		för vattenområdets areal ..... *km.²*		0,02		
1939 1940	25/9-23/10 2/4	*dagar*	4½	12,00		54 –
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km.*	2.558	3,50	8 95	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „				
		nämligen ..... *m.² sektion på* ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ..... „	8.106	6,00	48 63	
		2) „ „ över 20 „ ..... „	4.426	10,00	44 26	101 84
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ..... *cm.*	348	0,03	10 44	11 44
		Överföres				1035 04

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					1035	04
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor	*st.*	1	2,00	2 —	5	—
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning*	*km.*	4.671	2,50	11	67	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ..... *m² sektion på*	*»*					
		b) vid förändring av befintligt avlopp	*»*	8.280	4,00	33	12	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ..... *m² sektion på*	*»*					
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)				38	44	83	23
		***Förslag till invallning**, § 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar				6	—		
		b) Inläggning av vallkrön	*km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner	*st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning	*km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation	*dagar*		12,00				
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning			8,00				
		Ritarbete, 3 typer	*sl*	3	5.-	15	—		
		för särkilt konstruerat landfäste	*st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning							
		för särskilt konstruerade landfästen	*st.*		4,00				
		Grundförstärkning	*m²*		0,10				
		Antal särskilda ritningar		1	3,00	3	—	18	—
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*	*1:2000*	2/2	0,02	4	24		
			1:4000	1420	0,01	14	20	18	44
		***Översiktskarta**, § 41*						4	50
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*				1	50		
		antal ersättningar	*st.*	20	0,25	5	—	6	50
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*				2	—		
		antal fastigheter	*st.*	40	0,30	12	—		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	*»*	5	0,20	1	—	15	—
		***Utlåtande och betänkande**, § 45*	*sid.*	10	3,00			30	—
1940	13/4, 5/7, 25/5 & 3/7	***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1,*	*dagar*	1 3/4	12,00			21	—
1940	15-14/7	***Särskild utredning**, § 46, mom. 2* ang. allm. vägar ang. avdelningsbilden	*dagar*	2	12,00	18	—	42	—
						24	—		
1940	21/3	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15*	*dagar*	1	12,00			12	—
		***Förslag enl. § 46 mom. 15**, brunn*, 6 typer	*»*	1 7/12	12,00	19	—		
		utlopp för täckt ledning	*»*	1/3	12,00	4	—		
		~~*slamficka*~~ slamsil och grusfilter	*»*	1/2	12,00	6	—		
								29	—
		Lösen för: *Summa kronor*						1319	71
		***Kopia av plankartan**, § 51*							
		1) 1:sta ~~*regalarket*~~ *bladet*				10	50		
		övriga *regalark* *blad*	*st.*						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,							
		skalan 1: 4000, medelareal 29 *ar ägofigurer*	*har*	sl. 506	0.07	35	42		
				st. 148.40	0.14	20	77		
		» 1:2000 » 19 » »	*sl*	45	0.10	4	50		
			har	8.72	0.28	2	44		
		Överföres				73	63		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			73	63		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			15	78		
		3) insättning av höjdlägestal st.	1632	0,02	32	64		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	348	0,05	17	40	141	20
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.						
		befintligt vattendrag ell. vall „	0.075	3:-		22		
		nytt avlopp eller vall „	4.671	5:-	23	35		
		ändring av befintligt avlopp „	8.280	6:-	49	68		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			16	50		
		3) broar och trummor, „ „			15	-		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	5	3,00	15	-	119	75
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och ~~slamficka~~ ~~slamsil~~ „	2 5/12	12,00	29	-		
							29	-
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	119	0,55			65	45
		Översiktskarta i d:o, § 41					4	50
		Summa kronor					359	90
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1	-		
		Annonskostnader ang. sammanträden			26	60		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar 1.50 + 3:- + 5×2:-			18	-	45	60
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			40	40		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			210	60		
							251	-
		Summa kronor					296	60
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					1319	71
		Lösen för kopior och avskrifter					359	90
		Övriga förrättningskostnader					296	60
		Summa kronor					1976	21

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kalmar *häradsrätt.*

Alvastorp *den* 5 juli *19*40

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
368277

BEVIS
RAPPORT

434

Koncept.

7x 0815

över verkställd avsyning.

Företag: "Filsbäck-Alvetorps dikningsföretag av år 1946" i
(namn, socken och län)
Sunnersbergs och Gösslunda socknar av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Erik Salegård,
Förrättsledaren:
Ende intressent: Alvetorp, Tolsjö.

Arbetsplanen fastställd den 23 nov. 1948.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 27.560:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 33.210:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 sept. 1952.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1952.

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av förste assistenten Rolf Lindqvist den 31 maj 1948, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt arbetsplanen med följande ändringar:

Rörledningen X - Y har vid 186+88 på grund av oförutsett berg höjts 18 cm.

Företaget förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader voro av Kungl. Lantbruksstyrelsen kända vid planens fastställande och ha därefter icke undergått ändring.

Skara den 15 febr. 1949.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

230/42

Godk. 12/7 1946

DIARIE Nr 18035
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 JUL. 1946

BEVIS

över verkställd avsyning av Filsbäck-Alvetorps dik ningsföretag av år 1940 i Sunnersbergs och Gösslunda socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:ts~~ Lantbruksstyrelsen den 3 juli 1942

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 18.960

Lån från statens avdikningslånefond „ 20.460

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 18 september 1942

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1945

Arbetsstyrelsens ordf.: Erik Salegård

Adress: Alvetorp pr Tolsjö

Vid av undertecknad den 9 oktober 1941 verkställd avsyning av dikningen inom områdena Alvetorp I, Alvetorp II och Alvetorp III av ovan angivna företag befanns densamma vara utförd i enlighet med den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Skara den 29 juni 1946.

Ernst Öfverholm.
e.o. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. – SKARA
437144

230
42

14044

DIARIE-N:
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 MAJ 1946

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 18 september 1942 antagit kontrakt om utförandet av arbetet vid "Filsbäck-Alvetorps dikningsföretag av år 1940" i Sunnersbergs och Gösslunda socknar av Skaraborgs län, till vilket företag den 3 juli 1942 anvisats dels statsbidrag med 18.960 kronor från statens avdikningsanslag och dels lån med 20.460 kronor från statens avdikningslånefond.

Av statsbidraget har första delen med 4.700 kronor och av lånet första delen med 5.100 kronor utbetalats.

Den erhållna delen av lånet har år 1944 återbetalats till Kungl. Statskontoret.

I synemännens utlåtande var bestämt att arbetet skulle vara fullbordat före den 1 september 1945. Före arbetstidens utgång var endast dikningen inom områdena Alvetorp I, Alvetorp II och Alvetorp III utförd. Den har av mig avsynats och godkänts. Arbetena inom Samfälligheten Filsbäck-Tolsjö och Samfälligheten Sal-Alvetorp hava ännu icke påbörjats. Enär syneförrättningen numera saknar laga kraft, hava delägarna i samfälligheterna förklarat sig vilja avstå från det till samfälligheterna anvisade statsunderstödet och önska att företaget måtte avvecklas.

Det till	Alvetorp I	anvisade	statsbidraget,	kronor	683:43,
"	Alvetorp II	"	"	"	287:12
och "	Alvetorp III	"	"	"	45:75
			Summa kronor		1016:30

önskar lantbrukaren Erik Salegård, Alvetorp, behålla. Resten av den erhållna delen av statsbidraget skall jämte ränta återbetalas.

Ordföranden i företagets styrelse, lantbrukaren Erik Salegård, Alvetorp, Tolsjö, önskar från Kungl. Lantbruksstyrelsen uppgift om storleken av det belopp som skall återbetalas.

Skara den 21 maj 1946.

Ernst Öfverholm.
e.o. lantbruksingenjör.

1942 den 18 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Filsbäck - Alvetorps dikningsföretag av år 1940 i Sunnersbergs och Ösaslunda socknar av Skaraborgs län.

Lån 20.460 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 3 juli 1942.

Lånet har beviljats för nedannämnde, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare.
Ösaslunda socken			
Finnebodan	1/4	1 3	Anton Andersson
Led Hans Larsgården	1/576	1 2	Linus Johansson
" " "	3/576	1 3	Dito
" " "	35/288	1 4	Gideon Johansson
Sunnersbergs socken			
Alfvetorp	5/7	1 3	Erik Svalegård
Filsbäck Anders Bryngelsgården	11/60 av 2	3	Erik Karlsson
D:o d:o d:o	11/60 av 2	5	Frans Jansson
D:o d:o d:o	11/60 av 2	6	Torsten Karlsson
Filsbäck Skattegården	59/120 av 1	2	Edvin Karlsson
Filsbäck Smedegården	1/12	8 7	Kristina Redman och Johan Redmans sterbhus
Filsbäck Torbjörns eller Jöns Bengtsgården	13/60	3 6	D:sma
D:o	7/40	3 7	Albert Otterberg
D:o	1/40	3 8	D:mo
Prästebolet	1	1 1	Kckl.Löneboställe, arr. Ivar och Axel Karlsson
Sal Hulegården	1/4	3 2	Johan Johansson
Sal Lillegården	1/2	2 4	Erik Pettersson
Sunnersbergs Backa	19/128	2 6	Frans Jansson
D:o	19/128	2 7	Ernst Gustafson
Tolsjö Jon Önneregården	1/4	4 3	A. J. Rask
Tolsjö Postgården	3/8	2 8	Adolf Karlsson

Tolsjö Skattegården	1/4	1 2/5	Karl Karlsson
D:o	1/4	1	Matilda Johanssons sterbhus
D:o	1/8	1 6/7	Edvin Karlsson
D:o	1/8	1	D:me
D:o	1/8	1 8/2	Karl Karlsson
Tolsjö Tranetorpsgården	3/8	6 5/1	Robert Larsson
D:o	1/8	6	D:me
Tolsjö Uttogården	1/2	3	Alfred Johansson

Stockholm den 18 september 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

37. 42.

DIARIE N:r 21396
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 6 NOV. 1940

F Ö R T E C K N I N G

över de av Filsbäck-Alvetorps dikningsföretag av år 1940 berörda fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Gösslunda socken	
1/4	1 3	Finnebodan	Anton Andersson
1/576	1 2	Led Hans Larsgården	Linus Johansson
3/576	1 3	D:o	D:sme
35/288	1 4	D:o	Gideon Johansson
		Sunnersbergs socken	
5/7	1 2	Alfvetorp	Erik Salegård
11/60	av 2 3	Filsbäck Anders Bryngelsgården	Erik Karlsson
11/60	av 2 5	D:o	Frans Jansson
11/60	av 2 6	D:o	Torsten Karlsson
59/120	av 1 2	Filsbäck Skattegården	Edvin Karlsson
1/12	5 7	Filsbäck Smedegården	Kristina Redman och Johan Redmans sterbhus
13/60	3 6	Filsbäck Torbjörns- eller Jöns Bengtsgården	D:sma
7/40	3 7	D:o	Albert Otterberg
1/40	3 8	D:o	D:sme
1	1 1	Prästebolet	Eckl. löneboställe arr. Ivar och Axel Karlsson
1/4	3 2	Sal Hulegården	Johan Johansson
1/2	4 1	Sal Lillegården	Erik Pettersson
19/128	2 6	Sunnersbergs Backa	Frans Jansson
19/128	2 7	D:o	Ernst Gustafson
1/4	4 3	Tolsjö Jon Önnersgården	A. J. Rask
3/8	2 2	Tolsjö Postgården	Adolf Karlsson
1/4	1 2	Tolsjö Skattegården	Karl Karlsson
1/4	1 5	D:o	Mathilda Johanssons stbh
1/8	1 6	D:o	Edvin Karlsson
1/8	1 7	D:o	D:sme
1/8	1 8	D:o	Karl Karlsson

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
3/8	6 2	Tolsjö Tranebergsgården	Robert Larsson
1/8	6 5	D:o	D:sme
1/2	3 1	Tolsjö Utbogården	Alfred Johansson

Skara den 8 november 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

230
43

17317

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 AUG. 1942

BEVIS

över verkställd besiktning av Filsbäck - Alvetorps dikningsföretag av år 1940 i Sunnersbergs och Gösslunda sock nar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:ts~~ Lantbruksstyrelsen den 3 juli 1942

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 18.960

Lån från statens avdikningslånefond „ 20.460

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1945

Arbetsstyrelsens ordf.: Erik Salegård

Adress: Alvetorp pr Tolsjö

Vid av undertecknad den 9 oktober 1941 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av cirka 4.150 kronor eller omkring 10 procent av det till 40.511:06 kronor fastställda kostnadsbeloppet.



Skara den 26 augusti 1942.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
392197

DIARIE N:r 21396
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 6 NOV. 1940

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

1 h. kvad.

Med stöd av närslutna av statens e. lantbruksingenjör Ernst Öfverholm upprättade förslag och avgivna betänkande anhålles härmed vördsamt om största möjliga lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag från statens avdikningsanslag till utförande av "Filsbäck-Alvetorps dikningsföretag av år 1940" i Sunnersbergs och Gösslunda socknar av Skaraborgs län.

Tolsjö den 15 Nov. 1940.

Erik Salegård

A. J. Rask. Anders Palmborg

Företagets styrelse.

DIARIE N:r 17318
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 AUG. 1942

R 7*0815

Avskrift

Betänkande

angående statsunderstöd till

Filsbäck-Alvetorps dikningsföretag av år 1940

i Sunnersbergs och Gösslunda socknar

av Skaraborgs län;

avgivet år 1940 av

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag dels medgivit, att Samfälligheterna Filsbäck–Tolsjö och Sal–Alvetorp må utgå ur den fastställda arbetsplanen, dels ock föreskrivit, att det till företaget beviljade statsbidraget skall minskas från 18.960 kronor till 1.010 kronor och att det till företaget anvisade lånet icke skall utgå.

Stockholm den 12 juli 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Hjalmar Forsman.

Avskrift

Avskrift /
Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Skaraborg den 9 juli 1942.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Sjalmar Svensson.

Förrättsman i tjänsten:

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Filsbäck-Alvetorps dikningsföretag av år 1940" i Sunnersbergs och Gösslunda socknar av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Avdikningsområdet är beläget öster om Sunnersbergs kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 5 juli 1940 avslutad syn enligt vattenlagen. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse /Bil. II/, vilken icke föranlett någon erinran från nämnden. Besvär mot syneförrättningen har ej anförts /Bil. III/.

Av företaget beröres bl. a. ecklesiastika lönebostället 1 mantal Prästebolet 1[1] i Sunnersbergs socken. Skara stiftsnämnd har medgivit arrendatorerna rätt att för bostället söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande

/Bil. IV b/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Av syneförrättningen beröres allmän väg. Vägingenjören i Skaraborgs län, som erhållit närmare uppgifter härom, har intet haft att erinra mot de av förrättningsmannen föreslagna anordningarna /Bil. 7 a - b i synehandlingarna/.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1945.

Statsunderstöd.

Enligt bifogat protokoll /Bil. IV a/, fört vid sammanträde den 5 juli 1940 med företagets delägare, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Vissa i nämnda protokoll angivna delägare i företaget samt ytterligare några delägare, som undertecknat föreningsskrivelsen /Bil. IV c/, hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget. Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild

delägares andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 18960 kronor från statens avdikningsanslag och 20460 kronor från statens avdikningslånefond.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

Bilaga II. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

Bilaga III. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats.

Bilaga IV. Protokoll, tillståndsbevis från stiftsnämnden och föreningsskrivelse.

Bilaga V. Uträkning av statsunderstödets storlek.

Bilaga VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Bilaga VII. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

Bilaga VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 6 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 8 november 1940.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Torrläggningskostnad:		
Arbets- och materialkostnad	2095:- ~~38119:22~~	
Ersättningar	~~320:78~~	2095:- ~~38440:~~
Förrättningskostnad:		
Kostnad för syneförrättningen	107:71 ~~1976:21~~	
Kostnad för utredningen ang. statsunderstöd	5:17 ~~94:85~~	112:88 ~~2071:06~~
Summa kronor:		2207:88 ~~40511:06~~

Skara den 8 november 1940.
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.
Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 40511 kronor 6 öre, varav å länkaganas andel 38497 kronor.
Stockholm den 3 juli 1942.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman.

Bestyrkes i tjänsten:

Avskrift
I samband med av Kungl. Lantbruksstyrelsen denna dag medgiven ändring i arbetsplanen har kostnaden för företaget beräknats till 2207 kronor 88 öre.
Stockholm den 12 juli 1946.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman

5

Bilaga II a.

REDOGÖRELSE

för Filsbäck-Alvetorps dikningsföretag av år 1940

i Sunnersbergs och Gösslunda socknar

av Skaraborgs län, omfattande 5 samfällighet**er**.

Samfälligheten Filsbäck-Tolsjö

Åker	64.24	har
Äng och odlingsmark	0.36	„
Annan duglig mark		„
Tillsammans	64.60	har

Markens blivande värde i medeltal 994 kronor pr har

„ „ „ högst 1000 „ „ „

Båtnaden har uppskattats till 25646:- kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 23390:- „

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till „

Jordarten utgöres huvudsakligen av lerjord

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 5 juli 1940.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Erik Salegård

Adress: Alvetorp, Tolsjö

Anm.:

Skara den 25 oktober 1940

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enl. uppdrag:
Erik Almlöf

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
102586

Bilaga II b.

REDOGÖRELSE

för Filsbäck-Alvetorps diknings- företag av år 1940

i Sunnersbergs och Gösslunda socknar

av Skaraborgs län, omfattande 5 samfälligheter.

Samfälligheten Sal-Alvetorp

Åker	64.37	har
Äng och odlingsmark	0.04	„
Annan duglig mark		„
Tillsammans	64.41	har

Markens blivande värde i medeltal 876 kronor pr har

„ „ „ högst 900 „ „ „

Båtnaden har uppskattats till 16665:- kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 12955:- „

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till „

Jordarten utgöres huvudsakligen av lerjord

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 5 juli 1940.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Erik Salegård

Adress: Alvetorp, Tolsjö

Anm.:

Skara den 25 oktober 1940

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enl. uppdrag:
Erik Almlöf

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
102586

Bilaga II c.

REDOGÖRELSE

för Filsbäck-Alvetorps dikningsföretag av år 1940

i Sunnersbergs och Gösslunda sockn

av Skaraborgs län, omfattande 5 samfälligheter.

Alvetorp I, II och III

Åker	7.25	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	7.25	har

Markens blivande värde i medeltal 850 kronor pr har

" " " högst 900 " " "

Båtnaden har uppskattats till 2537:30 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 2095:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av lerjord

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 5 juli 1940.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Erik Salegård

Adress: Alvetorp, Tolsjö

Anm.:

Skara den 25 oktober 1940

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enl. uppdrag:
Erik Almlöf

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
:02586

Bilaga III.

D i a r i e b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 5 juli 1940 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Alvetorp med flera hemman i Sunnersberg och Gösslunda socknar, Skaraborgs län /Filsbäck-Alvetorps dikningsföretag av år 1940/; betygar Vänersborg i Västerbygdens Vattendomstols kansli den 9 oktober 1940.

Erik T:son Uggla

Vattenrättsamanuens.

Stämpel En krona 25 öre.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

- - - - -

Bilaga IV a.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i "Filsbäck-Alvetorps dikningsföretag av år 1940" i Sunnersbergs och Gösslunda socknar av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Erik Salegård, Alvetorp,
Johan Johansson, Sal,
Anton Andersson, Finnebodan,
Robert Larsson, Tranbergsgården,
Axel Karlsson såsom ombud för Adolf Karlsson, Postgården,
Carl Oskar Carlsson, Tolsjö Skattegården, såsom ombud för Matilda Johanssons sterbhus,
Klas Åke Karlsson, Tolsjö Skattegården, såsom ombud för Karl Agaton Karlsson,

Edvin Karlsson, Djäknegården eller Tolsjö Skattegården,
A. J. Rask, Jon Önnersgården,
Arrendator Ivar Karlsson, Prästebolet,
Anders och Vilhelm Palmborg, Noleby,
Ernst Gustafsson, Sunnersbergs Backa,
Frans Jansson, Sunnersbergs Backa,
Erik Karlsson, Anders Bryngelsgården,
Edvin Karlsson, Filsbäck Skattegården,
Albert Otterberg, Torbjörnsgården, och
Kristina Redman, Torbjörnsgården, jämväl såsom ombud för Johan Redmans sterbhus.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Robert Larsson, Tranbergsgården, och Anders Palmborg, Noleby.

§ 2.

Beslöts att dikningsföretagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Erik Salegård, Alvetorp, Tolsjö, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Anders Palmborg, Noleby, Tolsjö, och A. J. Rask, Jon Önnersgården, Tolsjö. Till styrelsesuppleant valdes Robert Larsson, Tranbergsgården, Tolsjö.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Carl Oskar Carlsson, Tolsjö Skattegården, och Albert Otterberg, Tornbjörsgården.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Nedan antecknade delägare förklarade sig därjämte önska erhålla

lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget,

nämligen:

Erik J:son Salegård, ägare av 5/7 mtl Alfvetorp 1^{2},

Johan Johansson, 1/4 mtl Sal Hulegården 3^{2},

Anton Andersson, 1/4 mtl Finnebodan 1^{3},

Robert Larsson, 3/8 mtl Tolsjö Tranebergsg:n 6^{2} och
1/8 mtl Tolsjö Tranebergsg:n 6^{5},

Adolf Karlsson, 3/8 mtl Tolsjö Postgården 2^{2}
/Bil. 5 c i synehandl/,

Matilda Johanssons stbh, 1/4 mtl Tolsjö Skattegården 1^{5}
/Bil. 5 d-e i synehandl/,

Karl Agaton Karlsson, 1/4 mtl Tolsjö Skattegården 1^{2} och
1/8 mtl Tolsjö Skattegården 1^{8}
/Bil. 5 f i synehandl/,

Edvin Karlsson, 1/8 mtl Tolsjö Skattegården 1^{6} och
1/8 mtl Tolsjö Skattegården 1^{7},

A. J. Rask, 1/4 mtl Tolsjö Jon Önnersgården 4^{3},

Ernst Gustafsson, 19/128 mtl Sunnersbergs Backa 2^{7},

Frans Jansson, 19/128 mtl Sunnersbergs Backa 2^{6} och
11/60 mtl av Filsbäck Anders Bryngelsg:n 2^{5},

Erik Karlsson, 11/60 mtl av Filsbäck Anders Bryngelsg:n 2^{3},

Edvin Karlsson, 59/120 mtl av Filsbäck Skattegården 1^{2},

Albert Otterberg, 7/40 mtl Filsbäck Torbjörns- eller
Jöns Bengtsgården 3^{7} och
1/40 mtl Filsbäck Torbjörns- eller
Jöns Bengtsgården 3^{8},

Kristina Redman och
Johan Redmans stbh, 13/60 mtl Filsbäck Torbjörns- eller
Jöns Bengtsgården 3^{6} och
1/12 mtl Filsbäck Smedegården 5^{7}
/Bil. 5 g-i i synehandl/,

Ivar Karlsson, enligt vederbörligt protokollsutdrag /Bil. 8 i synehandl/, tillsammans med Axel Karlsson arrendator av eckl. lönebostället 1 mtl Prästebolet 1^{1}, /Bil. 5 k i synehandl/.

§ 5.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 4 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras,

att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bliva till företaget beviljade,

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstöden kan åtgå för företagets genomförande samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstöds sökande erforderliga handlingar m.m.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Alvetorp den 5 juli 1940.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Robert Larsson

And. Palmborg

Bilaga IV b.

Skara Stiftsnämnd

D. nr 503.

SB. nr 484.

Statens e. lantbruksingenjör Ernst Öfverholm.

I skrivelse den 18 juli 1940 har Ni med förmälan, att arrendatorerna av ecklesiastika lönebostället 1 mantal Prästbolet nr 1 i Sunnersborgs socken ämnade söka lån ur statens avdikningslånefond för bestridande av kostnaderna för boställets deltagande i "Samfälligheten Filsbäck-Tolsjö" av "Filsbäck-Alvetorps dikningsföretag av år 1940", anhållit, att stiftsnämnden ville lämna medgivande härtill.

Yttranden i ärendet hava avgivits av vederbörande pastorat och boställsnämndsordförande.

Med stöd av nådiga kungörelsen den 14 juni 1901 angående rätt för innehavare av civil- eller ecklesiastikstaten anslaget boställe eller hemman att vinna delaktighet i odlingslån med mera medgiver stiftsnämnden, att lån må sökas för ovannämnda boställes räkning till bestridande av ifrågavarande torrläggningskostnader.

Skara stiftsnämnd den 29 augusti 1940.

Å stiftsnämndens vägnar:

Gustaf Ljunggren

Bengt Gierup

Bilaga IV c.

FÖRENING

Undertecknade delägare i "Filsbäck-Alvetorps dikningsföretag av år 1940" inom Sunnersbergs och Gösslunda socknar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Alvetorp den 16 juli 1940.

Torsten Karlsson — Alfred Johanson

Gideon Johansson — Erik Pettersson

Linus Johansson

Bevittnas:

Erik Salegård — Holger Arenberg

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
3883

Bilaga V.

STATSBIDRAG och LÅN.

	Filsbäck-Tolsjö	Sal-Alvetorp	Alvetorp I	Alvetorp II	Alvetorp III	Summa
Båtnad	25646:-	16665:-	1440:70	910:30	186:30	44848:30
Kostnad	24650:19	13652:99	1396:39	690:30	121:19	40511:06
Relativ kostnad	0.96	0.82	0.97	0.76	0.65	
Bidrag i % av kostnad	48.60	43.70	48.95	41.60	37.75	
Beräknat bidrag	11979:99	5966:36	683:53	287:16	45:75	18962:79
BIDRAG utgår med	11978:22	5965:48	683:43	287:12	45:75	18960:-
Lånesökandenas andel:						
i procent	96.164	92.174	100.000	100.000	100.000	
i båtnad	24662:30	15522:40	1440:70	910:30	186:30	42722:-
i kostnad	23704:62	12584:44	1396:39	690:30	121:19	38496:94
i bidrag	11518:74	5498:62	683:43	287:12	45:75	18033:66
Beräknat lånebelopp	12185:88	7085:82	712:96	403:18	75:44	20463:28
LÅN utgår med	12183:92	7084:68	712:85	403:12	75:43	20460:-

Skara den 8 november 1940.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. VI.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
Hela företaget						
Filsbäck-Tolsjö Sal-	64.24	0.36	64.60	24650:19	25646:-	0.96
Alvetorp	64.37	0.04	64.41	13652:99	16665:-	0.82
Alvetorp I	3.37		3.37	1396:39	1440:70	0.97
Alvetorp II	2.87		2.87	690:30	910:30	0.76
Alvetorp III	1.01		1.01	121:19	186:30	0.65
Summa:	135.86	0.40	136.26	40511:06	44848:30	
Lånesökandenas andel						
Filsbäck-Tolsjö Sal-	57.51	0.36	57.87	23704:62	24662:30	
Alvetorp	60.76	0.04	60.80	12584:44	15522:40	
Alvetorp I	3.37		3.37	1396:39	1440:70	
Alvetorp II	2.87		2.87	690:30	910:30	
Alvetorp III	1.01		1.01	121:19	186:30	
Summa:	125.52	0.40	125.92	38496:94	42722:-	

Skara den 8 november 1940.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Sunnersberg	Filsbäck-Tolsjö						
1	1 1		Noleby	Anders och Vilhelm						
				Palmborg	3	53			3	53
1/4	7 1	gemensam ägovidd	Filsbäck Hulan							
1/4	8 1		Filsbäck Lillegården	Ivar Johansson	1	47			1	47
1/12	5 7		Filsbäck Smedegården	Kristina Redman och						
				Johan Redmans stbh	1	18			1	18
13/60	3 6		Filsbäck Torbjörns-	Kristina Redman och						
			eller Jöns Bengtsgården	Johan Redmans stbh	2	69			2	69
7/40	3 7		D:o	Albert Otterberg		63		32		95
1/40	3 8		D:o	D:sme		53				53
59/120	av1 2		Filsbäck Skattegården	Edvin Karlsson	2	60			2	60
11/60	av2 3		Filsbäck Anders							
			Bryngelsgården	Erik Karlsson	1	53			1	53
11/60	av2 6		D:o	Torsten Karlsson	2	24			2	24
11/60	av2 5		D:o	Frans Jansson	3	27			3	27
19/128	2 6		Sunnersbergs Backa	D:sme	3	03			3	03
19/128	2 7		D:o	Ernst Gustafson	2	98			2	98
1	1 1		Prästebolet	Eckl. löneboställe						
			arr.	Ivar och Axel Karlsson	7	50			7	50
1/4	4 3		Tolsjö Jon Önnersg:n	A. J. Rask	5	91			5	91
1/8	1 6		Tolsjö Skattegården	Edvin Karlsson	2	60			2	60
1/8	1 7		D:o	D:sme		39				39
1/8	1 8		D:o	Karl Karlsson	2	25			2	25
1/4	1 2		D:o	D:sme		87				87
1/4	1 5		D:o	Mathilda Johanssons stbh	2	39			2	39
3/8	2 2		Tolsjö Postgården	Adolf Karlsson	4	88		04	4	92
3/8	6 2		Tolsjö Tranebergsg:n	Robert Larsson	7	59			7	59
1/8	6 5		D:o	D:sme	2	45			2	45
3/8	2 2	gemensam ägovidd	Torpa Hansagården	Viktor Anderssons stbh		29				29
3/4	4 1		Torpa Måns Jonsgården							
1/4	5 1		Torpa Arvid Snickareg:n	Kungl. Maj:t och Kronan	1	44			1	44
				Överföres:	64	24		36	64	60

										0.96	48.60						
375	10	342	20	17	59	0	84	360	63			175	24				
122	30	111	57	5	73	0	27	117	57			57	14				
456	70	416	57	21	42	1	03	439	02			213	33	225	65		
1474	50	1344	69	69	13	3	32	1417	14			688	63	728	35		
434	50	396	23	20	37	0	98	417	58			202	91	214	68		
224	20	204	43	10	51	0	50	215	44			104	69	110	75		
1030	10	939	58	48	30	2	32	990	20			481	17	508	92		
644	40	587	79	30	22	1	45	619	46			301	01	318	36		
822	-	749	65	38	54	1	85	790	04			383	90	406	09		
1491	90	1360	60	69	95	3	36	1433	91			696	77	737	-		
1476	60	1346	80	69	24	3	32	1419	36			689	71	729	57		
1266	10	1154	76	59	37	2	85	1216	98			591	36	625	52		
3639	80	3319	51	170	65	8	19	3498	35			1699	95	1798	10		
2833	10	2583	89	132	84	6	37	2723	10			1323	23	1399	68		
1219	70	1112	43	57	19	2	74	1172	36			569	68	602	61		
131	70	119	99	6	17	0	30	126	46			61	45	64	94		
897	50	818	65	42	09	2	02	862	76			419	24	443	49		
252	20	229	92	11	82	0	57	242	31			117	75	124	52		
827	50	754	80	38	80	1	86	795	46			386	54	408	89		
1804	60	1645	95	84	62	4	06	1734	63			842	91	891	62		
2812	10	2564	71	131	85	6	33	2702	89			1313	41	1389	21		
923	10	841	81	43	28	2	08	887	17			431	10	455	92		
78	30	71	34	3	67	0	18	75	19			36	53				
408	-	372	13	19	13	0	92	392	18			190	57				
25646	-	23390	-	1202	48	57	71	24650	19			11978	22	12183	87		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

403147

				Överfört:	64	24		36	64	60
				Sal-Alvetorp						
			Sunnersberg							
1/8	6	5	Tolsjö Tranebergsgården	Robert Larsson		64				64
3/4	4	1	Torpa Måns Jonsgården							
1/4	5	1	Torpa Arvid Snickareg:n	Kungl. Maj:t och Kronan	1	17			1	17
1/2	3	1	Tolsjö Utbogården	Alfred Johansson	12	54			12	54
			Sal Skattegården	Johan Johansson	2	22			2	22
			Alfvetorp	Edvin Olsson		11				11
1/2	4	1	Sal Lillegården	Erik Pettersson	1	41			1	41
1/4	3	2	Sal Hulegården	Johan Johansson	24	37		04	24	41
5/7	1	2	Alfvetorp	Erik Salegård	17	31			17	31
			Gösslunda							
			Led Hans Larsgården	Matilda Hellberg		11				11
1/576	1	2	D:o	Linus Johansson		30				30
3/576	1	3	D:o	D:sme		70				70
35/288	1	4	D:o	Gideon Johansson	1	33			1	33
1/4	1	3	Finnebodan	Anton Andersson	2	16			2	16
			Sunnersberg							
				Alvetorp I						
5/7	1	2	Alfvetorp	Erik Salegård	3	37			3	37
				Alvetorp II						
5/7	1	2	Alfvetorp	Erik Salegård	2	87			2	87
				Alvetorp III						
5/7	1	2	Alfvetorp	Erik Salegård	1	01			1	01
				Summa:	135	86		40	136	26

Gemensam ägovidd

Bil. VII.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
25646	-	23390	-	1202	48	57	71	24650	19	0.82	43.70	11978	22	12183	87
102	40	76	82	3	95	0	19	80	96			35	38	45	55
259	20	194	44	10	-	0	48	204	92			89	54		
3413	40	2670	17	137	27	6	59	2814	03			1229	55	1584	22
827	30	773	07	39	74	1	91	814	72			355	96		
23	10	21	66	1	11	0	05	22	82			9	96		
520	60	486	26	25	01	1	20	512	47			223	94	288	56
6736	10	5314	14	273	20	13	11	5600	45			2447	04	3152	92
3734	10	2631	68	135	29	6	50	2773	47			1211	83	1561	40
33	-	24	76	1	27	0	06	26	09			11	39		
99	-	74	27	3	82	0	18	78	27			34	18	44	07
139	20	104	42	5	37	0	26	110	05			48	08	61	92
361	20	270	95	13	93	0	67	285	55			124	80	160	75
416	40	312	36	16	06	0	77	329	19			143	83	185	34
1440	70	1325	-	68	12	3	27	1396	39	0.97	48.95	683	43	712	85
910	30	655	-	33	68	1	62	690	30	0.76	41.60	287	12	403	12
186	30	115	-	5	91	0	28	121	19	0.65	37.75	45	75	75	43
2537	30	2095	-	107	71	5	17	2207	88						
44848	30	38440	-	1976	21	94	85	40511	06			18960	-	20460	-

Skara den 8 november 1940.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga VIII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Filsbäck-Alvetorps dikningsföretag av år 1940" i Sunnersbergs och Gösslunda socknar av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande, kostnadssammandrag och sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad, 5 sidor à 3:- kr	15:-
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd	9:-
Föreningsskrivelse rörande ansökning om lån	3:-
Tillståndsbevis från stiftsnämnden	3:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden	10:65
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:-
Uträkning av statsunderstödets storlek	6:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel	21:20
Avskrift av betänkandet med bilagor, 20 sidor à 0:55 kr	11:-
Inhäftning, två band	2:-
Förteckning över låntagarna och deras fastigheter	6:-
Ansökningshandling och expedition	5:-
Summa kronor:	94:85

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Kållands häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 8 november 1940.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 20, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:

