



Akt nr:
R-E1a-0820

AU\$R-E1a-0820

226/87
Rem.
Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 13/8 1943
godkänd den 18/11 1943

290
42

R 2-0820

DIARIE Nr 15253
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 AUG. 1943

Revisare L. A. de la Cruz

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 26 september 1942 till
Godegårdens dikningsföretag av år 1941 i Barne-Åsaka socken av
SKARABORGS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** med tretusentrehundratrettio (3.330)
kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med tretusenfyrahundrasjuttio (3.470)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av **statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm** vid
syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för-
troendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder oss mig

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1946,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggingskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Godegården den *4 Aug* 19*43*.
Henrik Karlsson

Att *Lantbrukaren Henrik Karlsson, Gode-*
gården

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Munsterman
Miana
Adress

Emil Forsman
Nara
Adress

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 23 november 1943

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

187 / Komb.
/ 42

DIARIE Nr 15253

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 AUG. 1943

R 2*0820

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till
Godegårdens dikningsföretag av år 1941
i Barne Åsaka socken av Skaraborgs län
avgivet år 1941 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

U P P G I F T

Över verkliga kostnader vid Godegårdens dikningsföretag av år 1941 i Barne Åsaka socken av Skaraborgs län, grundad på av företagets styrelse lämnade uppgifter.

	S a m f ä l l i g h e t				Summa kronor
	A - D	E - K	L - M	N - U	
Syneförrättningen	36:30	200:33	23:10	158:75	418:48
Betänkandet	4:27	23:55	2:72	18:66	49:20
Jordersättning för avloppens breddning	-	-	-	-	-
Arbets- och materialkostnad	550:-	3035:-	251:20 411:-	4.550:75	8797:95
Diverse omkost- nader	11:-	64:-	7:50	122:20	204:70
Räntor under arbetstiden	30:-	130:-	10:-	-	170:-
Summa kronor	631:57	3.452:88	705:52	4.850:36	9640:33
Beräknad kostnad	590:57	3.258:88	375:82	2.582:41	6.807:68
Båtnad	676:50	3.303:60	378:30	2.667:10	7.025:50


Skara den 6 augusti 1949

1.
Arskrift.

Konung. Lantbudsstyrelsens
beslut denna dag fastställt, till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 26 september 1942.

På Konung. Lantbudsstyrelsens vägnar
Albert Smith

Bestyckes i tjänsten

Albert Smith

B E T Ä N K A N D E

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Godegårdens diknings-
företag av år 1941" i Barne Åsaka socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrlägningsområdet är beläget cirka 1 km sydöst om Barne
Åsaka kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna höran-
de översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till
följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade
av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda
möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående
marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av underteck-
nad handlagd, den 19 september 1941 avslutad syneförrättning en-
ligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen ha icke anförts /Bil.
II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående före-
taget lämnats redogörelser /Bil. III a-b/, vilka icke föranlett
någon erinran från nämnden.

Av företaget beröres bl.a. ecklesiastika lönebostället i man-
tal Åsaka Stommen 2¹. Skara stiftsnämnd har medgivit Essunga pas-
torat rätt att för bostället söka och vinna delaktighet i lån från

statens avdikningslånefond till företagets utförande /Bil. IV b/.

Ägofigurerna 66-71, 79 och 93-94 hava berörts av och vunnit båtnad genom utförandet av "Bragnum Bajaregårdens torrlägningsföretag av år 1932". Hänsyn härtill har tagits vid båtnadsberäkningen. .

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen förefinnas ej.

Arbetstid.

Enligt synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1946.

Statsunderstöd.

Enligt § 11 i syneförrättningsprotokollet hava delägarna i företaget överenskommit att söka statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Enligt föreningsskrivelse /Bil. IV a/ hava delägarna därjämte förklarat sig önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i kostnaderna. Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VI/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VI utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 3330 kronor från statens avdikningsanslag och 3470 kronor från statens avdiknings-

lånefond.

Täckdikningsplaner hava genom Skaraborgs Läns Hushållningssäll-
skaps försorg upprättats över större delen av avdikningsområdet.

Täckdikningen kan dock lämpligen icke utföras förrän i samband med
eller omedelbart efter detta företags utförande.

- | | |
|--------|---|
| Bilaga | I. Kostnadssammandrag. |
| " | II. Bevis från Västerbygdens Vattendomstol att syne-
förrättningen ej överklagats. |
| " | III. Redogörelser till täckdikningsnämnden. |
| " | IV. Föreningsskrivelse rörande ansökning om lån samt
tillståndsbevis från stiftsnämnd. |
| " | V. Uträkning av statsunderstödet storlek. |
| " | VI. Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i
företaget ävensom i statsbidrag och lån. |
| " | VII. Arvodesräkning. |

Med detta betänkande följer:

- A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 2 blad plan-,
profil- och sektionsritningar,
- B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter,
till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 20 december 1941.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G

Torrläggningskostnad:

Arbets- och materialkostnad	6340:00	
Ersättningar	<u>0:00</u>	6340:00

Förrättningskostnad:

Kostnad för syneförrättningen	418:48	
Kostnad för utredningen ang. statsunderstöd	<u>49:20</u>	<u>467:68</u>
Summa kronor		<u>6807:68</u>

Skara den 20 december 1941.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Aviskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för förtägl. beräknats till 6.807 kronor 68 öre.

Stockholm den 26 september 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Bestyrelsen: Ljåsten

[Signature]


D i a r i e b e v i s

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 19 september 1941 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande $\frac{1}{2}$ mantal Godegården i Barne Åsaka socken, Skaraborgs län /Godegårdens dikningsföretag av år 1941/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 2 december 1941.

Einar Weiss.

Vattenrättssekreterare.

REDOGÖRELSE

för Godegårdens diknings- företag av år 1941
 i Barne Åsaka socken
 av Skaraborgs län, omfattande 4 samfälligheter.

Områdena A-D, E-K och L-M.

Åker 12.13 har
 Äng och odlingsmark "
 Annan duglig mark "

Tillsammans 12.13 har

Markens blivande värde i medeltal 982 kronor pr har

" " " högst 1100 " " "

Båtnaden har uppskattats till 4358:40 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 3935:00 "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
 den 19 sept. 1941.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Henrik Karlsson,

Adress: Godegården, Barne Åsaka, Lekåsa.

Anm.: .

Skara den 29 oktober 1941.

Ernst Öfverholm

Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

REDOGÖRELSE

för Godegårdens diknings- företag av år 19 41
 i Barne Åsaka socken
 av Skaraborgs län, omfattande 4 samfällighet er.

Samfälligheten N - U.

Åker		9.58	har
Äng och odlingsmark			"
Annan duglig mark			"
	Tillsammans	9.58	har
Markens blivande värde i medeltal	975		kronor pr har
" " " högst	1050		" " "
Båtnaden har uppskattats till		2667:10	kr.
Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till		2405:00	"
Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till			"
Jordarten utgöres huvudsakligen av	<u>mylla på lera.</u>		
Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades	den <u>19 sept.</u> 19 <u>41</u> .		
Till företagets aktförvarare har utsetts:	<u>Henrik Karlsson,</u>		
Adress:	<u>Godegården, Barne Åsaka, Lekåsa.</u>		

Anm.:

Skara den 29 oktober 19 41.

Ernst Öfverholm

Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i Godegårdens dikningsföretag av år
 1941 inom Barne Åsaka
 socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma
 i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel
 och giva för den skull företaget ^{förtroendeman} ~~arbetsstyrelse~~ i uppdrag:
att göra framställning om största möjliga lån från statens av-
 dikningslånefond till företagets genomförande;
att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande
 myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom
 underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindel-
 ser och handlingar;
att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt
att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande
 och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Godegården den 19.9. 19 41

C.R. Larsson
 såsom ombud för Essunga pastorat.

Henrik Karlsson

Bevittnas:

Ernst Öfverholm.

Oscar Svensson.

Avskrift.

SKARA STIFTSNÄMND.

D.Nr 864.

S.B. nr 728.

Till Essunga pastorat.

Hos stiftsnämnden har Essunga pastorat anhållit om tillstånd att för ecklesiastika lönebostället Åsaka Stommen 2¹ i Barne Åsaka socken deltaga i lån ur statens avdikningslånefond till bestridande av kostnaderna för "Godegårdens dikningsföretag av år 1941".

Yttranden i ärendet hava avgivits av vederbörande boställsnämndsordförande och lantbruksingenjör.

Med stöd av nådiga kungörelsen den 14 juni 1901 angående rätt för innehavare av civil- eller ecklesiastikstaten anslaget boställe eller hemman att vinna delaktighet i odlingslån m.m. medgiver stiftsnämnden, att lån må sökas för ovannämnda boställes räkning till bestridande av ifrågavarande torrläggningskostnader.

Skara stiftsnämnd den 17 november 1941

Å stiftsnämndens vägnar:

Gustaf Ljunggren

Bengt Gierup

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Tage Lundgren.

Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm, Skara.

S T A T S B I D R A G o c h L Å N

	Samfälligheten N-U	O m r å d e			Summa
		A-D	E-K	L-M	
Båtnad	2667:10	676:50	3303:60	378:30	
Kostnad	2582:41	590:57	3258:88	375:82	
Relativ kostnad	0.97	0.87	0.99	0.99	
Bidrag 1 % av kostnad	48.95	45.45	49.65	49.65	
Beräknat bidrag	1264:09	268:41	1618:03	186:59	3337:12
BIDRAG utgår med	1261:39	267:84	1614:58	186:19	3330:00
Beräknat lånebelopp	1321:02	322:73	1644:30	189:63	3477:68
LÅN utgår med	1318:10	322:02	1640:67	189:21	3470:00

Skara den 20 december 1941.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Barne Åsaka socken.</u>							
				<u>Samfälligheten N-U</u>						
$\frac{1}{2}$	4 ²		Åsaka Godegården	Henrik Karlsson	3	03			3	03
1	2 ¹		Åsaka Stommen	Eckl. löneboställe	6	55			6	55
				<u>Område A-D</u>						
$\frac{1}{2}$	4 ²		Åsaka Godegården	Henrik Karlsson	1	68			1	68
				<u>Område E-K</u>						
$\frac{1}{2}$	4 ²		Åsaka Godegården	Henrik Karlsson	7	62			7	62
				<u>Område L-M</u>						
$\frac{1}{2}$	4 ²		Åsaka Godegården	Henrik Karlsson	2	83			2	83
				<u>Summa</u>	21	71			21	71

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		L å n	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
										0.97	48.95				
795	70	717	51	47	36	5	57	770	44			376	32	393	24
1871	40	1687	49	111	39	13	09	1811	97			885	07	924	86
676	50	550	--	36	30	4	27	590	57	0.87	45.45	267	84	322	02
3303	60	3035	--	200	33	23	55	3258	88	0.99	49.65	1614	58	1640	67
378	30	350	--	23	10	2	72	375	82	0.99	49.65	186	19	189	21
7025	50	6340	--	418	48	49	20	6807	68			3330	--	3470	--

Skara den 20 december 1941.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

A R V O D E S R Ä K N I N G

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Godegårdens dikningsföretag av år 1941" i Barne Åsaka socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag	4 sidor á 3:- kr	12:--
Diariebevis med kommissionärsarvode		3:--
Redogörelser till täckdikningsnämnden		7:10
Föreningsskrivelse rörande ansökning om lån		3:--
Tillståndsbevis från stiftsnämnd		3:--
Uträkning av statsunderstödet storlek		3:--
Tabell, utvisande varje särskild delägarers andel		4:50
Avskrift av betänkandet med bilagor	12 sidor á 0.55 kr	6:60
Inhäftning, 2 band		2:--
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter		2:--
Ansökningshandling och expedition		3:--
	Summa kronor	49:20

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Barne häradsrätt inom tre månader här-
efter.


Skara den 20 december 1941.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 13, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:



besiktning	Godegårdens
dik	41 Barne Åsaka
en	Skaraborgs

XXXXX

26 sept 42

3.330

3.470

46

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Företagets Förtroendeman:

Lantbrukaren Henrik Karlsson,

Godegården

Lekåsa.

Vid av undertecknad den 4 augusti 1943 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen motsvarar en summa av 4.050 kronor eller omkring 60 procent av det till 6.807:68 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 6 augusti 1943.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Utredning angående ytterligare
statsbidrag till "Godegårdens diknings-
företag av år 1941" i Barne-Åsaka socken
av Skaraborgs län.

Genom beslut den 26 sept. 1942 fastställde Kungl. Lant-
bruksstyrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt
3.330:-- kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och
3.470:-- kronor i lån från statens avdikningslånefond till före-
tagets utförande. Kostnaderna beräknades därvid till 6.807:68
kronor.

Enligt vid avsyningstillfället den 28 juli 1949 företedda
räkenskaper ha de verkliga kostnaderna uppgått till 9.640:33
kronor, varav 170:-- kronor i räntor under arbetstiden. Båtna-
den har uppskattats till 7.025:50 kronor. Merkostnaden uppgår
till 2.832:65 kronor och beror på ökade arbetspriser efter
kostnadsförslagets upprättande.

Hur verkliga kostnaderna m.m. fördela sig på de olika sam-
fälligheterna framgår av följande:

Samfälligheten	A - D	E - K	L - M	N - U	Summa kronor
Verklig kostnad	631:57	3.452:88	705:52	4.850:36	9.640:33
Beräknad kostnad	590:57	3.258:88	375:82	2.582:41	6.807:68
Båtnad	676:50	3.303:60	378:30	2.667:10	7.025:50
Merkostnad	41:--	194:--	329:70	2.267:95	2.832:65
Merkostnad till vilken statsunder- stöd enl.K.K. 431, 432:39 beräknas utgå	41:--	44:72	2:48	84:69	172:89

<u>Samfälligheten</u>	<u>A - D</u>	<u>E - K</u>	<u>L - M</u>	<u>N - U</u>	<u>Summa kronor</u>
Verklig arbets- och materialkostnad	591:--	3.229:--	679:70	4.672:95	9.172:65
110 procent av beräk- nad arbets- och materialkostnad	605:--	3.338:50	385:--	2.645:50	6.974:--
Eller båtnaden där den är större	676:50	-	-	2.667:10	
160 procent av beräk- nad arbets- och materialkostnad	880:--	4.856:--	560:--	3.848:--	10.144:--
Tilläggsbidrag beräk- nat till hälften av	-	-	175:--	1.180:90	1.355:90
Tilläggsbidrag beräk- nas utgå med	-	-	80:--	590:--	670:--

Förelagt är påbörjat och väsentligt utfört före den 1/7 1946

Företaget skulle alltså vara berättigat erhålla statsbidrag enl. Kungl. kungörelsen 431:1939 till hela den överskjutande kostnaden för samfälligheten A - D samt till övriga samf. bör statsbidraget utgå till skillnaden mellan beräknad kostnad och båtnad, enär å desamma verkliga kostnaden överstiger jordförbättringen, dels statsbidrag enligt Kungl. kungörelsen 192:1946.

Till merkostnaden sökes såväl lån som bidrag av statsmedel.

Skara den 1949.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

J 330, J 563/51

MG

Lantbrukaren Karl Thorsén,

Löväsen,

V ä r s å s.

Kungl. Lantbruksstyrelsen får härigenom meddela, att Styrelsen, som den 5 juli 1938 och den 4 januari 1949 antagit kontrakt om utförande av arbetet vid Bergsmossens torrlägningsföretag av år 1937 i Vårsås, Sventorps och Kyrkefalla socknar, Skaraborgs län, denna dag godkänt företaget med de i arbetsplanen vidtagna ändringar, som angivits i ett rörande företaget den 30 december 1950 av lantbruksingenjören S. Hallin utfärdat avsyningsbevis.

Innestående del av till företaget anvisat statsbidrag - 15.750 kronor - och av till företaget beviljat lån - 15.850 kronor - kommer att från Lantbruksstyrelsens kassakontor jämlikt de hit insända rekvisitionerna tillställas Eder.

Intressenterna tillhöriga 8 ritningar återgå.

Det nu godkända arbetet skall vederbörligen underhållas, vid äventyr som stadgas i 13 kap. 16 och 17 §§ vattenlagen.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola för framtiden förvaras av den som blivit därtill utsedd. Överlåtes förverandet av nämnda handlingar och ritningar på annan, eller förkomma desamma, skall anmälan härom göras hos Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den 8 juni 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

Bestyrkes åt tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

finf
FÖREDRAGET

DEN 15 FEB 1949

290/42. *komb*
RAPPORT

över verkställd beordrad avsyning.

LANTBRUKSSTYRELSEN

Företag: "Godegårdens dikningsföretag av år 1941" i Barne-Åsaka

(namn, socken och län)

socken av Skaraborgs län.

~~Ordföranden~~

Förtroendeman:

~~Anda Lantbrukare~~

Lantbrukaren Karl Svensson,

Godegården, Barne-Åsaka, Lekåsa.

LANTBRUKSSTYRELSEN

5 FEB. 1949

DIARIE Nr

854

SAK Nr

Arbetsplanen fastställd den 26 sept. 1942.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 3.330:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 3.470:-- kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande den 1 sept. 1946.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen den 1 sept. 1946.

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen till den 1 sept. 1948.
{~~Förtroendeman~~

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält

den 16 juni 1948, har befunnits att företaget var utförtenligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättning och betänkande motsvarar omkring 96 procent av det fastställda kostnadsbeloppet.

Av företaget återstår på grund av otjänlig väderlek c:a 80 m. av diket L - M.

Skara den 17 jan. 1949.

Sven Hallin
/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

LANTBRUKSSTYRELSEN	
5 FEB. 1949	
DIARIE Nr	J 854
SAK Nr	

På uppdrag av styrelsen för "Godegårdens dikningsföretag av år 1941" i Barne Åsaka socken av Skaraborgs län, får undertecknad härigenom vördsamt anhålla om uppskov med tiden för företagets färdigställande till den 1 september 1949.

Arbetet, vilket i stort sett är färdigt, har ej slutligt kunnat färdigställas på grund av i orten rådande brist på arbetskraft.

Godegården den 16 sept. 1948.

Karl Lennarson.

FÖREDRAGET

DEN 30 SEP. 1949

BEVIS RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
över verkställd avsyning.

Företag: "Godegårdens dikningsföretag av år 1941" i Barne-Åsaka
(namn, socken och län)

socken av Skaraborgs län.

Ordföranden: Lantbrukaren Karl Svensson,
Förtroendeman: Godegården, Barne-Åsaka, Lekåsa.
Ereteringsstyrelsen



Arbetsplanen fastställd den 26 sept. 1942.

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 3.330:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 3.470:-- kronor

Arbetslid enl. synemännens utlåtande den 1 sept. 1946.

Arbetslid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen den 1 sept. 1946.

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till den 1 sept. 1949.
~~Vårdnadstolen~~

Vid förrättningen, som verkställdes av assistent Axel Kedefält
den 28 juli 1949, har befunnits att företaget var utfört enligt den
fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 9.640:33 kronor,
varav i räntor under arbetstiden kronor 170:--.

Lantbruksingenjörskontoret, Skara den 1 aug. 1949.

Sven Hallin
/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.



26	3330	3470
943	2800	2900
	530	570

FÖREDRAGET

DEN 25 JAN 1949

LANTBRUKSSTYRELSEN

290/42

Kombi

P. M.

D. Nr 014416, 02518/48

för utbetalande av statsunderstöd.

MG

Företag: Godegårdens dikningsföretag av år 1941 i Barne-Åsaka socken,

SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 26 september 1942 ✓

Kontrakt: 23 november 1943

Fullbordas: 1 september 1948

Statsbidrag: 3.330 kronor ✓

Lån: 3.470 kronor ✓

Beräkn. kostnad: 6.807:68 kronor

Verkst. utbet. d. 23/11 1943 av statsbidrag: 2.000 ✓ kr.

av lån: 2.000 ✓ kr.

Utfört arbete enligt lantbruksing. Sven Hallin den 2/7 1948.

6.600 kr. = c:a 96%.

$$\begin{array}{r} 0,83 \cdot 3'330 = 2'800 \\ 3'100 \\ \hline 800 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0,83 \cdot 3'470 = 2'900 \\ 2'000 \\ \hline 900 \end{array}$$

Ordf. i arb. styrelsen

Ende intressent

Rekv. bifogad

Lantbrukaren Karl Svensson, Godegården,

Barne-Åsaka, Lekåsa.

Utbetalas

av statsbidrag 800 kr.

av lån 900 kr.

Stockholm den

/ 19

Rekv. 62518/48

290/42

DIARIE Nr 014416
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

21 DEC. 1948

B E V I S

över verkställd besiktning av Godegårdens dikningsföretag av
år 1941 i Barne Åsaka socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 26 sept. 1942.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 3.330:-

Lån från statens avdikningslånefond " 3.470:-

Förlängd arbetstid till den 1 september 1948.

Styrelsens ordf.: Lantbrukaren Karl Svensson,

Godegården, Barne Åsaka,

Lekåsa.

Vid genom assistenten Axel Kedefält den 16 juni 1948 verk-
ställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma
vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfatt-
ning som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet
motsvarar en summa av c:a 6.600:- kronor eller omkring 96 pro-
cent av det till 6.807:68 kronor fastställda kostnadsbeloppet.
Verkliga kostnaderna hava hittills enligt företedda räkenskaper
uppgått till 8.700:63 kronor.

Skara den 2 juli 1948.

I tjänsten:

Wendellin
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.



*Rekv. insändes till Kungl.
Lantbruksstyrelsen i juli månad
1948*

290
42

15252
DIARIE N:r
K LANTBRUKSSTYRELSEN
7 AUG. 1943

BEVIS

över verkställd besiktning av Godegårdens
dikningsföretag av år 19 41 i Barne Åsaka
socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Majst~~
Lantbruksstyrelsen den 26 sept 19 42

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 3.330

Lån från statens avdikningslånefond „ 3.470

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19 46

~~Arbetsstyrelsens ordförande~~


Företagets Förtroendeman: Lantbrukaren Henrik Karlsson,

Adress: Godegården

pr Lekåsa.

Vid av undertecknad den 4 augusti 1943 verkställd besiktning
av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fast-
ställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syne-
förrättningen motsvarar en summa av 4.050 kronor eller omkring 60
procent av det till 6.807,68 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 6 augusti 1943.


Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.



Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvänsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Godegårdens dikningsföretag av år 1941 i Berne-Åsaka socken av Skaraborgs län.

På 3.470 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 26 september 1942.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken by och hemman	Mental	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Berne-Åsaka socken</u>			
Åsaka Stommen	1	2 ¹	(Essunga pastorat) Eekl. löneställe
Åsaka Godegården	1	4 ²	Henrik Karlsson

Stockholm den 23 november 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmer Forsman

26/942

F Ö R T E C K N I N G

Över de av "Godegårdens dikningsföretag av år 1941" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans- tal	Register- nummer	Län, <u>socken</u> och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
	<i>Barne</i>	<i>Åsaka</i>	
		~~Väla~~ socken	
1	2 ¹	Åsaka Stommen	(<i>brunns pastorat</i>) Eckl. löneboställe
$\frac{1}{2}$	4 ²	Åsaka Godegården	Henrik Karlsson ✓

Skara den 20 december 1941.

[Signature]
Statens e. lantbruksingenjör.

Ändring med blätt certifierad av K. Lantbruksstyrelsen / S.B.

187/7 Kombe.
/42

DIARIE Nr 1526 Y

LANTBRUKSSTYRELSEN

7 AUG 1943

R 2-0820

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturi tekniska byrås arkiv

Handlingar angående
Godegårdens dikningsföretag av år 1941
i Barne Åsaka socken av Skaraborgs län;
upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1941 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden
under syneförrättning enligt vattenla-
gen för förbättrad utdikning av mark
tillhörande Åsaka Godegården i Barne
Åsaka socken av Skaraborgs län.

Den 15 oktober 1940.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansöknings-
/Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga
denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts
att hållas förestående dag klockan 17 hos Henrik Karlsson,
Godegården, varom särskilda underrättelser
blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstä-
deskommit skiftesgodemännen

Henry Gustafsson, Häradstorp, Essunga, och
Karl L. Thidén, Jonslund, Essunga,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:

Såsom sökande:

Henrik Karlsson, Godegården,

såsom övriga sakägare:

Einar och Emanuel Jonsson, Västergården,

C.R. Larsson, Ödegården, såsom pastoratsombud, enl. protokollsutdrag
/Bil. 4/,

Arr. Oskar Svensson, Åsaka Stommen.

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot syne männen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3 .

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökanden yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att hans därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Förrättningsmannen påpekade lämpligheten av att pastoratet ställer sig såsom medsökande för att få förrättningen utsträckt till att omfatta jämväl en grenledning på eckl. löneboställets mark, från punkt 33+30 till en ägoväg cirka 200 meter sydväst nämnda punkt. Pastorats-ombudet skulle upptaga frågan på pastoratskyrkostämman 1 december 1940.

§ 5.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen före sammanträdet vidtagit för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom komme att underrättas genom brevkort.

§ 6.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Henrik Gustafsson
Statens o. lantbruksingenjör.

Henrik Gustafsson, Carl L. Andersson

Biträdande gode män.

4

Den 19 september 1941.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Henrik Karlsson, Godegården,
C.R. Larsson, Ödegården, såsom pastoratsombud,
Arrendator Oskar Svensson, Åsaka Stommen.

§ 7.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 8.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och synemännens utlåtande /Bil. E/.

§ 9.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 10.

Sakägarna enades om att vid dagens sammanträde utse en förtroendeman för företaget och valdes härtill Henrik Karlsson, Godegården, Barne Åsaka, Lekåsa, vilken även fick i uppdrag att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.


§ 11.


Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

§ 12.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Godegården den 19 september 1941.


Statens e. lantbruksingenjör.


..... Gustav Carl L. Thorsén

Biträdande gode män.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Leraborg län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 1/2 mtl.

Godegården i B. Åsaka sock
av Leraborg län.

~~Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna för-
väntas bli av företaget berörda, återfinnes på omstående sida.~~

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är
Essunga.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

sökanden
adress Godegården B. Åsaka
pr Leraborg

Telefon: _____

Godegården den 23 jan. 1940

Henrik Karlsson

Täckd. plan finns 1 lund

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Barn Asaka

Bilaga 2.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. o. V.D. n:r 10-105
1940



Förordnande.

E. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm i Skara

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 6 maj 1940.

Carl Hultén

Ernst Öfverholm


Utan avgift.

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser angående sammanträde hos Henrik Karlsson, Godegården, tisdagen den 15 oktober 1940 klockan 17.00, för torrläggning av mark tillhörande Åsaka Godegården i Barne Åsaka socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen avsänts den 24 september 1940 till:

✓ Skiftesgodemannen Henry Gustafsson, Häradstorp, Essunga,
 ✓ Skiftesgodemannen Karl L. Thidén, Jonslund, "
 Henrik Karlsson, Godegården, Barne Åsaka, Lekåsa,
 Einar och Emanuel Jonsson, Västergården, Barne Åsaka, Lekåsa,
 Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län, Mariestad,
 beträffande eckl. lönebostället 1 mtl Åsaka Stommen.
 Arr. Oskar Svensson, Åsaka Stommen, Lekåsa.

Skara den 24 september 1940.


 Statens e. lantbruksingenjör.

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser angående sammanträde hos Henrik Karlsson, Godegården, fredagen den 19 september 1941 klockan 10.30, vilka underrättelser avsänts den 4 september 1941 till:

✓ Skiftesgodemannen Henry Gustafsson, Häradstorp, Essunga,
 ✓ Skiftesgodemannen Karl L. Thidén, Jonslund, "
 ✓ C. R. Larsson, Ödegården, "
 ✓ Henrik Karlsson, Godegården, Barne Åsaka, Lekåsa,
 ✓ Arrendator Oskar Svensson, Åsaka Stommen, "

Skara den 4 september 1941.


 Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Utdrag av protokoll, fört vid ordinarie pastoratskyrkostämma med
Essunga, Lekåsa, Barne Åsaka, Fåglums och Kyrkås församlingar den
20 december 1939.

§ 2.

Till pastoratsombud för 1940 valdes kyrkovärden C.R. Larsson,
Ödegården, och till suppleant för denne valdes kyrkovärden Oscar
Edqvist, Kartegården.

Som ovan

J.S. Fridberg,

Pastoratskyrkostämmans ordförande.

Justerat vid pastoratskyrkostämmans slut:

C.R. Larsson. Oscar Edqvist.

Rätt utdraget, betygar:

Essunga den 14 oktober 1940.

J.S. Fridberg,

Pastoratskyrkostämmans ordförande.

Rätt avskrivet, intygas:

Asbj. Carlén *And. E. Norstedt*

9
 Utdrag ur
 Protokoll, fört vid pastoratskyrkostäm-
 ma med Essunga pastorats försam-
 lingen den 17 mars 1941.

§ 1.

Beslutade pastoratskyrkostämman
 att pastoratet skänka ställa sig såsom
 medsökande till den av Olovrik Kuckson,
 Grödegården, sökta synföretagningen,
 avseende rikningsföretag i Barne Åsaka,
 för att få företagningen utsträckt till
 att omfatta jämval en gränslinje
 på Ecklesiastiska länshuset i
 Åsaka stämman mark.

§

=====

Juriskt vid pastorats-
 kyrkostämman slut: Pastoratskyrkostämman
 L. R. Larsson ordförande.
 Lars Andersson

Rätt utdraget, bekräftar:

Essunga den 17 mars 1941.

J. S. Fridberg,
 Pastoratskyrkostämman
 ordförande.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer	
1	2	3	4	5	6	
			<u>Område A-D.</u>			
			<u>Borne Åsaka socken</u>			
1/2	4 ²		Åsaka Godegården	<u>Henrik Karlsson</u>		
				åker, förbättras ej	1	—
				" " "	2	—
				" " "	3	—
				" , mylla på lera	4	5.25
				" " "	5	5.40
				betesvall "	6	"
				" " "	7	"
				" " "	8	5.35
				åker "	9	6.45
				" " "	10	5.25
				" " "	11	5.00
				väg	12	3.50
				"	13	2.00
				"	14	1.00
				<u>Summa:</u>		
			<u>Område E-K</u>			
			<u>Borne Åsaka socken</u>			
1/2	4 ²		Åsaka Godegården	<u>Henrik Karlsson</u>		
				åker, mylla på lera	15	4.70
				" " "	16	5.15
				" " "	17	"
				betesvall "	18	"
				" " "	19	5.20
				" " "	20	"
				<u>Överfäres:</u>		

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							50									
							26									
							26									
75	19							570	108	30	1000	190	-	430	81	70
60	21							670	140	70	1000	210	-	330	69	30
85	20							500	100	-	1000	200	-	500	100	-
85	12							500	60	-	1000	120	-	500	60	-
90	21							470	98	70	1000	210	-	530	111	30
*55	23							700	161	-	1000	230	-	300	69	-
50	24							730	175	20	1000	240	-	270	64	80
75	28							570	159	60	1000	280	-	430	120	40
							14									
							08									
							04									
168						128			1003 50			1680 -			676 50	
20	20							700	140	-	1000	200	-	300	60	-
10	07							770	53	70	1000	70	-	230	16	10
15	10							730	73	-	1000	100	-	270	27	-
15	09							730	65	70	1000	90	-	270	24	30
10	09							770	69	30	1000	90	-	230	20	70
15	06							730	43	80	1000	60	-	270	16	20
	61								445	70		610	-		164	30

5/10^{am}

h 25^{am}

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfört:</i>	
				<i>tamt, mylla på lera</i>	21 5.20
				<i>betesvall "</i>	22 5.05
				<i>" "</i>	23 5.15
				<i>äker "</i>	24 5.10
				<i>" "</i>	25 "
				<i>" "</i>	26 5.15
				<i>" "</i>	27 5.20
				<i>" "</i>	28 5.15
				<i>" "</i>	29 5.20
				<i>" "</i>	30 5.10
				<i>" "</i>	31 4.90
				<i>" "</i>	32 "
				<i>" "</i>	33 5.45
				<i>" "</i>	34 5.30
				<i>" "</i>	35 5.20
				<i>" "</i>	36 5.10
				<i>" "</i>	37 4.90
				<i>" "</i>	38 4.60
				<i>" mylla på sand</i>	39 6.15
				<i>" "</i>	40 6.12
				<i>" "</i>	41 6.25
				<i>" "</i>	42 6.45
				<i>" "</i>	43 7.20
				<i>" "</i>	44 6.80
				<i>" "</i>	45 6.60
				<i>" "</i>	46 6.30
				<i>" "</i>	47 6.45
				<i>" "</i>	48 6.65
				<i>Överföres:</i>	

2 25 am

20

45

40

45

40

35

30

25

20

20

40

40

40

2 5

20

25

30

40

55

65

70

55

35

20

60

65

95

40

60

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	61								445	70		610	-		164	30
	05							700	35	-	1000	50	-	300	15	-
	34							530	180	20	1000	340	-	470	159	80
	13							570	74	10	1000	130	-	430	55	90
	44							530	233	20	1000	440	-	470	206	80
	13							570	74	10	1000	130	-	430	55	90
	16							600	96	-	1000	160	-	400	64	-
	16							630	100	80	1000	160	-	370	59	20
	20							670	134	-	1000	200	-	330	66	-
	25							700	175	-	1000	250	-	300	75	-
	40							700	280	-	1000	400	-	300	120	-
	34							570	193	80	1000	340	-	430	146	20
	21							570	119	70	1000	210	-	430	90	30
	04							800	32	-	1000	40	-	200	8	-
	16							700	112	-	1000	160	-	300	48	-
	10							670	67	-	1000	100	-	330	33	-
	19							630	119	70	1000	190	-	370	70	30
	29							570	165	30	1000	290	-	430	124	70
	06							420	25	20	900	54	-	480	28	80
	45							360	162	-	900	405	-	540	243	-
	28							330	92	40	900	252	-	570	159	60
	17							420	71	40	900	153	-	480	81	60
	29							540	156	60	900	261	-	360	104	40
	12							630	75	60	900	108	-	270	32	40
	27							390	113	10	900	261	-	510	147	90
	13							360	46	80	900	117	-	540	70	20
	24							180	43	20	900	216	-	720	172	80
	22							510	112	20	900	198	-	390	85	80
	23							390	89	70	900	207	-	510	117	30
6	68								3625	80		6432	-		2806	20

3180:60

Hemmanslat	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfält.</i>	
				äker, mylla på rund	49 660
				" " "	50 665
				" " "	51 675
				" " "	52 670
				" " "	53 "
				betesvall, "	54 635
				väg	55
				"	56
				"	57
				högländ mark	58
				" " "	59
				impediment	60
				högländ mark	61
				" "	62
				" "	63
				" "	64
				" "	65
				<i>Summa:</i>	
				<i>Område L-M.</i>	
			<i>Äldre Asaka socken</i>		
1/2	4 ²		<i>Asaka Godegården</i>	<i>Henrik Karlsson</i>	
				äker, mylla på lera	66
				" " "	67
				" " "	68
				" " "	69
				" " "	70
				" " "	71
				<i>Överfält.</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
6 68								3625 80			6432 -			2806 20		
16								450	72 -		700	144 -		450	72 -	
11								480	52 80		700	99 -		420	46 20	
09								360	32 40		700	81 -		540	48 60	
10								330	33 -		700	90 -		570	57 -	
10								330	33 -		700	90 -		570	57 -	
38								330	125 40		700	342 -		570	216 60	
						05										
						11										
						05										
						32										
						68										
						18										
						14										
						21										
						03										
						09										
						144										
7 62						2 30		3774 40			7278 -			3303 60		
29								1050	304 50		1100	319 -		50	14 50	
14								1000	140 -		1050	147 -		50	7 -	
38								1000	380 -		1050	399 -		50	19 -	
23								1000	230 -		1050	241 50		50	11 50	
95								1000	950 -		1050	997 50		50	47 50	
15								1000	150 -		1050	157 50		50	7 50	
2 14									2154 50			2261 50			107 -	

Hemmansid	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört: äker, mylla på lera 72 485 " " 73 5.25 " " 74 4.35 " " 75 a 5.50 " " 75 b 5.70 någar 76 — <u>Summa:</u>	
			<u>Lanfällighet N-U.</u> Brune Isaka socken		
	1 ¹		Isamaden	Henrik Karlsson äker, förbättnings 77 " " 78 <u>Summa:</u>	
1/2	4 ²		Isaka Godegårdens	Henrik Karlsson äker, mylla på lera 79 " " 80 490 " " 81 5.25 " " 82 5.45 " " 83 5.40 " mylla på fläckvis sand o lera 84 5.25 " " 85 5.65 " " 86 " " " 87 5.60 " " 88 5.50 " " 89 " högländ mark 90 " " 91 Överföres:	

h 15 am
10
15
15
80
60

10
40
60
55
80
40
40
45
55
55

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	14								2154	50		2261	50		107	-
	11							830	91	30	1000	110	-	170	18	70
	20							800	160	-	1000	200	-	200	40	-
	02							800	16	-	1000	20	-	200	4	-
	22							370	81	40		220	-	630	138	60
	14							500	70	-	1000	140	-	500	70	-
							18									
2	83						18		2573	20		2951	50		378	30
							35									
							52									
							87									
	46							1000	460	-	1050	483	-	50	23	-
	14							930	130	20	1000	140	-	70	9	80
	62							730	452	60	1000	620	-	270	167	40
	22							600	132	-	1000	220	-	400	88	-
	11							630	67	30	1000	110	-	370	40	70
	28							440	123	20	950	266	-	510	142	80
	55							700	385	-	950	522	50	250	137	50
	29							700	203	-	950	275	50	250	72	50
	20							660	132	-	950	190	-	270	58	-
	08							600	48	-	950	76	-	350	28	-
	08							600	48	-	950	76	-	350	28	-
							42									
							28									
3	03						70		2183	30		2777	-		795	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfört:</i>	
				<i>högland mark</i>	92
				<i>Summa:</i>	
1	2 ¹		<i>Asaka Stammen</i>	<i>Ecklesiastiskt läneboställe</i>	
				<i>av. Oskar Svensson</i>	
				<i>äker, mylla på lera</i>	57 93
				" "	58 94
				" "	95 450
				" "	96 480
				" "	97 510
				" "	98 530
				" "	99 520
				" "	100 550
				" "	101 570
				" "	102 595
				" "	103 "
				" "	104 565
				" mylla på fläckvis sand o lera	105 620
				" "	106 620
				" "	107 "
				" "	108 585
				" mylla på sand	109 740
				" "	110 765
				<i>väg</i>	111 —
				"	112 —
				<i>Summa:</i>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
3 03							70 05		2183	30		2979	-		795	70
3 03							75		2183	30		2979	-		795	70
13								950	123	50	1000	130	-	50		6 50
21								900	189	-	950	199	50	50		10 50
20								930	186	-	1000	200	-	70		14 -
07								930	65	10	1000	70	-	70		4 90
36								670	241	20	1000	360	-	330		118 80
35								870	304	50	1000	350	-	130		45 50
82								470	385	40	1000	820	-	530		434 60
37								670	247	90	1000	370	-	330		122 10
29								570	165	30	1000	290	-	430		124 70
22								730	160	60	1000	220	-	270		59 40
13								730	94	90	1000	130	-	270		35 10
28								770	215	60	1000	280	-	230		64 40
63								660	415	80	950	598	50	290		182 70
65								630	409	50	950	617	50	320		208 -
102								730	744	60	950	969	-	220		224 40
40								700	280	-	950	380	-	250		100 -
17								660	112	20	900	153	-	240		40 80
25								600	150	-	900	225	-	300		75 -
							06									
							07									
6 55							13		4491	10		6362	50		1871	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Lammandiag. för samfärdighetens N-U</u>		
	1'		Åsarnaden	Herrik Karlsson	
1/2	4 ²		Åsaka Godsgården	Herrik Karlsson	
1	2'		Åsaka Hemmen	Äckl. löneställe av. Oskar Svensson	
				<u>Summa:</u>	
			<u>Totalsammandiag:</u>		
			Område A-D		
			Område E-K		
			Område L-M		
			Lamfärdigheten N-U		
				<u>Summa:</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							87									
303							75		2183	30		2779	-		795	70
655							13		4471	10		6362	50		1871	40
958							175		6674	40		7341	50		2667	10
168							128		1003	30		1680	-		676	50
762							230		3974	40		7278	-		3303	60
283							18		2573	20		2951	50		378	30
958							175		6674	40		7341	50		2667	10
2171							551		14225	50		21251	-		7025	50

Godegärdens den 19 september 1941
 Gustaf Eriksson
 Statens r. lantbruksskolan
 Henry Gustavsson, Carl L. Thidén
 Biträdande gode män

31
593

3270

377

2590

6830

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Område A-D</u>								
0-1 ⁺⁸⁷	187	<u>Sträckan A-B-C</u>								
		5" tegelrör m	187	0.80			149	60		
0-0 ⁺⁷⁴	74	Grävning för rörledning, rörens läggning och jor- dens återfyllning m	74	0.35	25	90				
+74 ⁺⁸⁷ 0 -1	113	D:o "	113	0.55	62	15	88	05		
0		Fabriksgjutet rörlednings- öga av betong jämte sten- sättning			15	-				
+78 ⁺⁸⁷ 0 ,1		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-	70	-	85	-	322	65
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter till- lägges c:a 15 %							47	35
							Summa:		370	-
60-61 ⁺²⁸	128	<u>Sträckan B-D</u>								
60-60 ⁺⁷²	72	4" tegelrör m	72	0.60	43	20				
+72 ⁺²⁸ 60 -61	56	3" " "	56	0.37	20	72	63	92		
		Grävning, läggning och återfyllning m	72	0.35	25	20				
		D:o "	56	0.40	22	40	47	60		
+72 ⁺²⁸ 60 61		Brunn typ A, d = 0.45 m			35	-				
		Stensil			10	-	45	-	156	52
		Tillägges c:a 15 %							23	48
							Summa:		180	-
		<u>Område E-K</u>								
5-7 ⁺⁷⁷	277	<u>Sträckan E-F</u>								
		9" betongrör m	277	2:-			554	-		
		Grävning, läggning och återfyllning m	277	0.55			152	35		
5		Fabriksgjutet rörlednings- öga av betong jämte sten- sättning			20	-				
		Överföres:			20	-	706	35		


L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			20	-	706	35		
+22+17+77 6 , 7 , 7		Brunn typ A, d = 0.60 m	3	45:-	135	-	155	-	861	35
		Tillägges c:a 15 %							128	65
							Summa:		990	-
+77 +50 7 -10 +77 +96 7 -8 +96 8 -10 +50 10-10 +77 +96 7 -8	273 119 104 50 119	<u>Sträckan F-G</u> 6" tegelrör 5" " 4" " Grävning, läggning och återfyllning	m " " "	119 1.15 104 0.80 50 0.60	136 83 30	85 20 -		250	05	
+96 8 -10 +44 10-10 +44 +50 10 -10 +96 +50 8 , 10, 10	104 44 6	D:o D:o D:o	" " "	104 0.35 44 0.25 6 0.75	36 11 4	40 - 50		105	45	
		Brunn typ A, d = 0.45 m	3	35:-			105	-	460	50
		Tillägges c:a 15 %							69	50
							Summa:		530	-
15-19 +58 +33 15-18 +33 +58 18 -19 +92 15-15	458 333 125 92	<u>Sträckan F-H-J</u> 8" tegelrör 4" " Grävning, läggning och återfyllning	m " "	333 1.85 125 0.60	616 75	05 -		691	05	
+92 +96 15 -16 +96 +33 16 -18 +33 +58 18 -19 +92+96+33+58 15,16,18,19	104 137 125	D:o D:o D:o	" " "	104 0.70 137 0.65 125 0.40	72 89 50	80 05 -		267	05	
		Brunn typ A, d = 0.45 m	4	35:-			140	-	1098	10
		Tillägges c:a 15 %							166	90
							Summa:		1265	-
20-21 +56 +84 20-20 +84 +56 20 -21	156 84 72	<u>Sträckan H-K</u> 5" tegelrör 4" "	m "	84 0.80 72 0.60	67 43	20 20		110	40	
		Överföres:					110	40		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					110	40		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	m	84 0.50	42	-				
		D:o	"	72 0.40	28	80	70	80		
+56		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	216	20
21		Tillägges c:a 15 %							33	80
		Summa:							250	-
		<u>Område L-M</u>								
		<u>Sträckan L-M</u>								
+93										
25-26	193	5" tegelrör	m	89 0.80	71	20				
+89		4" "	"	61 0.60	36	60				
25-25	89	3" "	"	43 0.37	15	91	123	71		
+89 +50	61									
25 -26	43									
+50 +93										
26 -26	40	Grävning, läggning och								
+40		återfyllning	m	40 0.60	24	-				
25-25	52	D:o	"	52 0.45	23	40				
+40 +92		D:o	"	96 0.35	33	60				
25 -25	96	D:o	"	5 0.75	3	75	84	75		
+92 +88	5									
25 -26										
+88 +93										
26 -26										
25		Fabriksjutet rörlednings-								
		öga av betong jämte sten-								
		sättning			15	-				
+45 +93		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-	70	-				
25 ,26		Stensil			10	-	95	-	303	46
+89		Tillägges c:a 15 %							46	54
25										
		Summa:							350	-
		<u>Samfälligheten N-U</u>								
		<u>Sträckan N-O-P</u>								
+57		9" betongrör	m	327 2:-	654	-				
30-33	357	5" tegelrör	"	30 0.80	24	-	678	-		
+27										
30-33	327	Grävning, läggning och								
+27 +57	30	återfyllning	m	179 0.45	80	55				
33 -33	179	D:o	"	178 0.60	106	80	187	35		
+79										
30-31	178									
+79 +57										
31 -33										
		Överföres:					865	35		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					865	35		
30		Fabriksgjutet rörlednings- öga av betong jämte sten- sättning			20	-				
+70+79+27 30,31,33 +57 33		Brunn typ A, d = 0.60 m	3	45:-	135	-				
		Brunn typ A, d = 0.45 m			35	-	190	-	1055	35
		Tillägges c:a 15 %							159	65
							Summa:		1215	-
+3 40-42	203	Sträckan O-S-T								
+94 40-40	94	8" tegelrör	m	94	1.85	173	90			
+94 +51 40 -41	57	6" "	"	57	1.15	65	55			
+51 +3 41 -42	52	5" "	"	52	0.80	41	60	281	05	
+94 40-40	94	Grävning, läggning och återfyllning	m	94	0.55	51	70			
+94 +51 40 -41	57	D:o	"	57	0.60	34	20			
+51 +76 41 -41	25	D:o	"	25	0.55	13	75			
+76 +3 41 -42	27	D:o	"	27	0.45	12	15	111	80	
+94 +3 40 ,42		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-	70	-				
+51 41		Brunn typ B, d = 0.45 m			15	-	85	-	477	85
		Tillägges c:a 15 %							72	15
							Summa:		550	-
+87 +62 44 -47	275	Sträckan O-R								
+87 +11 44 -47	224	5" tegelrör	m	224	0.80	179	20			
+11 +62 47 -47	51	3" "	"	51	0.37	18	87	198	07	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	224	0.35	78	40			
		D:o	"	51	0.40	20	40	98	80	
+15 +11 46 ,47		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-	70	-				
+62 47		Stensil			10	-	80	-	376	87
		Tillägges c:a 15 %							58	13
							Summa:		435	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
50-51 ⁺⁴⁵	145	<u>Sträckan S-U</u>								
		4" tegelrör m	145	0.60			87	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	145	0.40			58	-		
51 ⁺⁴⁵		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	180	-
		Tillägges c:a 15 %							25	-
		<u>S a m m a n d r a g:</u>								
		<u>Område A-D</u>								
187		Sträckan A-B-C					✓	370	-	
<u>128</u>	315	" B-D					✓	<u>180</u>	-	550 -
		<u>Område E-K</u>								
277		Sträckan E-F					✓	990	-	
273		" F-G					✓	530	-	
458		" F-H-J					✓	1265	-	
<u>156</u>	1164	" H-K					✓	<u>250</u>	-	3035 -
		<u>Område L-M</u>								
	193	Sträckan L-M								350 -
		<u>Samfälligheten N-U</u>								
357		Sträckan N-O-P						1215	-	
203		" O-S-T						550	-	
275		" O-R						435	-	
<u>145</u>	980	" S-U						<u>205</u>	-	2405 -
<u>Summa:</u>	<u>2652</u>							<u>Summa:</u>	<u>6340</u>	-

Godegården den 19 september 1941.



ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga grönsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att under bergsprängning i närheten av byggnader fullständigt be-tryggande täckning användes,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikningsstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall, efter tillsägelse av vederbörande brukare, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen ayses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att tegelrörsskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas, är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger,


att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkännts,

att företagets brunnar skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Codegården den 19 september 1941.


Statens e. lantbruksingenjör.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likslida	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Barne Åsaka socken</u>				
			<u>Lanfälligheterna N-U</u>				
1/2	4 ²		Åsaka Gadegården				
			Henrik Karlsson	sök	79-92		
1	2'		Åsaka Stommen				
			teckniartikt lämbeställe				
			arr. Oskar Svensson	sök	93-112		
1/2	4 ²		Åsaka Gadegården				
			Henrik Karlsson	sök			
			Område A-D		1-14		
			" E-K		15-65		
			" L-M		66-76		
						<u>Summa:</u>	

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Utkyrt gämnar kostnaden med prisma
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor										
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				areal total åker ha ha						
795.70		20	31	31 - 20		717.51	29.834	47.36	11.317	
1871.40				91 - 68		1687.49	70.166	111.37	26.617	
2667.10						2405.-	100.000	158.75	37.734	
				m m m						
676.50						550.-	8.675	36.30	8.675	
3303.60						3035.-	47.871	200.33	47.871	
378.30						350.-	5.520	23.10	5.520	
7025.50						6340.-	100.000	418.48	100.000	

Godegärden den 19 september 1941
 Hans Kjörsboke
 Statens r. landbruksskolan
 Henry Gustavson, Carl L. Thidén
 Öb: Träskande gode män

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50000



Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Åsaka Godegården och Åsaka Stommen i Barne Åsaka socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Den 6 maj 1940 erhöles Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att verkställa ifrågavarande syneförrättning. Sedan förundersökningar företagits, har förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrlägningsområdet är beläget cirka 1 km sydöst om Barne Åsaka kyrka, inom Nossans nederbördsområde nr 143. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser upprävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C, B-D, E-F-G, F-H-J, H-K, L-M, N-O-P, O-R, O-S-T och S-U.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggingsområdet har genom kopiering av täckdikningsplaner och kompletteringsmätningar plankarta upprättats i skala 1:2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättnings jämförelseplan. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdenas gränser hava direkt inmätts. Vattensamlingsområdenas storlek uppgår till:

vid punkt	B	1.95 hektar,	vid punkt	K	3.15 hektar
60+72	1.12	"	25+45	2.15	"
6+22	18.-	"	M	0.45	"
7+17	17.35	"	31+79	16.00	"
F	15.90	"	O	14.70	"
8+96	4.72	"	P	2.60	"
10	2.80	"	47+11	2.10	"
G	1.40	"	R	1.40	"
15+92	9.40	"	40+94	7.35	"
16+96	9.10	"	S	5.00	"
H	7.85	"	T	2.20	"
J	1.00	"	U	2.80	"

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av ^{under antagande} Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och av en flodvattenavrinning av 1.5 liter per sekund och hektar för 8 tums rör och mindre dimensioner samt av 1.25 liter per sekund och hektar för större dimensioner. Till brunnen vid G kommer endast ytvatten, enär marken norr om brunnen är täckdiked norrut.

5. Broar och trummor.

Inga bro- eller trumbyggnader ingå i företaget.

6. Ersättningar.

Det obetydliga intrång, som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 6340 kronor, inberäknat ~~evannämnda ersättningsbelopp och~~ 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företags utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Den å plankartan avfattade och enligt förenämnda längd förbätt-

rade marken uppdelas ifyra av varandra oberoende delar: "Område A-D", "Område E-K", "Område L-M" och "Samfälligheten N-U". Av kostnadsförslaget framgår vilka arbeten som skola utföras av respektive delar och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

Kostnaderna för "Samfälligheten N-U" skola fördelas på delägarerna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ anger vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan de olika delarna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader. I enlighet härmed svarar, ifall alla delarna komma till utförande,

"Område A-D" för 8.675 % av företagets gemensamma kostnader,

"Område E-K" " 47.871 % " " " "

"Område L-M" " 5.520 % " " " "

"Samf. N-U" " 37.934 % " " " "

Förrättningskostnaderna skola gäldas vid förrättningens avslutande.

9. Vattendomstolsavgift.

Då företagets förbättringsvärde understiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes

ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar, att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje område och samfälligheten. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas, att denna syneförrättning skall hava vunnit laga kraft, innan arbetet med "Samfälligheten N-U" påbörjas, att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet, att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår, att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas, att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1946 samt att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inem länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas. Brunnarna skola rensas så ofta behovet påkallar. Underhållskostnaderna skola

fördelas enligt samma grunder som gälla för anläggningskostnaderna.

12. Organisation.


Företagets angelägenheter skola handhavas av en av intressenterna i företaget utsedd förtroendeman, vilken det bland annat åligger att föra räkenskaper över företagets kostnader och redovisa dessa samt att vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.


13. Företagets namn skall vara "Godegårdens dikningsföretag av år 1941".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress: Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Godegården den 19 september 1941.


Statens o. lantbruksingenjör.


Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Bodegårdens ämningsförrättning*
 år *1941*
 i *Borre Åsala* socken och *Sharsborgs* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	11	0,50			5 50	
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje	0.6	1,50	-	90		
		krokinje	1.1	3,00	3	30		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 37.2 ar	18	0.24	4	32		
		 har	6.55	0.78	5	10		
		äng och odlingsmark, medelareal						
		 har						
		annan mark och impediment, medelareal 7 ar	2	0.05	-	10		
		 har	0.13	0.78	-	10		
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000	30%		4	14		
		<i>Höjning till konceptskala \$40, skala 1: 2000</i>	113	0.10	11	30		
		 har	27.22	0.22	7	63		
		 > 15	35%		4	73		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarkot~~ bladet			7	-		
		övriga ~~regalark~~ blad					48 61	
		Överföres					54 11	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				54 11
1940 juli 1941 april	11 25	Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	1.5	12,00	18 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 12 punkter pr har har	6.68	0.50	3 34	
		avvägda punkter st.	80	0.03	2 40	
		i annan mark, medelantal punkter pr har "				
		avvägda punkter "				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	0.5	2,00	1 -	
		inlagd med betoning av höjningspunkter dagar	1/6	12,00	2 -	26 74
		i annan mark "		5,00		
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 24 ar, st.	113	0.07	7 91	
		har	27.22	0.20	5 44	13 35
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer st.	113	0,04		4 52
1940 okt.	15	Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	1/4	12,00	3 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.	1.6	1,50	2 40	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	176	0,06	10 56	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	88	0,12	10 56	30 52
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	0.6	3,00	1 80	
		2) befintligt avlopp eller vall "	2.0	3,50	7 -	8 80
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		" "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	4	0.25	1 -	
		" "				1 -
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
1940 juli	12	för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar	1/2	12,00		6 -
		Dimensionsberäkning , § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "	2.00	6,00	12 -	
		2) " " över 20 " omr. avst. "		10,00	10 -	22 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	130	0,03	3 90	4 90
		Överföres				174 94

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				174 94
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 -	5 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning ~~en~~ km.		2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	2.00	4,00	8 -	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			6 34	16 84
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	4 90	0,02 0,01		9 80 4 50
		Översigtskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	5	0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		3 50
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18 -
1940 1941	15 19	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	1 1/4	12,00		15 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 ang. all. länets	1/4	12,00		3 -
1940 1941	23	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/6	12,00		2 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn, 2 bygn	1/2	12,00	6 -	
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slanficka		12,00		
						6 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				258 58
		1) 1:sta ~~regalarket~~ blad			7 -	
		övriga regalark blad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skala 1: 4000, medelareal 24 ar ägofigurer st.	11/3	0,10	11 30	
		har	27/22	0,20	7 62	
		Överföres			25 92	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			25 92	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0 <i>av 78,92</i>			473	
		3) insättning av höjdlägestal st.	490	0,02	980	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	130	0,05	6 50	4870
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall	0.6	5.00	3 -	
		ändring av befinligt avlopp	2.0	6.00	12 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 -	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	19 -
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, ~~rörutlopp och slamficka~~	1/2	12,00	6 -	
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid.	36	0,55		19 80
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50
		Summa kronor				98 -
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode <i>beräknade för handläggning</i> dagar	4	6.00	24 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden <i>2 x 1,75 =</i>				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar <i>2 x 2.50</i>			8 50	33 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar <i>6.40 + 16</i>			22 40	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. dagar	1	6.00	6 -	
						28 40
		Summa kronor				61 90
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				258 58
		Lösen för kopior och avskrifter				98 -
		Övriga förrättningskostnader				61 90
		Summa kronor				418 48

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Barne häradsrätt. *avv. Ö. l. m.*

Stodgården den 19 september 1941

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kwitteras:

den 19