



Akt nr:

R-E1a-0821

AU\$R-E1a-0821

ul. 11/88
Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret

den 31 1943
godkänd den 14/1 1943

246
42

27234

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 DEC. 1942

R 2*0821

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 27 augusti 1942 till
Gustafsgårdens dikningsföretag av år 1940 i Ås socken av
SKARABORGS LÄN

1 känd.
2 vita

beviljat dels *statsbidrag* med tvåtusentvåhundra (2.200)
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med tvåtusenfyrhundrasextio (2.460)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av *statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm* vid
syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till *styrelse* för-
troendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder oss mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1945 ,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att i fråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Gustafsgården, Grästorp den *21/12* 19*42*.

Libert Andersson

(Fol. 123. Grästorp.)

Att

Gustafsgården

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gustaf Nilsson

Adress *Gustafstorp Askyrka*

Vilhelm Andersson

Adress *Grästorp Grästorp*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 2 mars 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

KONTROLLBEVIS

Nr 1.

Vid av undertecknad den 14 maj 1943 företagen hållfasthetsprovning av betongrör vid Solbergs cementvarufabrik, Grästorp, avsedda för "Gustafsgårdens dikningsföretag av år 1942" i Ås socken, erhöles följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverkningsdag	Erforderlig hållfasthet vid 6 veckors ålder	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
10"	80 cm	19 apr. 1943	1200 kg	1250 kg	
10"	"	4 maj 1943	1200 kg		1225 kg

262 meter 10" betongrör godkändes sålunda till användning i företaget.

Enligt för mig företedda bevis rörande av lantbruksingenjör Hallin utförda provningar av betongrör vid Solbergs cementvarufabrik kunde 330 meter 9" betongrör även godkännas till användning i dikningsföretaget.

Skara den 15 maj 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

avsyning Gustafsgårdens

dik 40 Ås

en Skaraborgs

XXXXXXX

27 aug 42

2.200

2.460

2 mars 1943

45

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Företagets förtroendeman: Libert Andersson

Gustafsgården

Grästorp

Vid av undertecknad den 26 juni 1944 verkställd avsyning av
ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fast-
ställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava icke understigit det fastställda kost-
nadsbeloppet.

Skara den 26 juni 1944.

/Stämpel 1:- kr/

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS

Nr ²~~1~~

Vid av undertecknad den 17 juni 1943 företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen 3+27 - C - 6+69 i "Gustafsgårdens dikningsföretag av år 1940" i Ås socken, befanns, att ledningen ligger på ungefär rätt djup vid 3+27 men att den för övrigt ligger mer eller mindre för djupt. Följden härav har blivit, att ledningen ligger med sämre lutning än den föreskrivna. Felet torde bero på att grävningstabellen är felaktigt upprättad.

Läggningen godkännes, ehuru med en viss tvekan.

Skara den 19 juni 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

K o n t r o l l b e v i s

nr 3.

Vid av ingenjör Holger Arenberg den 2/6 1944 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

6+69-D-E och

D-H

i Gustafsgårdens dikningsföretag av år 1940 befanns att ledningarna voro utförda i huvudsaklig överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och således kunde godkännas.

Skara den 3 juni 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

besiktning	Gustafsgårdens	
dik	40	Ås
en	Skaraborgs	

XXXXXX

27 aug. 42

2.200

2.460

2 mars 1943

45

Företagets förtroendeman: Lantbrukaren Libert Andersson
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Gustafsgården

Grästorps

Vid av undertecknad den 14 maj 1943 verkställd besiktning av
ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fast-
ställda arbetsplanen och material anskaffat i en omfattning, som
jänte kostnaderna för syneförrättningen motsvarar en summa av cirka
2.100 kronor eller omkring 45 procent av det till 4.665:71 kronor
fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 15 maj 1943.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

DIARIE Nr 27234
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 DEC. 1942

R ___ 2*0821

Avskrift

Betänkande

angående statsunderstöd till
Gustafsgårdens dikningsföretag av år 1940
i Ås socken av Skaraborgs län;
avgivet år 1940 av
Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift

Avskrift.

Genom Kungl. landtbeskrivningsverkets beslut
den 24 augusti 1940 fastställt till uppförande vid
arbetets utförande.

Stockholm den 27 augusti 1942.

På Kungl. landtbeskrivningsverkets vägnar
Albert Smith

Bestyrkas i tjänsten:



B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Gustafsgårdens
dikningsföretag av år 1940" i Ås socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Avdikningsområdet är beläget cirka 2 km norr om Grästorps sta-
tion. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande över-
siktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av
avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt
grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet
till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad
handlagd, den 24 augusti 1940 avslutad syn enligt vattenlagen. Till
täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats
redogörelse /Bil. II/, vilken icke föranlett någon erinran från näm-
den. Besvär mot syneförrättningen har ej anförts /Bil. III/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget
eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps-
förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens
avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i
företaget ingående mark.

2

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare
angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Av syneförrättningen beröres allmän väg. Vägingenjören i Skaraborgs län har intet haft att erinra mot det föreslagna avloppet genom vägen /Bil. 4 i synehandlingarna/.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1945.

Statsunderstöd.

Enligt bifogat protokoll /Bil. IV/, fört vid sammanträde den 24 augusti 1940 med företagets delägare, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. De båda delägarna i företaget hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget. Bifogade tabell /Bil. V/ utvisar varje särskild delägars andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga V utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 2200 kronor från statens avdikningsanslag och 2460 kronor från statens avdikningslånefond.

3

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

Bilaga II. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

Bilaga III. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats.

Bilaga IV. Protokoll.

Bilaga V. Tabell, utvisande varje särskild delägarers andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

Bilaga VI. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 7 november 1940.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Torrlägningskostnad:

Arbets- och materialkostnad

4260:-

Förrättningskostnad:

Kostnad för syneförrättningen

363:16

Kostnad för utredningen angående statsunderstöd

42:55

405:71

Summa kronor:

4665:71

Skara den 7 november 1940.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för gäntaget beräknats till 4.665 kronor 71 öre.
Stockholm den 27 augusti 1942.

På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar

Albert Smith

Bestyckare: Gärsten:

Ernst Öfverholm

REDOGÖRELSE

för Gustafsgårdens diknings- företag av år 19 40
i Ås socken
av Skaraborgs län, omfattande 1 samfällighet.

Åker 13.15 har

Äng och odlingsmark "

Annan duglig mark "

Tillsammans 13.15 har

Markens blivande värde i medeltal 900 kronor pr har

" " " högst 900 " " "

Båtnaden har uppskattats till 5094:- kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 4260:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av lera på lerbotten

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
den 24 aug. 19 40.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Libert Andersson

Adress: Gustafsgården, Grästorp

Anm.: "

"
"
"
"
"
"

Skara den 25 oktober 19 40

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf

Bilaga III.

D i a r i e b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 24 augusti 1940 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande 1/4 mantal Gustavsgården i Ås socken av Skaraborgs län /Gustafsgårdens dikningsföretag av år 1940/; betygar Vänersborg i Västerbygdens Vattendomstols kansli den 19 november 1940.

Erik T:son Ugglå

Vattenrättsamanuens.

Stämpel En krona 25 öre.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna
i "Gustafsgårdens dikningsföretag av år 1940" i Ås
socken av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Libert Andersson, Gustafsgården,

Karl Berndtsson, Gustafsgården.

§ 1.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande
söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Delägarna förklarade sig därjämte önska erhålla lån från statens
avdikningslånefond till sina andelar i företaget.

§ 2.

Företagets förtroendeman erhöll i uppdrag
att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 1
omförmälda statsunderstöd,
att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som
för statsunderstödens lyftande kunna erfordras,
att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bli till
företaget beviljade,
att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstöden kan åtgå till
företagets genomförande samt
att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsen-
liga utförande.

§ 3.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunder-

8
stöds sökande erforderliga handlingar m.m.

§ 4.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 5.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Gustafsgården den 24 augusti 1940.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Libert Andersson

Karl Berndtsson

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Ås socken</u>							
1/4	2 ³		Lanna Algut Anders eller							
			Gustafsgården	Libert Andersson	11	72				
1/48	1 ¹³		Lanna Skattegården	Karl Berndtsson		69				
1/48	1 ¹⁴		Lanna Skattegården	Karl Berndtsson		74				
Summa:					13	15				

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Gustafsgårdens dikningsföretag av år 1940" i Ås socken av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande, kostnadssammandrag, 4 sidor à 3:- kr	12:-
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd	3:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden	3:55
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:-
Uträkning av statsunderstödet storlek	2:-
Tabell, utvisande varje särskild delägars andel	3:50
Avskrift av betänkandet med bilagor, 10 sidor à 0:55 kr	5:50
Inhäftning, två band	2:-
Förteckning över låntagarna och deras fastigheter	3:-
Ansökningshandling och expedition	5:-
Summa kronor:	<u>42:55</u>


Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Åse häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 7 november 1940.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 11, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:



gröth. 4/7 44

266
42

DIARIE Nr 13378
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUN. 1944

BEVIS

över verkställd avsyning av Gustafsgårdens

dikningsföretag av år 1940 i Ås

socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:tt~~ Lantbruksstyrelsen den 27 aug 1942

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 2.200

Lån från statens avdikningslånefond „ 2.460

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 2 mars 1943

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1945

~~Arbetsstyrelsens ordför.~~

Företagets förtroendemän: Libert Andersson

Adress: Gustafsgården pr Grästorps


Vid av undertecknad den 26 juni 1944 verkställd avsyning av
ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fast-
ställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava icke understigit det fastställda kost-
nadsbeloppet.

Skara den 26 juni 1944.

/Stämpel 1:- kr/




Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmansrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Gustafsgårdens dikningsföretag av år 1940 i Ås socken av Skaraborgs län.

Lån 2.460 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 27 augusti 1942.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det- samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Ås socken</u>			
Lanna Algut Anders- eller Gustafsgården	1/4	2 ³	Libert Andersson
Lanna Skattegården	1/48	1 ¹³	Karl Berndtsson
Lanna Skattegården	1/48	1 ¹⁴	Densamme

Stockholm den ³⁵22 maj 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Hjalmar Vossman

J.

BEVIS

över verkställd besiktning av Gustafsgårdens

dik ningsföretag av år 1940 i Ås

socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Majxxx~~ Lantbruksstyrelsen den 27 aug. 1942

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 2.200

Lån från statens avdikningslånefond „ 2.460

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 2 mars 1943

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1945

Företagets förtroendeman: Lantbrukaren Libert Andersson
~~Arbetsstyrelsens ordf.~~

Adress: Gustafsgården pr Grästorp

Vid av undertecknad den 14 maj 1943 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och material anskaffat i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen motsvarar en summa av cirka 2.100 kronor eller omkring 45 procent av det till 4.665:71 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 15 maj 1943.

Ernst Öfverholm
Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.




27/8 42

F Ö R T E C K N I N G

över de av Gustafsgårdens dikningsföretag av år 1940 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, <u>socken</u> och hemman	Ägare
1/4	2 ³	Skaraborgs län <u>Ås socken</u> Lanna Algut Anders eller Gustafsgården	Libert Andersson
1/48	1 ¹³	Lanna Skattegården	Karl Berndtsson
1/48	1 ¹⁴	Lanna Skattegården	Karl Berndtsson

Skara den 7 november 1940.


Statens e. lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturförvaltnings byrås arkiv

DIARIENr 2750

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

10 FEB 1941

R 2-0821

Handlingar angående
Gustafsgårdens dikningsföretag av år 1940
i Ås socken av Skaraborgs län;
upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1940 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden
under syneförrättning enligt vattenla-
gen för förbättrad utdikning av mark
tillhörande Gustafsgården i Ås socken
av Skaraborgs län.

Den 16 augusti 1940.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansöknings-
/Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga
denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts
att hållas förestående dag klockan 12.30 hos Libert Andersson,
Gustafsgården, varom särskilda underrättelser
blivit till saksägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstå-
deskommit skiftesgodemännen
Anders Fransson, Storegården, Åskyrka, och
Josef Johansson, Skattegården, Åskyrka,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande saksägare tillstådeskommit:

Såsom sökande:

Libert Andersson, Gustafsgården,

Såsom övriga saksägare:

Karl Berndtsson, Gustafsgården, och

Ordf. i styrelsen för Skaraborgs läns västra vägdistrikt, nämnde-
mannen Josef Andersson, Backebo, Helås.

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen ~~ingen~~ anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3 .

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökanden yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att hans därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Upplystes att den av förrättningen berörda trumman genom allmän väg byggts år 1931.

§ 5.

Beslöts att hantlangningsarbetet under fältundersökningarna skulle betalas med 5 kr pr dagsverke.

§ 6 .

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen före sammanträdet ~~komme att vidtaga~~^{-it} för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal lördagen den 24 augusti 1940 klockan 12.30.

§ 7 .

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Erik Eriksson
Statens e. lantbruksingenjör.

Anders Johansson *Josef Johansson*

Biträdande gode män.

4

Den 24 augusti 1940.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synemän och följande sakägare:

Libert Andersson, Gustafsgården,

Karl Berndtsson, Gustafsgården,

§ 8.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 9.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och synemännens utlåtande /Bil. E/.

§ 10.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.


§ 11.


Sakägarna ^{a)} endes om att vid dagens sammanträde utse en förtroendeman för företaget och valdes härtill lantbrukaren Libert Andersson, Gustafsgården, Grästorp, vilken även fick i uppdrag att emottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 12.


Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Gustafsgården den 24 augusti 1940


Statens e. lantbruksingenjör.


.....

Biträdande gode män.


.....

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad~~e~~ får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 1/4 odl

Gustavsgården i Äs socken
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Grästorp
Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Libert Andersson

adress Gustavsgården

pr Grästorp

Telefon: Grästorp 123

Gustavsgården den 12 dec. 1939

Libert Andersson

Täckel plevi finns.
på solvanden mark

738/33.

1 länad

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

1/4 all Gustavsgården
1/8 all - -

Libert Andersson
H. Benson

As 7

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. o. V.D. n:r 8 - 105
1940



Förordnande.

E. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm i Skara

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 6 maj 1940.

Carl Larsson

Ernst Öfverholm

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser angående sammanträde hos Libert Andersson, Gustafsgården, fredagen den 16 augusti 1940 klockan 13.30 för torrläggning av mark tillhörande Gustafsgården i Ås socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 5 augusti 1940 till:

Skiftesgodemannen Anders Fransson, Storegården, Åskyrka,

Skiftesgodemannen Josef Johansson, Skattegården, "

Libert Andersson, Gustafsgården, Grästorp,

Karl Berndtsson, " "

Ordf. i styrelsen för Skaraborgs läns ~~nordvästra~~ vägdistrikt
~~godsägaren Karl Hellberg, Öredal, Vinninga.~~

vänudemannen Josef Andersson, Barkarby, Hälös.

Skara den 5 augusti 1940.

[Signature]
Statens e. lantbruksingenjör.

Vägingenjören i Skaraborgs län	
Inkom den	Diarie nr
22/8 1940.	182-215.


Vägingenjören i Skaraborgs län.

Beträffande: Gustafsgårdens dikningsföretag av år 1940.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande 1/4 mtl Lanna Algut Anders- eller Gustafsgården 2³ i Ås socken av Skaraborgs län beröres allmän väg på sträckan C - D. Den här befintliga stentrumman ligger för grunt för att tillåta torrläggning till 1.2 meters djup av ovanför trumman belägen mark. För att tillgodose markens torrlägningsbehov föreslås en 9" betongrörsledning vid sidan om och djupare än trumman. Vattensamlingsområdet omfattar cirka 12 hektar. Stentrumman kan lämpligen bibehållas såsom reservavlopp.


Anhålles om yttrande jämlikt 10 kap 52 § vattenlagen.

Skara den 20 augusti 1940.


Ernst Överholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Mot det föreslagna utförandet av dräneringsanordning under allmänna vägen Grästorp - Tun i närheten av Gustafsgården i enlighet med skrivelse den 20 augusti 1940 från Statens e. lantbruksingenjör har jag ingen erinran.

Mariestad den 22 augusti 1940.


Sten G. Ohlson.

t.f. Vägingeniör.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	2 ³		<u>Ås socken</u> Lanna Algut Anders eller Gustafsgården	<u>Libert Andersson</u> å åker, förb. ej " " " " " lera på lerbottnen " " " " " " " våg åker, lera på lerbottnen " " " " " " "	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
					5.25 5.40 5.65 5.95 6.40 7.50 7.45 7.20 7.10 7.25 7.35 7.35 7.45 7.50 7.50 7.60 7.50 7.30 7.25 6.95 7.00
				Ovanföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer	
1	2	3	4	5	6	
				<i>Övergår</i> åker, lea på lerbotten	28	7.00
				" "	29	7.35
				" "	30	7.25
				allmän väg	31	
				allmän väg	32	
				åker, lea på lerbotten	33	7.45
				" "	34	7.55
				" "	35	8.00
				" "	36	8.35
				" "	37	8.20
				högl. mark	38	
				imp. och högl. mark	39	
				åker, lea på lerbotten	40	7.85
				" "	41	7.80
				" "	42	8.10
				" "	43	8.25
				" "	44	8.15
				" "	45	8.15
				" "	46	8.15
				" "	47	8.15
				" "	48	8.10
				<u>Samman</u>	49	
1/48	1/3		Lanna Skattegården	Karl Berndtsson		
				åker, lea på lerbotten	49	8.40
				" "	50	8.35
				" "	51	8.40
				" "	52	8.40
				<i>Övergår</i>		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äg och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	6 41						2 21		3304	50		5769	-		2464	50
75	15							450	67	50	900	135	-	450	67	50
45	38							630	237	40	900	342	-	270	102	60
45	20							630	126	-	900	180	-	270	54	-
							03									
							62									
75	29							450	130	50	900	261	-	450	130	50
65	21							510	107	10	900	189	-	390	81	90
50	25							600	150	-	900	225	-	300	75	-
30	39							720	280	80	900	351	-	180	70	20
60	53							540	286	20	900	477	-	360	190	80
							07									
							58									
80	10							420	42	-	900	90	-	480	48	-
80	12							420	50	40	900	108	-	480	57	60
70	37							480	177	60	900	333	-	420	155	40
60	53							540	286	20	900	477	-	360	190	80
80	19							420	79	80	900	171	-	480	91	20
80	23							420	96	60	900	207	-	480	110	40
80	39							420	163	80	900	351	-	480	187	20
80	48							420	201	60	900	432	-	480	230	40
85	50							390	195	-	900	450	-	510	255	-
	11 72						3 51		5985	-		10548	-		4563	-
60 70	19							540	102	60	900	171	-	360	68	40
65 75	14							510	71	40	900	126	-	390	54	60
60 70	13							540	70	20	900	117	-	360	46	80
60 70	12							540	64	80	900	108	-	360	43	20
	58								307	-		522	-		212	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Örngränd åker, lera på lerbottnen högl. mark åker, förb. rj <u>Summa</u>	53 54 55	8.60 . .
1/48	114		Lanna Skattegården	Karl Berndtsson åker, förb. rj " " " lera på lerbottnen " " " " <u>Summa</u>	56 57 58 59 60	. . 8.25 8.35 8.40
1/4	203		<u>Sammandrag</u> Lanna Alqvist Anders eller			
1/48	113		Gustafsgården	Libert Andreisson	1-48	
1/48	114		Lanna Skattegården	Karl Berndtsson	49-55	
1/48	114		D:o	D:sma <u>Summa</u>	56-60	

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+16 0-2 +6 0-0	216 6	<u>Sträckan A-B</u> Uppgrävning av öppet dike, bb = 0.3 m, sl = 1:1.5								
+6 +16 0 -2 +6 +24 0 -1	210 ^v 118 ^v	9" betongrör m	210 ^v	2:-			3 - 420 -			
		Grävning för rörledning, rörens läggning, dikes- jordens återfyllning m	118 ^v	0.60	70	80 ^v				
+24 +16 1 -2 +6 0 +24 +16 1 ,2	92 ^v	D:o d:o m	92 ^v	0.90	82	80 ^v	153	60 ^v		
		Kringgjutning av rörutlopp					30 -			
		Brunn, d = 0.60 m	2	45:-			90 -		696	60 ^v
		Tillägges c:a 10 %							68	40 ^v
							Summa:		765	- ^v
+16 +89 2 -5 +16 +27 2 -3 +27 +89 3 -5 +16 +67 2 -2	373 111 ^v 262 ^v 51 ^v	<u>Sträckan B-C</u> 9" betongrör m 10" " m Grävning, läggning och återfyllning m	111 ^v 262 ^v 51 ^v	2:- 2.30 0.90	222 - 602 60 ^v 45 90 ^v					
+67 +27 2 -3 +27 +89 3 -5 +27+52+89 3 ,4 ,5	60 ^v 262 ^v	D:o d:o m D:o d:o m	60 ^v 262 ^v	0.70 0.80	42 - 209 60 ^v					
		Brunn, d = 0.60 m	3	45:-			135 -		1257	10 ^v
		Tillägges c:a 10 %							122	90 ^v
							Summa:		1380	- ^v
+89 +8 5 -8 +89 +69 5 -6 +90 +8 6 -8 +81 +90 6 -6 +89 +69 5 -6	219 198 ^v 9 ^v 80 ^v	<u>Sträckan C-D</u> 8" tegelrör m 9" betongrör m Grävning, läggning och återfyllning m	198 ^v 9 ^v 80 ^v	1.85 2:- 0.55	366 30 ^v 18 - 44 - ^v					
+81 +90 6 -6 +90 +15 6 -7 +15 +8 7 -8 +90 6 +8 8	9 ^v 25 ^v 93 ^v	D:o d:o m D:o d:o m D:o d:o m	9 ^v 25 ^v 93 ^v	0.70 0.75 0.60	6 30 ^v 18 75 ^v 55 80 ^v					
		Brunn, d = 0.60 m	1		45 -					
		Brunn, d = 0.45 m	1		35 -		80 -		589	15 ^v
		Överföres:							589	15 ^v

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:							589	15 ✓
		Tillägges c:a 10 %							60	85 ✓
+69-81 6	12	9" betongrörsledning, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iord- ningställande samt brunn, d = 0.60 m, vid 6 ⁺⁶⁹ be- kostas av Skaraborgs läns västra vägdistrikt.								
							Summa:		650	- ✓
+8 +4 8 -11	296	<u>Sträckan D-E</u>								
+8 +17 8 -9	109 ✓	6" tegelrör	m	109	1.15	125	35 ✓			
+17 +4 9 -11	187 ✓	5" "	m	187	0.80	149	60 ✓	274	95 ✓	
+8 +17 8 -9	109	Grävning, läggning och återfyllning	m	109	0.60	65	40 ✓			
+17 +83 9 -10	166 *	D:o d:o	m	166	0.45	74	70 ✓			
+83 +4 10 -11	21 ✓	D:o d:o	m	21	0.50	10	50 ✓	150	60 ✓	
+17 +4 9 ,11		Brunn, d = 0.45 m		2	35:-			70	- ✓	495 55
		Tillägges c:a 10 %								49 45 ✓
							Summa:		545	- ✓
+37 20-21	137 ✓	<u>Sträckan E-F</u>								
		4" tegelrör	m	137	0.60			82	20 ✓	
+75 20-20	75 ✓	Grävning, läggning och återfyllning	m	75	0.30	22	50 ✓			
+75 +95 20 -20	20 ✓	D:o d:o samt spräng- ning i berg	m	20	8:-	160	- ✓			
+95 +37 20 -21	42 ✓	Grävning, läggning och återfyllning	m	42	0.50	21	- ✓	203	50 ✓	
+37 21		Brunn, d = 0.45 m		1				35	- ✓	320 70
		Tillägges c:a 10 %								34 30 ✓
							Summa:		355	- ✓
+81 30-31	181 ✓	<u>Sträckan G-G</u>								
		5" tegelrör	m	181	0.80			144	80 ✓	
+19 30-31	119 ✓	Grävning, läggning och återfyllning	m	119	0.40	47	60 ✓			
		Överföres:				47	60 ✓	144	80 ✓	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:				47 60	144 80			
+19 +81 31 -31	62	Grävning, läggning och återfyllning m	62	0.45	27 90		75 50			
+19 +81 31 ,31		Brunn, d = 0.45 m	2	35:-			70 -		290 30	
		Tillägges c:a 10 %							29 70	
							Summa:		320 -	
+2 40-42	202	<u>Sträckan D-H</u>								
+61 40-41	161	4" tegelrör m	161	0.60	96 60					
+61 +2 41 -42	41	2" " m	41	0.19	7 79		104 39			
+61 40-41	161	Grävning, läggning och återfyllning m	161	0.40	64 40					
+61 +2 41 -42	41	D:o d:o m	41	0.25	10 25		74 65			
+61 41		Brunn, d = 0.45 m	1				35 -			
+2 42		Stensil	1				10 -		224 04	
		Tillägges c:a 10 %							20 96	
							Summa:		245 -	
		<u>S a m m a n d r a g.</u>								
	216	Sträckan A-B							765 -	
	373	" B-C							1380 -	
	219	" C-D							650 -	
	296	" D-E							545 -	
	137	" B-F							355 -	
	181	" C-G							320 -	
	202	" D-H							245 -	
	<u>1624</u>	<u>Summa:</u>							<u>4260 -</u>	

Gustafsgården den 24 augusti 1940.



ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla av/ fordringarna uti Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,


att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall, efter tillsägelse av vederbörande brukare, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i

brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

- att tegelrörskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas, är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger,
- att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,
- att företagets brunnar och rörutlopp skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,
- att formarna till betonggjutningarna skola vara av sådant virke och så konstruerade att synliga betongytor bliva jämna,
- att förtroendemannen under arbetets gång skall kontrollera betongarbeten,
- att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,
- att entreprenören åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Gustafsgården den 24 augusti 1940.


Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D.


[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Ås socken.</u>				
$\frac{1}{4}$	2 ³	1	Lanna Elguts Anders eller Gustafsgården Liberz Andersson	sök	1-48		
$\frac{1}{48}$	1 ³	2	Lanna Skattegården Karl Berndtsson		49-55		
$\frac{1}{48}$	1 ⁴	3	Lanna Skattegården Karl Berndtsson		56-60		
						Summa	

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Kronor					Arbetets utförande m. m.		Synfö- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4563,-						3816.11	89.58	325.32		
339.40						200.22	4.70	17.07		
291.60						243.67	5.72	20.77		
5094,-						4260,-	100.-	363.16		
Statsrådet den 24 augusti 1940 Knut Österbom Statens a. lantbruksskolor Jonas Johansson Bistående gode män										

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50000



Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av vattenbesvärade marker tillhörande 1/4 mtl Lanna Algut Anders eller Gustafsgården 2³ i Ås socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 6 maj 1940 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning, hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget cirka 2 km norr om Grästorps station, inom Nossans nederbördsområde nr 143. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandens yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden, omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna

A-B-C-D-E, B-F, C-G och D-H.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har genom kopiering av täckdikningsplan och komplettering plankarta upprättats i skala 1:2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningsens jämförelseplan. Rörledning- ar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Ö- ver avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskriv- na arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdenas storlek uppgår till:

vid punkt 1+24 26.4 hektar, vid punkt D 9.4 hektar

B	24.5	9+17	5.1
---	------	------	-----

3+27	21.3	10+83	3.1
------	------	-------	-----

4+52	18.9	E	2.4
------	------	---	-----

C	17.7	F	1.6
---	------	---	-----

6+69	12.6	G	2.3
------	------	---	-----

6+90	11.6	41+61	2.0
------	------	-------	-----

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar för 8" rör och mindre dimensioner samt av 1.25 liter pr sekund och hektar för 9" och 10" rör.

5. Broar och trummor.

Av förrättningen beröres allmän väg å sträckan C-D. I skrivelse till vägingenjören i Skaraborgs län har närmare uppgifter lämnats härom. Vägingenjören har intet haft att erinra mot de av förrättningsmannen föreslagna anordningarna /Bil. 4/. Dessa skola utföras och bekostas av Skaraborgs läns västra vägdistrikt. Arbetets omfattning framgår av kostnadsförslaget.

6. Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med dikningsföretagets utförande skola utgå.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 4260 kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl till uppdelning av företaget i förberedande avdelningar förefinnes ej. Kostnaderna för företagets utförande skola alltså

fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ anger fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökanden förskjutas, men gäldas av delägarna i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande.

9. Vattendomstolsavgift.

Då företagets förbättringsvärde understiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i

noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande

med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför

lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest

gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i över-

ensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att denna syneförrättning skall hava vunnit laga kraft, innan före-

taget påbörjas,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvali-

tet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på

sätt att skada uppstår,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1945 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts

av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas. Underhållskostnaderna skola fördelas efter samma grunder, som gälla för de nu ifrågavarande anläggningskostnaderna.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en av intressenterna i företaget utsedd förtroendeman. Förtroendemannens åligganden äro:

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud anskaffa

lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa,

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.


Företagets namn skall vara "Gustafsgårdens dikningsföretag av år 1940".


14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Gustafsgården den 24 augusti 1940.


Statens e. lantbruksingenjör.


.....


...Josef... Johansson.

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Gustafsjörens Läkningssällskap

år 1940

1. Diagram

socken och

Shawbury

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	5	0,50			2 50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	0.8	1,50	1	20	
		krokinje	"		3,00			
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"		6,00			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 24 ar	st.	12	0.17	2	04	
			har	287	1.06	3	04	
		äng och odlingsmark medelareal ar	st.					
		Tillägg för mätning i skala 1:2000	har	30%		1	88	
		annan mark och impediment, medelareal ar	st.					
			har					
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		Kopiering till konceptkarta S40, skala 1:2000	sk	60	0.10	6	-	
		medelareal 30 ar	har	18.10	0.28	5	06	
		> 15	tillägg	25%		2	76	
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. < 10						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarhet bladet				7	-	
		övriga regalarblad	st.					28 98
		Överföres						31 48

1	2	3	4	5	6	7
1940 17, 18, 19		Överfört Resor och anslutning Avvägning.	1 1/4	12,-	15 -	31 48
1-3/8		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	2 1/2	12,00	30 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har har	2.87	0.50	1 43	
		avvägda punkter st.	55	0.03	1 65	
		i annan mark, medelantal punkter pr har "				
		avvägda punkter "				
2/8		*) begränsningskurva, § 11, mom. 2: inlagd med ledning av höjddifferens i öppen mark dagar km.	1/4	12:- 2,00	3 -	
		i annan mark "		5,00		51 08
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 30 ar, st.	60	0.07	4 20	
		har	18.10	0.20	3 62	7 82
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	60	0,04		2 40
		Markvärdering:				
16/8		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	1/4	12,00	3 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.	0.624	1,50	- 93	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	92	0,06	5 52	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	46	0,12	5 52	18 97
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 2000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	0.410	3.50	1 43	
		2) befintligt avlopp ell. vall "	1.326	4.-	5 30	6 73
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		" "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	9	0.25		2 25
		" "				
		" "				
		" "				
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar	1/3	12,00		4 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "		10,00	10 -	16 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	81	0,03	2 43	3 43
		Överföres				147 16

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				147 16
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	0,278	2,50	0 74	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1,326	4,00	5 30	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			4 26	10 30
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	55	0,01		— 55
		Översiktskarta, § 41				4 50
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	3	0,30	— 90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		2 90
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18 —
16/8, 24/8		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 ang. allmän väg dagar	1/2	12,00		6 —
2/8		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/6	12,00		2 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/4	12,00	3 —	
		utlopp för täckt ledning	1/3	12,00	4 —	
		slamficka		12,00		
						7 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				221 41
		1) 1:sta ~~regalark~~ blad			7 —	
		övriga regalark st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: ~~4000~~ ²⁰⁰⁰ 30 ar ägofigurer st.	60	0,10	6 —	
		har	18,10	0,28	5 06	
		Överföres			18 06	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 06	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 76	
		3) insättning av höjdlägestal st.	652	0,02	13 04	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	81	0,05	4 05	39 66
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.	0,112	3.-	- 33	
		befintligt vattendrag ell. vall "				
		nytt avlopp eller vall "	0,298	6.-	1 78	
		ändring av befintligt avlopp "	1,326	7.-	9 28	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 25	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	16 64
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	7/12	12,00		7 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	27	0,55		14 85
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50
		Summa kronor				82 65
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			7 -	8 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			33 60	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. dagar	3 1/2	5.-	17 50	
		Summa kronor				51 10
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				221 41
		Lösen för kopior och avskrifter				82 65
		Övriga förrättningskostnader				59 10
		Summa kronor				363 16

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Åre häradsrätt.

Statensingenjör den 24 augusti 1940

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19