



Akt nr:

R-E1a-0822

AU$R-E1a-0822

189

250
—
42

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 17/12 1942
godkänd den 7/1 1943

DIARIE N:r 23759
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 NOV. 1942

R 5*0822

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 juli 1942 till Hassletorps dikningsföretag av år 1940 i Hassle socken av SKARABORGS LÄN

H. Land.

beviljat dels ***statsbidrag*** med sjutusenfyrahundratrettio (7.430) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med sjutusenniohundranittio (7.990) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör S. Hallin vid syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~r~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för-troendeman~~ för företaget, _____

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtage~~r~~ och förbinde~~r~~ ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1946,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

7. 1941. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
171541

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hasselstorp den 10 okt 1942.

Viktor Wasselius

Fiskeriassistent

Att Viktor Wasselius

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Lydia Karl

Adress H. Mattsson Götgatan 52 Lidköping

Adress Enkegården Vänersborg

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 12 januari 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE N:r 3691
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 FEB. 1942
R 5*0822

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående

"Hassletorps dikningsföretag av år 1940"

i Hassle socken av Skaraborgs län;

upprättade år 1940

vid syneförrättning enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

5 x 0822

Uppgift

över verkliga kostnader vid "Hassletorps dikningsföretag av år 1940" i Hassle socken av Skaraborgs län, grundad på av företagets styrelse lämnade uppgifter.

	64,495	11,734	23,771	
	Samfällighet			Summa kronor
	A - E	F - G	H - L	
Syneförrättningen	242:84	44:18	89:50	376:52
Betänkande m.m.	17:85	3:25	6:58	27:68
Jordersättning för avloppens breddning	32:20	-	32:--	64:20
Arbets- och materialkostnad	4657:63	460:--	1641:--	6758:63
Ersättning för jordupplag	110:--	-	88:--	198:--
Diverse omkostnader ...	50:66	9:22	18:67	78:55
Räntor under arbetstiden /beräknade/	509:51	92:70	187:79	790:--
Avsyning m.m.,oförutsett /beräknat/	64:50	11:73	23:77	100:--
Summa kronor	5,685:19	621:08	2,087:31	8,393:58
Beräknad kostnad	4,700:69	507:43	1,896:08	7,104:20
Båtnad	5,386:30	979:90	1,985:10	8,351:30

Skara i april 1947.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Protokoll vid syneförrättning enligt Fastighetslagen för Fastighetsbildning av mark, tillhörande Hassletorps m. fl. lägenheter i Hassle socken, Skaraborgs län.

Den 21 augusti 1940 i Hassletorp

Närvarande: Undertecknad statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt gode männen Henning Andersson, Västergård och Erhard Gustafsson, Vallby, även som följande sakägare:

Ägaren G. Wattenius ägare Torp Nolg. 1 5+6
" Sörg. 2 2 och
Svedstorp 3 1 (kallat Hasslestorp)

De övriga sakägare:
Emil Hällstrand ägare Rör Storeg. 7 13+16
Johan Andersson " Torp Nolg. 1 7
Karl Värn sterbh " " " 1 4 genom delägaren Nils Värn (övriga delägare: Anna, Allan, Ingrid och Gudrun Värn, den sistnämnda omyndig med fru Anna Värn som förmyndare)
Bertil Wickgren ägare Torp Nolg. 1 8
Georg Johansson " Rör " 6 2
Emil Broberg " Mejeriet vid Rör Storeg. 7 17
Oskar Sandström " " Backg. 3 16
Gust. Jonsson " " Storeg. 7 15
Aug. Lundvall " Torp Sörg. 2 3

§ 1

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bil. A.

§ 2

Något jäv emot syneförrättningen kunde ej anföras.

§ 3

Tillades vid förrättningen upprättad nivåkarta över det berörda området samt profil över avloppet härifrån.

§ 4

Sökanden hade förrättningen ansett på i saken varande avloppsrättslig och fastighetsrättslig, så att ~~tvister~~ skulle kunna förekomma beträffande mark som kunde komma att tagas i anspråk för avloppet över hans mark i möjligaste mån göras tillbaka.

§ 5

Som något vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet avslutat varefter förrättningen verkställts och förslag till förrättningen upprättats, vilket sedermera skulle komma att tillställas på samma ställe som dagens protokoll den 22 nov. 1940 kl. 10 och komma nya sakägare underrättelsen härom att tillställas närvarande sakägare.

Ort och tid som ovan

Y. Hjärtén

Förrättande gode män:
Erik Gustafsson

Den 22 november 1940 å Hasslestorp

Närvarande: Förestående sysmän och följande sakägare
Gust. Wassenius, Hasslestorp
aug. Lundvall, Tullen
Bertil Wickgren, Hasslestorp
Karl Vänis stadsk. genom Nils Vänis
Joh. Andersson, Hasslestorp
Emil Thallström, Nr Storegården
Arvid Gustavsson " "

§ 6

Föreslogs det sedan jurymannaförslaget upprättade av skattetaxeringsnämnden i Hasslestorp till de vattenskadade skattemas bättre taxeringsvärden med därtill hörande handlingar

§ 7

Upplästes sysmannamannens utlåtande som hade lydelse enligt bil. G.

§ 8

I fråga om förrättningskostnaderna föreslogs att den upprättade utredningen, varav ett exemplar skulle överlämnas till ordföranden.

§ 9

Att mottaga och förvara till påkallande handlingar och skrivelser och att sammankalla delägarna då val av styrelse eller sysmannamannen skall äga rum, åligger Gustaf Wassenius i Hasslestorp

§ 10

Som nästa vidare förrn att till protokollet anteckna ~~och~~ förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Stenfallin

Bistående gode män:

Hemming Andersson Erik Gustafsson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

Bil. A.

D.o.V.D. nr 23 - 94
1939

Förordnande.

Lantbruksingenjören S. Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 7 juni *193* 9.

På länsstyrelsens vägnar:

Utan avgift.

D. o. Y. D. Nr 23-94
1939

SKARABORGS LÄNS
- 1. JUNI 1939
LANTBRUKSNÄMNDEN

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 1/3 mtl. Torp-Nolg ä 1/2 mtl Torp-Sörg ä i Hossla socken av 1/2 mtl. Smedstorp Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Hasslarön 2 km

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Undertecknad

adress Hasslatorp

pr Hasslarön

Telefon: Hasslarön 5

Hasslarön den 5/5 1939

Gust. D Fransens

7

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
1/8 mtl Torp Nolg.	Karl Wems Stubbens.
1/2 mtl. Torp Sörg.	August Lundvall.
1/8 mtl. Torp Nolg.	Gustaf Larsson

PETTERSONSKA BOFTR. EFTR.
SKARA
367155

Förteckning Bil. B.

över underrättelser ang. sammanträde hos G. Wassenius, Kasketorp, onsdagen den 21 aug. 1940 kl. 10 för torrläggning av mark tillhörande Kasketorps m. fl. i Hasole socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser denna dag avsänts till:

1. Gust. Wassenius	Kasketorp	Kassaskrön
2. Aug. Lundvall	Kullen	"
3. Georg Johansson	Rör Volg:n	"
4. Gust. Johansson	" Storeg:n	"
5. Gust. Svensson	" " Ruteg:n	"
6. Skiftesgrdemannen Hemming Andersson, Västeräng		Tågeberg
7. " — " — Ephard Gustafsson	Vallby	Kassaskrön

Skara den 12 aug. 1940
I tjänsten:
Ekendahl

8. Berkil Wickgren	Kasketorp	Kassaskrön
9. Karl Värus sterbh.	"	"
10. Joh. Andersson	"	"
11. Emil Källström	Rör Storeg.	"
12. Emil Broberg	" "	"
13. Oskar Sandström	" Backeg.	"

Skara den 16 aug. 1940.
I tjänsten:
Ekendahl

Angående fortsatt sammanträde den 22 nov. 1940 kl. 10 har underrättelser denna dag utsänts till förutlämnde sakägare:

14. Gustav Svensson, Rör Ekulsgården Kassaskrön
15. Arvid Gustavsson " Storagården "

Skara den 5 nov 1940
I tjänsten.
Ekendahl

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bil. 8.

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hasle socken.					
Torp Nolg:n	1 7		1/6		Johan Andersson
				1	åker, mylla på styv lera
				2	" — " —
				3	" — " —
				4	" — " —
				5	" — " —
				6	" — " —
					Summa
— " —	1 4		1/8		Karl Värns stärbhus
				7	tomt, mylla på styv lera
				8	åker, — " —
				9	" — " —
				10	" — " —
				11	" — " —
				12	" — " —
					Summa
Torp Sörg:n	2 3				August Lundvall
				13	åker, mylla på styv lera
				14	" — " —
				15	" — " —
				16	" — " —
				17	" — " —
				18	" — " —
				19	äng, mylla på lera
				20	" — " —
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							15		–			–			–	
							32		–			–			–	
						1	44		–			–			–	
							41		–			–			–	
						1	42		–			–			–	
							25		–			–			–	
						3	99									
							09		–			–			–	
							69		–			–			–	
							30		–			–			–	
							14		–			–			–	
							57		–			–			–	
							05		–			–			–	
						1	84									
							66		–			–			–	
							80		–			–			–	
							43		–			–			–	
						1	09		–			–			–	
							48		–			–			–	
							20		–			–			–	
			20					300	60	–	500	100	–	200	40	–
			15					"	45	–	"	75	–	"	30	–
			35			3	66		105	–		175	–		70	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Torp Sörgården	2²		½		Gustav Wasenius
				21	åker, mylla på lera
				22	"
				23	"
				24	"
				25	"
				26	"
				27	"
				28	"
				29	"
				30	"
				31	"
				32	"
				33	"
				34	"
				35	"
				36	"
				37	"
				38	"
				39	"
				40	"
				41	"
				42	"
				42a	"
				43	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
								390	163	38				710	298	20
	42							590	247	80	1100	462	-	510	214	20
								350	420					750	900	-
1	20							550	660	-	"	1320	-	550	660	-
								310	77	50				790	197	50
	25							510	127	50	"	275	-	590	147	50
								310	114	70				790	292	30
	37							510	188	70	"	407	-	590	218	30
	65							590	383	50	"	715	-	510	331	50
	59							510	300	90	"	649	-	590	348	10
	64							550	352	-	"	704	-	550	352	-
	26							510	132	60	"	286	-	590	153	40
	27							590	159	30	"	297	-	510	137	70
	22							770	169	40	"	242	-	330	72	60
	68							770	523	60	"	748	-	330	224	40
	30							590	177	-	"	330	-	510	153	-
1	06							700	742	-	"	1166	-	400	424	-
	44							510	224	40	"	484	-	590	259	60
	28							510	142	80	"	308	-	590	165	20
	50							590	295	-	"	550	-	510	255	-
	23							440	101	20	"	253	-	660	151	80
	30							480	144	-	"	330	-	620	186	-
	96							770	739	20	"	1056	-	330	316	80
	48							730	350	40	"	528	-	370	177	60
	39							590	230	10	"	429	-	510	198	90
1	54							730	1124	20	"	1694	-	370	569	80
	12							770	92	40	"	132	-	330	39	60
	41							590	241	90	"	451	-	510	209	10
									7401	90					6414	10
12	56								7849	90		13816	-		5966	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Torp Torgården	2[2]		1/2		Gustav Wassénius
				44	åker, mylla på styv lera
				45	"
				46	"
				47	"
				48	"
				49	"
				50	"
				51	"
				52	"
				53	"
				54	"
				55	"
					Summa
Torp Nolgården	1[5]		1/4		Gustav Wassénius
				56	åker, mylla på styv lera
				57	"
				58	"
				59	"
				60	"
				61	"
				62	"
				63	"
				64	"
				65	"
				66	"
				67	"
				67a	Comt, "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	62							1030	638	60	1100	682	-	70	43	40
	84							890	747	60	"	924	-	210	176	40
	64							820	524	80	"	704	-	280	179	20
1	08							810	874	80	"	1188	-	290	313	20
	14							890	124	60	"	154	-	210	29	40
	20							890	178	-	"	220	-	210	42	-
1	24							890	1103	60	"	1364	-	210	260	40
	48							850	408	-	"	528	-	250	120	-
3	04							850	2584	-	"	3344	-	250	760	-
	75							710	532	50	"	825	-	390	292	50
	10							660	66	-	"	110	-	440	44	-
	16							730	116	80	"	176	-	370	59	20
9	29								7899	30		10219	-		2319	70
	66							840	554	40	1100	726	-	260	171	60
1	33							810	1077	30	"	1463	-	290	385	70
	64							810	518	40	"	704	-	290	185	60
	34							880	299	20	"	374	-	220	74	80
1	08							880	950	40	"	1188	-	220	237	60
	70							730	511	-	"	770	-	370	259	-
	39							730	284	70	"	429	-	370	144	30
	26							830	215	80	"	286	-	270	70	20
	76							930	706	80	"	836	-	170	129	20
	62							900	558	-	"	682	-	200	124	-
	35							930	325	50	"	385	-	170	59	50
	37							900	333	-	"	407	-	200	74	-
	89							900	801	-	"	979	-	200	178	-
8	39								7135	50		9229	-		2093	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				68	åker, mylla på styv lera
				68a	"
				69	äng, mylla på lera
				70	"
				70a	"
					Summa
Torp Nölgården	1 6		1/12		Gustav Wassénius
				71	åker, mylla på lera
				72	"
				73	"
					Summa
Smedstorp	3 1		1/2		Gustav Wassénius
				74	åker, mylla på styv lera
				75	"
				76	"
				77	"
				78	"
				79	"
				80	"
				81	"
				82	"
				83	"
				84	"
				85	"
				86	"
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8	39								7135	50		9229	-		2093	50
	50							880	440	-	1100	550	-	220	110	-
	03							1030	30	90	"	33	-	70	2	10
			13					380	49	40	600	78	-	220	28	60
			67					"	254	60	"	402	-	220	147	40
			23					"	87	40	"	138	-	220	50	60
8	92	1	03						7997	80		10430	-		2432	20
	88							880	774	40	1100	968	-	220	193	60
	25							"	220	-	"	275	-	"	55	-
	34							"	299	20	"	374	-	"	74	80
1	47								1293	60		1617	-		323	40
2	05							730	1496	50	1100	2255	-	370	758	50
1	90							880	1672	-	"	2090	-	220	418	-
	04							1060	42	40	"	44	-	40	1	60
	07							660	46	20	"	77	-	440	30	80
	25							810	202	50	"	275	-	290	72	50
	25							990	247	50	"	275	-	110	27	50
	10							950	95	-	"	110	-	150	15	-
	88							880	774	40	"	968	-	220	193	60
	30							820	246	-	"	330	-	280	84	-
	93							810	753	30	"	1023	-	290	269	70
	90							880	792	-	"	990	-	220	198	-
1	75							780	1365	-	"	1925	-	320	560	-
1	45							850	1232	50	"	1595	-	250	362	50
10	87								8965	30		11957	-		2991	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överförd
				87	åker, mylla på styv lera
				88	"
				89	"
					Summa
Rö Storegård	7 16		1/4		Emil Källström
				90 a	åker, mylla på styv lera
				90	"
					Summa
— " —	7 13		1/8		Emil Källström
				91	åker, mylla på styv lera
				92	"
					Summa
— " —	7 17		1/4		Emil Broberg
				93	åker, mylla på styv lera
				94	"
					Summa

FRITZES GRAFISKA BOKTRYCKERI AB, SKARA 381336

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
10	87								8965	30		11957	-		2991	70
	15							510	76	50	1100	165	-	590	88	60
1	51							290	437	90	"	1661	-	810	1223	10
1	05							290	304	50	"	1155	-	810	850	50
13	58								9784	20		14938	-		5153	80
	32							880	281	60	1000 1100	320 352	- -	120 220	38 70	40 40
						1	68									
	32					1	68		281	60		320 352	- -		38 70	40 40
1	37							880	1205	60	1000 1100	1370 1507	- -	120 220	164 301	40 40
	73							880	642	40	1000 1100	730 803	- -	120 220	87 160	60 60
2	10								1848	-		2100 2310	- -		252 462	- -
1	10							880	968	-	1000 1100	1100 1210	- -	120 220	132 242	- -
						1	17									
1	10					1	17		968	-		1100 1210	- -		132 242	- -

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Sammandrag.
Hosslo socken.					Sampälligheten A-E.
Torp Nölg.	1 7		1/6	1-6	Johan Andersson
—"—	1 4		1/8	7-12	Karl Väino Herbinus
Torp Söry.	2 3		1/4	13	Aug. Lundvall
—"—	2 2		1/2	45-55	Gust. Wassénius
Torp Nölg.	1 5		1/4	59-68a	Dens.
—"—	1 6		1/2	72-73	Dens.
Smedstorp	3 1		1/2	74-81	Dens.
					Summa
					Sampälligheten F-G.
Torp Söry.	2 2		1/2	44	Gustaf Wassénius
" Nölg.	1 5		1/4	56-58	Dens.
" "	1 6		1/12	71	Dens.
					Summa
					Sampälligheten H-L.
Smedstorp	3 1		1/2	82-87	Gustaf Wassénius
Rör Storp.	7 16		1/4	90, 90a	Emil Källström
—"—	7 13		1/8	91-92	Dens.
—"—	7 17		1/4	93-94	Emil Broberg o. Arvid Gustafsson
					Summa
					Sampälligheten M-O.
Torp Söry.	2 3		1/4	14-20	Aug. Lundvall
" Nölg.	2 2		1/2	21-43	Gust. Wassénius
" "	1 5		1/4	69-70a	Dens.
					Summa
					Sampälligheten P-S.
Smedstorp	3 1		1/2	88-89	Gust. Wassénius

FLYGERDAHLSKA BOKTRYCKERIET, SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						3	99		-			-			-	
						1	84		-			-			-	
							66		-			-			-	
8	67								7260	70		9527	-		2276	30
6	29								5456	30		6919	-		1462	70
	59								519	20		649	-		129	80
5	54								4576	50		6094	-		1517	50
21	09					6	49		17812	70		23199	-		5386	30
	62								638	60		682	-		43	40
2	63								2150	10		2893	-		742	90
	88								774	40		968	-		193	60
4	13								3563	10		4543	-		979	90
5	48								4465	30		6028	-		1562	70
	32					1	68		281	60		320	-		38	40
2	10								1848	-		2100	-		252	-
1	10					1	17		968	-		1100	-		132	-
9	00					2	85		7562	90		9548	-		1985	10
			35			3	00		105	-		175	-		70	-
12	56								7401	90		13816	-		6414	10
		1	03						391	40		618	-		226	60
12	56	1	38			3	00		7898	30		14609	-		6710	70
2	56								742	40		2816	-		2073	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Slutsammandrag.

Samfälligheten A-E

F-G

H-L

M-O

P-S

Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
21	09					6	49		17812	70		23199	-		5386	30
4	13								356	10		454	3 -		97	90
9	00					2	85		7562	90		954	8 -		1985	10
12	56	1	38			3	00		7898	30		1460	9 -		6710	70
2	56								742	40		281	6 -		2073	60
49	34	1	38			12	34		37579	40		5471	5 -		17135	60

Hässleholm den 22 nov. 1940.

Taxeringsledamot Taxeringsledamot

Bilaga D.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att rör under flödesränna skall täckas med ett minst 0.3 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad såvida densamma utförts av annan än Hushållningssällskapets täckdikningsförman.

Hassletorp den 22 nov. 1940.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA
368283

Jordersättningslängd

Bil. 6.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	I. För avloppens breddning.					
	Samfälligheten A-E.					
	Diket A-B-C-D-E.					
Torp Nolgården 1:7	Johan Andersson	5+89-4+50	70	10	7 -	
" " 1:5,6	Gustav Wassénius	4+50-2+50	260	9	23 40	30 40
	Diket C-C¹.					
Torp Nolgården 1:5	Gustav Wassénius	2+50-2+20	20	9	1 80	1 80
	Samfälligheten H-L.					
	Diket H-J-K-L.					
Rör Storegården 7:16	Emil Källström	21+50-24+70	160	10	16 -	
" " 7:17	Emil Broberg o.					
	Arvid Gustavsson	21+50-24+70	160	10	16 -	32 -
	Samfälligheten M-O.					
	Diket M-N-O.					
Torp Torpgården 2:3	August Lundvall	34-31+76	120	3	3 60	
Rör Nolgården 6:2	Georg Johansson	31+76-31+50	45	3	1 35	4 95
	Diket N-N^{II}-N^{III}.					
Torp Torpgården 2:2	Gustav Wassénius	71+28-66+76	640	7	44 80	44 80
	Diket N^{II}-N^{IV}.					
Rör Hultgården	Gustav Svensson	85-85+50	55	3	1 65	1 65
	Samfälligheten P-S.					
	Diket P-Q-R-S.					
Rör Storegården 7:15	Gustav Jonsson	1+80-0+70	50	3	1 50	1 50
	Diket R-R¹.					
Smedstorp 3:1	Gustav Wassénius	200-204	360	3	10 80	10 80

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	II. Jör jordupsplag.					
	Samfälligheten A-C.					
	Diket A-B-C-D-E.					
Torp Nälgården 1⁷	Johan Andersson	5+89-4+50	210	11	23 10	
" " 1⁵,⁶	Gustav Wassénius	4+50-2+50	720	11	79 20	102 30
	Diket C-C¹.					
Torp Nälgården 1⁵	Gustav Wassénius	2+50-2+20	70	11	7 70	7 70
	Samfälligheten K-L.					
	Diket K-J-K-L.					
Rör Storgården 7¹⁶	Emil Källström	21+50-24+70	400	11	44 -	
" " 7¹⁷	Emil Broberg o. Emil Gustavsson	21+50-24+70	400	11	44 -	88 -
	Samfälligheten M-O.					
	Diket M-N-O.					
Torp. Storgården 2³	Birger Lundvall	34-32+20	360	5	18 -	18 -
	Diket N-N¹¹-N¹¹¹.					
Torp Storgården 2²	Gustav Wassenius	60+50-61+66	120	10	12 -	12 -

Hasslestorp den 22 nov. 1940

[signature]

[signature] Erh. Gustafsson.

335 90

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Kostnadsförslag.

Bil. F.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A–E.								
		Diket A-B-C-D-E.								
7-5+50	150	Lera m³	50	1:10	55	-				
5+50-4+50	100	" "	80	1:-	80	-				
4+50-2+50	200	" med ensk. stenar "	390	1:-	390	-				
40-44+4	404	8" rör, grävn., läggn. o återf. m'	404	2:40	969	60				
44+4-46+18	214	6" — " —	214	1:60	342	40				
46+18-48+2	184	4" — " —	184	1:20	220	80				
48+2-48+74	72	3" — " —	72	0:90	64	80				
3+94		Trätrog enl. ritning st.	1	130:-	130	-				
40		Täckdikesrör m	1	15:-	15	-				
40+80 } 42+7 }		Brunn typ A, d=0,45 m st.	2	33:-	66	-				
44+4		" " B, d=0,45 m "	1	15:-	15	-				
45+60		" " A, d=0,45 m "	1	33:-	33	-				
46+18		" " B, d=0,37 " "	1	13:-	13	-				
48+2 } 48+74 }		" " A, d=0,37 " "	2	27:-	54	-	2448	60		
		Jordersättning I för avl. bredden.					30	40		
		" II för jordupplag					102	90		
		Arbetsledning o. oförutsett					478	70	3060	-
		Diket C-C¹.								
2+50-2+20	30	Lera m³	35	1:-	35	-	35	-		
		Jordersättning I för avl. bredden.					180			
		" II för jordupplag					770			
		Arbetsledning o oförutsett					550		50	-
		Överföres							3110	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överförd							3110	-
		Ledning C - C II.								
50-51+40	140	6" rör, grävn., läggn. o. återf. m.	140	1:70	238	-				
51+40-53+2	162	5" — " —	162	1:40	226	80				
53+2-54	98	4" — " —	98	1:-	98	-				
50 51+40 52+32 53+2		Täckledningsrör st.	1	15:-	15	-				
		Brunn typ A, d=0.45 m st.	3	33:-	99	-				
54		" " A, d=0.37 m "	1	27:-	27	-	703	80		
		Arbetsledning o. oförutsett					136	20	840	-
		Ledning D - D I.								
55-57+15	215	5" rör, grävn., läggn. o. återf. m.	215	1:50	322	50				
57+15-57+75	60	3" — " —	60	0:80	48	-				
57+15		Brunn typ B, d=0.37 m st.	1	13:-	13	-				
57+75		" " A, d=0.37 m "	1	27:-	27	-	410	50		
		Arbetsledning o. oförutsett					79	50	490	-
		Samfälligheten A - E summa kronor							4440	-
		Samfälligheten F - G.								
		Ledning F - G.								
10+40-11	60	5" rör, grävn., läggn. o. återf. m.	60	1:45	87	-				
11-12+10	110	4" — " —	110	1:15	126	50				
12+10-13+25	115	3" — " —	115	1:00	115	-				
11 12+10 13+25		Brunn typ A, d=0.45 m st.	1	33:-	33	-				
		" " B, d=0.37 " "	2	13:-	26	-	387	50		
		Arbetsledning o. oförutsett					72	50	460	-
		Samfälligheten F - G summa kronor							460	-

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten H-L.								
		Diket H-I-K-L.								
21+50-24+70	320	Lera m³	350	1:-	350	-				
24+70-26+72	202	8" rör, grävn., läggn. o. återf. m.	202	2:40	484	80				
26+72-28+8	136	5" — " —	136	1:15	156	40				
24+70		Täckdikesröja st.	1	15:-	15	-				
26+18, 26+72, 27+62, 28+8		Brunn typ A, d=0,45 m. st.	4	33:-	132	-	1138	20		
		Jordersättning I för avl. bredda.					32	-		
		" II för jorduppslag					88	-		
		Arbetsledning o. oförutsett					221	80	1480	-
		Diket K-K¹.								
28-28+50	50	6" rör, grävn., läggn. o. återf. m.	50	1:60	80	-				
28+50-28+82	32	5" — " —	32	1:30	41	60				
28+82-29+65	83	4" — " —	83	1:-	83	-				
28+82, 29+65		Brunn typ A, d=0,45 m. st.	2	33:-	66	-	270	60		
		Arbetsledning o. oförutsett					49	40	320	-
		Samfälligheten H-L summa kronor							1800	-
		Samfälligheten M-O. utgår								
		Diket M-N-O.								
34-32+50	250	Lera med rötter o. sten m³	160	1:15	184	-				
		Ler med lera o. morän o. rötter "	110	3:-	330	-				
31+88-31+56	32	Berg m³	32	4:-	128	-				
31+56-31+44	12	" m³	4,5	16:-	72	-				
31+50-91+10	260	8" rör, grävn. läggn. o. återf. m	260	2:40	624	-				
91+10-93+67	257	6" — " —	257	1:80	462	60				
93+67-94+88	121	5" — " —	121	1:30	157	30				
31+50		Täckdikesröja st.	1	15:-	15	-				
		Överföres			~~1972~~	90				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			1972	90				
90+3		Rörelo framdragn. gra väg	st	1	5:-	5	-			
90+6 91+10 92		Brunn typ A, d=0,45 m.	"	3	33:-	99	-			
93+67 94+88		" " A, d=0.45 m.	"	2	33:-	66	-	2142	90	
		Jordersättn. I för avl. bredd.						4	95	
		" II för jorduppläg						18	-	
		Arbetsledning o. oförutsett						404	15	2570 -
		Likell N-N I.								
80-82+24	224	9" rör, grävn, läggn. o. återfyllnm.		224	3:-	672	-			
82+24-84+86	262	8" — " —		262	2:40	628	80			
80-80+6		Berg	m'	6	5:-	30	-			
82+22		Rörelo framdragn. gra väg.	st	1	5:-	5	-			
81+37 82+24		Brunn typ A, d=0,45 m.	"	2	33:-	66	-			
83+8 83+88 84+86		" " A, d=0.45 "	"	3	33:-	99	-			
80		Kringgrävning av rörledn. vid rör.	st	1	20:-	20	-	1520	80	
		Arbetsledning o. oförutsett						299	20	1820 -
		Likell N-N II-N III.								
71+28-60+50	178	Lera m. enkl sten o. rötter	m³	80	2:-	160	-			
60+50-63+50	300	Lera m. nyb. sten o. rötter	"	150	1:20	180	-			
		Morän med sten	"	10	3:-	30	-			
63+50-66+76	326	Lera m. nyb sten o. rötter	"	80	1:20	96	-			
		Lera med sten o. rötter	"	70	1:50	105	-			
		Morän m. stenblock o. rötter	"	150	3:-	450	-			
		Morän med sten	"	100	1:50	150	-			
66+50		Berg	m'	1,5	4:-	6	-			
60+58		Rörbro a=4.0 m. b=0.45 m.	st	1	100:-	100	-	1277	-	
		Jordersättning I för avl. bredd.						44	80	
		" II för jorduppläg						12	-	
		Arbetsledning o. oförutsett						236	20	1570 -
		Överföres								5960 -

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överförd							~~5960~~	-
		Diket N II – N IV.								
85-85+50	50	Lera med sten o. rötter	m³ 45	1:50	67	50				
		Bottenmurar	20	3:-	60	-				
85+27		Rörbro a=3,00 m, b=0,225 m.	st 1	35:-	35	-	162	50		
		Jordersättning för avl. bredden.					1	65		
		Arbetsledning o. oförutsett					35	85	~~200~~	-
		Samfälligheten M-O summa kronor							6160	-
		Samfälligheten P – S. stöpt								
		Diket P-Q-R-S.								
1+80-1+8	72	Stenblock med mossa o. rötter	m³ 35	2:-	70	-				
1+8-0	108	Justering av botten o. slänter	m² 108	0:50	54	-				
1+8-0	108	9" rör, grävn., läggn. o. återf. m.	108	5:-	540	-				
100-102	200	5" — " —	200	1:40	280	-				
102-103	100	3" — " —	100	0:85	85	-				
1+8		Rörutlopp enl. ritn.	st 1	30:-	30	-				
0		Brunn typ C, d=0,45 m.	st 1	25:-	25	-				
101		" " A, d=0,45 m.	st 1	33:-	33	-				
102} 103}		" " A, d=0,37 m.	" 2	27:-	54	-	1171	-		
		Jordersättning för avl. bredden.					1	50		
		Arbetsledning o. oförutsett					207	50	~~1380~~	-
		Överföres							~~1380~~	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överförd							1380 -	
		Diket R-R I.								
200-202	202	Morän med sten och								
		rötter m³	115	2:-	230 -					
202-204	200	Morän med sten och								
		rötter m³	110	2:-	220 -					
		Bottenmorän .	20	3:-	60 -		510 -			
		Jordavtining för avl. bredda.					1080			
		Arbetsledning o. oförutsett					1920		600 -	
		Samfälligheten P-S summa kronor							1980 -	
		Sammandrag.								
		Samfälligheten A-E							4440 -	
		" F-G							460 -	
		" H-L							1800 -	
		" M-O							6160 -	
		" P-S							1980 -	
									6.700	
		Summa kronor							14840 -	


Hassletorp den 22 nov. 1945.

I tjänsten:

Gustafsson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Översiktskarta.



Skala 1: 50 000.

Bil. 4.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Torp Nolgården mfl. hemman i Hassle socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av åtskilliga avloppssträckor genom och från vattenskadade marker, belägna 1 ½ à 4 km. sydsydost om Hassle kyrka inom nederbördsområde nr 139 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdena utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdenas gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E, F - G, H - I - K - L, M - N - O och P - Q - R - S för de olika huvudavloppen samt C - C^{I}, C - C^{II}, D - D^{I}, K - K^{I}, N - N^{I}, N - N - N^{II} N^{III}, N - N^{II} N^{IV} och R - R^{I} för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att

det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0.2 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i fem av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - E", "F - G", "H - L", "M - O" och "P - S". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Avloppssträckan A - C korsar allmän väg vid B. Den här förefintliga trumman är tillräcklig för den nu ifrågavarande torrläggningen och behöver sålunda ej förändras.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för ingendera samfälligheten uppgå till femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökanden.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1950;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Hassletorps dikningsföretag av år 1940".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Hassletorp den 22 nov. 1940.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Bil 40 K.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnadsfördelningslängd

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Norske socken.				
			Samfälligheten A-E.				
~~1/16~~	~~17~~		~~Torp Nolg. Johan Andersson~~		~~1-6~~		
~~1/8~~	~~14~~		~~-"- Karl Viktor Nordström~~		~~7-12~~		
~~1/4~~	~~23~~		~~Torp Sörg. Aug. Lundvall~~		~~13~~		
1/2	22		-"- Gust. Wassenius		45-55		
1/4	15		Torp Nolg. Dens.		59-68 a		
1/12	16		-"- Dens.		72-73		
1/2	31		Sundstorp Dens.		74-81		
			Summa				
			Samfälligheten F-G				
1/2	22		Torp Sörg. Gust. Wassenius		44		
1/4	15		" Nolg. Dens.		56-58	—	
1/12	16		-"- Dens.		71		
			Summa				
			Samfälligheten H-L				
1/2	31		Sundstorp Gust. Wassenius		82-87		
1/4	716		Rör Sörg. Emil Källström		90. 90a		
1/8	713		-"- Dens.		91-92		
1/4	717		-"- ~~Emil Björkegren~~ A. Gustafsson		93-94		
			Summa				
			Samfälligheten M-O.				
1/4	23		Torp Sörg. Aug. Lundvall		14-20		
1/2	22		Torp ~~Nolg.~~ Gust. Wassenius		21-43		
1/4	15		" Nolg. Dens.		69-70 a		
			Summa				
			Samfälligheten P-S				
1/2	31		Sundstorp Gust. Wassenius		88-89		

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2276.30						1876.34	42.260	102:62	
1462.70						1205.73	27.156	65:95	
129.80						107.-	2.410	5:85	
1517.50						1250.93	28.174	68:42	
5386.30						4440.-	100.000	242:84	31.433
43.40						20.37	1.429	1:96	
742.90						348.74	75.813	33:49	
193.60						90.89	19.758	8:73	
979.90						460.-	100.000	44:18	5.719
1562.70						1416.98	78.721	70:76	
38.40						34.81	1.934	1:73	
252.-						228.51	12.695	11:36	
132.-						119.70	6.650	5:95	
1985.10						1800.-	100.000	89:50	11.585
70.-						64.25	1.043	3:16	
6414.10						5887.73	95.580	289:18	
226.60						208.02	3.377	10:22	
6710.70						6160.-	100.000	302:56	39.162
2073.60						1980.-	100.000	93:49	12.101

Hasslerörs den 22 nov. 1940

Ståhlhammar

Kamrerare Kontraktsman

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Hasseltorps dikningsföretag
av år 1940
i Hasle *socken och* Skaraborgs *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	15	0,50			7	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „		3,00				
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „	11.4	5,00	57	–		
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „	0.8	11,00	8	80		
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 66 ar st.	74	0.36	26	64		
		har	49.34	0.54	26	64		
		äng och odlingsmark medelareal 27 ar st.	5	0.18		90		
		har	1.38	0.58		80		
		annan mark och impediment, medelareal 61 ar st.	20	0.20	4	–		
		har	12.34	0.30	3	70		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10—15 m.~~ < 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „	0.5	5.–	2	50		
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „	0.4	11.–	4	40		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	–		
		övriga regalark blad st.	1		1	–	1	40 38
		Överföres					147	88

1	2	3	4	5	6	7
1940		Överfört				147 88
juli	1-3	**Avvägning.**				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	2½	12,00	30 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 5 punkter pr har ... har	63.06	0.50	31 53	
		avvägda punkter ... st.	360	0.03	10 80	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „				
		avvägda punkter ... „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	122	2,00	24 40	
		i annan mark ... „		5,00		96 73
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 63 ar, ... st.	99	0.09	8 91	
		... har	63.06	0.04	2 52	11 43
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	99	0,04		3 96
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	0.5	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps. längd ... km.			4 —	
		för övriga kilometer ... st.	5.5	1,50	8 25	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	158	0,06	9 48	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	79	0,12	9 48	37 21
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	1.4	3.-	4 20	
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	5.8	3.50	20 30	24 50
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	12	0.15	1 80	
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	49	0.25	12 25	
		... „				
		... „				14 05
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	3	3,00		9 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
		dagar ...	1	12,00		12 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	2.7	3,50	9 45	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	2.7	1,00	2 70	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen ... m.² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	3.4	6,00	20 40	
		2) „ „ över 20 „ ... „	1	10,00	10 -	42 55
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	162	0,03	4 86	586
		Överföres				405 17

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				405 17
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor	*st.*	2,00		3 —
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning*	*km.*	1.4 2,50	3 50	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... m² sektion på	*„*			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	*„*	5.1 4,00	20 40	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... m² sektion på	*„*			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			14 48	38 38
		***Förslag till invallning**, § 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 —	
		b) Inläggning av vallkrön	*km.*	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	*st.*	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	*km.*	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	*dagar*	12,00		
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			8 —	
		för särkilt konstruerat landfäste	*st.*	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	*st.*	4,00		
		Grundförstärkning	*m²*	0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		8 —
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*		360 0,01		3 60
		***Översiktskarta**, § 41*				4 50
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar	*st.*	18 0,25	4 50	6 —
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter	*st.*	15 0,30	4 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	*„*	0,20		6 50
1949 aug.	21	***Utlåtande och betänkande**, § 45*	*sid.*	6 3,00		18
nov.	22	***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1,*	*dagar*	1½ 12,00		18 —
		***Särskild utredning**, § 46, mom. 2*	*dagar*	12,00		
		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15*	*dagar*	12,00		
		***Förslag enl. § 46 mom. 15,** brunn*	*„*	3/4 12,00	9 —	
		utlopp för täckt ledning	*„*	5/4 12,00	15 —	24 —
		slamficka	*„*	12,00		
		Lösen för: *Summa kronor*				535 15
		***Kopia av plankartan**, § 51*				
		1) 1:sta ~~regalarket~~ bladet			7 —	
		övriga ~~regalark~~ blad	*st.*	1	2 75	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 63 ar ägofigurer	*st.*	99 0.10	9 90	
			har	63.06 0.08	5 05	
		Överföres			24 70	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			24 70	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal *st.*	360	0,02	7 20	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	162	0,05	8 10	41 75
		***Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar,** § 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta *km.*				
		befintligt vattendrag ell. vall *„*				
		nytt avlopp eller vall *„*	1.4	5.-	7 -	
		ändring av befintligt avlopp *„*	5.1	6.-	30 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			14 05	
		3) broar och trummor, „ „			8 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad *st.*	3	3,00	9 -	
					68 65	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			17 16	51 49
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,* *dagar*		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka *„*	2	12,00		24 -
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55* *sid.*	44	0,55		24 20
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*				4 50
		Summa kronor				145 94
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			16 50	19 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			36 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. dagsv.	6	6.-	36 -	72 -
		Summa kronor				91 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				535 15
		Lösen för kopior och avskrifter				145 94
		Övriga förrättningskostnader				91 50
		Summa kronor				772 59

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vadsbo *häradsrätt.*

Klasselarps *den* 22 nov. *19* 40

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19* .....

FETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
368277

250

Sodli. 26/9 1947 42

12719

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 MAJ 1947

BEVIS

över verkställd avsyning av "Hassletorps dik- ningsföretag av år 1940" i Hassle socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 10 juli 1942.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 7,430:--

Lån från statens avdikningslånefond " 7,990:--

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1946.

Arbetsstyrelsens ordf.: Fru Elsa Wassenius.

Adress: Blomstervägen 12 pr Mariestad.

Vid genom assistent Stig Lundblad den 5 juli 1946 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns samfälligheterna A - E , F - G och H - L vara utförda enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande. Samfälligheterna M - O och P - S voro ej utförda och anhålles utgå ur arbetsplanen.

Slutliga kostnader för samfälligheterna A - E , F - G och H - L ha uppgått till 8,393:58 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 790:-- .

Skara den 3 april 1947.

Sven Hallin

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

S. Lundblad

PETTERSONSKA BOKTR. ö EFTR. – SKARA ö
437144

DIARIE Nr 12752
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 MAJ 1947

Utredning angående ytterligare statsunderstöd till "Hassletorps dikningsföretag av år 1940" i Hassle socken av Skaraborgs län.

Genom beslut den 10 juli 1942 fastställde Kungl. Lantbruksstyrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 7,430:-- kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 7,990:-- kronor i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Kostnaderna beräknades därvid till 15,669:37 kronor.

Enligt vid avsyningstillfället den 5 juli 1946 företedda verificerade räkenskaper ha de verkliga kostnaderna för samfälligheterna A - E , F - G och H - L uppgått till 8,393:58 kronor, varav 790:-- kronor i räntor under arbetstiden. Båtnaden för nämnda samfälligheter har uppskattats till 8,351:30 kronor. Merkostnaden uppgår till 1,289:38 kronor och beror på ökade arbetspriser efter kostnadsförslagets upprättande.

Hur verkliga kostnaderna m.m. fördela sig på de olika samfälligheterna framgår av följande:

Samf.	A - E	F - G	H - L
Verklig kostnad	5,685:19	621:08	2,087:31
Beräknad kostnad	4,700:69	507:43	1,896:08
Båtnad	5,386:30	979:90	1,985:10
Merkostnad	984:50	113:65	191:23
Merkostnad till vilken statsunderstöd enl. K.K. 431:39 beräknas utgå	685:61	113:65	89:02

Företaget skulle alltså vara berättigat erhålla statsunderstöd till hela den överskjutande kostnaden för samfälligheten F - G , men för samfälligheterna A - E och H - L bör statsunderstödet utgå till skillnaden mellan beräknad kostnad och båtnaden, enär å desamma verkliga kostnaden överstiger jordförbättringen.

Samf.	A - E	F - G	H - L	
Verklig arbets- och material- kostnad	5,282:30	573:65	1,871:23	
Beräknad arbets- och material- kostnad + 10 %	4 297:80 4,727:58	460:- 506:--	1 680:- 1,848:--	6 437:80
Merkostnad till vilken statsbidrag enl.K.K. 192:46 beräknas utgå	554:72	67:65	23:23	

Företaget skulle alltså vara berättigat erhålla statsbidrag enl. Kungl. kungörelsen 192:1946.

Till merkostnaden sökes bidrag av statsmedel.

Skara den 3 april 1947.

Sven Hallin

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

D. N:r 19269, 19270

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Hassletorps dikningsföretag av år 1940 i Hassle socken av SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 10/7 42

Kontrakt: 12/1 43

Fullbordas: 1/9 46

Statsbidrag: 7.430

Lån: 7.990

Beräkn. kostnad: 15.669:37

Verkst. utbet. d. 12/1 43

av statsbidrag: 2.400 kr.

av lån: 2.600 kr.

Utfört arbete enligt st. lbring S. Hallin den 28 / 8 19 44

15.669:37 kr. = c:a 55 %.

0.58 · 7'430 = 4'300
2'400
1'900

0.58 · 7990 = 4'600
2'600
2'000

Ordf. i arb. styrelsen } Fru Elsa[illegible]ter Wassenius, Hassletorp, Hasslerör

~~Ende-intressent~~ }

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas

av statsbidrag 1'900 kr.

av lån 2'000 kr.

Stockholm den 3 / 10 19 44

9. 1941. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
214141

250
42

DIARIE N:r 19270
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 SEP. 1944

BEVIS

över verkställd **besiktning** av **"Hassletorps dik-** ningsföretag av år 19 40" i **Hassle** sock **en** av **Skaraborgs** län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:ts~~ Lantbruksstyrelsen den **10 juli** 1942.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. **7,430:--**

Lån från statens avdikningslånefond „ **7,990:--**

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1946.

Arbetsstyrelsens ordf.: **Godsägare Gustav Wassenius.**

Adress: **Hassletorp** pr **Hasslerör.**

Vid genom tekn. bitr. Axel Kedefält den 28 aug. 1944 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 8,746:47 kronor eller omkring 55 procent av det till 15,669:37 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 30 aug. 1944.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

STEMPEL KR. 1 KR.

Statens lantbruksingenjö
i Skaraborgs län

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

250
42

DIARIE... 19269
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 SEP. 1944

Utdrag ur "Protokoll vid sammanträde med delägarna i "Hassletorps diknings-företag av år 1940" för val av ny styrelseledamot.

Den 23 september 1944 å Hassletorp.

§ 1

Att som ordförande leda dagens sammanträde utsågs Elsa Waspenius och att jämte ordföranden justera detta protokoll valdes August Lundvall Johan Andersson

§ 2

Till ende ordinarie ledamot av styrelsen efter avlidne Walter Wasenius utsågs Elsa Waspenius Hassletorp

Till styrelsesuppleant utsågs Hugo Nilsson Hassletorp

Som ovan

Elsa Waspenius

Ordf.

Justeras:

August Lundvall Johan Andersson.

Utdragets riktighet bestyrkes:

Elsa Waspenius

10/7. 42.

"Hassletorps dikningsföretag av år 1940" i Hassle socken av Skaraborgs län.

F ö r t e c k n i n g

över fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond.

Socken o. fastighet	Mantal	Reg. nr	Ägare
Hassle socken.			
Torp Nolg.	1/4	5 1	Gust. Wassenius ~~Walter Wasse-nius~~
" "	1/12	6 1	Dens.
" Sörg.	1/2	2 2	Dens.
Smedstorp	1/2	1 3	Dens.

Skara i febr. 1941.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

23759/42

250
42

Till

Statens lantbruksingenjör S. Hallin,

Skara

Enär för giltighet av borgensförbindelse, tecknad av kvinna, som före den 1 januari 1921 ingått alltjämt bestående äktenskap, mannens medgivande erfordras, anhåller Kungl. Lantbruksstyrelsen, att Ni ville låta pröva giltigheten av Josefina Läckgrens borgens-
./. teckning å bilagda säkerhets- och skuldförbindelser rörande Hasslelorps dikningsföretag av år 1940 i Hassle socken av Skaraborgs län.
Är Gustaf Wassenius icke numera företagets styrelse ?
Stockholm den 27 november 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

25373
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 DEC. 1942

På grund av förestående skrivelse får jag med remisshandlingarnas återställande vördsamt meddela följande.

Josefina Läckgren är änka och alltså fullt rättskapabel.

Gustaf Wassenius har numera avlidit, och något nytt styrelseval har ännu ej medhunnits, varför styrelsesuppleanten t.v. fullgör hans uppdrag.

Skara den 11.12.1942.

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

1843 den 12 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164)

Företagets namn: Hassletorps dikningsföretag av år 1940 i Hassle socken av Skaraborgs län.

Lån 7.990 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 10 juli 1942.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare.
Hassle socken			
Torp Nolgården	1/4	1:5	Gust. Wassenius
" "	1/12	1:6	D:me
" Sörgården	1/2	2:2	D:me
Smedstorp	1/2	3:1	D:me

Stockholm den 12 januari 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

1942 den 27 nov.

23759/42

Till

Statens lantbruksingenjör S. Hallin,

Skara

Enär för giltighet av borgensförbindelse, tecknad av kvinna, som före den 1 januari 1921 ingått alltjämt bestående äktenskap, mannens medgivande erfordras, anhåller Kungl. Lantbruksstyrelsen att Ni ville låta pröva giltigheten av Josefina Läckgrens borgens-
./. teckning å bilagda säkerhets- och skuldförbindelser rörande Hassletorps dikningsföretag av år 1940 i Hassle socken av Skaraborgs län.

Stockholm den 27 november 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

a Hr Gustaf Wasenius icke ägande fastighets utredning ?

250
V2

23758

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 NOV. 1942

B E V I S.

Härmed intygas, att grävningsarbetet är påbörjat vid "Hassletorps dikningsföretag av år 1940" i Hassle socken av Skaraborgs län.

Skara den 25 nov. 1942.

I tjänsten:

/Sven Hallin/
Statens lantbruksingenjör.



Ord. Lantbr. Gerhard Wennerius †
Hasselstorps
Hassleholm

ord. uppbord Walter Wennerius

DIARIE N:r 23759
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 NOV. 1942
R 5*0822

Avskrift.

Betänkande

ang. statsunderstöd till

"Hassletorps dikningsföretag av år 1940"

i Hassle socken av Skaraborgs län;

upprättat år 1941

av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

dag dels medgivit, att samfälligheterna M-C och P-S må utgå ur den fastställda arbetsplanen, dels ock föreskrivit, att det till företaget beviljade statsbidraget skall minskas från 7.430 kronor till 3.220 kronor.

Stockholm den 26 september 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

A. Smith.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd Lin efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 juli 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Gjalmar Tornman.

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Hassletorps dikningsföretag av år 1940" i Hassle socken av Skaraborgs län.

Belägenhet. Området är beläget omkring 1 ½ à 4 km. sydsydost om Hassle kyrka och angives å översiktskartan i synehandlingarna med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 22 nov. 1940 avslutad syn enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Redogörelse inför länets täckdikningsnämnd över kostnader, förbättringsvärden och jordartsförhållanden har jämlikt lantbruksingenjörsinstruktionens bestämmelser lämnats utan att från

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna

(Forts. se följande sid.)

nämndens sida föranleda någon erinran mot företagets understöd-
jande av statsmedel /bil. b I-V /.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1950.

Företagets areal, kostnad och båtnad framgår av bifogad tabell /bil. c/.

Statsunderstöd. Enligt bifogat protokoll, fört vid sammanträde den 22 nov. 1940 med företagets delägare /bil. e/ hava dessa uppdragit åt arbetsstyrelsens ordf. att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. En delägare i företaget har förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på honom belöpande andelar i kostnaderna för företaget. Bifogade tabell /bil. d/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal ~~7.730~~ 7.430:-- kronor från statens avdikningsanslag och 7.990:-- kronor från statens avdikningslånefond.

Vid detta betänkande fogas ytterligare:

I. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 5 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

II. Uppgift på lånesökande och honom tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknats utgå /ej inhäftad/

III. Arvodesräkning för utredning om statsunderstöd /bil. f/.

Skara i febr. 1941.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Kostnadssammandrag.

	Kostnad kr	Kostnad öre	Summa kr	Summa öre
Torrläggningskostnad.				
Arbets- och materialkostnad	6437 ~~14484~~	80 ~~10~~		
Ersättningar	262 ~~355~~	20 ~~90~~	6700 ~~14840~~	--
Förrättningskostnad.				
Kostnad för syneförrättningen	~~772~~	~~57~~		
" " utredningen angående statsunderstöd	~~56~~	~~80~~	404 ~~829~~	20 ~~37~~
			7104	20
Summa			~~15669~~	~~37~~

Skara i febr. 1941.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har Lantmarken för företaget beräknats till 15:669 kronor 37 öre,

Vänd.

varav på låntagarens andel 15198 kronor 27 öre.

Stockholm den 10 juli 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman.

I samband med av Kungl. Lantbruksstyrelsen denna dag medgiven ändring i arbetsplanen har kostnaden för företaget beräknats till 7.104 kronor 20 öre.

Stockholm den 26 september 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

A. Smith.

Bil. a.

D i a r i e b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 22 november 1940 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Torp Nolgården och Torp Sörgården i Hassle socken, Skaraborgs län /Hassle torps dikningsföretag av år 1940/; betygar Vänersborg i Västerbygdens Vattendomstols kansli den 8 februari 1941.

Erik T:son Uggla

t.f. vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre.

Avskrift.

Bil 6 I.

REDOGÖRELSE

för Hassletorps diknings- företag av år 19 40

i Hassle sock en

av Skaraborgs län, omfattande 5 samfällighet er.

Samf. A - E

Åker	21.09	har
Äng och odlingsmark	-	„
Annan duglig mark	-	„
Tillsammans	21.09	har

Markens blivande värde i medeltal 1100 kronor pr har

„ „ „ högst 1100 „ „ „

Båtnaden har uppskattats till 5.386:30 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 4.440:-- „

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till „

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på styv lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 22 nov. 19 40.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Gust. Wassenius

Adress: Hassletorp, Hasslerör

Anm.:

Skara den 21 dec. 19 40.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från Täckdikningsnämnden.

Skara den 27 jan. 1941.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

FETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
102586

Avskrift.

Bil 6 II.

REDOGÖRELSE

för Hassletorps diknings- företag av år 1940

i Hassle sock en

av Skaraborgs län, omfattande 5 samfällighet er.

Samf. F - G

Åker	4.13	har
Äng och odlingsmark	-	"
Annan duglig mark	-	"
Tillsammans	4.13	har

Markens blivande värde i medeltal 1100:-- kronor pr har

" " " högst 1100:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 979:90 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 460:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till - "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på styv lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 22 nov. 1940.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Gust. Wassenius

Adress: Hassletorp, Hasslerör

Anm.:

Skara den 21 dec. 1940.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från Täckdikningsnämnden.

Skara den 27 jan. 1941.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
292586

Avskrift.

Bil. 6 III.

REDOGÖRELSE

för Hassletorps diknings- företag av år 1940

i Hassle sock en

av Skaraborgs län, omfattande 5 samfällighet er.

Samf. H - L

Åker	9.00	har
Äng och odlingsmark	-	"
Annan duglig mark	-	"
Tillsammans	9.00	har

Markens blivande värde i medeltal 1060:-- kronor pr har

" " " högst 1100:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 1985:10 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 1800:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till - "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på styv lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 22 nov. 1940.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Gust. Wassenius

Adress: Hassletorp, Hasslerör

Anm.:

Skara den 21 dec. 1940.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från Täckdikningsnämnden.

Skara den 27 jan. 1941.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonulent.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
292586

Avskrift.

Bil. 6 IV.

REDOGÖRELSE

för Hassletorps diknings- företag av år 1940

i Hassle sock en

av Skaraborgs län, omfattande 5 samfällighet er.

Samf. M - O

Åker	12.56	har
Äng och odlingsmark	1.38	"
Annan duglig mark	-	"
Tillsammans	13.94	har

Markens blivande värde i medeltal 1048:-- kronor pr har

" " " högst 1100:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 6710:70 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 6160:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till - "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 22 nov. 1940.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Gust. Wassenius

Adress: Hassletorp, Hasslerör

Anm.:

Skara den 21 dec. 1940.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från Täckdikningsnämnden.

Skara den 27 jan. 1941.

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
292586

Avskrift.

Bil. 6 V.

REDOGÖRELSE

för Hassletorps dikningsföretag av år 1940

i Hassle socken

av Skaraborgs län, omfattande 5 samfällighet**er**.

Samf. P - S

Åker	2.56	har
Äng och odlingsmark	-	"
Annan duglig mark	-	"
Tillsammans	2.56	har

Markens blivande värde i medeltal 1100:-- kronor pr har

" " " högst 1100:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 2073:60 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 1980:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till - "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på styv lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 22 nov. 1940.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Gust. Wassenius

Adress: Hassletorp, Hasslerör

Anm.:

Skara den 21 dec. 1940

Sven Hallin.

Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från Täckdikningsnämnden.

Skara den 27 jan. 1941.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
		Hela företaget.				
A - E	21.09		21.09	4700:69	5386:30	
F - G	4.13		4.13	507:43	979:90	
H - L	9.00		9.00	1896:08	1985:10	
M - O	12.56	1.38	13.94	6484:81	6710:70	
P - S	2.56		2.56	2080:36	2073:60	
Summa	49.34	1.38	50.72	15669:37	17135:60	
		Lånesökandenas andel.				
A - E	21.09		21.09	4700:69	5386:30	
F - G	4.13		4.13	507:43	979:90	
H - L	5.48		5.48	1492:62	1562:70	
M - O	12.56	1.03	13.59	6417:17	6640:70	
P - S	2.56		2.56	2086:36	2073:60	
Summa	45.82	1.03	46.85	15198:27	16643:20	

Skara i febr. 1941.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Hassle socken.	Samfälligheten A - E .						
1/2	2 2		Torp Sörg.	Gust. Wassenius	8	67			8	67
1/4	1 5		" Nolg.	Dens.	6	29			6	29
1/12	1 6		" "	Dens.		59				59
1/2	3 1		Smedstorp	Dens.	5	54			5	54
				Samfälligheten F - G .						
1/2	2 2		Torp Sörg.	Gust. Wassenius		62				62
1/4	1 5		" Nolg.	Dens.	2	63			2	63
1/12	1 6		" "	Dens.		88				88
				Samfälligheten H - L .						
1/2	3 1		Smedstorp	Gust. Wassenius	5	48			5	48
1/4	7 16		Rör Storeg.	Emil Källström		32				32
1/8	7 13		" "	Dens.	2	10			2	10
1/4	7 17		" "	A. Gustafsson	1	10			1	10
				Samfälligheten M - O .						
1/4	2 3		Torp Sörg.	Aug. Lundvall				35		35
1/2	2 2		" Nolg.	Gust. Wassenius	12	56			12	56
1/4	1 5		" "	Dens.			1	03	1	03
				Samfälligheten P - S .						
1/2	3 1		Smedstorp	Gust. Wassenius	2	56			2	56
				Summa	49	34	1	38	50	72

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
2276	30	1876	34	102	62	7	54	1986	50	0.87	45.45	902	86	1083	64
1462	70	1205	73	65	95	4	85	1276	53			580	18	696	35
129	80	107	--	5	85		43	113	28			51	49	61	79
1517	50	1250	93	68	42	5	03	1324	38			601	93	722	45
43	40	20	37	1	96		14	22	47	0.52	33.20	7	46	15	01
742	90	348	74	33	49	2	46	384	69			127	72	256	97
193	60	90	89	8	73		65	100	27			33	29	66	98
1562	70	1416	98	70	46	5	18	1492	62	0.96	48.60	725	41	767	21
38	40	34	81	1	73		13	36	67			17	82	-	
252	--	228	51	11	36		84	240	71			116	99	-	
132	--	119	70	5	95		43	126	08			61	27	-	
70	--	64	25	3	16		23	67	64	0.97	48.95	33 11 ~~331 10~~		-	
6414	10	5887	73	289	18	21	27	6198	18			3034	01	3164	17
226	60	208	02	10	22		75	218	99			107	20	111	79
2073	60	1980	--	93	49	6	87	2080	36	1.00	50.00	1036 80 1040	18	1040	18
17135	60	14840	--	772	57	56	80	15669	37			7437 54 ~~7738 91~~		7986	54

Skara i februari 1941.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. e.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i "Hassletorps dikningsföretag av år 1940" för val av styrelse.

Den 22 november 1940 i Hassletorp.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör, samt följande delägare:

Gust. Wassenius, Aug. Lundvall, Bertil Wickgren, Nils Värn, Joh. Andersson, Emil Källström, Arvid Gustafsson.

§ 1.

Beslöts att styrelsen skall bestå av en ordinarie ledamot och en suppleant.

§ 2.

Till ordinarie ledamot utsågs Gustaf Wassenius, Hassletorp, och till suppleant Walter Wassenius, Hassletorp.

§ 3.

Uppdrogs åt styrelsen att till företaget i dess helhet söka bidrag från statens avdikningsanslag.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 4.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Hasselstorps dikningsföretag av år 1940

inom Karlsk sockn av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i 2 exemplar	à		
§ 43. Betänkande, sid. 3	„ 3:-	9	—
§ 44. Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar 2.+ 7.10 + 3.—	„ ~~12:-~~	12	10
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar, förteckning över fastigheter, till vilka bön söhes m. m. Redogörelse till täckdikningsnämnden dagar ½	„ 12:-	6	—
§ 49. Kopia av plankartan å väv	vid 5 à 3—	15	—
~~§ 52. „ „ profiler och sektioner~~			
~~§ 58. „ „ bro- och trumritningar~~			
§ 55. Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 14	„ ~~0.55~~ ~~0.75~~	7	70
Inhäftning av handlingar		1	—
Diariebevis, utlägg		3	—
Kommissionärsarvode		3	—
	Summa Kronor:	56	80

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Vadsbo häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 1 mars 19 41

Sven Hamin

Statens lantbruksingeniör.

Kronor ..... kvitteras:

Skara den ..... 19 .....

Vidimeras ex officio:

Gustaf Nelin