Akt nr:

R-E1a-0824

AU$R-E1a-0824

191

Skrivelse angående Överlämnad till Kungl. Statskontoret den 17/4 1943 godkänd den 29/4 1943

264/42

R 3*0824

DIARIE N:r 7436
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 APR. 1943

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 27 augusti 1942 till Hulegårdens dikningsföretag av år 1940 i Böja socken av SKARABORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med tretusenfemhundratio (3.510) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med tretusensjuhundratjugo (3.720) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm vid syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i styrelsen ~~för troendeman~~ för företaget, _____

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1945,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

7. 1941. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
171541

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hulegården, Böja, Låstad den 23/11 1942.
Sigfrid Anderssen

Att sägverksägaren Sigfrid Anderssen, Hulegården

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Sigfrid Damgren
Adress Böja Låstad

Sigurd Pettersson
Adress Böja Låstad

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 11 maj 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Sjalevar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 3*0824

DIARIE N:r 21893
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 6 NOV 1940

Kungl. [illegible]bruksstyrelsens
Ku[illegible]ra byrås arkiv

DIARIE N:r 1409
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 JAN 1941

Handlingar angående

Hulegårdens dikningsföretag av år 1940

i Böja socken av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1940 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

/

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Hulegården i Böja

sock en av Skaraborgs län.

Den 15 september 1939.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 10 hos Sigfrid Andersson, Hulegården, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Nils Andersson, Nolgården, Låstad, och

Johan Edvin Andersson, Nolgården, Böja, Låstad,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:

såsom sökande:

Sigfrid Andersson, Hulegården,

Carl Johansson, "

Herbert Gustafson, "

Fröken Tekla Svensson, "

såsom övriga sakägare:

Karl Johansson, Backgården, Böja, såsom ombud för Bergs pastorat,

Arrendatorerna Åke och Folke Bengtsson, Stommen.

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Trumma yrkades för ägoväg i gränsen mellan Hulegården och Stommen. Vidare yrkades erforderligt antal trummor för ägovägar på Stommen.

§ 5.

Ersättning yrkades av ombudet för Bergs pastorat för intrång av jordupplag och för mark som åtgår till breddning av avloppsdike å Stommen.

§ 6.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna hittills åtgått 7 dagsverken, vilka skulle gäldas med 5 kr. pr dagsverke eller sammanlagt kronor 35:-.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom komme att underrättas genom brevkort.

§ 8.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Johan Andersson. Nils Andersson

Biträdande gode män.

Den 19 april 1940.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synemän och följande sakägare:

Sågverksägare Sigfrid Andersson, Hulegården,

Fröken Tekla Svensson, "

Carl Johansson såsom ombud för Rudolf Johansson, Hulegården,

Herbert Gustafsson, Hulegården,

Sågverksägare Sigfrid Andersson, Hulegården, såsom ombud för Bergs pastorat, enl. fullm. /Bil. 4 b/ av kommunalordf. Karl Johansson, Böja Backgården, vilken utsetts till pastoratsombud, enl. prot.-utdr. /Bil. 4 a/, men blivit förhindrad själv tillstädeskomma,

Arrendatorerna Åke och Folke Bengtsson, Böja Stommen.

§ 9.

Böja m.fl. församlingars pastorat hade för att syneförrättningen skulle komma att omfatta jämväl torrläggning av mark under eckl. lönebostället Böja Stommen ingått förening med förutvarande sökandena till förrättningen. Protokollsutdrag /Bil. 4/ ang. denna förening upplästes.

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordersättningar, jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 11.

Arbetsbeskrivningen /Bil. D/ och synemännens utlåtande /Bil. F/ upplästes.

§ 12.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 13.

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Sigfrid Andersson, Hulegården, Böja, Låstad, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Rudolf Johansson, Hulegården, Böja, och Carl Johansson, Backgården, Böja. Till styrelsesuppleant valdes Åke Bengtsson, Stormon, Böja.

§ 14.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Herbert Gustafsson, Hulegården, Böja, och Gösta Jakob Svensson, Hulegården, Böja.

§ 15.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Sigfrid Andersson, Hulegården, Böja, Låstad.

§ 16.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Hulegården den 19 april 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Nils Andersson Johan Svensson

Biträdande/gode män.

A. ö. F. d. nr 40-57.
1937.

6

Bilaga 1.

Inkom d. 3/9 1937
Skaraborgs läns landsbyggdsnämnd.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hulegarden i Böja socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

(Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Timmersdala.)

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Sigfrid Andersson.

adress Böja Hulegården pr Lästad.

Telefon: 15 Lästad by

Hulegården den 23/8 1937

Carl Johansson

Herbert Gustafsson

Sigfrid Andersson

Tekla Svensson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Ett mantal	Ecklesiastick Boställe
Böja Stommen	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
311841

8

Bilaga 2 a.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

Böja

D. o. V.D. n:r 40 - 57
1937

51 - 77
1938

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 4 september *193*7.

Carl Hammarström

Ingvar Ruong

Utan avgift.

9

Bilaga 2 b.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Påminnt 16. sept. 1938
Bojja

D.o.V.D.51 - 77/1938.

LÄNSSTYRELSEN I SKARABORGS LÄN

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören Ernst Öfverholm varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 28 juli 1938.

På länsstyrelsens vägnar:

Bilaga 3

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Sigfrid Andersson, Hulegården, Böja, Låstad, fredagen den 15 september 1939 kl. 10 för torrläggning av mark tillhörande Böja Hulegården i Böja socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 30 september 1939 till:

Skiftesgodemannen Nils Andersson, Nolgården, Låstad,

Skiftesgodemannen Johan Edvin Andersson, Nolgården, Böja, Låstad,

Sågverksäg. Sigfrid Andersson, Hulegården, Böja, "

Fröken Tekla Svensson, " " "

Karl Johansson, " " "

Herbert Gustafson, " " "

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län beträffande 1 mantal Böja Stommen

Arr. Bröderna Bengtsson, Stommen, Böja, Låstad.

Skara den 30 augusti 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

U N D E R R Ä T T E L S E R

angående sammanträde hos Sigfrid Andersson, Hulegården, Böja, Låstad, fredagen den 19 april 1940 kl. 9.30 avsändes den 2 april 1940 till förestående skiftesgodemän och till

Sågverksägare Sigfrid Andersson, Hulegården, Böja, Låstad,

Fröken Tekla Svensson, " " "

Carl Johansson, " " "

Herbert Gustafsson, " " "

Kommunalordf. Karl Johansson, Backgården, " " såsom ombud för Böja m.fl. församlingars pastorat,

Arrendatorerna Åke och Folke Bengtsson, Stommen, Böja, Låstad.

Skara den 2 april 1940.

Bilaga 4a.

Utdrag ur protokoll, fört vid kyrkostämma med Bergs, lerdala, Böja och Timmersdala församlingar i Bergs norra småskola den 2 oktober 1939

§ 4 Beslöts även i enlighet med det gemensamma kyrkorådets förslag, att Böja Stommen borde ingå som sökande i vattenavledningsföretag, som sökts av ägaren till Böja Hulegården, då Stommen skulle hava stort gagn av att vattenavledningsföretaget utsträktes att omfatta även detsamma

§ 5 Att representera pastoratet vid sammanträden, som komma att hållas med anledning av nämnda företag, utsåg stämman kommunalordföranden i Böja Karl Johansson i Backgården.

Som ovan
C.G.Lindholm
ordf.

Rätt utdraget ur det justerade protokollet betygar C. G. Lindholm

Bilaga 4 b.

FULLMAKT

för hemmansägarem Sigfrid Andersson, Hulegården Böja, att den 19 april 1940 vid sammanträde med delägarne i dikningsföretag berörande Stommen med fl.hemman i Böja socken, bevaka rätten för Bergs Pastorat tillhöriga 1 mtl. Böja Stommen.

Backgården Böja den 18 april 1940.

Karl Johansson

Ombud för Bergs Pastorat.

Egenhändig namnteckning bevittnas av:

Johan Andersson Ingrid Andersson.

Avskrift. 13 Bilaga 5 a.

Herr K.A. Moberg,

Skyttagården, Katorp, Låstad.

Sedan syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Eulegården i Böja socken sökts av sågverksägaren Sigfrid Andersson, m.fl., har pastoratet yrkat att förrättningen utsträckes till att omfatta jämväl torrläggning av eckl. lönebostället 1 mtl. Böja Stommen 5^{1}.

Fältundersökningarna hava givit vid handen att cirka 1 hektar av Eder tillhöriga 1/8 mtl. Katorp Torbjörnsgården 3^{3} lämpligen bör avdikas genom att en rörledning genom Stommen drages fram till Eder gräns och att en brunn placeras i gränsen. Kostnaderna för Eder skulle komma att belöpa sig till cirka 100 kronor, varav cirka 40 procent kan beräknas i statsbidrag.

Om Ni vill ha avdikningen ordnad på ovannämnda sätt, skall Ni underteckna bilagda föreningsskrivelse och sedan omedelbart /senast den 6 mars 1940/ återsända den till mig.

Om Ni icke önskar deltaga i kostnaderna för nu ifrågavarande dikningsföretag, kommer vattnet från Eder mark att i samband med företagets utförande förhindras avrinna i nordöstlig riktning genom Stommen.

Skara den 21 februari 1940.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 5 b.

Statens e Lantbruksingeniör

Ernst Öfverholm

Som svar å Eder skrivelse får vi medela, att vi ämnar ej att deltaga i dikningsföretaget emellan Böja Stommen, å 1/8 mtl Katorp Torbjörnsgården

Högaktningsfullt

K A Mobergs sterbh

Katorp Lästad 1/3 1940

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Böja socken			
1/8	3³		Katorp Torbjörns-	K. A. Stobergs sterbhus		
			gården	åker, mylla på lera, förb. ej	1	-
				" " "	2	-
				väg	3	-
				Summa:		
1	5¹		Böja Skommen	Ekl. löneboställe		
				arr. Åke och Folke Bengtsson		
				åker, mylla på lera	4	10.70
				" "	5	10.35
				" "	6	10.00
				" "	7	10.60
				" "	8	10.10
				" "	9	10.20
				" "	10	10.75 11.80
				" "	11	10.65 11.70
				" "	12	10.20
				" "	13	11.45
				väg	14	-
				"	15	-
				"	16	-
				"	17	-
				"	18	-
				åker, mylla på lera	19	19.75
				" "	20	"
				" "	21	19.90
				" "	22	19.95
				" "	23	19.00
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							30	–			–			–		
							20	–			–			–		
							10	–			–			–		
							60	–								
	41							480	196	80	900	369	–	420	172	20
	40							270	108	–	900	360	–	630	252	–
	32							150	48	–	900	288	–	750	240	–
	29							450	130	50	900	261	–	450	130	50
	21							270	56	70	900	189	–	630	132	30
	11							330	36	30	900	99	–	570	62	70
	37							570	210	90	900	333	–	330	122	10
	33							510	168	30	900	297	–	390	128	70
	12							330	39	60	900	108	–	570	68	40
	2 02							540	1090	80	900	1818	–	360	727	20
							17	–			–			–		
							42	–			–			–		
							08	–			–			–		
							06	–			–			–		
							18	–			–			–		
	27							570	153	90	900	243	–	330	89	10
	29							570	165	30	900	261	–	330	95	70
	23							660	151	80	900	207	–	240	55	20
	29							690	200	10	900	261	–	210	60	90
	42							750	315	–	900	378	–	150	63	–
	6 08						91		3072	–		5472	–		2400	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, mylla på lera	24	18.85
				" "	25	18.05
				" "	26	18.10
				" "	27	17.95
				" "	28	17.85
				" "	29	16.30
				" "	30	15.45
				" "	31	14.00
				" "	32	14.15
				" "	33	17.65
				" "	34	16.05
				" "	35	15.80
				" "	36	16.50
				" "	37	16.40
				" "	38	16.60
				" "	39	17.70
				" "	40	17.00
				" "	41	18.00
				" "	42	19.15
				" "	43	19.10
				" "	44	20.60
				" , mylla på fläckvis sand, fläckvis lera	45	20.45
				" , mylla på sand	46	"
				" "	47	20.95
				odl.-mark, mylla på sand	48	21.00
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	08						91		3072	–		5472	–		2400	–
	99							660	653	40	900	891	–	240	237	60
	57							570	324	90	900	513	–	330	188	10
	33							600	198	–	900	297	–	300	99	–
	42							720	302	40	900	378	–	180	75	60
	21							660	138	60	900	189	–	240	50	40
	06							690	41	40	900	54	–	210	12	60
	67							660	442	20	900	603	–	240	160	80
	78							600	468	–	900	702	–	300	234	–
1	09							630	686	70	900	981	–	270	294	30
	05							600	30	–	900	45	–	300	15	–
	83							450	373	50	900	747	–	450	373	50
	13							600	78	–	900	117	–	300	39	–
	12							600	72	–	900	108	–	300	36	–
	06							720	43	20	900	54	–	180	10	80
	12							600	72	–	900	108	–	300	36	–
	30							600	180	–	900	270	–	300	90	–
	14							450	63	–	900	126	–	450	63	–
	14							540	75	60	900	126	–	360	50	40
	60							510	306	–	900	540	–	390	234	–
	45							480	216	–	900	405	–	420	189	–
	47							570	267	90	900	423	–	330	155	10
	54							430	232	20	800	432	–	370	199	80
	90							380	342	–	750	675	–	370	333	–
	23							480	110	40	750	172	50	270	62	10
			34					320	108	80	500	170	–	180	61	20
16	28		34				91		8898	20		14598	50		5700	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/8	4 3		Böja Hulegården	Sigfrid Andersson		
				åker, mylla på fläckvis sand, fläckvis lera	49	20.00
				högländ mark	50	—
				åker, mylla på fläckvis sand, fläckvis lera	51	19.35
				" " "	52	19.25
				" " "	53	19.30
				Summa:		
1/4	4 4		Böja Hulegården	Fröken Tekla Svensson		
				väg	54	—
				åker, mylla på fläckvis sand, fläckvis lera	55	20.15
				" " "	56	20.45
				" " "	57	20.75
				" " "	58	19.80
				högländ mark	59	—
				" "	60	—
				Summa:		
1/4	4 2		Böja Hulegården	Herbert Gustafsson		
				odl.-mark, mylla på fläckvis sand, fläckvis lera	61	21.10
				åker, " "	62	20.80
				" " "	63	20.40
				Summa:		
1/8	4 7		Böja Hulegården	Rudolf Johansson		
				åker, mylla på fläckvis sand, fläckvis lera	64	20.15
				" " "	65	20.20
				" " "	66	20.50
				" " "	67	20.70
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR.-ETTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	05							110	5	50	800	40	–	670	34	50
							06	–			–			–		
	49							480	235	20	800	392	–	320	156	80
	05							320	16	–	800	40	–	480	24	–
	39							450	175	50	800	312	–	370	136	50
	98						06		432	20		784	–		351	80
							05	–			–			–		
	61							530	323	30	800	488	–	270	164	70
	60							430	258	–	800	480	–	370	222	–
	14							510	71	40	~~800~~ 600	84	–	90	12	60
	64							590	377	60	800	512	–	210	134	40
							05	–			–			–		
							36	–			–			–		
1	99						46		1030	30		1564	–		533	70
		05						440	22	–	500	25	–	60	3	–
	39							530	206	70	800	312	–	270	105	30
	65							530	344	50	800	520	–	270	175	50
1	04	05							573	20		857	–		283	80
	23							560	128	80	800	184	–	240	55	20
	31							480	148	80	800	248	–	320	99	20
	38							350	133	–	800	304	–	450	171	–
	94							430	404	20	800	752	–	370	347	80
1	86								814	80		1488	–		673	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört:	
				väg	68
				Summa:	
			Sammandrag:		
			Inmätt areal, som ej förbättras		
1/8	3³		Katorp Torbjörns-		
			gården	K. A. Mobergs sterbhus	
1	5¹		Böja Stommen	Ekkl. lineboställe	
				arr. Åke och Folke Bengtsson	
1/8	4³		Böja Stolegården	Sigfrid Andersson	
1/4	4⁴		D:o	Fröken Tekla Svensson	
1/4	4⁶		D:o	Herbert Gustafson	
1/8	4⁷		D:o	Rudolf Johansson	
				Summa:	
			Inmätt areal, som ej förbättras		
				åker, höglänt mark	69
				" "	70
				" "	71
				" "	72
				" "	73
				" "	74
				" "	75
				" "	76
				" "	77
				" "	78
				" "	79
				" "	80
				Summa:	

PETTERSONSKA KOKTR.-EXTR. SKARA

381337

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	86						13		814	80		1488	—		673	20
1	86						13		814	80		1488	—		673	20
						11	78									
							60									
16	28		34				91		8898	20		14598	50		5700	30
	98						06		432	20		784	—		351	80
1	99						46		1030	30		1564	—		533	70
1	04		05						573	20		857	—		283	80
1	86						13		814	80		1488	—		673	20
22	15		39				13	94	11748	70		19291	50		7542	80
	22	54														
medeltal		856														
							59									
						1	64									
						1	49									
							66									
						1	50									
							99									
							73									
							12									
						1	31									
							61									
							76									
						1	38									
						11	78									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Avslagsförrättad den 19 april 1940

Lars Österberg

Statens s. k. lantbruksingenjör

Nils Anderssons Johan Svensson

Biträdande gode män

PETTERSONSKA BOKTR.-ETTR.
SKARA

381337

Bilaga B.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7

Ersättningslängd.

Ersättningar för mark, som åtgår till nytt dike och breddning.

Sträckan A-B-C						
Böja Stommen 5^1	Eckl. löneboställe					
	Arr. Å. och F. Bengtsson	0 - 1+51	465	8.0		37 20
Sträckan C-D						
Böja Stommen 5^1	Eckl. löneboställe					
	Arr. Å. och F. Bengtsson	4+50 - 5+6	75	9.0		6 75
Sträckan G-H						
Böja Hulegården 4^4	Fr. Tekla Svensson	11+82 -12+5	20	4.5		0 90
					Summa:	44 85

Ersättningar för intrång av jordupplag.

			Antal m³	Pris pr m³ öre		
Sträckan A-B-C						
Böja Stommen 5^1	Eckl. löneboställe					
	Arr. Å. och F. Bengtsson	0 - 3+3	585	20		117 -
Sträckan C-D						
Böja Stommen 5^1	Eckl. löneboställe					
	Arr. Å. och F. Bengtsson	3+3 - 5+6	125	20		25 -
Sträckan G-H						
Böja Stommen 5^1	Eckl. löneboställe					
	Arr. Å. och F. Bengtsson	9+91 -11+82	65	20	13 -	
Böja Hulegården 4^3	Sigfrid Andersson	9+91 -11+19	40	20	8 -	
Böja Hulegården 4^4	Fr. Tekla Svensson	11+19 -12+5	45	20	9 -	30 -
					Summa:	172 -

Hulegården den 19 april 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Nils Andersson ..... Johan Johansson .....

Biträdande gode män.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SMÅRA
322799

Kostnadsförslag.

Bil. C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+3 0-3	303	**Sträckan A-B-C**								
		Schaktning av:								
		torvjord m³	515	0.60	309	-				
		sand och lera "	70	0.90	63	-	372	-		
+51 +3 1 -3	152	8" betongrör m	152	1.60			243	20		
		Grävning för täckt ledning,								
		rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	152	0.50			76	-		
+51 1		Kringgjutning av rörutlopp			30	-				
+3 3		Brunn typ B, d = 0.45 m			20	-	50	-	741	20
		Tillägges c:a 15 %							109	60
		Ersättning enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark					37	20		
		för intrång av jordupplag					117	-	154	20
							Summa:		1005	-
+96 +7 89 -93	311	**Sträckan B-J**								
		5" tegelrör m	185	0.80	148	-				
		4" " "	79	0.60	47	40				
		3" " "	47	0.40	18	80	214	20		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	106	0.55	58	30				
		D:o d:o "	79	0.50	39	50				
		D:o d:o "	79	0.40	31	60				
		D:o d:o "	47	0.35	16	45	145	85		
+81 +7 91 ,93		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-			70	-	430	05
		Tillägges c:a 15 %							64	95
							Summa:		495	-
+96 +94 79 -81	198	**Sträckan B-K**								
		5" tegelrör m	198	0.80			158	40		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	198	0.55			108	90		
+94 81		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	302	30
		Tillägges c:a 15 %							47	70
							Summa:		350	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+3 +16 3 -5	213	**Sträckan C-D**								
+3 +6 3 -5 +3 5	203	Schaktning av lera m³	125	0.90			112	50		
		Trumma typ C av betong-								
		kulvert, d = 0.60 m					130	-	242	50
		Tillägges c:a 15 %							35	75
		Ersättning enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark					6	75		
		" intrång av jordupplag					25	-	31	75
+6 +16 5 -5	10	Allmän väg; befintlig trumma brukbar								
							Summa:		310	-
+63 40-44	463	**Sträckan D-L**								
		6" tegelrör m	132	1.15	151	80				
		4" " "	108	0.60	64	80				
		5" " "	131	0.80	104	80				
		4" " "	92	0.60	55	20	376	60		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	132	0.65	85	80				
		D:o d:o "	108	0.30	32	40				
		D:o d:o "	223	0.35	78	05	196	25		
40		Del i kringgjutning av								
		rörutlopp			20	-				
+32+40+9 41 ,42,43,43,44	+71+63	Brunn typ A, d = 0.45 m	5	35:-	175	-	195	-	767	85
		Tillägges c:a 15 %							117	15
							Summa:		885	-
+16 +25 5 -6	109	**Sträckan D-E**								
		Putsning av botten och slän-								
		ter i öppna ytvattendiket m	109	0.10			10	90		
		8" betongrör m	109	1.60			174	40		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	109	0.50			54	50		
+16 5 +25 6		Del i kringgj. av rörutlopp			20	-				
		Brunn typ C, d = 0.45 m			30	-	50	-	289	80
		Tillägges c:a 15 %							45	20
							Summa:		335	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+68 50-51	168	**Sträckan E-M**								
		3" tegelrör m	168	0.40			67	20		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	168	0.40			67	20		
+68 51		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	169	40
		Tillägges c:a 15 %							25	60
							Summa:		195	-
+25 +91 6 -9	366	**Sträckan E-F-G**								
		Putsning av botten och								
		slänter i öppna ytvatten-								
		diket m	366	0.10			36	60		
		8" betongrör "	366	1.60			585	60		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	245	0.50	122	50				
		D:o d:o "	70	0.85	59	50				
		D:o d:o "	51	0.50	25	50	207	50		
+73+3+91 7 ,9,9		Brunn typ C, d = 0.45 m	3	30:-	90	-				
+86 9		" " B, d = 0.45 "			20	-	110	-		
+88 9		Rörtrumma typ C, d = 18"					45	-	984	70
		Tillägges c:a 15 %							145	30
							Summa:		1130	-
+91 +44 9 -12	253	**Sträckan G-H**								
		Schaktning av:								
		lera m^3	20	0.90			18	-		
		sand "	125	0.90			112	50		
		grus och sten "	25	2:-			50	-	180	50
		Tillägges c:a 15 %							28	60
		Ersättning enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark						90		
		" intrång av jordupplag					30	-	30	90
							Summa:		240	-
+86 20-22	286	**Sträckan G-R-S**								
		8" tegelrör m	180	1.75	315	-				
		Överföres:			315	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			315	-				
		5" tegelrör m	106	0.80	84	80	399	80		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	118	0.70	82	60				
		D:o d:o "	86	0.45	38	70				
		D:o d:o "	82	0.30	24	60	145	90		
+70+18+80 20,21,21,22	+4+86 ,22	Brunn typ A, d = 0.45 m	5	35:-			175	-	720	70
		Tillägges c:a 15 %							109	30
							Summa:		830	-
+67 30-31	167	Sträckan R-T								
		4" tegelrör m	94	0.60	56	40				
		3" " "	73	0.40	29	20	85	60		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	94	0.45	42	30				
		D:o d:o "	73	0.30	21	90	64	20		
+94 +67 30 ,31		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-			70	-	219	80
		Tillägges c:a 15 %							30	20
							Summa:		250	-
+77 60-61	177	Sträckan F-N-O								
		5" tegelrör m	104	0.80	83	20				
		3" " "	73	0.40	29	20	112	40		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	104	0.45	46	80				
		D:o d:o "	73	0.30	21	90	68	70		
+4 +77 61,61		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-			70	-	251	10
		Tillägges c:a 15 %							38	90
							Summa:		290	-
+1 70-72	201	Sträckan N-P								
		5" tegelrör m	142	0.80	113	60				
		3" " "	59	0.40	23	60	137	20		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	88	0.50	44	-				
		D:o d:o "	54	0.45	24	30				
		Överföres:			68	30	137	20		

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

38386

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			68	30	137	20		
		Grävning, läggning och								
+42 +1 71 ,72		återfyllning m	59	0.40	23	60	91	90		
		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-			70	-	299	10
		Tillägges c:a 15 %							45	90
							Summa:		345	-
		Sammandrag:								
	303	Sträckan A-B-C /öppet samt komb. system/							1005	-
	311	" B-J /täckt ledning/							495	-
	198	" B-K " "							350	-
	213	" C-D /ytvattendike/							310	-
	463	" D-L /täckt ledning/							885	-
	109	" D-E /komb. system/							335	-
	168	" E-M /täckt ledning/							195	-
	366	" E-F-G /komb. system/							1130	-
	253	" G-H /ytvattendike/							240	-
	286	" G-R-S /täckt ledning/							830	-
	167	" R-T " "							250	-
	177	" F-N-O " "							290	-
	201	" N-P " "							345	-
	3215	Summa:							6660	-

Hulegården den 19 april 1940.

Bilaga D.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall, efter tillsägelse av vederbörande brukare, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att tegelrörskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas, är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trummor, brunnar och rörutlopp skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att rörtrumma lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,

att formarna till betonggjutningarna skola vara av sådant virke och så konstruerade att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Hulegården den 19 april 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga E.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Böja socken				
1	5 1	lån	Böja Stommen				
			Eckl. löneboställe	sök.	4 - 18		
			arr. Åke och Tolke Bengtsson		31 - 48		
					19 - 30		
1/8	4 3	lån	Böja Skolegården				
			Sigfrid Andersson	sök.	49 - 53		
1/4	4 4	lån	Böja Skolegården				
			Enken Tekla Svensson	sök.	54 - 60		
1/4	4 2	lån	Böja Skolegården				
			Herbert Gustafsson	sök.	61 - 63		
1/8	4 7	lån	Böja Skolegården				
			Rudolf Johansson	sök.	64 - 68		
						Summa:	

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	Avd. 1	Avd. 2				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	0.90876188	0.74444949							
4512:30	4100:61					4100:61	61.571	323,74	
1188:-		885:-				885:-	74.459 13.288	69,87	
351:80	319:70					319:70	4.800	25,24	
533:70	485:-					485:-	7.282	38,29	
283:80	257:91					257:91	3.873	20,36	
673:20	611:78					611:78	9.186	48,30	
7542:80	5775:-	885:-				6660:-	100.000	525,80	

Stulegården den 19 april 1940

Carl Östenberg

Statens c. kontrollassistent

Nils Andersson Johan Persson

Biträdande gode män

86.712

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av vattenbesvärade marker tillhörande Böja Hulegården och Böja Stommen i Böja socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 28 juli 1938 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas. Sedermera hava kompletterande undersökningar företagits.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget ½ à 1 km sydväst om Böja kyrka inom sektion nr 1 av Tidans nederbördsområde nr 140. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden, omfattar syneförrättningen de sträckor,

som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H, B-J, B-K, D-L, E-M, F-N-O, N-P, G-R-S och R-T.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Med dubbla röda linjer betecknas öppet dike. Med dubbla blå linjer betecknas öppet flodvattendike. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Rörledningarna hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60. Dimensionerna ha bestämts under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar. Flodvattenmängden har sålunda beräknats uppgå till:

vid punkt 91+81	3.6	sekundliter,	vid punkt 71+42	4.3	sekundliter
J	1.4	"	P	1.4	"
K	4.5	"	20+70	22.6	"
41+32	8.7	"	21+18	21.5	"
42+40	7.3	"	R	20.9	"
43+71	5.0	"	22+4	6.7	"
L	2.9	"	S	3.7	"
M	1.2	"	30+94	3.3	"
N	6.2	"	T	1.0	"
O	0.5	"			

Rörledningarna B-C och D-E-F-G hava kombinerats med öppet dike, vars huvudsakliga uppgift är att tjänstgöra som reservavlopp vid sådana flodtillfällen, då det egentliga avloppet från sjön Vristulven ej förmår avleda allt flodvattnet.

Ägaren av Böja Stommen äger rätt att fylla igen diket mellan K och gränsen mot Katorp Torbjörnsgården 3^3 /Bil. 5 a och 5 b/.

5. Broar och trummor.

Den å sträckan C-D befintliga rörtrumman för allmänna vägen Holmestad - Böja kyrka ligger på lagenligt djup och har tillräckliga dimensioner.

Företaget medför byggandet av en trumma av betongkulvert vid 5+3 och av en rörtrumma vid 9+88. För övriga bro- eller trumbyggnader skall iakttagas, att de givas sådana dimensioner att de ej dämma vattnet. För rörtrummor erfordras

på sträckorna A-B och C-D en inre diameter av 0.60 meter,

" " B-C och D-F " " " " 0.45 " .

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå i enlighet med ersättningslängden /Bil. B/ till vederbörande jordägare, dels för mark som åtgår till nytt dike och avlopps breddning med kronor 44:85, utgörande den bortgrävda markens värde i nu befintligt skick, dels för intrång av jordupplag med kronor 172:-, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Det obetydliga intrång, som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 6660 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 15 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Synemännen hava undersökt huruvida företaget skall indelas i förberedande avdelningar. Härvid har konstaterats att företaget skall indelas i två avdelningar, av vilka

avdelning 1 skall omfatta alla dikessträckor utom D-L, med en kostnad av 5775 kronor, ett förbättringsvärde av kronor 6354:80, och en relativ kostnad av 0.909.

avdelning 2 skall omfatta dikessträckan D-L med en kostnad av 885 kronor, ett förbättringsvärde av kronor 1188:- och en relativ kostnad av 0.745.

Kostnaden pr förbättringskrona /relativa kostnaden/ för hela företaget är 0.883.

Kostnaderna för företagets utförande skola fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning som av uppdelningen i avdelningar betingas. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola gäldas vid förrättningens avslutande.

9. Vattendomstolsavgift.

Då värdet av förbättringen, som skulle uppnås genom företagets utförande, understiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till trummor, rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1945 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. Det öppna avloppet bör därjämte grässkäras varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppet återställas till för detsamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande.

Bro- eller trumbyggnader skall även i framtiden underhållas av den eller dem, som har att svara för underhållet av nu befintliga broar över avloppen.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen

utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen, kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Hulegårdens dikningsföretag av år 1940".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Hulegården den 19 april 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Nils Andersson Johan Andersson

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående ~~Hulegårdens~~ Likningsförrättning

år år 1940

i Böja socken och Skaraborgs län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete		Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	16	0,50			8	–
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10							
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,							
		1) i åker, raklinje	km.	1.12	1,50	1	68		
		kroklinje	„	2.63	3,00	7	89		
		i annan mark, raklinje	„		3,00				
		kroklinje	„	0.15	6,00		90		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje	km.		3,00				
		kroklinje	„		5,00				
		i annan mark, raklinje	„		5,00				
		kroklinje	„		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter							
		i åker, raklinje	„		1,00				
		kroklinje	„		2,00				
		i annan mark, raklinje	„		2,00				
		kroklinje	„		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II							
		åker, medelareal 42 ar	st.	53	024	12	72		
			har	22.15	0,78	17	27		
		äng och odlingsmark medelareal 20 ar	st.	2	0.14		28		
			har	0.39	0,74		28		
		annan mark och impediment, medelareal 56 ar	st.	25	0.20	5	–		
			har	13.94	0,30	4	18		
		Tillägg för mätning i skala 1:							
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.							
		i åker o. d., raklinje	km.	0.151	3:–		45		
		kroklinje	„						
		i annan mark, raklinje	„						
		kroklinje	„						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet				4	–		
		övriga regalark blad	st.					54	65
			Överföres					62	65

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				62 66
1939 14-16/6, 24-25/10		***Avvägning.***				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ..... *dagar*	2¾	12,00	33 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal >4 *punkter pr har* ..... *har*	36.09	0.50	18 04	
		avvägda punkter ..... *st.*	285	0.03	8 55	
		i annan mark, medelantal >4 *punkter pr har* ..... ~~*har*~~ „	0.39	1:-	39	
		avvägda punkter ..... ~~*st.*~~ „	6	0.06	36	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km.*	2.28	2,00	4 56	
		i annan mark ..... „		5,00		64 90
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 45.6 *ar,* ..... *st.*	80	0.05	4 —	
		..... *har*	3648	0.10	3 64	7 64
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st.*	80	0,04		3 20
		Markvärdering:				
1939	13/9	*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* ..... *dagar*	½	12,00	6 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km.*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st.*	2.215	1,50	3 32	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	110	0,06	6 60	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	55	0,12	6 60	26 52
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km.*	1.347	3:-	4 04	
		2) befintligt avlopp ell. vall ..... „	1.941	3.50	6 79	10 83
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st.*				
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	20	0.22	4 40	
		..... „				
		..... „				4 40
		Antal profil- och sektionsritningar ..... „	1	3,00		3 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			~~2~~ —	
		för vattenområdets areal ..... *km.²*		0,02		
1939 17/6 1940 11/3		*dagar*	½	12,00		6 —
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km.*	1.244	3,50	4 35	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „				
		nämligen ..... *m.² sektion på* ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ..... „	2.498	6,00	14 98	
		2) „ „ över 20 „ ..... „		10,00		19 83
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ..... *cm.*	80	0,03	2 40	3 40
		Överföres				211 87

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					211	87
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2		5	—
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* km.	1,347	2,50	3	36		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² *sektion på* „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	1,868	4,00	7	47		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² *sektion på* „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			6	66	17	49
		***Förslag till invallning**, § 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8	—		
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25				
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00				
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete			5	—		
		för särkilt konstruerat landfäste st.		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00				
		Grundförstärkning m²		0,10				
		Antal särskilda ritningar	1	3,00	3	—	8	—
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*	291	0,01			2	91
		***Översiktskarta**, § 41*					4	50
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar st.	8	0,25	2	—	3	50
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter st.	5	0,30	1	50		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „	1	0,20		20	3	70
		***Utlåtande och betänkande**, § 45* sid.	8	3,00			24	—
1939 1940	15/9 19/4	***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1,* dagar	1½	12,00			18	—
1940	29/3	***Särskild utredning**, § 46, mom. 2* ang. avdeln. Lilla dagar	¼	12,00			3	—
1939	6/11	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* dagar	1/6	12,00			2	—
		***Förslag enl. § 46 mom. 15,** brunn* 3 typer „	¾	12,00	9	—		
		utlopp för täckt ledning 2 „	⅔	12,00	8	—		
		slamficka „		12,00				
							17	—
		Lösen för: *Summa kronor*					320	97
		***Kopia av plankartan**, § 51*						
		1) 1:sta ~~regalarket~~ bladet			7	—		
		övriga regalark blad st.						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 45.6 *ar ägofigurer* st.	80	0.07	5	60		
		har	36.48	0.14	5	10		
		Överföres			17	70		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			17 70	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2 67	
		3) insättning av höjdlägestal st.	291	0,02	5 82	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	80	0,05	4 –	31 94
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall „	0.073	3:-	21	
		nytt avlopp eller vall „	1.347	5:-	6 73	
		ändring av befintligt avlopp „	1.868	6:-	11 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			4 40	
		3) broar och trummor, „ „			5 –	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 –	30 54
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1 5/12	12,00	17 –	
						17 –
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	37	0,55		20 35
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50
		Summa kronor				104 33
		Övriga förrättningskostnader. Skrivelser till pastorat och sakägare			6 –	
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 –	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			6 50	13 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			32 –	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			55 –	87 –
		Summa kronor				100 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				320 97
		Lösen för kopior och avskrifter				104 33
		Övriga förrättningskostnader				100 50
		Summa kronor				525 80

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till vederbörande *häradsrätt.*

Hulegården *den* 19 april *19*40

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

FETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
368277

Sodk 26/10 45 264/42

DIARIE-NR 23396
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 OKT. 1945

BEVIS

över verkställd avsyning av Hulegårdens dik ningsföretag av år 1940 i Böja socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 27 aug. 1942

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 3.510

Lån från statens avdikningslånefond „ 3.720

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 11 maj 1943

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1945

Arbetsstyrelsens ordf.: Sågverksägaren Sigfrid Andersson

Adress: Hulegården, Böja, pr Låstad

Vid av undertecknad den 17 oktober 1945 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava icke understigit det fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 17 oktober 1945.

Ernst Öfverholm.
e.o. lantbruksingenjör

STAMPEL KR. EN KRONA KR. 18.10.45 Ö-Lag

STAMPEL KR. EN KRONA KR. 18.10.45 Ö-Lag

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. – SKARA
437144

D. N:r 16370

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Hulegårdens dikn.föret. av år 1940 i Böja skn av

SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 27/8 42

Kontrakt: 11/5 43

Fullbordas: 1/9 45

Statsbidrag: 3.510

Lån: 3.720

Beräkn. kostnad: 7.236:85

Verkst. utbet. d. 2/5 45

av statsbidrag: 1.100 kr.

av lån: 1.200 kr.

Utfört arbete enligt Ibring E. Öfverholm den 12 / 7 1945

4.300 kr. = c:a 60 %.

0.60 · 3'570 · 2'100
1100
1'000

0.60 · 3'720 · 2'200
1'200
1'000

Ordf. i arb. styrelsen
~~Ende-intressent~~ } Sågverksäg. Sigfrid Anderssonl Hulegården, Böja, Låstad.

ekv. ..... bifogad

Utbetalas

av statsbidrag 1'000 kr.

av lån 1'000 kr.

Stockholm den 27/ 7 1945

9. 1941. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
214141

264
1/2

DIARIE N:r 16370
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 JUL. 1945

BEVIS

över verkställd besiktning av Hulegårdens dik ningsföretag av år 1940 i Böja socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:ts~~ Lantbruksstyrelsen den 27 aug. 1942

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 3.510

Lån från statens avdikningslånefond " 3.720

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 11 maj 1943

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1945

Arbetsstyrelsens ordf.: Sågverksägaren Sigfrid Andersson,

Adress: Hulegården, Böja pr Låstad.

Vid av undertecknad den 12 juli 1945 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och material anskaffat i en omfattning, som jämte förrättningskostnaderna motsvarar en summa av cirka 4.300 kronor eller omkring 60 procent av det till 7.236:85 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 15 juli 1945.

Ernst Öfverholm.
Statens e.o. lantbruksingenjör.

STAMPEL KR. EN KRONA KR.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. - SKARA
437144

1945 den 2 maj

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Hulegårdens dikningsföretag av år 1940 i Böja socken av Skaraborgs län.

Lån 3.720 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 27 augusti 1942.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Böja socken			
Böja Stommen	1	5^{1}	Ekkl. löneboställe
Böja Hulegården	1/4	4^{2}	Herbert Gustafson
Böja Hulegården	1/8	4^{3}	Sigfrid Andersson
Böja Hulegården	1/4	4^{4}	Tekla Svensson
Böja Hulegården	1/8	4^{7}	Rudolf Johansson

Stockholm den 2 maj 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

264
42

STATENS e. LANTBRUKSINGENJÖR
ERNST ÖFVERHOLM
Telefon 866
S K A R A

Postgirokonto 35683

DIARIE N:r 9608
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 APR. 1945

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 11 maj 1943 antagit kontrakt om utförande av arbetet vid Hulegårdens dikningsföretag av år 1940 i Böja socken av Skaraborgs län, till vilket företag den 27 augusti 1942 anvisats statsbidrag med 3.510 kronor från statens avdikningsanslag och dels lån med 3.720 kronor från statens avdikningslånefond.

Härmed intygas att ifrågavarande arbete blivit påbörjat.

Skara den 26 april 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

27/8 42

DIARIE N:r 21393
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 6 NOV. 1940

F Ö R T E C K N I N G

över de av Hulegårdens dikningsföretag av år 1940 berörda fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Böja socken	
1	5^{1} ✓	Böja Stommen	Eckl. löneboställe
1/4	4^{2} ✓	Böja Hulegården	Herbert Gustafson
1/8	4^{3} ✓	Böja Hulegården	Sigfrid Andersson
1/4	4^{4} ✓	Böja Hulegården	Tekla Svensson
1/8	4^{7} ✓	Böja Hulegården	Rudolf Johansson

Skara den 30 oktober 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

avsyning Hulegårdens

dik 40 Böja

en Skaraborgs

xxxxxx

27 aug. 42

3.510

3.720

11 maj 1943

45

Sågverksägaren Sigfrid Andersson

Hulegården, Böja, Låstad

Vid av undertecknad den 17 oktober 1945 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava icke understigit det fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 17 oktober 1945.

Ernst Öfverholm.
e.o. lantbruksingenjör

besiktning Hulegårdens

dik 40 Böja

en Skaraborgs

xxxxxx 27 aug. 42

3.510

9830
7230
2600
661:88
1938:12 45

3.720
7230

11 maj 1943

Sågverksägaren Sigfrid Andersson,

Hulegården, Böja Låstad.

Vid av undertecknad den 12 juli 1945 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och material anskaffat i en omfattning, som jämte förrättningskostnaderna motsvarar en summa av cirka 4.300 kronor eller omkring 60 procent av det till 7.236:85 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 15 juli 1945.

Ernst Öfverholm.
Statens e.o. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 1.

Vid av undertecknad den 17 maj 1945 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, tillverkade vid Albert Perssons cementvarufabrik i Kinne Vedum och avsedda för "Hulegårdens dikningsföretag av år 1940" i Böja socken, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-dag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
8"	80 cm	21 april 1945	1200 kg		1500 kg
"	"	23 april 1945	"	1450 kg	
"	"	27 april 1945	"	1200 kg	

627 meter 8" betongrör kunde sålunda godkännas.

Skara den 19 maj 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 2.

Vid av undertecknad den 12 juli 1945 företagen kontroll-avvägning av de lagda rörledningarna

B - C

5+30 - 9 av D - E - F

i "Hulegårdens dikningsföretag av år 1940" i Böja socken befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 15 juli 1945.

Statens e.o. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS

nr 3.

Vid av assistent Rolf Lindqvist den 4 oktober 1945 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

B-J,

B-K,

E-M och

N-P samt

61+60-0

befanns att läggningen kunde godkännas.

Beträffande sträckan

42+40-L,

som på grund av ras blivit funktionsduglig, måste denna delvis omläggas efter överenskommelse mellan företaget och entreprenören. Under förutsättning att sträckan 42+40 - c:a 43+50 efter slamrensning och delvis omläggning bringas att fungera till belåtenhet, torde ovanför liggande sträcka kunna godkännas, om den icke dessförinnan slammat igen. Stenfyllningen kring brunnarna på denna sträcka bör beklädas med enris eller granris.

De öppna dikena ha minst det föreskrivna djupet.

Trumman mellan F och G ligger för djupt /4 cm i överändan och 20 cm i nederändan/, varigenom täckningen på rören nedom trumman reduceras till 20-25 cm.

Stensättningen på trumman vid 5+3 är icke föreskriven på rit-

ningen och torde vara onödig. Risk förefinnes att stenarna rasa ned i kanalen.

Skara den 5 oktober 1945.

Ernst Öfverholm

Statens e.o. lantbruksingenjör.

Assistent.

DIARIE N:r 7436
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 APR. 1943
R 3*0824

Avskrift

Betänkande

angående statsunderstöd till

Hulegårdens dikningsföretag av år 1940

i Böja socken av Skaraborgs län;

avgivet år 1940 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift

Avskrift.
Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till nyttiggörelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 27 augusti 1942
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith
Byrådirektör i Tjänsten.

BETÄNKANDE

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Hulegårdens dikningsföretag av år 1940" i Böja socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Avdikningsområdet är beläget ½ å 1 km sydväst om Böja kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 19 april 1940 avslutad syn enligt vattenlagen. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse /Bil. II/, vilken icke föranlett någon erinran från nämnden. Besvär mot syneförrättningen har ej anförts /Bil. III/.

Av företaget beröres bl. a. ecklesiastika lönebostället 1 mantal Böja Stommen 5^{1}. Skara Stiftsnämnd har medgivit Bergs m. fl. församlingars pastorat rätt att för bostället söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande /Bil. IV/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen förefinnas ej.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1945.

Statsunderstöd.

Företagets delägare hava överenskommit att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Samtliga delägare hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 3510 kronor från statens avdikningsanslag och 3720 kronor från statens avdikningslånefond.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

Bilaga II. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

Bilaga III. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats.

Bilaga IV. Tillståndsbevis från Skara Stiftsnämnd.

Bilaga V. Föreningsskrivelse rörande ansökning om lån.

Bilaga VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Bilaga VII. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

Bilaga VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 30 oktober 1940.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Torrläggningskostnad:

Arbets- och materialkostnad		6660:-
Förrättningskostnad:		
Kostnad för syneförrättningen	525:80	
Kostnad för utredningen angående statsunderstöd	51:05	576:85
Summa kronor:		7236:85

Skara den 30 oktober 1940.
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.
Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 7.236 kronor 85 öre
Stockholm den 27 augusti 1942
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith
Bestyrkes i tjänsten

5

Bilaga II.

REDOGÖRELSE

för Hulegårdens diknings- företag av år 1940

i Böja socken

av Skaraborgs län, omfattande 1 samfällighet.

Åker 22.15 har

Äng och odlingsmark 0.39 „

Annan duglig mark „

Tillsammans 22.54 har

Markens blivande värde i medeltal 856 kronor pr har

„ „ „ högst 900 „ „ „

Båtnaden har uppskattats till 7542:80 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 6660:- „

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till „

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera eller sand

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 19 april 1940.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Sigfrid Andersson

Adress: Hulegården, Böja, Låstad

Anm.:

Skara den 26 oktober 1940

Ernst Öfverholm

Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

Bilaga III.

Diariebevis.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 19 april 1940 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande hemmanet Hulegården i Böja socken, Skaraborgs län /Hulegårdens dikningsföretag av år 1940/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 3 juli 1940.

Einar Weiss

Vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre.

e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Skara Stiftsnämnd Bilaga IV.

D. nr 548.
SB. nr 470.

Statens e. lantbruksingenjör Ernst Öfverholm.

I skrivelse till stiftsnämnden den 3 innevarande augusti har Ni med förmälan, att Bergs med flera församlingars pastorat beslutat att för ecklesiastika lönebostället 1 mantal Böja nr 5 Stommen i Böja socken söka lån ur statens avdikningslånefond för bestridande av kostnaderna för boställets deltagande i "Hulegårdens dikningsföretag av år 1940", anhållit, att stiftsnämnden ville lämna medgivande härtill.

Yttrande i ärendet har avgivits av vederbörande boställsnämndsordförande.

Med stöd av nådiga kungörelsen den 14 juni 1901 angående rätt för innehavare av civil- eller ecklesiastikstaten anslaget boställe eller hemman att vinna delaktighet i odlingslån med mera medgiver stiftsnämnden, att lån må sökas för ovannämnda boställes räkning till bestridande av ifrågavarande torrläggningskostnader.

Skara stiftsnämnd den 29 augusti 1940.

Å stiftsnämndens vägnar:

Gustaf Ljunggren

Bengt Gierup

Bilaga V.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i Hulegårdens dikningsföretag av år 1940 inom Böja socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordförandeni företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdiknings-lånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Hulegården den 19 april 1940.

Sigfrid Andersson — Tekla Svensson

Rudolf Johansson — Herbert Gustafson

Karl Johansson, ombud för Bergs pastorat

Bevittnas:

Gunnar Pettersson — Carl Carlsson

Bil. VI.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
	22.15	0.39	22.54	7236:85	7542:80	0.96

Skara den 30 oktober 1940.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

FETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Böja socken							
1	5[1]		Böja Stommen	Eckl. löneboställe	16	28		34	16	62
1/8	4[3]		Böja Hulegården	Sigfrid Andersson		98				98
1/4	4[4]		Böja Hulegården	Tekla Svensson	1	99			1	99
1/4	4[2]		Böja Hulegården	Herbert Gustafson	1	04		05	1	09
1/8	4[7]		Böja Hulegården	Rudolf Johansson	1	86			1	86
				Summa:	22	15		39	22	54

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
										0.96					
5700	30	4985	61	393	61	38	21	5417	43		48.60	2627	55	2784	75
351	80	319	70	25	24	2	45	347	39		48.60	168	48	178	56
533	70	485	-	38	29	3	72	527	01		48.60	255	60	270	89
283	80	257	91	20	36	1	98	280	25		48.60	135	94	144	08
673	20	611	78	48	30	4	69	664	77		48.60	322	43	341	72
7542	80	6660	-	525	80	51	05	7236	85			3510	-	3720	-

Skara den 30 oktober 1940.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga VIII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Hulegårdens dikningsföretag av år 1940" i Böja socken av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande, kostnadssammandrag och sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad, 5 sidor à 3:- kr	15:-
Föreningsskrivelse rörande ansökning om lån	3:-
Tillståndsbevis från stiftsnämnden	3:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden	3:55
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:-
Uträkning av statsunderstödets storlek	2:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel	4:90
Avskrift av betänkandet med bilagor, 12 sidor à 0:55 kr	6:60
Inhäftning, två band	2:-
Förteckning över låntagarna och deras fastigheter	3:-
Ansökningshandling och expedition	5:-
Summa kronor:	51:05

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till vederbörande häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 30 oktober 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 12, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten: