Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 19/8 19 42
godkänd den 27/8 19 42

232
1/2

DIARIE N:r 16482
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 AUG. 1942

R 3•0826

Obs! 3 vitt. återgå

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 3 juli 1942 till

Jungatorps dikningsföretag av år 1940 i Jungs socken av

SKARABORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med åttatusenfemhundrasjuttio (8.570)

kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med tiotusenfyrahundratio (10.410)

kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens/lantbruksingenjör E. Öfverholm vid syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelsen~~ ~~förtroendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1945 ,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

7. 1941. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
171541

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Jung Skattegården den 6 aug. 1942.
Nils Jansson

Att lantbrukaren Nils Jansson, Skatte-
gården

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress Skara

Adress Jungskola

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 1 september 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

besiktning Jungatorps

dik 40 Jungs

en Skaraborgs

xxxxxxx 3 juli 42

8.570

10.410

1 september 1942

45

Nils Jansson

Skattegården Jungskola

Vid av tekniska biträdet Rolf Lindqvist verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av cirka 19.100 kronor eller omkring 99 procent av det till 19.266:65 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

På grund av väderleksförhållandena synes företaget icke kunna fullbordas förrän våren 1943.

Skara den 1 december 1942.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S.

Nr 7.

Vid av agronom Rolf Lindqvist den 5 oktober 1942 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, tillverkade vid Vinninga Cementvarufabrik och avsedda för"Jungatorps dikningsföretag av år 1940"i Jungs socken erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-dag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
12"	68 cm	17.9.1942	1090 kg		1105 kg
12"	"	21.9.1942	"		"
10"	68 cm	17.9.1942	1020 kg	1045 kg	
10"	"	23.9.1942	"	"	
10"	"	25.9.1942	"	"	
9"	75 cm	14.9.1942	1125 kg	1180 kg	
9"	"	16.9.1942	"	1255 kg	

280 meter 12" rör, 325 meter 10" rör och 250 meter 9" rör kunde sålunda godkännas.

Skara den 9 oktober 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 4.

Vid av undertecknad den 31 juli 1942 företagen hållfasthetsprovning av 12" betongrör, tillverkade vid Vinninga Cementvarufabrik, avsedda för "Jungatorps dikningsföretag av år 1940" i Jungs socken, erhölls följande resultat:

Längd	Tillverknings-dag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
68 cm	3 juli 1942	1088 kg		1100 kg
68 cm	11 juli 1942	1088 kg	1100 kg	
68 cm	15 juli 1942	1088 kg	1135 kg	

476 meter 12" betongrör kunde sålunda godkännas.

Skara den 1 augusti 1942.

Statens c. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 3.

Vid av undertecknad den 10 juli 1942 företagen hållfasthetsprovning av 12" betongrör, tillverkade vid Vinninga Cementvarufabrik, avsedda för "Jungatorps dikningsföretag av år 1940" i Jungs socken, erhölls följande resultat:

Längd	Tillverknings-dag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
68 cm	28 juni 1942	1088 kg	1100 kg	
68 cm	28 juni 1942	1088 kg	1135 kg	
68 cm	1 juli 1942	1088 kg		1045 kg

Cirka 200 st = 136 meter 12" betongrör kunde sålunda godkännas.

Skara den 16 juli 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 2.

Vid av undertecknad den 4 juli 1942 företagen hållfasthetsprovning av 12" betongrör, tillverkade vid Vinninga cementvarufabrik, avsedda för "Jungatorps dikningsföretag av år 1940" i Jungs socken, erhölls följande resultat:

Längd	Tillverknings-dag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
68 cm	8 juni 1942	1088 kg	1270 kg	
"	12 juni 1942	"	1100 kg	

Cirka 300 meter 12" betongrör kunde sålunda godkännas.

Skara den 4 juli 1942.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 1.

Vid av undertecknad den 30 maj 1942 företagen hållfasthetsprovning av 18" betongrör, tillverkade vid Vinninga cementvarufabrik, avsedda för "Jungatorps dikningsföretag av år 1940" i Jungs socken, erhölls följande resultat:

Längd	Tillverknings-dag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
68 cm	22 april 1942	1224 kg	1250 kg	
"	28 april 1942	"		1250 kg
"	5 maj 1942	"		1400 kg

245 meter 18" betongrör kunde sålunda godkännas.

Skara den 30 maj 1942.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

besiktning Jungatorps

dik 40 Jungs

en Skaraborgs

xxxxxx 3 juli 42

8.570

10.410

45

Nils Jansson

Skattegården Jungskola

Vid av undertecknad den 6 augusti 1942 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av cirka 6.800 kronor eller omkring 35 procent av det till 19.266:65 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 13 augusti 1942.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

avsyning Jungatorps

dik 40 Jungs

en Skaraborgs

xxxxxx 3 juli 42

8.570

10.410

1 september 1942

45

Nils Jansson

Skattegården Jungskola

Vid av undertecknad den 18 december 1942 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava uppgått till det fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 18 december 1942.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 5.

Vid av undertecknad den 6 augusti 1942 företagen kontroll-avvägning av de lagda rörledningarna A - B - C - D - E, C - C^1, och B - 12+12 i Jungatorps dikningsföretag av år 1940 befanns, att ledningarna lagts i så nära överensstämmelse med arbetsplanen att de kunde godkännas.

Skara den 6 augusti 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

2165
3200
1120
330
300
7115
1000
7115

K O N T R O L L B E V I S.

Nr 6.

Vid av undertecknad den 16 september 1942 företagen kontroll-avvägning av de lagda rörledningarna

D - D^1,

12+12 - G - H - J,

G - K - L och

K - K^1

i "Jungatorps dikningsföretag av år 1940" befanns, att ledningarna lagts i så nära överensstämmelse med arbetsplanen, att läggningen kunde godkännas.

Skara den 18 september 1942.

Tekn. biträde hos
statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm.

K O N T R O L L B E V I S.

Nr 8.

Vid av agronom Rolf Lindqvist den 26 oktober 1942 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

H - H^1,

M - N - O - P,

N - N^1 och

O - O^1

i "Jungatorps dikningsföretag av år 1940" befanns, att ledningarna lagts i så nära överensstämmelse med arbetsplanen, att läggningen kunde godkännas.

Skara den 26 oktober 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S.

Nr 10.

Vid av agronom Rolf Lindqvist den 23 november 1942 företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen

R - S - T

i "Jungatorps dikningsföretag av år 1940" befanns, att ledningen lagts i så nära överensstämmelse med arbetsplanen, att läggningen kunde godkännas.

Med entreprenören överenskoms, att några få meter av ytvattendiket vid S skulle flyttas till gränsen för att tillfredsställa markägarens krav.

Skara den 24 november 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

DIARIE N:r 16481
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 AUG. 1942

B E V I S

över verkställd besiktning av Jungatorps dikningsföretag av år 1940 i Jungs socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 3 juli 1942

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 8.570

Lån från statens avdikningslånefond „ 10.410

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1945

Arbetsstyrelsens ordf.: Nils Jansson

Adress: Skattegården pr Jungskola

Vid av undertecknad den 6 augusti 1942 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av cirka 6.800 kronor eller omkring 35 procent av det till 19.266:65 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 13 augusti 1942.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

3/7. 42.

F Ö R T E C K N I N G

över de av Jungatorps dikningsföretag av år 1940 berörda fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Jungs socken	
1/8	2[5]	Jungatorp Lilla	Adolf Isakson
1/28	2[6]	D:o	Karl Jonsson
3/16	1[2]	Jungatorp Stora	Helgo, Anna och Alva Andersson
3/16	1[4]	D:o	Adolf Isakson
1/4	1[5]	D:o	Albert Svantesson
1/8	1[6]	D:o	Karl Johanson
1/8	3[6]	Jung Skattegården	Hugo Andersson
avs.	3[10]	D:o	Hugo Andersson
3/64	3[12]	D:o	Nils Jansson
3/64	3[13]	D:o	Nils Jansson

Skara den 7 januari 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

1942 den 1 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Jungatorps dikningsföretag av år 1940 i Jungs socken av Skaraborgs län.

Lån 10.410 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbrukestyrelsens beslut den 3 juli 1942.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Junga socken			
Jungatorp Lilla	1/8	2 5	Adolf Isaksson
" "	1/28	2 6	Karl Jonsson
Jungatorp Stora	3/16	1 2	Helge, Anna och Alva Andersson
" "	3/16	1 4	Adolf Isaksson
" "	1/4	1 5	Albert Svantesson
" "	1/8	1 6	Karl Johansson
Jung Skattegården	1/8	3 6	Hugo Andersson
" "	eve.	3 10	Hugo Andersson
" "	3/64	3 12	Nils Jansson
" "	3/64	3 13	Nils Jansson

Stockholm den 1 september 1942.
På Kungl. Lantbrukestyrelsens vägnar

Albert Smith

D. N:r 24731/42

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Jungatorps dikningsföretag av år 1940 i Jungs socken av

Skaraborgs län

Arb. plan: 3/7 42

Kontrakt: 1/9 42

Fullbordas: 1/9 45

Statsbidrag: 8.570

Lån: 10.410

Beräkn. kostnad: 19.266:65

Verkst. utbet. d. 1/9 42

av statsbidrag: 3.900 kr.

av lån: 4.800 kr.

Utfört arbete enligt st.elbring E. Öfverholm den 1 / 12 19 42

kr. = c:a 99 %.

0,85. 8.570 = 7.300
3900
3400

0,85 · 10.410 = 8.800
4.800
4.000

bel ? ja.

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. Nils Jansson, Skattegården, Jungskola

~~Ende intressent~~ }

Rekv. bifogad

Utbetalas

av statsbidrag 3'400 kr.

av lån 4'000 kr.

Stockholm den 8 /12 19 42

11. 1939. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
246239

232
T/2

DIARIE Nr 24731
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 DEC. 1942

BEVIS

över verkställd **besiktning** av **Jungatorps**

dikningsföretag av år 19**40** i **Jungs**

sock**en** av **Skaraborgs** län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:xxx~~ Lantbruksstyrelsen den **3 juli** 19**42**

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 8.570

Lån från statens avdikningslånefond „ 10.410

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den **1 september 1942**

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19**45**

Arbetsstyrelsens ordf.: **Nils Jansson**

Adress: **Skattegården** pr **Jungskola**

Vid av tekniska biträdet Rolf Lindqvist verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av cirka 19.100 kronor eller omkring 99 procent av det till 19.266:65 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

På grund av väderleksförhållandena synes företaget icke kunna fullbordas förrän våren 1943.

Skara den 1 december 1942.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.



PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
392197

Godk. 14/8 43

232

42

26747

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 DEC. 1942

BEVIS

över verkställd avsyning av Jungatorps

dikningsföretag av år 1940 i Jungs

socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:tt~~ Lantbruksstyrelsen den 3 juli 1942

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 8.570

Lån från statens avdikningslånefond „ 10.410

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 1 september 1942

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1945

Arbetsstyrelsens ordf.: Nils Jansson

Adress: Skattegården pr Jungskola

Vid av undertecknad den 18 december 1942 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava uppgått till det fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 18 december 1942.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

STAMPEL KR. EN KRONA STAMPEL KR.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 3*0826

2755
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 FEB. 1941

Handlingar angående

Jungatorps dikningsföretag av år 1940

i Jungs socken av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1940 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Jung. Skattegården. samt. Stora och Lilla Jungatorp.....

i Jungs socken av Skaraborgs län.

Den 9 augusti 1940.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade genom i Jungs sockens kyrka uppläst och i Skaraborgs Läns Tidning införd kungörelse /Bil. 3 a-b/ sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.30 hos Nils Jansson, Skattegården, varjämte särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 4/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillställdeskommit skiftesgodemännen

Josef Jungnell, St. Brätteberg, Jungskola, och

Josef Johansson, Bäckgården, Jungskola,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Nils Jansson, Skattegården,

Helgo Andersson, Stora Jungatorp, tillsammans med Anna Andersson och Alva Andersson ägare av 3/16 mtl Stora Jungatorp,

Karl Johansson, Stora Jungatorp,

Hjalmar Svantesson såsom ombud för Albert Svantesson, Stora Jungatorp, enligt fullmakt /Bil. 6 a/,

Adolf Isakson, Stora Jungatorp,

Johan Svensson, Lilla Jungatorp,

<u>såsom övriga sakägare</u>:

Bankkamrer Erik Persson, Saleby, ägare av ½ mtl Bystorp.

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Adolf Isakson, Albert Svantesson, Karl Johanson och Helgo Andersson, Stora Jungatorp, samt Johan Svensson, Lilla Jungatorp, hade ingått förening med sökanden till förrättningen med yrkande att förrätt-

ningen skulle utsträckas till att omfatta jämväl dikning av deras mark. Föreningsskrivelsen /Bil. 5/ upplästes och vitsordades av synemännen.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen . Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avloppsdikens upptagande till sådant djup och sådana dimensioner, att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Kamrer Persson lämnade tillstånd till anläggandet av en rörledning genom sin mark med förbehåll att hans arrendator skulle erhålla ersättning för skada å växande gröda.

§ 6.

Meddelades att allmänna vägen från Jungs pålar till Kvänum breddats och rätats åren 1927-28 och att de gamla stentrummorna då i allmänhet ersatts med trummor av betongrör.

§ 7.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 15 dagsverken, vilka skulle gäldas med 5 kronor per dagsverke eller sammanlagt kronor 75:00.

§ 8.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal fredagen den 25 oktober 1940 klockan 9.30.

§ 9.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Josef Jungnell Josef Johansson

Biträdande gode män

Den 25 oktober 1940.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Nils Jansson, Skattegården,

Helgo Andersson, Stora Jungatorp, jämväl såsom ombud för Anna och Alva Andersson, enligt fullmakt /Bil. 6 b/,

Karl Johansson, Stora Jungatorp,

Hjalmar Anderssom såsom ombud för Albert Svantesson, Stora Jungatorp, enligt fullmakt /Bil. 6 c/,

Johan Svensson, Lilla Jungatorp.

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 11.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och synemännens utlåtande /Bil. E/.

§ 12.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 13.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av **Nils Jansson, Skattegården, Jungskola,** åt vilken även uppdrogs att utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval.

§ 14.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Jung den 25 oktober 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Josef Jungquell ..Josef Johansson

Biträdande gode män.

A. o. T. N:r 23-28.

1936.

Bilaga 1.

SKARABORGS LÄNS
20 APR. 1936
LANTMÄTERIKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Skattegården i Jungs socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Hjulsbro

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till undertecknad Nils Jansson

adress Skattegården pr Jungsskola

Telefon: Jungskola central (vidskickning)

Skattegården den 18 april 1936

Nils Jansson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Junsatorp	Sofia Andersson
-"-	Karl Johansson
Skattegården	Hugo Andersson
Junsatorp	Adolf Isaksson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
311841

8

Bilaga 2 a.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. o. V.D. n:r 23 - 28
1936

1150

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, ...

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 21 april *193*6.

Utan avgift.


9

Bilaga 2 b.

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län

LANDSKANSLIET

D. o. V.D. n:r 11 - 50
1937



Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta fränträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 23 februari 1937.

Utan avgift.

Bilaga 3 a.

K U N G Ö R E L S E

För torrläggning genom dikning av vattenskadade marker tillhörande Jung Skattegården samt Stora och Lilla Jungatorp i Jungs socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Nils Jansson, Skattegården, fredagen den 9 augusti 1940 klockan 9.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Skara den 19 juli 1940.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Jungs sockens kyrka den 21/7 1940 betygas:

....John Björkdal....

....Pastoratsadj:....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 19 juli 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 3 b.



Kungörelse

För torrläggning genom dikning av vattenskadade marker tillhörande Jung Skattegården samt Stora och Lilla Jungatorp i Jungs socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Nils Jansson, Skattegården, **fredagen den 9 augusti 1940 klockan 9.30,** då vederbörande sakägare hava att tillställeskomma för utförande av sin talan.

Skara den 19 juli 1940.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.



Från konto 35683

Till konto 30170

har 9 Kronor 60 öre

girerats till:

Skaraborgs läns Tidning Skara

Bokfört 5.8.1940

Postgirokontoret Kupong nr 14

Fol.

SKARA den 23 juli 1940

TELEFONER:
ANNONSKONTORET 9
REDAKTIONEN 114
REDAKTIONEN 914
LINJEVÄLJARE.

SKARABORGS LÄNS TIDNING
GRUNDAD 1884
SKARA TIDNING
GRUNDAD 1813

POSTFACK 172
POSTGIRO 30170
TELEGRAMADRESS
TIDNINGEN

LÄNETS MEST SPRIDDA TIDNING OCH FÖRDELAKTIGASTE ANNONSBLAD

Ing. Herr E. Öfverholm
Alandersgatan 11
S k a r a

DEBET

Postkvitto erkännes av oss som vårt kvitto. Vid inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller all rätt till rabatt. Vid likvids insändande torde räkningens fol.- eller annonsnummer uppgivas.

Månad o. Dag	N:r	För annons ang.	Antal ggr	Sk.L.T mm.	Sk. T. mm.	Båda uppl. mm.	
19 40							
Juli 23	6200	Kung. ang. torrläggn. - St. o. L:a Jungatorp i Jungs socken	1	60			9,60
		Kronor					9,60

Räkning likvideras senast 30 dagar efter fakturans mottagande, i annat fall förverkas event. rabatt.

Bilaga 4.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Nils Jansson, Skattegården, fredagen den 9 augusti 1940 klockan 9.30 för torrläggning av mark tillhörande Jung Skattegården samt Stora och Lilla Jungatorp i Jungs socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen avsänts den 19 juli 1940 till:

3 km. cykel 18.40
5 km. cykel 20:-
38.40

Skiftesgodemannen Josef Jungnell, St. Brätteberg, Jungskola,
Skiftesgodemannen Johannes Svensson, Härebo, "
Nils Jansson, Skattegården, "
Hugo Andersson, Skattegården, "
Alfred Anderssons stbh., Jungatorp, "
Karl Johansson, St. Jungatorp, "
Albert Svantesson, St. Jungatorp, "
Adolf Isaksson, St. Jungatorp, "
Johan Svensson, Lilla Jungatorp, "
Karl Jonsson, " "

32:-
6.40
38.40

Bankkamrer Erik Persson, Saleby,

Ordf. i styrelsen för Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt, godsägare Karl Hellberg, Öredal, Vinninga.

Skara den 19 juli 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 5.

Förening.

Undertecknade delägare i det företag, som avser uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av vattensvårsåde marker inom Skattegården i Jungs socken av Skaraborgs län, göra härmed gemensam sak med sökanden till förrättningen och yrka, att företaget utsträckes så, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes våra marker.

Jungatorp den 4 juni 1940.

Albert Svantesson

genom Gösta Svantesson

Karl Johansson

Helge Andersson

Johan Svensson

Föreslående förening vitsordas av oss sysnemän.

Jung den 9 augusti 1940

Josef Jungnell Josef Johansson

Bil. 6 a.

Fullmakt.

Fullmakt för Hjalmar Svantesson att vid sammanträdet om dikningsföretaget föra min talan och håller jag för giltigt vad ombudet härvid gör och låter

Jungadorp Jungskola den 9 aug. 1940

Albert Svantesson

Bilaga 6 b.

FULLMAKT

för Helge Andersson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Skattegården m. fl. hemman i Jungs socken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Jungsbacka Jungsskola den 24 okt. 1940

Alva Andersson Anna Andersson

Bevittnas:

Ernst Carlsson Tage Hellman

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

38500

Bilaga 6 c.

FULLMAKT

för Hjalmar Svanteson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Jungatorp ~~m. fl.~~ hemman i Jungs sock en och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Jungatorp den 25 oktober 1946

Albert Svanteson

Bevittnas:

Oskar Svensson Elsa Mörck

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38500

Avskrift. Bilaga 7 a.

Vägingenjören i Skaraborgs län.

Beträffande: Jungatorps dikningsföretag av år 1940.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Jung Skattegården samt Stora och Lilla Jungatorp i Jungs socken av Skaraborgs län berörres allmänna vägen Jung - Kvänum på tre ställen.

1./ 800 meter sydöst Jungs Pålar.

Den här befintliga stentrumman ligger för grunt. En 18" betongrörsledning i lutning 1:1000 föreslås vid sidan om och djupare än stentrumman. Vattensamlingsområde: 65 hektar. Stentrumman kan lämpligen bibehållas som reservavlopp.

2./ 1300 meter sydöst Jungs Pålar.

Den här befintliga trumman ligger för grunt. En 12" betongrörsledning i lutning 1.25:1000 föreslås 69 meter sydöst trumman. Vattensamlingsområde: 19 hektar.

3./ 2200 meter sydöst Jungs Pålar.

Den här befintliga stentrumman ligger för grunt. En 9" betongrörsledning i lutning 1.5:1000 föreslås vid sidan om och djupare än stentrumman. Vattensamlingsområde: 9.5 hektar.

Anhålles om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Skara den 16 oktober 1940.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

18

Bilaga 7 b.

VÄGINGENJÖREN
I
SKARABORGS LÄN.

Till Statens e. Lantbruksingeniör
Ernst Öfverholm,

S k a r a.

Beträffande Jungatorps dikningsföretag av år 1940.

De av Eder föreslagna åtgärderna för vattenavledningar genom allmänna vägen Jung - Kvänum godkännes. Kostnaden för avloppsrören ävensom arbetet för den del som beröres av allmän väg skall bekostas av Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt, varför hänvändelse om arbetets utförande skall göras till godsägare Karl Hellberg, Öredal, Vinninga.

Mariestad den 21 oktober 1940.

A. Westgren.

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Jungs socken			
			Västra sanjälligheten			
3/64	3 12		Jung Skattegården	Nils Jansson		
				åker, mylla på lera	1	9.50
				" "	2	9.25
				" "	3	9.10
				" "	4	9.35
				" "	5	9.25
				" "	6	9.05
				" "	7	8.95
				" "	8	"
				" "	9	9.05
				" "	10	9.15
				" , mylla på lera, delvis sand	11	8.90
				" "	12	"
				" "	13	"
				" "	14	9.00
				" "	15	9.20
				" "	16	"
				" "	17	9.35
				" "	18	9.15
				" "	19	"
				" "	20	"
				" "	21	8.95
				" "	22	8.85
				" "	23	8.75
				väg	24	—
				damm	25	—
				Summa		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
25	15							750	112	50	900	135	-	150	22	50
50	16							600	96	-	900	144	-	300	48	-
65	24							510	122	40	900	216	-	390	93	60
25	18							750	135	-	900	162	-	150	27	-
25	20							750	150	-	900	180	-	150	30	-
45	20							630	126	-	900	180	-	270	54	-
55	18							570	102	60	900	162	-	330	59	40
55	23							570	131	10	900	207	-	330	75	90
45	24							630	151	20	900	216	-	270	64	80
35	30							690	207	-	900	270	-	210	63	-
60	16							540	86	40	900	144	-	360	57	60
60	14							640	75	60	900	126	-	360	50	40
60	15							640	81	-	900	135	-	360	54	-
50	15							600	90	-	900	135	-	300	45	-
30	17							720	122	40	900	153	-	180	30	60
30	17							720	122	40	900	153	-	180	30	60
15	25							810	202	50	900	225	-	90	22	50
35	17							690	117	30	900	153	-	210	35	70
35	19							690	131	10	900	171	-	210	39	90
35	20							690	138	-	900	180	-	210	42	-
55	20							570	114	-	900	180	-	330	66	-
65	20							510	102	-	900	180	-	390	78	-
75	32							450	144	-	900	288	-	450	144	-
							08									
							02									
4	55						10		2860	50		4095	-		1234	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
3/64	3 13		Jung Skattegården	Nils Jansson		
				åker, mylla på lera	26	8.65
				" "	27	"
				" "	28	8.60
				" "	29	8.55
				" "	30	8.60
				" "	31	"
				" "	32	8.65
				" "	33	"
				" "	34	"
				" "	35	"
				" "	36	"
				" "	37	"
				" "	38	"
				" "	39	"
				" "	40	"
				" "	41	"
				Summa		
1/8	36		Jung Skattegården	Hugo Andersson		
				åker, mylla på lera	42	8.65
				" "	43	"
				" "	44	"
				" "	45	"
				" "	46	"
				" "	47	8.60
				" "	48	8.75
				" "	49	"
				" "	50	"
				Öfverföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	08							370	31	20	900	72	-	510	40	80
	08							390	31	20	900	72	-	510	40	80
	13							360	46	80	900	117	-	540	70	20
	79							540	426	60	900	711	-	360	284	40
	53							570	302	10	900	477	-	330	174	90
	46							570	262	20	900	414	-	330	151	80
	45							600	270	-	900	405	-	300	135	-
	44							600	264	-	900	396	-	300	132	-
	48							600	288	-	900	432	-	300	144	-
	45							600	270	-	900	405	-	300	135	-
	45							600	270	-	900	405	-	300	135	-
	46							600	276	-	900	414	-	300	138	-
	48							600	288	-	900	432	-	300	144	-
	48							600	288	-	900	432	-	300	144	-
	51							600	306	-	900	459	-	300	153	-
6	73								3896	10		6057	-		2160	90
	39							600	234	-	900	351	-	300	117	-
	29							600	174	-	900	261	-	300	87	-
	26							600	156	-	900	234	-	300	78	-
	26							600	156	-	900	234	-	300	78	-
	25							600	150	-	900	225	-	300	75	-
	27							600	162	-	900	243	-	300	81	-
	22							570	125	40	900	198	-	330	72	60
	19							570	108	30	900	171	-	330	62	70
	20							570	114	-	900	180	-	330	66	-
2	33								1379	70		2097	-		717	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öfver jord		
				åker, mylla på lera	51	8.95
				" "	52	9.00
				" "	53	9.05
				" "	54	9.10
				" "	55	9.05
				" "	56	9.00
				" "	57	"
				" "	58	"
				" "	59	8.95
				" "	60	9.15
				" "	61	9.00
				" "	62	8.65
				" "	63	"
				" "	64	"
				" "	65	"
				" "	66	"
				" "	67	"
				" "	68	8.75
				" "	69	"
				" "	70	8.60
				" "	71	"
				" "	72	"
				" "	73	8.45
				" "	74	"
				" "	75	8.40
				väg.	76	—
				Summa		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	33								1379	70		2097	-		717	30
50	35							600	210	-	900	315	-	300	105	-
45	25							630	157	50	900	225	-	270	67	50
40	26							660	171	60	900	234	-	240	62	40
35	24							690	165	60	900	216	-	210	50	40
40	21							660	138	60	900	189	-	240	50	40
45	26							630	163	80	900	234	-	270	70	20
45	23							630	144	90	900	207	-	270	62	10
45	24							630	151	20	900	216	-	270	64	80
50	25							600	150	-	900	225	-	300	75	-
30	29							720	208	80	900	261	-	180	52	20
45	22							630	138	60	900	198	-	270	59	40
50	39							600	234	-	900	351	-	300	117	-
50	36							600	216	-	900	324	-	300	108	-
50	38							600	228	-	900	342	-	300	114	-
50	42							600	252	-	900	378	-	300	126	-
50	38							600	228	-	900	342	-	300	114	-
50	42							600	252	-	900	378	-	300	126	-
55	10							570	57	-	900	90	-	330	33	-
55	22							570	125	40	900	198	-	330	72	60
60	28							540	151	20	900	252	-	360	100	80
60	30							540	162	-	900	270	-	360	108	-
60	31							540	167	40	900	279	-	360	111	60
60	33							540	178	20	900	297	-	360	118	80
60	37							540	199	80	900	333	-	360	133	20
60	42							540	226	80	900	378	-	360	151	20
							10									
9	81						10		5858	10		8829	-		2970	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
avs.	3 10		Jung Skattegården	Hugo Andersson		
				åker, mylla på lera	77	9.15
				" "	78	8.70
				" "	79	8.65
				" "	80	8.50
				" "	81	8.40
				" "	82	8.30
				Summa		
3/16	14		Jungatorps Stora	Adolf Isakson		
				åker, mylla på lera	83	8.10
				" "	84	"
				" "	85	8.25
				Summa		
3/16	12		Jungatorps Stora	Helge, Anna och Alva Andersson		
				åker, mylla på lera	86	8.55
				" "	87	8.50
				" "	88	8.55
				" "	89	"
				" "	90	"
				" "	91	8.60
				" "	92	8.55
				" "	93	"
				" "	94	"
				" "	95	8.60
				" "	96	"
				" "	97	"
				Öregårdes		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	11							840	92	40	900	99	-	60	6	60
	10							660	66	-	900	90	-	240	24	-
	11							630	69	30	900	99	-	270	29	70
	13							540	70	20	900	117	-	360	46	80
	14							540	75	60	900	126	-	360	50	40
	23							480	110	40	900	207	-	420	96	60
	82								483	90		738	-		254	10
1	59							660	1049	40	900	1431	-	240	381	60
1	72							660	1135	20	900	1548	-	240	412	80
2	39							720	1720	80	900	2151	-	180	430	20
5	70								3905	40		5130	-		1224	60
	21							720	151	20	900	189	-	180	37	80
	48							720	345	60	900	432	-	180	86	40
	49							720	352	80	900	441	-	180	88	20
	41							660	270	60	900	369	-	240	98	40
	41							660	270	60	900	369	-	240	98	40
	40							660	264	-	900	360	-	240	96	-
	39							600	234	-	900	351	-	300	117	-
	38							600	228	-	900	342	-	300	114	-
	37							600	222	-	900	333	-	300	111	-
	36							600	216	-	900	324	-	300	108	-
	35							600	210	-	900	315	-	300	105	-
	36							600	216	-	900	324	-	300	108	-
4	61								2980	80		4149	-		1168	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Örsjöstorp		
				åker, mylla på lera	98	8.60
				" "	99	8.65
				" "	100	"
				" "	101	8.55
				" "	102	8.50
				" "	103	8.55
				" "	104	8.60
				" "	105	"
				" "	106	8.65
				" "	107	"
				" "	108	8.55
				" "	109	8.60
				" "	110	8.65
				" "	111	"
				" "	112	8.70
				" "	113	8.60
				" "	114	"
				" "	115	"
				" "	116	8.55
				" "	117	"
				" "	118	8.50
				" "	119	8.45
				" "	120	"
				" "	121	8.50
				" "	122	8.55
				" "	123	"
				" "	124	"
				" "	125	8.60
				" "	126	8.70

Örsjöstorp

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	61								2980	80		4149	-		1168	20
55	35							570	199	50	900	315	-	330	115	50
55	17							570	96	90	900	153	-	330	56	10
60	33							540	178	20	900	297	-	360	118	80
65	33							510	168	30	900	297	-	390	128	70
70	33							480	158	40	900	297	-	420	138	60
65	31							510	158	10	900	279	-	390	120	90
60	30							540	162	-	900	270	-	360	108	-
60	33							540	178	20	900	297	-	360	118	80
55	33							570	188	10	900	297	-	330	108	90
65	16							510	81	60	900	144	-	390	62	40
70	34							480	163	20	900	306	-	420	142	80
65	34							510	173	40	900	306	-	390	132	60
55	36							570	205	20	900	324	-	330	118	80
50	34							600	204	-	900	306	-	300	102	-
45	36							630	226	80	900	324	-	270	77	20
55	37							570	210	90	900	333	-	330	122	10
55	37							570	210	90	900	333	-	330	122	10
55	40							570	228	-	900	360	-	330	132	-
50	38							600	228	-	900	342	-	300	114	-
50	40							600	240	-	900	360	-	300	120	-
40	23							660	151	80	900	207	-	240	55	20
40	28							660	184	80	900	252	-	240	67	20
45	33							630	207	90	900	297	-	270	89	10
40	33							660	217	80	900	297	-	240	79	20
40	33							660	217	80	900	297	-	240	79	20
40	34							660	224	40	900	306	-	240	81	60
50	40							600	240	-	900	360	-	300	120	-
45	39							630	245	70	900	351	-	270	105	30
40	39							660	257	40	900	351	-	240	93	60
14	23								8588	10		12807	-		4218	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öven jöns		
				åker, mylla på lera	127	8.75
				" "	128	8.80
				" "	129	8.90
				" "	130	9.00
				" "	131	8.85
				" "	132	8.80
				" "	133	8.75
				" "	134	8.70
				" "	135	8.65
				" "	136	8.55
				" "	137	"
				" "	138	"
				tomt, jordbättras ej	139	-
				trädgård	140	8.60
				väg och gårdsplan	141	-
				väg	142	-
				åker, mylla på lera	143	8.45
				" "	144	8.85
				" "	145	"
				" "	146	8.80
				" "	147	8.75
				" "	148	8.70
				" "	149	8.75
				" "	150	8.80
				" "	151	"
				" "	152	"
				" "	153	8.85
				" "	154	"
				Öven jöns		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

381337

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
14	23								8588	10		12807	-		4218	90
40	38							660	250	80	900	342	-	240	91	20
35	18							690	124	20	900	162	-	210	37	80
25	81							750	607	50	900	729	-	150	121	50
35	72							690	496	80	900	648	-	210	151	20
30	19							600	114	-	900	171	-	300	57	-
35	35							570	199	50	900	315	-	330	115	50
35	34							570	193	80	900	306	-	330	112	20
35	31							570	176	70	900	279	-	330	102	30
60	30							540	162	-	900	270	-	360	108	-
70	36							480	172	80	900	324	-	420	151	20
70	37							480	177	60	900	333	-	420	155	40
70	12							480	57	60	900	108	-	420	50	40
-							30									
70	34							480	163	20	900	306	-	420	142	80
-							08									
-							31									
80	13							420	54	60	900	117	-	480	62	40
40	40							660	264	-	900	360	-	240	96	-
40	43							660	283	80	900	387	-	240	103	20
45	38							630	239	40	900	342	-	270	102	60
50	42							600	252	-	900	378	-	300	126	-
55	39							570	222	30	900	351	-	330	128	70
55	44							570	250	80	900	396	-	330	145	20
55	43							570	245	10	900	387	-	330	141	90
55	45							570	256	50	900	405	-	330	148	50
55	43							570	245	10	900	387	-	330	141	90
50	42							600	252	-	900	378	-	300	126	-
50	42							600	252	-	900	378	-	300	126	-
23	74						69		14302	20		21366	-		7063	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öresjöns		
				åker, mylla på lera	155	8.85
				" "	156	8.90
				" "	157	"
				" "	158	"
				Summa		
1/8	14		Jungatorps Stora	Karl Johansson		
				åker, mylla på lera	159	9.00
				" "	160	9.05
				" "	161	"
				" "	162	9.10
				" "	163	"
				" "	164	9.15
				" "	165	"
				" "	166	9.20
				" "	167	9.25
				" "	168	"
				" "	169	9.30
				" "	170	9.35
				" "	171	"
				" "	172	"
				" "	173	"
				" "	174	"
				" "	175	9.45
				" "	176	9.30
				" "	177	9.25
				" "	178	9.20
				" "	179	9.15
				Öresjöns		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

381337

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
23	74						69		14302	20		21366	-		7063	80
50		44						600	264	-	900	396	-	300	132	-
50		43						600	258	-	900	387	-	300	129	-
50		44						600	264	-	900	396	-	300	132	-
50		45						600	270	-	900	405	-	300	135	-
25	50						69		15358	20		22950	-		7591	80
55		51						570	290	70	900	459	-	330	168	30
50		34						600	204	-	900	306	-	300	102	-
50		34						600	204	-	900	306	-	300	102	-
50		33						600	198	-	900	297	-	300	99	-
50		33						600	198	-	900	297	-	300	99	-
45		33						630	207	90	900	297	-	270	89	10
45		31						630	195	30	900	279	-	270	83	70
45		39						630	245	70	900	351	-	270	105	30
45		32						630	201	60	900	288	-	270	86	40
45		33						630	207	90	900	297	-	270	89	10
45		26						630	163	80	900	234	-	270	70	20
40		26						660	171	60	900	234	-	240	62	40
40		21						660	138	60	900	189	-	240	50	40
40		21						660	138	60	900	189	-	240	50	40
40		20						660	132	-	900	180	-	240	48	-
40		21						660	138	60	900	189	-	240	50	40
30		19						720	136	80	900	171	-	180	34	20
45		14						630	88	20	900	126	-	270	37	80
30		14						600	84	-	900	126	-	300	42	-
45		16						630	100	80	900	144	-	270	43	20
45		15						630	94	50	900	135	-	270	40	50
5	66								3540	60		5094	-		1553	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öre fält		
				åker, mylla på lera	180	9.15
				" "	181	9.10
				" "	182	9.00
				väg	183	—
				Summa		
1/4	15		Jungatorp Stora	Albert Svantesson		
				åker, mylla på lera	184	9.55
				" "	185	9.60
				" "	186	"
				" "	187	"
				" "	188	9.50
				Summa		
				Sammandrag för Västra sanjälligheten		
3/64	3 12		Jung Skattegården	Nils Jansson	1-25	
3/64	3 13		D:o	D:s maka	26-41	
1/8	3 6		D:o	Hugo Andersson	42-76	
avs.	3 10		D:o	D:s maka	77-82	
3/16	14		Jungatorp Stora	Adolf Isakson	83-85	
3/16	12		D:o	Helgot Anna ov Alva Andersson	86-158	
1/8	16		D:o	Karl Johansson	159-183	
1/4	15		D:o	Albert Svantesson	184-188	
				Summa		

PETTERSONSKA BOKTR.ESTR. SKARA 381337

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	66								3540	60		5094	-		1553	40
45	16							630	100	80	900	144	-	270	43	20
45	21							630	132	30	900	189	-	270	56	70
55	40							570	228	-	900	360	-	330	132	-
-							15									
6	43						15		4001	70		5787	-		1785	30
20	39							780	304	20	900	351	-	120	46	80
45	18							630	113	40	900	162	-	270	48	60
45	24							630	151	20	900	216	-	270	64	80
45	40							630	252	-	900	360	-	270	108	-
45	39							630	245	70	900	351	-	270	105	30
1	60								1066	50		1440	-		373	50
4	55						10		2860	50		4095	-		1234	50
6	73								3896	10		6057	-		2160	90
9	81						10		5858	10		8829	-		2970	90
	82								483	90		738	-		254	10
5	70								3905	40		6130	-		1224	60
25	50						69		15358	20		22950	-		7591	80
6	43						15		4001	70		5787	-		1785	30
1	60								1066	50		1440	-		373	50
61	14					1	04		37430	40		55026	-		17595	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Hellersta sämjelighet			
1/8	14		Jungatorps Stora	Mark Johansson		
				åker, mylla på lera	189	8.60
				Summa		
1/4	15		Jungatorps Stora	Albert Svantesson		
				åker, mylla på lera	190	8.70
				" "	191	8.80
				" "	192	8.85
				" "	193	8.90
				" "	194	8.95
				" "	195	"
				" "	196	"
				" "	197	9.00
				" "	198	9.15
				" "	199	"
				" "	200	"
				" "	201	"
				" "	202	"
				" "	203	"
				" "	204	"
				" "	205	9.20
				" "	206	"
				" "	207	9.25
				" "	208	9.35
				" "	209	9.40
				" "	210	"
				" "	211	9.45
				" "	212	"

Örnsjöes

PETTERSONSKA BOKTRYCKERI. SKARA

381337

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	48							570	843	60	900	1332	-	330	488	40
1	48								843	60		1332	-		488	40
	38							570	216	60	900	342	-	330	125	40
	35							630	220	50	900	315	-	270	94	50
	35							630	220	50	900	315	-	270	94	50
	34							630	214	20	900	306	-	270	91	80
	41							660	270	60	900	369	-	240	98	40
	38							660	250	80	900	342	-	240	91	20
	38							660	250	80	900	342	-	240	91	20
	41							660	270	60	900	369	-	240	98	40
	38							660	250	80	900	342	-	240	91	20
	36							660	237	60	900	324	-	240	86	40
	36							660	237	60	900	324	-	240	86	40
	43							660	283	80	900	387	-	240	103	20
	37							660	244	20	900	333	-	240	88	80
	37							660	244	20	900	333	-	240	88	80
	37							690	255	30	900	333	-	210	77	70
	36							690	248	40	900	324	-	210	75	60
	35							690	241	50	900	315	-	210	73	50
	27							660	178	20	900	243	-	240	64	80
	28							690	193	20	900	252	-	210	58	80
	43							660	283	80	900	387	-	240	103	20
	42							660	277	20	900	378	-	240	100	80
	34							720	244	80	900	306	-	180	61	20
8	47								5586	-		7623	-		2037	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öster		
				åker, mylla på lera	213	9.45
				" "	214	"
				" "	215	"
				" "	216	9.50
				" "	217	"
				" "	218	"
				" "	219	9.55
				" "	220	9.60
				" "	221	9.50
				" "	222	"
				" "	223	9.45
				" "	224	"
				" "	225	"
				" "	226	"
				" "	227	9.50
				" "	228	9.60
				" "	229	9.65
				" "	230	9.70
				" "	231	9.80
				väg	232	—
				väg	233	—
				Summa		
			Sammandrag för Mellersta samfälligheten			
1/8	16		Jungatorp Stora	Karl Johansson	189	
1/4	15		D:o	Albert Svantesson	190-233	
				Summa		

PETTERSONSKA BOKTR. E:FR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8	47								5586	-		7623	-		2037	-
	29							720	208	80	900	261	-	180	52	20
	29							690	200	10	900	261	-	210	60	90
	30							690	207	-	900	270	-	210	63	-
	31							690	213	70	900	279	-	210	65	10
	31							690	213	70	900	279	-	210	65	10
	53							660	349	80	900	477	-	240	127	20
	67							660	442	20	900	603	-	240	160	80
	35							690	241	50	900	315	-	210	73	50
	33							630	207	90	900	297	-	270	89	10
	35							600	210	-	900	315	-	300	105	-
	48							480	230	40	900	432	-	420	201	60
	45							480	216	-	900	405	-	420	189	-
	46							480	220	80	900	414	-	420	193	20
	51							480	244	80	900	459	-	420	214	20
	50							510	255	-	900	450	-	390	195	-
	50							570	285	-	900	450	-	330	165	-
	53							600	318	-	900	477	-	300	159	-
	50							630	315	-	900	450	-	270	135	-
	51							690	351	90	900	459	-	210	107	10
							07									
							16									
16	64						23		10518	-		14976	-		4458	-
1	48								843	60		1332	-		488	40
16	64						23		10518	-		14976	-		4458	-
18	12						23		11361	60		16308	-		4946	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Östra Sunnefälleryte			
1/8	2 3		Jungatorp Lilla	Johan Svensson		
				väg	234	–
				åker, mylla på lera	235	9.95
				" "	236	"
				" "	237	"
				" "	238	10.00
				" "	239	"
				Summa		
1/28	2 7		Jungatorp Lilla	Johan Svensson		
				väg	240	–
				åker, mylla på lera	241	10.00
				" "	242	"
				" "	243	9.95
				" "	244	"
				" "	245	"
				" "	246	"
				" "	247	"
				" "	248	"
				" "	249	9.90
				Summa		
1/28	2 6		Jungatorp Lilla	Karl Jonsson		
				åker, mylla på lera	250	9.40
				" "	251	9.35
				" "	252	9.30
				Summa		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							05									
	16							600	96	-	~~900~~ 800	128	-	200	32	-
	16							600	96	-	~~900~~ 800	128	-	200	32	-
	17							600	102	-	~~900~~ 800	136	-	200	34	-
	15							630	94	50	~~900~~ 800	120	-	170	25	50
	21							630	132	30	~~900~~ 800	168	-	170	35	70
	85						05		620	80		680	-		159	20
							07									
	24							630	151	20	900	216	-	270	64	80
	26							630	163	80	900	234	-	270	70	20
	27							600	162	-	900	243	-	300	81	-
	21							600	126	-	900	189	-	300	63	-
	22							600	132	-	900	198	-	300	66	-
	24							600	144	-	900	216	-	300	72	-
	22							600	132	-	900	198	-	300	66	-
	26							600	156	-	900	234	-	300	78	-
	37							570	210	90	900	333	-	330	122	10
2	29						07		1377	90		2061	-		683	10
	24							720	172	80	900	216	-	180	43	20
	24							690	165	60	900	216	-	210	50	40
	23							660	151	80	900	207	-	240	55	20
	71								490	20		639	-		148	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/8	25		Jungatorp Lilla	Adolf Isakson		
				åker, mylla på lera	253	9.70
				Summa		
			Sammandrag för Östra samfälligheten			
1/8	23		Jungatorp Lilla	Johan Svensson	234-239	
1/28	27		D:o	D:o	240-249	
1/28	24		D:o	Karl Jonsson	250-252	
1/8	25		D:o	Adolf Isakson	253	
				Summa		
			Sammandrag för hela företaget			
			Västra samfälligheten			
			Mellersta samfälligheten			
			Östra samfälligheten			
				väg	254	
				allmän väg	255	
				allmän väg	256	
				Summa		

PETTERSONSKA BOKTR:ETTR. SKARA

381337

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	28							700	3696	–	900	4752	–	200	1056	–
5	28								3696	–		4752	–		1056	–
	85						05		520	80		680	–		159	20
2	29						07		1377	90		2061	–		683	10
	71								490	20		639	–		148	80
5	28								3696	–		4752	–		1056	–
9	13						12		6084	90		8132	–		2047	10
61	14					1	04		37430	40		55026	–		17595	60
18	12						23		11361	60		16308	–		4946	40
9	13						12		6084	90		8132	–		2047	10
							20									
						1	24									
							19									
88	39					3	02		54876	90		79466	–		24589	10

Jung den 25 oktober 1940

Statens p. kulturbefrämjanden

Josef Johansson

Josef Jungmell
Biträdande syneman

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR.-ETR.
SKARA

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Västra samfälligheten								
+4 +57 0 - 2	253	Sträckan A-B								
+4 +49 0 - 2	245	18" betongrör m	245	6:40			1568	-		
		Grävning för rörledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning resp. påfyllning av jord intill 0.5 meter över rörledningen m	245	1:20			294	-		
+4 0 +57 2		Kringgjutning av rörutlopp					45	-		
		Brunn, d=0.90 m, översta röret koniskt: 0.90-0.60 m					60	-	1967	-
		Tillägges c:a 10 %							198	-
+49 +57 2 - 2	8	18" betongrörsledning, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande samt brunn, d = 0.90 m, vid 2+49 bekostas av Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt.								
							Summa:		2165	-
+57 +44 2 - 10a	787	Sträckan B-C-D-E								
+57 +2 2 - 7	445	12" betongrör m	445	3:30			1468	50		
+2 +74 7 - 8	172	8" tegelrör m	172	1:85	318	20				
+74 +44 8 - 10a	170	5" " m	170	0:80	136	-	454	20		
+57 +30 2 - 4	173	Grävning, läggning och återfyllning m	173	1:10	190	30				
+30 +59 4 - 5	129	D:o d:o m	129	1:65	212	85				
+59 +2 5 - 7	143	D:o d:o m	143	1:05	150	15				
+2 +74 7 - 8	172	D:o d:o m	172	0:70	120	40				
+74 +44 8 - 10a	170	D:o d:o m	170	0:65	110	50	784	20		
+30+59+2 4, 5, 7		Brunn, d = 0.60 m	3	45:-	135	-				
+74 +44 8, 10a		Brunn, d = 0.45 m	2	35:-	70	-	205	-	2911	90
		Tillägges c:a 10 %							288	10
							Summa:		3200	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
20 - 21	100	**Sträckan B-F**									
		8" tegelrör	m	100	1:85			185	-		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	100	0:80			80	-		
21		Brunn, d = 0.45 m						35	-	300	-
		Tillägges c:a 10 %								30	-
								Summa:		330	-
+94 +67 41 -46	473	**Sträckan C-C^1**									
+94 +40 41 -44	246	8" tegelrör	m	246	1:85	455	10				
+40 +38 44 -45	98	6" "	m	98	1:15	112	70				
+38 +67 45 -46	129	4" "	m	129	0:60	77	40	645	20		
	246	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	246	0:70	172	20				
	98	D:o d:o	m	98	0:50	49	-				
	129	D:o d:o	m	129	0:35	45	15	266	35		
+40 +38 +67 44, 45, 46		Brunn, d = 0.45 m		3	35:-			105	-	1016	55
		Tillägges c:a 10 %								103	45
								Summa:		1120	-
+40 30 -32	240	**Sträckan D-D^1**									
		5" tegelrör	m	240	0:80			192	-		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	240	0:50			120	-		
+40 32		Brunn, d = 0.45 m						35	-	347	-
		Tillägges c:a 10 %								33	-
								Summa:		380	-
+98 +20 10 -19	822	**Sträckan B-G-H-J**									
+98 +86 10 -16	588	12" betongrör	m	588	3:30	1940	40				
+86 +97 16 -17	111	10" "	m	111	2:30	255	30	2195	70		
+97 +20 17 -19	123	6" tegelrör	m	123	1:15			141	45		
+98 +12 10 -12	114	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	114	1:30	148	20				
+12 +52 12 -13	140	D:o d:o	m	140	0:90	126	-				
+52 +32 13 -14	80	D:o d:o	m	80	1:50	120	-				
+32 +86 14 -16	254	d:o d:o	m	254	0:90	228	60				
+86 +97 16 -17	111	D:o d:o	m	111	0:80	88	80				
+97 +20 17 -19	123	D:o d:o	m	123	0:40	49	20	760	80		
		Överföres:						3097	95		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån·m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:						3097	95		
+12 +52 +32 12, 13, 14, +75 +86 +97 15, 16, 17		Brunn, d = 0.60 m		6	45:-	270	-				
+20 19		Brunn, d = 0.45 m				35	-	305	-	3402	95
		Tillägges c:a 10 %								342	05
								Summa:		3745	-
+56 60 -62	256	Sträckan G-K-L									
+76 60 -61	176	8" tegelrör	m	176	1:85	325	60				
+76 +56 61 -62	80	5" "	m	80	0:80	64	-	389	60		
	176	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	176	0:85	149	60				
	80	D:o d:o	m	80	0:55	44	-	193	60		
+76 +56 61, 62		Brunn, d = 0.45 m		2	35:-			70	-	653	20
		Tillägges c:a 10 %								66	80
								Summa:		720	-
+10 70 -71	110	Sträckan K-K[1]									
		4" tegelrör	m	110	0:60			66	-		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	110	0:50			55	-		
+10 71		Brunn, d = 0.45 m						35	-	156	-
		Tillägges c:a 10 %								14	-
								Summa:		170	-
+14 50 -56	614	Sträckan H-H[1]									
+13 50 -52	213	9" betongrör	m	213	2:-			426	-		
+13 +61 52 -53	148	8" tegelrör	m	148	1:85	273	80				
+61 +14 53 -56	253	5" "	m	253	0:80	202	40	476	20		
50 -52	200	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	200	0:60	120	-				
+13 52 -52	13	D:o d:o	m	13	0:90	11	70				
+13 +61 52 -53	148	D:o d:o	m	148	0:55	81	40				
+61 +5 53 -55	144	D:o d:o	m	144	0:40	57	60				
+5 +14 55 -56	109	D:o d:o	m	109	0:50	54	50	325	20		
+13 52		Brunn, d = 0.60 m				45	-				
+61 +5 +14 53, 55, 56		Brunn, d = 0.45 m		3	35:-	105	-	150	-	1377	40
		Tillägges c:a 10 %								137	60
								Summa:		1515	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag för Västra samfälligheten								
	253	Sträckan A-B							2165	-
	787	" B-C-D-E							3200	-
	100	" B-F							330	-
	473	" $C-C^1$							1120	-
	240	" $D-D^1$							380	-
	822	" B-G-H-J							3745	-
	256	" G-K-L							720	-
	110	" $K-K^1$							170	-
	614	" $H-H^1$							1515	-
	3655						Summa:		13345	-
+98 21 -24	398	Sträckan $F-F^1$ /utföres ej/								
+16 21 -24	316	8" tegelrör	316	m 1:85	584	60				
+16 +98 24 -24	82	5" "	82	m 0:80	65	60	650	20		
+74 21 -22	174	Grävning, läggning och								
		återfyllning	174	m 0:90	156	60				
+74 +16 22 -24	142	D:o d:o	142	m 0:60	85	20				
+16 +98 24 -24	82	D:o d:o	82	m 0:60	49	20	291	-		
+74 +16 +98 22, 24, 24		Brunn, d = 0.45 m	3	35:-			105	-	1046	20
		Tillägges c:a 10 %							103	80
							Summa:		1150	-
		Mellersta samfälligheten								
+9 100-107	709	Sträckan M-N-O-P								
+45 100-101	145	12" betongrör	145	m 3:30	478	50				
+53 +67 101-103	214	10" "	214	m 2:30	492	20				
+67 +79 103-105	212	9" "	212	m 2:-	424	-	1394	70		
+79 +9 105-107	130	5" tegelrör	130	m 0:80			104	-		
+45 100-101	145	Grävning, läggning och								
		återfyllning	145	m 1:50	217	50				
+53 +77 101-101	24	D:o d:o	24	m 1:20	28	80				
+77 +67 101-103	190	D:o d:o	190	m 0:85	161	50				
+67 +79 103-105	212	D:o d:o	212	m 0:80	169	60				
+79 +9 105-107	130	D:o d:o	130	m 0:45	58	50	635	90		
100		Kringgjutning av rörutlopp					40	-		
		Överföres:					2174	60		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					2174	60		
+53 +67 +79 101,103,105 +9 107		Brunn, d = 0.60 m	3	45:-	135	-				
		Brunn, d = 0.45 m			35	-	170	-	2344	60
		Tillägges c:a 10 %							235	40
+45 +53 101 -101	8	12" betongrörsledning, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande samt brunn, d = 0.60 m, vid 101+45 bekostas av Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt.								
							Summa:		2580	-
+55 110 -110	55	Sträckan N-N^1								
		5" tegelrör m	55	0:80			44	-		
		Grävning, läggning och återfyllning m	55	0:75			41	25		
+55 110		Brunn, d = 0.45 m					35	-	120	25
		Tillägges c:a 10 %							9	75
							Summa:		130	-
+42 120 -124	442	Sträckan O-O^1								
+88 120 -122	288	8" tegelrör m	288	1:85	532	80				
+88 +42 122 -124	154	6" " m	154	1:15	177	10	709	90		
	288	Grävning, läggning och återfyllning m	288	0:80	230	40				
	154	D:o d:o m	154	0:55	84	70	315	10		
+55 +88 +42 121,122,124		Brunn, d = 0.45 m	3	35:-			105	-	1130	-
		Tillägges c:a 10 %							115	-
							Summa:		1245	-
		Sammandrag för Mellersta samfälligheten								
	709	Sträckan M-N-O-P							2580	-
	55	" N-N^1							130	-
	442	" O-O^1							1245	-
	1206						Summa:		3955	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Östra samfälligheten								
+57 300-301	157	**Sträckan R-S**								
+48 300-301	148	9" betongrör m	148	2:-			296	-		
		Grävning, läggning och återfyllning m	148	0:90			133	20		
300 +57 301		Kringgjutning av rörutlopp					35	-		
		Brunn med 9" intag, d = 0.60 m					45	-	509	20
		Tillägges c:a 10 %							50	80
+48 +57 301-301	9	9" betongrörsledning, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande samt brunn, d = 0.60 m, vid 301+48 bekostas av Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt.								
							Summa:		560	-
+57 +54 301-304	297	**Sträckan S-T**								
		4" tegelrör m	297	0:60			178	20		
		Grävning, läggning samt påfyllning av jord till föreskriven höjd m	297	0:30			89	10		
		Brunn utan hål för ytvatten och utan stenfyllning, d = 0.45 m					25	-		
		Justering av öppet ytvattendike m	297	0:20			59	40		
+33 +35 307-307	2	Fördämning mot yt- och flodvatten från mark öster om fördämningen: på en sträcka av 2 m igenfylles diket med jord till jämnhöjd med markytan					10	-	361	70
		Tillägges c:a 10 %							38	30
							Summa:		400	-
		Sammandrag för Östra samfälligheten								
	157	Sträckan R-S							560	-
	297	" S-T							400	-
	454						Summa:		960	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag för hela företaget								
	3655	Västra samfälligheten							13345	-
	1206	Mellersta samfälligheten							3955	-
	454	Östra samfälligheten							960	-
	5315						Summa:		18260	-

Jung den 25 oktober 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Bilaga C.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall, efter tillsägelse av vederbörande brukare, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att tegelrörskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas, är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets brunnar och rörutlopp skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att formarna till betonggjutningarna skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Jung den 25 oktober 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnadsfördelningsräkning

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jungs socken				
			Västra samfälligheten				
9	3/64	3 12	lön Jung Skattegården				
			Nils Jansson	sök.	1 - 25		
10	3/64	3 13	lön Jung Skattegården				
			Nils Jansson	sök.	26 - 41		
7	1/8	3 6	lön Jung Skattegården				
			Hugo Andersson		42 - 76	se utlåtandet	
8	ans.	3 10	lön Jung Skattegården				
			Hugo Andersson		77 - 82	se utlåtandet	
4	3/16	1 4	lön Jungatorps Stora				
			Adolf Isaksson	sök.	83 - 85		
3	3/16	1 2	lön Jungatorps Stora				
			Helga, Anna och Alva Andersson	sök.	86 - 158		
6	1/8	1 6	lön Jungatorps Stora				
			Karl Johansson	sök.	159 - 183		
5	1/4	1 5	lön Jungatorps Stora				
			Albert Svantesson	sök.	184 - 188		
						Summa	
			Mellersta samfälligheten				
6	1/8	1 6	lön Jungatorps Stora				
			Karl Johansson	sök.	189		
5	1/4	1 5	lön Jungatorps Stora				
			Albert Svantesson	sök.	190 - 233		
						Summa	

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltagare i gemensamma kostnaderna jmf. punkt 4
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
1234:50						1016:89	7,62	✓ 52:20		
2160:90						1780:22	13,34	✓ 91:39		
1614:76						1330:50	9,97	✓ 68:30		
214:24						176:15	1,32	✓ 9:04		
1224:60						1008:88	7,56	✓ 51:79		
7591:80						6253:47	46,86	✓ 321:03		
1785:30						1470:62	11,02	✓ 75:50		
373:50						308:27	2,31	✓ 15:83		
45 % 16199:60						13345:-	100,00	685:08		73.083
						685 / 14030				
488:40						390:36	9,87	✓ 20:04		
4458:-						3564:64	90,13	✓ 183:-		
44 % 4946:40						3955:-	100,00	203:04		21.660
						205 / 4160				

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlemmar likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Östra samfälligheten				
1/8	2 3	ej	Jungatorps Lilla				
			Johan Svensson	sök.	234-239		
1/28	2 7	ej	Jungatorps Lilla				
			Johan Svensson	sök.	240-249		
2 1/28	2 6	bin	Jungatorps Lilla				
			Karl Jonsson		250-252		
1 1/8	2 5	bin	Jungatorps Lilla				
			Adolf Isakson	sök.	253		
						Summa	
			Sammandrag.				
			Västra samfälligheten				
			Mellersta samfälligheten				
			Östra samfälligheten				
						Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltagare i genomförandet av åtgärden samt procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
159:20						74:69	7,78	3:83		
683:10						320:35	33,37	16:45		
148:80						69:79	7,27	3:58		
1056:-						495:17	51,58	25:42		
2047:10						960:-	100,00	49:28		5,257
16199:60						13345:-		685:08		73,083
4946:40						3955:-		203:04		21,660
2047:10						960:-		49:28		5.257
23193:10						18260:-		937:40		100.000

32%

Jung den 25 oktober 1940

Stefans e. lantbeskrivningsmän

Josef Jungnell
Biträdande gode män

Josef Johansson


Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

379497

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
ŞKARA

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000



Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av marker tillhörande Jung Skattegården samt Stora och Lilla Jungatorp i Jungs socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 23 februari 1937 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet är beläget öster om Jungs kyrka inom sektion nr 3 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna

A-B-C-D-E, B-F, C-C^1, D-D^1, B-G-H-J, G-K-L, K-K^1, H-H^1, M-N-O-P, N-N^1, O-O^1 och R-S-T.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Öppet yt- och flodvattendike betecknas med dubbla blå linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdenas storlek framgår av nedanstående tabell:

vid punkt	B	65 hektar,	vid punkt	H	14.8 hektar
	4+30	22.3		J	3.2
	5+59	21.0		K	4.1
	C	18.3		L	1.0
	D	7.4		K^1	2.2
	E	2.3		52+13	8.6
	F	9.2		53+61	4.3
	22+74	8.1		55+ 5	1.8
	24+16	5.2		H^1	1.3
	F^1	2.9		N^1	1.5
	44+40	5.3		N	18.7
	45+38	4.1		103+67	14.2
	C^1	1.3		O	10.6
	D^1	1.8		P	1.0
	12+12	30.1		121+55	7.2

vid punkt	G	27.4 hektar,	vid punkt	122+88	5.0 hektar
	14+32	21.4		o[1]	2.8
	15+75	18.8		S	9.5
	16+86	16.7		T	2.5

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar för 8 tums rör och mindre dimensioner samt av 1.25 liter pr sekund och hektar för större dimensioner.

Rörledningen S-T har dimensionerats för en avrinning av 0.65 liter pr sekund och hektar från ägofigurerna 234-249. Öppna diket S-T skall tjänstgöra som gränsdike samt yt- och flodvattendike.

5. Broar och trummor.

Inga bro- eller trumbyggnader skola ingå i företaget.

Av förrättningen beröres allmän väg på tre punkter. I skrivelse /Bil. 7 a/ till vägingenjören i Skaraborgs län har närmare uppgifter lämnats härom. Vägingenjören har intet haft att erinra mot de av förrättningsmannen föreslagna anordningarna /Bil. 7 b/. Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 7 § skall arbetet med anordnandet av vattenavloppen genom allmän väg ombesörjas av vederbörande vägdistrikt, där ej vägstyrelsen hellre vill överlämna detta åt den dikande. De tre rörledningarna genom vägen /arbetenas omfattning framgår av kostnadsförslaget/ skola bekostas av vägdistriktet. Därest den dikande kommer att utföra de ifrågavarande arbetena, skall vägstyrelsen i Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt underrättas, innan de påbörjas, och vägstyrelsens anvisningar för trafiksäkerhetens upprätthållande efterföljas.

6. Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av anläggandet av rörledningarna skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga män.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 18260 kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade marken skall uppdelas i tre av varandra oberoende dikningssamfälligheter: "Västra samfälligheten", "Mellersta samfälligheten" och "Östra samfälligheten". Av kostnadsförslaget framgår vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Förbättringsvärdena i värderingslängden hava beräknats såsom om dikessträckan F-F^1 skulle utföras. Då någon sökande till denna sträcka icke finnes, skall den emellertid icke ingå i dikningsföretaget. Dikessträckan har kostnadsberäknats för att ifråga om deltagningsskyldighet kunna jämställa de av denna sträcka beroende markerna med övriga marker i "Västra samfälligheten".

Om sträckan F-F^1 medräknas, blir relativa kostnaden för "Västra samfälligheten" $\frac{14495}{17595.60} = 0.823785$.

De av dikessträckan F-F^1 direkt beroende ägofigurerna 48-72 och 77-79 hava i värderingslängden åsatts ett sammanlagt förbättringsvärde av kronor 2112:-. Detta skall minskas med den mot kostnaden för sträckan svarande båtnaden $\frac{1150}{0.823785} = 1396$:- kronor. Återstoden 716:- kronor utgör 33.901515 procent av den i utredningssyfte beräknade båtnaden och fördelar sig sålunda:

Ägofigurerna 48-72 få en sammanlagd båtnad av 695:56 kronor.

Ägofigurerna 77-79 få en sammanlagd båtnad av 20:44 kronor.

Fastigheten Jung Skattegården 3^6 tillskyndas sålunda genom företagets utförande en båtnad av kronor 1614:76 och fastigheten Jung Skattegården 3^{10} en båtnad av kronor 214:24.

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats att skäl till uppdelning av någon av samfälligheterna i förberedande avdelningar icke förefinnes. Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade

kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall alla samfälligheterna komma till utförande,

"Västra samfälligheten" för 73.083 % av företagets gemensamma kostnader,

"Mellersta samfälligheten" " 21.660 % " " " "

"Östra samfälligheten" " 5.257 % " " " "

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med trettiofyra /34/ kronor 79 öre, vilket belopp förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1945 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. <u>Framtida underhållet.</u>

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas. De till rörledningarna hörande brunnarna skola rensas minst en gång om året. Under-

hållskostnaderna skola fördelas enligt samma grunder som gälla för anläggningskostnaderna.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen, kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Jungatorps dikningsföretag av år 1940".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Jung den 25 oktober 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Josef Jungvall Josef Johansson

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Jungatorps dikningsföretag år 1940

i Jungs *socken och* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	14	0,50			7	–
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	4.7	1,50	7	05		
		kroklinje „	3.3	3,00	9	90		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 36 ar st.	242	0.24	58	08		
		har	88.39	0.78	68	94		
		äng och odlingsmark medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 22 ar st.	14	0.05	–	70		
		har	3.02	0.78	2	35		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.	0.78	3:–	2	34		
		kroklinje „	1.14	5:–	5	70		
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalark~~ bladet			4	–		
		övriga ~~regalark~~ blad st.					159	06
		Överföres					166	06

1	2	3	4	5	6	7
1940		Överfört				166 06
		Avvägning.				
27/5 - 4/6		*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	6	12,00	72 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal >4 *punkter pr har* ..... *har*	88.39	0.50	44 19	
		avvägda punkter ..... *st.*	574	0.03	17 22	
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr har* ..... „				
		avvägda punkter ..... „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km.*	0.8	2,00	1 60	
		i annan mark ..... „		5,00		135 01
		***Arealuträkning,** § 13, tariff V, medelareal* 36 *ar,* ..... *st.*	256	0.05	12 80	
		..... *har*	91.41	0.10	9 14	21 94
		***Ägobeskrivning,** § 14, ägofigurer* ..... *st.*	256	0,04		10 24
		Markvärdering:				
	9/8	*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* ..... *dagar*	1/2	12,00	6 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km.*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st.*	4.315	1,50	6 47	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	484	0,06	29 04	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	242	0,12	29 04	74 65
		***Längdprofil,** § 19 längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km.*	1.044	3:—	3 13	
		2) befintligt avlopp ell. vall ..... „	5.501	3:50	19 25	22 38
		***Tvärsektioner** §§ 21 och 22 i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st.*				
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	16	0.25	4 —	
		..... „				
		..... „				4 —
		Antal profil- och sektionsritningar ..... „	2	3,00		6 —
		***Hydrografisk utredning,** §§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
		för vattenområdets areal ..... *km.²*		0,02		
	10/10	*dagar*	3/4	12,00		9 —
		***Dimensionsberäkning,** § 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km.*		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „				
		nämligen ..... *m.² sektion på* ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ..... „	3.579	6,00	21 47	
		2) „ „ över 20 „ ..... „	2,134	10,00	21 34	42 81
		***Inritning å kartan av avlopp och vallar,** § 26 grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ..... *cm.*	142,8	0,03	4 28	5 28
		Överföres				497 27

Coll. HA

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				497 27
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor *st.*	1	2,00	2 —	5 —
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* *km.*	1.044	2,50	2 61	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... *„*	4.669	4,00	18 67	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			19 41	40 69
		***Förslag till invallning**, § 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km.*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st.*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ..... *km.*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00		
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särkilt konstruerat landfäste ..... *st.*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st.*		4,00		
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*	574	0,01		5 74
		***Översiktskarta**, § 41*				4 —
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			~~1 50~~	
		antal ersättningar ..... *st.*		0,25		
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter ..... *st.*	14	0,30	4 20	6 20
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... *„*		0,20		
		***Utlåtande ~~och betänkande~~**, § 45* ..... *sid.*	9	3,00		27 —
9/8, 25/10		***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1, dagar*	1 3/4	12,00		21 —
		***Särskild utredning**, § 46, mom. 2 ang. allm. väg ang. enskilda vägar* ..... *dagar*		12,00		9 —
21/8		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* ..... *dagar*	1/2	12,00		3 — 6 —
		***Förslag enl. § 46 mom. 15**, brunn 2 typer* ..... *„*	1/2	12,00	6 —	
		utlopp för täckt ledning ..... *„*	1/3	12,00	4 —	
		slamficka ..... *„*		12,00		
						10 —
		Lösen för: *Summa kronor*				634 90
		***Kopia av plankartan**, § 51*				
		1) 1:sta ~~regalarket~~ bladet			7 —	
		övriga regalark blad ..... *st.*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 36 ar ägofigurer ..... *st.*	256	0.07	17 92	
		..... *har*	91.41	0.14	12 79	
		Överföres			37 71	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			37 71	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			7 67	
		3) insättning av höjdlägestal	*st.* 574	0,02	11 48	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	142,8	0,05	7 14	65 75
		***Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar,** § 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	*km.*			
		befintligt vattendrag ell. vall	*„* 0.691	3:-	2 07	
		nytt avlopp eller vall	*„* 1.044	5:-	5 22	
		ändring av befintligt avlopp	*„* 4.669	6:-	28 01	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			4 —	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	*st.* 2	3,00	6 —	45 30
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,*	*dagar*	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	*„* 10/12	12,00	10 —	
						10 —
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55*	*sid.* 59	0,55		32 45
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*				4 —
		Summa kronor				157 50
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 —	
		Annonskostnader ang. sammanträden			9 60	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar (5:- + 6:-)			11 —	21 60
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			38 40	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. (75:- 10:-)			85 —	123 40
		Summa kronor				145 —
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				634 90
		Lösen för kopior och avskrifter				157 50
		Övriga förrättningskostnader				145 —
		Summa kronor				937 40

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Skånings Åsele Öln *häradsrätt.*

634.90
157.50
21.60
814.00
123.40
937.40

den 25 oktober 1940

Statens lantbruksingenjör.

814.00
99.55 arbetsritn.
13.20 sammandrag
926.75

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... 19....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
368277

DIARIE N:r 16482
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17. AUG. 1942

R 3*0826

Avskrift

Betänkande

angående statsunderstöd till

Jungatorps dikningsföretag av år 1940

i Jungs socken av Skaraborgs län;

avgivet år 1941 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift

Avskrift.
Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 3 juli 1942
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman
Byrådirektör i Tjänsten
Sven Stenbolm

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Jungatorps dikningsföretag av år 1940" i Jungs socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Avdikningsområdet är beläget öster om Jungs kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 25 oktober 1940 avslutad syn enligt vattenlagen. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelser /Bil. II/, vilka icke föranlett någon erinran från nämnden. Besvär mot syneförrättningen har ej anförts /Bil. III/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Av syneförrättningen beröres allmän väg. Vägingenjören i Skaraborgs län, som erhållit närmare uppgifter härom, har intet haft att erinra mot de av förrättningsmannen föreslagna anordningarna /Bil. 7 i synehandlingarna/.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1945.

Statsunderstöd.

Enligt bifogat protokoll /Bil. IV/, fört vid sammanträde den 25 oktober 1940 med företagets delägare, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Vissa i nämnda protokoll närmare angivna delägare i företaget samt ytterligare några delägare, som undertecknat föreningsskrivelsen /Bil. V/, hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget. Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga VI. Tabellen /Bil. VIII/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående

marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VIII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 8570 kronor från statens avdikningsanslag och 10410 kronor från statens avdikningslånefond.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

Bilaga II. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

Bilaga III. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats.

Bilaga IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd.

Bilaga V. Föreningsskrivelse rörande ansökning om lån.

Bilaga VI. Uträkning av statsunderstödets storlek.

Bilaga VII. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Bilaga VIII. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

Bilaga IX. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 3 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 7 januari 1941.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G

Torrläggningskostnad:

Arbets- och materialkostnad		18260:-
Förrättningskostnad:		
Kostnad för syneförrättningen	937:40	
Kostnad för utredningen ang. statsunderstöd	69:25	1006:65
Summa kronor:		**19266:65**

Skara den 7 januari 1941.
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Anskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 19.266 kronor 65 öre, varav å täntagarnas andel 18.849 kronor 83 öre.

Stockholm den 3 juli 1942
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman
Bestyrkes i tjänsten
Sven Öfverholm

5

Bilaga II a.

REDOGÖRELSE

för Jungatorps diknings- företag av år 19 40

i Jungs sock en

av Skaraborgs län, omfattande 3 samfällighet er.

Västra samfälligheten

Åker	61.14	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	61.14	har

Markens blivande värde i medeltal 877 kronor pr har

" " " högst 900 " " "

Båtnaden har uppskattats till 16199:60 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 13345:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 25 oktober 19 40.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Nils Jansson

Adress: Skattegården, Jungskola

Anm.:

Skara den 26 oktober 19 40

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enl. uppdrag:
Erik Almlöf

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
292586

Bilaga II b.

REDOGÖRELSE

för Jungatorps diknings- företag av år 1940

i Jungs socken

av Skaraborgs län, omfattande 3 samfälligheter.

Mellersta samfälligheten

Åker	18.12	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	18.12	har

Markens blivande värde i medeltal 900 kronor pr har

" " " högst 900 " " "

Båtnaden har uppskattats till 4946:40 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 3955:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 25 oktober 1940.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Nils Jansson

Adress: Skattegården, Jungskola

Anm.:

Skara den 26 oktober 1940

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

7

Bilaga II c.

REDOGÖRELSE

för Jungatorps diknings- företag av år 19 40

i Jungs sock en

av Skaraborgs län, omfattande 3 samfällighet er.

Östra samfälligheten

Åker 9.13 har

Äng och odlingsmark "

Annan duglig mark "

Tillsammans 9.13 har

Markens blivande värde i medeltal 891 kronor pr har

" " " högst 900 " " "

Båtnaden har uppskattats till 2047:10 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 960:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 25 oktober 19 40.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Nils Jansson

Adress: Skattegården, Jungskola

Anm.:

Skara den 26 oktober 19 40

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

Bilaga III.

D i a r i e b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 25 oktober 1940 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Skattegården i Jungs socken av Skaraborgs län /Jungatorps dikningsföretag av år 1940/; betygar Vänersborg i Västerbygdens Vattendomstols kansli den 11 januari 1941.

Erik T:son Uggla

t. f. vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Bilaga IV.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Jungatorps dikningsföretag av år 1940 i Jungs socken av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Nils Jansson, Skattegården,

Helgo Andersson, Stora Jungatorp, jämväl såsom ombud för Anna och Alva Andersson,

Karl Johansson, Stora Jungatorp,

Hjalmar Andersson såsom ombud för Albert Svantesson, Stora Jungatorp,

Johan Svensson, Lilla Jungatorp.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Karl Johansson och Hjalmar Svantesson.

§ 2.

Beslöts att dikningsföretagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Nils Jansson, Skattegården, Jungskola, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Helgo Andersson, Stora Jungatorp, och Hjalmar Svantesson, Stora Jungatorp. Till styrelsesuppleant valdes Johan Svensson, Lilla Jungatorp.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Karl Johansson, Stora Jungatorp, och Adolf Isakson, Stora Jungatorp.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande

söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Nedan antecknade delägare förklarade sig därjämte önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget, nämligen:

Nils Jansson, ägare av Jung Skattegården 3^{12} och 3^{13},

Karl Johansson, ägare av Jungatorp Stora 1^{6},

Albert Svantesson, ägare av Jungatorp Stora 1^{5}, och

Helgo, Anna och Alva Andersson, ägare av Jungatorp Stora 1^{2}.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 4 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bliva till företaget beviljade.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstöden kan åtgå för företagets genomförande och

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstöds sökande erforderliga handlingar m.m.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Jung den 25 oktober 1940.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Hj. Svantesson

Karl Johanson

- - - - -

Bilaga V.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i Jungatorps dikningsföretag av år 1940 inom Jungs socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Jung den 26 oktober 1940.

Hugo Anderson

Bevittnas:

Karin Karlsson Bror Karlsson

Ad. Isakson

Bevittnas:

Ingrid Andersson Alfred Kling

Karl Jonsson

Bevittnas:

Axel Boström Georg Johansson

Bilaga VI.

S T A T S B I D R A G o c h L Å N

	Västra samf.	Mellersta samf.	Östra samf.	Summa
Båtnad	16199:60	4946:40	2047:10	23193:10
Kostnad	14080:69	4173:04	1012:92	19266:65
Relativ kostnad	0.87	0.84	0.49	
Bidrag i % av kostnaden	45.45	44.40	32.15	
Beräknat bidrag	6399:67	1852:83	325:65	8578:15
B I D R A G utgår med	6393:59	1851:07	325:34	8570:-
Lånesökandenas andel:				
i procent	100.00	100.00	58.85	
i båtnad	16199:60	4946:40	1204:80	22350:80
i kostnad	14080:69	4173:04	596:10	18849:83
i bidrag	6393:59	1851:07	191:46	8436:12
Beräknat lån	7687:10	2321:97	404:64	10413:71
L Å N utgår med	7684:36	2321:14	404:50	10410:-

Skara den 7 januari 1941.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. VII.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
			Hela företaget			
Västra	61.14			14080:69	16199:60	0.87
Mellersta	18.12			4173:04	4946:40	0.84
Östra	9.13			1012:92	2047:10	0.49
Summa:	88.39			19266:65	23193:10	
			Lånesökandenas andel			
Västra	61.14			14080:69	16199:60	
Mellersta	18.12			4173:04	4946:40	
Östra	5.99			596:10	1204:80	
Summa:	85.25			18849:83	22350:80	

Skara den 7 januari 1941.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Jungs socken							
				Västra samfälligheten						
3/64	3[12]		Jung Skattegården	Nils Jansson	4	55				
3/64	3[13]		D:o	Nils Jansson	6	73				
1/8	3[6]		D:o	Hugo Andersson	9	81				
avs.	3[10]		D:o	Hugo Andersson		82				
3/16	1[4]		Jungatorp Stora	Adolf Isakson	5	70				
3/16	1[2]		D:o	Helgo, Anna och Alva Andersson	25	50				
1/8	1[6]		D:o	Karl Johanson	6	43				
1/4	1[5]		D:o	Albert Svantesson	1	60				
				Mellersta samfälligheten						
1/8	1[6]		Jungatorp Stora	Karl Johanson	1	48				
1/4	1[5]		D:o	Albert Svantesson	16	64				
				Östra samfälligheten						
1/8	2[3]		Jungatorp Lilla	Johan Svensson		85				
1/28	2[7]		D:o	Johan Svensson	2	29				
1/28	2[6]		D:o	Karl Jonsson		71				
1/8	2[5]		D:o	Adolf Isakson	5	28				
				Summa:	88	39				

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för torrläggningen		Kostnad för syneförrättningen		Kostnad för betänkandet		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
										0.87	45.45				
1234	50	1016	89	52	20	3	86	1072	95			487	19	585	55
2160	90	1780	22	91	39	6	75	1878	36			852	90	1025	09
1614	76	1330	50	68	30	5	04	1403	84			637	44	766	13
214	24	176	15	9	04	0	67	185	86			84	40	101	43
1224	60	1008	88	51	79	3	83	1064	50			483	36	580	94
7591	80	6253	47	321	03	23	71	6598	21			2996	04	3600	89
1785	30	1470	62	75	50	5	58	1551	70			704	57	846	82
373	50	308	27	15	83	1	17	325	27			147	69	177	51
										0.84	44.40				
488	40	390	36	20	04	1	48	411	88			182	70	229	10
4458	-	3564	64	183	-	13	52	3761	16			1668	37	2092	04
										0.49	32.15				
159	20	74	69	3	83	0	28	78	80			25	31		
683	10	320	35	16	45	1	22	338	02			108	57		
148	80	69	79	3	58	0	26	73	63			23	65	49	97
1056	-	495	17	25	42	1	88	522	47			167	81	354	53
23193	10	18260	-	937	40	69	25	19266	65			8570	-	10410	-

Skara den 7 januari 1941.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga IX.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Jungatorps dikningsföretag av år 1940" i Jungs socken av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande, kostnadssammandrag och sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad, 5 sidor à 3:- kr	15:-
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd	6:-
Föreningsskrivelse rörande ansökning om lån	3:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden	10:65
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:-
Uträkning av statsunderstödets storlek	4:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel	8:80
Avskrift av betänkandet med bilagor, 16 sidor à 0:55 kr	8:80
Inhäftning, två band	2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter	3:-
Ansökningshandling och expedition	5:-
Summa kronor:	69:25

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Skånings häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 7 januari 1941.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 17, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten: