



Akt nr:

R-E1a-0828

AU$R-E1a-0828

pålo.

195

290
42

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 9/7 1943
godkänd den 15/7 1943

13252

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 JUL. 1943

R 4*0828

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 26 september 1942 till Kristinetorps dikningsföretag av år 1940 i Sventorps socken av SKARABORGS LÄN

Ikraft.

beviljat dels ***statsbidrag*** med sextusenfemhundrasjuttio (6.570) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med sextusenniohundratio (6.910) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör Sven Hallin vid syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~vi~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, _____

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~er och förbind~~a~~er ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1946,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

7. 1941. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
171541

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Dalltorp den 4 juni 1943.

Dav. Österlind

Ägare av 9/40 Mtl. Dalltorp 1:10.

Att David Österlind

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Hjalmar Carlsson — David Granath.

Adress Slåttergatan 1 Skövde — Adress Nordgå Barrebacken.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 20 juli 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE Nr 3692
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 FEB. 1942

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 4:0828

Handlingar angående "Kristinetorps dikningsföretag av år 1940" i Sventorps socken av Skaraborgs län; upprättade år 1940 vid syneförrättning enligt vattenlagen

av
Sven Hallin
Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid dyne-
förrättning enligt
vattenlagen för torr-
läggning av mark, till-
hörande Kristinetorps
m. fl. lantmän i
Svenstorps socken, Skara-
borgs län.

Den 16 oktober 1940 i Kristinetorps
tillvaro: Undertecknad, Statens lantbruks-
ingenjör och förrättningsman, samt gode
männen David Gabrielsson, Skivaregården,
och Nils Henrikssson, Stommen, även-
som följande sakägare.

Sökandena:
Richard Karlsson äg. Kristinetorp 1/2
David Österlind " Daltorp 1/10

De övriga sakägare:
David Johnsson äg. Daltorp 1/" genom Karl
Richard Persson enl. fullmakt bil. E
Aug. Svensson äg. Daltorp 15
Gust. Gullman " Säterkullen 2/12
Karl Richard Persson " Rumseberg 1/
Albert Eklind " Flyttan 1/
Karl Gustafsson " Säterkullen
Sven Johnssons arvtag. äg. Kristinetorp ca 1/ genom
Johan Svensson (Johan Stenmans andre delägare)
Herman Gustafsson äg. Daltorp 17

§ 1

Upplästes det för förrättningsmannen ut-
färdade förordnandet, som finnes hos lydelse
enligt bil. A.

§ 2

Något jäv emot dyneföretagen

kunde ej utrönas.

§ 3

Föreslades den vid förundersökningen upprättade nivå-kartan över det tvistebetsvärdade området samt profil över avloppen Nät-järn.

§ 4

Sökandena yrkade på i frågavarande avloppsutredning och fiskodlingar, så att deras däri berörda mark må kunna komma tvångslägges enligt upprättade fastighetsplaner.

§ 5

Gunnar Gustafsson och Sven Johannes Karlssons förenade sig med sökandena och yrkade på ~~i frågavarande avlopps~~ fiskodlingarnas utsträckning, så att jämväl deras däri berörda mark må kunna på ändamålsenligt sätt tvångslägges, bil. D.

§ 6

Som rätten vidare fann att det vid protokollet antecknade förhållandes sammanträdet upplåtit med hänsyn givande, att sedan förslag till dikningen upprättats nytt sammanträde komme att hållas å samma ställe som dagens tisdagen den 26 nov. 1940 kl. 14, och kunna nya ägoförändringar antecknats på vilken dag fastställas närvarande sakägare.

Ort och

Vid dagen vore
I tjänsten
[signature]

Bevittnade gode män:
David Gustafsson N. Henriksson

Den 26 november 1940 i Kristinetorps
Närvarande: Förestående nämnden och
följande sakägare:
Richard Karlsson, Kristinetorps
David Österlind Daltorps
David Johansson " genom H. R. Persson
Gunnar Gustafsson "
Gust. Ahlman Skattebo
H. R. Persson Ramsberg
Hugo Johansson Säterkullen
Karl Gustafsson "

§ 7

Karl Gustafsson och Hugo Johansson
Vederbörande sist sedan
första sammanträdet till förrätt-
ningen gjorda anhållan om förlängts
utsträckning, så att tiden för
däröver berörande mark må kunna
på tillfredsställande sätt bortlägges,
förklarades.

§ 8

Förklarades det sedan första sam-
manträdet upprättade förslaget till de
vattenskadade markernas bättre bor-
läggning med därtill hörande handlägar-

§ 9

Upplästes syneförrättarens utlåtande, som hade lydelse enligt bil. K.

§ 10

Att mottaga och förvara till företagit förrättningen hörande handlingar och räkenskaper och att sammankalla delägarne för val av skogsvård utsågs syneförrättaren Richard Karlsson, Tuvinge krp.

§ 11

I fråga om förrättningskostnadernas fördelning hänvisades till den upprättade anvordningen, varav ett exemplar överlämnades till ordföranden.

§ 12

Som intet ytterligare fanns att i protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I fullmakt

Axel Hallin

Biträdande syneförrättare:

Daniel Svahnström N. Hanneskogen

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D.o.V.D. nr 69-81
1938

Sventorp

5

Bil. A.

Förordnande.

Lantbruksingenjören S. Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 14 september *193* 8.

På länsstyrelsens vägnar:

Utan avgift.

D. o. V. D. Nr 69-81
1938

SKARABORGS LÄNS
12 SEP. 1938
LANDSKANSLI

Till Kungl.Maj:ts befallningshavande i Skaraborgs län.

Med översändande av ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Kristinetrop m.fl.i Sventorps socken får jag vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för undertecknad.

Skara den ~~12~~ sept.1938.

Statens lantbruksingeniör.

SKARABORGS LÄNS
13 SEP. 1938
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kristinetorp och Doltorp m. fl. i Svenstorps socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Igelstorps station.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Rickard Karlsson,

adress Kristinetorp,

pr Igelstorps.

Telefon: Bud. Hjobäckens ~~Dalek~~. 10

1/12 mtl. Kristinetorps den 6/9 1938

Rickard Karlsson

9/40 mtl. Doltorps Dav. Österlind

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
1/2 mtl. Kristinestorps	Sven Johansson.
Sög. Tegtlan	Albert Ekblad.
-"- Jakobstorps	Bröd. Pedersen.
" Nybygget	Johan Johansson.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
367155

Bil. B.

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde hos Rickard Karlsson, Kristinetorp, onsdagen den 16 okt. 1940 kl. 11.30, vilka underrättelser denna dag avsänts till:

1. Rickard Karlsson	Kristinetorp, Sventorp		Tgelstorp
2. Sven Johanssons sterbh.	"	"	"
3. David Österlund	Dalstorp	"	"
4. David Johnsson	"	"	"
5. Gunnar Gustafsson	"	"	"
6. August Svensson	"	"	"
7. Nils Sahlström	Sunnetorp		Skövde
8. Gust. Gullman	Skattebo, Sventorp		Tgelstorp
9. Karl Rickard Persson	Rumpeberg	"	"
10. Albert Eklind	Nyttan	"	"
11. Skiftesgodemannen	David Jakobsson	Skövareg.	"
12. —"—	Nils Henriksson	Sommen	"

Skara den 10 okt. 1940

T. Länsman:

Ed. Wendelsson

Bil. 8.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kristinetorp m.fl. hemman i Sventorps socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Rickard Karlsson, Kristinetorp

tis- dagen den 26 nov. 1940 klockan 14.00

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde bl.a./följande fastigheter bliva berörda:

Sventorps socken.

Suntetorp $\frac{1}{1}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ ägare Nils Sahlström

Säterkullen $\frac{10}{2}$ /Ledet/ " Hugo Johansson

Skara den 9 nov. 1940.

Statens lantbruksingenjör.

Av ovanstående kungörelse har jag denna dag erhållit del:

.....

....p.....p.....

Att ovanstående kungörelse blivit i för stämning stadgad ordning delgiven ovanangivna sakägare bestyrkes å tjänstens vägnar:

Härmed erkännes, att jag denna dag emottagit ett med förestående kungörelse lika lydande exemplar.

Suntetorp, Sventorp den 14 november 1940.

Nils Sahlström.

Bevittnas:

Nils Bäckström

Hjärdingsman.

Härmed erkännes, att jag denna dag emottagit ett med omstående kungörelse lika lydande exemplar.

Ledet, Sventorp den 14 november 1940.

Hugo Johansson

Bevittnas:

Nils Bäckström

Fjärdingsman.

Bil. D.

Undertecknade finna sig med förkastande av den syneförrättning, som avsett fastläggning av mark tillhörande Kristinehamns m. fl. kommun och yrka på förnyad syneförrättning, så att fråga vår även bliva bedömande mark må komma på ändamålsenligt sätt fastläggas.

Kristinehamn den 16 okt 1940

Gunnar Gustafsson David Svensson

Bestyrkes:

David Gradin N. Henriksson

Föreliggande förening biträdes till alla delar:

Hugo Johansson Karl Gustafsson.

Bestyrkes:

David Gradin N. Henriksson

Bilaga 6. 13

FULLMAKT

för Karl Richard Persson ~~eller den, han i sitt ställe förordnar,~~ att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Kristinetorps m. fl. hemman i Svenstorps sock en och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ashwood Oregon den 14 Mars 1940

David Johnson.

Bevittnas:

Nettie E. Wheeler T. A. Wheeler

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38500

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bil. F.

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sventorps s:n.					
Dalltorp	1/10		9/40		David Österlind
				1	åker, mylla på sand
				2	— " —
				3	— " —
				4	— " —
				5	— " —
				6	— " —
				7	— " —
				8	— " —
				9	— " —
				10	— " —
				11	— " —
				12	— " —
				13	— " —
				14	— " —
				15	— " —
				16	— " —
				17	— " —
				18	— " —
				19	äng, — " —
				20	" — " —
				21	" — " —
				22	åker, — " —
				23	" — " —
				24	" — " —
				25	" — " —
				26	åker, mylla på sandbl. lera
				27	— " —

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	57							470 ~~670~~	267 90 ~~381 90~~		1100	627 -		630 ~~430~~	359 10 ~~245 10~~	
	17							470 ~~670~~	79 90 ~~113 90~~		"	187 -		630 ~~430~~	107 10 ~~73 10~~	
	55							400 ~~600~~	220 - ~~330 -~~		1000	550 -		600 ~~400~~	330 - ~~220 -~~	
	55							400 ~~600~~	220 - ~~330 -~~		"	550 -		600 ~~400~~	330 - ~~220 -~~	
	23							470 ~~670~~	108 10 ~~154 10~~		"	230 -		530 ~~330~~	121 90 ~~75 90~~	
	62							470 ~~670~~	291 40 ~~415 40~~		"	620 -		530 ~~330~~	328 60 ~~204 60~~	
	15							470 ~~670~~	70 50 ~~100 50~~		"	150 -		530 ~~330~~	79 50 ~~49 50~~	
	95							570 ~~770~~	541 50 ~~731 50~~		1100	1045 -		530 ~~330~~	503 50 ~~313 50~~	
	35							530 ~~730~~	185 50 ~~255 50~~		"	385 -		570 ~~370~~	199 50 ~~129 50~~	
	43							530 ~~730~~	227 90 ~~313 90~~		"	473 -		570 ~~370~~	245 10 ~~159 10~~	
	43							530 ~~730~~	227 90 ~~313 90~~		"	473 -		570 ~~370~~	245 10 ~~159 10~~	
	56							530 ~~730~~	296 80 ~~408 80~~		"	616 -		570 ~~370~~	319 20 ~~207 20~~	
	42							460 ~~660~~	193 20 ~~277 20~~		"	462 -		640 ~~440~~	268 80 ~~184 80~~	
	16							780	124 80		"	176 -		320	51 20	
	53							630	333 90		"	583 -		470	249 10	
	20							630	126 -		"	220 -		470	94 -	
	13							60	7 80		800	104 -		740	96 20	
	22							60	13 20		"	176 -		740	162 80	
			60					400	240 -		"	480 -		400	240 -	
			28					140	39 20		"	224 -		660	184 80	
			35					140	49 -		"	280 -		660	231 -	
	22							510	112 20		1100	242 -		590	129 80	
	03							570	15 30		"	33 -		590	17 70	
	25							400 ~~600~~	100 - ~~150 -~~		"	275 -		700 ~~500~~	175 - ~~125 -~~	
	23							400 ~~600~~	92 - ~~138 -~~		"	253 -		700 ~~500~~	161 - ~~115 -~~	
	30							390 ~~590~~	117 ~~177 -~~		"	330 -		710 ~~570~~	213 - ~~153 -~~	
	42							460 ~~660~~	193 20 ~~277 20~~		"	462 -		640 ~~440~~	268 80 ~~184 80~~	
867		123							4494 20 ~~5930 20~~			10206 -			5711 80 ~~4275 80~~	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överför
				28	åker, mylla på sandbl. lera
				29	— " —
				30	— " —
					Summa
Dalltorp	1"		9/160		David Johnson
				31	åker, mylla på sand
				32	— " —
				33	— " —
				34	— " —
				35	— " —
				36	— " —
				37	— " —
				38	— " —
				39	— " —
				40	— " —
					Summa
"	1 7		13/256		Gunnar Gustavsson
				41	åker, mylla på sand
				42	— " —
				43	— " —
				44	— " —
				45	— " —
				46	— " —
				47	— " —
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8	67	1	23						4494 20 ~~5930 20~~			10206 -			5711 80 ~~4275 80~~	
	50							460 660	230 - 330 -		1100	550 -		640 440	320 - ~~220~~ -	
	20							460 660	92 - ~~132~~ -		"	220 -		640 440	128 - ~~88~~ -	
	28							460 ~~660~~	128 80 ~~184 80~~		"	308 -		640 440	179 20 ~~123 20~~	
9	65	1	23						4945 - ~~6577 -~~			11284 -			6339 - ~~4707 -~~	
	10							370	37 -		700	70 -		330	33 -	
	20							430	86 -		800	160 -		370	74 -	
	18							370	66 60		700	126 -		330	59 40	
	59							490	289 10		900	531 -		410	241 90	
	35							590	206 50		1100	385 -		510	178 50	
	25							530	132 50		1000	250 -		470	117 50	
	45							530	238 50		"	450 -		470	211 50	
	36							470	169 20		"	360 -		530	190 80	
	13							730	94 90		1100	143 -		370	48 10	
	05							730	36 50		"	55 -		370	18 50	
2	66								1356 80			2530 -			1173 20	
	18							800	144 -		1100	198 -		300	54 -	
1	00							860	860 -		"	1100 -		240	240 -	
1	04							860	894 40		"	1144 -		240	249 60	
	50							800	400 -		"	550 -		300	150 -	
	17							810	137 70		"	187 -		290	49 30	
	20							810	162 -		"	220 -		290	58 -	
	24							810	194 40		"	264 -		290	69 60	
3	33								2792 50			3663 -			870 50	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överförd
				48	åker, mylla på sand
				49	— " —
				50	— " —
				51	— " —
					Summa
Runneberg	1'		1/8		Karl Richard Persson
				52	åker, mylla på sand
Sunnetorp	2', 1', 3'		2		Nils Jahlström
				53	åker, mylla på sand
Säterkullen (Skattebo)	2 12		fög.		Gustav Gullman
				54	åker, mylla på sandbl. lera
				54a	äng, — " —
					Summa
Kristinetorp	av 1 3		1/12		Sven Johanssons förbittrus
				55	åker, mylla på sandbl. lera
				56	— " —
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	33								2792	50		3663	-		870	50
	35							810	283	50	1100	385	-	290	101	50
	34							810	275	40	"	374	-	290	98	60
	36							810	291	60	"	396	-	290	104	40
	30							810	243	-	"	330	-	290	87	-
4	68								3886	-		5148	-		1262	-
1	65							860	1419	-	1100	1815	-	240	396	-
	34							600	204	-	1000	340	-	400	136	-
	40							910	364	-	1200	480	-	290	116	-
		12						600	72	-	800	96	-	200	24	-
	40	12							436	-		576	-		140	-
	70							950	665	-	1200	840	-	250	175	-
	29							880	255	20	"	348	-	320	92	80
	99								920	20		1188	-		267	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kristinetorp	1:2		1/12		Richard Karlsson
				57	åker, mylla på sandbl. lera
				58	" , mylla på sand.
				59	— " —
				60	— " —
				61	— " —
				62	— " —
				63	— " —
				64	— " —
				65	— " —
				66	åker, mylla på lera
				67	— " —
				68	— " —
				69	— " —
				70	— " —
				71	äng, mylla på sand
				72	— " —
				73	— " —
				74	— " —
				75	— " —
				76	åker, mylla på sandbl. lera
				77	— " —
				78	— " —
				79	— " —
				79a	— " —
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	46							950	437	-	1200	552	-	250	115	-
	16							730	116	80	1100	176	-	370	59	20
	25							630	157	50	"	275	-	470	117	50
	26							630	163	80	"	286	-	470	122	20
	08							730	58	40	"	88	-	370	29	60
	26							60	15	60	800	208	-	740	192	40
	10							60	6	-	"	80	-	740	74	-
	05							60	3	-	"	40	-	740	37	-
	26							260	67	60	900	234	-	640	166	40
	25							560	140	-	1200	300	-	640	160	-
	37							560	207	20	"	444	-	640	236	80
	10							560	56	-	"	120	-	640	64	-
	20							560	112	-	"	240	-	640	128	-
	06							120	7	20	"	72	-	1080	64	80
			03					200	6	-	700	21	-	500	15	-
			08					200	16	-	"	56	-	500	40	-
			15					200	30	-	"	105	-	500	75	-
			05					200	10	-	"	35	-	500	25	-
			28					200	56	-	"	196	-	500	140	-
	62							510	316	20	1100	682	-	590	365	80
	24							510	122	40	"	264	-	590	141	60
	27							510	137	70	"	297	-	590	159	30
	50							510	255	-	"	550	-	590	295	-
	70							470	329	-	1000	700	-	530	371	-
5	19		59						2826	40		6021	-		3194	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hyttan	1′		läg.		Albert Eklind
				80	åker, mylla på sandbl. lera
Säterkullen (Skattebo)	2 12		läg.		Gustav Gullman
				81	äng, mylla på sandbl. lera
				82	" — " —
				83	" — " —
				84	åker — " —
				85	" — " —
					Summa
Säterkullen					Karl Gustavsson
				86	åker, mylla på sandbl. lera
				87	" — " —
				88	" — " —
				89	" — " —
				90	" — " —
				91	" — " —
				92	" — " —
				93	äng — " —
				94	" — " —
					Summa
Säterkullen (Ledet)					Hugo Johansson
				95	åker, mylla på sandbl. lera
				96	" — " —
				97	" — " —
					Summa

FLYGERSONSKA BOKTR. E.FTR. SKARA

381336

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	32							620	198	40	1100	352	-	480	153	60
			09					500	45	-	700	63	-	200	18	-
			08					500	40	-	"	56	-	200	16	-
			05					500	25	-	"	35	-	200	10	-
	17							730	124	10	1000	170	-	270	45	90
	17							840	142	80	1200	204	-	360	61	20
	34		22						376	90		528	-		151	10
	70							960	672	-	1200	840	-	240	168	-
1	10							880	968	-	"	1320	-	320	352	-
	30							880	264	-	"	360	-	320	96	-
1	15							880	1012	-	"	1380	-	320	368	-
	70							880	616	-	"	840	-	320	224	-
	10							670	67	-	1000	100	-	330	33	-
	07							670	46	90	"	70	-	330	23	10
			04					500	20	-	700	28	-	200	8	-
			10					"	50	-	"	70	-	"	20	-
4	12		14						3715	90		5008	-		1292	10
	26							780	202	80	1100	286	-	320	83	20
	24							"	187	20	"	264	-	"	76	80
	11							830	91	30	"	121	-	270	29	70
	61								481	30		671	-		189	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag.		
Svenstorps socken.	*Samfälligheten A-D.*				
Dalltorp	1[10]		9/40	1-14	David Österlind
"	1[11]		9/160	31-40	David Johnson
"	1[7]		13/256	41-51	Gunnar Gustavsson
Runneberg	1[1]		1/8	52	Karl Rickard Persson
Sunnetorp	2[1],1[1],3[1]		2	53	Nils Jahlström
					Summa
	Samfälligheten E-H.				
Dalltorp	1[10]		9/40	15-19	David Österlind
Kristinetorp	1[2]		1/12	58-65	Rickard Karlsson
					Summa
	Samfälligheten H-K.				
Sätterkullen (Skattebo)	2[12]		lägg.	54,54a	Gustav Gullman
Kristinetorp	av 1[3]		1/12	55	Sven Johansson Karlsson
"	1[2]		1/12	57	Rickard Karlsson
					Summa
	Samfälligheten L-N.				
Kristinetorp	1[2]		1/12	66-70	Rickard Karlsson
"	av 1[3]		1/12	56	Sven Johansson Karlsson
					Summa
	Samfälligheten O-R.				
Kristinetorp	1[2]		1/12	71-79a	Rickard Karlsson

FJ. ERDMANSKA BOKTRYCK. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	14								3055	40		6544	-		3488	60
2	66								1356	80		2530	-		1173	20
4	68								3886	-		5148	-		1262	-
1	65								1419	-		1815	-		396	-
	34								204	-		340	-		136	-
15	47								9921	20		16377	-		6455	80
1	08		60						720	90		1563	-		842	10
1	42								588	70		1387	-		798	30
2	50		60						1309	60		2950	-		1640	40
	40		12						436	-		576	-		140	-
	70								665	-		840	-		175	-
	46								437	-		552	-		115	-
1	56		12						1538	-		1968	-		430	-
	98								522	40		1176	-		653	60
	29								255	20		348	-		92	80
1	27								777	60		1524	-		746	40
2	33		59						1278	30		2906	-		1627	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
			Sampälligheten S-Ö.		
Dalltorp	1/10		9/40	20-23	David Österlind
			Sampälligheten V-Ö.		
Dalltorp	1/10		9/40	24-30	David Österlind
Hyttan	1/		löj.	80	Albert Eklind
					Summa
			Sampälligheten Z-Ö.		
Säterkullen (Skattebo)	2/12		löj.	81-85	Gustav Gullman
"				86-94	Karl Gustavsson
" (Sedet)				95-96	Hugo Johansson
					Summa
			Slutsammandrag.		
			Sampälligheten A-D		
			" E-H		
			" H-K		
			" L-N		
			" O-R		
			" S-U		
			" V-Y		
			" Z-Ö		
					Summa

FLYGENDOMSKA BOKTR.-EFFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	25		63						215	70		779	-		563	30
2	18								953	-		2398	-		1445	-
	32								198	40		352	-		153	60
2	50								1151	40		2750	-		1598	60
	34		22						376	90		528	-		151	10
4	12		14						3715	90		5008	-		1292	10
	61								481	30		671	-		189	70
5	07		36						4574	10		6207	-		1632	90
15	47								9921	20		16377	-		6455	80
2	50		60						1309	60		2950	-		1640	40
1	56		12						1538	-		1968	-		430	-
1	27								777	60		1524	-		746	40
2	33		59						1278	30		2906	-		1627	70
	25		63						215	70		779	-		563	30
2	50								1151	40		2750	-		1598	60
5	07		36						4574	10		6207	-		1632	90
30	95	2	30						20765	90		35461	-		14695	10

Hörstinetorp den 26 nov. 1940

David Jakobsson N. Hansson

Bilaga G.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att rör under flödesränna skall täckas med minst 0.3 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad såvida densamma utförts av annan än Hushållningssällskapets täckdikningsförman.

Kristinetorp den 26 nov. 1940.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
368283

Jordersättningslängd

Bil. K.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Samfälligheten S-Kl.					
	Diket S-T-Kl.					
Kallorp	Aug. Svensson	53-52+50	35	10	3 50	3 50
	Samfälligheten V-Yj.					
	Diket V-X-Yj.					
Kallorp	Aug. Svensson	40-40+80	60	10	6-	6-
	Samfälligheten Z-Ö.					
	Diket Z-Å-Ä-Ö.					
Fäkullen 2:12	Gustav Gullman	104+38-104+80	45	7	3 15	3 15

Tåkitorp den 26 nov. 1940

Gustav Gullman

Oskar Svensson N. Henriksson

Kostnadsförslag.

Bil. I.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A-D.								
		Diket A-B-C-D.								
20-20+18	18	Justering av ballen o. slänten m.	18	0:50	9	-				
20+18-21+8	90	10" rör med frakt	" 90	2:70	243	-				
		Grävn., läggn., grusn. o. återf.	" 90	1:60	144	-				
21+8-23+88	280	8" rör med frakt	" 280	1:65	462	-				
		Grävn., läggn., grusn. o. återf.	" 280	1:-	280	-				
23+88-24+94	106	8" rör med frakt	" 106	1:65	174	90				
		Grävn., läggn., grusn. o. återf.	" 106	1:-	106	-				
24+94-27+16	222	8" rör med frakt	" 222	1:65	366	30				
		Grävn., läggn., grusn. o. återf.	" 222	1:10	244	20				
27+16-27+91	75	6" rör med frakt	" 75	1:10	82	50				
		Grävn., läggn., grusn. o. återf.	" 75	0:80	60	-				
20+30 20+50 27+5		Rörets framdragn. gm utf. väg st.	3	10:-	30	-				
20+18		Kringmurn. av rörutl. typ A	" 1	25:-	25	-				
21+8		Brunn typ A, d=0,6 m	" 1	45:-	45	-				
22+14 23+88 24+94 26+50 27+16 27+91		" " A, d=0,45 m	" 6	30:-	180	-	2451	90		
		Arbetsledning o. oförutsett					488	10	2940	-
		Diket C-C¹								
30-32+90	290	8" rör med frakt	m. 290	1:65	478	50				
		Grävn., läggn., grusn. o. återf.	" 290	1:10	319	-				
32+90-34+34	144	8" rör med frakt	" 144	1:65	237	60				
		Grävn., läggn., grusn. o. återf.	" 144	1:-	144	-				
34+34-36+66	232	6" rör med frakt	" 232	1:10	255	20				
		Grävn., läggn., grusn. o. återf.	" 232	1:10	255	20				
		Överföres			1689	50			2940	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överförd			168950				2940	-
36+66-37+76	110	6" rör med fraktb m	110	1:10	121	-				
		Grävn., läggn., grusn. o. återf. "	110	0:80	88	-				
37+76-38+81	105	5" rör med fraktb "	105	0:80	84	-				
		Grävn., läggn., grusn. o. återf. "	105	0:65	6825					
38+81-39+64	83	4" rör med fraktb "	83	0:60	4980					
		Grävn., läggn., grusn. o. återf. "	83	0160	4980					
36+60 37+72		Rörets framdragn. gn utf. väg st	2	5:-	10	-				
31+46 32+90 34+34 34+88		Brunn typ A, d = 0,45 m. "	4	30:-	120	-				
36		" " B, d = 0,45 m. "	1	16:-	16	-				
36+66 37+76		" " A, d = 0,45 m. "	2	30:-	60	-				
38+81 39+64		" " A, d = 0,37 m. "	2	25:-	50	-	240635			
		Arbetsledning o. oförutsett					47365		2880	-
		Samfälligheten A-D summa kronor							5820	-
		Samfälligheten E-H.								
		Diket E-F-F¹-G-H.								
0-3	300	Morän med rötter o. sten m³	115	1:-	115	-				
3-5+38	238	" " " " " "	105	1:-	105	-				
0+32-1	76	8" rör, grävn., läggn. o. återf. m	76	2:65	20140					
1-4+22	322	6" rör med fraktb "	322	1:10	35420					
		Grävn., läggn., grusn. o. återf. "	322	0:90	28980					
0+32		Täckdikesöga st	1	15:-	15	-				
1 2+50 4+22		Brunn typ C, d = 0,45 m. "	3	23:-	69	-				
0+46-0+53		Genomlopp enl. ritn.			100	-	124940			
		Arbetsledning o. oförutsett					20060		1450	-
		Samfälligheten E-H summa kronor							1450	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten H-K.								
		Diket H-J-K.								
5+38-6+62	124	Muran med rötter o. sten	m³ 65	1:-	65	-				
5+50-6+62	112	6" rör med fukb	m 112	1:10	123	20				
		Grävn., läggn., grusn. o. återf.	" 112	0:80	89	60				
5+50		Täckdikesöja	st. 1	10:-	10	-				
6+62		Brunn typ C, d=0.45 m.	" 1	24:-	24	-	311	80		
		Arbetsledning o. oförutsett					58	20	370	
		Samfälligheten H-K summa kronor							370	-
		Samfälligheten L-N.								
		Diket L-M-N.								
16+70-17+10	40	Muran med sten	m³ 40	1:-	40	-				
15-16+70	170	8" rör med fukb	m. 170	1:65	280	50				
		Grävn., läggn., grusn. o. återf.	" 170	1:-	170	-				
16+70		Täckdikesöja	st 1	15:-	15	-				
15 / 15+86		Brunn typ A, d=0.45 m	" 2	30:-	60	-	565	50		
		Arbetsledning o. oförutsett					104	50	670	-
		Samfälligheten L-N summa kronor							670	-
		Samfälligheten O-R.								
		Diket O-P-R.								
200 / 200+12		Brunn typ A, d=0.37 m.	st. 2	12:-	24	-				
200-200+12 / 200+20-200+30	22	4" cementrör, grävn., läggn., återf.	m. 22	1:-	22	-				
200+20 / 200+30		Rörutlopp typ B	st. 2	17:-	34	-				
10+15-11+43	128	Muran med sten	m³ 355	1:70	603	50				
10+15-9+92	23	6" rör med fukb	m 23	1:10	25	30				
		Grävn., läggn., grusn. o. återf.	" 23	0:80	18	40				
9+92-9+10	82	4" rör med fukb	" 82	0:60	49	20				
		Grävn., läggn., grusn. o. återf.	" 82	0:60	49	20				
9+10-8	110	3" rör med fukb	" 110	0:40	44	-				
		Grävn., läggn., grusn. o. återf.	" 110	0:55	60	50				
		Överföres			930	10				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överförd			930	10				
10+15		Täckdikesöja st.	1	10:-	10	-				
9+92		Brunn typ B, d=0,37 m. "	1	15:-	15	-				
9+10 8		" " A, d=0,37 m. "	2	25:-	50	-	1005	10		
		Arbetsledning o. oförutsett					1849	0	1190	-
		Diket P^{I}–P^{II}.								
70-71+90	190	3" rör, grävn. läggn. o återf. m.	190	0:90	171	-				
70+40 71+90		Brunn typ A, d=0,37 m. st.	2	25:-	50	-	221	-		
		Arbetsledning o. oförutsett					39	-	260	-
		Samfälligheten O-R summa kronor							1450	-
		Samfälligheten S-Rl.								
		Diket S-J-Rl.								
53-52+50	50	Mocăn med sten m^3	15	1:-	15	-				
62+44-61+50	94	4" rör med fakb "	94	0:60	56	40				
		Grävn., läggn., grusn. o återf. "	94	0,65	61	10				
61+50-60	150	3" rör med fakb "	150	0:40	60	-				
		Grävn., läggn., grusn. o. återf. "	150	0:60	90	-				
62+44		Täckdikesöja st.	1	10:-	10	-				
61+50 60		Brunn typ B, d=0,37 m. "	2	14:-	28	-	320	50		
		Jordesättning					3	50		
		Arbetsledning o. oförutsett					66	-	390	-
		Diket J-J^{I}.								
52+50-50	250	Mocăn med sten m^3	100	1:-	100	-	100	-		
		Arbetsledning o. oförutsett					20	-	120	-
		Samfälligheten S-Rl summa kronor							510	-

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten V-Y.								
		Diket V-X-Y.								
40-40+80	80	Mocăn med sätter o. sten m³	25	1:50	37	50				
40+80-41+52	72	10" rör, grävn, läggn. o. återf. m	72	3:40	244	80				
41+52-43+92	240	9" —— " ——	240	2:80	672	-				
41+50		Rörets framdragn. gm väg st	1	10:-	10	-				
40+80		Kringmurning av rörutlopp typ B.	1	25:-	25	-				
41+50		Brunn typ A, d=0,6 m. "	1	45:-	45	-				
41+80 43+28 43+92		" . A, d=0,5 m. .	3	35:-	105	-	1139	30		
		Jordersättning					6	60		
		Arbetsledning o. oförutsett					224	10	1370	-
		Samfälligheten V-Y summa kronor							1370	-
		Samfälligheten Z-Ö.								
		Diket Z-Å-Ä-Ä^{I}-Ä^{II}-Ä̃-Ö.								
104+80-104+38	42	Mocăn med sten o. sätter	15	2:-	30	-				
104+38-103+9	129	5" rör, grävn, läggn, grunn. o. återf. m.	129	1:75	225	75				
110-110+56	56	4" —— " ——	56	1:30	72	80				
102+46-101+65	81	4" —— " ——	81	1:20	97	20				
101+65-100	165	3" —— " ——	165	1:-	165	-				
104+38		Täckdikesöga st.	1	10:-	10	-				
103+9		Brunn typ C, d=0.45 m. .	1	23:-	23	-				
101+65		" . C^{I}, d=0.45 m. .	1	24:-	24	-				
100 103+46 103+14 103+23		" . A, d=0.37 m. .	1	25:-	25	-				
		Stenblock m³	2.5	4:-	10	-				
101+65-104+38	273	Justering av botten o. slänter	273	0:20	54	60	737	35		
		Jordersättning					3	15		
		Arbetsledning o. oförutsett					129	50	870	-
									870	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överförd							870	-
		Diket A - A I.								
120-120+90	90	5" rör, grävn, läggn, gum. o. täckn m	90	1:75	157	50				
120+90-122+16	126	4" —— " ——	126	1:30	163	80				
122+16-122+90	74	3" —— " ——	74	0:90	66	60				
120+90 122+16 122+90		Brunn typ A, d=0,37 m. st.	3	25:-	75	-	462	90		
		Arbetsledning o. oförutsedd					67	10	530	-
		Samfälligheten Z - Ö summa kronor							1400	-
		Slutsammandrag.								
		Samfälligheten A - D							5820	-
		" E - H							1450	-
		" H - K							370	-
		" L - N							670	-
		" O - R							1450	-
		" S - U							510	-
		" V - Y							1370	-
		" Z - Ö							1400	-
		Summa kronor							13040	-

Kristina torp den 26 nov. 1940

A Wennström

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

38386

Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

Bil. K.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Kristinetorp m.fl. hemman i Sventorps socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av åtskilliga avloppsdiken genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 3 km. norr om Sventorps kyrka inom sektion nr 1 av nederbördsområde nr 140, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdena utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D , E - F - G - H - I - K , L - M - N , O - P - P^{I} - R , S - T - U , V - X - Y och Z - Å - Ä - Ö för huvudavloppen samt C^{I} - C , P^{I} - P^{II} , T^{I} - T^{I} , $Å^{I}$ - $Å^{II}$ och $Ä^{I}$ - Ä för sidodiken härtill.

Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0.2 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden

hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i åtta av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - D", "E - H", "H - K", "L - N", "O - R", "S - U", "V - Y" och "Z - Ö". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av en enskild vägövergång vid F I på sätt, som av upprättad ritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida under-

hållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget. Dessutom skall företaget för bibehållande av nu förefintliga vattningsmöjligheter mellan 11+7 och 11+22 å sträckan O - P framdraga till- och avlopp från den rätade bäckfåran på sätt, som av den härför upprättade ritningen närmare framgår.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos företagets styrelse framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunning person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för ingendera samfälligheten uppgå till femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för gräv-

ningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1950;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt att det skall benämnas "Kristinetorps dikningsföretag av år 1940".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Kristinetorp den 26 nov. 1940.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Bil. L.

Kostnadsfördelningsklausul

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlemmar likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Sventorps socken.				
			Samfälligheten A-D				
2	9/40	1 10	Dalstorp David Österlund		1-14		
3	9/160	1 11	" David Johnsson		31-40		
4	13/256	1 7	" Gunnar Gustavsson		41-51		
3	1/8	1 1	Runnsberg Karl Richard Persson		52		
—	2	2,1,3 1	Sunnetorp Nils Sahlström		53		
			Summa				
			Samfälligheten E-H.				
2	9/40	1 10	Dalstorp David Österlund		15-19		
1	1/12	1 2	Kristinetorp Richard Karlsson		58-65		
			Summa				
			Samfälligheten H-K.				
5	Läg	2 12	Säterkullen Gustav Gullman		54,54a		
—	1/12	av 1 3	Kristinetorp Sven Johanssons stbh.		55		
1	1/12	1 2	" Richard Karlsson		57		
			Summa				
			Samfälligheten L-N				
1	1/12	1 2	Kristinetorp Richard Karlsson		66-70		
—	1/12	av 1 3	" Sven Johanssons stbh.		56		
			Summa				
			Samfälligheten O-R				
1	1/12	1 2	Kristinetorp Richard Karlsson		71-79a		
			Samfälligheten S-U				
2	9/40	1 10	Dalstorp David Österlund		20-23		
			Samfälligheten V-Y				
2	9/40	1 10	Dalstorp David Österlund		24-30		
—	Läg.	1 1	Hyttan Albert Eklund		80		
			Summa				

379497

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				% tal för gemen. kostn.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
3488.60						3145.01	54.038	153:52		
1173.20						1057.67	18.173	51:63		
1262.-						1137.69	19.548	55:54		
396.-						357.-	6.134	17:43		
136.-						122.63	2.107	5:98		
6455.80						5820.-	100.000	284:10		43.932
842.10						744.36	51.335	37:06		
798.30						705.64	48.665	35:13		
1640.40						1450.-	100.000	72:19		11.163
140.-						120.46	32.558	6:15		
175.-						150.58	40.698	7:70		
115.-						98.96	26.744	5:07		
430.-						370.-	100.000	18:92		2.926
653.60						586.70	87.567	28:76		
92.80						83.30	12.433	4:08		
746.40						670.-	100.000	32:84		5.079
1627.70						1450.-	100.000	71:68		11.076
563.30						510.-	100.000	24:79		3.833
1445.-						1238.37	90.392	63:59		
153.60						131.63	9.608	6:76		
1598.60						1370.-	100.000	70:35		10.878

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten Z-Ö				
5 läg.	2:12		Säterhullen Gustav Gullman		81-85		
7 läg	2:5		" Karl Gustavsson		86-94		
6 läg.	2:10		" Hugo Johansson		95-96		
			Summa				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				% tal för gemensamma kostn.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
151.10						129.54	9.253	6:65		
1292.10						1107.81	79.129	56:87		
189.70						162.65	11.618	8:35		
1632.90						1400.-	100.000	71:87		11.113

Idkerberg torp den 26 nov. 1940

[signature]

[signature]

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Kristinetorps Utmarksföretag av år 1930

i Svenstorps *socken och* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	12	0,50			6	–
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	9.8	3,00	29	40		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	1.4	6,00	8	40		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 37 ar st.	83	0.36	29	88		
		har	30.95	0.54	16	71		
		äng och odlingsmark medelareal 15 ar st.	14	0.14	1	96		
		har	2.30	0.74	1	70		
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~>15~~ ~~10—15~~ < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „	~~0.7~~					
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „	0.7	11.-	7	70		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	–		
		övriga regalark blad st.					99	75
		Överföres					105	75

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				105 75
1939		**Avvägning.**				
nov.	24-26	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	2½	12,00	30 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 9 punkter pr har ... har	33.25	0.50	16 63	
		avvägda punkter ... st.	300	0.03	9 00	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „				
		avvägda punkter ... „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	11.2	2,00	22 40	
		i annan mark ... „		5,00		78 03
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 34 ar, ... st.	97	0.05	4 85	
		... har	33.25	0.10	3 33	8 18
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	97	0,04	3 88	3 88
1940		**Markvärdering:**				
okt.	16	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	0.5	12,00	6 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för övriga kilometer ... st.	4.7	1,50	7 05	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	194	0,06	11 64	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	97	0,12	11 64	40 33
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	1.7	3.00	5 10	
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	3.2	3.50	11 20	16 30
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	9	0.15	1 35	
		Vägg på 4 m² vått area vid flöden ... „	5	0.12	0 60	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	30	0.25	7 50	
		... „				
		... „				9 45
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	2	3,00		6 —
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
		dagar ...	1	12,00		12 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	1.6	3,50	5 60	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	1.6	1,00	1 60	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen 4 m.² sektion på ... „	1	2.-	2 -	
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	3.6	6,00	21 60	
		2) „ „ över 20 „ ... „	1	10,00	10 -	40 80
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	124	0,03	3 72	4 72
		Överföres				325 44

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				325 44
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor	*st.*	2,00		3 -
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning*	*km.*	1.7 2,50	4 25	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på*	*„*			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	*„*	3.2 4,00	12 80	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen 4 *m² sektion på*	*„*	1 2.-	2 -	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			13 03	32 08
		***Förslag till invallning**, § 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 —	
		b) Inläggning av vallkrön	*km.*	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	*st.*	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	*km.*	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	*dagar*	12,00		
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete för trummor			5 -	
		för särkilt konstruerat landfäste	*st.*	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	*st.*	4,00		
		Grundförstärkning	*m²*	0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		5 -
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*		300 0,01		3 -
		***Översiktskarta**, § 41*				4 -
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar	*st.*	3 0,25	75	2 25
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter	*st.*	19 0,30	5 70	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	*„*	0,20		7 70
		***Utlåtande och betänkande**, § 45*	*sid.*	3,00		
		***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1,*	*dagar*	1½ 12,00		18 -
		***Särskild utredning**, § 46, mom. 2*	*dagar*	12,00		
		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15*	*dagar*	12,00		
		***Förslag enl. § 46 mom. 15**, brunnar*	*„*	1 12,00	12 -	
		utlopp för täckt ledning	*„*	1 12,00	12 -	
		~~*slamfickа*~~ Vättue	*„*	1 12,00	12 -	36 -
		Lösen för:				
		Summa kronor				436 47
		***Kopia av plankartan**, § 51*				
		1) 1:sta regalarket bladet			7 -	
		övriga regalark blad	*st.*			
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 34 *ar ägofigurer*	*st.*	97 0.07	6 79	
			har	33.25 0.14	4 66	
			Överföres		18 45	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 45	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st.	300	0,02	6 -	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	124	0,05	6 20	32 40
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall „				
		nytt avlopp eller vall „	1.7	5.-	8 50	
		ändring av befintligt avlopp „	3.2	6.-	19 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			9 45	
		3) broar och trummor, „ „			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	2	3,00	6 -	
					48 15	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			12 04	36 11
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	2	12,00	24 -	
		Vatten „	0.5	„	6 -	30 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	50	0,55		27 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				130 01
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			10 50	13 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			39 20	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. dagsv.	5.5	5.-	27 50	66 70
		Summa kronor				80 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				436 47
		Lösen för kopior och avskrifter				130 01
		Övriga förrättningskostnader				80 20
		Summa kronor				646 68

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kristinehamns *häradsrätt.*

Kristinehamn *den* 26 nov. *19*40

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

N. Thunström Svante Eriksson

Kronor 5 7,95 *kvitteras:*

Åkarp *den* 30. 11. *19*40

Gode männen betalas direkt

FETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA 368277

DIARIE N:r 32706
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 DEC. 1947

Utredning angående ytterligare statsunderstöd till "Kristinetorps dikningsföretag av år 1940" i Sventorps socken av Skaraborgs län.

Genom beslut den 26 sept. 1942 fastställde Kungl. Lantbruksstyrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 6,570:-- kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 6,910:-- kronor i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Kostnaderna beräknades därvid till 13,754:58 kronor.

Enligt vid avsyningstillfället den 11 nov. 1947 företedda räkenskaper ha de verkliga kostnaderna uppgått till 15,628:52 kronor, varav 410:-- kronor i räntor under arbetstiden. Båtnaden har uppskattats till 14,695:10 kronor. Merkostnaden uppgår till 1,873:94 kronor och beror på ökade arbetspriser efter kostnadsförslagets upprättande.

Hur verkliga kostnaderna m.m. fördela sig på de olika samfälligheterna framgår av följande:

Samf.	A - D	E - H	H - K	L - N	O - R	S - U	V - Y	Z - Ö	Summa
Verklig kostnad	6600:33	2138:56	607:94	767:30	1662:21	586:93	1584:41	1680:84	15628:52
Beräknad "	6133:92	1529:77	390:91	706:29	1529:14	537:39	1447:74	1479:42	13754:58
Båtnad	6455:80	1640:40	430:--	746:40	1627:70	563:30	1598:60	1632:90	14695:10
Merkostnad	466:41	608:79	217:03	61:01	133:07	49:54	136:67	201:42	1873:94
Merkostnad till vilken statsunderstöd enl.K.K. 431,432:39 beräknas utgå	321:88	110:63	39:09	40:11	98:56	25:91	136:67	153:48	926:33

Samf.	A - D	E - H	H - K	L - N	O - R	S - U	V - Y	Z - Ö	Summa
Verklig arbets- och material- kostnad	6286:41	2058:79	587:03	731:01	1583:07	556:04	1500:67	1598:27	14901:29
Beräknad arbets- och materialkost- nad + 10 %	6402:--	1595:--	407:--	737:--	1595:--	557:15	1500:40	1536:54	14330:09
Merkostnad till vilken statsbi- drag enl. K.K. 192:46 beräknas utgå	-	463:79	180:03	-	-	-	-	61:73	705:55

Företaget skulle alltså vara berättigat erhålla dels statsunderstöd enl. Kungl. kungörelserna 431:1939 till hela den överskjutande kostnaden för samf. V - Y . För övriga samfälligheter bör statsunderstödet utgå till skillnaden mellan beräknad kostnad och båtnad, enär å desamma verkliga kostnaden överstiger jordförbättringen, dels statsbidrag enligt Kungl. kungörelsen 192:1946 för samfälligheterna E - H , H - K och Z - Ö .

Till merkostnaden sökes bidrag men ej lån av statsmedel.

Skara den 12 dec. 1947.

Sven Hallin

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Tillhör den av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 26 september 1942 för företaget fastställda arbetsplanen.

Stockholm den 18 februari 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Godk. 12/12 47 290/42

DIARIE N:r 30602
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 DEC 1947

B E V I S

över verkställd avsyning av "Kristinetorps dikningsföretag av år 1940" i Sventorps socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 26 sept. 1942.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 6,570:--

Lån från statens avdikningslånefond " 6,910:--

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950.

Styrelsens ordf.: Lantbrukaren David Österlind,
Daltorp, Sventorp, Igelstorp.

Vid genom assistent Axel Kedefält den 11 nov. 1947 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 15,628:52 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 410:-- och i styrelsearvoden kronor 520:--.

Skara den 26 nov. 1947.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

STAMPEL KR. TVÅ KRONOR KR. STAMPEL

D. N:r 28053

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Kristinetorps dikn.föret. av år 1940 i Sventorps skn av

SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 26/9 42

Kontrakt: 20/7 43

Fullbordas: 1/9 46

Statsbidrag: 6.570

Lån: 6.910

Beräkn. kostnad: 13.754:58

Verkst. utbet. d. 20/7 43

av statsbidrag: 3.000 kr.

av lån: 3.200 kr.

Utfört arbete enligt Ibring. S. Hallin den 14 / 11 1945

13.300 kr. = c:a 97%.

0,83½ · 6'570 = 5'500 − 3'000 = 2'500

0.83½ · 6'910 = 5'800 − 3'200 = 2'600

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. David Österlind, Daltorp, Igelstorp

~~Ende intressent~~ }

ekv. ..... bifogad

Utbetalas

av statsbidrag 2'500 kr.

av lån 2'600 kr.

Stockholm den 11 /12 1945

9. 1941. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
214141

290
42

DIARIE N:r 28053
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 DEC. 1945

BEVIS

över verkställd besiktning av "Kristinetorps dik- ningsföretag av år 1940" i Sventorps socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 26 sept. 1942.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 6,570:--

Lån från statens avdikningslånefond „ 6,910:--

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1946.

Arbetsstyrelsens ordf.: David Österlind.

Adress: Daltorp pr Igelstorp.

Vid genom assistent S. Lundblad den 14 nov. 1945 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 13,300:-- kronor eller omkring 97 procent av det till 13,754:58 kronor fastställda kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna komma att överstiga beräknade.

Skara den 26 november 1945.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

STATENS LANTBRUKSINGENIÖR I SKARABORGS LÄN TVÅ KRONOR 30/11.45

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

290
42

DIARIE N:r 13251
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 JUL. 1943

BEVIS

över verkställd besiktning av Kristinetorps dik- ningsföretag av år 1940 i Sventorps socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t ~~Lantbruksstyrelsen~~ den 26 sept. 1942.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 6 570.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 6 910.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1946.

Arbetsstyrelsens ordf.: David Österlind, Daltorp. Igelstorp.

Adress: Daltorp pr Igelstorp.

Vid genom tekn. bitr. A. Kedefält den 17 nov. 1942 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 5050.- kronor eller omkring 37 procent av det till 13 754.58 kronor fastställda kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna hava hittills enligt företedda räkenskaper uppgått till 5050.- kr.

Skara den 22 juni 1943.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

Statens lantbruksingenjörsexpedition Skaraborgs län

STATENS STAMPEL 1 KRONA

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

1943 den 20 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i l §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Kristinetorps dikningsföretag av år 1940 i Sventorps socken av Skaraborgs län.

Lån 6.910 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Lantbrukestyrelsens beslut den 26 september 1942.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Sventorps socken			
Daltorp	13/256	1 7	Gunnar Gustavsson
"	9/40	1 10	David Österlind
"	9/160	1 11	David Johnsson
Runneberg	1/8	1 1	Karl Rickard Persson
Kristinetorp	1/12	1 2	Rickard Karlsson
Säterkullen	läg.	2 5	Karl Gustafsson
"	"	2 10	Hugo Johansson
"	"	2 12	Gustav Gullman

Stockholm den 20 juli 1943.

På Kungl.Lantbrukestyrelsens vägnar

Albert Smith

26/9 42

"Kristinetorps dikningsföretag av år 1940" i Sventorps socken av Skaraborgs län.

Förteckning

över lånesökande och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknats utgå.

Socken o. fastighet	Mantal	Reg.nr	Ägare
Sventorps socken.			
Daltorp	13/256	1 7	Gunnar Gustafsson
"	9/40	1 10	David Österlind
"	9/160	1 11	David Johnsson
Runneberg	1/8	1 1	Karl Rickard Persson
Kristinetorp	1/12	1 2	Rickard Karlsson
Säterkullen	läg.	2 5	Karl Gustafsson
"	"	2 10	Hugo Johansson
"	"	2 12	Gustav Gullman

Skara i juni 1941.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

DIARIE N:r 13252
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 JUL. 1943

R 4*0828

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

"Kristinetorps dikningsföretag av år 1940"

i Sventorps socken av Skaraborgs län;

upprättat år 1941

av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

U P P G I F T

över verkliga kostnader vid "Kristinetorps dikningsföretag av år 1940" i Sventorps socken av Skaraborgs län, grundad på av företagets styrelse lämnade uppgifter.

	Samfällighet								Summa kronor
	A - D	E - H	H - K	L - N	O - R	S - U	V - Y	Z - Ö	
Syneförrättningen ...	284:10	72:19	18:92	32:84	71:62	24:79	70:35	71:87	646:68
Betänkande m.m.	29:82	7:58	1:99	3:45	7:52	2:60	7:39	7:55	67:90
Jordersättning för avloppens breddning och för jordupplag ..	-	-	-	-	-	3:50	6:--	3:15	12:65
Arbets- och material-kostnad	5726:02	1914:70	551:87	670:--	1450:--	510:--	1339:70	1462:41	13,624:70
Diverse omkostnader	107:89 43:93	29:12 11:16	5:01 2:93	8:70 5:08	18:98 11:08	6:56 3:83	48:92 10:88	21:41 11:11	246:59 100:--
Räntor under arbets-tiden	180:12	45:76	12:--	20:82	45:42	15:72	44:60	45:56	410:--
Styrelsearvode	228:45	58:05	15:22	26:41	57:59	19:93	56:57	57:78	520:--
Summa kronor	6600:33	2138:56	607:94	767:30	1662:21	586:93	1584:41	1680:84	15,628:52
Beräknad kostnad	6133:92	1529:77	390:91	706:29	1529:14	537:39	1447:74	1479:42	13,754:58
Båtnad	6455:80	1640:40	430:--	746:40	1627:70	563:30	1598:60	1632:90	14,695:10

H10828

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 26 september 1942.

Albert Smith.

BETÄNKANDE

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Kristinetorps dikningsföretag av år 1940" i Sventorps socken av Skaraborgs län.

Belägenhet. Området är beläget omkring 3 km. norr om Sventorps kyrka och angives å översiktskartan i synehandlingarna med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 26 nov. 1940 avslutad syn enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Redogörelse inför länets täckdikningsnämnd över kostnader, förbättringsvärden och jordartsförhållanden har jämlikt lantbruksingenjörsinstruktionens bestämmelser lämnats utan att från nämndens

sida föranleda någon erinran mot företagets understödjande av statsmedel /bil. b I-VIII /.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1950.

Företagets areal, kostnad och båtnad framgår av bifogad tabell/bil.e/.

Statsunderstöd. Enligt bifogat protkoll, fört vid sammanträde den 26 nov. 1940 med företagets delägare /bil. d/ hava dessa uppdragit åt arbetsstyrelsens ordf. att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Flertalet delägare i företaget hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget enl. bifogad föreningsskrivelse bil. c. En delägare har därvid representerats av ombud. Skriftlig fullmakt för detta ombud finnes i synehandlingarna som bil. E. Bifogad tabell /bil. f/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 6.570:-- kronor från statens avdikningsanslag och 6.910:-- kronor från statens avdikningslånefond.

Vid detta betänkande fogas ytterligare.

I. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar sam 3 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

II. Förteckning över lånesökande och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknats utgå/ej inhäftad/.

III. Arvodesräkning för utredning om statsunderstöd /bil. g/.

Skara i juni 1941.

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Kostnadssammandrag.

	Kostnad kr öre	Summa kr öre
Torrläggningskostnad.		
Arbets- och materialkostnad	13027:35	
Ersättningar	12:65	13040:--
Förrättningskostnad.		
Kostnad för syneförrättningen .....p.....	646:68	
" " utredningen ang. statsunderstöd .	67:90	714:58
	Summa	13754:58

Skara i juni 1941.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 13754 kronor 58 öre, varav på fäntagarnas andel 13339 kronor 34 öre.

Stockholm den 26 september 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Vid beviljande denna dag av ytterligare statsbidrag till före-

taget har kostnaden i överensstämmelse med av lantbruksingenjören L. Hallin redovisad verklig kostnad beräknats till 5.628:52 kronor.

Stockholm den 18 februari 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Bil. a.

D i a r i e b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 26 november 1940 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Kristinetorp i Sventorps socken, Skaraborgs län /Kristinetorps dikningsföretag av år 1940/; betygar Vänersborg i Västerbygdens Vattendomstols kansli den 8 februari 1941.

Erik T:son Uggla

t.f. vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre.

Avskrift. Bil. 6 I. 5

REDOGÖRELSE

för Kristinetorps diknings- företag av år 1940

i Sventorps sock en

av Skaraborgs län, omfattande 8 samfällighet er.

Samf. A - D.

Åker	15.47	har
Äng och odlingsmark	-	"
Annan duglig mark	-	"
Tillsammans	15.47	har

Markens blivande värde i medeltal 1055:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 6455:80 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 5820:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till - "

Jordarten utgöres huvudsakligen av åker, mylla på sand

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 26 nov. 1940.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Rickard Karlsson.

Adress: Kristinetorp, Sventorp, Igelstorp

Anm.:

Skara den 21 dec. 1940.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från Täckdikningsnämnden.

Skara den 27 jan. 1941.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
292586

Avskrift.

Bil. 6 II.

REDOGÖRELSE

för Kristinetorps diknings- företag av år 1940

i Sventorps sock en

av Skaraborgs län, omfattande 8 samfällighet er.

Samf. E - H.

Åker	2.50	har
Äng och odlingsmark	0.60	"
Annan duglig mark	-	"
Tillsammans	3.10	har

Markens blivande värde i medeltal 950:-- kronor pr har

" " " högst 1100:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 1640:40 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 1450:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till - "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på sand

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 26 nov. 1940.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Rickard Karlsson.

Adress: Kristinetorp, Sventorp, Igelstorp.

Anm.:

Skara den 21 dec. 1940.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från Täckdikningsnämnden.

Skara den 27 jan. 1941.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

Avskrift.

7

III.

Bil. 6 III.

REDOGÖRELSE

för Kristinetorps diknings- företag av år 19 40

i Sventorps sock en

av Skaraborgs län, omfattande 8 samfällighet er.

Samf. H - K.

Åker	1.56	har
Äng och odlingsmark	0.12	"
Annan duglig mark	-	"
Tillsammans	1.68	har

Markens blivande värde i medeltal 1170:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 430:-- kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 370:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till - "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på sand

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 26 nov. 19 40.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Rickard Karlsson.

Adress: Kristinetorp, Sventorp, Igelstorp.

Anm.:

Skara den 21 dec. 19 40.

Sven Hallin.

Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från Täckdikningsnämnden.

Skara den 27 jan. 1941.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

Avskrift.

IV. Bil. 6

REDOGÖRELSE

för Kristinetorps diknings- företag av år 1940

i Sventorps sock en

av Skaraborgs län, omfattande 8 samfällighet er.

Samf. L - N.

Åker	1.27	har
Äng och odlingsmark	-	"
Annan duglig mark	-	"
Tillsammans	1.27	har

Markens blivande värde i medeltal 1200:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 746:40 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 670:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till - "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på sand

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 26 nov. 1940.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Rickard Karlsson.

Adress: Kristinetorp, Sventorp, Igelstorp.

Anm.:

Skara den 21 dec. 1940.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från Täckdikningsnämnden.

Skara den 27 jan. 1941.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
192586

Avskrift.

9
Bil. 6 K.
V.

REDOGÖRELSE

för Kristinetorps dikningsföretag av år 1940
i Sventorps sock en
av Skaraborgs län, omfattande 8 samfällighet er.

Samf. O - R.

Åker	2.33	har
Äng och odlingsmark	0.59	"
Annan duglig mark	-	"
Tillsammans	2.92	har

Markens blivande värde i medeltal 1000:-- kronor pr har
" " " högst 1100:-- " " "
Båtnaden har uppskattats till 1627:70 kr.
Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 1450:-- "
Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till - "
Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på sand
Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 26 nov. 1940.
Till företagets aktförvarare har utsetts: Rickard Karlsson.
Adress: Kristinetorp, Sventorp, Igelstorp.
Anm.:

Skara den 21 dec. 1940.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från Täckdikningsnämnden.

Skara den 27 jan. 1941.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
292586

Avskrift.

10 Bil. 6 VI.
VI.

REDOGÖRELSE

för Kristinetorps diknings- företag av år 1940

i Sventorps sock en

av Skaraborgs län, omfattande 8 samfällighet er.

Samf. S - U.

Åker	0.25	har
Äng och odlingsmark	0.63	"
Annan duglig mark	-	"
Tillsammans	0.88	har

Markens blivande värde i medeltal 880:-- kronor pr har

" " " högst 1100:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 563:30 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 510:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till - "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på sand

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 26 nov. 1940.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Rickard Karlsson.

Adress: Kristinetorp, Sventorp, Igelstorp.

Anm.:

Skara den 21 dec. 1940.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från Täckdikningsnämnden.

Skara den 27 jan. 1941.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
292586

Avskrift.

11
Bil. 6 VII.
VII.

REDOGÖRELSE

för Kristinetorps diknings- företag av år 1940
i Sventorps sock en
av Skaraborgs län, omfattande 8 samfällighet er.

Samf. V - Y.

Åker	2.50	har
Äng och odlingsmark	-	"
Annan duglig mark	-	"
Tillsammans	2.50	har

Markens blivande värde i medeltal 1100:-- kronor pr har
" " " högst 1100:-- " " "
Båtnaden har uppskattats till 1598:60 kr.
Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 1370:-- "
Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till - "
Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på sand
Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 26 nov. 1940.
Till företagets aktförvarare har utsetts: Rickard Karlsson.
Adress: Kristinetorp, Sventorp, Igelstorp.
Anm.:

Skara den 21 dec. 1940.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från Täckdikningsnämnden.

Skara den 27 jan. 1941.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

Avskrift.

Bil. 6 VIII
VIII.

REDOGÖRELSE

för Kristinetorps diknings- företag av år 1940

i Sventorps sock en

av Skaraborgs län, omfattande 8 samfällighet er.

Samf. Z - Ö.

Åker	5.07	har
Äng och odlingsmark	0.36	"
Annan duglig mark	-	"
Tillsammans	5.43	har

Markens blivande värde i medeltal 1150:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 1632:90 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 1400:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till - "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på sand

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 26 nov. 1940.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Rickard Karlsson.

Adress: Kristinetorp, Sventorp, Igelstorp.

Anm.:

Skara den 21 dec. 1940.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från Täckdikningsnämnden.

Skara den 27 jan. 1941.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

Bilaga c.

FÖRENING

Undertecknade delägare i "Kristinetorps dikningsföretag av år 1940" inom Sventorps socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i/företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Kristinetorp den 26 nov. 19 40.

Rickard Karlsson Dav. Österlind

C.R. Persson för egen del och som god man för David Jonsson enl. fullmakt bil. E i laga synehandlingarna.

Gunnar Gustavsson G.A. Gullman

Hugo Johansson K. Gustafsson.

Bestyrkes:

Sven Hallin David Gabrielsson.

Bil. d.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i Kristinetorps dikningsföretag av år 1940 för val av styrelse.

Den 26 november 1940 i Kristinetorp.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör, och följande delägare: Rickard Karlsson, David Österlind, David Johnsson, Gunnar Gustafsson, Gust. Gullman, K.R. Persson, Hugo Johansson, Karl Gustafsson.

§ 1.

Beslöts att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

§ 2.

Till ordinarie ledamöter utsågos Rickard Karlsson, Kristinetorp, David Österlind, Daltorp, och Gunnar Gustafsson, Daltorp.

Till suppleanter utsågos Hugo Johansson, Ledet, Karl Gustafsson, Kullen, och C.R. Persson, Runneberg.

§ 3.

Till ordförande och sammankallande utsågs David Österlind.

§ 4.

Uppdrogs åt ordföranden att till företaget i dess helhet söka och utkvittera största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Bil. e.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
		Hela företaget.				
A - D	15.47		15.47	6133:92	6455:80	0.95
E - H	2.50	0.60	3.10	1529:77	1640:40	0.93
H - K	1.56	0.12	1.68	390:91	430:--	0.91
L - N	1.27		1.27	706:29	746:40	0.95
O - R	2.33	0.59	2.92	1529:15	1627:70	0.94
S - U	0.25	0.63	0.88	537:39	563:30	0.95
V - Y	2.50		2.50	1447:74	1598:60	0.91
Z - Ö	5.07	0.36	5.43	1479:42	1632:90	0.91
Summa	30.95	2.30	33.25	13754:58	14695:10	
		Lånesökandenas andel.				
A - D	15.13		15.13	6004:68	6319:80	
E - H	2.50	0.60	3.10	1529:77	1640:40	
H - K	0.86	0.12	0.98	231:82	255:--	
L - N	0.98		0.98	618:48	653:60	
O - R	2.33	0.59	2.92	1529:15	1627:70	
S - U	0.25	0.63	0.88	537:39	563:30	
V - Y	2.18		2.18	1308:64	1445:--	
Z - Ö	5.07	0.36	5.43	1479:42	1632:90	
Summa	29.30	2.30	31.60	13239:35	14137:70	

Skara i juni 1941.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Sventorps socken.	Samf. A - D .						
9/40	1 10		Daltorp	David Österlind	6	14			6	14
9/60	1 11		"	David Johnsson	2	66			2	66
13/256	1 7		"	Gunnar Gustafsson	4	68			4	68
1/8	1 1		Runneberg	Karl Rickard Persson	1	65			1	65
2	2 1 1 ,1 ,3		Suntetorp	Nils Sahlström		34				34
				Samf. E - H .						
9/40	1 10		Daltorp	David Österlind	1	08		60	1	68
1/12	1 2		Kristinetorp	Rickard Karlsson	1	42			1	42
				Samf. H - K .						
läg.	2 12		Säterkullen	Gust. Gullman		40		12		52
1/12	av 1 3		Kristinetorp	Sven Johanssons stbh.		70				70
1/12	1 2		"	Rickard Karlsson		46				46
				Samf. L - N .						
1/12	1 2		Kristinetorp	Rickard Karlsson		98				98
1/12	av 1 3		"	Sven Johanssons stbh.		29				29
				Samf. O - R .						
1/12	1 2		Kristinetorp	Rickard Karlsson	2	33		59	3	92
				Samf. S - U .						
9/40	1 10		Daltorp	David Österlind		25		63		88
				Samf. V - Y .						
9/40	1 10		Daltorp	David Österlind	2	18			2	18
läg.	1 1		Hyttan	Albert Eklind		32				32
				Samf. Z - Ö .						
läg.	2 12		Säterkullen	Gustaf Gullman		34		22		56
"	2 5		"	Karl Gustafsson	4	12		14	4	26
"	2 10		"	Hugo Johansson		61				61
				Summa	30	95	2	30	33	25

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
3488	60	3145	01	153	52	16	11	3314	64	0.95	48.25	1599	31	1715	33
1173	20	1057	67	51	63	5	42	1114	72			537	85	576	87
1262	--	1137	69	55	54	5	83	1199	06			578	55	620	51
396	--	357	--	17	43	1	83	376	26			181	55	194	71
136	--	122	63	5	98		63	129	24			62	36	-	
842	10	744	36	37	06	3	89	785	31	0.93	47.55	373	41	411	90
798	30	705	64	35	13	3	69	744	46			353	99	390	47
140	--	120	46	6	15		65	127	26	0.91	46.85	59	62	67	64
175	--	150	58	7	70		81	159	09			74	53	-	
115	--	98	96	5	07		53	104	56			48	99	55	57
				9111		957									
653	60	586	70	28	76	3	02	618	48	0.95	48.25	298	42	320	06
92	80	83	30	4	08		43	87	81			42	37	-	
1627	70	1450	--	71	62	7	52	1529	15	0.94	47.90	732	46	796	69
563	30	510	--	24	79	2	60	537	39	0.95	48.25	259	29	278	10
1445	--	1238	37	63	59	6	68	1308	64	0.91	46.85	613	10	695	54
153	60	131	63	6	76		71	139	10			65	17	-	
151	10	129	54	6	65		70	136	89	0.91	46.85	64	13	72	76
1292	10	1107	81	56	87	5	97	1170	65			548	45	622	20
189	70	162	65	8	35		88	171	88			80	53	91	35
14695	10	13040	--	646	68	67	90	13754	58			6574	08	6909	70

Skara i juni 1941.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 9-18

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Kristinetorps dikningsföretag av år 1940 inom Svenborps socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i 2 exemplar	à		
§ 43. Betänkande, sid. 3	„ 3:-	9	-
§ 44. Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar 1	„ 12:-	12	—
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar, förteckning över fastigheter, linjeritka kön ritkes m. m. dagar 1/2	„ 12:-	6	-
~~§ 49. Kopia av plankartan å väv~~ Betygelse för täckdikningsanläggen sid. 8	à 3.-	24	-
§ 52. „ „ profiler och sektioner			
§ 53. „ „ bro- och trumritningar			
§ 55. Avskrift av ~~synehandlingar och~~ betänkande m. m. sidor 18	„ ~~0:75~~ 0.55	9	90
Inhäftning av handlingar		1	-
Diariebevis, utlägg		3	-
Kommissionärsarvode		3	-
Summa Kronor:		67	90

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Kåkinds häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 21 juni 19 41

Sven Hasen

Statens lantbruksingeniör.

Kronor ..... kvitteras:

Skara den ..... 19 .....

Vidimeras ex officio