



Akt nr:

R-E1a-0830

AU$R-E1a-0830

197

310
42

Betänkande saknas
inga förb.

DIARIE N:r 19057
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 AUG 1945

Jurdi. 3/1046

R 7•0830

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 decembe-r 1942 till Knapegårdens invallningsföretag av år 1939 i Björsäters socken av SKARABORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med tretusenåttahundratjugo (3.820) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med sjuttontusenetthundratjugo (17.120) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm vid syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha-n undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för troendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1946,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

7. 1941. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
171541

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Björsäters Lugnås den 27 aug. 1945.

O.A.G. O. Axel Gustafsson

S.G. Sven Gustafsson

K.E.L. Karl Erik Löfgren

Att O. Axel Gustafsson, Sven Gustafsson och Karl Erik Löfgren

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Axel Gustafsson Anna Gustafsson

Adress Björsäters Lugnås Adress Björsäters Lugnås.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE N:r 19057
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 AUG 1945

R 7*0830

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 december 1942 till Knapegårdens invallningsföretag av år 1939 i Björsäters socken av SKARABORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med tretusenåttahundratjugo (3.820) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels **lån*** med sjuttontusenetthundratjugo (17.120) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm vid syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, havd undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1946,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

7. 1941. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
171541

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Björsäters Lugnaö den 27 aug. 1945.

O. A. G. O. Axel Gustafsson

S. G. Sven Gustafsson

K. E. L. Karl Erik Löfholm

Att O. Axel Gustafsson, Sven Gustafsson och Karl Erik Löfholm

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Sven Gustafsson

Adress Björsäters Lugnaö

Anna Gustafsson

Adress Björsäters Lugnaö

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

310
42

DIARIE N:r 19056
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 AUG 1945

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Översänder härmed kontraktshandlingar för Knapegårdens invallningsföretag av år 1939 i Björsäters socken Skaraborgs län. Några penningmedel önskas ej lyftas förrän företaget i sin helhet blivit färdigt och avsynat.

På grund av brist på arbetskraft och svårigheter att anskaffa materiel får vi vördsamt anhålla om uppskov med arbetets fullbordande till den 1 sept. 1950.

Björsäter Lugnås den 27 aug. 1945.

För Knapegårdens invallningsföretag.

Oskar Svensson

Sven Gustavsson Karl Erik Löfbohm

Inkom den
-7. AUG. 1939
till
Västerbygdens vattendomstol.

DIARIE N:r 9627
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 MAJ 1943

R 7-0830

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående

Knapegårdens invallningsföretag av år 1939

i Björsäters socken av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1939 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS-NÄMNDEN B dr./Län den / 19.....
LANTBRUKS-STYRELSEN B dr./Län den 13/12 1952

Arbetets utförande godkänt
den 6/3 1957 ~~utan~~ med
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å berörda sitningar
med blå färgbeteckning)

/

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Knapegården m.fl. hemman i Björsäters socken av Skaraborgs län.

Den 5 november 1937.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan / hos Sven Gustavsson Knapegården, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Otto Läckgren, Hallan, Björsäter, Lugnås, och

Albin Larsson, Tomten, Bredsäter, Svaneberg,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Sven Gustavsson, Knapegården

O. Axel Gustafsson, "

Walfrid Larsson, "

Karl Erik Svensson, Knapegården, för egen del samt såsom ombud för Georg, Anna och Alma Svensson,

Erik Gustav Georg Svensson såsom ombud för Anders Gustaf Svenssons sterbhus,

såsom övriga sakägare:

Vilhelm Pettersson såsom ombud för Karolina Pettersson, Knapegården, enligt fullmakt /Bil. 4 a/.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritning över avlopp och vallar . Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade på invallning med pumpstation jämte avloppsdikes upptagande utefter vallen mot sjön Vänern.

§ 4.

Intressenterna föreslogo att material till vallen utefter Walfrid Larssons mark skulle tagas i bäcken av slänten mot Walfrid Larssons mark.

§ 5.

Wilhelm Pettersson meddelade att vatten vid flod nu tar sin väg genom en trumma genom landsvägen mitt för gränsen mellan Sven Gustafssons mark och O. Axel Gustafssons mark. Därest denna trumma komme att stängas i samband med detta invallningsföretags utförande, yrkade Wilhelm Pettersson att åtgärder skulle vidtagas för att bereda lika goda möjligheter för avledande av flodvattnet som de som nu vore för handen.

§ 6.

Erik Svensson yrkade ersättning för mark som åtgår till material till vallen mot Hulegården. Walfrid Larsson yrkade ersättning för mark som åtgår till bäckens breddning och vallen utefter bäcken.

§ 7.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 58 arbetstimmar, vilka skulle gäldas med 0.55 kr. per timme eller sammanlagt kronor 31:90 .

§ 8.

Förrättningsmannen kungjorde att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid som framdeles komme att kungöras.

§ 9.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör

Otto Lackgren Albin Larsson

Biträdande gode män.

Den 16 maj 1939.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 5/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 6/ att handlägga syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande Nolgården och Knapegården i Björsäters socken och det visat sig vara lämpligt att verkställa denna förrättning såsom gemensam syneförrättning med den som avsetts i protokollet av den 5 november 1937, hade genom i Björsäters sockens kyrka uppläst och i "Tidning för Skaraborgs län" införd kungörelse /Bil. 7 a-b/ sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag kl. 9.30 i Björsäters samlingssal, varjämte särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 8/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Otto Läckgren, Hallan, Björsäter, och

Albin Larsson, Tomten, Bredsäter.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Mejeristen Sven Gustavsson, Knapegården,

Kommunalnämndsordföranden O.Axel Gustafsson, Knapegården,

Walfrid Larsson, Knapegården,

Karl Erik Svensson, Knapegården, med fullmakt för Georg Svensson /Bil. 4 b/, Anna Svensson /Bil. 4 c/ och Alma Svensson /Bil. 4 d/,

Karl Erik Löfholm, Knapegården,

Wilhelm Pettersson, såsom ombud för Karolina Pettersson, ägare av Knapegården 9^{3} och Ödegården 10^{6}, /Bil. 4 a/,

Erik Svensson såsom ombud för Anders Gustaf Svenssons sterbhus, Jakob Dufvasgården, enl. fullm. /Bil. 4 e/,

Harry Johansson, Nolgården.

såsom övriga sakägare:

Fröken Ingrid Wallenius, Åsens egendom,

Henrik Svensson, Hulegården,

Ordföranden i styrelsen för Skaraborgs läns norra vägdistrikt, lantbrukaren Anders Andersson, Lyrestad.

§ 10.

Ansökningen /Bil. 5/ och förordnandet /Bil. 6/ upplästes och bilades protokollet.

§ 11.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 12.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna, jordersättningar och jordvärderingen samt för kostnadernas fördelning. Arbetsbeskrivningen upplästes.

§ 13.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 14.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /Bil. F/.

§ 15.

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes kommunalnämndsordf. O. Ake Gustafsson, Knapegården, Björsäter, Lugnås vilken tillika utsågs till ordförande, samt mejeristen Sven Gustafsson, Knapegården, och Karl Eriksson, Löthult, Knapegården. Till styrelsesuppleant valdes Harry Johansson, Nolgården.

§ 16.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes fröken Ingrid Wallenius, Åsen, och Waldemar Larsson, Knapegården.

§ 17.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av kommunalnämndsordförande O. Ake Gustafsson, Knapegården, Björsäter, Lugnås.

§ 18.

Styrelsen bemyndigades att å delägarnas i företaget vägnar upptaga tillfälliga lån intill ett belopp av tio-tusen / 10000/ kronor för gäldande av förrättningskostnaderna och för arbetenas bedrivande intill dess statsunderstöd blir tillgängligt.

§ 19.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Björsäter den 16 maj 1939.

Ernst Stenholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Otto Eriksson Aldin Larsson

Biträdande gode män.

Bilaga 1.

R. o. v. n. s. 47–34.
1936.

SKARABORGS LÄNS
29 JUL. 1936
LANDSKANSLI

Till
Kungl Maj:ts Befallningshavande i
Skaraborgs län

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Knapegården m fl i Kjörsäters socken av Skaraborgs län. Förteckning över de fastigheter som ytterligare kunna förväntas bliva av föreslaget företag, återfinnas å omstående sida. Närmaste järnvägstation till förrättningsstället är Lugnås.
Meddelande angående förrättningen torde ställas till Sven Gustavsson
adress Knapegården Kjörsäter Tel Lugnås 3

Knapegården Kjörsäter den 27 juli 1936

Sven. Gustavsson.
J. Svensson Stubbens g. C. Svensson
Erik Svensson

C. Axel Svensson
Wilfrid, Larsson,

Förteckning

över fastigheter som väntas bliva av
företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarnes namn:
Tranapegården	Oskar Gustafsson
"	Sven Gustafsson
"	Walfrid Larsson
"	Erik Svensson
Jakobdavas gården	A. G. Svenssons sterbhus
"	Oskar Gustafsson
Nylegården	Henrik Svensson
Ödegården	August Petterssons sterbhus

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

Bilaga 2 a.

D. & V.D. n:r 47 - 34
1936

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin i Skara

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 30 juli *193* 6.

På länsstyrelsens vägnar:

Utan avgift.

Bilaga 2 b.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

D.o. V.D. n:r 44 - 58
1937



Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 1 oktober 1937.

På länsstyrelsens vägnar:

Bilaga 3.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Sven Gustavsson, Knapegården, fredagen den 5 november 1937 klockan 1 för torrläggning av mark tillhörande Knapegården m.fl. hemman i Björsäters socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 21 oktober 1937 till:

Skiftesgodemannen Otto Läckgren, Hallan, Björsäter, Lugnås.
Skiftesgodemannen Albin Larsson, Tomten, Bredsäter, Svaneberg.
Sven Gustavsson, Knapegården, Björsäter, Lugnås
O. Axel Gustafsson, " "
Walfrid Larsson, " "
Erik Svensson, " "
Georg Svensson, " "
Anna Svensson, " "
Alma Svensson, " "
Anders Gustaf Svenssons sterbhus, Jakob Duvasg:n, Björsäter, Lugnås
Henrik Svensson, Hulegården, Björsäter, Lugnås
August Petterssons sterbhus, Ödegården, Björsäter, Lugnås

Skara den 21 oktober 1937.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 4 a.

Jag Karolina Pettersson
bekräftar härmed min son Wilhelm Pettersson
att föra min talan, vid sammanträde
hos Sven Gustafsson den 6 November, 1937.
Angående torläggning av marktillhö-
rande Knapegården m. fl. hemman.
Och godkänner jag vad ombudet gör
och låter.

Knapegården den 5. nov. 1937

Karolina Pettersson

Ovanstående namnteckning

Bevittnas

Erland Persson, Walfrid Larsson,

Bilaga 4 b.

FULLMAKT

för Karl Erik Svensson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Knapegården m. fl. hemman i Björsäters socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Frösveda den 14 aug. 1938.

Georg Svensson

Bevittnas:

Sofie Österberg

V. Österberg

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

356391

Bilaga 4 c.

FULLMAKT

för Karl Erik Svensson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Knapegården 9:6 m. fl. hemman i Bjösäters sock[en] och Skaraborg län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bjösäter den 9 aug 1938

Anna Svensson

Bevittnas:

Georg Andersson

Olga Andersson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

356391

Bilaga 4 d.

FULLMAKT

för Karl Erik Svensson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Knapegården 9:6 m. fl. hemman i Björsäters sockn och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Björsäter den 9 aug 1938

Alma Svensson

Bevittnas:

Georg Andersson

Olga Andersson

PETTERSONSKA BOKTRYCKERI AB. SKARA

Bilaga 4 e.

FULLMAKT

för Erik Svensson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Knapagården m. fl. hemman i Björnåtens socken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Jakob-Dravagården den 1 febr. 1938

Selma Svensson Lilly Olsson f. Svensson

Bevittnas:

Oskar Svensson Gunnar Henriksson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

356391

Bilaga 5.

SKARABORGS LÄNS
7-SEP. 1937
LANDSKANSLI

T. O. H. dl. V. 42-57.

1937.

Till

Kungl Maj:ts Befallningshavande i
Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande länsbyråingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marken tillhörande Nolegården m.fl i Hjörsäters socken av Skaraborgs län

Förteckning över de fastigheter som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnas å omstående sida Närmaste järnvägstation till förrättningsstället är Lugnås

Meddelande angående förrättningen torde ställas till Harry Johansson
adress Nolegården Hjörsäter Lugnås

Nolegården den 4 Sept. 1937

Harry Johansson
Karl Erik Höfholm

Wilfrid Larsson
Karolina Pettersson

Förteckning

över fastigheter, som vantas bliva av förfarandet berörda

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Nolegården	Harry Johansson.
"	Walfrid Larsson.
Ynapegården	Karl Erik Löfström.
"	Aug Pettersons sterbhus
Åsens Egendom	Fr Ingrid Walenius.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

10.
Björsäter

Bilaga 6 a.

D. o. V.D. n:r 42 - 57
1937

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 8 september *193*7.

Utan avgift.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

Björsäter 12

Bilaga 6 b.

D. o. V.D. n:r 72 - 65
1937

Förordnande.

E. lantbruksingenjören E. Öfverholm . . . . . .

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 28 december *193* 7.

Carl Hammarlund

Sven Johnson

Utan avgift.

Bilaga 7 a.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Björsäter Knapegården, Jakob Dufvasgården och Nolgården i Björsäters socken av Skaraborgs län genom invallning mot Vänern och dikning kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i samlingssalen, Björsäter, tisdagen den 16 maj klockan 9.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde även Åsens egendom samt Hulegården och Ödegården komma att beröras.

Skara den 24 april 1939.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Björsäters sockens kyrka den 30 april 1939 betygas:

E. Lundberg
Kyrkoherde

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 24 april 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 7 b.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Björsäter Knapegården, Jakob Dufvasgården och Nolgården i Björsäters socken av Skaraborgs län genom invallning mot Vänern och dikning kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i samlingssalen, Björsäter, tisdagen den 16 maj klockan 9,30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde även Åsens egendom samt Hulegården och Ödegården komma att beröras.

Skara den 24 april 1939.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Från konto 35683

Till konto 72570

har 9 kr. 75 öre

girerats till:

A.B. Tidning
för Skaraborgs
Län
Mariestad

Bokfört
6.5.1939
Postgirokontoret

Kupong nr 35

A.-B. TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN

MARIESTADS ÄLDSTA, STÖRSTA OCH OJÄMFÖRLIGT MEST SPRIDDA TIDNING MED EN UPPLAGA AV 9,000 EXEMPLAR.

MARIESTAD

TRYCKERIET UTFÖR ALLT SLAGS BOK-, TABELL- OCH AFFÄRSTRYCK MODERNT OCH VACKERT. STORT PAPPERSLAGER.

N:o ..... Mariestad 28/4 19 39

POSTGIROKONTO N:r 72570

Herr Emil Öfverholm, Skara

19		Annons i Tidning för Skaraborgs Län:	Cm.	Ggr	
39 April	28	Kung ang torrläggning av vatten-skadade marker	65	1	9 75
				Kr	9 75

Bilaga 8.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde i Björsäters samlingssal tisdagen den 16 maj 1939 klockan 9.30, vilka underrättelser avsänts den 25 april 1939 till:

Skiftesgodemannen Otto Läckgren, Hallan, Björsäter, Lugnås,

Skiftesgodemannen Albin Larsson, Tomten, Bredsäter, Svaneberg,

Mejeristen Sven Gustavsson, Knapegården, Björsäter, Lugnås,

O. Axel Gustafsson, " " "

Walfrid Larsson, " " "

Karl Erik Svensson, " " "

Georg Svensson, " " "

Anna Svensson, " " "

Alma Svensson, " " "

Karl Erik Löfholm, " " "

August Petterssons sterbhus, " " "

Anders Gustaf Svenssons sterbhus, Jakob Dufvasg:n, Björsäter, Lugnås,

Henrik Svensson, Hulegården, Björsäter, Lugnås,

Harry Johansson, Nolgården, " "

Fröken Ingrid Walenius, Åsens egendom, Björsäter, Lugnås,

Ordföranden i styrelsen för Skaraborgs läns norra vägdistrikt lantbrukaren Anders Andersson, Lyrestad.

Skara den 25 april 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Inrättningssamfälligheten.			
			Björsäters socken.			
1/2	13 3		Björsäter Jakob Dufvegården	Anders Gustaf Svenssons Skrifbhus		
				åker, mylla på lera	1	9.20
				" "	2	"
				" , mylla på sandbl. lera	3	9.25
				" , mylla på lera	4	9.10
				" "	5a.	8.90
				mark till väll och diken	5b	
				Summa:		
1/2	13 2		Dº	O. Axel Gustafsson		
				åker, mylla på lera	6	8.80
				" "	7	9-
				" , mylla på sandbl. lera	8	9.25
				" , mylla på lera	9	9.15
				" "	10	9.30
				Summa:		
1/4	9 8		Björsäter Knapegården	O. Axel Gustafsson		
				åker, mylla på lera	11	9.30
				" "	12	"
				" "	13	9.20
				" "	14	"
				" "	15	9.25
				" "	16	9.15
				" "	17	"
				" "	18	9.20
				" "	19	9.25
				" "	20	9.15
				Öresjöes:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
130	67							230	131	10	900	513	–	670	381	90
125	14							250	35	–	900	126	–	650	91	–
115	24							290	69	60	900	216	–	610	146	40
125	26							250	65	–	900	234	–	650	169	–
145	42							170	71	40	900	378	–	730	306	60
	42						16	–			–			–		
671	1 63						16		372	10		1467	–		1094	90
155	57							130	74	10	900	513	–	770	438	90
140	30							190	57	–	900	270	–	710	213	–
115	23							290	66	70	900	207	–	610	140	30
130	23							230	52	90	900	207	–	670	154	10
120	49							270	132	30	900	441	–	630	308	70
690	1 82								383	–		1638	–		1255	–
120	13							270	35	10	900	117	–	630	81	90
〃	55							270	148	50	900	495	–	630	346	50
130	53							230	121	90	900	477	–	670	355	10
135	43							210	90	30	900	387	–	690	296	70
130	83							230	190	90	900	747	–	670	556	10
〃	1 18							230	271	40	900	1082	–	670	790	60
〃	23							230	52	90	900	207	–	670	154	10
125	35							250	87	50	900	315	–	650	227	50
120	31							270	83	70	900	279	–	630	195	30
130	06							230	13	80	900	54	–	670	40	20
	4 60								1096	–		4140	–		3044	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överjärd:		
				åker, mylla på sandh. lera	21	9.30
				" "	22	"
				" "	23	9.25
				" "	24	9.35
				" "	25	"
				" , mylla på lera	26	9.15
				" "	27	9.05
				" "	28	8.95
				" "	29	"
				" "	30	8.70
				" "	31	8.80
				" "	32	"
				" "	33	"
				" "	34	8.65
				" "	35	8.75
				Äng och vall	36	—
				" " "	37	—
				vall	38	—
				Summa:		
5/32	9⁷		Björsäter Krapegården	Drev August Gustafsson		
				vall	39	—
				åker, mylla på lera	40	8.70
				" "	41	8.90
				" "	42	8.85
				" "	43	9.10
				" "	44	"
				" "	45	9.15
				Överjärd:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	60								1096	–		4140	–		3044	–
	10							310	31	–	900	90	–	590	59	–
	26							310	80	60	900	234	–	590	153	40
	25							290	72	50	900	225	–	610	152	50
	34							330	112	20	900	306	–	570	193	80
	23							330	75	90	900	207	–	570	131	10
	24							250	60	–	900	216	–	650	156	–
	42							210	88	20	900	378	–	690	289	80
	44							170	74	80	900	396	–	730	321	20
	13							170	22	10	900	117	–	730	94	90
	12							90	10	80	900	108	–	810	97	20
	58							130	75	40	900	522	–	770	446	60
	61							130	79	30	900	549	–	770	469	70
	20							130	26	–	900	180	–	770	154	–
	60							90	54	–	900	540	–	810	486	–
	69							110	75	90	900	621	–	790	545	10
							11	–			–			–		
							21	–			–			–		
							28	–			–			–		
9	81						60		2034	70		8829	–		6794	30
							07	–			–			–		
	53							90	47	70	900	477	–	810	429	30
	70							170	119	–	900	630	–	730	511	–
	71							150	106	50	900	639	–	750	532	50
	24							210	50	40	900	216	–	690	165	60
	54							210	113	40	900	486	–	690	372	60
1	21							230	278	30	900	1089	–	670	810	70
3	93						07		715	30		3537	–		2821	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öresjö.		
				åker, mylla på lera	46	8.90
				" "	47	9.25
				" "	48	"
				" "	49	"
				" "	50	9.40
				" "	51	9.30
				väg	52	-
				Summa:		
3/32	9 6		Björsäter, Knapegården	Karl Erik Svensson, Georg Svensson, Anna Svensson och Alma Svensson		
				åker, mylla på lera	53.	9.30
				" "	54	9.40
				" "	55	9.05
				" "	56	"
				" "	57	8.95
				" "	58	8.90
				väg	59	-
				Summa:		
1/8	9 2		Dº	Walfrid Olsson		
				åker, mylla på lera	60	9.45
				" "	61	9.50
				" "	62	9.15
				" "	63	"
				" "	64	8.90
				" "	65	8.85
				" "	66	8.75
				Öresjö:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	93						07		715	30		3537	–		2821	70
155	45							130	58	50	900	405	–	770	346	50
130	49							230	112	70	900	441	–	670	328	30
135	44							210	93	40	900	396	–	690	303	60
140	47	–						190	89	30	900	423	–	710	333	70
125	52							250	130	–	900	468	–	650	338	–
135	30							210	63	–	900	270	–	690	207	–
							24	–			–			–		
6	60						31		1261	20		5940	–		4678	80
709:–																
135	49							210	102	90	900	441	–	690	338	10
125	50							250	125	–	900	450	–	650	325	–
145	46							170	78	20	900	414	–	730	335	80
	50							170	85	–	900	450	–	730	365	–
140	54							190	102	60	900	486	–	710	383	40
145	60							170	102	–	900	540	–	730	438	–
							13	–			–			–		
3	09						13		595	70		2781	–		2185	30
707:–																
125	54							250	135	–	900	486	–	650	351	–
120	43							270	116	10	900	387	–	630	270	90
135	57							210	119	70	900	513	–	690	393	30
	64							210	134	40	900	576	–	690	441	60
150	26							150	39	–	900	234	–	750	195	–
155	22							130	28	60	900	198	–	770	169	40
160	40							110	44	–	900	360	–	790	316	–
3	06								616	80		2754	–		2137	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överjärd:		
				åker, mylla på lera	67	8.75
				vall	68	
				åker, förb. ej	69	–
				Summa:		
1/8	9 3		Björnäs Knapegården	Karolina Pettersson		
				åker, mylla på lera	70	8.85
				" "	71	9.15
				" "	72	9.40
				väg och vall	73	–
				Summa:		
1/8	9 4		Dː	Karl Erik Löfholm		
				åker, mylla på lera	74	9.45
				" "	75	9.40
				" "	76	9.10
				" "	77	8.75
				Summa:		
1/8	9 5		Dː	Karl Erik Löfholm		
				åker, mylla på lera	78	8.85
				" "	79	9.25
				" "	80	9.55
				" "	81	9.85
				väg	82	–
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	06								616	80		2754	–		2137	20
160	09						31	110	9	90	900	81	–	790	71	10
							06	–			–			–		
3	15						37		626	70		2835	–		2208	30
155	1	08						130	140	40	900	972	–	770	831	60
135	1	08						210	226	80	900	972	–	690	745	20
130	1	08						230	248	40	900	972	–	670	723	60
							30	–			–			–		
3	24						30		615	60		2916	–		2350	40
130	1	19						230	273	70	900	1071	–	670	797	30
120		86						270	232	20	900	774	–	630	541	80
135	1	21						210	254	10	900	1089	–	690	834	90
160		98						110	107	80	900	882	–	790	774	20
4	24								867	80		3816	–		2948	20
150	1	03						150	154	50	900	927	–	750	772	50
120	1	10						270	297	–	900	990	–	630	693	–
105		97						330	320	10	900	873	–	570	552	90
95	1	50						370	555	–	900	1350	–	530	795	–
							39	–			–			–		
4	60						39		1326	60		4140	–		2813	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
7/144	1/27		Björsäter Nolgården	Harry Johansson		
				rör	83	–
				åker, mylla på lera	84	10.30
				" "	85	10.05
				" , högl. mark	86	–
				" , mylla på lera	87	9.55
				" "	88	9.25
				" "	89	9.05
				Summa:		
7/144	1/22		Dö	Harry Johansson		
				åker, mylla på lera	90	9.20
				" "	91	9.60
				" "	92	9.70
				" "	93	10.30
				" "	94	10.55
				imp.	95	–
				högl. mark	96	–
				imp.	97	–
				åker, mylla på lera	113	9.95
				" "	114	10.05
				" "	115	9.75
				Summa:		
1/6	1/7		Dö	Walfrid Carlsson		
				åker, mylla på lera	98	10.75
				" "	99	10.40
				" "	100	10.35
				" "	101	9.70
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							22	—			—			—		
	67							570	381	90	900	603	—	330	221	10
	68							510	346	80	900	612	—	390	265	20
							03	—			—			—		
	74							350	259	—	900	666	—	550	407	—
	71							270	191	70	900	639	—	630	447	30
	75							230	172	50	900	675	—	670	502	50
3	55						25		1351	90		3195	—		1843	10
	63							290	182	70	900	567	—	610	384	30
	59							410	241	90	900	531	—	490	289	10
	68							390	265	20	900	612	—	510	346	80
	38							660	382	80	900	522	—	240	139	20
	55							720	396	—	900	495	—	180	99	—
							01	—			—			—		
							07	—			—			—		
							82	—			—			—		
	34							540	183	60	900	306	—	360	122	40
	18							600	108	—	900	162	—	300	54	—
	07							450	31	50	900	63	—	450	31	50
3	62						10		1791	70		3258	—		1466	30
	10							840	84	—	900	90	—	60	6	—
	31							720	223	20	900	279	—	180	55	80
	89							690	614	10	900	801	—	210	186	90
1	24							410	508	40	900	1116	—	490	607	60
2	54								1429	70		2286	—		856	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överjord:		
				åker, mylla på lera	102	9.60
				" "	103	9.20
				" "	104	"
				" "	105	9.85
				" "	106	10.45
				väg	107	—
				Summa:		
7/72	1/23		Björsäter Nolgården	Harry Johansson		
				åker, mylla på lera	108	10.20
				" "	109	10.55
				" "	110	10.45
				" "	111	10.20
				" "	112	10.25
				Summa:		
7/144	1/21		Do	Harry Johansson		
				åker, mylla på lera	116	10.—
				Summa:		
1/2	3	Jernvägs mark	Björs Skattegården	Ingrid Wallenius		
1/2	4		" Stregården	~~åker~~	~~116~~	
1/2	5		" Halvgården	åker, mylla på lera	117	9.85
1/2	6		" Backgården	" "	118	9.35
1/4	7		" Villegården	" "	119	9.75
				" "	120	9.25
				väg	121	—
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. E:TR. SKARA

381337

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	54								1429	70		2286	-		856	30
95	31							370	114	70	900	279	-	530	164	30
120	33							270	89	10	900	297	-	630	207	90
	86							270	232	20	900	774	-	630	541	80
70	1 06							480	508	80	900	954	-	420	445	20
25	35							750	262	50	900	315	-	150	52	50
							17	-			-			-		
416	5 45						17		2637	-		4905	-		2268	-
35	43							690	296	70	900	387	-	210	90	30
10	10							840	84	-	900	90	-	60	6	-
20	15							780	117	-	900	135	-	120	18	-
40	21							660	138	60	900	189	-	240	50	40
35	53							690	365	70	900	477	-	210	111	30
194	1 42								1002	-		1278	-		276	-
50	44							600	264	-	900	396	-	300	132	-
	44								264	-		396	-		132	-
60	1 36							540	734	40	900	1224	-	360	489	60
105	92							930	303	60	900	828	-	570	524	40
65	1 67							610	851	70	900	1503	-	390	651	30
110	60							310	186	-	900	540	-	590	354	-
							27	-			-			-		
344	4 55						27		2075	70		4095	-		2019	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Allmänna vägar	
				väg	122
				Summa:	
			Sammandrag för Jordbeskrivningsområdena.		
			Björsäters socken.		
1/2	13 3		Björsäter Jakobs		
			Superintendenten	Anders Gustaf Svensons Arvingar	
1/2	13 2		Dº	O. Axel Gustafsson	
1/4	9 8		Björsäter Kyrkegårds	Dº:me	
5/32	9 7		Dº	Sven August Gustafsson	
3/32	9 6		Dº	Karl Erik Svensson, Georg Svensson, Anna Svensson och Alma Svensson	
1/8	9 2		Dº	Wilfrid Larsson	
1/8	9 3		Dº	Karolina Pettersson	
1/8	9 4		Dº	Karl Erik Wikström	
1/8	9 5		Dº	Dº:me	
7/144	1 24		Björsäter Nolgårds	Harry Johansson	
7/144	1 22		Dº	Dº:me	
1/6	1 7		Dº	Wilfrid Larsson	
7/72	1 23		Dº	Harry Johansson	
7/144	1 21		Dº	Dº:me	
1/2	3 1	Tillhör Hemmanet	Åsen Skategårds		
1/2	4 1		" Storegårds		
1/2	5 1		" Skolegårds	Ingrid Wallenius	
1/2	6 1		" Backgårds		
1/4	7 1		" Villagårds		
			Allmänna vägar		
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						1	00									
						1	00									
1	63						16		372	10		1467	–		1094	90
1	82								383	–		1638	–		1255	–
9	81						60		2034	70		8829	–		6794	30
6	60						31		1261	20		5940	–		4678	80
3	09						13		595	70		2781	–		2185	30
3	15						37		626	70		2835	–		2208	30
3	24						30		615	60		2916	–		2300	40
4	24								867	80		3816	–		2948	20
4	60						39		1326	60		4140	–		2813	40
3	55						25		1351	90		3195	–		1843	10
3	62						10		1791	70		3258	–		1466	30
5	45						17		2637	–		4905	–		2268	–
1	42								1002	–		1278	–		376	–
	44								264	–		396	–		132	–
4	55						27		2075	70		4095	–		2019	30
						1	00									
57	21					4	05		17205	70		51489	–		34283	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Vilka dikningssamfällighetera.			
			Björnäters socken.			
7/72	1/23		Björnäter Nolgärda	Harry Johansson		
				åker, mylla på lera	123	11.05
				" "	124	11.—
				" "	125	12.30
				" "	126	12.25
				" "	127	13.20
				Summa.		
			Slutsammandrag:			
			Kvalificerade dikningssamfällighetera			
			Vilka dikningssamfällighetera			
				Summa.		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
65	48							510	244	80	900	432	–	390	187	20
70	41							480	196	80	900	369	–	420	172	20
60	47							540	253	80	900	423	–	360	169	20
65	95							510	484	50	900	855	–	390	370	50
50	26							600	156	–	900	234	–	300	78	–
2	57								1335	90		2313	–		977	10
57	21					4	05		17205	70		51489	–		34283	30
2	57								1335	90		2313	–		977	10
59	78					4	05		18541	60		53802	–		35260	40

Björnåkra den 16 maj 1939

Statens c. kulturnämnd

Otto Läckgren Albin Larsson

Biträdande goda män

Bilaga B.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7

Jordersättningar.

Invallningssamfälligheten

Ersättningar för bortgrävd mark samt för intrång av vallar och jordupplag.

Sträckan A-B-C

Bj. Knapegården 9²	Walfrid Larsson	0 - 1494	670	2.7	18 09	
		1494 - 4	1210	2.1	25 41	
		4 - 5471	1340	1.2	16 08	59 58
Bj. Knapegården 9³	Karolina ~~Aug.~~ Pettersson ~~stbh~~	0445 - 3478	1590	2.2	34 98	
		3478 - 5471	1380	1.3	17 94	52 92
					Summa:	112 50

Sträckan B-D

Bj. Knapegården 9³	Karolina ~~Aug.~~ Pettersson ~~stbh~~	50 - 50488	300	2.1		6 30
					Summa:	6 30

Sträckan A-E

Bj. Jakob Dufvasgården 13³	A.G. Svenssons stbh	13413 - 16442	1300	2.3		29 90
Bj. Hulegården 14¹	Henrik Svensson	13413 - 16442	345	10.0		34 50
					Summa:	64 40

Sträckan F-G-H-I

Bj. Knapegården 9³	Karolina ~~Aug.~~ Pettersson ~~stbh~~	30 - 30465	560	1.1		6 16
Bj. Knapegården 9⁴	Karl Erik Löfholm	30465 - 31450	700	1.1		7 70
					Summa:	13 86

Sträckan F-K

Åsens egendom	Ingrid Walenius	33454 - 34418	320	3.1		9 92
		34418 - 35460	370	5.1		18 87
					Summa:	28 79

Sträckan S-T

Bj. Ödegården 10⁶	Karolina ~~Aug.~~ Pettersson ~~stbh~~	20 - 25	800	7.0		56 -
					Summa:	56 -

Sträckan N-O

		m³	pr m³		
Bj. Nolgården 1⁷	Walfrid Larsson	35	20		7 -
Åsens egendom	Ingrid Wallenius	35	20		7 -
				Summa:	14 -

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
322799

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Sammandrag:					
Sträckan A-B-C						112 50
" B-D						6 30
" A-E						64 40
" F-G-H-I						13 86
" F-K						28 79
" S-T						56 -
" N-O						14 -
					Summa:	295 85

Björsäter den 16 maj 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Otto Läckgren ... Albin Larsson

Biträdande gode män.

Kostnadsförslag.

Bil. C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Invallningssamfälligheten								
+71 0 - 5	571	Sträckan A-B-C /vallar kring avlopp/								
		Bortschaktning av matjordslagret under de								
		blivande vallarna, uppläggning av nya vallar,								
		c:a 2380 m^3, samt puddling och putsning av								
		vallarna m.	1097	3:-					3291	-
		Tillägges c:a 10 %							331	50
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark och för								
		intrång av vallar							112	50
							Summa:		3735	-
+88 50 -50	88	Sträckan B-D /avlopp och vall/								
		Schaktning av lera m^3	130	0.80			104	-		
		Uppläggning av vall, c:a								
		50 m^3, samt puddling och								
		putsning av vallen m.	88	0.50			44	-	148	-
		Tillägges c:a 10 %							15	70
+37 50		Ersättning till ägaren av								
		Nolgården 9^3 för försvårad								
		överkörsel							50	-
		Ersättning enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark och för								
		intrång av vall							6	30
							Summa:		220	-
+71 +42 5 -16	1071	Sträckan A-E /vall/								
		Bortschaktning av matjordslagret under								
		blivande vallen, uppläggning av ny vall,								
		c:a 3010 m^3, samt puddling och putsning								
		av vallen m.	1071	3:-					3213	-
		Tillägges c:a 10 %							322	60
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark och för								
		intrång av vall							64	40
							Summa:		3600	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+5 +10 30 -30	5	Pumpstation mellan A och F								
		1 st. invallningspump, monterad i stigrör av stålplåt med avloppsstuds 450 mm. diam., 1 st. automatisk klafflucka med gummitätning, ankarbultar, smörjkoppar, packningar, fundament- och uppställningsritningar, frakt och montering					1700	-		
		1 st. kortsluten vertikal 3-fasmotor om 8 Hkr., försedd med motorskåp och flottöranordning, frakt och montering					800	-		
		Kraftledning med stolpar, transformator 10000/400 volt /ledningens längd c:a 560 meter/					1250	-		
		Pumpbrunn av 150 cm. armerade betongrör och med botten av betong, upphängningsbalkar, träöverbyggnad, flottörbrunn av 12" betongrör med tilloppsledning av 2½" galvaniserat järnrör, intag av armerad betong, risgrind vid intaget, utlopp av betong, tilloppsledning av 18" betongrör, avloppsledning av plåt ø 450 mm., provisorisk inspäntning och länshållning						2350	-	6100	-
		För oförutsedda utgifter, arbetets tillsyn m.m. tillägges cirka 10 %							610	-
							Summa:		6710	-
+10 +50 30 -31	140	Sträckan F-G-H-I /samlingsbassäng/								
		Schaktning av lera	2295 m³	1.25					2868	75
		Tillägges c:a 10 %							287	39
		Ersättningar enl. Bil. B för bortgrävd mark							13	86
							Summa:		3170	-
+10 +60 30 -35	550	Sträckan F-K /vall/								
		Bortschaktning av matjordslagret under blivande vallen, uppläggning av ny vall, c:a 960 m³, varav c:a 670 m³ /å sträckan +50 +60 31 - 35 / fraktas från samlingsbassängen, samt puddling och putsning av vallen	m. 550	2.15					1182	50
		Tillägges c:a 10 %							118	71
		Ersättning enl. Bil. B för bortgrävd mark och för intrång av vall							28	79
							Summa:		1330	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+20 60 -68	820	Sträckan G-L-U-V-X /täckt ledning/								
+57 60 -61	157	15" betongrör m.	157	4.20	659	40				
+57 +29 61 -62	72	12" " "	72	3:-	216	-				
+29 +98 62 -63	169	10" " "	169	2.20	371	80				
+98 +13 63 -66	215	8" tegelrör "	215	1.65	354	75				
+13 +68 66 -67	155	6" " "	155	1.05	162	75				
+68 +20 67 -68	52	3" " "	52	0.35	18	20	1782	90		
+57 60 -61	157	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	157	2:-	314	-				
+57 +29 61 -62	72	D:o d:o "	72	1.75	126	-				
+29 +98 62 -63	169	D:o d:o "	169	1.50	253	50				
+98 +93 63 -64	95	D:o d:o "	95	0.90	85	50				
+93 +13 64 -66	120	D:o d:o "	120	0.85	102	-				
+13 +68 66 -67	155	D:o d:o "	155	0.60	93	-				
+68 +20 67 -68	52	D:o d:o "	52	0.50	26	-	1000	-		
60 +57+29+98 61,62,63 +93+13+13+68 64,66,67,67 +20 68		Kringgjutning av rörutlopp			40	-				
		Brunn, typ A, d = 0.60 m.	3	40:-	120	-				
		" " A, d = 0.45 m.	4	30:-	120	-				
		Stensil			10	-	290	-	3072	90
		Tillägges c:a 10 %							307	10
							Summa:		3380	-
+74 70 -75	574	Sträckan H-M /täckt ledning/								
+14 70 -73	314	9" betongrör m.	314	1.75	549	50				
+14 +66 73 -74	152	8" tegelrör "	152	1.65	250	80				
+66 +74 74 -75	108	6" " "	108	1.05	113	40	913	70		
70 -71	100	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	100	0.80	80	-				
+14 71 -73	214	D:o d:o "	214	0.65	139	10				
+14 +66 73 -74	152	D:o d:o "	152	0.80	121	60				
+66 +74 74 -75	108	D:o d:o "	108	0.60	64	80	405	50		
70 +38 +14 71, 73 +66 +74 74, 75		Kringgjutning av rörutlopp			40	-				
		Brunn, typ A, d = 0.60 m.	2	40:-	80	-				
		" " A, d = 0.45 m.	2	30:-	60	-	180	-	1499	20
		Tillägges c:a 10 %							150	80
							Summa:		1650	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+36 +92 38 -42	456	Sträckan I-N-O /täckt ledning och öppet dike/								
+36 +44 38 -40	208	12" betongrör m.	208	3:-			624	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	208	1.60			332	80		
+36 38		Kringgjutning av rörutlopp			40	-				
+5 39		Brunn, typ A, d = 0.60 m.			40	-				
+44 40		" " C, d = 0.60 m.			35	-	115	-		
+44 40 -42	156	Ingen åtgärd								
+92 42 -42	92	Schaktning av lera m^3	70	0.75			52	50	1124	30
		Tillägges c:a 10 %							111	70
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för intrång av jordupplag							14	-
							Summa:		1250	-
+8 80 -83	308	Sträckan N-P /täckt ledning/								
+96 80 -81	196	5" tegelrör m.	196	0.75	147	-				
+96 +73 81 -82	77	4" " "	77	0.55	42	35				
+73 +8 82 -83	35	3" " "	35	0.35	12	25	201	60		
+96 80 -81	196	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	196	0.60	117	60				
+96 +73 81 -82	77	D:o d:o "	77	0.50	38	50				
+73 +8 82 -83	35	D:o d:o "	35	0.40	14	-	170	10		
+96+73 +8 81,82,83		Brunn, typ D, d = 0.45 m.	3	25:-			75	-	446	70
		Tillägges c:a 10 %							43	30
							Summa:		490	-
+31 90 -91	131	Sträckan N-R /täckt ledning/								
		4" tegelrör m.	131	0.55			72	05		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	131	0.45			58	95		
+31 91		Brunn, typ D, d = 0.45 m.					25	-	156	-
		Tillägges c:a 10 %							14	-
							Summa:		170	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+10 20 -25	510	Sträckan S-T /öppet ytvattendike/								
		Schaktning av lera m³	250	0.80					200	-
20		Tätning av landsvägstrumma med betonggjutning							10	-
		Tillägges c:a 10 %							19	-
+57 +53 21, 22		Ersättning för försvårad överkörsel	2	30:-			60	-		
		Ersättningar enl. Bil. B för bortgrävd mark och för intrång av jordupplag					56	-	116	-
							Summa:		345	-
+72 100 -102	272	Sträckan L-L¹ /täckt ledning/								
+16 100 -101	116	6" tegelrör m.	116	1.05	121	80				
+16 +72 101 -102	156	5" " "	156	0.75	117	-	238	80		
+16 100 -101	116	Grävning, läggning och återfyllning m.	116	0.60	69	60				
+16 +72 101 -102	156	D:o d:o "	156	0.45	70	20	139	80		
+16 +72 101, 102		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	2	30:-			60	-	438	60
		Tillägges c:a 10 %							41	40
							Summa:		480	-
+66 110 -111	166	Sträckan U-U¹ /täckt ledning/								
		6" tegelrör m.	166	1.05			174	30		
		Grävning, läggning och återfyllning "	166	0.60			99	60		
+66 111		Brunn, typ A, d = 0.45 m.					30	-	303	90
		Tillägges c:a 10 %							31	10
							Summa:		335	-
+40 120 -121	140	Sträckan V-V¹ /täckt ledning/								
		4" tegelrör m.	140	0.55			77	-		
		Grävning, läggning och återfyllning "	140	0.45			63	-		
+40 121		Brunn, typ A, d = 0.45 m.					30	-	170	-
		Tillägges c:a 10 %							20	-
							Summa:		190	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag för invallningssamfälligheten:								
	571	Sträckan A-B-C /vallar kring avlopp/							3735	-
	88	" B-D /avlopp och vall/							220	-
	1071	" A-E /vall/							3600	-
	5	" A-F /pumpstation/							6710	-
	140	" F-G-H-I /samlingsbassäng/							3170	-
	550	" F-K /vall/							1330	-
	820	" G-L-U-V-X /täckt ledning/							3380	-
	574	" H-M " "							1650	-
	456	" I-N-O /täckt ledning och öppet dike/							1250	-
	308	" N-P /täckt ledning/							490	-
	131	" N-R " "							170	-
	510	" S-T /öppet ytvattendike/							345	-
	272	" $L-L^1$ /täckt ledning/							480	-
	166	" $U-U^1$ " "							335	-
	140	" $V-V^1$ " "							190	-
	5802						Summa:		27055	-
		Lilla dikningssamfälligheten								
+92 +98 42 -46	406	**Sträckan O-Y** /täckt ledning/								
+92 +64 42 -44	172	8" tegelrör m.	172	1.65	283	80				
+64 +98 44 -46	234	5" " "	234	0.75	175	50	459	30		
+92 +60 42 -43	68	Grävning, läggning och återfyllning m.	68	0.45	30	60				
+60 +64 43 -44	104	D:o d:o "	104	0.60	62	40				
+64 +41 44 -45	77	D:o d:o "	77	0.45	34	65				
+41 +58 45 -45	17	D:o d:o "	17	0.55	9	35				
+58 +78 45 -46	120	D:o d:o "	120	0.40	48	-				
+78 +98 46 -46	20	D:o d:o "	20	0.55	11	-	196	-		
+92 42		Kringgjutning av rörutlopp			40	-				
+64+41+98 44,45,46		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	3	30:-	90	-	130	-	785	30
		Tillägges c:a 10 %							79	70
							Summa:		865	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38386

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Slutsammandrag:								
	5802	Invallningssamfälligheten							27055	-
	406	Lilla dikningssamfälligheten							865	-
	6208						Summa:		27920	-

Björsäter den 16 maj 1939.

Emil Östenberg

Bilaga D.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetena påbörjas skola förnyade avvägningar av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att endast fullgott material må komma till användning vid byggandet av pumpstationen,

att under den tid företaget utföres allt till pumpstationen framrinnande vatten skall silas genom kraftiga granrisfilter,

att dikeskrökar ej må göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vallkärnorna puddlas så att de bliva fullkomligt kompakta,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att tegelrörskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas, är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets brunnar och rörutlopp skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att entreprenören åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan.

Björsäter den 16 maj 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Bilaga E.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde ~~Blivande värde~~ Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Inwallningssamfälligheten				Summan antägande kontrand
			Björsäters socken				
1/2	133	2 län	Björsäter Jakob Dufvasgården				
			Anders Gustaf Svenssons stbb.	sök.			967.10
1/2	132	1 län	Björsäter Jakob Dufvasgården				
			O. Axel Gustafsson	sök.			1108.50
1/4	98	9 län	Björsäter Knapegården				
			O. Axel Gustafsson	sök.			6000,63
5/32	97	8 län	Björsäter Knapegården				
			Sven August Gustafsson	sök.			4132,44
3/32	96	7 län	Björsäter Knapegården				
			Karl Erik, Georg, Anna				
			och Alma Svensson	sök.			1929.96 31
1/8	92	3 län	Björsäter Knapegården				
			Walfrid Larsson	sök.			1950,25
1/8	93	4 län	Björsäter Knapegården				
			Karolina Pettersson	sök.			2031,70
1/8	94	5 län	Björsäter Knapegården				
			Karl Erik Löfbolag	sök.			2603,97
1/8	95	6 län	Björsäter Knapegården				
			Karl Erik Löfbolag	sök.			2484,67
7/144	124	14 län	Björsäter Nolgården				
			Harry Johansson	sök.			1627.78
7/144	122	12 län	Björsäter Nolgården				
			Harry Johansson	sök.			1295,02
7/72	123	13 län	Björsäter Nolgården				
			Harry Johansson	sök.	108-112		243,74 57
7/144	121	11 län	Björsäter Nolgården				
			Harry Johansson	sök.			116,57
						Öfverföres	

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			Statslån
	50 % av anläggningskostn.	13/20 av driftkostnaderna	Rest		Statsbidrag	Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. / öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	1094.90	483.41	402.39	81.02	7.71	73.31	864:14	3,194	27:50	483,40
1	1255.–	554.09	433,58	120.51	8.83	111,68	990:48	3,661	31:52	554,08
	6794.30	2999.44	2820,94	178.50	47.81	130,69	5361:76	19,818	170:64	2999.37
4	4678.80	2065.62	1978,37	87.25	32.92	54,33	3692:47	13,648	117:52	2065,56
7	2185 30	964.70	1166,99	(-202,29)	—	—	1724:49	6,374	54:88	964,68
5	2208 30	974.84	982,89	(-8.05)	—	—	1742:61	6,441	55:46	974,82
6	2300,40	1015.56	963,10	52.46	16.19	35.27	1815:39	6,710	57:78	1015,53
	2948,20	1301.61	1213,17	88,44	20.75	67.69	2326:73	8,600	74:05	1301,57
2	2813 40	1241,97	960,10	281.87	19.80	262,07	2220:13	8,206	70:66	1241,94
3	1843 10	813,65	542,12	271.53	12.97	258.56	1454:48	5,376	46:29	813,63
	1466.30	647.32	353,22	294.10	10.32	283,78	1157:14	4,277	36:83	647,30
	276.–	121,84	6.00	115.84	1.94	113.90	217:79	0,805	6:93	121,83
	132.–	58,27	6.60	51.67	0.93	50.74	104:16	0,385	3:31	58,27
	29996:–						23671:77	87,495	753:37	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
						Överför	
1/6	17	10 lön	Björsäters Nolgården				
			Waldfrid Larsson	sök.			2002,94
1/2	31	Sörsjö mosmark	Åsen Skattegården				
1/2	41	15 lön	" Storegården				
1/2	51		" Hulegården				
1/2	61		" Backgården				
1/4	71		" Lillegården				1783.42
			Ingrid Wallenius				30278.69
						Summa	
			Lilla likningsområdet				
			Björsäters socken				
7/72	133	13 lön	Björsäters Nolgården				
			Harry Johansson	sök.	123-127		
			Sammandrag för hela fastet.				
			Invallningsområdet				
			Lilla likningsområdet				
						Summa	

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Delägare i fastigheten
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
29996:-						23671:77	87,495	753:37		
2268,-	1001,18	416,18	585.-	15.96	569,04	1789:69	6,615	56:96		1001,15
8 2019,30	891,45	474.35	417.10	14.21	402.89	1593:54	5,890	50:72		891,42
34283:30	15134.95	12720.-	2625.29	210.34	2414.95	27055:00	100,000	861:05		96.90
			-210.34							15134:55
			2414.95							
977,10						865.00		27.55		3.10
34283.30						27055:-		861:05		96.90
977.10						865:-		27:55		3.10
35260.40						27920:-		888:60		100.00
17.630										
5289										

Björsäter den 16 maj 1939.


Statens c. Länsbostadsnämnd

Otto Läckgren Allan Larsson

Biträdande godemän

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Bilaga F.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadad mark tillhörande Björsäter Knapegården, Jakob Dufvasgården och Nolgården i Björsäters socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

För handläggandet av ifrågavarande syneförrättning, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnanden den 1 oktober 1937 och den 28 december 1937, har något laga hinder icke funnits föreligga. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket uppdelats i två samfälligheter: "Invallningssamfälligheten" och "Lilla dikningssamfälligheten" är beläget cirka 1 km. norr om Björsäters kyrka inom nederbördsområdet nr 140/141 mellan Tidan och Sjöråsån. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

För ernående av torrläggning av de ifrågavarande markerna erfordras:

inom "Invallningssamfälligheten" anläggning av vallarna A-E och F-K mot Vänern samt A-C och F-B-D mot det avlopp, som delar invallningsområdet i två delar, uppgrävning av samlingsbassängen F-G-H-I, anläggning av rörledningarna G-L-U-V-X, L-L^1, U-U^1, V-V^1, H-M, I-N, N-P och N-R, uppgrävning av ytvattendikena N-O och S-T, tätning av landsvägstrumman vid T samt uppförande av en pumpstation mellan A och F,

inom "Lilla dikningssamfälligheten" anläggning av rörledningen O-Y.

"Invallningssamfälligheten" är att hänföra till "invallning" och "Lilla dikningssamfälligheten" till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Då invallningen kommer att ske vid sjö, är företaget av den beskaffenhet, att utlåtandet skall jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 45 och 55 §§ vattenlagen underställas vattendomstolens prövning.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras. Täckta ledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Vallar betecknas med gröna linjer. Över avloppen och vallarna hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering av avlopp och vallar.

Vattensamlingsområdet för öppna avloppet A-B är i det närmaste 500 hektar.

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60 och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.25 liter pr sekund och hektar. Rörledningarna N-P och N-R hava dimensionerats för enbart grundvattenav-

rinning, vilken antagits uppgå till högst 0.65 sekundliter pr hektar.

Vattensamlingsområdet utgör:

vid pumpstationen	77	hektar,	vid punkt	71+38	18.8 hektar
L	28	"		73+14	15.0 "
62+29	21.5	"		74+66	11.2 "
U	17.0	"		M	7.0 "
64+93	8.0	"		39+ 5	27.0 "
66+13	5.9	"		N	23.2 "
67+13	4.0	"		44+64	7.6 "
V	3.1	"		45+41	6.5 "
101+16	4.2	"		Y	4.2 "
L^1	2.2	"		81+96	6.4 "
U^1	7.3	"		82+73	3.7 "
V^1	2.0	"		P	1.2 "
				R	2.8 "

Vallarna A-E och F-K skola hava en krönbredd av 1.5 meter och en krönhöjd av 0.4 meter över den efter Vänerns reglering beräknade exceptionella högvattenytan i Vänern. Släntlutningen mot sjön göres 1:2, mot invallningsområdet 1:1.5.

Vallarna A-C och F-B-D skola hava en krönbredd av 1.0 meter och en krönhöjd av 0.4 meter över den beräknade exceptionella högvattenytan i Vänern. Släntlutningen skall vara 1:1.5.

5. <u>Pumpverket.</u>

Med hänsyn till invallningsområdets naturliga beskaffenhet torde flodvattenavrinningen kunna antagas uppgå till normalt 1.25 sekundliter pr hektar, d.v.s. från 77 hektar till sammanlagt 96 sekundliter. För att säkerställa beräkningarna även med hänsyn till läckage i vallar o. dyl. och till exceptionella flöden antages den största till pumpning förekommande vattenmängden komma att uppgå till 120 sekund-

liter eller 7200 liter pr minut.

Vattenståndet innanför invallningen vid pumpverket bör vid flöden under vegetationstiden ej tillåtas stiga över höjden + 6.80 m., under övrig tid av året ej över höjden + 8.00 m.

Vattenståndsvariationerna i Vänern efter Vänerns reglering kunna antagas bliva följande:

Exceptionellt högvattenstånd	+ 9.70 = 45.70 m.ö.h.
Medelhögvattenstånd /vart femte år/	+ 9.40 = 45.40 m.ö.h.
Medelvattenstånd under vegetationstiden	+ 8.85 = 44.85 m.ö.h.
Medelvattenstånd under övrig tid av året	+ 8.65 = 44.65 m.ö.h.

Pumpverket bör vara så dimensionerat, att det vid flöden och ett medelhögvattenstånd i Vänern kan åstadkomma ett vattenstånd av + 6.80 m. i samlingsbassängen. Vid en verkningsgrad på pumpanläggningen av 70 procent blir den erforderliga effekten för pumpmotorn teoretiskt

$\frac{120 \times 2.60}{75 \times 0.70}$ = 5.94 hästkrafter = 4.37 kilowatt. Pumpmotorns effekt bör med minst 25 % överstiga den teoretiskt beräknade, d.v.s. vara minst 7.5 hästkrafter.

Medelvattenståndet i samlingsbassängen kan under vegetationstiden antagas till + 6.20 m. och under övrig tid till + 7.25 m.

Medelnederbörden i ifrågavarande trakt uppgår till omkring 600 mm. pr år, varav 350 mm. torde upptagas av växtligheten eller avdunsta samt 250 mm. avrinna. Den nederbördsmängd som avrinner, kan antagas fördelad med 16 % eller 40 mm. på vegetationstiden 16 maj - 31 augusti samt 84 % eller 210 mm. på övrig tid av året. Av den avrinnande nederbörden måste i förevarande fall allt vatten pumpas.

Pumparbetet pr år beräknas alltså till 0.04 x 10000 x 77 x 2.65 + + 0.21 x 10000 x 77 x 1.40 = 308000 tonmeter.

Energibehovet pr år beräknas med ledning av förestående och under antagande av 85 % verkningsgrad å motorn och 70 % verkningsgrad å pumpen till $\frac{308000 \times 1000 \times 0.736}{75 \times 3600 \times 0.85 \times 0.70}$ = i runt tal 1420 kilowattimmar.

Avståndet från platsen för den planerade pumpstationen till närmaste kraftledning är cirka 560 meter. Strömmen i denna ledning är 50-periodig, har en spänning av 10000 volt och levereras av Kraftaktiebolaget Gullspång-Munkfors. Priset på den elektriska kraften torde bliva 6 öre pr kilowattimme jämte årlig grundavgift.

Företagets årliga driftskostnad skulle sålunda kunna beräknas till

grundavgift	50:- kr.
1420 kWh à 0.06 kr.	85:20 "
skötsel, olja m.m.	64:80 "
Summa:	200:- kronor.

Den av invallningen beroende arealen är 57.21 hektar. Årliga driftskostnaden pr hektar blir alltså cirka kronor 3:50. Kapitaliserad efter en räntesats av 5 % uppgår driftskostnaden för invallningsföretaget till 4000 kronor.

6. Broar och trummor.

I ett gränsdike mellan fastigheterna Björsäter Knapegården 9^7 och 9^8 avledes för närvarande ytvatten från söder om landsvägen belägen mark. Den landsvägstrumma, som nu möjliggör detta, skall tätas med betonggjutning, varefter diket S-T skall tjänstgöra som ytvattendike.

Inga bro- eller trumbyggnader skola ingå i invallningsföretaget.

7. Ersättningar.

Ersättning för försvårad överkörsel skall utgivas

med 50 kronor till ägaren av Nolgården 9^3,

" 60 " " " " ödegården 10^6.

Ersättningar för bortgrävd mark samt för intrång av vallar och jordupplag skola i enlighet med ersättningslängden /Bil. B/ utgå med sammanlagt kronor 295:85.

8. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för invallningsföretagets färdigställande till 27920 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

9. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den mark som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande invallningsföretags utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl till uppdelning av någon av samfälligheterna i förberedande avdelningar förefinnes ej. Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden

för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal. Driftskostnaderna skola inom "Invallningssamfälligheten" fördelas efter samma procenttal, som gälla för fördelningen av anläggningskostnaderna.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade anläggningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för anläggningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall båda samfälligheterna komma till utförande,

"Invallningssamfälligheten" för 96.9 % av företagets gemensamma kostnader,

"Lilla dikningssamfälligheten" för 3.1 % av företagets gemensamma kostnader.

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.".

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, ~~av~~ "Invallnings-samfälligheten" erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med femtioen ~~två~~ /51/ kronor ~~42~~ 89 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars

och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

11. Företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall
denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och
länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att alla rör och övrigt material, som skall användas för företagets utförande, skall vara av fullgod kvalitet,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den ~~1 september 1943~~ 31 december 1946 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

12. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola pumpverk, vallar och avlopp för framtiden underhållas.

Skulle sättningar i vallarna inträffa, skall lera påfyllas, tills vallarna erhålla förslagsenlig höjd. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte gräsklippas varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder som gälla för fördelningen av invallningsföretagets anläggningskostnader.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

13. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen, kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Vid sammanträde äger varje delägare rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, dock med de inskränkningar ifråga om denna rätt, som närmare finnas angivna i 3 kap. 22 § vattenlagen, ägande sålunda icke någon rätt att utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda, vid sammanträdet företrädda andelstal.

14. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Knapegårdens invallningsföretag av år 1939".

15. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsansökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Björsäter den 16 maj 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Otto Läckgren Albin Larsson

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Kungsgårdens inhägnadsföretag

år år 1939

i Björsäters socken och Skaraborgs län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	30	0,50			15	–
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	1.20	1,50	1	80		
		kroklinje „	2.83	3,00	8	49		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „	0.37	11,00	4	07		
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 55 ar st.	109	0.36	39	24		
		har	59.78	0.54	32	28		
		äng och odlingsmark medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 21 ar st.	19	0.05	–	95		
		har	4.05	0.78	3	15		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	–		
		övriga regalark blad st.					93	98
		Överföres					108	98

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				108 98
1937	16-19/8 9/11	***Avvägning.***				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... *dagar*	5/4	12,00	63 —	
1938 1939	22/6-17/8 21/4	*b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV*				
		i öppen mark, medelantal >4 *punkter pr har* ... *har*	5.78	0.50	29 89	
		avvägda punkter ... *st.*	373	0.03	11 19	
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr har* ... „				
		avvägda punkter ... „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... *km.*	0.95	2,00	1 90	
		i annan mark ... „		5,00		105 98
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 49.8 *ar,* ... *st.*	128	0.05	6 40	
		... *har*	63.83	0.10	6 38	12 78
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*	128	0,04		5 12
		Markvärdering:				
1937	5/11	*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* ... *dagar*	1/4	12,00	3 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			4 —	
		för övriga kilometer ... *st.*	3.011	1,50	4 51	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	218	0,06	13 08	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	109	0,12	13 08	37 67
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*	1.777	3:-	5 33	
		2) befintligt avlopp ell. vall „	4.296	3.50	15 03	20 36
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st.*	8	0.12	- 96	
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	45	0.22	9 90	
		... „				
		... „				10 86
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	4	3,00		12 -
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp* ...			—	
		för vattenområdets areal ... *km.²*		0,02		
1939	20/4	*dagar* ...	1/2	12,00	6 -	6 -
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *min. arb.* *km.*		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „				
		nämligen ... *m.² sektion på* ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	2.105	6,00	12 63	
		2) „ „ över 20 „ ... *min. arb.* ... „		10,00	10 -	26 13
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp* ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	171	0,03	5 13	6 13
		Överföres ...				352 01

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					352	01
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.		2,00			3	—
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* km.	1.571	2,50	3	92		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² *sektion på* „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	2.274	4,00	9	09		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² *sektion på* „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			27	92	40	93
		***Förslag till invallning**, § 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~8~~	—		
		b) Inläggning av vallkrön km.	2.290	0,50	1	14		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.	67	0,25	16	75		
		d) Kostnadsberäkning km.	2.806	3,00	8	41		
		Antal särskilda ritningar st.	1	3.00	3	—		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar	4	12,00	48	—	77	30
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete						
		för särkilt konstruerat landfäste st.		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00				
		Grundförstärkning m²		0,10				
		Antal särskilda ritningar		3,00				
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*	373	0,01			3	73
		***Översiktskarta**, § 41*					4	50
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar st.	15	0,25	3	75	5	25
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter st.	16	0,30	4	80		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20			6	80
1937	5/11	***Utlåtande ~~och betänkande~~**, § 45* sid.	10	3,00			30	—
1939	16/5	***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1,* dagar	1½	12,00			18	—
		***Särskild utredning**, § 46, mom. 2* dagar		12,00				
1939	6/2	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* dagar	¼	12,00			3	—
		***Förslag enl. § 46 mom. 15**, brunn, 3 typer* „	¾	12,00	9	—		
		utlopp för täckt ledning 1 „	⅓	12,00	4	—		
		slamficka „		12,00				
							13	—
		Lösen för: *Summa kronor*					557	52
		***Kopia av plankartan**, § 51*						
		1) 1:sta regalarket bladet			7	—		
		övriga regalark blad st.						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 49.0 ar ägofigurer st.	128	0.07	8	96		
		har	63.83	0.14	8	93		
		Överföres			24	89		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			24 89	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			4 47	
		3) insättning av höjdlägestal st.	373	0,02	7 46	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	171	0,05	8 55	47 12
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall „	0.171	3:-	- 51	
		nytt avlopp eller vall „	1.777	5:-	8 88	
		ändring av befintligt avlopp „	4.125	6:-	24 75	
		2) tvärsektioner, ~~originalritningens~~ belopp			27 37	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	3	3,00	9 -	70 51
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar	1½	12,00	18 -	
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1½	12,00	13 -	
		Antal särskilda ritningar	1	3:-	3 -	34 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	55	0,55		30 25
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 60
		Summa kronor				186 38
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden 1.-+3.50+10.-			9 75	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			14 50	24 25
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			44 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			76 45	
						120 45
		Summa kronor				144 70
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				557 52
		Lösen för kopior och avskrifter				186 38
		Övriga förrättningskostnader				144 70
		Summa kronor				888 60

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander däråt anställa genom stämning till Vadstena Norra *häradsrätt.*

Björsäter *den* 16 maj *19*39

557:52
186.38
24:25
768:15
120:45
888.60

768:15
11:20 = Kostnadsersättning
779:35

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga

Kronor ..... *kvitteras;*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
368277