



Akt nr:

R-E1a-0831

AU\$R-E1a-0831

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret

den 24/11 1942

godkänd den 3/12 1942

290
42

DIARIE Nr. 23275
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 NOV. 1942

R 2*0831

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 26 september 1942 till
Kroppängens dikningsföretag av år 1941 i Väla socken av
SKARABORGS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med ettusenåttahundra (1.800)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med ettusensexhundrafemtio (1.650)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av *statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm* vid
syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till *styrelse* för-
troendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom *vi* jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager oss och förbinder oss mig

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1944 ,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Källängen den 12 november 1942.

Arvid Karlsson

Att *Lau Ekenberg Arvid Karlsson, Källängen*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Iren Karlsson

Natalia Larsson

Adress *Höbuzä, Björnsjösidan*

Adress *Höbuzä, Björnsjösidan*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 11 december 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Arvid Karlsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliga bekostnad.

DIARIENR 23191
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 NOV 1942

R 2-0831

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående
Kroppängens dikningsföretag av år 1941
i Väla socken av Skaraborgs län;
upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1941 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden under
syneförrättning enligt vattenlagen för för-
bättrad utdikning av mark tillhörande
Väla Stommen i Väla socken av Skaraborgs
län.

Den 4 augusti 1941 .

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning
/Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga
denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts
att hållas förestående dag klockan 13.00 hos Axel Karlsson, Käll-
ängen, varom särskilda underrättelser
blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstü-
deskommit skiftesgodemännen

Magnus Gustavsson, Västergården, Örslösa,

A. Einar Johansson, Glastorp, Kållands-Mellby,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstüdeskommit:

såsom sökande:

Axel Karlsson, Källängen,

såsom övriga sakägare:

Erik Axelsson, Öråsen, Örslösa,

Einar Franzén, Fågelsången, Örslösa.

§ 1.

Ansöknings om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökanden yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att hans därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Upplystes att trumman under allmänna vägen Gillstad - Örslösa är så gammal att ingen av de närvarande kunde minnas, när den byggdes. Förmodligen vore den byggd för minst 100 år sedan.

§ 5.

Einar Franzén förklarade sig vara villig svara för skillnaden mellan kostnaden för rörledning och kostnaden för öppet avlopp i hans mark, ifall rörledning bleve dyrare än öppet avlopp.


§ 6 .

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal fredagen den 26 september 1941 klockan 9.30.

§ 7 .

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.


Statens ex. lantbruksingenjör.


.....


.....

Biträdande gode män.

4

Den 26 september 1941.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Axel Karlsson, Källängen,
Erik Axelsson, Öråsen, och
Einar Franzén, Fågelsången.

§ 8.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 9.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och synemännens utlåtande /Bil. E/.

§ 10.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 11.


Sakägarna enades om att vid dagens sammanträde utse en förtroendeman för företaget och valdes härtill Axel Karlsson, Källängen, Mellby, Örslösa, vilken fick i uppdrag att mot- taga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.


§ 12 .

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Källängen den 26 september 1941.


Statens e. lantbruksingenjör.

.....


.....


Biträdande gode män.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Stammen i Väla socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Lidköping.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Undertecknad
adress Stallängen, Mellby
pr Östlora

Telefon: Östlora 136 (bud genom handlanden Brandt)

Stallängen den 10 maj 1941

Stel Karlsson

Täck dit mig plan finns!
Bräd skänk! Täck dit mig på brygga!

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Stammen
Örösen
Hälle bäcken

Ägarens namn:

Axel Karlsson
Curt Axelsson
Cecilia Fransson

Väl

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

F. o. V. D. 16-114
1941



Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande
förrättning; och införfäntas från honom bevis om förordnandets
emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 maj 1941.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm.

Utan avgift.


F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser angående sammanträde hos Axel Karlsson, Källängen, Mellby, Örslösa, måndagen den 4 augusti 1941 klockan 13.00 för torrläggning av mark tillhörande Väla Stommen i Väla socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 21 juli 1941 till:

- 201 -
5 km cykel
4 km - " -
19.20
- ✓ Skiftesgodemannen Magnus Gustafsson, Västergården, Örslösa,
 - ✓ Skiftesgodemannen Einar Johansson, Glastorp, Kållands-Mellby,
 - ✓ Axel Karlsson, Källängen, Mellby, Örslösa,
 - ✓ Erik Axelsson, Öråsen, Örslösa,
 - ✓ Einar Franzén, Fågelsången, Örslösa,

Ordf. i styrelsen för Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt,
godsägare Karl Hellberg, Öredal, Vinninga.

Skara den 21 juli 1941.


Statens e. lantbruksingenjör.

Vägingenjören i Skaraborgs län.

Beträffande: Kroppängens dikningsföretag av år 1941.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Väla Stommen och Väla Sven Jonsgården i Väla socken av Skaraborgs^{län/} beröres allmänna vägen Gillstad - Örslösa cirka 1600 meter norr om Väla kyrka. Den här befintliga gamla stentrumman ligger för grunt. Vid sidan om den gamla stentrumman föreslås en 10" betongrörsledning i lutning 2:1000. Vattensamlingsområde: cirka 20 hektar.

Anhålles om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Skara den 11 september 1941.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

VÄGINGENJÖREN

I

SKARABORGS LÄN.

Statens e. Lantbruksingeniör Ernst Öfverholm,

S k a r a.

Beträffande Kroppängens dikningsföretag av år 1941.

Mot de av Eder föreslagna anordningarna för vattengenomlopp 1.600 meter norr om Väla kyrka å allmänna vägen Gillstad - Örslösa har jag intet att erinra.

Innan arbetet utföres skall anmälan därom göras till vägstyrelsens ordförande i Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt, godsägare Karl Hellberg, Öredal, Vinninga.

Mariestad den 17 september 1941.


A. Westgren.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Våla socken</u>		
			<u>Samfälligheten A-B.</u>		
1/2	1'	} <u>hemman ägarill</u>	<u>Örösen</u>		
1/4	1'		<u>Botten</u>	<u>Erik Atteklsson</u>	
				äker, mylla på lera	1 9.55
				" "	2 9.48
				" "	3 9.25
				" "	4 9.20
				" "	5 9.20
				" "	6 9.20
				" "	7 9.20
				" "	8 9.15
				" "	9 9.25
				" "	10 9.30
				" "	11 9.25
				väg	12
				<u>Summa</u>	
1/8	20 4'		<u>Våla Stommen</u>	<u>Axel Karlsson, Källängen</u>	
				väg	13
				äker, mylla på lera	14 8.30
				" "	15 8.50
				" "	16 8.20
				" "	17 8.45
				" "	18 8.50
				" "	19 8.65
				" "	20 8.75
				" "	21 8.80
				" "	22 8.90
				<u>Övergåes</u>	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägaras namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				<i>Överfält</i> åker, mylla på lera	23	8.95
				" "	24	8.85
				" "	25	8.75
				" "	26	8.70
				" "	27	8.60
				" "	28	8.60
				" "	29	8.75
				" "	30	8.75
				" "	31	8.60
				" "	32	8.35
				" "	33	8.30
				" "	34	8.20
				" "	35	8.35
				" "	36	8.30
				" "	37	8.35
				<u>Summa</u>		
			<u>Samfälligheten C-D</u>			
$\frac{1}{2}$	av 4'		Våla Stommen	<u>Åke Karlsson</u> , Källängen		
				dike och väg	38	
				åker, mylla på lera	39	7.80
				" "	40	7.70
				" "	41	7.80
				" "	42	8.25
				" "	43	8.40
				" "	44	9.10
				" "	45	9.00
				<u>Summa</u>		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
208	54		Våla Loven Jonsgården	Axel Karlsson, Källängen åker, mylla på lera " " " " " " " " " " tomt, frukt. ej vägar <u>Summa</u>	46 9.00 47 9.10 48 9.35 49 9.30 50 9.40 51 52
<u>Sammandrag</u>					
<u>Samfälligheten A-B</u>					
1/2	1'	gemensam ägorid	Örösen		
1/4	1'		Botten	brikt Axelsson	1-12
1/8	204'		Våla Stommen	Axel Karlsson, Källängen	13-37
<u>Summa</u>					
<u>Samfälligheten C-D.</u>					
1/8	204'		Våla Stommen	Axel Karlsson, Källängen	38-45
208	54		Våla Loven Jonsgården	Axel Karlsson, Källängen	46-52
<u>Hela företaget</u>					
<u>Samfälligheten A-B</u>					
<u>Samfälligheten C-D</u>					
<u>Summa</u>					

Kostnadsförslag.

Bil. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Samfälligheten A-B</u>								
+62 1-7	622	<u>Sträckan A-B</u>								
+41 1-2	141	Grävning för öppet dike, lera m ³	90	0.90			81	-		
+41 +6 2 -6	325	10" betongrör m	325	2.40	780	-				
+6 +62 6 -7	156	9" " "	156	2.10	327	60	1107	60		
+41 +84 2 -2	43	Grävning, läggning och återfyllning m	43	0.75	32	25				
+84 +24 2 -3 +64 +9 3 -4	85	Grävning, sprängning, läggning och återfyllning m	85	7:-	595	-				
+16 +6 4 -6	190	Grävning, läggning och återfyllning m	190	0.65	123	50				
+6 +62 6 -7 +41 2	156	D:o " "	156	0.60	93	60	844	35		
		Fabriksgjutet rörlednings- öga av betong, 12"						20	-	
+16 +27 4 ,5 +6 +62 6 ,7		Brunn, d = 0.60 m	4	45:-			180	-	2232	95
		Tillägges c:a 10 %								227 05
+9 +16 4 -4	7	Grävning för rörledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning samt vägbanans fördningställande utföres och bekostas av Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt.								
		Härav betalar ägaren av Fågelsången 14 för bruksningsbåtnad					Summa:		2460	-
									60	-
							Summa:		2400	-
		<u>Samfälligheten C-D</u>								
+63 10-14	463	<u>Sträckan C-D</u>								
+97 10-11	197	6" tegelrör m	197	1.30	256	10				
+97 +62 11 -12	65	5" " "	65	0.90	58	50				
+62 +79 12 -13	117	4" " "	117	0.70	81	90				
+79 +63 13 -14	84	3" " "	84	0.40	33	60	430	10		
		Överföres:					430	10		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					430	10		
+41 10-12	241	Grävning, läggning och återfyllning	m	241	0.50	120 50				
+41 +79 12 -13	138	D:o	"	138	0.65	89 70				
+79 +34 13 -14	55	D:o	"	55	0.30	16 50				
+34 +63 14 -14	29	D:o	"	29	0.70	20 30	247	-		
10		Fabriksgjutet rörlednings- öga av betong, 6"					10	-		
+4 +97 11 ,11	}	Brunn, d = 0.45 m		4	35:-		140	-		
+79 +63 13 ,14		Stensil		2	10:-		20	-	847	10
+73 +34 13 ,14		Tillägges c:a 10 %							82	90
							Summa:		930	-
		<u>S a m m a n d r a g:</u>								
	622	Samfälligheten A-B							2400	-
	463	Samfälligheten C-D							930	-
	<u>1085</u>						Summa:		3330	-

Källängen den 26 september 1941.



ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att under bergsprängning i närheten av byggnader fullständigt betryggande täckning användes,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,


att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt

kompetent person,

- att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
- att det första röret för de täckdikningsstannar, som beräknas komma att utnyttas i en brunn, skall, efter tillsägelse av vederbörande brukare, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tum- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,
- att tegelrörsskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas, är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger,
- att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,
- att företagets brunnar skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,
- att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,
- att entreprenören åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Källängen den 26 september 1941.


Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<i>Kostnadsfördelningsskema</i>									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Väla socken</u>				
			<u>Samfälligheten A-B</u>				
1/2	1'	Börings avsnitt 6	Gräsen				
1/4	1'		Botten				
			Lrik Axelsson		1-12		
1/7	av 4'		Väla Stommen				
			Axel Karlsson, Källängen	sök.	13-37		
						Summa	
			<u>Samfälligheten C-D</u>				
1/7	av 4'		Väla Stommen				
			Axel Karlsson, Källängen	sök.	38-45		
av 5'			Väla Iren Jonsgården				
			Axel Karlsson, Källängen	sök.	46-52		
						Summa	
			<u>Sammandrag</u>				
			Samfälligheten A-B				
			Samfälligheten C-D				
						Summa	

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Delager i gemensamma kostnader med procent
	Kronor					Arbetets utförande m. m.		Synfö- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
452:90					—	409.44	17.06	36.87	12.30	
2201:20					läu	1990.56	82.94	177.27	57.77	
2654:10						2400.—	100.00	216.14	72.07	
585:-					läu	483.51	51.99	43.55	14.52	
540:30					läu	446.47	48.01	40.21	13.41	
1125:30						730.—	100.00	83.76	27.93	
2654:10						2400.—		216.14	72.07	
1125:30						730.—		83.76	27.93	
3779:40						3330.—		299.90	100.00	
Källingen den 26 september 1941 Hans Eriksson Statens e. luftbudsringför Magnus Gustavsson S. Linna Johansson Biträdande gode män										

Källängen den 26 september 1941

Magnus Gustavsson
Statens e. lantbruksskoleingenjör

Biträdaande gode män
S. Linas Johansson

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Kroppängens dikningsföretag av år 1941 i Väla socken av Skeraborge län.

Lån 1.650 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 26 september 1942.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register-nummer	Ä g a r e
<u>Väla socken.</u>			
Väla Stommen	1/7	av 4 ¹	Axel Karlsson
Väla ~~Stommen~~ <i>Sven Jons gårdar</i>	avs.	5 ⁴	Densamme

Stockholm den 11 december 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

*Med blott utskämd rättelse är införd reviderad
Kungl. lantbruksstyrelsens förord.*

Stockholm den 19 januari 1943

På Kungl. lantbruksstyrelsens vägnar

W. J. Smith

Godk. 11/12 42

290
42

DIARIE Nr 23274
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 NOV. 1942

BEVIS

över verkställd avsyning av Kroppängens
dikningsföretag av år 1941 i Väla
socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Majest~~
Lantbruksstyrelsen den 26 sept 1942

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 1.800

Lån från statens avdikningslånefond „ 1.650

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1944

~~Arbetsstyrelsens ordför~~


Företagets förtroendeman; Lantbrukaren Axel Karlsson,

Adress: Källängen pr Örslösa

Vid av undertecknad den 17 november 1942 verkställd avsyning av
ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fast-
ställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava icke understigit det fastställda
kostnadsbeloppet.

Skara den 18 november 1942.


Statens e. lantbruksingenjör



26/9 42

FÖRTECKNING

över de av "Kroppängens dikningsföretag av år 1941" berörda fastighe-
ter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens
avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans- tal	Register- nummer	Län, <u>socken</u> och hemman	Ägare
1/7 avs.	av 4 ¹ 5 ⁴	Skaraborgs län <u>Väla socken</u> Väla Stommen <i>Sven Jonsgården</i> Väla ~~Stommen~~	Axel Karlsson ✓ Axel Karlsson ✓

Skara den 15 december 1941.

[Signature]
Statens e. lantbruksingenjör.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50000



Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för förbättrad utdikning av
mark tillhörande Väla Stommen i Väla socken
av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Den 29 maj 1941 erhöles Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att verkställa ifrågavarande syneförrättning. Sedan förundersökningar företagits, har förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Förrättningen omfattar två torrlägningsområden. Det ena är beläget cirka $1\frac{1}{2}$ km nordnordöst om Väla kyrka, det andra cirka $2\frac{1}{2}$ km nordnordöst samma kyrka, båda inom nederbördsområdet 142/143 mellan Lidan och Nossan. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdena utmärkts med gul färg.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandens yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B och C-D.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrlägningsområdena har genom kopiering av täckdickningsplaner plankarta upprättats i skala 1:2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättnings jämförelseplan. Öppet dike betecknas med dubbla röda linjer. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdenas storlek uppgår till:

vid punkt 4+16 19.3 hektar, vid punkt 11+4 7.0 hektar

5+27 17.8 " 11+97 5.3 "

6+6 15.6 " 13+79 2.1 "

B 12.0 " D 0.6 "

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter per sekund och hektar för 8 tums rör och mindre dimensioner samt av 1.25 liter per sekund och hektar för större dimensioner.

5. Broar och trummor.

Av förrättningen beröres allmänna vägen Gillstad - Örslösa å sträckan A-B. I skrivelse /Bil. 4/ till vägingenjören i Skaraborgs

län har uppgifter lämnats härom. Vägingenjören har intet haft att erinra mot de av förrättningsmannen föreslagna anordningarna /Bil. 5/. Arbetet med läggningen av rören under vägen skall utföras och bekostas av Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt. Arbetets omfattning framgår av kostnadsförslaget. Dikningsföretaget skall bekosta rören under vägen.

Inga broar eller trummar ingå för övrigt i dikningsföretaget.

6 Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med dikningsföretagets utförande skola utgå.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 3330 kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Den å plankartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken uppdelas i två av varandra oberoende samfälligheter: "Samfälligheten A-B" och "Samfälligheten C-D". Av kostnadsförslaget

framgår vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del därl.

Kostnaderna för företagets utförande skola inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av bitnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ anger vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall båda samfälligheterna komma till utförande,

"Samfälligheten A-B" för 72.07 % av företagets gemensamma kostnader,

"Samfälligheten C-D" " 27.93 % " " " "

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökanden förskjutas, men gäldas av delägarna i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande.

För förbättrade brukningsmöjligheter skall ägaren av 1/4 mtl Fågelsången 1⁴, så snart dikningsföretaget fullbordats, till företaget inbetala kronor 60:-.

9. Vattendomstolsavgift.

Då företagets förbättringsvärde understiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att denna syneförrättning skall hava vunnit laga kraft, innan arbetet med "Samfälligheten A-B" påbörjas,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1944 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägg-

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Kroppängens Läningsföretag

år år 1941

i Väla

socken och

Skaraborgs

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	6	0,50			3	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje		3,00				
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal ar st.						
		 har						
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		 har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		 har						
		Tillägg för mätning i skala 1: Kroppängens Läningsföretag						
		 > 15					17	28
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		 < 10						
		i åker o. d., raklinje		km.				
		krokinje		"				
		i annan mark, raklinje		"				
		krokinje		"				
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet					7	-
		övriga regalar blad st.					24	28
		Överföres					27	28

1	2	3	4	5	6	7
1941		Överfört				27 28
23-24/5		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	1 1/2	12,00	18 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2, <i>inlagd med ledning av höjdsnitten i plankanten</i> i öppen mark			2 -	
		km.		2,00		
		i annan mark		5,00		20 -
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 2/ ar, ...	52	0,07	3 64	
		har	10,85	0,20	2 17	5 81
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	52	0,04		2 08
4/6		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	14	12,00	3 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		km.				
		för övriga kilometer		1,50		
		st.				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	94	0,06	5 64	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	47	0,12	5 64	18 28
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	1.1	3,00	3 30	
		km.				
		2) befintligt avlopp eller vall	0.3	3,50	1 05	4 35
		”				
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		st.				
		”				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	5	0,25	1 25	
		”				
		”				1 25
		”				3 -
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		
		”				
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		km. ²				
		dagar	1/3	12,00		4 -
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		km.				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		”				
		” ” våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		”				
		nämligen				
		m. ² sektion på				
		”				
		” ” ”				
		”				
		” ” ”				
		”				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. <i>min. avr.</i> ..		6,00	6 -	
		2) ” ” över 20 ” <i>min. avr.</i> ..		10,00	10 -	16 -
		”				
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	54	0,03	1 62	2 62
		cm.				
		Överföres				104 67

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				104 67
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00	2 -	5 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1.1	4,00	4 40	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			3 33	7 73
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		
		Översiktskarta, § 41				4 50
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	4	0,30	1 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		3 20
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	1 1/4	12,00		15 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 ang. allmän väg "		12,00		6 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 -
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slanficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				171 10
		1) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		övriga regalarck st.				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 21 ar ägofigurer st.	52	0,10	5 20	
		har	1085	0,28	3 03	
		Överföres			15 23	

1941
4/8, 19

16/6

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			15 23	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 05	
		3) insättning av höjdlägestal st.	356	0,02	7 12	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	54	0,05	2 70	28 85
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall	0.3	3.00	- 90	
		nytt avlopp eller vall	0.3	5.00	1 50	
		ändring av befinligt avlopp	0.8	6.00	4 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 25	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	11 45
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slampficka		12,00		3 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 53 sid.	26	0,55		14 30
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50
		Summa kronor				62 10
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			8 50	9 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			37 20	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. dagar.	3	6.00	18 -	57 20
		Summa kronor				66 70
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				171 10
		Lösen för kopior och avskrifter				62 10
		Övriga förrättningskostnader				66 70
		Summa kronor				299 90

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Källands häradsrätt.

Källängens den 26 sept. 19 41

Statens Jantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor kvitteras:

den 19

avsyning

Kroppängens

dik

41

Väla

en

Skaraborgs

XXXXX

26 sept

42

1.800

1.650

44

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Företagets förtroendeman: Lantbrukaren Axel Karlsson,

Källängen

Örslösa

Vid av undertecknad den 17 november 1942 verkställd avsyning av
ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fast-
ställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava icke understigit det fastställda
kostnadsbeloppet.

Skara den 18 november 1942.

Statens e. lantbruksingenjör

DIARIE N:r 23275
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 NOV. 1942

R ____ 2*0831

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till
Kroppängens dikningsföretag av år 1941
i Väla socken av Skaraborgs län;
avgivet år 1941 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbrukstypskans beslut
den 26 september 1942.
denna dag fastställdes till efterrättelse vid
arbetets utförande.

Stockholm den 26 september 1942.
På Kungl. Lantbrukstypskans vägnar

Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten:

[Signature]

B E T Ä N K A N D E

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Kroppängens diknings-
företag av år 1941" i Väla socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Företaget omfattar två torrlägningsområden. Av dessa är det
ena beläget cirka $1\frac{1}{2}$ km nordnordöst om Väla kyrka och det andra
cirka $2\frac{1}{2}$ km nordnordöst samma kyrka. Läget framgår av till förrätt-
ningshandlingarna hörande översiktskarta, där de markerats med
gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensio-
ner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslag-
na åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrlägg-
ning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad
handlagd, den 26 september 1941 avslutad syneförrättning enligt
vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/.
Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget
lämnats redogörelser /Bil. III/, vilka icke föranlett någon erin-
ran från nämnden.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget
eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /av-

loppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Av företaget beröres allmän väg. Vägingenjören i Skaraborgs län, som erhållit närmare uppgifter härom, har intet haft att erinra mot de av förrättningsmannen föreslagna anordningarna.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1944.

Statsunderstöd.

Enligt bifogade protokoll /Bil. IV/ fört vid sammanträde den 26 september 1941 med företagets delägare, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. En i nämnda protokoll angiven delägare i företaget har förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till sin andel i kostnaderna för företaget.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägars andel i företaget ävensom i beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående fö-

retaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 1800 kronor från statens avdikningsanslag och 1650 kronor från statens avdikningslånefond.

Täckdikningsplaner hava genom Skaraborgs Läns Hushållnings-sällskaps försorg upprättats över torrlägningsområdena.

Täckdikningen kan dock lämpligen icke utföras förrän i samband med eller omedelbart efter detta företags utförande.

- Bilaga I. Kostnedsammandrag.
- Bilaga II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats.
- Bilaga III. Redogörelser till täckdikningsnämnden.
- Bilaga IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd.
- Bilaga V. Uträkning av statsunderstödet storlek.
- Bilaga VI. Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad.
- Bilaga VII. Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.
- Bilaga VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

- A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.
- B. Förteckning över lånesökandes fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 15 december 1941.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

4

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G

Torrlägningskostnad:

Arbets- och materialkostnad	3330:00	
Ersättningar	<u>0:00</u>	3330:00

Förrättningskostnad:

Kostnad för syneförrättningen	299:90	
Kostnad för utredningen ang. statsunderstöd	<u>51:70</u>	351:60
Summa kronor:		<u>3681:60</u>

Skara den 15 december 1941.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Arkivigt.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
förtäget beräknats till 3.681 kronor 60 öre, varav
ä lanttagarens andel 3.228 kronor 93 öre.

Stockholm den 26 september 1942.

På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar.

Albert Smith

Bestyrkes i Gästern:

[Signature]

D i a r i e b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 26 september 1941 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande hemmanet Stommen i Väla socken, Skaraborgs län /Kroppängens dikningsföretag av år 1941/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 2 december 1941.

Einar Weiss

Vattenrättssekreterare.

REDOGÖRELSE

för Kroppängens diknings- företag av år 1941
 i Väla socken
 av Skaraborgs län, omfattande 2 samfälligheter.

Samfälligheten A-B.

Åker 6.44 har
 Äng och odlingsmark "
 Annan duglig mark "

Tillsammans 6.44 har

Markens blivande värde i medeltal 1000 kronor pr har

" " " högst 1000 " " "

Båtnaden har uppskattats till 2654:10 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 2400:00 "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
 den 26 sept. 1941.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Axel Karlsson,

Adress: Källängen, Mellby, Örslösa.

Anm.:

Skara den 30 oktober 1941.

Ernst Öfverholm
 Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

REDOGÖRELSE

för Kroppängens diknings- företag av år 1941
 i Väla socken
 av Skaraborgs län, omfattande 2 samfälligheter.

Samfälligheten C-D.

Åker	3.31	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	3.31	har

Markens blivande värde i medeltal 900 kronor pr har

" " " högst 900 " " "

Båtnaden har uppskattats till 1125:30 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 930:-

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
 den 26 sept. 1941.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Axel Karlsson.

Adress: Källängen, Mellby, Örslösa.

Anm.:

Skara den 30 oktober 1941.

Ernst Öfverholm

Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

Protokoll, fört vid sammanträde med
delägarna i "Kroppängens dikningsföre-
tag av år 1941" i Väla socken av Skara-
borgs län.

Närvarande: undertecknad och

Axel Karlsson, Källängen,

Erik Axelsson, Öråsen, och

Einar Franzén, Fågelsången.

§ 1.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande
söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Nedan antecknade delägare förklarade sig därjämte önska erhål-
la lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i före-
taget, nämligen: Axel Karlsson, ägare av 1/7 mtl av Väla Stommen 4¹
och avs. Väla Sven Jonsgården 5⁴.

§ 2.

Företagets förtroendeman erhöll i uppdrag
att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i

§ 1 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser,
som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras,

att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bli till
företaget beviljade,

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstöden kan åtgå

till företagets genomförande samt
att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslags-
enliga utförande.

§ 3.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för stats-
understöd sökande erforderliga handlingar m.m.

§ 4.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 5.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Källängen den 26 september 1941.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

STATSBIDRAG och LÅN

	Samfälligheten		Summa
	A-B	C-D	
Hela företaget:			
Båtnad	2654:10	1125:30	
Kostnad	2653:40	1028:20	
Relativ kostnad	1.00	0.91	
Bidrag 1 % av kostnad	50.00	46.85	
Beräknat bidrag	1326:70	481:71	1808:41
BIDRAG utgår med	1320:53	479:47	1800:00
Lånesökandens andel:			
1 procent	82.94	100.00	
1 båtnad	2201:20	1125:30	
1 kostnad	2200:73	1028:20	
1 bidrag	1095:25	479:47	
Beräknat lånebelopp	1105:48	548:73	1654:21
LÅN utgår med	1102:67	547:33	1650:00

Skara den 15 december 1941.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad.

Sam- fällighet	A r e a l			Kostnad kronor	Båtnad kronor	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r					
			<u>Hela företaget:</u>			
A-B	6.44		6.44	2653:40	2654:10	1.00
C-D	3.31		3.31	1028:20	1125:30	0.91
Summa:	9.75		9.75	3681:60	3779:40	
			<u>Lånesökandens andel:</u>			
A-B	4.63		4.63	2200:73	2201:20	
C-D	3.31		3.31	1028:20	1125:30	
Summa:	7.94		7.94	3228:93	3326:50	

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Väla socken</u>							
			<u>Samfälligheten A-B</u>							
{	1/2	1 ¹	Öråsen	Erik Axelsson	1	81			1	81
	1/4	1 ¹	Botten							
	1/7 av 4 ¹		Väla Stommen	Axel Karlsson	4	63			4	63
			<u>Samfälligheten C-D</u>							
	1/7 av 4 ¹		Väla Stommen	Axel Karlsson	2	06			2	06
	avs. 5 ⁴		Väla Sven Jonsgården	D:sme	1	25			1	25
				<u>Summa:</u>	9	75			9	75

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
kr.	öre	torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet		kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
										1.00	50.00				
452	90	409	44	36	87	6	36	452	67			225	28		
2201	20	1990	56	179	27	30	90	2200	73			1095	25	1102	67
										0.91	46.85				
585	-	483	51	43	55	7	51	534	57			249	28	284	56
540	30	446	49	40	21	6	93	493	63			230	19	262	77
3779	40	3330	-	299	90	51	70	3681	60			1800	-	1650	-
Skara den 15 december 1941. Ernst Öfverholm Statens e. lantbruksingenjör.															

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Kropp-
ängens dikningsföretag av år 1941" i Väla socken av Skaraborgs
län, avgivet i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag	4 sidor à 3:- kr	12:-
Diariebevis med kommissionärsarvode		3:-
Redogörelser till täckdikningsnämnden		7:10
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd		3:-
Uträkning av statsunderstödet storlek		3:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad		3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel		3:90
Avskrift av betänkandet med bilagor	14 sidor à 0:55 kr	7:70
Inhäftning, 2 band		2:-
Förteckning över lånesökandens fastigheter		2:-
Ansökningshandling och expedition		<u>5:-</u>

Summa kronor: 51:70

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densam-
ma klandra genom stämning till Kållands häradsrätt inom tre må-
nader härefter.

Skara den 15 december 1941.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifter, sid 1 - 14, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:

