



Akt nr:

R-E1a-0834

AU$R-E1a-0834

201

324

42 Reversalen å Lantbr.

771

R 7*0834

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 JAN. 1944

inga förb. med.

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 29 december 1942 till Perstorps torrläggningsföretag av år 1941 i Fröjereds socken av SKARABORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med tolvtusensexhundranittio (12.690) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med tiotusensjuhundra (10.700) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm vid syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~r~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelsen för~~ ordförande i ~~troendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtage~~r~~ och förbinde~~r~~ ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1946 (enl. dispens. utl.)

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

7. 1941. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
171541

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Perstorps pr Vislanda den 20 dec. 1943.

G. P. Gillis Persson

Att lantbrukaren Gillis Persson, Perstorp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

K. Hammarström
Adress Tidaholm.

M. Göransson
Adress Tidaholm

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 7-0834

DIARIE N:r 771
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 JAN. 1944

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 29 december 1942 till Perstorps torrläggningsföretag av år 1941 i Fröjereds socken av SKARABORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med tolvtusensexhundranittio (12.690) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med tiotusensjuhundra (10.700) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm vid syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i styrelsen ~~för troendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1946,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

7. 1941. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
171541

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget;

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Perstorp pr Tidaholm den 20 dec. 1943.

Gillis Persson

Att lantbrukaren Gillis Persson, Perstorp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

K. Hammarstrand

Adress Tidaholm.

Ch. Ljungquist

Adress Tidaholm

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 7*0834

781

DIARIE-NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JAN 1944

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående

Perstorps torrläggningsföretag av år 1941

i Fröjereds socken av Skaraborgs län;

upprättade

vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1941 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

/

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Perstorps gård i Fröjereds socken.

Den 15 november 1940 **.**

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 16.00 **hos** Gillis Persson, Perstorp **, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil.** 4/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Josef Gustafsson, Orrleka, Skattegården, Fridene, och

Assar Andersson, Lämmagårdstorp, Korsberga,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:

såsom sökande:

Gillis Persson, Perstorps gård,

såsom övriga sakägare:

Friherre E. von Essen, Svenstorps egendom,

Godsägare C.F. Johansson, Stora Håfvens egendom,

Gunnar Larsson, Kråkeryd,

Johan E. Modig, Skräddarehagen,

Hugo Thorn, Kättilshemmet.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökanden yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att hans därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Friherre von Essen framhöll att en del av betesmarken under Bondkällevad skulle komma att överföras till skogsmarken och att han ansåg att denna mark icke skulle tillskyndas någon väsentlig båtnad genom dikningsföretagets utförande.

§ 5.

Förutom bro för utfartsvägen mellan Perstorp och Sörkvarn yrkade friherre von Essen två ägobroar, Gunnar Larsson, Kråkeryd, en ägobro och Gillis Persson, Perstorp, en ägobro.

§ 6.

Intressenterna yrkade ersättning för mark som åtgår till Fröbäckens breddning samt för intrång av jordupplag.

§ 7.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 38½ dagsverken, vilka skulle gäldas med kronor 192:50.

§ 8.

Johan E. Modig påpekade att hans ägoväg utefter bäcken ej finge fördärvas genom jordupplag.

§ 9.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen före sammanträdet vidtagit **för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal** å tid, som i laga ordning komme att kungöras.

§ 10.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

.....

.....

Biträdande gode män.

Den 4 april 1941.

Till sammanträdet hade tillstädeskommit skiftesgodemännen
Josef Gustafsson, Orrleka, Skattegården, Fridene, och
Simon Andersson, Nasen, Tidaholm,
samt följande sakägare:
Patron Gillis Persson, Perstorp,
Friherre Erik von Essen, Svenstorp,
Gunnar Larsson, Kråkeryd,
Johan E. Modig, Skräddarehagen,
Hugo Thorn, Kättilshemmet.

§ 11.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen, ersättningar och kostnadernas fördelning.

§ 12.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. D/ och synemännens utlåtande /Bil. F/.

§ 13.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 14.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av patron Gillis Persson, Perstorp, Tidaholm, åt vilken även uppdrogs att utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval.

§ 15.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Perstorp den 4 april 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Josef Gustafsson Simon Andersson


Biträdande gode män.

N. vh V.D. nr 3-67

1938

5

Bilaga 1.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Perstorp i Fägneds socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Tidaholm

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Lillis Persson

adress Perstorp pr Tidaholm

Telefon: Agnetorp 5

Perstorp den 23 januari 1938.

Lillis Persson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Skrädarehagen	Robert Bogren
Kråkeryd 1	Nils Karlsson
Svanstorp	Baron Essén
Arnefalds	C. F. Johansson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
• SKARA •
311841

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. och V.D. n:r 3 - 67
1938.

Bilaga 2 a.

55 - 78
1938

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 8 februari *1938.*

Utan avgift.

Bilaga 2 b.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

D.o.V.D. 55 - 78/1938




Förordnande.

Extra lantbruksingenjören Ernst Öfverholm varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Skriftligt Mariestad å landskansliet den 28 juli 1938.

På länsstyrelsens vägnar:



Bilaga 3 a.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Perstorps gård i Fröjereds socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos godsägare Gillis Persson, Perstorp, fredagen den 15 november 1940 klockan 16.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Av förrättningen torde Svenstorps egendom, Kråkeryd och Skräddaretorp i Fröjereds socken, Kättilshemmet i Agnetorps socken samt Stora Håfvens egendom i Fröjereds och Agnetorps socknar komma att beröras.

Skara den 25 oktober 1940.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit upplåst i Fröjereds sockens kyrka den 27 oktober 1940 betygas:

Gillis Persson Skräddaretorp

Kyrkvärd

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 25 oktober 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

10

Bilaga 3 b.

Kungörelse.

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Perstorps gård i Fröjereds socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos godsägare Gillis Persson, Perstorp, fredagen den 15 november 1940 klockan 16.00, då vederbörande sakägare hava att tillställeskomma för utförande av sin talan. Av förrättningen torde Svenstorps egendom, Kråkeryd och Skräddaretorp i Fröjereds socken, Kättilshemmet i Agnetorps socken samt Stora Håfvens egendom i Fröjereds och Agnetorps socknar komma att beröras.

Skara den 25 oktober 1940.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

3316

Från konto 35683

har 10 Kronor 50 öre

avförts för utbetalning till:

Västgöta-Bladet

Tidaholm

BOKFÖRT 2.11.40 POSTGIROKONTORET

Kupong nr 10

VÄSTGÖTA-BLADET

ENDA TIDNING SOM UTGIVES I TIDAHOLM

TIDAHOLMS TRYCKERI AKTIEBOLAG

TEL. 62 & 162 TIDAHOLM TEL. 62 & 162

Tidaholm den 29/10 1940

Herr Lantbruksingenjör E. Öfverholm,

Skara

DEBET

1940		m/m	ggr	à pris	Kronor
Okt. 29	Annons n:r 3316 ang. För torrläggning Perstorp	75	1	- 14	10 50
	Kronor				10 50

Bilaga 4.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos godsägare Gillis Persson, Perstorp, fredagen den 15 november 1940 klockan 16.00 för torrläggning av mark tillhörande Perstorps gård i Fröjereds socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 25 oktober 1940 till:

Skiftesgodemannen Josef Gustafsson, Orrleka, Skattegården, Fridene,
Skiftesgodemannen Assar Andersson, Lämmagårdstorp, Korsberga,
Gillis Persson, Perstorps gård, Tidaholm,
Friherre E. von Essen, Svenstorps egendom, Fridene,
Godsägare C.F. Johansson, Stora Håfvens egendom, Tidaholm,
Nils Karlsson, Kråkeryd, Tidaholm,
Johan E. Modig, Skräddaretorp, Tidaholm,
Hugo Thorn, Kättilshemmet, Tidaholm.

Skara den 25 oktober 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

UNDERRÄTTELSER

angående sammanträde hos godsägare Gillis Persson, Perstorp, fredagen den 4 april 1941 klockan 11.30 avsändes den 8 mars 1941 till samtliga i ovanstående förteckning upptagna gode män och sakägare utom till Nils Karlsson, Kråkeryd. I stället för honom underrättades den nye ägaren av Kråkerydstorpet, Gunnar Larsson.

Skara den 8 mars 1941.

den 25 mars 1941 till skiftesgodemannen Simon Andersson, Nasen, Tidaholm.

Bilaga 5 a.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Perstorps gård i Fröjereds socken kommer syneförrättning att handläggas vid sammanträde hos godsägare Gillis Persson, Perstorp, fredagen den 4 april 1941 klockan 11.30. Av förrättningen beröras Svenstorps egendom, Kråkerydstorpet, Skräddarehagen och Håfven Lille i Fröjereds socken samt Håfven Stora och Kättilshemmet i Agnetorps socken.

Skara den 8 mars 1941.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Fröjereds kyrka den 16 mars 1941 betygas:

A. T. Sederbom

v. pastor

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 8 mars 1941.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 5 b.

Kungörelse.

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Perstorps gård i Fröjereds socken kommer syneförrättning att handläggas vid sammanträde hos godsägare Gillis Persson, Perstorp, fredagen den 4 april 1941 klockan 11,30. Av förrättningen beröras Svenstorps egendom, Kråkerydstorpet, Skräddarehagen och Håfven Lille i Fröjereds socken samt Håfven Stora och Kättilshemmet i Agnetorps socken.

Skara den 8 mars 1941.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

502

Från konto **35683**

har 9 Kronor 10 öre
avförts för utbetalning till:
Västgöta-Bladet
Tidaholm,

BOKFÖRT
17.3.41
POSTGIROKONTORET

Kupong nr 20

VÄSTGÖTA-BLADET

ENDA TIDNING SOM UTGIVES I TIDAHOLM

TIDAHOLMS TRYCKERI AKTIEBOLAG

TEL. 62 & 162 TIDAHOLM TEL. 62 & 162

Tidaholm den 11/3 1941

Herr Sag. Ernst Öfverholm, Skara Debet

1941		m/m	ggr	Andra tidn. Kronor	à pris	Kronor
Mars 11	Annons n:r 502 ang. Fn torrläggn. Perstorp	65	1	ff		9 10
	Kronor					9 10

Kredit beviljas ej för längre tid än 3 månader. För räkningar, som ej likviderats inom 90 dagar efter räkningens datum, bortfaller all rabatt.
Vid inkassoåtgärd, ackord eller konkurs bortfaller eventuellt beviljad rabatt.

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Stora samfällighetern.			
			Fröjereds socken			
			Svenstorps ejendom,	Friherre E. von Essen		
			bestående av:	åker, mylla på sand	1	9.10
1/16	6'		Apeläsen	äng, "	2	8.45
1/16	2'		Brudkällerud	Ekeswall, "	3	8.35
1/16	4'		Kankerukan	" , mylla på slamjord på sand	4	8.55
1/16	3'		Kråkeryd	" "	5	"
1/16	5'		Skräddartorp	" "	6	8.65
1	1'		Svenstorp	" "	7	8.75
				" "	8	8.95
				" "	9	9.25
				åker, "	10	9.15
				" "	11	9.70
				skog "	12	9.20
				åker, "	13	9.80
				" "	14	10.20
				" "	15	9.90
				" "	16	10.10
				" "	17	10.30
				" , mylla på sand och lera	18	10.45
				" "	19	10.70
				" "	20	10.-
				" "	21	10.05
				" "	22	10.-
				" "	23	9.35
				" "	24	9.55
				" "	25	10.25
				ödemark, " , något stenig	26	10.-
				Berefäes:		

Kvarstår 2 numror

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	13							680	88	40	700	91	–	20	2	60
		1	34					190	254	60	350	469	–	160	214	40
	12							190	22	80	700	84	–	510	61	20
	44							210	92	40	700	308	–	470	215	60
	19							210	39	90	700	133	–	470	93	10
	16							210	33	60	700	112	–	470	78	40
	79							210	165	90	700	553	–	490	387	10
1	32							210	277	20	800	1056	–	570	778	80
	18							190	34	20	800	144	–	610	109	80
	52							160	83	20	800	416	–	640	332	80
1	55							570	883	50	900	1395	–	330	511	50
				37				130	48	10	150	55	50	20	7	40
	21							720	151	20	900	189	–	180	37	80
	11							870	95	70	900	99	–	30	3	30
	57							780	444	60	900	513	–	120	68	40
	27							750	202	50	900	243	–	150	40	50
	23							810	186	30	900	207	–	90	20	70
	59							780	460	20	900	531	–	120	70	80
	16							840	134	40	900	144	–	60	9	60
	12							420	50	40	900	108	–	480	57	60
	16							510	81	60	900	144	–	390	62	40
	32							540	172	80	900	288	–	360	115	20
	34							210	71	40	800	272	–	570	200	60
	32							240	76	80	800	256	–	560	179	20
	09							930	83	70	1000	90	–	70	6	30
			33					330	108	90	700	231	–	370	122	10
8	89	1	67		37				4344	30		8131	50		3787	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öfverförd:		
				obl.-mark, mylla på sand och lera	27	9.85
				skog "	28	10.25
				väg "	29	—
				" "	30	—
				" "	31	—
				dike "	32	—
				Summa:		
avs.	1'		Kråkerydstorpet	Gunnar Carlsson		
				skog, mylla på sand och lera	33	10.30
				obl: mark, "	34	10.65
				åker, "	35	10.35
				" "	36	"
				" "	37	10.90
				" "	38	10.75
				" "	39	10.45
				" "	40	10.80
				" "	41	11.40
				" "	42	11.10
				" "	43	11.—
				skog, "	44	10.60
				" "	45	10.80
				dike "	46	—
				Summa:		
avs.	1'		Skräddarehagen	Johan E. Nordin		
				äng, mylla på sand och lera	47	10.90
				åker "	48	11.50
				Öfverföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8	89	1	67		37				4344	30		8131	50		3787	20
			12					160	19	20	400	48	-	240	28	80
					41			120	49	20	150	61	50	30	12	30
							11									
							08									
							04									
							73									
8	89	1	79		78		96		4412	70		8241	-		3828	30
					29			110	31	90	150	43	50	40	11	60
			18					270	48	60	400	72	-	130	23	40
	31							570	176	70	1000	310	-	430	133	30
	27							530	143	10	1000	270	-	470	126	70
	14							830	116	20	1000	140	-	170	23	80
	25							730	182	50	1000	250	-	270	67	50
	84							670	562	80	1000	840	-	330	277	20
	55							670	368	50	1000	550	-	330	181	50
	18							930	167	40	1000	180	-	70	12	60
	34							800	272	-	1000	340	-	200	68	-
	15							440	66	-	600	70	-	160	24	-
					11			130	14	30	150	16	50	20	2	20
					06			140	8	40	150	9	-	10		60
							25									
3	03		18		46		25		2158	40		3111	-		952	60
			02					100	2	-	200	4	-	100	2	-
	39							870	339	30	1000	390	-	130	50	70
	39		02						341	30		394	-		52	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på sand och lera	49	11.55
				" "	50	"
				" "	51	11.60
				" "	52	11.80
				väg	53	—
				Summa:		
1/4	1		Torstorp	Gillis Tersson		
				skog, mylla på lera	54	12.40
				" "	55	12.35
				dike	56	—
				åker, mylla på lera	57	11.95
				betesvall, "	58	11.70
				tertag, förb. ej	59	—
				högl. m.	60	—
				åker, mylla på sand och lera	61	11.65
				" , mylla på lera	62	11.55
				" , mylla på sand och lera	63	11.25
				" "	64	11.80
				" "	65	"
				" "	66	11.95
				" "	67	11.60
				" , mylla på lera	68	11.40
				äng "	69	11.10
				åker "	70	10.80
				" "	71	11.30
				" "	72	11.25
				" "	73	11.15
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	39		02						341	30		394	–		52	70
	23							930	213	90	1000	230	–	70	16	10
	36							830	298	80	1000	360	–	170	61	20
	07							770	53	90	1000	70	–	230	16	10
	35							830	290	50	1000	350	–	170	59	50
							14									
1	40		02				14		1198	40		1404	–		205	60
					09			140	12	60	150	13	50	10		90
					15			130	19	50	150	22	50	20	3	–
							37									
	78							730	569	40	1000	780	–	270	210	60
	28							360	100	80	600	168	–	240	67	20
							35									
							30									
	39							700	273	–	1000	390	–	300	117	–
2	38							670	1574	60	1000	2380	–	330	785	40
1	05							630	661	50	1000	1050	–	370	388	50
	42							530	222	60	1000	420	–	470	197	40
	44							570	250	80	1000	440	–	430	189	20
	07							470	32	90	1000	70	–	530	37	10
	87							670	582	90	1000	870	–	330	287	10
	46							770	354	20	1000	460	–	230	105	80
			07					170	15	30	200	18	–	30	2	70
1	01							600	606	–	1000	1010	–	400	404	–
1	14							700	798	–	1000	1140	–	300	342	–
	40							670	268	–	1000	400	–	330	132	–
	65							600	390	–	1000	650	–	400	260	–
10	34		09		24	1	02		6752	10		10282	–		3529	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överför:		
				åker, mylla på lera	74	11.10
				" "	75	10.75
				" , mylla på sand och lera	76	11.25
				" "	77	12.20
				" "	78	12.30
				" "	79	11.95
				" "	80	12.-
				" "	81	13.-
				" "	82	13.-
				" "	83	13.65
				" "	84	12.85
				" "	85	11.85
				" "	86	12.-
				" "	87	12.75
				" "	88	12.45
				" "	89	12.75
				" "	90	13.00
				" "	91	13.20
				" "	92	14.00
				" "	93	14.40
				" "	94	13.35
				" "	95	13.45
				" , förb. ej	96	—
				" "	97	—
				imp.	98	—
				åker	99	—
				" "	100	—
				imp.	101	—
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			09		24	1	02		6752	10		10282	-		3529	90
	59							630	371	70	1000	590	-	370	218	30
	94							630	592	20	1000	940	-	370	347	80
	38							570	216	60	1000	380	-	430	163	40
2	80							730	2044	-	1000	2800	-	270	756	-
	83							730	605	90	1000	830	-	270	224	10
	76							800	608	-	1000	760	-	200	152	-
	73							800	584	-	1000	730	-	200	146	-
1	29							830	1070	70	1000	1290	-	170	219	30
	16							670	107	20	1000	160	-	330	52	80
	15							700	105	-	1000	150	-	300	45	-
1	03							670	690	10	1000	1030	-	330	339	90
	64							670	428	80	1000	640	-	330	211	20
	75							870	652	50	1000	750	-	130	97	50
1	50							830	1245	-	1000	1500	-	170	255	-
	29							600	174	-	1000	290	-	400	116	-
	31							500	155	-	1000	310	-	500	155	-
1	95							770	1501	50	1000	1950	-	230	448	50
	24							630	151	20	1000	240	-	370	88	80
	76							800	608	-	1000	760	-	200	152	-
	41							800	328	-	1000	410	-	200	82	-
1	70							900	1530	-	1000	1700	-	100	170	-
1	12							800	896	-	1000	1120	-	200	224	-
							19									
						1	01									
							14									
							24									
						2	50									
							22									
29	67	09		24		5	32		21417	50		29612	-		8194	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				inp.	102	
				åker, förb. ej	103	
				" "	104	
				inp.	105	
				åker, förb. ej	106	
				" "	107	
				" "	108	
				skog, "	109	
				åker, "	110	
				inp.	111	
				"	112	
				väg	113	
				"	114	—
				åker, mylla på sand	115	10.10
				äng, "	116	9.50
				åker, "	117	10.50
				" "	118	11.—
				" "	119	10.90
				" "	120	11.5
				" "	121	12.5?
				" "	122	13.50
				" "	123	12.75
				" , förb. ej	124	—
				skog, "	125	—
				åker, "	126	—
				väg	127	—
				åker, mylla på sand och lera	128	10.70
				" "	129	10.85
				Överförd:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403474

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
29	67		09		24	5	32		2147	50		2712	-		8194	50
							05									
						4	15									
						3	20									
							25									
							30									
						1	41									
							12									
							76									
							38									
							04									
							05									
							28									
							72									
80		35						370	129	50	800	280	-	430	150	50
110				03				20		60	200	6	-	180	5	40
50		67						470	314	90	700	469	-	230	154	10
50																
45	2	81						530	1489	30	800	2248	-	270	758	70
55	3	80						510	1938	-		3040	-	290	1102	-
"		63						510	321	30		504	-	290	182	70
"	1	38						510	703	80		1104	-	290	400	20
60		80						480	384	-		640	-	320	256	-
40	2	18						590	1286	20		1744	-	210	457	80
-							40									
-							30									
-						4	30									
-							25									
65																
70	2	88						450	1296	-	800	2304	-	350	1008	-
55	2	43						510	1237	30	800	1944	-	290	704	70
	47	60		12		24	22	28		30520	40		43895	-		13374	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				imp.	130	—
				åker, mylla på sand och lera	131	11.30
				" " "	132	11.65
				" " "	133	12.05
				väg	134	—
				Summa:		
3/5	1 11		Häfven Lille	C. F. Johansson		
				åker, mylla på sand	135	12.60-12.65
				" "	136	12.25
				" "	137	11.80
				" "	138	11.55
				" "	139	11.40
				imp.	140	—
				Trädunge, fäb. ej	141	—
				väg	142	—
				"	143	—
				Summa:		
			Agnetorps socken.			
3/4	1'		Häfven Stora	C. F. Johansson		
				åker, mylla på sand	144	12.85
				Summa:		
1/8	1'		Kättilshemmet	Hugo Thorn		
				åker, mylla på sand och lera	145	13.85
				" "	146	14.-
				väg	147	—
				Summa:		

403474

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
47	60		12		24	22	28		30520	40		43895	-		13374	60
							01									
3	01							600	1806	-	850	2558	50	250	752	50
2	83							600	1698	-	850	2405	50	250	707	50
5	50							600	3300	-	850	4675	-	250	1375	-
							63									
58	94		12		24	22	72		37324	40		53534	-		16207	60
6	30							600	3780	-	750	4725	-	150	945	-
6	30							600	3780	-	750	4725	-	150	945	-
5	73							600	3438	-	750	4297	50	150	859	50
2	52							600	1512	-	750	1890	-	150	378	-
6	99							600	4194	-	750	5242	50	150	1048	50
							06									
							27									
							07									
							16									
27	84						56		16704	-		20880	-		4176	-
2	50							680	1700	-	750	1875	-	70	175	-
2	50								1700	-		1875	-		175	-
	32							830	265	60	1000	320	-	170	54	40
	17							900	153	-	1000	170	-	100	17	-
							10									
	49						10		418	60		490	-		71	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Sammandrag för Stora samf:			
			Fröjereds socken			
Se sid. 14			Svenstorps egendom	Kronofogden E. m. Essen		
ars.	1'		Kråkerydstorpet	Gunnar Larsson		
ars.	1'		Skräddaretorpet	Johan E. Norling		
1/4	1'		Perstorp	Gillis Persson		
3/5	1''		Höfven Lilla	C. F. Johansson		
			Agnetorps socken			
3/4	1'		Höfven Stora	C. F. Johansson		
1/8	1'		Nättilshemmet	Hugo Ström		
				Summa:		
			Lilla samfällighet			
			Fröjereds socken			
1/4	1'		Perstorp	Gillis Persson		
				Betesvall, mylla på sand, förb. ej	148	
				" "	149	14.50
				" "	150	14.80
				" "	151	14.40
				" "	152	14.30
				" "	153	14.25
				imp.	154	
				"	155	
				"	156	
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8	89	1	79		78		96		4412	70		8241	–		3828	30
3	03		18		46		25		2158	40		3111	–		952	60
1	40		02				14		1178	40		1404	–		205	60
58	74		12		24	22	92		37324	40		53534	–		16209	60
27	84						56		16704	–		20880	–		4176	–
2	50								1700	–		1875	–		175	–
	49						10		418	60		490	–		71	40
103	09	2	11	1	48	24	93		63916	50		89535	–		25618	50
							39									
2	50							730	1825	–	1000	2500	–	270	675	–
	98							770	754	60	1000	980	–	230	225	40
1	70							670	1139	–	1000	1700	–	330	561	–
	22							570	125	40	1000	220	–	430	94	60
	28							730	204	40	1000	280	–	270	75	60
							06									
							03									
							04									
5	68						52		4048	40		5680	–		1631	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag:		
			Stora samfälligheten		
			Lilla " - " -		
				Samma:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
103	09	2	11	1	48	24	93		63916	50		89535	–		25618	50
5	68						52		4048	40		5680	–		1631	60
108	77	2	11	1	48	25	45		67964	90		95215	–		27250	10

Förrättad den 4 augusti 1941

Sture Lönnerberg
Statens lantbruksnämndsingenjör

Jonas Svantesson
Biträdande gode män

Simon Andersson

Bilaga B.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m³	Pris pr m³ öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Ersättningslängd.				
		Ersättningar för intrång av jordupplag.				
Stora samfälligheten						
Sträckan A-B						
Svenstorps egendom	Friherre E.v.Essen	+40 +45 3 -6	275	8		22 -
		+45 +65 6 -6	15	16		2 40
					Summa:	24 40
Sträckan B-C						
Svenstorps egendom	Friherre E.v.Essen	+65 +63 6 -9	545	16		87 20
		+63 +57 9 -12	585	18		105 30
					Summa:	192 50
Sträckan C-D						
Svenstorps egendom	Friherre E.v.Essen	+57 +90 12 -14	230	18	41 40	
		+57 +90 12 -14	230	20	46 -	
		+90 +37 14 -15	30	8	2 40	
		+90 14 -17	165	14	23 10	112 90
Kråkerydstorpet 1¹	Gunnar Larsson	+22 17-18	140	20	28 -	
		+22 +80 18 -18	65	8	5 20	
		+80 +97 18 -20	280	20	56 -	89 20
Perstorp 1¹	Gillis Persson	+43 +18 19 -20	100	20		20 -
					Summa:	222 10
Sträckan D-E						
Kråkerydstorpet 1¹	Gunnar Larsson	+97 +11 20 -22	100	20	20 -	
		+46 +11 21 -22	45	12	5 40	25 40
Skräddarehagen 1¹	Johan E. Modig	+11 +42 22 -22	20	20	4 -	
		+11 +42 22 -22	20	4	80	4 80
Perstorp 1¹	Gillis Persson	+42 +39 22 -23	60	20	12 -	
		+42 +39 22 -23	60	8	4 80	16 80
					Summa:	47 -
Sträckan E-F						
Perstorp 1¹	Gillis Persson	+39 +77 23 -23	20	8	1 60	
		+39 +27 23 -28	405	20	81 -	82 60
Skräddarehagen 1¹	Johan E. Modig	+77 +70 23 -27	345	20		69 -
					Summa:	151 60

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m³	Pris pr m³ öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Sträckan F-G						
Perstorp 1[1]	Gillis Persson	+27 +50 28 -29	45	20		9 -
		+27 +83 28 -29	60	12		7 20
					Summa:	16 20
	Sammandrag:					
Sträckan A-B						24 40
" B-C						192 50
" C-D						222 10
" D-E						47 -
" E-F						151 60
" F-G						16 20
					Summa:	653 80
	Ersättningar för försvårad överkörsel.					
Sträckan B-C						
Svenstorps egendom	Friherre E.v. Essen	+3 8			50 -	
		+37 12			50 -	100 -
Sträckan D-E						
Kråkerydstorpet 1[1]	Gunnar Larsson	+3 21				50 -
Sträckan E-F						
Perstorp 1[1]	Gillis Persson	+23 28				50 -
					Summa:	200 -

Perstorp den 4 april 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

Kostnadsförslag.

Bil. C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Stora samfälligheten								
0+65 0-6	665	**Sträckan A-B**								
		Schaktning av:								
		block, sten o. ngt grus m³	10	4:-			40	-		
		grus, block och sten "	65	3:-			195	-		
		sandbl. lera "	10	0.90			9	-		
		d:o med mycket block "	20	1.75			35	-		
		d:o d:o +stubbar "	15	2:-			30	-		
		d:o med enstaka block + stubbar "	70	1.40			98	-		
		grus med block + stubbar "	95	1.75			166	25		
		lera " " + " "	80	1.50			120	-		
		lera med stubbar "	430	1.25			537	50	1230	75
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter tillläggas c:a 15 %							184	85
		Ersättningar enl. Bil. B: för intrång av jordupplag							24	40
							Summa:		1440	-
+65 6 +57 -12	592	**Sträckan B-C**								
		Schaktning av:								
		lera med stubbar m³	535	1.25			668	75		
		" " något stubbar "	235	1.10			258	50		
		" " enstaka buskar "	570	1:-			570	-	1497	25
		Tillägges c:a 15 %							225	25
		Ersättningar enl. Bil. B: för intrång av jordupplag					192	50		
		för försvårad överkörsel					100	-	292	50
							Summa:		2015	-
+57 12 +97 -20	840	**Sträckan C-D**								
		Schaktning av:								
		lera med enst. buskar m³	1125	1:-	1125	-				
		Överföres			1125	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			1125	-				
+64 +90 14 -14	26	lera med enst. buskar, all								
		jord åt en sida m³	40	1.25	50	-				
		sandblandad lera "	140	0.90	126	-				
		lera med stubbar "	445	1.25	556	25	1857	25		
+90 14		Trumma av 5 st betongkul-								
		vertar, d = 1.50 m					400	-	2257	25
		Tillägges c:a 15 %							340	65
		Ersättningar enl. Bil. B:								
		för intrång av jordupplag							222	10
							Summa:		2820	-
+97 +39 20 -23	242	Sträckan D-E								
		Schaktning av:								
		lera med enst. buskar m³	360	1:-					360	-
		Tillägges c:a 15 %							53	-
		Ersättningar enl. Bil. B:								
		för intrång av jordupplag					47	-		
		för försvårad överkörsel					50	-	97	-
							Summa:		510	-
+39 +27 23 -28	488	Sträckan E-F								
		Schaktning av:								
		lera med enst. buskar m³	200	1:-			200	-		
+68 +74 24 -25	106	d:o d:o , all jord								
		åt en sida m³	160	1.25			200	-		
		sandblandad lera "	375	0.90			337	50		
		lera med buskar "	40	1.10			44	-	781	50
		Tillägges c:a 15 %							116	90
		Ersättningar enl. Bil. B:								
		för intrång av jordupplag					151	60		
		för försvårad överkörsel					50	-	201	60
							Summa:		1100	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+27 +98 28 -30	271	Sträckan F-G-G[1]								
+27 +83 28 -29	156	Schaktning av:								
		lera med buskar m³	90	1.10	99	-				
		sten, block och grus med buskar m³	25	3.50	87	50	186	50		
+83 +98 29 -30	115	4" tegelrör m	115	0.60			69	-		
+83 29 -30	17	Grävning för rörledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning m	17	0.50	8	50				
+17 30-30	17	D:o "	17	0.30	5	10				
+17 +98 30 -30	81	D:o "	81	0.50	40	50	54	10		
+83 29		Fabriksgjutet rörledningsöga av betong			10	-				
+17 +98 30 ,30		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-	70	-	80	-	389	60
		Tillägges c:a 15 %							59	20
		Ersättningar enl. Bil. B: för intrång av jordupplag							16	20
							Summa:		465	-
+56 160-167	756	Sträckan B-H								
		9" betongrör m	756	2:-			1512	-		
+60 160-161		Grävning, läggning och återfyllning m	160	0.45	72	-				
+60 +56 161-167	596	D:o "	596	0.60	357	60	429	60		
160 +56 164,167		Kringgjutning av rörutlopp			35	-				
		Brunn typ C, d = 0.60 m	2	40:-	80	-	115	-		
+56 160-167	756	Putsning av botten och slänter i öppna ytvattendiket samt återfyllning till föreskriven höjd m	756	0.05			37	80	2094	40
		Tillägges c:a 15 %							315	60
							Summa:		2410	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+56 +27 167-174	671	**Sträckan H-J**								
		9" betongrör m	671	2:-			1342	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	671	0.60			402	60		
+76 +79 +27 171,172,174		Brunn typ C, d = 0.60 m	3	40:-			120	-		
		Putsning m.m. av ytvatten-								
		diket m	671	0.10			67	10	1931	70
		Tillägges c:a 15 %							288	30
							Summa:		2220	-
+27 +65 174-180	638	**Sträckan J-K**								
		8" tegelrör m	638	1.85			1180	30		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	638	0.50			319	-		
+81 +65 176,177,180		Brunn typ C, d = 0.45 m	3	30:-			90	-		
		Putsning m.m. av ytvatten-								
		diket m	638	0.10			63	80	1653	10
		Tillägges c:a 15 %							246	90
							Summa:		1900	-
+19 190-192	219	**Sträckan H-H^1**								
		6" tegelrör m	219	1.15			251	85		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	219	0.40			87	60		
+35 191		Brunn typ A, d = 0.45 m			35	-				
+19 192		" med 9" intag,								
		d = 0.45 m			35	-	70	-	409	45
		Tillägges c:a 15 %							60	55
							Summa:		470	-
+4 200-202 +78 +16 143-142	366	**Sträckan J-J^1-J^2**								
+4 200-202	204	8" tegelrör m	204	1.85	377	40				
+78 +16 143-142	162	6" " "	162	1.15	186	30	563	70		
+17 200-201	117	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	117	0.50	58	50				
		Överföres:			58	50	563	70		

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SPÅNGA

392239

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			58	50	563	70		
+17 +4 201-202	87	Grävning, läggning och återfyllning m	87	0.80	69	60				
+78 +16 143-142	162	D:o "	162	0.30	48	60	176	70		
+21 +4 201,202		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-	70	-				
+16 142		" med 9" intag, d=0.45 m			35	-	105	-	845	40
		Tillägges c:a 15 %							124	60
							Summa:		970	-
+45 130-137	745	Sträckan C-L-M								
+14 130-133	314	8" betongrör m	314	1.70	533	80				
+14 +57 133-134	143	10" " "	143	2.30	328	90				
+57 +19 134-137	262	9" " "	262	2:-	524	-				
+19 +45 137-137	26	6" tegelrör "	26	1.15	29	90	1416	50		
		Grävning, läggning och återfyllning m	314	0.45	141	30				
		D:o "	143	0.60	85	80				
		D:o "	262	0.50	131	-				
		D:o "	26	0.40	10	40	368	50		
130 +91		Kringgjutning av rörutlopp			35	-				
131 +14		Brunn typ C, d = 0.45 m			30	-				
133		Brunn med 12" bräddavlopp, d = 0.60 m			40	-				
+57 +55 +19 134,136,137		Brunn typ A, d = 0.60 m	3	45:-	135	-				
+45 137		Brunn med 9" intag, d=0.45 m			35	-	275	-		
+14 130-133	314	Putsning m.m. av ytvattendiket m	314	0.10			31	40	2091	40
		Tillägges c:a 15 %							313	60
							Summa:		2405	-
+33 150-153	333	Sträckan L-L[1]								
+22 150-151	122	6" tegelrör m	122	1.15	140	30				
+22 +33 151-153	211	5" " "	211	0.80	168	80	309	10		
		Överföres:					309	10		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:						309	10		
+40 150-150	40	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	40	0.40	16	-				
+40 +22 150-151	82	D:o	"	82	0.35	28	70				
+22 +15 151-152	93	D:o	"	93	0.40	37	20				
+15 +33 152-153	118	D:o	"	118	0.35	41	30	123	20		
+22 +15 +33 151,152,153		Brunn typ A, d = 0.45 m		3	35:-			105	-	537	30
		Tillägges c:a 15 %								82	70
								Summa:		620	-
+76 50-54	476	Sträckan D-N-O-P									
+70 50-50	70	10" betongrör	m	70	2.30	161	-				
+70 +16 50 -52	146	8" tegelrör	"	146	1.85	270	10				
+16 +76 52 -54	260	4" "	"	260	0.60	156	-	587	10		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	70	0.55	38	50				
		D:o	"	146	0.45	65	70				
		D:o	"	260	0.30	78	-	182	20		
50		Kringgjutning av rörutlopp				35	-				
+70 50		Brunn typ A, d = 0.60 m				45	-				
+60 +16 +76 51, 52, 54		" " A, d = 0.45 m		3	35:-	105	-				
+6 51		Stensil				10	-	195	-	964	30
		Tillägges c:a 15 %								145	70
								Summa:		1110	-
+56 60-60	56	Sträckan O-O[1]									
		3" tegelrör	m	56	0.37			20	72		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	56	0.25			14	-		
+56 60		Brunn typ A, d = 0.45 m						35	-	69	72
		Tillägges c:a 15 %								10	28
								Summa:		80	-
+56 70-73	356	Sträckan N-R-S-T									
+89 70-70	89	9" betongrör	m	89	2:-	178	-				
+89 +44 70 -71	55	8" tegelrör	"	55	1.85	101	75				
		Överföres:				279	75				


PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SVENSKA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:				279	75				
+44 +34 71 -72	90	5" tegelrör	m	90	0.80	72	-				
+34 +56 72 -73	122	4" "	"	122	0.60	73	20	424	95		
+89 70-70	89	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	89	0.50	44	50				
+89 +44 70 -71	55	D:o	"	55	0.45	24	75				
+44 +56 71 -73	212	D:o	"	212	0.25	53	-	122	25		
+89 70 +44+34+56		Brunn typ A, d = 0.60 m				45	-				
71,72,73		" " A, d = 0.45 m		3	35:-	105	-	150	-	697	20
		Tillägges c:a 15 %								102	80
								Summa:		800	-
+88 80-81	188	Sträckan R-R[1]									
		5" tegelrör	m	188	0.80			150	40		
+38 80-81	138	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	138	0.30	41	40				
+38 +88 81 -81	50	D:o	"	50	0.65	32	50	73	90		
+88 81		Brunn typ A, d = 0.45 m						35	-	259	30
		Tillägges c:a 15 %								40	70
								Summa:		300	-
+77 100-100	77	Sträckan S-S[1]									
		3" tegelrör	m	77	0.37			28	49		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	77	0.25			19	25		
+77 100		Brunn typ A, d = 0.45 m						35	-	82	74
		Tillägges c:a 15 %								12	26
								Summa:		95	-
+50 90-94	450	Sträckan E-U-V									
+12 90-92	212	8" tegelrör	m	212	1.85	392	20				
+12 +24 92 -93	112	6" "	"	112	1.15	128	80				
+24 +50 93 -94	126	5" "	"	126	0.80	100	80	621	80		
+42 90-90	42	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	42	0.65	27	30				
+42 +12 90 -92	70	D:o	"	70	0.50	35	-				
		Överföres:				62	30	621	80		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					615	-		
+44 41-42	144	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	144	0.50	72	-				
+44 +60 42 -42	16	D:o "	16	1:-	16	-				
+60 +61 42 -43	101	D:o "	101	0.50	50	50				
+61 43 -44	39	D:o "	39	0.65	25	35				
+79 44 -44	79	D:o "	79	0.35	27	65	191	50		
41 +15		Kringgjutning av rörutlopp			30	-				
43 +61		Brunn typ C, d = 0.45 m			30	-				
43		" med 9" bräddavlopp, d = 0.45 m			30	-				
+79 44		Brunn typ A, d = 0.45 m			35	-	125	-		
+61 41-43	261	Putsning m.m. av ytvatten-								
		diket m	261	0.25			65	25	996	75
		Tillägges c:a 15 %							148	25
							Summa:		1145	-
+74 210-211	174	Sträckan Y-Y^1								
		5" tegelrör m	174	0.80			139	20		
+72 210-210	72	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	72	0.45	32	40				
+72 +74 210-211	102	D:o "	102	0.55	56	10	88	50		
+74 211		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	262	70
		Tillägges c:a 15 %							37	30
							Summa:		300	-
		Sammandrag:								
		Stora samfälligheten								
665		Sträckan A-B					1440	-		
592		" B-C					2015	-		
840		" C-D					2820	-		
242		" D-E					510	-		
488		" E-F					1100	-		
271		" F-G-G^1					465	-		
756		" B-H					2410	-		
3854							10760	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
3854		Överfört:					10760	-		
671		Sträckan H-J					2220	-		
638		" J-K					1900	-		
219		" H-H^1					470	-		
366		" J-J^1-J^2					970	-		
745		" C-L-M					2405	-		
333		" L-L^1					620	-		
476		" D-N-O-P					1110	-		
56		" O-O^1					80	-		
356		" N-R-S-T					800	-		
188		" R-R^1					300	-		
77		" S-S^1					95	-		
450		" E-U-V					1055	-		
101		" U-U^1					120	-		
256	8786	" F-F^1					355	-	23260	-
		Lilla samfälligheten								
479		Sträckan X-Y-Z					1145	-		
174	653	" Y-Y^1					300	-	1445	-
Summa:	9439						Summa:		24705	-

Perstorp den 4 april 1941.



PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. PERSTORP

Bilaga D.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla,

att öppet dike, som icke går i gräns, i görligaste mån rätas, dock, utom i de fall då helt nytt vattenavlopp föreskrivits, icke mera än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att å sträckan 24+68 - 25+74 all dikesjord läggas på östra sidan om avloppet,

att betongrören till företagets trumma och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars till-

verkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall, efter tillsägelse av vederbörande brukare, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att tegelrörsskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas, är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets brunnar och rörutlopp skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att formarna till betonggjutningarna skola vara av sådant virke och så konstruerade att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Perstorp den 4 april 1941.

Statens o. lantbruksingenjör.

Bilaga E.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor.						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Stora ansöljighetsen				
			Finjereds socken.				
			Svenstorps egendom, kvarående av:				
1/16	6'		Ajeläsen				
1/16	2'		Bondkällerud				
1/16	4'	lån	Kankerudsa				
1/16	3'		Kråkeryd				
1/16	5'		Skräddartorp				
1	1'		Svenstorp				
			Friherre E. von Essen				
ars.	1'		Kråkerydstorpet				
			Gunnar Larsson				
ars.	1'		Skräddarekagen				
			Johan E. Nordin				
1/4	1'	lån	Persstorp				
			Gillis Persson	Sök.			
3/5	1''		Häfren Lilla				
			C. F. Johansson				
			Agnetorps socken				
3/4	1'		Häfren Stora				
			C. F. Johansson				
1/8	1'		Rättilshemmet				
			Hugo Thorn				
			Summa:				
			Lilla ansöljighetsen.				
			Finjereds socken				
1/4	1'	lån	Persstorp; Gillis Persson	Sök.			
			Summa:				

Sammanlagt 2 mantal

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltager i gemensamma kostnader med procent.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
3828:30						3475:74	14.943	195:21		
952:60						864:81	3.718	48:57		
205:60						186:78	0.803	10:49		
16207:60						14717:30	63.273	826:55		
4176:-						3791:61	16.301	212:95		
175:-						158:87	0.683	8:92		
71:40						64:89	0.279	3:64		
25618:50						23260:-	100.000	1306:33		94.151
1631:60						1445:-	100.000	81:15		
1631:60						1445:-	100.000	81:15		5.849

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Sammandrag: Stora sawfälligheten Lilla "				
			Summa:				

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. ÖREBRO

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltagar i gemensamma kostnader med procent.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
25618:50						23260:-		1306:33		94.151
1631:60						1445:-		81:15		5.849
27250:10						24705:-		1387:48		100.000

Torsby den 4 april 1941

Statens p. lantbruksnämnd

Simon Andersson

Bitr. gode män

Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av vattenbesvärade marker tillhörande Perstorp i Fröjereds socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 28 juli 1938 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet är beläget 2 - 4½ km söder - sydsydväst Fröjereds kyrka, inom sektion nr 1 av Tidans nederbördsområde nr 140. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gräns med blå linje.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning av Fröbäcken från Sörqvarn och i det allra närmaste fram till gränsen mot Agnetorps socken samt uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

och hektar för större dimensioner. Vattenmängden till rörledningarna H-H^1, J-J^1-J^2 och 133+13 - M har dock beräknats under antagande av en flodvattenavrinning från skogsmark av 1 liter pr sekund och hektar. Rörledningarna B-H-J-K och C - 133+14, vilka kombinerats med öppna yt- och flodvattendiken, hava beräknats kunna avbörda vattenmängder motsvarande 0.15 liter pr sekund och hektar, rörledningen 41-Y en vattenmängd motsvarande 0.2 liter pr sekund och hektar.

Vattensamlingsområdenas storlek framgår av följande tabell:

vid punkt	H	136 hektar,	vid punkt	N	20.1 hektar
	171+76	111 "		51+60	7.4 "
	172+79	102 "		O	6.7 "
	J	98 "		O^1	1.5 "
	177+81	79 "		70+89	11.9 "
	K	71 "		R	10.5 "
	191+35	8 "		S	5.2 "
	H^1	6 "		T	1.8 "
	J^2	5 "		R^1	2.6 "
	131+91	41 "		S^1	0.6 "
	133+14	34 "		U	10.0 "
	134+57	27 "		92+12	8.5 "
	136+55	21 "		93+24	7.6 "
	L	17 "		V	2.3 "
	M	9 "		U^1	0.6 "
	151+22	7 "		F^1	3.0 "
	152+15	6 "		43+15	15.0 "
	L^1	4 "		Z	4.2 "

Sträckan		A-B	B-C	C-D	D-F
Vattensamlingsområde	hektar	1130	870	780	690
Flodvattenavrinning	seklit	1410	1090	980	860
Medelvattenavrinning	"	113	87	78	69
Bottenlutning		1:1000	1:1000	0.5:1000	1:1000
Släntlutning		1:1.5	1:1.5	1:1.5	1:1.5
Bottenbredd	meter	0.5	0.5	0.5	0.5
Flodvattendjup	"	1.05	0.95	1.05	0.90
Medelvattendjup	"	0.35	0.32	0.35	0.28
Våt sektionsarea vid flod	kvm	2.19	1.84	2.19	1.67
Rörtrumma: inre diam. =	meter	1.50	1.50	1.50	1.25
Stentrumma: b =	"	2.00	2.00	2.00	1.60
h =	"	1.20	1.20	1.20	1.20

5. Broar och trummor.

För vägen Svenstorp - Persstorp skall på företagets bekostnad anläggas en 5 meter lång trumma av betongkulvertar med en inre diam. av 1.50 meter.

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå i enlighet med ersättningslängden /Bil. B/ till vederbörande jordägare, dels för intrång av jordupplag med kronor 653:80, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden, dels för försvårad överkörsel med kronor 200:-. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Det obetydliga intrång, som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. C/ uppgå kostnaderna för avlop-

pens färdigställande till 24705 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 15 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Den å plankartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra oberoende samfälligheter: "Stora samfälligheten" och "Lilla samfälligheten". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats att skäl till uppdelning av någon av samfälligheterna i förberedande avdelningar icke förefinnes. Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall båda samfälligheterna komma till utförande, "Stora samfälligheten" för 94.151 procent av företagets gemensamma kostnader och "Lilla samfälligheten" för 5.849 procent. Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökanden förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande.

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med fyrtio /40/ kronor 88 öre, vilket belopp förskjutes av sökanden och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest

gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar, brunnar och trumma skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1946 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte grässlås varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola

fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande.

Underhållet av bro- eller trumbyggnader skall även i framtiden åvila den eller dem som har att svara för underhållet av motsvarande nu befintliga broar över avloppen.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen, kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Perstorps torrläggningsföretag av år 1941".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Perstorp den 4 april 1941.

Statens o. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Perstorps torrläggningsföretag

av år 1941

i Fröjereds *socken och* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	21	0,50			10	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	4.1	1,50	6	15		
		kroklinje „	0.4	3,00	1	20		
		i annan mark, raklinje „	8.6	3,00	25	80		
		kroklinje „	1.0	6,00	6	–		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 126 ar st.	67	0.50	33	50		
		har	84.17	0.40	33	68		
		äng och odlingsmark medelareal 30 ar st.	7	0.18	1	26		
		har	2.11	0.58	1	22		
		annan mark och impediment, medelareal 21 ar st.	29	0.05	1	45		
		har	6.22	0.78	4	85		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		~~Transportens åldre karta, samt inläggning av ny dagv~~	2	12.00	24	–		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10—15 m.~~ < 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „	2	11.00	22	–		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet			6	–		
		övriga regalark blad st.					167	21
		Överföres					177	71

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				177 71
		Avvägning.				
1940	17.20/8-19	*a) avvägning, längdmätning* ~~avvägning~~ *o. d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	14	12,00	168 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal >4 *punkter pr har* ..... *har*	86.58	0.50	43 29	
		avvägda punkter ..... *st.*	599	0.03	17 97	
		i annan mark, medelantal >4 *punkter pr har* ..... *har*	1.48	1.00	1 48	
		avvägda punkter ..... *st.*	37	0.06	2 22	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km.*	4.7	2,00	9 40	
		i annan mark ..... „		5,00		242 36
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 88 *ar,* ..... *st.*	156	0.07	10 92	
		..... *har*	137.81	0.06	8 26	19 18
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st.*	156	0,04		6 24
		Markvärdering:				
1940	15/11	*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* ..... *dagar*	1/2	12,00	6 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km.*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st.*	8.5	1,50	12 75	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	226	0,06	13 56	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	1/3	0,12	13 56	49 87
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 1000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km.*	0.4	3.00	1 20	
		2) befintligt avlopp ell. vall ..... „	9.9	3.50	34 65	35 85
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st.*	57	0.12	6 84	
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	38	0.25	9 50	
		..... „	61	029	17 69	
		..... „				34 03
		Antal profil- och sektionsritningar ..... „	6	3,00		18 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
		för vattenområdets areal ..... *km.²*		0,02		
1940	18-19/9	*dagar*	4	12,00		48 —
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km.*	5.8	3,50	20 30	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „	3.0	1,00	3 —	
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „				
		nämligen 2.5 *m.² sektion på* ..... „	3.0	1.25	3 75	
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ..... „	4.4	6,00	26 40	
		2) „ „ över 20 „ ..... „	2.0	10,00	20 —	73 45
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ..... *cm.*	236	0,03	7 08	8 08
		Överföres				712 77

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				712 77
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor	*st.* 1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning*	*km.* 0.4	2,50	1 —	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på*	„			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	„ 9.1	4,00	36 40	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen 2.5 *m² sektion på*	„ 3.0	1.25	3 75	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			24 70	65 85
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	*km.*	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	*st.*	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	*km.*	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	*dagar*	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särkilt konstruerat landfäste	*st.*	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	*st.*	4,00		
		Grundförstärkning	*m²*	0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	793	0,01		7 93
		Översiktskarta, *§ 41*				4 —
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar	*st.* 27	0,25	6 75	8 25
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter	*st.* 8	0,30	2 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	„	0,20		4 40
		Utlåtande och betänkande, *§ 45*	*sid.* 9	3,00		27 —
1940 1941	15/11 4/4	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1,*	*dagar* 1¾	12,00		21 —
	20/1	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2 ang. avdelningsbild*	*dagar* 1	12,00		12 —
	9/1	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15*	*dagar* ½	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn,* 4 typer	„ 1	12,00	12 —	
		utlopp för täckt ledning	„ ⅓	12,00	4 —	
		slamficka	„	12,00		
						16 —
		Summa kronor				890 20
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51*				
		1) 1:sta regalarket bladet			10 50	
		övriga regalark blad	*st.*			
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 88 *ar ägofigurer*	*st.* 156	0.10	15 60	
			har 137.28	0.08	11 02	
		Överföres			37 12	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			37 12	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			6 65	
		3) insättning av höjdlägestal *st.*	793	0,02	15 86	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	236	0,05	11 80	73 18
		***Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar,** § 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta *km.*				
		befintligt vattendrag ell. vall „	0.9	3.00	2 70	
		nytt avlopp eller vall „	0.4	5.00	2 –	
		ändring av befintligt avlopp „	9.1	6.00	54 60	
		2) tvärsektioner, ~~originalritningens belopp~~			24 75	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad *st.*	4	3,00	12 –	96 05
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,* *dagar*		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1⅓	12,00	16 –	
						16 –
		***Avskrift av synehandlingarna,** § ~~57~~* *sid.*	54	0,55		29 70
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*				4 –
		Summa kronor				218 93
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 –	
		Annonskostnader ang. sammanträden			19 60	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar (6.25 + 2×3.75 + 3×2.50)			21 25	41 85
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			44 –	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			192 50	
						236 50
		Summa kronor				278 35
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				890 20
		Lösen för kopior och avskrifter				218 93
		Övriga förrättningskostnader				278 35
		Summa kronor				1387 48

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vartofta *häradsrätt.*

Pustorp *den* 4 april *19* 41

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19* .....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
368277

324/42 — kmb —

FÖREDRAGET
DEN 15 FEB 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1949
DIARIE Nr J 860
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Stockholm.

På uppdrag av styrelsen för "Perstorps torrläggnings-företag av år 1941" i Fröjereds och Agnetorps socknar av Skaraborgs län, får undertecknad härmed vördsamt anhålla om förlängning av den för företagets färdigställande fastställda tiden till den 1 sept. 1949.

Anledningen till att företaget ej blivit färdigställt inom den föreskrivna tiden har varit rådande brist på arbetskraft.

Perstorp pr Tidaholm den 30 dec. 1948.

Gillis Persson

/Gillis Persson/

Ordf.

Lbrevenj.:
— — —
varför ej varför vördsamt får tillstyrka
bifall till omsök. så begäres uppskov.

Avskrift.

Utdrag ur:

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1949
DIARIE Nr J 860
SAK Nr

Protokoll inför Västerbygdens vattendomstol i mål angående ansökan av styrelsen för "Perstorps torrläggningsföretag av år 1941" i Fröjereds och Agnetorps socknar, Skaraborgs län, om anstånd med företagets fullbordande; fört vid sammanträde den 20 augusti 1946.

"--"

D O M.

"--"

Enär styrelsen får anses hava förebragt giltigt skäl för dröjsmålet med arbetets utförande, prövar vattendomstolen jämlikt 7 kap. 58 § vattenlagen lagligt bevilja anstånd till den 1 september 1951, inom vilken tid företaget skall vara fullbordat vid änventyr, som stadgas i nämnda lagrum.

"--"

På vattendomstolens vägnar:

Einar Weiss.

Vidimeras ex officio:

[signature]

771/44 / 247/50. 506/51

Intsag.

BESLUT
DEN 12 JUN 1951
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MRS. 1951
DIARIE NR J 506
SAK Nr

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen
Stockholm.

Undertecknade intressenter i Perstorps torrläggningsföretag av år 1941 i Fröjereds socken i Skaraborgs län. Får härmed vördsamt avsäga sig, den 29/12 1942 till företaget beviljat lån och statsbidrag.

Perstorp, Tidaholm den 28/2 1951.

Hugo Thorn

Egenhändiga namnteckningar bevittna.

Viola Holm

P. M.

Jämte Pentrys kostnadsberäkning av år 1941.

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MRS 1951
DIARIE-NR J 5067

Vid upprättandet av det på markkartor och fastighetsvärden grundade uppgifter om gällande penningvärde.

Undersökningen av kostnaderna för och bärgningsmetoden har gjorts i enlighet med de Forts. Bygdeundersökningen Forssman lämnade direktiv.

Skara 5/3 1951

Mellström

Lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

Nr. 26 F. nr 546 324/42

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN 3 FEB 1950 DIARIE NR J 247

över verkställd beordrad avsyning

Företag: "Perstorps torrläggningsföretag av år 1941" i Fröje-
(namn, socken och län)
reds och Agnetorps socknar, Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Lantbr. Sture Ingesson, Perstorp
~~Förrättningsman~~ ~~Exekutionsman~~: Tidaholm.

Arbetsplanen fastställd den 29/12 1942

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 12.690:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 10.700:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till den 1/9 ~~1948~~ 1946

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 1/9 1946

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till den 1/9 1949 ✓ / den 1/9 1951

Vid förrättningen, som verkställts av ass. S. Lundblad

den 26 aug. 1949, har befunnits att dikningsarbetena ej voro påbörjade. I samråd med företagets ordförande planerades företagets avveckling på lämpligaste sätt.

vil. kontr.

Skara den 26 augusti 1949

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

tidigare Styrelse: Gillis Persson,
Erik v. Essen,
Gunnar Larsson
(suppl. C. F. Johansson)

Nr. 26 F. nr 546

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 FEB 1950
DIARIE NR J 247
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbrukssty relsen,

Stockholm.

Undertecknade, såsom intressenter i "Perstorps torrläggningsföretag av år 1941" i Fröjereds och Agnetorps socknar av Skaraborgs län, få härmed vördsamt anhålla om förlängning av den för företagets färdigställande fastställda tiden till den 1 sept. 1950.

Arbetet är/ej påbörjat. Anledningen till att företaget ej blivit färdigställt inom den föreskrivna tiden har varit rådande brist på arbetskraft.

Perstorp pr Tidaholm den 29/8 1949.

Hugo Thorn
Robert Forsberg
gen. Nils Svensson

Vit. kontr.

J 247/50, 506/51
BA

Patron Gillis Persson,
Perstorp,
T i d a h o l m .

Avskrift till lantbrukaren
Sture Ingesson, Perstorp,
Tidaholm.

I en till Kungl. Lantbruksstyrelsen den 3 dennes inkommen rapport rörande Perstorps torrläggningsföretag av år 1941 i Fröjereds socken, Skaraborgs län, har lantbruksingenjören S. Hallin framhållit, dels att arbetena ännu icke voro påbörjade och dels att fråga uppstått om företagets avveckling.

Med anledning härav - och då frågan om företagets utförande jämlikt bestämmelserna i vattenlagen är förfallen - synes vara lämpligast, att företagets styrelse avsäger sig till företaget beviljat statsbidrag och lån.

./. Formulär till dylik skrivelse bifogas.

Stockholm den 28 februari 1950.

Enligt uppdrag:
Hjalmar Forsman.

28/2. 1951 Talat med Lundblad p. tel. ang. om avsägelse av bev. statsb. o. lån.

324

42

Perstorps Gård
Tidaholm
Tel. Agnetorp 5

Tidaholm den 3 feb. 1944

3165
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1944

Till
Kungl. Lantbruksstyrelsen
Stockholm.

Till svar å Edert brev av den 28 jan. 1944 får jag meddela att jag ej ämnar påbörja tvåreldsgrävningsföretaget förrän år 1945 och skall jag då i god tid insända nätverkets förbindelse för kontraktets fullgörande och skuldförbindelsen för lånets återbetalning.

Högaktningsfullt
Gillis Persson

R 7*0834

771

DIARIE N:I
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 JAN. 1944

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Perstorps torrläggningsföretag av år 1941

i Fröjereds socken av Skaraborgs län;

avgivet år 1941 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Beslutet.
Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd tim uppmätning och arbetets utförande.
Stockholm den 29 december 1942.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.
Bestyrkes i tjänsten

B E T Ä N K A N D E

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Perstorps torrläggningsföretag av år 1941" i Fröjereds socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet är beläget 2 - 4½ km söder- sydväst om Fröjereds kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 4 april 1941 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen hava icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län ha angående företaget lämnats redogörelser /Bil. III/, vilka icke föranlett någon erinran från nämnden.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i före

taget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen förefinnas ej.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1946.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 4 april 1941 med företagets delägare /Bil. IV/, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Vissa i protokollet angivna delägare hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i kostnaderna. Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 12690 kronor från statens avdikningsanslag och 10700 kronor från statens avdikningslånefond.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

Bilaga II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats.

Bilaga III. Redogörelser till täckdikningsnämnden.

Bilaga IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd.

Bilaga V. Uträkning av statsunderstödets storlek.

Bilaga VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Bilaga VII. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

Bilaga VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 5 blad plan- profil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 30 juni 1941.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

KOSTNADSSAMMANDRAG.

Torrläggningskostnad:		
Arbets- och materialkostnad	23851:20	
Ersättningar	853:80	24705:00
Förrättningskostnad:		
Kostnad för syneförrättningen	1387:48	
Kostnad för utredningen angående statsunderstöd	57:30	1444:78
	Summa kronor	26149:78

Skara den 20 juni 1941.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Anskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 26.149 kronor 78 öre, varav å lärtagarnes andel 20.786 kronor 50 öre.

Stockholm den 29 december 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith
Byråchef i Tjänsten

Bilaga II.

Diariebevis.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 4 april 1941 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande hemmanet Perstorp i Fröjereds socken, Skaraborgs län /Perstorps torrläggningsföretag av år 1941/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 17 juni 1941.

Erik T:son Uggla
t.f. vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre. e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Bilaga III a.

REDOGÖRELSE

för Perstorps torrläggnings- företag av år 1941

i Fröjereds socken

av Skaraborgs län, omfattande 2 samfälligheter.

Stora samfälligheten.

Åker	103,09	har
Äng och odlingsmark	2,11	„
Annan duglig mark	1,48	„
Tillsammans	106,68	har

Markens blivande värde i medeltal 840 kronor pr har

„ „ „ högst 1000 „ „ „

Båtnaden har uppskattats till 25618:50 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 23260:- „

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till „

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på sand och lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 4 april 1941.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Gillis Persson

Adress: Perstorp, Tidaholm.

Anm.:

Skara den 21 april 1941.

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

Bestyrkes i tjänsten:

PETTERSONSKA BOKTR.,EFTR.
SKARA
092586

Bilaga III b.

REDOGÖRELSE

för Perstorps torrläggnings- företag av år 1941

i Fröjereds socken

av Skaraborgs län, omfattande 2 samfälligheter.

Lilla samfälligheten.

Åker	5,68	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	5,68	har

Markens blivande värde i medeltal 1000 kronor pr har

" " " högst 1000 " " "

Båtnaden har uppskattats till 1631:60 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 1445:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på sand och lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 4 april 1941.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Gillis Persson

Adress: Perstorp, Tidaholm.

Anm.:

Skara den 21 april 1941.

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

Bestyrkes i tjänsten:

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
:02586

Bilaga IV.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Perstorps torrläggningsföretag av år 1941 Fröjereds socken av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Patron Gillis Persson, Perstorp,

Friherre Erik von Essen, Svenstorp,

Gunnar Larsson, Kråkeryd,

Johan E. Modig, Skräddarehagen,

Hugo Thorn, Kättilshemmet.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes friherre Erik von Essen och patron Gillis Persson.

§ 2.

Beslöts att dikningsföretagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes patron Gillis Persson, Perstorp, Tidaholm, vilken tillika utsågs till ordförande, samt friherre Erik von Essen, Svenstorp, och lantbrukaren Gunnar Larsson, Kråkeryd. Till styrelsesuppleant valdes godsägare C.F. Johansson, Stora Håfvens egendom.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Hugo Thorn, Kättilshemmet, och Johan E. Modig, Skräddarehagen.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Nedan antecknade delägare förklarade sig därjämte önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget, nämligen: Patron Gillis Persson, Perstorp,

Friherre Erik von Essen, Svenstorp.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 4 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bliva till företaget beviljade.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstöden kan åtgå för företagets genomförande och

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstöds sökande erforderliga handlingar m.m.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Perstorp den 4 april 1941

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Erik von Essen

Gillis Persson

Bilaga V.

STATSBIDRAG och LÅN.

	Stora samfälligheten	Lilla samfälligheten	Summa
Båtnad	25618:50	1631:60	
Kostnad	24620:28	1529:50	
Relativ kostnad	0.96	0.94	
Bidrag i % av kostnad	48.60	47.90	
Beräknat bidrag	11965:46	732:63	12698:09
BIDRAG utgår med	11957:84	732:16	12690:00
Lånesökandenas andel			
i procent	78.216	100.000	
i båtnad	20037:90	1631:60	
i kostnad	19257:00	1529:50	
i bidrag	9352:95	732:16	
Beräknat lånebelopp	9904:05	797:34	10701:39
LÅN utgår med	9902:76	797:24	10700:00

Skara den 20 juni 1941.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. VI.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal (Hektar) Åker	Annan mark	Summa	Kostnad (kronor)	Båtnad (kronor)	Relativ kostnad
Hela företaget.						
Stora	103.09	3.59	106,68	24620:28	25618:50	0.96
Lilla	5.68		5.68	1529:50	1631:60	0.94
Summa:	108.77	3.59	112:36	26149:78	27250:10	
Lånesökandenas andel.						
Stora	67.83	1.91	69:74	19257:00	20037:90	
Lilla	5.68		5.68	1529:50	1631:60	
Summa:	73.51	1.91	75.42	20786:50	21669:50	

Skara den 20 juni 1941.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Stora samfälligheten.							
			Fröjereds socken							
			Svenstorps egendom, bestående av							
1/16	6[1]		Apelåsen							
1/16	2[1]		Bondkällevad							
1/16	4[1]		Kankerukan							
1/16	3[1]		Kråkeryd	Friherre E. von Essen	8	89	2	57	11	46
1/16	5[1]		Skräddaretorp							
1	1[1]		Svenstorp							
avs.	1[1]		Kråkerydstorpet	Gunnar Larsson	3	03		64	3	67
avs.	1[1]		Skräddarehagen	Johan E. Modig	1	40		02	1	42
1/4	1[1]		Perstorp	Gillis Persson	58	94		36	59	30
3/5	1[11]		Håfven Lille	C.F. Johansson	27	84			27	84
			Agnetorps socken.							
3/4	1[1]		Håfven Stora	C.F. Johansson	2	50			2	50
1/8	1[1]		Kättilshemmet	Hugo Thorn		49				49
			Lilla samfälligheten.							
			Fröjereds socken.							
1/4	1[1]		Perstorp	Gillis Persson	5	68			5	68
				Summa kronor	108	77	3	59	112	36

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
										0.96	48.60				
3828	30	3475	74	195	21	8	06	3679	01			1786	86	1891	90
952	60	864	81	48	57	2	01	915	39			444	59		
205	60	186	78	10	49		43	197	70			96	02		
16209	60	14717	30	826	55	34	14	15577	99			7566	09	8010	86
4176	00	3791	61	212	95	8	79	4013	35			1949	25		
175	00	158	87	8	92		37	168	18			81	67		
71	40	64	89	3	64		15	68	68			33	36		
										0.94	47.90				
1631	60	1445	00	81	15	3	35	1529	50			732	16	797	24
27250	10	24705	00	1387	48	57	30	26149	78			12690	00	10700	00

Skara den 20 juni 1941.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga VIII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Perstorps torrläggningsföretag av år 1941 i Fröjereds socken av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag	4 sidor á 3:- kr	12:-
Diariebevis med kommissionärsarvode		3:-
Redogörelser till täckdikningsnämnden		7:10
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd		6:-
Uträkning av statsunderstödets storlek		3:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad		3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel		5:50
Avskrift av betänkandet med bilagor	14 sidor á 0.55 kr	7:70
Inhäftning, 2 band		2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter		3:-
Ansökningshandling och expedition		5:-
	Summa kronor	57:30

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Vartofta häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 20 juni 1941.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 14, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten: