



Akt nr:

R-E1a-0836

AU$R-E1a-0836

Fol 203

230
/42

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 4/9 19 42
godkänd den 10/9 1942

DIARIE N:r 17397
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 AUG. 1942

R 5*0836

5 Ritn. åtegå!

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 3 juli 1942 till

Prästbolets dikningsföretag av år 1940 i Järpås socken av

SKARABORGS LÄN

1/2 kavalk
5 ritn.

beviljat dels ***statsbidrag*** med elvatusenniohundranittio (11.990)
kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med femtontusenetthundrafyrtio (15.140)
kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör S. Hallin vid syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha[r] undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag*er* och förbind*er* ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1946,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

7. 1941. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
171541

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~dem~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråupplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Kristinagården Järpås den 10 Aug. 1942.

Axel Nilsson

Att Axel Nilsson.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Larsson
Adress Arrendatorn Järpås

Anna Larsson
Adress Arrendatorn Järpås

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 18 september 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

DIARIE N:r 2762
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 FEB. 1941

R 5*0836

Handlingar angående

Prästbolets dikningsföretag av år 1940 i Järpås socken av Skaraborgs län; förslaget upprättat år 1940 vid syneförrättning enl. vattenlagen av

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

U P P G I F T

över verkliga kostnader vid "Prästbolets dikningsföretag av år 1940" i Järpås socken av Skaraborgs län, grundad på av företagets styrelse lämnade uppgifter.

	S a m f ä l l i g h e t								Summa kronor
	A - D	B - B I	C - C I	E - F	G - L	M - Y	Ä - Ö	Aa - Ab	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Syneförrättning	60:29	22:56	10:39	35:75	209:99	701:46	47:32	123:17	1210:93
Vattendomstolsavgift						28:88			28:88
Betänkande m.m.	4:58	1:72	0:79	2:72	15:98	53:38	3:61	9:37	92:15
Jordersättning för avloppens breddning	10:20				10:80	115:39			136:39
Arbets- och materialkostn.	1150:--	290:--	135:--	603:70	3700:--	12940:--	950:--	2250:--	22018:70
Extra arbeten	4:23	4:08	3:23	2:51	26:74	274:24	3:32	76:15	394:50
Ersättning för jordupplag .	6:--				20:--	325:50			351:50
Diverse omkostnader	21:14	2:71	1:38	8:29	61:14	126:32	2:59	25:86	249:43
Räntor under arbetstiden /till den 1 aug. 1943/ ...	58:64	15:92	7:01	29:--	195:97	551:20	4:83	196:23	1058:80
Styrelsearvoden	24:89	9:32	4:29	14:76	86:70	289:64	19:54	50:86	500:--
Ytterligare räntor /till den 1 jan. 1944/	0:63	0:24	0:11	0:37	2:20	7:35	0:50	1:29	12:69
Avsyning ../beräkn./.....	1:24	0:47	0:21	0:74	4:34	14:48	0:98	2:54	25:--
Oförutsett, framtida underhåll m.m.	24:89	9:32	4:29	14:76	86:70	289:64	19:54	50:86	500:--
Summa kronor	1366:73	356:34	166:70	712:60	4420:56	15717:48	1052:23	2786:33	26578:97
Beräkn. kostn. kronor	1504:87	404:28	191:18	748:47	4565:97	15584:84	1190:93	3132:54	27323:08

Skara den 5 nov. 1943.
I tjänsten:
Sven Hallin

5x0836

Protokoll vid förrättning enligt vederlagen för Förslag rörande de ändrade tillkommande Järpås Prästbolet m. fl. lägenheter i Järpås socken, Skaraborgs län.

Den 27 oktober 1914 i Prästbolet Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsmannen samt gode männen Gust. Lundgren, Ambjörnsgården, och Johan Johansson, Skattegården, även som följande sakägare:

Sökanden Gudmar och Anders Andersson Åsan ägare av Järpås Prästbolet 4'

Järpås pastorat genom ordförande i Kyrkostyrelsen Magnus Roland

Anders Andréäg. Tolletorp 1 och 15

Justus Karlsson " Tolletorp Olof Kristianeg. 3 och 8

" Anders Torsteng. 14 genom fullmakt till Sven Karlsson

Viktor Persson äg. Tolletorp Olof Kristianeg. 3

Axel Nilsson " Olof Kristianeg. 3, Anders Olofsg. 12 och Kärteg. 24

Arnold Johansson " Tolletorps Anders Torsteng. 142 (Hemmant) genom Magnus Roland enl. fullmakt bil. E II

Gust. Andersson " Tolletorps Anders Torsteng. 143

Johan Andersson " " Kärteg. 2 " genom Anders Andersson Gudmarsgården

Viktor Larsson " " " 2 10

" Olof Larsg. 5 3 och 5 4

Johanna och Gustaf Andersson äg. Åsatorpet 19 och

Toketorps Lantbrug. 4:2 och 4:3 genom den nutvände enl. fullmakt bil. E III

Nils Andersson äg. Örretorpen 1:6 och 1:7
Arvid och Lars Larsson äg. " 1:14-17, Toketorps Lantbrug. 4:4 och Olof Lang. 5:2, 5:5 och 5:6 genom den förstnämnde enl. fullmakt bil. E III
Gust. Gustafsson " Örretorpen 1:12
Amanda Andersson stebk. äg. Örretorpen 1:11 genom delägaren Gust. Andersson (övriga stadlundelägare: Adolf Andersson, Hilma Lundberg, Ester Jonsson, Edith och Maria Andersson samt Elis Hvitt)
Millesta Sveriges Lantbruksaktiebolag äg. Hörå Skvärng. 5:1 genom disponenten O. W. Eriksson enl. fullmakt bil. E IV
Skarabergs länsnordvästra väghållningsdistrikt genom styrelsens ordförande, godsägare Karl Hellberg.
Lidköping-Håkantorps järnväg genom bankdirektören O. W. Svanteson enl. fullmakt bil. E III

§ 1

Upplåtes det för järnvägsföretaget erforderliga jordområdet, som vidare betecknas enl. bil. A.

§ 2

Något jämte vinst och nyttjanderätten tillkommande ersättningsbelopp.

§ 3

Förbehålles vid förrättningen upp-

fastställd nivåkarta över det vattenbesvärade området samt projekt över avloppen där i jän.

§ 4

Järpås pastorat, Arnold Johansson, Anders Andrén, Gustaf Andersson, Nils Andersson, Arvid Larsson, Viktor Larsson, Ivan Andersson, Axel Nilsson, Viktor Persson och Gustav Karlsson framkom åt med förbandena och yrkade på företagets utsträckning, så att jämväl deras där av behörande mark må komma förslagsvis till 1.2 meters djup, Bil. D.

§ 5

Det upplystes, att alla genomlopp genom allmän väg, som komma komma att beröras av företaget, avse ny utsträckning av vägen och att hänsyn till dessa genomlopp tagits vid väg förslagets upprättande.

§ 6

Som intet vidare fanns att till protokollet antecknad, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan nödig jordupptagning verkställts och förslag till förrättens upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens fredagen den 19 januari 1940 kl. 13 och kommer nya ytterligare underrättelser lämnas att tillställas närvarande sakägare.

Ort och tid som ovan
I tjänsten
Gustaf Sellin

Bärande gode man:
Ivar Johansson Gustaf Sundgren

Den 19 januari 1940 i Prästbolet
Närvarande: Föreståndaren ägaremän
och följande sakägare:
Gustav och Anders Andersson, Prästbolet
~~Just~~ Justus Karlsson, Tomteg. genom
Sven Karlsson
Viktor Persson, Kristianagården
Axel Nilsson, "
Göta Hedin, Anders Tomteg.
Ivar och Arvid Andersson, Kyrkog.
genom den förstnämnde enl. fullmakt.
bil. E VIII
Viktor Larsson, Kyrkog.
Gustav Andersson, Åre Gunten
Nils Andersson "
Arvid Larsson, Lampeg.

§ 7

Föreslades det sedan göra samman-
trädet upprättade förslaget till
de vattenskadade markernas bättre om-
läggning med vänlig hänsyn till kommande mand-
längar!

§ 8

Upplästes ägaremännens utlåtande

som finde lyckligt utfalla bil. K.

§ 9

att mottaga och förvara till förfogande rörande förhandlingar och röstningar och att sammankalla delägarna för val av styrelse utsåga styrmännen Axel Nilsson, Kristianstaden.

§ 10

I frågan om styrelsesuppleanternas återstående för den uppkommande mellanförhandlingen, varav ett exemplar överlämnades till ordföranden.

§ 11

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades föreningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Vid och till som vore
I förtroende:

Axel Nilsson

Biträdande gode män:
Gustaf Lundgren
Ivar Johansson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

Järpås

Bil. A. 6

D. o. V.D. n:r 15-70
1938

Förordnande.

Lantbruksingenjören S. Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 30 mars *193* 8

Utan avgift.

D. o. D. N:r 15-70
1938

SKARABORGS LÄNS
29. NOV. 1938
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Prästkalet i Järpås socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Järpås

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Bröderna Arvidsson

adress Prästkalet pr Järpås

Telefon:

Järpås den 22 mars 1938

Gunnar Arvidsson

Anders Arvidsson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
~~And Andre~~	
Anders Olofsf	And Andrè
	adr: L:a Byne, Järpås
And. Torstensd	Justus Karlsson
Olof Kristiansd	Vikt Persson
— " —	And Nilsson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
311841

Bil. B.

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde hos bröderna Svidsson, Prästbolet, fredagen den 27 okt. 1939 kl. 11, för förläggning av mark tillhörande Prästbolet m. fl. hemman inom Jäpås socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser denna dag avsänts till:

1. Eskl. Odf. i Bod. stycken Magnus Roland. Björklunda, Jäpås.
2. Arr. Bröd. Gunnar o. Anders Svidsson, Prästbolet "
3. Anders André, L:a Byne "
4. Justus Karlsson, Torstensg:n "
5. Viktor Persson, Kristiansg:n "
6. Axel Nilsson " "
7. Arnold Johansson, Kemmet Anders Torstensg. "
8. Gustav Andersson, Humlebäck, Lava. Tådene
9. Göta Hedin, Anders Torstensg:n Jäpås
10. Ivar Andersson, Västergården "
11. Viktor Larsson, " "
12. Johanna o. Gustav Andersson, Orretorpet, "
13. Nils Andersson " "
14. Bröd. Svid o. Lars Larsson, Lampeg:n, "
15. Gustav Gustavsson Orretorpet "
16. Adolf Andersson, " "
17. Mellersta Sv. Lantbr. A.B. Linköping
Insp. Oskar Nilsson, Russelbacka, "
18. Lidköpings Hökarteps Järnväg Lidköping.
19. Odf. i Skaraborgs läns nordvästra väghållarkrets
Karl Hallberg, Ödedal, Vinninga

Skara den 19. okt. 1939.

I tjänsten:

Karl Hallberg

10 Bil. C,

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Prästbolet m.fl.hemman i Järpås socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos G.och A.Arvidsson, Järpås Prästbolet fre- dagen den 19 jan. 1940 klockan 13 då vederbörande sakägare hava att tillställeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde bl.a./följande fastigheter bliva berörda:

Toketorp Anders Torstensgården 1:5, ägare Gösta Hedin.

Skara den 4 jan.1940.

I tjänsten:

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse denna dag delgivits mig erkännes.

Anders Torstensgården den 9 januari 1940.

Gösta Hedin

Delgivningen bestyrkes å tjänstens vägnar:

Nils Rydtest
fjärdingsman.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30691

Bil. D.

Undertecknade jämka oss med förkastande till den uppsättning, som uppläggning av mark, hörande Jägnäs Prästbolet, och yrka vi på fastighetens utbrytning, så att jämväl den där varande mark må kunna bortlägges till 1.4 meters djup.

Prästbolet den 27 okt. 1919.

Jägnäs Pastorat genom Klaes Persson

Samuel Johansson genom Klaes Persson enl. fullmakt

Anders Andén

Gustaf Andersson

Nils Andersson

Emil Larsson

Viktor Larsson

Ivar Andersson

Axel Nilsson

Viktor Persson

Ivar Karlsson

Bevittnas:

Ivar Johansson

Gustaf Lundgren

12 Bil. E I

Undertecknad befallmäktigar Sven Karlsson att föra min talan vid sammanträdet den 27 Okt. 1939 angående dorläggning av mark tillhörande Prästbolet m. fl. hemman inom Jäjnäs socken

Torstensgk Jäjnäs den 27. Okt 1939

F. J. Karlsson

Bevittnas

Gustav Hallner

Bilaga E II 13

FULLMAKT

för Hugo Rosenlund eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Prästkalet m. fl. hemman i Jonsås socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till ..... andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lemmet Torstorp den 23 okt 1939.

Arnold Johansson

Bevittnas:

Alf Sahlin

Anton Johansson

PETTERSONSKA KONTRAKTR. SKARA

38500

Bilaga E III 14

FULLMAKT

för Gustaf Andersson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Åsbetorpen m. fl. hemman i Järpås socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Åsbetorpen den 27 Okt. 1939

Johanna Andersson.

Bevittnas:

Karl-Erik Thiger

Gustaf Järbiger

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38500

 Bil. E IV

Fullmakt

för herr Arvid Larsson Örebomben Järpås att vid sammanträde med Prästbolets lösningsföretag det föra min talan hos B:r. Arvidsson Prästbolet

Örebommben Järpås 27/10 37

Lars Larsson

Egenhändiga namnteckningen bevittnas

Nils Andersson Holger Johansson

Bil. E V 16

F U L L M A K T

för Inspektoren Oscar Wilhelm Nilsson att vid sammanträde utsatt att hållas hos bröderna Arvidsson, Prästbolet, fredagen den 27 okt. 1939, angående syneförrättning enligt vattenlagen, vår talan föra och rätt bevaka samt utöva rösträtt. Fullmakten gäller även för kommande sammanträden rörande här förutnämnt ärende. Ombudets laga åtgärder härutinnan godkännas. Linköping den 23 oktober 1939.

Mellersta Sveriges Lantbrnks Aktiebolag

B e v i t t n a s:

Fritz Pettersson
Linköping

Samuel Svensson
Linköping

A v s k r i f t.

Kungl.
Patent- och Registreringsverket
Aktiebolagsavdelningen
Stockholm.

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 20 februari 1933 beviljat registrering för Aktiebolaget Bianca, vars firma enligt en den 1 december 1933 i aktiebolagsregistret intagen uppgift förändrats till Mellersta Sveriges Lantbruksaktiebolag, att styrelsen, som har sittsäte i Linköping, enligt en den 13 augusti 1934 i registret intagen uppgift utgöres av hovjägmästaren friherre Carl Wilhelm Orozco Klingspor å Hellekis, Medelplana socken av Skaraborgs län, bankdirektören Ola Kristian Helmer Stén och advokaten Edvard Hugo Stenbeck, båda i Stockholm, disponenten John Edvard Johnson i Lidköping, samt direktören Albin Andersson i Linköping, och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av Johnson och Andersson var för sig samt av övriga styrelseledamöter två i förening, samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke registrerats, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 7 augusti 1939.

Ex officio:

Carl Rosenberg.

Stämpel.

Lösen ..... Kr. 1:50
Stämpel ..... " 2:--

Summa Kr. 3:50

Kungl. Patent- och registreringsverkets kommission här, på begäran.

V i d i m e r a s:

Fritz Pettersson
Linköping

Samuel Svensson
Linköping

Avskrift.

Kålland.

I. c. 884:12

Från Hypotekskf. 18

Ankom - 4 OKT. 1939
Besv.....

INLÄGG 134

L A G F A R T S B E V I S.

§ 412.

INSKRIVNINGSDOMAREN

i

KINNEFJÄRDINGS, KINNE och KÅLLANDS HÄRADS DOMSAGA

har denna dag under ovanstående paragraf i lagfartsprotokollet beviljat lagfart för Mellersta Sveriges Lantbruksaktiebolag å 1 mantal Russelbacka 1^1, 1 mantal Höra Storegården 2^1, 1 mantal Höra Stensgården 3^1, 1 mantal Höra Hulegården 4^1 samt 1 mantal Höra Skrivaregården 5^1, allt i Järpås socken, vilka fastigheter bolaget jämte annan fast egendom på grund av tillskott efter bolagets bildande förvärvat av Mellersta Sveriges sockerfabriks aktiebolag enligt en den 6 mars 1934 dagtecknad överlåtelsehandling, vari samtliga överlåtna fastigheter åsatts ett värde av tillhopa 395.000 kronor. Lidköping den 29 augusti 1934.

På ämbetets vägnar:

H. Hellichius

Lösen för
detta bevis 1:00
utdrag av lagf.
bok .....
Stämpel 1:00

Summa 2:00

Mellersta Sveriges Lantbruksaktiebolag.

Vidimeras:

Inez Modin B. Fänke

LIDKÖPINGS JÄRNVÄGAR

LIDKÖPING—HÅKANTORPS
KINNEKULLE—LIDKÖPINGS
OCH
SÖDRA KINNEKULLES JÄRNVÄGAR

Tel. 380

19 Bil. E III

F U L L M A K T

för banförman Otto Wilhelm Svantesson att vid syneförrättning rörande mark, tillhörande Prästbolet m.fl. hemman inom Järpås socken vara ombud för Lidköping-Håkantorps järnväg.

Lidköping den 21 oktober 1939.

för Lidköping-Håkantorps Järnväg

E. Ekestubb.

Bevittnas:

Mårtsson G Persson

Bilaga E III 20

FULLMAKT

för Ivan Andersson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Prästbolet m. fl. hemman i Järpås socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Båramberga, Vingåkersden 15 nov. 1939

Arvid Andersson

Bevittnas:

Elis Olsson. Ernst Blom

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

38500

Prästbolet.

21 Bil. F.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Järpås socken					
Örretomten	19		1/8		Johanna Andersson
				1	åker, mylla på lera
				2	" —"—
				3	" —"—
				4	" —"—
				5	" —"—
				6	" —"—
				7	" —"—
				8	" —"—
				9	" —"—
				9a	" —"—
				9b	" —"—
				10	" —"—
				10a	" —"—
				10b	" —"—
					Summa
—"— (Bmdeg.)	16		1/8		Nils Andersson
				11	åker, mylla på lera
				12	" —"—
				13	" —"—
				14	" —"—
				15	" —"—
				16	" —"—
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	66							800	528	–	1000	660	–	200	132	–
	40							870	348	–	"	400	–	130	52	–
	17							870	147	90	"	170	–	130	22	10
	69							870	600	30	"	690	–	130	89	70
	70							900	630	–	"	700	–	100	70	–
	22							900	198	–	"	220	–	100	22	–
	65							900	585	–	"	650	–	100	65	–
	50							600	300	–	"	500	–	400	200	–
	69							470	324	30	"	690	–	530	365	70
	16							700	112	–	"	160	–	300	48	–
	16							700	112	–	"	160	–	300	48	–
	57							600	342	–	"	570	–	400	228	–
	32							700	224	–	"	320	–	300	96	–
	33							760	231	–	"	330	–	300	99	–
6	22								4682	50		6220	–		1537	50
1	85							900	1665	–	1000	1850	–	100	185	–
1	05							800	840	–	"	1650	–	200	210	–
1	84							800	1472	–	"	1840	–	200	368	–
	49							900	441	–	"	490	–	100	49	–
	79							970	766	30	"	790	–	30	23	70
	73							870	635	10	"	730	–	130	94	90
6	75								5819	40		6750	–		930	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Onsetomten (Bondeg.)	17		1/6		Nils Andersson
				17	åker, mylla på lera
				18	" —"—
				19	" —"—
				20	" —"—
				21	" —"—
				22	" —"—
				23	tmt " —"—
				23a	" —"—
				24	åker, —"—
				25	" —"—
				26	" —"—
				27	" —"—
				28	" —"—
				29	" —"—
				30	" —"—
				31	" —"—
				32	" —"—
					Summa
Tokstorp Olof Lassg.	5^2		1/8		Bröd. Larsson
				33	åker, mylla på lera
				34	" —"—
				35	" —"—
				36	" —"—
				37	" —"—
				38	" —"—
				39	" —"—
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	10							900	90	—	1000	100	—	100	10	—
2	13							"	1917	—	"	2130	—	100	213	—
1	89							"	1701	—	"	1890	—	100	189	—
1	70							"	1530	—	"	1700	—	100	170	—
1	27							800	1016	—	"	1270	—	200	254	—
1	78							"	1424	—	"	1780	—	200	356	—
	54							"	432	—	"	540	—	200	108	—
	03							"	24	—	"	30	—	200	6	—
	31							870	269	70	"	310	—	130	40	30
	42							930	390	60	"	420	—	70	29	40
	27							670	180	90	"	270	—	330	89	10
1	00							870	870	—	"	1000	—	130	130	—
1	90							930	1767	—	"	1900	—	70	133	—
1	29							870	1122	30	"	1290	—	130	167	70
2	05							900	1845	—	"	2050	—	100	205	—
2	33							750	1747	50	"	2330	—	250	582	50
1	41							930	1311	30	"	1410	—	70	98	70
20	42								17638	30		20420	—		2781	70
	43							600	858	—	900	1287	—	300	429	—
	70							540	378	—	"	630	—	360	252	—
	33							480	158	40	"	297	—	420	138	60
	15							540	81	—	"	135	—	360	54	—
	33							540	178	20	"	297	—	360	118	80
	99							630	623	70	1000	990	—	370	366	30
1	09							600	654	—	"	1090	—	400	436	—
5	02								2931	30		4726	—		1794	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Toketorp Olof Lassg.	5⁶		11/320		Bröd. Larsson
				40	åker, mylla på lera
				41	" —"—
				42	" —"—
				43	" —"—
					Summa
—"—	5⁵		10/320		Bröd. Larsson
				44	åker, mylla på lera
				45	" —"—
					Summa
Toketorp Olof Kristiansgården	3¹⁰		11/42		Axel Nilsson
				46	åker, mylla på lera
				47	" —"—
				48	" —"—
				49	" —"—
				50	" —"—
				51	" —"—
					Summa
Toketorp Olof Kristiansgården	3¹⁰,¹¹				Axel Nilsson,
				52	åker, mylla på lera
				53	" —"—
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	20							630	126	–	1000	200	–	370	74	–
	20							870	174	–	"	200	–	130	26	–
	50							770	385	–	"	500	–	230	115	–
	59							770	454	30	"	590	–	"	135	70
1	49								1139	30		1490	–		350	70
	76							830	630	80	1000	760	–	170	129	20
	80							700	560	–	"	800	–	300	240	–
1	56								1190	80		1560	–		369	20
2	60							830	2158	–	1000	2600	–	170	442	–
	21							900	189	–	"	210	–	100	21	–
1	28							730	934	40	"	1280	–	270	345	60
1	35							800	1080	–	"	1350	–	200	270	–
	80							800	640	–	"	800	–	200	160	–
1	30							770	1001	–	"	1300	–	230	299	–
7	54								6002	40		7540	–		1537	60
	32							770	246	40	1000	320	–	230	73	60
	15							800	120	–	"	150	–	200	30	–
	47								366	40		470	–		103	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Tokstorp Anders Torstensg:n	15		1/8		Östa Hedin
				54	åker, mylla på lera
				55	" —"—
					Summa
—"—	14		1/18		Justus Karlsson
				56	åker, mylla på lera
				57	" —"—
					Summa
—"— (Hemmet)	142				Arnold Johansson
				58	åker, mylla på lera
				59	tomt —"—
					Summa
—"— (Hemmet)	143				Gustav Andersson
				60	tomt, mylla på lera
Tokstorp Landtbo-	4		1/8		Bröd. Larsson
g:n (Lampg:n)				61	åker, mylla på lera
				62	" —"—
				63	" —"—
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	35							700	245	–	1000	350	–	300	105	–
	07							730	51	10	"	70	–	270	18	90
	42								296	10		420	–		123	90
	35							830	290	50	1000	350	–	170	59	50
	88							800	704	–	"	880	–	280	176	–
1	23								994	50		1230	–		235	50
	09							630	56	70	1000	90	–	370	33	30
	23							560	128	80	"	230	–	440	101	20
	32								185	50		320	–		134	50
	14							630	88	20	1000	140	–	370	51	80
	23							800	184	–	1000	230	–	200	46	–
1	10							"	880	–	"	1100	–	"	220	–
1	62							"	1296	–	"	1620	–	"	324	–
2	95								2360	–		2950	–		590	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Toketorp Olof Larsg:n.	5^{3}		6/320		Viktor Larsson,
				64	åker, mylla på lera
—"—	5^{4}		9/320		Viktor Larsson
				65	åker, mylla på lera
Toketorp Landbog:n (Lampeg:n.)	4^{3}		1/8		Johanna Andersson
				66	åker, mylla på lera
				67	" —"—
				68	" —"—
				69	" —"—
				70	
				71	
					Summa
—"—	4^{2}		1/4		Johanna Andersson
				72	åker, mylla på lera
				73	" —"—
				74	" —"—
				75	" —"—
				76	" —"—
				77	" —"—
				78	" —"—
				79	" —"—
				80	" —"—
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	90							860	774	–	1000	900	–	140	126	–
	74							860	636	40	1000	740	–	140	103	60
	19							760	144	40	1000	190	–	240	45	60
	55							830	456	50	〃	550	–	170	93	50
	40							830	332	–	〃	400	–	170	68	–
1	68							930	1562	40	〃	1680	–	70	117	60
							65									
							31									
2	82						96		2495	30		2820	–		324	70
1	09							630	686	70	1000	1090	–	370	403	30
1	03							700	721	–	〃	1030	–	300	309	–
	70							630	441	–	〃	700	–	370	259	–
	72							〃	453	60	〃	720	–	〃	266	40
1	40							660	924	–	〃	1400	–	340	476	–
	72							~~630~~ 590	~~453 60~~ 424 80		〃	720	–	~~370~~ 410	266 295	40 20
	70							~~630~~ 590	~~441 –~~ 413 –		〃	700	–	~~370~~ 410	~~259~~ 287	– –
	63							~~630~~ 590	~~396 90~~ 371 70		〃	630	–	~~370~~ 410	~~233 10~~ 258	30
	72							~~630~~ 590	~~453 60~~ 424 80		〃	720	–	~~370~~ 410	266 295	40 20
7	71								4860	60		7710	–		2849	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Tokelorp Nästeg:n.	2[10]		15/64		Viktor Larsson
				81	åker, mylla på lera
				82	" —"—
				83	" —"—
				83a	" —"—
				84	" —"—
				85	" —"—
					Summa
—"—	2[11]		45/138		Isac och Arvid Andersson
				86	åker, mylla på lera
				87	" —"—
				88	" —"—
				89	" —"—
				90	" —"—
				91	" —"—
				92	" —"—
				92a	" mylla på sand o. lera
					Summa
—"—	2[4]		1/4		Axel Nilsson
				93	åker, mylla på lera
				93a	" mylla på sand o. lera
				93b	" —"—
				94	" mylla på lera
				95	" —"—
				96	" —"—
				97	" —"—
				98	" —"—
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	36							780	280	80	900	324	—	120	43	20
	40							750	300	—	〃	360	—	150	60	—
1	01							630	636	30	〃	909	—	270	272	70
2	00							590 ~~700~~	1180 ~~1400~~	—	〃	1800	—	310 ~~200~~	620 ~~400~~	—
1	02							790 ~~900~~	805 ~~918~~	80 —	1000	1020	—	210 ~~100~~	214 ~~102~~	20 —
1	10							650 ~~760~~	715 ~~836~~	—	〃	1100	—	350 ~~240~~	385 ~~264~~	—
5	89								3917	90		5513	—		1595	10
	50							490 ~~700~~	245 ~~350~~	—	1000	500	—	510 ~~300~~	255 ~~150~~	—
1	20							590 ~~800~~	708 ~~960~~	—	〃	1200	—	410 ~~200~~	492 ~~240~~	—
	81							760	615	60	〃	810	—	240	194	40
	81							〃	615	60	〃	810	—	〃	194	40
	81							830	672	30	〃	810	—	170	137	70
	88							800	704	—	〃	880	—	200	176	—
	67							760	509	20	〃	670	—	240	160	80
	88							720	633	60	800	704	—	80	70	40
6	56								4703	30		6384	—		1680	70
2	70							700	1890	—	1000	2700	—	300	810	—
	30							720	216	—	800	240	—	80	24	—
	50							670	335	—	〃	450	—	130	65	—
1	15							440 ~~630~~	506 ~~724~~	— 50	1000	1150	—	560 ~~370~~	644 ~~425~~	— 50
	64							570 ~~760~~	364 ~~486~~	80 —	〃	640	—	430 ~~240~~	275 ~~153~~	20 60
	68							760	516	80	〃	680	—	240	163	20
	85							〃	646	—	〃	850	—	〃	204	—
	80							720	576	—	800	640	—	80	64	—
7	62								5050	60		7300	—		2249	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Tokstorp (Anders Olofsg.)	1 2		1/4		Axel Nilsson
				99	åker, mylla på lera
				100	" —"—
				101	" —"—
				102	" mylla på sand o. lera
				103	" —"—
					Summa
—"—	14		1/8		Anders André
				104	åker, mylla på lera
				105	" —"—
				106	" —"—
					Summa
—"—	15		1/8		Anders André
				107	åker, mylla på lera
				108	" —"—
					Summa
Tokstorp Olof Kristiansgården	3 8		31/375		Justus Karlsson
				109	åker, mylla på lera
				110	" —"—
				111	" —"—
				112	" —"—
				113	" —"—
					Öresjöes

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	28							760	212	80	1000	280	-	240	67	20
	18							860	154	80	"	180	-	140	25	20
1	50							800	1200	-	"	1500	-	200	300	-
1	69							720	1216	80	800	1352	-	80	135	20
	28							670	187	60	"	224	-	130	36	40
3	93								2972	-		3536	-		564	-
	80							530	424	-	1000	800	-	470	376	-
	40							600	240	-	"	400	-	400	160	-
	21							"	126	-	900	189	-	300	63	-
1	41								790	-		1389	-		599	-
1	00							510	510	-	900	900	-	390	390	-
	94							570	535	80	1000	940	-	430	404	20
1	94								1045	80		1840	-		794	20
	65							760	494	-	1000	650	-	240	156	-
	42							700	294	-	"	420	-	300	126	-
	55							760	418	-	"	550	-	240	132	-
	73							700	511	-	"	730	-	300	219	-
	50							"	350	-	"	500	-	300	150	-
2	85								2067	-		2850	-		783	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				114	åker, mylla på lera
				115	" —"—
					Summa
Tokeltorp Olof Kristianogården	37		16/125		Viktor Persson
				116a	åker, mylla på lera
				116	" —"—
				117	" —"—
				118	" —"—
				119	" —"—
				120	" —"—
				121	" —"—
				122	" —"—
				123	" —"—
				124	" —"—
				125	" —"—
				125a	tomt —"—
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	85								2067	-		2850	-		783	-
	104							760	790	40	1000	1040	-	240	249	60
	44							930	409	20	"	440	-	700	30	80
4	33								3266	60		4330	-		1063	40
	95							860	817	-	1000	950	-	140	133	-
	57							900	513	-	"	570	-	100	57	-
	32							"	288	-	"	320	-	100	32	-
	50							760	380	-	"	500	-	240	120	-
	28							630	176	40	"	280	-	370	103	60
1	05							730	766	50	"	1050	-	270	283	50
	35							700	245	-	"	350	-	300	105	-
	77							"	539	-	"	770	-	"	231	-
1	06							730	773	80	"	1060	-	270	286	20
	90							"	657	-	"	900	-	"	243	-
	42							700	294	-	"	420	-	300	126	-
	16							730	116	80	"	160	-	270	43	20
7	33								5566	50		7330	-		1763	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Tokstop Olof Kristinsgården	3[10]		11/42		Axel Nilsson
				126	åker, mylla på lera
				127	" —"—
				128	" —"—
				129	" —"—
				130	" —"—
				131	" —"—
				132	" —"—
				133	" —"—
				134	" —"—
				134a	tomt —"—
					Summa
Prästbolet	4[1]		1		Järpås past. Bröd. Axelsson
				135	åker, mylla på lera
				135a	" —"—
				136	" —"—
				137	" —"—
				138	" —"—
				139	" —"—
				140	" —"—
				141	" —"—
				142	" —"—
				143	" —"—
				144	" —"—
				145	" —"—
				146	" —"—
				147	" —"—
				148	" —"—
					Övertorp

PETTERSONSKA BLATH UPTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	35							760	266	—	1000	350	—	240	84	—
1	00							830	830	—	"	1000	—	170	170	—
	11							660	72	60	"	110	—	340	37	40
	13							"	85	80	"	130	—	"	44	20
	14							"	92	40	"	140	—	"	47	60
	89							860	765	40	"	890	—	140	124	60
	18							800	144	—	"	180	—	200	36	—
	35							730	255	50	"	350	—	270	94	50
1	00							800	800	—	"	1000	—	200	200	—
	08							730	58	40	"	80	—	270	21	60
4	23								3370	10		4230	—		859	90
	60							870	522	—	1000	600	—	130	78	—
	23							"	200	10	"	230	—	"	29	90
1	08							770	831	60	"	1080	—	230	248	40
	25							870	217	50	"	250	—	130	32	50
	75							770	577	50	"	750	—	230	172	50
	35							730	255	50	"	350	—	270	94	50
								550	841	50				450	688	50
1	53							~~650~~	~~994~~	~~50~~	"	1530	—	~~350~~	~~535~~	~~50~~
								570	507	30				430	382	70
	89							~~670~~	~~596~~	~~30~~	"	890	—	~~330~~	~~293~~	~~70~~
								500	550	—				500	550	—
1	10							~~600~~	~~660~~		"	1100	—	~~400~~	~~440~~	—
								630	504	—				370	296	—
	80							~~730~~	~~584~~	—	"	800	—	~~270~~	~~216~~	—
	78							900	702	—	"	780	—	100	78	—
								530	604	20				470	535	80
1	14							~~630~~	~~718~~	~~20~~	"	1140	—	~~370~~	~~421~~	~~80~~
								670	107	20				330	52	80
	16							~~770~~	~~123~~	~~20~~	"	160	—	~~230~~	~~36~~	~~80~~
								630	239	40				370	140	60
	38							~~730~~	~~277~~	~~40~~	"	380	—	~~270~~	~~102~~	~~60~~
1	85							960	1776	—	"	1850	—	40	74	—
11	89								8435	80		11890	—		3454	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				149	åker, mylla på lera
				150	〃 —〃—
				151	〃 —〃—
				152	〃 —〃—
				153	〃 —〃—
				154	〃 —〃—
				155	〃 —〃—
				156	〃 —〃—
				157	〃 —〃—
				158	〃 —〃—
				159	〃 —〃—
				160	〃 —〃—
				161	〃 —〃—
				162	〃 —〃—
				163	〃 —〃—
				164	〃 —〃—
				165	〃 —〃—
				166	〃 —〃—
				167	〃 —〃—
				168	〃 —〃—
				169	〃 —〃—
				170	〃 —〃—
				171	〃 —〃—
				172	〃 —〃—
				173	〃 —〃—
				174	〃 —〃—
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
									8435	80		11890	—		3454	20
1	50							900	1350	—	1000	1500	—	100	150	—
	79							830	655	70	〃	790	—	170	134	30
	48							630	302	40	〃	480	—	370	177	60
	80							1	504	—	〃	800	—	370	296	—
	42							730	306	60	〃	420	—	270	113	40
1	35							630	850	50	〃	1350	—	370	499	50
	46							〃	289	80	〃	460	—	〃	170	20
	28							970	271	60	〃	280	—	30	8	40
1	10							960	1056	—	〃	1100	—	40	44	—
	40							630	252	—	〃	400	—	370	148	—
	47							860	404	20	〃	470	—	140	65	80
2	25							890	2002	50	〃	2250	—	110	247	50
	55							730	401	50	〃	550	—	270	148	50
	42							930	390	60	〃	420	—	70	29	40
	13							970	126	10	〃	130	—	30	3	90
	88							930	818	40	〃	880	—	70	61	60
	35							800	280	—	〃	350	—	200	70	—
1	40							650	910	—	〃	1400	—	350	490	—
	32							970	310	40	〃	320	—	30	9	60
	15							〃	145	50	〃	150	—	〃	4	50
	39							670	261	30	〃	390	—	330	128	70
1	28							730	934	40	〃	1280	—	270	345	60
	90							970	873	—	〃	900	—	30	27	—
	62							800	496	—	〃	620	—	200	124	—
	91							970	882	70	〃	910	—	30	27	30
	35							〃	339	50	〃	350	—	〃	10	50
30	84								23850	50		30840	—		6989	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Tokstorp (Anders Olofs)	14		1/8		Anders André
				175	åker, mylla på sand o. lera
				176	" —"—
				177	" —"—
				178	tomt —"—
					Summa
—"—	15		1/8		Anders André
				179	åker, mylla på sand o. lera
				180	" —"—
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	88							640	563	20	800	704	–	160	140	80
	58							480	278	40	〃	464	–	320	185	60
	40							590	236	–	〃	320	–	210	84	–
	〃							660	264	–	900	360	–	240	96	–
2	26								1341	60		1848	–		506	40
1	00							450	450	–	800	800	–	350	350	–
1	00							530	530	–	〃	800	–	270	270	–
2	00								980	–		1600	–		620	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sammandrag					
Samfälligheten A–D					
Järpås socken					
Öppetomten	19		1/8	1-9,10	Johanna Andersson
" (Bondeg.)	16		1/8	11	Nils Andersson
" "	17		1/6	17,18	Dens.
					Summa
Samfällighetern B–B^{I}					
Öppetomten	19		1/8	10a,10b	Johanna Andersson
" (Bondeg.)	17		1/6	20,21	Nils Andersson
					Summa
Samfällighetern b–b^{I}					
Öppetomten	19		1/8	9a,9b	Johanna Andersson
" (Bondeg.)	17		1/6	19	Nils Andersson
					Summa
Samfällighetern E–F					
Öppetomten (Bondeg.)	17		1/6	30-32	Nils Andersson
-"-	16		1/8	16	Dens.
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	25								4003	50		5250	–		1246	50
1	85								1665	–		1850	–		185	–
2	23								2007	–		2230	–		223	–
9	33								7675	50		9330	–		1654	50
	65								455	–		650	–		195	–
2	97								2546	–		2970	–		424	–
3	62								3001	–		3620	–		619	–
	32								224	–		320	–		96	–
1	89								1701	–		1890	–		189	–
2	21								1925	–		2210	–		285	–
5	79								4903	80		5790	–		886	20
	73								635	10		730	–		94	90
6	52								5538	90		6520	–		981	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
			Samfälligheten G-L		
Orretomten (Bondeg.)	16		1/8	12-15	Nils Andersson
-"-	17		1/16	22-29	Dens.
Tokstorp Olof Lartsg:n	52		1/8	33-39	Bröd. Larsson
-"-	56		11/320	40-43	Des.
-"-	55		10/320	44,45	Des.
Tokstorp Olof Kristianssg.	310		11/42	46-51	Axel Nilsson
-"-					summa
			Samfälligheten M-Y		
Tokstorps Landtbrg. (Lampeg.)	44		1/8	61-63	Bröd. Larsson
-"-	43		1/8	66-71	Johanna Andersson
-"-	42		1/4	72-80	Dens.
Tokstorp Olof Lartsg:n	53		6/320	64	Viktor Larsson
-"-	54		9/320	65	Dens.
Tokstorps Nästegården	210		15/64	81-85	Dens.
-"-	211		45/128	86-92a	Ivar o Arvid Andersson
-"-	24		1/4	93-98	Axel Nilsson
Tokstorp (Anders Olofsg.)	12		1/4	99-103	Dens.
Tokstorp (Olof Kristianssg.)	310		11/42	126-134a	Dens.
-"-	310,11			52,53	Dens.
Tokstorp Anders Torstenssg.	15		1/8	54,55	Gösta Wedin
-"-	14		1/18	56,57	Justus Karlsson
-"- (Hemmet)	142		Låg	58,59	Arnold Johansson
-"-	143		Låg	60	Gustav Andersson
Tokstorp (Anders Olofsg.)	14		1/8	104-106, 175-178	Anders Andrée
-"-	15		1/8	107-108, 179-180	Dens.
					överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	17								3519	30		4170	—		650	70
7	54								6480	50		7540	—		1059	50
5	02								2931	30		4726	—		1794	70
1	49								1139	30		1490	—		350	70
1	56								1190	80		1560	—		369	20
7	54								6802	40		7540	—		1537	60
27	32								21263	60		27026	—		5762	40
2	95								2360	—		2950	—		590	—
2	82						96		2495	30		2820	—		324	70
7	71								4860	60		7710	—		2849	40
	90								774	—		900	—		126	—
	74								636	40		740	—		103	60
5	89								3917	90		5513	—		1595	10
6	56								4703	30		6384	—		1680	70
7	62								5050	60		7300	—		2249	40
3	93								2972	—		3536	—		564	—
4	23								3370	10		4230	—		859	90
	47								366	40		470	—		103	60
	42								296	10		420	—		123	90
1	23								994	50		1230	—		235	50
	32								185	50		320	—		134	50
	14								88	20		140	—		51	80
3	67								2131	60		3237	—		1105	40
3	94								2025	80		3440	—		1414	20
53	54						96		37228	30		51340	—		14111	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
Toketorp Olof. Kristianstad	38		31/375	109-115	Justus Karlsson
-"-	37		16/125	116a-125a	Viktor Persson
Prästbolet	4'		/	148-163	~~Eckb.~~ Järpås pastorat Brod. Arvidsson
					Summa
			Samfälligheten Ä"-Ö"		
Prästbolet	4'		/	164-174	~~Eckb.~~ Järpås pastorat Brod Arvidsson
			Samfälligheten Aa-Ab		
Prästbolet	4'		/	135-147	~~Eckb~~ Järpås pastorat Brod Arvidsson
			Slutsammandrag		
			Samfälligheten A-D		
					B-B^{I}
					b-b^{I}
					E-F
					G-L
					M-Y.
					Ä"-Ö"
					Aa-Ab
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
53	54						96		37228	30		51340	–		14111	70
4	33								3266	60		4330	–		1063	40
7	33								5566	50		7330	–		1763	50
13	25								10939	50		13250	–		2310	50
78	45						96		57000	90		76250	–		19249	10
7	55								6251	20		7550	–		1298	80
10	04								6659	80		10040	–		3380	20
9	33								7675	50		9330	–		1654	50
3	62								3001	–		3620	–		619	–
2	21								1925	–		2210	–		285	–
6	52								5538	90		6520	–		981	10
27	32								21263	60		27026	–		5762	40
78	45						96		57000	90		76250	–		19249	10
7	55								6251	20		7550	–		1298	80
10	04								6659	80		10040	–		3380	20
145	04						96		109315	90		142546	–		33230	10

Ystad den 19 Jan. 1940

Gustaf Lindgren

Ivar Johansson

Bilaga G.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att rörledning ej får läggas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller dess ombud kontrollerad såvida densamma utföres av annan än Hushållningssällskapets täckdikningsförman.

Jäppås den 19 jan. 1940.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
368283

Jordersättningslängd

Bil. H.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	I. För avloppets bredning					
	Samfälligheten A–D.					
	Diket A–B–C–D.					
Orretomten 19	Johanna Andersson	404+27–405+24	140	6	8 40	
" 1:12	Gustav Andersson	405+24–405+60	30	6	1 80	10 20
	Samfälligheten G–L.					
	Diket G–Hb–K–L.					
Orretomten (Bondeg.) 1:6,7	Nils Andersson	300–305+40	60	9	5 40	
—"— 1:14–17	Brod. Larsson	300–305+40	60	9	5 40	10 80
	Samfälligheten M–Y.					
	Diket M–N–O.					
Tokétorp Sandbog. 4:2,3	Johanna Andersson	34+45–204+24	385	6	23 10	
Tokétorp Nästeg 2:10	Viktor Larsson	202+50–204+24	105	6	6 30	29 40
	Diket U–U^{II}–U^{III}–S					
Prästbolet 4'	Eckl. Jäpås pastorat	64+93–64+4	45	6	2 70	
Tokétorp Olof Kristiansg. 3:8	Justus Karlsson	64+93–62+57	110	7,5	8 25	
—"— 3:7	Viktor Persson	62+57–60	110	7	7 70	
—"— 3:10	Axel Nilsson	60–60+82	35	7,5	2 63	
Tokétorp (Anders Olofsg.) 1:2	Dens.	60+82–61+87	40	8	3 20	
—"— 1:5	Anders Andrè	61+87–64+4	100	6	6 –	30 48
	Diket U^{II}–S.^{I}					
Prästbolet 4'	Eckl. Jäpås pastorat	70–71+9	45	9	4 05	
Tokétorp (Aud. Olofsg.) 1:5	Anders Andrè	70–71+9	45	6	2 70	6 75

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Diket U III – U IV					
Tokstorp (And. Olofsg. 1/2)	Axel Nilsson	65 – 69	375	7,5	28 13	
– " – 1/4	Anders Andrè	65 – 69	375	5,5	20 63	48 76
	II För jordupplag					
	Samfälligheten A – B					
	Diket A – B – b					
Örretomten 19	Johanna Andersson	404+27 – 405+24	100	6	6 –	6 –
	Samfälligheten G – L					
	Diket G – H – K – L					
Örretomten (Bondeg.) 1/6,7	Nils Andersson	300 – 305+40	100	10	10 –	
– " – 1/14-17	Brödd Larsson	300 – 305+40	100	10	10 –	20 –
	Samfälligheten M – Y					
	Diket M – N – O					
Tokstorp Landbog. 4 2,3	Johanna Andersson	34+45 – 204+24	675	10	67 50	
Tokstorp Nästeg. 2 10	Viktor Larsson	202+50 – 204+24	225	10	22 50	90 –
	Diket U – U II – U III S					
Prästbolet 4 1	Exkl. Järpås pastorat	64+93 – 64+4	150	10	15 –	
Tokstorp Olof Kristiansg 3 8	Justus Karlsson	64+93 – 62+57	270	10	27 –	
– " – 3 7	Viktor Persson	62+57 – 60	195	10	19 50	
– " – 3 10	Axel Nilsson	60 – 60+82	55	10	5 50	
Tokstorp (And. Olofsg.) 1/2	Dito.	60+82 – 61+87	80	10	8 –	
– " – 1/4,5	Anders Andrè	61+87 – 64+4	175	10	17 50	92 50

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. SKARA A.

1	2	3	4	5	6	7
	Diket U II – S I					
Prästbolet 4'	Eckl. Järpås pastorat	70 – 71+9	85	10	8 50	
Tokstorp (And Olofsg.) 15	Anders Andrè	70 – 71+9	85	10	8 50	17 –
	Diket U III – U III					
Tokstorp (And Olofsg.) 12	Axel Nilsson	65–69	700	9	63 –	
-"- 14	Anders Andrè	65–69	700	9	63 –	126 –

Järpås den 19 Jan. 1940

Gustaf Lundgren

Ivar Johansson

2 ex.

Kostnadsförslag.

Bil. I

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A-D								
		Diket A-B-C-D.								
405+60-404+27	133	Lera m³	45	0.90	40	50				
404+27-402+39	188	8" rör, grävn., läggn. o. återf. m.	188	2.10	394	80				
400-402+39	239	8" — " —	239	2.40	573	60				
404+27		Täckdikesöga st.	1	15.-	15	-				
402+39, 401+50, 400+45, 400		Brunn typ A. d=0.45 m. "	4	30.-	120	-				
405+24		Rörbro a=3.6 m. b.=0.3 " st.	1	60.-	60	-	1323	90		
		Jordersättning I för avl. bestånd.					10	20		
		— " — II för jordnyttoplag					6	-		
		Arbetsledning o. oförutsett					219	90	1440	-
		Samfälligheten A-D Summa kronor							1440	-
		Samfälligheten B-B^{I}								
		Diket B-B^{I}								
420+4-421+75	171	6" rör, grävn., läggn. o. återf. m.	171	1.60	273	60				
421+75		Brunn typ a. d=0.45 m. st.	1	30.-	30	-				
420+4		Täckdikesöga "	1	15.-	15.	-	318	60		
		Arbetsledning o. oförutsett					61	40	380	-
		Samfälligheten B-B^{I} Summa kronor							380	-
		Samfälligheten C-C^{I}								
		Diket C-C^{I}								
410-411+13	113	4" rör, grävn., läggn. o. återf. m.	113	1.10	124	30				
411+13		Brunn typ A. d=0.45 m st.	1	30.-	30	-	154	30		
		Arbetsledning o. oförutsett					25	70	180	-
		Samfälligheten C-C^{I} Summa kr.							180	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten E-F								
		Dihet E-F.								
310-311+48	148	5" rör, grävn. läggn. o. återf. m.	148	1.40	207	20				
311+48-313+46	198	4" —"— "	198	1.10	217	80				
313+46-314+84	138	3" —"— "	138	0.85	117	30				
310		Fackdikesröja st.	1	10.-	10	-				
311+48, 313+46, 314+84		Brunn typ B. d=0.37m "	3	13.-	39	-	591	30		
		Arbetsledning o. oförutsett					118	70	710	-
		Samfälligheten E-F Summa Kr.							710	-
		Samfälligheten G-L								
		Dihet G-H-K-L.								
304-305+90	140	Lera m.	60	0.9	54	-				
322-320+12	188	9" rör, grävn. läggn. o. återf. m.	188	2.90	545	20				
5+50-320+12	162	9" —"—	162	2.90	469	80				
5+50-2+84	266	8" —"—	266	2.40	638	40				
2+84-1+14	170	6" —"—	170	1.55	263	50				
1+14-0	114	5" —"—	114	1.20	136	80				
305+40		Kringmurning av rörutlopp st.	1	25.-	25	-				
314+15, 2+90		Rörets framdrag. gen. väg. "	2	10.-	20	-				
320+12, 5+00		Brunn typ A. d=0.5m. "	2	35.-	70	-				
4+82, 2+84, 1+14, 0		" " A d=0.45m "	4	30.-	120	-				
300+12		" " C I, d=0.5m. "	1	30.-	30	-	2372	70		
		Jordsch. I för avloppets bredd.					10	80		
		" II för jorduppfyllning					20	-		
		Arbetsledning o. oförutsett					466	50	2870	-
		Dihet J-J I								
15+3-12+42	261	8" rör, grävn. läggn. o. återf. m.	261	2.20	574	20				
12+42-10+90	152	6" —"— "	152	1.55	235	60				
		överföres			809	80			2870	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört			809	80			2870	–
10+90 – 9+8	182	5" rör, grävn. läggn. o. återf. m.	182	1.25	227	50				
15+3		Brunn typ A, d=0.5 m. st.	1	35.–	35	–				
14+4		" " A, d=0.45 m. "	5	30.–	150	–	1222	30		
12+96										
12+42										
10+90										
9+8										
		Arbetsledning o. oförutsett					247	70	1470	–
		Samfälligheten G-L Summa kronor							4340	–
		Samfälligheten M-Y.								
		Diket M-N-O-P-R-S-T-U-V-X-Y.								
223+5 – 224+65	160	12" rör, grävn, läggn. o. återf. m.	160	4.50	720	–				
32+73 – 31+79	94	10" – " – "	94	3.45	324	30				
0 – 1	100	10" – " – "	100	3.70	370	–				
30+31 – 28+56	175	10" – " – "	175	3.40	595	–				
28+56 – 27+27	129	15" – " – "	129	5.80	748	20				
27+27 – 24+40	287	12" – " – "	287	4.30	1234	10				
24+40 – 22+29	211	8" – " – "	211	2.40	506	40				
22+29 – 76+50	379	6" – " – "	379	1.70	644	30				
76+50 – 79+86	336	5" – " – "	336	1.35	453	60				
223+90		Rörets framdrag. gen. väg st.	3	5.–	15	–				
31+81										
27+27										
79+12		" " " landväg "	1	30.–	30	–				
224+65		Ringmurning av rörutlopp "	1	25.–	25	–				
223+5		Brunn typ C, d=0.7 m. "	1	40.–	40	–				
31+79		" " A d=0.6 " "	2	48.–	96	–				
30+31										
28+56		" " C_1^I d=0.9 "	1	55.–	55	–				
27+27		" " A d=0.9 " "	1	75.–	75	–				
25+57		" " A d=0.7 " "	1	60.–	60	–				
24+40		" " A. d=0.6 " "	1	48.–	48	–				
23+14		" " C^I d=0.45 " "	1	25.–	25	–				
22+29		" " A. d=0.45 " "	1	30.–	30	–				
21+32		" " C, d=0.45 " "	1	23.–	23	–				
		Överföres			6117	90				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört			6117	90				
20+75		Brunn typ C^{I} d=0.45 m st.	1	25.-	25	-				
77+50		" " B, d=0.45 m "	1	17.-	17	-				
79+8 } 79+86 }		" " A, d=0.45 " "	2	30.-	60	-	6219	90		
		Arbetsledning o. oförutsett					1240	10	7460	-
		Diket M-N-O								
32+73-35	227	Justering av botten o. slänter	227	0.30	68	10				
200-202+50	250	Lera m³	170	0.9	153	-				
202+50-204+24	174	" "	145	0.9	130	50	351	60		
		Jordersättn. I för avl. bredd.					29	40		
		II för jordrepplag					90	-		
		Arbetsledning o. oförutsett					69	-	540	-
		Diket N-N^{I}-N^{II}								
250-251+90	90	5" rör, grävn., läggn. o. återf. m.	90	1.35	121	50				
250+90-252+70	180	4" " " " "	180	1.10	198	-				
250+90 } 252+70 }		Brunn typ B. d=0.37 m st.	2	13.-	26	-	345	50		
		Arbetsledning o. oförutsett					64	50	410	-
		Diket N^{I}-N^{III}								
255-255+16	16	4" rör, grävn. läggn o. återf. m.	16	1.1	17	60				
255+6-255+10	4	Tätning av ledn. skarvar m	4	1.-	4	-				
255+16		Brunn typ B. d=0.37 m st.	1	13.-	13	-	34	60		
		Arbetsledning o. oförutsett					540		40	-
		Diket O-O^{I}								
210-211+92	192	5" rör, grävn. läggn. o. återf. m.	192	1.35	259	20				
211+92		Brunn typ A, d=0.45 m st.	1	30.-	30	-	289	20		
		Arbetsledning o. oförutsett					60	80	350	-
		överfört							8800	-

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

38386

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört							8800	-
		Diket P-P^I								
240-241+60	160	5" rör, grävn. läggn. o. återf. m.	160	1.35	216	-				
241+60		Brunn typ A, d=0.45 m st.	1	30.-	30	-	246	-		
		Arbetsledning o. ofÖrutsett					44	-	290	-
		Diket R-R^I-R^III								
40-40+64	64	8" rör, grävn., läggn. o. återf. m.	64	2.25	144	-				
40+64-42+83	219	6" -"-	219	1.70	372	30				
42+83-44+69	186	5" -"-	186	1.55	288	30				
44+69-46+18	149	4" -"-	149	1.20	178	80				
41+43, 44+69, 40+64, 42+83, 41+43, 44+36, 44+69, 46+18		Rörets framdragn. gen. väg st.	2	5.-	10	-				
		Brunn typ B, d=0.45 m "	2	17.-	34	-				
		" " A, d=0.45 m "	4	30.-	120	-				
		Rörets framdragn. gen. landsväg	1	30	30	-	1177	40		
		Arbetsledning o. ofÖrutsett					232	60	1410	-
		Diket R-R^IV								
47+50-48+24	74	8" rör, grävn, läggn. o. återf. m.	74	2.25	166	50				
47+50-45+78	172	6" -"-	172	1.55	266	60				
45+78-45	78	5" -"-	78	1.15	89	70				
45+1		Rörets framdragn. gen. väg	1	4.-	4	-				
47+50, 45+78, 45		Brunn typ B, d=0.45 m st.	1	17.-	17	-				
		" " A, d=0.45 " "	2	30.-	60	-	603	80		
		Arbetsledning o. ofÖrutsett					116	20	720	-
		överföres							11220	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överföres							11220	-
		Diket S-U^{III}-S^{I}								
53+71-51+27	244	6" rör, grävn., läggn. o. återf. m.	244	1.75	427	-				
51+27-50	127	4" -"-	127	0.90	114	30				
52+45		Brunn typ B, d=0.45 m st.	1	17.-	17	-				
51+27		" " A. d=0.45 " "	1	30.-	30	-				
50		" " C. d=0.45 " "	1	23-	23	-	611	30		
		Arbetsledning o. oförutsett					118	70	730	-
		Diket T-T^{I}-T^{II}								
260-262+13	213	5" rör, grävn, läggn. o. återf m.	213	1.30	276	90				
262+13-263+26	113	4" -"-	113	1.00	113	-				
260+70 263+26		Brunn typ A, d=0.45 m st.	2	30.-	60	-				
262+13		" " B d=0.37 "	2	13.-	13	-	462	90		
262+50		Arbetsledning o. oförutsett					87	10	550	-
		Diket U-U^{I}								
80-81+72	172	5" rör, grävn, läggn. o. återf	172	1.20	206	40				
81+72-82+55	83	4" -"-	83	0.95	78	85				
81+72		Brunn typ A, d=0.45 m. st.	1	30.-	30	-				
82+55		" " A. d=0.37 m "	1	25	25	-	340	25		
		Arbetsledning o. oförutsett					69	75	410	-
		Diket U-U^{II}-U^{III}-S								
64+4-64+93	89	Lera m^3	70	0.90	63	-				
64+4-61+87	217	" "	125	0.90	112	50				
61+87-60	187	" "	80	0.90	72	-	247	50		
		Jordersättning I för avl. bredd.					30	48		
		" II för jordupplag					92	50		
		Arbetsledning o. oförutsett					49	52	420	-
		överföres							13330	-

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört							13330	-
		Dike U II - S I								
70-71+9	109	Lera m³	55	0.90	49	50	49	50		
		Jordersättn. I för avl. buskn.					6	75		
		" II för jordupplag					17	-		
		Arbetsledning o. oförutsett					6	75	80	-
		Dike U III - U IV								
65-67	200	Lera med sand m³	240	0.90	216	-				
67-69	200	Sand med lera "	415	0.90	373	50				
68+72		Omläggning av bro st.	1	20.-	20	-	609	50		
		Jordersättn. I för avl. buskn.					487	6		
		II " jordupplag					126	-		
		Arbetsledning o. oförutsett					115	74	900	-
		Dike V - V I								
74-74+16	16	4" rör, grävn., läggn. o. återf. m.	16	1.-	16	-				
74+6-74+9	3	Tätning av ledn. skarvar m.	3	1.-	3	-				
74+16		Brunn typ B, d=0.37 m st.	1	13.-	13	-	32	-		
		Arbetsledning o. oförutsett					8	-	40	-
		Dike Z - Å								
500-501+64	156	6" rör, grävn, läggn. o. återf. m.	156	1.55	241	80				
501+64-502+32	68	5" -"-	68	1.25	85	-				
500		Tork dikesöga st.	1	15.-	15	-				
501+64 502+32		Brunn typ A. d=0.45 m st.	2	30.-	60	-	401	80		
		Arbetsledning o. oförutsett					78	20	480	-
		Samfällighetens M - Y Summa Lg.							14830	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A"-Ö"								
		Diket A"-Ö"								
100-101+75	175	8" rör	m.	175	1.50	262	50			
		Grävn, läggn. o. återf.	"	175	0.75	131	25			
101+75-104	225	5" rör	"	225	0.70	157	50			
		Grävn, läggn. o. återf.	"	225	0.55	123	75			
104-105+16	116	4" rör	"	116	0.55	63	80			
		Grävn, läggn. o. återf.	"	116	0.45	52	20			
105+16-105+42	26	3" rör	"	26	0.35	9	10			
		Grävn, läggn. o. återf.	"	26	0.40	10	40			
100		Fackdikesöga	st.	1	15.-	15	-			
101+75 103+18 104		Brunn typ A, d=0.45	"	3	30.-	90	-			
105+16		" " B d=0.37	"	1	13.-	13	-			
105+42		" " A d=0.37	"	1	25.-	25	-	953	50	
		Arbetsledning o. ofruktbett						186	50	1140	-
		Samfälligheten A"-Ö" Summa kronor								1140	-
		Samfälligheten Aa-Ab								
		Diket Aa-Ab								
96+8-95+60	48	12" rör	m.	48	3.20	153	60			
		Grävn, läggn. o. återf	"	48	0.70	33	60			
1+30-1	30	12" rör	"	30	3.20	96	-			
		Grävn, läggn. o. återf.	"	30	1.60	48	-			
95+40-93+25	215	12" rör	"	215	3.20	688	-			
		Grävn, läggn. o. återf.	"	215	0.95	204	25			
93+25-91+40	185	10" rör	"	185	2.55	471	75			
		Grävn. läggn. o. återf.	"	185	0.85	157	25			
91+40-90+12	128	9" rör	"	128	2.00	256	-			
		Grävn. läggn. o. återf.	"	128	0.75	96	-			
96+9		Rörklopp. enl. pikn.	st.	1	20.-	20	-			
		överföres				2224	45			


PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört			2224	45				
1+10 94+6 93+25		Brunn typ A. d=0.7 m st. 3		60.-	180	-				
91+40 90+12		" " A d=0.6 m st. 2		48.-	96	-	2500	45		
		Arbetsledning o. oförutsett					499	55	3000	-
		Samfälligheten Aa-Ab Summa Kr.							3000	-
		Slutsammandrag								
		Samfälligheten A-D							1440	-
		" B-B I							380	-
		" C-C I							180	-
		" E-F							710	-
		" G-L							4340	-
		" M-Y							14830	-
		" Ä-Ö							1140	-
		" Aa-Ab.							3000	-
		Summa kronor							26020	-

Järpås den 19 jan. 1940.

[signature]

Översiktskarta.



Skala 1:50 000.

Bilaga K:.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Prästbolet m. fl. hemman i Järpås socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av åtskilliga i nordostlig huvudriktning flytande avloppsdiken med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omedelbart nordost om Järpås municipalsamhälle inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D, B-B^{I}, C-C^{I}, E-F, G-H-K-L, I-I^{I}, M-N-O-P-R-S-T-U-V-X-Y, N-N^{I} -N^{II}, N^{I} -N^{III}, O-O^{I}, P-P^{I}, R-R^{I} -R^{II} -R^{III}, R-R^{IV}, S-S^{I}, T-T^{I} -T^{II}, U-U^{I}, U-U^{II} -U^{III} -U^{IV}, S-U^{III}, V-V^{I}, Z-Å, Ä-Ö

och Aa-Ab. Mellan M och O innebär förslaget anordnandet av tvenne avlopp dels en täckt ledning, som lagts, där den med hänsyn till behovet av avlopp för täckdikning gör största nyttan, och dels en grundare öppen ränna för flöden, som placerats, där den gör minst skada för brukningen. Vid E och I utmynna de föreslagna avloppen i befintliga täckta ledningar, som såväl i fråga om djup som genomsläppningsarea äro tillräckliga för den nu påyrkade torrläggningens genomförande. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningar utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0.2 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så

belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i åtta av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter, benämnda "A-D", "B-B^{I}", "C-C^{I}", "E-F", "G-L", "M-Y", "Ä-Ö" och "Aa-Ab". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna A-D, B-B^{I}, C-C^{I}, E-F, M-Y, Ä-Ö och Aa-Ab i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheten G-L har särskild utredning verkställts bil. L. Härav framgår, att samfälligheten i fråga skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheten G-L, som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagnings-

skyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör Lidköping-Håkantorps järnväg på så sätt, att befintlig järnvägstrumma vid U^{IV} är för grund för ovanför liggande åkers torrläggning till 1.2 meters djup och därför måste kompletteras med en djupare liggande rörledning bredvid.. Detta arbete inklusive ovanför liggande brunn skall såväl utföras som bekostas av järnvägens ägare, varvid arbetet bör så bedrivas, att nya genomloppet kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanför liggande avlopp blivit genom företagets försorg färdigställt och meddelande härom kommit järnvägsförvaltningen till handa. Vid arbetets utförande skall noggrant iakttagas de föreskrifter, som av Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen meddelas.

Befintlig järnvägstrumma vid Aa är däremot fullt tillräcklig för ifrågavarande torrläggning och behöver sålunda ej kompletteras eller ombyggas.

Allmän väg berörés på så sätt, att befintliga genomlopp vid X och R^{II} äro för grunda. Emellertid befinner sig denna vägsträcka under ombyggnad och rätning. I planen för nya vägen äro nödiga genomlopp medtagna vid V, T^{I} och R^{I}, vilka komma att utföras genom vederbörande väg-

styrelses försorg. När ifrågavarande avloppssträckor komma till utförande torde därför den nuvarande allmänna vägen vid X och R^{II} ha utgått ur allmänt underhåll. Då vägbiten i fråga kan väntas bliva bibehållen som utfarts- och ägoväg, skall det åligga företaget, att efter framdragande av de bägge rörledningarna återställa vägbanan i förut befintligt skick.

Det skall dessutom åligga företaget att omlägga en befintlig ägovägstrumma för avloppet U^{III} -U^{IV} vid 68+72, vilken är för grund, samt att bygga ny trumma för ägoväg över sträckan A-B vid 405+24 enligt härför upprättad ritning.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall så snart

detta utlåtande vunnit laga kraft, av samfälligheten M-Y erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 28 kronor 87 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna i samfälligheten med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla för respektive ändamål fastställda standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1946;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Prästbolets dikningsföretag av år 1940".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Järpås den 19 jan. 1940.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Gustaf Lundgren

Ivar Johansson

Bilaga L.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för										S:ma		Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				J–J¹		G–K		K–L								
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
				Samfälligheten G–L												
I	12–15 22–29	1710	20	1470	–	230	–							1700	–	0.99404
II	33–51	4052	20			710	–	2020	–					2730	–	0.67371
I+II	12–15 22–29 33–51	5762	40	1470	–	850	–	2020	–					4340	–	0.75316

Samfälligheten G–L uppdelas på två avdelningar med respektive 0.94142 och 0.67371 kr. för förbättringskrona i relativt beräknad kostnad.

Järpås den 19 juni 1940.

Gösta Selin

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Järpås socken Samfälligheten A-D				
1/8	19	✓	Oppetomten, Johanna Andersson	S	1-9, 10	4003:50	5250:-
1/8	16	✓	-"- (Bondg), Nils Andersson	S	11	1665:-	1850:-
1/6	17	✓	" " Dens	S	17, 18	2007:-	2230:-
			Summa			7675:50	9330:-
			Samfälligheten B-B I				
1/8	19	✓	Oppetomten, Johanna Andersson	S	10a, 10b	455:-	650:-
1/6	17	✓	"(Bondg.) Nils Andersson	S	20, 21	2546:-	2970:-
			Summa			3001:-	3620:-
			Samfälligheten b-b I				
1/8	19	✓	Oppetomten, Johanna Andersson	S	9a, 9b	224:-	320:-
1/6	17	✓	" (Bondg.), Nils Andersson	S	19	1701:-	1890:-
			Summa			1925:-	2210:-
			Samfälligheten E-F.				
1/6	17	✓	Oppetomten Nils Andersson	S	30-32	4903.80	5790.-
1/8	16	✓	" Dens.	S	16	635.10	730.-
			Summa			5538.90	6520.-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				% tal för gemensamma kostnader
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
1246:50						1084.90	75.340	45.42		
185:-						161.02	11.182	6.74		
223:-						194.08	13.478	8.13		
1654:50						1440:-	100.000	60.29		4.979
195:-						119.71	31.502	7.11		
424:-						260.29	68.498	15.45		
619:-						380:-	100.000	22.56		1.863
96:-						60.63	33.684	3.50		
189:-						119.37	66.316	6.89		
285:-						180:-	100.000	10.39		0.858
886.20						641.32	90.327	32.29		
94.90						68.68	9.673	3.46		
981.10						710.-	100.000	35.75		2.952

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten G-L.				
5/8	16	✓	Oppelstorp Nils Andersson	S	12-15	3519.30	4170.-
1/6	17	✓	" Dess.	S	22-29	6480.50	7540.-
1/8	52	✓	Toketorps Olof Lovg. Bröd. Larsson	S	33-39	2931.30	4726.-
11/320	56	✓	" " " Des.	S	40-43	1139.30	1490.-
10/320	55	✓	" " " Des.	S	44,45	1190.80	1560.-
11/42	310	✓	" " Kristianslg. Axel Nilsson	S	46-51	6002.40	7540.-
			Summa			21263.60	27026.-
			Samfälligheten M-Y.				
1/8	44	✓	Toketorps Landtbog. Bröd. Larsson	S	61-63	2360.-	2950.-
1/8	43	✓	" " Johanna Andersson	S	66-71	2495.30	2820.-
1/4	42	✓	" " Dess.	S	72-80	4860.60	7710.-
~~3/64~~ 1/32	53+54	✓	" Olof Lovg. Viktor Larsson	S	64-65	~~774.-~~ 1410.40	~~900.-~~ 1640.-
~~2/320~~	~~54~~		~~" " " Dess.~~	~~S~~	~~65~~	~~636.40~~	~~740.-~~
15/64	310	✓	" Västerlg. Dess.	S	81-85	3917.90	5513.-
45/128	211	✓	" " Ivar o Arvid Andersson	S	86-92a	4703.30	6387.-
1/4	24	✓	" " Axel Nilsson	S	93-98	5050.60	7300.-
1/4	12	✓	"(Anders Olofsg.) Dess.	S	99-103	2972.-	3536.-
11/42	310	✓	"(Olof Kristianslg.) Dess.	S	126-134a	3370.10	4330.-
	310.11		" -"- Dess.	S	52,53	366.40	470.-
1/8	15		" Anders Torstenslg. Gösta Hedin		54,55	296.10	420.-
1/8	14	✓	" -"- Justus Karlsson	S	56,57	994.50	1230.-
lag.	142		" -"-(Hemmet) Arnold Johansson	S	58,59	185.50	320.-
"	143		" -"- Gustav Andersson		60	88.20	140.-
1/8	14	✓	" Anders Olofsg.) Anders Andrée	S	104-106 175-178	2131.60	3337.-
1/8	15	✓	" " Dess.	S	107-108 179-180.	2025.80	3440.-
			överföres			37228.30	51340.-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				% tal för gemensamma kostnader
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	I	II				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
650.70	612.58					612.58	14.115	29	64	
1059.50	997.42					997.42	22.982	48	26	
1794.70		1209.11				1209.11	27.860	58	50	
350.70		236.27				236.27	5.444	11	43	
369.20		248.73				248.73	5.731	12	03	
1537.60		1035.89				1035.89	23.868	50	13	
5762.40	1610.00	2730.-				4340.-	100.000	209	99	17.341
	<1.00	<1.00								
590.-						454.54	3.065	21	50	
324.70						250.18	1.687	11	83	
2849.40						2195.28	14.803	103	84	
229.60						176.93	1.193			
~~126.-~~						~~97.14~~	~~0.655~~	8	37	
~~103.60~~						~~79.79~~	~~0.538~~			
1595.10						1228.96	8.287	58	13	
1680.70						1294.81	8.731	61	24	
2349.40						1733.03	11.686	81	97	
584.-						434.52	2.930	20	55	
859.90						662.46	4.467	31	33	
103.60						79.79	0.538	3	77	
123.90						95.51	0.644	4	52	
235.50						181.37	1.223	8	58	
134.50						103.66	0.699	4	90	
51.80						39.89	0.269	1	89	
1105.40						851.69	5.743	40	28	
1414.20						1089.56	7.347	51	54	
14111.70						10872.18	73.312	514	24	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			överfört			37228.30	51340.-
3 31/375	38	√	Toheltorp Olofskristianag. Justus Karlsson	S	109-115	3266.60	4330.-
2 16/125	37	√	" - - Viktor Persson	S	116a-125a	5566.50	7330.-
9 10 1	41	√	Prästbolet Tärpås pastorat arr. Brödr. Arvidsson	S	148-163	10939.50	13250.-
			Summa			57000.90	76250.-
			Samfällighetens Ä-Ö				
4 10 1	41	√	Prästbolet Tärpås pastorat arr. Brödr. Arvidsson	S	164-174	625.20	7500.-
			Samfällighetens Aa-Ao.				
9 10 1	41	√	Prästbolet Tärpås pastorat arr. Arvidsson	S	135-147	665.80	1040.-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				% tal för gemensamma kostnader
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
14111.70						10872.18	73.312	614.24		
1063.40						819.21	5.524	✓ 38.75		
1763.50						1358.57	9.161	✓ 64.27		
2310.50						1780.04	12.003	✓ 84.20		
19249.10						14830.-	100.000	701.46		57.927
9624.5 28.87										
1298.80						1140.-	100.000	✓ 47.32		3.908
3380.20						3000.-	100.000	✓ 123.17		10.172

Jäpår den 6 jan. 1940

Gustaf Lundgren

Ivar Johansson

Järpås Prästbolet.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Prästbolets Ödemarksjordar av år 1940 *i* Järpås *socken och* Skaraborgs *län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	21	0,50			10	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	0.7	1,50	1	05		
		kroklinje „	14.2	3,00	42	60		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 75 ar st.	191	0.36	68	76		
		har	145.04	0.54	78	32		
		äng och odlingsmark medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 48 ar st.	2	0.14		28		
		har	0.96	0.42		40		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „	0.2	5.-	1	-		
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad st.	1		1	-	197	41
		Överföres					207	91

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				207 91
1939		***Avvägning.***				
april	1719	*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4* ... *dagar*	3	12,00	36 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 6 *punkter pr har* ... *har*	146.-	0.50	73 —	
		avvägda punkter ... *st.*	900	0.03	27 —	
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr har* ... „				
		avvägda punkter ... „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... *km.*	14.9	2,00	29 80	
		i annan mark ... „		5,00		165 80
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 73 *ar,* ... *st.*	193	0.07	13 51	
		... *har*	146.-	0.06	8 76	22 27
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*	193	0,04		7 72
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... *dagar*	1	12,00	12 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			4 —	
		för övriga kilometer ... *st.*	9.1	1,50	13 65	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	382	0,06	22 92	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	191	0,12	22 92	75 49
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 1000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*	2.2	3.00	6 60	
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	7.9	3.50	27 65	34 25
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st.*	28	0.15	4 20	
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	73	0.25	18 25	
		... „				
		... „				22 45
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	4	3,00		12 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
		för vattenområdets areal ... *km.²*		0,02		
		dagar	1½	12,00		19 —
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*	1.5	3,50	5 25	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	1.5	1,00	1 50	
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „				
		nämligen ... *m.² sektion på* ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	6.6	6,00	39 60	
		2) „ „ över 20 „ ... „	1.9	10,00	19 —	65 35
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	268	0,03	8 04	9 04
		Överföres				640 28

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				640 28
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 -
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* km.	2.2	2,50	5 50	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m² *sektion på* „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	7.-	4,00	28 -	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m² *sektion på* „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			25 53	59 03
		***Förslag till invallning**, § 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 -	
		för särkilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		5 -
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*	900	0,01		9 —
		***Översiktskarta**, § 41*				4 50
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar st.	31	0,25	7 75	9 25
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter st.	37	0,30	11 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20		13 10
1939 okt 27 1940 jan. 19		***Utlåtande och betänkande**, § 45* sid.	7	3,00		21 -
		***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1,* dagar	2	12,00		24 -
1939 maj 6		***Särskild utredning**, § 46, mom. 2 ang. järnväg och landsväg* dagar	2	12,00		24 -
		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* dagar	1	12,00		12 —
		***Förslag enl. § 46 mom. 15**, brunnar* „	1	12,00	12 -	
		utlopp för täckt ledning „	1	12,00	12 -	
		slamficka „		12,00		24 -
		Lösen för: *Summa kronor*				848 16
		***Kopia av plankartan**, § 51*				
		1) 1:sta regalarket bladet			10 50	
		övriga regalark blad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 73 ar ägofigurer st.	193	0.10	19 30	
		har	146	0.08	11 68	
		Överföres			41 48	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			41 48	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st.	900	0,02	18 –	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	268	0,05	13 40	74 63
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall „				
		nytt avlopp eller vall „	2.2	5.–	11 00	
		ändring av befintligt avlopp „	7.–	6.–	42 –	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			22 45	
		3) broar och trummor, „ „			5 –	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	4	3,00	12 –	
					92 45	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			23 11	69 34
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	2	12,00		24 –
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	80	0,55		44 –
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50
		Summa kronor				216 47
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 –	
		~~Delgivningskostnad~~				
		~~Annonskostnader~~ ang. sammanträden			3 80	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			18 –	24 80
		~~Arvode till biträdande förrättningsmannen~~ Resor inom förrättningsområdet km.	30	0,30	9 –	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			57 60	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. dagsv.	8¾		51 25	
		Tvärningsställande av pålar			3 75	121 50
		Summa kronor				146 30
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				848 16
		Lösen för kopior och avskrifter				216 47
		Övriga förrättningskostnader				146 30
		Summa kronor				1210 93

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Hälsingands *häradsrätt.*

Järpås *den* 19 Jan. 19 40

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Gustaf Lundgren Ivar Johansson

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... 19 .....

FETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
368277

Godkänt den 19 nov 1943 230

V2

DIARIE N:r 21563

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 NOV. 1943

BEVIS

över verkställd avsyning av "Prästbolets dik-
ningsföretag av år 19 40" i Järpås
socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Lantbruksstyrelsen~~ Maj:t den 3 juli 19 42.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 11,990:--

Lån från statens avdikningslånefond „ 15,140:--

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 18 sept. 1942

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19 46

Arbetsstyrelsens ordf.: Axel Nilsson.

Adress: pr Järpås.

Vid genom assistent Stig Lundblad den 4 nov. 1943 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 26,600:-- kr, varav i räntor under arbetstiden kronor 1,071:49 och i styrelsearvoden kronor 500:--.

Skara den 5 nov. 1943.

I tjänsten:
/Sven Hallin/
Statens lantbruksingenjör.

KR. STÄMPEL EN KRONA KR.
Statens lantbruksingenjör Skaraborgs län

Bosättn. Lastn. 27323,08
Verkl. - 26600:-
Kr. 723,08
2½ % Tryg

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

1942 den 18 september

Uppgift jämlikt s tadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Prästbolets dikningsföretag av år 1940 i Järpås socken av Skaraborgs län.

Lån 15.140 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 3 juli 1942.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Järpås socken			
Orretomten	1/8	1 6	Gunhild Anderssons sterbhus
"	1/6	1 7	D:ma
"	1/8	1 9	Johanna Andersson
Toketorp Olof Larsgården	1/8	3 2	Arvid och Lars Larsson
" " "	3/64	5 3•4	Viktor Larsson
" " "	10/320	5 5	Arvid och Lars Larsson
" " "	11/320	5 6	D:ma
" " Kristiansgården	16/125	3 7	Viktor Persson
" " "	31/375	3 8	Justus Karlsson
" " "	11/42	3 10	Nils Axel Nilsson
" Landtbogården	1/4	4 2	Johanna Andersson
" "	1/8	4 3	D:ma
" "	1/8	4 4	Arvid och Lars Larsson
" Mästegården	1/4	2 4	Nils Axel Nilsson
" "	15/64	2 10	Viktor Larsson
" "	48/128	2 11	Karl Ivar och Johan Arvid Andersson
" (Anders Olofsgården)	1/4	1 2	Nils Axel Nilsson
" "	1/8	1 4	Anders Andrée
" "	1/8	1 5	D:mo
" Anders Torstensgården	1/18	1 4	Justus Karlsson
Prästbolet	1	4 1	Järpås pastorat, arr. Gunnar och Anders Arvidsson

Stockholm den 18 september 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

230
42

DIARIE N:r 17396
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 AUG. 1942

BEVIS

över verkställd besiktning av "Prästbolets dik-ningsföretag av år 19 40" i Järpås socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 3 juli 1942.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 11,990:--.

Lån från statens avdikningslånefond „ 15,140:--.

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1946.

Arbetsstyrelsens ordf.: Axel Nilsson.

Adress: Kristiansgården pr Järpås.

Vid genom undertecknad denna dag verkställd besiktning av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i en omfattning motsvarande en kostnad av 26,000:-- kronor eller c:a 95 procent av den beräknade totalkostnaden.

Skara den 26 aug. 1942.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

KR. STEMPEL EN KRONA KR.

Statens lantbruksingenjör
Skaraborgs län

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

Utdrag ur:

Protokoll vid sammanträde med styrelsen för "Prästbolets dikningsföretag av år 1940" i Järpås socken.

Den 15 augusti 1942 i Kristiansgården.

Närvarande: Undertecknad såsom ordförande och ledamöterna Gunnar Arvidsson samt Gustaf Andersson.

§ 1

Uppdrogs åt ordföranden att för företagets räkning underteckna kontrakt med Kungl.Lantbruksstyrelsen angående företagets utförande och erhållande av statsunderstöd m.m.

= =

= =

Som ovan

Axel Nilsson

Justeras:

Gunnar Andersson

Gustaf Andersson

Bestyrkes:

Axel Nilsson.

Avskrift.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i "Prästbolets dikningsföretag av år 1940" i Järpås socken för val av styrelse.

Den 19 januari 1940 i Prästbolet.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör och följande delägare:

Gunnar o. Anders Arvidsson, Justus Karlsson, Viktor Persson, Axel Nilsson, Gösta Hedin, Ivar Andersson, Viktor Larsson, Gustaf Andersson, Nils Andersson, Arvid Larsson.

§ 1.

Beslöts att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

§ 2.

Till styrelseledamöter valdes Axel Nilsson, Kristiansg., med Arvid Larsson, Bondegården, som suppleant, Gunnar Arvidsson, Prästbolet, med Viktor Persson som suppleant och Gustav Andersson, Orretomten, med Nils Andersson som suppleant.

§ 3.

Till styrelsens ordförande utsågs Axel Nilsson.

§ 4.

Uppdrogs åt ordföranden att till företaget i dess helhet söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

17397
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 AUG. 1942
R 5*0836

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

"Prästbolets dikningsföretag av år 1940"

i Järpås socken av Skaraborgs län;

upprättat år 1940

av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd lika efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 3 juli 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Gjalmar Svensson.

BETÄNKANDE

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Prästbolets dikningsföretag av år 1940" i Järpås socken av Skaraborgs län.

Belägenhet. Området är beläget omedelbart nordost om Järpås municipalsamhälle och angives å översiktskartan i synehandlingarna med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 19 januari 1940 avslutad syn enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej anförts /bil. a/. Av företaget beröres bl.a. ecklesiastika lönebostället 1 mtl Prästbolet 4 1/1. Enl. protokollsutdrag /bil. c/ från stämma med Järpås pastorats kyrkoråd ha vederbörande arrendatorer erhållit tillstånd att söka avdikningslån, och ansökan om godkännande har ingått till Skara Stiftsnämnd, men sådant godkännande har vid betänkandets upprättande ej hunnit erhållas.

(numera bil. c 1)

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Av företaget beröres Lidköping-Håkantorps järnväg. Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen har granskat och godkänt förslaget i vad det berör järnvägen /se synehandlingarna sid. 83/.

Redogörelse inför länets täckdikningsnämnd över kostnader, förbättringsvärden och jordartsförhållanden har jämlikt lantbruksingenjörsinstruktionens bestämmelser lämnats utan att från nämndens sida föranleda någon erinran mot företagets understödjande av statsmedel /bil. b I-VIII /.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1946.

Företagets areal, kostnad och båtnad framgår av bifogad tabell/bil.d/.

Statsunderstöd. Enligt bifogat protokoll, fört vid sammanträde den 19 jan. 1940 med företagets delägare /bil. f/ hava dessa uppdragit åt arbetsstyrelsens ordförande att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Flertalet delägare i företaget hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget enl. bifogad föreningsskrivelse bil. g. En delägare har därvid representerats av ombud. Skriftlig fullmakt för detta ombud bifogas /bil. h/. Bifogade tabell /bil. e/ utvisar varje särskild delägares andel i

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 11.990:-- kronor från statens avdikningsanslag och 15.140:-- kronor från statens avdikningslånefond.

Vid detta betänkande fogas ytterligare:

I. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 5 blad plan-, profil- och sektionsritningar.
II. Förteckning över lånesökande och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknats utgå /ej inhäftad/.
III. Arvodesräkning för utredning om statsunderstöd /bil. 1/.

Skara i januari 1940.

/Sven Hallin/
Statens lantbruksingenjör.

Kostnadssammandrag.

	Kostnad kr öre	Summa kr öre
Torrläggningskostnad.		
Arbets- och materielkostnad	25532:11	
Ersättningar	487:89	26020:--
Förrättningskostnad.		
Kostnad för syneförrättningen	1210:93	
" " utredningen angående statsunderstöd	92:15	1303:08
Summa		27323:08

Skara i januari 1940.
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden

för företaget beräknats till 27:323 kronor 8 öre, varav på låntagarnas andel 26:988 kronor 1 öre.

Stockholm den 3 juli 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Gjalmar Torsman.

Bil. a.

Diariebevis.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 19 januari 1940 avslutad syneförrättningen rörande torrläggning av mark, tillhörande Prästbolet i Järpås socken, Skaraborgs län /Prästbolets dikningsföretag av år 1940/; betygar Vänersborg i Västerbygdens Vattendomstols kansli den 27 maj 1940.

Einar Weiss.

Vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre.

Avskrift.

b I 5

REDOGÖRELSE

för Prästbolets dikningsföretag av år 1940

i Järpås socken

av Skaraborgs län, omfattande 8 samfällighet er.

Samf. A - D

Åker	9.33	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	9.33	har

Markens blivande värde i medeltal 1000:-- kronor pr har.

" " " högst 1000:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 1654:50 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 1440:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 19 jan. 1940.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Axel Nilsson

Adress: Kristiansg., Järpås

Anm.:

Skara den 19 jan. 1940

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
292586

Avskrift. 6

II
b

REDOGÖRELSE

för Prästbolets diknings- företag av år 19 40

i Järpås sock en

av Skaraborgs län, omfattande 8 samfällighet er.

Samf. B - B I

Åker 3.62 har

Äng och odlingsmark "

Annan duglig mark "

Tillsammans 3.62 har

Markens blivande värde i medeltal 1000:-- kronor pr har

" " " högst 1000:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 619:-- kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 380:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 19 jan. 1940.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Axel Nilsson

Adress: Kristiansg., Järpås

Anm.:

Skara den 19 jan. 1940.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
92586

Avskrift. 7

III
b

REDOGÖRELSE

för Prästbolets dikningsföretag av år 1940

i Järpås socken

av Skaraborgs län, omfattande 8 samfällighet er.

Samf. C - C I

Åker	2.21	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	2.21	har

Markens blivande värde i medeltal 1000:-- kronor pr har

" " " högst 1000:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 285:-- kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 180:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 19 jan. 1940.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Axel Nilsson

Adress: Kristiansg., Järpås

Anm.:

Skara den 19 jan. 1940.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
292586

Avskrift. 8

IV b

REDOGÖRELSE

för Prästbolets dikningsföretag av år 1940

i Järpås socken

av Skaraborgs län, omfattande 8 samfälligheter.

Samf. E - F

Åker	6.52	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	6.52	har

Markens blivande värde i medeltal 1000:-- kronor pr har

" " " högst 1000:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 981:10 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 710:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 19 jan. 1940.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Axel Nilsson

Adress: Kristiansg., Järpås

Anm.:

Skara den 19 jan. 1940

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
292586

Avskrift. 9

b V

REDOGÖRELSE

för Prästbolets dikningsföretag av år 1940

i Järpås socken

av Skaraborgs län, omfattande 8 samfällighet er.

Samf. G - L

Åker	27.32	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	27.32	har

Markens blivande värde i medeltal 990:-- kronor pr har

" " " högst 1000:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 5762:40 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 4340:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 19 jan. 1940.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Axel Nilsson

Adress: Kristiansg., Järpås

Anm.:

Skara den 19 jan. 1940.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Fnl. uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA
202586

Avskrift.

10

VI
b

REDOGÖRELSE

för Prästbolets dikningsföretag av år 1940

i Järpås sock

av Skaraborgs län, omfattande 8 samfällighet er.

Samf. M - Y

Åker	78.45	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	78.45	har

Markens blivande värde i medeltal 960:-- kronor pr har

" " " högst 1000:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 19249:10 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 14830:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 19 jan. 1940.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Axel Nilsson

Adress: Kristiansg., Järpås

Anm.:

Skara den 19 jan. 1940

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

Avskrift.

VII
b

REDOGÖRELSE

för Prästbolets dikningsföretag av år 1940

i Järpås socken

av Skaraborgs län, omfattande 8 samfällighet er.

Samf. Ä - Ö

Åker	7.55	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	7.55	har

Markens blivande värde i medeltal 1000:-- kronor pr har

" " " högst 1000:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 1298:80 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 1140:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 19 jan. 1940.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Axel Nilsson

Adress: Kristiansg., Järpås

Anm.:

Skara den 19 jan. 1940.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enl. uppdrag.

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

Avskrift.

VIII b

REDOGÖRELSE

för Prästbolets dikningsföretag av år 1940

i Järpås socken

av Skaraborgs län, omfattande 8 samfällighet er.

Samf. Aa - Ab

Åker 10.04 har

Äng och odlingsmark "

Annan duglig mark "

Tillsammans 10.04 har

Markens blivande värde i medeltal 1000:-- kronor pr har

" " " högst 1000:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 3380:20 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 3000:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 19 jan. 1940.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Axel Nilsson

Adress: Kristiansg., Järpås

Anm.:

Skara den 19 jan. 1940

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enl. uppdrag:
Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
192586

Bil. c.

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Järpås pastorats kyrkoråd 27/12 1940.

§ 4.

Arrendatorerna Gunnar och Anders Arvidsson erhöllo begärd tillåtelse att/till täckande av för Prästbolet n:r 1 beräknade kostnader vid utförande av nämnda hemman berörande dikningsföretag söka lån från avdikningslånefonden.

Rätt utdraget av det justerade protokollet - justeringen kungjord i Järpås och Häggesleds kyrkor den 29/12 1940.-

betygar

Sven Svensson.

Bil. c I

Skara Stiftsnämnd.

Statens lantbruksingenjör Sven Hallin.

Hos stiftsnämnden har Ni - med förmälan att arrendatorerna av ecklesiastika lönebostället Prästbolet 4 1 i Järpås socken Gunnar Arvidsson och Anders Arvidsson ämnade söka lån ur statens avdikningslånefond för bestridande av kostnaderna för boställets deltagande i "Prästbolets dikningsföretag av år 1940" - anhållit, att stiftsnämnden ville lämna tillstånd härtill.

Yttrande i ärendet har avgivits av vederbörande boställsnämndsordförande.

Med stöd av nådiga kungörelsen den 14 juni 1901 angående rätt för innehavare av civil- eller ecklesiastikstaten anslaget boställe eller hemman att vinna delaktighet i odlingslån med med mera medgiver stiftsnämnden, att lån må sökas för ovannämnda boställes räkning till bestridande av ifrågavarande torrläggningskostnader.

Skara stiftsnämnd den 24 februari 1941.

Å stiftsnämndens vägnar:

Gustaf Ljunggren.

Bengt Gierup.

Bil. d.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
		Hela företaget.				
A - D I	9.33		9.33	1504:87	1654:50	0.91
B - B I	3.62		3.62	404:28	619:--	0.65
C - C	2.21		2.21	191:18	285:--	0.67
E - F	6.52		6.52	748:47	981:10	0.76
G - L	27.32		27.32	4565:97	5762:40	0.79
M - Y	78.45		78.45	15584:84	19249:10	0.81
Ä - Ö	7.55		7.55	1190:93	1298:80	0.92
Aa - Ab	10.04		10.04	3132:54	3380:20	0.93
Summa	145.04		145.04	27323:08	33230:10	
		Lånesökandenas andel.				
A - D I	9.33		9.33	1504:87	1654:50	
B - B I	3.62		3.62	404:28	619:--	
C - C	2.21		2.21	191:18	285:--	
E - F	6.52		6.52	748:47	981:10	
G - L	27.32		27.32	4565:97	5762:40	
M - Y	77.10		77.10	15249:77	18835:30	
Ä - Ö	7.55		7.55	1190:93	1298:80	
Aa - Ab	10.04		10.04	3132:54	3380:20	
Summa	143.69		143.69	26988:01	32816:30	

Skara i januari 1941.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Järpås socken.	Samf. A - D.						
1/8	9 1		Orretomten	Johanna Andersson	5	25			5	25
1/8	6 1		" /Bondeg./	Gunhild Anderssons st.	1	85			1	85
1/6	7 1		" "	Dets.	2	23			2	23
				Samf. B - B. I						
1/8	9 1		Orretomten	Johanna Andersson		65				65
1/6	7 1		" /Bondeg./	Gunhild Anderssons st.	2	97			2	97
				Samf. C - C. I						
1/8	9 1		Orretomten	Johanna Andersson		32				32
1/6	7 1		" /Bondeg./	Gunhild Anderssons st.	1	89			1	89
				Samf. E - F.						
1/6	7 1		Orretomten /Bondeg./	Gunhild Anderssons st.	5	79			5	79
1/8	6 1		" "	Dets.		73				73
				Samf. G - L. Avdelning I och II.						
1/8	6 1		Orretomten /Bondeg./	Gunhild Anderssons st.	4	17			4	17
1/6	7 1		" "	Dets.	7	54			7	54
1/8	2 5		Toketorp Olof Larsg.	Bröd. Larsson	5	02			5	02
11/320	6 5		- " -	Des.	1	49			1	49
10/320	5 5		- " -	Des.	1	56			1	56
11/42	10 3		Toketorp Olof Kristiansg.	Axel Nilsson	7	54			7	54
				Samf. M - Y.						
1/8	4 4		Toketorp Lantbog.	Bröd. Larsson	2	95			2	95
1/8	3 4		" "	Johanna Andersson	2	82			2	82
1/4	2 4		" "	Dens.	7	71			7	71
3/64	3+4 5		Toketorp Olof Larsg.	Viktor Larsson	1	64			1	64
15/64	10 2		" Nästeg.	Dens.	5	89			5	89
45/128	11 2		" "	Ivar o. Arvid Andersson	6	56			6	56
1/4	4 2		" "	Axel Nilsson	7	62			7	62
1/4	2 1		" /Anders Olofsg./	Dens.	3	93			3	93
11/42	10 3		" /Olof Kristiansg./	Dens.	4	23			4	23
	10,11 3		" - " -	Dens.		47				47
1/8	5 1		" /Anders Torstensg./	Gösta Hedin		42				42

1246	50	1084	90	45	42	3	45	1133	77	0.91	46.85	531	17	602	60
185	--	161	02	6	74		51	168	27	"	"	78	83	89	44
223	--	194	08	8	13		62	202	83	"	"	95	03	107	80
195	--	119	71	7	11		54	127	36	0.65	37.75	48	08	79	28
424	--	260	29	15	45	1	18	276	92	"	"	104	54	172	38
96	--	60	63	3	50		26	64	39	0.67	38.45	24	76	39	63
189	--	119	37	6	89		53	126	79	"	"	48	75	78	04
886	20	641	32	32	29	2	45	676	06	0.76	41.60	281	24	394	82
94	90	68	68	3	46		27	72	41	"	"	30	12	42	29
										0.79	42.65				
650	70	612	58	29	64	2	26	644	48			274	87	369	61
1059	50	997	42	48	26	3	67	1049	35			447	55	601	80
1794	70	1209	11	58	50	4	45	1272	06			542	53	729	53
350	70	236	27	11	43		87	248	57			106	02	142	55
369	20	248	73	12	03		92	261	68			111	61	150	07
1537	60	1035	89	50	13	3	81	1089	83			464	81	625	02
590	--	454	54	21	50	1	64	477	68	0.81	43.35	207	07	270	61
324	70	250	18	11	83		90	262	91	"	"	113	97	148	94
2849	40	2195	28	103	84	7	90	2307	02	"	"	1000	09	1306	93
229	60	176	93	8	37		64	185	94	"	"	80	60	105	34
1595	10	1228	96	58	13	4	42	1291	51	"	"	559	87	731	64
1680	70	1294	81	61	24	4	66	1360	71	"	"	589	87	770	84
2249	40	1733	03	81	97	6	24	1821	24	"	"	789	51	1031	73
564	--	434	52	20	55	1	56	456	63	"	"	197	95	258	68
859	90	662	46	31	33	2	38	696	17	"	"	301	79	394	38
103	60	79	79	3	77		29	183	85	"	"	36	35	--	
123	90	95	51	4	52		34	100	37	"	"	43	51	--	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

403147

1/18	1 4		Toketorp And.Torstensg.	Justus Karlsson	1	23			1	23
läg.	1 42		- " -	Arnold Johansson		32				32
"	1 43		- " -	Gust. Andersson		14				14
1/8	1 4		Toketorp Anders Olfosg.	Anders André	3	67			3	67
1/8	1 5		" " "	Dens.	3	94			3	94
31/375	3 8		" Olof Kristiansg.	Justus Karlsson	4	33			4	33
16/125	3 7		" " "	Viktor Persson	7	33			7	33
1	4 1		Prästbolet	Järpås pastorat arr.Bröd.Arvidsson	13	25			13	25
				Samf. Ä - Ö.						
1	4 1		Prästbolet	Järpås pastorat arr.Bröd.Arvidsson	7	55			7	55
				Samf. Aa - Ab.						
1	4 1		Prästbolet	Järpås pastorat arr.Bröd.Arvidsson	10	04			10	04
				Summa	145	04			145	04

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
235	50	181	37	8	58		65	190	60	0.81	43.35	82	63	107	97
134	50	103	66	4	90		37	108	93	"	"	47	22	-	-
51	80	39	89	1	89		14	41	92	"	"	18	17	-	-
1105	40	851	69	40	28	3	07	895	04	"	"	388	--	507	04
1414	20	1089	56	51	54	3	92	1145	02	"	"	496	37	648	65
1063	40	819	21	38	75	2	95	860	91	"	"	373	20	487	71
1763	50	1358	57	64	27	4	89	1427	73	"	"	618	92	808	81
2310	50	1780	04	84	20	6	42	1870	66	"	"	810	93	1059	73
1298	80	1140	--	47	32	3	61	1190	93	0.92	47.20	562	12	628	81
3380	20	3000	--	123	17	9	37	3132	54	0.93	47.55	1489	52	1643	02
33230	10	26020	--	1210	93	92	15	27323	08			11997	57	15135	69

Skara i januari 1941.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. f.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i "Prästbolets dikningsföretag av år 1940" i Järpås socken för val av styrelse.

Den 19 januari 1940 i Prästbolet.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör och följande delägare:

Gunnar o. Anders Arvidsson, Justus Karlsson, Viktor Persson, Axel Nilsson, Gösta Hedin, Ivar Andersson, Viktor Larsson, Gustaf Andersson, Nils Andersson, Arvid Larsson.

§ 1.

Beslöts att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

§ 2.

Till styrelseledamöter valdes Axel Nilsson, Kristiansgården, med Arvid Larsson, Bondegården, som suppleant, Gunnar Arvidsson, Prästbolet, med Viktor Persson som suppleant och Gustav Andersson, Orretomten, med Nils Andersson som suppleant.

§ 3.

Till styrelsens ordförande utsågs Axel Nilsson.

§ 4.

Uppdrogs åt ordföranden att till företaget i dess helhet söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Bilaga g.

FÖRENING

Undertecknade delägare i "Prästbolets dikningsföretag av år 1940" inom Järpås socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Järpås den 30 dec. 19 40.

Anders André — Wicktor Persson

F.J. Karlson — Arvid Larsson

Lars Larsson

Gunhild Anderssons stbh. Nils Andersson för Börje, Inga-Lisa, Gerd gm Bertil Persson såsom tilf. god man.

Ivar Anderson Arvid Anderson genom Ivar Andersson enl. fullmakt.

Wiktor Larsson — Johanna Andersson

Gunnar Arvidsson — Anders Arvidsson

Arrendatorer för Prästbolet.

Ovanstående personers egenhändiga namnteckningar bevittnas av:

Axel Nilsson — Erik Nilsson

adr. Kristiansgården

Järpås

Axel Nilsson

Axel Nilssons egenhändiga namnteckning bevittnad:

Gustaf Andersson — Gunnar Arvidsson

adr. Orretomten — adr. Prästgården

Järpås — Järpås

Bil. h.

F U L L M A K T

för Ivar Andersson eller den, han i sitt ställe förordnar, att till min andel i "Prästbolets dikningsföretag av år 1940" söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Båsenberga Vingåker den 8 mars 1940.

Arvid Andersson

Bevittnas:

Elis Olsson
Vårdhemmet Båsenberg
Vingåker.

Ruth Jonsson
Vårdhemmet Båsenberga
Vingåker.

20 Bil. 2.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Prästkolets dikningsföretag av år 1940

inom Järpås socken

av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i 2 exemplar	à		
§ 43. Betänkande, sid. 3	„ 3:-	9	-
§ 44. Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ 3.- + 2.- + 16.- + 1.60	„ ~~12:-~~	22	60
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar, ~~förteckning över fastigheter, för vilka~~ plan sökes m. m.	dagar 1½ „ 12:-	18	-
~~§ 49. Kopia av plankartan å väv~~ Rätegörelse för täckdikningsnämnden sid. 8 à 3.-		24	-
§ 52. „ „ profiler och sektioner			
§ 53. „ „ bro- och trumritningar			
§ 55. Avskrift ~~av synehandlingar~~ och betänkande m. m. sidor 21	~~0.75~~ 0.55 „	11	55
Inhäftning av handlingar		1	—
Diariebevis, utlägg		3	-
Kommissionärsarvode		3	—
Summa Kronor:		92	15

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Källands häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 8 febr. 1941

Sven Hamin.
Statens lantbruksingeniör.

Kronor ..... kvitteras:

Skara den ..... 19 .....

Vidimeras ex officio: