



Akt nr:
R-E1a-0839

AU\$R-E1a-0839

206
vil.

264
42

skuldfritt. inte i sk.

DIARIE Nr 15249
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 AUG. 1943

R 5-0839

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 27 augusti 1942 till
Rosenviks invallningsföretag av år 1939 i Udenäs socken av
SKARABORGS LÄN

H. Lund.

beviljat dels *statsbidrag* med tjugotusennittio (21.090)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med tjugotusennittio (20.090)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm vid
syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelsen för
~~troendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder oss mig

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1949,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

1949

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Sämn, Uddenäs den *15/7* 19 *43*

Axel Andersson

Att *häresdomare Axel Andersson*,
Sämn, Uddenäs

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Arvid Långqvist *Tyra Johansson*
Thorsnäs *Uddenäs*
Adress Adress

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift

R

5★0839

DIARIE

11323
22 JUL 1943

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

Handlingar angående MAJ 1944

Rosenviks invallningsföretag av år 1939

i Undenäs socken av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1939 av

Inskr. i vattenb.

Ernst Öfverholm. d. 3/1, 1944

Statens e. lantbruksingenjör.

N. G. 62/1.

Avskrift.



Protokoll, fört vid sammanträden under

syneförrättning enligt vattenlagen för in-
vallning och dikning av mark tillhörande

Sannum, Näs, Näs Torkelsgården och Backen i

Udenäs socken av Skaraborgs län.

Den 22 juli 1938.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning
/Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga
denna syneförrättning, hade genom i Udenäs sockens kyrka uppläst och
i "Tidning för Skaraborgs län" införd kungörelse /Bil. 3 a och 3 b/
sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag
klockan 10 hos Oscar Andersson, Rosenvik, varjämte särskilda under-
rättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning
/Bil. 4/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädes-
kommit skiftesgodemännen

Johan Johansson, Fräckestad, Udenäs, och

Jonas Jonsson, Svanvik,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Axel Andersson, Sannum, såsom ombud för sin faders sterbhus,

Oscar Andersson, Rosenvik,

Johan Carlsson, Vång,

Oskar Hedén såsom ombud för Carl Johanssons sterbhus, Näs Torkelsgår-
den 1²,

2

såsom övriga sakägare:

Ordföranden i styrelsen för Skaraborgs läns östra vägdistrikt, Axel
Andersson, Sannum,

Kyrkovärden Erik Thorsell, Thorsjöhult, såsom ombud för Udenäs
pastorat, enl. protokollsutdrag /Bil. 6 a/.

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättningsman-
nen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot
förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs
ej förefinnas.

§ 3.

Carl Persson för $\frac{1}{2}$ mtl. Näs 2³, Johan Carlsson för $\frac{1}{2}$ mtl. Näs
Torkelsgården 1³, Oscar Hedén för Carl Johanssons sterbhus tillhöriga
 $\frac{1}{2}$ mtl. Näs Torkelsgården 1² och Oscar Andersson, Rosenvik, hade in-
gått förening med ursprungliga sökanden till förrättningen genom
särskild skrivelse, vilken upplästes och vitsordades medelst syne-
männens påskrift. /Bil. 5/.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvä-
rade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhål-
landena undersöktes. Sökandena yrkade, att det ifrågavarande markom-
rådet skulle invallas mot sjön Viken samt att inom invallningsområdet
avloppsdiken skulle upptagas till sådant djup och sådana dimensioner,
att markerna kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

3.
§ 5.

Upplystes att det s. k. Kyrkekärret, tillhörande Undenäs församling, komme att beröras av företaget.

§ 6.

Upplystes att de vägtrummor, som berördes av företaget, voro byggda eller omlagda efter år 1880.

§ 7.

Beslöts att företaget skulle påbörjas senast år 1940 och vara fullbordat senast den 1 september 1945.

§ 8.

Ersättning yrkades för mark, som åtgår till avlopp och avlopps breddning samt för intrång av jordupplag.

§ 9.

Intressenterna yrkade erforderligt antal ägobroar.

§ 10.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 40 dagsverken, vilka skulle gäldas med 5:- kronor pr dagsverke eller sammanlagt kronor 200:-.

§ 11.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom underrättelse komme att lämnas genom brev-kort.

§ 12.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Jonas Jonsson

Joh. Johanson

Biträdande gode män.

Den 28 april 1939.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synemän och följande sakägare:

Kyrkovärden Eric Thorsell, Thorsjöhult, såsom ombud för Udenäs församling och pastorat,

Häradsdomare Axel Andersson, Sannum, såsom ombud för Oskar och Klara Anderssons sterbhus, enl. fullm. /Bil. 6 b - c/,

Ordföranden i styrelsen för Skaraborgs läns östra vägdistrikt, häradsdomare Axel Andersson, Sannum,

Oscar Andersson, Rosenvik,

Johan Carlsson, Vång,

Bertil Karlsson, Torkelsgården, ny ägare till Näs Torkelsgården 1²,

Frans Almskog, Näs.

§ 13.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna, ersättningar och jordvärderingen samt för kostnadernas fördelning. Arbetsbeskrivningen upplästes.

§ 14.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /Bilaga F/.

§ 15.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 16.

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes häradsdomare Axel Andersson, Sannum, Udenäs, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Oscar Andersson, Rosenvik, och Johan Carlsson, Vång. Till styrelsesuppleant valdes Bertil Karlsson, Torkelsgården.

§ 17.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes godsägare Erik Thorsell, Thorsjöhult, och lantbrukare Frans Almskog, Näs.

§ 18.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av häradsdomare Axel Andersson, Sannum, Udenäs.

§ 19.

Styrelsen bemyndigades att å delägarnas i företaget vägnar upptaga tillfälliga lån intill ett belopp av tjugutusen /20000/ kronor för gäldande av förrättningskostnaderna och för arbetenas bedrivande intill dess statsunderstöd blir tillgängligt.

§ 20.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Rosenvik den 28 april 1939.

Jonas Jonsson

Joh. Johanson

Ernst Öfverholm

Biträdande gode män.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 1.

D. & V.D. nr 79 - 21
1935

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Sannum nr 1 och 2 samt Lybäck 1 i Undenäs socken av Skaraborgs län.

Inga andra fastigheter kunna ytterligare förväntas bli av företaget berörda.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Karlsborg.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till undertecknad, adress Sannum pr Undenäs. Telefon: Undenäs 5.

Sannum den 11 dec. 1935.

Axel Andersson

- - - - -

Bilaga 2 a.

D. & V.D. nr 79 - 21
1935

D. & V.D. nr 64 - 39
1936

F ö r o r d n a n d e .

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införförväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 14 december 1935.

Carl Mannerfelt

Leo Wohlstein

F ö r o r d n a n d e.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 27 augusti 1936.

Carl Mannerfelt

Einar Johnson

- - - - -

Bilaga 3 a.

K U N G Ö R E L S E.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Sannum, Näs, Näs Torkelsgården och Backen i Undenäs socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken i samband med invallning mot sjön Viken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Oscar Andersson, Rosenvik, fredagen den 22 juli 1938 klockan 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förutom ovanstående hemman torde även eckl. lönebost. $\frac{1}{2}$ mtl.

Vång nr 2 komma att beröras av förrättningen.

Skara den 28 juni 1938.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Undenäs sockens

kyrka den 3 juli 1938 betygas:

Arthur Tegborg

kyrkoherde.

- - - - -

Bilaga 3 b.

A.-B. TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN

Mariestad den 1/7 1938.

Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm, Skara.

1938			Cm.	Ggr	
Juli	1	Kung. ang. torrläggning	8	1	<u>12:-</u>
			Kr.		<u>12:-</u>

- - - - -

Bilaga 4.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Oscar Andersson, Rosen-
vik, Undenäs, fredagen den 22 juli 1938 klockan 10 för torrläggning
av mark tillhörande Sannum m. fl. hemman i Undenäs socken av Skara-
borgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap.

vattenlagen avsänts den 29 juni 1938 till:

Skiftesgodemannen Johan Johansson, Fräckestad, Undenäs,

Skiftesgodemannen Elias Persson, Skeppshult, Undenäs,

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län beträffande eckl.

lönebost. $\frac{1}{2}$ mtl. Vång nr 2,

Axel Andersson, Sannum, Undenäs,

Johan Carlsson, Vång, Undenäs,

Oscar Andersson, Rosenvik, Undenäs,

Carl Johanssons sterbhus /Oscar Hedén/, Undenäs,

Frans Almskog, Näs, Undenäs.

Skara den 29 juni 1938.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

F Ö R T E C K N I N G

öfver underrättelser angående sammanträde hos Oscar Andersson, Rosen-
vik, Udenäs, fredagen den 28 april 1939 klockan 10, vilka underrät-
telser avsänts den 14 april 1939 till

Skiftesgodemannen Johan Johansson, Fräckestad, Udenäs,
Skiftesgodemannen Jonas Jonsson, Svanvik,
Kyrkovärden Erik Thorsell, Thorsjöhult, såsom ombud för Udenäs pas-
torat,

Axel Andersson, Sannum, Udenäs,

Oscar Andersson, Rosenvik, Udenäs,

Johan Carlsson, Vång, Udenäs,

Oskar Hedén, Udenäs,

Frans Almskog, Näs, Udenäs,

Ordföranden i styrelsen för Skaraborgs läns östra vägdistrikt, gods-
ägaren Axel Andersson, Sannum, Udenäs.

Skara den 14 april 1939.

Ernst Öfverholm.

- - - - -

Bilaga 5.

F ö r e n i n g.

Undertecknade delägare i det företag, som avser torrläggning av
vattenbesvärade marker tillhörande Sannums egendom i Udenäs socken av
Skaraborgs län, göra härmed gemensam sak med sökanden till förrätt-
ningen och yrka, att företaget utsträcket så, att möjlighet till ända-
målsenlig torrläggning beredes våra marker.

Udenäs den 29 augusti 1937.

Oscar Andersson

Carl Persson

Joh. Carlsson

Oscar Hedén

för ½ mtl. Näs Torkelsgården

för Carl Johanssons sterbhus

Förestående föreningsskrivelse har denna dag upplästs under
syneförrättningssammanträde.

Undenäs den 22 juli 1938.

Ernst Öfverholm

Johan Johansson

Jonas Jonsson

- - - - -

Bilaga 6 a.

Utdrag ur protokoll, fört vid
sammanträde med Undenäs pastoratskyrko-
råd den 10 juli 1938. Närvar.: Hrr A. An-
dersson, E. Thorsell, Joh. Johansson,
Bertil Olofsson, Markussen och under-
tecknad ordf.

§ 1.

För att bevaka pastoratets rätt vid syneförrättning enl. vatten-
lagen å Rosenvik den 22 juli 1938 kl. 10 f.m. evad denna förrättning
berör $\frac{1}{2}$ mtl. Vång nr 2 valdes Kyrkovärden Erik Thorsell, Thorsjöhult.
Till suppleant valdes Kamrer F. Carlsson, Sätra.

Justerat:

Undenäs som ovan

Axel Andersson

Kurt Larsson

B. Olofsson

v. pastor

Rätt utdraget betygar: Undenäs den 15 juli 1938.

Kurt Larsson

v. pastor

F U L L M A K T

för Axel Andersson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Sannum m.fl. hemman i Udenäs socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmåles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Sannum den 27 april 1939

Erik Anderson.

Bevittnas:

Karin Andersson

Tyra Johansson

- - - - -

F U L L M A K T

för Axel Anderson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Sannum m.fl. hemman i Udenäs socken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmåles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hässleholm den 27 april 1939.

Ellen Bjerling

Reinhold Bjerling

Bevittnas:

Thure Månsson

Karl A. Karlsson.

- - - - -

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
1	1	} <i>allt mammal</i>	<u>Vudenis socken</u>	<u>Oske och Skur</u>	
1	2		Lammur	<u>Rudrissens ställe</u>	
1	1		Lammur	äker, mylla på lura	1
14	1		Lysvik	" "	2
				rdl. mark, "	3
				" "	4
				" , dynt på lura, skogst.	5
				" " "	6
				" " "	7
				" "	8
				" "	9
				" "	10
				" , skogst.	11
				" "	12
				" "	13
				" "	14
				" "	15
				ing.	16
				"	17
				"	18
				"	19
				"	20
				"	21
				"	22
				"	23
				<u>Lammur:</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äg och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	62							590	365	80	1100	600	-	410	254	20
	32							340	108	80	1100	320	-	660	211	20
		59						250	147	50	1000	590	-	750	442	50
		82						220	180	40	1000	820	-	780	639	60
		61						50	30	50	800	488	-	750	457	50
	3	34						50	167	-	800	2672	-	750	2505	-
	5	10						50	255	-	800	4080	-	750	3825	-
	1	38						50	69	-	800	1104	-	750	1035	-
	3	25						70	227	50	1000	3250	-	930	3022	50
	2	39						70	167	30	1000	2390	-	930	2222	70
		86						50	43	-	800	688	-	750	645	-
	1	60						50	80	-	800	1280	-	750	1200	-
		62						20	12	40	900	558	-	880	545	60
		21						20	4	20	900	189	-	880	184	80
		30						20	6	-	900	270	-	880	264	-
						28		-			-			-		
						17		-			-			-		
						11		-			-			-		
						14		-			-			-		
						12		-			-			-		
						08		-			-			-		
						09		-			-			-		
						09		-			-			-		
94	21	07				1	08		1864	40		19319	-		17454	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
ans.	1 ¹		Näsön och Eke- kullen	<u>Oscar Andersson</u> skog, fäile. ij rdb. mark, dyjnt på lura <u>Summa:</u>	24 25
1/2	4 ²		Buckum	<u>Oscar Andersson</u> rdb. mark, dyjnt på lura " " äker, mylla på lura " " " " " " rdb. mark, dyjnt på lura " " " " skog, fäile. ij insp. " " " " " " <u>Summa:</u>	26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37a 37b 38
1/2	4 ³		Buckum	<u>Oscar Andersson</u> rdb. mark, dyjnt på lura " " äker, mylla på lura " " " " " " " " <u>Örnfrö:</u>	39 40 41 42 43 44

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						62		-			-			-		
		1	10					50	55	-	1000	1100	-	950	1045	-
		1	10			62			55	-		1100	-		1045	-
		2	20					70	154	-	1000	2200	-	930	2046	-
		1	70					50	89	-	1000	1780	-	950	1691	-
40								70	33	60	1000	480	-	930	446	40
20								70	14	-	1000	200	-	930	186	-
04								540	21	60	1000	40	-	460	18	40
14								500	70	-	1000	140	-	500	70	-
		02						100	3	-	1000	20	-	900	18	-
		05						100	5	-	1000	50	-	900	45	-
		06						100	6	-	1000	60	-	900	54	-
						21		-			-			-		
						12		-			-			-		
						1	39	-			-			-		
						16		-			-			-		
						42		-			-			-		
86	4	11				2	30		395	20		4970	-		4574	80
		09						70	6	30	1000	90	-	930	83	70
		02						110	2	20	1000	20	-	890	17	80
06								590	35	40	1000	60	-	410	24	60
80								500	400	-	1000	500	-	500	400	-
94								380	357	20	1000	940	-	620	582	80
2	50							70	140	-	1000	2000	-	930	1820	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				Örnfrid:	
				åker, mylla på lura	45
				" "	46
				odl. mark, dyjnt på lura	47
				" "	48
				väg	49
				<u>Summa:</u>	
1/2	1 ²		Näs Inkerlegården	<u>Pentil Andersson</u>	
				åker, mylla på lura	50
				" "	51
				" "	52
				" "	53
				" "	54
				" "	55
				" "	56
				" "	57
				odl. mark, dyjnt på lura	58
				" "	59
				lågfl. mark	60
				väg	61
				<u>Summa:</u>	
1/2	1 ³		Näs Inkerlegården	<u>Johan Carlsson</u>	
				åker, mylla på lura	62
				" "	63
				" "	64
				" "	65
				" "	66
				Örnfrid:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	26							90	23	40	1000	260	-	910	286	60
	35							70	24	50	1000	350	-	930	325	50
		12						50	6	-	1000	120	-	950	114	-
		1	86					70	74	20	1000	1060	-	930	985	50
						24		-			-			-		
4	41	1	29			24			1069	20		5700	-		4630	50
	28							500	140	-	1000	280	-	500	140	-
	48							590	283	20	1000	480	-	410	196	30
1	12							130	145	60	1000	1120	-	870	974	40
	67							90	60	30	1000	670	-	910	609	70
2	20							70	154	-	1000	2200	-	930	2046	-
2	11							90	189	90	1000	2110	-	910	1920	10
1	66							130	210	40	1000	1680	-	870	1461	60
1	83							110	201	30	1000	1830	-	890	1628	70
		03						90	2	70	1000	30	-	910	27	30
		45						60	27	-	900	405	-	840	378	-
						05		-			-			-		
						27		-			-			-		
10	37		48			32			1422	40		10805	-		9382	60
	20							640	128	-	1000	200	-	360	72	-
	91							740	673	40	1000	910	-	260	236	60
1	28							420	537	60	1000	1280	-	580	742	40
	89							220	195	80	1000	890	-	780	694	20
	23							280	64	40	1000	230	-	720	165	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Örnåst.	
				åker, mylla på lura	67
				" "	68
				" "	69
				odl. mark, dyjnt på lura	70
				såg	71
				"	72
				imp.	73
				<u>Summa:</u>	
1/2	2 ³	Näs		<u>Ermes Blusberg</u>	
				åker, mylla på lura	74
				" "	75
				odl. mark, dyjnt på lura	76
				" "	77
				<u>Summa:</u>	
1/2	2 ¹	Vång		<u>Evel. Lörbostille</u>	
				Hr. Johan Carlsson	78
				odl. mark, dyjnt på lura	79
				" "	80
				" "	81
				åker, mylla på lura	82
				" "	83
				" "	84
				odl. mark, dyjnt på lura	85
				" "	86
				" , mylla på lura	87
				" "	
				<u>Summa:</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	05							830	41	50	1000	50	-	170	0	50
	57							540	307	80	1000	570	-	460	262	20
1	21							380	459	80	1000	1210	-	620	750	20
			16					150	24	-	600	96	-	460	72	-
							04	-			-			-		
							51	-			-			-		
							01	-			-			-		
5	34		16					56	2432	30		5436	-		3003	70
	39							640	249	60	1000	390	-	360	140	40
	98							640	607	20	1000	980	-	360	352	80
			13					420	54	60	700	91	-	280	36	40
			204					590	141	60	700	160	-	110	26	40
1	37		37						1073	-		1629	-		556	-
			32					420	134	40	600	192	-	180	57	60
			88					450	396	-	600	520	-	150	132	-
			47					270	126	90	600	282	-	330	155	10
	10							790	79	-	1000	100	-	210	21	-
	15							640	32	-	1000	50	-	360	18	-
	30							740	222	-	1000	300	-	260	78	-
			32					340	108	80	1000	320	-	660	211	20
			1 42					110	156	20	1000	1420	-	890	1263	80
			12					340	40	80	1000	120	-	660	79	20
			04					130	5	20	1000	40	-	870	34	80
45	3	57							1301	30		3352	-		2050	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigstens nummer
1	2	3	4	5	6
			Kyrkskäaret	Uudenis församling Fr. Jöken Carlsson rdl. mark, djupt på lura <u>Lammur:</u>	88
			<u>Lammurandreg:</u> Uudenis socken.		
1	1'	} gammal ägnad	Lammur	Oskar och Elma	
1	2'		Lammur	Anderssons stället	
1/4	1'		Lylbeck		
adv.	1'		Näsin och Ekshullen	Oscar Andersson	
1/2	4 ²		Borhem	D. p. m.	
1/2	4 ³		D. 2	D. p. m.	
1/2	1 ²		Näs Inkelögården	Bertil Carlsson	
1/2	1 ³		D. 2	Jöken Carlsson	
1/2	2 ³		Näs	Franz Plushen	
1/2	2'		Vång	Eckl. Lindestille	
			Kyrkskäaret	Fr. Jöken Carlsson Uudenis församling Fr. Jöken Carlsson <u>Lammur:</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		1	66					70	116	20	1000	1660	-	930	1543	80
		1	66						116	20		1660	-		1543	80
94	21	07				1	08		1864	40		19319	-		17454	60
		1	10				62		65	-		1100	-		1045	-
86	4	11				2	30		395	20		4970	-		4574	80
4	41	1	29				24		1039	20		5700	-		4630	80
10	37		48				32		1422	40		10825	-		9382	60
5	34		16				56		2432	30		5436	-		3003	70
1	37		37						1073	-		1629	-		556	-
45	3	57							1301	30		3352	-		2050	70
		1	66						116	20		1660	-		1543	80
23	74	33	81			5	12		9729	-		53971	-		44242	-

Reservat den 28 april 1939.

Grav Öfrubelun

Statens v. lantbruksskolor.

Joh. Jönsson

Jens Jönsson

Östlunds gode min.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>J o r d e r s ä t t n i n g a r .</u>						
<u>Ersättningar för intrång av jordupplag.</u>						
<u>Sträckan B-D-E</u>						
Näs Torkelsg:n 1 ³	Johan Carlsson	11+ 3 -11+56	90	15	13 50	
		11+56 -12+34	80	20	16 -	29 50
Näs 2 ³	Frans Almskog	12+34 -13+92	255	15		38 25
Vång 2 ¹	Eckl. löneboställe					
	arr. Johan Carlsson	9+80 -13+92	730	15		109 50
					Summa:	177 25
<u>Sträckan F-G-H</u>						
Sannum 1 ¹ och 2 ¹	O. och K. Anderssons					
samt Lybeck 1 ¹	sterbhus	70+12 -73+35	1315	20		263 -
					Summa:	263 -
<u>S a m m a n d r a g :</u>						
Sträckan B-D-E						177 25
" F-G-H						263 -
					Summa:	440 25
Rosenvik den 28 april 1939.						
Ernst Öfverholm						
Statens e. lantbruksingenjör.						
Jonas Jonsson Joh. Johanson						
Biträdande gode män.						

Kostnadsförslag.

Bil. C.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+80 0 - 9	980	Sträckan A-B /avlopp och vallar/								
+97 0 - 1	197	Schaktning av:								
		dyblandad lera m ³	220	1:-	220	-				
		d:o med mycket stubbar och rötter m ³	445	1.75	778	75	998	75		
+97 +20 1 - 9	723	Schaktning av sandblandad lera för blivande vallkärna m ³	750	0.60	450	-				
		Transport av lera till underjordisk vallkärna samt puddling av denna m ³	750	2.50	1875	-	2325	-		
+97 +80 1 - 9	783	Schaktning av:								
		dy- och sandblandad lera med mycket stubbar och rötter m ³	2705	1.60	4328	-				
		d:o med något stubbar och rötter m ³	185	1.35	249	75				
		dy- och sandblandad lera m ³	310	1:-	310	-	4887	75		
+97 +50 1 - 4		Tillägg för transport av ytterligare erforderlig lera till vallarna m ³	200	2:-			400	-		
		Puddling av ovanjordisk vallkärna samt putsning av vallarna m.	1566	0.50			783	-	9394	50
		Tillägges c:a 10 %							945	50
+16 6		Ersättning för försvårad överkörning till ½ mtl. 4 ² och ½ mtl. 4 ³ Backen samt ½ mtl. 1 ² Näs Torkelsgården							300	-
							Summa:		10640	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+80 +92 9 - 13	412	<u>Sträckan B-D-E</u> /avlopp och vall/ Schaktning av: sandblandad lera med myc- ket stubbar och rötter m ³ sandblandad lera " m ³ d:o med något stubbar och rötter m ³	165 605 690	1.75 1:- 1.35	288 605 931	75 - 50				
+80 9 - 11	120	Uppläggning av vall å hö- ger sida, puddling av kärnan samt putsning av vällen m.	120	0.25			30	-	1855	25
		Tillägges c:a 10 % Ersättningar enl. Bil. B för intrång av jordupplag							187	50
									177	25
							Summa:		2220	-
+37 20 -26 +47 +74 20 -20 +80 21 -22 +80 +22 22 -23 +60 +24 23 -24 +37 +1 24 -25 +20 +36 25 -25 +46 +34 25 -26	637	<u>Sträckan T-U</u> /vall/ Schaktning av dy- och mo- blandad lera för under- jordisk vallkärna m ³ Transport av lera till vallkärna och vallar, pudd- ling av kärnan samt puts- ning av vallarna m ³ Tillägges c:a 10 %	315 715	0.75 2:-			236	25		
	320						1430	-	1666	25
									163	75
							Summa:		1830	-
30 -32 +135 40 -49	1220	<u>Sträckan R-U-S</u> /laggdike och vallar/ Schaktning av: dyblandad lera med mycket stubbar och rötter m ³ lera med d:o " m ³ grus och sten " m ³ lera och sandblandad lera med något stubbar och rötter m ³ Överföres:	690 220 10 535	1.20 1.30 2:- 0.90	828 286 20 481	- - - 50			1615	50
									1615	50

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					1615	50		
+12 30 -32	höger +54 vänster	Transport av 155 m ³ lera								
40 -41		342 till vallar samt putsning								
40 -41		170 av dessa m.	512	0.75	384	-				
+54 +50 41 -49		781 Putsning av vall "	781	0.20	156	20	540	20	2155	70
		Tillägges c:a 10 %							214	30
		Ersättning till Sannum 1 ¹								
		och 2 ¹ samt Lybeck 1 ¹ för								
		försvårad överkörsel							50	-
							Summa:		2420	-
		<u>Pumpstation vid F.</u>								
		1 st. invallningspump, monterad i stigrör av stålplåt med								
		avloppsstuds 450 mm. diam., 1 st. automatisk klafflucka med								
		gummitätning, ankarbultar, smörjkoppar, packningar, funda-								
		ment- och uppställningsritningar, frakt och montering					1650	-		
		1 st. kortsluten vertikal ASEA 3 fasmotor om 8 Hkr., för-								
		sedd med motorskåp och flottöranordning, frakt och montering					800	-		
		Kraftledning med stolpar, transformator 10000/400 volt								
		/ledningens längd c:a 160 meter/					750	-		
		Pumpbrunn av armerad betong, upphängningsbalkar, träöver-								
		byggnad, flottörbrunn av 12" betongrör med tilloppsledning								
		av 2½" galvaniserat järnrör, intag av armerad betong, ris-								
		grind vid intaget, utlopp av betong, tilloppsledning av								
		18" betongrör, avloppsledning av plåt 450 mm., provisorisk								
		inspänkning och länshållning, uppgrävning av avlopp fram								
		till sjön					2250	-	5450	-
		För oförutsedda utgifter, arbetets tillsyn m.m. tillägges								
		c:a 10 %							550	-
							Summa:		6000	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+26 +35 70 -73	309	Sträckan F-G-H /samlingsbassäng/ Schaktning av: dyblandad lera med något rötter m ³ d:o med mycket stubbar och rötter m ³ Tillägges c:a 10 % Ersättning enl. Bil. B för intrång av jordupplag	2160	1.25			2700	-		
			775	2:-			1550	-	4250	-
									427	-
									263	-
							Summa:		4940	-
+16 80 -84	416	Sträckan G-K /täckt ledning/ 12" betongrör m. 10" " "	230	3:-	690	-				
+30 80 -82	230		186	2.20	409	20	1099	20		
+30 +16 82 -84	186									
+30 80 -82	230	Grävning, läggning och återfyllning m.	230	2:-	460	-				
+30 +16 82 -84	186	D:o d:o "	186	1.50	279	-	739	-		
80		Kringgjutning av rörutlopp			40	-				
+15+30+16 81,82,84		Brunn, typ A, d = 0.60 m.	3	40:-	120	-	160	-	1998	20
		Tillägges c:a 10 %							201	80
							Summa:		2200	-
+35 +68 73 -78	533	Sträckan H-I /täckt ledning/ 9" betongrör m. 8" " "	130	1.90	247	-				
+35 +65 73 -74	130		197	1.60	315	20				
+65 +62 74 -76	197		120	1.10	132	-				
+62 +82 76 -77	120	6" tegelrör "	86	0.80	68	80	763	-		
+82 +68 77 -78	86	5" " "								
+35 +65 73 -74	130	Grävning, läggning och återfyllning m.	130	1.45	188	50				
+65 +83 74 -75	118	D:o d:o "	118	1.15	135	70				
+83 +62 75 -76	79	D:o d:o "	79	1:-	79	-				
+62 +82 76 -77	120	D:o d:o "	120	0.90	108	-				
+82 +68 77 -78	86	D:o d:o "	86	0.85	73	10	584	30		
+35 73		Kringgjutning av rörutlopp			40	-				
+65 74		Brunn, typ A, d = 0.60 m.			40	-				
+83+62+82+68 75,76,77,78		" " A, d = 0.45 m.	4	30:-	120	-	200	-	1547	30
		Tillägges c:a 10 %							152	70
							Summa:		1700	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+67 90 -99	967	Sträckan H-L-M /täckt ledning/								
+56 90 -90	56	15" betongrör m.	56	4.40	246	40				
+56 +76 90 -90	20	15" betongmuffrör "	20	5:-	100	-				
+76 +55 90 -91	79	15" betongrör "	79	4.40	347	60				
+55 +68 91 -93	213	10" " "	213	2.20	468	60				
+68 +37 93 -97	369	8" " "	369	1.60	590	40				
+37 +50 97 - 98	113	5" tegelrör "	113	0.80	90	40				
+50 +67 98 -99	117	4" " "	117	0.60	70	20	1913	60		
+76 90 -90	76	Grävning, läggning och återfyllning m.	76	2:-	152	-				
+76 +55 90 -91	79	D:o d:o "	79	1.65	130	35				
+55 +68 91 -93	213	D:o d:o "	213	1.15	244	95				
+68 +7 93 -95	139	D:o d:o "	139	0.80	111	20				
+7 +37 95 -97	230	D:o d:o "	230	0.70	161	-				
+37 +50 97 -98	113	D:o d:o "	113	0.65	73	45				
+50 +67 98 -99	117	D:o d:o "	117	0.40	46	80	919	75		
90 +56 +76		Kringgjutning av rörutlopp			40	-				
90 -90	20	Tätning av rörfogarna med tjärdrev och cementbruk m.	20	0.50	10	-				
+76+55+68 90,91,93		Brunn, typ A, d = 0.60 m.	3	40:-	120	-				
+7 +16+37+50 95,96,97,98		" " A, d = 0.45 m.	4	30:-	120	-				
+67 99		" " D, d = 0.45 m.			25	-	315	-	3148	35
		Tillägges c:a 10 %							316	65
							Summa:		3465	-
+15 100 -101	557	Sträckan L-N /täckt ledning/								
+90 +32 62 -67										
+15 100 -101		115 10" betongrör m.	115	2.20	253	-				
+90 +29 62 -64		139 10" " "	139	2.20	305	80				
+29 +70 64 -65		141 9" " "	141	1.90	267	90				
+70 +25 65 -67	155	8" " "	155	1.60	248	-	1074	70		
+15 100 -101	115	Grävning, läggning och återfyllning m.	115	1.05	120	75				
+90 +29 62 -64	139	D:o d:o "	139	0.70	97	30				
+29 +70 64 -65	141	D:o d:o "	141	0.60	84	60				
+70 +25 65 -67	155	D:o d:o "	155	0.50	77	50	380	15		
		Överföres:					1454	85		

ARBETSBESKRIVNING.

Företaget torde lämpligen böra utföras i följande ordning:

1. Pumpstationen bygges under sådan tid av året, då minsta nederbörd och lägsta vattenstånd i sjön Viken kan förväntas.
2. Samlingskanalen F-G-H uppgräves i två etapper. Först uppgräves det jordlager, som innehåller dyblandad lera med rötter. Efter hand eller så snart sig göra låter bör markägaren låta utplanera denna jordmassa, som icke kan användas som byggnadsmaterial till skyddsvallar. Sedan fullbordas samlingskanalen.
3. Skyddsvallen T-F-U utföres av lera från samlingskanalen.
4. En provisorisk ränna uppgräves från cirka 8+30 över I, 75+83, 82+30 och fram till K. En fördämning, varigenom vattnet tvingas att rinna i rännan, utföres vid cirka 8+30.
5. En fördämning utföres där vallen T-F-U möter bäcken A-B /punkt 1+97/ En ränna uppgräves från H fram till bäcken. Rännan gives sådant djup, att bäcken mellan 1+97 och cirka 8+30 torrlägges och så att man utan hinder av vatten kan gräva upp bäcken till föreslaget djup.
6. Rännor för de underjordiska vallkärnorna mellan 1+97 och 8+30 uppgrävas.
7. Lera till vallkärnorna mellan 1+97 och 8+30 transporteras från jordupplagen vid samlingskanalen. Vallkärnorna puddlas.
8. Vallarna mellan 1+97 och 8+30 uppbyggas i samband med uppgrävningen av bäcken.
9. Rörledningen H-L anlägges.
10. Sträckan A-- 1+97 utföres, varefter fördämningarna vid 1+97 och cirka 8+30 rivas.
11. Övriga öppna avlopp och vallar utföras.
12. Rörledningarna G-K, H-I, L-M och L-N utföras icke förrän tidigast ett år efter det invallningen fullbordats.

- - - - -

Innan arbetena påbörjas skola förnyade avvägningar av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företags utförande iakttagas:

- att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,
- att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan.
- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,
- att endast fullgott material må komma till användning vid byggandet av pumpstationen,
- att under den tid företaget utföres allt till pumpstationen framrinnande vatten skall silas genom kraftiga granrisfilter,
- att dikeskrökar ej må göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas och avrundas,
- att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,
- att vallkärnorna puddlas så att de bliva fullkomligt kompakta,
- att betongrören till företags rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas.
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,
- att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tum eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,
- att tegelrörskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas, är

så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger,
att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,
att företagets brunnar och rörutlopp skola, för att kunna godkännas
utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar
att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,
att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbets-
beskrivning,
att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola
genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida
icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse
härutinnan.

Rosenvik den 28 april 1939.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
K O S T N A D S F Ö R D E L N I N G S L Ä N G D E R .									

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n		Sökande och med dem likslida	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
			Hemman och jordägare				Nuvarande värde	Blivande värde
							Kronor	Kronor
1	2	3	4		5	6	7	8
			<u>Anläggningskostnaderna.</u>					
			<u>Undenäs socken</u>					
1	1 ¹	Sannum } Sannum } Lybeck }	Sannum	Oskar och Klara				
1	2 ¹		Sannum	Anderssons sterbhus	sök.			
1/4	1 ¹		Lybeck					
avs.	1 ¹		Näsön och Ekekullen					
			Oscar Andersson		sök.			
1/2	4 ²		Backen; Oscar Andersson		sök.			
1/2	4 ³		D:o	D:sme	sök.			
1/2	1 ²		Näs Torkelsgården					
			Bertil Karlsson		sök.			
1/2	1 ³		Näs Torkelsgården					
			Johan Carlsson		sök.			
1/2	2 ³		Näs; Frans Almskog		sök.			
1/2	2 ¹		Vång; Eckl. löneboställe					
			arr. Johan Carlsson					
			Kyrkekärret					
			Undenäs församling					
			<u>Summa:</u>					

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>S o c k e n</u> Hemman och jordägare	Sökande och med dem likslidda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Driftskostnaderna.</u>				
			<u>Undenäs socken</u>				
1	1 ¹	} <i>privat ännu ej utskattad</i>	Sannum } Oskar och Klara				
1	2 ¹		Sannum } Anderssons sterbhus	sök.			
1/4	1 ¹		Lybeck }				
avs.	1 ¹		Näsön och Ekekullen				
			Oscar Andersson	sök.			
1/2	4 ²		Backen; Oscar Andersson	sök.			
1/2	4 ³		D:o D:sme	sök.			
1/2	1 ²		Näs Torkelsgården				
			Bertil Karlsson	sök.			
1/2	1 ³		Näs Torkelsgården				
			Johan Carlsson	sök.			
1/2	2 ³		Näs; Frans Almskog	sök.			
1/2	2 ¹		Vång; Eckl. löneboställe				
			arr. Johan Carlsson		84 - 87		
			Kyrkekärret				
			Undenäs församling				
			<u>Summa:</u>				

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						årligen			
17454:60						95:69	39.869		
1045:-						5:73	2.387		
4574:80						25:08	10.449		
4630:80						25:39	10.577		
9382:60						51:43	21.431		
3003:70						16:47	6.861		
556:-						3:04	1.270		
1589:-						8:71	3.630		
1543:80						8:46	3.526		
43780:30						240:-	100.000		
						Rosenvik den 28 april 1939.			
						Ernst Öfverholm			
						Statens e. lantbruksingenjör.			
						Jonas Jonsson Joh. Johanson			
						Biträdande gode män.			

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000



Utlåtande, avgivet vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadad mark tillhörande Sannum nr 1 och 2 samt Lybeck m. fl. hemman i Udenäs socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 27 augusti 1936 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning, hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 1 å 2.5 km. sydsydväst om Udenäs kyrka inom sektion Vättern av nederbördsområdet nr 67. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linje.

Ifrågavarande företag avser att genom avlopps uppgrävning, anläggning av rörledningar samt invallning och pumpning bereda möjlighet till torrläggning av marker, av vilka större delen i sitt nuvarande vattensjuka tillstånd endast i undantagsfall lämnar någon skörd.

För ernående av full torrläggning av markerna erfordras dels uppgrävning av den bäck A-B-D-E, som delar torrläggningsområdet i två delar,

dels uppgrävning av öppna diken D-P och R-U-S samt samlingskanalen F-G-H,

dels vallanläggningar mot sjön Viken och bäcken A-B-C-D samt mot diket R-U-S,

dels uppförande av ett pumpverk vid F,

dels ock rörledningarna G-K, H-I, H-L-M och L-N.

Företaget är sålunda att hänföra till invallning enligt 7 kap.

49-55 §§ vattenlagen. Då invallningen kommer att ske vid sjö är

företaget av den beskaffenhet att synemännens utlåtande skall jäm-

likt bestämmelserna 7 kap. 45 och 55 §§ vattenlagen underställas

vattendomstolens prövning.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning

till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna

vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankar-

tan angiva markens höjdläge över förrättnings jämförelseplan. Med

dubbla röda linjer betecknas öppet avlopp, inom vilket grävnings-

arbeten skola utföras. Täckta ledningar betecknas med en enkel röd

linje och brunnar med en röd ring. Vallar betecknas med gröna linjer.

Över avloppen och vall^{-arna} hava upprättats profil- och sektionsritningar,

angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de före-

skrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering av avlopp och vallar.

Vattensamlingsområdet för bäcken A-B-C-D-E är 4.40 km². Då det

2. 44,8

huvudsakligen utgöres av skogs- och kärrmarker, kan avrinningen antagas uppgå till allra högst 0.6 kubikmeter pr sekund och km^2 , alltså till 2.66 m^3 vid punkt A. Vid beräkning av den högsta vattenytan i bäcken har den framrinnande vattenmängden tänkts flyta ovanpå det vatten, som blir stående i avloppet på grund av vattenståndet i sjön Viken. Vattenståndet i sjön har härvid antagits vara det högsta tillåtna.

De öppna avloppens dimensioner hava bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet.

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60 och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.25 liter pr sekund och hektar. Flodvattenmängden utgör:

vid punkt	81+15	27	seklit.,	vid punkt	95+07	14.7	seklit.
	82+30	23	"		96+16	11.1	"
	K	18	"		97+39	8.6	"
	75+83	10.8	"		98+50	4.8	"
	76+62	7.7	"		M	1.3	"
	77+82	4.1	"		101+15	29.5	"
	I	2.4	"		64+29	22.0	"
	90+76	59	"		65+70	17.0	"
	L	57	"		N	12.0	"
	93+68	21.3	"				

Skyddsvallarna mot bäcken A-B-D skola hava en krönbredd av 1.0 meter och en krönhöjd av 0.3 meter över den beräknade högsta vattenytan i bäcken. Mellan bäcken och vallarna göres en 0.6 m. bankett.

Skyddsvallen mot sjön skall hava en krönbredd av 1.0 meter och en krönhöjd av 0.5 meter över högsta tillåtna vattenytan i sjön. Släntlutningen mot sjön göres 1:2, mot invallningsområdet 1:1.5.

Skyddsvallen mot diket R-U-S skall hava en krönbredd av 0.8 meter. Mellan dike och vall göres en 0.5 m. bankett.

5. Pumpverket.

Med hänsyn till invallningsområdets naturliga beskaffenhet torde flodvattenavrinningen kunna antagas uppgå till normalt 1.25 sekundliter pr hektar, d. v. s. till sammanlagt 112 sekundliter från 90 hektar. För att säkerställa beräkningarna även med hänsyn till läckage i vallar o. dyl. och till exceptionella flöden antages den största till pumpning förekommande vattenmängden komma att uppgå till 150 sekundliter eller 9000 liter pr minut.

Högsta tillåtna vattenstånd i sjön Viken är:

under tiden 20/9 - 15/5	+ 4.20 meter
15/5 - 1/6	+ 4.13 "
1/6 - 20/7	+ 4.05 "
20/7 - 20/9	+ 3.90 "

Normalt vattenstånd i sjön under vegetationsperioden är + 3.85 meter.

Vattenståndet i samlingskanalen vid pumpverket bör vid flöden ej tillåtas stiga över höjden + 3.00 meter. Under vegetationsperioden bör vattenståndet i samlingskanalen icke överstiga + 2.10 meter.

Pumpverket bör vara så beskaffat att det vid högsta tillåtna vattenstånd i sjön Viken kan åstadkomma ett vattenstånd av + 2.10 meter i samlingskanalen.

Uppfördringshöjd medel = 1.75 meter

"	max.	= 2.10	"
"	min.	= 0.85	"

Vid en verkningsgrad för pumpanläggningen av 70 procent blir den erforderliga effekten för pumpmotorn teoretiskt $\frac{150 \times 2.10}{75 \times 0.70} = 6.00$ hästkrafter = 4.42 kilowatt. Pumpmotorns effekt bör med minst 25 % överstiga den teoretiskt beräknade, d. v. s. vara minst 7.5 hästkrafter

Medelnederbörden i ifrågavarande trakt uppgår till omkring 600 mm pr år, varav 350 mm torde upptagas av växtligheten eller avdunsta samt 250 mm avrinna. Av den avrinnande nederbörden inom invallningsområdet måste i förevarande fall allt vatten pumpas. Pumparbetet pr år beräknas till $0.25 \times 900000 \times 1.75 = 393750$ tonmeter.

Energibehovet pr år beräknas med ledning av förestående och under antagande av 85 % verkningsgrad å motorn och 70 % verkningsgrad å pumpen till $\frac{393750 \times 1000 \times 0.736}{75 \times 3600 \times 0.85 \times 0.70} =$ i runt tal 1800 kilowattimmar.

Avståndet från platsen för den planerade pumpstationen till närmaste kraftledning är cirka 160 meter. Strömmen i denna ledning är 50-periodig, har en spänning av 10000 volt och levereras av A.B. Bellefors Kraftverk, Moholm. Priset på den elektriska kraften är i vanliga fall i orten 7 öre pr kWh jämte årlig grundavgift.

Företagets årliga driftskostnad skulle sålunda kunna beräknas till

grundavgift 50:- kr.

1800 kWh à 0.07 kr. 126:- kr.

skötsel, olja m.m. 64:- kr.

Summa: 240:- kronor.

Den av invallningen beroende arealen är 55.43 hektar. Årliga driftskostnaden pr hektar blir alltså cirka kronor 4:35. Kapitaliserad efter en räntesats av 5 % uppgår driftskostnaden för invallningsföre-

41.

taget till 4800 kronor.

6. Broar och trummor.

Å sträckan L-N berör företaget allmän väg. Den därstädes befintliga trumman, vilken enligt uppgift blivit omlagd efter år 1880, ligger för grunt för att tillåta lagenlig torrläggning av ovanför trumman belägen åker. För att tillgodose markens torrlägningsbehov erfordras en ledning genom vägen av minst 8" betongrör. Synemännen bestämma, att Skaraborgs läns östra vägdistrikt skall bekosta rörledningen genom vägen /7 meter/ samt arbetet med vägbanans iordningställande. Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 7 § skola de arbeten, som bekostas av vägens ägare, även ombesörjas av vägens ägare, där ej denne hellre vill överlåta detta åt den dikande.

Inga bro- eller trumbyggnader skola för övrigt ingå i invallningsföretaget.

7. Ersättningar.

För det intrång, som förorsakas på grund av jordupplag invid bäcken B-D-E och invid samlingskanalen F-G-H, skall ersättning utgå i enlighet med ersättningslängden /Bil. B/ med kronor 440:25, motsvarande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av jordsträngarna. Ersättning för mark, som bortgräves eller som åtgår till vallar, skall icke utgivas, emedan sådan ersättning beräknas efter markens värde i det skick den befinner sig före torrläggningen och detta värde i förevarande fall är synnerligen obetydligt.

Ersättning för försvårad överkörsel över bäcken A-B skall med sammanlagt 300 kronor utgivas till ägarna av Backen 4², Backen 4³

och Näs Torkelsgården 1². Summan skall fördelas sålunda:

till ägaren av Backen 4 ²	för ägofig. 26	177:90 kr.
Backen 4 ³	för ägofig. 48	85:71 "
Näs Torkelsg:n 1 ²	för ägofig. 59	36:39 "

Dessutom skall ersättning för försvårad överkörsel vid cirka påle 41 med 50 kronor utgivas till ägaren av Sannum 1¹ och 2¹ samt Lybeck 1¹. För övrigt skola inga ersättningar utgivas.

8. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för invallningsföretagets färdigställande till 37200 kronor, inberäknat ovan nämnda ersättningsbelopp och 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

9. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den mark som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande invallningsföretags utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Då ingen anledning finnes, att enligt 7 kap. 24 § vattenlagen uppdelas företaget i avdelningar, finna synemännen skäligt bestämma, att företagets anläggningskostnader skola fördelas på och gäldas av ägarna till de i företaget ingående fastigheterna efter den för varje

fastighet uppskattade båtnaden. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal. En särskild fördelningslängd har upprättats för driftskostnaderna. Ägofigurerna 78 - 83 av fastigheten Vång 2¹ äro icke direkt beroende av själva invallningen och pumpningen och befrias därför från deltagningsskyldighet i driftskostnaderna.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. De sakägare, som äro att betrakta som sökande, hava angivits i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök."

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med sextiosex /66/ kronor 36 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

11. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:
att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

44.

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför
lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest
gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i över-
ensstämmelse med detta utlåtande upprättas,
att innan företaget påbörjas, skall
denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och
länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,
att alla rör och övrigt material, som skall användas för företagets
utförande, skall vara av fullgod kvalitet,
att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart
skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,
att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1945 samt
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts
av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

12. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägnings-
resultatet skola pumpverk, vallar och avlopp för framtiden underhållas.
Skulle sättningar i vallarna inträffa, skall lera påfyllas, tills val-
larna erhålla förslagsenlig höjd. De till de täckta ledningarna höran-
de brunnarna skola rensas minst en gång om året. De öppna avloppen
böra därjämte grässkärars varje år och dessutom grundligare rensas
minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola
därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu före-
skrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola
fördelas enligt samma grunder som gälla för fördelningen av invall-

ningsföretagets anläggningskostnader.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

13. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behöfliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen, kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets

verkställande och vidmakthållande.

Vid sammanträde äger varje delägare rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, dock med de inskränkningar ifråga om denna rätt, som närmare finnas angivna i 3 kap. 22 § vattenlagen, ägande sålunda icke någon rätt att utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda, vid sammanträdet företrädda andelstal.

14. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Rosenviks invallningsföretag av år 1939".

15. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Rosenvik den 28 april 1939.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.


Jonas Jonsson

Joh. Johanson

Biträdande gode män.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 46, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:



ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Procuris inrättningsföretag*
av år *1939*
i *Udendås* socken och *Skaraborgs* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	19	0,50		9	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.		1,50			
		krokinje	"	1,95	3,00	5	85	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"	2,50	6,00	12	-	
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"	0,64	11,00	7	04	
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 71 ar	st.	33	0,36	11	88	
		har	har	23,74	0,54	12	82	
		äng och odlingsmark medelareal 94 ar	st.	36	0,26	9	36	
		har	har	33,81	0,42	14	20	
		annan mark och impediment, medelareal 25,4 ar	st.	20	0,14	2	80	
		har	har	5,12	0,42	2	15	
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta	regalarket bladet			4	-	
		övriga	regalark blad	st.				82 10
		Överföres						91 60

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				91 60
1936 2/10		Avvägning.				
1937 10/10		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	13	12,00	156 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har	har	38.72 0.50	19 36	
		avvägda punkter	st.	194 0.03	5 82	
		i annan mark, medelantal 3.9 punkter pr har	har	23.52 0.60	14 11	
		avvägda punkter	st.	94 0.16	15 04	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	2.17 2,00	4 34	
		i annan mark	"	5,00		214 67
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 70 ar,	st.	89 0.07	6 23	
			har	62.67 0.16	3 76	9 99
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	89 0,04		3 56
		Markvärdering:				
1938 22/7		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	13	12,00	4 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	4.589 1,50	6 88	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	"	138 0,06	8 28	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	"	69 0,12	8 28	31 44
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	3.838 3.-	11 51	
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	3.373 3.50	11 80	23 31
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	32 0.12	3 84	
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	43 0.22	9 46	
			"			
			"			13 30
		Antal profil- och sektionsritningar	"	3 3,00		9 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
1937 10/9		för vattenområdets areal	km. ²	0,02		
1939 15/3		dagar	1	12,00		12 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	3.116 3,50	10 90	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1.701 1,00	1 70	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²	"			
		nämligen 10.24 m. ² sektion på	"	0.600 5.12	3 07	
		8.54 " " "	"	0.400 4.27	1 70	
		5.76 " " "	"	0.392 2.00	1 12	
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	1.002 6,00	6 01	
		2) " " över 20 "	"	1.471 10,00	14 71	39 21
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	156 0,03	4 68	5 68
		Överföres				453 76

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				453 76
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	2 2,00	4 —	7 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	3.146 2,50	7 86	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	2.458 4,00	9 03	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen 8.46 m ² sektion på	"	1.392 4.23	5 29	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			37 20	60 70
		Förslag till invallning, § 29 <i>Antal särskilda ritningar</i>	1	3:-	3 —	
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	2.346 0,50	1 17	
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	58 0,25	14 50	
		d) Kostnadsberäkning	km.	2.536 3,00	7 60	
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	4 12,00	40 —	74 27
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	300	0,01		2 88
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	5 0,25	1 25	2 75
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	18 0,30	5 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		7 40
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	11 3,00		33 —
1908	22/7	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
1909	28/4	Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	12,00		
1908	7/6	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1/2 12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn, 2 typer	"	1/2 12,00	6 —	
		utlopp för täckt ledning	"	1/3 12,00	4 —	
		slamficka	"	12,00		10 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51		Summa kronor		679 84
		1) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalarck	st.			
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 70 ar ägofigurer	st.	89 0.10	8 90	
			har	62.67 0.03	5 01	
		Överföres			20 91	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			20 91	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			3 47	
		3) insättning av höjdlägestal st.	288	0,02	5 76	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	156	0,05	7 80	39 69
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.	0,055	2,50	13	
		befintligt vattendrag ell. vall ”	0,290	3:-	87	
		nytt avlopp eller vall ”	3,783	5:-	18 91	
		ändring av befintligt avlopp ”	2,983	6:-	14 74	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			23 85	
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	3	3,00	9	67 50
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar	1 1/2	12,00	18 -	
		brunn, rörtullopp och slamficka ”	5/6	12,00	10 -	
		<i>Antal särskilda ritningar</i>	1		3 -	31 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	47	0,55		25 85
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
						168 04
		Summa kronor				
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			12 -	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			14 50	26 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			48 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			200 -	
						248 -
						274 50
		Summa kronor				
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				679 84
		Lösen för kopior och avskrifter				168 04
		Övriga förrättningskostnader				274 50
						1122 38
		Summa kronor				

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till redubberande häradsrätt.

Undenäs den 28 april 1929.

Ernst Ögundsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

Bestyckare: Tjänsten

Ernst Ögundsson

264
42

DIARIE N:r 15248
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 AUG. 1943

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen

Sedan Kungl. styrelsen den 27 aug. 1942 till utförandet av Rosen-
viks invallningsföretag av år 1939 beviljat statsbidrag om kr.
21.090:- samt lån om kr. 20.090:-, har undertecknad å företagets väg-
nar enligt kontrakt denna dag förbundit sig att utföra arbetsföre-
taget till den 1 sept. 1945.

Då, på grund av tidsläget, arbetskraft till företaget för närvaran-
de ej kan uppbringas, hemställes härmed vördsammast om anstånd till
den 1 sept. 1949 med invallningsföretagets fullbordande.

Undenäs den 15 Juli 1943.



DIARIE N:r 15249

K. LANTBRUKSBYRNELSEN

7 AUG. 1943

R 5*0839

Avskrift

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till
Rosenviks invallningsföretag av år 1939
i Udenäs socken av Skaraborgs län;
avgivet år 1941 av
Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Arskrift.

Genom Kungl. Lantbrukstypens
beslut denna dag fastställd, till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 augusti 1942

På Kungl. Lantbrukstypens vägnar

Albert Smith

Bestyrkas i tjänsten:

[Signature]

B E T Ä N K A N D E

i fråga om statsunderstöd till utförande av Rosenviks invallnings-
företag av år 1939 i Undenäs socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Avdikningsområdet är beläget 1 å 2.5 km sydsydväst om Undenäs kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av områdets ringa höjd över sjön Viken äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd och till stor del utsatta för översvämningar. De föreslagna åtgärderna avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av dessa marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 28 april 1939 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Synemännens utlåtande har underställts Söderbygdens vattendomstols prövning. Besvär mot förrättningen ha anförts. Vattendomstolen har funnit skäligt fastställa utlåtandet. Vad mot vattendomstolens dom i målet har ej anmälts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse /Bil. III/, vilken icke föranlett någon erinran från nämnden. Av företaget beröres bl. a. ecklesiastika lönebostället 1/2 mtl Vång 2¹.

2

Vederbörande stiftsnämnd har medgivit arrendatorn rätt att för bostället söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande /Bil. IV b/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare
angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Av företaget beröres allmän väg. Befintlig trumma ligger för grunt och skall ersättas med en ledning av minst 8" betongrör, vilken jämte arbetet med nedläggandet bekostas av Skaraborgs läns östra vägdistrikt.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1945.

Statsunderstöd.

Delägarna hava överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Vissa delägare hava dessutom lämnat ordföranden i företagets styrelse i uppdrag att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond /Bil. IV/. Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägars

andel i företaget ävensom i beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 21090 kronor från statens avdikningsanslag och 20090 kronor från statens avdikningslånefond.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

Bilaga II. Protokoll inför Söderbygdens vattendomstol, vattendomstolens dom och bevis att förrättningen vunnit laga kraft.

Bilaga III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

Bilaga IV. Föreningsskrivelse angående sökande av lån.

a/ Tillståndsbevis från pastoratet.

b/ Tillståndsbevis från stiftsnämnden.

Bilaga V. Uträkning av statsunderstödet storlek.

Bilaga VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Bilaga VII. Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

Bilaga VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 4 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 21 juni 1941.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Torrläggningskostnad:

Arbets- och materialkostnad enl.

kostnadsförslaget 36409:75

Dyrtidstillägg 10 % 3640:98 40050:73

Ersättningar 790:25 40840:98

Förrättningskostnad:

Kostnad för syneförrättningen 1122:38

Kostnad för utredningen ang. stats-
understöd 201:75

Kostnad för underställningen 23:80 225:55 1347:93

Summa anläggningskostnad 42188:91

Kapitaliserad driftskostnad 4800:-

Summa kronor: 46988:91

Skara den 21 juni 1941.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaderna för
fristatst beräknats till

anläggningskostnad	42.188 kronor 91 öre
kapitaliserad driftskostnad	4.800 " - "
<u>Summa</u>	<u>46.988 kronor 91 öre.</u>

varav lantbrukens andel i anläggningskostnaden
utgör 40.186 kronor 62 öre

Stockholmen den 27 augusti 1942

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Sundén

Bestyrkas i tjänsten

[Signature]

Utdrag av protokoll, hållet vid sammanträde med Söderbygdens vattendomstol i Sannum den 4 juni 1940.

För behandling av ett vid vattendomstolen anhängigt mål angående dels underställning av ett av synemän den 28 april 1939 avgivet utlåtande angående företag benämnt "Rosenviks invallningsföretag av år 1939" och avseende torrläggning av mark till Sannum, Lybeck, Näsön och Ekekullen, Backen, Näs Torkelsgården, Näs, Vång och Kyrkekärret i Undenäs socken, Skaraborgs län, dels ock de besvär, Bertil Karlsson i Torkelsgården anført över samma utlåtande, hade sammanträde med vattendomstolen blivit utsatt att hållas hos häradsdomaren Axel Andersson härstädes denna dag klockan 14.

Då målet å utsatt plats och tid företogs till behandling, inställde sig klaganden Bertil Karlsson personligen, åtföljd och i rättegången biträdd av krigsdomaren Gunnar Wiberg i Skövde.

Ordföranden i företagets styrelse, häradsdomaren Axel Andersson, företrädde och anförde: De av företaget berörda fastigheterna 1 mantal Sannum 1¹, 1 mantal Sannum 2¹ och 1/4 mantal Lybeck 1¹ tillhörde stärbhuset efter hans föräldrar Oskar och Klara Andersson. Båda stärbhusen vore oskiftade. Delägare vore två söner, nämligen Axel Andersson själv och Erik Andersson, jämväl personligen närvarande, samt två gifta döttrar, vilka vore bosatta på annan ort och muntligen hade uppdragit åt Axel Andersson att handhava den löpande skötseln även av deras andelar i stärbhusens fastigheter.

6

Nyssnämnde Erik Andersson, jämväl i Sannum, anmälde sig och vitsordade sin broders uppgifter.

Oscar Andersson i Rosenvik inställde sig såsom ägare av lägenheten Näsön och Ekekullen 1¹ samt 1/2 mantal Backen 4² och 1/2 mantal Backen 4³.

Holger Wångsén företrädde och uppgav att han av Johan Carlsson i Torkelsgården blivit anmodad att bevaka dennes rätt i målet enligt vederbörlig, nu ingiven fullmakt.

I övrigt anmälde sig icke någon tillstådes.

Ordföranden redogjorde i korthet för handlingarna i målet.

På frågor uppgav Bertil Karlsson: Han hade köpt 1/2 mantal Näs Torkelsgården 1² av Carl Johanssons stärbhus på hösten 1938 och tillträtt gården den 14 mars 1939. Redan dessförinnan hade Oscar Hedén för stärbhuset förenat sig med sökanden till förrättningen enligt en i förrättningsakten såsom bilaga 5 intagen handling. Visserligen hade vid denna föreningshandling ej fogats någon fullmakt eller annan behörighetshandling, men Oscar Hedén vore måg i stärbhuset och Bertil Karlsson hade ingen anledning bestrida, att han varit behörig att i saken företräda stärbhuset. Bertil Karlsson insåge, att han förty enligt vattenlagens bestämmelser måste jämföras med sökande till företaget. Helst skulle han dock se att företaget icke komme till stånd. Vid köpet hade Hedén uppgivit för Bertil Karlsson, att det varit tal om att det skulle göras en invallning, men att ett sådant företag icke kunde bli så mycket kostsamt för Bertil Karlssons del, eftersom jorden redan med nuvarande torrläggning kunde hävdas och

7

faktiskt hävdades som åker. Jordmånen vore mycket god för trakten. Det av synemännen åsatta värdet å jorden i fullt torrlagt skick, för bästa åkerjord 1000 kronor per hektar, syntes dock enligt Bertil Karlssons mening vara något för högt. Den viktigaste anmärkningen mot synemännens uppskattning avsåge emellertid nuvärdena. Dessa vore alldeles för låga i betraktande av markens beskaffenhet. Visserligen kunde där icke nu odlas vintersäd eller rotfrukter, men vårsäd, klöver och havre hade under år 1939 lämnat tämligen goda skördar. Bertil Karlsson hade icke någon anmärkning mot riktigheten av de angivna höjdsiffrorna. Utom de cirka 20 tunnland av Bertil Karlssons fastighet, som inginge i torrlägningsföretaget, omfattade fastigheten ytterligare endast 4-5 tunnland odlad jord.

Samtliga närvarande vitsordade att den i företaget ingående marken i stort sett vore av mycket god beskaffenhet och ungefär likadan på Bertil Karlssons fastighet som på grannarnas.

Axel Andersson förklarade, att jorden vore den bästa inom hela Undenäs socken och att ett värde i fullt torrlagt skick av 1000 kronor per hektar ej kunde anses vara för högt.

På fråga uppgav Axel Andersson: De av synemännen angivna högsta tillåtna vattenstånden i sjön Viken /förrättningsakten sidan 45/ grundade sig på en överenskommelse mellan Göta Kanalverk och Forsviks Bruk, antagligen från 1880-talet. Vattenstånden kontrollerades dagligen på en vattenståndsskala vid Forsviks bruk. På sätt framginge av synemännens utlåtande plögade sjön icke hållas fullt så högt uppdämd som denna överenskommelse tilläte. Om av någon anledning Forsviks

bruk eller kanalverket icke avtappade så mycket vatten på försommaren som de brukade göra, hade markägarna endast att finna sig i de därav föranledda högre vattenstånden. Bertil Karlsson hade icke tillräcklig erfarenhet av hur vattensjuka hans marker i själva verket vore. Han hade ju endast brukat dem under ett år, och därtill under en torrperiod som när som helst kunde förbytas i en period av mera nederbördsrika år. Självt vore Axel Andersson 53 år gammal och ansåge att på längre sikt markerna i deras nuvarande skick icke kunde åsättas högre värden än vad synemännen gjort. Det vore synnerligen önskvärt att företaget komme till stånd. Om båtnaden minskades för klaganden, torde en procentuellt ungefär lika stor minskning böra ske för de övriga delägarna. Därigenom komme kalkylerna för företaget att visa förlust i stället för vinst. Detta vore icke riktigt. Att man redan nu, i tider av stor knapphet på arbetskraft, fört fram detta torrlägningsförslag, berodde på att man i tid ville se till att om tiderna åter skulle tendera mot arbetslöshet man till gagn både för de enskilda och hela bygden omedelbart kunde sätta i gång med ett vinstgivande och genomarbetat förslag till arbetsobjekt. Han hemställde att synemännens utlåtande måtte fastställas.

Oscar Andersson yttrade: På sätt Axel Andersson riktigt framhållit, kunde man icke bedöma markens försumpning endast efter ett enda års skörd. Fjolåret hade för övrigt varit ett ovanligt torrt år. Redan innevarande år torde Bertil Karlsson hava funnit att torrlägningen varit sämre. Alla de markägare, som hade längre tids erfarenhet om trakten, vore glada att företaget bleve utfört. Självt vore Oscar Andersson sextio år gammal och hade bott i orten hela sitt liv.

9

Härefter företogs synegång, varunder särskilt klagandens marker besiktigades.

Det antecknades, att utmed högra stranden av bäcken fanns en låg jordvall.

Oscar Andersson uppgav, att denna vall utgjorde rester av en invallning, som han och hans dåvarande granne Carl Johansson /Bertil Karlssons fångesman/ sökt utföra för omkring fyrtio år sedan. Läns-pumpningen hade till en början skett med hjälp av det i ån framrinnande vattnet. För omkring tjugufyra år sedan hade en vindmotor anskaffats för att driva pumpverket. Denna vindmotor hade emellertid icke arbetat tillfredsställande, och småningom hade invallningsföretaget fått förfalla. Förefintligheten av detta äldre invallningsförsök vore förklaringen till att markerna på högra sidan av bäcken till största delen hävdades som åker, men på vänstra sidan därom såsom äng. Icke ens medan invallningen ännu underhållits, har den varit så effektiv, att den vid högvatten kunnat hindra vattnet att tränga in över markerna. I samma mån som den gamla invallningen förfallit hade försumpningen ökat. Om särskilda åtgärder icke bleve genomförda för förbättring av torrläggningen, kunde det icke ekonomiskt bära sig att längre söka bruka markerna som åker.

Det antecknades, att Bertil Karlssons marker delvis vore besådda med vårsäd, men att en ej ringa del på grund av försumpning ännu icke kunnat besås.

Efter synegångens avslutande fortsattes sammanträdet å den tidigare lokalen.

Bertil Karlsson yrkade bifall till besvären.

Axel Andersson och de övriga sakägarna bestredo bifall till Bertil Karlssons besvär och hemställde, att det underställda och överklagade utlåtandet måtte fastställas.

Kostnaden för vattendomstolens sammanträde, 78 kronor, erlades av Bertil Karlsson till t.f. vattenrättsdomaren.

Bertil Karlsson yrkade ersättning för rättegångskostnaderna med 175 kronor jämte vad han visade sig hava erlagt för vattendomstolens protokoll och utslag i målet, samt hemställde, att de nyss erlagda 78 kronorna för vattendomstolskostnader måtte fördelas på samtliga sökandena till företaget.

Det tillkännagavs, att vattendomstolens ordförande och vattenrättsingenjören K. Elfström senare under dagen ämnade besöka sjön Vikens utlopp vid Forsvik.

Vid protokollsuppsättningen antecknades från detta besök följande:
Å Göta Kanalverks kontor i Forsvik fingo domstolsledamöterna taga del av "Kanalbolagets vattenhöjdsjournal". I början av denna journal funnos anteckningar angående "1902 års överenskommelse mellan Göta Kanalverk och Forsviks Aktiebolag angående det senares rätt till vattentäkt". Denna överenskommelse innehöll särskilda bestämmelser angående turbinpådrag med mera, dels då vattenståndet vore över + 10.4 fot, dels då det vore + 10.4 fot eller lägre, dock över + 10.2 fot, dels ock då det vore + 10.2 fot eller lägre. Vidare angäves de högsta tillåtna vattenstånden i sjön Viken under tiden 20/9 - 15/5 + 11.60 fot, under tiden 15/5 - 1/6 + 11.35 fot, under tiden 1/6 - 20/7 + 11.10

//

fot samt under tiden 20/7 - 20/9 + 10.60 fot. I journalen funnos antecknade de vattenstånd, som dagligen avlästes vid en i Forsvik uppsatt pegel. Det högsta under innevarande år antecknade vattenståndet var + 11.55 fot, vilket uppmätts den 11 maj. Dagens vattenstånd var + 11.20 fot. Det använda höjdsystemets nollplan var icke närmare angivet.

Sedan vid vattendomstolens sammanträde samtliga överlämnat målet till domstolens prövning tillkännagavs, att utslag komme att meddelas å vattendomstolens kansli i Stockholm torsdagen den 27 juni 1940.

Vid enskild överläggning förenade sig vattendomstolens ledamöter om följande

U t s l a g,

meddelat den 27 juni 1940.

Klaganden Bertil Karlsson har beträffande de honom tillhöriga ägofigurerna 50-58 yrkat, att de av synemännen åsatta nuvarande värdena måtte avsevärt höjas och att de av synemännen uppskattade blivande värdena, måtte sänkas.

Vad först angår de blivande värdena, 1000 kronor per hektar, finner vattendomstolen med hänsyn till jordmånens goda beskaffenhet icke anledning frångå synemännens uppskattning.

Beträffande de nuvarande värdena å marken skulle det med mera fog kunna ifrågasättas, om icke de av synemännen åsatta värdena äro för låga. Huvuddelen av området har ju, oaktat den hävdas såsom åker, värderats till endast 70 å 130 kronor per hektar. Emellertid har någon anmärkning icke framställts mot de av synemännen angivna höjd-

siffrorna, och vattendomstolen har vid besiktning av området funnit detsamma i hög grad besvärat av vatten. Anledningen till att området för närvarande kunnat brukas såsom åker torde hava varit dels de senaste årens ovanligt torra väderlek och dels den omständigheten att området tidigare varit föremål för ett enskilt invallningsföretag, vilket visserligen sedan åtskilliga år fått förfalla, men som föranlett markägarna att fortsätta med det brukningssätt, som varit lämpligt, så länge invallningsföretaget underhållits. I den mån de senaste årens torra väderlek efterföljes av mera normala nederbördsförhållanden och särskilda åtgärder icke vidtagas, måste enligt vattendomstolens mening försumpningen av området snabbt förvärras. Vid närmare granskning av de värden synemännen åsatt de särskilda ägofigurerna i nuvarande skick finner vattendomstolen att skäl icke föreligger att frångå dessa värden.

De anförda besvären kunna därför icke bifallas.

Ej heller med anledning av underställningen finner vattendomstolen skäl till anmärkning mot synemännens utlåtande.

Vattendomstolen prövar förty lagligt att med ogillande av de anförda besvären fastställa det underställda utlåtandet.

Klaganden Bertil Karlssons yrkande om ersättning för rättegångskostnaderna kan vid denna utgång icke bifallas, och av honom förskjutna kostnader för vattendomstolens sammanträde, 78 kronor, skola stanna på honom.

Kostnaden för utfärdad kungörelse i målet, tjugutre /23/ kronor 80 öre, skall gäldas av sökandena till företaget, men skall, därest företaget kommer till utförande, fördelas mellan samtliga delägarna

efter samma grunder som kostnaderna för företaget.

Talan mot vattendomstolens utslag fullföljes efter vad till vattenöverdomstolen.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Gösta Thulin

Att vad icke inom laga tid anmälts emot förestående utslag; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 26 september 1940.

Ex officio:

Georg Österholm

Utan avgift.

REDOGÖRELSE

för Rosenviks invallnings- företag av år 19 39
i Undenäs socken
av Skaraborgs län, omfattande 1 samfällighet.

Åker	23.74	har
Äng och odlingsmark	33.81	"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	57.55	har

Markens blivande värde i medeltal	938	kronor pr har
" " " högst	1000	" " "

Båtnaden har uppskattats till 44242:- kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 37200:-

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till 240:-

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla eller dyjord på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
den 28 april 1939.

Till företagets aktförvarare har utsetts: häradssdomare Axel Andersson

Adress: Sannum, Undenäs

Anm.:

Skara den 26 oktober 1940

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i Rosenviks invallningsföretag av år 1939 inom Undenäs socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets arbetsstyrelse i uppdrag: att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande; att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar; att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Undenäs den 28 april 1939.

Oscar Andersson

Bertil Karlsson

Joh. Carlsson

Bevittnas:

Jonas Jonsson

Joh. Johanson

- - - - -

Axel Anderson

Bevittnas:

Ernst Öfverholm

Oscar Andersson

Utdrag ur protokoll, fört vid extra
gällstämma med Udenäs och Halna församling
i Udenäs kyrksal den 19 april 1941.

§ 3.

Stämman beslöt lämna arrendatorn av eckl. lönebestället $\frac{1}{2}$ mantal
Vång 2¹ herr Johan Carlsson tillstånd att från statens avdikningslåne-
fond söka lån å den av kostnaden för "Rosenviks invallningsföretag av
år 1939", som berör Vång 2¹ och den del av nämnda kostnad, å vilken
statsbidrag icke utgår. Pastoratskyrkorådet hade tillstyrkt beslutet.

Justerat:

F. Karlsson

Joh. Carlsson

Som ovan

Arthur Tegborg

Ordf.

Justeringen kungjord söndagen den 27 april 1941 i Udenäs kyrka
av kyrkoherde Arthur Tegborg, i Halna kyrka av komminister Ingmar
Hemming.

Rätt utdraget betygar

Arthur Tegborg

Ordf.

i Udenäs pastorats kyrkostämma.

Bilaga IV b.

Statens e. lantbruksingenjör Ernst Öfverholm.

Hos stiftsnämnden har Ni - med förmälan att arrendatorn av ecklesiastika lönebostället $\frac{1}{2}$ mantal Vång nr 2 i Undenäs socken med tillstånd av vederbörande pastorat jämte andra delägare under-tecknat föreningshandling för gemensamt sökande av lån ur statens avdikningslånefond för bestridande av kostnaderna för utförande av "Rosenviks invallningsföretag av år 1939" - anhållit, att stiftsnämnden måtte lämna tillstånd för arrendatorn att för boställets räkning söka dylikt lån.

Med stöd av nådiga kungörelsen den 14 juni 1901 angående rätt för innehavare av civil- eller ecklesiastikstaten anslaget boställe eller hemman att vinna delaktighet i odlingslån m.m. medger stiftsnämnden, att lån må sökas för ovannämnda boställes räkning till bestridande av ifrågavarande torrlägningskostnader.

Skara stiftsnämnd den 4 juni 1941.

Å stiftsnämndens vägnar:

Gustaf Ljunggren

Bengt Gierup

STATSBIDRAG och LÅN

Båtnad	44242:-
Totalkostnad	46988:91
Relativ kostnad	1.06
Anläggningskostnad	42188:91
Bidrag 1 % av anläggningskostnad	50.00
Beräknat bidrag	21094:45
<u>BIDRAG utgår med</u>	<u>21090:-</u>

Lånesökandenas andel:

1 procent	95.254
1 båtnad	42142:20
1 anläggningskostnad	40186:62
1 bidrag	20089:07
Beräknat lånebelopp	20097:55
<u>LÅN utgår med</u>	<u>20090:-</u>

Skara den 21 juni 1941.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
			<u>Hela företaget:</u>			
	23.74	33.81	57.55	46988:91 ^{a/}	44242:-	1.06
			<u>Lånesökandenas andel:</u>			
	22.37	31.78	54.15	44758:82 ^{b/}	42142:20	
a/ Härav utgör 4800 kronor kapitaliserad driftskostnad samt återstoden, 42188:91 kronor, anläggningskostnad.						
b/ Härav utgör 4572:20 kronor kapitaliserad driftskostnad och återstoden, 40186:62 kronor, anläggningskostnad.						
Skara den 21 juni 1941. Ernst Öfverholm Statens e. lantbruksingenjör.						

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Undenäs socken</u>							
1	1 ¹	gemensam ägnad	Sannum							
1	2 ¹		Sannum	Oskar och Clara						
1/4	1 ¹		Lybeck	Anderssons sterbhus		94	21	07	22	01
avs.	1 ¹		Näsön och Ekekullen	Oscar Andersson			1	10	1	10
1/2	4 ²		Backen	Oscar Andersson		86	4	11	4	97
1/2	4 ³		Backen	Oscar Andersson	4	41	1	29	5	70
1/2	1 ²		Näs Torkelsgården	Bertil Karlsson	10	37		48	10	85
1/2	1 ³		Näs Torkelsgården	Johan Carlsson	5	34		16	5	50
1/2	2 ³		Näs	Frans Almskog	1	37		37	1	74
1/2	2 ¹		Vång	Eckl. löneboställe						
				arr. Johan Carlsson		45	3	57	4	02
			Kyrkekärret	Undenäs församling						
				arr. Johan Carlsson				1 66	1	66
				Summa:	23	74	33	81	57	55

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		L å n	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet och underställningen									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
											1.06 50.00				
17454	60	16112	99	442	81	88	99	16644	79			8320	64	8321	02
1045	-	964	66	26	51	5	33	996	50			498	14	498	17
4574	80	4222	96	116	06	23	32	4362	34			2180	71	2180	81
4630	80	4274	83	117	48	23	61	4415	92			2207	49	2207	59
9382	60	8661	56	238	03	47	83	8947	42			4472	77	4472	97
3003	70	2772	69	76	20	15	31	2864	20			1431	80	1431	87
556	-	513	37	14	11	2	84	530	32			265	10		
2050	70	1892	98	52	02	10	45	1955	45			977	52	977	57
1543	80	1424	94	39	16	7	87	1471	97			735	83		
44242	-	40840	98	1122	38	225	55	42188	91			21090	-	20090	-

Skara den 21 juni 1941.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Rosenviks invallningsföretag av år 1939" i Udenäs socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande, kostnadssammandrag och sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad,

5 sidor à 3:- kr 15:-

Föreningsskrivelse rörande ansökning om lån 3:-

Tillståndsbevis från pastorat och stiftsnämnd 6:-

Redogörelse till täckdikningsnämnden 3:55

Uträkning av statsunderstödet storlek 3:-

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel 6:30

Vävkopior av ritningar 110:10

Avskrift av synehandlingarna och betänkandet,

71 sidor à 0:55 kr 39:05

Översiktskarta 4:- 43:05

Inhäftning: 1 band synehandlingar 1:75

2 häften betänkande 2:- 3:75

Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter 3:-

Ansökningshandling och expedition 5:-

Summa kronor: 201:75

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Vadsbo norra häradsrätt inom tre månader härefter.


Skara den 21 juni 1941.

Ernst Öfverholm

Statens o. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifter, sid. 1 - 22, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Karl Gustaf", written in a cursive style with a large, stylized initial 'K' and a long, sweeping tail.